



Lahjoitettu
Charles Shields Lainastoon
Rikhard Vuorimäen
Muistolle
1977



Presented to the
LIBRARY *of the*
UNIVERSITY OF TORONTO

by

**Laurentian University
Library**

0495

TIETOSANAKIRJA

VII



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

TIETOSANAKIRJA

TOIMITUSKUNTA:

JALMAR CASTRÉN
INSINÖÖRI, TEKNILLISEN
KORKEAKOULUN LEHTORI

JAAKKO FORSMAN
FIL. TOHTORI, LEHTORI

KUSTAVI GROTENFELT
PROFESSORI

LAURI HENDELL
FIL. KAND., ENSIMÄINEN
TOIMITUSSIHTEERI

EDVARD HJELT
YLIOPISTON SIJAIS-
KANSLERI

UNO SAXÉN
FIL. TOHTORI, LEHTORI

E. N. SETÄLÄ
PROFESSORI

ILMARI VÄLIKANGAS
MAISTERI, TOIMITUSSIHTEERI


YRJÖ WICHMANN
PROFESSORI,
TOIMITUSKUNNAN PUHEENJOHTAJA

SEITSEMÄS OSA

Oulun tuomiokunta—Ribes



HELSINKI
TIETOSANAKIRJA-OSAKEYHTIÖ



KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVAN
KIRJAPAINO, HELSINGISSÄ, 1915

Tähän osaan kirjoittaneiden luettelo.

- Aaltonen, J.*, insinööri (*J. A.*).
Aartovaara, G. A., insinööri, tekn. korkeakoulun lehtori (*G. A. A.*).
Alexejeff, Th., postiekspeditööri (*Th. A.*).
Alho, E., lääket. tohtori (*E. A.*).
Autere, O., maisteri, tullihallituksen tilastokonttorin esimies (*O. A.-e.*).
Axelsson, V., maisteri (*V. A.*).
Bonsdorff, A. v., vapaaherra (*A. v. B.*).
Bonsdorff, W., fil. tohtori (*W. B.*).
Brander, U., ylitarkastaja maanviljelyshallituksessa (*U. B.*).
Brofeldt, K., pankinjohtaja (*K. B.*).
Brofeldt, Pekka, maisteri (*P. B.*).
Buddén, E. J., lyseon rehtori (*E. J. B.*).
Böök, E., lakit. kandidaatti (*E. Bk.*).
Castrén, Jalmar, insinööri, tekn. korkeakoulun lehtori (*J. C.-én.*).
Castrén, Zach., dosentti (*Z. C.*).
Cederberg, L., lakit. kandidaatti (*L. Cg.*).
Collan, Anni, voimistelunjohtaja (*A-i C.*).
Kannan, O., palomestari (*O. E-n.*).
Envald, K. H., lehtori (*K. H. E.*).
Erich, M. V., fil. tohtori (*M. V. E--ch.*).
Erich, Rafael, professori (*R. E.*).
Europæus, Aarne, maisteri (*A. Es.*).
Federley, H., dosentti (*H. F-ey.*).
Forsman, Jaakko, fil. tohtori, lehtori (*J. F.*).
Grotenfelt, Arvi, professori (*A. Gr.*).
Grotenfelt, Kustavi, professori (*K. G.*).
Gummerus, Jaakko, professori (*J. G.*).
Haataja, Kyösti, lakit. kandidaatti (*K. H-a.*).
Hannikainen, Lauri, maisteri (*L. H-nen.*).
Harmaja, L., fil. tohtori (*L. Hrm.*).
Harvia, Yrjö, maisteri (*Y. H.*).
Heikel, B. W., valtionpomologi (*B. W. H.*).
Heikel, E., dosentti (*E. H-l.*).
Heinonen, V., insinööri (*V. H.*).
Helenius-Seppälä, Matti, fil. tohtori (*M. H.-S.*).
Hendell, Lauri, fil. kandidaatti (*L. H.*).
Hertzen, M. v., everstiluutnantti (*M. v. H.*).
Hjelt, Arthur, professori (*Ar. H.*).
Hjelt, Aug., tilastollisen päätoimiston johtaja (*Aug. Hj.*).
Hjelt, Edv., yliopiston sijaiskansleri (*Edv. Hj.*).
Holma, Harri, dosentti (*H. H-a.*).
Holsti, E. R., dosentti (*E. R. H.*).
Homén, Olaf, fil. tohtori (*O. H.*).
Hytönen, Viljo, fil. tohtori (*V-o H-nen.*).
Ignatius, G., maisteri, puutarhaopiston johtaja (*G. I-s.*).
Impivaara, Heikki, maisteri (*H. I.*).
Itkonen, Toivo, maisteri (*T. I.*).
Jägerroos, B. H., lääket. tohtori, dosentti (*B. H. J-s.*).
Jäntti, J., maisteri, toimitusjohtaja (*J. J-ti.*).
Järnefelt, G., säästöpankkien tarkastaja (*G. J.*).
Järvi, T. H., fil. tohtori, kalastustentarkastajan vanhempi avustaja (*T. H. J-i.*).
Järvinen, Kyösti, maisteri, kauppakorkeakoulun johtaja (*K. J.*).
Kaasalainen, Antti, fil. tohtori, lehtori (*A-i K.*).
Kadenius, F. W., lehtori (*F. W. K.*).
Kaila, E. E., maisteri (*E. E. K.*).
Kaila, El., lakit. kandidaatti (*El. K.*).
Kaila, Erkki, kirkkoherra, dosentti (*E. K-a.*).
Kaila, Kustavi, lakit. kandidaatti (*K. K-a.*).
Kaila, T. T., fil. tohtori (*T. T. K.*).
Kajava, Yrjö, lääket. tohtori, dosentti (*Y. K.*).
Kala, J. H., maisteri, rautateiden tilastokonttorin esimies (*J. H. K.*).
Kallio, K. S., arkkitehti (*K. S. K.*).
Kallio, Topi, fil. tohtori (*T. K.*).
Kankaanpää, Väinö, fil. tohtori, eläinlääkäri (*Kp.*).
Kannisto, Artturi, maisteri (*A. K.*).
Karhunen, O. A., lakit. kandidaatti, Pellervon sihteeri (*O. K-nen.*).
Karvonen, J. J., professori (*J. J. K.*).
Keso, E., insinööri (*E. K-o.*).
Kilpi, Sulo, fil. tohtori (*S. K-i.*).
Kohonen, A., kansak. opettaja (*A. K-nen.*).
Konow, Evert v., maamiesopiston johtaja (*E. v. K.*).
Korhonen, V. V., fil. lisensiaatti (*V. V. K.*).
Korvenkontio, V. A., maisteri (*V. A. K-io.*).
Koskimies, Akseli, lääkintäneuvos (*A. K-s.*).
Krohn, Helmi, kirjailija (*H. Kr-n.*).
Krohn, Ilmari, dosentti, urkuri (*I. K.*).
Krohn, Kaarle, professori (*K. K.*).
Lagerborg, Rolf, dosentti (*R. L.*).
Laine, F. W., merikapteeni (*F. W. L.*).
Laurinen, V., insinööri (*V. L.*).
Leiviskä, Iivari, dosentti (*I. L.*).
Lindén, K. E., lääket. tohtori.
Lindeqvist, K. O., fil. tohtori, lehtori (*K. O. L.*).
Linkola, K., maisteri (*K. L.*).
Linnaniemi, W. M., fil. tohtori, valtion entomologi (*W. M. L.*).
Liro, J. I., fil. tohtori, yliopiston apulainen (*J. I. L.*).
Louhivuori, O. W., fil. tohtori (*O. W. L.*).
Lydecken, Arvid, kirjailija.
Lydecken, J. L., lääket. lisensiaatti (*J. L. L.*).
Lönnroth, O., metsähallituksen aktuaari (*O. Lth.*).
Mannermaa, J. A., tuomiokapitulin asessori (*J. A. M-aa.*).
Manninen, Otto, yliopiston lehtori, kirjailija.

- Mannio, Nilo*, lakit. kandidaatti (*N. M.*).
Mansikka, V. J., dosentti (*V. J. M-kka.*).
Mantere, Oskari, fil. tohtori, koulunjohtaja (*O. M-e.*).
Meinander, K. K., fil. tohtori, intendentti (*K. K. M.*).
Melander, K. R., yliopettaja (*K. R. M.*).
Miettinen, E., fil. kandidaatti (*E. M.*).
Mikkola, Joon. J., professori (*J. J. M.*).
Maunioaara, M., insinööri (*M. M.*).
Mäkinen, Eero, fil. lisensiaatti (*E. M-nen.*).
Mäkinen, Lauri, kotiteollisuuden tarkastaja (*L. M-nen.*).
Nyström, Usko, arkkitehti, tekn. korkeakoulun lehtori (*U-o N.*).
Ojansuu, Heikki, fil. tohtori, yliopiston apulainen (*H. O.*).
Oker-Blom, Max, professori (*M. O-B.*).
Ollila, O., insinööri (*O-i O.*).
Palmén, E. G., professori (*E. G. P.*).
Puumu, U., teol. tohtori, kirkkoherra (*U. P.*).
Peltonen, A. F., teol. tohtori, yliopiston apulainen (*A. F. P.*).
Pero, Paavo, insinööri, tekn. opiston opettaja (*P-o P-o.*).
Petrelins, A., arkkitehti (*A. P-s.*).
Pietilä, A. J., teol. tohtori, yliopiston apulainen (*A. J. P-ä.*).
Piponius, E. A., tekn. korkeakoulun professori (*E. A. P.*).
Pulkkinen, A., lakit. kandidaatti, esittelijäsiihteeri (*A. P:nen.*).
Paikko, A. F., dosentti (*A. F. P-o.*).
Rauanheimo, Akseli, maisteri, toimittaja (*A. R-o.*).
Rauhala, K. W., dosentti (*K. W. R.*).
Rein, Edvard, dosentti (*E. R-n.*).
Rein, Gabriel, dosentti (*G. R.*).
Renqvist, Henrik, maisteri (*H. R.*).
Richter, E., maisteri (*E. R-r.*).
Saalas, U., maisteri (*U. S-s.*).
Salovaara, H. A., maisteri (*H. A. S.*).
Sandström, A., kruununvouti (*A. S-m.*).
Saraaja, E., insinööri, tekn. korkeakoulun lehtori (*E. S-a.*).
Saxén, Uno, fil. tohtori, lehtori (*U. S:n.*).
Setälä, E. N., professori (*E. N. S.*).
Siintola, S., maisteri (*S. S.*).
Simola, E. J., insinööri, tekn. opiston opettaja (*E. J. S.*).
Sirelius, U. T., dosentti (*U. T. S.*).
Sirala, Yrjö, toimittaja (*Y. S.*).
Snellman, J. W., maisteri (*J. W. S.*).
Soininen, Mikael, professori (*M. S.*).
Soliltander, Axel, insinööri, tekn. opiston opettaja (*A. S-r.*).
Ståhlberg, K. J., professori (*K. J. S.*).
Sunila, J. E., dosentti (*J. E. S.*).
Suninen, J. F., maisteri, maamiesopiston opettaja (*J. F. S.*).
Suolahti, Gunnar, dosentti (*G. S-hti.*).
Suolahti, Hugo, professori (*H. S-hti.*).
Suomalainen, E. W., lehtori (*E. W. S.*).
Suomela, Kl. U., yliopiston voimistelunopettaja (*Kl. U. S.*).
Tallgren, A. M., fil. tohtori (*A. M. T.*).
Tallgren, O. J., dosentti (*O. J. T.*).
Tallqvist, Knut, professori (*K. T-t.*).
Tammio, E. J., fil. tohtori, ylitarkastaja (*E. J. T.*).
Tarkiainen, V., dosentti (*V. T.*).
Therman, Ernst, lääket. lisensiaatti, ylilääkäri (*E. Th-n.*).
Tudeer, L. O., fil. tohtori (*L. T.*).
Tudeer, O. E., professori (*O. E. T.*).
Tulenheimo, Antti, lakit. tohtori (*A. T.*).
Tunkelo, E. A., dosentti (*E. A. T.*).
Wainio, Wiljo, insinööri (*W. W-o.*).
Valmari, J., fil. tohtori, insinööri (*J. V.*).
Wendt, G. v., professori (*G. v. W.*).
Wichmann, Yrjö, professori (*Y. W.*).
Viljanen, V., insinööri (*V. V.*).
Vuorentaus, Yrjö, ylioppilas (*Y. V:taus.*).
Välikangas, Ilmari, maisteri (*I. V-s.*).
 159. *Österbladh, Kaarlo*, maisteri, kamreeri (*K. Ö.*).

Ääntämisen merkintä:

Pitkä vokaali merkitään kirjaimen yläpuolella olevalla viivalla: *ā*, esim. *ā* (suom. *aa*).

Korko merkitään pilkulla: *'* korollisen tavun vokaalin jäljessä, siis: *Acacia* [*-kā'*]. Jos korko on ensi tavulla, ei sitä merkitä.

ø kirjaimella merkitään epämääräinen vokaali, joka äännetään kuin hyvin lyhyesti ja epäselvästi lausuttu *e*, esim. englannin *federē'sh'n*.

Nasaalivokaalit l. nenässä äännettyt vokaalit merkitään *~* merkillä, esim. *ā*, ransk. *en* (= nenässä äännetty *a*).

ð kirjaimella merkitään esim. englannin *the* sanan alkukonsonantti.

þ kirjaimella merkitään esim. englannin *thing* sanan alkukonsonantti.

z kirjaimella merkitään esim. saks. *singen*, engl. *zeal*, ransk. *rose*, ven. oasepo sanoissa *z*:llä, *s*:llä ja *z*:llä kirjoitetut äänteet.

ž kirjaimella merkitään esim. ransk. *je*, ven. *жаль* sanoissa *j* ja *ж* kirjaimilla merkityt äänteet.

š on = saks. *sch*, engl. *sh*, ven. *ш*, esim. sanoissa *schule*, *shirting*, *шурь*.

tš on = saks. *tsch*, ven. *ч*, esim. sanoissa *tscherkesse*, *челюскин*.

Ylläolevat *z*, *ž*, *š* ja *tš* merkit ovat Tietosanakirjassa myös otetut tavalliseen suomalaiseen kirjaimistoomme käytäntöön merkittäessä sellaisten kielten äänteitä, joissa ei käytetä eurooppalaista kirjaimistoa, ja joskus muulloinkin, esim. *Tšeljuskin*, *Puškin*, *Nižnij-Novgorod*, *Novaja Zemlja*, *afiši*.

ŋ kirjaimella merkitään *eng*-äänne (= sama äänne, joka esiintyy *k:n* edessä suomen sanassa *sauka*), esim. englannin *meeting* [*mi'tiŋ*].

' konsonantin jäljessä, sen ylälaidassa merkitsee muljeerausta (ks. *Muljeerattu konsonantti*).

< merkillä ilmaistaan sitä, että sen vasemalla puolen oleva sana johtuu sen oikealla puolen mainitusta sanasta, esim. **Auskultantti** (< lat. *auscultā're* = kuunnella).

Hakasissa on ääntämismukaisesti merkitty asianomainen sana tai joku sen osa vain silloin, kun sen ääntäminen lukijalle voi olla epätietoinen.

Lyhennyksiä:

a = aari
aas. = aasialainen
abl. = ablatiivi
adj. = adjektiivi
afri. = afrikkalainen
akk. = akkusatiivi
alban. = albanilainen
alankom. = alankomaalainen
alk. = alkuaan
amer. = ameriikkalainen
anat. = anatomiassa, anatominen
angls. = anglosaksilainen
arab. = arabialainen
arkeol. = arkeologiassa, arkeologinen
armeen. = armeenialainen
art. = artikkeli
as. = asukasta
aset. = asetus
ask. = alkuskandinaavilainen
ass. = assyrialainen
astrol. = astrologinen
astron. = astronomiassa, astronominen
at.-p. = atomipaino
austr. = austraalialainen

bab. = babylonialainen
belg. = belgialainen
biol. = biologiassa, biologinen
bööm. = böömiläinen

C = Celsius
cg = sentigramma
cl = sentilitra
cm = sentimetri

dat. = datiivi
dep. ja depart. = departementti
dg = desigramma
dl = desilitra
dm = desimetri

egypt. = egyptiläinen
e. Kr. = ennen Kristusta
elektrot. = elektrotekniikassa, elektroteknillinen
eläinl. = eläinlääketieteessä
eläint. = eläintieteellinen, eläintieteessä
engl. = englantilainen
ent. = entinen
esim. = esimerkiksi
esp. = espanjalainen
etc. = et cetera
etel. = etelä, eteläinen
euroopp. = eurooppalainen
ev.-lut. = evankelis-luterilainen

farm. = farmakologia
fem. = feminiini
fil. kand. = filosofian kandidaatti
fil. lis. = filosofian lisensiaatti
filos. = filosofia, filosofiassa
fil. toht. = filosofian tohtori
flaam. = flaamilainen
fonet. = fonetiikassa
fr. = frangi
fys. = fysiikassa
fysiol. = fysiologiassa, fysiologinen

g = gramma
gen. = genetiivi
geol. = geologiassa, geologinen

geom. = geometriassa, geometrinen
germ. = germaanilainen
goot. = goottilainen

ha = hehtaari
hall. = hallinnollinen
hepr. = heprealainen
hevosv. = hevosvoima
hiippak. = hiippakunta
hist. = historiassa
hl = hehtolitra
holl. = hollantilainen
hydrograf. = hydrografiassa

ibid. = ibidem, samassa paikassa
ilmat. = ilmatieteellinen, ilmatieteessä

int. = intialainen
irl. = irlantilainen
isl. = islantilainen
it. = italialainen

it. pit. = itäistä pituutta
itäv. = itävaltalainen

jap. = japanilainen
j. Kr. = jälkeen Kristuksen
j. n. e. = ja niin edespäin
juut. = juutalainen

k. = kuollut
kand. = kandidaatti
kansat. = kansatieteellinen
kansantal. = kansantaloustieteessä

kasvatusop. = kasvatusoppi, kasvatusopissa
kasvit. = kasvitieteellinen, kasvitieteessä

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki
kuusi on kuusipäinen, kuusikokki

maskand. = muinaisskandinaavilainen

muin. = muinainen

muinaist. = muinaistiede, muinaistutkimus

muk. = mukailtu

muod. = muodostettu

mus. = musiikissa

myrk. = myrkyllinen, myrkyllisyys

myt. = mytologinen, mytologiassa

n. = noin

oik. = oikea

oik. = oikea, oikea

nk. = niinkuin

nom. = nominatiivi

norj. = norjalainen

n. s. = niin sanottu; näitä sanoja

nuor. = nuorempi

nyk. = nykyään, nykyinen

oftalmol. = oftalmologiassa

oik. = oikealta, oikeastaan

omist. = omistaja

osa-p. = osamaispaine

os. = osa, osaa; osoite

o-y. = osakeyhtiö

p. = päivä, penniä

pain. = painos, painettu

paleont. = paleontologiassa

patol. = patologiassa

penink. = peninkulma

per. = perustettu

pers. = persialainen

pit. = pituus

pohj. = pohjoinen

pohjoism. = pohjoismainen

port. = portugalilainen

prof. = professori

pros. = prosentti

puol. = puolalainen

put.-kork. = putouskorkeus

rak. = rakennettu

rakennust. = rakennustieteessä

ransk. = ranskalainen

rautat. = rautatie; rautatielaitos

rek.-ton. = rekisteritonni

roomal. = roomalainen

rovastik. = rovastikunta

rom. = roomalainen

ruots. = ruotsalainen

ruotsink. = ruotsinkielinen

s. = syntynyt; samana

saks. = saksalainen

sam. s. = samana vuonna

seks. = sekuntissa

sek. = sekunti

sen. päät. = senaatin päätös

seur. = seuraava, seuraavana

sol. = solutiivissa

siv. = sivu

slav. = slaavilainen

skotl. = skotlantilainen

slav. = slaavilainen

slov. = slovenilainen

s. o. = se on

subst. = substantiivi

salamusp. = salamuspiste

suom. = suomenalainen

suomenkiel. = suomenkielisiä

suur. = suuruutta

s. v. = siveä vuonna

svet. = sveitsiläinen

synt. = syntynyt

syry. = syrylläinen

syry. = syyrialainen

säkk. = säkkikotikassa

sästöp. = säästöpankki

t. = tahi; tättä

taidet. = taideteollisuudessa

taloust. = taloustieteessä

tansk. = tanskalainen

tat. = tataarilainen

tav. = tavallisesti

tekn. = teknillinen

teol. = teologiassa, teologinen

teoll. = teollisuudessa

teoll.-lait. = teollisuuslaitoksia rakennustaito

tie- ja vesi. = tie ja vesi

tilastot. = tilastotieteessä

toim. = toimittanut

ton. = tonni

tšek. = tšekkiläinen

tšuv. = tšuvassilainen

tuh. = tuhat, tuhatta

turk. = turkkilainen

tähtit. = tähtitieteellinen, tähtitieteessä

u. l. = uutta lukua

unk. = unkarilainen

U. T. = Uusi testamentti

uuslat. = uuslatinainen

v. = vuonna, vuotta

vak. = vakinainen

vanh. = vanhempi

vapaah. = vapaaherra

vas. = vasen, vasemmalla

ven. = venäläinen

venk. = venekunta

vhk. = viikko

viim. = viimeinen, viimeksi

virom. = viromannittu

virol. = virolainen

v. l. = vanhaa lukua

vol. = volymi

vojf. = voijaakkilainen

vt. = vertaa

V. T. = Vanha testamentti

vuorit. = vuoritoimellinen

vuosik. = vuosikerta

vuosis. = vuosisata, vuosisadalla

vv. = vuosina

ygerm. = yhteisgermaanilainen

ylt. = yltäessä

yls. = ylsäessä

ylm. = ylämaailman

yl. merenp. = ylempänä meren-

pintaa

ylp. = yläpuolella

y. m. = y. m. m. m.



Oulun tuomiokunta käsittää seuraavat 4 käärijäkuntaa: 1. Oulujoki (Oulun maalausk.), Oulunsalo ja Hailuoto; 2. Siikajoki, Revonlahti, Paavola ja Rantsila; 3. Muhos ja Utajärvi; 4. Liminka, Lumijoki, Temmes, Kempele ja Tyrnävä. Vaasan hovioikeuden alainen.

Oulun vapaaherrakunta, joka 1651 annettiin valtaneuvos Erik Gyllenstiernalle, käsitti v. 1654 n. 78 mantaalia Oulun pitäjässä; siihen kuuluivat myöskin pitäjässä olevat kruununkalastukset. J. F.

Oulun viikkosanomia, sanomalehti, joka ilmestyi, kahta väliaikaa lukematta, 1829-41 ja 1852-71; perustajat S. V. Appelgren, P. Ticklén ja H. Nyman; vv. 1852-53 oli toimittajana Elias Lönnrot.

Oulu-yhtiö (myös Uleå-yhtiö, ruots. Uleå-bolaget; omistaja Aktiebolaget Uleå osakeyhtiö) Oulussa, perustettiin 1912 13,81 milj. mk:n pääomalla yhdistämällä seuraavat Oulun tienoon puutavarayhtiöt: G. & C. Bergbom o-y., Oulun sahateollisuus o-y., Varjakan puutavara-o-y., J. W. Snellman G:son, joiden osakkaat tulivat uuden yhtiön omistajiksi. Johtokunnan nyk. jäsenet: R. Weckman (puheenjohtaja), Karl Pentzin, K. Th. Sohlberg. — Yhtiö omistaa laajoja, huolellisesti hoidettuja metsiä Oulujoen, Iijoen y. m. Pohjanmaan vesien varrella, arvokkaan osan Niskakoskea, Korkeasaaren (per. 1872, uusittu 1886), Pateniemen (per. 1873, uusittu 1908), Topilan (per. 1878, uusittu 1901) ja Varjakan (per. 1899) sahat (yhteensä 20 raamia, joista 4 kaksinkertaista, 10 reunauslaitosta, keppi-, lehteri-, kimpi-, höyläys- y. m. laitoksia). Lastausta varten on n. 20 hinaajaa, lisäksi proomuja y. m. aluksia. ULEA-merkillä leimatut valmisteet, vuosittain n. 35,000 standerttia arvoltaan 7 milj. mk., viedään etupäässä Englantiin. Pateniemen sahalla jätteistä poltetaan hiiltä, jota viedään Ruotsiin. — Sahojen työväestö 1,000-1,200 henkeä. E. E. K.

Ounasjoki, Kemijoen suurin lisäjoki, pit. n. 300 km, alkaa Enontekiön Lapista useammalla latvahaaralla (Näkkälänjoki, Pöyrisjoki, Käkälöjoki y. m.), joiden lähteet ovat vain pienten kannasten erottamia Alattionjoen ja Tenojoen lähteistä, joten veneitä saattaa helposti vetää O:n latvahaaroilta mainittuihin Jäämereen

laskeviin vesistöihin. Saatuaan oikealta Ounasjärven (Enontekiön kirkon seudulta) O. virtaa kaakkoa tai etelää kohti Kittilän ja Rovaniemen pitäjän läpi ja laskee Kemijokeen Rovaniemen kirkonkylän kohdalla. Huomattavimmat lisäjoet: Levijoki, Aakenusjoki, Lainiojoki ja Marrasjoki oikealta, sekä Tepastojoki, Loukinen (ynnä Kapsajoki) ja Meltausjoki (Unarinjärvestä) vasemmalta. — O. tuo Kemijokeen keski-veden aikaan n. 223 m³ vettä sek:ssa (korkean veden aik. n. 1,400 m³ ja matalan veden aik. n. 140 m³). — Kalastus on O:ssa ja varsinkin sen monessa latva- ja sivujoessa hyvin tuottavaa. Pitkin jokea käy vilkas veneliike ja Rovaniemeltä pari peninkulmaa ylöspäin säännöllinen moottoriveneliike.

Ounasjoen koskiluettelo:

Nimi	Putouksen koruus m	Hyötys- voimaa kuutiometriä sekunnin aikana
Jalkakoski	5,6	12,171
Molkkonkoski	2,4	5,568
Lohikoski	5,8	16,781
Marraskoski	2,4	7,136
Aapiskoski		

L. H-nen.

Ounasjärvi, järvi Enontekiössä, varsinaisen Ounasjoen lähtöpaikka, pit. 15 km, suurin lev. n. 1,5 km; pohjoisrannikon keskikohdalla Enontekiön kirkonkylä.

Ounasselkä on nimenä laajalla tunturi- ja ylänköseudulla, joka lähtee Maanselästä Suomen pohjoisrajoilta Jerstivaarasta, ja tunkeutuu etelää kohti Muonio-Torniojoen ja Ounasjoen väliin; O:ään tulevat niinmuodoin kuulumaan esim. Ounastunturi, Pallastunturit, Äkäskero, Yllästunturi (ks. n.) y. m. m.

L. H-nen.

Ounastunturi, tunturi Enontekiössä, n. 17 km Ounasjärvestä kaakkoon ja jokseenkin saman verran Pallastuntureista luoteeseen; O:n korkein laki, Outtakka, kohoaa 762 m yl. merenp. O. kuuluu n. s. Ounasselkään (ks. t.).

L. H-nen.

Ounasvaara, korkeahko vuori Kemijoen vasemmalla rannalla, vastapäätä Ounasjoen lasku-

näihin kymmentä vuotta nuorempia lapsia ensinkään, lyhensi työaika, perusti kaupan, josta työväki sai tarpeensa ostohinnasta ja koetti sopivilla toimenpiteillä edistää siisteyttä, raittiutta, siveellisyyttä ja valistusta perustaan apukassan, puutarhoja, kansankodin keittiöineen, ruokahuoneineen, kirjastoineen y. m. ja rakentaen myöskin mukavia työväenasuntoja. Erityisesti O. harasti lasten kasvatusta ja toteutti koulussaan uusia kasvatusopillisia periaatteita kieltäen m. m. rangaistusten käyttämisen. Huolimatta työväen alussa osoittamasta epäluulosta ja aikaisempien yhtiökumppaniensa vastahakoisuudesta hänen onnistui kohottaa työväkensä siveellistä kantaa ja luoda New Lanarkista pienen malliyhteiskunta, ja vaikka O:n menestyslaitosten kustannukset olivatkin suuret, osasi hän samalla johtaa liikettä niin, että se pitkin matkaa tuotti tavallista suurempaa voittoa. O:n toiminta tuli pian laajalti tunnetuksi ja kaikkialta saapui ihmisystäviä ja valtiomiehiä tutustumaan häneen ja hänen laitoksiinsa. Kaksitoistavuotisen kokemuksen perusteella hän katsoi olevansa oikeutettu suosittelemaan järjestelmänsä yleisesti noudatettavaksi ja julkaisi sen vuoksi 1813 teoksen „A new view of society, or essays upon the formation of human character”, missä hän m. m. ehdottaa yleisen kansakoululaitoksen perustamista ja työttömyysolojen järjestämisestä varten tilaston ja hätäaputoiden toimeenpanemista — toimenpiteitä, joihin puoli vuosisataa myöhemmin katsottiinkin välttämättömäksi ryhtyä, ensin Yhdysvalloissa. Hänen aloitteestaan syntyi myöskin Englannin ensimmäinen uudenaikainen (puuvillateollisuuteen rajoittuva) työväensuojelulaki (1819). Kun liikepulan johdosta 1815 työttömyys ja hätä levisivät pelottavassa määrässä, ehdotti O., että perustettaisiin 500-1,500 henkeä käsittäviä työsiirtolaita, maanviljelystä ja teollisuutta harjoittavia yhtiöitä, jotka itse tuottaisivat kaikki mitä tarvitsivat, ja v. 1820 ilmestyneessä teoksessaan „The book of the new moral world, containing the rational system of society” hän luulee voivansa ratkaista koko yhteiskunnallisen kysymyksen tällaisilla pienillä kommunistisilla yhteiskunnilla. Sosiaalireformaattorista oli tullut sosialisti, joka myöskin pian ryhtyi käytännössä toteuttamaan aatteitansa. V. 1825 hän perusti Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltoihin Indianaan New Harmony nimisen kommunistisen yhtiökunnan, mutta tämä siirtokunta samaten kuin Glasgow'n läheisyyteen perustettu Orbiston ja muut samantapaiset yritykset tekivät pian haaksirikon; O. menetti näihin kokeiluihin melkein koko suuren omaisuutensa. Näistä vastoinkäymisistä huolimatta O. edelleen toimi suurella innolla alempien kansankerrosten tilan kohottamiseksi. Jo 1820-luvun alulla hän oli kehoittanut työväkeä perustamaan kulutusosuuskuntia. Kun hän 1828 oli luopunut Lanarkin tehtaan johdosta, alkoi hän ajaa useita uudistuspyrintöjä koettaen jälleen herättää harrastusta myöskin osuustoimintaan (ks. t.). Huonompi menestys oli hänen aloitteestaan perustetuilla työnvaihtopankeilla, joiden tarkoituksena oli hankkia työmiehille tilaisuus vaihtaa tuotteet suorastaan toisiin tuotteisiin ilman rahan välitystä ja siten tehdä heille mahdolliseksi saada parempi korvaus työstään ja samalla vapauttaa heidät tavaroita

kallistavista välittäjistä. Työnvaihtopankit osoittautuivat pian käytännössä mahdottomiksi. O. koetti myöskin saada näihin aikoihin voimakkaasti nousevaa ammattiyhdistysliikettä kannattamaan aatteitansa. Ammattiyhdistysten tuli eriteollisuudenhaarain alalla perustaa tuotantosuuskuntia ja työnvaihtopankkien välityksellä johtaa tuotteet niiden määräraikkaan. O:n lopullisena päämääränä pysyivät kuitenkin aina kommunistiset yhteiskunnat, joiden tienraivajina nykyisen yhteiskuntajärjestyksen puitteissa toimivain osuuskuntain, työnvaihtopankkien ja ammattiyhdistysten tuli olla. Tällaiseksi tulevaisuuden valmistajaksi oli myöskin aiottu v. 1834 syntynyt „kaikkien kansojen kaikkien luokkien liitto”, joka oli toimessa v. 1846, jolloin O:n herättämä sosialistinen liike taukosi. O:lle ominainen piirre oli myöskin hänen vihansa olemassa olevia uskontoja ja kirkkokuntia vastaan; nykyajan vaikeasti purettavan „pappisavioliiton” hän hylkäsi yhtä jyrkästi kuin sen yhteydessä olevan yksityisomaisuuden. — O:lle oli kyllä selvinnyt hallitsevien ja hallittujen, työnantajain ja työntekijäin etujen vastakohtaisuus, mutta sittenkin oli koko hänen toimintansa lähtökohana se käsitys, että kaikkien ihmisten edut ovat pohjaltaan sopusointuiset. Luokkataistelun aate oli tälle hyvänsävyiselle ja rauhaa rakastavalle miehelle aina vastenmielinen, ja siitä syystä hän myöskin pysyi vieraana chartismin liikkeelle. Niinkuin kaikki n. s. ratsionaaliset sosialistit, niin O:kin luotti siihen, että hänen suunnitelmiansa sisäinen totuus voitaisi kaikki esteet ja ettei hänen tarvinnut muuta kuin tehdä ne tunnetuiksi temmataksensa kaikki ihmiset mukaansa. Vaikka hän epäilemättä omalla toiminnallaan herätti Englannin työväestössä ennen kaikkea juuri luokkahenkeä, oli hän varmasti vakuutettu siitä, että työväki ainoastaan sopusuhteisissa yhteistyössä hallituksen ja ylempien säätyjen kanssa saattoi päästä uusiin onnellisempiin oloihin. [Owen, „The life of R. Owen, written by himself”; Lloyd Jones, „The life, times and labours of R. O.”; Helene Simon, „R. O., sein Leben und seine Bedeutung für die Gegenwart”, Laura Harmaja, „R. O., yhteiskunnallisen uudistuksen tienraivaja”.]

Owen [owən], Richard (1804-92), engl. anatomisti, Joh. Müllerin ohella vertailevan anatomian perustaja; v:sta 1836 anatomian ja fysiologian professorina College of surgeons-laitoksessa Lontoossa.

Ovens [õ-], Juriaan l. Jürgen (1623-78), saks. taidemaalari. O:n sanotaan opiskelleen Rembrandtin johdolla Amsterdamissa, mistä yli kymmenvuotisen oleskelun jälkeen muutti 1652 takaisin synnyinkaupunkiinsa Tönningeniin, jonka herttualliseen hoviin hän maalasi muotokuvia. Tultuaan Hedvig Eleonooran mukana Tukholmaan ja saatuaan sen hovissa suuria taulutalauksia (esim. „Hedvig Eleonooran ja Kaarle X Kustaan vihkiäiset”, Tukholman kansallismuseossa), O. palasi 1657 Amsterdamiin, jossa hän muodin ylistämänä muotokuvaajana saattoi maineellaan Rembrandtinkin varjoon. V:sta 1663 hän asui Friedrichstadtissa holstein-gottorpilaisen herttuan hovimaalarina tehden muotokuvien ohella historiallis-vertauskuvallisia tauluja. O. oli taitessaan ainoastaan eklektikko, joka mukaili

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.


Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.

Overberg, Thomas (1798-1873), tansk. kirjailija. Oli pitkään aikaa käytössä, mutta sen jälkeen se on ollut harvinaisuus. E. R. R.



yhdistää vierekkäin olevia huoneita, tilan säästämiseksi laivan hyteissä, rautatievaunuissa y. m. — Sääntönä on, että o., ellei ahdas tila ole estämässä, ulkoapäin tulijalle ja oikealla kädellä ripaan tarttuvalle aukenee vastaan, harvinainen ilmiö on saranaton sekä oikean- että vasemman-kätinen o. Paksuissa muureissa ulkoreunaan sovitettu, o-komeroon aukeneva o. vie vähemmän tilan. — Suorakaiteenmuotoinen puulevy on käynti-o:n luonnollisin ja käytännöllisin muoto, suurissa o-aukoissa pienempänä käynti-o:na sovitettu suuremman sisään. Keskiajalla, renesanssissa ja vieläkin muuten kaaripäätteinen o. kaaren juuren kohdalta jaetaan kivi- tai puukamunalla kahteen osaan, jolloin yläosa suletuna muodostui rikkaasti koristelluksi kuvalliseksi tätepinnaksi (ks. *Tympanon*), renesanssissa ikkunaksi, mutta usein aliosakin eli varsinainen käynti-o., syystä tai toisesta joko kokonaan tai osaksi tehdään ruudulliseksi (verantain, esteiden, pimeiden käytävien, puotien y. m. lasi-o:t). Aineena poikkeustilaisissa vain, kuten esim. Pohj-Syyrian roomalaisaikaisen kalliolahutan harvoin käydyissä, puu-o:ia jäljittelevissä käynti-o:issa, on raskasta kiveä käytetty, muuten kaikkina aikoina puu (hunka, tammi, pyökki y. m.) joko (pienoilla ja lisäksi, kuten keskiajalla oli tavallista, sarakista koristeiksi haaraantuvilla metallinauhoilla vahvistettuna) lauta-o:na tai antiikin ja renesanssin kehys- ja peili-o:na on yleisin ja soveliainkin o-aine. Puu-o:n suojaksi vanhalla, keski- ja uudellakin ajalla usein on ollut tapana päällystää o:ia pronssilevyillä, ja usein koko o:kin tehtiin pronssista, kuten esim. Pantheonin ja Firenzen baptisterion mainiot ovet (ks. *Ghiberti*), mutta yksinomaan vasituksia käytännöllisiikin tarkoituksiperä silmälläpitäen nykyaikainen o. saattaa olla kokonaan metallista tai metallilevyllä päällystetty. Sellainen on esim. palo-o. ja kassaholvien o:t (ks. *Tresori*). Ulko-o:issa syntyvää vetoa ehkäistään kaksilla o:illa joko samassa karmissa tai peräkkäin n. s. tuulikaapin o:ina, ja ovat sisemmät näistä usein kepeitä, kahtaalle lyöpiä, jousisaranaisia pendeli-o:ia. Akselia kiertävä monisiipinen kierto-o. on viime-aikoina, etenkin vilkasliikkeisissä paikoissa käytäntöön otettu keksintö. Antiikin, kuten meidänkin aikoina vielä raskaat metalliset tai muut suuret o:t (esim. piha- ja makasiini-o:t) yleensä kääntyivät tapeilla, jos kohta roomalaiset jo sarakoitakin käyttivät. — Yksinkertaisin itsesulkeutuva o. on antiikin vinopielisissä omasta painostaan sulkeutuva; vieterilaitteisiin ja painoihin verrattuna moderni n. s. o-pumppu on melkoinen edistysaskel, se kun samoille periaatteille rakentaen, kuin työkeissä täräyksen lieventävä laite, aikaansa äänettömän, rauhallisen sulkeutumisen. — O:n helat sekä salpauksilaitteet: salkopuut, linkut, erilaatuiset laatikko-, muna- y. m. lukot, työntösälvät ovat enemmän tai vähemmän muuttumattomassa muodossa pysyneet läpi aikain, oviraamiin vajotettua näkymätöntä lukkoa antiikki kumminkaan ei tuntenut, tuntemattomia olivat myös puuruuvit. O-kellon virkaa toimitti pitkälle 1800-luvulle saakka ja paikoitellen vieläkin Englannissa ovenkoikuttaja — puinen tai metallinen o:sta riippuva vasara tai rengas, joka

liikuteltaessa kalahtaa nappula-alasimeensa. Metallilevyillä päällystetyissä ja lauta-o:issa kiinnityksensä kannat muodostivat luonnollisen koristelun, kannoista kehittyivät koristenappulat, rosetit, — norsunluulla ja kilpikonnankuorella mainitaan jo antiikin joskus o:iaan koristelleen, myöhempi gotiikki teki sen ruusustokuvioilla, mutta vasta renesanssin aikana plastillinen leikkauksoristelu raami- ja peili-o:issa yltyy todelliseksi taiteeksi. — Nykyaajan keksintöjä ovat tavusin sileät, faneeraamalla valmistetut o:t; o-verhoilla (käynti-o:ien asemasta ja obella) on kaikkina aikoina o:ia kaunistettu. ks. *Portaali*. U-o N.

Ovibos ks. *Myskihäärkä*.

Ovidius Naso, *Publius* (43 e. Kr.-17 j. Kr.), roomal. runoilija. Tämä kuuluisa runoilija alkoi julkisen elämänsä virkamiehenä, mutta kääntyi pian yksinomaan kirjallisuuteen. Kolmannen vaimonsa Fabian kautta hän pääsi hovi- ja runoilijapiireihin, joissa tuli tuntemaan sekä Mäce-naan että Tibulluksen ja Propertiuksen. Näiden syvällisten ja vakavien elegiikkojen rinnalla O. N. edusti keveän elämän muotovalmista laulua. Hänen muotoaistinsa on lumova ja hänen käsissään saavuttaa vanha kuusimittainen säe kehityksensä huipun: ei yksikään roomal. runoilija ole osannut sulkea sen puitteisiin niin suurta määrää lyhyitä tavuja kuin O. N. Tämä vilkas runomitta vastasi tarkalleen O:n N:n runoilijaluonnetta: niinkuin runoilminen on hänelle teknillistä leikkiä, niin ovat hänen elämäyksenä ja huomionsakin kuin leikillä koettuja ja huviksi katseltuja. Niin hän kirjoittaa kolme kirjaa „lemmenleikkejä” („*Amores*”), joissa ei ole todellista tunnetta nimeksikään. Samalla kuin hän näin antaa surmaniskun elegialle, kohottaa hän rakkauden runollisen käsittelyn taiteelliseen huippuunsa. Ylhäinen seurapiiri nauttii mielellään himoruokansa kultaista lautasista; O. N. tarjoaa sille pikanttia keskustelunaihetta pitojen alusta loppuun. Sellaisia ovat hänen teoksensa „*Heroides*” ja varsinkin „*Ars amatoria*” (rakkauden taide) ja „*Remedia amoris*” (rakkauden lääkkeet). N. Kristuksen syntymän aikana O. N. siirtyi aivan uudelle kirjallisuuteen: runoilinovinelliin. Tänne kuuluvat hänen runollisen kalenterinsa „*Fasti*”, jossa hän luettelee roomalaiset juhlapäivät ja antaa tarkkoja ja tarkkeitä kuvauksia juhlamenoista. Samoin hän käsitteli 15 kirjassa kreikkalaista ja roomalaista myytti-ainehistoa ja on erikoisesti tämän suuren ja ehjen sekä sitäpaitsi klassilliselle muinaistiedolle erinomaisen arvokkaan teoksen kautta saavuttanut suuren kuuluisuutensa. Teoksen kreikkalainen nimi „*Metamorphoseis*”, s. o. „muodonvaihdokset”, ilmaisee sen läpikäyvän piirteen, että runoilija tahtoo ennen muuta kuvata maailman alinomaista kehitystilaa, jollaiselle kuvaukselle tarujen ihmeelliset kertomukset antoivat loppumattomasti aiheita. — Augustus, joka kii-vaili uudistaakseen muinaisroomalaisen siveellisuuden, karkoitti O:n N:n Roomasta v. 9 j. Kr. Maanpaossaan Tomiassa Mustanmeren rannalla O. N. kirjoitti vielä surulaulunsa („*Tristia*”) ja kirjeet Pontoksesta („*Epistula ex Ponto*”). O. N. kuoli maanpaossa. [Ribbeck, „*Geschichte der römischen Dichtung*” (II): J. J. Hartman, „*De Ovidio poeta*” (1905). Monista eri tekstijulkai-

sekautui Halmstadin kokouksessa 1450 salahankkeihin tanskalaisten kanssa Kaarle Knuutinpöikää vastaan, ja häviää sen jälkeen ajan asia-kirjoista.

3. Jöns Pentinpoika (k. 1467), Ruotsin arkkipiispa, tuli harjoitettuaan opintoja ulkomailla 1441 Upsalan tuomiorovastiksi ja 1448 arkkipiispaksi. J. P., joka näyttää olleen kovin vallanhimoinen henkilö, esiintyi alusta alkaen unionipuolueen etunenässä ja Kaarle Knuutinpojan leppymättömänä vastustajana, johti 1457 kapinaa häntä vastaan sekä tuli valtionhoitajaksi, siksi kuin Kristiern Oldenburgilainen valittiin kuninkaaksi. Mutta 1463 loppui kuninkaan ja arkkipiispan ystävyys, ja Kristiern, suuttuneena siitä, että J. P. omalla uhallaan oli erään veronhuojennuksen myöntänyt, vangitutti jälkimäisen. Nyt syntyi uusi kapina, Kristiern karkoitetiin, Kaarle Knuutinpöika tunnustettiin kuninkaaksi, mutta hyljättiin pian uudestaan. J. P. lasketiin sillä välin vapaaksi ja valittiin taas valtionhoitajaksi, mutta sekasorto oli nyt ylimmillään, ja kukin suurmies noudatti miltei vain omia mielitekojansa. Kuitenkin kasvoi tyytymättömyys vallanhimoista arkkipiispaa vastaan yhä suuremmaksi; talonpojatkin napisivat ettei „Ruotsi on valtakunta, eikä mikään papintila”; Kaarle Knuutinpöika kutsuttiin 1467 kolmannen kerran kuninkaaksi ja arkkipiispan täytyi, tappiolle jouduttuansa, paeta Ölantini, jossa sam. v. joulukuussa kuoli. V. 1455 hän oli paavilta saanut arvonimen „primas Sveciæ”.

4. Karl O. (1582-1629), Eerikinpoika, herttua Kaarle Filipin neuvos 1613, Turun linnan ja läänin käskynhaltia vv. 1619-23, valtaneuvos 1625.

5. Aksel O. (1583-1654), Ruotsin kansleri ja suurin valtiomies, oli valtaneuvos Gustaf Gabrielsson O:n ja Barbro Bjelken poika, s. 16 p. kesäk. 1583. Saatuaan kasvatuksen kodissa (Isak Rothoviuksen johdolla) ja opintomatkoiilla ulkomailla, hän tuli kamarijunkkariksi ja 1609 valtaneuvokseksi. Ete-



Aksel Oxenstierna.

villä lahjoillaan hän saavutti kohta suuren arvon ja nimitettiin jo 1612, nuoren Kaarle Aadolfin itsensä ryhtyessä hallitukseen, valtakansleriksi. Knäredin rauhanteossa 1613 hän oli Ruotsin valtuutettuna, ja 1616 kuninkaan mukana Helsingin valtiopäivillä. Suuren kuninkaan ja hänen kanslerinsa välillä syntyi katkeamaton ystävyysliitto, jota ei heidän luonteittensa erilaisuuskaan häirinnyt. Kuningas oli jouduttavana, O. pidättävänä ja tarkkaan punitsevana voimana. „Jos ei minun tulisuuteni panisi eloa teihin, niin kaikki jäätyisi”, mainitaan kuninkaan kerran O:lle kärsimättömänä lausuneen, johon tämä vastasi: „Jos ei minun kylmyyteni jäähdyttäisi Teidän Maj:nne tulisuutta, niin pian kaikki palaisi tuhaksi”. O:n elämän ja ulkonaisen vaikutuksen kuvaaminen seuraavina aikoina olisi samalla hänen isänmaansa koko historian esitys, ja sen täytyy siis

tässä jäädä tekemättä. Yhdessä kuningas ja kansleri panivat toimeen ne tärkeät uudistukset, jotka tapahtuivat sisällisessä hallinnossa, ja yhdessä he johtivat valtakunnan ulkonaista politiikkaa. Kustaa Aadolfin kaaduttua Lützenin kentällä tuli O. yksin valtakunnan asiain johtajaksi Kristiinan alaikäisenä ollessa. Järjestettyänsä Ruotsin asioita Saksassa, hän 1636 palasi Ruotsiin, jossa hän nyt valtakunnan kanslerina kuninkaan testamentin ja 1634 v:n hallitusmuodon perustuksella oli yhtenä kuningattaren holhoojana ja holhoojahallituksen sieluna. Kristiina kuningattaren tultua täysi-ikäiseksi O. syrjäytettiin jonkun ajan perästä nuorempien, kuningattarelle taipuisampien suosikkien tieltä, mutta usein, vaikeampien kysymysten ilmaantuessa, täytyi kuningattaren sittenkin turvautua vanhaan, kokeneeseen kansleriin. Kristiinan kruunusta-luopumus oli O:lle katkera tapaus:

„hän oli kuitenkin suuren Kustaa Aadolfin tytär”, kerrotaan vanhuksen siitä lausuneen; ja pian sen jälkeen hän itse meni pois elämästä. Viimeiseen asti hän otti asioihin osaa. Hän sairastui kuolontautiin valtaneuvoston kokouksessa, vietiin kotiin ja kuoli 28 p. elok. 1654. — Luonteeltaan O. oli varovainen, mutta samalla päättäväinen, ja lahjomattoman rehellinen. Hänen vastustajainsa esittämät syytökset häntä vastaan on myöhempi tutkimus huomannut epäoikeuteiksi. Hän oli jumalaapelkääväinen, mutta ilman ahdasmielisyyttä, yksityisessä elämässään ystävällinen ja kohtuullinen. Mielipiteiltään hän kyllä monessa suhteessa oli aristokraatti, mutta tässäkin nähdään hänen vastustavan jyrkintä ylimyskantaa ja vaikuttavan ettei holhoojahallitus likimainkaan suosi semmoista aatelisvaltaa, kuin esim. sitten Kristiina. Omassa läänityksissään asuvista talonpojista hän piti huolta ja suojeli heitä liioilta rasituksilta. Itse hän sanoi „rakastavansa vapautta”; ja vaikka valtiopäivät usein tuottivat hankaluutta, niin hän kuitenkin niitä puolsi, „sillä ne kuuluvat kansan oikeuteen ja vapauteen, ja ovat omansa valistamaan yleisöä ja liittämään sen hallitukseen”. Oppia ja kirjallisuutta hän harrasti ja edisti, ja siinä suhteessa sopii mainita, että hän v. 1649 Kemion vapaaherrakuntaansa perusti lastenkoulun, joka oli maamme ensimmäisiä kansakouluja. [„Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling”, I (4 osaa), II (11 osaa) (1888-1909).]

6. Gabriel Bengtsson O. (1586-1656), Ruotsin valtiovainhoitaja, tuli 1611 kuvernööriksi Tallinnaan, 1617 valtaneuvokseksi ja yliasemestariksi. V. 1631 hänet nimitettiin Suomen kenraalikuvernööriksi, jossa virassa ei kuitenkaan näy saaneen mitään erityistä aikaan ja josta luopui 1634 valittuna valtakunnan varainhoitajaksi. Kristiinan itsensä tultua hallitukseen, O. 1645 nimitettiin Liivinmaan kenraalikuvernööriksi. Hän oli taitava virkamies, mutta häntä syytettiin ahneudesta ja riitaisuudesta.

7. Gabriel Gustafsson O. (1587-1640), Ruotsin valdrotseti, Aksel O:n veli, tuli hyvän opetuksen saatuaan 1617 valtaneuvokseksi ja 1618 Tukholman käskynhaltiaksi, 1628 Svean hovioikeuden varapresidentiksi ja valittiin tammi-kuussa 1634 drotsetiksi. Hän oli rehellinen, kyvykäs, iloluontoinen ja suosittu herra, aina valmis uhrauksiin isänmaan hyväksi. Veljensä

ylisen Thamesin laakson avaimena. Oli 1100-luvulla usein hallitsijain asuinpaikkana. 1200-luvulla siellä pidettiin useita parlamentinkokouksia. Sisällissodassa 1640-luvulla O. oli kuningasmielisten pääkortteerina, kunnes Fairfax 1646 sen valloitti. (E. E. K.)

Oxford [oksɜd], Robert Harley (1661-1725), O:n jaarli, engl. valtiomies; liittyi 1688 Vilhelm Oranialaiseen, valittiin 1689 alihuvoneeseen, jonka puhemieheksi tuli 1701; kuului alkuansa whig-puolueeseen ja tuli 1704 whig-ministeristön jäseneksi, mutta alkoi pian juonitella Anna kuningattaren luona ministeritovereitaan vastaan, minkä johdosta hänen täytyi erota virastaan 1708; tuli 1710 toryjen mukana uudelleen hallitukseen ja toimi tehokkaasti Utrechtiin rauhan aikaansaamiseksi, mutta ei saavuttanut jyrkkien toryjen luottamusta, riitaantui toisen vaikutusvaltaisen ministerin, Bolingbroken kanssa ja erosi 1714. Kun whigit Anna kuningattaren kuoltua pääsivät uudelleen valtaan, syytettiin O:ia valtiopetoksesta ja pidettiin kaksi vuotta vankeudessa; kokoili innokkaasti kirjoja ja käsi-kirjoituksia, jotka viimeainitut ovat joutuneet British Museumin kokoelmiin; oli läheisissä ystävyyssuhteissa kirjailija Swiftiin. J. F.

Oxfordin pyhitysliike [oksɜdɪn], eräs yli Euroopan kulkenut uskonnollinen liike, jonka lähtökohtana oli 1874 Oxfordissa pidetty suuri herätyskokous. Kokouksen johtajana oli Philadelphia kotoisin oleva tehtailija Pearshall Smith, joka sittemmin myöskin Saksassa ja Sveitsissä saarnasi pyhitysoppiansa. Tähän herätysliikkeeseen ottivat myös tehokkaasti osaa amer. saarnaaja Moody (1837-99) ja hengellisten laulujen sepittäjä Sankey. Liikkeen omistajuutena oli kristittyjen täydellisen pyhityksen teroittaminen. E. K.-a.

Oxford-liike [oksɜd-], anglikaanisen kirkon piirissä 1830-luvulla romanttisen ajanhengen vaikutuksesta ja osaksi myöskin vastavaikutuksena individualistista metodismia vastaan syntynyt jyrkästi korkeakirkollinen virtaus, jonka työnsijana oli varsinkin Oxfordin yliopisto. Liikkeen johtajat Keble, Pusey ja Newman taistelivat julkaisemissaan „Tracts for the time” (1833-42) ankarasti kaikkea protestanttista individualismia ja järjekyllä vastaan, teroittaen kirkon traditsionaalisia aineksia, kuten piispan valtaa ja apostolista perimystä, katolista liturgiaa ja sak-

ramenttimagiaa. Jumalanpalvelus tehtiin loistavaksi ja esteettisesti viehättäväksi. Samalla tutkittiin innokkaasti kirkkoisia ja heidän lausuntoilleen annettiin ratkaiseva merkitys. Vihdoin liike osoitti todellisen laatunsa, kun Newman, 150 pappia ja joukko korkeimman aateliston jäseniä kääntyi katoliseen uskoon (1845). Keble ja Pusey sitävästoin jäivät anglikaaniseen kirkkoon elinajakseen muodostaen siinä rituaalistisen suunnan, jolla varsinkin ylemmässä papistossa on suuri kannatus. O. antoi katolisen kirkon edistymiselle Englannissa suurenmoisen vauhdin, jota kesti vuosisadan loppuun asti. vrt. Anglikaaninen kirkko, Newman, Pusey, Keble. E. K.-a.

Oxidatsioni ks. Oksidatsioni.

Oxidi ks. Oksidit.

Oxkangar, kaksi yhteenkasvettunutta merensaarta Tengmo ja Kvimo, Oravaisten ja Maksamaan pitäjän alueella Pohjanlahdessa.

Oxygenium (kreik. oksy's = hapen, ja genein = synnyttää), happi (ks. t.).

Oxygenoli, suuvesi, joka sisältää 3% vety-superoksidia veteen liuotettuna. Käytettäessä vety-superoksidista vapautuu helposti puhdasta happea, joka vaikuttaa antiseptisesti ja puhdistavasti.

Oxytropis, keula n a r k i, harvinainen, kuivilla hiekkaisilla paikoilla kasvava hernekukkainen vanakasvi; lehdet monipariset, kukat kellanvaaleat. Teriön venho otapäinen, siitä nimi. K. L.

Oxyuris ks. Kihomato.

Oyama ks. Ojama.

Ozæna ks. Mätänenä.

Ozark Mountains [ouzə'k mauntinz], metsäinen, alava vuoristo Pohjois-Ameriikassa, ulottuu Missouri'n alajuoksulta lounaiseen Red Riverille, n. 200,000 km². Korkein huippu on Magazin Mountainissa, 850 m yl. merenp. On syntynyt kivihiilikauden liuskeista ja hiekkakivestä, silurisesta kalkkikivestä ja kambrisesta kvartsiitista. Kivihiilirikas; saadaan myös polttoöljyä, sinkkiä, lyijyä y. m.

Ozelot, otselotti, ks. Pantterikissa.

Ozoni ks. Otsoni.

Ozorków (ven. Ozorkov), kaupunki Puolassa, Kališin kuvernementissa, Bzura-joen varrella; 18,327 as. (1910), joista liki puolet juutalaisia. Suuria villa- ja puuvillatehtaita.

Paajala (ruots. Örnevik), ratsutila Joroisten pitäjässä, Kotkatalahden kylässä 5 km kirkolta koilliseen, käsittää nykyään 2,135 mantaalia, n. 1,950 ha. — P:n, joka aikanaan oli säteri, perusti ratsumestari Niilo Pietarinpoka Groth (aatelilaituna Grotenfelt), joka 1659 oli saanut läänityksekseen muutamia veromarkkoja.

maata Kotkatlahden kylässä. Tila on siitä alkaen ollut perustajan suvulla; nyk. omistaja (1914) kapteeni K. O. Grotenfelt. — Päärakennus on v:ltä 1836. A. Es.

Paakka ks. Cølogenyys paea.


Paakkola, kanava Vuoksessa, Kuparsaaren-selän alapuolella, vie Paakkolan 0,8 m:n korkuisen kosken ohitse. Sulku, rak. puusta (pohjana betonikerros), pit. 35,4 m, lev. 7,66 m ja vedensyvyys kynnysten kohdalla 2,67 m. Rakennettu 1892-95, jolloin Vuoksenvirta kanavoitiin Jääsen kirkolta Tiurinniemeen (pohj. haarassa) ja Kiviniemeen (etel. haarassa). P:n kanavatyön kustannukset nousivat 329,523 mk:aan. V. 1911 kulki kanavan kautta 2,606 alusta; tuloja sam. v. 12.208 mk. ja menoja 4,835 mk. L. H-nen.

Paäl, László [*päl lászlo*] (1846-79), unk. taidemaalari. Opiskeltuaan Aradin taidekoulussa ja Wienin akatemiassa P. sai varsinaiset taidevaikutuksensa Ranskassa, jossa Th. Rousseau ja yleensä Barbizon-koulu oli hänen maisemamaalausensa esikuvana. [B. Lázár, „L. de P.”, un peintre hongrois de l'École de Barbizon” (1904.) (E. R-r.)]

Paali (ruots. *bal*; saks. *Ballen*) = 10 riisiä paperia. 1 p. amer. puuvillaa = n. 200 kg. Tav. p. merkitsee pakkaa läpeensä samanlaista tavaraa. (U. S:n.)

Paaluarina ks. Perustusrakennus.

Paalujunta, koje jolla paaluja upotetaan maahan. Yksinkertaisin p. on tukeva hirsitaiikka hirrenpää, jonka kylkiin on kiinnitetty 3 tahi 4 pitkä kahvaa, joista kiinnipitäen 3 tahi 4 miestä voi nostaa juntan ja iskeä sillä upotettavan paalun päähän. Hirren alapää on varustettu rautarenkaalla. Tavallisin käsiunta on vetojunta (kuva 1). Siinä on kahden pystyttäisen telinepuun välissä liikkuva paino, junttaluoti l. heijari, kivistä taiikka tavallisimmin raudasta. Luodista lähtevä köysi kiertää telineen latvassa olevan pyörän yli ja sen päähän on kiinnitetty kimppu ohkaisempia nuoria, tav. solmullisia. Näihin nuoriin tarttuvat työmiehet ja vetävät köydestä yhtäaikaa junttalaulun tahdin mukaan luodin ylös niin paljon kuin sen yhdellä käden ojennuksella voi tehdä ja antavat, hellittäen köyden, luodin pudota alla olevan paalun päähän. Iskusta paalu painuu maahan. Luodin painoa lasketaan 15-25 kg miestä kohden ja se on tav. korkeintaan 400-500 kg. Tehokkaampia kuin käsiuntat ovat koneuntat. Hyvin yleinen on päättömän ketjun avulla toimiva konejunta (kuva 2). Siinä on samantapainen teline kuin vetojuntassakin, mutta raudasta tehty ja niin järjestetty, että se voidaan asettaa kaltevaankin asentoon vinopaalujen upottamista varten. Nimensä se on saanut päättömästä ketjusta, joka kiertää telineen johteiden ala- ja yläpäässä olevan pyörän ja höyrykoneen käyttämän telan ympäri. Telan kautta ketju saa johteiden välissä ylöspäin kulkevan liikkeen. Raskas, tav. 900-1,000 kg painava rautainen junttaluoti liikkuu yllämainittujen johteiden ohjaamana siten, että siitä vipulaitteen avulla salpa työnnetään kiertävän ketjun lenkkiin, jolloin luodin täytyy ketjun mukana nousta ylös, kunnes se joko kädellä, taiikka vivun ja nuoran avulla vetämällä salpa sisälle luotiin irroitettu ketjusta ja putoaa alas iskien alla olevan paalun päähän koneen



käydessä ja ketjun kiertäessä herkeämättä samaan suuntaan. Junta toimii nopeaan ja säännöllisesti ja luodin iskukorkeutta voidaan mieluummin säätää. Pisimpien paalujen mukaan on telineen korkeus 10-14 m, se on sijoitettu pyörän päällä lepävälle vaunulavalle, jotta sitä kiskoja myöten helposti voidaan siirtää. Samalla lavalla sijaitsee myös höyrykone kattiloinen, joka sitipaitsi käyttää paalujen nostolaitetta. Voimakkaimmat ja tehokkaimmat ovat välittömästi vaikuttavat höyryjuntat. Niitä on useampaa eri rakennetta, joista seuraavat kaksi ovat enimmäin käytettyjä. Kummassakin höyrysylinteri muodostaa junttaluodin, joka siis on onto, niin että mäntä voi sen sisässä liikkua. Toisessa (kuva 3) männän varsi käy sylinterin pohjan läpi ja tukee paalun päätä vasten. Höyry tulee putken kautta sylinterin yläpäähän ja pakottaa paineellaan sylinterin nousemaan ylös männän pysyessä paikoillaan kunnes sylinterin kyljessä lähellä pohjaa olevat reiät tulevat männän yläpuolelle, jolloin höyry pääsee poistumaan sylinteristä ja, kun höyryn tulo samalla katkeaa, sylinteri putoaa alas iskien junttaluotina paalun päähän. Toisessa muodossa (kuva 4) männän varsi menee sylinterin laen läpi ja on kiinni telineessä. Höyry tulee sylinteriin männän yläpuolelle torvimaisen männänvarren kautta, johon höyryputki liittyy. Näissäkin höyryn paine nostaa sylinterin ylös kunnes höyry edellämainitun tapaisten reikien kautta pääsee poistumaan, jolloin sylinteri putoaa alas allaolevan paalun päähän. Kummassakin muodossa mäntä sylinterineen aina seuraa paalua sen painuessa alas, edellisessä välittömästi, jälkimmäisessä erityisen teline-sovituksen avulla. Höyrynojohtoputki on kummassakin polvekkeilla tehty liikuteltavaksi. Välittömästi vaikuttavien höyryjunttien iskukorkeus on sylinterin pituuden mukaan verrattain pieni (korkeintaan 100 cm), mutta luotisylinterin suuren 1,000-3,000 jopa 4,000 kg painon ja iskujen nopeuden takia on niiden teho suurempi kuin muiden konejunttien. — Sähköä, vesivoimaa ja ruutiräjähdystäkin käytetään p:ien liikevoimana, mutta varsin harvoin. J. C-én.

Paalujuuri, vahva, paksuuntunut, syvälle maahan tunkeva pääjuuri.

Paalukenkä, peruspaalun rautainen kärki ks. Perustusrakennus.

Paalukirves (tansk. *palstab*), sama kuin n. s. varsikeltti, ks. Esihistorialliset ajanjaksot, palsta 817, kuvataulu III:8.

koteloituvat. - P:hin sekoitetaan usein saivat tajat (ks. 1.). U. S. S.

Paarskylä, allodisäteri Perniön pitäjässä Perniön rautatieaseman vieressä, on nykyään alaisine tiluksineen pitäjän suurimpia maatiloja. Tila on aikoinaan kuulunut m. m. Jägerhorn-, Späre-, Gyllenhjerta-, Hästesko-, Ehrenprijs-, Björkman- (Björkenheim-), von Julin-, Ramsay- y. m. suvulle. Nyk. omistaja (1914) F. Kaarlöf.

Paasche /-sch/. Hermann (s. 1851), saks. taloustieteilijä ja poliitikko, oli 1879-1906 professorina eri korkeakouluissa; ollut Saksan valtiopäivän ja Preussin maapäivien jäsenenä; tuli 1907 valtiopäivän ensimmäiseksi varapresidentiksi; teoksia: „Zuckerindustrie und Zuckerhandel“ (1891), „Die Zuckerproduktion der Welt“ (1905) y. m.

Paasi (ransk. *page*, it. *paggio*, käännös lat. *pædagogianus* sanasta), poika, joka tekee kamaripalvelusta jonkun ruhtinaan tai ylhäisen herran hovissa, hovipoika. Jo roomalaisilla mainitaan olleen p:jeja. Keskiajalla vasallien pojat olivat p:eina lääniherrain hoveissa, missä he saivat oppia hienoa käytöstä ja aseiden käyttöä, kunnes 14-15-vuotiaana pääsivät aseenkantajiksi. J. F.

Paasiarkku (ruots. *hällkista*), kivikautinen megaliittihauta, ks. Dolmen ja Esihistorialliset ajanjaksot, palsta 815 ja kuva-
taulu II: 9.

Paasikoulu, Venäjän arvoltaan ensimmäinen sotakoulu. Pietarissa. P:ja perustettiin 18:nella vuosis. useimpiin Euroopan maihin. Niissä kasvatettiin aatelisten poikia, joita samalla harjoitettiin hovipalvelukseen (paaseiksi). Näistä on enää jäljellä vain Pietarin p., johon pääsevät isänmaan palveluksessa erikoisesti ansioituneiden miesten pojat ja pojanpojat y. m. Koulun kahdella alimmalla luokalla opetus tarkoittaa yleissivistystä, kun taas 2 ylimmän erikoisluokan opetus on järjestetty yksinomaan sotilaallista kasvatusta silmällä pitäen. Kunnostautumisen nojalla ylimmän luokan oppilaat voivat kohota kamaripaaaseiksi (= sotilaskoulujen aliupseerinarvo), jotka erinäisissä juhlatilaisuuksissa ovat komennetut hovipalvelukseen. Koulusta päästyään oppilaat pääsevät pääasiallisesti kaartinjoukkoihin upseereiksi saaden tällöin lukea hyväkseen erinäisiä oikeuksia toisista sotakouluista tulleiden upseerien edellä. M. v. H.

Paasma, lankoja vyyhdyttäessä tai vyyhdelle kehittäessä yhteen sidotut kuusikymmentä lankaa. Eräissä kehissä eli n. s. haspeleissa. härveleissä on itsetoimiva p:n-lukija. U. T. S.

Paaso, allodisäteri Heinolan pitäjässä, käsitti n. 2,582 ha v:een 1912, jolloinka osa tilasta palstoitettiin. Päätila on nykyään suuruudeltaan n. 692 ha. Mylly, meijeri, sähkölaitos. Laivaliike Heinolan kirkonkylästä. — Tila on kuulunut von Birkholtz-, Allongren- ja von Essensuvuille, viimeainitulle v:een 1885, jolloinka sen osti sen nyk. omistaja (1914) tilanomistaja Yrjö Schildt. V. 1808 rakennettu päärakennus paloi 1913. A. Es.

Paasonen, Heikki (s. 1865), kielentutkija, yliopp. 1881, fil. kand. 1888, fil. lis. 1893, nimitettiin suom.-ugrilaisen kielitieteen dosentiksi 1893 ja professoriksi 1904, oltyaan sitä ennen kouluylihallituksessa ylitarkastajana 1902-04; ol-

lut useilla kieli- ja kansatieteellisillä tutkimusmatkoilla (1889-90, 1898-1902) suomensukuisten mordvalaisten, tšeremissien ja ostjaakkien kuin myös turkkilaisperäisten tšuvassien ja tataarien keskuudessa. P:n monilukuisista arvokkaista julkaisuista mainittakoon: „Mordwinische lautlehre“ (1893), „Proben der mordwinischen volksliteratur. I“ (2 vihkoa, 1891, 1894), „Die türkischen lehnwörter im mordwinischen“ (1897), „Itäsuomalaisten kansain runoudesta“ (Valvoja, 1897), „Kielellisiä lisiä suomalaisten sivistyshistoriaan“ (1897), „Tatarische lieder“ (1901), „Beiträge zur kenntnis der religion und des cultus der tšheremissen“ (1901), „Über die türkischen lehnwörter im ostjakischen“ (1902), „Die finn.-ugr. s-laute. I. Anlaut“ (1903), „Csuvass szójegyzék“ (1908), „Mordwinische chrestomathie“ (1909), „Beiträge zur finnisch-ugrisch-samojedischen lautgeschichte“ (1913-14).

Paasto (ruots. *fasta*), uskonnollisessa tarkoituksessa tapahtuva täydellinen tai osittainen pidättäytyminen ravinnosta. Paastoaminen esiintyy useissa ei-kristillisissä uskonnoissa (intialaisilla, islamin tunnustajilla y. m.) merkinä ihmisen itsensä-nöyryyttämisestä jumaluuden edessä. Jeesuksen aikainen juutalaisuus piti paastoamista suuressa arvossa (vertaus farisealaisesta ja publikaanista); almujen antamisen ja rukoilemisen rinnalla se oli tärkein uskonnollinen harjoitus (Matt. 6₁₋₁₈). Jeesus ei määrännyt opetuslapsilleen paastoamista, jonka vuoksi hän joutuikin aikalaistensa moitteen alaiseksi (Matt. 9₁₄). Myöskin Paavali asettui paastoamiseen nähdén vapaalle kannalle katsoen, että uskossaan vahva syököön lihaa, mutta heikko syököön vihanneksia. — Jo aikaisin ruvettiin kristillisessä kirkossa suosimaan paastoamista tärkeänä uskonnollisena harjoituksena. Apostolien opissa (2:sen vuosis. alussa) määrätään keskiviikko ja perjantai paastopäiviksi. Samassa kirjassa säädetään, että kastettavan tulee paastota sinä päivänä, jolloin hän kastetaan, ennen kastetta. Keskiviikko ja perjantai tulivat sitten pysyväisesti paastopäiviksi. Aikaisin tuli myös käytäntöön 40 päivän paasto ennen pääsiäistä eli n. s. kvadragesimaalipaasto, joka vieläkin on voimassa katolisessa kirkossa. Luterilaisessa kirkossa ovat tästä muistona 5 paastonaikaista sunnuntaita. — Katolisessa paastojärjestyksessä erotetaan kolmenlainen paasto: 1) „jejunium naturale“ eli luonnollinen paasto, joka tarkoittaa täydellistä ravinnosta pidättymistä aamupäivällä ennen ehtoollisella käyntiä, 2) „jejunium plenum“ eli täysipaasto, johon sisältyy ainoastaan yhden aterian nauttiminen päivässä, jolloin liharuoka ei ole sallittu sekä 3) „jejunium semiplenum“ eli puolipaasto, jolloin tavallinen määrä aterioita ilman liharuokaa on sallittu. Jokainen roomal. kirkon jäsen on velvoitettu puolipaastoon 7:nnestä ikävuodesta ja täysipaastoon 21:nnestä ikävuodesta 60:nteen ikävuoteen asti. Sairaat ja heikot voivat saada erivapautuksen tästä säännöstä. — Luterilaisten kesken on vielä paastoaminen paikottain käytännössä aamupäivällä ennen ehtoollisella käyntiä. — Evankeliselta kannalta katsoen voi paastolla olla uskonnollista merkitystä ainoastaan luonnollisena surun ja tuskan ilmauksena (Matt. 9₁₅). Lakisääntönä se johtaa ulkokultaisuuteen. — Viime aikoina on paastoamista myös-

vottelemaan apostolien kanssa. Täällä pidettiin silloin tärkeä apostolien kokous (konsili), vanhemman ajanlaskun mukaan 50 j. Kr., uudemman mukaan 47 tai 48 j. Kr., jossa asiasta sovittiin pakanakristittyjen vapauden hyväksi. Sittenkuin P. ja Barnabas olivat tästä kokouksesta palanneet, erkanivat heidän tiensä. P. lähti Silaan kanssa n. s. toiselle lähetysmatkalle, joka kesti kolme vuotta. Kuljettuaan ensin vanhoja jälkiänsä Vähän-Aasian kautta hän otti Lystrasta Timotheuksen seuraansa ja kulki sitten Fryyagian, Galatian ja Troaksen kautta Euroopan puolelle Makedoniaan. Ensimmäinen pysäyspaikka oli Filippi, josta P. Thessalonikan ja Berean kautta matkusti Ateenaan. Täällä hänellä ei ollut menestystä, mutta sitä enemmän Korintissa, jossa hän saarnasi puolitoista vuotta ja kirjoitti kirjeet tessalonikalaisille. Korintissa P. asui tellantekijä Akulaan ja hänen vaimonsa Priskillan luona, jotka sen jälkeen olivat hänen uskollisia auttajiansa evankeliumin työssä. Korintista lähdettyään P. kävi lyhyellä matkalla Jerusalemissa ja palasi jälleen Antiokiaan. Vietettyään täällä jonkun aikaa hän lähti n. s. kolmannelle lähetysmatkalleen vaeltaen Galatian ja Fryyagian kautta Ephesokseen, jossa hän sitten oleskeli puolen kolmatta vuotta. Tämän ajan kuluessa hän ainakin kerran kävi Korintissa, ehkä muuallakin. Sen aikana hän myöskin kirjoitti ensimmäisen kirjeen Korintin seurakunnalle. Hopeaseppä Demetriuksen johtaman kansanmetelin takia P:n täytyi paeta Ephesoksesta ja hän jatkoi nyt matkaansa Makedoniaan ja Akhaiaan. Saatuaan huolestuttavia tietoja Korintista P. kirjoittaa Makedoniasta toisen kirjeensä korinttilaisille. Saavuttuaan Korintiin hän kirjoittaa kirjeen roomalaisille ja galatalaisille. Viivyttyään Akhaiaassa kolme kuukautta P. lähti Filipin, Troaksen ja Miletoksen kautta Jerusalemiin, jossa hänet vangittiin. Täältä hänet vietiin Kesareaan, jossa hän sai vastata asiastansa roomal. prokuraattorien Feliks ja Festuksen edessä. Tätä vankeutta kesti kaksi vuotta, joiden kuluessa P. kirjoitti n. s. vankeuskirjeet. Vedettuaan vihdoin keisariin P. vietiin Roomaan. Merimatka oli seikkailurikas; Maltan luona laiva joutui haaksirikkoon, mutta P. sekä muut matkustajat pelastuivat. Vihdoin saavuttiin Roomaan, jossa P. verraten vapaassa vankeudessa vietti kaksi vuotta. Hänen lopustaan ei ole täyttä varmuutta; perintätiedon mukaan P. kuoli marttyyrikuoleman Neron aikana.

P:n elämän kronologiasta huomattakoon seuraavaa. Vanhemman ajanlaskun mukaan tapahtui P:n kääntyminen n. 35, apostolien kokous 52 ja vangitseminen 58. Uudemman ajanlaskun mukaan, jota varsinkin Harnack edustaa, on P:n kääntyminen tapahtunut n. 30, apostolien kokous 47 tai 48, vangitseminen 54, Roomaan saapuminen 57. Jälkimäistä ajanlaskua tukee eräs uusi löytö, jonka mukaan Ap. t. 18, mainittu Gallio (Senecan veli) astui Akhaian ylimaaherran virkaan kesällä 51.

Koska P:n elämän yllä lyhyesti kerrottiin puitteisiin on kovin vaikea sovittaa n. s. pastoraalikirjeitä (ks. t.) (2 kirjettä Timotheukselle ja 1 Titukselle) ynnä niissä mainittuja asiaan- haaroja, ovat useat aikaisemmat tutkijat otaksuneet, että P. kahden vuoden vankeuden jälkeen

olisi vapautettu ja vielä käynyt n. s. neljännellä lähetysmatkalla. Jonka jälkeen hän olisi uudestaan vangittu ja vasta silloin surmattu. Tällä olettamuksella ei kuitenkaan nykyään enää ole paljoa kannatusta. Pastoraalikirjeistä suoriudutaan silloin tavallisesti kieltämällä niiden oikeaperäisyys. Toisten mukaan ne kuitenkin välillisesti sisältävät paavillaista perua. Joka tapauksessa on sanottava, että P:n elämän loppu peittyi hämärään.

P:n merkitys kristinuskon perustamishistoriaan nähden on tavattoman suuri. Hän on ensimmäisenä täysin vapauttanut evankeliumin juutalaisuuden kansallisista ja uskonnollisista rajoituksista ja julistanut sitä universaalisenä uskontona. Hänellä on kyllä ollut siinä edeltäjiä (Stephanus ja Barnabas), mutta hän yksin on vienyt aatteen perille. Hän on myös ensimmäisenä täysin tajunnut Kristuksen kuoleman ja ylösnousemisen lunastusmerkityksen ja sitä teologisesti esittänyt. Hän, tuo rabbiinisesti koulutettu juutalainen, on kristinuskon ensimmäinen teologi. Teologiset opit Kristuksesta, lunastuksesta, vanhurskauttamisesta ja kirkosta P. on ensimmäisenä esittänyt. Sen ohessa P. oli suuri organisaattori, seurakunnallisen elämän järjestäjä. Hän oli kerrassaan tahtoihminen, hallitsijaluonne, mutta mystiikan hiljaiset äänet eivät hänelle silti olleet tuntemattomat. Juutalaisuus ja kreikkalaisuus olivat hänessä solmineet liiton maailman henkiseksi valloittamiseksi. Lähinnä Jeesusta on hän syvimmin vaikuttanut kristinuskon kehitykseen. [C. Clemen, „Paulus, sein Leben und Wirken” (1904); H. Weinel, „Paulus, der Mensch und sein Werk” (1904); A. Deissmann, „Paulus” (1911).] E. K-a.

Paavali, viiden paavin nimi.

P. I (paavina 757-67), Stephanus I:n veli ja seuraaja, liittyi kohta paavinistuimelle noustuaan läheisesti frankkien kuninkaaseen Pippin Pienen saadakseen tältä turvaa langobardeja vastaan. P. on julistettu pyhimykseksi; hänen päivänsä on 28 p. kesäk.

P. II (paavina (1464-71), maallikkonimeltään Pietro Barbo, valittiin paaviksi sopimuksen perustuksella, jossa hän lupasi panna toimeen uudistuksia kardinaalikollegiassa ja kutsua kokoon yleisen kirkolliskokouksen, mutta jota hän ei kuitenkaan pitänyt. P. ei ollut suosiollinen humanismia kohtaan. Hankki paavinistuimelle uusia tulolähteitä, m. m. määräten, että riemuvuotta oli vasteres vietettävä joka 25:s vuosi. Julisti Yrjö Podiebradin 1466 pannaan, mutta hänen yrityksensä saada Unkarin kuningas Mathias lähtemään sotaan häntä vastaan ei onnistunut.

P. III (paavina 1534-49), maallikkonimeltään Alessandro Farnese, synt. Roomassa 1468; tietorikas, valtioviisas, mutta epäsiiveellinen, kohdisti pääharrastuksensa politiikkaan. Se määräsi myöskin hänen suhteensa uskonpuhdistukseen. V. 1534 hän asetti komitean esittämään keinoja kirkollisten epäkohtain poistamiseksi ja kutsui kardinaaleiksi uudistussuunnan miehiä, mutta komitean ehdotuksia ei pantu täytäntöön. V. 1539 P. vahvisti jesuiittaveljeskunnan säännöt, ja 1542 hän asetti inkvisitsioniuomioistuimen uskonpuhdistuksen vastustamiseksi. Peläten keisarin valian liikaa kasvamista hän ei antanut keisarille

Samalla kuin idän monien apostolisten istuinten hoitajat toisiansa kadehtien heikensivät koko itämaisen kirkon asemaa länsimaisten rinnalla, osasivat Rooman piispat, joiden joukossa oli useita voimakkaita persoonallisuuksia, koota länsimaat ympärilleen yleiskirkollisten tarkoituksiin toteuttamiseksi. Vaikka Rooman piispan vaarallisin kilpailija, Konstantinopolin patriarkka, sai valtaapyyteissään keisarilta apua, oli kuitenkin keisarin läheisyys hänelle enemmän haitaksi kuin hyödyksi, sillä keisarit sekaantuivat alituisesti hänen viranhoitoonsa. Täten Rooman piispan arvo pääsi kohoamaan niin korkealle, että jo Sardican kirkolliskokous 343 myönsi hänelle kirkon ensimmäisen piispan aseman, ja saman tunnustuksen hän sai keisari Valentinianus III:n julistuksessa 445. Seuraavana aikana Italian usein sekavat valtiolliset olot vaikuttivat samaan suuntaan, kun varmoja periaatteita noudattava ja aina kaltaiseensa pyssyvä paavinistuin esiintyi ainoana luotettavana mahtina, jota yhtä hyvin kansan kuin asevoimaan nojautuvien valtiasten täytyi ottaa huomioon. Esiinnyttyään jo 600:n tienoilla tärkeinä valtiollisena tekijänä p. kohosi muodollisestikin maalliseksi ruhtinaaksi, kun Pipin Pieni 756 lähetti hänelle melkoisia alueita. Samoihin aikoihin aukesi hänelle uusia mahdollisuuksia germaaniin keskuudessa harjoitettavan lähetystöimen kautta. Jo Gregorius Suuri oli suuresti laajentanut p:n vaikutusvaltaa anglosaksien kääntymisellä, mutta vielä paljon merkitysvämmäksi tuli Bonifaciuksen toiminta Germanian kirkollisten olojen järjestämiseksi roomalaiseen malliin. Sen jälkeen tuli koko länsimaissa lähetystyössä säännöksi viedä kansoille kristinusko roomalaisessa muodossa ja liittää heidät samalla läheisesti p:n istuimeen. Yksityiset arkkipiispat, jotka eri maissa nousivat puolustamaan omaa ja maankirkkojensa itsenäisyyttä, nöyryytettiin toinen toisensa perästä, sillä piispat, luostarien apotit ja muut kirkolliset arvohenkilöt tunnustivat mieluummin kaukana olevan p:n kuin lähellä asuvan arkkipiispan korkeimmaksi johtajakseen. Sitäpaitsi p. sai voimakasta tukea n. s. pseudo-isoridista dekreteista (ks. t.), joita Nicolaus I ensimmäisenä käytti valtavaatimustensa tukena. V:n 900 tienoissa tapahtuneesta alennuksesta paavius nousi ensin saks. keisarien ja sitten eluyläisiä aatteita kannattavien p:ien vaikutuksesta, joiden mielestä kirkon perinpohjainen puhdistus oli mahdollinen ainoastaan sillä ehdolla, että kirkko sisällisesti ja ulkonaisesti täysin vapaana sai käyttää kaikkia valtakkeinoja tarkoitustensa toteuttamiseksi. Gregorius VII:n aikana alkanut p:n arvonnousu kehittyi alituisissa taisteluissa maallisen vallan kanssa huippuunsa Innocentius III:n aikana, joka nöyryytti kuninkaita ja antoi keisarin kruunun kenelle tahtoi. Bonifacius VIII:n paavius 1300:n vaiheilla muodostaa käännekohdan. Miellettömyyteen asti kohotetut valtavaatimukset, joita tosiolet eivät enää vastanneet, tuottivat p:ille pahan nöyryytyksen Ranskan kuninkaan puolelta, ja n. s. babylonialainen vankeus (1305-77) alensi p:n arvonnäittämisiin. Suuri skisma (1378-1417) lisäsi vaikeuksia. Kirkon alennustilan auttamiseksi syntyi 15:nnessä vuosis. alkupuolella yleisten reformatorien kirkollis-

kokousten liike, joka sai skisman lopetetuksi, mutta tehokkaiden parannusten toimeenpano lykkyäytyi, sillä p:t juonittelivat kirkolliskokouksia vastaan, koska ne käsittivät saaneensa valtansa suoraan Jumalalta ja olevansa p:ia ylempänä. Kirkon puhdistus jäi p:ien tehtäväksi, mutta siihen he eivät kyenneet. Uskonpuhdistus lohkaisi suuria aloja p:n valtaapiiristä, mutta Tridentin kirkolliskokouksen ja jesuiittaveljeskunnan edustama vastakkaisuskonpuhdistus pysäytti sen voittokulun. P:n arvo kohosikin vielä uudella ajalla, kunnes valitusaika ja Ranskan suuri vallankumous tuottivat sille uusia nöyryytyksiä. 19:nnellä vuosis. p:t osasivat taitavalla menettelyllä vahvistaa asemaansa, kunnes Vatikaanin kokous 1870 suostui julistamaan p:n erehtymättömäksi. Mutta uudestasintynyt Italian kuningaskunta liitti jo sam. v. Kirkkovaltion tähteet omiin alueihinsa, tehden p:n maallisesta vallasta lopun. P:lle jäi ainoastaan Vatikani ja itsenäisen hallitsijan oikeudet. [Ranke. „Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten“ (10:s pain. 1900), Wattenbach. „Gesch. des römischen Papsttums“ (1876), Döllinger, „Das Papsttum“ (2:nen pain. 1892), Creighton, „A history of the papacy from the great schism to the sack of Rome“ (6 nid., 1905 seur.), Grisar. „Gesch. Roms und der Päpste im Mittelalter“ (1:nen osa 1901), Krüger, „Das Papsttum“ (1907), J. Langen, „Gesch. der römischen Kirche“ (3 nid., 1881 seur.), Pastor, „Gesch. der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters“ (4 nid., 1901 seur.), v. Schubert, „Roms Kampf um die Weltherrschaft“ (1888), Lobkowitz, „Statistik der Päpste“ (1905).] — vrt. Roomalaiskatolinen kirkko. t. J. P. a.

Paavinistuin (lat. *sedes apostolica* = apostolinen istuin), apostoli Pietarin jälkeläiseksi käsitetyn Rooman piispan istuin. Tav. nimitys tarkoittaa paavin koko hovin, tai, ahtaamassa merkityksessä, paavillisten virkakuntain kokonaisuutta. Virkamiehet jakaantuvat 8:aan luokkaan, virastot 3:een: konsistoriin (ks. K a r d i n a a l i i), kongregatsioneihin ja kuriaalivirastoihin ahtaamassa merkityksessä. Viimemainittuihin kuuluvat oikeus-, armo- ja toimitusvirastot. Oikeusvirastot ratkaisevat vedotut asiat ja hoitavat raha-asioita, armovirastot käsittelevät paavin vapaasta harkinnasta riippuvat asiat, toimitusvirastot huolehtivat tehtäviin muodollisista suorittamisesta, toimittaan bullat, kirjeet ja valtiolliset asiakirjat niiden lopulliseen muotoon. Viimemainittujen virastojen johtajain kuuluu m. m. kardinaalivaltiosihteeri, joka lähinnä vastaa paavillista politiikasta. P:n ulkopuolella paavia edustavat legaattit (ks. t.), nuntiukset (ks. t.) ja apostoliset sijaiset. P:n asuntona on Vatikani. [Baumgarten, „Rom. Der Papst, die Regierung und die Verwaltung der heiligen Kirche“ (1905), Hilling, „Die römische Kurie“ (1906).]

Paavinkruunu l. t i a r a k s K r u u n u

Paavinvaali toimitettiin 3:na ensimmäisenä vuosis. papiston ja kansan äänestyksen kautta. Kun Rooman valtio alkoi suojella kristinuskoa, pitivät keisarit oikeutenaan vahvistaa vaalin. Samaa oikeutta harjoittivat myöhemmin goottilaikuninkaat, karolingisukuiset ja saksalaiset keisarit, mutta ajoittain määräsi myöskin Roo-

... (text continues with historical details about the church and its activities, mentioning various dates and events related to the church's history and the role of the pastor.)

Paavola [pa'wa-la], (suomalais) kirkonkylän nimen mukaan). 1. Kunta, Oulun l. Saloisten kirkk. Paavolan-Rantsilan ni... (text continues with details about the church and its activities, mentioning various dates and events related to the church's history and the role of the pastor.)

Pabianice [-i'tae], teollisuuskaupunki Puolassa, Pabianice... (text continues with details about the city and its industrial activities.)

Pachalenius, 1. **Andreas** Mikaelinpoika P., suom. virkamies ja kirjailija, oli ensin lain... (text continues with details about the person and his work.)

... (text continues with details about the church and its activities, mentioning various dates and events related to the church's history and the role of the pastor.)

... (text continues with details about the church and its activities, mentioning various dates and events related to the church's history and the role of the pastor.)

Pace [peis] (engl.), askel, tahti; urheilumerkityksessä: vauhti.

Pacemaker [peismeika] (engl.), = vauhdin aikamittari ks. Edeltäjä.

Pacheco [patš'ko], **Francisco** (1571-1654), esp. taidemaalari ja -kirjailija. Tärkeämpi sija kuin maalarina, jona P. teki enimmäkseen uskonnollisia tauluja, on hänellä opettajana syntymäkaupunkiinsa Sevillan perustamassaan taidekoulussa, jossa hänen oppilaanaan oli m. m. hänen kuuluisa vävypoikansa Velasquez. Nykyaikana P. on saavuttanut päämerkityksensä maalaustaidetta käsittelevällä kirjallaan „El Arte de la Pintura” (1640). P. oli myöskin runoilija ja arkeologi ja hänellä oli vaikutusvaltainen asema inkvisitionin valtuuttamana Espanjassa tehtyjen uskonnollisten maalausten puhdasoppisuuden tarkastajana. [Francisco Asensio (1876).]

Pachelbel [-ah-], **Johann** (1653-1706), saks. urkusäveltäjä, oli etevimpiä urkutyylin kehittäjiä ennen Bachia. Toimi urkurina useissa paikoissa. v. 1695 Nürnbergissä. I. K.

Pacher [pahen], **Michael** (k. 1498), saks. puunveistäjä ja taidemaalari; synt. 1430-luvulla Bruneckissa Tyrolissa. P., joka aikanaan oli Etelä-Saksan huomattavimpia taiteilijoita, on suurityylinen, täysin itsenäinen persoonallisuus, joskin hän luonnonkäsitteessään osoittaa sukulaisuutta alankomaalaisten kanssa ja on oppinut erinomaisen perspektiivitaiteensa sekä muodonkäsittelynsä Padovan koulusta. Hän on tehnyt isoja kuvapatsailla ja maalauksilla koristettuja loistoalttareita St. Wolfgangiin (pääteos, 1477-81), Griesiin Bozenin luona, Brixeniin (Münchenin ja Augsburgin museoissa alttarikaapin sivet), Salzburgiin y. m. [H. Sampe, „Die Brixener Malerschule und ihr Verhältnis zu M. P.” (1891).]

Pachydermata ks. Paksunahkaiset.
Pacific-aika [pa'si'fik-], Pohjois-Ameriikan laantien toinen. San Francisco'n aika, joka on 9 tuntia jäljessä Greenwichin ajasta. (E. M-nen.)

Pacific ocean [*pasi'fik oušn*] engl.) Iso valtameri l. Tyyni meri.

Pacificradat [*pasi'fik-*] yhdistävät Pohjois-Amerikassa Atlantin ja Ison valtameren engl. *Pacific ocean* rannikot. Ensimmäisen Central-Union-pacificradan rakensi kaksi yhtiötä 1862-69 Omaha ja San Franciscoon välille.

Pacificvaltiot [*pasi'fik-*] Yhdysvaltain Ison valtameren engl. *Pacific ocean* rannikkovaltiot. Washington, Oregon ja Kalifornia.

Pacini'n kappaleet ks. *Ilmo ja Tuntoaisti*.
Pacinotti [*-tšino't-*], Antonio (s. 1841), it. fyysikko, 1882 Pisan yliopiston fysiikan professori. P. osoitti (1864), että rautarenkaan avulla, joka pyörii teräsmagneetin napojen välissä, voidaan synnyttää yhdensuuntainen sähkövirta. P. käytti tätä n. s. „P:n rengasta” fyysikaalisin kokeisiin. Gramme sommitteli sellaista rengasta teollisuudessa kelpaavan dynamon osaksi (1870).

U. S. N.

Pacius [*-äs-*], Fredrik (1809-91), säveltäjä, musiikin opettaja, Suomen musiikkilämän ensimmäinen herättäjä uudella ajalla. P:n isä oli hampurilainen kauppias. Musiikkipintonsa P. suoritti Kasselissa, Spohrin ja Hauptmannin johdolla. Tuli 1828 Tukholman hoviorkesterin viulusolistiksi. Siirtyi 1834 Helsinkiin yliopiston musiikinopettajaksi. Huolimatta silloisista vaatimattomista musiikkiohjelma P. sai aikaan säännöllisiä sinfoniakonsertteja (1845-55) ja suuria kuoroesityksiä (Händelin, Mendelssohnin, Spohrin oratoreja y. m.). Sävelsi „Maamme”-laulun, „Suomen laulun”, 3 oopperaa („Kaarle kuninkaan metsästys” 1852, „Kypron prinsessa” 1860, „Loreley” 1887) y. m., enimmäkseen vokaalimusiikkia. P:n tyyli noudatti yleensä Mendelssohnin ja Spohrin jälkeä. Kumminkin ilmenee hänen teoksissaan tilapäisesti myös vaikutteita suomalaisesta kansanmusiikista, ikäänkuin ensimmäisinä ituna taidemusiikkimme vastaiseen omaperäiseen kehitykseen. P. nimitettiin Ruotsin musiikkiakatemian jäseneksi 1856, sai professorin arvonimen 1860, vihittiin kunnia-tohtoriksi 1877. Kaisaniemen puistossa on P:n muistopatsas, Wikströmin muovailema. I. K.

Packalén [*-čn-*], Carl Fredrik (1814-89), lahjoittaja ks. Lepaa.

Pactum [lat. < *pangere* = määrätä] ks. *Avioehto*.

Pacuvius [*-u'-*], Marcus (n. 220-132 e. Kr.), room. traagillinen runoilija. Enniuksen esikuvan mukaan P. tulkitse vapaasti kreikkalaisia näytelmiä omalla kielellään, mutta käsiteli myös kansallisia aiheita. Jälkimäinen näytelmäiläji sai nimen *fabula prætecta*. [Julk. Ribbeck, „*Tragicorum romanorum fragmenta*” (3:s pain. 1897).]
E. H. I.

Padang, kaupunki keskellä Sumatran länsirannikkoa, Sumatran Länsirannikon kuvernementin ja P:n Alamaan residenttikunnan pääkaupunki: n. 35.000 as. joista pari tuhatta

eurooppalaista. Tärkeä kauppa- ja satamapaikka; mausteiden, kahvin, tupakan, kopran, vuotain ja rottingin vientiä. Rautatie P:n Ylämaahan. — P. on hollantilaisten vanhin asutus Sumatralla. per. 1666.

Padasjoki. 1. Kunta, Hämeen l., Hollolan kihlak., Padasjoen nimismiesp.; kirkolle Lahden kaupungista 63 km. Pinta-ala 484,3 km², josta viljeltyä maata (1910) 4,856 ha (siinä luvussa puutarha-ala 10,82 ha, viljaak kasvava kaski-maa 64,21 ha ja luonnonniityt 1,138 ha). Mantaalimäärä 36,1041, talonsavuja 154, torpansavuja 236 ja muita savuja 440 (1907). 5.293 as. (1913); 1,078 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 718 (1901). 850 hevosta, 2,983 nautaa (1911). — Kanskouluja (1914) 7. Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Kuhmoisten kanssa. samoin sairaala. Apteekki (haara-apt.). — Teollisuuslaitoksia: Mainiemen saha; Arrakosken, Kaukulan, Kasniemen, Konnun, Sahurin ja Palsan myllyt; osuusmeijeri. — Historiallisia tustaloja: Nyöstölän (ks. t.) nuijasodanaikainen taistelupaikka. — Vanhoja kartanoita: Saksala, Alho, Ansio, Kello-salmi, Verho. — Vilkas höyrylaivaliike Lahteen ja Jyväskylään. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon hiippak., Hollolan rovastik.: kuulunut alkujaan Sysmään, eronnut siitä itseenäiseksi seurakunnaksi jo 1400-luvun loppupuolella (todennäköisesti 1465); P:lla oli oma kirkkoherra ainakin 1497 (ehkä jo 1471). P:een on Kuhmoinen kuulunut kappelinä. Kirkko puusta, rak. 1648 (1669?, 1675?), korjattu 1867 (kellotapuli rak. 1892). [V. Vallin, „Kertomus Hollolan kihlakunnan muinaisjäännöksistä”. sivv. 224-30 (Suom. muinaism.-yhd. aikak. XIV).]

L. H-nen.

Paddainen, maatila Sauvon pitäjässä Paimion selän rannalla 18 km Paimion rautatieasemalta, käsittää nykyään 5 tilaa, 2,499 manttaalia. 648,08 ha. Päätila on ratsuvelvollinen verosäteri. — Laivalaituri. — P:n tiloista puhutaan useasti jo keskiajalla. Piispa Bero II Balk lahjoitti perustessaan arkkiidiakonin viran Turun tuomiokapituliin sen hyväksi 2 tilaa P:ssa. 1500-luvulla ja seur. vuosis: n alussa oli P:n tiloja m. m. Juhana III:n äpäräpojalla Julius Gyllenbjelmillä, Jaakko de la Gardiella, sekä Späre- ja Anrep-sukujen jäsenillä. V. 1652 sai mecklenburgilainen, Ruotsiin siirtynyt sotaherra Erdtman von Schlow, joka tultuaan täällä aatelioideksi 1682 otti nimen Rosenlew, haltuunsa P:n säterin, jonka häneltä peri hänen poikansa, luutnantti Henrik Johan Rosenlew (k. 1709). 1700-luvun keskivaiheilla omisti tilan lääninkamreeri Daniel Gadolin, viime vuosis:lla kruunuvouti Hedman, tilanomistaja J. F. Hillebard, kollegiregistraattori E. Gammal y. m. ja nykyään (1914) tilanomistaja Werner Rosenlew. — Päärakennus on 1700-luvun keskivaiheilta; siipirakennukset kauneine pylväistöineen ovat 1800-luvun alulta.

A. Es.

Paderborn (lat. *Paderæ fontes*), kaupunki Preussissa, Westfalenissa, Mindenin hallitusalueen P:n piirin pääkaupunki, Lippen lisäjoen Paderin lähteillä, usean radan risteyskässä; 29.441 as. (1910), joista n. 86 % katolisia. — Kaunis, varhais-goottilainen tuomiokirkko (valmistunut 1163), pari muuta huomattavaa kirkkoa, raatihuone. — Lukio, katol. pappisseminaari y. m.

Faësiello /f/ Giovanni (1741-1816), it. oopperansäveltäjä. Duranten oppilas. Toimi opettajana Napoli'n konservatoriossa, sittemmin teatterikapellimestarina Pietarissa (1776-84) ja sen jälkeen taas Napoli'ssa. Sävelsi etenkin koomillisia oopperoita, mutta myös sinfonioita sekä kirkko- ja kamarimusiikkia. *I. K.*

Pæstum, muinais-italialainen kaupunki Amalfilahden rannalla. Sen perustivat Sybaris kaupungista lähteneet siirtolaiset ja sen vanhin nimi oli Poseidonia. Nykyisen Peston kylän lähistöllä on joukko raunioita, m. m. temppelin piirinnökset vanhaa doorilaista tyyliä. *E. H. L.*

Pætus, Cæcina, ks. Arria.

Parlagonia ks. Paphlagonia.

Pafos ks. Paphos.

Paganini /-fni/, Niccolò (1782-1840), it. violuvirtuosi, loistavin alallansa. Karkasi kotoaan 1798 ja elätti itseään siitä lähtien konserttitaiteilijana koko elin-
aikansa, paitsi 1805-08, jolloin hän toimi Lucan herttuan hovissa soolosoittajana ja soittonopettajana.



Niccolò Paganini.

Konserteillaan P. kokosi suuren onnamuksen (lähies 2 milj. Smk.). Hänen kiertelevä ja monivaiheinen elämänsä antoi aihetta mitä merkillisimpiin juttuihin, joista kumminkin suuri osa on mielikuvituksen liioittelemia. P. esiintyi myös säveltäjänä. *I. K.*

Paganini redivivus ks. Burmester, Willy.

Paganus ks. Paganat.

Pagina [pā-] (lat.), kirjan sivu. — *Pagineerata* merkittä sivunumerot.

Pagodi, Intiassa käytetty 1) paino; 2) kultaraha, arvoltaan vaihteleva, tärkein on tähti-p. = n. 10 Smk. *J. T.*

Pagodi (dravid. *pagoda*, < sanskr. *bhagavate* pyhättö), vapaana seisova tempelli Intiassa ja Kiinassa (erotukseksi luolatemppelistä). P:t ovat useimmiten komeita valtavia rakennuksia (kuvia ks. Buddha ja Etu-Intia). P:ksi sanotaan myös passia olevia jumalaukuvia (kuvapatsaita).

Pagophila, valkealokki, ks. Lokit.

Pagurus ks. Erakkoöyryäinen.

Paha on periaatteellisesti kaikki mikä on ristiriidassa tuntevien olentojen elämäntarkoitusten kanssa. Filosofissa on erotettu kolmenlaista paa: metafyyssillistä, fyysillistä ja moraalista (Leibniz). Metafyyssillisellä pahalla tarkoitetaan sitä epitäydellisyyttä, mikä välttämättä liittyy kaikkien äärelliseen siksi, että jokainen yksityinen olio tai olento vastaa vain määrättyä oleminen vaihetta tai astetta monien joukossa ja siten on yksipuolinen, rajoitettu. Fyysillinen p. on kärsimys, tuskantunne, olkoon mitä lautua tahansa. Moraalinen p. on tahdon suuntautuminen ja erityisesti itsetietoinen suuntaaminen johonkin alempiarvoiseen korkeampien elämänarvojen kustannuksella. „Pahan problemiksi” on sanottu sitä kysymystä, miksi p. on olemassa. Fyysilli-

sen p. on ehkä kärsimyksen selittämiseksi voidaan tuoda esiin sellaisia ajatuksia, että kärsimyksellä on kurittava ja kasvattava merkitys, että se voi syventää luonnetta ja kääntää harrastukset korkeimpiin elämänarvoihin, mutta kärsimyksen ongelmia eivät tällaiset näkökohdat täysin selitä; onhan eläinmaailmassakin paljon kärsimystä, vaikka se ei siinä vaikuta siveellisenä syventämiskeinona. Vaikoin kysymyksen kohta on se, joka koskee moraalisen p:n olemassaolon perustusta, vallankin jollei moraalisen p:n olemusta lievennetä tahdonvoiman puutteeksi ja heikkoudeksi, kuten esim. Leibniz kysymystä käsitellessään, vaan pidetään p:aa olennaisena hyvän vastakohtana, jopa niinkuin Kant esittääh opissaan „radikaalisesta p:sta”, oletetaan ihmisessä alkuperäinen, mutta samalla itsetietoinen ja vapaaehtoinen antautuminen p:aan. Viimemainittu oppi on sukua kirkolliselle perisynnin (ks. t.) opille ja on kohdannut filosofiassa paljon vastustusta. Arvokkaimmat ajatukset, jotka filosofiassa ovat esiintyneet p:n selittämiseksi, ovat Leibnizin ja Hegelin esittämiä. Leibniz on monien vähemmän pätevien ajatusten ohessa pannut painoa siihen, että kokemuksessamme tunnemme vain osan todellisuudesta, joka oikeastaan on ääretön; näkökohtiemme laajetessa voi moni siveellistä arviointiamme loukkaava ristiriita hävitä ja äärettömyyden tietoisuus kehoittaa meitä yhä enemmän laajentamaan näköpiiriämme. Hegel on puolestaan teroittanut sitä aatetta, ettei elämän arvo puhkeaa esiin rauhallisesti kukoistavan kasvin tavoin, vaan pönteässä työssä ja taistelussa, jossa vastakohtat ovat tarpeellisia ja ulottuvat taistelijan omaan sydämeenkään. Teoreettisesti pätevää ongelmaan selvitystä tällaiset ajatukset eivät voi antaa, sillä voi kysyä, miksi korkein elämänarvo ei ole vähemmällä uhrauksilla tai ehkäpä aivan välittömästi saavutettavissa, mutta ne ovat kuitenkin elämänvakaumuksen muodostamiseksi arvokkaita. „Pahan probleemi” on teoreettisesti sellainen, että siihen voidaan antaa vastakkaisia vastauksia, jotka suuresti riippuvat vastaajan tunne-elämästä ja luonteesta (ks. Optimismi. Pessimismi). *Z. C.*

Pahajärvi, Pyhäjärven U. l. pitäjän entinen nimi.

Pahatauti ks. Kuppaa.

Pahka, monenlaisista puiden runkojen epämuodostumisista käytetty nimitys. P. voi syntyä loissienien tai hyönteisten vaikutuksesta, olla seurauksena ulkonaisista vahingoittumisista y. m. — Myös eläin- ja ihmisruumiin kasvannainen, tautipäinen t. säännöllinen.

Pahkalampi, muinainen starovertsiluostari Ilomantsin pitäjässä Vuottojärvien välillä olevaa samannimisen järven rannalla. Nykyään on paikalla metsänvartiatorppa.

Pahkasika (*Phaenoceros africanus*), Keski-Afrikassa, etenkin alueen itäosissa asustava sikaeläin. Pituus 1,5 m, korkeus hartiaihin kohdalla 70 cm, tupsupäinen häntä n. 45 cm. Iho yleensä melkein paljas, sinertävänharmaa, otsasta lähtien kulkee yli koko selän pitkäkarvainen musta harja. Pää hyvin iso, kärsä pitkä ja leveä, sen kummallakin reunalla 3 ylöspäistä pahkaa, torahampaat mahtavat, ylöskaartuneet. Elintavoista ovat tiedot vielä sangen ristiriitaiset. Etelä-Afrikassa p:aa vastaa toinen, sitä muistuttava laji.

pautusta Ruotsin alamaisuudesta; otti Saksin palveluksessa osaa Suureen pohjansotaan, mutta joutui 1705 Puolassa ruotsalaisten käsiin, tuomittiin, koska oli kantanut nurjaa kilpeä oikeata esivaltaansa vastaan, seur. v. toisen kerran kuolemaan ja mestattiin Tukholmassa 4 p. helmik. 1707, sam. v. kuin hänen maanmiehensä J. R. Patkul (ks. t.), johon hänet usein on sekoitettu.

Paikallinen, esim. p. tauti, tauti, joka rajoittuu johonkin pienempään ruumiinkohtaan synnyttämättä minkäänlaisia yleisiä sairaloisia tiloja ruumiissa. **P. hoito**, hoito, joka kohdistuu p:n taudinilmiön parantelemiseen, esim. silmänhoito, korvanhoito, j. n. e.

Paikallisaika. Ajasta yleensä vrt. **Aurinkoaika**. P:n määrittämisestä vrt. **Ajanmääräys**. Käytännöllisistä syistä lasketaan useimmissa maissa ainoastaan yhtä, määrätyn nollameridiaanin aikaa, eikä eri paikoilla eri p:aa. ks. art. **Aikaerot** (Ranskassa otettiin Greenwichin aika käytäntöön maaliskuun 11 p. 1911).

Paikallislajuna ks. **Juna**.

Paikallisiikenne, rautatiellä ja laivakulussa vain lähintä paikkakuntaa tarkoittava liikenteen laji. Rautatiellä harjoitetaan p:tä keveillä, tiheästi kulkevilla matkustajajunilla, jotka pysähtyvät tätä liikennettä varten rakennetuilla laiturieillakin. Piletin kelpaavaisuuksia on lyhempi kuin kaukojunissa, mutta sensijaan on niiden hinta halvempi. Suomen valtionrautateilla on p:tä Pietarin edustalla (rautatieen alusta alkaen), Helsingistä Järvenpäähän (toukok. 13 p:tä 1886) ja Kirkkonummelle sekä Viipurista Simolaan ja Perkjärvelle saakka. — Ulkomaan suurkaupungeissa on erityisiä pikkuratojakin rakennettu yksinomaan tätä varten. Toisinaan ne liittyvät suorastaan itse kaupungeissa oleviin raitiotieihin.

Laivakulussa p. on vielä yleisempää ja sitä harjoitetaan yleensä pikku höyryveneillä jotenkin kaikista vesien varrella olevista vähänkin tärkeistä liikennekeskustoista. **J. H. K.**

Paikallislähetykset ks. **Postilaitos** (postilähetykset).

Paikallislämmitys ks. **Lämmityslaitokset**.

Paikallismerkki, *sielut.*, on sellainen aistimuserä, jonka avulla tajunta osaa käsittää esineiden paikallisuudet. Ihminen sijoittaa ne havainnot, jotka hän vaarinottaa, määrättyihin avaruuden paikkoihin. Arvellaan, että siinä sijoittamisessa havaitsevalle antavat johtoa eräänlaiset lisäaistimukset, jotka liittyvät ulkokihoitusten aiheuttamiin pääaistimuksiin; nuo lisäaistimukset ovat siten p:inä. Kun esim. valo-vaikutelma sattuu johonkin verkkokalvon kohtaan, niin saatuu valoaistimukseen liittyä lisäaistimus, joka on erilainen verkkokalvon eripisteissä ja sentähden ikäänkuin ilmoittaa tajunnalle, mihin verkkokalvon osaan vaikutelma on sattunut, sekä siten tekee mahdolliseksi sijoittaa havaitun valon määrättyyn paikkaan. Samaten kosketusvaikutelman sattuessa ruumiin ihon eri kohtiin siihen liittyä erilaisia lisäaistimuksia, erilaisia „p:ejä”. Lotze ensimmäisenä esitti opin p:leistä, jota sitten monet sielutieteilijät ovat pohtineet, osaksi sitä kehittäen, osaksi vastustaen. (vrt. **Havainto**, **Aisti**.) **A. Gr.**

Paikallismuseot esittävät jonkun pienemmän piirin kulttuuri- ja luonnonmuistoja ja nähtä-

vyyskiä. Niitä ei ole vain kaupungeissa, vaan maaseudullakin. Useimmat ovat syntyneet yksityisestä asianharrastuksesta, vaikka ne sittemmin ovat joutuneet jonkun museoyhdistyksen taikunnan hoidettaviksi. Monet niistä ovat suuria tieteellisiä laitoksia, joilla on omat talot, kirjastot ja tieteellinen johto. Niin on laita ainakin Saksassa ja Norjassa (ks. lähemmin **Museo**). — Paikallis- ja keskusmuseoiden suhde on eri maissa muodostunut erilaiseksi. Saksassa, jossa paikallismuseoita syntyi ennenkuin mitään vahvaa keskusmuseota vielä oli, on jälkimmäisen asema käynyt hyvin työlääksi ja museoiden välit ovat kireät. Pohjoismaissa, joissa historialliset keskusmuseot vahvistuivat voimakkaiksi, ennenkuin tieteellinen materiaali ehti pirstaantua lukuisiin paikallismuseoihin, ovat tiedemiehet voineet sittemmin heränneen paikallisen tutkimus- ja sivistysharrastuksen ohjata sellaiselle uralle, että se ei tiedettä vahingoita. Meillä Suomessa, samoin kuin Skandinaaviassakin, eivät paikallis- ja kansallismuseomme siis ole kilpailevia laitoksia, vaan täydentävät toisiaan. Kaikki, mikä yleisen tieteen kannalta on katsottava kansallismuseoon kuuluvaksi, sijoitetaan sinne, kuten esim. historiantakaiset maalöydöt ja kirkolliset muistot, jos kansallismuseo ne haluaa. Aivan yleistä kuitenkin on, että melkoinen joukko tällaisia esineitä jätetään paikallismuseoiden kokoelmiin. Muihin kokoelmiin nähden paikallismuseomme rajoittuvat yleensä vain keräämään sellaista, joka luo valoa niiden lähimmän ympäristön oloihin. Sikäli kuin ne ovat kaupunkimuseoita, on ollut puhetta järjestää niiden yhteyteen erikoisia huoneita kutakin niiden alueen pitäjää varten. Varsinaiset pitäjämuseot ovat nimittäin suositeltavia vain siellä, missä on varmoja takeita riittävästä rahallisesta kannatuksesta museohuoneen vuokraamista ja pystyvän kokoelman hoitajan hankkimista varten. Meidän maassamme on nykyään seuraavat paikallismuseot:

A. Historiallis-kansatieteelliset paikallismuseot.

1. Hangon museo, per. 1909 Hangon kotiseutuyhdistyksen toimesta. Sam. v. valtuusto myönsi 800 mk. n. s. Fohlinin tuvan museoksi järjestämistä varten. Vähäpätöinen esinekokoelma (numeroluku n. 250) on vielä osaksi järjestämättä. Museota hoitaa Hangon kotiseutuyhdistys, joka sitä varten käyttää rahastoaan (nyk. n. 600 mk.).

2. Hattulan museo, sijaitseva Hattulan vanhassa kirkossa. Esineet yksinomaan kirkollista laatua. numeroimattomia. Museota hoitaa 3-henkinen johtokunta, kirkkoherra puheenjohtajana.

3. Helsingin kaupungin museo, per. 1911 kaupungin valtuuston päätöksellä. Museo sijaitsee kaupungin omistamassa Hakasalmen huvilassa. Esinesten numeroluku (1913) oli 293. minkä lisäksi tulee lähes 1,000 kuvaa, joukko kirjasto- ja arkistoinenhistoa y. m. Museon vuotuinen menosääntö on 5,000 mk.

4. Hämeenlinnan historiallis-muinaistieteellinen museo, per. valtuuston päätöksellä 1910, avattu yleisölle 1912. Museo on sijoitettu kaupungin hallussa olevaan Gaddin taloon, jossa sillä on käytettävänä 12 huonetta. Esinesten numeroluku (1913) 1,321. Erikoisen huomattavat ovat sivistyshistorialliset kokoelmat.

m. m. on erikoisesti järjestetty Porvoo-luone. Kokoelmat ovat etupäässä sivistyshistoriallisia. osaksi hyvin arvokkaita, esim. univormut. Esineiden numeroluku (1913) 3,951, muhin lisäksi tulevat rikas raha-, kirja-, postimerkki-, sinetti- ja muotokuvakokoelmat. Painettu luettelo on v:lta 1910. Museon omistaa museoyhdistys, joka saa kaupungilta vuotuista rahallista kannatusta.

27. Raahen museo, per. 1860-luvulla merenkävijäin aloitteesta, sijaitsee vanhassa pakka-huoneessa. Kokoelmissa on jokseenkin hyvä osasto sivistyshistoriallisia esineitä Raahesta sekä melkoinen määrä etenkin luonnon- ja kansatie-teellisiä esineitä muista maista, merimiesten tuo-mia. Esineiden numeroluku on (1913) 206 histo-riallista. Rahavarojen säästö 1913 oli 29:15 mk.

28. Rauman museo, per. 1891, sijaitsee vanhan raatihuoneen yläkerrassa, jossa sillä on käytettävänä 5 huonetta. Kokoelmissa, jotka ovat hyvässä järjestyksessä, on runsas kansatie-teellinen ja historiallinen osasto sekä jonkun ver-ran luonnon- ja maantieteellisiä esineitä. Esi-neiden numeroluku oli (1912) 1,672, sisältäen n. 1,900 esinettä. Painettu luettelo on v:lta 1906. Rahojen säästö (1913) 9,904:92 mk.

29. Sortavalan kaupungin histo-riallis-kansatieteellinen museo, per. 1883 Raja-Karjalan olojen kuvaajaksi ja sen kansallistunnon säilyttäjäksi. Museo sijaitsee Hal-lonblad-puolisojen lahjoittamassa talossa. Esihis-torialliset ja kansatieteelliset kokoelmat ovat rik-kaat. Esineiden numeroluku (1913) n. 1,100, sekä lisäksi raha- ja mitalikokoelma.

30. Tammisaaren museo, per. 1906, si-joitettu kaupungintaloon, jossa sillä on 2 huo-netta; ei ole yleisölle avoinna. Kokoelmat va-laisevat etupäässä Tammisaaren historiaa ja elin-keinoja. Esineiden numeroluku (1913) 994.

31. Tampereella oleva Hämeen museo (ks. t.). V. 1913 oli esineluku 8,141 sekä lisäksi n. 5,000 kirjaa, rahaa, valokuvaa y. m. Rahavarojen säästö oli samaan aikaan 2,413:48 mk., minkä lii-äksi museo C. W. Åkerlundilta sai vastaanottaa testamenttilahjoituksen, jonka korkoja saadaan käyttää museon hyväksi pääoman kasvettaa 200,000 mk.:ksi.

32. Toijalan museo Akaan kirkon van-hassa sakastissa, per. n. 1891. Sisältää n. 30 kir-kollista muinaisesinettä, joita hoidetaan kirkko-neuvoston määräyksen mukaan.

33. Turun museo. Suomen maaseutu-museoista rikkain ja vanhin, per. 1881. Museo sijaitsee Turun linnassa, jossa sillä nyt on hal-lussaan linnan koko uusi osa ja vanhan linnan kirkko, yhteensä 60 huonetta. — Kokoelmat ovat suurimmaksi osaksi sivistyshistoriallisia, ollen niihin näiden rikkaamman kuin Kansallismuseon kokoelmat. Kokoelmat ovat järjestetyt aikakau-sittain ja tyyleitäin. Nykyään on museossa 26 huone-interiööriä. Myöskin arkeologinen ja kansa-tieteellinen osasto ovat joltisetkin. — Muista esineryhmistä mainittakoon vaate- ja kutomaesi-neet sekä vanhanaikuiset puvut, Suomen sotaväen historiallinen museo ja Talousseuran museo. Myöskin raha- ja mitalikokoelma on melkoinen. Esineitä (1913) 9,699 numeroa. Rahavaroja se on saanut kaupungilta 3,000 mk. vuodessa ja kaappa-neuvos Fr. v. Rettigiltä „tarpeen mukaan”. Pai-nettu luettelo (viimeinen v:lta 1910). Museo

on auki joka päivä. Viime vuosina on museon yhteyteen perustettu ulkoilmamuseo Turun lin-nan ympärille. Se käsittää nyt 2 aittaa ja pari täydellisesti sisustettua vanhaa tupaa. Museon kokoelmia on julkaistu teoksessa „Åbo stads his-toriska museum” (1912).

34. Uudenkaupungin museo, per. 1896. Uudenkaupungin ja sen lähimmän ympäristön olojen valaisemiseksi. Museossa on jokseenkin rikas kirkollinen ja maanviljelysosasto, ja se on sijoitettu kaupungin vanhaan käyttämättömään kirkkoon. Valtuusto asettaa sitä varten 5-miehi-sen johtokunnan ja avustaa sitä v:sta 1909 al-kaen 300 mk:lla vuodessa. Esineluku (1911) 2,485, niistä kirjoja ja rahoja 1,207. Rahavarat tekivät (1913) Smk. 306:64.

35. Vaasassa oleva Pohjanmaan his-toriallinen museo, per. 1895. Kokoelmat ovat toistaiseksi hajallaan ja makasinoidut; eri-koinen rakennusrahasto on olemassa. Käsiteoli-suuskokoelmat ja merenkulkuosasto ovat arvok-kaat. E-ineiden numeroluku (1913) oli 2,596. Mu-seon omistaa museoyhdistys, jota kaupunki vuo-sittain tuntuvasti avustaa. Rahavarojen säästö 1913 oli 634:50 mk.

36. Vetelin museo, per. 1911 sikäläisen nuorisoseuran toimesta. Esineiden numeroluku on 285.

37. Viipurin museo, per. 1891 jo 1887 tehdyn ehdotuksen mukaan. Museo sijaitsee kau-pungin omistamassa kivitalossa, jossa sillä on 2 kerrosta hallussaan, toisessa museolle testamen-tattu William Grommén taulu- ja taidekokoelma. Muut museokokoelmat ovat etupäässä kansatie-teellistä laatua ja semmoisina maaseutumuseoi-demme runsaimmat, stipendiaattien kautta kerä-tyt. Esineiden numeroluku (1913) oli 9,316, raha-varojen säästö (1913) 19,697:93 mk. Painettu luettelo on v:lta 1909.

38. Viitasaarella oleva op. J. Etelämäen omistama ja perustama kokoelma, sisältävä n. 3,000 etupäässä kansatieteellistä esinettä. Ko-koelma luovutettaneen Viitasaaren kunnalle.

A. M. 7.

B. Luonnontieteelliset paikallis-museot.

1. Kuopion museon luonnontieteel-linen osasto (ks. Luonnon ystävien yhdistys) jakautuu eläintieteelliseen, kasvi-tieteelliseen, mineralogiseen ja maantieteelliseen alaosaan (viimem. yhteinen historiallis-kansa-tiet. osaston kanssa). Eläint. alaosaan si-sältää (1914) 333 lajia luurankoja sekä sangen laajan munakokoelman; luurangottomista ovat parhaiten edustetut hyönteiset ja nilviäiset. Kas-vit. alaosaan ei vielä ole kokonaisuudesaan järjestetty. Siihen kuuluvista huomattavi-sta erikoiskokoelmista mainittakoon opettaja J. Pekkarisen kokoonpanema *Hieracium*-kokoelma (n. 3,000 arkkia, 270 lajia). Itiökasveja on 1,513 lajia (2,653 kpl.). Miner. ja maant. ala-osaan ovat vielä järjestämättä. — Edellämäi-nitut kokoelmat ovat järjestetyt huomioonottaen museon luonteen tieteellisenä paikallismuseona. Yleisöä ja koulunoppilaita silmälläpitäen on mu-seoon sitäpaitsi järjestetty biologisia ryhmiä (metsäryhmä valmiina, sisäjärvien rantamaisema vesilintuineen ja kahlaajineen valmistumassa), hankittu ulkomaisia eläimiä v. m.

[illegible]

4. The first two groups of subjects (20 and 25 subjects) were given the following instructions in Russian (from *Prilozheniye V* of the manual): "You have to determine the number of subjects who are in the same group as you are." (Russian text in parentheses).

Journal of Management Inquiry 18(4) 403-418
© The Author(s) 2009
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492609347801
<http://jmi.sagepub.com>

[illegible]

pääsymaksuista kertyneet varat käytetään m. m.

kokkeolmien sijaintamiseksi, joiden tarkoituksena on ollut kokeilun aikana kokeilun tulosten tarkastelu. Vuonna 1964 oli kokeilun tulosten tarkastelu 631 kpl. (erityisesti on näistä mainittava 127 kpl. käsittävät kokeilua enimmäkseen täytettyjen kokeilun tulosten tarkasteluksi). Kokeilun tulosten tarkastelu on kokeilun tulosten tarkastelu.

matelijoita, ammakkoeläimiä ja kaloja), linnun-
munia 114 lajia, kokoelma linnunpesiä, sitä-
enemmän eläinlääkintö- ja kasvitieteellisiä,
tuhohyönteisiä, biologisia ryhmiä y. m. — Kokoel-
man johtajana toimii P. Hiltunen, osastaja

E. J. B.
G. Turun biologinen museo. Maan ainoa
nollissaan ympäristöön, mille ominaisuuksia toi-

lappalainen tunturimaisissa ja Laatokan-Karja-

ekometsä, sisäsaariston merenlahti, ulkosaaristo-
maisema, suoperäinen rantaniitty. Useimmat ryh-
tymä- ja metsä-alueet ovat metsä- ja suojelu-
Turun kaupunki. Iolle konsuli Alfred Jacobsson ja

vat. Piirustukset on laatinut arkkitehti Alex. Nyström, eläimet ovat ruots. luonnontutkijan Gustaf Kolthoffin täyttämät ja järjestämät, maisemain taustat hänen poikansa Kiell Kolthoffin

sisältää imettävällä 20 lajia, lintuja 131 lajia, matelajoina 1 lajin, sammakkoeläimillä 1 lajin: mo-

1952-85) perustama. hänen ja aiemmin piiri-

teillä. Varsin seuduilla ammutuista lintuista siellä
tällä kokoelma. Perustaan kuoltua hänen isänsä.

... pitäisi kyetä hoitamaan, ratkottu kokoomuksen
... kysymyksen varrella, jota oli Helsingissä
... ratkottu 1000 mk. Sisältää nykyään
... 228 kappaletta ja otettiin maksakkaista sekä
... sisältyykin arvokkain naimakokoomaan. Kau
... maksaa hoitaa 150 mk. v:ssä.

Paikallispyhimys ks. Pyhimys.
Paikallistrata, sellainen rautatie, joka on
 rakennettu yksin kirkon tai kirkon ja kirkon
 välillä, jotta se voisi olla mukavampi ja
 kirkon ja kirkon välillä. Kun sellainen liike ta-

Parkallisseurakunta ks. Seurakunta

Paikalliskasseli, vekseli, joka on asetettu maksettavaksi samalla paikalla, missä se diskontataan.

Paikalliskäri tarkoittaa maalausta i-teessa esineiden oman, alkuperäistä väriä.

jonka vaikutusta varjot, valovivahdukkeet tai
viereiset värit eivät ole muuttaneet, hillinneet
tai kohottaneet. Sen vastakohtana on värien
kirkkautus- ja värin P. kirjallisuudenhistoria
- ja -teoria. Ranskan kirjallisuus.
P. kirjallisuudenhistoria, kirjallisuus.

Paikanmääräys käsittää maantieteellisen le-
vymien mapakotien latitudin, ks. t.) ja
longitudin (maantieteellisen pituuden, ks. t.).
määrittämisen. Esittämään allaoleva kuvio taivaan
pallon ja taso ABCD horisontaalitasoa pu-
lun. Toisen latitudin ja -

kassa E, jona latitudi on määrättyä. Olkoon
 kuvan taso myöskin meridiaanitaso ja P taivaan-
 napa, taso FBGD siis ekvaattorin taso, silloin
 \angle PEK = E latitudi q \wedge PEC \wedge FEZ = 90°.
 \angle AEF = 90° \wedge ZEP. Jos nyt tarkataan (meri-
 diaanitasossa) joihinkin tunnettuja taivaanpa-
 nia, niin nähdään, että

diuaniympyrillä) jostain tunnettua taivaankappalelta S sen ollessa kulminationissaan (meridiänissa), niin on sen korkeuskulma $h = \angle AES = \delta - 90^\circ - q$, jos δ on taivaankappaleen (tauluista otettu) deklinationsi. Täten saadaan

Los tahti on meridiaanien ukkolpoella, saadaan haettu suure φ sfäärisestä kolmiosta ZSP, missä sivu $ZS' = 90^\circ - h'$ saadaan teodoliittihavainnosta ja sivu PS' sekä kulma ZPS' tau-

1958. aasta kuuenda ZPS-tau-
luista, jos aika on tunnettu.
Jos tähden deklinatsioni on
tuntematon, voidaan napä-
korkeus määrätä kun ha-
vaitaan sirkumpolaaritätähti.

Maantieteellinen pituusero kahden paikan

viillillä on yhtä suuri kuin näitten paikkojen aikaerotus samalla hetkellä. Jos siis kello on 1 jollain paikalla samalla kuin kello Greenwichissä osoittaa 12, niin on paikka 1 tuntiin = 15° itään Greenwichistä (24 tuntia ajkamittaa

- 360° kulmamittana). Longitudin määräystä varten tarvitaan siis sekä nollameridiaanin aika että myöskin paikallisaika. Alkumeridiaanin aika saadaan sekä valomerkeillä, sähkölennättimellä että myöskin tarkalla kellolla, joka osoit-

taan alkumeridiaanin aikaa. Tätä varten on laivoilla aina Greenwichin aikaa osoittava kello.

Myöskin voidaan käyttää kuunhavaintoja, sillä kuun liikunta on siksi nopea, että kuuntauluista voi laskea sen havaittuun asemaan kuuluvan Greenwichin ajan. Viime aikoina on myöskin alettu käyttää langatonta sähkölennätintä tähän tarkoitukseen: niin esim. lähetetään Pariisin Eiffeltornista joka päivä aikasignaaleja. Longitudin määräämiseen kuuluu vielä paikallisan määrääminen (ks. Ajan määräys). Paitsi passaasikoneella, voidaan aika määrätä myöskin teodoliitilla tai sekstantilla ulkopuolella meridiaania havaitusta korkeudesta, käyttämällä sfääristä kolmiota ZPS¹, missä kolmiossa silloin kulma ZPS¹ haetaan ja sivut ovat tunnetut. Mitä lähempänä $\angle AZS^1$ on 90°, sitä tarkemmin aika voidaan määrätä (tällä tavoin, kun longitudi on tuntematon), jota vastoin latitudi on tarkimmin määrättävissä ja aikavirheen vaikutus pienin, jos kulma AZS¹ on 0° s. o. tähti on meridiaanissa. Täten voidaan määrätä aika käyttämällä latitudin likiarvoa ja latitudi käyttämällä ajan likiarvoa, ja merellä esim. tapahtuu astronominen p. yleensä siten, että taivaankappaleen (tav. auringon) korkeus mitataan sekstantilla sekä atsimutkulman (AZS¹) ollessa 90° että sen ollessa 0°. Likarvot saadaan tällöin kartasta ja lokin lukemasta, ottamalla huomioon tuulien ja merivirtojen aiheuttamat poikkeukset kompassin määräämästä loksodromiivista. Rannikkojen läheisyydessä voidaan myöskin toimittaa p. yksinkertaisesti peilauksen avulla, havaitsemalla rannikon majakkoihin suunnattujen tähtäysviivojen kulmat.

H. R.

Paikannimitutkimus ks. Maantieteellinen nimitiede.

Paikka on se yleinen järjestys, jossa tajuaamme kaikkia ulkonaisia esineitä ja ilmiöitä. Kaiken, mikä ilmenee aisteillemme, käsitämme paikalliseksi eli ulottuvaiseksi, avaruudessa olevaksi. Geometria selvittää paikallisten kuvioiden luontoa. Geometria jättää huomioonottamatta, minkäkaltaiset sisäiseltä laadultaan ne esineet ovat, jotka täyttävät paikan, ja tutkii vain niitä kappaleiden, pintojen, viivojen ja pisteiden ominaisuuksia ja suhteita, jotka johtuvat yksinomaan paikallisuuden luonnosta. On sanottu, että se siten selvittää „tyhjän paikan” ominaisuuksia. Jokapäiväinen maailmankatsomus arvelee, että tyhjä p. on olemassa semmoisenaan, ikäänkuin suurena tyhjänä astiana, jossa kaikki esineet ovat. Muinaisajan materialistit eli atomistit antoivat tälle käsitystavalle tieteellisen muodon opettaessaan, että maailman muodostaa „täytetty” (= aine, olemassaolevat epälukuisat atomit) ja „tyhjä” (= tyhjä avaruus; vrt. Demokritos). Sitävastoin idealistinen eli subjektivistinen paikallisuusteoria arvelee, että p. on vain meidän havaintomuotomme, jonka mukaisesti meidän aistillinen tajuumiskykymme käsittelee objektit, mutta että oliot sinänsä eivät ole paikallisia. Tämä mielipide saa jonkinmoista tukea siitä, että p:n käsitys sisältää ajatusvaikeuksia. Ei voida selvästi ajatella, miten tyhjä p. olisi itsekseen olemassa; sehän on juuri = tyhjäys eli ei mitään. Toinen vaikeus sisältyy kysymykseen p:n rajoista tai rajattomuudesta. Jos yrittää ajatella avaruuden jossakin kohdassa loppuvan, niin täytyy ehdottomasti kysyä, mikä on

sen loppurajan takana, eikä voida olla ajattelematta, että siellä täytyy olla uutta, yhä jatkuvaa avaruutta. Mutta perin vaikeata on toiselta puolen myöskin kuvitella, että avaruus todellisesti leviää loppumattomasti tämän sanan tarkassa merkityksessä. Muutamien mielestä viepi vielä ajatusvaikeuksiin p:n „kontinuiteetti” eli tasajatkuisuus (vrt. Aika). Sentähden monet ajattelijat opettavat, että ne tosiolevaisen ominaisuudet, toiminnot ja suhteet, jotka meille ilmenevät paikallisina, itsessään ovat aivan toisenluontoiset; meillä ei voi olla niistä mitään havainnollista käsitystä, mutta niitä saattaa kenties ajatella henkisten tai ajatuksellisten toimintojen ja suhteiden kaltaisiksi. — On myöskin eri mieltä siitä miten, sielunelämän vähitellen kehittyessä, p:n käsitys muodostuu sieluun. Nativismi l. apriorismi arvelee, että se ytimeltään on synnynnäinen, empirismi sitävastoin että se vähitellen kehittyi kokemuksen johdosta, aistillisten havaintojen aiheuttamana (vrt. Havainto).

A. Gr.

Paikkakunnallinen vrt. Endeeminen ja Endemia.

Paikkalinnut eivät muuta eri vuodenaajoiksi huomattavammoin oleskelupaikkaansa kuten muuttolinnut, eivätkä myöskään lähde kiertolintujen tapaan maita kiertelemään. Paikkalintuja ovat esim. kotivarpunen, metso, teiri y. m.

E. W. S.

Paikkarin torppa, Elias Lönnrotin syntymäkotipaikka Sammatissa, Haarjärven kylässä, Valkjär-



Paikkarin torppa

ven rannalla, 4 km kirkolta pohjoiseen; sen rakensi Lönnrotin isä 1800. Suomen valtio lunasti torpan 1899; se on nykyään asumaton ja sitä säilytetään kansallismuistona. Rakennuksen molemmissa huoneissa on paljon Lönnrotille ja hänen vanhemmilleen kuuluneita esineitä. [Th. Hömön, „Paikkarin torppa” (Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1898).]

L. H-nen.

Paikkaus, kirjap., tasaisen painatustyön aikaansaamiseksi suoritettava, usein suurta tarkkuutta ja huolta vaativa menettely, joka suoritetaan siten, että painosilinterin peitteeksi käytettyille paperiarkeille tarpeellisille kohdille ja koevedoksia tarkastaen liimataan epätasaisuuksien vaatimaan muotoon leikattuja paperipalasia. Kuvia painettaessa asetetaan p. useasti myös kuva-laatan ja sen alustan väliin. Kuvien p. suoritetaan nykyään mekaanisesti.

[illegible]

For example, the following is a possible

Paimenkirje. Keskusteltiin kirkon toiminnasta ja paimenkirjien pitamisestä. Pöytäkirja luettiin. Seuran puolesta esitettiin laulun ja pöytäkirjan lusein on laulettiin kirjalla. Kirjoittajaksi valittiin joku, joka jatketaan muutama vuosi, ja niiden jälkeen seuran vaaditaan uudeksi johtajaksi. Pöytäkirja luettiin. Seuran puolesta esitettiin laulun ja pöytäkirjan lusein on laulettiin kirjalla. Kirjoittajaksi valittiin joku, joka jatketaan muutama vuosi, ja niiden jälkeen seuran vaaditaan uudeksi johtajaksi.

Published by the American Psychological Association, 1200 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036

Palmenappalaitnen — gressingspindelens
 kontrastapparatens Ök. Injektion

For more information, contact: info@blackboard.com

[illegible][illegible]

[2] J. J. Condon, *Phys. Rev.* **92**, 170 (1953).

Polymers containing both hydroxyl and carboxylic acid groups are known to be amphoteric. For example, poly(acrylic acid) is amphoteric and, depending on conditions, may function as an anionic, cationic, or nonionic polymer. The amphoteric nature of polymers with both hydroxyl and carboxylic acid groups is well known and has been extensively investigated. However, the nature

[illegible]

Paimentorvi l. tuohitorvi tavataan m. m. Suomessa ja Virossa. Sen sävelalue rajoittuu enimmiten kvarttiin tai kvinttiin. Kuitenkin soitetaan sillä lauluja, joissa on melodia, jotka sekä rytmillisesti että melodisesti huomattavalla lailla eroavat toisistaan. P:n soitolla oli alkuaan määrätty tarkoitus, esim. merkinantona vihollisen lähestymisestä, lemmentuokauksen ilmaisijana y. m. P. on luultavasti samaa sukua kuin puutorvi, jota tavataan monilla kaukaisilla seuduilla, kuten Siamissa, Monakossa, Taitaarella sekä Alppimaissa. Keskusta päältä on tämä soitinlaji perua ikivanhoilta ajoilta. I. K.

Paimio (raats. Paimari, 1 Kunta. Turun ja Porin l. Piikkiön kihlak., Paimion nimismiesp.; kirkolle Paimion rautatieasemalta $\frac{1}{2}$ km. Kauhaisen pysäkillä 5 km. Pinta-ala 288,5 km². Valt. viljelys-maata 1910 7.410 ha osiina lu-
vussa puitarha-ala 30,19 ha ja luonnonniityt 287).
Maanviljelyä 117 ^{7/10} talonsavuja 239, torpan-
savuja 219 ja muuta savuja 691 (1907). 4.853 as.
(1911). Vast. maastutkkelisia 20 (1908) mökäkuun-
taa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan har-
joitt. 667 (1901), 667 hevosia 2.311 nauta
(1911). Kaudenkoulua 7 (1914). Varsinais-
Suomen kansanopisto: Jokelan emäntäkoulu.
Sivistysk. kirjasto- ja apteekki. Teol.
(käsityö) 10. Töplän Tuuvulan Juntolan
seuran ja Lopen seuran osuusmeijeri; Saviteolli-
suus o.y.; Tuuvalan tiilitehdas; Vainio & Sai-
son myllytehtaat Juntolan Askanen Suo-
selan ja Lopen vesimyllyt; Ernvallin myllylaitos
(sähköllä käypä); 3 turvepelkutehdasta. — Van-
ha kirkko. Yhd. luter. Moltola. Spurila
Teoll. siltak. Teollisuuden Juntola

Luonnonnähtävyyksiä: Nakolinna vuori, Rivonmäki, Viiron vuori y. m. — Laivaliike (merellä)
 Keskustaan 11 km

2. Seurakunta, keisarill. Turun arkkihiippak., tuomiorovastikunta: mainitaan omalla nimellä ensimmäisen kerran todennäköisesti jo vuonna 1550. Vuonna 1646 Pöytäalustimen (Pöytäkirja) mukaan se on ollut jo silloin kirkon rakennuksen (s. 4. Pöytäkirja) Pöytäalustimen rukoushuone (”seitsemän pitäjän kirkko”) on todennäköisesti keskiajalta. Kirkko kivestä. Vuonna 1700 se on ollut jo kirkon rakennuksen (Pöytäkirja) Pöytäalustimen rukoushuone (”seitsemän pitäjän kirkko”). Suomen

muinaism.-yhd. aikak. VIII: H). Appelgren. „Suomen muinaislinnat”, sivv. 55-59 (Suom. muinaism.-yhd. aikak. XII:). L. H-nen.

Paimionjoki l. Somerniemi alkaa Paimiosta Somerniemien kappelista, juoksee n. 30 km länsiluodetta kohti pitkin Salpausselän eteläreunustaa aina Kosken (T. l.) pitäjään saakka, jossa kääntyy mutkitellen lounatta kohti ja laskee lopuksi suoraan etelään Paimionlahteen: pit. n. 90 km.

Koskiluettelo:

Nimi.	Paimionkosken pituus m.	Paimionkorkeus m.	Paimionkosken aikaa.	Voimaa tuottava kosken veden virtaus.	Hevosvoimaa.	Teollisuuslaitoksia.
Tuimalankylänkoski	300	9,7		647		Saha; 4 myllyä.
Kouvikylän- Purholan- Krouvin- l. Pa- loisten- Ahon- Juvan-	260 160	7,4 1,3		592 121		Meijeri; 3 myllyä Saha; mylly.
	120	1,4		131		Mylly.
	340	2,3		215		Saha; mylly.
		1,9		203		Verkavanutuslaitos; mylly.
Ingoisten Juntulan		1,9		253		
	520	11,7		1.560		Verkavanutuslaitos; saha; mylly.
Sukselan- Kajanojan-	800	7,7 0,9		1.026 120		Meijeri; saha; mylly. Mylly.

Tuimalankylänkoski sijaitsee Kosken (T. l.) kirkolla ja Kajanojan koski n. 10 km P:n suunnalla yläpuolella. L. H-nen.

Paimionselkä l. Paimionaukko (ruots. Pemarffjärd), n. 25 km pitkä, kapea selkä Paraisten saariston itäpuolella, sen ja mantereen välissä.

Painajainen (*tuberculosis, asthma nocturna*), unessa esiintyvä tuskallinen tila eli kauhun tunne, jossa hengitys tuntuu häiriintyneeltä ja rinta ahdistuneelta, ikäänkuin jokin raskas taakka rintaa puristaisi. Tilaa, joka kohta herättyä taas häviää, seuraa tav. erikoiset unen näöt, jotka sille luovat oman kauhistavan leimansa. On jotenkin tietämätöntä, mikä tällaisen tilan oikeastaan synnyttää. Joskus voinee siihen olla syynä epämukava ruumiinasento, joka tavalla tahi toisella häiritsee hengityksen vapaata suoriutumista nukuessa. M. O-B.

Painanne (*paleontol.*) tarkoittaa kerrosvuorilajeissa esiintyviä kuoppamaisia syvennyksiä, jotka tarkkaan jäljittelevät alkuaan hiekkään, lietteeseen t. m. s. painuneitten ja hautauneitten, mutta sittemmin aineksen kovettuessa liuonneitten tai muulla tavoin poistuneitten eliöiden ulkomuotoa; tällä tavoin on säilynyt jälkiä jopa hyttelöruumiisista meduusoista. Erityisen ryhmän p:ita muodostavat muinaisten eläinten säilyneet jalanjaljet. V. A. K-io.

Painavuus ks. Paine.

Paine [*pein*], Thomas (1737-1809), engl. valtiollinen kirjailija. Siirtyi 1774 Yhdysvaltoihin, missä ryhtyi puoltamaan amerikkalaisten vapausliikettä, vaikuttaen siihen suuresti julkaisemillaan lentokirjasilla. Muutti myöhemmin Ranskaan, oli siellä m. m. kansalliskonventin jäsenenä liittyen girondisteihin ja äänestien kuningas Ludvik XVI:n kuolemantuomiota vastaan; joutui Robespierren vihoihin ja pantiin 1793 vankeuteen, josta pääsi 1794; palasi 1802 takaisin Amerikkaan. Oleskellessaan jonkun aikaa syntymämaassaan julkaisi teoksen „The

rights of man” (1791-92, jossa puolesti Ranskan vallankumouksen antteita Burkea vastaan Teos „The age of reason” (1794-95) on suunnattu sekä ilmoitettua uskontoa että ateismeja vastaan. [Conwayn ja Sedgwickin elämäkerrat.] K. W. R.

Paineensäätäjä l. alentaaja, venttiililaitte, jolla korkea höyryn t. kaasun paine saadaan alennetuksi määrättyyn asteeseen. Sitä käytetään m. m. höyrylaivoissa, joissa nostokoneisiin käytetään alemmaa painetta kuin pääkoneisiin. Lämmitys-johdoissa ja happikaasusäiliöiden paineen alentamiseen, samoin valokaasulaitoksissa pitämään kaasupainetta johdoissa tasaisena. Sen toiminta perustuu venttiililautaseen, joka supistaa taikka aukaisee johtoaukkoa sen mukaan kuinka paine vaikuttaa lautasen yhteydessä olevaan mäntään. kalvoon, taikka vedessä, elohopeassa tai muussa nesteessä alassuun uivaan kelloon. P-o P-o.

Paineilma ks. Ilmanpuristuskone.

Paineilmakoneet ovat tav. työkalukoneita, jotka käyvät puristetulla ilmalla. Paineilmaa käytettiin suuremmassa määrässä varsinaiseen voimansiirtoon ensiksi Mont Cenis-tunnelin rakennuksessa 1859, jossa suurien vesipyörien käyttämällä puristajilla puristettu ilma johdettiin tunneliin käyttämään kiviporakoneita ja samalla uudistamaan ilmaa. Nykyään käytetään paineilmaa moneen tarkoitukseen m. m. putki-postin, normaalikellojen y. m. käyttämiseen, mutta varsinkin pieniin voima- ja työkonisiin, nostokoneisiin, viljalevyaattoreihin sekä hiekanpuhaltimiin, vieläpä maalaamiseen ja tapettien puhdistukseen. Varsinkin Ameriikassa ovat nopeastitoimivat, vaarattomat, aikaa ja työtä säästävät ja käyttövarmat paineilmatyökalukoneet tulleet yleiseen käytäntöön.

P:ssa tavallinen ilmanpaine on 5-7 ilmakehää. Ne ovat tav. siirrettäviä, ja niitä käytetään työpajoissa, silta- ja laivatöissä, kiviteollisuudessa vuorenpurauksessa y. m. Niissä puristettu ilma joko lennättää iskevää vasaramäntää edestakaisin paineilmapyörästä, tai painaa puristinmäntää — niittauspuristimet, tai liikuttaa työmäntää edestakaisin, taikka pyörittää akselia tähän sovitettuja siipiä painamalla pora- ja nostokoneet, tai lennättää hiekkaa tai maalia — hiekan- ja maalinpuhaltimet.

Paineilmapyörät ovat talita, tiivistys-, niittäus-, survin-, karistin- ja kivivasaroita. Ilman jakaa männän kummallekin puolelle joko mäntä itse tai erityinen luistiventtiili. Edellisissä, m. s. venttiililittimissä vasaroissa (kuva 1) painaa kahvan kautta laskettu paineilma silinterissä Z liikkuvan männän K olkamuusta r vasten heikemättä, työntäen mäntää sisäänpäin. Kun tiehyt v on tullut reunan u ohi, pääsee silinteriin hieman ilmaa joten silinteriin puristuvan ilman paine nousee vähän ja estää mäntää lyömästä kanteen. Kun sitten aukot c ovat kulkeneet reunan ohi, syöksyy ilma näitten kautta männän päälle ja heittää männän eteenpäin talttaa w vasten. Samalla tulevat aukot c ulkoilmaan johtavan aukon a:n yhteyteen, jolloin ilma pääsee männän päältä ulos, ja olkamuukseen r painava ilma työntää männän takaisin j. n. e. Näitten vasarain etuina on yksinkertaisuus ja tiivistettävien kohtien pieni luku. Epäkohtana on se, että mäntä tulee pitkä ja ras-

[illegible]

Kun i , h , g ja n on k kautta painamatta vent-
 tiiliin vasemmalle puolelle. Venttiilin vasemman
 puolen k kautta tiehyen A kautta tuleva ilma
 korkeimmalla ilman paine on siinä kuitenkin pie-
 rakkasella osalla sitä paitsi poistumaan tiehyen
 A kautta. Venttiiliin ollessa tassa asennossa virtaa
 k kautta. Kun i , h ja n kautta munnän alle par-
 tiin h kautta siirtymä, tällöin aukeaa tiehyt
 n vähentää painetta k samalla virtaa tiehyit-
 ten o ja n kautta ilma venttiiliin oikealta puo-
 lelta pois ja venttiili siirtyy oikeanpuoleiseen
 asentonsa, jolloin ilma pääsee munnän yläpuo-
 lelle j , n , e .

Puristavat paineilmaniittauskoneet (kuva 4) ovat painevedellä kääpiä edullisemmat siinä, että ne eivät ruostu eivätkä jäädy, niitä on helppo pitää tiiviinä, paine kun on vain 6-8 ilmakehää, jotenkin se painevesipuristimissa on 55-60 ilmakehää; lisäksi ei niissä tarvitse käyttää menojohtoa.

Paineilmaporakoneitten pyörivien liikkeiden aikaansaamiseksi käytetään tavallisia silinteriä edustakaisin kulkevina mäntäineen, jolloin silinterit ovat joko heiluvia pyörien sovitettuna hammaspöyriin tai muuhun sopivaan telineeseen tämän mukana (kuva 5), taikka ovat ~~siipiä~~ pakoillaan (kuva 6), myöskin kiytetään pyöriviä siipiä (kuva 7), jotka liikkuvat kumppankin suuntaan riippuen siitä, kummalleko puolelle siipiä *F* kahvan kolon *E* kautta tuleva ilma johdetaan. Paitsi porakoneisiin käytetään silinterillä ja männällä varustettuja p:ita nostokoneisiin, eräiden hiekkaseulojen puistuttami

Paineilmarata ks. *Ilmapainerata*.

Painejohto, johto tai putki, johon pumpulla, injektorilla, ejektorilla y. m. s. painetaan vettä, ilmaa, kaasua y. m. ja jossa senvuoksi vallitsee

P:n vastakohta on myyjä. P-o P-o.

Painepumppu ks. P u m p p u.

Painetti (ransk. *baïonette*), sotilaskiväärin pistin (ks. t.).

Paini, sanan laajemmassa merkityksessä, on kahden aseettoman olennon välistä kamppailua, jossa toinen koettaa tavalla tai toisella saattaa toisen avuttomuuden tilaan. Tavallisesti pila kuitenkin tarkoitetaan painiskelua sääntöjen mukaan, joista ensimmäinen ja tärkein on sovinnollisuus. Tarjoamansa virkistykseen ja yksinkertaisesti aikaansaadun jännittäväisyytensä tähden paini on yhä edelleen kehittely. Niinpä ovat esim. Asian vanhat sivistyskansat painineet jo ammatiksi ja saaneet siitä ikävanhoista senäpäin

roksista on saatu selville, että Egyptissä jo n. v. 3000 e. Kr. harjoitettiin pila, missä saattoi tulla kysymykseen 70:kin eri p. -asen.

Molnalskreik, permanto-
191111

Kreikkalaisilta oppivat roomalaisetkin painimaan, mutta he eivät osanneet antaa p:lle samaa kasvattavaa merkitystä kuin kreikkalaiset. P. sai siirtyä sirkusareenoille väistyäkseen pian sieltäkin „jännittävemmän” sirkushuvin jaloista. Koko keskiajan ja suuren osan uutta aikaakin p. sai elää ylimystön unhottamana, mutta kuitenkin rahvaan rakastamana voimakoetuksena ja markkinaväen hauskuttajana, sukeltaen ainoastaan silloin tällöin jonkun humanistin kasvatusjärjestelmän tai joidenkuiden ritareileikkien ohjelmaan. Vasta 19:nneen vuosis. puolivälistä, saatuaan ranskalaisilta parannetun antiikkisen muodon, p. alkoi uudestaan kohota alennustilastaan. anastaen nykyään sijan huomattavimpien urheilulajien joukossa „kreikkalais-ranskalaisen” (t. roomalaisen) p:n nimisenä.

Alkaen tavallisesta „syli”, „vyö”- ja „housunkaulus-p:sta”, joissa on yksi ainoa ote mahdollinen, on mitä erilaisimpia p.-lajeja olemassa, ainaakin yhtä paljon kuin on kansallisuusiakin maan päällä. (vrt. Catch as catch can, Džudzutsu.) Paitsi näitä olkoon mainittuna sveits. „Schwingen” ja isl. „Glima”, joissa toisella kädellä tartutaan kiinni vastustajan housunkauluksesta ja toisella hänen ylöskierretystä lahkeestaan ja koetetaan heittää hänet nurin. Monipuolisimmat ja vaihtelurikkaimmat näistä kaikista ovat „c.-a.-c.-c.” ja „kreikkalais-ranskalainen”. Molemmat aletaan „pystypainilla”, s. o. seisten, ja kun vastustaja on saatu heitettyksi maahan, jatketaan „permanto- (parterre-) painilla” siksi kunnes hänen hartiansa ovat yhtäkä koskettaneet maata, jolloin hän on hävinnyt; samoin vaativat nämä molemmat enemmän taitoa ja notkeutta kuin raakaa voimaa. Jälkimäinen eroaa edellisestä vain kieltämällä, ei ainoastaan kaikkia tämän kiellettyjä otteita, vaan myöskin kaikki luonnottomat otteet ja väännöt (kaikki džudzutsu-temput, „kauluksen” y. m.), kamppaukset ja yleensä tarttumisen vastustajaan hänen vyötärönsä alapuolelta. Kuitenkin ovat sen otteet ja heitot lukemattomat. Tärkeimmät niistä ovat „olkahenno” (ransk. *tour de bras*), „niska-ote ja heitto lanteen yli” (*tour de hanche en tête*), „ylisyöksy”, „koko”- ja „puolinelson”, „olkavääntö” y. m. m., joiden nimitykset yleensä johtuvat siitä ruumiinosasta, josta ote tehdään,

tai myös keksijästään. Ensimmäinen puolustus-asento on „varo-asento” (*en garde*), ja viimeinen „silta” (*le pont*), jolloin paininjan selkä on jo maahan päin, mutta tästä vielä koholla päin ja jalkojen varassa.

Ennen tavoittelivat painijat suurta kokoa ja mahtavaa lihaksistoa harjoittamalla raskaiden painojen nostoa, mikä on vieläkin

jain etua silmällä pitäen jaetaan painijat ainakin amatöörikilpailuissa eri „painoluokkiin” eli „sarjoihin”, joiden kansainvälisinä rajoina ovat 60, 67, 75 ja 82,5 kg. Täten tulevat taito- ja kestävyysharjoitukset tärkeämmiksi ja itse p. monipuolisemmaksi ja terveellisemmäksi. Jos p.-ottelu ei määrätyn ajan kuluessa ratkea, käytetään usein „piste-p:ia”, jolloin onnistuneimmista heitoista ja väistöistä annetaan „pisteitä” ja se painija, joka täten saavuttaa useampia „pisteitä”, julistetaan voittajaksi.

Nykyajan taitavimmat painijat ovat yleensä suomalaissukuisten kansojen keskuudessa. Näistä ovat johtavassa asemassa suomalaiset, jotka tutustuivat „kreikkalais-ranskalaiseen” p:iin 1890-luvulla, sekä unkarilaiset ja virolaiset. Viimeisinä vuosina on myöskin ruotsalaisten p.-taito huomattavasti noussut. *Al. U. S.*

Painin ks. Painokone.


Paino, ihmisen, ks. Kasvaminen.

Paino. Kokemuksemme osoittaa, että kädessä pidetty esine painaa sitä samoin kuin jokaista alustaa, jolla se lepää. Päästyään irralleen kappale rupeaa liikkumaan maata kohden l. putoaa. Oietetaan Newtonin mukaan, että syynä tähän ilmiöön on kappaleen ja maapallon kesken vaikuttava vetovoima n. s. painovoima (vrt. Gravitatsioni). Tämän voiman suuruutta sanotaan jokapäiväisessä elämässä kappaleen p:ksi. Koska samalla paikalla maapalloa kappaleen massa (ainepaljous) on verrannollinen siihen vaikuttavan painovoiman suuruuteen, niin kappaleen p. on siis myös sen massan suuruuden ilmaisija. Kappaleen p. määrätään punnitsemalla. Jos punnitaan tavallisella vaa'alla, niin saadaan, vaikkakin painovoiman suuruus on erilainen eri paikoilla maata, saman kappaleen p:sta aina sama tulos, punnittakoon kappale missä tahansa maan päällä, sillä voimat, joilla maa vetää punnuksia ja punnittavaa esinettä muuttavat samassa suhteessa arvojansa. Punnitseminen jousivaa'alla (ks. t.) tuottaa sitävastoin paikasta riippuvia painotuloksia. Punnitessa tavallisella vaa'alla saadaan vain tietää, missä suhteessa punnittavan esineen massa on yksiköksi valitun kappaleen massaa suurempi. Punnitseminen jousivaa'alla antaa käsityksen sen voiman suuruudesta, jolla maa vetää kappaletta puoleensa. Kun nimenomaan tarkoitamme tätä voimaa, sanomme sitä painavuudeksi, välttämättä siten p.-sanaa, jota käytetään myös kappaleen massasta. Nykyään enää vain tekniikassa käytettyä vanhaa mittajärjestelmää (ks. Mitta) sovellettiin aikanaan tieteellisiin tarkoituksiin. Siinä oli perusyksikkönä voimayksikkö. Jotta tälle saataisiin kaikkialla vakain arvo, oli voimayksikkönä käytetyn kilogrammapunnuksen painavuus muunnettava sellaiseksi, kuin se oli 45:nneellä leveysasteella merenpinnan luona. Sittemmin (1901) sovittiin, että Sèvresissä säilytetyn mallikilogrammapunnuksen (ks. Metrijärjestelmä) painavuus Pariisissa ilmaisee voimayksikköä, n. s. gravitatsioniyksikköä. Kun tahdotaan laskea jollakin muulla paikakunnalla kilogramman painavuus, niin täytyy tuntea sen paikan painovoiman akseleratsioni. Pariisissa on painovoiman akseleratsioni 981 ja koska voimat, jotka vaikuttavat samaan kappaleeseen suhtautuvat kuten niiden kappaleelle




„Silta” „ylisyöksyn” yhteydessä


tavallista ammattipainijain (vrt. Atleetti) piireissä, koska raskaampi painija on yleensä edullisemmassa asemassa. Keveämpienkin paini-



Tavallinen jokapäiväinen



Kaksivuorokone



Rotatsioonikone 4-sivuisen sanomalehden painamista varten

yhtämittaisesti kaksivuorokone. Kaksivuorokoneen silinteri painaa ainoastaan kehilöalustan sisäänmenoliikkeen tapahtuessa, mutta kohona ylös alustan palatessa. Kehilöalusta liikkuu p:issa pyörillä tai rullilla kiskoja myöten edestakaisin. toisissa rakenteissa panee painoalustan liikkeeseen koneen vauhtipyörään välillisesti yhdistetty veivitanko. toisissa (n. s. kierto-laitekoneissa) taas kehilöalustan liikunta tapahtuu vaakasuorassa asennossa olevien hammasrattaiden välityksellä. On myöskin kaksisilinterisiä kaksoispika-p:ita, jotka suorittavat painamisen sekä sisäänmeno- että paluuliikkeen tapahtuessa. Pika-p:issa on itsetoimiva värilaitos, joka koneen käydessä varustaa kehilön värillä. On sellaisiakin koneita, joissa on värilaitokset kahta vieläpä useampiakin värejä varten. Tavallisesti kone painaa kerrallaan vain arkin toisen puolen, joten arkki on toistamiseen pantava koneeseen. Painettavan arkin asettaminen koneeseen, n. s. alistaminen, suoritetaan ylimpänä koneessa olevalta alistuspöydältä joko käsin tai itsetoimivan alistuskoneen avulla. Nerokas välityslaitos kuljettaa sitten arkin painosilinterissä oleviin kynsiin l. naukkareihin.

Painetun arkin siirtyminen koneen takana olevalle vastaanottopöydälle tapahtuu myös itsetoimivasti. Painoalustan edestakaisin tapahtuva liike asettaa painamismopeudelle määrättyt rajat. Paljoa suurempi nopeus saavutetaan rotatsioonip:illa. Sen lopullinen keksijä on amer. W. Bullock, joka 1863 sai patentin keksintönsä. Rotatsioonikoneessa painokehilö on silinterinmuotoiseksi taivutettu stereotyyppilevy. Painamista ei suoriteta erillisille laaka-arkeille, vaan paperi juoksee suunnattomalta yhdenjakoiselta rullalta keskeytyttä. Rotatsioonikoneita käytetään varsinkin sanomalehtien painamiseen. Nerokkaat apulaitteet leikkaavat painetut arkit irti, taivuttavat sanomalehden määrättyyn kokoon, vieläpä liimaavat lehdet vihoiksi. — Käsi-p:illa saadaan n. 80 jäljennöstä tunnissa, tiikeli-pika-p:illa n. 1,200. silinterilaakakehilökoneella 1,000-3,000, „New York Herald”in jättiläisrotatsioonikone valmistaa 96,000 8-sivuisia sanomalehteä tunnissa.

Painokorko ks. Korko.

Painokuolio = makuuhaava (ks. t.).

Painolaki ks. Painovapaus.

Painolasti (engl. *ballast*, ruots. *barlast*), hiekka, kivet, rauta tai muu raskas aine, jota käytetään aluksessa sen pystyssä pitämiseen ja syvemmälle upottamiseen; toisinaan käytetään tähän tarkoitukseen myös vettä alukseen sijoituissa rautasäiliöissä.

F. W. L.

Painoluokka ks. Paini.

Painolupa. 1. Painatustyön teettäjän korjausvedokseen tekemä merkintä, joka oikeuttaa kirjainpainajan painamaan työn valmiiksi. — 2. Sen suuriviranomaisen antama painamislupa.

Painolämpömittari, geotermometrin (ks. t.) tapainen lämpömittari, millä jossain paikassa vallinnut lämpötila arvioidaan punnitsemalla p:n hienosta kärjestä ulosvuotaneen elohopean paino.

U. S:n.

Painomuste ks. Painoväri.

Painonheitto ks. Heittourheilu.

Painonnosto, ruumiinharjoitus, jossa käytetään pitemmän tai lyhemmän tangon päihin kiinnitettyjä painoltaan vaihtelevia rautakuulia. Kuulat voivat olla onttoja, jolloin niiden painoa voidaan muuttella täyttämällä niitä haurilla, tai niiden asemasta voidaan käyttää lieriöiksi tangon päihin toistensa viereen asetettavia metallikiekkoja. Painonnosto, joka suoritetaan toisella tai molemmilla käsillä tangosta kiinnipitäen, kehittää tavattomasti käsivarsien ja yläruumiin lihaksia, mutta on useimmiten keuhkoille ja sydämelle vahingollista.

Kl. U. S.

Painopiste, kappaleen molekyylien painavuuk-sien resultantin (ks. t.) vaikutuspiste. Ne suunta- viivat, joita myöten painovoima vaikuttaa saman kappaleen molekyyliin, ovat miltei yhdensuuntaiset, sillä ne kulkevat maan hyvin etäällä olevan keskipisteen läpi. Kappaleen molekyylien painavuuk-sien resultantti on siitä syystä yhtäsuuri kuin näiden painavuuk-sien summa l. koko kappaleen painavuus, ja sen vaikutuspiste eli p. on molekyylien painavuuk-sien keskipiste (ks. Voimain yhdistäminen ja erottaminen). Koska p. on kappaleen painavuuden vaikutuspiste, niin maan vetovoima vaikuttaa kappaleeseen, ikäänkuin tämän koko massa olisi keskitetty siihen pisteeseen, ja sitä sanotaan sentähden myös massakeskipisteeksi. Samojen

[illegible]

mien kärkeä yhdistävillä suorilla BC :llä ja
 kolmion p :n läpi. Voidaan todistaa, että
 näiden leikkauspisteessä. Jos käyrällä vii-
 llä pinnalla on geometrinen keski-
 piste, on sen paikka samalla niiden p . Siten ovat ym-
 päreiden, hyperbelin, pallon, ellipsoidin ja
 ellipsoidin p :n niiden keskipisteissä. Suoran
 p . on akselin keskipisteessä. Pyramidin
 tai kurtion p . on huipun ja aseman p :n yhdistys-
 piste. Jos kappale on kaksipisteen jänne, on
 $\frac{1}{2}$ mainitusta yhdistys-janasta. P . voi olla kappaleen
 keskipiste. Jos kappale on kaksipisteen jänne, on
 kappaleen ripustetun kappaleen p . on nauhan jatkok-
 sella, saadaan p :n paikka kokeellisesti ripusta-
 malla kappale ensin toisesta ja sitten toisesta
 kohdasta ja määrittämällä nauhan jatkoksen

Painorehu on tuoreesta ruohosta, vikkerikaurasta, nanteista, perunoista, y. m. s. kokoon puristamalla ja bakteerien aiheuttaman käymisen avulla valmistettua mehevää eläinten rehua. Sitä valmistetaan mankuopissa, erityisissä tai keutusta varten laadituissa huoneissa l. torneissa, eijlo- tai aumoissa, joihin painorehun valmistukseen aiottut kasviainekset levitetään tasaisina kerroksina ja sullotaan tiukkaan. Jatkuva, rehun käymisen aikana tapahtuva puristus saadaan aikaan joko painurehujen painon avulla tai puristustekniikan avulla. Puristuksen tarkoituksena on vähentää ilman vaikutusta p:uun. Jos puristus on vähäisempi, pitää se ilma paremmin vaikuttamaan, bakteeritoiminta on vilkasta. Painetta, taas lisätään, estyy ilman vaikutus. Korkeammassa lämpötilassa, n. + 50° C, käymä on nopeampi, ja maitoa imeä.

[illegible]

Kun p:n valmistuksessa aina joku määrä rehua kuluu bakteeritoimintaan, parhaassa tapauksessa (tabletti) 0,10 g, epäedullisemmissa (s) 0,50 g, jolloin tulee tämä rehun valmistustapa — varsinkin aumoissa — kysymyksen ainoastaan silloin, kun tuoretta rehua ei voida muutoin talteen ottaa, siis esim. jos myöhempään syksyllä sateitten tähden rehua ei enää saada heinäksi kuivatuksi ja sitä ei runsautensa vuoksi ehdiä tuoreena syöttää tai tarjolla olevaa rehuainetta eläimet eivät sinänsä syö, jos se on rikkaruohoista j. n. e. P:ua voidaan valmistaa myös silloin, kun juurikasveja on niin vähän, että ne eivät riitä koko talviruokintakaudeksi. Vielä voidaan p:ua käyttää katovuosina hätärehuna. Sitä voidaan nim. valmistaa myöskin lehtipuitten hienoimmista oksista ja lehdistä (lehtikerpuista) y. m. vähemmän tavallisista rehuaineista punemalla joukkoon jotakin mehevää rehua, ruohoa, perunanvarsia, y. m. P:ua käytetään lehmien ja sikojen ruokintaan kevätpuolella talviruokintakautta senjälkeen kuin juurikasvit jo ovat loppuneet.

J. P. S.

Painos, painotuotteen (esim. kirjan, sanoma-
lehtien) painettu kappalemäärä.

Painosidos, side. joka asetetaan siten, että se mekaanisella puristuksellaan esim. vuotavan haavan vastaan tyrehtyttää verenvuodon.

Painotonni, kansainvälinen painoyksikkö.
1. kymmenkertainen tonni = 1,000 kg. 2. Englan-
nin tonni = 2,240 engl. naulaa eli noin 1,016.156 kg.
F. W. L.

Painotulli ks. Tulli

Painotuotteet. Kaikki kirjapainotaidon, vaski-,
eräs-, kivi-, puupiirros-, valo-, metallipainon-
tuotteet ja papyrografiassa avulla y. m. mekaan-
silla keinoilla monistetut tuotteet y. m. niiden
tapaiset monistelu- ja kopiointilaitteet sekä myös
korjausvedokset käsikirjoituksineen kuljetetaan
postissa alemman N. S. raitisidetaksumu-
kaan.

Painovapaus on oikeus ajatuksen esittämiseen painotuotteessa, oikeus kirjoituksen ja kuvallisen esityksen painosta julkaisemiseen ilman ennakkotarkastusta. Lokakuun 20 p. 1906 annetulla perustuslailla on Suomen kansalaisille periaatteellisesti taattu p., mutta tälle pohjalle laudittua eduskuntalakia, joka tarkemmin säännösteli painoasiat, ei ole saatu aikaan, vaan tässä suhteessa on 31 p. toukokuuta 1867 annettu hallinnollinen asetus siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen edelleen voimassa, mikäli se ei soti vastoin painovapausperiaatetta. — Suomessa vallitsee siis nykyihin p., kuten yleensä kaikissa siviilismaissa Venäjällä lukuunottamatta. Tämä kansojen vapaudelle ja edistyksele ylen tärkeä periaate on kuitenkin vasta pitkään ja vaiheikkaan kehityksen tulos. Useita vuosisatoja kirjapainotaidon kehittämisen jälkeen katsoivat hallitukset painettua sanaa liian vaaralliseksi keinoksi jättiää kansalaisten vapaasti kiyytettäväksi. Jokainen painotuote oli ennen julkaisua hallituksen puolesta tarkastettava l. sensuroitava. Eikä siinä kyllin, että hallitus esti painattamasta mitään, joka ei ollut sille mieleen, vaan usein hallitukset vallan painostusta käyttiän suorastaan pakottivat yksityisiikin julkaisuja palvelemaan sen tarkoituksia.

Englanti oli ensimmäinen maa, jossa ennakkotarkastus poistettiin ja 1700-luvulla otettiin p. käytäntöön monessa muussakin maassa, vaikka usein vain ohimenevästi. Varsinkin 1800-luvun alussa vallitsevat valtiolliset periaatteet olivat p:lle vihamielisiä ja näinä aikoina se säilyikin loukkaamattomana vain Englannissa ja Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa.

Jo viime vuosisadan alkupuolella heräävä perustuslaillisuus ja kansanvaltaisuus asetti kuitenkin ehdottomaksi vaatimukseksi p:n ja monien taistelujen jälkeen tämä aate saikin voiton toisensa jälkeen. Heinäkuun vallankumous 1830 poisti lopullisesti sensuurin Ranskasta ja 1848 vuoden vapausliikkeellä oli sama vaikutus Saksassa, jossa p. siitä pitäen on luettu n. s. perusoikeuksiin (*Grundrechte*).

Ruotsissa saatiin jo 1766 aikaan perustuslaki, joka poisti ennakkotarkastuksen kaikkiin muihin kuin uskonnollisiin ja ulkomailta tuotettaviin painotuotteisiin nähden, mutta 1772 v:n uuden Hallitusmuodon kautta tuli tämä säännös taas kumotuksi, eikä p:ttä sittemmin ollut Suomessa ruotsinvallan aikana. — 19:nnellä vuosis. painoasiain valvontajärjestelmä pääasiassa pysyi muuttumattomana. Lokak. 14 p. 1829 annettulla asetuksella asetettiin maahan erityinen sensuuriylihallitus sekä sensuurikomitea ja paikallisia painoasiamiehiä. Sen mukaan vaadittiin kaikenlaisten kirjapainojen ja -kauppojen perustamiseen hallituksen lupa ja yksityiset painotuotteet tarkastettiin niinhyyvin ennen painattamista kuin ennen levittämistä. Menipä p:n kiristäminen niin pitkälle, että 8 p. huhtik. 1850 annettussa asetuksessa kiellettiin tykkäänään painattamasta kirjallisuutta suomen kielellä, ellei se tarkoittanut uskonnollista hartautta tai taloudellista hyötyä. Valtioapäivien päästyä taas kokoontumaan saatiin aikaan 18 p. heinäk. 1865 julkaistu eduskuntalaki, joka rakentui p:n pohjalle. Tämä laki oli kuitenkin säädetty vain seuraavain valtiopäivien loppuun, ja kun säädöt eivät hyväksyneet niille silloin annettua uutta esitystä, annettiin asiassa 31 p. toukok. 1867 hallinnollinen asetus, joka, kuten mainittu, vieläkin yksityiskohtaisesti järjestää Suomen paino-olot. Tämä asetus palautti taas ennakkotarkastuksen, joka oli paikallisten painoasiamiesten tehtävä. Nämä saivat harkintansa mukaan poistaa loukkaavia kohtia painotuotteesta ja ellei julkaisija taipunut tähän, oli asia alistettava painoasiain ylihallituksen ratkaistavaksi. Ylihallituksella ja kenraalikuvernöörillä oli valta antaa aikakautisten painotuotteiden julkaisijoille varoituksia sekä määrääjäksi tai kokonaan lakkauttaa ne. — Marraskuun 5 p. 1905 annettua julistuskirjalla määrättyjen ennakkosensuuri heti lakkautettavaksi ja täten myönnetty p. vahvistettiin seur. v. annettula perustuslailla. — P:n väärinkäyttämisen ehkäisemiseksi sisältävät voimassaolevat asetukset joukon yksityiskohtaisia määräyksiä, joitten laiminlyömisestä on säädetty rangaistuksia. Nämä määräykset kohdistuvat osaksi painotuotteiden valmistamiseen osaksi sellaisten levittämiseen. Edelliset sisältyvät pääasiallisesti säännöksiin kirjapainoliikkeistä, joita saa painoasiain ylihallituksen antamalla luvalla perustaa ainoastaan kaupunkeihin. Erinäiset aksidenssikirjapainot ovat kuitenkin vain velvollisia

tekemään ilmoituksen liikkeestään. Jottei kukaan voisi salassa väärinkäyttää p:ttä, on jokaiseen teokseen pantava painajan nimi, painopaikka ja -aika, ja se on heti painatuksen jälkeen toimitettava kahdessa kappaleessa painoasiamiehelle (n. s. pakkokappaleet) sekä säilytettävä painossa vähintään vuoden ajan. Painotuotteiden levittämistä harjoittavat kirjakaupat, kirjakaupustelijat, kirjahuutokaupanpitäjät sekä laina- ja lukukirjastot. Näihin toimiin on yleensä säädetyllä tavalla hankittava lupa. — Erikoisten määräysten alaisia ovat aikakautiset painotuotteet, jotka erikoisella nimellä ja numerojärjestyksessä sekä määrääjakoina ilmestyvät vähintään neljästi v:ssä. Sellaisen painotuotteen julkaisemisesta on tehtävä painoasiain ylihallitukselle ilmoitus, joka sisältää säädetyt tiedot, m. m. kuka toimii vastuunalaisena julkaisijana. Myös kaikista ilmoituksenalaisissa seikoissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitus tehtävä. — Painovapausrikokset ovat joko painoasetuksiin sisältyvien järjestyssäännösten rikkomuksia tai yleisen rikoslain alaisia tekoja, jotka on tehty painetun esityksen muodossa. Vastuunalaisia painovapausrikoksista voivat olla tekijä, julkaisija, kustantaja, painaja ja levittäjä. Sanotuista järjestyksistä säädetään tarkemmin painoasetuksissa, varsinaisista painorikoksista taas rikoslaisissa. Syytteet näistä rikoksista ovat painoviranomaisten toimesta tavallisessa järjestyksessä ajettavat tuomioistuimissa. Niinhyyvin oikeus edeltäpäin estää painotuotteen julkaisua kuin lakkauttaa aikakautisia julkaisuja, on lakannut voimassa olemasta.

Painoasiain valvontaa varten toimii edelleen koko maan käsittävä painoasiain ylihallitus (ks. t.) sekä tämän ylihallituksen alaisia asiamies ja eri osissa maata paikallisasiamiehiä. Ylihallitus on senaatin siviilitoimituskunnan ja eräissä suhteissa maan kenraalikuvernöörin alainen ja se on kollegiaalisesti järjestetty virasto, jossa kuitenkin puheenjohtajalla on tavallista suuremmat valtuudet. N. M.

Painovapauslaki ks. **Painovapaus**.

Painovirhe, valmiiksi painetussa painotuotteessa oleva tekstivirhe. P. voi johtua joko vailinaisesta korjausluvusta, vailinaisesta tai virheellisestä korjaustyöstä tai myös painokeliilöä syystä tai toisesta kohdanneesta vauriosta.

Painovoima ks. **Paino**.

Painovoimarata ks. **Gravitatsioonirata**.

Painoväri, painotuotteiden painamiseen käytetty väri. Tavallisin p. on kirjain painamiseen käytetty musta painomuste. Aluksi kirjanpainajat valmistivat itse painoväriä keitetystä liinaöljystä ja noesta. Nykyään valmistus tietenkin tapahtuu tehtaissa ja yleensä halvemmista aineista (kolofoniumista, kivihiilitervasta, paloöljyn jätteistä saadusta noesta y. m.). Hyvä p. on nopeasti kuivuvaa. Eri painomenetelmät asettavat käytettävälle värille erilaisia vaatimuksia. Väripainoa varten p:t ostetaan joko kuivina tai valmiiksi vernissalla sekoitettuina tai myös väritahtana.

Painovärjäys ks. **Kangaspaino**.

Painoylihallitus ks. **Painoasiain ylihallitus**.

Painumus, perkussioni- eli koputusäänen p. se äänen laatu, mikä esiintyy esim. maksan koh-

rustetaan palamisen ehkäisemiseksi sientä muistuttavalla paksulla päällä, taikka tehdään ontoksi jotta se voidaan jäädyttää vedellä. Levystä tehdyt jäädytetytään myös aina vedellä. Jäädytysvesi nousee hormissa lämmentyään putkea myöten jäädytysastiaan, josta se jäädyttyään painuu toisen putken kautta takaisin hormiin. Altopuhaltavat p:t ovat valettuja joko kuvullisia (kuva) taikka kaukalo-maisia ja myös toisinaan vedellä jäädytettäviä. Pitkätulihormi on altopuhaltava ja siinä on joko useampia rinnakkaisia puhallusaukkoja taikka yksi ainoa pitkä, rakomainen aukko, niin että työkalupale saadaan yhdellä kertaa pitemmältä kuumennetuksi. Altopuhaltavat p:t antavat yleensä tasaisemman kuumuuden ja polttavat polttoaineen tarkempaan kuin sivulta puhaltavat. vrt. Ahjo ja Hormi. P. o. P. o.

Pajamiilu, rautaoksidulioksidi, Fe_2O_3 . Sitä syntyy hehkuvaa rautaa taottaessa sekä rautaa poltettaessa hapessa. Luonnossa se esiintyy magnetiittina.

Pajari (< ven. *boja'rin*, joka vuorostaan on mongolilais-turkkilaista alkuperää), Itä-Suomessa vanhempina aikana ven. aatelismies. „Pajarinlapset” (ven. *boja'rskija de'ti*) muodostivat Novgorodissa osan sotaväkeä. He olivat köyhyyneitten p:ien jälkeläisiä eivätkä omistaneet p:n arvoa. J. J. M.

Pajarinlapset ks. Pajari.

Pajatso (it. *pajazzo*, < *pagliaccio* = olkipatja), koomillinen henkilö it. rahvaanhuvinäytelmässä: ilveilijä, kujeilija.

Pajou [-žü], Augustin (1730-1809), ransk. kuvanveistäjä; opiskeli Pariisissa ja Roomassa, tuli 1792 Pariisin akatemian rehtoriksi. Hänen taiteessaan kuvastuu siirryntä rokokooajan siiroudesta antiikkia noudattavan uusklassisuuden ankarampiin muotoihin. P:n veistoksista mainittakoon Louvressa olevat marmorikuvat „Bak-kantti-nainen” (1774) ja „Hylyjätty Psykhe” (1790) sekä Mme Du Barryn ja Buffonin rintakuvat (molemmat v:lta 1773) ynnä Institut de Francessa oleva Bossuet-patsas. Erityistä huomiota ansaitsevat myöskin hänen Pariisiin „Fontaine des innocents” suihkukaivoon kuuluvat najadi-korkokuvansa. [Elämäkert. kirj. Lebreton 1810 ja Grandsard 1881.] E. R. r.

Paju (*Salix*), pajukasvien heimon (*Salicaceae*) pääsuku, käsittää 160 lajia. Pensaita tai puita, harvemmin varpuja. Lehdet liuskattomat, tav. suikeat, korvakkeelliset. Kaksikotisia norkkokasveja, kukkivat usein ennen lehtien puhkeamista, mutta ovat hyönteissuosijoita. Kehä puuttuu. Heiteitä tavallisesti 2. Emiö 2-lehtinen. Kukkapohjuksella 1-2 pientä mesinystyrää. Hedelmä kota. siemenet karvaisia. Kasvatat etenkin vesiperäisillä paikoilla lauhkeissa ja varsinkin kylmissä vyöhykkeissä, kuuluen viime-mainittujen huomattavimpiin kasveihin. — Sekamuotoja syntyy hyvin helposti, ja niiden yleinen esiintyminen vaikeuttaa usein lajien varmaa tuntemista. Lisääntyvät helposti pistokkaista. — Luonnontiet. Suomessa 23 lajia. — Halava (*S. pentandra*) on rannoilla ja niityillä kasvava, kauniisti kiiltävä-lehtinen puu. Kukissa 5 hedettä. Raita (*S. caprea*) on yleinen puu metsänreunoilla ja

metsissäkin. Lehdet ovat leveähköt, alta tiheä-karvaiset. Suuria pensaita kosteilla niityillä ovat kiiltotehti-p. (*S. phylicifolia*), jolla lehdet alta maidonkarvaiset ja musteneva p. (*S. nigricans*), jonka lehdet helposti mustuvat. Vastapuikeat, alta korkosuoniset lehdet on edellisiä pienemmällä varpapiil (*S. aurita*). Rannoilla ja määrillä niityillä kasvaa vesi-p. (*S. elaeagnus*), jolla lehdet ja nuoret oksat runsaasti harmaakarvaisia. Hopealehtinen, pieni, melkein varpumainen hahnen-p. (*S. repens*) kasvaa varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. La-

pissa tavataan useita pienen pieniä varpuja, joista napamaitten p. (*S. polaris*) on löydetty subfossiilisenä Karjalankannakselta. Useita lajeja viljellään koristepuina ja -pensaina. Meillä tavallisina salava eli piilipuu (*S. fra-gilis*), jonka oksat ovat hyvin hauraita, ja komea hopea-p. (*S. alba*), molemmat kookkaita puita. Kori-puu (*S. viminalis*) viljellään lyhyistä kepeistä istuttamalla suurin määrin varsinkin Keski-Euroopassa korinvalmistusta varten ja erilaisiin sitomotöihin. On menestynyt meilläkin. Lehdet ovat kapeita, pitkiä, alta silkin-karvaisia, vuosivarsot hyvin pitkiä, haarattomia, kuivinakin notkeita. Se kasvaa villinä Fennoskandian itärajalla ja muodostaa Pohjois-Venäjän ja Siperian jokilaaksoissa mahtavia, taajoja kasvustoja. Koritöihin käytetään muitakin lajeja. *S. purpurea*, *S. amygdalina* y. m., vähissä määrin kotimaisia p:jammeikin. Israelin lasten „paju” Ninivessä oli *Populus euphratica*. P:ja käytetään rantapengerten, patojen, lentohiekkakenttien j. m. s. sitomiseen. P:ien kuorista saadaan parkkiainetta, jota ne sisältävät keskimäärin 8 % salicinia. K. I.

Pajulahti, vanha herraskartano (verotila, pinta-ala 425 ha). Virolahden pitäjässä, kuului viime vuosien keskivaiheilla Miehikkälän lahjoitusmaan omistajalle, kapteeni Apollon Alftah-nille; v:sta 1872 Kykkling-suvulla. Tiilitehdas.

A. Es.

Pajunetti ks. Painetti.

Pakaasi ks. Bagage.

Pakana ks. Pakanat, Pakanukset.

Pakanakristitty, sellaiset kristityt, joka ovat pakanauskonnoista kääntyneet kristinuskoon. Harvoja poikkeuksia lukuunottamatta ovat kääntyneet nykyisillä lähetysoilla juuri pakana-kristityitä. ks. Lähetyt. C. P.

Pakanalähetys ks. Lähetys.

Pakanamaailma = pakanakunta, se osa ihmiskuntaa, joka uskonnoltaan on pakanallista. ks. Pakanat, Pakanukset. C. P.

Pakanat. Latinankielinen alkusana *paganus* merkitsi oikeastaan maalaista vastakohtana kaupunkilaiselle. Kristinuskon tultua yleiseksi us-



Kuva 1. Pajulahti. 2. Eminentia kantava oksa. 3. Pajulahti. 4. Pajulahti. 5. Pajulahti. 6. Pajulahti. 7. Pajulahti. 8. Pajulahti. 9. Pajulahti. 10. Pajulahti.

tsilla luonnonkuvauksillaan, rakkaasti havainnollistetulla maalaistyyppillään ja mielenkiintoisella kielellään.



Teuvo Pakkala.

jonka jälkeen eläi v. 1904 vapaana kirjailijana pääkaupungissa ja sen lähistöllä. Suurimman kirjallisen maineensa P. on saanut Oulun laitakaupungin köyhälistön ja varsinkin sen lapsimaailman kuvaajana. Hänen tätä alaa käsittelevät teoksensa, „Vaaralla” (1891), romaani „Elsa” (1894) ja novellikokoelma „Lapsia” (1895), muodostavat tavallaan yhtenäisen sarjan, sillä niissä esiintyvät samoja henkilöitä ja samoja elämänsuhteita. Näistä on „Elsa” pääaiheeltaan keskitetty ja sommiteltua ehein. Se on psykologinen tutkimus, jonka pääesineenä on kauniin köyhän tytön surullinen kohtalo: lankeemus, kärsiminen ja kuolema. Mutta parhaitansa kirjailija on kuitenkin antanut pienissä, lasten sielunelämää syvästi ja herkästi erittelevissä paloissa, joita tavataan kokoelmassa „Lapsia” ja joista monet ovat oikeita helmiä sisällyksensä inhimillisen kantavuuden ja taiteellisen tekotapansa puolesta. P:n huvinäytelmä „Tukkijoenlaulu” (1899) hilpeine lauluineen ja keveästi liukuvine kohtauksineen on ollut parhaita kotimaisia kassakappaleitamme. Vähemmän onnistunut oli näytelmä „Kauppaneuvoksen häikä” (1901), yritys kuvata satiirisesti pikkukaupungin oloja. Kokonaisuutena hauras ja epäselvä on P:n viimeinen romaani „Pieni elämäntarina” (1903), jossa hän on pyrkinyt laajentamaan aihepiiriänsä uusille aloille ja ottanut syventyäkseen kultiveeratun naisluonteen omituisiin, oikullisesti välähteleviin ja vaihteleviin mielentiloihin ja ajatuksiin. Siirtyänsä Helsingistä Kokkolaan opettajaksi P. on jatkanut kirjallisia harrastuksiaan ahkerana suomentajana ja lastenkirjailijana („Joulukontti”, „Aapinen”, „Mailta ja meriltä”). Novellikokoelmassaan „Pikku ihmisiä” (1913) hän taas pitkän loma-ajan jälkeen palasi entisille aihealoilleen, lapsimaailman pariin, ja osoitti sen kiinnostetysti entistä taituruutensa. — P. on melkein naisellisen herkkä kirjailijaluonne. Hän ei hallitse ajatuksellansa suuria aloja, vaan on kiintynyt pienen ja kotoiseen, etupäässä Oulun „Vaaran” lapsuismuistoihin. Mutta hän syvenyy niihin semmoisella rakkaudella ja ymmärryksellä, että hän löytää niistä kokonaisia maailmoita. Hänen kiintymyksensä noihin pieniin ja vähäväkisiin tekee hänet joskus hiukan katkeraksi parempiosaisia kohtaan; mutta hänen mal-

tilinen todellisuudentajuntansa ei salli hänen nousta kiihkoilevaksi yhteiskunnallisten epäkohtien paljastajaksi. Ja varsinkin hänen lapsikuvaustensa yli leviävä sovinnoilisesti myhäilevä myötätunnon hohde. — P. sai 1913 senaatilta 2.000 mk:n määrävuotisen kirjailija-avustuksen. Hänen teoksiansa on käännetty useita (esim. „Elsa” ja „Tukkijoenlaulu”) skandinaavisille kielille ja eräitä kappaleita saksaksi ja venäjäksi. [Eino Leino, „Suomalaisia kirjailijoita”, O. A. Kallio, „Uudempi suomal. kirjallisuus II”, Helmi Setälä, „Kun suuret olivat pieniä” ja J. J. Meyer, „Vom Land der tausend Seen.”] V. T.

Pakkanen, alhainen lämpötila. ks. Ilmanlämpötila.

Pakkasenpurema (*perniones*), kroonilliset, kylmän synnyttämät tulehdusilmiöt, jotka sinertävänpunaisina ihon paksunemisina esiintyvät sormissa ja varpaissa. vrt. Paleltuminen.

Pakkasmittari l. pakkasperhonen (*Hibernia defoliaria*), mittariperhonen *Dendrometridae*-heimossa. Koiraan siivet pohjaväritään keltartävät, etusiivet leveiden punaisenruskeiden poikkijuovien koristamia. Naaras siivetön. Asettaa munansa hedelmä- y. m. puiden silmuihin. Toukat syövät nämä vallan piloille tehden siten suurta vahinkoa. Yleinen Keski-Euroopassa ja Etelä-Ruotsissa. Tavattu Suomessa vain aniharvoin. U. S.-s.

Pakkasnavat, kylmimmät seudut maan päällä. P:oja on pohjoisella maanpuoliskolla kolmessa eri paikassa siinä pakkasvyöhykkeessä, joka ulottuu Grönlannin sisäosasta pohjoisnavan yli Pohjois-Siperiaan (Mohnin tekemästä, 60° pohjoisempaan olevia isotermejä käsittelevästä kartasta nähtävänä). Vyöhykkeen toisen pään länt. pit. on 40° ja toisen pään it. pit. 140°. Nuo kolme pakkasnapaa sijaitsevat Grönlannin sisäosassa (Nansenin Grönlannin matkallaan tekemien havaintojen nojalla määrätty), pohjoisnavalla ja Luoteis-Siperiassa. Viimemainitulla seudulla on Verhojansk nimen kaupunki, joka on pohjoismaapuoliskon kylmin tunnettu paikkakunta. Siellä on ilmanlämpötila joulu-, tammi- ja helmikuun aikana miltei yhteen menoon elohopean jäätymäpistettä (—38,5° C) alempi ja vuoden keskimääräinen lämpötila —17,5°. Alin tähän saakka havaittu ilmanlämpötila maan päällä —69,8° C huomattiin Verhojanskissa helmikuussa 1892. Muut p. paitsi luoteissiperialainen, ovat vähemmän tunnetut. Etelämaanpuoliskon pakkasnapa on luultavasti itse etelänavalla. Tähän viittaa se seikka, että navan läheisyydessä ilman lämpötila alenee sikäli kuin leveys kasvaa. Muuten lämpötila näkyy vaihtelevan hyvin paljon samalla leveydellä paikkaa myöten ja on erilainen samoilla paikoillakin eri vuosina. On seikkoja, jotka tekevät luultavaksi, että etelänapa on maan kylmin paikka; niinpä Schackleton havaitsi keskellä kesää (7 ja 8 p. tammik. 1908) 3,400 m:n korkeudella yli merenpinnan 88° 23' etel. lev. —33° C:sta —40° C:seen vaihtelevia lämpötiloja. U. S.-s.

Pakkasperhonen ks. Cheimatobia brumata ja Pakkasmittari.

Pakkastainen ks. Tiaiset.

Pakkohallinta, Saksalaisen oikeuden mukaan saattaa tuomioistuin velkojan pyynnöstä nimittää uskotun miehen hoitamaan kiinteistöä velko-

Perovskitmassen: Kun olosmittaus tuo
 tulokset, jotka ovat erittäin lähellä
 todellista, josta on havaittu, että perovskitit
 ovat erittäin kalliita ja erittäin harvinaisia.
 Ne ovat erittäin kalliita ja erittäin harvinaisia.
 Ne ovat erittäin kalliita ja erittäin harvinaisia.

[illegible]

joka säännöllisesti tapahtuu alakiäisen oman ko-

tena rinnalla. Osassa Saksan liittovaltioita on toinen nimitys otettu käyttöön, toisessa osassa toinen nimitys. Pakkokasvatus on lainsäädäntöä alkujaan (Englannissa 1854) pantu käytäntöön sovellettavaksi nuoriin lainrikkoksiin kärsineille nuorille. Suomessa ja Sittenin raskas kasvatustekniikka siirtyi sellaisiin nuoriin hädän kautta valittuihin on tällä kasvatusta julkisen lasten- ja nuorisohoitotössä yhä enemmän käytetty. Tällaisissa lasten- ja nuorisohoitotöissä on ollut usein rikollisuuteen, laantamiseen ja rikollisuuteen liittyvää kasvatusta.

on nyttemmin olemassa lakisäännöksiä, joiden nojalla alaikäisiin määrättyyn ylämpään ikärajaan asti voidaan ottaa pakko- eli suojeluskasvatukseen, jos he ovat tehneet rangaistavan teon tahi jos he ovat siveellisesti huonohoitoisia eikä heitä voida ohjenta kodin ja koulun kurilla, tahi jos he kasvavat kodeissa, joissa vanhemmat tai edusmiehet hoidollaan ja kasvatuksellaan panevat aluksi lasten ruumiillisen tai siveellisen hyvän. Ne alaikäiset, jotka asianomaisen viranomaisen johtamilla laitoksilla tai yksityisillä koteilla, ja tämän toimenpiteen yhteydessä on

erotus pakkoka-
vat valilla. Tällöin
sitä kasvatusta

1 on vielä alaikäinen
1 laitesekavatuk-

resistenten ei villi ole lain-sidantähtetä järke-

viisitoista vuotta, on tehnyt rangaistavan teon, jota ei ole ollut lapsi, jos se on laittanut sen-
män vuotta, pantaaksi yleiseen kasvatustaitok-
seen. Siten järjestettyä, valtion kustantamaa
kasvatusta on täällä tapana vielä nimittää pako-
kasvatukseksi suojeluskasvatuksen vastakohtana,
joka meillä tarkoittaa kunnallisen viranomaisen,
yhdistyksen tai yksityisen henkilön toimesta
järjestettyä kasvatusta laiminlyödyille tai siivel-
lisesti huonohoitoisille lapsille, joiden kasvatta-
misesta vanhemmat vapaaehtoisesti ovat luopu-
neet tai joihin nähden vanhemmilta on tuomittu
kasvatusoikeus holhouslain 57:nnen §:n 3:nnen
kohdan nojalla. Joka tapauksessa ovat kuitenkin
niinhyvin pakkokasvatus kuin suojeluskasvatuk-
sin nivellä siinä yhteiskunnan järjestämissä kas-
vatustyössä, jonka tehtäviin on vastustaa rikol-
lisuutta ja pahantapaaisuutta kasvavan sukupol-
ven kehittäessä ks. Suojeluskasvatusta.

Pakkokurssi. Rahalla, varsinkin paperirahalla, on p. silloin kuin se on julistettu lailliseksi maksuvälineeksi, niin että jokaisen valtion alamaisten on pakko ottaa sitä maksusuurituksissa vastaan nimellisarvosta.

Pakkolaina, laina, jonka valtio pakollisesti vaatii kaikilta tai erityisiltä kansanluokilta, joko korvausta vastaan tai ilmaiseksi. Se määritetään omaisuuden suuruuden mukaan. P:aa voi pitää ylimääräisenä varallisuusverona, ja siitä sanotaankin usein verolainaksi. Ennen vanhaan valtion usein täytyi turvautua tällaisiin lainoihin, mutta koska ne kohtavat kansalaisia hyvin epätasaisesti ja vaikuttavat lamauttavasti tuotantoon, ei niiden ottamista voi pitää oikeutettuna muuta kuin suurimman hädän välittessä. Laajemmassa merkityksessä luetaan p:ihin vielä suoritamatta jätetyt valtiomenot, myöhemmin maksettaviksi käyvien verojen ennakkotaperiminen, virkamiesten suoritettava ylläkantovakuus ja ennen kaikkea valtion paperiraha.

Pakkolaki lat. *ius cogens* ehdoton lainmääräys, vastakohta *ius dispositivum* l. dispositiivinen lainmääräys, josta asialliset saavat toisin sopia. Julkinen oikeus on enimmäkseen ehdotonta oikeutta. El. K.

Pakkolunastus (ruots. *expropriation*), sellainen laillinen menettely, jolla yleisen edun nimessä joltakulta korvausta vastaan luovutetaan oikeus kiinteään omaisuuteen taikka sellaista omaisuutta supistetaan. P:n ehtoina on: 1) asianomainen lupa. Luvan antaminen uuden yleisen tien tekemiseen, tienteकोonineen ottamiseen ja kiinteän omaisuuden käytön ohimenevään supistamiseen on kuvernöörin asiana (Laki p:sta 14 p:ltä heinäk. 1898). Luvan kiinteän omaisuuden pieneen sotatarvetta varten kuin myös kaupungin rautatien ja kanavan perustamista taikka muuta yleistä, suurisuuntaisempaa tarkoitusta varten antaa keisari ja suuriruhtinas, sekä muita tarkoituksia varten senaatin talousosasto (Keis. julistus 29 p:ltä tammik. 1900). 2) Yleinen tarve. Jollei toimenpiteellä ole yleistä merkitystä, saat-
taa esineen kuitenkin erityisissä tapauksissa kor-
vausta vastaan lunastaa (esim. lauttauksen har-
joittamista varten, v. 1902 vesioikeuslain 2 lu-
von 3 §:n 1 kohta, tai ojan kaivamista varten
1890-luvun laki n:o 10 mutta sellaisissa ta-

pauksissa on muuta menettelyä noudatettava.

3) Korvauksen suorittaminen luovutetusta oikeudesta tai aikaansaistetusta vahingosta kalleimman käyvän hinnan mukaan. Jos se yritys, jota varten p. toimitetaan, vaikuttaa hintojen kohoamiseen, ei tällaisesta kohoamisesta suoriteta korvausta. P:n esineenä on kiinteistö. Niinmuodoin ei p:ta voida toimittaa esim. anniskelu-oikeuksien lopettamiseksi. Korvauksen määrän, ellei sopimusta ole syntynyt, vahvistaa erityinen lautakunta, jossa on kuvernöörin määräämä puheenjohtaja, kaksi tuomarin tai raastuvan oikeuden valitsemaa jäsentä sekä yksi jäsen kummankin asianomistajan puolesta. Lautakunnan pöytäkirjan saavuttua kuvernöörille tarkastaa tämä toimituksen laillisuutta, vahvistaa luovutettavan alueen ja määrää korvauksen, eikä hän tällöin, paitsi mitä tulee alueeseen, saa poiketa siitä mielipiteestä, joka lautakunnan enemmistöllä on ollut, elleivät erinomaiset syyt anna siihen aihetta. Jos oikeudenomistaja ei tyydy kuvernöörin antamaan päätökseen korvauksesta, tulee hänen nostaa siitä kanne kuuden kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta ja maalla viimeistään niissä varsinaisissa käräjissä, jotka sanotun ajan kuluttua ensiksi pidetään. Ellei erityistä vahinkoa tai haittaa voida ennakoita laskea, saatetaan korvaus määrätä toistaiseksi, ja luovuttajalla on valta lisäkorvauksen saamisesta nostaa kanne kolmen vuoden sisällä p:n täytäntönsaattamisesta. — Niiden yleisten etujen piiriä, joiden nojalla p. voidaan myöntää, laajentaa m. m. laki sähkölaitoksista 11 p:lta huhtik. 1901 ja 23 p. heinäk. 1902 annettu vesioikeuslaki. Sitäpaitsi myöntää viimeainittu järvenlaskuun osaaottaneille maanomistajille lunastusoikeuden siihen osaaottamattomien maanomistajien osuuteen vesijätöissä, joka lunastusoikeus sikäli on p:n veroinen originäärinen saanto, että sen kautta kumoutuvat kaikki paremmioikeutettujen vaatimukset vesijätöalueeseen (originäärisestä saannosta ks. Omistusoikeus).

EL. K.

Pakkoluovutus tarkoittaa toisinaan samaa kuin sana pakkolunastus, paitsi että luovutetusta omaisuudesta ei anneta korvausta, joten sen merkitys on analoginen sota-aikana otetuille pakkoveroille tai toimitetulle pakkovärvykselle. Useimmiten käytetään sitä aivan samassa merkityksessä kuin sanaa pakkolunastus (ks. t.). EL. K.

Pakkomielikuva on aiheettomasti esiintyvä, säännöllistä ajatuskulkua häiritsevä mielle eli ajatus, joka sairaa ei voi syrjäyttää muilla ajatuksilla eikä poistaa tajunnastaan, vaikkakin hän on täysin tietoinen sen sopimattomuudesta tai mahdottomuudesta. E. Th-n.

Pakko-oikeus (*jus eminens*). Siitä oikeusjärjestyksen perusteena olevasta periaatteesta, että pienemmän edun tulee väistyä suuremman edun tieltä, johtuu, että yksityisen edun tulee erinäisissä, lain säättämässä tapauksissa väistyä yleisen edun tieltä. Näin esim. pakkolunastuksessa. Sodassa, jossa p:n kansainvälisen oikeuden mukaan määrää sodan tarkoitus (ransk. *raison de guerre*), on p:lla suuri käytäntö. A. T.

Pakko-osa (ruots. *laglott*, lat. *legitima portio*) on se osa henkilön omaisuudesta, josta hän ei voi testamentilla määrätä, ja joka siis ehdottomasti, paitsi milloin perillinen törkeän kiittä-

mättömyyden tai muun sellaisen syyn tähden on menettänyt perimisoikeutensa, tälle viimeainittulle lankeaa. — P.-määräykset ovat kotoisin roomalaisesta oikeudesta ja niitä tavataan muinaisissa Ruotsin kaupunkilaisissa, kun taas maankuntalait sisältävät määräyksiä, että vissinlajinen omaisuus (perimysmaa) ehdottomasti oli periytyvä. Ruotsissa on perimysmaakäsitte poistettu, ja rintaperillinen on oikeutettu puoleen perintöön. Meillä ei perimysmaata maalla tai sen vastiketta saa testamentata. Kaiken muun omaisuuden saa maalaisoikeuden mukaan testamentata pois, ellei ole vajavaltaisia lapsia, jolloin heille on jätettävä mitä he säädynmukaiseen elatukseen ja kasvatukseen tarvitsevat (Perintökaari 17:4). Jos taas lapsilla on oma riittävä omaisuus, ei heille tarvitse mitään jättää, josta on vedetty johtopäätös, että pakkoperimys ei ole perinnön, vaan elatuksen l. alimentin luontoinen. Maalaisoikeuden alaisia ovat vapaasukuiset katsomatta siihen, missä heidän laillinen asuntonsa ja kotipaikkansa on, sekä kaikki maalla asuvat „talonpojat”, s. o., henkilöt, jotka eivät ole vapaasukuisia eikä pappeja (Naimiskaari 10:2). Kaupunkilaisoikeuden mukaan on rintaperillisten p. $\frac{2}{3}$ omaisuudesta, ja jos ei niitä ole vaan muita kotimaisia perillisiä, $\frac{1}{2}$ siitä, muussa tapauksessa on perinnönjättäjällä valta testamentata kaikki omaisuutensa kotimaan miehelle. EL. K.

Pakkopaita ks. Pakkoröijy.

Pakkoröijy on kestävästä kankaasta valmistettu nattu, jota ennen yleisesti käytettiin estämään väkivaltaisia mielisairaita vahingoittamasta itseään ja muita. P. on varustettu hyvin pitkällä hihoilla, joiden avulla sairaan kädet sidotaan ristiin rinnan yli tai kiinnitetään vuoteeseen. E. Th-n.

Pakkotila on oikeudellisesti suojatun edun käsitteelle vaara, josta ei ole muuta pelastusta kuin toisen henkilön oikeudellisesti suojatun edun loukkaaminen. Oikeusjärjestys, jonka perusteena on periaate, että pienemmän edun tulee väistyä suuremman tieltä, sallii eräissä tapauksissa tällaisen toisen henkilön edun loukkaamisen. Tavallisissa oloissa lainvastainenkin teko saattaa sen vuoksi pakkotilassa olla oikeudenmukainen. Niin on asian laita silloin, kun teon pelastama etu on sen uhraamaa etua suurempi. Sitävastoin ei p:ssa tehty teko ole oikeudenmukainen, kun uhrattu etu on joko yhtä suuri taikka suurempi kuin pelastettu. — On luonnollista, että rikoslaki ei rankaise p:ssa tehtyä oikeudenmukaista tekoa. Mutta katsoen siihen, että yhtä suuren jopa suuremman edun uhraaminen pienemmän edun pelastamiseksi saattaa, vaikkakaan se ei ole oikeudenmukainen, olla tekijän kannalta katsottuna selitettävissä, ja tehty olosuhteissa, joissa rikoslain tavallisia oloja silmällä pitäen säädetty rangaistus ei olisi paikallaan, on rikoslaki jättänyt tuomarille vallan harkita, onko p:ssa tehdystä oikeudenvastaisista teoista tuomittava rangaistusta, vai onko tekijä päästettävä kokonaan vapaaksi tai saapa erityisesti määrättyllä tavalla vähennetyn rangaistuksen. Rikoslain 3 luvun 10 § säättää näet: „Jos joku, pelastaakseen itseään tahi toista taikka omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaarasta, on tehnyt rangaistuksenalaisen teon, ja jos pelastus ilman



Pakotaminen
vasaralla.

perapohjaisia
taavia alasimia.



Astiota Hildesheimin löydöstä
(Minervan kuvalla kor-
tettu malja.)

laista pakotustaltoja l. punseja. Alasimena käytetään kivistä tai valurautaista pallonpuoliskoa, jonka tasopinnalla työkappale lepää ja joka vuorostaan lepää työpöydällä kangas-, nuora- tai nahkarenkaassa, jossa sitä on helppo käännellä joka suuntaan. Kovempia metalleja, messinkiä ja rautaa, pakotettaessa käytetään alustana lyijyä. Taltat ovat n. 12 cm pitkiä, niitä tarvitaan suuri joukko erilaisia, vähintään noin 300. pakotuspäät ovat pyöreitä, kulmikkaita, kaarevia, tasaisia, kuperia, koveria, sileitä, pieniä kuoppia, piikkejä, ruutuja tai viivoja sisältäviä j. n. e. Työn viimeistelyyn käytetään erilaisia viiloja, kalvaimia ja poria. — Pakotus- (siselöimis-) työt tunnettiin jo muinaisina aikoina, kuten vanhat seinämaalaukset ja runsaat museoihin kootut maljakko-, kypärä-, rautapaita- ja kilpikokoelmat osoittavat.

Pakovesi ks. Luode ja vuoksi.

Pakra (ven. *bago'r*, gen. *bagra'*), venehaka, puushaka.

Paksunahkaiset (*Pachydermata*) l. monikavioiset, vanhemman eläinsystematiikan ryhmä, jonka tunnusmerkkinä m. m. oli tavattomasti paksuuntunut iho. P:iin luettiin elefantit, tapiriit, sarvikuonot ja virtahevot, joskus myös sikoeläimet.

Paksusoppinen solukko, kollenkymi, on ruohokasvien vielä kasvavissa varsissa ja lehtiruodeissa yleinen tukisolukko, jonka solut ovat eläviä, soluseinät nurkkauksistaan paksuneita, vesirikkaita. Huokoset ja soluvälit tav. puuttuvat. P. s. näkyy usein vaaleina pitkittäisinä viiruinä kasvien varsissa, esim. savikkakasveilla ja sarjakukkaisilla.

Paksusuoli ks. Runansulatuskanava.

Paksuuskasvu ks. Kasvu.

Paktumi ks. Avioehto.

Pakutrooppi (kreik. *pakhys*=vahva, ja *tropos* kääntö, koje, jolla galvaanisen pariston ele-

mentit voidaan sopivimmin yhdistää riippuen ulkonaisesta vastustuksesta (vieretysten, perätysten tai ryhmittäin). P. on Stöhlerin keksimä ja hän käytti sitä myös magneto-sähköindukti-ionikoneissa.

U. S. n.

Palacio Valdés [-la'p- -e's], Armandon (s. 1853), esp. kirjailija. Kirjallisen toimintansa hän alkoi uskonnollisia ja eettisiä kysymyksiä koskettavilla kirjoituksilla ja nämä kysymykset ovat myös hänen kaunokirjallisten teostensa pohjana. Aiheensa hän valitsee melkein aina nykyisestä, uudenaikaisesta elämästä, ja jotkut hänen kuvauksistansa, kuten „La espuma” (1890) ja „El cuarto poder” (1888), ovat kuvaukseltaan hyvin realistisia. Hänen muista teoksistaan mainittakoon: „El señorito Octavio” (1881), „Marta y María” (1883), „La hermana San Sulpicio” (1889), „La fé” (1892), jonka johdosta funaattiset kriitikoitsijat ovat leimanneet hänet jumalankieltäjäksi, „El maestrante” (1893) ja „La alegria del capitán Ribot” (1899).

H. Kr. n.

Palacki [-latski], František (1798-1876), tšek. historiankirjoittaja ja kansallinen johtaja: toimitti 1827-38 aikakauskirjaa „Časopis českého museum”; sai Böömin säädyltä tehtäväkseen kirjoittaa Böömin historiaa; oli vv. 1848-49 tšekkiläisten johtomiehiä m. m. Kremsierin valtiopäivillä; tuli 1861 herrainhuoneen jäseneksi ja toimi v:sta 1863 tšekkiläis-federalistisen puolueen johtajana Böömin valtiopäivillä. P:n lukuisista julkaisuista on kuuluisin hänen Böömin historiansa „Geschichte von Böhmen” (ulottuu v:een 1526, ensin saksaksi, sitten tšekin kielellä, 1836-67).

J. F.

Paladin [-dā'] (ransk. it. *paladino*, < lat. *palatinus*), nimitys, joka annettiin keskiajalla jonkun ruhtinaan hoviin kuuluville ylimyksille. Vanhoissa ritariromaaneissa nimitettiin täten kuningas Arthurin ritareita ja myöhemmin oli Kaarle Suuren henkivartioston kahdella toisella ritarilla sama nimi. Jälkeenpäin on sillä tarkoitettu yleensä ritaria tai sankaria. vrt. Palatiinus.

H. Kr. n.

Palæmon, kymmenjalkaisiin kuuluvia meri-äyriäisiä, joiden muutamia em. pitkä ruumis on sivuilta vahvasti litistynyt, ohutkuorinen. Muutamia lajeja tavataan Itämeressä, yksi meidänkin lounaisrannikollamme, ja käytetään meilläkin ravinnoksi (ruots. nimi *räka*). vrt. Krevettiravut.

I. V. s.

Palæoniscus, hoikkaruumiinen, heteroserkkinen permikauden ganoidikalat. Yleisin laji *P. Freieslebeni* esiintyy suurin joukoin Mansfeldin tunnetuissa vaskiluiskeissa.

Palæotherium, 3-varpainen imettäviäissuku erästä hevoseläinten sukupuuttoon kuollutta muotoryhmää, jossa yhdistyi nykyisten yksikavioisten ja tapiriien ominaisuuksia. Runsaaita jätteitä useasta lajista säilynyt Keski-Euroopan eoseenikerrostumissa: suurin laji *P. magnum* oli lähes sarvikuonon, pienemmät sian kokoisia.

V. A. K. io.

Palafox y Melzi [-fo'k- mel'p-], José de P. (1780-1847), Saragossan herttua, esp. sotilas; tuli kuuluisaksi sankarillisuudesta, millä puolusti Saragossaa ranskalaisia vastaan, ensin kesällä 1808, sitten toisen kerran sam. vuoden loppupuolelta seur. v:n helmikuun 21 p:ään, jolloin kaupungin täytyi antautua ja P. joutui vangiksi;

Euroopassa annettiin tämä nimi keskiajalla monin paikoin hallitsijan lähimpään ympäristöön kuuluville ylimyksille, joista huomattavin oli *comes palatinus*, palatsi- (linna-, palz-) kreivi (vrt. Kreivi). — 3. Entisessä Puolan valtakunnassa maakuntakäskynhaltijan, maaherran nimi. — 4. Unkarissa vanhan valtiolaitoksen aikana ylhäisin magnaatti, joka oli kuninkaan sijainen ja välittäjänä hänen ja kansan välillä, myös oikeudenhoidon johtajana. J. F.

Palatinus [-lät'-] (lat. *mons Palatinus*), keskimäinen vanhan Rooman (ks. t.) seitsemästä kukkulasta. Siinä oli kaupungin vanhin asutus (*Roma quadrata*), vanhimmat temppelit ja pyhäköt. Viime vuosikymmeninä esillekaivetut rauniot (*Casa Romuli* y. m.) ovat rakennustavaltaan kin vanhaanikaisimpia koko kaupungin alueella: rakennusaineena on käytetty n. 0,75 m³ suuruisia säännöllisen kuution muotoisia kiviä, jotka ilman muurisavea on ladottu päällekkäin. — Keisariaikana useimmat P:n vanhoista rakennuksista saivat väistyä yhä uusien ja laajempien keisaripalatsien tieltä (*palatium*). Vanhimpien keisaripalatsien rauniot ovat lähtöisin aina 1:seltä vuosis. j. Kr. Kansainvaellusten aikana sekä sittemmin keskiaikaisten ylimysriitain kestäessä P:n rakennukset hävisivät sorakumuiksi. Käivauksia on P:lla toimitettu jo paavi Paavali III:n (1534-50) ajoista alkaen, viimeksi (v:sta 1870) Italian hallituksen toimesta. [Jordan, „Die Kaiserpaläste in Rom“ (1868); Haugwitz, „Der Palatin“ (1901).] E. H.

Palatium [-lät'-], Rooman Palatinus-kukkula. ks. Palatinus.

Palatsi (ruots. *palats*, saks. *Palast*, ransk. *palais*, it. *pala'zzo*, < lat. *palā'tium* = Palatinus-kukkula), ruhtinaallinen linna, upea loistorakennus.

Palatsikreivi ks. Palatinus.

Palatsivallankumous, vallankumous, jonka panee toimeen vallanpitäjän lähin ympäristö ja joka siis tavallisesti tapahtuu hovissa. J. F.

Palatum ks. Kitalaki.

Palau (*Palao*, engl. *Pelew*), Saksalle kuuluva saariryhmä Isoissa valtameressä, Karoliinien länsipuolella, luetaan Länsi-Karoliineihin; saaria on kaikkiaan 26, 450 km², suurin Baobeltaob (l. Babelthouap) 300 km². Ne ovat muodostuneet korallikalkista ja tuliperäisistä aineksista (paikoitellen tavataan sarvivälkegraniittia ja dioriittia), ovat metsäisiä, vesirikkaita, viljavia. Ilmasto terveellinen. Tärkeimmät tuotteet saadaan kookospalmusta. As. 3,101 (1903, 1800-luvun alussa 40,000-50,000). Kuuluvat mikroneesialaisiin. Muutamia eurooppalaisia. — Tuonti P-saarille 1911 oli arvoltaan 1,3 milj. mk., vienti 2 milj. mk. — Hallinnollisesti P. kuuluu Saksan Uuteen-Guineaan. — P. löydettiin 1543, joutui sittemmin Espanjalle, joka 1899 sen möi Saksalle. E. E. K.

Palautusjohto, etenkin kaupunkienvälisissä puhelinjohdoissa äänen paremman kuulumisen vuoksi käytäntöön otettu toinen, lisäjohto. Lyhemmillä matkoilla tullaan toimeen ilman p:oa. kun johdetaan sähkövirta maan kautta takaisin. V. H.

Palautusmerkki, *mus.* ♯, asetetaan nuotin vasemmalle puolelle, kun tahdotaan osoittaa, että etumerkintöön kuuluva tahi tilapäisesti äsken

käytetty kromaattinen (korotus- tahi alennus-) merkki lukkaa vaikkeettomasta. I. K.

Palawan (*Paragua*), Filippiineihin kuuluva saari, Filippiinien ja Borneon välissä; 445 km pitkä, 44 km leveä, 14,584 km², ympäröivine rannikkosaarineen 16,544 km². Sisäosiltaan vuorinen (Montalingayan 2,085 m yl. merenp.), metsäinen, jokirikas, viljava. Ilmanala epäterveellinen. N. 50,000 as., malaijilaisia ja negriittejä, enimmäkseen pakanoita. P. tuottaa maissia, jamsuurta, kultaa y. m. Pääpaikka Puerto Princesa, itärannikolla.

Pale ale [*peil eil*] (engl.), vaaleista maltaista valmistettu kirkas olutlaji.

Paleantropologia (kreik. *palai'o's* = muinais-, ja *antropologia*), oppi fossiilisista ihmisjätteistä. ks. Paleontologia.

Paleario [-ä'r-], Antonio, it. evankelisen uskon marttyyri, syntyi Veroli'ssa 1503, harjoitti opintoja Roomassa 1520-27, toimi opettajana Siennassa, Luccassa ja Milanossa. Kirjassa „Actio in pontifices romanos” hän Raamatun nojalla vastusti katolisia oppeja kiirastulesta, messusta ja paavinvallasta. V. 1566 hän kirjainsa takia vietiin Roomaan ja pidettiin siellä vankeudessa. kunnes 1570 surmattiin. E. K-a.

Palearktinen alue ks. Eläinmaantiede.

Paleltuminen (*congelatio*) kovan pakkasen pitempiaikaisesta vaikutuksesta aiheutunut ruumiinosan, korvanlehden, jalan, käden kudosten pysyväinen vioituminen, mikä lievemmissä tapauksissa ilmenee ihon punoitumisena ja turvotuksena, kutkana ja pistelemisenä; vaikeammissa tapauksissa syntyy rakkalamuodostuksia ja viikaantuneen kohdan tunnottomuus. Ankanan paleltumisen kohdatessa kuoleutuu sille alttiiksi joutunut ruumiinosa täydelleen, irtaantuen vihdoin ruumiista kokonaan. Paleltuneen ruumiinkohdan liiallisen vioitumisen välttämiseksi on sitä vain vähitellen jälleen lämmitettävä, esim. bankamalla sitä lumella, vaelemalla sitä kylmällä vedellä j. n. e. Vaikeammat tapaukset vaativat tietenkin lääkärinhoitoa. M. O-B.

Palembang. 1. Alankom. residenttikunta Sumatran itärannikolla, käsittää myös Džambi'n sulttaanikunnan; 139,128 km², 796,352 as. (1905), muhamettilaisia malaijilaisia ja pakanallisia alkuasukasheimoja, kymmenkuntatuhatta kiinalaista ja arabialaista, pari sataa eurooppalaista. Tuottaa riisiä, kahvia, tupakkaa, mausteita, polttoöljyä y. m. — 2. Edellämäin. residenttikunnan pääkaupunki, sisämaassa, kuljettavan Musi-joen varrella; 53,788 as. (1895), joista 242 eurooppalaista. Musi'n tulvien takia P. on rakennettu paalutuksille. Harjoitetaan monenlaista käsiteollisuutta, melkoista kauppaa.

Paleofytologia (kreik. *palai'o's* = muinais-, ja *phyto'n* = kasvi), oppi fossiilisista kasvijätteistä. ks. Paleontologia.

Paleografia (kreik. *palai'o's* = muinainen, ja *graphein* = kirjoittaa), entisten aikain kirjoitus-tapojen tutkimus, tärkeä filologian ja historian aputiede. P:n perustaa Mabillon'in teos „De re diplomatica” (1681) ja sitä pidetään 19:nteen vuosisataan saakka diplomatiikan (ks. t.) osana. P:n käsikirjoja: de Wailly (1838), Wattenbach (kreik., 3:s pain. 1895; lat., 4:s pain. 1886), facsimile-jäljennöksiä ovat julkaisseet m. m. Palaeographical society 1873

„Lehrbuch der Pflanzenpaläontologie“ (1897); H. J. Haas, „Die Leitfossilien“ (1897); J. Walther, „Geschichte der Erde und des Lebens“ (1908); Th. Arldt, „Die Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt“ (1907); O. Abel, „Grundzüge der Paläobiologie der Wirbeltiere“ (1912); Charles Depéret, „Les transformations du monde animal“ (1907; myös saks. käännöksenä „Die Umbildung der Tierwelt“, 1909); p:n historiaa valaisee: K. A. v. Zittel, „Geschichte der Geologie und Paläontologie“.] V. A. Kero.

Paleotyypit ks. Inkunaabelit.

Paleozooninen, erään geologisen muodostumasarjan ja sitä vastaavan maailmankauden nimitys, ks. Geologiset muodostumat.

Paleozoologia ks. Paleontologia.

Palermo [-e-]. 1. Provinssi Pohjois-Sisiliassa; 5,047 km², 795,631 as. (1911), 157 km²:llä. — 2. Edellämain. provinssin pääkaupunki, Italian tärkeimpiä kaupunkeja, Sisilian pohjoisrannikolla, P:n-lahden rannalla, viljavalla Conca d'Oro nimisellä tasangolla erittäin terveellisessä ilmastossa; 341,088 as. (1911; kooltaan Italian viides). — Leveät, toisensa kohtisuorasti leikkaavat Via Maqueda ja Via Vittorio Emanuele nimiset pääkadut jakavat muuten yleensä kapeakatuisen P:n neljään osaan. Avonaisia paikkoja: Quattro Canti l. Piazza Vigliena (yllämain. katujen risteyksessä), Piazza Pretoria (kaunis suihkukaivo), y. m. Muistopatsaita: Kaarle V:n, Filip V:n, Cavallotti'n, Crispi'n y. m. Kaupungin porteista ovat jäljellä m. m. Porta Felice (rak. 1582) ja Porta Nuova (1584). Monta huomattavaa rakennusta, useat normannilaisajalta. Yli 300:sta kirkosta mainittakoon: goottilaistyylinen tuomiokirkko (Vilhelm II:n rakentama 1169-85; sisältää m. m. hallitsijain hautoja, esim. keisari Fredrik II:n), kellotorneineen, San Domenico (1458), La Martorana (per. 1143; kultapohjaista vanhaa mosaiikkia). Ent. kuninkaan palatsi Palazzo Reale on moniosainen rakennusryhmä, käsittäen rakennuksia saraseenien, normannien ja hohentstaufen ajoilta (mainittavia on normannilaistorni Torre Pisana, nyk. tähtit. observatori, Roger I:n 1132 rakentama Cappella Palatina, maailman ihanimpiä linnankappeleita), suuri ent. sairaala (nyk. kasarmi) freskoineen, arkkipiispan palatsi, Palazzo Chiaramonte (1307-80, nyk. oikeuspalatsi), Palazzo della Città (kaupungintalo), useita yksityisiä palatseja. — Yliopisto (per. 1805, 4 tiedekuntaa, 1,511 yliopp. 1911-12), johon kuuluu kasvit. puutarha, luonnonhistorialliset ko-



Palermo, Monte Pellegrino

koelmat ja useita ammattioppilaitoksia, lukio, teknillinen opisto, arkkipiisallinen seminaari, taide- ja taideteollisuuskoulu, musiikkikonservatori, kansallismuseo arvokkaine antiikkisine kokoelmineen, kaupunginkirjasto (yli 200,000 nid., n. 3,000 käsikirjoitusta), kansalliskirjasto (170,000 nid., 1,500 käsikirjoitusta); neljä teatteria. — Useita sairaaloita y. m. hyväntekeväisyyslaitoksia; arkkipiispanistuin. — P. on Italian huomattavampia teollisuuskaupunkeja (valimoita, konepajoja, myllyjä, kemiallisia tehtaita, kunink. tupakkatehdas, makeis-, nahka-, huonekalu- y. m. tehtaita), työväestö 1911 16,692 henkeä. Ulkomaankauppa vilkas; viedään etelänhedelmiä, sumakkia, viiniä, oliiviöljyä, rikkiä y. m. (arvoltaan 54,7 milj. mk. 1911), tuodaan viljaa, kivihiiltä, metalleja, koneita y. m. (arvoltaan 45,3 milj. mk.). — Vanha satama La Cala on vain pienempiä aluksia varten; pohjoispuolella on 96 ha:n suuruinen uusi satama; 1911 selvitettiin 6,1 milj. rek-ton. (kolmas Italian satamista; ulkomaisen merenkulun osalle tuli 3,3 milj. rek-ton.). — Rautateitä lähete pitkin rannikkoa itään ja länteen sekä sisämaahan. — Ympäristön nähtävyyksiä: Monte Pellegrino-vuori (597 m yl. merenp.), Monrealen katedraali, monet palatsimaiset huvilat y. m.

E. E. K.

P., kreikkalaisten *Panormos*, on foinikialaisten perustama, joutui sitten karthagolaisille ja 254 e. Kr. roomalaisille. Vv. 515-35 j. Kr. P. oli itägooteilla, 831 sen valloittivat saraseenit ja 1072 normannit. Se oli Roger II:n ajoista normannilais-kuningasten asuinpaikkana ja joutui heiltä Hohenstaufen-suvulle; P:ssa kasvatettiin keisari Fredrik II. V:n 1266 jälkeen P. joutui ranskalaisille, mutta näiden sorto aiheutti 1282 kapinan, „Sisilian iltamessun“, joka alkoi P:ssa; se liittyi nyt muun Sisilian kera Aragoniaan. P:sta tuli Sisilian pääkaupunki, ja saaren jouduttua Espanjalle, varakuningasten asuntopaikka. Vv. 1693, 1726 ja 1823 kaupunki kärsi maan järjestyksistä. V. 1799 Napoli'n Ferdinand IV meni ranskalaisia paken P:oon ja oleskeli täällä väliaikoja lukuunottamatta v:een 1815. Vv:n 1820 ja 1848 kapinat kukistettiin. V. 1860 Garibaldi valloitti P:n, jonka jälkeen kaupunki liitettiin Italian kuningaskuntaan.

G. R.

Pales [-e-], muinais-italialainen paimenten jumala, jonka juhlaa palilia l. parilia vietettiin 21 p. huhtikuuta.

E. H. I.

Palestiina (kreik. *Palestīnē*, < hepr. *peleset* = *Filiste*a, rannikkoalueen nimi joka esiintyy jo



Palermo taltut observatorista katsottuna



Maanviljelijät Palestiinassa.

Maanviljelijät eivät voineet saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että maanviljelijät eivät voi saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan.

P:n jakaantua tällä tavalla, niin on sekin mahdollista, että P:n maanviljelijät eivät voineet saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että maanviljelijät eivät voi saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan.

Maanviljelijät eivät voineet saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että maanviljelijät eivät voi saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan.

Maanviljelijät eivät voineet saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että maanviljelijät eivät voi saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan.

Maanviljelijät eivät voineet saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan. Tämä johtuu siitä, että maanviljelijät eivät voi saada yhtä suuria tuottoja kuin ennen, josta johtuen monet heistä ovat jättäneet maanviljelyn kokonaan. Toiset taas ovat jättäneet vain osan siitä, ja muut ovat jättäneet sen kokonaan.

Kasvisto on osaksi sama kuin muissa Välimeren-maissa (rannikkolakeudella ja vuoristossa), yksi Itämaiden arokas allisuutta; Ghorissa taataan tropiikin kasveja. P:n koko metsäalue on 580 km². Havupuita on pinja; lehtipuita on tammet, terebiinti, mastiksipuu, valkopoppeli, eri akasialajeja y. m. Yleisiä ovat alati viheriöitsevät pensaikot: orjantappurat, granaattiomenapuut, myrtit, laakeripuut, stoorakspensaat, pajut j. n. e. Riimeiköissä kasvaa korkeata kaislikkoa, paikoittein myös papyrusruokoa. Purojen varsia reunustaa usein oleanteri. Varsinaista niittyä ei ole, mutta on oleanteriä talvella ja kevaalla kostemmissa paikoissa vilhantaa nurmikkoa, jossa kasvaa yksivuotista ruohoa ja kukkia. Terveystoimet ovat ruo-



Palestiinalainen talonpoikaistyttö juhla-vaatteissaan.

toimet —, jossa kasvaa karkeampaa ruohoa ja erilaisia aropensaita, joita vuohet ja kamelit syövät. Kaupunkien ja kylien ympäristössä on kaikkialla hedelmäpuuviljelyksiä, öljy-, viikuna- ja viinipuita. Taateliä, joka muinoin oli yleisempi, tavataan rannikkolakeudella, Jisreelin tasangolla, Tiberiaksessa ja Kuolleen-meren itärannalla. Viljalajeista ovat tärkeimmät vehnä ja ohra. — Asukas-



Maanviljelijät ja heidän karjansa.

Palestiina I.



Muinaisia saviteollisuus-
esineitä



Lamppuja.




Lasiteollisuus-
esineitä roomalaiselta ajalta.



Roomalainen vesijohto 'Ain-et-Tâbirassa Ge-
nesarefin järven pohjoisella rannalla.



Muinaisen Jerikon ranniota



Samarialaisen temppelin rauniot Garisimun
vuorella.



Salomon temppeliko Bethlehemin etel. puolella.



1. The first step is to identify the problem or question being asked.



«*Великодушный человек, любящий людей, любящий
родную Украину, любящий свой народ*».



1,1-Dichloro-4,4'-bis(4-pentenyl)benzene
100% pure

ten pääelinkeinoina ovat kaikkina aikoina olleet maanviljelys ja karjanhoito. Tärkeimmät kotieläimet ovat lampaat, vuohet, raavaskarja ja aasi. Hevonen palvelee etupäässä matkailijaliikettä. Kameli on erämaaseuduissa korvaamaton kotieläin. — Petoeläimistä on jalopeura, joka muinoin oli tavallinen, kokonaan hävinnyt; karhu tavataan ainoastaan Libanonin metsissä. Jordanin rantatehkeissä elää vielä panteri. Yleisiä ovat šakaali, hyeena, susi ja kettu.

Historiallisen ajan alusta saakka P. on ollut seemiläisten kansojen asumasijana. Sen todistavat egyptiläisissä muistomerkeissä säilyneet kuvat, paikannimet sekä hautalöydöistä tavatut luurankojen jätteet. Mitä rotua P:n vanhimmat alkuasukkaat olivat, on tuntematonta. Erinäiset seikat viittaavat siihen, etteivät he olleet seemiläisiä. P:n vanhinta seemiläistä kansanainesta nimitämme kanaanilaiseksi. Muinaiset kanaanilaiset olivat todennäköisesti samaa seemiläistä pääryhmää kuin babylonilaiset ja assyrialaiset. He ovat pohjoisesta tunkeutuneet maahan Syyrian rannikkoa pitkin asettuen pääasiallisesti rannikkolakeudelle, Jisreelin tasangolle ja Jordaninlaaksoon (vrt. 4 Moos. 13₂₀). Heidän asutuksensa rajoittui Jordanin länsipuolella olevaan maahan. 2:sen vuosituhannen keskivaiheilla valtasivat Libanonin vuoristosta liikkeelle lähteneet amorilaiset osia P:n vuorisaduista. Heidän asutuksensa keskukseksi oli Efraimin vuoristo ja siinä Siikem ja Gibeon (vrt. 1 Moos. 48₂₂; 4 Moos. 13₂₆; Tuom. 1₂₄ ja seur.). He tunkeutuivat myöskin Jordanin itäpuolelle perustaen Moabin pohjoiseen osaan valtakunnan, jonka israelilaiset Mooseksen johdolla valloittivat (4 Moos. 21₂₁ ja seur.). Amorilaiset kuuluivat keskiseemiläisiin, joiden alkukotina oli syyr.-arab. aro. Sieltä ovat lähtöisin muutkin seemiläiset, jotka ovat aikojen kuluessa P:aa kansoittaneet. Ensimmäisten heprealaisten heimojen tulosta maahan lienee kerrottuna Amarna-kirjeissä. P:n rajoille asetuivat heprealaisten l. israelilaisten likeisimpiä heimolaisina edomilaiset, moabilaiset ja ammonilaiset. Pohjois-Palestiinassa saivat jalansijaa aramealaiset, joiden kielen ja kirjoituksen israelilaiset myöhemmin omaksuivat. Viimeisinä tulivat arabialaiset, jotka Islamin innostamina 634 j. Kr. valtasivat koko maan. — Ammoisista ajoista on P:ssa asunut myöskin ei-seemiläistä kansanainesta: vähä-aasialaista — arjalaista rotua olevia heettiläisiä, varsinkin maan eteläisissä osissa (1 Moos. 23; 26₃₄ ja seur.; 1 Sam. 26₄; 2 Sam. 11₃ ja seur.), filistealaiset rannikkolakeudella etelässä sekä Samariassa erinäisiä kansanheimoja, jotka ass. valloittajat sijoittivat sinne 722 jälkeen valtakuntansa rajamailta. Hellenistis-roomal. ja bysanttilaisena aikana P:aan asettui paljon länsimaalaisia. Huippuunsa nousi länsimaalainen vaikutus ristiretkien aikana. — Maantieteellisen asemansa vuoksi P. tuli olemaan muinaisajan kulttuurivirtausten risteyspaikkana. Jo varhaisessa muinaisuudessa huomaamme siellä neljän eri kulttuurin vaikutusta: vähä-aasialais-arjalaisen, seemiläisen, egyptiläisen ja arjalais-aigeialaisen. Ensimmäinnuttua edustivat heettiläiset, joiden vaikutus ei kuitenkaan liene ollut aivan suuri. Sitä tuntuvammin

ovat seemiläiset, s. o. babylonilaiset, vaikuttaneet P:n asukasten ajatteluun ja elämään. Jo hyvin varhain P. joutui Babylonian vallan alle, pysyen lähes vuosituhannen sen alusmaana sekä valtiollisessa että henkisessä suhteessa. Niin esim. Babylonian kieli ja kirjoitus oli käytännössä ainakin Amarna-aikaan eli 1300-luvulle saakka. Samoin on Egyptin ikivanhan kulttuurin vaikutus ollut voimakas: egyptiläisten teollisuuden tuotteita, niinkuin saviastioita, amuletteja, veistokuvia, koriste-esineitä, mittoja ja painoja, levisi runsaasti varsinkin P:n eteläosiin. Huomattava on myöskin aigeialaisen kulttuurin merkitys etenkin keramiikkiin alalla. Yhteyttä länsimaiden kanssa välittivät foinikialaiset ja filistealaiset. Aleksanteri Suuren valloitusretken jälkeen alkoi hellenistinen kulttuuri, vanhan aigeialaisen perijättärenä, voittokulkunsa Syyriassa ja P:ssa. Vielä arabialaisessa taiteessa on hellenistis-roomalaista vaikutusta huomattavissa.

Muinaistieteelliset kaivaukset, joita parin viimeisen vuosikymmenen aikana on toimeenpantu P:ssa, ovat paljastaneet meille sikäläiset kulttuuriolot vanhimmissa ajoista asti. Kivikauden löytöesineet ovat yleensä samaa lajia ja muotoa kuin muualla maailmassa. Kivikausi päättyy P:ssa 3:nneen vuosituhannen keskivaiheilla, jolloin maahan siirtyvät seemiläiset tuovat mukanaan pronssin käytön. Mutta kiviseet säilyivät käytännössä vielä historiallisella ajalla, jopa senkin jälkeen, kuin rauta-ase oli tullut maahan (1200:n vaiheilla) — mikä johtui P:n metalliköyhyydestä. Kiinteitä muinaisjäännöksiä esihistorialliselta ajalta ovat n. s. dolmenit — luontaisista kivilohkareista rakennetut haudat, jommoisia tavataan myös Euroopassa ja Intiassa, kromlehit — kivikehät, jotka nekin lienevät hautapaikkoja, ja menhirit — pitkät ja kapeat pystyyn asetetut kivet, jotka useimmissa tapauksissa lienevät jonkinlaisia muisto- ja votiivikiviä. Kivikauden lopulla näkyy tulleen tavaksi haudata vainajat

luoliin, joita maan kalkkivuorissa on runsaasti. Varsinaisen kanaanilaisen hauta on n. s. kaivohauta, kallioon kaivettu parin metrin syvyyden alapäin kapeneva kuoppa. Alhaalla seinässä oleva aukko johtaa soikeanmuotoiseen hautakomeroon, jonka lattialle ruumis ynnä erinäisiä tarvekaluja ja koruesineitä sijoitettiin. Kaivohautojen rinnalla tavataan yhtä lukuisasti kalliohautoja, joiden sisäänkäytävä on sivulla. Tämä hautamuoto kuuluu jonkun verran myöhempään aikaan; esimerkkinä sellaisesta mainittakoon kuuluisa Lasaruksen hauta El-Azari-jessa eli Betaniassa. Hellenistis-roomal. ajalla



Lasaruksen hauta

kirkkomusiikkityyliin uudistajan maan. Itse asiassa hän vain kohotti siihenastisen polyfonisen sävellystyylin kirkkaimpaan ja sopusuitaimpaan ilmaisuunsa. P:n sävellykset julkaistiin kokonaisuudessaan 1862-1903 (Breitkopf & Härtel, 1-33). P:n elämäkertaa ovat käsitelleet Baint (1828), Winterfeld (1832), Baumker (1877), Brenet (1905) y. m.

Palestron (< kreik. *pala'istrā*), prof. Viktor Heikelin (ks. t.) keksimä kotivoimisteluteline, joka on seinään kiinnitettävä ja jolla voi tehdä suuren joukon rekki-, nojapuu-, puolapuu- ja tikapuuharjoituksia. [V. Heikel, „Hemgymnastik på palästron med figurer”.] *Kl. U. S.*

Paletti (ransk. *palette* < lat. *pala* la pto), enimmäkseen puusta, posliinista t. metallista tehty, soikea t. suorakaiteenmuotoinen ohut lauta t. levy, jolle taidemaalari työskennellessään asettavat värinsä. P-veitsi on ohutteräinen taipuvainen veitsi, jolla värejä p:ltä kaavitaan tai asetetaan paksuina kerroksina kankaalle.

Paley [*peilij*], William (1743-1805), englantilainen teologi. Ollen välittävällä kannalla deismin ja supranaturalismin välillä hän saavutti aikalaisiinsa tavattoman suuren vaikutuksen. Hänen teoksensa „Natural theology” on rationaalisen supranaturalismin tyyppillinen edustaja. „Terve järki” on hänelle totuuden varsinainen kriteeri. Siveysoppinsa, joka laadultaan on eudaimonistinen, hän on esittänyt teoksessa „Principles of moral and political philosophy” (1785), ja apologetiikan teoksessa „View of the evidences of christianity” (1794). Molemmat viimeksimainitut olivat lähes vuosisadan yliopistoissa oppi- ja tutkintokirjoja. *E. K-a.*

Palgrave [*pälgreiv* t. *pölgreiv*]. 1. Sir Francis P. (1788-1861), engl. historiantutkija, juut. sukuperää (alkuperäinen nimi Cohen); tuli asianajajaksi Lontooseen 1827, arkistonhoitajaksi 1838; teoksia: „Rise and progress of the english commonwealth” (1832), „History of Normandy and England” (1851-64), asiakirjakokoelma „Parliamentary writs” (1827-34). — 2. Francis Turner P. (1824-97), runoilija ja taidekriitikko, edellisen poika; tullut enimmäkseen tunnetuksi antologiastaan „Golden treasury of english songs and lyrics” (1861). — 3. Sir Robert Harry Inglis P. (s. 1827), edellisen veli, taloustieteilijä, pankinjohtaja, „Economist” lehdin toimittaja 1877-83; julkaissut useiden avustamana tunnetun käsikirjan „Dictionary of political economy” (I-III. 1894-99); muita teoksia: „Notes on banking in Great Britain and Ireland, Sweden, Denmark and Hamburg” (1873). „Bank rate and the money market in England, France, Germany, Holland and Belgium 1844-1900” (1903). *J. F.*

Palho ks. Hede.

Palho, maatila Vesilahden pitäjässä Pyhäjärveen kuuluvan Pälhonselän rannalla kirkolta n. 1 penink. luoteeseen, käsittää 3 rälssi- ja 1 verotilan, yhteensä 1 $\frac{3}{4}$ manttaalia. Tila oli von Schantz-suvulla 1700-luvun lopulta v:een 1843, jolloin se joutui nyk. omistajasuvun, tilanomistaja J. A. Peltosen perillisten haltuun. Päärakennus 1800-luvun alusta. *A. Es.*

Päli ks. Intian kielet ja kirjallisuus. I.

Palikaarit ks. Klefrit ja Armatolit

Palikainen, kaksinaisesti ratsuvelvollinen säteri Somerniemen pitäjässä Painiojärven rannalla, käsitti ennen 5 $\frac{1}{2}$ manttaalia; nyk. 1 $\frac{1}{2}$ manttaalia. Kotitarvesaha. — V. 1626 kapteeni Anders Juhananpoika Munk sai Kustaa II Adolfilta palkkioksi uskollisesta palveluksesta lahjoituksena muiden alueiden ohella silloisessa Portaan pitäjässä m. m. P:n kylän. Sen peri hänen poikansa Anders Munk (aateloituna 1649 Munk af Sommernäs; k. 1678), joka perusti sinne „suuren herraskartanon” ja rakennutti tilalle Somerniemen ensimmäisen kirkon. (Hänestä ja suvusta ks. Munk-suku.) Vuosisadan lopulla oli P. von der Pahlen-suvulla, 1700-luvulla Krabbe- ja Rotkirch-suvulla, seur. vuosis. ensiksi viime-mainitulla ja sitten Carlstedt, Zitting- ja von Wendt-suvulla sekä viimeksi Wahrens-suvulla. — Päärakennuksen väitetään olevan 1600-luvulta. *A. Es.*

Palikao ks. Cousin-Montauban.

Palilia [*u'*] ks. Pales.

Palimbacchius, kreik. *palimbakkhe'ios*, ks. Antibacchius.

Palimpsesti (kreik. *pal'impsēstos* = jälleenkaavittu, < *palin* = uudelleen, ja *psacin* = kaapia; lat. *codex rescriptus*), pergamentti (tai myöskin papyrus), josta entinen kirjoitus on kaavittu pois ja uusi kirjoitettu sen sijalle. Tätä tapaa käytettiin vanhalla ja keskiajalla säästäväisyyssistä. Kemiallisia aineita käyttämällä on usein voitu saada alkuperäinen kirjoitus luettavaksi ja siten on tehty arvokkaita käsikirjoituslöytöjä. Tällainen on esim. „Codex Ephraemi rescriptus” niminen Raamatun käsikirjoitus.

Palindromi (kreik. *pal'indromos* = takaisinjuokseva), sana, jolla on toinen merkitys takaperin luettuna (esim. *ohra*, *arho*) tai sama merkitys kuin oikeinpäin luettuna (esim. *akka*); ylläesitettyyn seikkaan perustuva sana-arvoitus.

Palingenesis (kreik., = uudestisyntyminen, < *palin* = uudestaan, ja *genesis* = synty). 1. *Geol.*, geologinen teoria, jonka mukaan jo jähmettynyt vuorilaji maapallon sisästä tulevan kuumuuden vaikutuksesta uudelleen voi tulla sulaan tilaan ja eruptiiviseksi. *E. M-nen.*

2. *Biol.*, ks. Polventumisooppia ja Sikio

Palinodia (kreik. *palinōd'ia* < *palin* = takaisin, ja *ōdē* = laulu), peruutuslaulu, laulu, jossa runoilija „pyörryttää sanansa”. Kuuluu oli varsinkin se p., jossa kreik. runoilija Stesikhoros peruutti ne parjaukset, jotka hän aikaisemmassa runossa oli lausunut Helenasta. *O. E. T.*

Palinurus [*-ū'*] (nyk. *Palinuro*), niemi Etelä-Italiassa, Lucanian länsirannikolla, saanut nimensä Aineiaksen perämiehestä, joka tarun mukaan P:n kohdalla hukkui mereen.

Palinurus ks. Langusti.

Palinurus, muodoltaan kompassia muistuttava kone, jonka avulla, kun paikan latitudi ja aika sekä kompassin deklinationsi tunnetaan, aurinkosta voidaan määrätä kompassin eksymä.

F. W. L.

Palisadi (ransk. *palissade*, < lat. *pālis* -paalu) ks. Paaluväestys.

Palisanteripuu, *Ucherarium*, *Jacaranda* y. m. puiden peräine, ks. Jakatandapuu.

Paliskunta ks. Poronhoito.

Palissy [*-sij*], Bernhard (1510-89), ransk. lasimaalaja ja savenvalajataiteilija, soikeista.

Palka, *mus.* Palka tavataan useanlaisissa soittimissa. Alkeellisimpina ne esiintyvät säkkipillissä, jossa soittaja itse puhalttaa ilmaa p:siin. Uruissa p. täytetään ilmalla suurten polkimien avulla, joita erityinen henkilö (urkuinpolkija) tahi sähkökone käyttää. Harmonin p. käyvät pienillä jalkapolkimilla, jotka soittaja itse saattaa liikkeeseen, taikka käsivivulla, jonka käyttämiseen tarvitaan eri henkilö. *I. K.*

Palkin-salmi (engl. *Palk Straits*) erottaa Ceylonin Etu-Intian niemimaasta; n. 100 km leveä, matala, hiekkasärkät estävät pääsyn suuremmilta aluksilta. Nimitetty Madrasin kuvernöörin Palkin mukaan.

Palkintokauppa (palkintoketju) n. 100 km leveä, matala, hiekkasärkät estävät pääsyn suuremmilta aluksilta. Nimitetty Madrasin kuvernöörin Palkin mukaan.

Palkintolain l. *arpalaina*, sellainen (tav. palkin välttämättä) laina, jonka parana suoritetaan määräaikoina takaisin nimellisarvoon, mutta jonka korot, joko kokonaan tai osaksi (siinä tapauksessa että suoritetaan pientä säännöllistä vuosikorkoa), maksetaan siten, että ne jaetaan eri suurina osuuksina (voittoina, palkintoina) obligatsionien haltijain kesken arvannon perusteella. P:oja on puollettu sillä että varsinkin alhaisissa luotto-oiloissa olevat valtiot voivat siten helpommin saada lainoja ja että niitä voidaan saada edullisemmilla ehdoilla kuin muunlaisia lainoja. Mutta niitä on vastustettu siitä syystä, että ne herättämällä toiveita suurien tavattomien voittojen saamisesta lamauttavat työntöä ja säästämisalua. Suomen valtio otti 1868 6 %:n palkintolainan, josta loppumäärä lunastettiin vasta 1912. *J. F.*

Palkintoobligatsioni, palkintolainan saamista varten annettu obligatsioni (ks. t. ja Palkintolainat).

Palkisto, rakennustaiteessa pystytukien, pylväiden ja pilarien kannattamat vaakasuorat rakennusosat: yhden tai useamman kivi- tai puupalkin muodostama, tukensa levyinen arkkitraavi (epistylon), tämän päällinen ja suunnilleen samankorkuinen friisi sekä ylinnä edellisten kannattama pilareiden katon osa kattolista, räystäs (ks. t.). Arkkitraavipalkit jätäänkin sitovana nauhana yhdistävät pylväit toisiinsa, friisin merkitys on lähinnä vain palkistoa korottava, koristeellinen, ja se saattaa näin ollen kokonaan puuttua; kattolista rakennuksen yläosia suojaavana on koko rakenteen luonnollisena päätöksenä, ks. Pylväsjärjestö. *U-o N.*

Palkka, suoritettavan työn korvaus. Työväen palkasta ks. Työpalkka.

Palkkapitäjä, vt. Prebendi. Anneksi.

Palkki, *mus.* Palkki tavataan useanlaisissa soittimissa. Alkeellisimpina ne esiintyvät säkkipillissä, jossa soittaja itse puhalttaa ilmaa p:siin. Uruissa p. täytetään ilmalla suurten polkimien avulla, joita erityinen henkilö (urkuinpolkija) tahi sähkökone käyttää. Harmonin p. käyvät pienillä jalkapolkimilla, jotka soittaja itse saattaa liikkeeseen, taikka käsivivulla, jonka käyttämiseen tarvitaan eri henkilö. *I. K.*

Palkin-salmi (engl. *Palk Straits*) erottaa Ceylonin Etu-Intian niemimaasta; n. 100 km leveä, matala, hiekkasärkät estävät pääsyn suuremmilta aluksilta. Nimitetty Madrasin kuvernöörin Palkin mukaan.

Palkintokauppa (palkintoketju) n. 100 km leveä, matala, hiekkasärkät estävät pääsyn suuremmilta aluksilta. Nimitetty Madrasin kuvernöörin Palkin mukaan.

Palkintolain l. *arpalaina*, sellainen (tav. palkin välttämättä) laina, jonka parana suoritetaan määräaikoina takaisin nimellisarvoon, mutta jonka korot, joko kokonaan tai osaksi (siinä tapauksessa että suoritetaan pientä säännöllistä vuosikorkoa), maksetaan siten, että ne jaetaan eri suurina osuuksina (voittoina, palkintoina) obligatsionien haltijain kesken arvannon perusteella. P:oja on puollettu sillä että varsinkin alhaisissa luotto-oiloissa olevat valtiot voivat siten helpommin saada lainoja ja että niitä voidaan saada edullisemmilla ehdoilla kuin muunlaisia lainoja. Mutta niitä on vastustettu siitä syystä, että ne herättämällä toiveita suurien tavattomien voittojen saamisesta lamauttavat työntöä ja säästämisalua. Suomen valtio otti 1868 6 %:n palkintolainan, josta loppumäärä lunastettiin vasta 1912. *J. F.*

Palkintoobligatsioni, palkintolainan saamista varten annettu obligatsioni (ks. t. ja Palkintolainat).

Palkisto, rakennustaiteessa pystytukien, pylväiden ja pilarien kannattamat vaakasuorat rakennusosat: yhden tai useamman kivi- tai puupalkin muodostama, tukensa levyinen arkkitraavi (epistylon), tämän päällinen ja suunnilleen samankorkuinen friisi sekä ylinnä edellisten kannattama pilareiden katon osa kattolista, räystäs (ks. t.). Arkkitraavipalkit jätäänkin sitovana nauhana yhdistävät pylväit toisiinsa, friisin merkitys on lähinnä vain palkistoa korottava, koristeellinen, ja se saattaa näin ollen kokonaan puuttua; kattolista rakennuksen yläosia suojaavana on koko rakenteen luonnollisena päätöksenä, ks. Pylväsjärjestö. *U-o N.*

Palkka, suoritettavan työn korvaus. Työväen palkasta ks. Työpalkka.

Palkkapitäjä, vt. Prebendi. Anneksi.

Uskonpuhdistuksen jälkeen on moni pitäjä ollut p:nä piispoilla, tuomiokapitulien jäsenillä, yliopiston jumaluusopillisen tiedekunnan ja koulujen opettajilla, ja vielä 1800-luvulla on erinäisten n. s. keisarillisten pitäjien kirkkoherrantaloja sanottuun tarkoitukseen luovutettu. 24 p:nä huhtik. 1865 on säädetty, että p-järjestelmä on lakkautettava ja asianomaisille tulonantajille suoritettava vastaava määrä valtionvaroista.

J. A. M. aa.

Palkkasoturi, sotilas, joka on palkasta ruvennut vieraan vallan sotapalvelukseen. Vanhalla ajalla oli kreikkalaisia p:eina esim. Persian hallitsijoilla ja Karthagossa, jonka sotavoima oli suurimmaksi osaksi p:eita. Rooman valtakunnassa käytettiin sen loppuajoina germaanolaisia p:eita. Feodaalisen sotailutuksen rappeutuessa ruvettiin keskiajan lopulla Länsi-Euroopan maissa yleisesti käyttämään p:eita, ja uuden ajan alussa tavattiin varsinkin sveitsiläisiä ja saksalaisia p:eita vieraissa maissa. Sittenmin palkkasoturijoukot ovat olleet harvinaisia. Tällaisina voi vielä pitää Ranskan muukalaislegioonaa ja pavin sveitsiläiskaartia.

J. F.

Palkkatila (palkkatalo). P:t ovat kruunun omistamia kruununluontoisia tiloja, joita tarkoituksessa parantaa yliopiston ja oppikoulujen opettajien ja virkamiesten palkkoja on käytetty luovuttamalla ne tällaisille henkilöille hallittaviksi ja oikeuttamalla heidät saamaan hyväkseen tilojen verot. Nykyään käytetään ainoastaan harvoja palkkatiloja mainitulla tavalla. Suurin osa niistä on peruutettu kruunulle, ja kruunu käyttää niitä vuokraamalla yksityisille samojen määräyksien mukaan, jotka ovat voimassa kuninkaan-kartanoiden sekä sotilas- ja siviilikunnan virkatalojen vuokrauksesta. Niistä viroista, joihin tällaisen tilan hallintaoikeus on kuulunut, on myönnetty tiloista saatuja etuja vastaava tulo rahassa. ks. Kruununmaa. Kuninkaan-kartano.

K. H. a.

Palkkaus julkisesta virasta tai toimesta on kansantalouden kannalta erityinen laji työpalkkaa. Virka- ja palvelusmies saavat sen korvaukseksi mieskohtaisten palvelusten suorittamisesta, siitä että antavat työvoimansa valtion taikka kunnan tai muun itsehallintoyhdykskunnan käytettäväksi. Mutta oikeudellisesti on julkinen p. kuitenkin erotettava tavallisesta työpalkasta (ks. Työpalkka). Julkisen p:n suuruus ja ehdot eivät, niinkuin työpalkan, mukaannu vapaan kilpailun ja hintain vaihtelun mukaan, vaan ovat ennakolta yhtenäisesti järjestetyt yleisillä säännöksillä p:n erikoistarkoitusta varten. P:lla on hankittava julkisen yhdyskunnan tehtäviin tarvittava ammattivirkamiehistö. Tämän yleisiä ominaisuuksia on, että virkamieheksi pääsevältä vaaditaan säädettyjä edellytyksiä takeeksi kyvystä ja soveliaisuudesta viran toimittamiseen; että virka on hänellä varsinaisena elinkautisena ammattina, yksinomaisena tai ainakin pääasiallisena toimenä; ja että virkamies sentähden tästä toimestaan saa turvatun toimeentulon ja sitä varten tarkoituksenmukaisen p:n. Suuruudeltaan p. sentähden mukautuu sen mukaan, kuinka pitkälinen ja kallis valmistautuminen virassa tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi vaaditaan, edelleen viran tärkeyden ja arvon, siinä toimitettavan työn paljouden ja rasittavuuden

sekä siihen kuuluvan vastuunalaisuuden mukaan.

1. Valtion virka- ja palvelusmiehet ovat tärkein ryhmä julkisen p:n saajista.

1. P. valtion palveluksessa suoritettiin ennen pääasiallisesti luonnossa. Alkuaan se oli suuruudeltaan epämääräinen luontoispalkkaus. Keskiajan läänitys- ja rälssilaitoksessa oli p:na läänitettyjä tiloja, verovapauksia, kestitä matkoilla sekä verovelvollisilta saatuja veroja. Niinpä tärkeä nimismiesverokin oli alkuaan paikallinen kinkerivero käräjäin pitämistä ja käräjillä käyväin virkamiesten palkkaamista varten, siihen kuuluvat ohrat, rukiit, lihat, voit, humalat, leivät, kynttilät, heinät, oljet y. m. suoritettiin, kannettiin ja suureksi osaksi kulutettiinkin pitäjain käräjäpaikoissa. Sittenkin kun tämä vero 1500-luvun alkupuolella otettiin valtion huostaan ja tileihin, suoritettiin jokin määrä noista sillä kertyneistä verosineistä eri virkamiesten p:een, ja jännöksen sai nimismies edelleenkin pitää hänen asiansaan olevaa kestitystä varten. Sillä tavoin muodostui vähitellen suuruudeltaan määrätty palkkaus, mutta sekin enimmäkseen suoritettiin luonnossa, ja niinkään jaoituspalkka, joka varsinaisesti järjestettiin 1600-luvun lopulla. Jaoituspalkkajärjestelmässä oli virkaan yhdistetty oikeus kantaa määrättyistä vero- tai kruununaloista valtionveroa, vakinaista veroa ja kruununkymmenyksiä, ja siihen liittyivät vielä palkkiot erityisistä virkatoimista sekä virkatalot. Kruunulle kuuluvat maatilat, joissa virkamies sai asua, viljellä tilaa hyväkseen ja pitää siitä menevät kruununverot suorittamatta.

Kerrottu luontois-p. on kuitenkin vähitellen lakkautettu. Jo aikaisin oli joitakin virkamiehille meneviä toimitusmaksuja ja veroja muunnettu rahasuorituksiksi, tämä tuli yhä tavallisemmaksi ja niinkään se, että veroja ei suoritettu suorastaan virkamiehelle, vaan valtiolle, jolta virkamies sai nostaa palkkauksensa. Niinpä todellisen jaoituksen rinnalle tuli nimellinen jaoitus: muutamissa viroissa oli p:ksi kyllä määrätty veroja, mutta se suoritettiin valtion varoista keskiverohinnan mukaan rahaksi muunnettuna, ja vihdoin tuli ensin harvinaisena, sitten yhä tavallisempaan poikkeuksena sellaisiakin virkoja, joista oli suorastaan määrätty rahapalkka. Tämä poikeus kehittyi sitten, Suomessa varsinkin v:sta 1844 lähtien, yleiseksi säännöksi. Virkatoimituksista menevät rahamaksutkin enimmäkseen peruutettiin kruunulle, samaten valtion-virkatalot, jotka sitten annettiin yksityisille vuokralle. Siten jaoituspalkan, virkatalojen sekä erityisistä toimista lähtevien sivusaatavain sijaan on tullut melkein kaikille valtion virkamiehille määrätty rahapalkka valtion varoista, kolmas ja toistaiseksi viimeinen kehitysmuoto p:n järjestämisessä. Puheenalainen muutos on kuitenkin tapahtunut ainoastaan vähitellen, toisilla aloilla enemmän toisilla myöhemmin, niin että eri p-tapoja on ollut rinnakkain olemassa. Onpa jännöksiä entisiä oloista vieläkin säilynyt erittäinkin sikäli, että kirkakunnantuomarit saavat p:nsa pääasiallisesti toimituskirjain lunastuksista sekä käräjäjyvistä, joita verovelvolliset suorittavat rahassa keskiverohinnan mukaan. Useilla muillakin virkamie-

litusmuodossa, ja sittemmin oli 1778 v:n uutta vuororahansääntöä pidettävä pysyvänään p:n perustuksena. Täydellistä pysyväisyyttä ei kuitenkaan saavutettu, ja varsinkin sitten, kun p. oli muuttunut määrättyksi rahapalkaksi, on p:ia täytynyt suuresti lisätä, m. m. yleisillä palkan-korotuksilla 1857-59 ja 1879. Niinpä saavatkin esim. seuraavat virkamiehet Suomen markkoissa.

	Palk- kaa	Palk- kiota	1913	1893	1840
kenraalikuvernööri	48,000	32,000	80,000	64,000	48,000
talousosaston se- naattori	12,000	14,000	26,000	20,000	8,000
talousosaston esitte- lijäsihteeri	8,000	5,000	13,000	10,500	6,000
kuvernööri	10,000	12,000	22,000	14,000	24,000
kruununvouti	3,000	1,800	4,800	4,600	1,494
nimismies	2,500	500	3,000	1,600	400
					—585

Mainitun p:n lisäksi tulee nykyään vielä palkkionkorotusta, esittelijäsihterille 5 ja 10 v:n päästä 750, kruununvoudille 10 v:n päästä 1,000, nimismiehelle 5 v:n päästä 300, 10 v:n 600, 15 v:n 1,000 mk., ja kuvernööreillä on taas vapaa asunto ynnä lämpö ja valaistus.

P:een, palkkaetuihin, laajemmassa merkityksessä kuuluu paitsi varsinainen p. virassa ollessa myöskin eläke-edut, joita taas on virkamiehen oma eläke sekä hänen jälkeensä jääville omaisilleen tulevat eläke-edut, hautaus-, lahjapalkkio sekä lesken ja lasten eläke ks. Eläke, Eläkekassat, Hautausapu, Lahjapalkkio.

II. Itsehallintoyhdyskuntain, kuntien ja seurakuntain, virka- ja palvelusmiehet ovat myöskin yleensä palkattuja.

1. P. on enimmäkseen yhdyskunnan itsensä päättävä, mutta silloinkin toisinaan valtion viranomaisen vahvistettava. Niinpä senaatin talousosasto vahvistaa p.-säännön, jolla p:n suuruus määrätään jonkin kaupungin pormestari, neuvosmiehille, kaupunginvoudille y. m. pakollisille virka- ja palvelusmiehille, jotka toimittavat valtiontehtäviäkin. Toisille virkamiehille on itsehallintoyhdyskunnan vähintään suoritettava p. yleisellä asetuksella säädetty, esim. maalaiskunnan kansakoulunopettajille (keis. aset. 11 p:ltä toukok. 1866). Vihdoin saattavat p:n perusteet yleensäkin olla, asetuksella säädetty sekä p:n laatu ja suuruus kullekin yhdyskunnalle tarkemmin määrätty erityisellä palkkauksen järjestelyllä, joka on valtion viranomaisen vahvistettava, niinkuin senaatin talousosaston papistolle ja lääninhallituksen lukkarille ja urkurille (keis. aset. 5 p:ltä elok. 1886, 22 p:ltä huhtik. 1901). Papit saavat p:nsa maksuvollisilta yhdyskunnan jäseniltä, muut itsehallintoyhdyskuntain virka- ja palvelusmiehet tav. siten, että p. suoritetaan yhdyskunnan yleisistä varoista, jotka, mikäli muut varat eivät riitä, hankitaan yhdyskunnan jäseniä verotamalla, siis kaupunki- ja maalaiskunnassa taksoitetulla tuloverolla. Kansakoulunopettajain sekä kaupunkipoliisin virka- ja palvelusmiesten p:een saadaan kuitenkin suurin osa valtion sitä var- ten myöntämästä apurahasta. Tämä apuraha on

maalaiskansakoulujen opettajille 1908 järjestetty uuden periaatteen mukaan sikäli, että naisopettajalla ei enää ole vähemmän palkkausta kuin miesopettajalla, vaan sensijaan perheellisellä opettajalla, olkoonpa mies tai nainen, on sekä peruspalkka että palkanlisäys suurempi kuin perheettömällä. Naimisissa olevalle tai olleelle opettajalle, joka on perheensä pääasiallinen elättäjä ja jolla on yksi tai useampia lapsia, on valtion peruspalkka 1,100 mk. sekä hänen 5, 10, 15 ja 20 vuotta palveltuaan joka kerta lisäystä 220 mk., muulle opettajalle taas peruspalkka 900 ja lisäykset 180 mk.

2. Yleisenä sääntönä nykyään on itsehallintoyhdyskunnissakin, että p. maksetaan rahassa. Tästä on kuitenkin poikkeuksia. Maalaiskansakoulun johtaja saa rahapalkan ohella luonnossa vapaan asunnon, kaksi tahi kolme tynnyrialaa viljeltyä maata, polttopuut sekä ruuan ja laitumen ainakin yhdelle lehmälle. Papilla on taas maalla virkatalo, niinkään lukkarilla. ja pappi saa osan muutakin palkkausta luonnossa, koska se voidaan suorittaa, ei ainoastaan rahassa, vaan myöskin jyvillä sekä, missä niin ennen on ollut tavallista, myös kauroina, voina ja kaloina.

3. Itsehallintoyhdyskuntain virka- ja palvelusmiehillä ei yleensä ole oikeutta eläkkeen saamiseen virasta erotessa, vaan sitävästoin kyllä tav. osallisuus erityisiin leski- ja orpokassoihin. Joillekin heistä on kuitenkin vakuutettu eläke valtionvaroista, niinkuin kansakoulunopettajille sekä kaupungeissa poliisivirkamiehille, ja muillekin on jokin kaupunki järjestänyt eläke-oikeuden.

Luottamusmiehet, jotka itsehallintoyhdyskunnissa valitaan ainoastaan määräajaksi ja hoitavat yhdyskunnan asioita sivutoimena varsinaisen ammatinsa ohella, ovat yleensä palkattomia. Itsehallintoyhdyskunta saattaa kuitenkin vapaaehtoisesti suorittaa joillekin heistä palkkiota ajanhukasta ja vaivasta, ja kunnallislautakunnan esimiehelle sellainen palkkio on säädetty pakolliseksi.

K. J. S.

Palkkaussääntö. 1. Sääntö, jolla jonkin viraston tai virkakunnan palkkaus on määrätty (ruots. *aflöningsstat*): 2. asetus, jolla järjestetään palkollisten ja isännän väliset oikeussuhteet (ruots. *legohjningsstadga*). ks. Palkkaus, Pakollissääntö.

K. J. S.

Palkkavarateoria ks. Työpalkka.

Palkki. 1. Neliskulmainen suora puu, kivi taikka rauta, jota käytetään lattian, katon, silan y. m. s. kannattimena. P:n yksinkertaisin ja alkuperäisin muoto on veistämätön puunrunko, josta puurakenteiden kehittyessä muodostui nelitahkoiseksi veistetty p. Kivirakenteissa on myös vanhimmissa ajoista saakka käytetty louhimalla ja hakkaamalla neliskulmaisiksi muodostettuja kivi-p:ejä. Vaikka kiviaineen luonne ei varsinaisesti sovikkaan p.-rakenteihin, koska niihin aina syntyy vetorasituksia, käytetään kivi-p:ejä kuitenkin rakennustaiteellisenä tekijänä uudemminkin kivirakennuksissa pääasiallisesti arkkitraavi-p:ina. Kreik. kivityylissä käytettiin tav. 2-5 m:n pituisia p:ejä. Erekhtheionin pohjoisen hallin katto-p:t olivat 6 m:n pituiset, mutta rakennustaiteen suurimmat p:t lienevät olleet Ephesoksen vanhemman Artemis-

lysvaate, neliskulmainen vaatekappale, joka verhoi pään ja vartalon taidokkaasti ponnuihin.

E. H. I.

Palladin [-la'-]. Vladimir Ivanovitš (s. 1859), huomattava ven. kasvitieteilijä, tuli kasvitieteen professoriksi Harkoviin 1889. Varsovaan 1897 ja Pietariin 1901. P:n työskennellyt etenkin kasvifysiologian alalla, julkaisten suuren joukon teoksia, joista huomattavimmat käsittelevät hengitys- ja muita aineenvaihtoliikkeitä. P:n myös julkaissut lukuisia oppikirjoja. Uusimmista tieteellisistä teoksista mainittakoon: „Recherches sur la formation de la chlorophylle” (1897), „Die Arbeit der Atmungsenzyme der Pflanzen” (1906), „Anaërobe Atmung, Alkoholgärung u. Azetonbildung” (1906), „Beteiligung der Reduktase im Prozesse der Alkoholgärung” (1908), „Einwirkung verschiedener Oxydatoren auf die Arbeit des proteolytischen Ferments in abgetöten Pflanzen” (1912), „Über die Bedeutung der Atmungspigmente in den Oxydationsprozessen der Pflanze und Tiere” (1912), „Über die Sauerstoffabsorption durch die Atmungschromogene” (1913).

Palladio [-la'-], Andrea (1508[18]-80), it. Vicenzassa syntynyt, Venetsiassa kuollut, molemmissa toiminut, myöhemmän korkearenessansin kuuluisa arkkitehti. P:n kirkko- sekä lukuisissa palatsi- ja „villa”-rakennuksissa ilmenevä yksinkertaisen jalo, sopusuhtainen arvokkaisuus ja puhtaus, koristeellinen malti ja leveys, ominakeinen huonejakelu ja tilankäsittely (Palladio-tyyli, usein läpi kahden kerroksen kohoavine pylväineen) perustui suorastaan antiikkiin. Tähän P. oli tutustunut Vitruviuksen (ks. t.) välityksellä sekä jo nuorena Roomassa opiskellessaan, antiikin raunioissa kaivaustöitä tehden ja niistä arvokkaita uusinteluja julkaisien. Renessansin arkkitehtuurissa P. edustaa myöhemmän ajan teoreettis-säntillisempää, viilejärkeisempää roomalais-klassillisten muotojen käsitystä ja hänen tähän suuntaan käypien harstuksiensa tuloksena on kuuluisa, rakennus-, linnoitus- ja silta-alaa käsittelevä „Arkkitehtuurin neljä kirjaa” (1571), joka heti useimmille Euroopan kielille käännettyä aika ajoittain on vaikuttanut pitkälle myöhempäinkin aikain rakennustaiteeseen aina 1700-luvulle saakka. — „P:n rakennukset koottuina täyttäisivät kokonaisen kaupungin”, sanoo eräs aikalainen; niistä tunnetuimmat ovat Venetsian Il Redentore- ja S. Giorgio-Maggiore-kirkot, Vicenzan Basilica, palazzo Chiericati, Villa Rotonda ja Teatro Olimpico. P:n Vicenzan ja Venetsian ympäristöön rakentamat ylhäisten huvilat miellyttivät aikalaisia siihen määrin, että niitä ruvettiin nimitämään „P:laisiksi viehätysiksi”. U. O. N.

Palladion [-la'-], muinaisessa Kreikassa vanhanaikainen, taikavoimainen, aseellisen Pallas (Pallas Athene) jumalattaren puusta veistetty kuvapatsas, jota huultiin alkuaan taivaasta pudonneeksi ja jonka säilymisestä sitä omistavan kaupungin menestyksen huultiin riippuvan. Tunnettu on varsinkin taru Troian p:sta, jota kerrottiin eri tavoin eri kyklisissä eepoksissa sekä sittemmin myöhemmässä runoudessa. Tavallisen käsityksen mukaan Zeus oli lahjoittanut sen kuningas Dardanokselle. Voidaksensa valloittaa Troian oli kreikkalaisten ryöstettävä p.: ryöstöstä oli useita eräviä taruja, joita koetettiin

sovittaa yhteen olettamalla, että Troiassa oli kaksi tai useampia p:ejä, joista vain yksi oli oikeaperäinen. Ryöstö kuvattiin pyhän häväistykseksi, joka tuotti turmien ryöstäjille; näin mainittiin etupäässä Diomedes tai lokrilainen Aias. Myöhemmin ainakin Ateenan ja Argoksen p:t väitettiin tuoksi Troiasta tuoduksi. — P. (lat. *palladium*) sanaa käytetään tätä nykyä merkitsemään pylhää esinettä, laitosta tai ominaisuutta, jossa isäntämaan tai yhteiskunnan menestys tai olemassaolo on olennoituna.

O. E. T.

Palladium, kem. alkuaine, kem. merkki Pd. at.-p. 106,7. P. kuuluu platinametalleihin ja muistuttaakin yhdistyksissään platinaa, esiintyen kuten tämäkin II ja IV arvoisena. P.-metalli on valkeata, om.-p. 11,8. sulamispiste 1540°. Sen huomattavin ominaisuus on kyky jo tavallisessa lämpötilassa, eniten 100°:ssa, imeä itseensä vetyä aina 900 kertaa itseänsä suuremman tilavuusmäärän. Osa imeytyneestä vedystä muodostaa p:n kanssa kemiallisen yhdistyksen (Pd₂H). P:n keksi Wollaston v. 1803. Käytännöllinen merkitys on vähäinen.

E. M. non

Palladius [-la'-]. 1. Rutilius Taurus Æmilianus, room. kirjailija 4:nnellä vuosis. j. Kr., kirjoitti 14-kirjaisen teoksen „De re rustica”. [Julk. Schneider, „Scriptores rei rusticae” (3:s nide 1795); J. C. Schmitt (1898).] — 2. Kirkollinen kirjailija, Asponan piispa Galatiassa, kirjoitti n. v. 420 j. Kr. joukon kirkonmiesten elämäkertoja. [Preusschen, „P. und Rufinus” (1897).]

E. H. I.

Pallanza [-la'ntsa], kaupunki Italiassa. Novaran provinssissa, Lago Maggioreen pistävällä niemekkeellä, vastapäätä Barromeisia saaria, n. 4.000 as. Suosittu matkailijapaikka.

Pallas. 1. kreik. Athene jumalattaren liikanimi, ks. Athene; kenties alkuaan Athenen tapainen, häneen sulautunut jumalatar. 2. Gigantti, jonka Athene voitti ja surmasi; P.-niminen itä-attikalainen tarukuningas, joka Theseuksen kerrotaan kukistaneen. on luultavasti sama kuin tämä gigantti.

Pallas, Peter Simon (1741-1811), saks. tutkimusmatkailija ja luonnontutkija, opiskeli Berliinissä lääke- ja luonnontiedettä, kutsuttiin 1768 Pietarin tiedakatemiaan apulaiseksi, johti 1768-74 Itä- ja Kaakkois-Venäjälle lähetettyä tutkimusretkikuntaa, nimitettiin 1777 Venäjän topografisen toimikunnan jäseneksi ja 1787 amirali-teettikollegin historioitsijaksi; palasi 1810 syntymäkaupunkiinsa Berliiniin. P. oli nerokas ja harvinaisen monipuolinen tiedemies, jonka tutkimukset luonnontieteiden (varsinkin kasvi- ja eläintieteen sekä geologian) alalla olivat perustavia ja osaksi käänteentekeviä; mutta sitäpaitsi hän ehti kiinnittää huomionsa kieli-, kansa- ja muinaistieteellisiin, vieläpä taloudellisiinkin kysymyksiin, ja keräsi tutkimusmatkoillaan kaikkia mainittuja tieteenaloja koskevan, erittäin runsaan ja arvokkaan aineskokoelman, jonka aineellinen osa sitten tuli Pietarin tiedakatemiaan museon perustaksi. P:n laajimmat ja tunnetuimmat teokset ovat: „Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs” (3 os., 1771-76), „Sammlungen histor. Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften” (2 os., 1776-1801), „Neue nordische Beiträge zur physik. und geogr. Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und

Palasurvi Palastunturit.

[illegible][illegible][illegible]

1. j. n. e.). Täysin
ta n i s k k u i l l a , v a i k k a

† *See* text for details.

[illegible]

М. О-В.

Paikin (s. 1850) Johan Rudolf (1850-1910)
ruots. koulumies, tunnettu historian oppikirjoit-
tansa, joita on käytetty osittain muodosteltuina
myöskin Suomessa.

Pallium (lat. = Roomalaisten vapantappainen päällysvaate, tav. valkoinen kuten kreikkalaisilla). Siitä kreikkalaisaiheisten näytelmien nimi-
tys *fabula palliata* vastakohtana alkuperäisille
komedioille *fabula togata*. P. on myös
katolilaisien metropoliittain virkapukuun kuu-
ruksen osittokappale. F III.

Sivunne


Pall mall (*pa' mall* engl. = *it. palla* pallo, ja *maglio* = kurikka), eräs huomattavimpia Lontoon katuja, klubihuoneistojen keskus, saanut nimensä *pall mall* pelistä, jota ennen vanhaan pelattiin tällä kadulla.

Pallo, P , palle, jonka pinnan kaikki pisteet ovat yhtä etäällä samasta pisteestä avaruudessa. Määritettyä ($p:n$ sisällä olevaa) pistettä sanotaan $p:n$ keskipisteeksi. Sen ja $p:n$ pinnan minkä pisteen tahansa yhdistysjanaa sanotaan $p:n$ säteeksi. $P:n$ halkaisija on jana, joka kulkee $p:n$ keskipisteen läpi yhdistää kaksi $p:n$ pinnan pistettä. Se on siis kaksi kertaa niin suuri kuin $p:n$ säde. $P:n$ sädettä vastaan sen päätepisteessä pinnalla piirretty kohtisuora taso on $p:n$ tangenttitaso; sillä on $p:n$ pinnan kanssa vain yksi yhteinen piste. Leikattakoon $p:oa$ millä tavalla tahansa tasolla, aina on leikkauskuvio ympyrä. Jos leikkaava taso kulkee $p:n$ keskipisteen läpi, niin syntyy isoympyräksi sanottu leikkauskuvio. Isoympyrän säde on muiden leikkausympyröiden säteitä suurempi, sillä ensinmainittu on yhtäsuuri kuin $p:n$ säde ja jälkimäiset ovat $p:n$ säteen projektiojaneja leikkavilla tasolla. $P:n$ voidaan ajatella syntyvän siten, että puoliympyrä kiertää kerran halkaisijansa ympäri. Puoliympyrän halkaisijaa sanotaan $p:n$ akseliksi ja sen päätepisteistä $p:n$ navoiksi. Puoliympyrän kaari esittää perättäisissä eri asennoissaan $p:n$ meridiaaneja (ks. t.). $P:n$ keskipisteen kautta kohtisuorasti akselia vastaan piirretty taso leikkaa $p:n$ pintaa ekvaattoriksi (ks. t.) sanottua viivaa myöten. Ekvaattorin kanssa yhdensuuntaiset, $p:n$ pinnalla olevat ympyräviivat sanotaan paralleeli-leveyspiiriksi (ks. t.). Pisten paikka $p:n$ pinnalla määritetty kun tiedetään pisteen ja ekvaattorin välisen meridiaanikaaren astesuuntakulma θ (ks. t.) ja leveys sekä niinkään astesuuruudelleen sen pisteen kautta kulkevan meridiaanikaaren θ ja raportin ρ .

lähtökohdaksi valittu alkumeridiaani ja kyseessä oleva piste s. o. pisteen longitudin. pituus (ks. t.), ja lisäksi millä puolen ekvaattoria ja alkumeridiaanin tasoa piste on. Leveyttä ja pituutta sanotaan pisteen p.-k.o.ordinaateiksi (ks. K.o.ordinaatti). Kaikista näistä p:n pinnalla olevista viivoista, jotka yhdistävät kaksi tällä pinnalla olevaa pistettä, on näiden pisteiden kautta kulkeva (180° pienempi) isoympyrän kaari lyhin. Sitä sanotaan pisteiden geodeettiseksi etäisyydeksi. Isoympyrä m. kaa p:n kahteen keskenänsä yhteelliseen puoleen palloon, mutta mikä muu leikkaava taso tahansa jakaa p:n kahteen erisuureen osaan. Kumpaakin sanotaan p.-segmentiksi. Leikkausympyrä on p.-segmenttien asema. P:n pinnan osia sanotaan p.-kaloteiksi l. p.-segmenttien sivupinnoiksi. P.-segmentin korkeus on se osa aseman keskipisteen kautta kulkevasta p:n halkaisijasta, joka joutuu segmentin sisään. Katkaistu p.-segmentti on se p.-segmentin osa, joka joutuu aseman ja segmenttiä aseman suuntaisesti leikkaavan tason väliin. Leikkauskuvio on katkaistun p.-segmentin toinen asema. Asemien kohtisuora väli on katkaistun p.-segmentin korkeus. Kappaletta rajoittavaa käyrää pintaa sanotaan p.-vyöksi. P.-sektori on kappaletta, joka syntyy ympyräsektorin kääntyessä toisen rajasäteensä ympäri. Sen rajapinnat ovat siis p.-kalotti, jota sanotaan p.-sektorin asemaksi sekä kartion sivupinta. P.-telkkimeksi sanotaan kahden isoympyrän puolikkaan ja niiden välisen p:n pinnan osan rajoittamaa p:n lohketta. — Jos p:n säde on r ja p:n pinnan ala on A , niin $A = 4\pi r^2 = \pi d^2$ (siis neljä kertaa niin suuri kuin isoympyrän ala) ja tilavuus $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{1}{6}\pi d^3$. P.-kalotin sekä p.-vyön pinta-ala on $2\pi rk$ (p.-kalotin tai p.-vyön korkeus $= k$). P.-segmentin tilavuus on $\pi k^2(r - \frac{k}{3})$. P.-sektorin tilavuus on $\frac{2}{3}\pi rk$ (kun k on p.-sektoriin kuuluvan p.-segmentin korkeus). P.-telkkimen tilavuus on $\frac{2}{3}\pi r^2 h$ (on telkkimen kulman astojen määrätty suuruus). — P.-kolmiolla tarkoitetaan kolmen isoympyräkaaren rajoittamaa p:n pinnalla olevaa kuviota. Mainittuja kaaria sanotaan p.-kolmion sivuiksi ja näiden muodostamia kulkia, jotka pidetään vastaavien isoympyrätasojen muodostamien kulkien suuruusina, sanotaan p.-kolmion kulkiksi. P.-aberratsioni ks. Linssi, p.-trigonometria ks. Trigonometria.

Pallobakteeri l. kokki ks. Bakteerit ja Kokki.


Pallograniitti useimmiten graniiteissa (joskus dioriteissa ja gabbroissakin) esiintyvä rakennemuoto, jossa vuorilajin tummat ja vaaleat ainekset vaihdellen ovat ryhmittyneet samankeskeisiksi kuoriksi yhteisen sydämen ympärille. Muodostaen siten parin cm:n -parin dm:n läpimittaisia, pyöreähköjä tai soikeita erittymiä normaalisen vuorilajin massassa. Erittäin kauniita pallograniitteja on Suomessa Virvikissä Porvoon seudulla ja Kangasniemen pitäjässä. E. M. n.



Pallograniitti, Virvik, Pori.

Pallohuone, palloa varten varustettu rakennus; p:ta ruvettiin 1300-luvulla rakentamaan tennispeliä varten Ranskassa ja Italiassa linnojen läheisyyteen, ja 1500- ja 1600-luvuilla oli melkein kaikissa suurissa kaupungeissa p:ita. Kun Ludvig XIV:n muotiin saattama biljardipeli syrjäytti tennispelin, muutettiin p:et usein teattereiksi. — Versailles'in p. (*le jeu de paume*), linnan läheisyydessä, on tullut kuuluisaksi siitä istunnosta, jonka kansalliskokous, kun sitä ei laskettu sen tavalliseen kokoushuoneeseen, piti siellä 20 p. kesäk. 1789 ja jossa kokouksen jäsenet vainoivat valan (*le serment du jeu de paume*), etteivät menisi hajalle, ennenkuin olivat antaneet Ranskalle valtiossäännön. J. F.

Pallokala (*Tetodon*), jäykkäleukaisiin kuuluva kalasuku, jonka lajeista on tunnetuin Niilissä ja Länsi-Afrikan joissa elävä, n. 30–45 cm pitkä, mustan sinisen ja keltaisen kirjava, alapuolelta pikkunen tahaak (*T. fahaka*). P:t voivat suurta uimarakkoaan laajentamalla pullistaa eturuumiinsa pallomaiseksi. Kuivattua ja ilmaa täyteen puhallettua tahaakia käyttävät lapset Egyptissä pallona. I. V. s.



Pallokala

Pallokartta ks. Karttapallo.

Pallokolmio ks. Pallo ja Trigonometria.

Pallolaakeri (kuulalaakeri), laakeri, jossa hankauksen vähentämiseksi tapin ja laakerirungon väliin on sovitettu koviksi karaistuja teräspalloja, joiden läpimitta on tarkalleen yhtä suuri ($\frac{1}{8}$ tuumasta 6 tuumaan). Kun liukulaakerien hankaukseen kuluu siirretystä työmäärästä n. 30–40 %, kuluu p:ssa ainoastaan 15–20 %; p:t tarvitsevat vähemmän voideainetta ja hoitoa kuin liukulaakerit ja ovat kuitenkin niitä varmemmat, jotapaitsi akseli p:ssa voi hiukan taipuakin käyntiä häiritsemättä, vrt. Laakeri.

P-o P-o.

Palloleikit, s. o. leikit, joissa käytetään vähintään yhtä, muodoiltaan pallomaista, mutta aineeltaan ja kooltaan vaihtelevaa leikkikalua, ovat ikivanhaa alkuperää, jota todistaa niiden yleisyys luonnonkansojen keskuudessa. Useimmat sivistyskansojenkin p:stä juontavat juurensa luonnonkansojen p:stä, esim. engl. „polo”, joka on lähtöisin Pohjois-Intiasta. Etevimpiä pallonpelejä pidetään sumatralaisia, siamilaisia ja birmalaisia, jotka voivat pitkän aikaa kimmautella palloa ilmaan eri ruumiinosillaan koskematta siihen laisinkaan käsillään. — Vanhimmat historialliset tiedot p:stä ovat meille säilyneet muinaisegyptiläisten hautaholvien seinäpiirroksissa, joista päättäen egyptiläiset jo tunsivat monet vieläkin käytännössä olevat p. Kreikkalaisetkin pi-

san kansassa kiivasta vihaa Napoleonin vastaan; v. 1866 pystytettiin P:lle muistopatsas Braunaussa. [Rackl. „Der Nürnberger Buchhändler J. Ph. P.”] J. P.

Palma, luoteisin Espanjalle kuuluvista Kanarian-saarista; 715 km², 41.994 as. (1900). Vuorinen (korkein huippu Pico de la Cruz 2,358 m yl. merenp.), tuliperäinen; ilmasto terveellinen. Tuottaa viiniä, etelänhedelmiä y. m. Suurimmat kaupungit Santa Cruz de la P. (Espanjassa) ja Los Llanos. — Belmacon luolasta on löydetty luultavasti guanchien tekemiä n. s. hieroglyfikirjoituksia. — ks. Kanariansaaret.

Palma. 1. Espanjalle kuuluvain Baleaarien pääkaupunki (*P. de Mallorca*), Mallorcan-saaren lounaisrannikolla, P:n-lahden perukassa; 67.544 as. (1910). Huomattavimpia rakennuksia: goottilainen tuomiokirkko (1231-1601), kunink. palatsi (nyk. hallintovirastojen ja oikeushovin asunto), pörssi (1400-luvulta), piispan palatsi (1616), kaupungintalo. Sivistyslaitoksia: 1503 perustetun yliopiston sijalle 1836 perustettu opisto, seminaari, merikoulu, taideakatemia, pari kirjastoa, teatteri y. m. Piispanistuin. — Teollisuus melkoinen: puuvilla-, silkki-, paperi-, saippua-, nahka- y. m. tehtaita, viinapolttimoita. Kauppa vilkasta. Viedään etelänhedelmiä, parkitusaineita, puuvillatavaroita, tuodaan viljaa, kutumoteollisuuden raaka-aineita, kivihiiltä y. m. Satama syvä, aallonmurtajalla suojattu. — P. on Mallorcan rautateiden keskus. — P:n perusti mahdollisesti Metellus Balearicus, joka 123 e. Kr. vei 3,000 esp. ja roomal. uutisasukasta Mallorcalle. — 2. Kaupunki (*P. del Rio*) Espanjassa, Cordoban provinssissa, Guadalquivirin rannalla; 7.914 as. (1900). Harjoitetaan oranssien viljelystä. — 3. Kaupunki (*La P.*) Etelä-Espanjassa, Huelvan provinssissa; 6.669 as. (1900). Viinapolttimoita; viini- ja öljypuuviljelyksiä. — 4. Kaupunki (*P. Campania*) Etelä-Italianssa, Casertan provinssissa, Napoli'sta itään; 7.804 as. (1900; kuntana). Suuren kastellin rauniot.

Palma. 1. Jacopo (Giacomo) P., tunnettu nimellä Palma Vecchio, „vanha P.” (n. 1480-1528), it. taidemaalari, kotoisin Bergamosta. Varhaisimmissa tauluissaan P. osoittaa opettajakseen sanotun Giov. Bellini'n vaikutusta, myöhemmin ovat hänen esikuvinaan Giorgione ja Tizian, joiden kanssa häntä tavallisesti pidetään Venetsian täysrenessanssin päämasterina, vaikkakin hän on heitä paljon rajoitetumpi kyky etenkin piirustustaidossa. Luonteenkuvauksessa ja aiheikkauksessa P:n taide on ainoastaan rauhallisen olemassaolon kuvausta ilman tunteen syvyyttä ja minkäänlaista sisäistä tai ulkoista liikuntaa. Hänen parhaimpana ominaisuutenaan on rehevä koristeellisuus ja aitovenetsialainen värikkäisyys, jota kuitenkin toisinaan vaijaa jonkunlainen positiivinen siloisuus. Jo eläessään P. saavutti mainetta erikoisalallaan: puolivartalokoossa esittämällänsä ihannekuvilla kullanelakka-tukkaisista, ylen täyteläisistä venetsialaisnaisista, jotka useimmiten ovat yksitellen muutokuvallisesti käsiteltäviä ajan upeissa puvuissa (esim. P:n n. s. tytär „Violante” Wienissä) ja ovat joskus ryhmäkuviakin, kuten „Kolme sisarusta” Dresdenissä. Paitsi alttaritauluja, joista kuuluisin on n. 1515 maalattu

„Pyhä Barbara” (kuuluu keskikuvana Venetsian S. Maria Formosan kirkossa olevaan 6-osaiseen alttariin), hän maalasi ilman erityistä kirkollista tarkoitusta leveämuotoisia n. s. santa conversazio-ekuvia, joissa madonna ja lapsi pyhimysten ympäröiminä ovat laatuksellisesti esitetyt maisemassa. P:n pääteosten joukkoon luetaan vielä raamatulliset kuvat „Aatami ja Eeva” (Braunschweigissä) ja syvähohteisten väriensä ynnä kauniin maisemansa vuoksi erinomainen „Jaakobin ja Raakelin kohtaaminen” sekä mytologinen maalaus „Venus” (mol. Dresdenissä). [Elämäkert. kirj. Rosenberg (1879) ja Locatelli (1890).] — 2. Jacopo P., liikanimeltä Palma Giovane, „nuori P.” (1544-1628), edellisen veljen pojanpoika. Oli eklektinen uskonnollisten kuvien maalaja, joka sovitaa yhteen Rafaelilta, Michelangelolta ja Tintorettilta saamansa vaikutukset ja osoittaa jo kaikessa kätevytydessään Italian taiteen alkavaa rappeutumista. E. R-r.

Palmarium [-mā-] (lat.), voitonpalkkio; asianajajan ylimääräinen palkkio voitetusta oikeusasiasta.

Palmarum [-mā-], palmusunnuntai.

Palmberg [-bärj], Albert Julius (s. 1831), suom. lääkäri ja hygienikko; lääketieteen toht. 1863 (väitöskirja „Några ord om smaksinnet jämtre några försök att medelst elektrisk retning bestämma gränserna för detsamma”), tuli lasten-tautien dosentiksi 1868 julkaistuaan tutkielman: „Om diarré hos barn”. P. toimi sitten lääkinä Viipurissa 1868-87 (m. m. rautatielääkinä 1870-87), siirtyi sitten piirilääkäriksi Helsingin piiriin; sai 1893 professorin arvonimen ja otti 1896 eron virastaan. P. harrasti jo nuorena lääkinä terveysoppia, jonka tietenhaaran edistämiseksi hän sitten on tehnyt ahkerasti työtä vanhuuden ikään asti. Näiltä aikaisemmilta ajoilta mainittakoon seuraavat julkaisut: „Barnets vård och näring under den tidigare lefnadsåldern” (1871); „Handbok i helsölära och sjukvård för sjöfarande” (1880; myös suom. „Terveysoppi ja sairashoidon käsikirja”). Laaja teos „Allmän hälsovårdslära på grund af dess tillämpning i olika länder” (1889) ilmestyi myöskin ranskan, espanjan ja englannin kielillä ja tuotti tekijälleen kiitoslauseen Pariisin Académie de Médecinen 1892 toimeenpanemassa kilpailussa Prix Monbienne-palkinnosta. P. on ollut useissa ulkomaalaisissa kongresseissa maamme edustamassa sekä niitä varten toimittanut joukon maamme terveydenhoidollisiin oloihin tutustuttavia julkaisuja, kuten: „Organisation et législation sanitaire de Finlande”, „Notice sur l'hygiène à Wibourg, Finlande” (kultamitali lasten terveydenhoidon näytelyssä Pariisissa 1887), „Om vikten och betydelsen af den allmänna hälsovårdens ordnande i Finland”, „Statistik öfver hälsovårdens inflytande på dödligheten”, „Historisk öfverblick af de administrativa åtgärderna till motarbetandet af de veneriska sjukdomarna i Finland” (yhdessä V. Leontjeffin kanssa, myös venäjäksi), „Contribution à la géographie de la tuberculose, phthisie pulmonaire en Finlande”, joka julkaistiin Madridin kansainvälistä lääkärikongressia varten 1898. Toista kansainvälistä kouluhygienistä kongressia varten (Lontoossa 1907) P. useiden avustajain kanssa julkaisi „School Institutions and School

parannuksia tehdyiksi ja edelläkävijän monien erehdyksen jäljet poistetuiksi. Korkeimmassa paikassa hyväksyttiin uusi menosääntö 1875 sekä tehtiin myönnytyksiä nuorison oikeuksille (ylioppilaskokoukset, oikeus lippujen käyttämiseen, matka Ruotsin ylioppilaskokoukseen y. m.), joita ei ennen katsottu mahdollisiksi. Lahjoituksilla P. perusti stipendira hastot yliopistoon ja polyteknilliseen opistoon. P. oli tullut aateloiduksi 1875 ja vapaateräksi 1887. Muutamia viikkoa ennemmin saavutettuaan 60 vuoden virkailän, jolla ajalla hän ei muuta kuin joskus sairauden takia ollut nauttinut virkavapautta, P. kuoli 30 p. kesäkuuta 1896.

2. Fanny Amalia P. (1842-1905), filantrooppi, edellisen tytär, toimi opettajattarena Helsingissä, m. m. Antipovin koulussa; johti kahta perustamaansa köyhäin lasten työkotia Helsingissä; oli mukana perustamassa Helsingin käsi-työkoulua ja Konkordia-yhdistystä, jonka hyväksi teki 1897 lahjoituksen, ja harjoitti monella tapaa laajaa hyväntekeväisyyttä.

3. Johan Axel P. (s. 1845), edellisen veli, eläintieteilijä, synt. Helsingissä marrask. 7 p:nä.



J. A. Palmén

1845, ylioppilas 1864, fil. kand. 1869, fil. lis. 1874, tuli eläintieteen dosentiksi 1875, ylim. professoriksi 1882 ja vakinaiseksi 1884, erosi täysinpalvelleena 1908. — Sekä eläintieteen opettajana että tiedemiehenä, erikoisesti ornitologina ja vertailevan anatomian tutkijana, P:lla on meillä ollut uraa-aukova vaikutus. Lintutieteellisistä laajemmista teoksista oli ensimmäinen „Om fåglarnas flyttningstvågar” (väitöskirja, 1874), laajennettu saks. painos „Über die Zugstrassen der Vögel”

ilmestyi 1876. Tämä teos on vaikuttanut kokonaan uudistavasti käsitäisiin lintujen muuttomatkoista ja -teistä. Teoksen herättämässä tiedeellisessä väittelyssä P. kehitti mielipiteitään edelleen teoksissa „Zur Discussion über die Zugstrassen” (1879) ja „Antwort an Herrn E. F. von Homeyer bezüglich der Zugstrassen der Vögel” (1882). Samalta alalta on vielä „Referat über den Stand der Kenntniss des Vogelzuges” (1891). Nykyään P:n mielipiteet ovat täydelleen voittaneet, ja edellämäinitut teokset ovat olleet virikkeenä jatkuviin tutkimuksiin kaikkialla sivistysmaissa (vrt. Muuttolinnot). Samoin on ohjelma-kirjoitelma „Ornithologiskt upprop” (1885) aiheuttanut lukuisia lintutopografisia tutkimuksia. Muista P:n lintutieteellisistä teoksista mainittakoon: „Die geographische Verbreitung der Hühner-, Sumpf- und Wasservögel im faunistischen Gebiete Finlands” (1876) ja „Bidrag till kännedommen om sibiriska Ishafskustens fågel fauna” (1877, Vega-retkikunnan julkaisuissa). P. on lisäksi julkaissut toisen osan M. von Wrightin teosta „Finlands fåglar” (1873) sekä laatunut Suomea koskevan tekstin Kolthoff-Jägerskiöldin teokseen „Nordens fåglar” (1898, uusi pain. ilmestyy paraikaa). Vertailevan anatomian alalta ovat teokset „Zur



Morphologie des Tracheensystems” (1877) ja „Über paarige Ausführungsgänge des Geschlechtsorgans bei Insekten” (1884). Nämäkin teokset ovat alallaan olleet käänteentekeviä. Professoriksi tultuaan P. uudisti yliopistollisen eläintieteellisen opetuksen nykyaikaiselle kannalle, ja harvinaisen innostuttavana opettajana hän on enemmän kuin kukaan aikaisempi edistänyt eläintieteellistä tutkimusta maassamme. Tässä suhteessa on myös mainittava P:n ylläpitämä tutkimuslaboratori Espoon Löfö-saarella sekä sen seuraaja Tvärminnen eläint. asema (ks. Eläintieteelliset asemat), jonka P. on perustanut ja jota hän ylläpitää kokonaan omilla varoillaan; samoin P:n erittäin aloiterikas toiminta „Societas pro fauna & flora fennica” n puheenjohtajana v:sta 1883 lähtien. P:n aloitteesta ja johdolla tehtiin 1887 tutkimusretki siihen saakka aivan tutkimattomalle Kuollan niemimaalle (ks. Kuollan retkikunta). Lukuisista muista P:n suunnittelemissa tai toimittamista tutkimuksista mainittakoon vielä ankeriaan merkinnän avulla tehdyt tutkimukset tämän kalan vaelluksista, sekä pitkät ajat jatkunut työ meidän lintueläimistöme kokoonpanon ja levenemisen kaikinpuoliseksi selvittämiseksi. Ollen Suomen maantieteellisen seuran perustajia hän on alusta alkaen (v:sta 1888) toiminut sen sihteerinä ja huomattavimpana toimihenkilönä. P:n ansiota on m. m. suureksi osaksi „Suomen kartaston” aikaansaaminen (1899, uusi pain. 1910). P:n useista muista harrastuksista mainittakoon vielä m. m. luonnonsuojelus.

4. Ernst Gustav P. (s. 1849), edellisen veli, historiantutkija, yhteiskunnallinen toimimies: yliopp. 1866, fil. kand. 1872, fil. lis. 1876, tuli dosentiksi 1877; Pohjois-maiden historian professorina 1884-1911. P. on huomattavalla tavalla ottanut osaa Suomen julkiseen elämään mitä erilaisimmilla aloilla; oli mukana säätyvaltiopäivillä v:sta 1877, ensin aatelissäädystä ja 1888-1906 pappissäädystä, valittiin 1907 ja 1908 uuteen eduskuntaan, oli 1907 toisena varapuhemiehenä; tuli 1905 pankkivaltuusmieheksi.



E. G. Palmén.

sittenmin (1907) pankkivaltuusmiesten puheenjohtajaksi; ollut jäsenenä useissa komiteoissa; suuressa rautatiekomiteassa, puheenjohtajana v:sta 1898, puheenjohtajana arkistokomiteassa ja tilastokomiteassa, jäsenenä Suomen kysymystä varten asetetuissa Tagantsevin (1904-05) ja Haritonovin (1909-10) komiteoissa. P. on myöskin innokkaasti toiminut kansanvalistuksen hyväksi, m. m. luennoitsijana yliopistollisissa lomakurssissa y. m., kansanvalistusseuran toimikunnan jäsenenä ja 1906-08 sen puheenjohtajana, ja vilkkaasti ottanut osaa yleisten asiain pohtimiseen sanomalehdissä ja varsinkin aikakauskirjoissa; oli kauan Valvojan toimittajia, 1887-91 päätoimittajana; kirjoittanut melkoisen osan „Biografisen nimikirjan” elämäkertoja; pani alkuun ja julkaisi päätoimittajana



Palmetteja

soturi, Suomeen asettuneen ruots. upseerin poika. Kohosi nopeasti sotilasuralla, mikä ehkä riippui enemmän edullisista sukulaisuussuhteista ja esiintymistaidosta kuin osoitetusta sotilaallisesta kyvystä. Oli mukana vv:n 1788-90 sodassa kohoiten majuriksi ja sai sittemmin kamarijunkkarin arvon. Tuli 1796 Turun läänin rykmentin päälliköksi ja toimi 1803 jonkun aikaa saman läänin varamaaherrana. V. 1808 sodan sytyessä P. nimitettiin armeijan ensimmäisen brigadin päälliköksi. P:ia ei suuresti kunnioitettu ja hänen joukkonsakin otti huomattavammin osaa vasta Alavuden taisteluun, jolloin P. osoitti miehuutta johtaessaan taistelun lopulla rintaman oikeata sivustaa. Peräytyvän armeijan kenraalijutnanttina hän johti keskusteluja venäläisten kanssa Kuinuulla maaliskuussa 1809 antautumisesta ja taivutti ylipäällikön H. H. Gripenbergin allekirjoittamaan Seivän antautumissopimuksen. P:n menettely johtui vakaumuksesta, että oli parempi luopua vastarinnasta kuin sitä turhanpäiten jatkaa; rikollisissa suhteissa vihollisen kanssa hän ei ollut. Erosi kesällä 1810 Ruotsin palveluksesta ja astui Venäjän sotapalvelukseen, jolloin korotettiin kenraalimajuriksi. Nimitettiin 1812 Suomen sotaväen tarkastajaksi sekä syysk. 18 p. s. v. hallituskonseljin jäseneksi. P:n tuli kuitenkin ottaa osaa vain sotilasasioiden käsittelyyn, ja niitäkin ratkaistaessa hän oli harvoin läsnä. Hänen osuutensa hallituskonseljin toimintaan muodostui senvuoksi sangen vähäiseksi.

K. W. R.

Palmgren, Selim (s. 1878), säveltäjä ja pianisti, yliopp. 1895, opiskellut Helsingin musiikkiopistossa 1895-99. Saksassa (Berliinissä C. Vesselen ja W. Bergerin ja Weimariin F. Lissonin oppilaana) 1899, 1901-02 ja 1904; toiminut pianonsoiton opettajana (Helsingissä), koorinjohtajana, pianistina (myös ulkomailla) ja varsinkin myöhempiä aikoja, säveltäjänä. P:n huomattavimmista sävellyksistä mainittakoon: pianosävellykset sviitti (op. 3), „Fantasia” (op. 6), 2 sonaattia, 24 preludiota (op. 17), „Finische Lyrik” (op. 22), „Kevät” (op. 27) sekä lukuisasti muita pianokappaleita ynnä pianosovituksia varsinkin Sibeliuksen lauluihin; orkesterisarja „Vuodenajat”; näytelmämusiikki Larin kyöstin satunäytelmään „Tulkimo ja kuninkaantytär”; pianolle ja orkesterille pianokonsertit n:o 1 (g-moll) ja n:o 2 „Virta”; yksinlauluja; miesköörejä (m. m., „Sjöfararen vid milan”, „Säf, säf, susa”, „Iliden orjain laulu”); nelinäytöksinen ooppera „Daniel Hjort”. V:sta 1910 naimisissa laulajatar Maikki Järnefeltin ks. 1.1.1. kanssa.

Palmieri [-è-], Luigi (1807-96), it. fyysikko ja meteorologi, tuli 1847 Napoli’n yliopistoon fysiikan professoriksi ja 1848 Vesuviuksella olevan ilmatieteellisen observatorin johtajaksi. V. 1860 perustettiin häntä varten Napoli’n yliopistoon terrestrisen (maapalloa koskevan) fysiikan professorin virka. P. on suurella rohkeudella ja innolla tehnyt tarkkoja havaintoja Vesuviuksen purkauksista, eritoten v:n 1872 suuresta purkauksesta. Hän on myös suunnitellut useita ilmatieteellisiä kojeita. [„Annali dell’ osservatorio Vesuviano” (1872), „Il Vesuvio e la sua storia” (1880).] (U. S:n.)

Palmiini, kookosöljystä valmistettua hyvin puhdasta rasvaa, jota käytetään kasvoikoiksi.

Palnikko merkitseä paitsi hiuspalnikkoa (lettiä) Karjalassa (vielä joku aika sitten) hienosta rihmasta tiuhdalla tai pikku niisillä lujaksi kudottua kaitaa nauhaa, joka hunnunalta sykeröistä (ks. Puku) terttu- l. tupsupäisenä riippui selässä. Leveämpi oli p-vyö (Lemi, Taipalsaari). Tyttö-p. (Koivisto V. l.) = pitkä punaverkainen tytön päänauha, jonka päät riipuivat selässä. P-rihma = tyttöjen juhlatiloissa päässään pitämä silkkinauha (Punkalaidun). (U. T. S.)

Palmitiini, $C_{55}H_{98}O_6$, palmitiinihapon triglyseridi, tripalmitiini, luonnonrasvojen pääaine. Kiteisiä, värittömiä, kuumaan alkoholiin ja eetteriin liukenevia, n. 63°:ssa C sulavia suumuja, jotka saippuotaessa hajaantuvat glyseriiniä ja palmitiinihappoksi. S. S.

Palmitiinihappo, kem. yhdistys hiilestä, vedystä ja hapestä, $C_{16}H_{32}O_2$, orgaanisia rasvahappoja, väritön, kiteinen, alkoholiin ja eetteriin liukeneva. 62,5°:ssa C sulava aine. Esiintyy luonnossa etenkin palmurasvassa. Steariinikynttilät ovat pääasiassa palmitiini- ja steariinihappoa. Lyijy-laastari on osaksi p:n lyijysuolaa. S. S.

Palmoграфи ks. Ajatustenlukeminen.

Palmskiöld [-söld]. 1. Erik P. (1608-86), ruots. arkistonhoitaja, alk. Runell, tuli 1629 valtioarkiston kanslistiksi, 1644 aktuaariksi ja 1651 sihteeriksi, s. o. päälliköksi; v. 1681 hänet aateloitiin P:n nimellä. P. on muistettava Ruotsin valtioarkiston ensimmäisenä varsinaisena järjes-

Banken i Stockholm, Svenska 1809/11, 1813/14, 1815/16, 1817/18, 1819/20, 1821/22, 1823/24, 1825/26, 1827/28, 1829/30, 1831/32, 1833/34, 1835/36, 1837/38, 1839/40, 1841/42, 1843/44, 1845/46, 1847/48, 1849/50, 1851/52, 1853/54, 1855/56, 1857/58, 1859/60, 1861/62, 1863/64, 1865/66, 1867/68, 1869/70, 1871/72, 1873/74, 1875/76, 1877/78, 1879/80, 1881/82, 1883/84, 1885/86, 1887/88, 1889/90, 1891/92, 1893/94, 1895/96, 1897/98, 1899/00, 1901/02, 1903/04, 1905/06, 1907/08, 1909/10, 1911/12, 1913/14, 1915/16, 1917/18, 1919/20, 1921/22, 1923/24, 1925/26, 1927/28, 1929/30, 1931/32, 1933/34, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1941/42, 1943/44, 1945/46, 1947/48, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1957/58, 1959/60, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2019/20, 2021/22, 2023/24, 2025/26, 2027/28, 2029/30, 2031/32, 2033/34, 2035/36, 2037/38, 2039/40, 2041/42, 2043/44, 2045/46, 2047/48, 2049/50, 2051/52, 2053/54, 2055/56, 2057/58, 2059/60, 2061/62, 2063/64, 2065/66, 2067/68, 2069/70, 2071/72, 2073/74, 2075/76, 2077/78, 2079/80, 2081/82, 2083/84, 2085/86, 2087/88, 2089/90, 2091/92, 2093/94, 2095/96, 2097/98, 2099/00, 2101/02, 2103/04, 2105/06, 2107/08, 2109/10, 2111/12, 2113/14, 2115/16, 2117/18, 2119/20, 2121/22, 2123/24, 2125/26, 2127/28, 2129/30, 2131/32, 2133/34, 2135/36, 2137/38, 2139/40, 2141/42, 2143/44, 2145/46, 2147/48, 2149/50, 2151/52, 2153/54, 2155/56, 2157/58, 2159/60, 2161/62, 2163/64, 2165/66, 2167/68, 2169/70, 2171/72, 2173/74, 2175/76, 2177/78, 2179/80, 2181/82, 2183/84, 2185/86, 2187/88, 2189/90, 2191/92, 2193/94, 2195/96, 2197/98, 2199/00, 2201/02, 2203/04, 2205/06, 2207/08, 2209/10, 2211/12, 2213/14, 2215/16, 2217/18, 2219/20, 2221/22, 2223/24, 2225/26, 2227/28, 2229/30, 2231/32, 2233/34, 2235/36, 2237/38, 2239/40, 2241/42, 2243/44, 2245/46, 2247/48, 2249/50, 2251/52, 2253/54, 2255/56, 2257/58, 2259/60, 2261/62, 2263/64, 2265/66, 2267/68, 2269/70, 2271/72, 2273/74, 2275/76, 2277/78, 2279/80, 2281/82, 2283/84, 2285/86, 2287/88, 2289/90, 2291/92, 2293/94, 2295/96, 2297/98, 2299/00, 2301/02, 2303/04, 2305/06, 2307/08, 2309/10, 2311/12, 2313/14, 2315/16, 2317/18, 2319/20, 2321/22, 2323/24, 2325/26, 2327/28, 2329/30, 2331/32, 2333/34, 2335/36, 2337/38, 2339/40, 2341/42, 2343/44, 2345/46, 2347/48, 2349/50, 2351/52, 2353/54, 2355/56, 2357/58, 2359/60, 2361/62, 2363/64, 2365/66, 2367/68, 2369/70, 2371/72, 2373/74, 2375/76, 2377/78, 2379/80, 2381/82, 2383/84, 2385/86, 2387/88, 2389/90, 2391/92, 2393/94, 2395/96, 2397/98, 2399/00, 2401/02, 2403/04, 2405/06, 2407/08, 2409/10, 2411/12, 2413/14, 2415/16, 2417/18, 2419/20, 2421/22, 2423/24, 2425/26, 2427/28, 2429/30, 2431/32, 2433/34, 2435/36, 2437/38, 2439/40, 2441/42, 2443/44, 2445/46, 2447/48, 2449/50, 2451/52, 2453/54, 2455/56, 2457/58, 2459/60, 2461/62, 2463/64, 2465/66, 2467/68, 2469/70, 2471/72, 2473/74, 2475/76, 2477/78, 2479/80, 2481/82, 2483/84, 2485/86, 2487/88, 2489/90, 2491/92, 2493/94, 2495/96, 2497/98, 2499/00, 2501/02, 2503/04, 2505/06, 2507/08, 2509/10, 2511/12, 2513/14, 2515/16, 2517/18, 2519/20, 2521/22, 2523/24, 2525/26, 2527/28, 2529/30, 2531/32, 2533/34, 2535/36, 2537/38, 2539/40, 2541/42, 2543/44, 2545/46, 2547/48, 2549/50, 2551/52, 2553/54, 2555/56, 2557/58, 2559/60, 2561/62, 2563/64, 2565/66, 2567/68, 2569/70, 2571/72, 2573/74, 2575/76, 2577/78, 2579/80, 2581/82, 2583/84, 2585/86, 2587/88, 2589/90, 2591/92, 2593/94, 2595/96, 2597/98, 2599/00, 2601/02, 2603/04, 2605/06, 2607/08, 2609/10, 2611/12, 2613/14, 2615/16, 2617/18, 2619/20, 2621/22, 2623/24, 2625/26, 2627/28, 2629/30, 2631/32, 2633/34, 2635/36, 2637/38, 2639/40, 2641/42, 2643/44, 2645/46, 2647/48, 2649/50, 2651/52, 2653/54, 2655/56, 2657/58, 2659/60, 2661/62, 2663/64, 2665/66, 2667/68, 2669/70, 2671/72, 2673/74, 2675/76, 2677/78, 2679/80, 2681/82, 2683/84, 2685/86, 2687/88, 2689/90, 2691/92, 2693/94, 2695/96, 2697/98, 2699/00, 2701/02, 2703/04, 2705/06, 2707/08, 2709/10, 2711/12, 2713/14, 2715/16, 2717/18, 2

Palmu (*Phoenix*) on yleinen puutarha- ja sisätilojen kasvi. *Phoenix spectabilis*-palmun kaadettujen runkojen imeliästä nesteestä. Palmua viljellään Chilessä ja muual-
K. I.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Palmukaali, nuoret lehdet ja versot, joita

Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что

Pauline M. J. van den Brink et al.

Falkenbergin kirkon kirkkoneuvoston puolesta
 tehtäviä asioita alkuun käytettiin paperin ase-
 maan siirtämistä. Seurauksena tarkoituksen-
 mukaisesti kirjasto siirrettiin luterilaisiin
 kirkkojen kirkkoneuvostoon.
 K. L.

Palmupuu, palmyyrapuu, useiden palmujen puuaine. Yleisimmin tavataan kaupassa kellanruskeana, tummajuovaisista kookospalmin puuta. Taatelipalmon puu on vanhan tammipuun väristä. Hyvin usein p. on juovaisista, josta nimi

Palmurasva ka. **Palmuõli** jv.

harkittamalla, sitten kiteyttämällä ja puhdistamalla. Kiteytettyä ja puhdistettua materiaalia voidaan käyttää joko suoraan tai se voidaan ensin sulattaa ja sitten kiteyttää uudelleen. Tämä prosessi voidaan toistaa useita kertoja, kunnes saadaan haluttu puhtausaste.

[illegible]

Peringkat pertama yang akan diuji adalah hasil dari pengujian dengan menggunakan uji t. Untuk pengujian ini akan digunakan rumus sebagai berikut:

[illegible]

ovat lehdet kahteen kertaan parilehtiset. Kukinto on useimmiten suuri, tavallisesti haarainen puike, joka ennen puhkeamistaan on suureen, usein kovaan verhoimaiseen koteloon sulkeutuneena. Kukut ovat pienet, mutta tavallisesti hyvin runsaskukuiset, useimmiten yksineuvoiset, kehät vähäpätöiset, vihertäviä tai kellervä. Hedelmä marja, luumarja tai pähkinä. Siemenvalkuainen on tav. suuri ja usein sarveismainen tai luumainen. — P:ja tavataan vain lämpimissä maissa n. 40° pohj. lev. ja 42° et. lev. välillä, etupäässä suodissa. Joiden keskilämpö on + 22—14 C. Euroopassa on vain vaivakis-palmu (*Chamaerops humilis*) alkuperäinen. Uudessa ja vanhassa maailmassa on omat lajinsa. P. eivät yleensä yksin muodosta metsiä, mutta ovat silti trooppillisten maisemien mahtavampia leimakasseja. Muutamat kestäivät suojattuina Saksan talvia. Rivieralla kasvaa satakunta lajia ulkosalle istutettuina. P:ja oli jo liitukaudella ja varsinkin tertiääriajalla, jolloin niitä kasvoi Keski-Euroopassa asti. — P:n teknillinen ja taloudellinen merkitys on erinomaisen suuri. Kuunien maiden asukkaat saavat niistä useimmat tarpeensa. Monia lajeja on historiantakaisista ajoista alkaen viljelty. Useiden kansojen uskonollisissa menotissa on p:lla suuri merkitys. Lehtiä on käytetty voiton sekä myöskin rauhan vertauskuvina. — Useiden p:n vartta käytetään rakennusaineeksi, puusepiintöihin, koreiksi, kepeiksi j. n. e. *Calamus*-lajeista saadaan rotinkia. Monen lajin varren ja lehtiruotien syistä saadaan punaista ainetta (*Attalea*, *Borassus*, *Raphia* y. m.), samoin kookoshedelmän syistä. Monen palmun hedelmät tai siemenet ovat tärkeinä ravintoaineena kuumissa maissa, taateli-palmun ja kookospalmun niistä tärkeimmät. Saagoa (ks. t.) saadaan useiden lajien (*Metroxylon*, *Corypha* y. m.) varresta. Varteen poratuista rei'istä tai poikkileikatuista kukintoista vuotaa monista palmuista sokerinpitoina nestettä, josta valmistetaan palmuviiniä, arakkia, palmusokeria, palmuhunajaa (ks. n.) y. m. Nuoria versoja ja lehtiä käytetään vihanneksina (ks. *Palmukala*). Muita p:ista saatuja tuotteita ovat palmuvaha ja palmuöljy l. -rasva (ks. n.). Betel-palmun käyttännöstä ks. *Arec* ja *Kateku*. Eriiden lajien luumaisesta siemenvalkuaisesta saadaan kasvullista norsunluuta (ks. t.) j. n. e. Huonekasveina käytetään lajeja varsinkin *Chamaerops*, *Chandorea*, *Chamarops*, *Cocos*, *Corypha*, *Kentia*, *Lathania*, *Phoenix*, *Rhaphis* y. m. Täydessä komeudessaan p:ja kuitenkin voi viljellä vain kasvihuoneiden erityisissä ”palmuhuoneissa”. Muita tunnetumpia sukuja ovat *Arenca*, *Hyphaene*, *Leustana*, *Lodorea*, *Mauritia*, *Nipa*, *Oreodoxa* (kuningaspalmu), *Sabal*, *Thrinax* ja *Wahine*.

„Palmuiksi” sanoo rahvas myös pajujen keveliä, valkeita, suomuista vapautuneita, ei vielä

kukkiavilla norkoilla varustettuja oksia, joita pohjoismaissa palmusunnuntaina (*palmarum*) vanhan tavan mukaan käytetään palmunoksien asemasta. Ennen koristeltiin niillä kirkot palmusunnuntaisin.

K. L.

Palmuvaha, vahapalmujen (*Ceroxylon and colan* y. m. C.-lajien rungolla ja *Copernicia ceriferan* lehdistä erittyvä vaha, jota teknillisesti käytetään kynttilöihin y. m.

K. L.

Palmuviini, tropiikkeissa yleisesti käytetty, useiden palmujen rungosta tai puikeloista saadusta sokerinpitoisesta nesteestä käyttämällä valmistettu viini, toddy. Siitä tislataan arakkia

ks. t. l.

K. L.

Palmuvoi ks. **Palmuöljy**.

Palmuöljy, palmurasva, palmuvoi, kiinteä, voimakas rasva, jota saadaan öljypalmun (*Elaeis guineensis*) hedelmiä ja siemeniä keittämällä ja puristamalla. Myös kookospalmun ja useiden muidenkin palmujen siemenet tuottavat p.yä. P:n oranssikeltaista, miedonmakuista, orvokille tuoksuva. Muuttuu pian värittömäksi ja härskiyytyy. Sulaa 24-27°:ssa C. vanhempana vasta 30-35°:ssa. On kokoumukseltaan etupäässä palmittia ja oleiinia. Käytäntö hyvin suuri varsinkin kynttilöihin, saippuihin, kasvivoihin, konerasvana y. m. Tropiikkien alkuasukkaat käyttivät sitä sellaisenaan voina. Öljypalmun siemenet ovat tärkeä kauppatarvike, p:n valmistus niistä tapahtuu etupäässä vasta Euroopassa. P:n valmistusjätteistä valmistetaan öljyakkuja. ks. Kookospalmu, Öljy-kakut, Öljypalmu.

K. L.

Palmyra [-y-] (kreik. ja lat., = „palmukaupunki”; aramean kielellä *Tadmor*, nyk. *Tadmur*), vanhalla ajalla kaupunki Syyrian erämaan keitaassa n. Damaskoksen ja Eufratin keskivälillä: Palmyrenen maakunnan pääkaupunki, nyk. arabialaiskylä, huomattava vain suurenmoisista raunioistaan. P. oli 3:nella vuosis. j. Kr. suuren valtakunnan pääkaupunkina ollen kuitenkin riippuvaisuudessa Roomasta; sen ruhtinassuku yritti turhaan päästä itsenäiseksi (ks. *Zenobia*). Aurelianuksen hävittämänä 273 P. menetti merkityksensä. P:n rauniot ovat peräisin sen loistoajalta; ne sijaitsivat laajalla tasangolla ja ulottuvat n. 3 km:n pituiselle alalle. Huomattava on osaksi säilynyt auringonjumalan temppeli, jota ympäröi pylväsrivistö ja uloinpana muuri; sen sisällä on holvikattoisia huoneita runsain koristuksineen. Temppelistä yli km:n pituinen nelinkertainen pylväskäytävä ulottui kaupungin halki; siitä on vain pieni osa jäljellä. P:ssa on myös lukuisia kalliohautoja ja 60 kivistä tornia (sukuhautoja); läheisyydessä arabialaisaikainen linna. Raunioissa on paljon kirjoituksia, vars. kreikan- ja arameankielisiä; niitä ovat tutkineet etupäässä Waddington ja de Vogüé. [„Inscriptions de Syrie”; vrt. myös Wood ja Dawkins. „The ruins of P.”; Wright, „An account of P. and Zenobia.”]

G. R.

Palmyra-palmu ks. **Borassus**.

Palnatoke (s. o. Toke Palnenpoika), tansk. satusankari, oli tarinain mukaan Jomsborgin (ks. t.) perustaja ja Harald Sinihampaan surmaaja; hänestä kerrotaan myös, kuinka hän, kuten Tell, ampuu omenan poikansa pään päältä.

K. G.

Paloapuyhtiö (-yhdistys) ks. **Palo-**
vakuutus.

Palóc [-óts] -unkarilaiset l. **palootsit** asuvat Pohjois-Unkarissa Mátra-, Bükk- ja Karancsvuoristojen pohjoisrinteillä, etupäässä Hevesin, Borsodin, Nógrádin, Gömörin ja Hontin komitaateissa. P:n esi-isät olivat jotain unkarilaisten jälkeen Unkariin vaeltanutta turkkilaisperäistä (ja Unkarissa unkarilaistunutta) heimoa (muutamien mielestä kumaaneja, mitä kuitenkin ei ole voitu todistaa). P:n kieli, joka on säilyttänyt monta vanhaa piirrettä, on unkarin kielen mielenkiintoisimpia murteita. [P:n nimestä ja alkuperästä vrt. Melich, „Sláv jövevényészavaink” I 1 -iv 156-162.]

Y. W.

Palohaava, tulen, kuuman veden tai muun nesteen tai höyryn, tulisen esineen y. m. s. kautta tavalla tai toisella syntynyt ruumiinkohdan vikaantuminen. Lievemmissä tapauksissa esiintyy vain ihon punottuminen ja turpoaminen, vähän vaikeammissa tapauksissa ilmenee rakonmuodostuksia, joita saattaa seurata märkiminen; kuumuuden ehdittyä vaikuttaa kauemmin, saattaa sille alttiiksi joutunut kohta kuoleutua ja hiiltä, irtaantuen sitten vähitellen ruumiista kokonaan. Ihoa vähänkin syvenmältä voittavat p:t aikaansaavat paratessaan usein paloja arpia, jotka varsinkin nivelien kohdilla voivat aiheuttaa jäsenien liikkuvaisuuden supistumista aina liikkumattomaan tilaan saakka, mikä saattaa vaatia sangen vaivaloista ja pitkälistä kirurgista hoitoa. Muissakin suhteissa p:t usein vaativat kirurgista hoitoa. Varsin lievässä tapauksissa voidaan tyytyä hautelemiseen liijyvedellä tahi palaneen kohdan peittämiseen liinaöljyllä tahi liinaöljystä ja kalkkivedestä valmistetulla seostamalla, emulsionilla. Sangen vaarallista on haudella suurempia p:oja esim. karbolivedellä tahi sublimaattiliuoksella, jotka niellä olevasta pinnasta helposti imeytyvät ruumiiseen niin suurissa määrin, että myrkytys seuraa. P:t, varsinkin kuuman veden ja kuuman kahvin aiheuttamat, ovat sangen tavallisia ollen helposti tarjolla, kun pieniä lapsia varomattomasti jätetään tarpeellista valvontaa vaille.

M. O-B.

Paloheimo. 1. Kaarle Alfred P. ks. **Brander-suku**. — 2. Hjalmar Gabriel P. (s. 1864), liikemies, maanviljelysneuvos, edellisen veli; yhopp. 1884, vihitty papiksi 1888; ostettuaan Santamäen kartanon Lopella 1889 P. on toiminut maanviljelijänä ja liikemiehenä; on perustanut useita uusia liikeyrityksiä, m. m. Lopen Kesijärven ja Riihimäen sahat, Kormun turvepekkutehtaan, Riihimäen lasitehtaan, Riihimäen turvepulveritehtaan, Vuojoen tilan osakeyhtiön; ollut Hämeenläänin maanviljelysseuran puheenjohtajana ja rautatiehallituksen neuvottelevana jäsenenä, v:sta 1907 pankkivaltuusmiehenä; talonpoikaissäädyn jäsenenä kaksilla viimeisillä säätyvaltiopäivillä ja uudessa eduskunnassa 1907-10.

Palohuennus l. **palohukka** on se aineen vähentyminen, mikä rautaa ja muita metalleja sulatettaessa ja kuumennettaessa syntyy sen kautta, että ilman happi yhtyy metalliin muodostaen happemia, jotka kuonana, pajan t. valssihilseenä taikka muuna n. s. „palaneena” metallina irtautuu kappaleen pinnalta.

P-o P-o.

Palojoensuu, kylä ja majatalo Enontekiön Lapissa Muonionjoen rannalla, siinä missä Palojoki

Palopermanto, kivisessä lämmitettävässä kaupunkirakennuksessa oleva, rakennusjärjestyksen mukainen, palonaton tilista 7 cm kotoista 5 cm paksu) kerros, joka erottaa varsinaiset asuinhuoneet niiden päällä olevasta kattoon kuuluvasta puurakenteesta tai n. s. viidakkokerrosta.

— P. S.

Paloposti l. vesiposti ks. Palotoimi.

Palopurje, tulipalossa käytetty kangaspurje, joka palavan rakennuksen eteen levitettynä ja vedellä kasteltuna estää tulen leviämistä. Potta ei nykyään enää paljo käytetä. V. L.

Palorakko, kuumuuden, tulen, kuuman veden, höyryn y. m. s. synnyttämä palovamma, vrt. Palohaava.

Paloruisku ks. Pumpuuri, Palotoimi.

Palosaari (joskus Kulosaari, ruots. Brändö), metsää kasvava, kalliainen ja korkea saari sekä huvilakaupunki Helsingin pitäjässä, Helsingin itäpuolella, Vanhankaupungin ja Kruunuvuorenselän välissä: kapea salmi erottaa P:n Sörnäisteniemestä. — Huvilakaupungin perusti 1907 A.-B. Brändö villastad osakepääoma 400.000 mk.); pinta-ala (ympäröivät pikkusaaret lukuunottettuina) 138,5 ha. Huviloita 90, as. n. 450. Liikennetiet paremmat kuin muissa Helsingin huvilakaupungeissa; sähköraitiotie (valmis 1910) on höyrylautan (ainoa laatuaan Suomessa) välityksellä yhteydessä Helsingin raitiotieverkon kanssa (2 kulkuvuoroa tunnissa: ½ tunnin matka kauppatorilta), erinomaisia, suureksi osaksi makadamisoituja teitä on 8 km (rak. kustannukset 188.000 mk.). Sähkövalaistus. Ruots. valmistavakoulu. Vapaaehtoinen palokunta. — Saaren koilliskulmassa olevalla äkkijyrkällä kalliolla on Fred. Joh. Christeenin kartassa v:ltä 1792 mainitun „Ordens sten”in, vapaamuurarien, nähtävästi 1756 perustetun St. Augustinin loošin, kokoumispaikan jätteet. E. E. K.

Palos de la Frontera [pä- -tér-], kaupunki Etelä-Espanjassa. Rio Tinton varrella lähellä sen laskua Cadizin-lahteen; 1621 as. (1900). Oli aikanaan hyvä satama: siitä Kolumbus 3 p. elok. 1492 lähti retkelle, jolla hän löysi Amerikan.

Palosola ks. Palokatu.

Palotikapuut ks. Palotoimi.

Palotoimi. Roomalaisilla tiedetään jo kauan ennen meidän ajanlaskuamme olleen järjestettyä toimintaa p:n alalla ja keisari Augustuksen aikana tiedetään Roomassa olleen, lukuunottamatta muutamien varakkaiden ylläpitämiä yksityisiä palokuntia, 7.000-miehinen yhteinen kasarmiin majoitettu sotilaspalokunta, joka samalla myös osaksi suoritti poliisipalvelusta. Keskiajalla p. oli lamaanuksissa; vasta 13:nella vuosis. alkua tällä alalla ilmetä uusia toimenpiteitä. Niinpä muutamat Saksan kaupungit laativat itselleen palojärjestyksiä, jotka osaksi tarkoittivat tulenkäsittelyn säännöstelemistä, osaksi sisälsivät määräyksiä siitä, mitä eri kansalaisryhmien oli varten otettava tulenvaaran syntyessä. Tällainen tilapäinen järjestymätön p. oli kuitenkin varsin tehoton, mistä raunioiksi palaneet kaupungit ja kylät olivat selvänä todistuksena.


Vasta 1800-luvulla aletaan perustaa palokuntia, joihin kuuluu p:een erikoisesti harjoitettua miehistöä. Napoleonin mainintaan Pariisiin perustaneen sotilaallisen palokunnan, useissa kaupungeissa velvoitetaan kansalaiset muodosta-

maan palokuntia, mitä tapaa vieläkin usein paikoin, m. m. useimmissa meidänkin maamme kaupungeissa noudatetaan, toisin paikoin maksettiin palkkiota tulipalossa annetusta avusta. Todellinen käänne p:n alalla tapahtuu 1830-luvulla, kun Euroopassa herää vapaaehtoisten palokuntien (V. P. K.) aate, jonka sanotaan olevan kotoisin Ameriikasta. Suomessa perustetaan ensimmäinen vapaaehtoinen palokunta Turkuun 1838. Helsingissä kaksi vuotta myöhemmin tehty samanlainen yritys ekkäistiin valtiollisista syistä. Joten Helsinki vasta 1864 sai vapaaehtoisen palokunnan. Nykyisin on jo — paria pikkukaupunkia lukuunottamatta — kaikilla muilla V. P. K. ja niitä on viime aikoina runsaasti perustettu maaseudullekin (n. 200). Vasta 1909 on olemassa Suomen yleinen palokuntaliitto kaikkien maamme vapaaehtoisten palokuntien yhdyssiteenä; sillä on oma avustusrahoista tulipaloissa sattuneita onnettomuustapauksia varten ja äänenkannattaja „Palotorvi”.

Suurten väkierikkaiden kaupunkien vaatimuksia eivät V. P. K:t kuitenkaan pysty täyttämään. Näihin on perustettu vakinaisia ammatillisesti harjoitettuja, palkattuja palokuntia, jotka joka hetki ovat valmiit lähtemään liikkeelle. Berliiniin perustettiin tällainen palokunta 1851 ja tätä esimerkkiä ruvettiin kaikkialla noudattamaan. Joskaan ei aina palokuntaa liitetty osastona poliisilaitokseen kuten Berliinissä. Suomen ensimmäinen ammattpalokunta perustettiin Helsingissä 1861. siihen kuuluu nyt 113 miestä. Vakinaiset palokunnat on myös Turussa, Tampereella, Viipurissa, Vaasassa, Kuopiossa, Kotkassa, Mikkelissä, Pietarsaareissa ja Hämeenlinnassa.

Palokuntatyön menestymisen tärkeimpiä edellytyksiä on tarkoitustaan vastaava palokaluisto. Ensimmäisen paloruiskun, nykyisten käsiruiskujen alkumuodon, keksi jo n. 250 e. Kr. Ktesibios, ja huoltavaa on, että roomalaiset käyttivät palonsammutukseen tällaisia ruiskuja (kuva 1). Mutta sittemmin tämä keksintö joutui unohduksiin ja yli vuosituhannen käytettiin palonsammutuksessa vain vesiastioita, kirveitä, palohakojia ja -tikapuita. 1300-luvulla ryhdyttiin valmistamaan yksinkertaisia käsiruiskuja, joita valmistettiin eri rakenteita (kuvat 2, 3 ja 4). Kuitenkin vasta 1518 paineruisku joutuu varsinaiseen käytäntöön, kun sen uudelleen keksii augsburgilainen kulta-seppä Anton Platner. V. 1672 amsterdamilainen van der Heide täydensi ruiskua varustamalla sen painetta tasoitavalla ilmasäiliöllä, johtoletkulla, jonka avulla vesisuihku voidaan johtaa tulikeskukseen, ja imulaitteella, jonka avulla ruisku itse imee tarvittavan veden (kuva 5). Letkut, jotka aluksi olivat nahasta, valmistetaan nykyään hamppu- ja pellavakankaasta, joka usein voi olla kumilla tiivistettyä. Letkut ovat tavallisesti 15-20 m:n pituisia palasia, jotka liitetään toisiinsa joko ruuviliittimien tai n. s. pikayhdistäjäin avulla. Ensimmäisen höyryruiskun rakensivat Lontoossa 1829 ruots. John Ericsson ja engl. Braithwaite (kuva 6). Suomeen hankittiin senaatin toimesta ensimmäinen (engl.) höyryruisku 1875: nykyään niitä jo on käytännössä kymmeniä (useimmat Ludviksbergin tehtaasta Ruotsista, kuva 7). Viime vuosina on höyryruisku saanut kilpailijakseen moottoriruiskun, niitä valmistaa m. m. o. y.


Palotoimi 1.



1. Ktesibioksen palo-
tuisku.




2. Saksalaisten
kastituisku 1450
luvulta.



Kastituisku 1400 luvulta.




3. Palokärry, val-
mistettu N. A. L.
bergissä 1600.



5. Nykyaikainen kastivoma-
tuisku.



7. Höyrytuisku, valmistettu Ludvig-
bergin tehtaassa Ruotsissa.



6. Ensimmäinen höyrytuisku, ruots.
John Ericssonin ja Carl Brattström-
ten rakentama.



8. Turkkilaisen o. y. Anlon tehtaasta valmistama moottori-
tuisku neljä suutkua.



9. Hirttiappertuisku, rakennettu Hel-
singin palokasemalla.




10. „Plyvins-
käsisammuttaja.




11. Hakatukapoti.



12. Mekaaniset tikaproot.



17. Hätätiloilla ja
esikäädillä väkies-
telyä sivustolla.



18. Hätätiloilla
käytettävät väkies-
telyt.



19. Vesi- ja höyry-
kannattimet ja
palopostit.



20. Hätätiloilla
käytettävät väkies-
telyt.



21. Hätätiloilla
käytettävät väkies-
telyt.



22. Hätätiloilla
käytettävät väkies-
telyt.

puolivälissä, josta ne melkein satosta satoa otettiin kuningas Kristofferin maanlakiin (1442). Siinä säädettiin, että paloavun määrä on puoli panna ohria, rahaksi muutettuna äyrytinen tai 8 penninkää. Paloavun suorittamiseen olivat veloitettut kaikki vakinaisesti asuvat miehet, hengenliiset ja maallikot sekä palvelusväki. Sääntöä oli, että se, joka paloavun antoi, se sitä myöskin sai. Vahingon arvioimisen toimitti kuusi kihlakunnan tuomarin kärijiillä määräämää arviomiestä. V:n 1734 lain Rakennuskaaren 24 l: kuun otettiin äskenmainitut määräykset kihlakuntien suoritettavasta paloavusta edelleen kehitettyinä. Viimeksimainittu lainpaikan (§ 4) mukaan „antakoon kihlakunta paloapua huoneista sen mukaan minkä arvoiset ne olivat ennen paloa ja miten tarpeelliset ne ovat talonpojalle, niin myös talon pitämiseen tarpeellisesta viljasta, karjan ruuasta ja karjasta, jotka ovat häneltä hävinneet; mutta muusta irtaimesta tavarasta ja talonkaluista ei anneta paloapua, ei myöskään saunasta eikä kodasta”. Lisäksi määrätään, että paloapua on maksettava manttaalin mukaan kaikista kihlakunnassa olevista taloista; samoin on laissa määräyksiä siitä, miten paloapu on kannettava y. m. Myöhemmin annettiin useampia yksityiskohtaisia määräyksiä äskenmainittu lain soveltamisesta ja siitä sallituista poikkeuksista. Vasta laki paloapuyhdistyksistä huhtik. 17 p:ltä 1908 kumosi mainittu Rakennuskaaren määräykset lopullisesti.


Vapaaehtoinen, järjestetty p. sai Ruotsissa varsinaisesti alkunsa 1746, jolloin Tukholman porvaristo perusti „Tukholman palo- ja vakuutuskonttorin” kiinteän omaisuuden vakuuttamista varten. Näin annettua esimerkkiä seurasivat vähitellen useat muut valtakunnan kaupungit, ja 1782 perustettiin hallituksen aloitteesta „Yleinen palovakuutusrahasto” koko valtakuntaa, sekä kaupunki- että maalaiskiinteistöjä varten. Rahasto oli keskinäinen, kuitenkin niin, että osakailta kannettiin määrätty, ohjesäännössä vahvistetun tariffin mukainen vakuutusmaksu, jonka ylijäämä voitiin panna rahastoon. Siinä määrin kuin vararahastoa karttui, alennettiin vakuutusmaksuja vanhemmista vakuutuksista ja vähitellen maksut niistä kokonaan lakkasivat. Laitos ulotti toimintansa myöskin Suomeen. Kun Suomi erotettiin Ruotsista, säädettiin (Kunink. kirjeellä heinäk. 26 p:ltä 1810), että Suomessa ei saataisi enää ottaa vastaan uusia vakuutuksia, mutta vanhat vakuutukset pysyisivät muuttamatta voimassa. Laitoksella olikin niin paljon suomalaisia vakuutuksia, että esim. Turun palo 1827 tuotti sille yli 200.000 pankkotalarin menon.

Kun „Yleinen palovakuutusrahasto” ei enää saanut ottaa vastaan vakuutuksia Suomessa, oli kotimaisen palovakuutusyhtiön perustaminen maamme käynyt tarpeen vaatimaksi. Sellainen perustettiin nimellä „Suomen palovakuutuskonttori” („Brandförsäkrings-Contoret i Finland”) ja sille vahvistettiin ohjesääntö helmik. 8 p. 1816. Laitoksen tarkoituksena oli ottaa vakuutukseen pääasiassa kiinteistöjä kaupungeissa ja maalla. Se oli keskinäinen ja maksut laskettiin määrätyn tariffin mukaan. Määrättyjen vakuutusvuosien, kaupungeissa kuudentoista ja maalla neljäntoista kuluttua muuttui vakuutus maksuvapaaksi, paitsi

suurien vahinkojen sattuessa, jolloin määrättiin ylimääräinen taksoitus. „Palovakuutuskonttorin” liike oli hoidettava kahtena osastona, toinen maaseudun, toinen kaupunkien vakuutuksia varten. Turun palo aiheutti kuitenkin kaupunkien osaston lakkaamisen ja samalla hajosi maaseudun osastokin.

Kaupunkieja varten alettiin heti puuhata uutta yhtiötä, jonka säännöt vahvistettiin syysk. 11 p. 1832. V. 1833 se „Suomen yleisen paloapuyhtiön” nimellä aloitti toimintansa ja on „Suomen kaupunkien yleinen paloapuyhtiö” nimisenä edelleenkin toimissa. V:n 1912 päättyessä sen vakuutuskanta oli Smk. 672.439.712:41. — Maaseutua varten perustettiin 1857 erikoinen yhtiö „Suomen maalaisten paloapuyhtiö”. Sen säännöt vahvistettiin lokak. 20 p. main. v. Yhtiö menestyi hyvin, ja 1863-64 v:n valtiopäivillä säädettiin asetus (hyväksytty huhtik. 4 p. 1864), jonka kautta talonomistaja, joka rupesi mainittuun yhtiön osakkaaksi, vapautettiin velvollisuudesta suorittaa paloapua kihlakunnassa tai pitäjässä. Yhtiö toimi edelleenkin, sen vakuutuskanta v:n 1912 päättyessä oli Smk. 291.146.120:—, — Kolmas, koko maata varten tarkoitettu, edelleenkin keskinäinen, palovakuutusyhtiö oli „Kaupunkien paloapuyhdistys irtaimistoa varten”, joka perustettiin Turussa 1871 (vakuutuskanta v:n 1912 lopussa Smk. 112.527.900:—). V. 1889 perustettiin Helsingissä „Suomen sahanomistajain paloapuyhdistys” (vakuutuskanta v:n 1912 lopussa Smk. 48.383.756:—), 1902 „Suomen teollisuudenharjoittajain keskinäinen paloapuyhdistys” (vakuutuskanta v:n 1912 lopussa Smk. 337.327.045:—) ja „Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien paloapuyhdistys” (vakuutuskanta v:n 1912 lopussa Smk. 34.762.690:—), kumpikin Helsingissä. 1909 Turussa „Keskinäinen vakuutuslaitos Sampo”, joka muiden vakuutustapojen ohella harjoittaa myöskin palovakuutusliikettä (palovakuutuskanta v:n 1912 lopussa Smk. 132.030.235:—), ja 1910 Helsingissä „Paloapuyhdistys Tulenvara”, joka vakuuttaa osuuskuntien omaisuutta. — Paitsi näitä, on olemassa muutamia pienempiä keskinäisiä yhtiöitä, jotka harjoittavat palovakuutusliikettä koko maassa. — Sitäpaitsi on olemassa joukko sellaisia keskinäisiä paloapuyhtiöitä, jotka harjoittavat liikettä jossakin yksityisessä läänissä, kihlakunnassa tai pitäjässä. Niitä alettiin jo aikaisin perustaa, ja varsinkin kunnalliselämän elpyminen 1860- ja 1870-luvulta lähtien on vaikuttanut niiden syntyyn. Varsinaisten kihlakunta- ja pitäjähdistysten lukumäärä oli v:n 1911 päättyessä 284. — Kotimaisen palovakuutusliikkeen panivat alkuun, niin kuin edellisestä käy selville, keskinäiset yhtiöt. Ensimmäinen kotimainen palovakuutusosakeyhtiö perustettiin vasta 1881. Se oli Palovakuutusosakeyhtiö „Fennia”, jonka säännöt vahvistettiin toukok. 17 p. 1881. Fennian ensimmäisessä vuosikertomuksessa mainitaan yhtiön perustamisen aiheutuneen lähinnä siitä, että oli tarpeen kotimainen yhtiö, joka voisi tyydyttää kaikenlaatuista palovakuutustarpeita, koska aikaisemmin perustetut kotimaiset yhtiöt olivat tarkoitetut vain jotakin erikoisalaa palvelemaan. Fennian liike on kehittynyt voimakkaasti ja tuloksellisesti. V:n 1912 päättyessä oli yhtiön kotimainen vastuusumma Smk. 250.240.020 ja va-

Palovarmuus on syytä ottaa huomioon jo suunnitelmassa. Suojatusta on oltava riittävästi varjeluista mahdolliselta tulipalovaralta joko näiden olin- tai säilytyspaikassa tai näitä ulko- ja sisätiloissa mahdollisesti uhkaavalta palovaralta. Asuin- ja työtilojen suojatusta varjeluksista ks. Palo-varma. Ulkoumpiin l. naapurustossa koituvaa vahinkoa vältetään siten, että suhteella aukeiden välillä on riittävästi tilaa tai tukevalla kyllinlaalla rakennuksilla suojatusta tilanteista puuttuu. Tilauksen on täydellinen, ja se on rakennuksen ulkokuja. Epätavallisen tilanteiden syytä ottaa huomioon ja oivaukkoja, jos ne varmasti suojataan palo-ovilla t. -luukuilla. Tämän teho riippuu, paitsi sen laajuudesta, myös rakennuksen lukumäärästä suuruudesta, ja tilanteiden suojatusta. Palovakuutuslaitokset katsovat kahden vastuun (vakuutuseseineen) täyteen eristämiseen tarvittavan aukean välimatkan suuruuden riippuvan vastuiden laadusta, rakennustavasta ja kattamisaineesta. Lautatarha esim. katsotaan täysin suojatuksi höyrysalta, jos aukea välimatka on 90 m; hentokattoinen (pärekattoinen) puurakennus tehtaalta n. 36 m:n välimatkalla; kovakattoinen (pelti-, asfalttihuopakattoinen) kivirakennus kovakattoisesta tehtaasta n. 18 m:n välimatkalla. Jos välimatka on lyhyempi, korottaa kalliimpi rakennus halvemmän palovakuutusmaksua vississä suhteessa vahinkosumman erotukseen. Kuva 1 näyttää aukean puurakennus on jättävä tukevan palomuurin avulla; se erottaa rakennuksen osat ainakin yhtä hyvin kuin 20 metrin välimatka. Jos liikeyleiys palomuurin molemmilla puolilla olevien osien välillä on välttämätön, käy liike (kivirakennuksessa) varmimmin ulkopuoleisen parvekkeen kautta (kuva 2); tässä on palomuurin päähän sitäpaitsi rakennettu sopiva porrastorni (n. s. Westphalenin torni), joka on hyvä kulku- ja pelastustie. Jos parveketta ei voi laittaa, on tyydyttävä (kuvasa 3 esitettynä) sulkuun kahdella palo-ovella, jotka eivät saa olla yhtä aikaa suljettuja, ja sitenkin on mahdollon aikaan. Jos suojatusta varten molemmille puolilla palo-ovi (kuva 4), joista toisen pitäisi olla siirrettävä ja lämmössä itsestään sulkeutuva (varustettu n. s. sprinkler-lukolla, joka sulaa auki + 70° C. kuva 5). Jos eristettävät rakennuksenosat tekevät keskenään kulman, voi palomuurin edullisesti päättää porrashuoneeksi avonaisella parvekkeella (kuva 6). Porrashuone "varjostaa" tässä suojatusta, jota sitä lähinnä olevia aukeita ei tarvitse suojata. Palo-ovi tehdään 2-3 kerjainista laudoista — kernaimin palamatonta materiaalia. Se on päällystettävä erityisellä tavalla paksummalla rautapellillä; oven pitää olla joka puolelta 10 cm oviaukkoja suuremman aukon suojatusta. Se kiinnitetään muihin tukeviin saranakoukuilla (ilman puista karmia). Myös rautaiset, erityisellä täytteellä varustetut, rautarameissa kulkevat palo-ovet ovat tehokkaita. — Ilkkan suojataan samantavalla



luukuilla tai tehdään ne kiinnimuuratuista 8 mm paksusta lankalasisista; myös pienet elektro-y. m. lasit rauta- t. kuparipuitteissa ovat tehokkaat. — Palovarjelusta varten on Amerikan Yhdysvalloissa tehokas seura „The National Fire Protection Association” (1896), joka on toimittanut satamäärin useissa painoksissa ilmestyneitä julkaisuja palovarjeluksesta, palon- estämisestä ja yleisön suurempaan vaaran- tuntemiseen kasvattamisesta ja on seura myös tehokkaasti auttanut asianomaista lainsäädäntöä. Seuran toiminnan yhteydessä on olemassa aineiden ja valmisteiden tarkastuslaboratori (*Underwriters laboratories*), jossa toimii 30 henkeä paitsi palveluskuntaa. Englannissa on seura palon- estämisestä varten: „The British Fire Prevention Committee” (1897), joka on julkaissut 186 tieteellisen tarkkaa, erilaisilla rakennusaineilla ja la- toksilla tehtyä polttokoetta; nämä ovat tehdyt Lontoossa seuran koekeskuksella, jossa on 3 poltto- kamaria, kaasulaitos ja kokoushuoneisto. Rans- kassa toimii myös nuori tämäntapainen seura, jollainen lienee tekeillä Venäjälläkin. A. P.-s.

Palovarma (engl. *fire-proof*) on sellainen kivirakennus tai sen osa, joka kestää kovankin tulipalon (kuumuus jopa $+1200^{\circ}\text{C}$, aika kah- teen tuntiin saakka). Rakennuksen seinät, pyl- vää, kannattajat ja vuoliaiset välipohjineen, ja jos mahdollista vesikattokin, eivät tällöin saa olennaisesti turmeltua. — Aikaisemmin sanottiin kaikkia kivirakennuksia palamattomiksi (tai niiden olevan palamattomasta aineesta), mutta kokemus, varsinkin Amerikasta, näyttää, että kivirakennuksen rautarakenteetkin ovat peräti vaaralliset, elleivät ne ole kuumuudelta erityisesti suojatut. Ankarimpien vaatimusten mukaan pi- tää suurempi rakennus, jonka sisus ei ole vaarallinen, sitäpaitsi olla aukottomilla välipohjilla (jos se on useampikerroksinen) ja palomuurilla jaettu pienempiin osiin ja olla suojattu myös ulkoapäin tulevalta vaaralta (lentotulelta). Mi- ten ikkunat korkeissa kaupunkitaloissa suojataan, joko käyttämällä niissä lankalasia (joka ei säry), käytännöllisiä suojuksia tai kastelemalla niitä (avonainen sprinklers), ei ole käytännössä rat-

kaista. Jos rakennuksen sisus on vaarallinen, jos siinä on esim. tulenarka tehdas, pitää sen, paitsi palovarmaa rakennettaan ja vaarallisen- pien osien eristämistä palomuurien avulla, olla varustettu itsetoimivalla sammutus- (*sprinklers*) tai hälytys- (termostaatti-) laitoksella. Ihmis- tarpeeksi monta, kernaimmin myös savunvarmaa, portaskäytävää liissä. Rautapylväät, jotka kannattavat seinää tai välipohjia, on palo- varmuuden vuoksi suojattava 8-10 cm paksulla tiilimuurauksella tai rautabetonikerroksella riip- puen rakenteen tärkeydestä ja sen kuormituk- sesta. Rautakannattajat ja vuoliai- set, jotka kannattavat seinää t. välipohjia, sa- moin 4-10 cm paksulla kerroksella. Rautabeto- nissa (josta usein tehdään mainitut rakennus- osat ja vesikattokin) olevat raudat ovat taas suojattavat $2\frac{1}{2}$ -10 cm paksulla betonikerroksella. Sillä sementin kiteytymiseen tarvittu vesi alkaa siitä haihtua $+315^{\circ}\text{C}$ kuumuudessa; mutta kun tämä kideveden poistuminen siirtyy verrattain hitaasti syvemmälle, ei sementti (betoni) tuli- palossa turmellu 13-20 mm:iä syvemmälle. Tako- rauta taas kadottaa lämmössä kestävyytään, si- ten että esim. $+500^{\circ}\text{C}$ siitä on jäljellä vain 40%; melkein samoin on takoraudan ja teräksen laita. Hyvä tiili — tulenkestävin kai- kista rakennusainestämme — kestää jopa $+1100^{\circ}\text{C}$. ennenkuin alkaa pinnaltaan sulaa. [Crosby-Fiske, „Handbook of fire protection” (1914); Reddeman, „Die Fürsorge gegen Feuer- gefahr bei Bauausführungen” (1908).] A. P.-s.

Paloviina (lat. *aqua vitae* = „elämän vesi”), etyialkoholin vesiliuos, joka saadaan tislamalla erilaatuisia alkoholipitoisia nesteitä. P:n väke- vyys vaihtelee n. 30-50 %:iin. Normaali- eli säännöllisväkeväksi p:ksi, jonka mukaan p:n val- mistusvero maksetaan, nimitetään 50 % alkoholia sisältävää liuosta. Suomen farmakopean lääke- tarkoituksiin käytetty p. *spiritus tenuis* on 40 vol. %:sta.

Raaka p. sisältää paitsi etyialkoholia, vähän muitakin samaan sarjaan kuuluvia alkoholeja, kuten propyli-, butyli- ja amyialkoholia, joka viimeainittu pääasiallisesti muodostaa n. s. finkkeli- l. sikunaöljyn. Vielä on p:ssa vähän erilaatuisia lisäaineita, eetterejä, ja estereitä y. m., jotka johtuvat raaka-aineista ja antavat kullekin eri p.-lajille oman erikoisen lisämakunsa. Jotta raaka-asta p:sta saataisiin puhdasta, suode- taan se ensin suurien hiillillä täytettyjen astioi- den läpi, jolloin sikunaöljy miltei kokonaan pois- tuu. Loput liika-aineet saadaan sitten erotetuksi fraksioneeratus tislauksen avulla. P:aa käyte- tään miltei yksinomaan nautintotarkoituksiin ja sitä valmistetaan nykyään väkevästä spriistä ve- dellä laimentamalla. Muutamit hedelmistä val- mistetut p.-lajit (esim. kirsikkaviina) sisältävät karvasmanteliöljyä ja sinihappoa vähissä mää- rin. Kansa käyttää meillä muutamilla seuduilla lääkkeenä kuminaviinaa, s. o. p:aa, jossa kumi- noita on liotettu. Eri p.-lajeja ovat myös kon- jakki, rommi, arakki, visky, geneveri y. m. s. — Jo aikaisin on Egyptissä, Kiinassa ja Intiassa osattu tislata p:aa alkoholipitoisista nesteistä. Euroopassa alkoi p.-tislauksen viinistä n. v:n 1100 paikkeilla. Sitä käytettiin m. m. alkemistisissä töissä. Siihen aikaan alettiin p:aa pitää erit- täin tehokkaana lääkkeenä, etenkin tarttuvia

Phyllanthus *sp.* (Euphorbiaceae). D. 1.5 cm. Height 1.5 m. Leaves alternate, elliptical, 10 cm. long, 5 cm. wide, base cuneate, apex acuminate, venation pinnate, midrib prominent, secondary veins 10-12 pairs, secondary veins 10-12 pairs, secondary veins 10-12 pairs. Flowers 1-2 cm. long, 1-2 cm. wide, base cuneate, apex acuminate, venation pinnate, midrib prominent, secondary veins 10-12 pairs, secondary veins 10-12 pairs, secondary veins 10-12 pairs. Fruits 1-2 cm. long, 1-2 cm. wide, base cuneate, apex acuminate, venation pinnate, midrib prominent, secondary veins 10-12 pairs, secondary veins 10-12 pairs, secondary veins 10-12 pairs.

[illegible]

Päätyy Vain 114.
 Paloojykeittio ks. Keittolaitokset.
 Paikalla (lat. *in loco*) ks. Sillä.
 Paikalla (sitten) (lat.) lat. sydämen
 kerran...
 Paikalla (sitten) (lat.) lat. sydämen
 kerran...
 Paikalla (sitten) (lat.) lat. sydämen
 kerran...

Polysiphonia (red algae) as *Polysiphonia*

Paisa. Lapsia kansanomainen nimitys turve-

[illegible]

P. *Polymorphus* sp. *Polymorphus*
 P. *Polymorphus* sp. *Polymorphus*
 P. *Polymorphus* sp. *Polymorphus*

Palsamoiminen, kalleliden ruumiden kastaminen ja vesiin Atkarsominen sitä varten. Pillerit jotka myös palsaivoita varten. Aivot ja sisäelinykset poistettiin ja ontelot täytettiin säilyttävillä aineilla, jotka jätettiin ruumiin kuolettuiin varpaan ja täärättiin nahkaviilekkeillä (ks. Muumio). Ruuhemmin yleensä palsaomottiin vain ylhäisiä henkilöitä. Nykyään p. on harvinainen ja suoritetaan ruiskuttamalla mätänemistä estäviä aineita, niinkuin karbolia, sublimaatia, formalii nia, valtimoihin, jolloin neste vähitellen tunkeutuu koko ruumiin kudoksiin.

Palsta ks. Maapalsta
 Palstaannekatasteri ks. Katasteri
 Palstatila ks. Maanrako
 Palstaviljelys ks. Puenviljelys
 Palsternakka ks. Pasternakka

Paltamo (suom. Paldamo 1 Kunta. Oulun l.). Kajaanin kihlak., Paltamon-Kajaanin nimismiesp.; kirkolle Kajaanin raatatieasemalta 11 km. Toivoniemen laivalaiturilta (Oulujärven rannalla) 2 km. Pinta-ala 1,041,6 km², josta viljeltyä maata (1910) 5,529 ha (siinä luvussa luonnonniitty 4,109 ha). Manttaalimäärä 38^{1/2} talonsavuja 293, torpansavuja 24 ja muita savuja 440 (1907). 5,113 as. (1913): 808 ruokakuntaa, joista maanviljelystä piälielinkeinonaan harjoittavia 520 (1901). 429 hevosta, 2,033 nautaa (1911). — Kanskouluja 5 (1914). Kainuun l. Mieslahden kansanopisto. — Historiallisia muistoja: „Keisarin talli“, talli, jossa Aleksanteri I seurueineen aterioitsi ja jossa nykyään säilytetään venettä, jolla keisari kulki Oulujärveä; tallissa on myös keisarin käyttämät kyyryt ja satula. — Kirkonkylän nimi Paltaniemi. — 2. Seurakunta. Keisarillinen, Kuopion hiippak., Kajaanin rovastik.; P:n alue oli alkuaan kuulunut Liminkaan; seurakunnan vanhin nimi Oulujärven pitäjät (ks. t.), ruots. Uloträsk församling, myöhemmin esiintyy myös nimi „Cajaneborgs församling“ 1647. Paltamo-nimen seurakunta sai varsinaisesti vasta sen jälkeen (1599) kuin kirkonpikaksi aikaisemman Manamansalon sijaan oli tullut Paltaniemi (josta P:n nimi johtuu). P:oon ovat kappeleina kuuluneet: Sotkamo, Hyrynsalmi, Saksala, Suomussalmi ja Puolanka. Kirkko (neliön järjestyksessä) puuta, rak. 1726; sen seinäiä koristaa joukko Mikael Topeliuksen seinämaalauksia. [„Komiteanmietintö Keisarilliselle Majesteetille komiteasta Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimista varten“ (1910); O. A. F. Mustonen. „Tietoja Kajaanin kihlakunnasta ja etenkin Paltamon pitäjistä“ (Hämeen-

Paltuski (ven. *Пальтуса* part. saks. *Baltisch Port*), kaupunki Virossa, Suomenlahden etelärannikolla, kaakkoon Haugosta; 1224 as. (1910). Satama mainio, pakkastalvinakin jäätyy aivan lyhyeksi ajaksi. Baltian radan lähtökohta. Kauppa-
määrätön. — Pietari Suuri ryhtyi rakentamaan Piijiin satasatamaa ja linnoitusta. E. E. K.

Palttila, ruots. Palttilaholm, säteri Lai-
tilan pitäjässä Valkojärven rannalla kirkolta
3¹/₂ mi. etäällä. Palttila nykyään 4 tilaa,
3¹/₂ mannttaalia. Piispa Maunu Tavast lahjoitti
P:n, jonka oli ostanut asemies Antti Juhon
pojalta, 1421 Turun tuomiokirkkoon perustamal-
le kirkon alttarille Lyytymäkahden

Gottfrid von Falkenberg k. 1664 - s. 1630 P:n perinnölliseksi rälssiksi. Tila oli sitten Falkenberg suvulla, kunnes suku Isonvihan aikana 1719 pakeni Ruotsiin, jonne jäi. P. sekä suvun perhehauta Laitilan kirkossa myöskin 1747. Myöhemmin on tila ollut m. m. Avellan- ja Rosendalsuvilla. Nyk. omistaja (1914) maanviljelijä G. A. Palttu. *A. Es.*

Palttina on kaksiniitinen sidos; p.-sanaa käytettiin yleisesti tarkoittamaan kaksiniitisiä puuvilla- ja pellavakangaita l. linavatekankaita. *E. J. S.*

Palttoo (ransk. *paltote*), paldystukki.

Palturi ks. Tupakka.

Paludamentum [*paludin* + *mentum*], roomalaisten sotapäällikköjen lyhyt, tav. punainen vaippa, jota keisariaikana vain keisari ja hänen lähimmät ylipäällikkönsä käyttivät. Väriinsä vuoksi sillä oli myös nimitys *purpura*. *E. H. I.*

Paludan, Julius (s. 1843), tanskal. kirjallisuushistorioitsija. Suorittettuaan teol. kand. tutkinnon hän antautui ransk. kirjallisuuden ja kielen tutkimiseen, toimi opettajana Kööpenhaminassa ja nimitettiin estetiikan professoriksi v. 1892. P. on julkaissut kirjallisuushistoriallisia teoksia: „Udsigt over den franske national-litteraturs historie” (1874), „Renaissancebevægelsen i Danmark's litteratur især i 17. Aarh.” (1887), „Emile Zola og naturalismen” (1897), „Mellem semestrene” (1910) sekä kirjallisuushistoriallisia oppikirjoja. P. edustaa hyvin konservatiivista kantaa ja tuli tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa hyökkäyksistään G. Brandesia vastaan aikakauskirjassa „Nær og Fjern” v. 1877. *H. Kr. n.*

Paludan-Müller, 1. Caspar Peter P.-M. (1805-82), tansk. historioitsija. Suorittettuaan teol. kand. tutkinnon hän toimi useita vuosia opettajana ja nimitettiin pohjoismaiden historian professoriksi 1872. Väitöskirjassaan tohtorin arvoa varten „Observationes criticae de fœdere inter Daniam, Sveciam et Norvegiam auspiciis Margaretae reginae icta” (1840) hän toi ensi kertaa ilmi oikean käsityksen Kalmarin unionin sopimuksesta. Paitsi suurempia historiallisia teoksiaan „Grevens fejde” (1853-54) ja „De første konger af den oldenborgske slægt” (1874) hän on julkaissut suuren joukon Tanskan historiaa, varsinkin uskonpuhdistusaikaa koskettelevia kirjoitelmia. P.-M.:llä oli tavattoman laajat tiedot sekä sangen omaperäinen ja terävä kriittinen kyky. *H. Kr. n.*

2. **Frederik P.-M.** (1809-76), runoilija, edellisen veli, tuli ylioppilaaksi 1828, samana vuonna, jolloin yliopisto avasi ovensa useille muillekin vastaisille tansk. kirjailijoille ja jota senvuoksi on leikillä nimitetty 4 suuren ja 12 pienen runoilijan vuodeksi. Aluksi P.-M. laskettiin noiden 12 joukkoon kuuluvaksi, mutta julkaistuaan runokokoelmansa „Danserinden” (1833) sekä „Amor og Psyche” (1834) hän saavutti yleisön suuren suosion ja tunnustettiin yhdeksi aikansa etevimpiä runollisia kykyjä. „Amor og Psyche” esittää antiikkista aihetta, „Danserinden” sen sijaan kuvaa tekijän omaa aikaa, luonteeltaan se on pääasiallisesti uskonnollis-etiillinen, mutta sen ohella tuntuvasti satiirinen. P.-M:n satiirinen runous saavutti huippunsa runollisessa kertomuksessa „Adam Homo” (I 1841,

II III 1848, jossa hän sisällyttää lehdettään 18 vuotseen. Muista P.-M:n teoksista mainittakoon: kreikkalais-aiheinen näytelmä „Kalanus” (1854), uskonnollis-aiheiset runoelmat „Abels død” ja „Ahasverus” (molemmat 1854), kolmiosainen romaani „Ivar Lykkes historie” (1866-73) ja mytologinen runo „Adonis” (1874), runoilijan joutsenlaulu. Lyyrikkona P.-M. ei ollut erittäin tuottelias, mutta monet hänen runoistaan ovat oikeita helmiä. *H. Kr. n.*

Paludicola ks. Oja myyrät.

Paludina-kerrokset, tertiäärisiä (plioseenisiä) suolattoman veden kerroksia Slavoniassa, tulleet kuuluisiksi *Paludina*-kotilosta, jonka asteittaista muuttumista sileäpintaista vakopintaiseksi perättäin seuraavissa kerroksissa täällä on voitu seurata. *V. A. K. i. o.*

Paluukortti ks. Postilaitos (postilähetykset).

Palva, Velkuan kappelin toisintonimi. — P:n salmessa mainitussa kappelissa oli 18 p. syysk. 1808 vähäinen meritappelu Ruotsin ja Venäjän saaristolaivastojen välillä, joka päättyi ensimmäisen peräytymiseen. Ruotsalaisten johtajana oli vara-amiraali S. M. Rajalin, venäläisten kontra-amiraali Mjasoedov. *A. Es.*

Palvanen, Palvonen, Palvanne ks. Pannainen.

Palvasalmi. 1. Saarijärven pitäjän entinen nimi. 2. ks. Palva.

Palvata, suolatus lihan kypsyttäminen kuivaamalla sitä verkalleen uuninlämmössä tai kuumentetussa huoneessa (saunassa).

Palvelevat veljet, hengellisten ritarikuntien aatelittomat jäsenet, jotka palvelivat halpina sotilaina tai toimittivat palvelijan ja sairaanhoitajan tehtäviä. Muissa munkkikunnissa nimitys tarkoittaa maallikkoveljiä. Nunnakunnissa on palvelevia sisaria. *A. J. P.-ä.*

Palvelijakysymys. Palvelussuhteessa, joka ensimmäin syntyy sopimuksen perusteella, kuuluu työntekijä (palvelija) yleensä työnantajan (isännän) talouskuntaan, ja tehtävät, joihin hänen on käytettävä pääasialliset työvoimansa, ovat useimmiten työnantajan lähemmän määrätävissä. Tätä työsopimusmuotoa käytetään etupäässä maa- ja kotitaloudessa sekä persoonallisessa palveluksessa. Se kehittyi vähitellen orjuuden sijaan ja esiintyi Euroopan sivistyskansojen keskuudessa vasta keskiajalla. Varsin varhain tavataan vapaa palvelijasuhde Skandinaavian maissa (n. v. 1000 j. Kr.), siis myöskin Ruotsissa, jossa kehittynyt palvelijalainsäädäntö koski yleensä Suomeakin, tämän kuullessa mainittuun valtakuntaan. Niin oli Suomessa pääasiallisesti noudatettava kaikkia Ruotsin palkollissääntöjä, nimittäin v. iita 1664, 1686, 1723, 1739 ja 1805. Myöskin v. n 1865 palkollissääntöön vaikutti Ruotsin lainsäädäntö. Palkollissääntöjä edeltänyt lainsäädäntö taas ei ollut Suomessa kyllin tunnettu. Kuitenkin koettiin varhain täälläkin toteuttaa Ruotsissa vallitsevaa palvelijapolitiikkaa, jossa pidettiin silmällä etenkin valtio- ja kansantaloudellisia näkökohtia. Tämän politiikan pääkeinoja oli aluksi palveluspakko. Ruotsin vanhojen lakien mukaan olivat palvelusvelvollisia aivan varattomat, joista saatettiin peljätä yhteiskunnan jäsenille köyhäinhoitorasitusta. Myöhemmin ne rikkaan henkilöt,

on luonteeltaan työvoiman vuokraa, ks. Palvelusvälipuhe. H. K.

Palvelusvälipuhe on joko palkkussääntöön alainen tai n. s. vapaa palvelussopimus sekä luonteeltaan vuokrasopimus, jolla vuokranantaja, palkollinen, määrättyä korvausta vastaan sitoutuu antamaan työvoimansa vuokranottajan, isännän, käytettäväksi määrätynlaisten töiden suorittamiseen. Nämä työt ovat joko maanviljelystöitä tai kotoisia askareita ja henkilökohtaisia palveluksia. Sitävastoin ei elinkeinon harjoittamista varten tehtyjä sopimuksia yleensä nimitetä piksi, vaan työsopimuksiksi (ks. t.). Poikkeuksena ovat sellaiset sopimukset, jotka eivät tarkoita varsinaista ruumiillista työtä, kuten kauppa- ja palvelijain, konttoristien y. m. p:t. Nämä ynnä työsopimukset ovat v:n 1879 elinkeinolain alaisia. Sitäpaitsi tehdään elinkeinoja harjoitettaessa sopimuksia, jotka eivät ole elinkeinolain, vaan asiamiehyyttä koskevien määräysten alaisia. Niinpä sanotaan osakeyhtiön hallituksen jäsenen nimenomaan toimitsijoiksi, edelleen ovat pankin ja tehtaanjohtajat, prokuristit y. m. useimmiten asiamiehuhteesta toimeksiantajina. — Vanhimpiina aikoina ei vapaata työsuostumusta tunnuttu. Oli vain orjuus, ja kun tämäkin oli lakkautettu, katsoi valtio julkisten etujen nimessä voivansa ylläpitää palveluspaikkaa pääasiassa tarpeellisen työvoiman hankkimista varten, mutta myöskin estääkseen järjestykselle vaarallista köyhälistöluokkaa syntymästä. Mutta vihdoin tunnustettiin palvelusvapaus, jolloin hävisi käsite „laillinen suojelus” (ks. Irtolaisuus). — Palkkaussääntöön alainen p. tapahtuu siten, että isäntä, kun ehdoista on sovitut, ottaa haltuunsa palkollisen päästökirjan tai muun luvallisen todistuksen siitä, että palkollinen on viimeisestä palveluksesta vapaa. Ainoastaan viimeisestä palveluspaikasta annettu päästökirja on laillinen, ja tulee tämän määräyksen noudattamisen mahdolliseksi tekemistä varten jokaisen isännän, antaessaan päästökirjan palvelusajan päättyessä takaisin, vetää risti sen yli tai takapuolelle kirjoittaa, että hän on antanut uuden päästökirjan (32 §). Laki edellyttää, että pestirahaa suostumuksen mukaan annetaan, mutta sitä ei katsota pakolliseksi [Chydenius, „Om arbetskontrakt”]. Sen anto merkitsee, että sopimus siitä lähtien on lopullinen, niin että sen voi vain kummankinpuolisella suostumuksella purkaa. P. voi olla suullinen tai kirjallinen. Viimeainnituksena on isännän yksipuolisesti, pestattaessa tai jälkeenpäin, palvelijan vaatiessa, antama pestatodistus, ja tulee sen sisältää tunnustuksen, että päästötodistus on vastaanotettu, sekä luettelon isännän lupaamasta palkasta ja muista eduista. Kun isäntä on oikeutettu milloin tahansa antamaan päästökirjan, sekä velvollinenkin antamaan sen, jos palkollinen pyytää tai jos isäntä ei tahdo häntä kauemmin pitää, syyskuun tai maaliskuun kuluessa, niin määrää laki, että palkolliselle on, jos hän sitä vaatii, annettava hänen palveluksesta lähtiessään erokirja, jonka tulee sisältää hänen käyttöksensä päästökirjan antamisesta muuttopäivään asti. — Vapaa p. on jokainen välipuhe, joka päättyy muulloin kuin jompanakumpana laillisena muuttopäivänä: marraskuun tai toukokuun 1 p:nä. Palkkaussääntöön alaisia eivät niinmuodoin ole esim. kuukausipalkalla ote-

tut palvelijat. Mutta näihinkin on soveltuville kohdin käytettävä palkkaussääntöön määräyksiä. Niin esim. lienee pisin aika sellaisille sopimuksille katsottava 1 vuodeksi, eikä, kuten elinkeinolain alaisille työsopimuksille, 3 vuodeksi. Samoin on palvelija velvollinen jäämään maanviljelystyöhön vaikka isäntä luovuttaisi tilan toiselle, seuraamaan isäntää hänen muuttaessaan toiseen paikkaan asumaan j. n. e. (Chydenius, main. teos). Palkkaussääntö on kuitenkin hyvin vanhentunut, joten riidan syntyessä on turvauduttava etupäässä käytäntöön ja johtopäätöksiin obligatsio-oikeuden yleisistä opeista. — Palkollinen on isäntänsä nähden sellaisessa riippuvaisuussuhteessa, että Oik. käym. kaaren 17:7:ssä kielletään käyttämästä todistajana perheenväkeä ja yksityisiä palvelijoita näiden ollessa palveluksessa, paitsi riita- ja rikosjutuissa isännän ja palkollisten välillä. Tätä todistajanjäätävää ei liene ulotettava riitoihin niiden henkilöiden kanssa, joita isännällä on oikeus panna sijaansa (Palkk. sääntö 6 ja 7§). Palkollisilla ja „muilla käskyläisillä” on isännän konkurssissa etuoikeus palkkasaamisilleen viimeiseltä ja kulumassa olevalta vuodelta (Keis. asetus etuoikeudesta 1868). EL. K.

Pamela, engl. Richardsonin samannimisen romaanin päähenkilö; siitä on johtunut P:n käyttäminen siveyssankarittaren nimityksenä.

Pamfletti (engl. *pamphlet*), lentokirjanen, herjauskirjoitus. Shakespeare käyttänyt sanaa valituskirjoituksen merkityksessä. H. K-r-n.

Pamfylia ks. Pamphylyia.

Pamilo, komea koski Koitajoessa, Kuusamonkosken ja Siikakosken välillä, joen alajuoksulla,



Pamilen koski

putoukset korkeus 10,5 m. 14.000 hevosvoimaa keski-veden aikaan, jolloin koskesta kulkee 100 m³ vettä sek:assa (vastaavat luvut korkean veden aikaan 29.400 hevosv., 210 m³ ja matalan veden aikaan 4.900 hevosv., 35 m³). P:lle on mukavin matkustaa vesitse Paukkajan rautatiepysäkillä; matka n. 10 km. L. H-nen.

Pamir (alkuperä epäselvä, ehkä < pers. *paimir* = vuorten juuri, myös pers. *Bam-i-dunia* = maailman katto; kiinal. *Tsungling* = sipulisolat < kevään rikkaasta sipulikasvillisuudesta), Aasian mahtavien vuoristojen, Himalajan, Karakorumin, Kuenlunin, Tianšanin ja Hindukušin solmukohta, n. 100.000-140.000 km² laaja, suuremmaksi osaksi

The following are the principal
 points of the report, which is
 published in the form of a
 pamphlet, and is available in
 English and French. The
 report is published in the
 French language, and is
 available in the French
 language. The report is
 published in the French
 language, and is available
 in the French language.

1. Содержание 2. Введение 3. Глава I 4. Глава II 5. Глава III 6. Глава IV 7. Глава V 8. Глава VI 9. Глава VII 10. Глава VIII 11. Глава IX 12. Глава X 13. Глава XI 14. Глава XII 15. Глава XIII 16. Глава XIV 17. Глава XV 18. Глава XVI 19. Глава XVII 20. Глава XVIII 21. Глава XIX 22. Глава XX 23. Глава XXI 24. Глава XXII 25. Глава XXIII 26. Глава XXIV 27. Глава XXV 28. Глава XXVI 29. Глава XXVII 30. Глава XXVIII 31. Глава XXIX 32. Глава XXX 33. Глава XXXI 34. Глава XXXII 35. Глава XXXIII 36. Глава XXXIV 37. Глава XXXV 38. Глава XXXVI 39. Глава XXXVII 40. Глава XXXVIII 41. Глава XXXIX 42. Глава XL 43. Глава XLI 44. Глава XLII 45. Глава XLIII 46. Глава XLIV 47. Глава XLV 48. Глава XLVI 49. Глава XLVII 50. Глава XLVIII 51. Глава XLIX 52. Глава L 53. Глава LI 54. Глава LII 55. Глава LIII 56. Глава LIV 57. Глава LV 58. Глава LVI 59. Глава LVII 60. Глава LVIII 61. Глава LIX 62. Глава LX 63. Глава LXI 64. Глава LXII 65. Глава LXIII 66. Глава LXIV 67. Глава LXV 68. Глава LXVI 69. Глава LXVII 70. Глава LXVIII 71. Глава LXIX 72. Глава LXX 73. Глава LXXI 74. Глава LXXII 75. Глава LXXIII 76. Глава LXXIV 77. Глава LXXV 78. Глава LXXVI 79. Глава LXXVII 80. Глава LXXVIII 81. Глава LXXIX 82. Глава LXXX 83. Глава LXXXI 84. Глава LXXXII 85. Глава LXXXIII 86. Глава LXXXIV 87. Глава LXXXV 88. Глава LXXXVI 89. Глава LXXXVII 90. Глава LXXXVIII 91. Глава LXXXIX 92. Глава LXXXX 93. Глава LXXXXI 94. Глава LXXXXII 95. Глава LXXXXIII 96. Глава LXXXXIV 97. Глава LXXXXV 98. Глава LXXXXVI 99. Глава LXXXXVII 100. Глава LXXXXVIII 101. Глава LXXXXIX 102. Глава LXXXXX 103. Глава LXXXXXI 104. Глава LXXXXXII 105. Глава LXXXXXIII 106. Глава LXXXXXIV 107. Глава LXXXXXV 108. Глава LXXXXXVI 109. Глава LXXXXXVII 110. Глава LXXXXXVIII 111. Глава LXXXXXIX 112. Глава LXXXXXX 113. Глава LXXXXXXI 114. Глава LXXXXXXII 115. Глава LXXXXXXIII 116. Глава LXXXXXXIV 117. Глава LXXXXXXV 118. Глава LXXXXXXVI 119. Глава LXXXXXXVII 120. Глава LXXXXXXVIII 121. Глава LXXXXXXIX 122. Глава LXXXXXXX 123. Глава LXXXXXXXI 124. Глава LXXXXXXXII 125. Глава LXXXXXXXIII 126. Глава LXXXXXXXIV 127. Глава LXXXXXXXV 128. Глава LXXXXXXXVI 129. Глава LXXXXXXXVII 130. Глава LXXXXXXXVIII 131. Глава LXXXXXXXIX 132. Глава LXXXXXXXX 133. Глава LXXXXXXXXI 134. Глава LXXXXXXXII 135. Глава LXXXXXXXIII 136. Глава LXXXXXXXIV 137. Глава LXXXXXXXV 138. Глава LXXXXXXXVI 139. Глава LXXXXXXXVII 140. Глава LXXXXXXXVIII 141. Глава LXXXXXXXIX 142. Глава LXXXXXXXX 143. Глава LXXXXXXXXI 144. Глава LXXXXXXXII 145. Глава LXXXXXXXIII 146. Глава LXXXXXXXIV 147. Глава LXXXXXXXV 148. Глава LXXXXXXXVI 149. Глава LXXXXXXXVII 150. Глава LXXXXXXXVIII 151. Глава LXXXXXXXIX 152. Глава LXXXXXXXX 153. Глава LXXXXXXXXI 154. Глава LXXXXXXXII 155. Глава LXXXXXXXIII 156. Глава LXXXXXXXIV 157. Глава LXXXXXXXV 158. Глава LXXXXXXXVI 159. Глава LXXXXXXXVII 160. Глава LXXXXXXXVIII 161. Глава LXXXXXXXIX 162. Глава LXXXXXXXX 163. Глава LXXXXXXXXI 164. Глава LXXXXXXXII 165. Глава LXXXXXXXIII 166. Глава LXXXXXXXIV 167. Глава LXXXXXXXV 168. Глава LXXXXXXXVI 169. Глава LXXXXXXXVII 170. Глава LXXXXXXXVIII 171. Глава LXXXXXXXIX 172. Глава LXXXXXXXX 173. Глава LXXXXXXXXI 174. Глава LXXXXXXXII 175. Глава LXXXXXXXIII 176. Глава LXXXXXXXIV 177. Глава LXXXXXXXV 178. Глава LXXXXXXXVI 179. Глава LXXXXXXXVII 180. Глава LXXXXXXXVIII 181. Глава LXXXXXXXIX 182. Глава LXXXXXXXX 183. Глава LXXXXXXXXI 184. Глава LXXXXXXXII 185. Глава LXXXXXXXIII 186. Глава LXXXXXXXIV 187. Глава LXXXXXXXV 188. Глава LXXXXXXXVI 189. Глава LXXXXXXXVII 190. Глава LXXXXXXXVIII 191. Глава LXXXXXXXIX 192. Глава LXXXXXXXX 193. Глава LXXXXXXXXI 194. Глава LXXXXXXXII 195. Глава LXXXXXXXIII 196. Глава LXXXXXXXIV 197. Глава LXXXXXXXV 198. Глава LXXXXXXXVI 199. Глава LXXXXXXXVII 200. Глава LXXXXXXXVIII 201. Глава LXXXXXXXIX 202. Глава LXXXXXXXX 203. Глава LXXXXXXXXI 204. Глава LXXXXXXXII 205. Глава LXXXXXXXIII 206. Глава LXXXXXXXIV 207. Глава LXXXXXXXV 208. Глава LXXXXXXXVI 209. Глава LXXXXXXXVII 210. Глава LXXXXXXXVIII 211. Глава LXXXXXXXIX 212. Глава LXXXXXXXX 213. Глава LXXXXXXXXI 214. Глава LXXXXXXXII 215. Глава LXXXXXXXIII 216. Глава LXXXXXXXIV 217. Глава LXXXXXXXV 218. Глава LXXXXXXXVI 219. Глава LXXXXXXXVII 220. Глава LXXXXXXXVIII 221. Глава LXXXXXXXIX 222. Глава LXXXXXXXX 223. Глава LXXXXXXXXI 224. Глава LXXXXXXXII 225. Глава LXXXXXXXIII 226. Глава LXXXXXXXIV 227. Глава LXXXXXXXV 228. Глава LXXXXXXXVI 229. Глава LXXXXXXXVII 230. Глава LXXXXXXXVIII 231. Глава LXXXXXXXIX 232. Глава LXXXXXXXX 233. Глава LXXXXXXXXI 234. Глава LXXXXXXXII 235. Глава LXXXXXXXIII 236. Глава LXXXXXXXIV 237. Глава LXXXXXXXV 238. Глава LXXXXXXXVI 239. Глава LXXXXXXXVII 240. Глава LXXXXXXXVIII 241. Глава LXXXXXXXIX 242. Глава LXXXXXXXX 243. Глава LXXXXXXXXI 244. Глава LXXXXXXXII 245. Глава LXXXXXXXIII 246. Глава LXXXXXXXIV 247. Глава LXXXXXXXV 248. Глава LXXXXXXXVI 249. Глава LXXXXXXXVII 250. Глава LXXXXXXXVIII 251. Глава LXXXXXXXIX 252. Глава LXXXXXXXX 253. Глава LXXXXXXXXI 254. Глава LXXXXXXXII 255. Глава LXXXXXXXIII 256. Глава LXXXXXXXIV 257. Глава LXXXXXXXV 258. Глава LXXXXXXXVI 259. Глава LXXXXXXXVII 260. <

alla ajalla, myöhemmin Marco Polo
Pariisin...
lajo, Parana- ja Rio Negro-jokien sekä Kordil-
...
...
...
...
...
...
...
...

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 2-3 m
korkea, kaksikotkainen, lehdet amerikkalainen
kangas, harvoin lehdet kahvipöytä, silmut
pöytä.

Parasitaphus sp. *Parasitaphus*
Parasitaphus sp. *Parasitaphus*
Parasitaphus sp. *Parasitaphus*

[illegible]

Pamplona [*-o'-*]. 1. Kaupunki Pohjois-Espan-
nassa, Pireneiden mts. Etelällä Ebron laaksoon
Aragoniin laskevan Argan ja rautatie varrella.
Navarran provinssin pääkaupunki; 29,472 as.
(1910). — Goottilainen tuomiokirkko (per. 1000
luvulla, uudestaan rak. 1397), sitadelli, provin-
siaalideputatation palatsi (runkas arkisto), lääket.
kollegi, seminaari y. m.; piispanistuin. — Teol-
isuus melkoinen (nahka-, rautatavara- y. m. teh-
taita). Kauppa (viiniä) vilkasta. — P. on van-
han ajan *Pompeolo* (*Pompejopolis*). Oli baskien
kaupunkeja; joutui aikoinaan maureille, joilta
Kaarle Suuri sen valloitti 778. V. 907 Navarran
sitten P:n kanssa voitti Zaragozaan maurilai-
sen kääpynhaltijan. V. 1521 ranskalaiset valloit-
tivat P:n, jolloin Ignatius Loyola haavoittui.
P. oli 1808-13 ranskalaisten hallussa, ja 1823
nämä valloittivat sen uudelleen. Karlsti-sodissa
P. näytteli huomattavaa osaa. — 2. Kaupunki
Etelä-Amerikassa. Kolumbiassa, Santanderin de-
partementissa; n. 10,000 as. Piispanistuin, kor-
keampi oppilaitos; 1875 maanjäristys hävitti
tuomiokirkon. (E. E. K.)

Pan... (kreik.), kaikki-, koko-, yleis- (yhdistyksissä).

Pan (*pān*), muinaiskreik. pukinjalkainen, sarvipää, pörkkökarvainen vuoriston, laumojen ja paimenien kutsua. Hän rakastaa soittoa ja on erittäin pitkästä vierekkäin olevista putkista kokoonpannun syrinksä nimisen puhallussoittimen keksijä; siitä hän soittaa nymfien karkeloidessa. Usein hänet liitetään Dionysoksen iloiseen piiriin. Vaikka hän yleensä on paimenille ja laumoille suopea, niin hän viljistä saattaa ne äkillisen pakokauhun valtaan („paanillinen kauhu“). Tavallisimman tarun mukaan hänen isänsä oli Hermes; hänen äitinsä mainitaan viljistä Penelope. Hänen palvelunsa oli laajalle levinnyt, mutta sen varsinaisena pesäpaikkana oli Arkadia. Ateenassa alettiin häntä palvella Marathonin taistelun jälkeen sen tähden, että hän muka auttoi heitä taistelussa, tietenkin herättämällä persialaisissa pakokauhun. P:n pääpyhäkkö Ateenassa oli suuri vuorenonkulo akropoliin luoteisrinteessä. Useissa paikoin, niin Attikassa kuin muuallakin, on vuorenonkaloista löydetty korkokuvia, joissa P. esiintyy nymfien seurassa. — P. nimen satunnainen yhtäläisyys sen aivan toista alkuperää olevan *pān* sanan kanssa, mikä merkitsee „kaukui“, antoi aihetta selittämään P:ia kaikkeudeksi, kaikkeudessa ilmestyväksi jumalaksi; tämä selitys esiintyi aikaisimmin ophalaisissa piireissä.

Panabat, ent. persialainen hopearaha, = n. 50 p.
Panartios, kreikk. filosofi syntyi Rhodoksen

saarella n. v. 180 e. Kr. vaikutti kunnioitettuna Roomassa stoalaisoppien levittäjänä; kuoli Ateenassa, Stoaan pääkoulun johtajana, v. 111 e. Kr. Kielsi sielun haudantakaisen elämän sekä muitakin vanhemman Stoaan uskonnollisia käsityksiä. Ilänen teoksensa, joista mainittakoon Ciceron *De Officiis* kirjojen esikuva, ovat hävinneet. *R. L.*

Panaka (kreik. *pán* = kaikki, ja *akos* = lääke), yleislääkkeet.

Panakeia [*-na'*] (kreik. *pán* = kaikki, ja *akéisthai* = parantaa), yleislääke (siinä merkityksessä tätä nykyä panasea, ransk. *panacee*); henkilöitettyinä lääkärijumalan, Aisklepioksen tyttäriä ja apulaisia.

O. E. T.

Panama. 1. Tasavalta (virall. *República de Panamá*) Keski-Ameriikassa Atlantin valtameren (Karaibin-meren) ja Ison valtameren sekä Costarican ja Kolumbian tasavaltojen välissä; 86,250 km², 386,745 as. (1911; lukuihin sisältyy myös P:n-kanavan alue). — P. on idästä länteen kulkeva, n. 700 km pitkä, leveimmällä kohdallaan vain 190 km leveä kannas Etelä-Ameriikan ja Keski-Ameriikan välillä. Sen kapeimmat kohdat ovat P:n, San Blasin ja Darienin kannakset (55, 50 ja 74 km). Rannikoilla on paljon lahtia, mutta hyviä satamia on harvassa. Saaria on Rey I. San Miguel (P:n-lahdessa), Coiba, Cebaco (Montijon-lahden edustalla), Chiriqui-saaristo y. m. — P:n pituussuuntaa kulkee itäänpäin aleneva Kordillieeri-jono (Chiriqui tulivuori 3,430 m yl. merenp.), joka P:n kannaksen kohdalla on vain 82 m korkea. Vuoriperustassa on alkuvuorta, graniittia, tertiäärisiä kerroksia, vulkaanisia aineksia. Tulivuorten toiminta on lakannut, mutta maanjäristyksiä tapahtuu usein. — Ilmasto trooppillinen, v:n keskilämpö Colonissa + 26,5° C. Atlantin rannikolla sataa runsaasti, Colonissa vuotuinen sademäärä on 3,108 mm (kuiva aika talvella); Ison valtameren rannikolla sataa vain puolet siitä. — Järviä ei ole. Joet ovat lyhyitä, sadeaikana tavattoman vuolaita (suurimmat Panugo, Chepo ja Tuira Ison valtameren, Chagres Karaibinmeren rannikolla). — Kasvullisuus (samanlaisia lajeja kuin Kolumbiassa ja Keski-Ameriikassa) enimmäkseen mahtavaa aarniometsää, jossa paljon arvokkaita puulajeja: Ison valtameren rannikolla on pensas- ja heinäsavanneja. Eläimistössä tapaa Etelä- ja Keski-Ameriikan lajeja. — Aukkaista 1911 oli 191,933 sekatoruista, 48,967 neekeriä, 47,606 intiaania, 46,323 valkoista, 2,313 itä-aasialaista. Näistä oli roomakatalisia 267,736, pakanoita 39,036, protestantteja 26,829, buddhalaisia 2,088 henkeä. — Elinkeinot vielä alhaisella kannalla, mutta elyvät Yhdysvaltain rauhoittavan ja järjestävän vaikutuksen johdosta. Pääelinkeinona on maanviljelys, joka tuottaa banaaneja, kookospähkinöitä, kahvia, kaakaota, sokeria y. m. Metsistä saadaan kautsukkaa, mahonkia, parkitus- ja väriaineita. Karjanhoito menestyy paikoitellen meluosti. V. 1907 P:ssa oli 65,000 nautaa, 18,500 hevosta ja muulia, 28,000 sikaa, n. 50,000 lamasta. P:n-lahdessa ja Coiba-saaren ympärillä harjoitetaan helmisimpukkain ja pesusienien pyyntiä. — Vuorissa on kultaa, vaskea, rautaa y. m., mutta vuorityö on vasta alullaan; kivihiiltä ei ole. — Lukuunottamatta P:n kanava-alueen suuria kone- ja korjaus-pajoja P:ssa on vain muu-

tamia sokeritehtaita y. m. s. teollisuuslaitoksia. — Rautateitä 1911 325 km (tärkeä P:n-rata rakennettavissa 581 km. Kauppalaivasto 1,166 rek.-ton. Tärkeimmät satamat Christobal (Colonin satama; P:n-kanavan pohjoispäässä), Balboa (P:n kaupungin satama; kanavan eteläpäässä) ja Bocas del Toro. V. 1911 selvitetiin 8 milj. rek. ton. Ulkomaankauppa

1911: tuonti (ravintoaineita, kankaita, mineraalituotteita, juomatavaroita) 51,2 milj. mk. (26,5 milj. mk:n arvosta Yhdysvalloista), vienti (banaaneja 11,1 milj. mk., kivipähkinöitä, vuotia, kultaa, kookospähkinöitä, helmiaistä) 14,8 milj. mk. (13,5 milj. mk:n arvosta Yhdysvaltoihin). — Rahayksikkönä on Yhdysvaltain dollari vastaava kultabalboa (= Smk. 5:18); puoleksi sen arvo on hopeapeso. Paperirahoja ei ole. — Opetusolot. V. 1910 P:ssa oli 257 kansakoulua, joissa 17,000 oppilasta (lisäksi P:n kanava-alueella 1,721 oppilasta); opetus maksuton. Koulu intiaaneja varten. Yliopiston tapainen *instituto nacional*.

Nimellisesti P. on täysin itsenäinen, todellisuudessa kokonaan riippuvainen Yhdysvalloista. Valtiomuoto on v:lta 1904. Hallituksen etunenässä on 4 v:ksi valittu presidentti, jonka rinnalla 5-jäseninen ministeristö. Lakia säätää 32-jäseninen, joka toinen v. kokoontuva eduskunta. Pääkaupunki P. 2. — Oikeuslaitos 4-asteinen. Ylimmän oikeuden jäsenet määrää presidentti, ylin oikeus asettaa ylä- ja piirioikeuksien, piirioikeudet taas kunnallisten tuomioistuinten jäsenet. — Hallinnollisesti P. jakaantuu 7:ään provinssiin, joita johtavat presidentin määräämät kuvernöörit. — Raha-asiat erinomaisella kannalla. Yhdysvaltain kanava-alueesta maksamasta 52 milj. mk:sta on 31 milj. mk. sijoitettu kiinnityksiin New Yorkissa. Tulo- ja menoarvio 1913-14 päättyi 39,7 milj. mk:aan. Paikallinen valtiovelka 1,7 milj. mk. — Sotavoimaa ei ole. Poliisijoukkoihin kuuluu 400 miestä. — P:n värit: sininen-valkoinen-punainen. Lippu neliosainen: kaksi valkoista neliota, toisessa sininen, toisessa punainen tähti, punainen ja sininen nelio.

Historia. Kolumbus kävi P:n kannaksella 1502; 1508 Hojeda (joka kenties jo 1499 oli käynyt P:ssa) ja Nicuesa perustivat sinne siirtolaita, ja 1513 Balboa löysi Etelämeren (Ison valtameren). P. sai suuren merkityksen läpikulkumaan Atlantin valtameren ja Ameriikan länsirannikon välillä. Espanjan valta P:ssa lopui 1821. P. kuului sitten enimmäkseen Kolumbian tasavaltaan (muodosti 1841 Veraguan kera lyhytaikaisen P:n kannaksen valtion). V. 1855 avattiin tärkeä P:n poikki kulkeva P:n-rata. Kun Kolumbian eduskunta 1903 ei suostunut luovuttamaan P:n kanavaoikeuksia Yhdysvalloille, puhkesi P:ssa Yhdysvaltain avustama vallankumous, joka teki P:n itsenäiseksi. vrt. *Panama-kanava*.

2. Edellämäin tunnetun tasavallan pääkaupunki, Ison valtameren rannalla, P:n-radan eteläpäässä, vähän P:n-kanavan eteläsuusta itään; 37,505 as. (1911). — Tuomiokirkko, hallituksen, piispan ja kaupungin hallinnon palatsit, teatteri, useita sairaaloita, muutamia oppilaitoksia. Sähköraitiotie. P. ei kuulu kanavavyöhykkeeseen, mutta Yhdysvallat valvovat kaupungin terveydenhoitoa.

kutsumin jäsenta ja ministeriteja lahjomallakaan saada lisää rahoja edes sulkukanavan rakentamiseksi, teki yhtiö 1888 vararikon kulutettuaan toista miljardia mk. Yhtiön johtajia ja lahjottajia henkilöitä vastaan nostettu oikeusjuttu uhkasi tärisyttää Ranskan tasavallan perusteita. Uusi yhtiö *Compagnie nouvelle du Canal de Panama* muodostettiin 1894 65 milj. mk:n pääomalla, tehtävänäään estää jo suoritettuja töitä rappeutumasta. V. 1899 Yhdysvaltain hallitus lähetti Keski-Ameriikkaan toimikunnan tutkimaan eri kohtien soveliaisuutta tärkeäksi katsotun kanavan rakentamiseen (kysymykseen tulivat etupäässä Nicaragua ja Panama). Tutkijakunta ehdotti jatkettavaksi P:n kaivausta, ja kun Englanti 1901 oli tyydytetty vakuuttamalla eri kansallisuksien alusten tasa-arvoisuus tulevassa kanavassa (n. s. Hay-Pauncefot-sopimus), ostivat Yhdysvallat 1902 ransk. yhtiön omaisuuden 207 milj. mk:lla (kauppaan sisältyi myöskin Panaman rautatie) ja muodostivat Kolumbian vastaanhangoitteeluun kyllästyneinä (P. oli Kolumbian alueella) 1903 Panaman tasavallan (ks. Panama 1.). Tältä Yhdysvallat 100 v:ksi vuokrasivat P:n alueen (*Panama canal zone*), vyöhykkeen 8 km kanavan keskiviivan kummallakin puolen (Colonin ja Panaman kaupunkeja lukuunottamatta) sekä lisäksi 4 saarta Panaman-lahdessa, yhteensä 11.600 km² (144.614 as. 1910), maksaen siitä kerta kaikkiaan 51,8 milj. mk. sekä v:sta 1913 alkaen vuosittain 1,5 milj. mk. V. 1906 päätettiin kanava rakentaa sulkukanavaksi, kustannukset arvioitiin 777 milj. mk:ksi (518 milj. mk. alhaisemmiksi kuin tasokanavan). Töitä ja kanava-alueen hallintoa johtamaan asetettiin sotilashenkilöistä muodostettu *Isthmian canal commission* (hallinnon etunenässä v:sta 1912 alkaen on Yhdysvaltain presidentin nimittämä kuvernööri). Suurimpia vaikeuksia kanavatyössä tuotti n. 16 km etelärannikolta olevan Culebran harjanteen katkaiseminen, yhä uusiutuvat maanvieremät (Culebran leikkauksessa yksistään on yli 20 milj. m³ maata sortunut kanavaan) ja alussa myös kurjat terveydelliset olot (keltakuume, malaria). Uhraamalla 204 milj. mk. terveydellisten olojen parantamiseen on kuolevaisuus P:lla nyky. saatu alenemaan 10‰:een (kuolevaisuus esim. Venäjällä on 29,8‰). — P:n pituus on 80,5 km, josta 15,5 km on syvennettyä uoman Atlantissa ja Isossa valtameressä. Atlantin valtamerestä päin tultaessa nouseaan Gatunin padon sivu (joka sulkemalla Rio Chagres-joen juoksun patoaa 425 km³ laajan Gatunin tekojärven) kolmen rinnakkaissulun kautta Gatunin järveen, jonka pinta on 26 m yl. merenp. N. 50 km Gatunin sulusta on Pedro Miguelin sulku (Culebran leikkauksen eteläpuolella), jonka kautta laskeudutaan patoamalla Rio Grande-joesta muodostettuun Miraflores-järveen. Siitä taas laskeudutaan kahden Miraflores-sulun kautta Ison valtameren tasalle. — P:n pienin syvyys on 12,5 m, pienin pohjaleveys 90 m; sulkukammioiden pituus 300 m, leveys 33 m. Kaivettu on 203 milj. m³ (ranskalaisten kaivamasta 60 milj.:sta m³:stä vain 25 milj. m³ hyödytti nyky. P:aa). Rakennuskustannukset nousivat n. 2.000 milj. mk:aan. Työvoima on ollut 30.000-40.000 miestä. — P:lla on merkitystä etupäässä Yhdysvalloille; Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä se ei voi kilpailla Suezin-kanavan kanssa. P. helpottaa Yhdysvaltain Länsivaltioiden asuttamista ja niiden luonnonrikkauksien käyttämistä. Arvaamattoman tärkeä P. on Yhdysvaltain puolustukselle; P:n kautta Yhdysvaltain itäinen ja läntinen laivasto pääsevät helposti yhtymään tarvitsematta tehdä 2 kk. kestävästä kierrosta Kap Hornin ympäri. Kanavan molemmat päät ja lähisaaret linnoitetaan lujasti. — Kanavamaksut tulevat olemaan jokseenkin samat kuin Suezin-kanavassa (6 mk. netto rek.-tonnilta). Hay-Pauncefot-sopimuksen mukaan niiden pitäisi olla samanlaiset kaikille kansallisuuksille ja pitkien keskustelujen jälkeen asia 1914 päätettiin sopimuksen mukaisesti. [„Annual reports of the Isthmian canal commission”; Farnham Bishop, „Panama, past and present”; Wegener, „Der Panama Kanal”.] E. E. K.

Panaman-kannas ks. Panama 1.

Panaman-lahti ks. Panama 1.

Panamerikanismi. Tätä nimitystä käytetään Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa viime aikoina heränneestä pyrkimyksestä yhdistää kaikki Amerikan valtiot Yhdysvaltain johdolla yhteiseen politiikkaan etupäässä taloudellisella alalla. Tätä varten on pidetty panamerikkalaisia kongresseja vv. 1889-90 Washingtonissa, 1901-02 Meksikossa, 1906 Rio de Janeirossa, 1910 Buenos Ayresissa, mutta tulokset ovat toistaiseksi vähäiset. [Fried, „Pan-Amerika, 1810-1910”.] J. F.

Pananglikaaniset konferenssit ks. Lambeth-konferenssi.

Panaritium, sormipaise, sormen ajettuminen.

Panasea ks. Panakeia.

Panathenaia [-thē-], Ateenassa vuosittain elokuussa Athene jumalattaren kunniaksi vietetty juhla, Ateenan tärkeimpiä; se luultiin perustetuksi Attikan yhdistymisen muistoksi (*pān* = kaikki, siis: „kaikkien ateenalaisten juhla”). Joka neljäs vuosi juhla vietettiin laajennetussa muodossa, erittäin suurenmoisen mittakaavan mukaisesti. Tämä n. s. „suuri P.-juhla” perustettiin luultavasti 566 e. Kr.; myöhemmin pääsi valtaan se käsitys, että sen oli perustanut Peisistratos. Juhlaohjelman tärkeimmät piirteet olivat tietenkin „pienelle” ja „suurelle” P.-juhlalle yhteiset. Niitä olivat öinen tulisoitu-kilpajuoksu, suuri juhlasaattue, joka vei akropolisseen nuorten ateenattarien valmistaman kuvamömpelöksiin kirjaellun uuden peploksen (hameen), johon Athene Poliaan vanhanaikuinen pystykuva oli puettava; suuret uhrat; urheilukilpailut; aseitanssi; koorikilpailu; luultavasti kuului yhteisiin aineksiin myös rapsodien lausuntokilpailu. Suurella P.-juhlalla tulivat (eri aikoina) lisäksi m. m. kitaran- ja huilunsoittajain ja laulajain kilpailut ja monenlaiset urheilukilpailut, joissa pojat, nuorukaiset ja aikamiehet kilpailivat erikseen; eri phyliein varustamain sotalaivain soutu-kilpailut; eri phyliein edustavien miesten välinen pulseuskilpailu j. n. e. Urheilupalkkioina olivat Ateenan kuvalla koristetut öljyampforat. Suurissa P.-juhlissa juhlakulkue oli erinomaisen komea. Yleensä Ateenan kansa sai P.-juhlan juhlasaattossa nähdä miltei kaiken, mikä sen keskuudessa oli arvokkainta, kauneinta ja uljainta, kulkevan silmiensä editse, jalan, ratsain tai kilpavankkureissa ajaen. Tämä juhlakulkue on kuvattuna Parthenon temppelin ihanassa korkokuva-vyöhykkeessä, ks. Parthenon. O. E. T.

Paneli (lat. *panellus* = *paneus*) katkaantupaleja, luoteen koko seinän tai vain sen aliosan laatavuoraa. Pöytäkirjasta tai muuttamisesta profiilireunaisine kehysineen ja täytteen (kehys- ja peili-p.) valmistettu. P-seinät olivat jo idän vanhoissa palatseissa ja tempeleissä yleisiä (esim. Salomonin temppeli kultalevyillä silattuine setri-peineen), harvinaisempia Kreikassa ja Roomassa. Gotiikka alkaa koristella p-ejaan leikkauksilla ja maalauksilla sekä käyttää jo kehysiä ja peilejä. Renessanssi vasituisesti suosii p-eja. U-o N.

Panelia, 1. Väkirikas kylä (yli 2,000 as.) Kiukaisten pitäjässä. Rukoushuone valmistunut 1909. Pitäjän ensimmäinen saarnaluone oli kylässä, jonka mukaan pitäjää aluksi mainittiin P. nimellä Toripäivät kerta viikossa. Suuria suonviljelyksiä. Tavattoman runsaasti hidenkiukaita, jotka enimmäkseen lienevät pronssikautisia.

2. Rautatieasema Peipohja-Rauman yksityisellä radalla. Kiukaisten pitäjässä. Kiukaisten ja Eurajoen asemien välillä 303 km Helsingistä. 28 km Raumalle.

Panem et circenses (lat.), „leipää ja sirkusluveja”. Juvenaloksen mukaan Rooman joutilaan alhaisen vaalilause, ks. *Circens. Ludi. F. H. I.*

Panentarokko ks. Rokotus.

Panenteismi ks. Panteismi.

Pangenesis ks. Perinnöllisyys.

Pangermanismi, sana, jolla tahdotaan ilmausua kaikkien germaanialaisten kansain (saksaalaisten, englantilaisten, alankomaalaisten, skandinaavilaisten) yhteenkuuluvaisuus ja etujen yhteisyys. Useimmiten (Englannissa, Ranskassa, Italiassa yksinomaan) p:lla kuitenkin ymmärretään niitä saksalaishansallisia pyrintöjä, joiden edustajana on varsinkin yhdistys „Alldeutscher Verband”, joka ennenkaikkea tahtoo ylläpitää kansallisen yhteenkuuluvaisuuden tuntea kaikkissa maapallolla asuvissa saksalaisissa ja ajaa häikäilemättömästi saksalaista etupolitiikkaa (myös saksalaistamisspolitiikkaa) sekä Euroopassa että siirtomaissa. J. F.

Pangium, trooppilinen kasvisuku, käsittää korkeita, isolehtisiä puita. Malajilaisessa saaristossa kasvavan *P. edulen* kaikki osat sisältävät erästä glykosidia, joka hajotessaan synnyttää syaanivetyä. Rikkipuserretuilla siemenillä „suolataan” tämän vuoksi kaloja pahenemisen estämiseksi. Hedelmiä (aukeamatonta) käytetään pitkällisen myrkyntöpoistamismenettelyn jälkeen ravinnoksi. Puuaine arvokasta. I. V-s.

Panhellenismi, pyrkimys yhdistää kaikki ne maat, joissa pääasiallisesti asuu kreikkalaisia, yhdeksi suurkreikkalaiseksi valtakunnaksi. Tällaisia pyrintöjä esiintyi jo vanhan ajan Kreikassa. Lähinnä toteutymistaan p. oli kreik. keisarikunnan aikana. Tämän valtakunnan hävittyä 1453 p. oli kokonaan lamassa aina 18:nneen vuosis. loppupuolelle asti, jolloin valtiollinen hetariia yhdistys rupesi sitä ajamaan. Nykyisen Kreikan kuningaskunnan tultua perustetuksi, on p. ilmestynyt yhä uudistuneissa pyrkimyksissä liittää Kreikan kuningaskunnan ulkopuolella olevat kreikkalaiset alueet (esim. Kreeta ja muut Välimeren kreikkalaiset saaret) tähän valtioon. V:n 1912-13 sota edisti tuntuvasti panhellenisiä riensioja. J. F.

Pan-huilu l. paimenhuilu (kreik. *syranx*).

ikivanha puhallussoitin, joka tavataan monilla luonnonkansoilla (esim. Austraaliassa). Puun kuuluu useita eripitkiä ruokopillejä, jotka ovat vahalla toisiinsa kiinnitetyt, tavallisimmin pituutensa mukaisessa järjestyksessä. Soittaja puhalttaa milloin mihinkin pilliin, kuljettamalla soitinta edestakaisin huultensa kohdalla (vrt. Huuliharppu). Samaa järjestelmää, mikä p:ssa ilmenee, perustuu pohjaltaan myös urkujen rakenne. I. K.

Panicum ks. Marssi.

Paniikki (ransk. *panique*), äkillinen, usein aiheeton pelästys ihmisjoukossa, pakokauhu. vrt. Pan. Paanillinen kauhu.

Panimo, mallasjuomatehdas. Valmistajien alkoholinpitoisuuden mukaan (ks. Mallasjuomat) erotetaan meillä verovapaat kalja-p:t, joissa pannaan ainoastaan mietoja mallasjuomia, ja veronalaiset olut-p:t, joissa oluen ohella useissa valmistetaan myöskin portteria ja mietoja mallasjuomia.

Seuraava tilasto kuvaa mallasjuomateollisuutemme kehitystä viime vuosikymmenen kuluessa.

A. Kaljapanimot.

Vuosi	Panimoiden luku	Käytetty maltaita 1,000 kg	Valmistettu portteria 1,000 l
1908	48	27	10,44
1909	51	802	12,199
1910	58	470	13,887
1911	60	1,100	16,276
1912	66	1,241	17,274
1913	66	1,561	20,010

B. Olutpanimot.

Vuosi	Panimoiden luku	Käytetty maltaita 1,000 kg	Valmistettu portteria 1,000 l	Maksettu veroa 1,000 mk
1902	85	7,454	24,699	781
1903	90	6,717	22,759	715
1904	89	6,574	20,890	648
1905	89	6,318	19,952	620
1906	94	6,225	?	714
1907	95	7,873	?	887
1908	87	4,142	18,597	1,704
1909	84	5,312	24,028	2,206
1910	70	3,085	14,960	2,524
1911	67	3,481	17,096	2,837
1912	62	3,452	17,193	2,815
1913	60	3,498	n. 17,200	n. 2,858

J. V.

Panin, 1. Nikita Ivanovitš P. 1718 S. ven. valtiomies. Oli Venäjän lähettiläänä Tukholmassa 1748-59, jolloin koetti sekaantumalla Ruotsin sisäisiin asioihin. pitää maata edelleen riippuvaisuudessa Venäjästä. Kun huhuttiin, että battu-puolue aikoi Aadolf Fredrikin valtaistuimelle noustessa laajentaa kuninkaan valtaa, esitti P. tammik. ja elok. 1749 vastalauseita tällaista hanketta vastaan väittäen, että Venäjä oli Uudenkaupungin rauhassa taannut 1720 v:n hallitusmuodon, ja uhaten ven. sotajoukon lähettämällä Suomeen: ei saanut kuitenkaan battu-hallitusta suostumaan minkäänlaisiin sitoumuksiin. V:sta 1760 P. toimi suuriruhtinas Paavalin kasvatuksen johtajana. Oli osaa Pietari III:ta vastaan tehtyyn salaliittoon. Oli v:sta 1763 ulkoasiain johtajana, korotettiin kreiviksi 1767. — 2. Nikita Petrovitš P. (1770-1837), ven. valtiomies, edellisen veljenpoika, toimi Venäjän lähettiläänä Berliinissä 1797-99, ulkoasiain johtajana 1799-1800 ja uudelleen jonkun aikaa Aleksanteri I:n hallituksen alussa v:sta 1801. P:lla

hän näiden ovat seuraavat: 1) seteli-pit. joi-
den avulla on mahdollista saada kassasta
suoraan rahaa, jota voidaan käyttää joko
suoraan tai jossain muussa muodossa.
2) korko-pit. joi-
den avulla on mahdollista saada kassasta
suoraan korkoa, jota voidaan käyttää joko
suoraan tai jossain muussa muodossa.
3) osake-pit. joi-
den avulla on mahdollista saada kassasta
suoraan osakkeita, jotka voidaan käyttää
joko suoraan tai jossain muussa muodossa.
4) emissio-pit. liikkeeseen harjoit-
taminen, josta on mahdollista saada kassasta
suoraan rahaa, jota voidaan käyttää joko
suoraan tai jossain muussa muodossa.

[illegible]

paakkopäiväkselle. Antolainauksella taas ymmärretään pain kertyneiden varojen siirto, josta voidaan erottaa seuraavat: a) kotimaisten vekslien ostaminen diskonttaus-, b) velkakirjalainojen myöntäminen, josta voidaan erottaa c) kotimaisen luoton myöntäminen, ja d) ulkomaisten vekslien

These observations indicate that the system is self-organizing. It is important to note that the system is self-organizing in the sense that it is able to adapt to changes in the environment. This is achieved by the system's ability to learn from its own experience and to adjust its behavior accordingly. The system's self-organizing nature is a result of its ability to learn from its own experience and to adjust its behavior accordingly.

idön) kuluttua jommankumman puoleisen irtin-
sen jälkeen. Talletustilille sijoitetuista
p. avaa kirjoissaan tilin kullekin tal-
lettajalle ja todistuksen sijasta antaa vastakirjan
tahi talletuskuitin. Näistä talletuksista määrätty-
jen eri talletusehtojen mukaan nimitetään niitä
talletuskontto- ja talletus-
tahi säästökassa-, y. m. talletuksiksi. Otot
tililtä tapahtuvat joko vastakirjaa tahi kuittia
vastaan, ja korko lasketaan tilillä kulloinkin ole-
valle jäännökselle. Tavallinen irtisanomisaika
tällaisten talletusten nostamiselle on se pisin aika,
joksi p:t talletuksia ottavat. Talletuskorko on
joko kiinteä tahi muuttuva. Koron ollessa kiin-
teä merkitään korkokanta aina todistukseen, ja
sen suuruus riippuu talletusajan pituudesta siten,
että kuta pitempi aika sitä korkeampi korko-
kanta. Muuttuvaksi sovitun korkokanta on aina
korkein voimassaoleva talletuskorko, jonka muu-
toksista p. ilmoittaa julkisella kuulutuksella. Tili-
ja vastakirjatallesten korko on aina muuttuva.
Määrätyksi ajaksi asetetuista talletuksista mak-
setaan korko talletuksia nostettaessa, irtisanotta-
vista talletuksista neljännes- tahi puolivuositain,
vastakirja- ja tilitalletuksissa merkitään korko
puolivuositain pääomaan ja siis korkoa kaava-
muka. P: talletuksella laajennussa merkityk-
seäsi tarkoitetaan arvopaperien ja arvoesineiden
säilyttäväksi ja hoidettavaksi jättämistä mää-
rättyä palkkiota vastaan. Tässä suhteessa ero-
taan toisistaan avoin talletus ja sul-
jettu talletus. Edellisellä tarkoitetaan arvo-
paperien p:n huostaan antamista siinä tarkoituk-
sessa, että p. omistajan puolesta perii ja hänelle
tililtä niistä juosseet korot, pääomamaksut j. n. e.
Suljetulla talletuksella taas ymmärretään p:n
huostaan jätettyä suljettua laatikkoa, kääryä,
t. m. s., jonka sellaisenaan säilyttämisestä p.
vastaa, ja jättää samassa kunnossa takaisin an-
tajan sille säilytyskuitin vastaan. Giro-
talletus eli pano- ja ottotilin, meillä n. s.
juoksevan tilin, pitäminen on myöskin yksi
tärkeä muoto talletusliikkeessä. Giro- eli juokse-
valla tilillä tarkoitetaan sitä, että joku avaa tili-
nin p:ssä jättäytäkseen sille rahoja joka itse tahi
antamalla velallistensa niitä sinne suorittaa mak-
sun asemesta itselleen. Jos hänellä taas on mak-
settavia, antaa hän p:lle määrärauksen siirtää
summan velkojansa tilille, edellyttäen että tällä-
kin on tili samassa p:ssä, kuten giroliike keski-
jalla edellytti. Uudempana aikana on girolii-
kettä kehitetty siihen suuntaan, että se ei enää
käsitä ainoastaan siirtoja tililtä toiselle samassa
p:ssä, vaan voidaan saatava osoituksen l. šekin
avulla siirtää kelle hyvänsä, siis sellaisellekin,
jolla ei ole tiliä osoittajan p:ssä. Täten ovat
kehittyneet n. s. šekkitilit, joista yksi on
nyt kysymyksessä oleva juokseva tili. Talletuk-
set juoksevalle tilille pannaan ehdolla, että tal-
lettaja saa nostaa ne osaksi tahi kokonaan irti-
anomatta, ja suositetaan niistä senvuoksi ai-
mattomasti ja korkeasta osasta määrättyä vuodittain
maksettaville talletuksille yleensä. Tilijä avat-
taessa p. antaa vastakirjan, johon panot ja otot
merkitään, ynnä šekkilomakkeita, joita vastaan
otot suoritetaan. Šekin asettaminen p:n makset-

tavaksi edellyttää siis aina vastaavan määrän olemista p:ssä tällä tilillä. Sekkilainsäädännön puutteen takia ei tämä yksinkertainen ja käytännöllinen maksuväline ole saavuttanut meillä sitä laajuutta, jota se ansaitsee maassamme, jossa p.-laitos on niin laajalle kehittynyt kuin se meillä jo on. — Paitsi näitä kahta ottolainauksen päämuotoa esiintyy yleisön rahansijoituksia p.-laitteen myöskin n. s. *konttokurantti* tilin muodossa, joka tili kuuluu sekkitileihin, mutta esiintyy etupäässä antolainauspuolella (ks. etempänä). Myöskin myymällä pankkipostivekseleitä, joita p. asettaa itsensä maksettavaksi, saa p. yleisön rahoja käytettäväkseen, sillä sen ajan, jonka vekselit ovat liikkeessä, ovat rahat p:n huostassa. Kun p:t näiden asettamisesta eivät nykyisin ota mitään korvausta, on rahojen lähettäminen pankkiveksellissä paikasta toiseen p.-paikkojen välillä erittäin mukava ja helppo.

P:n antolainauksen tärkein muoto on vekselien diskonttaus, s. o. vekselien ostaminen ennen niiden eräpäivää vähentämällä vekselin määrästä sen koron ostopäivästä eräpäivään. Maksupaikkaansa nähden jaetaan vekselit seuraaviin ryhmiin: a) paikallisvekselit, jotka ovat asetetut maksettaviksi samalla paikalla, missä ne diskonttataan; b) toispaikkaiset vekselit, joiden maksupaikka on toinen kuin niiden diskonttauspaikka; ja c) ulkomaiset vekselit, joiden maksupaikka on jossakin toisessa maassa. Vekselien diskonttauksen suuri kansantaloudellinen merkitys on seuraava: ennenkuin joku tavara joutuu tuottajalta kuluttajalle, menee siihen aina joku aika, ja on tavara silloin tavallisesti (sekä tukku- että vähittäis-) kauppiaitten käsissä. Jos tukkukauppiaan pitäisi maksaa tavara käteisellä tuottajalle ja vähittäiskauppiaan tukkukauppiaalle, ennenkuin saa siitä käteismaksun kuluttajalta, sitoiisi tämä menettely tarpeettomasti kauppiasten varoja. Sen välttämiseksi tehdään kaupat ajalle vekseliä vastaan, jotka sitten voidaan näihin sijoitettua liikepääomaa irti tarvittaessa diskontata pankkiin. Tällaiset vekselit ovat n. s. puhtaita liikevekseleitä, joiden pohjana on vaihdon alaisena vielä oleva kauppatarve. Vastakohtana näille ovat sellaiset vekselit, joita asetetaan ja tunnustetaan ainoastaan lainansaannin tarkoituksessa, ja jotka ovat siis verrattavat vekselin muodossa oleviin velkakirjoihin. Jos p:lle itselleen sattuu tulemaan liikepääoman puute, hankkivat ne mieluummin käyttövaroja jälleendiskonttaamalla (rediskonttaus) hallussaan olevia vekseleitä esim. setelinanto-p:issa, joiden päätehtävä juuri on varsinkin pula-aikoina tukea liike-p:ejä lainannolla. Diskonttokorkokannan suuruuden ja sen vaihtelujen päämääräänä on rahan kysyntä ja tarjonta, ja voidaan sitä syyllä pitää rahamarkkinain ilmapuntarina. Diskonttokorkokannan avulla p:t, ja varsinkin keskus-p:t, hallitsevat rahan kysynnän ja tarjonnan tasoitamista. Sen nousu on varoitus liikemaailmalle varovaisuuteen, ja sen lasku merkinä siihen, että yritteliäisyyttä voi lisätä. — Toinen antolainauksen päämuodoista on lainaus velkakirjoja vastaan, joiden vakuutena l. panttina on erilaisia kauppatarvetoita (myöskin jaloja metalleja), kiinnitettyjä velkakirjoja ja kaikenlaisia

arvopapereita. Kauppatarvetojen panttauksella on sama kansantaloudellinen merkitys kuin liikevekseliä diskonttauksella, sillä jos niitä vastaan voidaan saada laina siksi ajaksi kuin niitä sijoitellaan, voitetaan sama tarkoitus kuin vekselien diskonttauksella. Tämän lainaustavan yleisempään käytäntöön tuleminen edellyttää kumminkin julkisia varastopaikkoja, n. s. varanttilaitoksia t. m. s., joissa tavarat säilytetään ja hoidetaan lainausaikana. Näiden puutteessa on tämä lainaustapa meillä toistaiseksi vähän merkittävä piemme lainauksessa. Sitä yleisempi on lainananto kiinnitettyjä velkakirjoja, osakkeita ja muita arvopapereita vastaan. Lainojen korkokanta on tavallisesti jonkun verran korkeampi kuin vekselien, sillä niiden rahaksimuutto on vaikeampaa ja niistä huolehtiminen monesta syystä työteliämpää ja suurempaa tarkkuutta vaativaa lainanantajan puolelta. Lainojen korko riippuu myöskin vakuuden laadusta. — Kassakreditiivilainaus on kehittyneempi muoto velkakirja-lainausa siinä suhteessa, että siihen on lainan nostamiseen ja maksamiseen nähden sovitettu šekkitilin luonne. Kassakreditiivilainan pohjana on kirjallinen sopimus l. kontrahti, joka oikeuttaa lainan saajan sopimusaikana, joka on korkeintaan yksi vuosi, nostamaan rahoja kontrahdissa määrättyyn summaan saakka asettamalla šekkejä p:n maksettavaksi. Sopimuksen tehtyä saa lainanottaja p:lta šekkilomakkeita ynnä vastakirjan, johon p. kuittaa tilille panot, mutta otot saa tilinpitäjä itse siihen merkitä. Tästä oikeudesta, saada irtisanomatta kontrahtiaikana nostaa tililtä ja maksaa tilille rahoja, kantaa p. sopimusta tehtäessä määrätyn palkkion l. provisiorin. Sovittu korko kannetaan kreditiivajan tahi muun määrääjän kuluttua, laskettuna saman korkokannan mukaan panoilte ja otoille, mutta jos tilille pannaan suurempi määrä kuin mitä sillä velkaa silloin on, lasketaan saatavalle ainoastaan juoksevan tilin korko. Tilillä mahdollisesti olevan velan korkoineen maksamisen ja muiden kontrahdin ehtojen täyttämisen vakuudeksi hyväksytään joko samanlainen pantti kuin velkakirjalainoista tahi myöskin henkilökohtainen omavelkainen takaus. Korkokanta on yleensä sama kuin lainoista, riippuen myöskin tässä vakuuden laadusta. Konttokuranttitiliosopimuksen voidaan lähinnä määritellä olevan kassakreditiivitalin ja juoksevan tilin yhdistelmä siinä suhteessa, että sopimus edellyttää ottoja määrättyyn korkeimpaan summaan, ja panoja kuten juoksevalle tilille siltä osalta, joka nousee yli konttokuranttivelan. Tämä tilinpitäjämuoto on siis varsinaisesti aiottu sellaisille tilinpitäjille, joilla on vuoroitellen saamista ja velkaa p:ssä. Tällaisen tilinpitäjäoikeuden myöntävät p:t ainoastaan huomatuimmille asiakkailleen ja usein ilman muuta vakuutta kuin minkä tilinpitäjän vakavaraisuus takaa. Jos vakuutta käytetään, voi sinä olla samat vakuudet kuin lainoista ja kassakreditiiveistä on mainittu. Velan korkokanta, riippuen niistä muista eduista, joita tilinpitäjä voi p:lle tarjota, on usein alempi kuin kassakreditiiveistä, ja saatavan korkokanta samoista syistä joskus korkeampi kuin juoksevan tilin. Tämänkin tilimuodon pohjana on moleminpuolinen kirjallinen sopimus, jossa ehdot ovat

han vaihtokonttorin perustamista maahan liikevaihdon helpottamiseksi. Kun säädty sitten koontuivat valtiopäiville Porvooseen, saivat ne hallituksen esityksen yhteydessä maan tulevasta rahasta tilaisuuden antaa lausuntonsa myöskin p.-kysymyksestä. Siinä säädty lausuiivat julki sen vakauksen, että vakavuus ja selvyys Suomen rahaoloihin voitaisiin saada aikaan vasta sitten, kun kansamme, kuten entisessä emämaassa, saisi oman, eduskunnan hallittavan pankkilaitoksen ja tämän avulla oman kansallisen rahan. Tällaisen p.-laitoksen peruspiirteet Porvoon valtiopäivät myöskin jo suunnittelivat, josta oli tuloksena jouluk. 12 p. 1811 annettu armollinen „Ohjesääntö Suomen Vaihto-, Laina- ja Talletuskonttorille”. V. 1817 annettiin sille nimi „Suomen Vaihto-, Talletus- ja Lainapankki”. P:n peruspääoma määrättiin yhdeksi milj. ruplaksi hopeata eli 2 milj. rpl:ksi Venäjän pankkoassignaationeja. P. sijaitsi aluksi maan silloisessa pääkaupungissa Turussa, mutta muutettiin sittemmin Helsinkiin, jossa se alkoi toimintansa lokak. 1 p. 1819. P.-liikkeen harjoittamiseen nähden oli sen tarkoitus: lainojen myöntämisen kiinnitystä vastaan kiinteistöihin ja panttia vastaan ruukkien ja tehdasten myymättömiin tuotteihin tahi takausta vastaan, sekä setelinanto ja talletusten ottaminen, kumminkin ilman korkohyvitystä. Koko pohjapääoma eli n. s. alkuperäinen rahasto osoitettiin käytettäväksi lainoihin kiinteistövakautta vastaan ja etupäässä niille, joilla oli velkaa Ruotsiin. P:n setelinanto tarkoitti etupäässä vaihtorahan puutteen poistamista. Aluksi se senvuoksi laski liikkeeseen ainoastaan 20, 50 ja 75 hopeekan seteleitä, myöhemmin myöskin 1 ja 2 ruplan sekä lyhyemmän ajan 4 ruplan seteleitä. Setelinantoa vastaavan setelikatteen suhteeksi liikkeessä oleviin seteleihin määrättiin 1:3, joten $\frac{2}{3}$ hypoteekkisummasta saatiin lainata ja etupäässä tehdastarkoituksiin. Tätä rahastoa nimettiin pikkusetelirahastoksi. — Uusi ajanjakso niin hyvin Suomen pankin kuin maamme rahaolojen historiassa alkaa v:sta 1840, jolloin ryhdyttiin toimiin n. s. rahamuutoksen (realisatiosin) aikaansaamiseksi ja sen yhteydessä p:n toiminnan laajentamiseksi ja uudelleen järjestämiseksi. Tähän asti p. oli harjoittanut vaatimatonta toimintaansa pääasiallisesti niillä perusteilla, jotka sille alussa annettiin, mutta mainitusta vuodesta lähtien se alkaa muodostua siksi kansalliseksi rahalaitokseksi, jona se nykyään on, ennen kaikkea vakavuuden ja järjestyksen ylläpitäjänä maan rahaoloihin nähden. Uuden ohjesäännön mukaan, joka sille annettiin 18 p. marrask. 1840, p. nyt oikeutettiin harjoittamaan varsinaista liike-p:n toimintaa, s. o.: diskonttaamaan vekseleitä ja antamaan lainoja arvopapereita ja siirrettäviä maksusitoumuksia vastaan: sen setelinanto-oikeus sai toisen muodon, kun pikkusetelit peruutettiin liikkeestä ja p. oikeutettiin antamaan setelejä hopearuplille, jotka se vaadittaessa lunasti hopealla, ja joiden vakuutena sillä aina piti olla metallia vähintään $\frac{7}{15}$ liikkeessä olevien setelien nimellismäärästä. Sitäpaitsi perustettiin p:lle sen ensimmäiset „vaihtokonttori” nimiset haarakonttorit Turkuun, Vaasaan, Viipuriin ja Kuopioon sekä vähän myöhemmin Ouluun, ja p. oikeutettiin pitämään asiamiehiä ulkomailla.

Se vakavuus maamme rahaoloissa ja Suomen pankin toiminnassa, jonka edellämmainittu rahamuutos oli saanut aikaan, häiriytyi kumminkin v. 1853 alkaneen Itämaisen sodan vaikutuksesta. 1840 v:n rahamuutoksessa, jossa ensinnäkin oli se vika, että setelit oli julistettu yhtä lailliseksi maksuvälikappaleeksi kuin metalliraha, oli vielä tämän lisäksi Suomen pankki velvoitettu lunastamaan ei ainoastaan omia setelejään vaan myöskin Venäjän valtio-p:n setelejä. Kun sitten Venäjän valtio-p., joka sodan alussa oli antanut suuria summia hallituksen käytettäväksi, eikenynt ylläpitämään seteliensä lunastamista, oli Suomen pankki, joka luonnollisesti ei olisi voinut kestää koko Venäjän setelitulvaa, pakotettu huhtikuussa 1854 myöskin lakkauttamaan setelilunastuksensa, vaikka sillä ollen setelienä vakuutena olikin täysin riittävät varat. Jos siis mieli Suomessa päästä vakaviin rahaoloihin oli tämä velvollisuus saatava lakkautetuksi, samoin kuin Venäjän setelien pakkokurssi poistetuksi Suomesta. Toimenpiteet näiden epäkohtien korjaamiseksi johtivat ensinnäkin siihen, että maamme 4 p. huhtik. 1860 annetulla julistuskirjalla sai oman laskurahan, yksikkönä hopeamarkka, jonka tuli olla arvoltaan $\frac{1}{4}$ hopearuplasta ja sisältää 100 penniä nimistä osaa, ja Suomen pankki oikeutettiin lyöttämään tämänmukaista vaskirahaa ja laskemaan liikkeeseen 3 ja 1 markan setelejä. Kesäk. 12 p. 1860 valtuutettiin sitten Suomen hallitus lyöttämään 1 ja 2 markan sekä 75, 50 ja 25 pennin hopearahoja ja Suomen pankki oikeutettiin samalla antamaan 12, 20, 40 ja 100 markan setelejä. Lisäksi annettiin se tärkeä säännös, ettei kukaan ollut velvollinen yksityisessä liikkeessä ottamaan vastaan alarvoista hopea- ja vaskirahaa 10 markkaa suurempaa määrää. Tosin puuttui vielä nimenomainen peruutus Venäjän setelien pakollisesta vastaanottamisesta maksunvälityksissä, mutta se pidettiin kumminkin luonnollisena seurauksena edellisestä. Tällä tavoin oli lopullisesti laskettu varma perustus Suomen erityiselle rahajärjestelmälle, mutta Venäjän setelien pakkokurssi Suomessa oli edelleen korjaamatta ja tuotti epävarmuutta maan raha- ja liikeoloissa. Vasta marraskuun 13 p. 1865 astui voimaan asetus siitä, että hopeamarkka oli ainoa laillinen maksuväline Suomessa.

Sitä ennen 1. v. 1859 oli jo ryhdytty Suomen pankkiakin uudelleen järjestämään, jotta se paremmin vastaisi ajan liikevaatimuksia. Sen kotimaista lainanantomahdollisuutta laajennettiin ja ulkomaisten asiameiesten lukua lisättiin, se sai oikeuden ruveta myöntämään kassakreditiviloja ja asettamaan osoituksia konttoriensa maksettavaksi, joka oli alkuna p:ien n. s. postilähetysvekseleille. P:n haarakonttorien lainojen myöntämisoikeus ja muun p.-liikkeen harjoittamismahdollisuus laajennettiin j. n. e. Seurauksena tästä lisääntyi p:n lainananto ja liikevaihto tuntuvasti sitä seuraavina vuosina, jota tosin keskeytti 1860-luvun vaikeat katovuodet; samoihin aikoihin tapahtui p:n hallinnossa tärkeä muutos. Se oli v:sta 1868 alkaen joutunut säätyjen huostaan, ja p:n valvonta senaatin talousosastolta säätyjen valitsemille p.-valtuusmiehille. P:n joutuessa säätyjen huostaan ei sen asema tosin ollut loistava, sillä katovuodet olivat vaati-

... .. Ta-

Investment in the oil sector was 1.8% of GDP in 1986, almost double the amount invested in 1980. Investment in the oil sector was 1.8% of GDP in 1986, almost double the amount invested in 1980.

1. The first step is to identify the main topic of the document. This is usually found in the title or the first few paragraphs.

STANLEY, MARGARET J. and KENNEDY, J. (1977). On the effect of the
temperature of the environment on the development of the
larvae of the housefly, *Musca domestica* L. (Diptera: Muscidae).
Journal of Insect Physiology, 23, 1155-1162.

Ennen kuin vastaan laillisena maksu-
velvollisukseni, olen henkilökohtaisesti vastannut
muun muassa, esimerkiksi tällä puolelta Suomessa ja kansain-
välisellä tasolla, yhteiskunnallisiin ja yhteiskunnallisiin
muutoksiin, jotka ovat olleet minun vastuullani.

... p. maassamme.
... valtuusmiehet ja sen lii-

nõu. p.kiirtermistõit ja kalusto

[illegible][illegible]

ma siihen liittyvät osittaiset muutokset heinäk. 19 p:ltä 1901 ja maalisk. 19 p:ltä 1908. P.-valtuusmiesten viimeinen ohjesääntö on maalisk. 19 p:ltä 1908.

P:n puolekattori on Helsingissä ynnä haara-
konttoreja Turussa, Porissa, Vassassa, Oulussa,
Kuopissa, Joensuussa, Sortavalassa, Viipurissa,
Mikkelissä, Tampereella, Niimeenlinnassa, Jyvä-
skässä, Poriissa ja Pietarsaassa. Pankkival-
tuusmiesten puheenjohtajana on tätä nykyä (1914)
E. O. Palmén ja puolekattorin pu-
heenjohtajana O. S. von Collan.

Näin oltiin, kun kauppanäyttökäsi Kye-
taksen täyttämään niitä yhä kasvavia vaatimuksia, joita Aleksanteri II:n valtaistuimelle astumisen mukana seurannut taloudellisenkin toiminnan eloon herääminen asetti maamme ainoalle p-laitokselle, ei ollut kylliksi että Suomen pankin toimintamahdollisuutta oli jonkun verran laajennettu. P:n asema valtiolaitoksena, sen verrattain pie-

net varat ja maarakkonttorien harvalukuisuus esti-
vät p:n toiminnan ulottamista laajemmalle eri
osiin maata. Sentähden kysymys yksityis-p:n
perustamisesta maahan ja varsinkin kysymys
maanviljelyksen rahan tarpeita tyydyttävien p-lai-
toksen perustamisesta tuli päivien polttavaksi.
Tämiin toteuttamiseksi päätti joukko maanvilje-
lijöitä Haminassa heinäkuussa 1860 pitämässään

Kokouksessaan perustaa koko muuta käsittävän
Hypoteekkiyhdistyksen. Samassa kokouksessaan
otettiin piittävä askel myöskin toisen p:n, yksi-
tyisen liikepankin perustamiseksi osakeyhtiön
muodossa, ja syyskuussa 1861 perustettiin
Suomen yhdyspankki, joka alkoi toi-
mittansa 1 p. heinäk. 1862. Osakepääoma mää-
rittätiin 3 milj. markaksi jaettuna 30.000 osak-

Keeseen à 100 mk. Päitsi piikikonttoria Helsingissä avattiin heti 10 haarakonttoria tahi asiainistoa muissa kaupungeissa, mutta niiden luku lisääntyi pian huomattavasti. Silloin kun p. perustettiin, ei meillä ollut vielä erikoista asetusta yksityisen p.-liikkeen harjoittamisesta. Mutta pian senjälkeen, 15 p. tammik. 1866, julkaistiin asetus tämän elinkeinon harjoittami-

asta, joka asetus m. m. oikeutti yksityis-p:tkin määrityillä ehdoilla antamaan omia seteleitä. Tämän asetuksen perusteella p. sai oikeuden laskea liikkeeseen 1,5 milj. markkaa seteleitä. Kestettiin 1860-luvun koko maallemmen vaikeat katovuodet, on p. sitä seuraavien vuosikymmenien aikana kilpailussa uusien p.-laitosten rinnalla pysynyt ensimmäisenä huolimatta siitä ia

kusta, jonka opulla vuotta 1912 ilmenneet Tampereen konttorin johtajan Nils Idmanin laaja-peräiset viiäreennykset ja kavallukset p:lle tuot-
tiivat: tämän johdosta p. sai vuoden 1912 tilin-
päätyöksessä poistaa tileistäin hiukan yli 10 milj.
markkaa. — P:n osakepääoma on nykyisin
30 milj. mk. jaettuna 300,000 osakkeeseen à 100 mk.
ja vararahaetot v:n 1913 tilinpäätöksessä ehdo-

tori on Helsingissä ja haarakonttoreja on 31. Pankkiosaston ohella on pankilla erikseen tilitetty hypoteekkituotoista per. 1895, kuotuslainojen antamista varten kaupunkikiinteistöihin ja kaupunkikunnille. Tämän osaston obligatsioonilainat olivat 31 p. jouluk. 1913 18,803,777 mk., lainaksi oli annettu 21,052,939 mk. — Pankin toimitusjohtajina ovat olleet: Henrik Borgström nuor. (1862-65), P. A. Törnqvist (1865-72), vapaaherra Jean Cronstedt (1872-1907), Alfred Norrmén (1907-13) ja tätä nykyä (1914) August Ramsay.

V:n 1866 asetus yksityisen p.-liikkeen harjoittamisesta helpotti uusien yksityis-pien perustamista, ollen voimassa v:een 1886, johon mennessä perustettiin Pohjoismaiden osakepankki ja Vaasan osakepankki.

Pohjoismaiden osakepankki kaup-paa ja teollisuutta varten johtaa alkunsa 1870-luvun ensi vuosien koko Euroopassa edullisista liikeolosuhteista ja niistä johtuneista suuruusuntaisista liikeyrityksistä. Perustajat olivat viipurilaisia liikemiehiä, jotka muutamien ulkolaisten toiminimien kanssa muodostivat yhtymän tarkoituksen toteuttamista varten. P:n säännöissä osakepääoma oli määrätty 7,5 milj. ruplaksi, eli 30 milj. markaksi, jaettu 40,000 osakkeeseen à 750 mk. Paitsi tavallista p.-liikkeen harjoittamista kuului p:n ohjelmaan myöskin suurempien kauppaa ja tehdasliikkeiden perustamisen välittäminen, tällaisten yhtiöiden osakkeiden ja obligatsioonien myyminen j. n. e., eli siis n. s. emissio-pien toiminta. Kun ensimmäinen osakemaksu oli tapahtunut, alkoi p. toimintansa helmik. 21 p. 1873. Pääkonttori oli Viipurissa ynnä haarakonttoreja muutamissa Suomen kaupungeissa sekä n. s. „Commandite” (haaraliike) Pietarissa, jonka käytettäväksi jätettiin maksetusta 12 milj. osakepääomasta 7 milj. mk. Perustajilla oli tarkoitus myydä osakkeita myöskin ulkomaille, mutta kun heti p:n tultua perustetuksi suuri liikepula äkkiä puhkesi Wienissä keväällä 1873, ei osakkeiden myynti ulkomaille onnistunut, jonka takia arvattavasti osakepääoma alennettiin jo maksettuun 12 milj. markkaan ja osakkeet 300 markkaan. P:n haaraosastolla Pietarissa ei ollut menestystä, ja 1876 päätettiin Pietarin haaraosasto panna suoritustilaan ja varata sen tappioiden korvaamiseksi 4 milj. mk. osakepääomasta, joka samalla pienennettiin 8 milj. markaksi ja osakkeet 200 mk:ksi. Sitäpaitsi sai jokainen osakas n. s. sertifikaatin, joka oikeutti hänet saamaan osansa niistä jako-osuuksista, jotka Pietarin „Commanditen” selvityksestä lankesivat. Täten oli p:n asema saatu, joskin melkoisilla uhrauksilla, vakiutetuksi ja laitos muuttunut puhtaasti kotimaiseksi, jonka jälkeen p. on tasaisesti kehittynyt ja sen liike sekä talletukset vuosi vuodelta lisääntyneet. — P:n osakepääoma on keväällä 1914 päätetyn lisäyksen jälkeen 20 milj. mk., jaettuna 100,000 osakkeeseen à 200 mk., ja vararahastot v:n 1913 tilinpäätöksessä ehdotettuine lisäyksineen Smk. 17,231,225:82. Pääkonttori siirrettiin 1907 Viipurista Helsinkiin. Haarakonttoreja on p:lla nykyisin 36 eri paikassa maata. P-osaston ohella on p:lla erikseen tilitetty hypoteekkituotoista, per. 1895, kuotuslainojen antamista

varten kaupunkikiinteistöihin ja kaupunkikunnille; 31 p. jouluk. 1913 olivat sen obligatsioonilainat 18,631,000, lainaksi oli annettu 20,734,373 mk. Pankin toimitusjohtaja oli sen perustamisesta saakka v:een 1907 paria vuotta lukuunottamatta, W. Burjam, siitä lähtien Leon v. Pfaler.

Vaasan osakepankki Tämän p:n perustamistoimenpiteihin ryhdyttiin 1878 ja sen toiminta alkoi elok. 1879. Alkuperäinen osakepääoma oli ainoastaan 1,5 milj. mk., jaettuna 3,000 osakkeeseen à 500 mk., sillä tarkoitus oli, että siitä tulisi paikallis-p. Vaasan kaupunkia ja läänin varten. Toisille yksityis-p:ille tehtiin ehdotus, että ne lopettaisivat liikkeensä Vaasan läänin rantakaupungeista ja jättäisivät tämän osan maata mainitun p:n toimintapiiriksi. Ehdotusta ei kumminkaan hyväksytty ja seuraus oli, että tämäkin p. alkoi ulottaa toimintaansa aiotun piirin ulkopuolellekin perustamalla konttoreja eri osiin maata. Liikkeen laajetessa on p:n pääomaa korotettu niin, että se nykyisin nousee 5 milj. markkaan ja vararahastot v:n 1913 tilinpäätöksessä Smk. 4,456,595. Paitsi pääkonttoria Vaasassa on pankilla 13 haarakonttoria, m. m. Helsingissä. Pankin ensimmäinen toimitusjohtaja oli kauppaneuvos A. J. Kurtén v:een 1899 ja hänen jälkeensä A. Berger.

V:n 1866 p.-lain sijaan julkaistiin 10 p. toukok. 1886 uusi asetus, joka on edelleen voimassa. Edellisessä asetuksessa ollut määräys alimmasta 1,5 milj. markan pääomasta poistettiin pienempien n. s. kansan-pien syntymisen helpottamiseksi. Samoin poistettiin määräs 10 v:n valtaluvasta, joka määräys oli ollut haitallinen pitempiaikaista lainausta tarvitsevien hypoteekki-pien syntymiselle, kuin myöskin yksityis-pien oikeus setelinantoon. Ne nykyisin toimessa olevista p:eista, jotka tämän asetuksen voimaantultua ovat perustetut, ovat seuraavat:

Uudenmaan osakepankki per. 1887: sen tarkoitus on ollut tyydyttää etupäässä pienemmän kaupan ja teollisuuden tarpeita. Osakepääoma oli alkuaan 300,000 mk., mutta on sitä sittemmin korotettu ja on, viimeksi v:n 1914 alussa päätetyn korotuksen jälkeen, nykyään 3,000,000 mk. jaettuna 15,000 osakkeeseen à 200 mk. ja vararahastot v:n 1913 tilinpäätöksen jälkeen Smk. 1,650,000:—. — Paitsi pääkonttoria Helsingissä p:lla on 8 haarakonttoria. Pankin ensimmäinen toimitusjohtaja oli Abel Landén v:een 1911 ja hänen jälkeensä J. Thurman.

Kansallis-osakepankki perustettiin 1889, aikaan, jolloin suomalainen kansallinen liike oli voimistunut vaikuttavampaan asemaan myös yhteiskunnallisella ja valtiollisella alalla. Pidettiin senvuoksi suotavana saada toimeen m. m. uusi kansallinen p.-laitos. Sittenkuin alkutoimet yrityksen toteuttamiseksi olivat suoritettut, hyväksyttiin Helsingissä 27 p:nä kesäk. 1889 pidetyssä kokouksessa p:lle säännöt ja osakepääoma määrättiin 2,5 milj. markaksi. Perustava yhtiökokous pidettiin 12 p:nä lokak. 1889 ja pankin toiminta alkoi 8 p. helmik. 1890, jolloin 25% osakepääomasta oli suoritettu. Kun yritys sai alusta alkaen odottamatoman laajan kannatuksen ja haarakonttorien perustamista aottiin kaikkiin tärkeämpiin liikepaikkoihin maassa, päätettiin osakepääoma jo saman vuoden lopulla korottaa

Kauppapankkien tila 31 p. jouluk. 1913 (tuhansissa markkoissa)

Varat:

	Summa	Sekalaiset tilit	Korkoja ja provisioita	Hypoteekki- osastot	Pankkikuntien ja kalusto	Konttokuranttilit (kotim. kirjeenvaihtajat)	Kassa-kreditiivit	Lainat	Kotim. vekselit	Osakkeet	Obligatsionit	Ulkom. vekselit	Ulkom. kirjeenvaihtajat	Ulkom. rahat ja kupongit	Kassa
Suomen Yhdyspankki	229,221	659	2,900	4,007	32,696	32,696	30,706	62,763	70,066	2,120	6,853	6,846	5,644	378	1,762
Pohjoismaiden osakepankki	192,302	790	2,910	5,215	31,162	31,162	23,802	41,704	70,455	1,588	7,656	7,439	3,568	341	4,412
Varas osakepankki	61,885	2,148	61,885	2,605	3,436	3,436	6,879	1,978	2,741	1,488	1,535	1,483	1,098	127	1,628
Uudenmaan osakepankki	17,002	34	17,002	955	1,900	1,900	4,405	4,873	4,717	786	114	35	374	571	1,671
Kansallisen osakepankki	220,936	1,904	200,936	6,547	18,040	18,040	43,791	28,880	71,906	1,272	13,962	12,051	6,688	430	6,408
Privatbanken	66,467	8	66,467	1,010	5,773	5,773	8,806	8,022	13,962	1,272	13,962	12,051	6,688	430	6,408
Tuom osakepankki	18,958	34	18,958	1,320	5,773	5,773	8,806	8,022	13,962	1,272	13,962	12,051	6,688	430	6,408
Tampereen osakepankki	18,958	34	18,958	1,320	5,773	5,773	8,806	8,022	13,962	1,272	13,962	12,051	6,688	430	6,408
Suomen kauppapankki	17,002	11	17,002	36	2,403	2,403	9,048	4,283	6,491	1,488	1,535	1,483	1,098	127	1,628
Landmannbank	17,002	11	17,002	36	2,403	2,403	9,048	4,283	6,491	1,488	1,535	1,483	1,098	127	1,628
Länsi-Suomen osakepankki	4,481	4	4,481	13	49	49	1,175	618	1,195	41	76	17	25	8	33
Helsingin osakepankki	19,918	12	19,918	13	426	426	1,195	2,66	1,195	41	76	17	25	8	33
Summa tuhatta Suok	880,936	11,791	8,800	10,740	100,187	100,187	141,745	210,200	271,122	9,426	28,422	26,413	19,918	1,430	19,460
Suomen pankki	260,911	2,901	4,908	1,061	1,901	1,901	1,908	26,577	87,240	22,936	16,413	16,413	10,847	1,530	38,540

Velat:

	Summa	Sekalaiset tilit	Lainat	Laatteen mukaan otatut vekselit	Perityt vekselit	Postilahetys- vekselit	Ulkom. kirjeenvaihtajat	Kotim. kirjeenvaihtajat	Juokseva tili	Talletus- ja säästökassatilit	Korkoja ja provisioita	Voitto- ja tappiotili	Vara- ja muut rahastot	Osakepääoma	Omia seteleitä
Suomen Yhdyspankki	229,221	57	3,170	3,170	421	1,328	3,889	3,057	9,447	162,538	409	3,389	11,016	30,000	30,000
Pohjoismaiden osakepankki	192,302	281	4,300	4,300	600	1,601	5,903	5,175	7,866	127,778	402	3,196	16,831	18,000	18,000
Varas osakepankki	61,885	34	156	156	154	154	576	220	2,688	46,928	100	330	4,457	5,000	5,000
Uudenmaan osakepankki	17,002	34	17,002	17,002	154	154	576	220	2,688	46,928	100	330	4,457	5,000	5,000
Kansallisen osakepankki	220,936	36	3,631	3,631	421	1,483	2,092	4,080	9,447	168,149	116	3,916	18,858	13,000	13,000
Privatbanken	66,467	36	3,631	3,631	421	1,483	2,092	4,080	9,447	168,149	116	3,916	18,858	13,000	13,000
Tuom osakepankki	18,958	36	3,631	3,631	421	1,483	2,092	4,080	9,447	168,149	116	3,916	18,858	13,000	13,000
Tampereen osakepankki	18,958	36	3,631	3,631	421	1,483	2,092	4,080	9,447	168,149	116	3,916	18,858	13,000	13,000
Suomen kauppapankki	17,002	36	3,631	3,631	421	1,483	2,092	4,080	9,447	168,149	116	3,916	18,858	13,000	13,000
Landmannbank	17,002	36	3,631	3,631	421	1,483	2,092	4,080	9,447	168,149	116	3,916	18,858	13,000	13,000
Länsi-Suomen osakepankki	4,481	41	514	514	8	52	1,175	618	1,195	41	76	17	25	8	33
Helsingin osakepankki	19,918	41	514	514	8	52	1,175	618	1,195	41	76	17	25	8	33
Summa tuhatta Suok	880,936	1,140	1,200	1,200	1,887	3,819	16,176	17,487	27,692	162,538	2,881	61,779	65,000	112,000	112,000
Suomen pankki	260,911	7,911	1,200	1,200	124	482	11,209	17,487	27,692	162,538	2,881	61,779	65,000	112,000	112,000

*) Kassa- ja ototilit *) Obligatsionit ja osakkeet

ten julkisoikeudellisten yhdyskuntien, joilla on oikeus kantaa julkisia maksuja, rahojen tallettajana ja hankkijana sekä eri säästöpankkien asiain välittäjänä. Toimitusjohtajana K. A. Widenius.

3. Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien keskuslainakassa, osakeyhtiö, Helsinki, per. 1909, välittää (etupäässä pitkäaikaisten kuoletus-) lainain hankkimista kunnille; osakkaina kaikki Suomen kaupunkikunnat ja muutamat maalaiskunnat; alkuperäinen osakepääoma 1 milj. mk., joulukuussa 1913 1,285.000. vararahasto samaan aikaan 41.888 mk.; hankkinut lisäksi varoja obligatsionilainoilla; v:n 1913 lopussa liikkeessä obligatsioneja 4 240.000 mk:n

arvosta, lainaksi annettu 5.705.269 mk. Toimitusjohtajana Edv. Hjelt.

Säästöpankeista ks. Säästöpankki, panttilaitoksista ks. Panttilaitos.

[Wagner, „Das Bankwesen“ (Schönbergin julkaisemassa „Handbuch der polit. Oekonomie“); Leitner, „Das Bankgeschäft und seine Technik“; Obst, „Geld-, Bank- und Börsenwesen“, sama, „Banken und Bankpolitik“, Courcelle-Seneuil, „Traité théorique et pratique des opérations de banque“, Gilbert, „The history, principles and practice of banking“, Fisk, „The modern bank“; Tallqvist, „En blick på Finlands banks utlåningspolitik sedan år 1868“; Yhdyspankin juhlaulkaisu sen 50-vuotisen olemassa-olon joh-

kaksi: Karjalassa sanottiin tavallisesti suuri rakkumäistä peksi. I. I. S.

Pankko (ruots. *banko* < it. *banco* = rahapankki), nimitys, jota ennen vanhaan käytettiin Ruotsin valtakunnan saatujen pankin seteli ja vaihtorahasta erotukseksi toiselta puolen saman pankin hopearahasta (*specie*) ja toiselta puolen valtiovelkakonttorin seteleistä (*riksgälds*). Näiden eri rahalajien arvosuhde oli 1 specieeriksi = 2 1/2 pankkoriksiä = 4 valtiovelkariksiä.

Pankkoraha ks. Pankko

Pankkoriksi ks. Pankko

Pankkoseteli ks. Pankko

Pankok, Bernhard (s. 1872) saks. arkkitehti, taidemaalari, kaivertaja, piirtäjä ja koristetaiteilija. P. opiskeli Düsseldorfissa ja Berliinissä 1889-92, siirtyi 1898 Müncheniin, jossa oli „Vereinigte Werkstätten für Kunst u. Gewerbe” nimisen liikkeen perustajia ja sen toimissa, tuli 1913 Stuttgartin taideteollisuuskoulun johtajaksi. P:n taiteelliselle kehitykselle tärkeänä määrääjänä on ollut, että hän, itse käsityöläisperheessä syntyneenä, aina on ollut työn suoritusta lähellä, niinpä esim. Dessauin Ständesamtin aviosalin (1900-02) kaikki leikkaustyöt ovat hänen itsensä suorittamia. P. on modernin taiteen ja kotitaiteen etevimpiä ja monipuolisimpia edustajia Saksassa ja hänen hienostuneessa taiteessaan on, murrosajan levottomuuden rinnalla ensi aikoina, paljon elävän pirteästä ja yhäti uutta luovaa tarmoa. Piirrellyt m. m. „Jugend”iin ja „Pan”iin, ottanut osaa melkein kaikkiin suurempiin näyttelyihin useinkin omine huoneineen; Tübingenin Haus Langen luoja, sisustanut museosaleja, piirtänyt Kölnin näyttelyrakennuksen y. m. I. o. N.

Pankration ks. Olympia (Olympian kisat).

Pankratiu [-kra-], roomal. pyhimys, joka tarun mukaan mestattiin Roomassa Diokletianuksen vainon aikana. Hänen päivänsä on pyhimyskalenterissa toukok. 12 p. E. K. a.

Pankreas ks. Haima.

Panna, kirkon jäsenen oikeuksien riistäminen. Jo vanhan kirkon aikana erottivat piispat n. s. kuolemansynteihin langenneita kirkon yhteydestä. Myöhemmin ruvettiin tekemään ero suuremman ja pienemmän pannan välillä. Edellinen, varsinainen kirkonkirous, joka saattoi kohdata kokonaisia seurakuntia, jopa maitakin, tarcoitti riistää kaikki seurakunnan jäsenen edut, kuten kirkollisen vaalioikeuden, oikeuden kirkolliseen vihkimiseen, oikeuden ottaa osaa jumalanpalvelukseen, nauttia sakramentteja, saada kirkollisen hautauksen, seurustella kirkon jäsenten kanssa, vieläpä oikeuden päästä iankaikkisesta elämästä osalliseksi. Kauas uuteen aikaan asti sitä seurasi kansalaisoikeuksienkin menettäminen. Jälkimäinen merkitsi, että pannaanjulistettu menetti sakramenttien nauttimisoikeuden ja vaalikelpoisuuden kirkollisiin luottamustoimiin. Protestanttinen kirkko tunnustaa periaatteellisesti ainoastaan pienemmän pannan, mutta suurempaakin on sen piirissä käytetty. vrt. Kirkkokuri. A. J. P. ä.

Panni (ruots *spann*) oli keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella Ruotsi-Suomessa yleisesti käytetty viljamitta, ennenkuin tynnyri tuli käytäntöön, ja vastasi puolta tynnyriä l. 20 silloista Tukholman linnan maksukappaa, mutta veronkanto-

panni oli suurempi ja vastasi 1 1/2 Tukholman p:ia l. tav. 30 Tukholman linnankappaa. P:n suuruus vaihteli myöskin eri maakunnissa. Maatilan suuruutta ilmoitettiin myöskin tähän aikaan panniluvuissa (ks. Veroluku). Niinpä pohj. Varsinais-Suomessa mainitaan yhden panninmaan kääsittävän 2 p:n vuotuisen kylvöalan peltoa ja 4 heinäkuorman alan niittyä; mutta maankaupoissa laskettiin panninmaaksi sellainen ala, johon yhtenä vuotena kylvettiin yhteen peltoon (vuoroon) 2 p:ia ja toisena vuotena toiseen peltoon (kaksijakoisviljelys oli tähän aikaan vallalla) myöskin 2 p:ia, niin että 4 panninalaa peltoa ja 4 kuorman alaa niittyä oli yksi oikea veropanninmaa. 16 panninmaata teki yhden savun (ks. t.), joka vastasi yhtä vanhaa manttaalia ja myöhemmin Suomessa 1/4 manttaalia (ks. t.). Jotakuinkin samoin laskettiin Taalainmaassa. Eri maakunnissa laskettiin panninmaa eri tavalla eri aikoina. [K. R. Melander, „Keskiaikaisia mittoja”, Hist. ark. IX: Vainö Veropannaa, Suomalaisia keski-aian tutkimuksia”]. E. A. P.

Pannonhalma lat. *Monas Pannonia* t. *Monas Sancti Martini*, saks. *Martinberg*), Györszentmártonissa, Györin komitaatissa (ks. Györ) Unkarissa, sijaitseva vuori; tälle Géza ruhtinas 10:nnellä vuosis. alkoi rakentaa luostaria, jonka Pyhä Tapani saattoi päätökseen (perustuskirja v:ltä 1001). P:n luostari on Unkarin ensimmäinen ja vielä nytkin huomattavin benediktiiniluostari. Täällä syntyi Unkarin ensimmäin korkeakoulu ja muutenkin P. oli pitkät ajat Unkarin sivistyskeskus. Luostarin yhteydessä on lyseo, arvokas kirjasto (n. 80.000 nidettä) sekä rahakokoelma. P:n apotti on Unkarin benediktiinimunkkikunnan päämies, piispan oikeuksilla varustettu ja hengellisissä asioissa välittömästi paavinistuimen alainen (Itävalta-Unkarin ainoa praelatus nullius). (Y. W.)

Pannonia, room. provinssi, rajoittui lännessä Noricumiin ja Julisiin alpeihin, etelässä Savaan, idässä ja pohjoisessa Tonavaan, vastaa nyk. Itävaltan ja Steiermarkin itäosaa, Krainia osaksi, Tonavan ja Savan välistä Unkaria, Slavoniaa ja Bosnian pohjoisosaa. P:n tärkein tuote olivat puutavarat; maan metallirikkaus ei näytä olleen vielä vanhalla ajalla tunnettu. Asukkaat, pannonialaiset, olivat illyrialaista sukuperää, sotaisia ja raakoja. 4:nnellä vuosis. e. Kr. muutti maahan kelttiläisiä kansoja: m. m. tauriskit, karnit, skordiskit; nämä (paitsi viimeainittuja) kukistivat vuorostaan kelttiläiset bojit 1:sellä vuosis. e. Kr. Octavianus valloitti eteläosan P:aa; uuden kapinan jälkeen maa lopullisesti laskettiin Rooman alle 9 j. Kr. Trajanus jakoi sen kahteen provinssiin: Ylä-P:aan (P. superior) lännessä ja Ala-P:aan (P. inferior) idässä. Theodosius II luovutti P:n hunneille keskivälillä 5:ttä vuosis. V. 453 maa joutui itägooteille. 527 langobardeille. n. 568 avareille. Tärkeimmät kaupungit: Ylä-P:ssa Vindobona (Wien) ja Ala-P:ssa Aquincum (Vanha Buda). G. R.

Pannoo (ransk. *panneau*), kehyksien ympäröimä paneli, seinä, ovipinta l. peili; maa-laan tällaisella pfnalla. I. o. N.

Pannuhappo, liijypannuissa, kiehattamalla väkevöity rikkihappo (korkeintaan 78 % H₂SO₄).

Pannukivi, kivennäisaineksista muodostunut karsta, jota veden kiehuessa kerrostau höyrypan-

... ja
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..


... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

valssatut ja hydraulisella voimalla puristetut teräslevyt, mutta nämäkin osoittautuivat pian sopimattomiksi, teräs kun pykki sarkymään palasiksi. 1880-luvun lopulla keksi Schneider-Creusot'ssa metallisekoituksen terästä ja 5 % nikkelistä, josta ruvettiin valmistamaan n. s. nikkeliteräslevyjä. Nämä osoittautuivat kahta vertaa kimmoisemmiksi ja kestävämmiksi kuin teräslevyt, jonka vuoksi, senjälkeen kuin Krupp oli parantanut metallisekoitusta, voitiin vähentää levyjen paksuus korkeintaan 30,3 cm:iin. Kruppin levyjen vastustuskyky on n. 25 % suurempi kuin aikaisempien nikkeliteräslevyjen. Tärkeimmät p-levytehtaat ovat Brown, Vickers ja Armstrong Englannissa, Creusot-tehdas Ranskassa, Kruppin tehtaat Saksassa, Carnegie- ja Bethlehem-tehtaat Pohjois-Ameriikassa, M. v. H.

Panssarialus l. panssarilaiva, yleensä sellainen sotalaiva, jonka sivut ovat pienemmältä t. suuremmalta osalta suojatut panssarilla (ks. t.). Ensimmäinen p. rakennettiin Ranskassa (ks. Panssari). Se tehtiin puusta ja sen sivut päällystettiin kokonaan panssarilla. V. 1859 alettiin Englannissa rakentaa rautaista p:tä, „Warrior”, joka ainoastaan puolelta pituudeltaan suojattiin panssarilla siten, että laivan keula- ja peräpuoli jäivät suojatta. P:n vastustuskyky ja rakenne on yhtämittaa kehittynyt yhtä rintaa tykkien vaikutusvoiman kanssa. Jokainen kehityssaskel jälkimäisessä on pakottanut uudelleen muodostamaan ja parantamaan edellistä. Tässä kilpailussa ovat kumpikin vuoroin olleet voitolla. Näin ollen on p:ien rakenne hyvin paljon vaihdellut. Aluksi oli p:ssa monta keskikokoista tykkiä sijoitettuina pattereihin kuten vanhoissa puulaivoissa, ja kun ohkaisempi panssari riitti suojaamaan senaikuiselta tykkituloelta, voitiin koko aluksen sivu varustaa panssarilla. Kun sitten tykkien kaliberi ja paino melkoisesti kasvoi, täytyi niiden lukua vähentää, ja kun tykkien vaikutusvoima myös lisääntyi, oli panssaria vahvennettava, joten se kävi niin raskaaksi, että ainoastaan osa laivan kylkeä voitiin suojata panssarilla. Tykit sijoitettiin silloin laivan keskiosaan, joka varustettiin erittäin vahvasti joko katolliseksi kasematiksi t. torniksi, panssaritorniksi. Tornit olivat joko kiinteitä avonaisia rintasuojia, joiden sisälle tykit sijoitettiin kääntölavoilla niin että niillä voitiin ampuu rintasuojan laidan yli, taikka katettuja torneja, jotka osittain tehtiin kaksinkertaiset siten, että tornin alemmassa — kannenalaisessa — osassa oli kiinteä suojatorni, joka suojasi ylemmän väännettävän torniosan juurta, vääntökoneistoa ja latauslaitteita y. m. Tähän väännettävään torniin pantiin tykki — tai kaksi rinnan — niin, että se osittain pisti ulos tornin sivussa olevasta korkeasta ja kapeasta raosta, joka salli tykin suuntaamisen eri korkeudelle. Suuntaaminen sivullepään tapahtui tornia kääntämällä. Koska ensimmäiset avonaiset tornit eivät tarjonneet täyttä suojaa, ovat ne jääneet pois käytännöstä, jota vastoin katetut ovat nykyään yleiset. Nykyaikaiset p:t varustetaan sitäpaitsi panssarikannella, s. o. ohkaisella, panssarilla varustetulla väläkannella, joka suojaa sen alla olevia tärkeitä laivanosia, kuten höyrykattiloita, koneita, ampuvarastoja y. m. vihollisen tulta. Täyttääkseen paremmin tarkoituksensa ja ollakseen enem-



Kuva 1.




Kuva 2.

män suojana sijoitetaan panssarikansi mahdollisimman alas (kuva 1). Niillä kohdilla, joissa laivalla on sivupanssarit, liittyy panssarikansi siihen kuten kuva 2 osoittaa, jolloin kuulan, tullakseen vedenpinnan yläpuolelta panssarikannen alle, tulee lävistää sekä sivupanssari (vesirajassa vahvennettu) että tämä. Toisinaan tehdään panssarikansi kaksinkertainenkin. Aluksen panssaroinnattomat osat, keula ja perä, varustettiin vuotojen varalta vedenpitävillä lokeroilla, jotka toisinaan täytettiin korkilla, hiilellä t. selluloosalla.

Aikaisempiin (1870-luvun) p:siin sijoitettiin tykit aluksen keskiosassa olevaan kaksikerroksiseen kiinteään panssarikasemattiin. Sittemmin varustettiin p:t säännöllisesti kahdella, kaksi suurta tykkiä sisältävällä panssaritornilla, jotka sijoitettiin aluksen keskiliinjan, toinen keulan- ja toinen peräpuoleen. Sitäpaitsi oli p:ssa useampia keskikokoisia ja keveitä tykkeitä, joko suojattomina tai lavettiin kiinnitetyillä teräsvarjostimilla suojattuina. Raskaan tykistön tehtävänä oli ampuu vihollislaivan paksuimman panssarin läpi, tuhota sen tykistö ja tärkeimmät osat sekä mahdollisesti upottaa se. Keskikokoisen ja keveän tykistön taasen tuli avustaa raskasta tykistöä ja erittäinkin toimia heikompia vastustajia vastaan, joista torpedoalukset erityisesti tulivat keveän tykistön osalle. Raskaiden tykkien kaliberi kasvoi vähitellen aina 45 cm:iin, mutta aleni sitten 30,3 cm:iin, josta pitkäsi ajaksi tuli normaalimitta. Panssarin paksuutta lisättiin myös 1880-luvulla aina 700 mm:iin, mutta vähennettiin sitten kun uusia, huomattavia parannuksia panssarin laatuun nähden oli tehty (vrt. Panssari). Seuraava kehityssaskel (1890-luvulla) johti keskikokoisen pikatykistön ja varsinkin uusien räjähtävien kuulien käyttööntulemisen takia. Keskikokoinenkin tykistö sai suuremman merkityksen ja se, samoin kuin suurempi osa itse laivan runkoakin, täytyi suojata panssarilla. Tämäkin tykistö sijoitettiin pienempiin kasematteihin t. torneihin ja sen kaliberi lisättiin 14 ä 17 cm:iin. Keveän tykistön kaliberi kasvoi 75 ä 88 mm:iin. V. 1906 valmistunut engl. p. „Dreadnought” alkoi uuden kehitys-



Kuva 3. Ensimmäinen kaksikantinen panssarialus 17,200 ton. deplacementti.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Paassarikilvet ovat tykkiin
 ja suojakassoihin maapatteissa. Pien-
 kyllä maadostaan 3 kpl 5 tuu-
 man paksuista toisiinsa yhdistettyä teräslevyä,
 joiden alustana on 5 tuuman paksuinen teak-
 puupohja. Nykyään p:llä tavallisesti tarkoite-
 taan niitä teräslevyjä, jotka rannikkolinnoi-
 tuksissa ja paussarialuoksissa suojelevat tykkeitä ja
 niiden miehistöä ylhäältä ja sivuilta. Pienem-
 pien tykkien suoja on tav. n. s. paussari-
 pelttiä M. R. H.

Panssarilaiva ks. Panssarialus.
Panssarilavetti, panssaroitu kupukatollinen
 tykkinlavetti 1 tai 2 tykkiä varten. Panssari-



Panssarilavetti

kupu on kiertyvä. Pienikaliberisia tykkeitä var-
ten on olemassa rattailla tai kiskoja pitkin kul-
jettavia pöytä- ja järeiden tykkien pit ovat kiin-
teitä.

Panssarilevy ks. **Panssari**.
Panssaripaita, teräsrunkaista kudottu suoja-
varustus, jollaisia eritoten ritariajalla käytettiin
soturin pukeutena. M. v. H.

Panssaripatteri (ks. Panssari ja Patteri), panssaroitu tykin suojus. Ensimmäiset.



Panoramas

1860-luvulla rakennettavat patterit olivat valurautaa. Nykyään patterien suojava-
lien peitteinä käytetään nikkeliteräslävyjä. Näitä
kutsutaan patterin suojava- ja patterin suo-
vavallin ulkosivua ja ovat senvuoksi ulospäin ku-
suttavien patterinlävyjen peitteinä.
Antuma ankkuri

sure) on suojattu erikoisesti valmistetulla panssarikilvellä. M. v. H.

Panssaritorni, panssaroitu tykinsuojus (1 tai 2 tykkiä varten), ylhäältä joko umpinainen tai



Panssaritorni

avoin. Ylhäältä umpinainen p. kiertyy tykin mukana keskipisteensä ympäri kaikkiin suuntiin (360°). P:ejä käytetään varsinkin vielä rannikko-linnoituksissa, kun taas maalinnoituksissa, joiden eteläpuolella

ne myös olivat käytännössä, nykyään käytetään käännettäviä panssarilavetteja. M. v. H.

Panssarivarustus, soturin ja hänen hevosensa panssaripuku; panssarilevyllä (ks. Panssari) suojattu sotavarustus, tykki y. m. — Jo luonnonkansojen soturit käyttävät p:ia (m. m. nahkasta). Tavallisimpia p:ia on metallisuuista t. -renkaista soviteltu panssarisuojus (panssaripaita), sekä kiinteät metallilevyt (vrt. Haarniska). Keskiajan ritari oli kiireestä kantapäähän panssaroitu l. haarniskoitu soturi. ks. Ritari-
varustus.

Pantagruel [pätagrye'], Rabelais'n kuuluisan romaanin „Gargantua et Pantagruel" in päähenkilö, jättäiläisen Gargantuan poika. Nimi esiintyy jo 15:nneen vuosis. mysterioissa, joissa P. on piru, joka heittää suolaa nukkuvien suuhun, jotta heidän tulisi jano. H. Kr-n.

Pantalone [f-ö-], yksi it. „Commedia dell'arte" näytelmän sovinnaisia henkilöitä, joka esittää tavallisesti tyhmää, usein rakastunutta ja aina petkuttettua vanhusta, joka on puettuna vanhan venetsialaisen kauppiaan vaateparteen (Zamarra nimiseen pitkään, mustaan. lyhythihaiseen viittaan ja punaisiin sukkahousuihin ja tohveleihin). H. Kr-n.

Panteismi (kreik. pān = kaikki, ja theos = Jumala) = kaikkijumalaisuus. Panteistisen katsotavan mukaan jumaluus on yhtä kuin yleinen, kaikkialla oleva elämä. Tämä jumalallinen elämä käsitetään persoonattomaksi. Persoonallisuus on, niin väitetään, yksilöllistä laatua, mutta yksilöllisyys on, mikäli tiedämme, aina rajoitettua ja ruumiillisuuteen sidottua. Panteistinen hurskas tunnelma ei ole persoonallista antautumista persoonalliselle jumaluudelle, vaan se on osan suhtautumista kokonaisuuteen, jonka tähden jumaluuden läsnäolo etupäässä koetaan omassa sisimmässä.

P. esiintyy eri muodoissa. Immanenttinen p. näkee ja kunnoittaa jumalallista kaikkeuselämää maailman yksityisioissa (esim. Bruno ja Häkelin monismi). Transcendenttinen p. uskoo jumaluuden piilevän olemiston salasyvyyksissä, jotenka ihminen voipi sen löytää ainoastaan itsekietämyksensä ja maailmasta luopumisen kautta (esim. brahmalaisuus ja uusplatonilaisuus). Molempien keskeisissä tavataan se p:n muoto, joka todellisuuden taustana kunnoittaa jumalallista salaisuutta, joko iloisessa luottamuksessa sille antautuen (esim. Goethe) tai ankarasti teroittaen sen ylimaailmallisuutta ja persoonattomuutta (Spinoza). Milloin jumaluus käsitetään sokeaksi tahdoksi (Schopenhauer), milloin järjeksi (Hegel), milloin tajuttomaksi

maailmansyyksi (Hartmann), milloin yleiseksi luonnonvoimaksi (Häkel). P:n ja teismien välillä on n. s. panenteismi, joka teroittaa kaiken todellisuuden olemista Jumalassa (Fechner, Paulsen).

P. on osaksi uskonnollista, osaksi filosofista alkuperää. Uskonnollisella alalla on p. tavallisesti seurauksena polyteismien häviöstä. Polyteismien ihmiselliset jumalat joutuvat aikanaan loogillisen tai siveellisen kritiikin alaisiksi ja jäljelle jää hämärepiirteinen, yleinen jumaluusvoima, tahi sulautuvat eri jumalat toisiinsa kunnes varsinkin papiston piireissä huomataan niiden olevan saman jumaluuden ilmentymuotoja. Näin kasvaa yleisen, kaikkea käsittävän jumaluuden aate, joka monessa suhteessa on pidettävä edistyneenä polyteismien karkeapiirteisiin jumaliin verrattuna. Mitä taas filosofiaan tulee, on se jo ammoisista ajoista ollut taipuvainen panteistiseen jumala-käsitykseen. Niin oli jo kreik. filosofian laita, joka havaitsaan kaiken olevaisen ihmeellisen yhteyden, taipui immanenttiseen p:iin (hylotsoismi, stoalaisuus). Jota enemmän havainnossa annettu todellisuus vetää huomion ja harrastuksen puoleensa, sitä suurempi on taipuvaisuus n. s. immanensiin (ks. t.). Varsinkin nyk. kulttuurikauden avaamat laajat näköalat äärettömään maailman avaruuteen ovat tätä taipumusta lisänneet. Yhä edistyneen tiedon ja teknillisten keksintöjen kautta näyttää ihminen saavan osan jumalalliseen kaikkeuseloön ja siten vapautuvan arkipäiväisestä ahtaudestaan ja pienuudestaan. Yksilön kuolemattomuuden sijalle astuu kaikkeuden ikuinen elämä. Tätä monistista p:ia on varsinkin Häkel kehittänyt. P:lla on uskonnollista merkitystä karkeapiirteisen antropomorfismin vastapainona. Se vastustaa myöskin ihmisen itsekkäitä taipumuksia uskonnollisella alalla asettaen yksilön ja hänen autuudenharrastuksensa sijaan kokonaisuuden ja yksilön antautumisen sille. Mutta tämän yhteydessä on myöskin p:n uskonnollinen heikkous. Se ei vastaa ihmisen persoonallisen pelastajan tarvetta eikä sentähden koskaan ole voinut tulla kansanomaiseksi. Intiassakin, joka kuitenkin on p:n klassillinen maaperä, on kansa aina turvautunut persoonallisiin jumaliin. P. on pysynyt papiston ja viisasten oppina. Missä ei persoonallista Jumalaa tunnusteta, siinä katoavat vastuista uskonnolliset toiminnot, niinkuin usko ja rakkaus Jumalaan sekä rukous. E. K-a.

Panteisti, panteismin (ks. t.) kannattaja, edustaja.

Pantelegrafi (kreik. pān = kaikki, ja telegrafi = sananlennätin) kuuluu n. s. kopioimistelegrafeihin. Joiden tarkoitus on lähettää nopeasti etäisiin paikkoihin tarkkoja jäljennöksiä piirustuksista, jonkun henkilön valokuvasta tai käsialasta. Lähettäminen tapahtuu kuten tavallisessa sähkölennätimessä sähkövirran avulla. Caselli'n suunnittelema p. on pääpiirteissään seuraavaa rakennetta. Lähetysasemalla on metallilevy, jolle lähetettävä sanoma kirjoitetaan sähköä johtamattomalla hartsiliuksella. Vastaanottoasemalla on samanlainen, veriliipeäsuolaliuksella kostutetulla paperilla päällystetty metallilevy. Kummallakin asemalla piirtää aivan samanaikaisesti kellolaitoksen kuljettama metallinasta levyille lähekkäisiä yhdensuuntaisia viivoja.

asetus 35, 37 §. Rakennuskaari 17, 17, v.u 1886 metsälaki 47 §). Pantin l. tunnustodisteen ottaminen näissä tapauksissa varkka- tai vakivallalla on rikosoikeudellisesti suojattu, Rikoslaki 33:17. Itsepanttaus on edelleen sallittu ravinnosta, huonevuokrasta y. m., kun velallinen tahtoo matkustaa paikkakunnalta, Rikoslain voimaannpano-asetus 22 §. Virka-apu laiton itsepanttaista ja omankäden ulosottoa vastaan on säädetty ulosottolain 7:14:ssä, sekä rikosoikeudellinen suoje- lus sitä vastaan Rikoslain 16:14:ssä. Oikeus tun- nustodisteseen on sisällöltään pidätys- l. re- tentsionioikeus (ks. t.), joka kestää kunnes syyli- nen on asettanut pantin tai muuten tehnyt selvän puolestaan. EL. K.

Pantteri l. leopardi (*Felis pardus*), kissan sukuun kuuluva petoeläin. Levinnyt koko Afrik-



Pantterista

kaan ja eteläiseen Aasiaan, Vähästä-Aasiasta Kiinaan saakka. Eri seuduissa tavataan erilai- sia muunnoksia, jotka usein on erotettu eri la- jeiksi („pantteri” Aasiassa, „leopardi” Afrikassa y. m.). Aas. p:n ruumiin pituus on n. 2 m. häntä n. 80 cm; afr. p. on jonkun verran pienempi. Väritykseltään p. muistuttaa suuresti jaguaaria. Pohjaväri on tav. keltainen, muualla paitsi vatsa- puolella on tiheässä mustia, suureksi osaksi ren- kaanmuotoisia pilkkuja; ruskeahkoja, mustia y. m. muunnoksia tunnetaan myös. Rakenteel- taan ja ominaisuuksiltaan p. on joka suhteessa tyypillinen kissaeläin, ehkä täydellisimmin ke- hittyneet niistä kaikista. Ravinnokseen se käyt- tää etenkin antilooppeja, vuohia ja lampaita; karjalaumaan päästyään se tappaa kaikki, mitkä saa kynsiinsä. Ihmistä p. yleensä välttää, mutta on hänellekin vaarallinen. — P:ia pyydytetään etupäässä loukuilla ja raudoilla. Kaunista nah- kaa pidetään suuressa arvossa. Roomalaiset käyt- tivät p:ita aikoinaan sirkustaisteluihin.

P:n lähisukulainen on keskiasialainen iri- bis-p. (*F. uncia*). Se on vähän p:ia pienempi, leveäpäinen, pitkäkarvainen, väriltään vaaleampi; kiipeilee mielellään puissa ja hyökkää sieltä saa- liinsa kimppuun. I. V.s.

Pantterikissa, ozelot l. ottselotti (*Felis pardalis*), kissan sukuun kuuluva petoeläin. Muistuttaa pantteria, mutta on pienempi (ruu- mis n. 90 cm, häntä 40 cm pitkä). Asustaa Poh- jois- ja Etelä-Ameriikassa tiheissä metsissä ja käyttää ravinnokseen lintuja ja pieneläimiä ni- sakkaita. Nahka arvokas. I. V.s.

Pantti on vieras esine tai omaisuuden arvoi-

nen oikeus, joka jollekulle henkilölle on vakuu- tena esineen omistajan velasta, ks. Pantti- oikeus. EL. K.

Panttilainakonttori ks. Panttilaitos.

Panttilaitos. Ennen v. 1898 ei Suomessa ollut muita erityisiä säännöksiä panttilaitoksista kuin senaatin kullekin vahvistamat omat säännöt; niitä koskivat kuten muutakin panttiliikettä yleis- en lain määräykset. Huhtik. 19 p. 1898 anne- tulla asetuksella annettiin erityisiä panttilaitok- sia koskevia määräyksiä, joita sam. p:nä annetun julistuksen kautta yksityiskohtaisemmin vielä selvitettiin sekä asetettiin nämä laitokset erityi- sen valtion asettaman tarkastajan valvottaviksi, jolle tarkastajalle vahvistettu johtosääntö on vahvistettu niinikään huhtik. 19 p. 1898. Edellä- mainitun asetuksen mukaan saadaan panttilai- nausliikettä Suomessa ammattina harjoittaa ai- noastaan kaupungissa ja hyväntekevää tarkoi- tusta varten, ja siihen on oikeutettu asianomai- selta kuvernööriltä luvan hankittuaan joko kau- punkikunta tahi sitä tarkoitusta varten perus- tettu osakeyhtiö. Se voitto, mikä panttilainaus- liikkeestä lähtee, on käytettävä lainauskoro- alentamiseen tahi muuhun lainaehdoten huoje- miseen. Kuitenkin vähennettäköön vuosivoitosta enintään 6 prosentin korko-liikkeeseen pannusta pääomasta ynnä tarpeelliset käyttökulungit ja vararahastoon menevät määrät. Milloin vuosi- voitto ei riitä niin suuren koron jakamiseen, kuin on säädetty, täytettäköön vajaa seuraavien vuosien voitosta. Panttilaitoksessa on pidettävä erityisiä asetuksessa tarkemmin määrättyjä kir- joja. Ei korkoja eikä mitään muitakaan mak- suja, joista on sovittu, ole lupa edeltäpäin kantaa. Panttilainan maksuaikaa ei saa asettaa lähe- mäksi kuin neljän kuukauden päähän lainan au- tamisesta. Jos lainaa ei lunasteta määrätyn ajan kuluessa, on laitos oikeutettu pantin huutokau- palla myymään eikä laitos silloin ole velvolli- nen noudattamaan mitä Kauppakaaren 10 luvussa määrätään pantin kuuluttamisesta ja arvauttamis- sesta. Ennenkuin pantti on huutokaupalla myyty, on lainaaja oikeutettu lunastamaan pan- tin korvattuun laitokselle ne kulungit, jotka laitokselle aiottu myynnin kautta ovat tulleet. Ylijäämä, joka on panttia myydessä syntynyt, joutuu lainanottajan hyväksi, jos hän yhden vuoden kuluessa myymispäivästä lukien ilmoit- tautuu sitä nostamaan. Jos panttilaitos lopettaa liikkeensä, joutuu mahdollinen ylijäämä, sitten- kuin osakeyhtiössä osakkeenomistajat ovat saa- neet takaisin sen, minkä liikkeeseen ovat pan- neet, kunnan omaksi käytettäväksi samanlaisen laitoksen hyväksi tahi muuhun samanlaatuiseen tarkoitukseen. Luvattoman panttilainausliikkeen harjoittamisesta on sakkoo 50-1,000 markkaan. Suomessa toimii nykyään 5 panttilaitosta, joilla on 9 konttoria; niistä on 6 Helsingissä ja Turussa. Viipurissa ja Hämeenlinnassa kus- sakin yksi. Jouluk. 31 p. 1913 oli lainaksi an- nettujen varojen summa yhteensä Smk. 2.670.109 sekä lainojen luku 128.461. Keskimäärin oli lai- nan suuruus Smk. 20:78, mutta vuoden kuluessa annettujen lainain keskimääräinen suuruus oli Smk. 16:71. Vuoden ajalla annettiin uusia lai- noja Smk. 4.693.400 ja uusittiin Smk. 4.323.722. Lainoista poistettiin taas maksamalla Smk. 4.189.727. uusimalla Smk. 4.346.694. huutokau-

sijaan voi myöskin tehdä kaksi eri välikirjaa, joista toinen, panttikirja, sisältää pantintajan sitoumuksen, toinen, p. l. panttiseteli, pantinhaltijan tunnustuksen ja sitoumuksen. *El. K.*

Pantturit (holl., saks., ruots. *spant*) ovat köliin yhdistettyjä, laivan poikki kummallekin sivulle kulkevia, puusta, raudasta tai teräksestä tehtyjä kaaria, joihin aluksen ulko- ja sisälankutus kiinnitetään. Yhdessä kölin kanssa ne muodostavat aluksen „luurangan“. *F. W. L.*

Panu, *suom. myt.*, loitsurunoissa = tuli, sielullistuttuna tulen jumala l. haltia (aurinkoisen. Tuonen poika). Sana *panu* on balttilaista (lietualais-lätiläistä) alkuperää. — *Panula* = tulen koti, erinäiseksi paikaksi kuviteltuna. *Panutar* (*Panetar* j. n. e.) = tulen jumalatar l. haltiatar, tulen äiti, kivun tuoja (näiden joukossa loitsuissa erittäin mainitaan *Höyhenes* l. *Höyhenys*). *E. N. S.*

Panum. 1. Peter Ludvig P., tansk. fysiologi (1820-85), tuli professoriksi Kielisiin 1853 ja Kööpenhaminaan 1863. P. on suuresti vaikuttanut alansa kehittämiseen työskennellen m. m. myöskin oman laboratorin aikaansaamiseksi fysiologisia tutkimuksia varten. Hänen käytännöllinen luonteensa johti häntä tutkimuksissa pyrkimään tuloksiin, joilla olisi käytännöllinen merkitys jokapäiväisessä elämässä. Hänen julkaisuistaan mainittakoon: „*Physiologische Untersuchungen über das Sehen mit zwei Augen*“ (1858), „*Über die Entstehung der Missbildungen*“ (1860), „*Experimentelle Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie der Embolie, Transfusion und Blutmenge*“ (1864) ynnä fysiologian oppikirja, jota on ilmestynyt useita painoksia. *M. O-B.*

2. Hortense P. (s. 1856), edellisen tytär, musiikkikirjailijatar. Julkaisi tutkielmia pohjoismaisten vanhoista soittimista sekä yhdessä Behrendin kanssa kuvilla varustetun musiikkihistorian. *I. K.*

Panzacchi [-tsa'kki], Enrico (1840-1904), it. kirjailija; estetiikan ja taidehistorian professorina Bolognassa; Carduccin asetoniveri ja neuvonantaja. P. oli etevä lyriikko, novellisti, kriitikko ja sanomalehtimies; teoksia: „*Lyrica, romanze e canzone*“ (1877), „*Racconti e liriche*“ (1882), „*Imiei racconti*“ (1889), „*Poesie*“ (1894), „*Rime novelle*“ (1898), „*L'arte nel secolo XIX*“ (1901), „*Cor sincerum, nuove liriche*“ (1902), y. m.

Paoli [-ä-], Pasquale (1726-1807), korsikalainen kenraali ja patriootti. P., jonka isä Giacinto P. oli aikaisemmin johtanut korsikalaisien vapaustaistelua Genova vastaan, valittiin uudelleen syntyneen kapinan johtajaksi 1755. Hän karkoittikin genovalaiset saarelta, ryhtyi järjestämään Korsikan hallintoa ja oikeuslaitosta, kielsi verikoston ja perusti yliopiston Corteen. Sittenkuin Genova oli luovuttanut saaren Ranskalle 1768, jatkoi P. taistelua ranskalaisia vastaan v:een 1769, jolloin hänen täytyi paeta Englantiin; palasi, sittenkuin Ranskan kansalliskokous oli antanut hänelle amnestian. 1790 Korsikkaan, missä valittiin uuden departementin presidentiksi ja kansalliskaartin päälliköksi. Suutuneena vuoripuolueen hirmuvaltaan P. 1793 julisti Korsikan riippumattomaksi, pyysi ja saikin apua Englannilta, mutta lopulta hänen täytyi

poistua saarelta; asui v:sta 1796 Lontoossa. [Bar-toli, „*Historia di P. P.*“] (*J. F.*)

Paolo Veronese [-nø-] ks. Veronese.

Papaali (ks. P. a a v i), paavillinen.

Papaalisysteemi l. kuriaalisysteemi, se roo malaiskatolisessa kirkossa esiintyvä kirkko-oikeudellinen käsitystapa, jonka mukaan paaville kirkon yleispiispana kuuluu rajaton, jakamaton ja välitön hallitsijan, lainsäätäjän ja tuomarin valta, jonka ratkaisuisia ei voi vedota edes yleiseen kirkolliskokoukseen. Oltuaan paaviuden loistokaudella keskiajalla ehdottoman enemmistön kannattamana p. alkoi horjua Bonifacius VIII:n ajoista alkaen, ja 15:nneen vuosis. reformatorilliset kirkolliskokoukset asettuivat kokonaan sitä vastaan. Mutta taitavalla politiikalla paavit osasivat hankkia sille yhä enemmän kannatusta niin, että Tridentin kirkolliskokous (1545-63) itse asiassa asettui sen kannalle alistamalla päätöksensä paavin vahvistettavaksi. Siitäpitäen on p. ollut tosiasiallisesti vallitsevana suuntana, vaikka sitä vastustavalla episkopalismillakin on ajoittain ollut paljon vaikutusvaltaisia kannattajia. Vatiikanin kirkolliskokouksen päätös paavin erehtymättömyydestä v:sta 1870 antoi p:lle oikeudellisen vahvistuksen. *A. J. P-ä.*

Papaatti (ks. P. a a v i), paavius.

Papabiles [-ä-] (lat.), ne kardinaalit, joilla on paavinvaalissa toivoa saada tarpeellinen äänimäärä. *A. J. P-ä.*

Pápai Páriz (t. Párizpápai), Ferenc [*pá- pá- färänts*] (1649-1716), unk. lääkäri, opettaja ja kirjailija, v:sta 1675 Nagy-Enyedín kollegissa kreikan kielen sekä matematiikan ja fysiikan opettajana, runoili sekä unkariksi että latinaksi, julkaisi sekä käännös- että alkuperäistä kirjallisuutta (lääketieteen, kirkkohistorian y. m. aloilta). Huomattavin on hänen unkarin- ja latinankielen sanakirjansa „*Dictionnarium magyar és deák nyelven*“ (1708). *Y. W.*


Papaver ks. Unikko.

Pápay, József [*pápai jőzef*] (s. 1873), unk. kielentutkija, yliopp. 1892, v:sta 1901 Unk. tiedeakatemian kirjaston virkamiehenä (m. m. alikirjastonhoitajana), v:sta 1908 Debrecenin korkeakoulussa (nyk. yliopistossa) unkarin kielen ja vertailevan suomalais-ugrilaisen kielitieteen professorina; oli 1898 kielitieteellisellä tutkimusmatkalla Kasaanin kuvernementin tsuvassien luona ja 1898-99 Berezovin ja Obdorskin ostjaakien luona. Julkaisuisia mainittakoon: „*Osztják népköltési gyűjtemény*“ (= „*Sammlung ostjakischer Volksdichtungen*“, 1905), „*Az osztjákok földjén*“ (= „*Im lande der Nord-Ostjaken*“ 1906), „*Reguly Antal urali térképe*“ („*A. R:n Uralin karta*“, 1906), „*Északi-osztják nyelvatanulmányok*“ I (pohjois-ostjaakkilaisia kansanrunoutta. 1906-08), „*Nyelvjövek finnugor eredetének kérdése Sajnovics és Gyarmathi felléptéig*“ („*Kysymys kielemmme suomalais-ugrilaisuudesta ennen S:ia ja G:ia*“, 1909). *Y. W.*

Papeete (myös *Papiti*), Tahiti-saaren ja koko Ranskan itäisen Polyneesian pääkaupunki, Tahiti'n luoteisrannalla, 3.617 as. (1906; 1.909 ranskalaista). — Tuomiokirkko. asevarikko; kasvit. puutarha. Valkoisten asuma kaupunginosa on aivan eurooppalainen. — Hyvä satama. Kauppa englantilaisten, saksalaisten ja yhdysvaltaisten käsissä.


[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



h . i . t h . i . t . t . e . r

riinvalmistus alkoi 19:nneen vuosis. alussa sen jälkeen kuin ranskalainen Louis Robert oli keksinyt paperikoneen ja englantilaiset veljekset Fouldrinier ja Bryan Donkin tehneet sen käyttökelpoiseksi. Paperimassa hienonnetaan koneellisesti valmistuksessa kolia ja tettaessa jossa maaka-aineet, lumput, selluloosa tai puuvanuke jauhautuvat nopeasti pyörivään valssiin kiinnitettyjen terien ja kone-akselien perustassa olevan teräryhmän pohjaterien välissä. Jälkimmäinen massa sekoitetaan liimat, v. s. täytettäminen mineraalisia lisäaineita, kuten kiinasavea, kipsiä ja talkkia, joiden tarkoituksena on tehdä paperi perusmassasta ja siten pitemmäksi. Hollannista joutuu hienoksi jauhettu massa paperikoneeseen. Tavallisen paperikoneen perusmalli on tasotuuki paperikone, jolla paperi valmistuu seuraavasti. Massa saadaan liuon kylläntien ja paperikoneen välillä olevan kylläntien ja tasotulla päättömille metalliverkko kankaalle, joka valssien kannattamana liikkuu kauempana olevia puserutimia kohti. Fuukin yli ulettuvat kuolu-



Kuva 1 Paperikone kaavamaisesti esitettynä.



Kuva 1. Paperiteollisuuden laajaa kehitystä ja tuotantoa.

valmistuslaitteita, jotka ovat olleet tärkeä osa paperiteollisuuden kehitystä. Näiden avulla on mahdollista ollut tuottaa paperia suuremmissa määrin ja laadussa, joka on välttämätöntä modernien elämäntapojen ja teknologian vaatimusten täyttämiseksi.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912. Paperin valmistus on ollut tärkeä osa teollista kehitystä, ja sen avulla on mahdollista ollut tuottaa paperia suuremmissa määrin ja laadussa, joka on välttämätöntä modernien elämäntapojen ja teknologian vaatimusten täyttämiseksi.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

Paperiteollisuuden kehitys on ollut nopeaa ja jatkuvaa. Vuonna 1875 valmistettiin 750.000 tonnia paperia, ja vuonna 1912, kun paperiteollisuus oli jo huomattavasti laajentunut, tuotanto oli kasvanut merkittävästi. Koko maailman paperiteollisuuden tuotanto voidaan arvioida noin 9.000.000 tonnia vuonna 1912.

voima-p., olki-p., manilla-p., pergamentti-p., pergamiini-p., silkki-p., neula-p., metalli-p., värjätty-p., marmoroitu p., kulta-p., hopea-p., šagriini-p., valokuvaus-p., hiekka-p., kumi-p., lakmus-p., kurkuma-p., jodkalium-p., myrkkyp., kärpäs-p., vaha-p., paraffiini-p., asfaltti-p., paperossi-p., katto- ja katonki ja pahvi. Pista ja sen raaka-aineista valmistettuja tuotteita: selluloosavänu sairashuoneita, hammaslääkäreitä, suodatuslaitteita ja y. m. varten, paperimaché-tuotteet esim. muutokuvia, nukkeja, leikki-kaluja, kengänturoita, hammasrattaita, veitsen-kahvoja, kepin-kahvoja j. n. e., paperilankaa, paperinuoraa, paperikangasta, keino- ja koto- nahkaa l. pegamoidia, cellophania, juomalasia, tulitikkuja, lompakoita, paperikoreja, viululaatikoita j. n. e. (Hofmann „Handbuch der Papierfabrikation“, E. Kirchner, „Das Papier“, Paul Klemm, „Handbuch der Papierkunde“.)

Suomen ensimmäinen paperimylly lienee ollut Tuomasbölen mylly Pohjan pitäjässä, jonka omisti pii-pa Juhana Gezelius vanhempi n. v. 1660. 18:n:n vuosien lopussa oli Suomessa useampia pieniä paperitehtaita, joista mainittavin lienee L. G. Lefrenin paperimylly Tampereella siitä syystä, että se vielä on olemassa maan vanhimman paperitehtaan, J. C. Frenckell & Son A. B:n nimellä. Toinen vanhemmista paperitehtaitamme, joka vielä on käynnissä, on Tervakosken paperitehdas, joka perustettiin 1818. Näiden tehtaitten tuotanto oli kuitenkin hyvin pieni, eikä koneita vuosisadan alkupuoliskolla ollut maassa kuin kaksi kappaletta. Mutta 1860, jolloin Kinterin mylly perustettiin maan ensimmäinen puuhiomo alkoi Suomen paperiteollisuudelle uusi aika. Lähipinä vuosina perustettiin kattoluopatehdas Tampereella ja Nordan ja Kytösken tehtaat, Paperiteollisuuden kehitys tämän jälkeisenä aikana on ollut nopeaa ja jatkuvaa.

	Työpäikköä	Työntekijöitä	Tuotantoa 1000 kpl	Vienti- arvo
1885	27	2,100	9	8 milj.
1890	42	3,300	12,8	8,5 "
1895	57	4,000	16	13 "
1900	51	6,300	27,7	21,6 "
1905	63	9,200	41,0	34,3 "
1910	81	12,000	60,0	50 "

Suomen paperiteollisuus on keskittynyt Kyminlaaksoon, jossa m. m. suurin paperitehdasyhtiömme, Kymin o. y., toimii; Karjalan radan varrelle, jossa on lukuisasti hiomopaperitehtaita, ja Tampereen ympäristöön ja lähiseutuihin. Suomen paperiteollisuuden erikoistuotteita ovat ruskea puupaperi n. s. havannapaperi ja puupahvi, joita molempia paperiteollisuuden tuotteita meiltä viedään ulkomaille suhteellisesti enemmän kuin muista pohjoismaista. Tärkeimmät paperiteollisuutemme markkinat ovat Venäjällä, jonne suurin osa, noin 80 %, varsinaisesta paperiviennistämme suuntautuu. Kääre- ja sanomalehtipaperia viedään muualle Eurooppaan ja muihin maailmanosiin. Puuvanukkeen vientimäärästä menee suurin osa Englantiin, Saksaan, Ranskaan ja Belgiaan ja ainoastaan noin 20 % Venäjälle. Samaten on selluloosan vienti muihin Euroopan maihin melkoista suurempi kuin Venäjälle, niin myöskin pahvin vienti. Myyntiä varten ovat paperiteollisuutemme tehtaatt liittyneet suurempiin ja pienempiin yhdistyksiin helpottaakseen toimintaansa ja suojellakseen etujaan (Paperiyhdistys [Finska pappersföreningen], Puuhiomoyhdistys [Finska träsliperiföreningen], Papperskontoret i Tammerfors y. m.).

Samaten kuin paperinvalmistus on myöskin paperinjalostus Suomessa viime vuosikymmeninä ripeästi kehittynyt, vaikka se on toiminut pienemmässä mittakaavassa enimmäksi osaksi oman maan markkinoita varten mutta myöskin osaksi Venäjälle vientiä varten. Kirjekuori- ja paperipussiteollisuus on samaten kuin koteloteollisuuskin verrattain korkealle kehittyntä, ja tapettipapereja valmistetaan parissa suuremmassa tehtaassa. Samaten tehdään meillä pergamenttipaperia (Kankaan paperitehdas O. Y.), kromoja kuvapainopaperia (O. Y. Chromo, Weilin & Göös), marmor- ja kiiltopapereja (O. Y. Teknika), kreppi- ja kalkeeripapereja (Raf. Haarla) y. m. jalostettuja paperilajeja. [G. R. Snellman, „Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta“.] A. S. r.

Paperikone, paperin valmistukseen käytetty tavallinen tasotuukikone (fourdrinier-kone), yksisylinterinen kone (yankee-kone), tai kuivaussylinterillä varustettu sylinterikone (sylinteripaperikone). ks. Paperi. A. S. r.

Paperileima l. vesileima, puristamalla paperiin tehty läpinäkyvä leima. Vesileima ilmoitti alkuun paperin valmistajan, ja usein myöskin paperin valmistusvuoden. Tämä merkitys on vesileimalla nykyisin etupäässä vain virallisissa papereissa; tavallisesti sitä käytetään koristeena tai tavaramerkkinä. Vesileima on joko oikea, itse paperikoneella tehty, tai keino-tekoinen, joka viimeisteltäessä on puristettu paperiin. A. S. r.

Paperimassa, on se kuituseos, josta paperi valmistetaan. P:nä käytetään puuvanuketta (ks. t.) puuselluloosaa (ks. Selluloosa), olkiselluloosaa l. olkimassaa ja lumppumassaa. Näistä raaka-aineista on lumppumassa vanhin ja se lähinnä tunnetaan

varsinaisen p:n nimellä. Lumppumassan valmistukseen käytetään puuvilla-, pellava-, hampputai juuttilumpppuja, villalumpppuja harvoin. Lumppumassaa valmistettaessa lumput ensin tomuutetaan ja lajitellaan kuitujen ja puh-tauden mukaan eri numeroihin. Lajitellut lump-put leikataan pieniksi, tomuutetaan uudelleen ja keitetään pyörivissä pallonmuotoisissa, 2-3 m läpimittaisissa kattiloissa käyttämällä puhdistavaa aineena kalkkia tai soodaa. Keitetyt lump-put jauhetaan puolivalmiiksi puolimassaksi, n. s. puolihollantereissa, valkaistaan tavallisesti ja jauhetaan sitten valmiiksi hollantereissa muun massan seassa. (ks. Paperi). A. S. r.

Paperimuurahainen ks. Muurahaiset.

Paperinkoetus kuuluu osana aineenkoetukseen ja on sen tarkoituksena tieteellisesti määrätä paperin ominaisuudet. Paperin ominaisuudet huononivat arveluttavissa määrin sen jälkeen kuin puuvanuketta ryhdyttiin käyttämään, niin että varsinkin virallista paperinkäyttöä varten näyt-täytyi välttämättömäksi asettaa määräyksiä paperin laatuun nähden. Alkuun näitä paperi-lajeja tarkoittavana p. on nyt kehittynyt tärkeiksi apukeinoksi koko paperiteollisuudelle. — P. jakaantuu kahteen osaan: paperin kokoumuk-sen määräämiseen ja paperin ominaisuuksien tut-kimiseen. Paperin kokoumus määrätään mikros-koopin avulla, tutkimalla kuitujen ulkomuodon mukaan, paljonko ja mitä kuitulajeja siinä on. Kemiallisesti määrätään liimauksen laatu ja polt-tamalla, paljonko tuhkaa sekä sen mukaan, pal-jonko mineraalisia täytteitä paperissa on. Pape-rin ulkonaisista ominaisuuksista ovat lujuusomi-naisuudet tärkeimmät ja määrätään ne koneelli-sesti, tavallisemmin L. Schopperin konstrueraa-mia koneita käyttämällä. Vetolujuus ilmai-saan katkeamispituutta, joka ilmoit-taa montako metriä omaa pituuttaan määrätyn levyinen paperikaistale kestää katkeamatta; sa-massa koneessa määrätty paperin venyväisyys prosentteissa. Hankauskestävyys määrät-tään taitekoneessa taitelukuna. Paperin liiman-kestävyys tai imupapereissa sen imukyky määrätään samaten koneellisesti, kuten myöskin sen läpinäkyväisyys. (Herzberg, „Papier-prüfung“.) A. S. r.

Suomessa suoritetaan virallisen paperin koetus Helsingissä Teknillisen korkeakoulun yhteydessä toimivassa valtion aineenkoetuslaitoksessa (ks. t.) sen paperinkoetusosastolla, jossa myöskin yksi-tyisten paperinkoetustutkimukset suoritetaan pientä korvausta vastaan.

Paperinliimaus on se toimitus, jonka kautta paperi saadaan jossakin määrin vettä kestäväksi ja siis kirjoitettavaksi. Paperi voi olla massana liimattua, jolloin liimaus toimitetaan lisäämällä hollantereissa paperiin hartsisaippuaseosta ja sen-jälkeen alunaliuosta. Tällöin hartsia vapautuu ja laskeutuu kuiduille tehden ne vettä kestäviksi. Hartsiliiman vaikutuksen parantamiseksi lisätään massaan tavallista liimaa, kaseiinia tai tärkke-lystä. Paraimmat paperit liimataan myös pin-nalta siten, että valmis paperiarkki upotetaan liimaliukukseen ja sitten ripustetaan kuivamaan. Pintaliimaus on näistä liimaustavoista vanhempi: massaliimaus tuli käytäntöön vasta 19:nnellä vuosis. A. S. r.

Paperipuu, hiomoissa tai selluloosatehtaissa

syntereillä, jollon se on kadottu peksuksi lauvaksi. Kuivausvillteinä käytetään myöskin puuvillakudoksia. A. S.-r.

Paperossi (ruots. *papyrus*, ven. *папи́ръ* sa; vrt. *Papyrus*), sigatetti. Savonke on valmis tettu hienoksi leikatusta polttotupakasta, joka on suljettu hienosta sikkipaperista tehtyyn hylsyyn. Aluksi polttajat pyörittivät p:nsa käsin; sittemmin ilmestyi kauppaan valmiita hylsyjä, joihin tupakka työnnettiin putken y. m. s. avulla. Nykyään p:t valmistetaan koneellisesti. — P:t ovat kotoisin itämailta; Euroopassa ne tulivat yleiseen käyttöön 1800-luvun toisella puoliskolla. vrt. *Tupakka*.

Papeteria (ransk. *papeterie*), paperikauppa, paperi- ja palvelitavarat.

Paphlagonia, entinen maakunta Vähän-Aasian pohjoisosassa; pohjoisessa rajana Mustameri. idässä Pontos, etelässä Galatia, lännessä Bithynia. P:n suurimmaksi osaksi vuorimaata (tärkein vuori Olgassys); joet ovat itärajalla juoksevaa Halysjokea lukuunottamatta vähäisiä. Kaupungeista oli huomattavin Mustanmeren rannalla oleva kreik. Sinope (Sinop). Asukkaat, jotka olivat kappadokialaisten heimolaisia, harjoittivat karjanhoitoa ja vuorityötä. — Oltuaan vanhimpina aikoina itsenäinen P: n:lla vuosis. joutui ensin Lyydian sitten Persian vallan alaisuuteen, mutta maan ruhtinaat pysyivät siitä huolimatta varsin itsenäisessä asemassa. Ensimmäisellä vuosis. e. Kr. Pontoon Mithridates valloitti suurimman osan P:aa, ja hänen kukistuttuaan Pompejus yhdisti P:n rannikkoalueen roomal. Bithynia provinssiin (64 e. Kr.); myöhemmin roomalaiset liittivät muut osat Galatiaan ja Kappadokiaan. J. F.

Paphos l. *Palaiaphos* („vanha P.”), muinaiskreik. kaupunki Kyproksessa, lähellä saaren lounaisrantaa. Aphrodite jumalattaren palvelun tärkeimpiä pesäpaikkoja. Jumalattarta palveltiin P:ssä itämaisien menoin Aphrodite Uraniana. Toinen P. kaupunki sijaitsi sisempänä saarella. O. E. T.

Papias, Fryygian maakunnassa olevan Hierapolis kaupungin piispa. P. kirjoitti v:n 140 j. Kr. vaiheilla 5 kirjaa sisältävän teoksen „Herran lauselmista”. Teos on hävinnyt, mutta Eusebiuksen kirkkohistoriassa siitä on säilynyt muutamia arvokkaita otteita. Eräissä näistä P. mainitsee apostolien oppilailta tiedustelleensa, mitä apostolit olivat (Jeesuksesta) kertoneet; niinikään hän oli tätä tiedustellut Aristionilta ja presbyteri Johannekselta, josta käy selville, että paitsi apostoli Johannesta eli samaan aikaan toinenkin arvossa pidetty kristitty, presbyteri Johannes. Toisessa Eusebiuksen säilyttämässä otteessa hän taas antaa erinäisiä tietoja Matteuksesta ja Markuksesta. [Erwin Preuschen: „Antilegomena” (1901).] E. K.-a.

Papier-maché [*papijmašé*] (ransk., „pureksittu paperi”), paperitahdas, saveen ja liimaan sekoitettu paperimassa, josta valamalla ja puristamalla valmistetaan erilaisia, koristeina, leikkikaluna, opetusvälineinä y. m. käytettyjä esineitä.

Papiksivihkiminen (lat. *ordinatio*) tapahtui kristinuskon alkuaikoina piispan tai vanhimman presbyterin toimittaman rukouksen ja käten päällepanemisen kautta. Myöhemmät katoliset kirkkojärjestykset määräävät, että muidenkin

saapuvilla olevien pappien tulee laskea kätensä vihittävän pään päälle, mutta itse toimitus kuului piispan tehtäviin. — Sittenkuin Luther oli julistanut kaikkien kristittyjen yleisen pappeuden, ei ordinatsioonin katolisessa merkityksessä enää tarvittu. Mutta sanansaarnaajan virka jäi ja sen kanssa p. Yleisenä sääntönä evankelisessa kirkossa on ollut, että p. on toimitettava seurakunnan edessä. Läänäolevat papilliset avustajat lukevat piispan kehoituksesta vihittävälle sopivia Raamatun sanoja. P:n ehdoista on Suomen kirkko-laissa määrätty, että vihittävän tulee olla puhdasniminen ja hyvämaineinen, että hän on tunnettu jumaliseksi ja kristilliseksi elämässään, kaksikolmatta ikävuotta täyttänyt, että hän yliopistossa on tietojensa puolesta hyväksytty pappissivistykseen kuuluvissa oppiaineissa, sekä että hän on vapaa sellaisesta taudista taikka jäsenten, puheen tahi aistimien virheestä ja viasta, joka haittaa papin viran toimittamista tai muuten on loukkaava. P:stä ks. Kirkkolain §§ 109-117.

E. K.-a.

Papilio ks. *Ritariperhonen*.

Papilionaceæ ks. *Hernekukkas*et.

Papilla [-i-] (lat.) l. nysty on joko ihon tai limakalvon muodostama kohoutuma. Tällaisia ovat esim. kielen maku- ja tuntonystyt, nisässä tavattava nänni (*p. mammae*), hiuksen juuressa oleva karvanysty (*p. pili*), munuaisissa olevat munuainystyt (*papillae renales*) sekä silmän takaseinässä oleva kohoutuma, näköhermon nysty (*p. nervi optici*). Y. K.

Papilli ks. *Papilla*.

Papin [-ä/], Denis (1647-1710 t. 1712), ransk. fyysikko, luki lääketiedettä ja sai lääketieteen tohtorin arvon 1669, mutta rupeoi sittemmin apulaiseksi Huygensille, joka siihen aikaan eli Pariisissa vasta perustetun tiedeakatemian jäsenenä ilmapumppukokeisiin kiintyneenä. Senaikaisen uskonnollisen vainon tähden täytyi P:n, ollen kalvinisti, kuitenkin pian paeta Englantiin, missä hän tutustui Boyleen ja teki hänen kanssaan yhdessä sarjan tieteellisiä tutkimuksia. V. 1681 P. matkusti, tultuaan Boylen ehdotuksesta Royal society'n jäseneksi, Venetsiaan, mutta palasi jo 1684. V. 1688 P. nimitettiin professoriksi Marburgin yliopistoon, missä virassa hän pysyi aina v:een 1707, oleskeltuaan sillä välillä lyhyen ajan Kasselissa. Sitten hän palasi uudelleen Lontoon. P. oli runsasaatteinen ja kekseliäs tutkija, mutta monet hänen keksintönsä päätyivät enimmäkseen ehdotuksiin. V. 1681 ilmestyi Lontoossa hänen kuuluisin julkaisunsa „A new digester or engine for softing bones” sisältäen selityksen n. s. P:n padasta (ks. t.) l. P:n digestorista, jolla hän osoitti vesihöyryn jännevyyden voiman sekä 100° kuumentaman veden liuettavan kyvyn. P. paransi ilmapumpun rakennetta ja suunnitteli ensimmäisen lautasella varustetun ilmapumpun. Hänen tutkimuksensa tällä alalla johti hänet ajatukseen, että silinterissä liikkuvaan mäntään vaikuttavan höyryn painetta voitaisiin käyttää mekaanisen voiman synnyttäjänä. P:n kokeet ja ajatukset ovat johtaneet myöhempiä keksijöitä oivaltamaan tämän merkityksen suunnitellessaan höyrykonetta. P. keksi monenlaiset vedennostokoneet ja paransi Saveryn konetta niin, että se nosti vettä 70 jalan korkeuteen. P. on kirjoittanut: „Nouvelles

Department of Chemistry, UCLA. A contribution of
the group supported by NSF, grant DMR-95-10080.
Address: 600 Charles E. Young Drive, Los Angeles, CA
90095-1550. E-mail: phs@chem.ucla.edu

[illegible]

© 1994 American Psychological Association 0893-3200/94/1103-0000\$05.00/0
DOI: 10.1037/0893-3200.11.3.000

Papettin pöytä/pöytä. Papettin akseli on
 vaakasuora akseli, josta kiertäminen on
 mahdollista. Tämä akseli on yleensä
 vaakasuora, ja se on yleensä kiinnitetty
 pöydän alustaan. Tämä akseli on yleensä
 kiinnitetty pöydän alustaan, ja se on
 yleensä kiinnitetty pöydän alustaan.
 Tämä akseli on yleensä kiinnitetty
 pöydän alustaan, ja se on yleensä
 kiinnitetty pöydän alustaan.

Papinkaulus, papinpukuun evankelisessa, var-
inkin luterilaisessa kirkossa kuuluva vaatekap-

Papinkirja, todistus, jonka pappi antaa seurakunnan jäsenestä siitä, mitä kirkonkirjassa hänen henkilönsä nimen, syntymä- tai kuolinajasta. Pääasiallisena tarkoituksenaan se on ollut käytettävissä taeana on otettava huomioon niin hyvin arm. asetus, sisältäviä erittäin määrällisiä papiston annettavista todistuksista, annettu marrask. 20 p. 1896, kuin kirkkolaki, varsinkin sen 147 §. E. K-a.

Papinpuku ks. Messupuku.

Papinsaari ks. Prestholm.

Papintutkinto. Sittenkuin asianomainen papinkokelas on yliopistossa suorittanut joko teologisen erotutkinnon tahi jonkun teologisen oppiarvon, tulee hänen piispan ja tuomiokapitulin edessä suorittaa seuraavat näytteet: a) siinä kaupungissa, jossa tuomiokapituli on, määrättyä kappaleesta otettu kysely, b) tuomiokapitulin edessä pitäjä kyselynsä jostakin Katekismuksen kappaleesta ja lyhyt selitys jostakin Raamatun kappaleesta, c) tuomiokapitulin edessä lausua julkinen tutkinto, jossa tuomiokapitulin jäsenet kysyvät kysymyksiä ja vastaajat vastauksissaan käyttävät niitä jumalaluopin oppiaineita, joihin hänen tiedeelliset tietonsa jo on yliopistossa arvosteltu. vrt. Kirkkolaki 110 §. E. K. a.

[illegible]

...että on kuin vaukkaan tallitus ja aatelist sitti voimainsa mukaan supistivat. Nyk. järjestys maassamme on sellainen, että hiippa kuntahallitus asettaa hakijoista ehdolle kolme, jotka sitten saavat suorittaa saarnakokeensa. Ilpoille ehdolla voi seurakunta nauten lisäksi seivä jollatta vuodisaarnajaa. Kun kaikki va-
...saavat ovat haitteensa suorittaneet, pidetään vaali. N. s. konsistorillisissa viroissa (useat kirkko-
...ja kaikki kappelaisenvirot) annetaan valtakirja sille, joka on saanut äänten enemmis-
tön, n. s. keisarillisen pitäjien vaalista antaa ratkaisun keisari (nyk. senaatti ja kenraalikuve-
...). Pössa on maassamme vanhastaan vallin-
nut varallisuusasteikko; v:sta 1908 on korkein äänimäärä ollut rajoitettu 25:een. V:n 1913 kir-
kolliskokous on päättänyt, että varallisuusas-
teikko olisi poistettava. Pösta Suomessa ks.
kirjalehti ss 165-255.

E. K-a.

Papirius [-pī-], roomal. plebeijisuku, lisänimeltään Carbo, jonka mukaan laara verraten varsin saavutti patriisiaseman. Tunnetuimpia tämän suvun jäsenistä oli Lucius P. Cursor, toisen samnitaissodan (327-304 e. Kr.) sankari, jolla oli 5 kertaa konsulina ja 2 kertaa diktaattorina, sekä kolme Carbo-nimistä miestä, jotka Gracchusten ja Mariuksen aikana lakiehdotuksiltaan ja sotilaallisella toiminnallaan puolsivat kansanvaltaisuuden asiaa.
E. H-I.

Papismi (lat. *papa* = isä, paavi, paavinvaltius) ja se käsitystapa, jonka mukaan paavi, Kristuksen sijaisena maan päällä, on oppia ja elämää koskeissa kysymyksissä erehdyttömän tuomari. P:n kannattajia sanotaan papistiksi. *A. J. P.-ä.*

Papisto ks. Pappi ja Pappissääty.

Papiston palkkaus. Kun kristinuskoo tuli Suomeen, tulivat täällä voimaan katolisen kirkon jo vaimistuneet säännökset ja menettelytavat, jotka, tosin vaihdellen erityiskohdissa eri maissa, olivat pääasiassa kaikkialla samanlaiset. Uutta pappisvirkaa ei saanut perustaa, jollei sitä var ten ollut pysyviä ja riittäviä tuloja. Senmukaan kuin olot järjestyivät Ruotsin kirkossa katoli aana aikana, tulivat Suomessaakin papiston palk kausen muodostamaan pääasiassa seuraavat erät: kymmenykset (ks. t.), jotka olivat palkkauksen varsinaisen runkoa; n. s. *jura stolæ*, s. o. mak setti kirkollisista toimituksista, joita pappi suo ritti pöytäuna virkapukuun (*stola*); n. s. uhrit ja ruokastavat, joita osaksi rahana, osaksi luonnontuotteina suoritettiin erityisinä juhlapäi vinä, p. ehtoollisella käydessä tai viihäksi katso tun palkkauksen lisäksi, ja papiston virkatalot (ks. t.). — Uskonpuhdistuksen aikana tapahtui tässä vanhassa palkkaustavassa se suuri muutos, että kuningas Kustaa Vasa n. s. Westeräsin aseenin noalla v. lta 1527 (ks. Kirkko rekortit) otti kunnulle sekä suuren joukon kirkon tiluksia että kaikki kolmannesta kirkon tuloimmasta kymmenyksestä, vilja kasta. Mutta pääasiallisesti on sanottu palk kausta ollut vanhaan nykyaikaan asti ja muo dotta vielä liitonnaisen pohjan, joilla joskin muutettiin muodon ollen. Tärkeimmistä ase tuksista, joilla sanottuja palkkausoloja ennen vuotta 1886 on järjestetty, mainittakoon: ase tuks p. lta helmik. 1681 23 p. lta helmik. 1694, toivota erityisesti Turun hiippakuntaa (s. p. lta toukok. 1714) koskeva erityisesti Pol

janmaata ja 19 p. lta helmik. 1776 (kosketta erityisesti Ahvenanmaata). Papiston oikeudet palkkaukseensa ja virkataloihinsa on vahvistettu 1723 annetuilla papiston erioikeuksilla, joilla yhä on perustulain luonne.

Erät, joista p. p. mainitun monisatavuotuisen kehityksen nojalla on kertynyt, ovat maaseurakunnissamme seuraavat (ottaen huomioon, että, kuten jo yllämainituista erilaisista eri paikkakuntia varten annetuista säännöksistä näkyy, suuria paikkakunnallisia eroavaisuuksia on olemassa):

1. Kymmenykset l. tihunnit: a) Kolmannes- l. tertsialijyvät, s. o. se kolmannes vanhoista kirkon viljakymmenyksistä, joka Kustaa Vaasan ajoista jäi seurakunnan papin hyväksi; b) kymmenykset muista viljakaiveista, kuten herneistä, pavuista, humaloista, pellavista, hampuista ja nauriista — näillä erillä ei yleensä ole ollut suurempaa merkitystä; c) voikymmenys: '1 naula voita vuosittain kultakin lehmältä; d) karjakymmenys (*quicktionde*) l. kymmenys vuoden kuluessa syntyneistä vasikoista, varsoista, lampaista y. m. kotielimistä, joka erä jo vuosisadoittain joko säännösten, sopimusten tai käytännön kautta on suoritettu muunlaisina maksuerinä; e) kalakymmenys, joka myös on ollut moninaisten muutosten alainen ja muodostaa tuntuvamman erän vain eräissä paikkakunnissa, missä merikalastusta ynnä lohienpyyntiä huomattavassa määrässä harjoitetaan.

2. Pääsiäisrahat (*påsköre*), alkuaan tilattomien suoritettava, sittemmin eri tavoin järjestynyt. On jäännös vanhoista „uhreista”.

3. Maahanlaskiaismaksu (*likstol*) eli testamentti, alkuaan vainajan sielumessuista suoritettu korvaus, sekä morsiusparin kuulutuksesta ja vihkimisestä, lapsen kastamisesta ynnä kirkkoonottamisesta suoritettut maksut. Nämät ovat enimmäkseen jäännöksiä yllämainituista vanhoista jura stolē-maksuista.

4. Päivätyöt, joita ei kaikilla paikkakunnilla ole ollut ja jotka alkuaan lienevät olleet eräiläistä henkilökohtaista suoritusta niitten seurakuntalaisten puolelta, joilla ei ole ollut kymmenysvelvollista maata.

5. Ruokasaatavat (*matskott*), joita erinäisillä paikkakunnilla on suoritettu, osittain korvauksena aikaisemmista sopimuksen kautta tai muuten lakanneista suorituksista.

6. Korvaus tai vastike (*vederlag*), jota kruunu paikoittain, etenkin Vaasan ja Oulun lääneissä, on suorittanut osittain kruunun haltuun otetuista kirkon eduista, osittain papiston ikivanhasta ja ennen majatalojen asettamista tärkeästä kestitsemisvelvollisuudesta.

7. Teollisuuslaitosten suoritettavat maksut, jotka ovat tulleet voimaan suhteellisesti myöhään ja erityisten kunink. päätösten kautta.

Kaupunkiseurakunnissa ei ole voimaan tullut yhteisiä perusteita, vaan on palkkaus perustunut vanhaan tapaan ja hallituksen vahvistamiin paikkakunnallisiin sopimuksiin.

Kun alkuaan seurakunnassa oli vain yksi pappi, kirkkoherra, koskee sanottu palkkaus alkuaan vain häntä. Uskonpuhdistuksen jälkeen, kun lisääntyvän kansanopetuksen tarpeeksi seurakuntiin alettiin ottaa kappalaisia ja pitäjänapulaisia, on näitten palkkaus järjestynyt eri

tavoin. Alkujaan kirkkoherrat suorittivat heille palkan, sittemmin on palkkaus siirtynyt seurakuntien suoritettavaksi.

Mitä enemmän siirryttiin pois luonnontalouden kannalta, sitä suuremmiksi kävivät haitat moninaisissa luonnontuotteissa suoritettavasta p. p:sta. Yleisesti tekivät papisto ja seurakunta sopimuksia, varsinkin 1700-luvulla, joitten kautta päästiin mukavampiin ja selvempiin palkkaustapoihin.

5 p. elok. 1886 annetun asetuksen kautta on koko maan luteril. seurakuntien p. p. säädetty järjestettäväksi yhtenäiselle kannalle. Tämän asetuksen mukaan kaupunkiseurakunnat saavat edelleen laillisessa järjestyksessä sopia palkoista. Maaseurakuntien palkkauksen järjestelystä mainittakoon pääpiirteitä: Palkanmäärään nähden papisto on vastaisuudessa turvattu semmoisten palkkaetujen nauttimisessa, että ne täysin vastaavat, mitä ennen on suoritettu; mutta maksutapaan nähden toimitetaan järjestely. Palkat lasketaan pääasiallisesti jyvissä. Kolmannesjyvät ja muut jyvämaksut säilytetään edelleen maatilojen suoritettavina, mutta vahvistetaan varmaksi määräksi kultakin tilalta. Kaikki muut muissa luonnontuotteissa kuin jyvissä suoritettut kymmenykset ja maksut vaihdetaan (missä paikkakunnan olot eivät vaadi tekemään poikkeusta voi- ja lohikymmenyksiin nähden) määrättyihin vuosimaksuihin. Pääsiäisrahat, päivätyöt, ruoka-avut sekä maahanlaskiais- ja kirkkoonottomaksut muutetaan määrättyiksi, hengeltä suoritettaviksi maksuiksi. Yksityisistä kirkollisista toimituksista, jos ne tapahtuvat papin kotona, kirkossa tai hautausmaalla, ei pappi saa maksua. Virkatodistuksista on asetuksessa erityinen taksa. Teollisuuslaitokset, maakauppiat ja ilman kiinteää omaisuutta olevat henkilöt ovat osalliset papiston palkkauksessa, yleensä kunnallistaksoitukseensa mukaan. Vaition suorittamista korvauseristä, missä seurakunta ei niitä tarvitse, muodostetaan seurakuntien vastikerahasto, josta annetaan avustusta papiston palkkaukseen vähävikisissä seurakunnissa. Palkkauksen järjestelyehtotuksen tekevät erikseen kussakin seurakunnassa lääneittäin asetetut komiteat, joitten ehdotukset asianomaisten lausuntojen kera jätetään hallituksen vahvistettaviksi.

Mainittakoon vielä, että piispat, tuomiokapitulien asessorit ja lääninrovastit saavat sanotuista toimistaan palkan valtiolta erityisten säännösten mukaan; että valtio isoksi osaksi suorittaa p. p:n eräissä Lapin seurakunnissa; sekä että lukkarien palkkaus on järjestetty 22 p. huhtik. 1901 annetulla asetuksella.

Kreikkalais-katolisen kirkon p. p:sta Suomessa on säädetty 29 p. toukok. 1867. 12 p. helmik. 1874 ja osaksi 17 p. jouluk. 1905 annetuissa asetuksissa.

J. A. M.-aa.

Papiston virkatalot. Kun seurakuntahoito kristinuskon Suomeen tultua alkoi vakaantua, alettiin kohta seurakuntia varustaa papiston virkataloilla. Olot kehittyivät yleensä yhtärintaa Ruotsin olojen kanssa. Sikäli kuin aluksi maan yhteisomistus vielä vallitsi, lienevät kirkko ja pappi ilman muuta voineet tulla osallisiksi yhteisestä maasta. Sitten on Ruotsin vanhoissa maakuntalaeissa ja kuningas Kristoferin maanlaissa säännöksiä seurakuntalaisten velvollisuu-

jouui kruunulle ja

[illegible]

ruvettiin asettamaan
nimitysten kunink. määräysten
naiten asuttaviksi. Uudet
kappalaisenvirkatolot ovat
sta luovutetut ja erotetut.

...huomattavaj, joilla yhä on papistolle vakuutettu kakkineen, mitä niihin

en merkitty krounun-
hallitus selitti eri-
eritökeuksien mukai-
Verovapaudet, mitkä
kaikilla vanhoilla ja

velvollisuus rakentaa ja pi-
 rran virkatalou on pitkin
 laadetty: mainittakoon sään-
 tös, jolla usemmin olleet velvolliset
 virkataloussa, missä seura-
 toisin sovittu, kuten
 Viipurin läänissä on

kokoronaat. Virka-
asiantonetta kirkkoherraa

4. Seurakunta. Kaupunkiseurakunta
on kirkossa kantaen kassan viiko-
ittain. Maa seka yhdistyksissä kau-
pungissa on kantaen kassaa kuu-
viikottain, josta maksuilla, joka-
tapa niin suureksi, että korot riittävät me-
nestykseen kassan ylläpitämiseen.
Mitä puuttuu, kootaan maksuilla, jotka
seurakunta maksaa kassaan puolel-
tä, ja joita seurakunta ja papisto suo-
tavat siten, ettei papiston maksu saa olla

Seurakuntalaiset ottavat osaa maksuun samassa suhteessa kuin suorittavat papistoupalkkausta.

piston maksusuudet vahvistetaan erityisesti joka seurakuntaa varten. Rakennuskassan ylijäämävaroja voidaan erityisellä luvalla käyttää virkatalon parannuksiin tai seurakunnan kirkollisiin tarkoituksiin. — Virkatalon tilukset on pappi velvollinen hyvin hoitamaan. Metsää vartea laaditaan erityinen hoitosuunnitelma, jota on noudatettava. Siksi ajaksi, jona virkatalo on hänen hallussaan, saa pappi antaa vuokralle virkatalon tai osan siitä ynnä ottaa asukkaita maantorppiin. Kuvernööriin luvalla saa ottaa torpparin tai vuokrata maata teollisuuslaitoksille jopa 50 v.ksi. Jos alτία erittäin huonosti hoitaa virkataloa, voidaan se, sittenkuin asia on tutkittu, antaa vuokralle. — Valvomaa seurakunnan oikeutta ja toimittamaan sen velvollisuuksia on asetettava virkatalon lautakunta, jossa on 3-5 jäsentä. — Taloudellisen katselmuksen virkatalon rakennuksiin, maanjelytykseen ja metsään näiden toimittaa joka 5:s vuosi 3-miehinen katselmuslautakunta, jonka puheenjohtajana on lääninrovasti. — Kun lähtö tai tulo tapahtuu, toimittaa lähtö- ja tulokatselmuksen raastuvan- tai kihlakunnanoikeus, jos mahdollista, kolmen kuukauden kuluessa lähdin jälkeen. Rappentumisesta on virkatalon haltia raastuvassa.

Eräissä Lapinmaan seurakunnissa pitää papiston virkatalot kunnossa osaksi kruunu, osaksi Lapinmaan kirkollisrahasto.

J. A. M. m.

Papiston yliopistolliset lomakurssit pidettiin maassamme ensi kerran Lahdessa heinäkuussa 1908; toiset pidettiin Jyväskylässä elokuussa 1910 ja kolmannet Tampereella elokuussa 1913. Lomakurssien tarkoituksena on tutustuttaa papistoa teologisen tieteen ennätyksiin ja menettelytapoihin. Osanottajia on ollut n. sadan

E. Ka.

Pappa — Pappaville 184

Pappeinkokous. Virallinen p. kokoontuu hiippakunnittain piispan kutsumuksesta joka viides vuosi tai sillä välikin jos tarve vaatii. Näiden p:n tarkoituksena on osaksi papiston sivistyksen edistäminen, osaksi kirkon hallitusta ja hallintoa koskevien tärkeiden asiain päätettäväksi valmistaminen. Niissä on siis 1) käsiteltävä jumaluusoppillisia asioita (jäsenet esitelmien tai alustusten kautta); 2) käsiteltävä keskinäisiä tiedonantoja puhtaasti hengellisistä asioista; 3) neuvoteltava sellaisia kirkon hallintoon tai hallitukseen tarvittavista muutoksista, joista joku on jo tullut kirkon tai kirkolliskokouksen lausuntoa vaatinut (ks. kirkkolain §§ 437-449). Viime aikoina on myöskin kesäisin pidetty

yleisiä, koko maata käsittäviä p:ia, joilla ei ole virallista luonnetta. F. K. a.

Pappenheim [*pəpən* / *Gottfried* Heinrich von (1594-1632), saks. kreivi, kuuluisa päällikkö kolmikymmenvuotisessa sodassa; taisteli urhoollisesti liigan armeiassa ja haavoittui Valkovuoren tappelussa 1620. Sai sitten keisarin palveluksessa mainetta kyyrassierirykmentin päällikkönä (vasta 1623), soti Italiassa, Itävallan talonpoikia vastaan (1626) ja Pohjois-Saksassa ensin Wallensteinin, sitten Tillyn ylijohdolla; tuli ratsuväen kenraaliksi. Otti huomattavaa osaa Magdeburgin valloitukseen 1631; myötävaikutti Breitenfeldin taistelussa sam. v. uhka-rokkuudellaan Tillyn tappioon. Lützenin tappelussa 1632 P:n osasto, saavuttuaan myöhemmin taistelutantereelle, suojeli Wallensteinin peräytymistä; itse P. täällä kuolettavasti haavoittui.

G. R.

Pappenheim [*-ənɦäim*], Max (s. 1860), saks. oikeusoppinut, vasta 1888 professorina Kielissä; on m. m. tutkinut skand. oikeutta ja oikeushistoriaa; teoksia: „Die altdänischen Schutzgilden” (1885), „Die schwedischen Gesetzentwürfe vom Jahre 1890 betreffend das Gesellschaftsrecht” (1892), „Handbuch des Seerechts”, I (1906).

Papperslyktan, Helsingissä 1859-61 ilmestynyt ruotsinkielinen viikkolehti. Kaksi ensimmäistä vuosikertaa toimitti Aug. Schauman, viimeisen Edv. Bergh ja Rob. Lagerborg.

Pappi, jumalanpalvelusmenoja kutsumuksenaan toimittava henkilö. Alkeellisissa yhteiskunnissa on tavallisesti jokainen perheen päämies oikeutettu uhraamaan ja suorittamaan muita uskonnollisia toimituksia, mutta jumalanpalvelusmuotojen rikastuessa ja uskonnollisen käsittepiirin kehittyessä käy erityinen ammattitaito tarpeelliseksi. Usein p:lta vaaditaan sitä paitsi luonnollisiin taipumuksiin perustuvaa tai harjoituksen kautta saavutettavaa kykyä langeta hurmostilaa, jotta voisi siten tulla läheisempään yhteyteen henkimaailman kanssa. Siinä tapauksessa p. on sama kuin noita tai ennustaja. Usein p:n toimi kulkee perintönä määrättyissä suvuissa, jotka säilyttävät taitoaan kalliina salaisuutena. Ainoina henkilöinä, jotka tietävät miten jumalolentoja on lähestyttävä, p:t tulevat kaikille muille välttämättömiksi välittäjiksi jumalain ja ihmisten välillä ja nauttivat erityistä arvoasemaa sekä taloudellisia etuja. Useissa maissa, kuten vanhassa Kreikassa ja Roomassa sekä Kiinassa on kuninkailta ja muilla valtion virkamiehillä papillisia velvollisuuksia. Israelissa erityinen pappissääty juontaa juurensa Mooseksen ajoista asti, mutta kehittyi täydelliseksi järjestöksi vasta Baabelin vankeuden jälkeen. P:n tehtäviin kuului oraakkeliin antaminen, uhraaminen ja lain opettaminen, johon sisältyi myöskin lainkäyttöä. Virkansa merkkinä p:t kantoivat erityistä pukua ja olivat velvollisia noudattamaan tarkkaan määrättyjä puhtaussääntöjä. Katolisessa kirkossa p. armonvälikappaleiden, nimenomaan sakramenttien hoitajana käsitetään Kristuksen lunastustyön jatkajaksi, joka voi tuomarina ratkaista sielun ja Jumalan välisiä asioita; virkaan tarvittavan erityisen luonteen p. saa papikivihkimisen välityksellä. Evankelisessa kirkossa on vallalla yleisen pappeuden ante. Virkapappeja tarvitaan ainoastaan järjestyksen vuoksi, ja heidän kaikki val-

tansa rajoittuu sanan saarnaamiseen ja sakramenttien hoitamiseen. A. J. P. a.

Pappila ks. Papiston virkatilot.

Pappiskirja, näin nimitetään myöhemmistä niistä neljästä päälähteestä, joista pentateukki ks. t. on kokoonpääntä. A. H.

Pappissääty on papisto määrättyjä erioikeuksia nauttivana kansalaisryhmänä. Sittenkuin jo marttyyrikirkon aikana papisto oli alkanut erota „maallikoista” moniasteiseksi säädyksi (ks. Kleerus ja Hierarkia), sai se kirkon tultua valtiokirkoksi monenlaisia etuoikeuksia; papi vapautettiin enimmistä yleisistä rasituksista ja piispat saivat tuomarintehtäviä ja vaikutusvaltaa kaupunkien ja maakuntien hallintovirkkojen täyttämiseen. Aikaisemmalla keskiajalla tekivät hallitsijat useissa maissa p:n valtiovallan tueksi, antamalla piispoille ja apoteile, joiden nimitysoikeus oli heidän hallussaan, läänityksiä, jotka eivät menneet perintönä kuten maallisten vasallien, vaan voitiin edellisen haltijan kuollessa antaa uusille luotettaville miehille. Mutta sittenkuin paavit investituurariidassa olivat riistäneet hallitsijoilta nimitysoikeuden, kumminkin edelleen pitäen kiinni p:n saavuttamista ulkonaisista eduista, tuli p. valtiovallalle vaaralliseksi. Kirkon verovapaus ja tuomiovalta rajoittivat valtiovallan toimipiiriä tavattomasti. Mutta keskiajan lopulla ahdisti p:yä toisaalta paavius, joka pyrki keskittämään omiin käsiinsä kaiken kirkollisen vallan, toisaalta uudelleen vahvistunut kuningasvalta.

P:n asema Ruotsissa ja Suomessa keskiajalla liittyy tähän yleiskirkolliseen kehitykseen. Ruotsin kirkon perustamisajalla (9-12 vuosis.) oli kotoinen kansanvaltainen yhteiskuntajärjestys vielä niin voimakas, ettei p. saanut hierarkkisten ihanteiden mukaisia oikeuksia, vaikka sillä kirkon ja sivistyksen edustajana oli suuri moraalinen arvovalta. 1100-luvun paavit kehoittivat ruotsalaisia nostamaan papistoa tästä „alennustilasta”, ja 1200-luvun mittaan p. todella saavutti suunnilleen samat oikeudet kuin muuallakin. P:llä oli verovapaus („hengellinen riisii”) sekä oikeus vastata asioistaan vain omaan esimiestensä edessä. Piispojen „hengellisen tuomiovallan” alaisia olivat papit, kirkon alustalaiset sekä erääläisissä asioissa, joiden katsottiin läheisesti koskevan uskontoa (m. m. avioliittoasioissa), kaikki maallikot. Tärkeimmät erioikeuskirjat olivat ne, mitkä kuninkaat Maunu Ladonlukko 1281 ja Birger Maununpoika 1304-05 antoivat. Kaikista näiden eduista tuli Suomen kirkko jo syntyäikoinaan osalliseksi. P:n eristymistä muista yhteiskuntaluokista lisäsi yhä velvoitus naimattomuuteen (Skenningen kirkolliskokouksessa 1248), joka katkoi silloiset vahvat sukusiteet. Ja määräys, etteivät piispat saaneet tehdä uskollisuusvalaa maalliselle esivallalle. P. vaati itselleen yksinoikeutta säätää kirkollisia lakeja, ja sillä oli oma eduskuntansa (synodit). Kun p:llä rikkouden ja vallan lisäksi oli hallussaan kaikki kirjallinen sivistys, oli sillä erinomaisen suuri valtiollinen merkitys. Ruotsin vanhojen lakien kirjaanpano tapahtui pappien myötävaikutuksella, hallitsijain „kanslerit” olivat miltei poikkeuksetta pappeja, ja kuninkaan neuvostossa sekä „herrainpäivillä” olivat piispat itseoikeutettuja ja arvossa ylimpiä jäseniä. Yhdessä aatelin kanssa oli korkeampi

kukinto, palko hiukan karhea, siemenet hyvin vaihtelevia väreiltään, usein ruskeita (kaupassa tavattavat „ruskeat pavut“). Ruusu-papua, joka on kotoisin Etelä-Amerikasta, viljellään sekä ruoka- että koristekasvina, meillä melkein vain jälkimäiseen tarkoitukseen. Salko- ja länkä-p:jen kotimaata ei varmaan tiedetä (joko Etelä-Aasia tai Etelä-Amerikka). Euroopassa viljellivät p:ua jo muinaiset kreikkalaiset. Italiassa se tuli tunnetuksi keisariajalla, keskiajalla levisi p., varsinkin länkäpapu. Keski-Eurooppaanikin. Skandinaaviassa ja Suomessa p. on tunnettu 17:nnetä vuosia. Nykyään ovat sekä salko- että länkä-p. yleisiä kaikissa sekä lauhkeissa että kuumissa maissa, eteläisemmissä seuduissa usein peltokasveina, joiden siemenet ovat tärkeänä ravintoaineena köyhälle rahvaalle (etenkin Amerikassa), pohjoisempana, kuten meilläkin, palkojen takia viljeltyinä tai vain koristuskasveina. Salko-p:n viljelys ei meillä tahdo onnistua edes Etelä-Suomessa muuta kuin suotuisina kesinä. Sensijaan voidaan länkä-p:ua viljellä vielä 63°:lla leveysasteella, mutta on p:in hyvin hallanarka ja kylvettävä myöhään. P. vaatii multavaa savi-maata ja aurinkoisen aseman. — Härkä- l. silpopapua (*Faba vulgaris* l. *Vicia faba*) on 1-vuotinen. 60-100 cm korkea ruoho, jonka varsi on pysty, kankea, kulmikas, lehdet harvapariset, kärhettömät. Lehtihangoissa on 2-5 kukkaa, jotka ovat väreiltään valkeita, musta pilkku kummassakin siivessä. Palko on 1-2 dm pitkä, pullea, sisästä tiheän vanun täyttämä, kypsänä mustuva, sisältää 2-3 suurta, litteätä, epäsuunnollisenmuotoista siementä. Kotimaa luultavasti Länsi-Aasia. On kenties vanhin viljelty palkokasvi. Egyptiläiset tunsivat sen, mutta pitivät sitä saastaisena. Troiassa sitä viljeltiin, samoin muinoin Kreikassa ja Italiassa sekä ihmisten että eläinten ravinnoksi. Skandinaaviassa ovat vanhimmat tiedot siitä 1200-luvulta. Suomeen toivat sen luultavasti munkit. Etelä- ja Keski-Euroopassa on härkä-p. yleinen peltokasvi ja käytetään siemeniä sekä ihmisen että eläinten ravinnoksi. Vielä Etelä-Ruotsissa se on yleinen peltokasvi, pohjoisempana melkein vain puutarhakasvina. Varemmin sitä viljeltiin joksinkin yleisesti meilläkin sekä pelloissa että puutarhoissa. Nykyisin sen peltoviljelys rajoittuu melkein vain Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan. Soveliain ja erittäin suositeltava se on keittiökasvina viljeltäväksi. Siemeniä käytetään puolikypsina. K. L.

Papua ks. Melaneesialaiset.

Papukaijakalat (*Scarus*), piikkieväisiin kuuluvia luukaloja, joiden hampaat kummassakin leuassa ovat kasvaneet yhteen hammasreunaiseksi levyksi. Leuat saavat täten nokkamaisen muodon (siitä nimi). Useimmat p. elävät Atlantin lämpimissä osissa; ainoa euroopp. laji, *S. cretensis*, Välimeren itäosissa, on erittäin kirjava- ja kaunisvärinen: päältä ja sivuilta punainen ja sinipunainen, rinta- ja vatsanvatsat keltaiset j. n. e. Muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset pitivät sitä suurena herkkuna. I. V's.

Papukaijat (*Psittaci*) muodostavat suuren kiipijälinturyhmän, josta tunnetaan nykyään lähes 600 lajia, useimmat (n. 300) Austraaliasta ja sen saaristoista, runsaasti (n. 200) Etelä-Amerikasta (1 Pohjois-Amerikasta), vähemmän (35) Afrikasta ja Etelä-Aasiasta (40); Euroo-

passa p:oja ei tavata. Yleensä vain harvat (amer. lajit) elävät lauhkeissa vyöhykkeissä, useimmat ovat trooppillisten seutujen lintuja. Pääasiallisesti p. ovat alavien maiden metsissä eläviä, mutta muutamat elävät puuttomilla aroillakin, jopa korkeilla vuorilla (Andeilla 3.000 m:n korkeudessa), puurajan yläpuolellakin. Kuta runsaampi ja monimuotoisempi kasvillisuus on, sitä runsaammin papukaijalajeja ja yksilöitä tavataan.

Ruumiinmuodoltaan p. ovat suuresti toistensa näköisiä, kaikkien nokka on käyrä ja paksu, jalat tanakat. Nokallaan ne saavat muserretuksi koviakin siemeniä ja hedelmiä, ja sitäpaitsi sitä käytetään myöskin kiipeilemisessä jalkojen apuna. Paitsi kasviruokaa syövät monet lajit hyönteisiä, toukkia ja matoja. Lentotaito on yleensä huono, useiden lajien sangen hyvä, haukkamaisesti leijailleva. Huonot lentäjät ovat tavallisesti tiheiden aarniometsien asukkaita eivätkä siellä lentotaitoa kaipaakaan. Erityisesti huomattava on useimpien p:n kirjava höyhenpuku, jossa voi olla kaikkia mahdollisia värejä. Värät ovat sopusoinnussa aarniometsien kasvien värien kanssa. Häkki-lintuina p. ovat erittäin suosituja. — Alkuperäisimpiä p:oja ovat n. s. pensselikieliset (*Trichoglossidae*), joiden kielen kärjessä on joukko hienoja sarveisrihmoja. Pensselikielisiä tunnetaan lähes 100 lajia Austraaliasta, Polynesiasta, Uudesta Guineasta, Molukeilta ja Vähiltä-Sundasaarilta. Näistä ovat suvut *nestor-p.* (*Nestor*) Uudessa Seelannissa, *lorit* (*Trichoglossus*) Austraalian mantereella ja saaristossa Molukeille asti huomattavimmat. Edellisiä on variksen kokoinen pitkänokkainen kea (*Nestor notabilis*), sekä höyheniltään olivinvihreä ja vaihtelevapukuinen kaka (*N. meridionalis*) tärkeimmät. Loreista mainittakoon kyyhkysenkokoinen suippopyrstöinen monivärilori (*Trichoglossus novae-hollandiae*), joka elää Itä-Austraaliassa. — Varsinaisten p:n (*Psittacidae*) kieli on tavallisen mallinen, ei pensselikärkinen. Näistä erotetaan kolme ryhmää, pöllö-p. (*Stringopidae*), kakadut (*Cacatidae*) ja kaiken maailman-p. (*Psittacinae*). Pöllöpapukaija (*Stringops habrotilus*) on lähes ison luuhkajan kokoinen ja elää Uudessa-Seelannissa, nykyään melkein yksinomaan pohjoissaarella. Kakadujen silmäänpiistävin ominaisuus on se, että niillä on päällä pitkä ja suuri töyhtö, jota millään muilla p:lla ei ole. Kakadut ovat



1 Inka-kakaduta 2 Ara-papukaija vasemman puolella arakangon oikealla aranaana

kao. para-paikkunat. Paikkunat P. 2. 2. Edellänainitun valtion pääkaupunki (virall. *Belém*), Tocantins-joen suulahden oik. rannalla, Amazon-joen suun eteläpuolella 138 km Atlantin valtamerestä; n. 200.000 as. (arv. 1911). Ilmanala terveellinen. — Useita kauniita puistoja ja toreja. Tuomiokirkko (rak. 1720), hallituksen palatsi, kaupungintalo (molemmat Pombalin rakennuttamia), arvokas museo y. m. Piispanistuin. — P. on Pohjois-Brasilian tärkein satamakaupunki ja Amazon-laakson tuotteiden tapulipaikka; viedään kautsukkaa, kaakaota, pähkinöitä, palmukuituja, arvokkaita puulajeja y. m. Satama hyvät. Säännölliset höyrylaivakulkuvuorot Amazon-joelle, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Brasilian muihin pääsatamiin. Rautatie Bragança kaupunkiin. — P. perustettiin 1615. Sen kehitys alkoi 1867, jolloin Amazonas avattiin ulkomaiselle kaupalle. E. E. K.


Para-amidofenoli, C_6H_7ON , saadaan paranitrofenolia pelkistämällä. Kuumentamalla sen etyleetteriä jäätetikan kanssa saadaan fenasetiinia (ks. t.). S. S.

Paraati (ransk. *parade*), sotajoukkojen juhlallinen tarkastus, jolloin joukot parhaimpiin vaatteisiinsa ja kunnia- y. m. merkkeihinsä (n. s. paraatipukun) pukeutuneina asettuvat harjoituskentälle riveihin vierekkäin (paraatiasento). Korkein läsnäoleva päällikkö ratsastaa ensin pitkin joukkojen rintamaa terveltien eri joukko-osastoja, jolloin kukin rykmentin, pataljoonan j. n. e. soittokunta soittaa joukon kunniamarssin. Sen jälkeen kaikki joukot marssijärjestyksessä kulkevat lippuineen ja soittokunnan soittaessa päällikön sivu seremoniamarssissa. — P:ja toimeenpantun myös tarkastuksesta riippumatta määrättyinä sotilailisina ja keisarillisina juhlapäivinä. — Vahtip:it ja kirkkop:it ovat vahdinvaihdoksissa ja sotilaiden jumalanpalveluksissa toimeenpantuja pieniä p:ja. — Surup:ja toimeenpantun ylempien päälliköiden hautajaisissa; tällöin joukko asetetaan vainajan asunnon edustalle, missä se tekee kiväärillä kunniaa arkkua uloskannettaessa seuraten sitä haudalle soittokunnan soittaessa surumarssia. M. H.

Parabasis [-ra-], vanhassa attikalaisessa komediassa se symmetrisesti rakennettu kooriosa, jossa koori suoraan puhuttelee yleisöä. ks. Kreikan kieli ja kirjallisuus, palsta 1495. O. E. T.

Parabeli (kreik. *parabolē* = rinnakkain asettaminen). 1. Vertauskertomus, jossa annettu opetus esitetään jokapäiväisestä elämästä otetulla kuvalla (esim. Jeesuksen lyhyet „vertaukset” U:ssa T:ssä).

2. Niiden pisteiden geometrinen ura, joiden etäisyydet tunnetusta pisteestä F (ks. kuvaa) ja tunnetusta suorasta LL ovat yhtäsuuret ($AF = AF$). P. kuuluu n. s. kartioleikkauksiin (ks. t.). Tunnettua pistettä sanotaan p:n polttopisteeksi (*focus*), tunnettu suoraa sen johtoviivaksi (*directrix*) ja käyrän jonkun polttopisteen



Parabeli.


yhdistysjanaa AF radius vectoriksi. Polttopisteestä johtoviivaa vastaan piirretty kohtisuora OL on p:n akseli ja piste M sen huippu (*vertex*). P:n määrittämisestä seuraa että $MO = MF$. Jos suorakulmaisessa ko'ordinaattijärjestelmässä, jonka X -akselina on p:n akseli ja ordinaatta-akselina pisteen M kautta edellistä suoraa vastaan piirretty kohtisuora, mielivaltaisen pisteen A ko'ordinaatteja Ma ja Aa merkitään x :ksi ja y :ksi sekä p:n parametria (polttopisteestä p:n akselia vastaan piirrettyä kohtisuoraa jännettä) $2p$:ksi, niin p:n yhtälö on $y^2 = 2px$. Jos tehdään $Mt = Ma$ ja pisteet t ja A yhdistetään, niin At on p:n tangentti pisteessä A . Koska $Mt = Ma$ ja $OM = MF$, niin on $tF (= Oa = Aa) = FA$ ja siis myös $\angle AtF = \angle tAF$. Kun piirretään lisäksi tangenttia vastaan kohtisuora An sekä suora AAx yhdensuuntaiseksi tn kanssa, niin on $\angle FAn = \angle xAn$. Jos sentähden annetaan p:n kiertää akselinsa ympäri, niin että se muodostaa pinnan (ks. Paraboloidi) ja ajatellaan pintaa heijastavaksi, niin suunnassa xA tullut valosäte heijastuu suuntaan AF s. o. kaikki akselinsuuntaiset valosäteet heijastuvat polttopisteeseen. — Heitetty kappale liikkuu ollen vain painovoiman vaikutuksen alaisena ilmattomassa tilassa p:ia pitkin (ks. Heittoliike). — Kolmannen asteen käyrää, jonka yhtälö on $y = x^3$, sanotaan kuutioparabeliksi.

U. S:n.

Paraboloidi (ks. Parabeli), toisen asteen yhtenäinen, äärettömiin ulottuva käyrä pinta, jolla ei ole keskipistettä. P. on kahta lajia: elliptinen p. (kuva 1) ja hyperbolinen p. (kuva 2). Edellisestä on rotatsioni-p. erikoislaji. Sellainen syntyy, kun parabeli (ks. t.) kiertää akselinsa ympäri. Jokainen akselia vastaan kohtisuorasti kulkeva taso leikkaa siis rotatsioni-p:ia ympyräviivaa ja akselin kautta kulkeva taso parabelia myöten. Elliptistä p:ia akselia vastaan piirretty kohtisuora taso leikkaa ellipsiä pitkin. Hyperbolisella p:lla on se ominaisuus, että jokaisen sillä olevan pisteen läpi voidaan piirtää kaksi pintaan täydellisesti joutuvaa suoraa. P:n voidaan ajatella syntyvän parabelin liikkeen kautta siten, että tämä siirtyy yhdensuuntaisesti itsensä kanssa huipun pysyessä kaiken aikaa toisella parabelilla, jonka taso on kohtisuorassa edellisen tasoa vastaan ja aukeama käännetty vastaiseen suuntaan. Tästä seuraa, että hyperbolista p:ia voidaan niin leikata, että leikkausviiva on parabeli. Yleensä taso leikkaa sitä hyperbeliä (ks. t.) myöten. U. S:n.



Kuva 1



Kuva 2

Metsänh. Pituusleikkaus puun rungon keskeltä muodostaa pinnan, jota rajoittaa määrätty käyrä (n. s. runkokäyrä) ja jonka akseli käy yhteen rungon pituusakselin kanssa. Näin ollen voidaan puun runkoa pitää rotatsiokappaleena, joka muodostuu, kun mainittu pinta kiertää akselinsa ympäri, jolloin runkokäyrä on muodonmääräjäjänä. Useimmiten ei puun runkokäyrä sinänsä omassa kulussaan (muodossaan) noudata mitään säännöllisiä lakeja, mutta sen eri osat lähenyvät sенсиään erinäisiä yksin-

selventävä esitys postakin tekstistä. — *Mus.* sävellyksen sovittaminen toisille soittimille, lisäämällä siihen uudesta soitinnuksesta aiheutuvia sävel- tai soitintuokkeita. *I. K.*

Parafyysi ks. *Nesterihma*.

Paragenesis (kreik. *para'* = vieressä, ja *genesis* = synty), mineraalien esiintyminen synty-peräänsä nähden yhdenmukaisina ja lainmukaisina seurueina. *(E. M-nen.)*

Paraglobuliini, pseudoglobuliini, serumglobuliini, globuliineihin kuuluva munanvalkuaisaine.

Paragneissi ks. *Gneissi*.

Paragoniitti ks. *Kiille*.

Paragrafi (kreik. *para'graphos*), pykälänmerkillä (§) varustettu osasto kirjoituksessa tai kirjassa, pykälä.


Paragrafia (kreik. *para'* = ohella, ja *graphein* = kirjoittaa), aivovammasta johtuva puutteellinen kyky oikein kirjoittaa kirjaimia ja sanoja. vrt. *Agrafia*. *(E. Th-n.)*

Paraguay [*-gva'i*] (*Rio P.*), joki Etelä-Ameriikassa, Paranán suurin lisäjoki, alkaa Matto Grossolta 350 m yl. merenp., virtaa eteläistä pääsuuntaa ensin Brasilian alueella (m. m. Xarayes nimisen suunnattoman suosedun läpi), sitten Brasilian ja P.-valtion rajalla, Rio Apa nimisestä lisäjoesta (vas.) alkaen viimein valtiosta, saatuaan Pilcomayo nimisen lisäjoen oik., P.-valtion ja Argentiinan rajalla; laskee 25 km Corrientes nimisen kaupungin yläpuolella Paranájokeen; pituus 2,200 km, keskileveys 500 m, syvyys 3-22 m, vesialue 1,148,000 km². Höyryaluksilla kuljettava 1,900 km. *(E. E. K.)*

Paraguay [*-gra'i*] (virall. *Republica del P.*), tasavalta Etelä-Ameriikan sisäosissa, P.-joen alajuoksun, Rio Pilcomayon ja Paranán välissä, Brasilian, Bolivian ja Argentiinan ympäröimä; 253,100 km², n. 800,000 as. (1911; 1865 1,337,439 as., 1873, naapurivaltioita vastaan käydyin tuhoisan sodan jälkeen vain 221,079 as., joista 28,746 miestä). — P.-joki jakaa valtion kahtia. Itäinen osa, *P. oriental*, on idässä harvaan asuttua, metsäistä, epätasaista ylänkömaata (Brasilian ylitasangon jatkoa, korkeimmat kohdat 700 m yl. merenp.), lännessä P.-joen alueella enimmäkseen taajemmin asuttua tasaista savannia (paikoitellen soita ja järviä, suurin Laguna Ipoa). P.-joen länsipuolella on harvaan asuttu, osittain aivan asumaton Gran Chaco (ks. *Chaco* ja *Argentiina*). Vuoriperustan geologia on vielä melkein tutkimatonta. — Ilmastossa huomattavia eroavaisuuksia talven (huhtik.-syysk.) ja kesän (sadeaika) välillä Asuncionissa tammik:n keskilämpö +27.2° C, kesäk:n +14.5° C. Etelätuulet tuovat viileyttä, pohjoistuulet hellettä. Ilmanala yleensä terveellinen. Asuncionissa sataa v:ssa 1,438 mm. — Pääjoet Paraná, Paraguay ja Rio Pilcomayo, kaksi ensinmainittua tärkeitä kulkuteitä. — Kasvisto ja eläimistö samanlaiset kuin Brasilian ja Argentiinan läheisissä. Matte-pensas (*Ilex paraguayensis*) on ominainen P:lle. — Väestöstä suurin osa kuuluu guarani-intiaaneihin (osaksi sekarotua), joiden kieli on puhekielenä (kaupungeissa myös virallinen espanjank.). Gran Chacolla on viljellä toba-, lengua-, guaycurú- y. m. intiaaniheimoja (n. 100,000 henkeä). Pääuskonto katolinen. — Ulkomaalaisia P:ssä

1900 oli 18,286, niistä 9,306 Argentiinasta. — Kansanopetus maksuton, pakollinen; 1911 oli 800 kansakoulua, joissa 50,000 opp. Yliopiston tapainen laitos on Asuncionissa (120 opp.). — Elinkeinot vielä alkuperäisellä asteella. Tärkein on karjanhoito; 1912 nautakarjaa oli n. 3 milj., hevosia 182,790, lampaita 214,060, vuohia 32,334, sikoja 23,900 kpl. Maanviljelys tuottaa maissia, maniokkia, papuja, tupakkaa, hedelmiä. Metsistä saadaan arvokkaita puulajeja, quebracho-puuta, matte-teetä, jota nyk. kuitenkin saadaan etupäässä viljelyksistä. — Vuoriperässä on useita hyödyllisiä mineraaleja, kivihiili kuitenkin puuttuu. — Teollisuus supistuu partikulasaineiden, juomatarvikkeiden, teurastustuotteiden ja sokerin valmistukseen. — Rautatie Asuncionista Encarnacioniin Paranán rannalla; 373 km (1911). Sähkölennätinlinjoja 4,000 km; postiasemia 385 (1912). Jokiliikenne vilkas; P:n pääsatamassa Asuncionissa selvitetiin 1911 314,441 rek.-ton. Säännöllinen höyrylaivayhteys main. sataman ja New Yorkin välillä. — Kauppa (1912; milj. mk.): tuonti 26.5 (n. ¼ kangastavaroita), vienti 21.1 (1911: 24.5, joista puutavaroita 5.5, vuotia 5.1, tupakkaa 3.5, quebrachoa, matte-teetä). Tärkeimmät kauppattavat ovat Argentiina, Saksa ja Englanti. — P:n tasavallan pankki avattiin 1908, pääoma 31.1 milj. mk. — Rahayksikkönä (ja harvojen nikkelirahojen ohella ainoa käytännössä oleva raha) on paperipeso = Smk. 0:35. Kulta-peso = Smk. 5:02. — Mitat ja painot metriset v:sta 1870. — Valtiomuoto v:lta 1870. Hallituksen etunenässä on v:ksi valittu presidentti, jonka rinnalla 5-jäseninen ministeristö. Senaattiin kuuluu 13 v:ksi, edustajakamariin 26 4 v:ksi valittua jäsentä. Presidentti määrää ylimmän tuomioistuimen jäsenet 4 v:ksi erältään. — Hallinnollisesti P. jaetaan 24 piirikuntaan. — Pääkaupunki Asuncion. — Tulo- ja menoarvio v:lle 1913: tulot 24 milj. mk. (tuontitullista 12.7 milj. mk.), menot 26.4 milj. mk. Valtiovelka (lukuunottamatta suunnatonta sotavelkaa Brasilialle ja Argentiinalle) 1912 62.7 milj. mk. Ennen 1865-70:n sotaa valtion rahavarain tila oli loistava. — Sotavoima rauhan aikana n. 2,600 miestä. Pieni jokisotalaivasto. — Lipusta ks. liitekuva art. Lippu. *E. E. K.*

Historia. Sebastiano Caboto tunkeutui 1526-30 Paraguay-jokea myöten nyk. P:hyn saakka, ja Salazar perusti 1537 Asuncionin. V. 1609 ensimmäiset jesuiitit ilmestyivät maahan. He käännyttivät alkuasukkaat kristinuskoon, opettivat heille maanviljelystä, karjanhoitoa ja teollisuutta, sekä perustivat P:n teokraattis-patriarkallisen valtion, joka ainoastaan nimesi oli Espanjan ylivallan alaisena. Valtion keskuksina olivat Asuncionissa ja Cordobassa sijaitsevat kollegit. Intiaanien suorittaman maanviljelystyön tuotteet säilytettiin varastohuoneissa, joista niitä jaettiin tarvitseville; ylijäämällä käytiin tuottavaa kauppaa. Eurooppalaisia ei laskettu intiaanien asuntopaikkoihin. Jokaisen intiaanin täytyi oppia lukemaan ja kirjoittamaan. V. 1767 jesuiitit karkoitettiin kaikista Espanjan ameriikkalaisista alueista, kuten edellisenä v. emämaasta; P:n jesuiittain lähetyksäasetat jaettiin nyt Espanjan ja



.....

[illegible]

Paraguay-tee ks. Matte.

Pernambuco (*Jurubutu*) : 2. Valtio (P. do Norte)
Pääkaupunki Recife, 70 km Rios
São Paulo ja Rio de Janeiron valtioissa;
Uudella 82 km. — 3. Valtio Poljois-
Atlantin valtameren rannikolla. P.
(1913). (1913) ... kumpujonoja, joiden
... sirinteellä savanneja,
... terveellinen. Tuotteet
... nimitun valtion pääkaupunki,
... rannalla, 17 km sen laskusta

Второй способ заключается в том, что в процессе работы на станке с ЧПУ, в зависимости от заданных параметров, автоматически изменяется скорость вращения шпинделя. При этом, чем больше диаметр обрабатываемой детали, тем больше скорость вращения шпинделя. Таким образом, обеспечивается оптимальная скорость резания для каждого диаметра детали.

Parainen (suota Pargano. 1. Kunta Tuusula ja Porin 1. Pukkiön kirkko). Parainen ni-

1909. Pinta-ala maasta 250 km², joista vilje-
lysmaata 1910 6 425 ha, siinä luvussa puu-
tarha-ala 26,4 ha ja luonnonniityt 294 ha). Mant-
telialueella 158² talousaluetta 286, toripansavilja
100 ja maata savuja 2 000 (1907 8 767 as-
(1913), joista 2 200 suomenkielisiä; 2 174 ruoka-
kunta, joista kulkuneuvojen pääasiallisin
— Kulkuneuvikilys 370 kalla ja teollisuus 423-lla
(1901). Kauppalaivastoon kuului v. 1910 52 purje-
kunta, jilla 148 katto, rek ton. ja 2 höyry-
alusta, jilla 164 katto, rek ton. — 900 hevosta,
3 322 nautaa (1911). — Kansakouluja 13 (1914),
joista 2 suomalaista (toinen niistä yksityinen)
Ruotsinkielinen, yhteiskoulu 65-luokkainen.
Säästöpankki; Turun osakepankin haarakonttori.
Kunnallislääkäri; apteekki; kunnansairaala; kun-
nallislääkääri. — Teollisuuslaitoksia: Paraisten
kalkkivuori o. y. (ks. t.); Atun, Kuitian ja Los-
kärnasin höyrysahat; Kalkkölmenin saha ja
höyrymylly; osuusmeijeri (Lielahden kylässä).
Gunnarsnäsins tiilitehdas. — Vanhoja kartanoita:
Atun, Kapellstrand, Lofsäls, Muddainen, Rörvar-
ens, Kuittia (ks. t.) y. m. — Kirkonkylän
nimi: Paraisten malmi (ks. t.). — 2. Seu-
rakunta, keisarillinen, Turun arkkihiippuk-
unnan pöytäseurakunnan vanha pitämä, jolla maini-
taan olleen kirkon jo ainakin 1329; oli 1630 väli-
aikaisesti ja 1661-1884 vakinaisesti Turun piis-
pan palkkipitäjänä. Kirkko harmaasta kivistä,
rak. 14:nnellä vuosis., todennäköisesti 1345;
kirkossa valtaneuvos Eerik Flemingin hautakivi;
Klaus Fleming myös haudattiin P:n kirkkoon
1597; kirkossa säilytetään joukko vanhoja juhla-
kuvia ja ositt. kirkkolepoita y. m. [A. Björck.
„Muinaismuistoja Piikkiön kihlakunnasta” sivv.
61-66 (Suom. muinaism.-yhđ. aikak. VIII); S. G.
Höglund „Beskrifning öfver Pargas socken”
1847. K. Hugg „Pargas turisten; socken
beskrifning & kulturhistoriska uppsatser” (1912);
„Pargas nummer” (Åbo Underrättelser 1910).]

L. 11.

Paraisten kalkkivuori osakeyhtiö (ruots. Parais Kalkbryggeris aktiebolag), kalkkivuo-
ron omistajien omistama harjoittava suurliike, ai-
teenk. kalliin Saksan per. 1898, osakepääoma
aluksi 120,000 mk., useaan kertaan korotettu.
Vuonna 1901 kassaan oli noin vararahasto
n. 100,000 mk. Toimiesupsevea johtaja
vasta 1904 vuori-insinööri E. Sarlin. Pääkont-
tori Paraississa, haarakonttoreja Helsingissä, Tu-
nessa ja Lappeenrantaan. Vuon 1904 yhtiö
harjoitti vain kalkkikiven louhintaa ja kalkan
valmistusta. Paraississa Paraississa yhtiöllä nyt



Sementtitehtaan toteutus rakennus

on kaikkiaan 7 tilaa (n. 4 manttaalia; päätila ja -kaivos Limberg), joilla on Suomen runsaimmat kalkkikivilöydöt, muodostaen $1\frac{1}{2}$ km pitkän, keskimäärin 400 m leveän ja vähintään 60 m syvän vyöhykkeen. Tähän syvyteen asti louhittaessa kalkkikiven lasketaan riittävän 400 v. kulutuksen pysyessä samana kuin nyk. 1. 200.000 ton. v:ssa. Kalkkikivi täällä on erinomaista, sisältäen hiilihappoista kalkkia 96-99%. V:een 1904 kalkkipolttotapahtui kahdessa silinteriunissa: sam. v. rakennettiin kehä- l. rengasuuni (ensimmäinen Suomessa), valmistuskyky 400.000 hl v:ssa, sekä 1912 toinen kehä- uuni kaasupolttoa varten. Kalkin vuotuinen valmistusmäärä on 1,3 milj. hl. — Yhtiön mailla, kalkkikiven päällä oleva erinomainen savi aiheutti Suomen ensimmäisen sementtitehtaan perustamisen (valmistui syyskesällä 1914), jonka valmistuskyky on 500.000 astiaa v:ssa, mutta voidaan helposti korottaa kaksinkertaiseksi. — V. 1905 yhtiö osti Helsingin kalkkiuuni-o.y:n kaivoksineen, kalkkiuuneineen ja muurilaastitehtaineen, omistaen nyk. Helsingissä, 1913 rakennetun suuren muurilaastitehtaan (valmistuskyky 1.600 kuormaa vuorokaudessa) keralla 2 generaattorikaasu-uunia ja 3 muurilaastitehdasta. — Lappeenrannassa vuot. 1910 vuokrasi Lappeenrannan kaupungilta Ihalaisten kalkkikivilouhoksen ja rakennutti paikalle kehittämisen. — Paitsi edellämain. laitteita yhtiöllä on



Limbergin kaivos

kalkkikivikaivoksia Kemiössä ja vielä lisäksi hiekanottoaikoja Porvoon ja Pernajan pitäjissä. — Kalkkituotteiden vuotuinen valmistusarvo on 2 milj., sekä sementtitehtaan n. 4 milj. mk. Venäjälle viedään tuotteita 0,4 milj. mk:n arvosta. — Kuljetusta varten yhtiöllä on (1914) 2 höyry- ja 2 purjealusta, 6 hinaajaa, 4 rautalihteriä (jokaisen kantavuus 1.250 ton.) sekä 35 lotjaa; laivaston kantavuus on yli 14.000 ton. ja arvo 1,4 milj. mk. Työväestön lukumäärä (1913) 1.200 henkeä (1898 30 henkeä), joista 400 kalkki-osastolla ja 800 uutisrakennuksilla. Perheettömiä työmiehiiän varten yhtiö on perustanut 2 suurehkoa yömajaa ja 2 keittiötä; 1914 työväen-asuntoja varten palstoitettiin metsäalue ja asuntojen rakentamista helpotettiin rakennuslainoja hankkimalla. — Varsinaista sairas- ja hautausapukassaa ei ole, mutta tarkoitusta varten yhtiö on varannut useita tuhansia markkoja.

E. E. K.

Paraisten malmi (ruots. Pargas malm = Paraisten nummi, kansanomainen pilanimi *Maagerstaden*). Paraisten pitäjän kauppalanäkötien kirkonkylä, käsittää neljä „malmia” (Kyrkomalmen, Norrbymalmen, Prestgårdsmalmen, Tennbymalmen). 610 as. (1913). Kesäisin päivittäinen laivaliike Turusta ($1\frac{1}{2}$ penink.). Kylän lähitöillä on enimmäkseen Paraisten kalkkivuoriosakeyhtiön omistamia kalkkiuuneja. Säästöpankki. Turun osakepankin haarakonttori, apteekki, 2 osuuskauppaa, 6 muuta kauppapuotia, rohdoskauppa, y. m., 5-luokkainen yhteiskoulu, ylempi kansakoulu ja kiinteä pientenlastenkoulu, kaikki ruotsinkielisiä. Kunnan eläinlääkäri asuu kylässä. Lähellä malmia on matkailijakoti. Toripäivät kolme kertaa viikossa. Historiallisista muistomerkeistä mainittakoon pitäjän keskiaikainen kirkkirkko (ks. Parainen). Kylä on (1914) järjestämättä taajaväkiseksi yhdyskunnaksi.

A. Es.

Paraistenportti (ruots. Pargas port), luonnonihana salmi Paraisten eteläisessä saaristossa, Sorpo- ja Tammo-saarten välissä; luotsiasema.

Parakki (esp. *barracca* = kalastajamaja), kenttämaja, sotilasamaja; tilapäinen kevyesti rakennettu sairaala. — Parakkijärjestelmä, järjestetty ryhmä parakkeja (sotilaallisia tai sairaanhoitotarkoituksia varten).

Parakleetti (kreik. *para'klētos*), asianajaja, puolustaja, käytetty Pyhän Hengen nimityksenä paikoittain Johanneksen evankeliumissa siihen nähden, että Pyhä Henki Jeesuksen poismentyä on edustava häntä. Vedoten Jeesuksen lupaukseen p:n lähettämisestä ovat miehet sellaiset kuin Montanus, Mani ja Muhammed väittäneet olevansa luvattu p.

E. K-a.

Paraleksia (kreik. *para'* = ohelle, ja *legein* = lukea), aivovammasta johtuva puutteellinen kyky oikein lukea kirjoitettuja ja painettuja kirjaimia ja sanoja. P. on usein yhdistyneenä afasiaan.

(E. Th-n.)

Paralipomena (kreik. *paraleipomena* < *para'* = jättää pois), poisjätetyt kohdat; liite. lisäys (jossakin teoksessa); V:n T:n Aikakirjain nimitys.

Parallaksi (kreik. *para'llaksis* = vaihto, siirto). Tähtitieteessä tarkoitetaan taivaankappaleen p:lla yleisesti sitä kulmaa, minkä tähtäysviivat tähän kappaleeseen kahdesta eri havaintopaikasta muo-

[illegible][illegible][illegible]

... ja kukaan on kutsunut väkijoukkoja ja sotilaita jonne ja vaikea mitata, sen avulla on kuitenkin voitu määrätä aurinko

yleisessä „siirron” merkityksessä Kuva 3

... ei ole tarkkaan mako
H. R.

Parallaktinen ks. Parallaksi. parallaksiin kuuluva. P. kulma = parallaksi. — Kiikarin p. asema on käytännössä suurissa refraktoreissa ja reflektoreissa, jolloin toinen kiikarin akselista tähtää taivaannappaa kohti ja toinen on yhdensuuntainen ekvaattorin kanssa. Tämmöistä kiikaria käytetään alia käytetään etenkin (relatiivisiin) mikrometrimittauksiin sekä valokuvien ottamiseen. Se on usein varustettu kellolla, joka siirtää kiikaria tarkalleen tähden liikkeeseen.

Paralleli (kreik. *parallelos*, = *para* rinnalla, ja *all'ōn* = toinen toisensa), yhdensuuntainen; rinnakkainen; samankaltainen; *sotat.*, piirittä-
jien linnoituksen edustalle kaivamat juoksukai-
vokset.

Parallelipaikat (ks. **Paralleli**), sisällyk-
seltään yhtäläiset tai samankaltaiset teoksen (var-
sinkin Raamatun) kohdat.

Parallelipiirit (ks. Paralleli), leveyspiirit, ekvaattorin kanssa yhdensuuntaiset ympyrät maanpinnalla, joitten aseman määrää leveysaste ja joita myöten pituusasteet luetaan. Kaikilla samalla parallelipiirillä olevilla paikoilla on sama latitudi. P:t pienenevät, kun liikemmas napoja tullaan. Esim. Helsingin kautta kulkeva parallelipiiri on ainoastaan puolet ekvaattorin pituudesta, ja 80°:n napakorkeudella paralleli ei ole täyttää 7 milj. m, jotavastoin matka maan ympäri ekvaattoria myöten tekee yli 40 milj. m.

Parallelipedi (kreik. *para'llēlos* = yhden suuntaisen, ja *epi'pēlon* pinta, taso, pinta (ks. t.)), jonka asemat ovat suunnikkaita. P:ää rajoittaa siis 6 suunnikkasta, joista vastakkaiset ovat yhdensuuntaiset ja yhteelliset. P:ssä voidaan mieltänsä sitä rajoittavista kuvioista ottaa asemaksi l. pohjaksi. Vastaista kuviota sanotaan silloin myös asemaksi. Pohjien kohtisuora väli on p:n korkeus. P. on suora, jos sivusärmät ovat kohtisuorat asemia vastaan, muuten vino. Suorakulmainen on suora p., jonka asemat ovat suorakaiteita. Suorakulmainen p. on kuutio (ks. t.), kun sen kaikki särmät ovat yhtäsuuret. P:n kuutiosisäilyys saadaan kertomalla aseman ja korkeuden lukuarvot, suoralikulmisen p:n siis kertomalla kolmen yhteensä tuvan särmän lukuarvot. U. S:n.

Parallelismi (ks. **Paralleli**). 1. ks. **Paralleli** — 2 ks. **Paralleliteoria**.

Parallelisävellajit ks. Rinnakkaisävel-

Parallelit ja Parallelit 1 ks Juoksu

2. mus. P. (terssi-, kvintti-, oktaavi-p. y. m.) ovat sävelkulkuja, jotka johtuvat kahden äänen samansuuntaisesta liikkeestä, kun äänet liikkueen pysyivät saman tahi samanlaisen intervallin (olikaikkoinen) toistua. Intervallin kaudun mu-

kaan nimitetään ja myös rinnakkaisiksi tersseiksi, kvinteiksi j. n. e. Sointuopin sääntöjen mukaan ovat kvintti- ja oktaavi-p. kielletyt. Nämä kielletyt esiintyvät jo 13:nneen ja 14:nneen vuosis. teoreettisissa teoksissa. Ne eivät kuitenkaan johdu siitä, etteivät sellaiset sävelkulut soisi kannuilta, mutta äänet sulautuvat niissä liaksi toinen toisiinsa, kadottaen itsenäisyytensä. Senvuoksi tavataan „kiellettyjä” parallelikulkuja paraimpien mestarien teoksissa, milloin taiteellinen vaikutus ei vaudi äänten itsenäisyyttä.

I. K.

Paralleliteoria l. psykofyysillinen parallelioppi on se mielipide, että selun ja ruumiin toimitukset kehittyvät „parallelisina” l. että kaikki sieluntoiminnat rinnakkaisilmiönä seuraavat määrättyjä hermoston toimituksia. Jos arvelee, että kokemus ja tieteellinen tutkimus todistavat tämän mielipiteen oikeaksi, ja jos yrittää metafyyssillisesti selittää tätä asianlaitaa, niin se näyttää antavan aihetta olettaa, että sielullisten ja ruumiillisten toimitusten kannattajana syvinnä on yksi ja sama olevainen, jonka olotilat ilmenevät meille „sisäpuolelta” niitä tajuttaessa sielullisina, „ulkopuolisesti” tajuttaessa aineellisina. Monet p:n kannattajat ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei tule yrittääkään metafyyssillisesti selittää tätä suhdetta, vaan on tyydyttävä siihen, että toteaa molemmanlaatuisten ilmiösarjojen vastaavan toisiaan. (vrt. Materialismi, Monismi, Duplismi.)

A. Gr.

Parallelogrammi (kreik. *para'llēlos* = yhden-suuntainen, ja *gramma* = piirros), ks. Suunnikas.

Paralogismi (< kreik. *para'* = vieressä, ohitse, vastoin, ja *logos* = järki), virhepäätelmä.

Paralyseerata (kreik. *paraly'ein*), lamauttaa, ehkäistä, tehdä toimettomaksi.

Paralysis (kreik. *paraly'ein* = irroittaa, heikontaa), täydellinen halvautuminen, joka aiheutuu joko keskushermoston tai perifeeristen hermojen voittumisesta. — Progressiivinen p. ks. Paralyttinen mielisairaus.

E. Th-n.

Paralyttinen mielisairaus (lat. *dementia paralytica* l. *paralysis progressiva*) aikaansaa vähittäisen halvautumisen ynnä tylsistymisen ja johtaa lopulta kuolemaan. Taudin kansanomaisena nimityksenä on aivopehmeneminen (ks. t.). Välttämättömänä ehtona sen syntymiseen on syfilis, mutta tämän lisäksi vaaditaan vielä että hermoston vastustuskyky on alentunut joko perinnöllisellä pohjalla tai epäedullisten olosuhteiden ja elämäntapojen vuoksi. Tauti esiintyy jotenkin pitkän ajan kuluttua, keskimäärin n. 13 vuotta syfilistartunnan saamisesta. Sen kulku on hyvin vaihteleva ja tarjoaa psyykkisessä suhteessa kaikkia oireita ja taudinkuvia, mitä mielisairauksissa ylipäänsä tavataan. Tavallisimmat ovat manian ja melankolian tapaiset muodot ja sekavuustilat, mutta paranoidiset ja katoniset oireetkaan eivät ole aivan harvinaisia. Ruumiillista taudintunnuksista ovat huomattavimmat silmäterien valojäykkyys, puheläiröt, vapiseminen ja liikkeiden epävarmuus sekä jäsenten halvautuminen ja koukistuminen. Tärkeänä oireena ovat myös n. s. paralyttiset kohaukset kouristuksineen ja tajuttomuustiloineen.

Useimmassa tapauksessa ei tauti kestä pitempää aikaa kuin 3 vuotta. Enimmät taudin oireet johtuvat niistä sairaloisista muutoksista, jotka syntyvät keskushermostossa ja etupäässä isojen aivojen kuorikerroksessa.

E. Th-n.

Paramagneettinen ks. Magnetismi.

Paramaribo, Alankomaiden Guayanan l. Surinamin linnoitettu pääkaupunki, Surinam-joen rannalla 30 km joen laskusta Atlantin valtameren; 35,346 as. (1911). — P. on siisti ja terveellinen. Muistuttaa ulkonaisesti Alankomaiden kaupunkeja. Hallintopalatsi, eri uskontokuntien kirkkoja. Satama 6 m syvä. Viedään kultaa, kaakaota, sokeria, rommia, melassia, kautsukia. — P:n perustivat ranskalaiset 1640.

Parametri (kreik. *parametre'in* = verrata). Käyrän tutkiminen käy usein mukavasti, jos sen suoraviivaiset ko'ordinaatit (ks. t.) *x* ja *y* lausutaan jonkun apumuuttujan funktioina. Apumuuttujaa sanotaan silloin p:ksi. P:ksi sanotaan myös suuretta, joka yhtälön tai funktionin sisältämiin muuttuvaisiin suureisiin nähden on vakainen, mutta jolle kuitenkin voidaan ajatella annetuksi joukko eri arvoja, niin että syntyy ryhmä yhtälöitä tai funktioita. — Kartioleikkauksissa sanotaan polttopisteen läpi kohtisuorasti pääakselia vastaan kulkevaa jännettä p:ksi (vrt. Paraboli). vrt. myös Kide. U. S:n.

Parametriitti, emää ympäröivän kudoksen tulehdus. vrt. Naistaudit.

Paramorfoosi ja **paramorfismi** ks. Pseudomorfoosi.

Parámos, Etelä-Ameriikan Andes-vuoriston auitiot, koleat vuoristoylätasangot (3,000-3,500 m yl. merenp.).

Paraná. 1. Jättiläisvirta Etelä-Ameriikassa, alkaa Brasiliassa, 80 km Atlantin valtamerestä Serra de Mantiqueiran länsirinteeltä, virtaa Rio Grande nimisenä länteen, kääntyy lounaiseen saatuaan oik. Paranahyba nimisen lisijoen, tekee Paraguayn rajalle tullessaan mahtavan Salto Grande de la Guairá nimisen putouksen, on sitten pitkän matkaa rajana Paraguayn ja Brasilian sekä Paraguayn ja Argentiinan välillä, kääntyy Encarnacionin yläpuolella länteen, sekä, saatuaan oik. suurimman lisäjokensa Paraguayn, etelälounaiseen, samalla kokonaan siirtyen Argentiinan alueelle. Rosarion yläpuolella P. kääntyy kaakoon, San Pedron kohdalla alkaa sen monihaaraisten suisto ja Buenos Airesin yläpuolella P. yhtyen Uruguay-virtaan laskee La Platan suppilonmuotoiseen lahteen. Pituus 3,282 km, vesialue 2,880,000 km². Ylä- ja keskijuoksulla P. paikoitellen virtaa jyrkkien vuoririntain välissä, mutta Apipen koskilta alkaen (250 km Corrientes kaupungin yläpuolelta) sen rannat ovat alavat, tasaiset; tulvanaikana (helmi-maalisk.) P:n vesi leviää laajalti niiden yli. Matalanveden aikana (heinäk.-syysk.) vedenpinta P:n kaupungin kohdalla on 3,7 m alempana korkeanveden pintaa. P:n leveys Paraguayn suusta alaspäin on 2-6 km. P. on kaiken vuotta kuljettava 2 m syvässä kulkeville aluksille Paraguayn suuhun (1,135 km; ajoittain merialuksille, korkeanveden aikana Iguazún suuhun saakka (745 km ylempänä). Tärkeimmät lisäjoet: Paranahyba, Paraguay ja Salado oik., Paranápanema, Iguazú vas. — 2 Valtio Etelä-Brasiliassa, P.-joen, Paranápaneman, Iguazún ja Atlantin valtameren välissä; 251,904

[illegible]

DATE RECEIVED	DATE OF APPROVAL	PROJECT
APPROVED	APPROVED	CLASS

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 2. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 3. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 4. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
 5. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

melkein aina degeneratiivisella pohjalla
muutoksia, jotka johtavat sen lop-
puten häviöön. Kivertäminen epä-
misessä. Miehiden ikinä jouduttua nämä omi-

[illegible]

Yläkoulu : tai ryhtyy oman käden oikeu-
 Yläkoulu : rhojen ohella syntyy hänessä
 Hämäläinen : muudenasiatuksia, hän kuvit-
 Hämäläinen : ttelee ja ajattelee paljon.

tärkeä ja merkittävä henkilö. Muistinväreennykset ja silloin tällöin tapahtuneet kaksipuoliset neuvottelut olivat kuitenkin hyviä.

tuu vähitellen aivan yksityiskohtiin menevä jär-
jestelmä, joka keskivisteenä hän itse on. Enin-
simmäinen on hänen se ominaisuus, et-
te hän ole pelkuri. Hän todisteluilla saa muut-

1. Kiihkeä toimintabalu ja it-
en puute ovat myös hänen tun-

...onnollinen, niin hän saa yh-
lön vakuutetuksi vääteittensä

[illegible]

Un altro fatto che non può essere trascurato è la
presenza di una grande quantità di silti e limi
nella zona di studio, che possono essere trasportati
dalla corrente di marea e depositarsi nei canali di
irrigazione.

Paranomia kreik lauvastaisus

Parantolain, sairaiden, varsinkin yleisen heik-
 koisuuden ja vaikeutensa ymmärrykseen hermostautien
 ja tuberkuloosin voittamiseksi ja terveyden
 palauttamiseksi perustettu kotohoitosija, jossa en-
 nen muita n. s. luonnolliset parannuskeinot, rai-
 tuisuus ja puhtaus ilmiä käyttäen onvallo ja parvaupaste,
 asianmukainen ja runsas ravinto sekä kylvyt
 ynnä monet muut fyysisialiset hoitotavat tulevat
 käyttäntöön. Vaikka parantolat tietenkin ovat
 lääkkeitä, joissa sairaita hoidetaan, niin on niit-
 ten tehtävää ehkä vieläkin suuremmassa määrin
 kasvattavan laatua. Potilaitten tulee näet niissä
 oppia hoitamaan itseään järjestäisesti, oppia, mi-
 ten heidän tulee elämäänsä ohjata, s. o. työtänsä,
 lepoa, syömistään y. m. järjestää sellaiselle
 kunnalle, että terveydenhoidon tarjolla olevat tek-
 kijät, ilma ja valo, tarpeellinen ravinto, sekä
 karkoitukseenmukainen suhde työn, henkisen niin-
 kuin ruumiillisenkin, ja levon välillä voisivat
 mahdollisimman suotuisasti hänen terveyttään
 edistää. Parantoloissa seurattavia periaatteita
 on sitten noudatettava kotohoitoissakin. Mäns-
 samme on seuraavat keuhkotautiparantolat: Taka-
 lampi p. ks. I. Nummelan p. ks. II ynnä
 perustettut parantolat Nastolassa, Sysmässä, Ruov-
 vedellä, Kurikassa, Alavudella, Iisalmella, Tarina-
 vedellä ja Hämeen linnalla (Jumho). Runas
 tuberkuloosi- I. skrofuloosiparantola on Högssan-
 dissa. Sitäpaitsi on lastenparantola Suomussal-
 mella sekä tuberkelantisten lasten parantola
 Lohjalla. Parantoloista, joissa etupäässä hoide-
 taan hermostautisia ja toipuvia, mainittakoon Hy-
 vinkään p., Grankullan p. sekä Männikkö (Tall-
 ioka) Helsingissä. M. O. B.

Paranvoi *Ethaleum septuaginta*, keltaisena poit
teenä parkituskuorella tavattava limasienei (ks.
Limasienei).

Parapetti (it. *parapetto*), rintavarustus.

Paraplegia (kreik. *para'* = viereen, sivulle, ja *pl'ettein* = lyödä), poikittainen l. molemminpuolinen halvatus. (E. Th-n.)

Paraply (ransk. *parapluie*), sateenvarjo.

Parapodit k- sukamadot.

Pará-pähkinä k- Paara-pähkinä.

Parasenteesi (kreik. *para* 'läpi, ja *kentein* 'pistäin'), ruumiinontelon (vatsa-, rintaontelon) tai elimen ontelon (virtsarakon) avaaminen asiattomien nesteitten, kaasujen y. m. s. poistamiseksi vrt. Punktsioni M. O. E.

Parasiitti (kreik. *para'sitos* = pöytäviera; kirkkylviera, < *para'* = rinnalla, ja *sitos* = ravinto), loinen, loiseläin, loiskasvi. ks. *Loiseläimet* *Loiskasvit*.

Parasitismi (ks. **Parasiitti**), lois
olema ks. **Loiseläimet** ja **Loiskas**
vii

Paraske, Lariin P., runolaularaja, ks. Runo

Parasolli (ransk. *parasol*), päivänvarjo.

Paraspadia (Lec.) *paraspadia* vedin syrjäin
virtatorven (luonnoton) aukeama siittimen ku-
peella.

Paratiisi kreik. *para'deisos* = puutarha, mpere. *paradiiso* = kuninkaallinen puisto. ensimmäisen ihmisten ihanteellinen olopaikka, josta muinaisajan kansojen myytit kertovat. Autuaallinen, sopusuh-
tainen alkutila esiintyy nykyisen maailman taitelujen ja väijöjen vastakohtana. Samoin iätel-

kkaan maailman kehityksen päättävään onnelliseen kultaaikaan (ks. *Eskatologia*). Vassa Tissa on p:n nimenä Eeden (ks. t.); myöhempiä aikoina juutalaiset nimittivät p:ksi auttariden vainajain olopaikkaa. Näin kolmasti myös U:ssa Tissa (Luuk. 23_a; 2 Kor. 12; Ilmest. 2.). *Ar. II.*

Paratiisikala, eräs koristuskalana pidetty *Macropodus* laji, vrt. *Macropodus* kalat.

Paratiisileski (*Vidua paradisaea*) on Afrikassa elävä varpuslintu. Koiras musta ja ruskea, hyvin pitkäpyrstöinen. Erityisemmin suositettu häkki lintuna. *E. W. S.*

Paratiisilintu (*Paradisea apoda*) on tunnetuin sukunsa useammista todessa toisessa ja lähi-



Paratiisilintu

saarilla elävistä lajeista. Soitimen aikana koiraan ruumiin alaosan sivuilla ja yläperässä olevista kyhmyistä kasvaa sangen pitkiä ja erinomaisen hienopi. taakse ja alaspiin kaartuvia höyheniä. Niinkään ovat keskimäiset pyrstösulat pidentyneet ja omituisiksi riilmoiksi muuttuneet. Muutenkin on hääpuvun höyhenistö komea, päältä keltainen ja punaisenruskea, kurkku ja kaula vihertävän metallihoiteiset. Soidinajan loputtua on koiraan puku hyvin vaatimaton, samanlainen kuin naaraan koko vuoden. P. on varislintujen sukua, nokka aivan samanmuotoinen kuin varisten, jalat suuret ja rumat, mistä syystä alkuasukkaiden oli tapana katkaista kauppaan lähettäessään (siitä nimi *apoda* = jalaton). P:t ovat viime aikoina huolestuttavassa määrässä vähentyneet liiallisen pyydystyksen takia. Niiden nahkoja käytetään naisten hattujen koristeina. *E. W. S.*

Paratiisiomena, nimitys erilaisille hedelmille. 1. Tomaatin (ks. t.) hedelmä (kultaomena). — 2. Hyvin pienihedelmäisten omenapuulaatujen hedelmät. Näitä laatuja viljellään kauppa-putarhoissa ympyrärungoiksi jaloille kääpiöpuille. — 3. Oikean sitruunan (ks. *Citrus*) raa-kale. Tuodaan kauppaan Etelä-Italiasta, Korfusta y. m. Erään juutalaisen tarun mukaan oli Eevan paratiisissa Aatamille antama omena tätä lajia. Siitä myös nimi *Aataminomena*. *K. L.*

Parbleu [*-lɛʒ*] (ransk., väänös < *par bleu*), jumalauta!

Par Bricol [*-koʎ*] (ransk., oik. = syrjäteitä, epäsuorasti), Bellmanin v. 1774 Tukholmassa perustama iloinen klubi l. seura, joka leikillä jäljitteli vapaamuurarien salaperäisyyttä ja juhlamenoja. Useat merkkimiehet ovat olleet sen jäseninä. On yhä vieläkin olemassa (haaraosastoja on Göteborgissa y. m.). P. B:iin, jolla on erinomainen laulukunta, kuuluu paljon jäseniä varsinkin virkamies- ja liikemiespiireistä. *H. Kr-n.*

Parcae (lat.), alk. synnytysjumalattaria, sittemmin „kohtalotarten” l. „osatarten” (kreik. *moirai*) nimitys. P. hallitsivat ihmisten kohtaloa (*fatum*, ks. t.) ja määräsivät heidän elämänsä juoksun ja lopun. P. kuvattiin senvuoksi elonlankaa keh-

rävinä olentoina (siitä muistosäe *Clotho colum gestat. Laetess ulet et Atropos quat.* „C. kantaa tukkia. L. kerran ja A. katkaisee”). *E. II. I.*

Parcival (Parzival, Perceval), keskiaikaisen Artur-tarinapiirin (ks. *Artur*) sankareita, joka sielunsa puhtaudella voittaa pyhän graalin (ks. t.). Kirjallisuudessa ovat tätä tarinaa käyttäneet ransk. Chrétien de Troyes kertovassa runoelmassaan „Li contes del Graal” l. „Perceval le Gallois”, saks. Wolfram v. Eschenbach suuressa eepoksessaan „Parzival” sekä uusimpana aikana Richard Wagner „Parsifal” nimisessä oopperassaan. *H. Kr-n.*

Pardo Bazán [*-pa'ñ*], Emilia, kreivitär Quiroga (s. 1851), etevin nykyaikaisista esp. naiskirjailijoista. Liittyen naturalistiseen suuntaan hän herätti suurta huomiota ja vastaväitteitäkin kriittisellä teoksellaan „La cuestión palpitante” (1883). Hänen kaunokirjallisista teoksistaan, jotka antavat erinomaisia kuvauksia tekijän omasta kotiseudusta, mainittakoon: „Un viaje de novios” (1881), „El cisne de Vilamorta” (1885), „Los pazos de Ulloa” (1886) ja sen jatko „La madre naturaleza” (1887), „Morriña” (1889), „Una cristiana” ja „La prueba” (1890) y. m. P. B. on yksin, ilman avustajia, toimittanut aikakauslehtä „Nuevo teatro crítico” (1891-93), sekä julkaissut joukon kirjoituksia mitkä erilaisimilta aloilta: arvosteluja, matkakertomuksia, valtiollisia ja yhteiskunnallisia mielelmiä y. m. P. B. on myös ottanut innolla osaa valtiollisiin liikkeihin ja ylläpitää kirjallista salonkia. *H. Kr-n.*

Pardon [*-dø'*] (ransk.), anteeksianto, armahdus; anteeksi!

Pareerata (ransk. *parer*), miekkailussa suorittaa väistöliike, väistää, torjua.

Pareesi (kreik. *paresis* = veltostuminen), lievä, epätäydellinen halvaus.

Pareja [*-re'ha*], Juan de, liikanimeltä *el Esclavo* (orja) (1606-70), esp. taidemaalari; syntyi orjana Länsi-Intiassa ja joutui aikaisin Velasquezille, jolta oppi maalaustaidon ja jonka palvelukseen vielä jäi vapautuksensakin jälkeen. Maalannut luonteenkuvaukseltaan voimakkaita muotokuvia ja naturalistisia uskonnollisia tauluja, joista tunnetuin on „Matteenuksen apostoliksi kutsuminen” (Madridin Prado-museossa). *E. R-r.*

Paraneettinen (kreik. *paraine'in* = kehoittaa), kehoittava, opettava (hartauskirja).

Parenkymi (kreik. *para' - viere-^{sen} enklyma* = sisäänvuodatus) nimityksellä tarkoitetaan muutamille rauhasille (maks, perna, munuaiset j. n. e.) ominaista pehmeää, nesterikasta kudosta, vastakohtana mainituissa elimissä olevalle sidekudokselle, verisonille j. n. e. Niinpä muodostaa esim. maksassa p:n maksasolukko, munuaisissa Malpighin kerät ja virtsatiet j. n. e. Myös sydämen p:stä voidaan puhua ja tarkoitetaan tällöin sydänlihasta. — Kasvitieteessä p. nimitystä käytetään osaksi yleensä perussolukosta, osaksi erikoisen mehevistä solukoista. *Y. K.*

Parentalia [*-tā'-*] (lat.), muinaisten roomalaisten suuri vainajainjuhla, jota vietettiin 13-21 p. helmik. ja jonka kestäessä temppelit pidettiin suljettuina, virkamiehet eivät pitäneet arvomerkkejään, avioliiton solmiminen oli kielletty j. n. e. Viimeinen juhlapäivä oli nimeltään *Feralia* (ks. t.).

eetterisillä öljyillä paloviinaa, jolloin eetterisen öljyn määrät lasketaan 1,37 kksi jokaiseen litraan normaalipaloviinaa. S. S.

Parfymit ks. *Parfymeria*.

Pargala l. *Pargalovo*, rautatieasema (III l.) Viipurin-Pietarin rataosalla, 113 km Viipurista, 16 km Pietariin.

Pargas ks. *Parainen*.

Pargasiitti, amfiboliryhmään kuuluva, kem. kokoomukseltaan tavallisen sarvivälkkeen kaltaisen mineraali. Nimi johtuu Paraisten pitäjästä, jonka kalkkikivikerroksista sitä ensimmäiseksi löydettiin. P:n monosymmetriset kiteet ovat lyhyen patsaan muotoisia tai litteitä, väriltään tummanvihreitä. E. M-nen.

Pari ks. *Alpari*.

Paria (tamilin kielellä *paraiyar* < *parai* = rumpu; engl. *pariah*, mon. *pariahs*, myös *parias*). Etu-Intiassa Madrasissa ja Travancoressa tamililaisalueella asuva kansa (2,258,611 henkeä 1901), jota ei lueta hindukasteihin kuuluvaksi. P. ei kuitenkaan ole, kuten yleensä oletetaan, kaikkia hindukasteja alempana, sillä useat tamililaiskastit ovat p:n alapuolella. P:t ovat maanviljelijöitä ja käsityöllisiä (kankureita); heidän joukostaan Etu-Intian eteläosien eurooppalaiset tav. ottavat palvelijansa. — P:t näyttävät olevan maan alkuperäisten, myöhemmin tulleitten valloittajain kukistamien omistajien jälkeläisiä. — P.-kansaa vastaa telugu-alueella *mala*, kanara-alueella *holeya*, Dekanissa *mahar*. (E. E. K.)

Pariaanimassa, lasiamaton, valkea tai kellah-tava posliini, jota käytetään etupäässä kaiken-laisiin koriste-esineihin. vrt. *Norsunluopos-liini*. V. H.

Pariakansat, nimitys, jota käytetään joko alkuperänsä, ammatinnsa tai yhteiskunta-asemansa takia halveksituista kansoista tai kansanluokista (esim. mustalaiset, helootit). Nimitys perustuu väärinkäsitykseen. ks. *Paria*.

Pariakoira ks. *Koira*.

Parietaalisilmä (lat. *pariēs* = seinä) ks. *Pääläensilmä*.

Parieu [-iö'], *Félix Esquirou* (1815-93), ransk. valtiomies, tuli 1841 asianajajaksi, valittiin 1848 kansalliskokoukseen, jossa liittyi kohutuullisiin tasavaltalaisiin; lakiasäätävän kokouksen jäsenenä lähestyi monarkisteja ja oli 1849-51 opetusasiainministerinä ajan perille v:n 1850 koululain; v:n 1851 valtiokaappauksen jälkeen P. tuli valtioneuvoston finanssiosaston esimieheksi, 1870 valtioneuvoston esimieheksi ja Ollivier'n ministeristön jäseneksi; toimi tehokkaasti latinalaisen rahasopimuksen hyväksi ja harrasti sittemmin yleismaailmallisen rahayksikön aikaansaamista; oli 1876-85 senaattorina kuuluu bonapartisteihin; teoksia: „Histoire des impôts sur la propriété et le revenu” (1856) „Traité des impôts en France et à l'étranger” (1870), „Histoire de Gustave Adolphe, roi de Suède” (1875).

Parifikationsi (uuslat. *parificō'tiō*, < lat. *par* = samanarvoinen, ja *facere* = tehdä), samanarvoisuuden aikaansaaminen.

Pariisi (ransk. *Paris*), Ranskan ja (Seinen departementin) valtiollinen, henkinen ja taloudellinen pääkaupunki, jonne kaikki, mitä Ranskassa on huomattavana, on keskittynyt (*Paris c'est la France* = „P. on Ranska”): 78 km²,

2,888,110 as. (1911; n. 8 % ulkomaalaisia, belgialaisia, saksalaisia, italialaisia, sveitsiläisiä, englantilaisia; 1680: n. 500,000 as.; 1800: 547,756 as.; 1836: 909,126 as.; esikaupunkien P:iin yhdistämisen jälkeen 1861: 1,696,141 as.; 1891: 2,447,957 as.); esikaupunkineen n. 4 milj. as., maailman väkirikkaimpia (taajaimmin asuttu) suurkaupunkeja. P. sijaitsee Pohjois-Ranskassa, Ranskan tärkeimmän ja rikkaimman maant. alueen, Seinen alanteen keskustassa (25-128 m yl. merenp.), kovasti mutkittelevan (ja osaksi juuri siitä syystä toisinaan tuhoisasti tulvivan) Seinen molemmiin puolin sekä kahdella La Cité ja St. Louis nimisellä saarella vähän alapuolella Marnen laskua Seineen, 375 km Seinen suusta vanhojen liikenneurien risteyksessä, Ranskan nyk. rautatieverkon keskustassa. Ilmasto tasainen (v:n keskilämpö +10,7°C, tammik:n +2,4°C, heinäkö:n +18,4°C, sademäärä 594 mm), terveellinen (kuolleisuus 17,4‰ 1905; Lontoossa 15,9‰). — P:ia ympäröi, paitsi kahta vahvaa fortti-vyötä (jotka muodostavat maailman laajimman linnoituksen), v:sta 1840 rakennettu, 34,5 km pitkä, 10 m korkea, 15 m leveän haudan suojaama muuri, jonka liki 70 portilla kannetaan „pikkutullia” (*octroi*) kaupunkiin tuoduista tavaroista; muuri on äsken päätetty hävittää. — Suurin osa P:ia on Seinen pohjoisrannalla; siellä ovat komeimmat hotellit, suurimmat taidekokoelmat, teatterit ja kauppapalatsit, pörssi, pankki y. m., sinne keskittyy hienoston loistava seuraajama. Etelärannalla ovat m. m. ministeriöt ja korkeimmat oppilaitokset.

Kaupunginosat, kadut, torit, sillat. Lähinnä Seinen saarien ympärillä on P:n vanhin ja huomattavin osa, jota Ludvik XIV:n aikana entisten vallien paikalle muodostetut, kunnit, hotellien, teatterien ja yksityisten palatsien reunustamat lehtevät bulevardit *Grandes boulevards* ympäröivät. Ne ulottuvat 4,5 km pitkänä puolikaarena Place de la Madeleineiltä Place de la Bastillelle ja ovat (länestä itään) Boulevard de la Madeleine, des Capucines, des Italiens, Montmartre, Poissonière, Bonne-Nouvelle, St. Denis, St. Martin, du Temple, Filles du Calvaire ja Beaumarchais. Etelärannalla niitä vastaa St. Germain-bulevardi. Tämän bulevardikehän ulkopuolella ovat vanhat esikaupungit, *faubourgit*, joista läntiset (Faubourg St. Honoré, Champs Elysées ja St. Germain) ovat hienoston hallussa, muut taas enemmän työväestön ja pikkuporvariston asumia kauppa- (Faubourg St. Denis, St. Martin, Poissonière) ja teollisuus- (Faubourg du Temple, St. Antoine) kortteleita. Näitä vanhoja esikaupunkeja ympäröivät 1700-luvun vallitusten paikalle rakennetut ulkobulevardit, *Boulevards extérieurs*, jonka ulkopuolella olevat (P:n nyk. muurin sisäpuolella kulkevat bulevardien rajoittamat) kaupunginosat jakaantuvat eri elinkeinojen ja yhteiskuntaluokkien osalle samaan tapaan kuin vanhat faubourgit. Ylhäisön kortteleista lännessä mainittakoon Auteuil ja Passy. — Muurin ulkopuolella on vielä laaja vyöhyke P:iin hallinnollisesti kuulumattomia esikaupunkeja, kuten Boulogne ja Neuilly lännessä, Vincennes idässä. — Kadut kulkevat aivan säännöttömästi. Paitsi yllämain. bulevardeja ovat huomattavia Rue de Rivoli ja R. de St. Antoine (jotka ovat pääosana P:n halki luoteesta kaakkoon, Neuillystä Vincennesiin kulkevasta valtasuonesta), Boulevard de Strasbourg,

Taloustieteiden tutkimuskeskuksesta Pien määrien
tutkimuskeskuksesta Pien määrien tutkimuskeskuksesta
Pien määrien tutkimuskeskuksesta Pien määrien tutkimuskeskuksesta

1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571.

Rakennuksista ensi sijalla ovat mainittavat Louvre-palatsi (ks. Louvre) sekä Notre Dame de Clément-kirkko, ed. Seinen pohjoisrannalla, Cîte-saarella. Goottilainen Notre Dame (rak. 1160-1249) lisätty vuoteksi 1846-79 on 130 m pitkä, molemmat mahtavat päätytornit 68 m korkeita, sisältää paljon vanhoja kalleuksia ja taide-esineitä. Muita kirkkoja: viehättävä goottilainen Ste. Chapelle (1245-48, vanhoja lasimaalauksia), Cîte-saarella, Palais de Justice pihalla, St. Germain des Prés (1000-1100-luvuilta, Flandrin'in y. m. seinämaalauksia) on P:n harvoja romaani-istyyliisiä rakennuksia, goottilainen St. Germain l'Auxerrois (1100-1500-luvuilta, ent. hovi-kirkko), St. Séverin (1200-1500-luvuilta, gootti-lainen kuten ed.), myöhäisgoottilainen St. Ger-vais, goottilais-renesanssimainen St. Etienne du Mont (1517-41; Pyhän Genovevan hautakappeli, jossa säilytetään Genovevan sarkofagin osaa), St. Eustache (1532-1642; Colbert'in hauta), jossa 1793 vietettiin järjen juhlaa, Val de Grace, St. Sulpice (1646-1749), Panthéon (ent. St. Geneviève, rak. 1764-90, Pavis de Chavannes'in maalauksia Pyhän Genovevan elämästä), johon vasta 1791 on siirretty monta Ranskan suurmestä (ensimmäisinä Voltaire ja Mirabeau). Uudempia kirkkoja on Madeleine (1806-42); marmoriveistoksia ja ete-väin taitelijain maalauksia), Notre Dame de Lo-vette (1823-36), St. Vincent de Paul (1824-44), Sacre Coeur (1875-91) Montmartren kukkukalla. Yli 20 hautausmaasta tunnetuimmat ja kauneim-mat ovat Père-Lachaise, Montmartre ja Montpar-nasse, jotka sisältävät paljon taiteellisesti arvok-kaita Ranskan suurmiesten hautakammioita. Maallikkorakennuksista Louvren jälkeen on mai-nittavin Cîte-saarella oleva oikeuslaitosten pa-latsi Palais de Justice, jonka paikalla oli mero-vinki- ja kapetinkikuningasten linna, sitten P:n parlamenttitalo. Tulipalot hävittivät palatsin 1618, 1737, 1776 ja 1871, niin että sen keskiaikai-sista osista enää on jäljellä vain aikaisemmin mainittu kappeli Ste Chapelle, Conciergerie (jossa m. m. Marie Antoinetta pidettiin vankina) ja muutamia halleja. Louvren pohjoispuolella on Palais Royal (ks. t.), Luxembourg-puiston pohjois-laidassa Luxembourg-palatsi (ks. t.), Seinen etelä-rannalla vastapäätä Pl. de la Concorde Palais Bourbon 1777, jossa kokoontuu Ranskan edus-tajukamari, Champs Elysées'n pohjoispuolella Pa-lais de l'Elysées (1718), aikanaan Napoleon I:n ja Napoleon III:n, nyk. Ranskan presidentin asunto, ja saman puiston ja Seinen välissä Grand Palais de Beaux-Arts ja Petit Palais des Beaux-Arts, joihin sijoitetaan kaupungin taide-kokoelmia), etelään Palais Bourbon'ista kauniin puiston eteläpuolella Hôtel des Invalides (rak.

Pariisi I.



La Cité-saari luoteesta käsin katsottuna.



Hôtel de Ville.



Ooppera.



Madeleine-kirkko.



Opéra.

Pariisi II.



Fontaine de la Vierge



Champ de Mars ja Eiffeltorni



Triumpfin kaari ja Champs-Élysées



Louvre-museo



Grand Palais ja Petit Palais



Notre-Dame



Sacré-Cœur



Pont-Neuf



Vendôme-pylväs



Arrondissements

- I Louvre
- II Bourse
- III Temple
- IV Hôtel de Ville
- V Pantheon
- VI Luxembourg
- VII Palais Bourbon
- VIII Eglise
- IX Opera
- X St. Louis
- XI Eglise
- XII Rouilly
- XIII Gobelins
- XIV Observatoire
- XV Vaugirard
- XVI Passy
- XVII Batignolles
- XVIII Montmartre
- XIX Batignolles
- XX Montmartre

- 18 St. Louis
- 19 Courcelles
- 20 St. Louis
- 21 St. Louis
- 22 St. Louis
- 23 St. Louis
- 24 St. Louis
- 25 St. Louis
- 26 St. Louis
- 27 St. Louis
- 28 St. Louis
- 29 St. Louis
- 30 St. Louis
- 31 St. Louis
- 32 St. Louis
- 33 St. Louis
- 34 St. Louis
- 35 St. Louis

PARIISI

Hautateltä — Maalaisia —
Arrondissementien rajat



PARIISI
YMPÄRISTÖINEEN
— RAITIAT ——— KAUP. RAI.
—— RAITIOT YMPÄRISTÖÖN.

1706, asekokkoelma, sotamuseo. Napoleon I:n suurenmoinen hautausmaa, siinä loma-asunon Champ de Mars-kentän eteläpäässä Eiffeltorni (ks. t.), jota vastapäätä Seinen oik. rannalla Trocadéro-puistossa 1878 v:n maailmannäyttelyä varten rakennettu itämaalaistyylinen Trocadéro-palatsi. St. Germain- ja St. Michel-katujen risteyksessä on vanhan roomal.-palatsin paikalla hyvin säilynyt, arvokas Hôtel de Cluny (1400-luvulta), alkuaan kirkko, nyk. museo; siitä hieman etelään ovat Sorbonnen rakennukset. Seinen oik. rannalla Cité-saarta vastapäätä on renessanssityylinen Hôtel de Ville (rak. 1876-84 kommunardien 1871 hävittämän, 1533-1628 rakennetun kaupungintalon paikalle). Usealla teatterilla, oppilaitoksella ja taidekokoelmalla on vielä huomattavia rakennuksia.

Tieteelliset ja sivistys- y. m. s. laitokset ovat maailman kuuluja. P:n yliopisto (Bolognan yliopiston jälkeen Euroopan vanhin) sai nyk. kokoonpanonsa 1898, jolloin eri tiedekunnat (protest.-jumaluusopillinen, lainopillinen, lääket., matemaattis-luonnont. ja filosofinen) liitettiin lähemmin yhteen; 17,802 yliopp., joista 3,631 ulkomaalaista. 301 opettajaa (1912). Matemaattis-luonnont. ja filosofinen tiedekunta (Faculté des sciences ja Faculté des lettres) ovat Sorbonnessa, jossa myös on m. m. yliopiston kirjasto (550,000 nid., 2,100 käsikirj. y. m.) sekä École des chartes (valmistaa arkistinhoitajia ja paleografian tutkijoita) ja École pratique des hautes études (kehittää tiet. tutkijoita). Lääket. tiedekunnalla on oma palatsinsa laboratoreineen Sorbonnen lähellä. Vastapäätä Sorbonnea on Frans 1:n perustama kuuluisa Collège de France (ks. t.). Muséum d'histoire naturelle (Jardin des Plantes'ssa; museo käsitti 1911 8,5 milj. numeroa) on korkeampi luonnont. opisto, École normale supérieure valmistaa oppikoulujen opettajia, École spéciale des langues orientales itämaisten kielten tutkijoita, École du Louvre museoiden virkamiehiä, sotaministeriön alainen École polytechnique sotilas- ja siviili-insinöörejä, École nationale des ponts et des chaussées silta- ja tierakennusinsinöörejä, École nationale supérieure des mines vuori-insinöörejä, École centrale des arts et manufactures yleensä siviili-insinöörejä, maanviljelysministeriön alainen Institut national agronomique agronomeja, École coloniale siirtomaavirkamiehiä, École supérieure de guerre ylempiä upseereja, Conservatoire des arts et métiers on taideteollisuus- ja teollisuusopisto (rikkaat kokoelmat), École nationale et spéciale des beaux-arts taideopisto (antaa n. s. Rooman-palkinnon, jotka oikeuttavat saajansa nelivuotiseen oleskeluun Italiassa; 1,473 opp., joista 201 ulkomaalaista 1912). École nationale des arts décoratifs nykikäsen taideopisto, Conservatoire national de musique et de déclamation (200,000 nid., käsittävä kirjasto) musiikkikonservatori. P:ssä on vielä paljon muita korkeampia erikoisopistoja ja -laitoksia kuten katolinen opisto ja Pasteur-laitos, 13 poika- (14,007 opp. 1911) ja 5 tyttölukioa (2,805 opp. 1911), seminaareja, kuuromykkäin- ja sokeainkouluja y. m. Valmistavissa ja kansakouluissa 1911-12 oli 294,002 opp. — N. 200 kirjastosta suurin ja samalla maailman suurimpia on kansalliskirjasto Bibliothèque nationale (rakennus pohjoiseen Palais Royalista), per. Juhana Hyvä 1300-luvulla, käsittää yli 4 milj. nid., 111,000 käsikirj., 15,000 inkunaabelia, 2 3/4 milj. piirrosta y. m. (1911). Muita on Bibliothèque de l'Arsenal (625,000 nid., 10,000 käsikirj. y. m.), B. Mazarine (270,000 nid.), B. Ste-Geneviève (394,000 nid., 1,200 inkunaabelia, 3,500 käsikirj. y. m. 1911), B. de la Chambre des députés (250,000 nid., 1,500 käsikirj.), B. Historique de la ville de Paris (400,000 nid., 3,500 käsikirj. y. m.), P:n kausankirjastot (yli 80, yhteensä 590,000 nid.). — P:n taidekokoelmat ovat voittamattomat. Rikkaimmat ovat Louvren (ks. t.) ja Luxembourg-palatsin (ks. t.) museot. Arvokkaita ovat myös Musée de Cluny (11,000 numeroa keski- ja renessanssiajan veistoksia ja taideteollisuusesineitä), Musée carnavalet (P:n historiaan liittyviä esineitä), Petit Palais des Beaux-Arts'in vuotuiset taidenäyttelyt, „salongit”, (Société des Artistes français'n näyttelyssä 1911 pani 4,023 taiteilijaa näyttelle 5,276 teosta, Société nationale des Beaux-Arts'in näyttelyssä 1,186 taiteilijaa 2,572 teosta sekä Société du Salon d'automne'n näyttelyssä 639 taiteilijaa 1,735 teosta). Gustave Moreau'n museo, Trocadéro-palatsin kuvanveisto- ja kansat. museot, Hôtel des Invalides'in sotahistorialliset museot, Hôtel des Monnaies'n raha- ja mitalikokoelmat, Cernuschi-museo (kiinal. ja jap. taide-esineitä) y. m. m. — P:n monista oppineiden seuroista etevin on Institut de France (ks. t.), jonka lisäksi on suuri joukko erikoistieteitä ja taitaita harrastavia yhdistyksiä ja seuroja. — Klubeja ja sentapaisia yhdistyksiä on Jockey-club, Cercle des Champs-Élysées, Sporting-club, Cercle des Miriltens j. n. e. Suomen ja sen olojen tuntemisen levittämistä harrastaa 1913 perustettu, vilkkaasti toimiva Société Franco-Finlandaise Suomi, jäsenenä ranskalaisia ja P:ssä oleskelevia suomalaisia. — P:n teattereista (kaikkiaan 48 1911) 4 nauttii valtion avustusta: Opéra (per. 1671) komeassa palatsissa Pl. de l'Opéraalla (sijaa 2,156 katsojalle), Théâtre Française (per. 1681 Comédie Française nimellä) Palais Royalissa, Odéon Luxembourg-puiston vieressä ja Opéra-Comique Boulevard des Italiens'in varrella. Muita huomattavia ovat Théâtre des Champs-Élysées, Châtelet, Gymnase, Variétés, Vaudeville, Port St. Martin, Gaité, Sarah Bernhard, Réjane. Teattereiden bruttotulot 1911 olivat 33,1 milj. mk. — Conservatoire de Musique et de Déclamation'in, Concerts Lamoureux'n ja Concerts Colonneen toimeenpanemat konsertit ovat tunnetuimmat. Kaikki Ranskan vaikutusvaltaiset sanomalehdet ovat P:ssä.

Elinkeinot. Vaikka P. ei tee mitään teollisuuskaupungin vaikutusta, on se kuitenkin Ranskan tärkein ja monipuolisin teollisuuskeskus. Hyvin edustettuna on varsinkin taiteellinen pien-teollisuus, kuten kulta-, hopea-, pronssi- ja jalokivikoristeiden ja -teosten, tekokukkien, sulkien, hajuvesien, viulukojen, hansikkaiden, koruompelu tavarain y. m. s. rihkaman (Articles de Paris = „P:n esineiden”) valmistus, vaatetusteollisuus („P:n muoti”), korupaperiteollisuus, lääket. ja optillisten koneiden, kellojen, soitokoneiden, huonekalujen, leikkikalujen valmistus. Suurteollisuutta edustavat rautateiden ja yksityisten konepajat, valimot, kemialliset, saippua-, kynttilä-

— P:n taidekokoelmat ovat voittamattomat. Rikkaimmat ovat Louvren (ks. t.) ja Luxembourg-palatsin (ks. t.) museot. Arvokkaita ovat myös Musée de Cluny (11,000 numeroa keski- ja renessanssiajan veistoksia ja taideteollisuusesineitä), Musée carnavalet (P:n historiaan liittyviä esineitä), Petit Palais des Beaux-Arts'in vuotuiset taidenäyttelyt, „salongit”, (Société des Artistes français'n näyttelyssä 1911 pani 4,023 taiteilijaa näyttelle 5,276 teosta, Société nationale des Beaux-Arts'in näyttelyssä 1,186 taiteilijaa 2,572 teosta sekä Société du Salon d'automne'n näyttelyssä 639 taiteilijaa 1,735 teosta). Gustave Moreau'n museo, Trocadéro-palatsin kuvanveisto- ja kansat. museot, Hôtel des Invalides'in sotahistorialliset museot, Hôtel des Monnaies'n raha- ja mitalikokoelmat, Cernuschi-museo (kiinal. ja jap. taide-esineitä) y. m. m. — P:n monista oppineiden seuroista etevin on Institut de France (ks. t.), jonka lisäksi on suuri joukko erikoistieteitä ja taitaita harrastavia yhdistyksiä ja seuroja. — Klubeja ja sentapaisia yhdistyksiä on Jockey-club, Cercle des Champs-Élysées, Sporting-club, Cercle des Miriltens j. n. e. Suomen ja sen olojen tuntemisen levittämistä harrastaa 1913 perustettu, vilkkaasti toimiva Société Franco-Finlandaise Suomi, jäsenenä ranskalaisia ja P:ssä oleskelevia suomalaisia. — P:n teattereista (kaikkiaan 48 1911) 4 nauttii valtion avustusta: Opéra (per. 1671) komeassa palatsissa Pl. de l'Opéraalla (sijaa 2,156 katsojalle), Théâtre Française (per. 1681 Comédie Française nimellä) Palais Royalissa, Odéon Luxembourg-puiston vieressä ja Opéra-Comique Boulevard des Italiens'in varrella. Muita huomattavia ovat Théâtre des Champs-Élysées, Châtelet, Gymnase, Variétés, Vaudeville, Port St. Martin, Gaité, Sarah Bernhard, Réjane. Teattereiden bruttotulot 1911 olivat 33,1 milj. mk. — Conservatoire de Musique et de Déclamation'in, Concerts Lamoureux'n ja Concerts Colonneen toimeenpanemat konsertit ovat tunnetuimmat. Kaikki Ranskan vaikutusvaltaiset sanomalehdet ovat P:ssä.

Elinkeinot. Vaikka P. ei tee mitään teol-

tuksia. Helmikuun vallankumouksessa 1848 perustettiin tasavalta; Napoleon III:n aikana vedettiin (Seine-prefekti Haussmannin johdolla) uusia katuja entisten korttelien läpi; tämä tarkoitti terveyden edistämistä ja kaupungin kaunistamista, mutta samalla myös vastaisten vallankumouksen estämistä. Ulommat bulevardit ja Bois-de-Boulognen puisto järjestettiin, Louvren ja Tuileries-linnan yhdistäminen saatiin valmiiksi. P:n rauhaan maalisk. 1856 loppui Krimin sota. V. 1855 P:ssä pidettiin toinen ja 1867 neljäs maailmannäyttely. Riidan sattuessa Preussin kanssa 1870 P:n väestö osoitti kiivasta sodanhaltua; kun sota kävi huonosti, puhkesi syyskuun vallankumous, jossa keisarius kukistettiin; P:ssä muodostui nyt kansallispuolustuksen hallitus. Pian Saksan joukot saarsivat P:n; kaupungin varustusväki, josta osan muodosti kansalliskaarti, teki useita turhia uloshyökkäyksiä; avuksi tulleet ransk. armeijat lyötiin niinkään ja P:ia ruvettiin pommittamaan. Kaupungissa syntyi nälänhätä; elatustarpeiden hinnat kohosivat ja kuolevaisuus kasvoi. Vihdoin tammik. 1871 tehtiin antautumissopimus; P:n täytyi suorittaa 200 miljoonan Saksan markan sotakorvaus. Maalisk. 1871 puhkesi n. s. kommuunikapina (ks. K o m m u n i). — P. toipui pian kapinan aikaansaamista vaurioista; hävitetyt rakennukset korjattiin, paitsi Tuileries-linnaa. Kun hallitus ja eduskunta asettuivat P:iin, tuli siitä jälleen maan pääkaupunki. P:n teollisuuden ja kaupan suurenmoista kohoamista todistavat maailmannäyttelyt 1878 ja varsinkin 1889 ja 1900. Suurvaltain 1914 alkaneessa sodassa saksalaiset jälleen tunkeutuivat P:n lähi-tenoille saakka (elok.-syysk.). [„Histoire générale de P.”, Pessard, „Nouveau dictionnaire historique de P.”] G. R.

Pariisin-kelta, eräs laatu kromiketia (ks. K r o m i).

Pariisin kreivi, Louis Philippe d'Orléans (1838-94), ransk. kruununvaimonpoika, kuningas Ludvik Filipin pojanpoika. P. k. tuli 1842 isänsä Orléans'in herttuan Ferdinandin kuoltua Ranskan kruununperilliseksi. Kun hänen isänsä Ludvik Filipin täytyi 1848 helmikuun vallankumouksen johdosta luopua kruunusta, koetti P. k:n äiti Helena turhaan saada poikaansa tunnistetuksi kuninkaaksi, ja hänen täytyi muiden Orléans'in suvun jäsenten kanssa poistua maasta; oleskeli sen jälkeen Saksassa ja Englannissa tehden lauloja matkoja Euroopassa ja Itämailla; otti 1861-62 pohjoisvaltioiden puolella osaa Yhdysvaltain sisälliseen sotaan. Ranskan-Saksan sodan aljuttua 1870 P. k. turhaan pyrki Ranskan armeiaan; sai tämän sodan jälkeen palata Ranskaan, mutta 1886 säädettiin laki, joka kielsi kruununvaimonpoikien asumasta Ranskassa, ja P. k:n oli pakko uudelleen lähteä isänmaastaan Englantiin. Chambordin kreivin kuoltua 1883 myöskin suurin osa Bourbonin suvun vanhemman haaran kannattajia tunnusti hänet Ranskan kuningasperheen päämieheksi. P. k. tuli tunnetuksi myöskin kirjailijana, varsinkin Englannin työväenolojen esittäjänä; teoksia: „Les associations ouvrières en Angleterre” (1869), „Situation des ouvriers en Angleterre” (1873), „Histoire de la guerre civile en Amérique” (1874-89). J. F.

Pariisin lähetyseura (*Société des missions évangéliques*), perust. 1824. lähetti ensimmäiset lä-

hetinsä 1829 basutojen keskuuteen Etelä-Afrikkaan, jossa Casalis y. m. etevät lähetyssaarnaajat ovat hyviä työtä tehneet; täältä käsin perusti Coillard (ks. t.) kuuluisaksi tulleen Sambeilähetyksen. Huomattavia työaloja on P. l. näiden lisäksi saanut Ranskan siirtoloissa, joista muiden kansain lähetyssaarnaajat kaikenlaisilla verukkeilla on syrjäytetty. Suurella uhrautuvaisuudella on Ranskan protestanttien pieni n. 650.000 suuruinen joukko voinut ylläpitää tämän seuran laajaa työtä, jonka kustannukset nousevat yli milj. markan vuodessa. U. P.

Pariisin ryhmä, *geol.*, tertiärisysteemiin (keskieoseeniin) kuuluva, kalkkikivistä muodostunut kerrostumasarja n. s. Pariisin syvänteessä.

[F. M. n. n.]

Pariisin-sini ks. Berliinin-sininen.

Pariisin syvänte, Bretagnen, Ranskan Keskiylängön, Vogesien ja Ardennien välinen, laakean maljamainen syvänte, joka on muodostunut keskukseen päin konkordantisesti kaltevista mesozooisista ja tertiärisistä kerrostumista. Helposti vettäläpäiseviä kerroksia on vettäläpäisemättömien välissä, niin että syvänteen reunoilla edellisiin valunut vesi alueen alhaisemmissa keskiosissa purkautuu arteesisina kaivoina esille.

E. M. n. n.

Parikkala aikaisemmin Joensuu ja Koitsanlahti). 1. Kunta, Viipurin l., Kurkijoen kihlak.. Parikkalan nimismies.; kirkolle Parikkalan rautatieasemalta 2 km. Pinta-ala 802,3 km², josta viljeltyä maata (1910) 18.226 ha (siinä luvussa puutarha-ala 73,2 ha, viljaakasvava kaskimaa 59,45 ha, pelto-ala 11.497 ha ja luonnonniityt 6.596 ha). Mantaalimäärä 65,27, talonsavuja 1.305, torpansavuja 103 ja muita savuja 880 (1907). 15.041 as. (1913); 2.117 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 1.640 (1901). 1.897 hevosta, 6.929 nautaa (1911). — Kansakouluja 15 (1914). Yhteiskoulu (5-luokkainen). Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Apteekki. „Betania”-sairaala (Samarialaisseuran ylläpitämä). Kunnanlääkäri. — Teollisuuslaitoksia: Simpeleen ja Kangaskosken paperitehtaat; 3 sahaa; 3 höyrymöllyä; 12 meijeriä; 2 tiilitehdasta; 2 huopakenkätehdasta. — Muinaismuistoja: Kaunissaaren kivikautinen asuinpaikka. — Historiallisia muistoja: Parikkala (ent. Joensuu) pogosta) kuului Nyborgin kreivikuntaan (ks. t.) 1600-luvun lopulla. — Vanhoja kartanoita: Koitsanlahti (ks. t.). — Luonnonnähtävyyksiä: Simpele järvi. — 2 Seurakunta: keisarillinen, Savonlinnan hiippak.. Sortavalan rovastik.; Stolbovan rauhan (1617) jälkeen kahdesta kreik-katolisesta kappelista (Sammattlampi ja Tyriä) muodostunut luterilaiseksi seurakunnaksi, jolla oli oma kkhra ainakin jo 1635. Kirkko puusta, rak. 1813-17 (vihitty vasta 1840); laajennettiin 1858-59. [„Parikkalan numero” (Karshu) 1912.] L. H. n. n.

2. Rautatieasema V l. Elisenvaaran Savonlinnan rataosalla Syväjoron ja Sirkisalmen asemien välillä 23 km Elisenvaaran. 59 km Savonlinnaan. L. H. n. n.

Parillinen, *mus.*, on lausekkeen rakenne, kun siihen kuuluu 2 yhtäläistä säeryhmää. P:n rakenteen taiteellinen vaikutus on lyrrillinen.

J. K.

Parillinen luku, kahdella tasan jaollinen luku.

29 p:ltä marrask. 1841, määrättiin muodostettavaksi omaksi kirkkunnaksi keis. käskykirj. 23 p:ltä tammik. 1860 (ensimmäinen vakinaisen kirkon v:sta 1868). Kirkko puusta, rak. 1800, sisältä uussittu 1892. [J. Lehtinen, „Muinaisjäännöksiä Ikaalisten kihlakunnassa”, sivv. 130-35 (Suom. muinaism.-yhd. aikak. VI); V. Carlsson, „Entinen Ikaalinen, kertomus Kankaanpään, Parkanon j. n. e. pitäjien synnyistä” (Suom. kirjallisuuden seuran pitäjänkertomuksia IV).] L. H-nen.

Parker [*päka*], Horatio (s. 1863), amer. säveltäjä, Rheinbergerin oppilas (1881-84). Toimi urkurina ja kuoronjohtajana New Yorkissa ja Bostonissa ja siirtyi 1894 musiikin professoriksi Yale-yliopistoon. Säveltänyt oratorin „Hora novissima” sekä useita muita kuoroteoksia orkesterin säestykselle, sitäpaitsi myös sinfonioja, kamarimusiikki-, urku- ja pianosävellyksiä, lauluja y. m. I. K.

Parker [*päka*], Sir Hyde (1739-1807), engl. amiraali, palveli v:sta 1766 useita vuosia Länsi-Intian ja Pohjois-Ameriikan vesillä ottaen osaa sotaan amer. siirtokuntaa vastaan; oli 1793 mukana Toulon'in valloituksessa; 1796-1800 päällikkönä Länsi-Intiassa; oli sen laivaston ylipäällikkönä, joka 1801 lähetettiin Itämerelle hajottamaan pohjoisten valtain aseellista puolueettomuusliittoa; taisteltuaan 2 p. huhtik. Kööpenhaminan edustalla, jonka taistelun menestys kuitenkin on luettava hänen alipäällikkönsä Nelsonin ansioksi, P. purjehti Karlskronan edustalle, mutta kutsuttiin pian takaisin. J. F.

Parker [*päka*], Sir William (1781-1866), engl. amiraali; johti 1841 Kiinaa vastaan lähetettyä laivastoa ja teki 1842 Nankingin rauhnan; pakotti 1850 Kreikan, saarrettuaan sen satamat, taipumaan Englannin vaatimuksiin.

Parker [*päka*], Theodore (1810-60), amer. teologi, v:sta 1837 unitaarisen seurakunnan pappi lähellä Bostonia. Tutustuttuaan saks. jumaluusoppiin hän siirtyi enemmän vasemmalle ja menetti entisen seurakuntansa, mutta valittiin sensijaan Bostonin kongregationalistisen seurakunnan papiksi 1846. Kirjailijana P. on vaikuttanut melkoisesti. P:n kootut teokset käsitteivät 10 nidosta ja julkaistiin Bostonissa 1870. [J. W. Chadevick, „Th. Parker” (1900).] E. K-a.

Parkes [*päks*], Sir Henry (1815-96), engl. valtiomies; lähti 1839 Uuteen Etelä-Walesiin. perusti 1848 Sidneyssä sanomalehden ja valittiin 1854 lakiasäättävään kokoukseen; oli vv. 1872-91 viisi kertaa siirtokunnan pääministerinä toimien tehokkaasti m. m. kouluolojen parantamiseksi; v. 1892 sen kokouksen esimiehenä, joka ensin valmisti Austraalian siirtokuntien yhteenliittymistä; julkaissut „Fifty years in the making of Australian history” (1892). (J. F.)

Parketti (ransk. *parquet*), julkisissa saleissa erityisille henkilöille varattu tila: tuomiosaleissa korkean oikeuden, pörssissä kaupanvälittäjien, teattereissa alkuun orkesteria likinnä olevat, aidatut istuinpaikat, sittemmin koko permanto (parterri); parketti-lattia, neliömäisistä laudanpalasista tai pitemmistäkin ptkistä ruutuihin, kuoseihin laskettu puupermanto.

C-o N.

Parkikset, parkitukseen käytettyjä parkkiaineita sisältäviä kasvinosia tai näiden uut-

teita. P:ia saadaan kasvien kuorista, puusta, hedelmistä, lehdistä, oksista ja juurista. Tavallisia kotimaisia kuori-p:ia ovat pajun-, kuusen- ja lepänkuori. Tammenkuori on parhaimpia p:ia. Pohjois-Ameriikassa käytetään paljon hemlokin (*Tsuga canadensis*) kuorta, joka parkitsee nahan hyvin tummaksi. Austraalian ja Itä-Intian akaasioitten kuoresta saadaan arvokasta parkitusta, „mimosa-kuorta” (ks. t.). Muita kuori-p:ia on vielä nopean vaikutuksensa ja suuren parkkiaineen pitoisuutensa vuoksi käytetty mangrovenkuori. Puu-p:ia saadaan tammesta ja kastanjasta. Quebracho on Argentiinassa ja Paraguayssa kasvavien *Schinopsis*-lajien kova sydänpuu, joka nykyään tav. valmistetaan ekstraktiksi. Hedelmä-p:ia ovat m. m. divi-divi (ks. t.), myrobalani (ks. Terminalia) ja valonea (*Quercus Valonea* hedelmä). Tärkein hedelmistä saaduista p:ista, käytetään anturanahan parkitsemiseen. Etelä-Euroopassa ja Vähässä-Aasiassa *Rhus*-lajien lehdistä valmistettu hieno jauhe käy kaupassa nimellä sumakki. Kaikista näistä voidaan valmistaa parkkihappoekstrakteja. Ainoastaan ekstraktina esiintyviä p:ia ovat: kateku, gambiiri ja kino (ks. n.). Nahan tiivys ja keveys on riippuvainen sekä p:n laadusta, että niitten sisältämästä parkkiainemäärästä. Muutamien p:n parkkiaineen pitoisuus nähdään seuraavasta taulusta:

| Parkitusaine | Parkkiaineen pitoisuus | |
|---------------------|------------------------|------------|
| | Rakastat | Keskimäärä |
| Pajunkuori | 6-18 | 11 |
| Kuusunkuori | 6-20 | 11 |
| Tammenkuori | 5-17 | 10 |
| Mangrovenkuori | 20-40 | 34 |
| Hemlokinkuori | 8-11 | 10 |
| Mangrovenkuori | 25-45 | 36 |
| Quebrachopuu | 15-28 | 18 |
| Tammen ekstrakti | 26-28 | 27 |
| Kastanjan ekstrakti | 25-30 | 26 |
| Myrobalani | 20-48 | 32 |
| Valonea | 16-38 | 28 |
| Sumakki | 24-32 | 28 |

S. S.

Parkita, parkitus, eläimenvuodon kysytäminen nahaksi parkitusmenettelyn avulla. Tällöin parkkiaineet yhtyvät sekä kemiallisesti että fysikaalisesti vuotakuituihin, jotka sitten eivät enää kovetu ja liimaudu kiinni toisiinsa, vaan pysyvät joustavina. ks. Nahka. S. S.

Parkitusaineet ks. Parkikset.

Parkki, karvarin parkki, kuivattu, parkkiaineita sisältävä puun kuori, jota käytetään parkitukseen. Tavallisin meillä käytetty p. on pajunkuori. Kuusen-, lepän-, tammen- y. m. kuorta käytetään myös, vaikka vähemmässä määrin. S. S.

Parkki, kala. ks. Pasuri.

Parkki (amer. suom., < engl. *park*), puisto.

Parkkiaineet, ryhmä kasvikunnassa laajalti esiintyviä, karvaan makuisia, jumovia, kokoomukseltaan monimutkaisia ja vähän tunnettuja kem. yhdistyksiä. Muutamia niistä pidetään glykosideina kuten kiina- ja kalviparkkihappo. toisia taas fenolihappoina (ks. Parkkihappo). P. saostavat liima- ja alkaloidiliuoksia ja ferri-suoloat muuttavat ne mustan- tai vihreänväri-

Ennen tutkimusta ei ollut olemassa tutkimusta, joka olisi selvittänyt, onko Suomessa käytössä olevien valokuvien väri- ja kirkkautusominaisuuksien muuttuminen valokuvien vanhentumisen myötä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko Suomessa käytössä olevien valokuvien väri- ja kirkkautusominaisuuksien muuttuminen valokuvien vanhentumisen myötä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Suomessa käytössä olevien valokuvien väri- ja kirkkautusominaisuuksien muuttuminen valokuvien vanhentumisen myötä on merkittävä.

Parkkipöly-ekstraktit, parkkiaineita sisältäviä, sisältävät, kuten tammen kuoresta ja pölystä valmistetun ja quebracho-puusta, sumakki-puusta, kauran- ja kakaasian puusta y. m. saatu, vesiin liuotettua vesiin, jota tavallisen parkin asemesta käytetään parkitukseen (ks. myöskin Parkkipöly-ekstraktin käyttö).

Parkkilaiva (ransk. *barque*), kolmimastoinen

Pääkirja: Järjestyksen puolesta
joka tavallisesti nurjalta puolelta on nimitetty
Järjardi-kutomossa nimitetään myös 5-niitistä
Nimien ohjeistus
Järjardi-kutomossa Järjardi-kutomossa
Järjardi-kutomossa Järjardi-kutomossa
Järjardi-kutomossa Järjardi-kutomossa
Järjardi-kutomossa Järjardi-kutomossa
Järjardi-kutomossa Järjardi-kutomossa

[illegible][illegible]

650. suomalaisten 186 miestä. Venäläisten leiri
suomalaisten ja venäläisten yhteisessä leirissä.

Parlamentaarinen, parlamenttia koskeva. ks. **Parlamentti**. **Parlamentaarinen** valtiotyyppi.

Parlamentaarinen hallitustapa, hallitusjao
 tetaan, joka tarkoittaa hallitus on sillä tavalla
 riippuvainen kansaneduskunnasta, että n. s. hal-
 lituksenjäsenet, ministerit, ovat otettavat edus-
 kunnassa vallitsevasta puolueesta sekä velvolliset
 eroamaan, milloin eivät enää nauti sen kannat-
 tusta ja luottamusta. Ministerien sanotaan sil-
 loin olevan poliittisesti vastuunalaiset kansan-
 eduskunnalle. P. h. on mahdollinen kaikissa
 perustuslaillisissa valtioissa, sekä monarkkisissa
 että tasavaltaisissa; kuitenkin se ei hyvästi so-
 veltuisi yhteen n. s. välittömän demokratian
 kanssa, vaan sen kanssa ks. Kansantalous (s. 4
 d. n. 8), ja se onkin Sveitsin valtiollamille vier-
 ras. P. h. saattaa perustua joko kirjoitettuihin
 laeisiin tai taikka vakaantuneeseen käytän-
 töön. Eri maissa se on muodostunut jossain mää-
 rin erilaiseksi.

P. h:n emämaa on Englanti, missä se 1688 v:n „kunniaakaan vallankumouksen” jälkeen as-
teettain pääsi valtiotielämässä vallalle. Vv. 1705
ja 1707 säädetyillä laeilla parlamentti sai vallan
keskuuteensa hyväksyä vain sellaiset virkamiehet,
jotka olivat sille mieluisat. 1700-luvun loppu-
puolella vakaantu periaate, että ministerit ovat
parlamentin enemmistöpuolueen keskuudesta va-
littavat ja senjälkeen p. h. on pysynyt Englan-
nin valtiotielämän varmana ohjeena, vaikkakaan
kirjoitettu laki ei sitä säädä noudatettavaksi
„valtiollisen vaikutusvallan painopisteen yhä täy-
dellisemmin siirtyessä alahuoneeseen, on tämän
huoneen enemmistö yksin määrittävänä ministe-
ristön kokoonpanoon nähden. Englannin parla-
mentarismin oleellisia osia on se sääntö, että hal-
lituksella on valta hajottaa parlamentti, ja että
tätä oikeutta käytetään, milloin hallitus (minis-
teristö) on menettänyt parlamentin alahuoneen
enemmistön „luottamuksen”, mutta samalla on
syytä olettaa, että uudet vaalit tulevat antamaan
toisenlaisen, hallitusta tukevan enemmistön, jossa
tapauksessa hallituksen ei tarvitse erota. Itse
kansan merkitys välittömänä valatekijänä on
muuten Englannissa viime aikoihin siihen mää-
riän kasvanut, että tavallisesti jo vanlien tulos-
sellaisenaan määrää ministeriön menettelytavan.
ennenkuin parlamentti vielä on ennättänyt il-
maista suhteensa siihen. — Ranskassa p. h. tuli
käyttäneen jo 1814 tapahtuneen „restaurationis-
nin” jälkeen, mutta vasta heinäkuun vallankumous
(1830) sen täysin vakaannutti. Napoleon III:n
hallitusajan keskeyttäminä se sitten on pysynyt
Ranskan valtiotielämän ohjeena, ja nyk. valtio-
sääntö nimenomaan säätää ministeristön yhteis-
vastuun kansaneduskunnalle. Etupäässä Rans-
kassa on kehittynyt interpellationsläänöstö (ks.
Interpellationsi), joka on parlamentaar-
isen hallituskoneiston tärkeimpiä viljeleitä.
P. h. ei muuten täällä ole toiminut yhtä tasai-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti, mihin osaksi ovat
olleet syynä puoluesuhteiden tiheät vaihtelut ja
valtiollisen tasapainon puute, osittain myöskin
presidentin ja yleensäkin hallituksen liian heikko
asema, joka m. m. on estänyt häntä käyttämästä
parlamentin hajottamiskeinoa. — Saksan valta-
kunta ja sen osavaltiot ovat pyrkineet vieraina
„parlamentarismille”, mutta useimmat muut Eu-

roopan valtiot ovat, toiset ehdottomasti ja johdonmukaisesti, toiset ainakin johonkin määrään, pyrkineet sitä toteuttamaan. Ruotsissa se ei ainakaan tyypillisessä muodossaan lyvästi sovellu siihen itsenäiseen asemaan, joka kuninkaalla perustuslain mukaan on oleva, mutta viime aikoina kehitys osittain on kulkenut parlamentaariseen suuntaan. — Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa „toimeenpanevalla vallalla” on luja ja itsenäinen asema, eikä p. h. ole siellä päässyt käytäntöön. [May, „Constitutional history of England” (1861-63); Hearn, „Structure and development of the government of England” (1878); Todd, „On parliamentary government in England” (1887-89); Anson, „The law and custom of the constitution” (3:s pain. 1907); Dupriez, „Les ministres dans les principaux pays de l’Europe” (2:nen pain. 1892); Duvergier de Hauranne, „Histoire du gouvernement parlementaire en France”; Barthélemy, „L’introduction du régime parlementaire en France” (1907); Marazio, „Il governo parlamentare italiano” (1904); Fahlbeck, „Sveriges författning och den moderna parlamentarismen” (1904) j. ks. Ministeri. Ministeri-invaastunnallisuus R. E.]

Parlamentaarinen monarkia, monarkkinen valtio, jossa parlamentaarista hallitustapaa noudatetaan. Jotkut tutkijat tahtovat, tosin ilman riittäviä syitä, jakaa monarkkiset valtiot kolmeen ryhmään: rajattomasti yksinvaltaisiin, perustuslaillisiin ja parlamentaarisiin; todellisuudessa p. m. kuitenkin on vain perustuslaillisen monarkian alalaji eikä sen vastakohta. Joskus väitetään, että parlamentaarinen hallitustapa sellaisenaan on ristiriidassa monarkkisen valtiomuodon kanssa, jos mainitunlaisen hallitustavan noudattaminen tehdään hallitsijan velvollisuudeksi; todellisten olojen kannalta katsottuna tämä ei kuitenkin raukeaa merkityksettömäksi. R. E.

Parlamentarismi ks. **Parlamentaarinen hallitus** ja **parlament**.

Parlamenteerata (ks. **Parlamentti**), keskustella, neuvotella, hieroa sovintoa.

Parlamentti (ransk. *parler* = puhua > *parlement* = parlamentti, engl. *parliament*), nyk. kielikäytössä lainsäätäjäkunta, eduskunta; erittäinkin käytetään tätä nimitystä Ranskan ja Englannin sekä Austraalian y. m. maiden eduskunnista, joiden esikuvana Englannin p. on ollut. Ranskassa p:lla alkuaan tarkoitettiin kuninkaallista ylimystuomioistuinta, joka kuitenkin jossain määrin oli osallisena myöskin hallitusasioissa. Niinpä kuuluisa Pariisin p. entisaikoina useasti teki muistutuksia kuninkaan toimia vastaan ja kieltäytyi niistä julkaisemasta siten estääkseen epämielustien päätösten täytäntöönpanoa. P:ien laatimat asetukset kävivät joskus eräänlaisista väliaikaisista ja täydentävistä laeista. Tässä on jo havaittavana alku siihen lainsäädännölliseen tehtävään, joka myöhemmin aikoina on liittynyt p.-käsitteeseen. Itsevaltiusi kuitenkin niiden merkityksestä lopun. — Englannin p. on niinkään alkuaan ollut ylimyskokous, jolla melkoisessa määrin on ollut tuomioistuimen luonne ja tehtävät. P. nimitystä käytetään 1260 v:n jälkeen; v:sta 1295 alkaen kreivikuntain ja kaupunkien edustajia kutsutaan p:iin, joka sen johdosta jakaantuu ylä- ja alahuoneeseen. V. 1707 sulautui siihen Skotlannin ja 1800 Irlan-

nin p. Vasta 19:n neljällä vuosis. p. joutui suurten kansanvaltaiseen suuntaan käypien, vv. 1832, 1867 ja 1884 suoritettujen uudistusten alaiseksi. (P:n kehityksestä ks. lähemmin Englanti). Mikään eduskunta maailmassa ei ijän, merkityksen ja kehityskelpoisuuden puolesta vedä Englannin p:lle vertoja. Se on elävänä todistuksena siitä, miten vanhoihin muotoihin voidaan tuuta henkeä luoda. Alussa sen oli taistelevainen ylivoimaista kuninkuutta vastaan, ja sen taistelu kansanvapauden — jos kohta rajoitetun — puolesta on maailmanhistorian suurenmoisia näytelmiä. Suoriduttuaan tästä voitollisesti ja oltuun pakotettuna erinäisissä tilaisuuksissa yksin ottamaan johdon ja vastuun hartioiden, se tuntee voimiansa kasvavan, tuntee tehtäväkseen astua valtion ensimäiseksi valvatekijäksi, jonka tahdon toteutumiselle hallitus ei ajan pitkään voi esteitä asettaa. Kehittyy n. s. parlamentaarinen hallitustapa ja ministerien poliittinen vastuunalaisuus, kuninkaan kielto- (veto-) oikeus joutuu käytännöstä pois, kuninkaan ja p:n („the king in the parliament”) katsotaan yhdessä muodostavan korkeimman vallan. Tulee sitten aika, jolloin p:n täytyy kestää suuri tulioetuksensa, silloin kun uudet kansankerrokset vaativat ääni oikeutta ja pyrkivät sen piiriin. Vanha p. ei suistu kumousliikkeiden jalkoihin, vaan mukautuu, nuortuu ja on entistä kelpoisempi tehtävänsä täyttämään. Kaikkein uusimpina aikoina (1911 v:n p.-lain nojalla) ylähuone melkein täydellisesti menettää vaikutusvaltansa, joka sitä ennenkin tosiasiallisesti oli suuresti vähentynyt, ja samalla hallituksen (ministerien) vaikutus kasvaa, mutta — tämä on tarkoin huomattava — ainoastaan sikäli kuin se voipi nojautua itse kansaan, joka nyt yhä selvemmin ja tietoisemmin astuu etualalle maan todellisenä valtiaana. Ja tämä valtiasta asettaa p:n suoritettavaksi mitä tärkeimmän yhteiskunnallisen uudistusohjelman. Vihdoin on päiväjärjestykseen tullut tai on jo toteutumisillaan kysymys itsehallinnon ja autonomian sekä samalla omien edustuslaitosten myöntämisestä niille Englannin eurooppansisäisille osille (lähinnä Irlannille), jotka sitä vaativat, mutta samalla myöskin kysymys suurbritannilaisesta liitosta, jossa olisivat edustettuina myöskin kaukaiset maat, Austraalia, Etelä-Afrikka y. m., jotka kuuluvat tämän suurimman maailmanvaltion yhteyteen.

Eri aikoina ja monissa eri suhteissa Englannin p. on ollut muille maille esikuvana, kun nämä ovat edustuslaitoksensa luoneet tai niitä kehittäneet. Eipä siis myöskään ihme, että p.-sana ja sen johdannaiset tietoisuudessa ovat tulleet tarkoittamaan kansaneduskuntia ja niihin liittyviä oikeussäännöstöjä yleensä. ks. **Eduskunta**.

R. E.

Parlamentääri (ransk. *parlementaire*, < *parlementer* = hieroa sopimusta, neuvotella), henkilö, jonka sotaikäyvä valtion armeijan tai armeijan osaston päällystö valtuuttaa neuvottelemaan vihollisvoiman kanssa. P:n tuntomerkinä on näkyvissä pidettävä valkoinen lippu. P:n seurassa saattaa olla lipunkantajia, torvensoittajia tai tulkki. P. on loukkaamaton, mutta menettää tämän oikeutensa, jos hän itse käyttää asemaansa väärin esim. urkkiakseen vihollisen sotatoimia. Vihollinen, jonka luo p. lähetetään, ei kaikissa

Parlando, vanh. halkomitta (ks. t.), 3 vanh. kappaleita kirkon ja 4 kyyntäruokaa pitkä pino.

Parmeggianino [*parmidian'no*] (it. = „pikku pino”) oikeast. Francesco Mazzuoli l. Mazzola (1504-40), it. taidemaalari; työskenteli syntymäkaupungissaan Parmassa, Roomassa ja Bolognassa. Oli hyvin varhain kehittynyt, mutta epäitsenäinen kyky, joka muodosti maneerimaisen tyylinsä etupäässä Correggioon ja jossaakin määrin Rafaeliin mukaan.

P. on maalannut uskonnollisia freskoja ja tauluja, joista pääteos on „Pitkikäulainen madonna” (Firenzen Pitti-galleriassa), mytologisiin esityksiin „Amor” Wienissä sekä muotokuvia, jotka taiteellisesti ovat hänen huomattavimpia teoksiaan (esim. Oma kuva, Firenzen Uffizeissa).

Hän on myös tehnyt joitakuita etsauksia, joihin hän tällä alalla lienee ensimmäinen it. taiteilija. [B. Bossi, „Disegni originali di Francesco Mazzuoli” (1789) ja A. S. Mortara, „Della Vita di Francesco Mazzuoli” (1846), E. R.]

Parmelia, suuri lehtijäkäläsuku, jonka edustajia yleiseen kasvua puilla, kivillä ja kalliolla. *P. ciliolata* on maanv. yleisin ja runsain ja kalli. Kivillä ja kalliolla kasvavia *P. saxatilis* ja *P. conspersa* käytetään kotivärjäykseen. *P. centralis* kasvaa samankeskinä kehiniä ta. suolla kivirivistä. [K. L.]

Parmenides [*-idēs*], kuuluisa kreik. filosofi. Eleen oppisuunnan pääedustaja, eli n. v. 515-450 e. Kr. Eleen kreik. siirtolassa nykyisen Napolin eteläpuolella. Hänestä voidaan laskea tieto kriittillisen filosofian alkavan vastapainona luonnontutkimukselle. P:n ajattelemisen keskuksena on tuo sittemmin niin tärkeä vastakohta „olevaisen” (tositodellisuuden) ja „ei-olevaisen” (ilmiöiden näennäisyyden) välillä; nojautuen Eleen oppikunnalle omituisiin käsittejohdelmiin hän näytti toteen, että mainittu, ilmiöiden takana piilevä tosiolevalainen (jota hän tavoittaa muiden filosofien etsimän maailman alkuperustan asemasta) on ainoastaan järjelle käsiteltävissä jona-kuna *aiōneon* ylenkaltaisena, ikuisena ja muuttumattomana. Myöskin ajattelu ja jumaluus sisältyvät siihen, koska ei ole olemassakaan mitään muuta kuin tämä tosiolevalainen. Eikä oloiden vaihtelua tai moninaisuutta (edell. Herakleitosen, jälkim. Pythagoralaisten maailmanselityksen pohja) voi edes ajatellakkaan. Kuitenkin P. esitti selittäviä arveluja myöskin ilmiömaailman järjestyksestä, osaksi seuraten Pythagoralaisten katsantokantaa, osaksi vastustaen sitä. Hänen runomittaisesta teoksestaan *Peri alēthēs* (Jouonesta) on runsaita katkelmia säilyneet. [K. L.]

Parmesaani-juusto, Parman kaupungin mukaan nimensä saanut, puolilihana keltävä it. juustolaji.

Parmas, vanh. halkomitta (ks. t.), 3 vanh. kappaleita kirkon ja 4 kyyntäruokaa pitkä pino.

Parmeggianino [*parmidian'no*] (it. = „pikku pino”) oikeast. Francesco Mazzuoli l. Mazzola (1504-40), it. taidemaalari; työskenteli syntymäkaupungissaan Parmassa, Roomassa ja Bolognassa. Oli hyvin varhain kehittynyt, mutta epäitsenäinen kyky, joka muodosti maneerimaisen tyylinsä etupäässä Correggioon ja jossaakin määrin Rafaeliin mukaan. P. on maalannut uskonnollisia freskoja ja tauluja, joista pääteos on „Pitkikäulainen madonna” (Firenzen Pitti-galleriassa), mytologisiin esityksiin „Amor” Wienissä sekä muotokuvia, jotka taiteellisesti ovat hänen huomattavimpia teoksiaan (esim. Oma kuva, Firenzen Uffizeissa). Hän on myös tehnyt joitakuita etsauksia, joihin hän tällä alalla lienee ensimmäinen it. taiteilija. [B. Bossi, „Disegni originali di Francesco Mazzuoli” (1789) ja A. S. Mortara, „Della Vita di Francesco Mazzuoli” (1846), E. R.]

Parmelia, suuri lehtijäkäläsuku, jonka edustajia yleiseen kasvua puilla, kivillä ja kalliolla. *P. ciliolata* on maanv. yleisin ja runsain ja kalli. Kivillä ja kalliolla kasvavia *P. saxatilis* ja *P. conspersa* käytetään kotivärjäykseen. *P. centralis* kasvaa samankeskinä kehiniä ta. suolla kivirivistä. [K. L.]

Parmenides [*-idēs*], kuuluisa kreik. filosofi. Eleen oppisuunnan pääedustaja, eli n. v. 515-450 e. Kr. Eleen kreik. siirtolassa nykyisen Napolin eteläpuolella. Hänestä voidaan laskea tieto kriittillisen filosofian alkavan vastapainona luonnontutkimukselle. P:n ajattelemisen keskuksena on tuo sittemmin niin tärkeä vastakohta „olevaisen” (tositodellisuuden) ja „ei-olevaisen” (ilmiöiden näennäisyyden) välillä; nojautuen Eleen oppikunnalle omituisiin käsittejohdelmiin hän näytti toteen, että mainittu, ilmiöiden takana piilevä tosiolevalainen (jota hän tavoittaa muiden filosofien etsimän maailman alkuperustan asemasta) on ainoastaan järjelle käsiteltävissä jona-kuna *aiōneon* ylenkaltaisena, ikuisena ja muuttumattomana. Myöskin ajattelu ja jumaluus sisältyvät siihen, koska ei ole olemassakaan mitään muuta kuin tämä tosiolevalainen. Eikä oloiden vaihtelua tai moninaisuutta (edell. Herakleitosen, jälkim. Pythagoralaisten maailmanselityksen pohja) voi edes ajatellakkaan. Kuitenkin P. esitti selittäviä arveluja myöskin ilmiömaailman järjestyksestä, osaksi seuraten Pythagoralaisten katsantokantaa, osaksi vastustaen sitä. Hänen runomittaisesta teoksestaan *Peri alēthēs* (Jouonesta) on runsaita katkelmia säilyneet. [K. L.]

Parmesaani-juusto, Parman kaupungin mukaan nimensä saanut, puolilihana keltävä it. juustolaji.

Parnahya [-iba]. 1. Joki Pohjois-Brasiliassa, Piahy ja Maranhão-valtioiden rajalla, virtaa koillista pääsuuntaa, laskee P:n kaupungin alapuolella 6 suuhaaran kautta Atlantin valtameren; 1,040 km. josta 670 km. vettä kulu jettavaa. 2. Kaupunki Brasiliassa Piahy:n valtiossa, valtion ainoa satamakaupunki, P:joen itäisimmän suuhaaran varrella, 22 km. merestä; n. 12,000 as. Vain pienet alukset pääsevät P:n satamaan. Vienti käsittää puuvillaa, karjaa ja vuotia.

Parnassi ks. Parnassos.

Parnassia ks. Vilukko.

Parnassolaiset (ransk. *parnassiens*) on nimenä sillä ransk. runoilijakoululla, jonka joukko innostuneita ihailijoita ja aateveljiä muodosti ranskalaisen runoilijan Leconte de Lisen ympärille ja joka sai nimensä heidän äänenkannattajansa „Parnasse contemporain”in mukaan.

H. Kr-n.

Parnassos [-nässo's], jylhä vuoristo Keski-Kreikassa, liittyi pohjoisessa Kion-vuoristoon, täyttää suuren osan Phokis-maakuntaa, päättyy etelässä niihin jyrkkiin kallioseinämiin, joidenka juurella Delphi on. Korkein huippu, nyk. Likeri, 2,460 m yll. merenp. Vuoriston yläosat ovat suurimman osan vuotta lumen peitossa. P:n penkereillä luultiin Dionysoksen joukkoinen elämykseen; historiallisinakin aikoina kerrotaan naisten samoilevan eri seuduilta sinne, ottamaan osaa hänen hurmaintoihin salamenoihinsa. Myöskin Apollonin ja runottarien luultiin viihtyvän P:lla; siksi P:tä („parnassia”) kuvaillaan usein runoinnostuksen pyhäksi kotipaikaksi. Tämän vertauskuvallisen käsitteen mukaan sitä kohoketta, johon maisterivihkiäisissä kandidaatit nousevat saadakseen laakeriseppeleen, sanotaan parnassiksi.

O. E. T.

Parnell [pānəl]. Charles Stewart (1846-91), irl. puolueenjohtaja, syntyi protestantisesta, alkuaan engl. suvusta; valittiin 1875 alihuoneeseen, missä pian tuli irlantilaisen vastustuspuolueen johtajaksi ja antoi sen esiintymiselle entistään paljoa jyrkemman leiman; parlamentissa hän harjoitti „obstruktionia” ja Irlannissa hän kannatti „boikotteerausta” ollen samalla yhteydessä sekä feeniläisten että maaliigan kanssa. Lietsoen Irlannin kurjien agraariojen synnyttämää tyytymättömyyttä hän Dublinissä 15 p. syysk. 1881 kehoitti vuokraajia jättämään vuokramaksunsa suorittamatta; vangittiin tämän johdosta lokak. sam. v. ja pidettiin vankeudessa toukokuuhun 1882, jolloin hallituksen kanssa tekemässään sopimuksessa eräistä myönnytyksistä sitoutui esiintymään maltillisemmin. P. nautti näinä vuosina Irlannissa tavatonta kansansuosiota; häntä sanottiin „Irlannin kruunaamattomaksi kuninkaaksi” ja hänelle kerättiin sekä Irlannissa että Ameriikassa suuret rahasummat. Asettuin milloin vanhoillisten milloin vapaamielisten puolelle hän saavutti parlamentissa vaikutusvaltaisen aseman pyrkien ottamaan ratkaisuvallan käsiinsä ja nauttien ehdottomaa luottamusta puolueessansa, jonka jäseniä syystä ruvettiin nimeämään parnelliiteiksi. V. 1886 hänen onnistui saada Gladstone kannattamaan irlantilaisten home-rule vaatimusta, ja Times lehden 1887 esittämää, mutta aiheettomaksi osoittautunutta syytös, että

hän oli ottanut osan valtiollisiin murhiin, vain vahvisti hänen asemaansa. Mutta jo kolme vuotta myöhemmin hän oli mennyt mies. Kun hänet 1890 oli julistettu syylliseksi aviorikokseen, luopuivat sekä Gladstone että suurin osa hänen puolueittansa hänestä; kuoli jo seur. v. [O'Brien, „Life of Ch. St. P.”]

Parny [pari]. Évariste Désiré Desforges, Vicomte de (1753-1814), ransk. runoilija, sepitti sulavia, kevyitä ja luonnonraikkaita, mutta usein myös varsin rivoja ja jumalaa-pilkaavia runoja. Runokokoelma „Poésies érotiques” (1778) kuvaa hänen onnetonta rakkauttaan erääseen kreolilaisnaiseen. „La guerre des dieux anciens et modernes” (1799) samoin kuin sen jatko „La christiennide” (vain katkelmia) on kyynillinen hyökkäys kaikkea uskontoa vastaan. „Portefeuille volé” (1805), jossa hänen aistillisuutensa kohoaa huippuunsa, otettiin takavarikkoon. P. menetti vallankumouksessa omaisuutensa; sai sittemmin Napoleonilta eläkkeen. Oli aikalaistensa ihailema yli ansion. H. Kr-n.

Parodia (kreik. *parodē*) l. ivamukailu on erityinen satiiris-koomillisen runouden laji, joka ivallisesti matkimalla vakavaa ja ylevää runollista tuotetta, säilyttämällä sen muodon ja sävyn, mutta muuttamalla sen sisällön matala-aiheiseksi ja jokapäiväiseksi, tekee runelman naurunalaiseksi ja koomilliseksi. Jo Kreikan muinaisajalta on olemassa „Batrakhomymakhia” (ks. t.). parodia Homeroksen Iliadista. [Delepiepierre, „La parodie chez les Grecs, les Romains et les modernes” (1871), Umlauf, „Das Buch der Parodien und Travestien” (1894).] H. Kr-n.

Parodos, kreik. = sivukäytävä; varsinkin kreik. teatterissa olevat avoimet käytävät, joita myöten kummaltakin sivulta päästiin sekä orkestraan että katsomoon. P:lla tarkoitetaan myös koorin ensimmäistä sisäintuloa ja sitä laulua, jota se lauloi sisäänastuessaan tai heti orkestraan saavuttaan.

O. E. T.

Paroksen marmorikronikka, laaja, Paroksesta löydettyyn marmorilaataan piirretty, suureksi osaksi säilynyt kreik. piirtokirjoitus, jonka pääosan engl. Arundelin jaarli 1627 vei Englantiin, missä se sittemmin joutui Oxfordin Bodleian-kirjastoon; 1897 löydettiin lisäksi melkoinen katkelma. Kronikka on järjestetty siten, että kerrottujen asiain aika on laskettu vuodesta 264/3 e. Kr. taaksepäin. Se sisältää lyhyitä tietoja valtiollisen, paikallis- ja kirjallisuuden historian alalta, yleensä käsitettyinä attikalaiselta näkökannalta. Joukossa on useita tietoja, jotka eivät ole muualta saatavissa. Pääjulkaisu: Jacoby, „Das Marmor Parium” (1904). O. E. T.

Paroksysmaattinen, kohtauksittain esiintyvä, vt. Paroksysmi.

Paroksysmi (kreik. *paroksysmos* = kiihotus), taudillisten ilmiöitten ajoittainen kiihtyminen äärimmilleen, niinkuin esim. kuumeen noustessa huippuunsa, kaatuvataudin kohtauksen, hinkuyskän kohtauksen y. m. s. esiintyminen, neuralgisten kipujen, migreenikohtauksen ilmeneminen. j. n. e.

Paroksytonon [-y/-] (kreik.). sana, jossa korko (acutus) on viimeisen edellisellä tavulla.

Parola. 1. Rautatieasema (IV l.) Hämeenlinnan maaseurakunnassa. Hämeenlinnan-Tampereen rataosalla. Hämeenlinnan ja Iittalan asemien vä-

Figure 1 illustrates the model of the system. The system is a closed-loop system with a feedback path. The input signal $u(t)$ is applied to the system. The output signal $y(t)$ is fed back to the input through a feedback path. The system is represented by a block diagram with a forward path and a feedback path. The forward path consists of a block labeled $G(s)$ and a block labeled $H(s)$. The feedback path consists of a block labeled $F(s)$. The system is a closed-loop system with a feedback path. The input signal $u(t)$ is applied to the system. The output signal $y(t)$ is fed back to the input through a feedback path. The system is represented by a block diagram with a forward path and a feedback path. The forward path consists of a block labeled $G(s)$ and a block labeled $H(s)$. The feedback path consists of a block labeled $F(s)$.

Parella small, slender, transparent
Fossil from the age of little sea shells.

the authors have reported the synthesis of a new polymer, poly(2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-5,6-dicarboxylic anhydride), which is soluble in a wide range of organic solvents. The authors have also reported the synthesis of a new polymer, poly(2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-5,6-dicarboxylic anhydride), which is soluble in a wide range of organic solvents. The authors have also reported the synthesis of a new polymer, poly(2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-5,6-dicarboxylic anhydride), which is soluble in a wide range of organic solvents.

[illegible]

Pseudophyllus differs from *Asterion* in complex system. System should incorporate the different forms previously mentioned as one distinct taxonomic unit.

[illegible]

Paros, saari Aigeian-meressä. Kreikalle kuu-

[illegible]

Historia. Pöytä asui ensin kroettalaisia, sitten persialaisia. Kr. persialaisiin kuuluu myös heittä, torjuja.

1. H_2O ja H_2O_2 vapenpölyjen halkke-
 malla G ja R

Phosphorylase

[illegible]

Par preference (preference) LAUSK. etc.
 paussi, ennen kaikkea.

Parquet or Parkette

Part 100/ Catherine is Katherine
and Katherine is Katherine

Parranajokone eroaa partaveitsestä siinä, että terä on suojattu niin, ettei se helposti huavoita ihoa, varsi on kohtisuorassa terää vastaan ja

Parrasios /-ra'-/, etevä kreik. maalari (5:nnen vuosis. loppu- ja 4:nnen alkupuolella e. Kr.). *Maalari* kirjallisuudessa, lähenet nimisen maalariin poika ja oppilas, oleskeli etupäässä Ateenassa, jossa hänen luullaan olleen Apollodoroksen (ks. t.) vaikutuksen alaisena; luetaan joonialaiseen taidesuuntaan. Maalasi etupäässä puutauluille. P:ta ylistetään piirustuksen hienouden ja varsinkin ulkoviivoissa ilmenevän tarmokkaan ja sattuvan luonnehtimisen vuoksi. Hän valitsi mielellään aiheita, jotka tarjosivat tilaisuutta pateettillisten silentilöiden kuvaamiseen.

Par renommée [*rənomi'*] (ransk.), huhun, maineen mukaan, nimeltä.

Parricida /-i'da/ (lat., < *pater* = isä, ja *cedere* = surmata), isän- tai äidinsurmaaja, sukulaisen murhaaja.

Parru, neutahkoinen mänty- (kuusi-)puu (kor-
keutta 10' engl. paksuinen), pienohko palkki.
Ulkokattojen kannatusrakenteissa kiirip. kan-
nattaa kiirii. kahden kattolapteen yhtymäsiir-
mää; side-p. on kattotuolien, riippu-p. tuki-
ansaiden vaakasuora p.; valta-p., toisia p.:ja
kantava p., niskapalkki; heraldiikassa p. on yli
vankunpilven ulottuva täytetty nauha l. palkki.

Parry [*pari*]. 1. John P. (1776-1851), walesiläinen bardi ja säveltäjä. Johti useina vuosina Eistedfodd-juhlilla ja nimettiin 1821 bardinmestariksi. Sävelsi harppu- ja pianokappaleita, oopperoita, kuoro- ja soololauluja y. m. Julkaisi walesiläisiä ja skotl. kansansävelmiä; pääteos: „The welsh harper”, johon sisältyi myös historiallinen esitys Walesin musiikista.

2. Joseph P. (1841-1903), walesiläinen säveltäjä. Toimi v:sta 1872 musiikin opettajana Aberystwithin yliopistollisessa laitoksessa. Sii velsi kansallisaiheisia oopperoita (Kuningas Arthur), oratoreja, kantaatteja y. m. Julkaisi walesiläisiä kansansävelmiä.

3. Hubert P. (s. 1848), engl. säveltäjä. Toimi Lontoon konservatorissa opettajana ja johtajana (1894). aateloitiin 1898. Sävelsi oratorioita ja muita kuoroteoksia (Prometheus, Job, Saul y. m.), 4 sinfoniaa, näyttämömusiikkia Aiskylon ja Aristophaneen draamoihin, lukuisia kamarimusiikkisävellyksiä y. m. Julkaisi myös kirjallisia teoksia musiikinhistorian alalta, etenkin käsitellen musiikin yleistä kehitystä („The history of the art of music” 1896). / K

Pöytäkirja / 1911 / Sir William Edward (1790-1855), engl. merisotilas, pohjoisnapaseutu-
jen tutkija, otti osaa John Rossin luoteisväylän
tutkimuksiin 1818, ja 1819-25 kolme eri

retkeä Pohjois-Ameriikan arktiseen saaristoon, löytäen tärkeän Lancasterin salmen sekä Prince Regentin, Wellingtonin ja Fury Heela salmet sekä Parryn-saariston (talvehti 1819-20 Melvillen-saarella). Pääsi 1827 Huippuvuorilla reki-retkellä 82°:lle 45':lle pohj. lev., joka 49 v. pyysi saavuttamattomana ennätyksenä. Nimitettiin 1829 knightiksi. 1852 konttasamiraaliksi.


Matkakertomuksia: „Journal of a voyage to discover a North-west Passage” (1821), „Narrative of the attempt to reach the North Pole” (1827).

E. E. K.

Parryn-saaristo [*parin*], arktisessa Pohjois-Ameriikassa Lancasterin-, Barrow'n-, Melvillen- ja Banksin-salmien pohjoispuolella, käsittää North Devonin-, Grinnellin-, Cornwallisin-, Bathurstin-, Melvillen- ja Prince Patrickin-saaret sekä 11 pienempää saarta, kaikkiaan 153,400 km². Saaret löysi Parry 1818. Ne ovat jyrkkärantaisia, vuorikkaita, nousevat 600 m:iin yl. merenp.; ovat syntyneet etupäässä kivihiilikauden muodostumista. — Kasvu-aika on 2 kuuk.; jääkarhu, napakettu ja -jänis talvehtivat P:ssä.

Pars, mon. partes (lat., osa).

Parsa, parsahernea, ruohoparsa l. sparris (*Asparagus officinalis*), monivuotinen



Parsan ruohoa vatsosia

ruoho *Liliaceæ*-heimoa. Juurakosta kohoaa runsas- ja hienohaarainen, n. m:n korkuinen hento varsi. Lehdet ovat surkastuneita, kalvomaisia; niiden tehtävän suorittavat lehtien näköiset, rihamaiset laakaversot ja vihreä varsi. Kukat aivan pieniä, kellahkon

vihreitä. Marjat punaisia. Viljellään mullan peitossa kellervänvalkoisina säilyvien, n. 2 dm pitkien, sormenpaksuisten, harvasuomisten nuorten versojensa takia, joita keitettyinä pidetään suurena herkkuna. Useita laatuja tavataan. Viljely tapahtuu parhaiten multavassa, savensekaisessa, voimakkaasti lannoitetussa hiekkamaassa ja vaatii suurta huolta ja tarkkuutta. Jo roomalaiset viljelivät paljon p:aa. Suurenmoisiksi on p:n viljelys kehittynyt varsinkin Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kauppapuntarhurit ja suuret kartanot Etelä-Suomessa viljelevät sitä myös. Pohjoisempana se on meillä melkein vain koristuskasvi. P. kasvaa villinä Etelä-Euroopasta Keski-Ruotsiin, varsinkin hiekkarannoilla, myös aroseuduissa; ei meillä. K. L.

Parsaherne (*Tetragonolobus purpureus*), hernekukkaisten heimon kuuluva punakukkainen matala ruohokasvi, jonka lehdet muistuttavat apilaan lehtiä. Siivekkeitä palkoja syödään herkullisena vihanneksena. Kotoisin Välimereenmaisista. Viljellään Etelä- ja Keski-Euroopassa, meillä hyvin harvoin. K. L.

Parseli (ransk. *parcelle*, it. *particella*, lat. *particula*; ruots. *persedel*), pikkuosa; yksityinen esine; veroparseli, ne maanviljelyksen, vuoritoimen y. m. tuotteet, joita ennen suoritettiin kruununveroina, veroesine.

Parselli (ransk. *parcelle*, < lat. *particula*, joka on vähennysmuoto sanasta *pars* = osa), maapalsta, palstatala. — **Parselleerata**, palstoittaa.

Parseval [*pal*] August von -s (1861-

saks. upseeri ja ilmapurjehtija, v:sta 1911 professorina Charlottenburgin teknillisessä korkeakoulussa, vrt. Ilmapurjehdus, palsta 895.

Parsi l. farsi ks. Iraanilaiset kansat ja kielet.

Parsifal, eräs Richard Wagnerin oopperoita, ks. *Parcival*.

Parsilainen uskonto, Persian muinaisen uskonnon zarathustralaisuuden nykyaikainen muoto. Kun muhamettilaiset 7:nnellä vuosis. valloittivat Persian valtakunnan, pakeni vainotun vanhan kansallisen uskonnon edustajia Intiaan, jossa heidän jälkeläisiään vielä elää, etupäässä Bombayn tienoilla, muodostaen n. 90,000:een henkeen nousevan uskontokunnan. Persiassakin heitä on säilynyt muutamia tuhansia Jedin ja Kirmanin maakunnissa. Valistusta harrastavina ja toimelaina parsit ovat Intiassa saavuttaneet huomattavan yhteiskunnallisen aseman kauppiaina, rahamiehinä, asianajajina, virkamiehinä j. n. e. Vanhat tavat, kuten ruumiiden asettaminen dakhma nimisiin torneihin lintujen syötäväksi, sekä tarkkojen puhtaussääntöjen noudattaminen ovat vieläkin käytännössä. Ilma, vesi, maa, mutta varsinkin tuli on varjeltava saastutukselta. Tempeleissä pidetään jatkuvasti yllä pyhää tulta, ja uhreja varten valmistetaan pyhää haoma-juomaa. Jumala-käsite on polyteistinen, sillä Ormuzdin rinnalla osoitetaan erinäisille luonnonesineille ja voimille, kuten auringolle ja tähdille, kunnioitusta. Viime aikoina ovat destür nimiset papit osoittaneet vilkasta harrastusta pyhään kirjain tieteelliseen tutkimiseen. [Karaka. „History of the Parsis” (1884), Reuter, „Die Parsen und ihre Schriften” (1893), Henry, „Le Parsisme” (1905).] A. J. P-ä.

Parsilaisuus ks. Parsilainen uskonto.

Parsons [*pärsenz*], Theophilus -s (1750-1806), amer. lakimies, ylituomari ja valtio-oikeudellinen kirjailija, jonka teoksista erittäinkin „Commentaries on the law of the United States” on tunnettu.

Pars pro toto [*tö*] (lat.), osa kokonaisen asemasta; puhekuvio, jossa esineen osaa käytetään merkitsemään kokonaisuutta, esim. kotiliesi = koti.

Parta, n. s. sekundäärisenä sukupuolitunto-merkkinä miespuolisille yksilöille (myös apinoiden ja eräiden muidenkin nisäkkäiden koiraille) ominainen karvapeite suun ympärillä, leuassa ja poskissa (ks. Iho ja Karvat). P:n kehittyminen on merkinä sukupuolikypsyyden saavuttamisesta. Eri ihmisroduilla p:n kasvu on hyvin erilainen: voimakas esim. kaukaasialaisen rodun kansoilla, heikko intiaaneilla, useilla mongolilaisilla kansoilla ja neekereillä.

Käsitykset p:n arvosta ovat, samoin kuin p-muodit, aikojen kuluessa hyvin vaihdelleet. Yleensä p:aa on pidetty miehekkyyden merkinä ja sen mukaisesti suuressa arvossa. Näin on ikivanhoista ajoista ollut laita itämailla, jossa yleensä pidettiin täysi-p:aa. Heprealaisten mielestä p. oli miehen paras koristus ja sen väkisin poisleikkämisestä pidettiin suurena häväistykseenä. Surun merkiksi usein revittiin tai leikattiin p:aa tai jätettiin se puhdistamatta. P. oli myös vapaan miehen merkki, orjat eivät saaneet sitä käyttää. Kreikassa p. aikaisemmin oli arvossapidetty, mutta Aleksanteri Suuren aikana tuli p:n-ajo

Partikulaarinen lat. *particula* 'osa', koskeva, paikallinen.

Partikularismi (mlat.), valtiollinen suunta, joka liittovaltiossa esim. Saksan valtakunnassa vaatii yksityisille valtioille mahdollisimman suuria itsenäisyyttä.

Partisaani (ransk. *partisani*), partiojoukko ja sen, sissi.

Partisiippi (lat. *participium* = *particeps* osallinen, nim. sekä verbin että adjektiivin ominaisuuksista), laatu- ja verbin adjektiivinen nominaalimuoto (ks. t.). Suomen kielen p:ista I (esim. *oppiva*, *opittava*) ilmoittaa päättymätöntä (kestävää, aiottua), II (esim. *oppinut*, *opittu*) päättynyttä tekemistä. P:ejä käytetään samoina lauseenosina kuin adjektiiveja (myös substantiivisesti). Erikoisesti on huomattava p:n käyttäminen muodostamaan apuverbin kanssa verbin n. s. yhdistettyjä temporeita (esim. olen *tehnyt*) ja kieltöverbin kanssa kielteisistä imperfektistä (esim. en *tehnyt*) sekä apuverbin kanssa (persoonattomasti) ilmoittamaan tekemisen tarpeellisuutta (esim. minun on *mentävä*), passiivin II:n p:n partitiivin käyttäminen ilmoittamaan tekoa, jonka jälkeen jotain tapahtuu, s. o. temporaalijärjestelmä (esim. päivän *nousua* lähdimme) sekä partisiippijärjestelmä (ks. t.). A. K.

Partisiippijärjestelmä (suomen kielessä), huomaamista, ajattelemista, lausumista merkitseviä verbejä seuraava, merkitykseltään objektista että-lausesta vastaava järjestelmä, sellainen kuin: näen *pojan tulevan* (= näen, että poika tulee). P:n „subjekti” (pojan) on alkuun ollut hallitsevan verbin (näen) objekti ja siis akkusatiivi, mutta vähitellen sitä on ruvettu käsittämään genetiiviksi, jolloin myös on aljettu sanoa: näen *poikain tulevan* (alkuaan: näen *pojat tulevan*). P:n predikaattina oleva partisiippi on oikeastaan hallitsevan verbin predikaattintäyte, mutta nykyään subjektiivisenakin yksikön n-päätteessä akkusatiivissa (esim. poika näkyy *menevän*, aikaisemmin: poika näkyy *menevä*). A. K.

Partisipatsioni (lat. *participare* = ottaa osaa), osanotto. Partisipatsioniyritys, -liike, yhteisliike.

Partita ks. Sviitti.

Partitiivi (lat. *partitivus* = osittamisen sija), eräs itämerensuomen kielten, suomessa -ta-, -tä-, -a-, -ä-päätteisenä esiintyvä nimisanain sijamuoto: osanto. Suomen p. merkitsee yleisimmin määräämätöntä kokonaisuutta, jonka osa on puheena, joko sitten osa on ilmoitettuna eri osasanalla (joukko *miehiä*, paljo *rahaa*), tai p:ia on käytetty ilman osasanaa, kuten esim. osasubjektina ja -objektina sekä partsiaalisena predikaattintäytteenä. Muista p:n käyttötavoista on huomattava vertailemisen p. (minä olen *hän*tä vanhempi), mitan p. (lunta on *tuumaa* paksulta), luuhduksissa käytetty p. (*sitä* miestä, minkä teki!), p. ilmoittamassa syytä (iketekö osan *vähyyttä*?), tieliä (tulii *osikopolkua*), tapaa (laiva kulki *täy*tä vauhtia) j. n. e. Alkujaan p. on ollut paikallissija, erosija, mikä vielä näkyy selaisista partikkeleista kuin esim. *luota*, *ulkoa*, *kotoa*. A. K.

Partituuri, mus., on nuottimerkintä, joka tulee kysymykseen yhteisesti esitettävissä (kuoro-, orkesteri-, kamarimusiikki- y. m.) sävellyksissä. Kuka esittäjä saa tav. vain oman äänensä, mutta

johattaa varten merkitään kaikki äänet yhteen. samoille sivuille, päällekkäisille viivastoille ja yhteisten tahtiviivojen puitteisiin. Kuoro-p:iin äänet merkitään sävelkorkeutensa mukaiseen järjestykseen; mutta kuoroon yhtyvät sooloäänet merkitään useimmiten korkeimman kuoroäänen yläpuolelle. Orkesteri-p:ssa ryhmitetään äänet niin, että puupuhaltimet ovat ylinnä, sen jälkeen vaskipuhaltimet ja lyömäsoittimet, alinna jousisoittimet (ja harppu). Jos orkesteri säästää laulua, merkitään lauluäänet joko jousisoittimien yläpuolelle tai alto- ja selloäänen väliin. — P-soitto on tärkeä oppiaine kapellimestariksi aikoville. Siihen tarvitaan erityistä harjaantumista senkin vuoksi, että orkesteriäänet yleisesti merkitään moniin eri klaaveihin taikka toisiin sävellajeihin kuin missä ne soivat. Nykyään on Italiassa y. m. alettu merkitä p:t yksinomaan g- ja f-klaaveihin ja oikeaan sävellajiinsa. I. K.

Partola (myös *Pardola*, ruots. *Karlberg*), 1 3/4 manntaalin suuruinen ratsuvelvollinen säteri Pirkkalassa 2 1/2 km lounaaseen Tampereelta. Tila kuului 1700-luvun alussa Pfaler- ja sitten Späresuvulle v:een 1849. Nyk. omistaja (1914) H. Palmroth. A. Es.

Partout [-tū] (ransk.), kaikkialla: ehdotto masti: kaikesta huolimatta.

Partsch [*partš*], Joseph (s. 1851), saks. maantieteilijä. 1876 Breslaun yliopiston maantieteen ylimääräinen ja 1884 vakinainen prof. 1905 Fr. Ratzelin seuraaja Leipzigin yliopistossa. Tutkimuksia: „Die Darstellung Europas in dem geographischen Werke des Agrippa” (1875), „Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgebirgen Deutschlands” (1882), „Landeskunde der Provinz Schlesien” (1889), „Die Schutzgebiete des Deutschen Reichs” (1893), „Mitteleuropa” (1904) y. m.

Partsiaalinen l. partsielli (lat. *pars* = osa), osittainen, osaa koskeva.

Partsielli ks. Partsiaalinen.

Parturi, henkilö, joka harjoittaa parranajoa ja tukanleikkua ammattinaan. Ennen vanhaan p:t harjoittivat myös välskärintointa. ks. Välskäri.

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus (lat.). „vuoret ovat synnytystuskissa, syntyy naurettava pikku hiiri” (Horatius, „De arte poetica”).

Partuuna (saks. *Pardune*), kiinteään takilaan kuuluva köysi, joka aluksen partaasta lähtien sivulle ja perään päin tukee mäsäy-, prammii-, kryssi- tai muuta tankoa aluksen takilassa.

F. W. L.


Parus ks. Tiaiset.

Parusia (kreik. *parūsia*, lat. *adventus*), tuleminen, Raamatussa käytetty merkityksensä Kristuksen tulemista kirkkaudessa. Rooman valtakunnassa p. sanaa käytettiin hallitsijan juhlallisesta saapumisesta maakuntaan tai kaupunkiin. Tällaista keisarin saapumista pidettiin merkki-tapauksena, jotavarten usein kannettiin erityinen vero; joskus sen muistoksi lyötiin rahaa: eräässä tapauksessa alettiin keisari Hadrianuksen tulo johdosta Kreikkaan uusi ajanlasku. Tällaisessa juhlallisessa merkityksessä sovitetaan p. Kristuksen odotettuun saapumiseen Jumalan valtakunnan kuninkaana. P. on näin ollen raama-

Hän huomasi silloin P:n ennustuksen barometri korkeuden laskeutumisesta täydellisesti oikeaksi. Tämä 1648 tehty kuuluisa koe teki lopun „horror vacui” opista. P. kehitti opin ilmanpaineesta erinomaisella selvyydellä esitetyssä teoksessa: „Traité de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de la masse de l'air” (kirj. 1659, pain. 1663).

Jo 1646 P., joka nuoruudestaan asti oli ollut kovin kivuloinen, oli yhtynyt jansenistien ankaariin uskonnollisiin mielipiteisiin, kuitenkin aluksi jatkaen tieteellisiä harrastuksiaan vieläpä antautuen joksikin ajaksi maallisten huvitusten pyönteeseen. Mutta 1654 hän kääntyi henkensä koko pontevuudella uskontoon, luopuen melkein kokonaan tieteellisistäkin tutkimuksista. Hän muutti asumaan lähelle Port-Royal luostaria, jossa useat jansenistien johtajat asuivat, ja järjesti elämänsä askeettisten periaatteiden mukaisesti. Puolustaakseen ystävänsä A. Arnauldia, jota ahdistettiin ja joka sittemmin erotettiin Pariisin teologisesta tiedekunnasta jansenististen mielipiteidensä takia, P. ryhtyi kirjoittamaan kuuluisia „Kirjeitään erälle maaseutalaiselle” („Lettres provinciales” 1. oikeastaan „Lettres à un provincial”, 1656-57, myöhemmissä painoksissa laajennetut P. Nicolen kirjoittamilla muistutuksilla). Tässä teoksessa P. erinomaisen taitavasti ja leimuavalla innolla vastustaa jesuiittain löyhä ja turmiollisia moraalisia periaatteita, heidän „kasuistiikkaansa” ja „probabilismiaan” (ks. n. sekä Jesuiitat p. 1379 ynnä Jansen). P:n kuoltua julkaistiin hänen uskonnolliset „Ajatelmansa” („Pensées sur la religion”), — hajanaisia luonnoksia aiottuun suureen teokseen kristinuskon puolustukseksi epäilijöitä ja jumalankieltäjiä vastaan. Niitäkin on hyvin suuresti ihailtu. Tekijän syvä vakautus, voimakas uskonnollinen tunne ja nerokas ajattelu ilmenee niissäkin mukaansa tempaavasti ja vakuuttavasti. P. kuuluu tunnustetusti Ranskan kirjallisuuden etevimpiin proosakirjailijoihin. [Giraud, „P., l'homme, l'œuvre, l'influence” (1900); Boutroux, „P.” (1900); Hatzfeld, „P.” (1901); Strowski, „P. et son temps” (3 os., 1907).] U. S:n d. A. Gr.

Pascalin kuusikulmio [*-ka'l-*], kartioleikkauksen (ks. t.) sisään piirretty kuusikulmio. Pascal on todistanut, että sellaisessa kuusikulmiossa vastakkaitten sivujen leikkauspisteet ovat samalla suoralla, myöskin siinä tapauksessa että sivut leikkaavat toisensa kuten esim. kuviossa $AB'DE'F$ ks. kuvaa, jossa vastakkaisia sivuja ovat AB ja DE (leikkauspiste O), BC ja EF (leik. piste O'') sekä CD ja AF (leik. piste O'). U. S:n.



Pascal'n kuusi-
kulmio

Pascalin simpukka [*-ka'l-*]. Kun ympyrän kehällä olevasta pisteestä piirretään suora, joka leikkaa kehää toisessa pisteessä ja suorasta leikataan jälkimainitun pisteen kummallekin puolen yhtäsuuret, vakainaista pituutta olevat janat, niin näiden päätepisteiden ura suoran kiertyessä ensinmainitun pisteen ympäri on P. s. — Kartioidi (ks. t.) on P. s:n erikoislaji. U. S:n.

Pasch [*paš*], ruots. taiteilijasuku. 1. Lorens P. van h. (1702-66), oli Lyypeistä muuttaneen ja Tukholmassa maalarinammattikunnan vanhimpana olleen Danckwardtin k. 1727

poika, opiskeli isänsä ja D. von Krafftin johdolla sekä täydensi opintonsa Lontoossa 1721-28, jonka jälkeen työskenteli rokokotyylisenä muotokuvaajana ja akatemian opettajana Tukholmassa. Paitsi Ruotsin julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa on P:n kuvia myöskin Helsingissä: Sinebryhoffin kokoelmassa „Huilunsoittaja” (1734) ja prof. E. Aspelin-Haapkyllän omistama Fredrik I:n muotokuva (1743). — 2. Johan P. (1706-69), edellisen veli; harjoitti aluksi yksinomaan ammattimaalausta, pääsi 1748 hovimaalariksi ja sai 1758 hovi-intendentin valtakirjan Tukholmassa. Ranskasta saamiensa vaikutusten alaisena P. toimi pääasiallisesti koristelutaiteen alalla. Tukholman linnassa hän saattoi koristelutyöt loppuun, ja siellä hänen tunnetuimpana työnään on linnankappelin kattomaalaus, jonka ransk. Taraval oli aloittanut. Koriste- ja ornamenttimaalauksia hän on myös tehnyt Drottningholmissa ja useissa yksityisissäkin rakennuksissa. Hänen maalamiaan varsinaisia taulukuvia on peräti vähän. P. oli M. Toppeliuksen opettaja. [E. Nervander, „Suom. kirkkomaalari Michael Toppelius” (1905).] — 3. Lorens P. nuor. (1733-1805), P. van h:n poika. Saatuaan isältään ensimmäisen taideopastuksensa P. lähti 1752 Kööpenhaminaan, jossa Pilo johti hänen opintojaan, ja 1758 Pariisiin, jossa hänen opettajinaan olivat Pierre, Deshayes ja Boucher sekä lopulta myös Roslin. P:n aikomuksena oli ruveta Pariisissa historiamaalariksi, mutta toimeentulonsa vuoksi hän alkoi maalata muotokuvia. Matkustaessaan Flanderin, Hollannin ja Saksan kautta lukuisasti tilauksia suorittellen P. palasi 1766 jo kuuluisana taiteilijana Tukholmaan, jossa hänestä tuli erittäin suosittu muotokuvaaja ja 1793 Pilon jälkeen akatemian johtaja. P., joka oli sukunsa lahjakkain jäsen, edustaa täysikehityksellisesti aikansa makua, samalla kuin hän on silloisen Ruotsin taitavimpia ja kaavamaisuudesta vapaimpia muotokuvamaalareita. Omistamatta erikoista loisteliaisuuden taipumusta hän onnistuikin paremmin arki-ihmisten suorasukaisen luontehikkaassa kuvauksessa kuin juhlallisissa hovikuvissaan. Paitsi kuninkaallisia muotokuvia, joista esim. eräs Kustaa III:n on Grips-holmassa ja Aadolf Fredrikin kuningatar Lovisa Ulriikan ja Kustaa IV Aadolfin kuvat ovat m. m. Antellin kokoelmissa Helsingissä, sekä Tukholman Ritariluoneeseen 1778 maalattua maanmäänsalkkojen rintakuvasarjaa mainittakoon P:n suuresta tuotannosta Tukholman taideakatemiassa olevat nuoren Sergelin (1758) ja pastellimaalari G. Lundbergin kuvat sekä Kansallismuseossa oleva porvarisnaisen, rva Wargentinin erinomaisen maalauksen (1766). — 4. Ulrika Fredrika P. (1735-96), edellisen sisar, v:sta 1773 Tukholman maalari ja kuvanveistäjäakatemian jäsen. Maalasi muotokuvia, joissa ensiksi noudatti isänsä vaikutusta ja n. v:sta 1770 alkaen mukaili usein menestyksellisesti veljensä taidetta. Ateneumissa on häneltä 2 muotokuvaa. E. R-r.

Paschalis [*-ka'l-*] kolmen paavin nimi. — 1. P. I (paavina 817-824), piti yllä ystävällisiä suhteita Ludvik Hurskaaseen ja kruunasi 823 hänen poikansa Lotharin keisariksi. Kun paavin omat palvelijat kesällä s. v. surmasivat Roomassa kaksi munkkiluostinmiestä pappia tixity paavia toisella

johon oli tapana kinnittää tyllisiä huomautuksia ja ilmoituksia.

H. Kr-n.

Pasko eli n. s. egyptiläinen silmätauti, trakomi, on kovin tarttuvainen silmätauti, jota muutamissa osissa maattamme on jotenkin yleisesti, toisten seutujen taas ollessa siitä miltei kokonaan vapaat. P. esiintyy alussa lievän silmäkattarrin l. silmän sidekalvon tulehduksen muodossa, kehittyen vähitellen ja salaa hiipien tuoksi tarttuvaksi silmätaudiksi, jossa tunnuksellisia taudinmerkkeinä ilmenee pieniä nystyräntapaisia muodostumia silmäluomien ja varsinkin yläluomien sisäpinnassa. Nystyrät tekevät silmäluomet sisäpinnaltaan epätasaisiksi ja karheiksi, niin että ne hankaavat silmämunaa. Tästä silmän läpikuultavat, valoaltaittavat osat, sarvikalvo sitä peittävine sidekalvoineen ärtyvät ja kiusaantuvat, käyden monenlaisille taudillisille tapahtumille alttiiksi, mitkä arpimuodostuksilla ja muillakin tavoin tekevät sarvikalvon sameaksi, siten pahoin häiriten näköä. Taudin tartunta, erityiset trakomibasilit, piilee tautisen silmän erittämässä mädänsäkeisessä limassa. Taudin leviäminen tapahtuu enimmäkseen siivottomuuden ja yhteisten pyheliinojen käyttämisestä, joittenka välityksellä tartunta joutuu toisen silmästä toiseen; tauti esiintyykin siitä syystä muutamilla paikkakunnilla jonkinlaisena „perhetautina”. Jotta tauti estettäisiin leviämästä esim. kouluissa ja koulujen kautta, toimitettakoon kaikki epäilyksenalaiset lapset, s. o. kaikki ne, joitten silmät vain pitemmän aikaa punottavat tai näytävät olevan turvoksissa tai muuten tuntuvat tautisille, lääkärin tutkittaviksi ja hoidettaviksi. Niin pian kuin asianmukaisella hoidolla p. on saatu sen verran paranemaan, ettei silmästä enää vuoda märkäistä limaa, niin ei ole suurta tartunnanvaaraa enää olemassa. Kuitenkin pidettäväköön p.-tautiselle omat pyyhkeet sekä silmiä että käsiäkin varten niin kauan kuin vähänkään taudin jälkiä vielä on olemassa. Jos yhdessäkin perheenjäsenessä tavataan p., on varovaisinta, että kaikki perheenjäsenet alistetaan lääkärin tarkastettaviksi.

M. O-B.

Paslikka (tat. *başlyk* = päähine), Venäjällä yleinen (m. m. sotaväessä) myös korvia ja niska suojavaa suippopäähine.

Pasma ks. *P a a s m a*.

Pasquier [*-skiër'*], Étienne (1767-1862), herttua, ransk. valtiomies; tuli jo 1787 parlamenttineuvokseksi, oli hirmuvallan aikana 1794 vähällä joutua mestauslavalle, tuli 1810 valtioneuvoston jäseneksi ja Pariisin poliisiprefektiksi; liittyi 1814 bourboneihin ja oli sittemmin ajoittain ennen vuotta 1822 sisäasiain, oikeus- ja ulkoasiainministerinä, tuli 1821 pääriksi; vaikka olikin kuningasmielinen, vastusti P. nousevaa taantumusta. Heinäkuun vallankumouksen jälkeen hän liittyi Ludvik Filipiin ja oli päärien kamarin esimiehenä koko Ludvik Filipin hallitusajan 1830-48; sai 1837 Ranskan kanslerin ja 1844 herttuan arvonimen; v:sta 1842 akatemian jäsen; julkaisi „Discours et opinions” (1842); hänen huomattavat muistelmansa „Histoire de mon temps” ilmestyivät 1893-95.

J. F.

Passaasikone, tarkkaan meridiaanissa sijaitseva tähtitieteellinen kiikari, jonka lännestä itään kulkeva kiertoaakseli on lujasti kivipilarien varassa. P:ssa ei tarvita niin tarkkaa lukema-

ympyriä kuin meridiaanipyörässä, sitä käytetäänkin etupäässä aika- tai rektascensionimäärykseen, eikä tähden deklinatsioonin tai paikan napakorkeuden määrittämiseen. Jotta näköakseli varmaan voitaisiin pysyttellä meridiaanitasossa, voidaan kiikarilla tähdätä johonkin suoraan etelässä pystytettyyn merkkiin. Havaintoja tehtäessä merkitään aika, jolloin tähti kulkee kuunkin näköpiirissä näkyvän pystysuoran langan yli.

H. K.

Passabeli (ransk. *passable*), mukiin menevä; mahdollinen kulkea (esim. tie).

Passacaglia [*-ka'lja*], mus., vanha esp. tahi it. tanssi, juhlallisen hitaassa kolmijakoisessa rytmissä. P. esiintyy 17:nneen ja 18:nneen vuosis. orkesterisarjoissa jotenkin samankaltaisena kuin chaconne (ks. t.). Kuuluu on Bachin urku-p.

I. K.

Passadipilvet, yläpassadin (ks. *Passadituulet*) kuljettamat pilvet, jotka siis liikkuvat alapassadin tuulen suuntaa vastaan passadien vyölykkeissä.

Passaditomu, Afrikan luoteisrannikolla, etenkin Kap Bojadorin ja Kap Blancin välillä ilmestyvä, ilmaa himmentävä, kanelinvärinen pöly, joka sisältää sekä epäorgaanisia aineita (kvartsihiukkasia, saviaineita, rautaoksidia j. n. e.), että mikroskooppisten eliöiden jätteitä. P:ssa tapaa pienemmässä määrässä samoja aineita kuin tulivuorten tuhassa (hohkakiveä ja pieniä vihreitä kiteitä). P:ua esiintyy varsinaisen alueensa ulkopuolella ajoittain Italiassakin sekä sieltä käsin Välimeren suunnassa itään päin.

U. S:n.

Passadituulet (ransk. *passades*). Maapallolla on suuria alueita, joilla tuulet joko vuoden umpeen tai ainakin suuren osan vuodesta alituisesti puhaltavat samalta ilmansuunnalta. Sellaisiin n. s. vakinaisiin tuuliin kuuluvat p. (ynnä monsuunit, ks. t.). Päiväntasaajan seutuvilla puhaltaa kuumuus aiheuttama ylöspäin kohoavan ilmvirran, niin että ilmanpaine siellä alenee ylöspäin hitaammin kuin napojen läheisissä kylmemmissä vyölykkeissä, jonka tähden tämä paine on ylemmissä ilmakerroksissa suurempi edellisellä paikalla kuin jälkimmäisellä. Pinnat, joilla sama ilmanpaine vallitsee, laskeutuvat siis päiväntasaajalta navoille päin esim. 47°:een pohj. lev. (talvella) n. 300 m 4 km:n korkeudessa ja n. 470 m 6 km:n korkeudessa. Sentähden virtailee ilmaa ylemmissä ilmakerroksissa päiväntasaajalta navoille päin ja tätä virtailua vastaa maanpinnalla päinvastaisuuntainen tuuli, joka täyttää päiväntasaajalla maan läheisyydessä ilmestyneen ilmanharvennuksen. Syntyy siis yhtäjaksoinen ilman kiertokulku. Kesällä mainitut yhtäsuuren ilmanpaineen pinnat laskeutuvat loivemmin kuin talvella ja ilman kiertokulku on sentähden heikompi kesällä kuin talvella. Ylhäällä päiväntasaajalta navoille päin puhaltavaa tuulta sanotaan yläpassadiksi ja vastaavaa tuulta maan lähellä alapassadiksi. Koska ilmalla on päiväntasaajalla suurin pyörimisnopeutensa ja se säilyttää jatkavaisuuden tähden tämän suuremman pyörintänopeutensa puhaltaessaan navoille päin, niin yläpassadi saa siis lännestä itään suunnatun komponentin, joten sen todellinen suunta on pohjoisella maanpuoliskolla lounainen ja eteläisellä luoteinen. 30:nnellä leveysasteella, missä maan pyörintänopeus on enää vain puolet sen arvosta päiväntasaajalla, puhaltaa yläpassadi jo

Passe-partout [*paspartu'*] (ransk.), kaikkialla käypä kulkulippu, vapaalippu; pahvista tehty vakuutus.

Passepied [*paspič'*], vanha ransk. piiritanssi. nopeassa kolmijakoisessa rytmissä. I. K.

Passepoil [*paspuol'*] (ransk.), puvun saumoihin ommeltu erivärinen nauha (esim. upseerien puvussa).

Passeport [*paspoʔr*] (ransk.), passi.

Passer ks. Varpusen sukka.

Passevolanssi (*Passevolant* ks. *Passevolants*), eräiden maiden armeissa käytössä ollut järjestelmä, että sotilaspäällystöstä erityistä maksua vastaan hankki sotaväen vaate- y. m. parselit tai suoritti värväyksen. Päällystölle annettua korvausmaksua nimitettiin p.-maksuksi. Tavallista oli, että värväytyneen joukkojen komppanianpäälliköt tekivät kruunun kanssa p.-kontrahdin. P.-maksu määrättiin pääasiallisesti parselien käyttöajan ja hintojen sekä miehistön palvelusajan mukaan. P. poistettiin Ruotsissa 1870-luvulla. — Kruunu sai 18-nnen vuosis. lopulta lähtien ruotuväen parselien hankinnasta ja ylläpidosta harjoituskokousten aikana ruoduilta ja ratsutiloilta korvauksen, jota myös nimitettiin p.-maksuksi. Suomessa vielä senkin jälkeen kuin maa liitettiin Venäjään ja ruotujakoinen armeia harjoitettiin, kannettiin valtiolle tätä maksua.

K. W. E.

Passe-volants [*pasvolä'*] (ransk.), oik. „lentäen ohikulkavat”, nimitys. jota ennen vanhaan käytettiin Ranskassa miehistä, joita sotaväen tarkastuksissa pantiin johonkin joukko-osastoon, vaikeaväit todellisuudessa siihen kuuluneet, ja joiden palkan upseerit ottivat itselleen. J. F.

Passi (ransk. *passeport*) on virallinen laillistasiakirja. — 1. (Matkapassi.) Niinhyvin Ruotsissa kuin muissa maissa oli jo uuden ajan alussa hallitusten tapana vaatia, että matkustavilla henkilöillä oli kotiseutunsa viranomaisten antama p., joka vaadittaessa oli näytettävä. Eräissä 1600-luvun alussa annetuissa kunink. patenteissa määrättiin, että jokaisella valtakunnan rajojen yli menevällä tai tulevalla henkilöllä tuli olla p., kiellettiinpä samaan aikaan antamasta kestiekivarihevosiä matkustajille, jotka eivät voineet esittää laillista p:ia. Koko Ruotsinvallan ajan oli sittemmin passipakko, jota useilla eri asetuksilla oli täydennetty. voimassa myös Suomessa ja näin on vieläkin asianlaita. Nykyään voimassaolevat asetukset ovat 27 p:ltä kesäk. 1888 ja 30 p:ltä heinäk. 1903. Ulkomaille annetaan sille, joka näyttää olevansa esteetön matkustamaan, kuvernöörinvirastosta p. korkeintaan 5 v:ksi. Virkamiehiltä vaaditaan todistus virkalomasta. Perheille ja huvimatkueille voidaan antaa yhteinen p. Matkan uudistuessa on p. annettava poliisiviranomaiselle leimattavaksi. Matkaa varten Venäjälle antavat poliisiviranomaiset tai maistraatit p:ja korkeintaan vuoden ajaksi. Erinäisissä tapauksissa voi asianomainen virkamies kuitenkin sallia matkustaa Venäjälle ilmeisesti p:ia, jolloin matkustavalle annetaan väliaikainen matkatodistus korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Vajavaltaiselle annetaan p. ainoastaan edusmiehen suostumuksella. Henkilölle, joka haluaa jäädä Venäjälle pitemmäksi ajaksi kuin Suomesta saatu p. on annettu, on Suomen Pietarissa oleva

passivirasto oikeutettu antamaan uuden p:n enintään 5 v:n ajaksi m. m. ehdolla, että kruununverot ja passimaksut etukäteen suoritetaan koko siltä ajalta, minkä p. on voimassa. Passi-asetusten rikkomisesta on säädetty sakko- ja vankeustuomio. — 2. (Välikapassi.) Vainettua henkilöä kuljetettaessa tulee hänen saattajallaan olla mukana tuomarin tai yleisen syyttäjän antama p., johon sisältyvät vankia koskevat määräykset ja henkilötiedot. — 3. (Viinanakuljetuspassi.) Paloviina-asetusten tarkempien säännösten mukaan ei suurempia paloviinamääriä saa kuljettaa paikasta toiseen ilman tullikamarien, kruununvoutien, nimismiesten tai eräissä tapauksissa kontrolloörin antamaa p:ia.

N. M.

Passiflora, kä r s i m y s k u k k a. *Passiflora*-heimon suku, kärhioksaista kiertoakaseja trooppisissa ja subtrooppisissa seuduissa. Lehdet tavallisesti kourasuoniset, kukat suuret. 5-lukuiset. niissä on selvä lisäteriö sekä hettiö- ja emiöpielus. Useita lajeja viljellään kauniiden kukkiensa tai, etupäässä trooppisissa, syötävien marjojensa vuoksi. Meilläkin yleisesti huonekasvina viljelty on *P. caerulea* Etelä-Ameriikasta. Suvun nimi johtuu siitä, että roomalais-katolinen papisto uuden ajan alussa oli näkevinään kasvin kukassa Kristuksen kärsimyshistoriasta tuttuja kidutusvälineitä.

K. L.

Passiivi (lat. *passivum* = kärsivä, vastaanottava), suomen kielessä verbin persoonaton päämuoto (impersonaali), jolla osoitetaan teon toimittajaksi määräämätön persoona (esim. *tullaan, tultakoon*). Useissa muissa kielissä p. on persoonallinen ja ilmoittaa, että subjekti on verbillä ilmaistun tekemisen esineenä: näiden kielten p:n subjektia vastaa suomen p:n objekti.

A. K.

Passiivikauppa l. passiivinen kauppa ks. Kauppa.

Passiivinen (lat. ks. *Passiivi*), toimeton, osaaottamaton: väliäpitämätön.

Passiivinen vastarinta on se, kun ryhtymättä aktiiviseen toimintaan koetetaan vastustaa ulkopuolista tulevaa pakkoa siten, että itse on siihen myötävaikuttamatta ja sitä noudattamatta. Asian luonteeseen kuuluu, että rajaa sen ja aktiivisen vastarinnan välillä joskus on vaikea määrätä. esim. jos kehoittaa toistakin siihen. Suomessa on nimenomaan sanottu p:ksi v:ksi yritystä mainitulla tavalla vaikeuttaa ja estää Bobrikovin aikana aloitettua sortopoliittikkaa maamme laillisesti vakuutettua sisäistä itsenäisyyttä vastaan. P:n v:n suurin saavutus oli ven. asevelvollisuuden toimeenpanon estäminen Suomessa. [Th. Homén. „Passiivinen vastarintamme” (1906).]

Passilaitos ks. Passi.

Passim (lat.), siellä täällä, paikoittain, hajallaan.

Passimaksu ulkomaille otetusta pitkäaikaisesta passista on nykyään 7 mk. 24 p. mieheltä ja 5 mk. 32 p. naiselta. Väliaikainen todistus korkeintaan kuukauden oleskelua varten Venä-



Passiflora

josta kunkin värin eri vivahteuksia varten tehdään eri väripuikot. — Näillä väripuikoilla l. p. väreillä tehtyä kuvaa sanotaan myös lyhyesti p:ksi.

E. R-r.

Pastellimaalaus on pastelliväripuikoilla (ks. Pastelli) maalaamista t. oikeastaan piirustamista tavallisesti vartavasten valmistetulle kärkeäpintaiselle paperi- tai viime aikoina myös kangasalustalle. Lukuksilla värivivahteuksilla, joita on arvioitu olevan n. 400, ja värejä sormella tai tomilla yhteensulattamalla ja tasoitamalla aikaansaadaan sametin pehmeitä, kevyitä ja hienoja vaikutuksia, joille muut maalauslajit tuskin voivat vetää vertoja. P:ta säilytetään parhaiten lasipeitteen alla, mutta senkin suojassa se on erittäin arka päivänpaisteelle, kosteudelle ja tärinälle. Vasta nyk. on joltisellakin menestyksellä kokeiltu pastellivärien kiinnittämiseksi kestävämmän alustansa. — P. on nähtävästi saanut alkunsa väriliitupiirustuksesta. Pastelliväripuikkoja otaksutaan käytetyn jo 16:nneen vuosis. P:n kukoistusaika on 1700-luku, jolloin se esiintyy useissa eri maissa ja on koko tämän ajan maule luonteonomaisin maalaustapa, joka vaikuttaa öljyvärimaalauksenkin väreilyseen ja tekniikkaan. Tämän ajan kuuluisimmat p:n harjoittajat, jotka ensi sijassa ovat muotokuvien maalajajoin, ovat it. Rosalba Carriera (k. 1757), ransk. M. Q. de La Tour (k. 1788), sveits. J. E. Liotard (k. 1789), ruots. G. Lundberg (k. 1786) ja saks. A. R. Mengs (k. 1779). Lopulla 1800-lukua p. tuli jälleen muotiin, ja monet taidemaalarit käyttävät sitä öljyvärimaalauksen ohella, kuten esim. Degas, Lhermitte, Liebermann, Whistler, Krøyer ja Edelfelt. [Robert, „Le Pastel” (1890), Raupp, „Katechismus der Malerei” (1904), Ostwald, „Malerbriefe” (1904) ja J. L. Sprinck, „A Guide to Pastel Painting”.]

E. R-r.

Pasternakka, palsternakka l. pastinakka (*Pastinaca sativa*), keltakukkainen, levälehdykkäinen, 2-vuotinen putkikasvi, jota suuren valkean juurensa takia viljellään samaan tapaan ja samoihin tarkoituksiin kuin porkkanaa, kuitenkin paljon vähemmän määrässä. Meillä on p:aa ennen viljelty melkoista enemmän kuin nyt. Rahvas viljelee sitä meillä vain satunnaisesti. Kasvaa parhaiten hyvin lannoitetussa syvässä savimaassa. Viljelemättömänä p. kasvaa Etelä- ja Keski-Euroopassa eteläisimpään Ruotsiin saakka. Etelä-Suomessa se usein metsistyy. K. L.

Pasteur [-8'r], Louis (1822-95), maailmankuulu ransk. kemisti ja biologi, tuli 1842 fyziikan opettajaksi Dijon'in lyseoon, 1852 kemian professoriksi Strassburgiin ja siirtyi toimittuaan välillä Lillesä, 1857 Pariisiin École normale'n tieteelliseksi johtajaksi ja 1867 Sorbonnen kemiallis-fysiologisen laitoksen professoriksi. Loppuikänsä P. toimi yksinomaan tieteelliseen työhön antautuneena, v:sta 1889 hänen kunniaukseen kansainvälisen keräyksen tuottamalla varoilla 1888 perustetun ja yhä edelleen alallaan ensimmäisenä keskuslaitoksena toimivan P-laitoksen (*Institut Pasteur*) ensimmäisenä johtajana. — P:n ensimmäiset tutkimukset, jotka jo laskivat perustan hänen vastaiselle kuuluisuudelleen, käsittelevät viinihappojen kaksoisuolojen optillisia ominaisuuksia ja muita stereokemiallisia kysymyksiä. Näistä hän siirtyi kemiallis-biologiselle alalle

ryhtyen tutkimaan erilaisia käymisilmiöitä, joiden suhteen hän sai kaanteen-tekeviä tuloksia aikaan. Saksassa oli käymisilmiöistä esitetty mielteitä, joiden mukaan ne riippuivat elollisten organismien toiminnasta. Kemistit, esim. Liebig, vastustivat kuitenkin ankarasti tätä teoriaa ja vasta P. ratkaisi kysymyksen lopullisesti. V. 1857 P. löysi ne bakteerit, jotka aiheuttavat maidon happanemisen, seuraavina vuosina hän todisti kumoamattomasti, että niin hyvin alkoholikäyminen kuin muutkin käymisilmiöt, mätäminen niihin luettuna, aiheutuvat määrättyjen, sekä morfologisesti että fysiologisesti toisistaan eroavien eliöiden elontoiminnasta. Samoihin aikoihin P. myös kävi käsiksi yhä edelleen kannattajia saaneeseen vanhaan teoriaan alkusynnyistä (ks. t.) (*generatio spontanea*). Pariisin tiedeakatemia oli 1860 määrännyt palkinnon tämän kysymyksen ratkaisusta, ja nerokkaita, vaikka yksinkertaisia viljelyskeinoja käyttäen P. todisti, etteivät pienimmäkään tunnetut eliöt synny elottomasta aineesta, vaan polveutuvat toisista samanlaisista eliöistä. Edellämäinuituista tutkimuksista P. johtui m. m. tutkimaan viinin, etikan ja oluen valmistusta ja tauteja huomaten pikkueliöt viimeainittuinhinkin syypäiksi ja esittäen keinoja niitä vastaan. Oluen säilyttämiseksi P. esitti, että pullot oli lämmitettävä vähintään n. +55° C mikro-organismien vaikutuksen estämiseksi. Eri suuntiin kehitettynä tämä menettely on nykyään pastöriseerauksen nimellä kaikkialla käytännössä (ks. esim. Maito, palsta 1642). Jo 1870 P. oli saanut selville, että Ranskassa paljon vahinkoa aikaansaanut pebriini niminen silkkiperhostoukka tauti johtui eräistä pikkueliöistä, ja keksi keinoja taudin vastustamiseksi. Tämän jälkeen P:n päähuomio kohdistui yleensäkin kysymykseen tarttuvien tautien syistä. Aikaisemmin P:n tutkimukset mätänemisilmiöistä olivat antaneet aiheen Listerin (ks. t.) antiseptiseen haavainhoitoon. Annettuaan tieteellisen selityksen useille saprofyttisten l. ei-tautiasynnyttävien bakteerien aikaansaamille ilmiöille P. kohdisti tutkimuksensa etupäässä bakteerien merkitykseen tarttuvien tautien aiheuttajina. P:n itsensä ensimmäinen tärkeä saavutus lääketieteen alalla oli pernaruton aiheuttajan selvilleseminen. P. keksi myöskin kanakoleran bakteerin sekä teki sen havainnon, että sama bakteeri saattoi esiintyä eri voimakkaana, jopa tehottomanakin riippuen siitä, mikä koe-eläinlaji asetettiin tartunnalle alttiiksi. seikka, joka jo viittasi jonkinlaiseen ruumiin luonnolliseen vastustuskykyyn, mikä eri eläinlajeissa esiintyi erilaisena kysymyksenalaista bakteeria vastaan. Samoin kuin Buchner aikaisemmin oli huomannut pernaruton basillista, näytti P. toteen myöskin kanakoleran suhteen, että sama basilli, oltuaan eri elinehtojen alaisena, sittemmin esiintyi eri voimakkaana taudin synnyttä-



Louis Pasteur

... (text continues with a detailed discussion of the historical and theological context of the term 'Pastor' and its evolution in various languages and church traditions. It mentions the Latin 'pastor' and its Germanic equivalents, as well as the specific roles of pastors in different denominations like the Lutheran and Reformed churches. The text also touches upon the pastoral care and the relationship between the pastor and the congregation.)

Pastor, (lat. pastor = paimen), yleinen evankelisten pappien nimitys. Apostolisessa kirkossa oli erikoinen seurakunnallinen paimen virka (Ef. 4₁₁). Oltuaan katolisessa kirkossa syrjäytettynä tuli paimen = pastori nimitys jälleen käytäntöön uskonpuhdistuksen jälkeen. Nimi osoittaa, että evankelisen papin tehtävä olennaisesti on kaitsevaa, sielunhoidollista laatua. — Vanhemmille kappalaisille on muassamme ollut tapana käyttää virkapastorin arvonimiä. **Pastorinkanslia** = kirkkoherran tai kappalaisen virkahuone. **Pastourelle** [pasture'l], Ranskan vanhimmassa kirjallisuudessa pieni lyyrillinen, monisäkeinen runo, tav. vuorokeskustelu paimentytön ja ihaillevan ritarin välillä tai myöskin paimen- tai maahanomien kesken. **Pastöriseeraus**, Louis Pasteurin (ks. t.) keksimä ja tavasta nimensä saanut menettelytapa esillä ravintonineita turmelumasta tai tauteja levittämistä lämmittämällä niitä sopivaan astee-

... (text continues with a detailed discussion of the historical and theological context of the term 'Pastor' and its evolution in various languages and church traditions. It mentions the Latin 'pastor' and its Germanic equivalents, as well as the specific roles of pastors in different denominations like the Lutheran and Reformed churches. The text also touches upon the pastoral care and the relationship between the pastor and the congregation.)

Pastoraalikirjeet, seurakunnan paimenen (lat. pastor) viran hoitoa koskevia kehoituksia, neuvoja ja ohjeita, joihin usein sisältyvät Usk. Ev. kirjeet Timoteukselle ja Titukselle.

Pastoraaliteologia (ks. Pastori), ennen Schleiermacheria tavallisesti käytännöllinen jumaluusoppi, ks. t. katekismuksessa, mutta sittenkin tämä nimitys tuli merkitsemään oppia kirkon järjestetystä elintoiminnasta, on sen nalla p. ruvettu merkitsemään oppia papin erilaisista kirkollisista toiminnoista yleensä tai erikoisesti sielunhoito-oppia. P., joka näin ollen ei ole sidottu käytännöllisen jumaluusopin jäykästi systemaattiseen muotoon, saattaa usein olla papille hyödyllinen, käytännöllinen opas. Tätä lautua ovat esim. Harmsin (1834) ja Palmerin (1860) p:t. Pastoraaliteologista merkitystä on usein myöskin pappien kirjoittamilla autobiografioilla, esim. Büchselin klassisella „Erfahrungen eines Landgeistlichen“. Suomeksi on ilmestynyt Gustav Jensenin „Ohjaus papin palvelukseen“ (1904).

Pastoraalitutkinto, Suomen kirkkolaissa on määrätty, että vak. viran saamista varten tulee papin tuomiokapitulin edessä suorittaa erityinen tutkimus, johon kuuluvat: 1) katekismuksen opetuksessa ja 2) kuulusteluja varsinkin raamatuntutkimisessa ja käytännöllisen jumaluusopin eri osissa. Korkeinta arvosanaa (laudatur) varten tulee tutkittavan osoittaa syvällisesti perehtyneensä johonkin jumaluusoppiliseen tieteenhaaraan ja edistyneensä toisissa. ks. katekism. 3. 161-164.

Pastoraatti (ks. Pastori), seurakunnanpaimenen virka: kirkkoherran virka-alue, kirkollinen pitäjä.

Pastorale, mus. 1. ks. Pastoraali. 2. Urku tai muu soitinsävellys, joka tekotavaltaan jäljittelee paimenpillin soittoa. — Nimi on luultavasti johtunut keskiajan joulumysterioista, joissa Betlehemin kedolla valvoivat paimenet tav. esiintyivät säkkipillillä soittaen.

Pastori (lat. pastor = paimen), yleinen evankelisten pappien nimitys. Apostolisessa kirkossa oli erikoinen seurakunnallinen paimen virka (Ef. 4₁₁). Oltuaan katolisessa kirkossa syrjäytettynä tuli paimen = pastori nimitys jälleen käytäntöön uskonpuhdistuksen jälkeen. Nimi osoittaa, että evankelisen papin tehtävä olennaisesti on kaitsevaa, sielunhoidollista laatua. — Vanhemmille kappalaisille on muassamme ollut tapana käyttää virkapastorin arvonimiä.

Pastorinkanslia = kirkkoherran tai kappalaisen virkahuone.

Pastourelle [pasture'l], Ranskan vanhimmassa kirjallisuudessa pieni lyyrillinen, monisäkeinen runo, tav. vuorokeskustelu paimentytön ja ihaillevan ritarin välillä tai myöskin paimen- tai maahanomien kesken.

Pastöriseeraus, Louis Pasteurin (ks. t.) keksimä ja tavasta nimensä saanut menettelytapa esillä ravintonineita turmelumasta tai tauteja levittämistä lämmittämällä niitä sopivaan astee-

seen saakka. Tällöin käytetty lampo. tav. n. $+ 60$ $+ 80^{\circ}$ C, tappaa bakteerien y. m. pikkuehdojen toimivat asteet, mutta ei riitä tuhoamaan kaikkia itiöitä. P. voi kuitenkin erityisesti ravintoaineisiin nähden olla muista syistä edullisempaa kuin täydellinen steriliseeraus (ks. t.). — Tarkempi selonteko erityisesti maidon p:sta on art. Maito. palsta 1642

Pasuri l. parkki (*Abraams björkna*), lahna-sukuun kuuluva ja suuresti lahnaa muistuttava kala, tavataan meillä sekä meressä että sisävesissä, ainakin Kiuruvedelle saakka pohjoisessa. P. on lahnaa pienempi, pituus korkeintaan 25-28 cm; muita tuntomerkkejä on p:n rinta- ja vatsavien punertava väri, peräevän ruotien ja sivuviivan suomujen lukumäärä (p:lla edellisiä 24-26, lahalla 28-31, jälkimäisiä 45-48, lahalla 50-56) sekä se, että p:lla on kummallakin puolella 2 riviä nieluhamppaita (lahalla 1 rivi). P. kutee kesäkuussa heinäkuun rannoilla. — Taloudellinen merkitys aivan vähäinen. *I. V.-s.*

Pasuttaa ks. Pasutus.

Pasutus, malmien kuumentaminen ilmalle avoimissa uuneissa, jolloin malmi puhdistuu haitallisista aineista (rikki, arsenikki, antimoni) ja hapettuu tai tulee muuten sopivammaksi käsitellä. P:lla ymmärretään myöskin kemiallisissa laboratoreissa usein tarpeellista kuumentamista erikoisen pasuttimen avulla, jossa kaasulamppuun, suuremman kuumuuden aikaansaamiseksi, puhalletaan ilmaa. *E. M.-en.*

Pasuuna (ruots. *basun*). 1. Vaskipuhallussoitin, joka jo vanhalla ajalla oli käytännössä so-



Pasuuna

tilassoittimena (room. *bucc'na*, kreik. *byka'nē*). P:n torvi on kokoonpantu kahdesta kappaleesta, joista toinen voidaan tarpeen mukaan työntää toisen sisään; täten saadaan torven pituus lyhenemään ja sävelkorkeus kohoamaan. P:ssä on siis tarjona täydellinen sävelasteikko ilman lämpien ja venttiilien apua. Tämänlaisena p. tuli taiteelliseenkin käytäntöön jo noin 1500, kauan ennen muita vaskipuhalltimia. P:n soitin on täyteläinen, juhlallinen ja voimavaihteisiin taipuisa. Basso-p:n äänialue on B₁-es', tenori-p:n c-c². Ennen Beethovenia käytettiin p:oitä etupäässä kirkollisena soittimena, mutta myös draamallisiin tarkoituksiin. Nykyään kuuluu konserttiorkestereihinkin säännöllisesti 3 p:aa. Partituureihin merkitään usein p:n it. nimi Trombone (iso torvi). — 2. P:n soitinta muistuttava urkuäänikerta, nimittäin pedaalissa. *I. K.*

Pasvig-älf ks. Patsjoki.

Pat (ransk., < it. *patto*, < lat. *pactum* = sopimus), sellainen šakkipelin asema, jossa ei ole mitään siirtomahdollisuutta kuninkaan joutumatta šakkauksen alaiseksi. Peli jää tällöin ratkaisemattomaksi.

Patáca, Egyptissä ja Abessiiniassa Maria-Teresian-taalieri; Portugalissa esp. peso; Brasiliassa hopearaha = $\frac{1}{3}$ patacãoa (ks. Patacão). *J. F.*

Patacão [*-ka'no*], brasilialainen hopearaha. =

n. 5 mk. 50 p.; Portugalissa (myös pataco) pronssiraha, = 40 reisiä. *J. F.*

Patagonia, se osa Etelä-Ameriikan mantereen eteläisintä päätä, joka on Kordillieerien itä- ja Rio Limay sekä Rio Colorado nimisten jokien eteläpuolella; 793.980 km², josta Argentiinalle kuuluu 672.593 km², Chilelle 121.387 km². ks. Argentiina vrt. myös Chile.

Patajoki ks. Petajoki.

Pataljoona (ransk. *bataillon*, it. *battaglia*, *battaglione*), alkuaan 15:nnellä ja 16:nnella vuosis. kukin itsenäinen jalkaväkijoukko, jo 17:nnellä vuosis. määrätty lukukokoon jalkaväkijoukko. Nykyään p. käsittää n. 600-1.000 miestä. P:t, milloin eivät ole itsenäisiä, muodostavat rykmentin (4 p:aa rykmentissä). Itsenäisiä p:ia sanotaan jääkäripiksi. tarkkamuja p:iksi y. m. P:aan kuuluu tav. 4 komppaniaa. Kun p:ien suuruus eri sotajoukoissa on suunnilleen sama, lasketaan armeijan voima yleensä p:ien luvun mukaan. P. on siis yhä vielä jalkaväen taktillinen yksikkö. *M. v. H.*

Pataljoonan auditööri ks. Sotatuomari. **Pataljoonanankontööri**, pataljoonanpäällikkö, everstin tai everstilutnantin arvoinen upseeri.

Pataljoonanlääkäri, sotilaslääkäri, jonka huolena on pataljoonan terveydenhoito; hänen käsikynsä alaisia ovat pataljoonan ja komppaniain välskärät, välskärinoppilaat y. m. P:n valvonnan alaisia ovat myöskin pataljoonan sairaala ja sairasmaun, lääkevarasto y. m. vrt. Sotilääkintätoimi. *M. v. H.*

Pataljoonansaarnaaja, pataljoonan palveluksessa oleva papiksi vihitty sielunhoitaja.

Patamo, jokeen, tavallisesti kivistä ja maasta, rakennettu pengeri, jolla virran suunta muutetaan, ranta suojataan söpymiseltä ja lietteytymistä edistetään. ks. Jokirakennus.

J. C.-én.

Patan ks. Pathan.

Patareenit. 1. Milanon halveksitun lumppujen kerääjiäin korttelin Pataran mukaan nimensä saanut uskonnollinen kansanliike Pohjois-Italiassa. Liikkeen alkuunpanija, milanolainen diakoni Ariald yhdessä Landulf nimisen papin kanssa rupesi v:n 1056 jälkeen kiihottamaan kansaa naimisissa olevia pappeja vastaan. Kun heidän pyrkimyksensä sopivat yhteen Hildebrandin johtaman paavinistuimen tarkoitusten kanssa, suosi paavi liikettä vastoin Milanon arkkipiispaa. Landulfin kuoltua tuli hänen veljensä Erlembaldin rinnalla liikkeen johtajaksi, ja kun Ariald 1066 murhattiin, jäi E. ainoaksi johtajaksi. Kun liikkeessä oli jo alkuaan vastustettu simoniaa, sai Hildebrand Erlembaldin taistelemaan myöskin keisaria vastaan investituura-asiaassa. Liike lopui 1075, jolloin vastapuolue sai Milanossa vallan ja Erlembald surmattiin. — 2. P:n nimeä käytetään myöskin Pohjois-Italiassa esiintyneistä kataarilahkoista, joilla todennäköisesti ei ollut yhteyttä Milanon p:n kanssa. Nimeä käytetään vielä bogomileista, ghibellineistä ja Cola di Rienzi'n puolueesta. [G. Meyer von Knonau, „Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV und Heinrich V“ I & II (1890-94), I. v. Döllinger, „Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters, I. Teil: Geschichte der gnostisch-manichäischen Sekten im früheren Mittelalter“ (1890).] *A. J. P.-ä.*

riä julkaisemalla virallisten lehtien mukana jaettua rekisterilehtä, johon m. m. p:n suorit on ilmoitettava. P-oikeuden luovuttamiseen nähden on täten sovellettu nykyaikaisen sisäkirjoitustoimen periaatteita omistusoikeuden siirtämisestä. P:n-haltia on, jos hän ei kolmessa vuodessa ole saattanut keksintöä laajanpuoleiseen käyttöön, taikka jos p:n käyttäminen on ollut vuosikauden keskeytyneenä, velvollinen kenen tahansa vaatimuksesta antamaan p:n kohtuullisilla ehdoilla ja tyydyttävää vakuutta vastaan hakijan käytettäväksi (lisenssipakko); samaten saatetaan senaatin talousosasto kenen hyvänsä hake-
muksesta määrätä keksintöön yleisön vapaasti käytettäväksi tai käytettäväksi valtion laskuun, jos yleinen etu sitä vaatii, jolloin korvauksen määrää erityinen lautakunta tai tuomioistuin (pakko-
luovutus-oikeus, keis. asetus 4 §, keis. julistus 30 §). P-tuomioistuimena on ylimalkaan siviili-luontoisessa oikeudenkäynnissä Helsingin raastuvanoikeus, rikosluontoisessa tekopaikan tuomioistuin. — P:n-hakijana voi yhtähyvin olla Suomen kansalainen kuin ulkomaalainenkin: viimeksimainittu tulee vain valtuuttaa maassa asuva asiamies kantamaan ja vastaamaan p:ia koskevista asioista. Omien kansalaisten etujen turvaamiseksi ulkomailla ovat useat maat liittyneet Kansainväliseen unioniin teollisen omistusoikeuden suojaamiseksi, ja näissä maissa ovat p-oikeuttakin koskevat oikeussuhteet järjestetyt¹ molemmipuolisuuden periaatteen pohjalle. ks. Teollinen omistusoikeus. *El. K.*

Patenttilaki. Voimassaoleva p. on keis. asetus 21 p:ltä tammik. 1898 sekä keis. julistus samalta p:ltä. ks. Patentti.

Patenttirekisteri, se luettelo, jota teollisuushallitus pitää myönnetyistä ja voimassaolevista patenteista (ks. t.).

Patenttivero, aikaisemmin, jolloin ammattia harjoitettiin lupakirjan l. patentin varassa, siitä kannettu ammatinharjoitusvero. Siihen ei ole sekoitettava patenttimaksua, joka joko on katsottava maksun luonteiseksi, s. o., korvaukseksi valtion patentinhaltialle patentin suojelukseksi tekemistä palveluksista, tai, jos sille kuitenkin tahtoo antaa veron luonteen, korkeintaan omaisuusveron lajiksi. ks. Patentti. *El. K.*

Patenttivarasto, se varasto, meillä teollisuushallitus, jonka tehtävänä on ratkaista patenttihakemukset ja pitää rekisteriä patenteista. Teollisuushallitus on päätöksenvoipa kun puheenjohtaja, yksi lakimies ja yksi teknikko ovat saapuvilla. Tavallisesti on neljä henkeä käsittelemässä patenttiasioita. *El. K.*

Patenttiväri, m. m. sellainen alusten pohjaväri, joka sivellään vähää ennen aluksen veteen laskemista ja joka siis ei saa kuivua.

Pater, mon. patres (lat.), isä, kirkkoisä. munkkipappi, munkki.

Pater [-tär/], Jean Baptiste Joseph (1695-1736), ransk. taidemaalari, synt. Valenciennes'ssa; v:sta 1728 Pariisin taideakatemian jäsen. Opiskeli isänsä kuvanveistäjä Antoine Joseph P:n ja lyhyen aikaa rokokon päämestarin Watteau'n johdolla, jota hän, samoin kuin Lancret, jäljittelee erittäin lukuisten maalaustensa aiheissa (säättyläisten lemmenjuhliissa, paimenkoh-
tauksissa, tanssiaisissa y. m.) ja tekotavassa. Niin erinomainen väriniekka ja koristeellinen

kyky kuin P. olikin, puuttui häneltä kuitenkin omaa yksilöllistä persoonallisuutta. Hänen taulu-
jaan on varsinkin Potsdamissa Saksan keisarin omistamassa entisessä Fredrik II:n kokoelmassa. Lontoon Wallace collectionissa, Lontvessa y. m.

E. R-r.

Pater [peita], Walter (1839-94), engl. kirjailija. P:n arvostelevat teokset ilmaisevat hienoa aistia ja syvää käsitystä; proosatyylin käyttäjänä hän saavutti suuren mestaruuden. Teoksia m. m.: „The renaissance: Studies in art and poetry” (1873), „Marius the epicurean” (1885), „Imaginary portraits” (1887), „Appreciations” (1889), „Plato and platonism” (1893) ynnä jälkeenjääneet „Greek studies” ja „Miscellaneous studies and essays” (1895) sekä „Essays from the Guardian” (1901). *H. H-r-n*

Pater familias (lat.), perheenisä, roomalaisen oikeuden mukaan vaimon, lasten ja orjien oikeudellinen edustaja. *E. H-l.*

Paterniteetti (mlat. *paternitas*), isyys.

Pater noster (lat.), isä meidän; isämeidänrukouksessa käytetty rukousnauha; rukousnauhan helmiä muistuttava, rakennustaiteessa käytetty koristemuoto.

Paternoster-kone (ks. Pater noster) on jo vanhaan sivistyskansain keksimä laitos erilaisten aineiden, veden, viljan, maan y. m. nostamista varten pysty- tai jyrkästi kohonevaan suuntaan. Koneen pääosan muodostavat kaksi rinnakkaista kahden rummun ympäri kiertävää pää-
töntä ketjua ja niihin tasaisille välimatkoille kiinnitetyt nostoastiat, jotka ketjujen mukana kul-
kien kääntyessään alarummun ympäri täyttävät ja kääntyessään ylärummun ympäri taas tyhjentävät. vrt. Ketjupumppu. Ruoppaaja. *J. C-én.*

Patero, Äyräpäässä, eritoten Kivennavalla, lakin (ks. Puku) alla käytetty kangaspäälyksinen koppa, joka p-neulalla kiinnitettiin yhteen jynttyrään koottujen hiusten päälle. *U. T. S.*

Pater peccavi [-ä'vi] (lat.), „isä, minä olen rikkonut” (vertaus tuhlajaapojasta).

Paterson [päta:sn], kaupunki Yhdysvalloissa. New Yorkin valtiossa, 26 km New Yorkista luoteeseen. Passaai-joen oik. rannalla useiden ratojen risteyksessä; 125.600 as. (1910: n. 1/4 ulkomailla syntyneitä). Tärkeä teollisuuskeskus. 1905 oli teollisuuslaitosten tuotantoarvo 283.5 milj. mk. (silkkikehräämöiden osalle tuli 131.6 milj. mk.; Yhdysvaltain silkkitöölisuuden pääpaikka). — Per. 1791.

Pathan (Patn), Etu-Intian afganilaisten nimi. P:aja on n. 3 1/2 milj., mutta vain 1 1/4 milj. puhuu p:ien omaa. pašto (ks. t.) nimistä kieltä. Intian armeia saa p:aista erinomaisia sotilaita.

Pathétique [pateti'k] (ransk. = pateettinen, it. *patetico*), intomielisesti, terävällä rytmijäsentel-
lyllä ja kiihkoisella iskutuksella esitettävä sävel-
teos. Kuuluisia ovat Beethovenin p-sonaatti (pia-
nolle). Tšaikovskin p-sinfonia y. m. *I. K.*

Pathos ks. Paatos.

Patimokkha ks. Prati mokkša.

Patina, kosteuden ja ilmassa olevien kaasujen vaikutuksesta pronssi- ja vaskiesineiden pinnalle ajan pitkään muodostuva, kiiltävä vihreä kerros emäksistä vaskikarbonaattia. P. voidaan kemial-
lisiin keinoin synnyttää lyhyessäkin ajassa.

[illegible]

Patinoitu, patinapiinnalla varustettu. ks. Pa-

Falls in the Workplace

[illegible]

Patkul, Johan Reinhold (1660-1707), lii-
teröläinen, kirjuri ja valtiemies. Aikui 1687
tuomittiin kuolemaan. Oli 1680-luvun alku-
saikaan Ruotsin valtakunnan laivastossa
alustavissa tehtävissä. Hän oli koulutettu
oikeudellisesti suhteesta Rootsiin mielipiteitä

1692 maapäivillä Wendenissä teki ehdotuksia, jotka tarkoittivat Liivin ja Ruotsin välisten sieteen hollentämistä, tuomittiin hänet kuolemaan, mutta pitiisi pakenemaan ja joutui 1698 läheisiin Puolan kuninkaan ja Saksin vaali ruhtinaaseen August II:een. Ensi neuvottelujen tapahtuttua Venäjän tsaarin Pietarin ja Augustin välillä P. teki 1699 ehdotuksen, että Puola, Venäjä ja Tanska yhdessä hyökkäisivät Ruotsin kimppuun. Liivi piti erotettaman Ruotsista ja muodostettaman Puolan ylivallan alaiseksi aatelistasavallaksi. Sai aikaan liiton Moskovassa marraskuussa sam. v. Venäjän, Tanskan ja Saksin välillä. Siirtyi Venäjän palvelukseen 1701 ja oli osallisena Venäjän sotajoukon järjestämisessä. Korkkeimpiin arvoihin kohonneena P. oli 1703 Venäjän lähettiäänä Puolan hovissa, mutta koettua sitten venäläisten Puolan avuksi saapuneiden joukkojen ylipäällikkönä saada toimeen yksityisrauhan Venäjän ja Ruotsin välillä saavuttaakseen Ruotsin kuninkaalta armahduksen, joutui sen vuoksi August II:n vihoihin ja vangittiin 1705 Saksin hallituksen toimesta sekä jätettiin 1706 Puolan ja Ruotsin välillä solmitun rauhan perustuksella huhtik. 1707 ruotsalaisille. Kaarle XII:n karkoitta P. teloitettiin maandavaltajana huhtik. 1707. K. W. R.


Patmore [patmɔ], Conventry Kearsey Deighton (1823-96). engl. kirjailija. P:n aikaisemmassa tuotannossa ilmenee selvästi prerafaeliittien vaikutusta, myöhemmissä runoissa, jotka ihannoivat kotia ja sen runoutta, hän on löytänyt omintakeisen sävynsä. Hänen teoksistansa, jotka ovat hyvin yleisön suosimia, mainittakoon: „Poems” (1844), „The angel in the house” (1846), „The unknown Eros” (1877), „Amelia” (1878), „Religio postea” (1893), „Rod, the root and the flower” (1895). P. on julkaissut myös esteettisiä kirjoituksia. *H. Kr-n.*

Patmos (*Patmo*, it. *San Giovanni di Patino*),
kaliossaari (Hagios Ilias 293 m yl. merenp.). Ai-
geianmeressä, Iounaiseen Samos-saaresta, kuu-
luu Sporadeihin; n. 40 km², 3.000 as. (kreikka-
laisia). Oli roomalaisaikana karkoituspaikka,
jossa kertomuksen mukaan apostoli Johannes oles-
keli, ja jossa elettyihin näkyihin Johanneksen
Ilmestyskirjan arvellaan perustuvan.

Patna. 1. Divisio Intian keisarikunnan v. 1912 muodostetussa Behar and Orissa nimisessä provinssissa (ent. Itä-Bengalin provinssissa). Ganges-virran molemmin puolin; 61.243 km². 15.514.987 as. (1901), joista 13.719.793 hindulaista. — 2. Edellämainitun divisioonin ja provinssin pääkaupunki, Ganges-virran oik. rannalla, rautateitten risteyksessä; 136.153 as. (1911). — Kalkuttan jälkeen Bengalin tärkein kauppakaupunki (opiumia, öljysiemeniä, suolaa y. m.). Melkoinen teollisuus (opiumia, puuvillatavaroita, saviastioita y. m.) ja vilkas jokiliikenne. — College-opisto. — P:n länsipuolella on Ban kipur (moskei, pyhiinvaelluspaikka). — P., vanha nimen *Patnaputra* kreikkalaisten *Palibothra*, oli yhteen aikaan Intian huomattavin kaupunki. Sinne tulee sijoitettavaksi ylä-oikeus ja yliopisto.

E. E. K.


Pato, joen taikka kanavan poikki rakennettu
 joki jolla suuputkimalla uomaa joko kohottaa ylä
 puolella olevan veden pinnan taikka salpaa sen



Kuva 1




Kuva 2



Kuva 3




Kuva 4




Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7



Kuva 8

kokonaan pysähdyttäen virtaa. Laitteita on p:ja käytetään maataloudessa maa-alojen kuivattamiseksi tai vesittämiseksi sekä teollisuuslaitoksia varten, jolloin joen taikka kosken pitemmälle matkalle jakautunut putous p:n avulla kootaan yhteen kohtaan vesivoiman käyttöä varten. Myöskin laivakulkua varten padotaan toisinaan matalan joen vedenpinta p:illa askelmille ja askeimakohtaan rakennetaan sulkukammio (ks. J o k i r a k e n n u s). Maataloustarkoituksiin on p:ja käytetty vuosituhsia ja teollisuuslaitoksissakin ne ovat useita vuosisatoja olleet tunnetut. P. rakennetaan toisinaan pitkin koskea ja se erottaa silloin osan siitä tehdaskouruksi, mutta tavallisimmin se asetetaan poikkivirtaan, jolloin siinä, jos se kohoa vedenpinnan yli ja sulkee valtaväylän, useimmiten tulee olla lautauskouru ja kalaportaat, toisinaan myös vene-sulku. P:t ovat joko kiinteitä, avattavia taikka kokonaan purettavia. Kiinteät p:t ovat joko pohja-p:ja, alkuperäisen vedenpinnan korkeutta matalampia kynnyksiä joen pohjassa, taikka k o h o -p:ja, joiden korkeus on alkuperäisen vedenpinnan korkuinen taikka sitä suurempi. Vettä ei saa padota niin korkealle, että siitä tulee vahinkoa yläpuolella oleville rannan taikka putouksen omistajille. Jotta tämä ei tulvankaan aikana tapahtuisi, tehdään p. avattava taikka purettava, niin että suurempi vesimäärä voidaan laskea p:n läpi ja jäätkin pääsevät vapaasti lähtemään p:n yläpuolelta. Kiinteät p:t ovat paaluseiniä joko semmoisenaan, taikka k i v i t ä y t t e e n y m p ä r ö i m i ä (kuva 1), puuarkkuja, jotka ovat joko kokonaan taikka osaksi kivillä täytetyt, sekä kivistä taikka betonista tehtyjä muureja (kuva 2). Joen pohja on p:n sekä alae-ttä yläpuolelta erityisesti varustettu, jotta p:n ylitse syöksyvä vesi ei sitä söisi eikä vesi pääsisi kaivautumaan p:n alitse. Avattavia ja poistettavia p:ja l. liikkuvia p:ja, joiksi niitä myös nimitetään, on useampaa eri rakennetta. Tavallisimmat ovat seuraavat. L u u k k u -p. (kuva 3), jonka avattava osa on pystyttyisten pielen varassa liikkuva puinen luukku, joka vivun, hammaskangen (rataan ja kammen) taikka ketjujen ja telan avulla nostetaan ylös, kun enemmän vettä tahdotaan laskea p:n läpi. Neula-p.,

joka muodostetaan pystyssä ja vierekkäin seisovista nelikulmaisista puista l. „neuloista”. Ne pysyvät pystyssä paikoillaan siten, että virta painaa ne joen pohjaan muodostettua kynnystä ja vedenpinnan yläpuolella olevaa pukkisillan kannattamaa niskapalkkia vasten. Tämä pukkisilta, joka siis tukee neuloja, tehdään joko puusta ja kiinteä (kuva 4) taikka sellaisille rautaisille pukeille, jotka, sittenkuin niskat ja siltalankut ovat poistettut, voidaan pohjassa olevien saranatappien ympäri kääntää pohjaa vasten makuulle, jolloin joen koko uoma tulee vapaaksi (kuva 5), Poiréen pato. Pukit nostetaan pystyyn yksi kerrallaan niitä yhdistävien ketjujen avulla. Sillalta neulat nostetaan ylös ja painaan paikoilleen tav. käsivoimin yksit kerrallaan. L ä p p ä -p. on muodostettu vierekkäin asetuista vaakasuoran akselin ympäri kääntyvistä puulevyistä, joita virta painaa joen pohjassa olevaa kynnystä ja akselin kohdalla lähtevää vino-tukea vasten. Niin kauan kuin patoutuneen veden painepiste on vääntymisakselin alapuolella, pysyy läppä pystyssä, mutta jos vesi patoutuu määrättyä korkeutta ylemmäksi, niin että veden painepiste tulee akselin yläpuolelle, keikahtaa läppä itsestään kumoon ja virran uoma on vapaa. V a l s s i -p:ssa on suuri, rautalevystä tehty torvimainen valssi, joka makaa pohjassa tukettavan aukon poikki nojaten päistään aukon pelimuureja vasten (kuva 6). Kun aukko tahdotaan avata, vieritetään valssia konevoimalla pelimuurien kaltevaa tukipintaa myöten ylös (tällainen valssi-p. on m. m. Enson tehtaalta).

J. C-én.

Patogenia (kreik. *pathos* = kärsimys, ja *genesis* = synty), tautien synty sekä oppi siitä.

Patogeeninen (ks. *Patogenia*), tautiasyntyävä, esim. p. bakteeri, sellainen bakteeri, joka kykenee synnyttämään taudin. vrt. *B a k t e e r i t*.

Patognostinen (kreik. *pathos* = kärsimys, ja *gnōsis* = tieto), taudista selkoa antava, esim. p. taudinmerkki, ilmiö, joka jollekin taudille on tunnusmerkkinen, niin että sen ilmenemisestä voi jonkinlaisella todennäköisyydellä päätellä, että vastaava tauti on olemassa.

Patois [*patuä'*] (ransk.), rahvaanomainen puhe-tapa; murre.

jonka alkuperäinen nimi oli Suenat, vihittiin 402 Roomassa piispaksi ja työskenteli siitä alkaen 61 v. kristinuskon vakiinnuttamiseksi Irlannissa, kunnes hän 493 kuoli 120-vuotiaana. Todellisuudessa hänen työnsä näyttää supistuneen sekä aika- että muihin mittoihin nähden paljon vähempään. Paavi lähetti hänet todennäköisesti ainoastaan taistelemaan pelagianismia vastaan, joka oli saanut Irlannin jo aikaisemmin perustetussa kirkossa paljon kannatusta. Hän lienee kuollut 460:n tienoilla. [Bellesheim, „Geschichte der katholischen Kirche in Irland“ 1 (1883) Stokes, „Ireland and the Celtic church“ (3:s pain. 1892). Gradwell, „Suenat“ 1892. Bury, „The life of St. P. and his place in history“ (1905).] J. P. a.

Patrimonium [-ō-] (lat.), isänperintö, perintö, omaisuus. — *Patrimonium Petri*. Pietarin perintömaa, alkuaan Rooman kaupungin alue, sittemmin Kirkkovaltio.

Patriootti (lat. *patria* = isänmaa), isänmaanystävä. Hollannissa, Puolassa, Englannissa, Ranskassa, Baijerissa ja Ruotsissa on ollut puolueita, jotka ovat nimittäneet itseensä patriooteiksi. Ruotsissa käytti tätä nimitystä v:n 1760 valtiopäivillä esiintynyt maapuolue (*landpartiet*), s. o. isänmaapuolue, joka turhaan koetti kukistaa silloin vallassa olevia hattuja; myöhemmin sanoivat Kustaa III:n aateliset vastustajat itseensä patriooteiksi. — *Patriotismi*, isänmaan rakkaus. J. F.

Patrioottiliitto (*ligue des patriotes*), ransk. Paul Déroulèden 1882 perustama isänmaallinen yhdistys; hajosi kahtia 1888; lakkautettiin 1889 boulangismin suosimisesta, uudistettiin 1895. J. F.

Patristiikka, kirkkoisia koskeva tiede. Katolisella taholla tämä tiede yleensä on rajoittunut kirkkoisien elämän ja teosten kuvailemiseen (ks. *Patrologia*). Protestanttisella taholla Ad. Harnack ensimmäisenä alkoi käsitellä p:aa kirjallisuuden historian kannalta. Hänen teoksensa „Geschichte der alchristlichen Literatur“ (1:n osa 1893) on tässä suhteessa käänteentekevä. Katolisella taholla on tätä menetelyä myöskin Bardenhewer jossain määrin noudattanut teoksessa „Geschichte der alchr. Literatur“ v:sta 1902 alkaen. Muinaiskristillisen kirjallisuuden tutkimusta esittää hyvästi Alb. Ehrhard teoksessa „Die alchr. Literatur und ihre Erforschung seit 1880“ (2 nid. 1894-1900). Uusin teos H. Jordan „Geschichte der alchr. Literatur“ (1911). E. K. a.

Patroklos, Troian sodan sankareita. Menoitoksen poika, Akhilleuksen ystävä, sai surmansa Hektorin kädestä (ks. Akhilleus ja Homeros). L. T.

Patrologia (kreik. *patēr* = isä, ja *logos* = oppi), tiede, joka kuvailee kirkkoisien elämää, toimintaa ja kirjoja. Ensimmäinen tätä laatua oleva teos on Hieronymuksen „De viris illustribus“ (392). Uudella ajalla on ilmestynyt useita kirkkoisien kokoelmia. Sellainen on „Maxima Bibliotheca veterum Patrum etc“ (1677, 27 nid.). Arvokkaampi on Gallandin kokoelma „Bibliotheca veterum Patrum etc“ (1765-81, varustettu selittävillä muistutuksilla, 14 nid.). Täydellis on Mignen „Patrologia“, jonka „series græca“ sisältää 162, „series latina“ 221 nidosta. Uusimmista

editionsista ks. Kirkkoisät. Saksaksi on ilmestynyt hyvä kokoelma „Bibliothek der Kirchenväter“ (80 nid. 1869-88; 2:n pain. ilmestyy v:sta 1911 alkaen). [Bardenhewer, „Patrologie“ (3:s pain., 1910).] E. K. a.

Patronaatti ks. Patronaattioikeus.

Patronaattioikeus, jus patronatus, aateliselle aikaisemmin myönnetty oikeus ottaa pappi seurakuntaan, jossa hänellä oli säteritalo ja jonka kirkon suhteen hän oli itselleen hankkinut erikoisia ansioita (esim. rakennuttanut sen). Jouluk. 21 p. 1868 annetussa julistuksessa määrättiin, ettei p:tta enää kellekään anneta.

K. K. a.

Patronus [-ō-], suojelusherra (ks. Klientti). patronaattioikeuden omistaja; suojeluspyhimys (ks. t.).

Patronymikon [-rō-ko'n] (kreik., = isännimen mukainen), isän nimestä muodostettu jälkeläisen nimitys. esim. kreik. *Pêlei'dēs* = Peleuksen poika. s. o. Akhilleus, ven. *Aleksandrova* = Aleksanterin tytär. A. K.

Patroona, pahvi- tai metallihylsy, jonka sisässä ovat ruuti, sulkupanos ja haulit tai kuula ja jonka välityksellä nämä ampumatarpeet asetetaan takaaladattavan ampuma-aseen patroonakammioon. P:n takapäässä on nalli, johon pyssyn lukon aikaansaama isku sattuu synnyttään räjähdysten. Vain metsästyksivääreissä käytetään enää pahvi-p:ita; sotilaskiväärien p:t ovat metallista. — Puhutaan järeistä, löysistä ja harjoitus-p:ista. Löysyt p:t sisältävät vain sulkupanoksen ja ruutia ja niitä käytetään manövereissä. Harjoitus-p:t eivät ollenkaan sisällä ampumatarpeita, vaan niillä on vain p:n muoto (kuula puusta tai lyijystä) ja niitä käytetään lataus-, tähtäys- ja laukaisuharjoituksissa. Sotilas kuljettaa p:t osaksi vyöhön kiinnitettyssä nahkaisessa p.-laukussa osaksi repussa. — P.-varasto kuljetetaan p.-kärryissä jälkijoukon perässä kuormatossana. M. V. H.

Patrulli (ransk. *patrouille*, esp. *patrulla*), kulkuvahti. P:t ovat sodanaikana pääasiallisesti kahta laatua 1) suojeluskulkuvahteja ja 2) kiitäviä kulkuvahteja. — Suojeluskulkuvahtien tarkoitus on oman joukon suojeleminen häiritsemiseltä ja akkiaarvaamattomilta hyökkäyksiltä, marssin kestäessä, levolla ottaessa sekä tappelussa. Suojeluskulkuvahteja (suuruus: 3 miehestä kokonaiseen osastoon saakka) määrätään: a) etuvartioketjun edessä olevan piirin tutkimiseksi; b) etuvartioiden tarkastamiseksi; c) oman joukon sijoittumispaikan läheisyydessä olevan seudun silmälläpitämiseksi; d) oman joukon lähemmäksi suojelemiseksi liikunnan kestäessä; e) tappelun aikana sivustojen ja selän suojelemiseksi.

Kiitävien kulkuvahtien tarkoitus on hankkia niitä tietoja, joita päällikkö tarvitsee tutustuakseen vihollisen olopaikkaan, suuruuteen, tarkoituksiin y. m. Kiitäviä kulkuvahteja (suuruus: yksi osasto-yhteen divisioonaan saakka) määrätään: a) hankkimaan tietoja seudusta ja vihollisesta. b) estämään vihollista hankkimasta tietoja omasta joukosta ja sen tilasta. c) ottamaan kiinni vihollisen tiedustajia y. m. — Myös rauhan aikana määrätään kulkuvahteja sisäpalveluksessa järjestyksen ylläpitämiseksi ja linna- ja palveluksessa vaihtiposten tar-

Melanesian kielissä, lähetetty

... M. v. H.

Patriuna (v. Patriunus) ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

... Patriunin ...

sia, kirjasto, museo, teatteri. Teollisuus vilkasta (kangas-, nahkatavara-, suklaatuotteita), samoin kauppa (viiniä). P. on lämpimän, harvinaisen tuuletetun ilmanalansa ja kauniin asemansa takia paljon käytetty talviparantolana. — P. syntyi 900-luvulla perustetun Béarnin herttuain linnan ympärille, tuli 1502 kaupungiksi, 1700-luvulla P:ssa oli yliopisto sekä tieteiden ja taiteiden akatemia. — P:ssa syntyi myös Bernadotte, sittemmin Ruotsin kuningas Kaarle XIV Juhana. (E. E. K.)

Pauanne ks. Pavannainen.

Pauer, Ernst (1826-1905), itäv. pianisti ja säveltäjä, Lachnerin oppilas. Toimi pianopedagogina Lontoossa 1851-96. Pani toimeen historiallisia pianokonsertteja selvittelevine ohjelmineen. Julkaisi useita kokoelmia entisaikojen pianosävellyksiä. Kuului v:sta 1878 Cambridgen yliopiston musiikkitutkijakuntaan. I. K.

Paukaja, rautatiepysäkki Joensuun-Nurmeksen radalla, 44 km Joensuusta. P:n kautta on mukavin matkustaa Pamilon (ks. t.) koskelle.

Paukkusignaali, rautateillä käytetty kuuluva (akustillinen) varoituserkki: pienen räjähdyspanoksen sisältävä läkkirasia, joka lyijykaistaleilla kiinnitetään kiskon selkään ja räjähtää veturin pyörän kulkiessa sen yli. P:t pannaan parittain, yksi kummallekin kiskolle. Yksi p-pari merkitsee, että tulee ajaa eteenpäin hyvin varovaisesti ja hitaasti sekä pimeällä ja sumussa lähettää henkilö kulkemaan junan edellä ottamaan selkoa varoituksen aiheesta. Jos veturi menee useamman p-parin yli, on juna pysäytettävä. P:lla ratavartia voi varoittaa junaa, vaikka itse ei voisiakaan olla paikalla merkkiä antamassa. J. C.én.

Paukut ks. Patarummut.

Paul, Adolf (s. 1863), ruotsin- ja saksankielinen kirjailija. Syntyisin Ruotsista hän muutti vanhempien 1872 Suomeen, jossa hän sai kasvatuksensa; työskenneltään aluksi käytännöllisellä alalla hän antautui musiikin palvelukseen, opiskeli sekä Suomessa että Saksassa, ja ulkomailla ollessaan kirjoitti useihin sanomalehtiin sekä Suomessa että Skandinaviassa. V:sta 1889 hän on lyhyempiä väliaikoja lukuunottamatta asunut Berliinissä. Paulin esikoisteos „En bok om en människa” ilmestyi 1891 tansk. käännöksenä Kööpenhaminassa, sittemmin myös ruotsiksi Tukholmassa. Novellikokoelma „The Ripper” (1892) otettiin takavarikkoon epäsiiveellisen sisältönsä vuoksi. Senjälkeen seurasivat: „Herr Ludvigs” (1893), „En saga från ödemarken” ja „Med det falska och det ärliga ögat” (1895), „Ung-Hans kärleksbref” (1897). Suurin menestys P:lla on ollut näytelmäkirjoittajana. Etevin hänen näytelmistään on „Kung Kristian II” (1897, pain. 1899), joka saavutti aivan harvinaista suosiota, sitä seurasi „Karin Mänsdotter” (1898, pain. 1899) ja „En ödemarkssaga” (1901). Saksan kielellä P. on julkaissut: „Alte Sünden” (1893), „Ein gefallener Prophet”, „Die Geschichte eines fahrenden Clowns”, „König Kristian II”, „Schön Karin”, „Harpagos”, „Die Doppelgängerkomödie”, „Die Madonna mit dem Rosenbusch”, y. m. H. Kr-n.

Paul, Bruno (s. 1874), saks. pilakuvapiirustaja ja arkkitehti. P. on, kuuluen „Simplicissimus” lehden etevimpiin piirustajiin, yksin-

kertaisen sattuvissa tyyppikuvauksissaan purevalla ivalla käsitellyt nykyaikaista yhteiskuntaelämää. Arkkitehtina, jona hän on uudemman saks. tyylin huomattavimpia taiteilijoita, hän on pääasiallisesti tehnyt huoneensisustustöitä ja huonekalupiirustuksia. P. nimitettiin 1907 Berliinin taideteollisuusmuseon opetuslaitoksen johtajaksi. F. R-r.

Paul, Hermann (s. 1846), saks. kielentutkija, Münchenin yliopiston professori, kuuluisa germanisti, on 1870-luvulla syntyneen uuden kielitieteellisen suunnan, n. s. uusgrammaattisen koulukunnan (vrt. Junggrammatikot) luojia ja johtajia. Mielipiteensä kielen olemuksesta ja kehityksestä sekä sen erilaisista ilmiöistä P. on esittänyt filosofisessa teoksessaan „Prinzipien der Sprachgeschichte” (4:s pain. 1909), joka pääasiallisesti nojautuu Herbartin psykologiaan. P:n kielipsykologisella teorialla on vielä nykyään paljon kannattajia kielimiesten keskuudessa, vaikka sitä psykologien taholta viime aikoina onkin vastustettu; huomattavin vastustaja on W. Wundt, jonka suuri teos „Völkerpsychologie: Die Sprache” (1900; 2:n pain. 1904) on aiheuttanut useita riitakirjoituksia. P:n johdolla julkaistiin 1889-93 kolmiosainen, suurenmoinen kokoomusteos „Grundriss der germanischen Philologie” (3:s pain. ilmestyy parhaillaan), johon hän itse on kirjoittanut esitykset germaanisesta filologian historiasta, metodiopista ja saks. metriikasta. Useat hänen tärkeimmistä tutkimuksistaan ovat ilmestyneet hänen (yhdessä Braunen kanssa) perustamassaan arvokkaassa aikakauskirjassa „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur” (v:sta 1874). P. on myöskin tunnettu kieliopintekijänä („Mittelhochdeutsche Grammatik”, 8:s pain. 1911), tekstien-julkaisijana („Altdeutsche Textbibliothek”) ja leksikografina (erinomainen sanakirja „Deutsches Wörterbuch” [2:n pain. 1908], jossa erikoisesti pidetään silmällä merkityshistoriallisia, lauseopillisia ja fraseologisia seikkoja). H. S-hti.

Paul, Hermann Daniel (1827-85), musiikinharrastaja, kielienopettaja, Kalevalan kääntäjä, synt. Schwedt an der Oderissa Preussissa 1827, opiskeli aluksi Berliinin yliopistossa, mutta antautui sittemmin kokonaan musiikkiopintoihin, saapui Suomeen v. 1859 sekä rupesi musiikki-kauppiiaaksi Helsinkiin. Täällä hän otti sangen paljon osaa musiikkielämään, m. m. Helsingin musiikkiopiston perustamiseen; samalla hänellä myös oli pedagogisia toimia, ja nimitettiin ylimääräiseksi saksan kielen lehtoriksi yliopistoon 1879. Hän on julkaissut saksan kielen oppikirjoja sekä kääntänyt saksaksi Runebergia („Die Könige von Salamis” 1869), suom. kansanlauluja, vieläpä koko Kantelettaren („Aus dem Norden. Eine Sammlung finnischer Dichtungen”, 1877: „Kanteletar. Die Volkslyrik der Finnen”, 1882) sekä vihdoin Kalevalan („Kalevala. Das Volksepos der Finnen, 1885-86), jonka jälkimäinen osa ilmestyi hänen kuoltuaan. Kalevalankäännös oli suoritettu maist. H. Pantsarin sanasanaisten ruotsinnoksen pohjalla ja käsikirjoituksen oli tarkastanut Aug. Ahlqvist. P. koetti saada runoitan vaihtelevammaksi sillä tavalla, että hän, noudattaen Ahlqvistin esintuomaa ajatusta, toisen tai kolmannen trokeen sijaan pani daktylin. P:n käännös on kielellis-esteettisessä suhteessa

Paulina, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita. Hän on ollut useiden vuosien ajan vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Paula, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Paula, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Paula, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Paula, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Paula, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Paula, Maria Sofia (s. 1822), saks. kirjailija, synt. 1822, kuoli 1892. Hän on ollut vaikuttavan kohtalon kautta useita vuosia vaimon ja lasten kanssa erossa. Hän on jättänyt jälkeensä useita teoksia, jotka ovat olleet suuren suosion kohteita.

Pauli, Reinhold (1823-82), saks. historiantutkija; oli v:sta 1870 professorina Göttingenissä; julkaisut joukon Englannin historiaa koskeita teoksia, on osittain Lappenbergin teoksen jatkajana. (V. Paulsen.)

Paulsen, Julius (s. 1860), tansk. taide-

maalarina. Sylvius vaikutti Kibossassa. Ar-
mistettiin 600 n jälkeen. Lähin hengenheimo-
jen väkisen kirkon aikana näyttää olleen Mar-
kus. Uusi T:sta he benevät hyväksyneet ar-
noastaan Luukkiaan evankeliumin ja Paavalin kir-
jeet. P. vastustivat kirkollista jumalanpalvelusta
ja sakramentteja, pyhämysten ja kuvain palve-
lusta paastoa muikkilaisuutta ja hierarkiaa.
Lahkon alkuunpanija kivitettiin, mutta kuvarii-
tain aikana se levisi laajalle. Keisari Leo Armee-
johtaja vainoamassa p:ia siirtyi saraseenien
luokalle. V. 970 keisari osoitti p:lle asuinpaikan
Traukiassa, jossa he sitten levittivät oppiaan an-
taen alun bogomiilien lahkolle. Aleksios Komne-
nosin 1081-1118 hallitessa useita p:ia luit-
ti kirkkoon. [Dollinger, „Beiträge zur Sekten-
geschichte des Mittelalters” (1:nen nid. 1890),
Kämpel, „Der Mitternachts”, „Die P. im byzanti-
nischen Kaiserreich” (1893), F. Conybeare „The
key of truth” (1898).]

Paulinus, I. Juhana ks. Lillienstedt I.
2 Simon ks. Lindheim S.

Paulinus, Laurentius ks. Laurentius
Paulinus Gothus.

Paulitschke [i-tske], Philipp (1854-99), itäv.
Afrikan tutkija ja maantieteilijä, matkusteli 1880
Egyptissä ja Kibossassa, 1884 ja 1885 Abessinianssa.
1889 Wienin yliopiston dosentti. Julkaisuja:
„Die geographische Erforschung des afrikanischen
Kontinents” (1879), „Die Afrika-Literatur in der
Zeit von 1500-1750 n. Chr.” (1882), „Die Sudan-
länder nach dem gegenwärtigen Stande der Kennt-
nis” (1885), „Beiträge zur Ethnographie und
Anthropologie der Somal, Galla und Harari”
1886, „Harar, Forschungsreise nach den So-
mal- und Gallaländer” (1888). (E. E. K.)

Paulinia sorbilis, brasilial. Sapindaceæ-pen-
sis, jonka pyöreistä ruskeista siemenistä valmis-
tetaan guaranaa (ks. I.).

Paulus, Aemilius ks. Aemilius Paul-
lus.

Paulsen, Friedrich (1846-1908), saks. filo-
sofi ja pedagogi, synt. Langenhornissa Länsi-
Sleswigissä frisein asumusluella, harjoitti opin-
toja Erlangenissa ja Berliinissä, tuli 1875 dosen-
tiksi Berliinin yliopistoon, 1878 ylimääräiseksi,
1894 varsinaiseksi filosofian ja kasvatustieteen pro-
fessoriksi. Julkaisi m. m.: „Geschichte des ge-
lehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen
und Universitäten” (1885), „Ethik” (1889), „Ein-
leitung in die Philosophie” (1892, 21:s pain.
1909), „Imm. Kant” (1898), „Philosophia mili-
tans, Gegen Klerikalismus und Naturalismus”
(1901), „Zur Ethik und Politik” (1905), „Das
deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen
Entwicklung” (1906), „Aus meinem Leben”
(1909). P:n teokset ovat sekä arvokkaan sisällyk-
sensä että miellyttävän esitystapansa takia sa-
vuttaneet hyvin suurta menestystä ja ilmestyneet
lukuissa painoksissa.

Paulsen, Julius (s. 1860), tansk. taide-
maalari, synt. Odenseessa; oli nuoruudessaan am-
mattimaalarin opissa, harjoitti vv. 1879-82 taide-
opintoja Kööpenhaminan taideakatemiassa, jonka
professorina hän nyk. on v:sta 1908. P., joka
on Tanskan etevimpiä maalareita, saavuttaa par-
haimpansa valon ja varjojen erinomaisen her-
killä, tunnelmallisella esityksellä, jota osoittavat
varsinkin hänen naiskuviansa taiteellisen hieno

monkaisuittely sekä hänen lyhytlyiset litvat ja maalausensa. Hän on myöskin esittänyt hienon taidon sijaan maalauksellisesti vaikuttavilla, luonteellilla muotokuvillaan. P:n teoksista mainittakoon paitsi Hirschsprungin kokoelmassa olevia lukuisia maalauksia „Aatami ja Eeva” (1887), „Nuoria naisia” (1904) ja „Maalaiskylä Ry” (kaikki Kööpenhaminan taidemuseossa), taiteilijaryhmiä Zaurin ja Hesselin, Laxen, Linnegren ja Schwartz (1902), Carl Jacobsen ja tämän puoliso (kaksoismuotokuva Kööpenhaminan taidemuseossa), prof. Vilh. Thomsen (Frederiksborgin museossa) ja taiteilija L. Frølich (1890. Antellin kokoelmassa).

E. R-r.

Paulus ks. Paavali.

Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob (1761-1851), saks. teologi. P., joka v:sta 1811 alkaen toimi Heidelbergin professorina, oli viimeisiä valistuneen järjestyksen edustajia jumaluusopin alalla. Tunnetuksi P. on tullut varsinkin n. s. luonnollisen ihmeiden selityksensä kautta. Jeesus ei muka kävellyt veden päällä, vaan järven rannalla j. n. e. Hänen pääteoksensa olivat synoptisten evankeliumien kommentaari (3 nid. 1800 seurr.) sekä „Leben Jesu” (2 nid. 1828). Spinozan teokset P. myös julkaisi. E. K-a.

Paulus Diaconus l. Warnefridi (n. 725-797), historiantkirjoittaja, ylhäistä sukua, oleskeli langobardilaisten kuninkaitten hovissa, rupesi sitten munkiksi Monte Cassinin luostariin, meni Kaarle Suuren kutsusta tämän hoviin, jossa toimi tieteellisten opintojen edistämiseksi frankkien valtakunnassa, mutta palasi sitten taas luostariinsa. P. D. on kirjoittanut useita teoksia; huomattavimmat ovat „Historia romana” ja „Historia langobardorum”, joista jälkimmäinen huolimatta kritiikin puutteesta on tärkeä langobardien satuaarteiden ja suullisen perintätiedon säilyttäjinä. Luotettavimmin painetut „Monumenta Germaniae historica” sarjaan. K. G.

Paulus Samosatalainen, muinaiskristillinen jumaluusoppinut. n. v:sta 260 Antiokian piispa. Monarkianismin kannattajana P. kielsi jumalallisen Sanan ihmiseksi tulemisen Kristuksessa; Kristus oli ainoastaan Jumalan hengellä varustettu ihminen. Kolmen vv. 264-69 pidetty kirkolliskokouksen tuomitsemana P. säilytti Palmyran kuningattaren Zenobian avulla virkansa, kunnes hänen vastustajansa saivat keisari Aureliuksen v. 272 sen hänet riistämään.

A. J. P-ä.

Paumotu-saaristo (myös *Tuamotu-saaristo* ja *Matalat saaret*) Isossa valtameressä. Kaakkois-Polynesianssa, ulottuu 14°5'-23°12' et. lev. ja 135°33'-148°45' länt. pit., kuuluu Ranskalle; 860 km², 3.715 as. (1911; ilman P:oon toisinaan luetuja ransk. Mangareva-saaristoa ja engl. Pitcairnsaarta). P. on maapallon laajin atolliryhmä (ulottuu luoteesta kaakkoon 2.000 km) käsittäen n. 80 atollia, joista monessa on parikymmentä korallisaarta. P. jaetaan pohjoiseen, keskiseen (tärkein; suurimmat atollit Rangiroa ja mainiosatamainen Fakarava) ja eteläiseen ryhmään. Ilmasto terveellinen; marrask.-maalisk. raivoa usein hirmumyrskyjä. Puukasvullisuus rajoittuu enimmäkseen kokospalmuihin ja pandanuksiin; läntisillä saarilla on Tahiti'ltä tuotuja leipäpuita y. m. Ainoat villit nisäkkäät ovat rotat. Merieläimistö runsas. Asukkaat polynesialaisia; ovat

voimakasrakenteisempia ja tummaihoisempia kuin tahitilaiset. Kauppatuotteita: kopra, trepangi, helmet, helmiäinen, kokosöljy y. m. — Muutamia P:n saaria löysivät jo Pedro Fernandez Quirós (1606) ja Jacob Lemaire sekä Willem Schouten (1616); sittemmin niitä tutkivat de Bougainville, James Cook y. m. — Antautuivat 1842 Ranskan suojelukseseen, joka 1881 ne täydelleen anasti. E. E. K.

Pauncefote [*pönsfot*]. Julian (1828-1902), engl. diplomaatti, toimi ensin lakimiehenä, oli lainopillisena alivaltiosihteerinä ensin siirtomaaministeriössä, 1882-89 ulkoasiainministeriössä; v:sta 1889 lähettiäänä Washingtonissa, missä toimi menestyksellä hyvien suhteiden aikaansaamiseksi Englannin ja Yhdysvaltain kesken; hänen myöti-vaiikutuksellaan tehtiin v. 1901 n. s. Hay-Pauncefote-sopimus Panaman-kanavan puolueettomuudesta; oli Haagin konferenssissa 1899 Englannin edustajana ja ensimmäisiä jäseniä pysyväisessä kansainvälisessä sovinto-oikeudessa, jonka perustamisesta hänellä on suuret ansiot.

Paunikko ks. Bulliardia.

Pauperismi (lat. *pauperies* = köyhyys), köyhät olot.

Paupoda ks. Tuhatjalkaiset.

Pausanias [-i'as]. 1. Spartalainen sotapäällikkö, hallitsi Lakeditonia v:sta 479 e. Kr. serkkunsa Pleistarkhoksen alaikäisyyden aikana. P. johti kreikkalaisia joukkoja Platain taistelussa (479 e. Kr.) ja valloitti kreik. liittolaivaston johtajana suuren osan Kyprosta ja Byzantionin (478-477 e. Kr.). Hän menetti ylimmän johdon Ateenalle, kun hänen vallanhimonsa vierotti joonialaiset hänestä, ja kun hänen neuvottelunsa persialaisten kanssa yksinvaltan hankkimisesta tuli tunnetuksi, kutsuivat spartalaiset hänet kotiin. Syytteestä vapautettuna hän kumminkin palasi Byzantioniin ja ateenalaisten karkoittamana täältä hän asettui Troas-maakunnan Kolonaihin. Hänet kutsuttiin kumminkin uudestaan Spartaan, ja kun siellä hänen vehkeilynsä Persian vallanpitäjiin kanssa saatiin paljastetuksi, pakeni P. Athene Khalkioikoksen temppeliin, jossa hän kuoli (408 e. Kr.), kuten kerrotaan, nälästä, koska temppelin ovet muurattiin kiinni.

2. Kreik. kirjailija 2:sella vuosis. j. Kr. P. on matkakertomuksessa („Periegesis tes Hellados”) kuvannut Kreikan eri maakuntia ja etenkin esittänyt muinaisen taiteen jäännöksiä ja niihin liittyviä muistoja. Osaksi hän todella kuvailee omia näkemänsä ja kertoo suullisesti kuulemiaan taruja, mutta suuri osa hänen runsaista tiedoistaan on vanhemmasta, meiltä hävinneestä kirjallisuudesta ammennettu. Monet epäilykset hänen kuvaustensa todenperäisyydestä ovat löydöt hävittäneet. Tärkeimmät painokset ovat Hitzig-Blümnerin (1896-1910) ja Frazerin (1898) julkaisemat. [Heberdey, „Die Reisen des Pausanias” (1894), Robert, „Pausanias als Schriftsteller” (1909).]

Pausias [-i'-]. kreik. maalari 4:nnellä vuosis. e. Kr., kotoisin Sikyonista. Kuuluu etenkin enkaustisista (taulun pintaan poltetuista) vaha-maalauksista ja taidokkaasta perspektiivin käyttämisestä. Eniten tunnettu kukkaismaalaajana. L. T.

Paussi (kreik. *pausthai* = lakata) on vaiti-

[illegible]

Patented March 1, 1909.

[illegible]

Pavia. 1. Provinssi Pohjois-Italiassa, Lombar-
diaan kuuluvassa pohjoisessa osassa. 146 km
512,540 as. (1911). — 2. Edellämainitun provin-
sin pääkaupunki, viljavalla tasangolla Ticinin
vaa. rannalla, 7 km Po-joesta, P:n kanavan var-
rella. — Keskiaikaiset muurit (joilla 12 tornia) ja val-
lit on vasta 1872 alkaen osittain muutettu kii-
telyteiksi. Ticinin yli vie (paitsi 762 m pitkää
rautatiesiltaa) vanha 7-kaarinen katettu mar-
morisilta (1353). Huomattavia rakennuksia; var-
hais renessanssityylinen tuomiokirkko (aloitettu
1488), luostarikirkko San Pietro in Ciel d'Oro
(Pyhän Augustinuksen hauta), rom. basilika San
Vincenzo (1100). — 11. vuosis. rakennettu kas-
telli (1360-66), Palazzo Malaspina (taidekokoi-
le), Palazzo Brera (kuvataiteen museo). —
1495-1500. — 1500-1515. — 1515-1525. —
1525-1535. — 1535-1545. — 1545-1555. —
1555-1565. — 1565-1575. — 1575-1585. —
1585-1595. — 1595-1605. — 1605-1615. —
1615-1625. — 1625-1635. — 1635-1645. —
1645-1655. — 1655-1665. — 1665-1675. —
1675-1685. — 1685-1695. — 1695-1705. —
1705-1715. — 1715-1725. — 1725-1735. —
1735-1745. — 1745-1755. — 1755-1765. —
1765-1775. — 1775-1785. — 1785-1795. —
1795-1805. — 1805-1815. — 1815-1825. —
1825-1835. — 1835-1845. — 1845-1855. —
1855-1865. — 1865-1875. — 1875-1885. —
1885-1895. — 1895-1905. — 1905-1915. —
1915-1925. — 1925-1935. — 1935-1945. —
1945-1955. — 1955-1965. — 1965-1975. —
1975-1985. — 1985-1995. — 1995-2005. —
2005-2015. — 2015-2025. — 2025-2035. —
2035-2045. — 2045-2055. — 2055-2065. —
2065-2075. — 2075-2085. — 2085-2095. —
2095-2105. — 2105-2115. — 2115-2125. —
2125-2135. — 2135-2145. — 2145-2155. —
2155-2165. — 2165-2175. — 2175-2185. —
2185-2195. — 2195-2205. — 2205-2215. —
2215-2225. — 2225-2235. — 2235-2245. —
2245-2255. — 2255-2265. — 2265-2275. —
2275-2285. — 2285-2295. — 2295-2305. —
2305-2315. — 2315-2325. — 2325-2335. —
2335-2345. — 2345-2355. — 2355-2365. —
2365-2375. — 2375-2385. — 2385-2395. —
2395-2405. — 2405-2415. — 2415-2425. —
2425-2435. — 2435-2445. — 2445-2455. —
2455-2465. — 2465-2475. — 2475-2485. —
2485-2495. — 2495-2505. — 2505-2515. —
2515-2525. — 2525-2535. — 2535-2545. —
2545-2555. — 2555-2565. — 2565-2575. —
2575-2585. — 2585-2595. — 2595-2605. —
2605-2615. — 2615-2625. — 2625-2635. —
2635-2645. — 2645-2655. — 2655-2665. —
2665-2675. — 2675-2685. — 2685-2695. —
2695-2705. — 2705-2715. — 2715-2725. —
2725-2735. — 2735-2745. — 2745-2755. —
2755-2765. — 2765-2775. — 2775-2785. —
2785-2795. — 2795-2805. — 2805-2815. —
2815-2825. — 2825-2835. — 2835-2845. —
2845-2855. — 2855-2865. — 2865-2875. —
2875-2885. — 2885-2895. — 2895-2905. —
2905-2915. — 2915-2925. — 2925-2935. —
2935-2945. — 2945-2955. — 2955-2965. —
2965-2975. — 2975-2985. — 2985-2995. —
2995-3005. — 3005-3015. — 3015-3025. —
3025-3035. — 3035-3045. — 3045-3055. —
3055-3065. — 3065-3075. — 3075-3085. —
3085-3095. — 3095-3105. — 3105-3115. —
3115-3125. — 3125-3135. — 3135-3145. —
3145-3155. — 3155-3165. — 3165-3175. —
3175-3185. — 3185-3195. — 3195-3205. —
3205-3215. — 3215-3225. — 3225-3235. —
3235-3245. — 3245-3255. — 3255-3265. —
3265-3275. — 3275-3285. — 3285-3295. —
3295-3305. — 3305-3315. — 3315-3325. —
3325-3335. — 3335-3345. — 3345-3355. —
3355-3365. — 3365-3375. — 3375-3385. —
3385-3395. — 3395-3405. — 3405-3415. —
3415-3425. — 3425-3435. — 3435-3445. —
3445-3455. — 3455-3465. — 3465-3475. —
3475-3485. — 3485-3495. — 3495-3505. —
3505-3515. — 3515-3525. — 3525-3535. —
3535-3545. — 3545-3555. — 3555-3565. —
3565-3575. — 3575-3585. — 3585-3595. —
3595-3605. — 3605-3615. — 3615-3625. —
3625-3635. — 3635-3645. — 3645-3655. —
3655-3665. — 3665-3675. — 3675-3685. —
3685-3695. — 3695-3705. — 3705-3715. —
3715-3725. — 3725-3735. — 3735-3745. —
3745-3755. — 3755-3765. — 3765-3775. —
3775-3785. — 3785-3795. — 3795-3805. —
3805-3815. — 3815-3825. — 3825-3835. —
3835-3845. — 3845-3855. — 3855-3865. —
3865-3875. — 3875-3885. — 3885-3895. —
3895-3905. — 3905-3915. — 3915-3925. —
3925-3935. — 3935-3945. — 3945-3955. —
3955-3965. — 3965-3975. — 3975-3985. —
3985-3995. — 3995-4005. — 4005-4015. —
4015-4025. — 4025-4035. — 4035-4045. —
4045-4055. — 4055-4065. — 4065-4075. —
4075-4085. — 4085-4095. — 4095-4105. —
4105-4115. — 4115-4125. — 4125-4135. —
4135-4145. — 4145-4155. — 4155-4165. —
4165-4175. — 4175-4185. — 4185-4195. —
4195-4205. — 4205-4215. — 4215-4225. —
4225-4235. — 4235-4245. — 4245-4255. —
4255-4265. — 4265-4275. — 4275-4285. —
4285-4295. — 4295-4305. — 4305-4315. —
4315-4325. — 4325-4335. — 4335-4345. —
4345-4355. — 4355-4365. — 4365-4375. —
4375-4385. — 4385-4395. — 4395-4405. —
4405-4415. — 4415-4425. — 4425-4435. —
4435-4445. — 4445-4455

vuonna 1911 otettiin käyttöön uudet konepuut
saksalaisen A. M. Kaappa -maalaristutheita
myöten. $F = F + K$

P:n äike. T:n... oli room. munkkipuuri,
sen hävittäivät hunnit 452 j. Kr.; se joutui sitten
Hunnetien ja 572. luvun alkuun, joiden palkun-
pungiksi se tuli; pysyi heidän valtakuntansa hä-
vittyäkin (774) it. kuningasten kruunauskaupun-
kina. 11:nuellä ja 12:nuella vuosin. P. taisteli
Milanoa vastaan; kannatti tav. ghibellinien
asiaa. V. 1359 Milanon Visconti-suku anasti puo-
leriitojen rauteleman P:n. P:n taistelussa 1525
Ranskan Frans I joutui tappiolle ja vangiksi.
Milanon kera P. tuli Espanjalle ja Espanjan pe-
rimyssodan jälkeen Itävallelle. V. 1848 P:ssa
syttyi kapina, joka kukistettiin; sen miehittivät
sien. v. sardiinialaiset, mutta 1849 itävaltalaiset
palasivat sinne. V. 1859 P. Lombardian kera
luovutettiin Sardiinalle. G. R.

Paviaaniit (*C. macrophalus*), korannmuotoisin apinoihin kuuluva suku. Afrikassa ja sitä lähinnä olevissa osissa Aasiassa asustavia verrattain isoja apinoita, joiden ruumis on tanakka, raajat lyhyet ja tukevat, tupsupiinen häntä pituudeltaan vaihteleva, useimmilla heleänväriset, isot istuinpakarit. Karva on pitkää ja harvaa, muutamilla iso harja. Pää jatkuu pitkäksi kuonoksi (*C. Cebus*, *Calus* - korannpää), hampaat, etenkin kulma-hampaat hyvin vahvat. P. asustavat vuoristoissa, metsissä ne eivät viihdy, eivätkä mielellään kiipeä puuhiin. Ravintona ovat juurikasvit, maahan pudonneet hedelmät y. m. kasviainet, mutta myös hyönteiset y. m. pikkueläimet. P. ovat sangen älykkäitä ja oppivaisia, mutta hyvin salakavalaita ja viljejä, ihmisellekin ne voivat raivostuneina olla vaarallisia. Poikasinaan kohtaan p. sen sijaan osoittavat suurta hellyyttä. — Hyvin oppivainen ja senvuoksi apinateattereissa y. m. paljon käytetty laji on Keski-Afrikassa asustava, n. 1 m:n pituinen (häntä $\frac{1}{2}$ m), selkäpuolelta ruskeahko, vaaleaposkinen babuini (*C. Babuin*). Jotenkin samankokoinen, mutta lyhythäntäisempi hamadryas (*C. hamadryas*) tavataan Abessiiniasta Arabian. Se elää suurissa parvissa ja tekee paljon vahinkoa viljelysmaita ryöstämällä. Muinaiset egyptiläiset pitivät sitä pyhänä. Sille on ominaista hyvin tuuhea harja kasvojen ympärillä. Pääväri on harmaanruskea, kasvat vaaleanpunaiset, istuinpakarit veripunaiset. Edellisiä isompi mustanaamainen dželada (*C. gelada*) asustaa korkealla Abessiinian vuoristoissa. Ruumiudestaan kuuluisa laji on verraten lyhytkarvainen, hyvin lyhythäntäinen, isopäinen mandrilli (*C. mormon*). Pääväri selkäpuolella on tumma, turvonneet posket siniset, kuono punainen, leukaparta keltainen, istuinpakarit loistavan punaiset. Asustaa suurin parvin Guineassa ja on sille hyvin peljätty. Kuva ks. Apinat. I. V.-s.

Paviljonki (ruusk. *pavillon*, lat. *pavilio* = teltta), pienohok rakennus, jonka katto on telttamainen, huvimaja; tilapäinen näyttelyrakennus. Paviljonkijärjestelmä rakennusjärjestelmä, jossa rakennusosat (kasarmit, sairaalat) sijoitetaan erilleen toisistaan; melisairaloita rakennettaessa viime aikoina käytäntöön otettu rakennustapa, jonka mukaan entisten kasarmimaisten rakennusten sijaan tehdään uusia pienempiä paviljonkeja. P:n tarkoitus

tuksena on toiselta puolen saada eritapaiset mielisairaat niin kauaksi toisistaan kuin mahdollista ja toiselta puolen antaa samaa laadua miellyttävämpi ja kodikkaampi leinää. Suomessa on tämän järjestelmän mukaan rakennettu Pitkänien keskuslaitos ja Helsingin kunnallinen mielisairaala Siipossa. E. Th-n.

Pavlograd [*pa'd*], piirikunnankaupunki Etelä-Venäjällä, Jekaterinoslavin kuvernementissa, kolmen pienen, Dneprin lisäjokeen Samaraan laskevan joen ja rautatien varrella, itään Jekaterinoslavista; 40,484 as. (1911). — Isoja höyrymöllyjä; suuri viljakauppa. — Per. 1780.

Pavlov, Ivan Petrovitš (s. 1849 Venäjä), käri ja fysiologi; farmakologian prof. Tomskissa, sitten sotilaslääk. akatemian professorina Pietarissa sekä kokeellisen lääket. laitoksen fysiologisen osaston johtajana. P. on paljon kokeillut sydämen ja rauhasien fysiologian aloilla ja varsinkin tutkinut ruuansulatuksen fysiologiaa kiinnittäen erityistä huomiota psyykkisten vaikutusten merkitykseen ruuansulatuksen luonnonomaisessa suoriutumisessa. Sai Nobelin lääket. palkinnon 1904. Useimmat P:n tieteellisistä julkaisuista ovat ilmestyneet venäjän kielellä.

M. O-B.

Pavlovsk, 1. Piirikunnankaupunki Etelä-Venäjällä, Voronežin kuvernementissa, Doniin laskevan Oseredan suussa; 8,474 as. (1910). Pari koulua, sairaala; harjoitetaan maalaiskauppaa, arpuusien y. m. s. viljelystä. — V. 1709 Pietari I:n käskystä ruvettiin P:n paikalle rakentamaan linnoitusta ja laivaveistämöä; rakennustöihin käytettiin 3,000 ruots. ja suom. sotavankia. Merkityksensä P. menetti Mustanmeren rannikkoseutujen valloituksen jälkeen. — 2. Kaupunki Pietarin kuvernementissa, 30 km rautateitse Pietarista lähellä Tsarskoe Selota, pienen Slavjankan ja sen läsävesien varrella; 8,454 as. (1911). — Kauniit, järvirikkaat puistot kreikkalaisine tempeleineen, huvimajoineen ja marmoripatsaineen: suuriruhtinas Konstantin Konstantinovitšin komea linna (Paavali I:n rakennuttama 1782-84: kirjasto, arvokkaat taidekokoelmat). Konstantinipalatsi, Vauxhall-hotelli, teatteri, Mariental-linna (ent. ruots. vallituksen paikalla), obeliski y. m. Paljon pietarilaisten kesäasuntoja. — Konstantinin-observatori (magneettis-ilmatieteellinen). — P. perustettiin 1777. E. E. K.

Pawnee [*pá'ni'*] oma nimi *Skshakshaks*, caddo-intiaaneihin kuuluva heimo Pohjois-Ameriikassa, asuu nyk. (v:sta 1874) Oklahomassa, lukumäärältään 700-800. Elelivät ennen Nebraskassa, Platte-joen seuduilla, käyden alituista sotaa naapureidensa kanssa.

Pavo ks. Riisinkukko.

Pavolini [*li'-*], Paolo Emilio (s. 1864), it. kielen ja kirjallisuuden tutkija, synt. Livornossa 1864, opiskeli etupäässä sanskritin kieltä Pisassa, Berliinissä ja Lontoossa, tuli sanskritin dosentiksi Firenzen korkeakouluun 1892, 1895 saman aineen ylim. ja 1901 vars. professoriksi samaan korkeakouluun. Vaikkakin hän on intiankielen opinnoille omistanut suurimman osan toimintaansa sekä tällä alalla julkaissut suuren joukon (etenkin pienempiä) kirjoituksia, on se kuitenkin tuottanut hedelmiä muillakin filologian aloilla: erittäin on mainittava, että hän — paitsi unkarin kielen opinnoita (hän on kääntänyt unkarilai-

sia runoja italiaksi) — on myös harrastanut suomea. Näiden opintojen tuloksena on, paitsi useita arvosteluja ja ilmoituksia Suomen kirjallisuudesta sekä pienempiä tutkielmia, täydellinen Kalevalankäännös italiaksi, joka ilmestyi komeana kuvitetuna nidoksena v. 1910 nimellä „Kalevala, poema nazionale finnico, tradotto nel metro originale”. Käännös on tehty 8-tavuiseen (n. s. ottonario-) mittaan, joka täysin vastaa suomalaista runomitaa, ja on sekä tarkkuuden että runollisen kauneuden puolesta ensi rivissä Kalevalankäännösten joukossa. [Valvoja 1909, siv. 332-6, 1910, siv. 208-13.] E. N. S.

Pax [*pa'ks*] lat. *pax* = rauha, rauhansopimus, *Pax vobiscum*, „rauha teille” (katolilaisten kirkonmiesten vanha tervehdys). E. H-I.

Payer [*pä'iar*], Julius von (s. 1842), itäv. upseeri ja pohjoisnavantutkija, otti osaa Custozan taisteluun 1866, oli mukana toisella saks. pohjoisnaparetkellä 1869-70, jolloin löysi ja kartoitti Frans Josefin vuonon; Weyprechtin kera itäv. pohjoisnaparetkikunnan päällikkö (1871-74), jolloin ensimmäisellä retkellä tutkittiin Huippuvuorten ja Novaja-Zemljan välistä merta ja pääretkellä „Tegetthoff” laivalla (1872-74) löydettiin Frans Josefin maa ja tunkeuduttiin 82°5' ille pohj. lev. — Myöhemmin P. on esiintynyt maalaajana. — Julkaissut „Die österreichisch-ungarische Nordpol-expedition 1872-74”. (E. E. K.)

Paysage [*peis'až*] (ransk.), maisema; maisemakuva. *Paysage intime* [*fä'tim*], tunnelmallinen maisema.

Paz ks. La Paz

Pazardžik ks. Tatar Pazardžik

Pazend ks. Iraanilaiset kansat ja kielet.

Pázmány [*pázmā'ni*], Péter (1570-1637), unk. kardinaali, 13-vuotiaana P. siirtyi reformeerausta kirkosta katoliseen ja liittyi jesuiittoihin. Opiskeltuaan Koložsvárisissa, Wienissä ja Roomassa hän toimi opettajana Grazin yliopistossa, kunnes hänet 1607 pysyväisesti lähetettiin Unkariin. Siellä hän loistavalla kaunopuheisuudella ja palavalla innolla sai Unkarin vaikutusvaltaimmat kansanluokat suureksi osaksi vieroitukseksi protestantismista. V. 1616 hänet nimitettiin Esztergomien arkkipiispaksi, 1629 kardinaaliksi. Suuria lahjoituksia tehden hän perusti papillisia kasvatustaitoksia, kuten pappiseminaarin Nagyszombatiin ja Wieniin (Pazmanaum) sekä jesuiittakollegiumin Pozsonyyn. Etevä kielenkäyttönsä vuoksi P:ia sanotaan unkarilaisen kirjakielen uudestaanluojaksi. P:n pääteos on „Isteni igazságra vezérlő kalauz” („Opas jumalliseen vanhurskauteen”, 1613). [V. Frakn6i. „P. P. és kora” (3 nid. 1868-72). Schwicker. „Peter P. und seine Zeit” (1888).] A. J. P-ä.

Pazzi [*pa'tsi*], kuuluisa firenzeläinen suku, Medicien kilpailija rikkaudessa ja vaikutusvallassa: kaksi suvun jäsentä, Francesco ja Giacomo P., ottivat osaa Giuliano ja Lorenzo Mediciä vastaan 1478 tehtyyn murhayritykseen, jolloin Giuliano surmattiin, mutta Lorenzo pelastui. P:t hirtettiin, ja suku menetti merkityksensä: sen jäseniä on vielä olemassa. J. F.

Pb, lyijyn (lat. *plumbum*) kem. merkki.

Pd, palladiumin kem. merkki.

Peabody [*pi'bodi*], Francis Greenwood (s. 1847), amer. tiedemies, v:sta 1880 siveysopin

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

M. O. B.

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peabody, William Brewster (1832-1889), amerikkalainen lintutieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut useita teoksia, joista merkittävimmät ovat *North American Game Birds* (1868) ja *North American Song Birds* (1871).

Peccatum [-ä-] (lat., < peccare = rikkoa), rikos, synti.

Pech (peht), Gioachino ks. Leo XIII.

Pechlin [-klin], Karl Fredrik (1720-96), saksalainen poliitikko, synt. Holsteinissa, tuli nuorena Ruotsiin. Meni sotaväkeä, jossa vihdoinkin 1770 kohosi kenraalimajuriksi. Otti vilkkaasti osaa valtiolliseen elämään, vastusti 1760 v:n valtiopäivillä hattupuoluetta, mutta muutti kohtaa, osaksi rahaetujen tähden, kuntaansa myssypuolueen nyt aikaan, että hänet kaksiksi valtiopäiviksi suljettiin pois siädystään. V:n 1769 valtiopäivillä P. sen sijaan petti hattupuolueen. P. aikoi asevoimin vastustaa Kustaa III:n vallankumousta 1772 ja pidettiin senjälkeen jonkun aikaa vangittuna. V. 1786 P. rupeesi yhteyteen Venäjän lähettilään kanssa: 1789 Kustaa III. voidakseen toimeen panna uuden valtiolainsäätömuutoksensa, jälleen vangitsi hänet. V. 1792 P:ää syytettiin osallisuudesta kuninkaan murhaan, mutta hänen syyllisyyttänsä ei voitu todistaa: hän kuoli vankeudessa. — P. oli liukas puoluemiehen, juonikas, epäluottava, itsekas ja vortondumoinen. G. K.

Pechstein [-pehtstein], pikei muistuttava, tummanvärinen, puihaporikas, lasiksi jäähmettynyt, vulkaaninen vuorilaji, joka sisältää runsaasti vettä (yli 10 %).

E. M. M.

Pecht [-peht], Friedrich August (1814-1903), saks. taideemaalari ja -kirjailija; tehnyt kirjallishistoriallisia öljyväritauluja Goethen ja Schillerin elämästä, freskoja Münchenissä ja Konstanzissa sekä luonnokuvia Schillerin, Goethen, Lessingin ja Shakespearen teoksista; kirjoittanut m. m. „Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts“ (4 osaa, 1885), „Geschichte der Münchener Kunst im 19. Jahrhundert“ (1888) ja muistelmateoksen „Aus meiner Zeit“ (2 os., 1894) sekä julkaissut Münchenissä v:sta 1885 alkaen aikakauslehtiä „Die Kunst für Alle“.

E. R. r.

Pechuel-Loesche [-pehuel-loesche], Moritz Eduard (1840-1913), saks. tutkimusmatkailija ja maantieteilijä, kulki nuorempana valaanpyytäjä-y. m. s. aluksilla melkein kaikki maapallon meret, otti 1874-76 osaa saks. Loango-retkikuntaan, oleskeli kuningas Leopold II:n toimesta 1882-83 Kongo-valtiossa, oli 1884-85 saks. siirto-maaseuran lähettämällä retkellä Lounais-Afrikassa; tuli 1886 maant. dosentiksi Jenan yliopistoon, 1895 Erlangenin yliopiston maant. ylimääräiseksi ja 1903 vakinaiseksi professoriksi. Teoksia: „Die Loango Expedition“, „Die Bewirtschaftung tropischer Gebiete“, „Herr Stanley und das Kongounternehmen“, „Kongoland“ y. m.

E. E. K.

Peck, engl. tilavuusmitta viljan, suoljen, hiilen y. m. aiantapaisen tavarain mittaamista varten (2 gallonin (946 l) Englannissa) - S. 1 (Yhdysvalloissa).

U. S. n.

Pecopteris, eräs yleisimpiä fossiilisia saniaiskasvoja liivikallin ja permiaikaudelta.

Pecqueur [-pekšer], Constantin (1801-87), ransk. sosialisti ja yhteiskuntafilosofi; oli helmi-kuun vallankumouksen jälkeen väliaikaisen hallituksen työvitonkomissionin jäsenenä ja laati sen esipöytäkirjan yhdessä François Vidalin

kanssa; julkaisi 1849-50 „Le salut du peuple” lehtä; menetti Louis Napoleonin valtiokaappauksen johdosta pienen kirjastonhoitajavirkansa. P. on yhteiskuntafilosofiassaan sulattanut Fourier'n kapitalismin erittelyn Saint-Simon'in kehityshistorialliseen käsityskantaan. Samaten kuin viimeainittu on hänkin sitä mieltä, että nykyisen kapitalistinen talousjärjestelmä on kehittyvä sosialistiseksi. Tähän käsitykseen nähdén hän on Marxin edeltäjiä, vaikka jyrkkä luokkataisteluooppi olikin hänelle vieras; teoksia: „Théorie nouvelle d'économie sociale et politique, ou études sur l'organisation des sociétés” 1842. „Des améliorations matérielles”, „Des intérêts du commerce”. [Maisonneuve, „P. et Vidal.”]

Pécs [pétš] (saks. *Fünfkirchen*), kaupunki Etelä-Unkarissa, Baranyan komitaatissa, Tonavan länsipuolella Mecsek-vuoriston etelärinteellä, usean radan risteyskässä; 49.825 as. (1910), joista unk. 83.6%, saks. 12.8%; roomal.-katolisia 84.4%. — Toistakymmentä kirkkoa, joista huomattavin ihana basilika (rak. 1100-luvulla, moskeiana 1543-1686, uusittu 1880-92); Johanneksenkappelilla on turkkilaisajalta muistona hyvin säilynyt minareetti; maanalainen kristittyjen hautakapeli katolombeen room. ajalta. Useita oppilaitoksia: piispaallinen seminaari, oikeusopillinen akatemia y. m.; museo, useita kirjastoja. Roomal.-katolinen piispanistuin. — Teollisuus huomattava (sambanja, urkutehtaita, Zsolnay'n majolikatehdas y. m.). Läheisyydessä marmorilouhimaita ja suuria kivihiilikavoksia. — P. on Unkarin vanhimpia kaupunkeja; roomal.-aikana sen nimenä oli *Sopianæ*, myöhemmin *Quinque ecclesiae* (josta P:n saks. nimi). Piispanistuin v:sta 1009. Yliopisto 1367-1526. Turkkilaisien hallussa P. oli 1543-1686. (E. E. K.)

Pecten (lat. = kampa) ks. **Kamposimukka**.

Pectus (lat.), rinta.

Pectus carinatum, hanhenrinta, riisitaudin aikaansaama rintakehän epämuodostus, joka ilmenee siinä, että rintalasta kohoaa, joten rinta saa linnun rintaa muistuttavan muodon.

Péczeli, József [pétšeli jözef] (1750-92), unk. reform. pappi ja kirjailija, julkaisi, tutustuttakseen kansalaisiaan ulkomaan kirjallisuuteen, käännöksiä ransk., engl., saks. ja klassillisesta kirjallisuudesta (m. m. Vo'tairen teoksia ja Aisopoksen satuja), perusti ensimmäisen unk. tieteellisen aikakauskirjan („Mindenes gyűjtemény”, 1789-92). P. esiintyi myös runoilijana sekä historiallisena ja teologisena kirjailijana. (Y. W.)

Pedaali (lat. *pes* = jalka, *mus.*, 1) jaloin soitettava urkuskoskettimisto (ks. **Jalkio**). — 2) P:eksi nimitetään myös pianon jalkapolkimia, joita tavallisesti on kaksi. Oikeanpuolista painamalla poistetaan kieliltä huopatukot, jotka muuten saavat äänen heti lakkaamaan, kun sormi kohoaa koskettimelta. Tämän p:n käyttäminen tuottaa pianonsoittoon täytelyyttä ja sointuisuutta; mutta sitä on taiten käytettävä, jotta eri sointuihin kuuluvat sävelet eivät jää toisiaan häiritsemään. Vasemmanpuolinen p. („piano”-p.) vaikuttaa äänen hiljenemistä, joko niin että kielet eivät pääse väräjämään täydellä voimallaan tahi niin että samaan säveleen kuuluvista kielistä vain yksi saatetaan soimaan (*una corda*).

Joskus tavataan vielä 3:s p. näitten keskellä. Sen vaikutus on välistä samanlaatuinen kuin vasemmanpuolisen p:n, mutta hiljentää äänen paljon tehokkaammin. Toisinaan se taas vaikuttaa samaa kuin oikeanpuolinen p., mutta kohdistuu pelkästään siihen sointuun tahi säveleen, jota soitetaan p:ia painettaessa. — 3) Harpun p:t ovat jalkapolkimia (luvultaan 7), joiden avulla asteikon eri asteet saadaan korotetuiksi $\frac{1}{2}$ askelta ylemmäs.

I. K.

Pedaaliflyygeli, *mus.*, on rakennettu siten, että flyygeliin on liitetty samanlainen pedaalkoskettimisto kuin uruissa. Nämä koskettimet ovat yhdistetyt flyygelin bassokielisiin. Pianiinoin voidaan liittää itsenäisenkin pedaalisoitin, jonka kielet ovat pianiinon taakse asetettavassa kaapissa. Pedaalisoitimia käytetään pääasiallisesti vain urukappaleiden harjoittamiseen. Mutta esim. Schumannin teosten joukossa on erityisiä sävellyksiäkin p:lle.

I. K.

Pedagogi (kreik. *paidagōgō's* = poikain ohjaaja), muinaisajalla Kreikassa poikain hoitaja, enimmäkseen sivistynyt orja, joka usein toimi myös opettajana. Nykyään sana merkitsee samaa kuin opettaja.

O. M.

Pedagogia (kreik. *paidagōg'ia*), kasvatustaito, kasvatusooppi (ks. t.). — **Pedagogiatutkimus** ks. **Kasvatustutkimus**.

Pedagogiikka (kreik. *paidagōgikē* [teknē]), kasvatusooppi (ks. t.).

Pedagoginen yhdistys ks. **Suomen kasvatustieteellinen yhdistys**.

Pedagogio (kreik. *paidagōg'ion*, „pedagogin” asunto, koulu), muinaisajan roomalaisilla (*pedagogium*) se osa ylhäisen perheen asuntoa, jossa nuoria orjia valmistettiin vastaisiin oppilista sivistystä vaativiin tehtäviin; myöhemmin (esim. Saksassa) yleensä oppilaitos, erittäin asumalaitoksella varustettu, joka valmistaa oppilaita yliopistoon; toisinaan oppikoulun alajakso tai lastenkoulu. Meidän maassamme samoin kuin Ruotsissa p. nimitystä on käytetty yksinomaan sellaisista kouluista, joissa aloitteleville annetaan ensi tiedot. Nimitys oli käytännössä 17:nnessä ja 18:nnessä vuosis., mutta hävisi myöhemmin. Kun kouluolot järjestettiin uudelleen, Pietari Brahen aikana perustettiin myös moniaita maalais-p:ita, jotka olivat tavallaan meidän ensimmäiset kansakoulumme.

O. M.

Pedanas ks. **Dioskorides**.

Pedantti (it. *pedante*, < kreik. *paid'uein* = opettaa lapsia), henkilö, joka turhan tarkasti pitää kiinni epäolennaisista seikoista ja muodollisuuksista; sääntöjen orja. — Subst.: **pedanttiisuus** ja **pedanttia**.

Pedatrofia (kreik. *pais* = lapsi, ja *atrofia*, ks. t.), lapsen riutuminen, enimmäkseen kroonillisten ruuansulatushäiriöiden, riittämättömän ravinnon, tuberkuloosin y. m. kroonillisen taudin aiheutuksesta.

Pedelli (mlat. *peditus*, < mysaks. *pital* = kutsuja), palvelusmies erinäisissä julkisissa laitoksissa, kuten yliopistoissa sekä tuomio- ja hallintolaitoksissa. Varsinkin ensiksi mainituissa on p:illä vanhastaan ollut omat yliopistojen säännöissä määrätty tehtävänsä. Voimassa olevien Suomen yliopiston sääntöjen 65 §:n mukaan on p:illä, joita alkujaan oli ja yhä vielä on vain neljä, tehtävänä rehtorin tarkempien mää-

idees modernes sur les enfants" joka on koettanut laatia varman koekäytävän lasten älyllisten kykyjen mittaamiseksi vrt. Jaakobsonin "Undersökningar öfver intelligensmätningarna teori och praxis" ja Montrose Whipples "Manual of mental and physical tests"; Sveitsissä E. Claparède "Psychologie de l'enfant"; Saksassa William ja Clara Stern "Die Kindersprache", "Erinnerung, Aussage und Lüge in der ersten Kindheit" ja R. Gaupp "Psychologie des Kindes". Lapsipsykologiaa käsittelevistä aikakauskirjoista mainittakoon: amerikkalaiset "Pedagogical seminary" ja "The journal of educational psychology", saksalaiset "Zeitschrift für Kinderforschung", "Zeitschrift für pädagogische Psychologie" ja "Zeitschrift für angewandte Psychologie und psychologische Sammelersuchung". Meilläkin on tämä tutkimusala pantu alulle; mainittakoon tässä A. R. Rosenqvist, "Valhe ja eettinen kasvatus" (1914). -- Lapsipsykologiaa yhdistyksiä on perustettu Ameriikassa, Englannissa, Saksassa y. m. Brysselissä on yksityinen pedologinen yliopistotiedekunta, [Laaja bibliografia M. C. Schuytenin teoksessa "La pédagogie" (1911).]

Pedologia (kreik. *pedon* = maaperä, ja *logos* = oppi, maaperäoppi vrt. Maaperä).

Pedometri (lat. *pes* = jalka, ja kreik. *metron* = mitta), askelenlukuja (ks. t.).

Pedrell [-elʃ], Felipe (s. 1841), esp. säveltäjä ja musikologi, Madridin konservatorin opettaja, akatemian jäsen, kirkollisen musiikkilehden toimittaja. Sävelsi oopperoita (esim. kansallisaiheinen trilogia "Pyreneit" 1902), sekä kuoro- teoksia ja lauluja, julkaisi soitinnus-oppijakson (1902), tutkielman vanhoista esp. soittimista (1902) sekä sarjan vanhoja esp. kirkkosävellyksiä (I-VI) ja oopperoita (I-IV).

I. K.

Pedro (Pietari). Brasilian keisareita. 1. P. I d'Alcantara (1798-1834), Johan VI:n, Portugalin kuninkaan, poika. Toimi isänsä palatua Portugalin Brasilian hallituksen hoitajana. Perustuslaillisuusbarrastusten levittyä Brasiliaan ja maan irtauduttua emämaasta (ks. Brasilia) P. valittiin lokakuussa 1822 Brasilian keisariksi ja antoi 1824 maalle vapaamielisen valtiosäännön. Nousi isänsä kuoltua 1826 Portugalin valtaistuimelle P. IV:n nimellä ja antoi maalle perustuslaillisen valtiosäännön. Luovutti kuitenkin pian kruunun tyttärelleen Maria da Glorialle, mutta P:n veli Dom Miguel anasti vallan. Brasiliassa P. hallitsi perustuslailliseen henkeen, mutta ei kyennyt saamaan sopua aikaan brasilialaisten ja portugalilaisten välillä, joutui rettelöihin eduskunnan kanssa ja kapinan sytyttyä huhtik. 1831 luopui vallasta, jättäen sen pojalleen P. II:lle; voitti 1833 veljensä ja asetti tyttärensä jälleen Portugalin valtaistuimelle toimien jonkun aikaa hallituksen hoitajana.

P. II d'Alcantara (1825-91), edellisen poika, julistettiin 1840 täysi-ikäiseksi, P. oli hyväntahtoinen, epäitsekäs ja varovainen sekä hyvin oppinut. Saavutti määrävän vaikutusvallan maan asioiden johdossa ja noudatti tarkoin valtiosäännön määräyksiä, mutta sai aluksi taistella sisäisiä rauhottomuuksia vastaan ja joutui myöhemmin moniin sotiin naapurivaltojen kanssa. Vallankumouksessa marrask. 1889 menetti kruununs. oleskeli sen jälkeen Portugalissa, kuoli Pa-

riisissa jouluk. 1891. P. oli useiden euroopp. tiedeakatemiain ja oppineiden seurojen jäsen.

A. W. R.

Pedro (Pietari), Portugalin kuninkaita. 1. P. I 1496-1520 Alfonso IV:n poika oli ankara ylimyksiä ja maltavia, mutta lempeä ja ystävällinen alhaisia kohtaan ja sai aikalaisittain nimen "ankaranoikeudellinen". Saattoi valtiotalouden järjestykseen ja kohotti kansan hyvinvointiin (ks. Castro, Inês de). — 2. P. II (1648-1705) valittiin 1667 hallituksen hoitajaksi kykenemättömän veljensä Alfonso VI:n (ks. t.) sijalle, otti 1683 kuninkaan nimen. P. oli kirkollismielinen ja jesuiittain johdettavana. Saavutti voittoja ulkopolitiikassa. Teki Espanjan kanssa rauhan 1668 ja lopetti riidat Alankomaiden kanssa. Liittyi Espanjan perintösodassa 1703 Itävaltaan. — P. IV, ks. Pedro I. Brasilian keisareita. — P. V d'Alcantara (1837-61), P. IV:n tyttären Maria da Glorian poika. Oli huolellisesti kasvatettu, osoitti hyviä taipumuksia ja omasi suuren sivistyksen; nousi valtaistuimelle 1853, tuli täysi-ikäiseksi 1855, hallitsi perustuslailliseen henkeen.

K. W. R.

Peegeli ks. Vesiasteikko.

Peel [piil]. 1. Sir Robert P. (1788-1850), engl. valtiomies, s. helmik. 5 p. 1788. Isä oli suurteollisuuden harjoittaja Sir Robert P. Opiskeli Oxfordin yliopistossa ja astui 1809 parlamenttiin. Uskollisena periaatteille, joiden mukaisesti oli kasvatettu, P. liittyi tory-puolueeseen. Hoiti tärkeitä virkoja, m. m. Irlannin sihteerin tointa, osoittaen huomattavaa hallinnollista kykyä. Sai 1819 aikaan parlamentissa metallikantaa palaamista koskevan lain. Oli sisäasiain ministerinä 1821-27, jolloin pani toimeen uudistuksia hallinnon ja oikeudenhoidon alalla, mutta vastusti katolisten vapauttamista. Kuitenkin tultuaan uudelleen 1828 sisäasiain ministeriksi P. näki, että katolisten päästäminen parlamenttiin ja virkoihin oli välttämätöntä, ja silloin hän ponttevasti esiintyi tämän asian puolesta saaden aikaan sitä koskevan säädöksen. Tory-ministeristön kukistuttua 1830 P. alahuoneessa kuului oppositioonin ja vastusti, vaikka turhaan, suurta äänioikeisuus uudistusta. Sen toimeenpanon jälkeen P. kokosi oman puolueen, joka muodosti keskustan äärimäisten toryjen ja whig-puolueen välillä. Oli 1834-35 pää- ja finanssiministerinä ja v:sta 1838 hän saavutti suuren vaikutuksen hallitukseen, ministeristö kun yleensä seurasi hänen ehdotuksiaan. Muodosti jälleen 1841 ministeristön, joka sai voiton viljalakikysymyksessä ja pani toimeen tuloveron. P. ajoi vapaampaa tullipolitiikka saaden aikaan suojelustullien alentamisen. Viljatullit lakkautettiin 1846 ja yleistä tullitariffia edelleen alennettiin. P. kukistui kesäkuussa 1846 erään Irlantia koskevan lakiehdotuksen johdosta. Hallituksesta poistuttuaan P. tuki vapaakauppakysymyksessä whig-puoluetta, jota hänen ryhmänsä yleensäkin yhä enemmän lähieni. P. oli läpeensä käytännöllinen luonne ja rehellisyydellään ja luonteensa jaloudella hän voitti vastustajiensa kunnioituksen ja kansansa rakkauden. Kuoli heinäk. 2 p. 1850 ratsastusretkellä sattuneen onnettomuuden johdosta. Useissa paikoin Englannissa on hänelle pystytetty muistopatsaita. [Memoirs of the R. H. Sir Robert P. (Stanhopen julkaisemat 1856-57); Parker. "Sir R. P." his life

... ja ...

... ja ...

... ja ...

... ja ...

... ja ...

... ja ...

Peerlkamp, Petrus Hofman (1786-1865), alankom. klassikko ja historiantutkija. P:n pääteoksia ovat hänen uudet tekstijulkaisunsa Horatiuksen oodeista (1862), joissa hän keksi joukon uusia lauseita. Näiden lisäksi: „Xenophon Ephesius“ (1818), Tacitus, „Agricola“ 2:n pain. (1864), Horatius, „Ars poetica“ (1845) ja „Satiiri“ (1863). Oman maansa kirjallisuushistoriaa P. käsittelee m. m. kirjoituksissa „Vita aliquot excellentium Batavorum“ (1866), „Epistole aliquot excellentium Batavorum“.

E. H. I.

Peeters, flaamil. taidemaalarisuku, joka eli 1600-luvulla ja jonka monet jäsenet (esim. Gilles, Bonaventura ja Jan P.) olivat maisema- ja etenkin merikuvien maalajia.

Pegau, saks. kaupunki.

Pegauin kivi, kivi, jota on käytetty rakentamiseen ja ...

... ja ...

... ja ...

... ja ...

Nimoratsun merkityksen P. sai vasta uudella ...

I. T.

Pegasus, suuri tähtikuvio pohjoisella taivaan-pallolla. Se on Andromedan ja Vesinaijen tähtikuvioiden välillä, syksyiltöinä korkeimmillaan näkyvä. Sen suurin näköinen laajuus on ...

H. R.

Pegmatiitti tarkoitti alkujaan kirjograniittia (ks. t.). Nykyään nimitetään p:ksi syvävuorilajien yhteydessä, tavallisimmin juonina mutta myöskin suurempina alueina esiintyviä, hyvin isorakeisia kiteytymiä samoista mineraaleista kuin päävuorilajikien. Niiden ohella esiintyy melkein aina boorin-, fluorin- tai kloorinpitoisia mineraaleja sekä usein sellaisia, jotka sisältävät harvinaisia alkuaineita (Ta, Nb, Ce, Th, Y, U, La, y. m.). P:t käsitellään syvävuorilajitahtaiden viimeisiksi jäähmettymistuloksiksi, joihin on kerääntynyt runsaasti vettä ja kaasumaisia aineita mineralisaattoreja (B, F, Cl), niin että lopullinen mitä suotuisimmassa olosuhteissa tapahtunut kiteytyminen on aiheuttanut erittäin isorakeisen rakenteen. Eri mineraaliryhmiä saattavat olla yli metrin mittaisia. — Tavallisimmat ovat graniittipegmatiitit, joita varsinkin meidän vuoriperäisämme on runsaasti. Implahidella, Laatokan saaristossa, Länneleessä, Kymissä. Ne ovat muodotuneet pääasiassa kvartseista ja kalimaasälvästä (mikroliinipertiitistä) sekä näiden ohella albitista, kiilemineraaleista ja turmaliniista. Harvinaisina aineksina on niissä tantalittiä, kolumbiittiä, monatsiittiä, wiikiittiä. — P:lla on käytännöllistä merkitystä kvartsi ja maasilpiloehoksina sekä harvinaisten alkuaineiden löytö- ja eristykseen.

F. M. u. m.

Pegnitz-liitto, kuuluisa saks. kirjallinen liitto, jonka Ph. Harsdörfer ja Joh. Clajus 1644 perustivat Nürnbergissä ja joka sai nimensä kaupungin läpi virtaavan Pegnitz-joen mukaan. Liiton jäsenet „Pegnitzin-paimenet“ (*Pegnitzschäfer*), harrastivat etupäässä paimenrunoutta ja vastustivat ensimmäisen Slesialaisen koulun kuivajärjestyksen suuntaa runouden alalla, voimatta kuitenkaan itse saada aikaan muuta kuin naurettavia runosepustuksia. Liitto elää vielä nykyäänkin, mutta on muuttuneessa muodossa.

H. K. n.

Pegu, 1. Divisio Intian keisarikunnassa, Alabirman provinssissa, suureksi osaksi Iravadi-joen suistamossa; 23.721 km², 1.820.638 as. (1901; 1,3 milj. buddhalaisia). — Tuottaa riisiä, öljysiemeniä, tupakkaa, puuvillaa y. m. Pääkaupunki Rangoon. — 2. Kaupunki edellämainitussa divisiossa, Rangoonista 76 km rautateitse koilliseen. P-joen varrella; 14.131 as. (1901). Oli aikoinaan Talengin kuningaskunnan kukoistava pääkaupunki (150.000 as.), kunnes sen 1757 Alompra hävitti. Muinaisesta loistosta kertoo pari tuhatta v. vanha, pyhä Shwemaw-daw-temppeli (116 m korkea).

E. F. K.

Pehkola ks. Paavola

Pehlevi (pahlavi), pers. kirjakieli sassanidien aikana eli siis 3:nneksi 7:nneksi vuosik. j. Kr. Välistä sitä myöskin nimitetään keskipersiaksi. Nimi p. johtuu sanasta *pahlavā*, joka muinaisiranilaisessa muodossaan kuului *parthava* ja merkitsi alkujaan „parthilaista”: sassanidithan laskivat allensa parthilaisen valtakunnan. P:n kieltä kirjoitettiin seemiläisillä (aramealaisilla) kirjaimilla ilman vokaalimerkkejä. Melkoinen osa sanoja jokaisessa tekstissä on sen lisäksi kirjoitettu vielä aramean kielellä, mutta luettaessa nämä sanat lausuttiin pehleviksi. Tämä seikka teki melkein mahdottomaksi määrätä p:n kielen äänteellistä asua. Helpottankseen p.-tekstien lukemista toimittivat persialaiset oppineet selitteleviä teoksia, joita nimitettiin *pāzand* (= tulkinta) ja näissä käytettiin vanhaa persialaista selvää avesta-kirjaimistoa. Viime aikoina on kiinalaisessa Turkestanissa löydetty paljon p:n-kielisiä muistomerkkejä, jotka ovat kirjoitetut yhtenäisellä seemiläisellä estrangelo-kirjaimistolla. Täten on vihdoin voitu saada pääpiirteisään selvä kuva p:n äänteellisestä asusta. J. J. M.

Pehmeneminen (*malacia*) ks. Malasia.

Pehmeäeväiset (*Anacanthini*), luukalojen (*Teleostei*) alaryhmä, saanut nimensä siitä, että tähän kuuluvien kalojen kaikki eväruodot ovat pehmeät (erotus piikkieväisistä). Vatsaevät sijaitsevat rintaevien edessä t. alla. uimarakko ei ole yhteydessä nielun kanssa (erotus rakkosuisista). Sekä uimarakko että vatsaevät voivat myös puuttua. Meikäläisistä edustajista ovat tärkeimmät turska, made ja kampelat. I. V.-s.

Pehmeäkielinen ks. Sammalkieli.

Pehmeäsiipiset (*Malacodermata*), kovakuoriaisia, joiden peitinsiivet ovat pehmeät, nahkeat, joskus ne voivat puuttua kokonaan. Sekä täysi- tai puoli- tai osittain pehmeäsiipiset että toukat ovat enimmäkseen petoeläimiä. ks. *Cantharis* ja *Kiiltomato*. U. S.-s.

Pehmeä suulaki ks. Kitapurje.

Pehmytjuote ks. Juottaminen.

Pehtori (ruots. *inspektör*, < lat. *inspectōre* = tarkastaa), työjohtaja maataloudessa. ks. Maatalousopetus.

Peiho ks. Paiho.

Peijaiset l. peijaat. maahanpaniaiskemut. ks. Peijakas.

Peijakas, pahalainen. on samoin kuin peijaiset johtunut yksinkertaisesta muodosta *peijas*, joka taas on germaanilaista alkuperää: alkugermaanilainen muoto oli *faigiaz*, josta muin. isl. *feigr* = „sellainen, joka ei voi välttää kuolemaansa”, ruots. *feg*, saks. *feige*. J. J. M.

Peilata (ruots. *pejla*, < holl. *peil*, ks. *Pee-geli*, luotaamalla mitata veden syvyys. — ks. myös *Paikanmääräys*.

Peili ks. Kuvastin.

Peiliholvi on luostariholvi (ks. *Holvi*), jonka yllösä on viistetty pois ja näin syntynyt aukko peitetty vaakasuoralla holvilla n. s. peilillä. Tavallinen on kattovalolla varustettu p. Varsin muotorikkaana esiintyy p., kun sen kaarevaa alaosaa leikkaavat pienet vierekkäiset pistoholvit (lyneitit). K. S. K.

Peilihypometri (ks. *Hypsometri*), saks. metsänhoitomiehen Martin Faustmannin 1856 keksimä puiden korkeuden mittaja. Faust-

mannin peilihypometri kuuluu n. s. geometrisiin hypometreihin (vastakohtana trigonometriset hypometrit). P. on saanut nimityksensä siihen liitetystä peilistä, johon kuvastuvasta mitta-kaavasta, konetta käytettäessä, voidaan lukea mitattavan puun tai esineen korkeus. Verrattain halvan hintansa ja käytännöllisyytensä vuoksi Faustmannin p. on eniten käytettyjä hypometreja. G. A. I.

Peililasi ks. Lasiteollisuus.

Peilirauta, 5-22% mangaania sisältävää takkirautaa. On valkoista, suurikiteistä. Kiteet ovat suurimmat, peilimäisten pintojen rajoittamat mangaanimäärän ollessa 10-12%. P. ei saa sisältää sanottavasti fosforia, koska sitä pääasiassa käytetään valuteräksen valmistuksessa. G. A. I.

Peipohja, rautatieasema (III l.) Tampereen Porin radalla, Kokemäen ja Harjavan asemien välillä, 97 km Tampereelta, 39 km Poriin; etäisyys Helsingistä 284 km. P:n asemalta lähtee yksityinen normaaliariteinen rata Rauman kaupunkin. ks. Rauman rata. I. H. -s.

Peippi (*Lamium*), huulikukkaisten heimoon kuuluvia kasveja, joilla on punaiset tai valkeat kukat ja hertta- tai muunamaiset lehdet. Teriön ylähuuli on kupera, alahuulen kolmesta liuskasta keskimäinen suuri, vastaherttainen. sivuliuskat pienet. Suomessa 4 lajia, kaikki rikkaruohoja. Yleisiä ovat punakukkaiset puna-p. (*L. purpureum*) ja *L. insectum*. Suuret valkeat kukat on valkopellä (*L. album*), joka on paikoitellen Etelä-Suomessa yleinen tienvierillä y. m. s. paikoin. K. L.



Valkopellä

Peippola. 1. Alodisäteri Elimäen pitäjässä lähellä kirkkoa 19 km Korian rautatieasemalta, käsittää nykyään 10 manttaalia, n. 5.000 ha. — Tiilitehdas ja turvepekkutehdas, Juustomeijeri. — V. 1608 Kaarle IX lahjoitti Kirkholman taistelussa 1605 kaatuneen Henrik Wreden leskelle ja lapsille muiden tiluksien ohella m. m. Elimäen neljänneskunnan. Tälle perusti mainitun Wreden lesken Gertrud Ungern von Sternbergin toinen puoliso Jaakkima Bernedes P:n säterin, joka oli Wrede-suvulla v:een 1767, jolloin se oston kautta siirtyi kauppaneuvos Jaakko af Forsellesille. Tila oli af Forselles-suvulla v:een 1883, jolloin sen osti eversti A. Etholén, jonka perillisten hallussa se nykyään (1914) on. — P:n kartanossa syntyi m. m. Ruotsin historiassa huomattava Fabian Wrede (k. 1712), joka 1687 kohotettiin kreiviksi. — Päärakennus on 1840-luvulta. Huoneissa on vanhaa huonekalustoa. A. Es.

— 2. Maatila Uudenkirkon (V. l.) pitäjässä. Tilalla oli ennen terästehdäs, jonka vapaherra von Demienov ja pietarilaiset kauppiat J. Österman ja V. Ilin olivat perustaneet 1800. A. Es.

Peipposet. 1. P:n heimo (*Fringillæ*) muodostaa varpuslintujen huomattavimman ryhmän.

seen. Kaupan ja ulkomaisten suhteiden elvyttämiseksi P. aikaansai paljon; hän turvasi taistelussa Megaraa vastaan Salamin omistuksen, valtasi Sigeionin ja tuki pontevasti sitä omiutista puoli-itsestä ruhtinaskuntaa, jonka ateenalainen Miltiades loi Thraakian Khersonesokselle. Täten Ateena sai turvatuksi tien Hellespontoksen kautta pohjoiseen Mustanmeren viljarikkaisiin maihin. — Taloudellisesta noususta kertyvien varojen P. antoi tulla Ateenan sivistyksellisen kehityksen hyväksi. Hänen aikanaan Akropoliilla oleva Pullas Athenan temppeli (Hekatompedon) nudistettiin ja varustettiin ympäröivällä, palkistoa ja kattoa kannattavalla pylvässarjalla ja kaupunkia koristettiin muutenkin rakennustaitteellisesti; vesijohtolaitosta kehitettiin j. n. e. P:n aikana suuret panathenaia-juhlat saivat tarkemmin määrätyn muodon. L. T.

Peitata ks. Peittaus.

Peitetty paperi, kromopaperin, kuva painopaperin, kiiltopaperin y. m. nimellä käyvä mineraalikerroksella peitetty paperilaji.

Peitho [-ō/], kreik. mytologiassa yleensä Aphrodiiten seuralainen, mielen suostuttamisen jumalatar.

Peitinlasi ks. Objektilasi ja Mikroskooppiset preparaatit.

Peitinluut ks. Luusto.

Peitsi, ratsumiesten hyökkäysase, joka ennen tuliaseiden käyttööntuloa oli ratsuväen pääase. Aleksanteri Suuren sotaväessä oli p-sotureita. Roomal. p. oli nimeltään *hasta*, sittemmin *pilum*. P. kuului myös ritarivarustukseen (ks. t.). ks. Lانسеерит, vrt. Keihäs. Aseet.

Peitta, värjäyksessä käytettävä aine, jonka tehtävänä on välittää väriaineen yhtyminen värjätävän aineen kuituihin. Tämä tapahtuu joko siten, että p. muodostaa kemiallisia yhdistyksiä toiselta puolen väriaineen toiselta puolen värjätävän aineen kanssa, siten sitoen nämä toisiinsa, tai että se muuten tekee (preparaaraa) värjättävän aineen vastaanottavaksi. Tavallisimpia p-aineita ovat alumiiniyhdistykset, tinaoksidit ja parkkihappo. Silkkiä ja villaa voidaan värjätä suoranaisestikin, jotavastoin kasvikuiduista tehtyjen valmisteiden värjäyksessä p-aineet ovat välttämättömiä. E. M-nen.

Peitta-aineet ks. Peitta.

Peittaus, nahkateollisuudessa joko kem. aineilla tai bakteerien synnyttämien entsymien vaikutuksen avulla nahaksista niihin karvottaessa imeytyneiden kalkkiyhdistysten poistaminen, tai myös ylimalkaan karvomisessa turvonneiden nahaksien muuttaminen lakastuneiksi. Väriteollisuudessa p. muuttaa eläin- tai kasvikuidut sellaisiksi, että väriaineet, jotka muuten värjäävät ainoastaan ohimenevästi, muodostavat kuituihin näiden ja metallisuolojen kanssa yhtyen värillisä liukenemattomia yhdistyksiä, väri- eli metallilakkoja. P:lla saadut värit ovat siten hyvin pysyviä. S. S.

Peittavärit, luonnossa esiintyviä sekä keino-tekaisesti valmistettuja väriaineita, joiden värjäyskyky vasta peitta-aineiden vaikutuksen kautta täydellisesti tulee esiin. Eläinkuidut fikseeraavat ylimalkaan suoranaisesti happamia ja emäksisiä väriaineita. Kasvikuidut tarvitsevat useimmin p:ejä värjäytyäkseen. Luonnollisia p:ejä ovat

puuvärit, joita saadaan väripuita, kuten sini-, puna- ja keltapuita uuttamalla. Keinotekoisista terväväriaineista ovat antrakininiväriaineet p:nä tärkeimmät. P:n kemiallisen kokoomuksen on ajateltu olevan syynä siihen, että niiden värjäävät ominaisuudet vasta peitta-aineita käytettäessä tulevat näkyviin. S. S.

Peittolannoitus ks. Kattolanta ja Lannoitus.

Peittoviljelys, maanviljelyksessä silloin tällöin käytetty viljelystapa, jossa maan pintaa ei täydellisesti muokata kyntämällä tai kuokkimalla, vaan villin puu- ja pensaskasvillisuuden tultua poistetuksi mättäät irroitetaan kuokalla tai lapiolla ja sovitetaan maalla löytyviin syvennyksiin, kaivetaan isot avo-ajat, joista saatu maa levitetään tasaisesti saroille. Tämän päälle levitetään muutamissa tapauksissa vielä muualta tuotua maata. P:tä käytetään osaksi uutisviljelystapana soilla ja kovallakin maalla, osaksi sellaisenaan jatkuvana viljelystapana soilla. Edellisiin kuuluu Tyrnävän l. Ängeslevän tapa, jota käytetään mutasoilla ja Reiniuksen l. itäsuomalainen tapa, jota käytetään paitsi mutasoilla myöskin rahkasoilla ja kovallakin maalla. Molemmissa menettelytavoissa poistetaan puut ja pensaas joko juurineen tai katkaisemalla poikki mahdollisimman läheltä maan pintaa. Isommat puut karsitaan ja viedään pois, pienemmät puun taimet, pensaas ja risut hakataan hienoksi ja levitetään saroille (Tyrnävän tapa) tai pannaan kasoihin ja poltetaan (Reiniuksen tapa). Sarat tehdään 10 m leveiksi ja niiden välille kaivetaan isot ajat, jotta saataisiin runsaasti peitto-maata. Suolla koetetaan ajat kaivaa niin syviksi, että saroille saataisiin myös pohjamaata — hiekkaa tai savea. Tyrnävän tavassa tasoitetaan sarat ajasta saadulla mudalla ja saroilta irroitetuilla mättäillä, jotka levitetään risujen päälle. Jos muta on huonoa ja sitä on runsaasti, toimitetaan lievä polttaminen. Tämän jälkeen levitetään maalle karjanlantaa tai apulantoja, jos karjan lantaa ei ole ja suo on hyvää. Välistä ei käytetä mitään lantaa. Näin valmistetulle maalle kylvetään ruista tai kauraa, joka peitetään ajasta saadulla savella tai hiekalla. Välistä menettellään niinkin, että ajasta saatu hiekka tai savi levitetään mudan päälle ennen kylvöä ja siemen mullaan äkeellä. Reiniuksen viljelystavassa käytetään kaikki ajasta saatu maa kuten irroitettut turpeetkin sarkojen tasoitamiseen. Näin valmistettuun maahan kylvetään kauraa, välistä ruista-kin ja kylvös peitetään tunkio- tai karjanlannalla. Apulantana käytetään joskus luujauhoja. Sekä Tyrnävän että Reiniuksen tavassa kylvetään rukiiseen tai kauraan heidän siementä. Hei-nän annetaan kasvaa niin kauan kun saadaan tyydyttäviä satoja. Tämän jälkeen voidaan kasvillisuutta virkistää joko uusittulla maalla peittimisellä tai kattolannoituksen ja pintaäestyksen avulla. Jos juuret ja kannot ovat maalta lahonneet, kynnetään se ja ruvetaan viljelemään tavalliseen tapaan.

Sellaisinaan jatkuviin peittoviljelystapoihin kuuluu m. m. Rimpau'n viljelystapa, jota käytetään Pohjois-Saksassa mutasoilla. Sarat l. palstat tehdään 2-4 m leveiksi ja näiden välille 1,2-2 m syvät ajat. Ajasta saadulla maalla tasoitetaan palstat ja päälle ajetaan n. 12 cm vahva kerros

[illegible]Party names: &

ENVIRONMENTAL AND CLIMATE POLICY
 ENVIRONMENTAL AND CLIMATE POLICY
 ENVIRONMENTAL AND CLIMATE POLICY

© 1997 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. *ISI Tear Sheet Service*, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc.

[illegible][illegible]

maasta ja parikymmentä km Nankou-vuoriston juurelta; 805.110 as. (1919). — Ilmasto kuiva (v:n sademäärä 650 mm. sadeaika kesällä), ter-
veellinen, märeinen (v:n keskilämpö + 11,7° C.

kaantuu melkein suorakaiteen muotoiseen Kiinalaiskaupunkiin (*Nantsöng* = „Eteläkaupunki“) etelässä ja neliömäiseen Mantšu-l. *Mantschu* (Välikiang - Suurkaupunki“) pohjoisessa. Kumpaistakin suojelevat valtavat tornien kruunamat muurit (Mantsukaupungin muuri on 15,5 m korkea, huipulla 12,5 m leveä, Kiinalaiskaupungin muuri 9,1 m korkea).

kaupungin keskellä on Keltainen l. Kei-

katot keltaista, keisarin väriä) ja sen sisällä taas Kieletty I. Punainen kaupunki (Tautintion), sekä Manttukaupungin etelä-

reitti, muurin vieressä Lähettiläskortteli, kaikki kolme muurin ja osittain vallikaivojen ympärillä. Mäntylä kaupungin

mautojen ympäröimät. Manttukaupungin muurissa on 9 pääporttia, niistä 3 Mantšu- ja Kiinalaiskaupungin välisessä muurissa, ja Kiinalaiskaupungissa 7; siittäitsei niissä ei ole kukaan.

kaupungissa; sitäpaitsi viimeisin muurin puh-
kaisee uueassa kohdin rautatie (pääasema Tsien-
munn = „Keisariportti“, samannimisen, Mantšu-
kaupunkien, siviilisen rautatiekylän, Tsien-
munnin, ja rautatieaseman välillä).

Maupunkin rievän portin kohdalla). Etelästä

[illegible]

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the U.S. who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of U.S. copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc.


reen varsinkin kesällä tavattomun kirjavaa ja

[illegible]

10. *As the knowledge improves,*

puutarhat, niin että P. korkealta paikalta kat-
soon näytää suunnattomalla puistolta, josta
vain temppelit ja palatsit kohoavat. Kiinalai-
skaupungissa laajat alat (varsinkin etelässä) ovat
aivan rakentamattomia ja moni P:n osa on rap-
peutunutta (virallisen väenlaskun mukaan P:n

1846 oli 1,648 814 as. Huomattavia rakennuksia. Kiielleyssä kaupungissa: Puolipäivänportti, Korkeimman, Keskimäisen ja Suojelevan sovinnollisuuden hallit, Taivaallisen puhtauden palatsi, ent. keisarien lukuisat palatsit. — Kesärikaupungissa (jossa myös on suuri, moniosaainen järvi marmorisiltoineen ja puistosaraineen ala kermotehtaan, 65 m korkeaa liilikukkula temppeleineen): Vainajaintemppeli, Maan ja Pellonjumalan alttari, roomal-katoliselle lähetykselle kuuluva Petang, jossa m. m. St. Saviourin tuomiokirkko ja arkkipiispanistuin, vanha moskeia, yliopisto (per. 1902. uudestaan avattu 1910, 300 yliopp.; uudet rakennukset Töšongmönnönpertin takana). — Mantäsen kaupungissa: tähti. observatorio per. 1279, osa sen arvokkaista kohteista ryöstettiin 1900 Saksaan, parlamenttirakennus (entisen, 12,000 tutkintokammiota sisältäneen valtion tutkintorakennuksen paikalla), Kettelerin muistoportti (pystytetty 1903 boksarikapinassa tapahtuneen lähettiläis Kettelerin murhan sovitajajaisiksi), Lamatemppeli, Konfutsen temppeli, Klassikkojen halli, Rumputori (hyvä nikköala), Kellotorni. — Lähettiläskorttelissa (pääkatu lännestä itään kulkeva Lähetystökatu): Euroopan suurvaltojen, Espanjan, Alankomaitten, Belgian, Yhdysvaltain ja Japanin lähetystöjen osittain muurien ympäröimät korttelit kasarmeineen, pankkeineen, klubihuoneistoineen. — Kii-nalaiskaupungissa: Taivaan temppeli ja vasta-



Int. keis. palatsin vastaus.



Lahet. storkatu.

päätä sitä Maanviljelystempel, kumpikin laajassa, muurien ympäröimässä korttelissaan; Maanviljelystempelissä on Tsinghōngtai niminen pengeri, jonne keisari prinssineen ja mandariineineen joka vuosi saapui kyntämään määrätty vakonsa. — P:n ympäristössä on paljon huomattavia rakennuksia: Itäisten vuorten temppele (jossa sairaita parantava pronssinen muulinkuva), Keltainen temppele, Kesäpalatsi y. m. — P:n teollisuus (posliini- ja lasitavaravalmistusta, jalokivienhiomista y. m. s.) vähäinen; kauppaä käydään vain omiksi tarpeiksi. Vain kirjakauppa huomattavampi (Kiinalaiskaupungissa tärkeä Kirjakauppiaskatu). — Rautateitä haarautuu usealle suunnalle.

Historia. Kiinalaisten lähteiden mukaan P. perustettiin 1121 e. Kr. Sen nimenä oli alkuaan *Tsi*; myöhemmin *Jen* (Han-suvun aikana), *Juišo* (Tang-suvun aikana), *Nantsing* (khitan-tungusien valloituksen jälkeen 986 j. Kr.), *Jutufu*, *JenSanfu* (Song-suvun aikana), *Tsungtu* (Tsienien hallitessa), *Tatu* l. *Khanbalik* (mongolilaisen Juen-suvun hallitessa; suvun perustaja Kublai-kaani teki sen 1264 pääkaupungikseen). saaden vihdoin Ming-suvun aikana nyk. nimensä. — Marco Polo (ks. t.) oli ensimmäinen eurooppalainen, joka on antanut P:stä kuvauksen; 1600-luvun alusta jesuiitalähetys työskenteli melkein keskeytymättä P:ssä. V. 1860 engl.-ransk. sotajoukot miehittivät P:n. Boksarikapinan alussa Lähettiläskorttelissa piiritetyt eurooppalaiset pitivät 2 kk. urheasti puoliaan, kunnes 14 p. elok. 1900 liittoutuneitten valtain sotajoukot marssivat P:iin, jota sitten 2 päivää ryöstettiin. P:ssä 12 p. helmik. 1912 mantšu-suku luopui kruunusta.

E. E. K.

Pekka Kuoharinen, A. I. Arwidssonin käyttämä salanimi.

Pekkala, Aminoff-suvun sääntöperintötila Ruoveden pitäjässä kauniilla paikalla Ruoveden vesistön rannalla pitäjän kirkolta n. 1 penink. linnuntietä jokseenkin etelään, käsittää siihen kuuluvat 3 rälssitilaa ja 1 verotila mukaanluettuina 1.995 manttaalia 3.901,000 ha. P. on itse myös rälssitila. Pitkälä (ks. t.) ynnä Ruhala ja Kantala, jotka niinkään ovat sääntöperintöä ja jotka enimmäkseen, kuten nykyään, ovat olleet samoilla omistajilla kuin P., mukaanluettuina käsittää koko tilaryhmä 8.643,000 ha. — Meijeri; saha, höyläämö, pärehöylä ja mylly, kaikki vesivoimalla käyviä; sähkövalo v:sta 1902. V:sta 1882 toimii tilalla 2-vuotinen käytännöllis-tietopuolinen meijeri- ja karjanhoitokoulu (18 oppilasta). Mainitsemisen ansaitsevat myös tilan erinomaiset navettarakennukset ja mainio Ayrshire-karja. Palvelusväen asunto-olot ovat mallikelpoisella kannalla. — Laivaliike Tampereelta. — P. ynnä siihen kuuluvat rälssitilat kuuluivat Laukon kartanoon Vesilahdella, kunnes 1751 ja 1754 oston kautta joutuivat taloustirehtööri P. J. Austrellille, joka 1781 määräsi ne sääntöperinnöksi suvussaan. P. oli Austrell-suvulla v:een 1822, jolloin naimisen kautta siirtyi Aminoff-suvulle. Nyk. omistaja (1914) maanviljelysneuvos Alexander Aminoff. — Päärakennus, jossa aikoinaan oli seinämaalauksia, lienee 1700-luvulta; vv. 1834-36 on sitä tuntuvasti lisäilty.

A. Es.

Pekkari ks. *Napasaika*.

Pekko l. *Pellonpeikko*, suom. myt., ohran jumala l. haltia, mainitaan Mikael Agricolaan luettelossa suomalaisten pakanallisista jumalista karjalaisten jumalien joukossa („Pellonpeikko ohran casuon soi”). Vastaava jumaluusolento *Peko* tavataan setukaisilla (Pihkovan läänin kreikanuskoisilla virolaisilla) viljan ja karjanhoidon jumalana. Nimi johtuu todennäköisesti germ. (skand.) muodosta **beggwu*- (muin. skand. *bygg*, ruots. *bjugg*) = ohra; *Pekko* on siis „ohra” sie-lullistettuna, ja mahdollisesti nimi on lainattu jo mytologisen merkityksen saaneena (suom. kuitenkin: „Pellon pekkoa maistaa l. juoda” oik. = „juoda ohraa” s. o. vasta pantua olutta). [Virol. *Peko*, jumalasta ks. Eisen, Finnisch-ugr. Forschungen VI 104-111; kirjallisuusviitti. ks. Finnisch-ugr. Forschungen XIII 424.] E. N. S.

Pekonlahti, höyrysaha (per. 1897, omistaja v:sta 1910 A. Ahlström o-y, Noormarkussa) Laatokan rannalla Hiitolan pitäjässä (lähin rautatieasema Haukkavaaran pysäkki Karjalan radalla). V. 1913 sabattiin P:ssä 11.531 standerttia; tuotteiden myyntiarvo sam. v. oli Smk. 1.955.282. Työväestön lukumäärä n. 300 henkeä. E. E. K.

Peksala maatila Angeliemen kappelissa, käsittää 4 vero- ja 1 rälssitilan, yhteensä 3 manttaalia, 525 ha. Tiilitehdas. Alempi maanviljelyskoulu (2-vuotinen oppijakso) ja karjanhoitokoulu (1-vuotinen oppijakso), molemmat ruotsinkielisiä. Päivittäinen laivaliike Saloon ja Turkuun. Tila on kuulunut Bergroth-suvulle ja sitten tohtori C. L. Wiklundille; nyk. omistaja (1914) rouva E. Wiklund.

A. Es.

Pektiiniaineet, hiilestä, vedystä ja hapestä muodostuneita, värittömiä, hajuttomia ja mauttomia, amorfisia aineita, jotka ominaisuuksiensa ja kokoomuksensa puolesta voidaan lukea hiili-

mus. erinomainen järjestämys-kyky, rohkeus käyttää nsia, tehokkaita työtapoja ja asettua rajoja muodostavien opillisten erimielisyyksien yläpuolelle, taito mukautua erilaisiin oloihin, liikenero ja muut etevät lahjat yhdessä hänen järkkäytämättömän käännyttämisisintonsa kanssa tekivät, että työ voitiin ennen pitkää ulotuttaa Englannin rajojen ulkopuolella. V. 1880 aloitettiin työ Amerikassa, 1882 Austraaliassa, Intiassa ja Sveitsissä, 1883 Ruotsissa, 1886 Saksassa, ja 1889 tuli Suomen vuoro. V. 1912 p. työskenteli 58 eri valtiossa ja siirtomaassa, julistaen evankeliumia 34 eri kielellä. Osastoja ja ulkovartiostoja oli 9,130, päiväkouluja 559, upseereja ja kadetteja sekä muita p:n työhön kokonaan antautuneita henkilöitä 20,843, paikallisupeereja 63,742. Useihin kymmeniin miljooniin nousevat vuotuiset menot kootaan kolleheideilla, lahjoituksilla, kunnallisilla avustuksilla ja erilaisilla liikeyrityksillä, kuten tehtailla, kauppaliiikkeillä y. m. Yli 80 aikakautista julkaisua, niiden joukossa „Sotahuuto“, pitää huolta armeijan työn ja aatteiden tunnetuksi tekemisestä. Tällainen menestys johtuu, paitsi johdosta, upseerin uskoninnosta evankelioimistyössä sekä armeijan suurisuuntaisista yrityksistä yhteiskunnallisen hädän lievittämiseksi, joiden kautta armeia voittaa kaikkien kansanluokkain myötätunnon. V. 1912 oli armeialla 105 yömajaa ja kansanruokalaa sekä 160 työmiestohotelia, joissa se tarjosi 6,597,803 yösiijaa ja 12,207,642 aterialaa, 185 teollisuuslaitosta, joissa se tarjosi tilapäisesti tai jatkuvasti työtä 78,573 miehelle, 25 synnytyslaitosta, joissa oli tilaa 530 synnyttäjälle, 22 maatilaa, 53 työtoimistoa, jotka hankkivat paikan 29,289 henkilölle, 18 vapautettujen vankien kotia, joihin otettiin vastaan 2,650 rikollista, 10 juopporantolaa, joissa oli 283 sijaa, 87 lastenkotia, lastenseimeä ja teollisuuskoulua sekä 117 langenneiden turvakotia, joissa sai hoitoa 6,169 naista, eli yhteensä 1,048 laitosta yhteiskunnallista työtä varten. Suomessa p:lla oli 1913 94 osastoa ja ulkovartiostoa, 304 upseeria ja kadettia, 13 slummi-semaa, 4 lastenseimeä, joissa keskimäärin 82 lasta päivässä saavat hoitoa, lastenkoti, jossa vuoden lopussa oli 28 lasta, 2 turvakotia, joihin otettiin 74 naista katuelämästä, koti nuorille naisille, yömaja ja kansankiehtiö, joissa annettiin 48,916 yösiijaa ja 104,181 ruoka-annosta, 2 halkofarhaa työttömille sekä koti työttömille miehille. Armeijan vuositulot, jotka käytetään yksinomaan maattamme varten, tekivät 1913 lähes 670,000 mk. Niistä käytettiin yhteiskunnalliseen työhön yli 568,000 mk. V. 1905 eräs entinen kansainvälisen p:n upseeri perusti oman ryhmän, joka Suomen p:n nimisenä vietti kituvaa elämää, kunnes viranomaiset 1913 kielsivät sen toiminnan sen keskuudessa ilmenneiden epäkoh-tain vuoksi. [F. L. Booth-Tucker, „The life of Catherine Booth” (2 osaa 1892). Railton, „Heathen England. Twenty-one years' Salvation army” (1899). Th. Kolde, „Die Heilsarmee nach eigener Anschauung und nach ihren Schriften” (2:n pain. 1899). „The Salvation army year book 1913” (1913). G. Johansson, „Pelastusarmeija” (1890). „21 vuoden perästä. Lyhytpiirteinen esitys p:n kehityksestä ja nyk. asemasta Suomessa” (1911).]

A. J. P-ä.

Pelastuskoti merkitsee tavallisesti laitosta

siveellisesti huonohoitosten lasten hoitoa ja kasvatusta varten, vaikka luonnollisesti tätä nimitystä voidaan käyttää myöskin laitoksista, joille on määritetty muita suojelutehtäviä. Varsinaiset p:t ovat yksityisten henkilöiden perustamia ja sisälähetyksen aloitteesta syntyneitä. Sellaisista henkilöistä ansaitsevat erityisesti tulla mainituiksi Pestalozzi, Fellenberg ja Zeller Sveitsissä sekä Falck, Recke-Volmarstein, Ruther ja Wichern Saksassa ks. Lastenkodit.

A. C. B.

Pelastuslaitteet ks. Meripelastus.

Pelastuspalkka. Haaksirikon tapahduttua pelastaja saa ensin pelastetun laivan tai tavaravaroista vähentää itselleen ne suoranaiset kustannukset, joita hänen on täytynyt tavarann korjaukseen saattamiseen käyttää. Jäännösarvosta pelastaja saa vähintään kuudennen ja korkeintaan kolmannen osan, n. s. hylkyprosentin, mutta jos haaksirikkoutunut laivaväki on ottanut osaa pelastamiseen, on edellisen osuus vähintään $\frac{1}{2}$ ja korkeintaan $\frac{1}{4}$. Jos laivan päällikkö hätätilassa on suostunut kohtuuttomaan p:aan, on sellainen sopimus mitätön. Merilaki 1873, §§ 165-8. ks. Hylky, Meripelastuspalkkio. El. K.

Pelastusvyö ks. Meripelastus.

Peldan [-ä-], Gabriel (1690-1750), kirkkoherra. Opiskeli Turun ja Upsalan yliopistoissa, pakeni 1713 vihollisen lähestyessä Turusta. Johti veljensä Israelin kera Pohjanmaalla talonpoikaissjoukkoja partiosodassa venäläisiä vastaan ja otti osaa Napuen taisteluun 1714; pakeni tappion jälkeen Ouluun. Yrittäessään palata etelään päin oli joutua venäläisten käsiin. V. 1717 venäläisen partiojoukon vangiksi ottamana hänet vietiin Turkuun, mutta sitten vapautettiin ja määrättiin venäläisten Pohjanmaalle asettaman hallitusmiehen lääninsihteeriksi. Epäilyinä salajuoista hänet vietiin toistamiseen vankina Turkuun, mutta jälleen vapautettiin ja lähetettiin entistä virkaansa hoitamaan. Tehtyään valituksia uutta esimestään vastaan P. määrättiin kenraalikuvernööri kreivi Douglasin sihteeriksi, jota vaivaloista virkaa hän hoiti rauhantekoon asti, minkä jälkeen vietiin Pietariin ja sai vasta 1722 vapauden. Ison vihan viime vuosina P. kirjoitti rullinas Golitsynin käskystä lyhyen Suomen historian latinaksi. Toimi 1725-35 Vaasan triviaalikoulun rehtorina, sen jälkeen Ilmajoen kirkkoherrana. Johti pikku vihan aikana 1742 lähetystöä, joka koetti saada venäläisiltä lievennystä majoitusrasitukseen Pohjanmaalla. K. W. R.

Peldoaivi, tunturi Inarin-Lapissa Muotkatunturien itäpuolella Peldojärven pohjoispuolella, kork. n. 570 m yl. merenp. P:ia on kauan pidetty Inarin-Lapin korkeimpana tunturina, mutta uusien mittauksen mukaan on sitä korkeammaksi havaittu ainakin 3 Muotkatunturien huippua ja Viipastunturien Morgamoaivi (607 m).

L. H-nen.

Pelecanus ks. Pelikaani.

Pelecus cultratus ks. Miekkakala.

Peleidi (kreik. *Pēleĩdēs*). Peleuksen poika. Akhilleus (ks. t.).

Pele-mêle [pel-mēl] ransk. < *pelle* = kihveli, *pi mēler* = sekoittaa), sekaisin.

Peleriini (ransk. *pelerine*, < *pelerin* pyhiinvaeltaja), pyhiinvaeltajan kaulus, naisten käyttämä yli hartioiden ulottuva kauluri.

[illegible]

2. $\log(a) \in \mathbb{F}_q$ if and only if $a \in \text{Aut}(\mathbb{F}_q)$. \square

1988a, V. 144, 1988b, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667,

1940 - 1941: Olli Ilisen tulosta seki otti sit
1942 - 1943: Nuvajoen taisteluun. Ven
1944 - 1945: ...
1946 - 1947: ...
1948 - 1949: ...
1950 - 1951: ...
1952 - 1953: ...
1954 - 1955: ...
1956 - 1957: ...
1958 - 1959: ...
1960 - 1961: ...
1962 - 1963: ...
1964 - 1965: ...
1966 - 1967: ...
1968 - 1969: ...
1970 - 1971: ...
1972 - 1973: ...
1974 - 1975: ...
1976 - 1977: ...
1978 - 1979: ...
1980 - 1981: ...
1982 - 1983: ...
1984 - 1985: ...
1986 - 1987: ...
1988 - 1989: ...
1990 - 1991: ...
1992 - 1993: ...
1994 - 1995: ...
1996 - 1997: ...
1998 - 1999: ...
2000 - 2001: ...
2002 - 2003: ...
2004 - 2005: ...
2006 - 2007: ...
2008 - 2009: ...
2010 - 2011: ...
2012 - 2013: ...
2014 - 2015: ...
2016 - 2017: ...
2018 - 2019: ...
2020 - 2021: ...
2022 - 2023: ...
2024 - 2025: ...
2026 - 2027: ...
2028 - 2029: ...
2030 - 2031: ...
2032 - 2033: ...
2034 - 2035: ...
2036 - 2037: ...
2038 - 2039: ...
2040 - 2041: ...
2042 - 2043: ...
2044 - 2045: ...
2046 - 2047: ...
2048 - 2049: ...
2050 - 2051: ...
2052 - 2053: ...
2054 - 2055: ...
2056 - 2057: ...
2058 - 2059: ...
2060 - 2061: ...
2062 - 2063: ...
2064 - 2065: ...
2066 - 2067: ...
2068 - 2069: ...
2070 - 2071: ...
2072 - 2073: ...
2074 - 2075: ...
2076 - 2077: ...
2078 - 2079: ...
2080 - 2081: ...
2082 - 2083: ...
2084 - 2085: ...
2086 - 2087: ...
2088 - 2089: ...
2090 - 2091: ...
2092 - 2093: ...
2094 - 2095: ...
2096 - 2097: ...
2098 - 2099: ...
2100 - 2101: ...
2102 - 2103: ...
2104 - 2105: ...
2106 - 2107: ...
2108 - 2109: ...
2110 - 2111: ...
2112 - 2113: ...
2114 - 2115: ...
2116 - 2117: ...
2118 - 2119: ...
2120 - 2121: ...
2122 - 2123: ...
2124 - 2125: ...
2126 - 2127: ...
2128 - 2129: ...
2130 - 2131: ...
2132 - 2133: ...
2134 - 2135: ...
2136 - 2137: ...
2138 - 2139: ...
2140 - 2141: ...
2142 - 2143: ...
2144 - 2145: ...
2146 - 2147: ...
2148 - 2149: ...
2150 - 2151: ...
2152 - 2153: ...
2154 - 2155: ...
2156 - 2157: ...
2158 - 2159: ...
2160 - 2161: ...
2162 - 2163: ...
2164 - 2165: ...
2166 - 2167: ...
2168 - 2169: ...
2170 - 2171: ...
2172 - 2173: ...
2174 - 2175: ...
2176 - 2177: ...
2178 - 2179: ...
2180 - 2181: ...
2182 - 2183: ...
2184 - 2185: ...
2186 - 2187: ...
2188 - 2189: ...
2190 - 2191: ...
2192 - 2193: ...
2194 - 2195: ...
2196 - 2197: ...
2198 - 2199: ...
2200 - 2201: ...
2202 - 2203: ...
2204 - 2205: ...
2206 - 2207: ...
2208 - 2209: ...
2210 - 2211: ...
2212 - 2213: ...
2214 - 2215: ...
2216 - 2217: ...
2218 - 2219: ...
2220 - 2221: ...
2222 - 2223: ...
2224 - 2225: ...
2226 - 2227: ...
2228 - 2229: ...
2230 - 2231: ...
2232 - 2233: ...
2234 - 2235: ...
2236 - 2237: ...
2238 - 2239: ...
2240 - 2241: ...
2242 - 2243: ...
2244 - 2245: ...
2246 - 2247: ...
2248 - 2249: ...
2250 - 2251: ...
2252 - 2253: ...
2254 - 2255: ...
2256 - 2257: ...
2258 - 2259: ...
2260 - 2261: ...
2262 - 2263: ...
2264 - 2265: ...
2266 - 2267: ...
2268 - 2269: ...
2270 - 2271: ...
2272 - 2273: ...
2274 - 2275: ...
2276 - 2277: ...
2278 - 2279: ...
2280 - 2281: ...
2282 - 2283: ...
2284 - 2285: ...
2286 - 2287: ...
2288 - 2289: ...
2290 - 2291: ...
2292 - 2293: ...
2294 - 2295: ...
2296 - 2297: ...
2298 - 2299: ...
2300 - 2301: ...
2302 - 2303: ...
2304 - 2305: ...
2306 - 2307: ...
2308 - 2309: ...
2310 - 2311: ...
2312 - 2313: ...
2314 - 2315: ...
2316 - 2317: ...
2318 - 2319: ...
2320 - 2321: ...
2322 - 2323: ...
2324 - 2325: ...
2326 - 2327: ...
2328 - 2329: ...
2330 - 2331: ...
2332 - 2333: ...
2334 - 2335: ...
2336 - 2337: ...
2338 - 2339: ...
2340 - 2341: ...
2342 - 2343: ...
2344 - 2345: ...
2346 - 2347: ...
2348 - 2349: ...
2350 - 2351: ...
2352 - 2353: ...
2354 - 2355: ...
2356 - 2357: ...
2358 - 2359: ...
2360 - 2361: ...
2362 - 2363: ...
2364 - 2365: ...
2366 - 2367: ...
2368 - 2369: ...
2370 - 2371: ...
2372 - 2373: ...
2374 - 2375: ...
2376 - 2377: ...
2378 - 2379: ...
2380 - 2381: ...
2382 - 2383: ...
2384 - 2385: ...
2386 - 2387: ...
2388 - 2389: ...
2390 - 2391: ...
2392 - 2393: ...
2394 - 2395: ...
2396 - 2397: ...
2398 - 2399: ...
2400 - 2401: ...
2402 - 2403: ...
2404 - 2405: ...
2406 - 2407: ...
2408 - 2409: ...
2410 - 2411: ...
2412 - 2413: ...
2414 - 2415: ...
2416 - 2417: ...
2418 - 2419: ...
2420 - 2421: ...
2422 - 2423: ...
2424 - 2425: ...
2426 - 2427: ...
2428 - 2429: ...
2430 - 2431: ...
2432 - 2433: ...
2434 - 2435: ...
2436 - 2437: ...
2438 - 2439: ...
2440 - 2441: ...
2442 - 2443: ...
2444 - 2445: ...
2446 - 2447: ...
2448 - 2449: ...
2450 - 2451: ...
2452 - 2453: ...
2454 - 2455: ...
2456 - 2457: ...
2458 - 2459: ...
2460 - 2461: ...
2462 - 2463: ...
2464 - 2465: ...
2466 - 2467: ...
2468 - 2469: ...
2470 - 2471: ...
2472 - 2473: ...
2474 - 2475: ...
2476 - 2477: ...
2478 - 2479: ...
2480 - 2481: ...
2482 - 2483: ...

K. G.

Paul Young spent a brief career in the
London Stock Exchange.

Pelias [*-i'as*], kreik. taruhenkilö, Poseidonin

Leima-
M.

Neljänkelta ja Aisonilta vallan, pakotti veljensä
kun nämä Meledian neuvos noudattaen yrittivät
rauhaa nuorentaa paloitattamalla ja keittämällä
(ks. Argonauttien retki.) L. T.

kan itä-

Pelihelvetti, uhkapelaajien ja pelihimon tyys

Peliosis ks. **Purpura**.

Peliposti (engl. *carrick-bitts*, saks. *Spillbette*), aluksen keulakannelle pystytetyt kaksi vankkaa pylvästä, joiden varassa ankkuripeli pyörii. F. W. L.

F. W. I.



...t karku t rui
län yhdistämät ku
ten muillakin mela
julkaisilla. Vär
valkea, ruusunpu
maiseen vivahtava
rinnassa keltainen


Pelissier (Pélissier) Amable Jean Jacques (1794-1864). Malakovin herttua. ransk. marsalkka: otti 1823 osan espanjan sotaretkeen, 1828 Morean retkikuntaan; palveli sittemmin yliesikunnassa Algeriassa, jossa 1845 antoi tukahduttaa sa-
vun 400 eräiseen luolaan sulkeutunutta arabia-
laista, jotka eivät suostuneet antautumaan; tuli
1850 divisioonakenraaliksi ja 1855 Sevastopolia
piirittävien ransk. joukkojen ylipäälliköksi. Se-
vastopolin valloituksen jälkeen P. korotettiin
marsalkaksi ja Malakovin herttuaksi ja sai vuo-
tuisen 100,000 frangin palkinnon; 1858-59 lähet-
tiläänä Lontoossa, v:sta 1860 Algerian kenraali-
kuvernööri.

apettamise

astakkainen kem. prosessi, jossa

taan happea tai lisätään vetyä. Pelkistävinä aineina käytetään esim. hiiltä, alumiinium-, magnesium- tai alkalimetalleja, juuri kehittyvää vetykaasua j. n. e. E. M-nen.

Pelkkä, kem., metalli, joka ei ole yhtynyt toisiin alkuaineisiin tai korkeintaan on sekaantunut niihin vähäisessä määrässä. *V. Manner.*



tankehtainen nokka on hyvin pitkä, litteä, leveä
hyvin venyvä leukapussi. P:t käyttävät ravin-
nasta kaloja, mutta myös toisten lin-
nien eläimiä. Ne ovat hyvin kottajia ja
eivät sukella, joten ne voi-
vat elää matalissa vesissä.
kalat mataliin lähdelmiin tai kes-
keisiin. P:t asustavat yleensä suurin joukoin sa-
moilla paikoilla ja pesivät soissa t. rannoilla; munia
sestä. Pari kertaa on p. tavattu Suomenkin luon-
nont. alueelta, nim. Uudellamaalla ja Venäjän

n. 1,500 ha. Tila on v. sta 1795 ollut Wegelius-suvulla.

A. Es.

Pella, kaupunki Makedoniassa vanhalla ajalla; Philippos II:n ajoista Makedonian kuninkaitten asutopaikka; Aleksanteri Suuren syntymäpaikka.

Pellade ks. Pellagra.

Pellagra l. pellade, murtan etelämaissa esiintyvä kroonillinen, pilaantuneen maissin ja siitä valmistettujen tuotteitten liiallisesta ja jatkuvasta nauttimisesta aiheutuva etelämaiseen kuolettava myrkytyksentapainen tauti. Taudin oireista huomautettakoon: eryteemien, punottumien, esiintyminen peittämättömien ruumiinosien ihossa, mitkä taudilliset muutokset hilsehtien jälleen katoavat; vatsa- ja suolihäiriöitä, ynnä hermostoa koskevia, keskushermoston toiminnassa sekä psyykkisellä alalla ilmeneviä säännöttömyyksiä; yleinen huononeminen ja voimattomuus. Taudin laatu on toistaiseksi vielä kovin hämära; useat ovatkin sitä mieltä, ettei tässä ole kysymys mistään varsinaisesta, yhtenäisestä taudista, vaan sairaloisista tiloista, jotka voivat aiheutua monenmoisista terveyden-
vastaista tekijöistä.

M. O-B.


Pellava, joko kutomiseen käytettävät p.-kasvin niinisyykuidut, tai itse kasvi (*Linum usitatissimum*), yksivuotinen, keski-kokoinen, kalju *Linum* heimon ruoho. P:n lehdet ovat kapeita, vuorottaisia, kukat yksinäisiä tai harvakkaisessa viuhkossa, kauniin sinisiä, harvoin valkeita, 5-lukuisia. — Etelä-Suomessa kasvaa varsinkin kalkkiperaisella maalla pieni valkokukkainen aho-p. (*L. catharticum*). Puutarhoissa viljellään useita kaunistukkaisia lajeja, yleisesti algerialaista *L. grandiflorum*. P:n sukuun kuuluu n. 100 lajia, useimmat Väli-merenmaissa. P:aa viljellään yleisesti koko Euroopassa, Egyptissä, Itä-Intiassa, Austraaliassa ja Pohjois-Ameriikassa kutomakasvina kestävien niinisiä keidensä tai, varsinkin eteläisissä seuduissa, öljynpitoisten siementen takia liinaöljyn (ks. t.) valmistusta varten. Kantamuoto kasvaa mahdollisesti villinä Mustanmeren seuduissa ja Persiassa tai polveutuu p. Väli-merenmaissa kasvavasta *L. angustifolium*-lajista, jota muinoin on käytetty kehruukasvina. P. on jo ammoisista ajoista ollut tärkeimpiä kehruuvälineiden tuottajia. Egypt. muumiot ovat pellavaisissa kääreissä. Juutalaiset ja roomalaiset käyttivät p:aa yleisesti, samoin jo vanhat germ. kansat. Venäjä tuottaa nykyisin suurimman p.-sadan. Korkeimmalla kannalla viljelys on Belgiassa ja Hollannissa. Suomessaakin on p.-viljelys hyvin vanha. Turun ja Karjalan palttinat olivat kuuluja jo 1500-luvulla. 1800-luvun alussa Turun keis. talousseura harrasti erityisesti p.-viljelyn levittämistä. Nykyisin viljellään p:aa yleisesti eteläpuolella 63°. Tärkein viljelysalue on Etelä-Häme, joka kaupaa tuotteensa Tampereen p.-tehtaaseen.

K. L.

Ennen p:n käytäntöön tuloa näyttävät suomen sukuiset kansat valmistaneen rihmansa nokko-

sesta, josta mordvalaiset vielä tuonnoin, mutta ostjaakit ja vogulit, samoin kuin monet muut Siperian alkuasukkaat yhä edelleen tekevät rihma-ainesta; Suomen p:n vastineet ostjaakissa ja vogulissa merkitsevät nokkosta ja hampua. P. pääsi runsaaseen käytäntöön jo 1700-luvulla, jolloin jo muutamat Hämeen pitäjät (Lampi, Asikkala, Längelmäki, Orivesi, Padasjoki, Hauho, Hollola, Vanaja, Janakkala, Hattula ja Säikkämäki) olivat kuulut p:n ja hampun viljelyksestä. Näissä pitäjissä talonpoika mõi tähän aikaan vuosittain n. 40 jopa 100 leiviskää p:aa ja hampua.

P:n valmistus. Rokindeikkunaan aikana ayhdetään p:t maasta; silyt l. hedelmät ruohketaan, riivitään pois ruohkuu- (riivi-) laudalla (kuva 1). Vanhempi tapa lienee ollut, että p:t tämän jälkeen (kuten paikoitellen vielä-kin Viipurin läänissä ja Tverin Karjalassa) levitettiin nurmelle märkänemään ja valkenemaan; myöhemmin lienee tullut tavaksi panna pellavaspiot (vihkot, likoroivaat) järveen likoamaan noin kolmeksi, joskus vain kahdeksi viikoksi. Järvestä otettuina p:t saavat monissa paikoin vielä olla muutamia päiviä tu-kuissa hautumassa, minkä jälkeen ne levitetään noin kolmeksi viikoksi nurmelle valkenemaan, tai pidetään niitä myös aidalla tai aitovieressä latvoillaan kuivamassa, minkä jälkeen ne kupoihin pantuina viedään lopullista kuivumista varten saunan, riihen tai tuvan orsille yhdeksi yöksi tai puoleksi vuorokaudeksi. Seur. aamuna varhain alkaa niiden muokkaus. Ensimmäistä loukutetaan luut irti loukulla, jonka emäpuussa on kolme ja kannassa kaksi hammasta (kuva 2), sitten niistä lipsutaan (lihdataan) päistät pois lipsulla l. lihdalla (kuva 3), jonka kannassa ja emäpuussa on vain yksi hammas. Sekä loukussa että lipsutessa hakataan kannella pivo, jota samalla vedetään kannen alitse. Lipsuttu p.-pivo videtaan l. kalvitaan kalpimella, vitimellä l. vitiöveitsellä (kuva 4); pivoa vuoroin kalpimella hakataan, vuoroin sitä kuljetetaan vidinalaista vastaan painetun kalpimen alitse, jolloin päistät yhä enemmän siitä irtaantuvat. Vidotut pivot puhdistetaan harjalla l. sualla (kuva 5): ensin lähtevät päällysteet l. tappurat, joista valmistetaan hurstikankaita, sitten ruohisteet l. ruohitimet, joista kudotaan paksuja työvaatteita. Vihdoin jää jäl-





Kuivokuitukinpuun spinningspinnel.

Kuivokuitukinpuun spinningspinnel.

kuivokuitukinpuun spinningspinnel, jota käytetään pellavavillan valmistukseen. Koneen osat ovat puusta ja metallista. Koneen runko on puusta, ja se on varustettu suurella pyörällä, jolla kuitukinpuu kierretään. Koneen etupuolella on suuria kuitukinpuun kappaleita, jotka on laitettu kuitukinpuun kappaleiden alle. Koneen takana on suuria kuitukinpuun kappaleita, jotka on laitettu kuitukinpuun kappaleiden alle. Koneen etupuolella on suuria kuitukinpuun kappaleita, jotka on laitettu kuitukinpuun kappaleiden alle. Koneen takana on suuria kuitukinpuun kappaleita, jotka on laitettu kuitukinpuun kappaleiden alle.

työn kuuluvat työt alkaen hikiilöimisestä l. rohdinkampon hikiilöimisestä. Hikiilöiminen suoritetaan hikiilä l. rohdinkammoilla. Nämä ovat laudankappaleita, joihin on kiinnitetty joukko teräviäkarkisia teräspikkejä. Näiden tiheys on rohdittavan tuotteen hienouden mukaan määrätty. Piikkikampojen l. harjojen läpi

vetäen kuitukinpuu, „aivinoita“, ja lyhyet kuidut jäävät pihistären-ekaisina rohtimina kampoi-

hin. Pitkät kuitukinpuut asetetaan „lasketaan“ li-

venytetään koneessa pitkiksi

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

| | |
|---------------|-------------|
| Venäjä | 750,000 ton |
| Englanti | 11,700 „ |
| Belgia | 20,000 „ |
| Itävalta 1911 | 20,000 „ |
| Unkari | 11,600 „ |
| Alankomaat | 11,100 „ |
| Yhdysvallat | 9,400 „ |
| Egypti | 3,300 „ |
| Ungari | 2,500 „ |
| Ranska | 1,400 „ |

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

kehräys tapahtuu siipi-

40 mm. mutta siitä huolimatta ei kokeilla ole ollut käytännöllisiä seurauksia. E. J. S.

Pellavaöljyhappo, kem. yhdistys hiilestä, vedystä ja hapesta, C₁₁H₂₂O₂. Kevyimmässä öljyssä niinkuin pellava-, hampu-, ja pähkinäöljyssä glyseridinä esiintyvä, tyydyttämätön happo joka ei öljyhapon tavoin tyyppihapokkeen vaikutuksesta hyytelöidy. Ilmassa p. haptuutta muodostaen kuivan hartsimaisen massan. S. S.

Pellervo, Suomen osuustoiminnan edistämisseura. Seuran tarkoituksena on, sen sääntöjen mukaan, edistää kansan taloudellista vaurastumista yhteistoiminnan avulla sekä olla maassa toimivien erilaisten osuustoimintayritysten yhdisteenä. Tätä tarkoitustaan P. pyrkii toteuttamaan erittinkin levittämällä tietoja yhteistoiminta-aatteesta, edistämällä erilaisten osuuskuntien ja muidenkin taloudellisten yhteistoimintayritysten perustamista ja niiden taloudenhoitoa, saattamalla ne yhteyteen keskenään sekä valvomalla julkisuudessa yhteistoiminta-asian etuja. P. perustettiin professori Hannes Gebhardin (ks. t.) aloitteesta keuhällä 1899, mistä tapahtumasta myös Suomen varsinainen osuustoimintaliike alkaa (vrt. Osuustoiminta), ja siitä lähtien se on harjoittanut erinomaisen laajaa ja monipuolista toimintaa.

P:n toimesta on ensiksikin luotu ne muodot, joissa osuustoimintaa meillä toteutetaan. On laadittu mallisääntöjä maassamme käytäntöön tulleita osuuskuntamuotoja ja muita taloudellisia yhteistoimintayrityksiä varten. Lisäksi on katsottu välttämättömäksi tärkeimpiä osuustoimintayrityksiä varten laatia käsikirjoja, joissa annetaan seikkaperäisiä ohjeita osuuskuntien perustamiseen ja hoitoon. Tällaisia käsikirjoja on jo valmiina osuusmeijereitä, -kassoja ja -kauppoja, sammalkuivike-, puimakone-, viljanmyynti-, munanmyynti-, puhelin-, maanosto- ja teurastus-osuuskuntia sekä karjanvakuutusyhdistyksiä, karjanhoidollisia yhteistoimintayrityksiä ja yhteistä metsätaloutta varten. Niinkään on valmistettu erityinen, osuuskuntia varten sovitettu kirjapitojärjestelmä, jonka mukaan on toimitettu täydelliset kirjapitokirjat tavallisimpia osuuskuntamuotoja varten ja ohjeet niihin. Samaten on valmistettu kaikenlaisia osuuskuntien elämässä tarvittavia kaavoja ja lomakkeita. — Myöskin osuustoiminnallisten keskusliikkeiden luomisessa ja järjestämisessä, lähtipä aloite niihin joko P:n tai asianomaisten osuuskuntien itsensä puolelta, on seura aina tehokkaasti ollut mukana. Samaa osuustoiminnan kehittämistä tarkoittivat niinkään ne seuran toimesta laaditut mallisäännöt, joiden pohjalta on perustettu paikallisia osuusmeijeriliittoja.

Toisena haarana P:n toiminnassa on mainittava osuustoimintatilaston kokoaminen, järjestäminen ja julkaiseminen. Vuosittain on laadittu seikkaperäinen liikeltilasto osuusmeijereistä, osuuskassoista ja osuuskaupoista sekä julkaistu se P:n vuosikirjassa, joka on ilmaiseksi lähetetty asianomaisille osuuskunnille ja seuran jäsenille. Osuustilaston laatimisessa on seuraa avustanut myöhemmin vuosina Osuuskassojen keskuslainarabasto ja osuuskauppatilastossa Suomen osuuskauppojen keskuskuunta.

Paitsi jo mainittuja julkaisuja on seura syntymästään lähtien julkaissut muitakin

osuustoiminta-asiaan käsittelevää kirjallisuutta, joka on ilmestynyt useammassa sarjoissa. Tärkein niistä on „Pellervon kirjasto” niminen sarja, johon myös edellämäinittu käsikirjat sisältyvät ja jota toistaiseksi on ilmestynyt 30 numeroa suomeksi ja 18 ruotsiksi, monet niistä useissa painoksissa. Muista sarjoista mainittakoon „Pellervon pikkukirjasia” ja „Pellervon lentolehtiset”, jotka viimeksimainittu ovat levinneet kymmenintuhansin kappalein. Sitäpaitsi on seura v:sta 1899 julkaissut maamme molemmilla kielillä erityistä maatalous- ja osuustoimintalehteä „Pellervoa”, jonka suomenpainos ilmestyy kahdesti ja ruots. kerran kuukaudessa, sisältäen nykyisin edellinen n. 800 ja jälkimäinen n. 400 sivua tekstiä vuodessa. „Pellervo” on pohjoismaiden enin levinnyt maatalouslehti: sen tilaajamäärä on nykyisin yhteensä n. 50.000. — Julkaisemaansa kirjallisuutta seura on vuosittain runsaasti lahjoittanut varsinkin kuntien, osuuskuntien, kansa- ja maatalouskoulujen sekä kansanopistojen kirjastoihin.

Erittäin tärkeä puoli P:n toiminnassa on neuvontatyö. Sitä on harjoitettu kirjeenvaihdon, seuran toimistossa tapahtuvien suullisten neuvottelujen, lausuntojen ja varsinkin maaseudulla kiertävien konsulenttien kautta, joiden viimeksimainittujen tehtävänä on tehdä osuustoiminta-aatetta tunnetuksi, antaa ohjeita osuuskuntien perustamisessa, hoitamisessa ja tilinteossa sekä suorittaa osuuskuntien tilintarkastusta. Viime aikoina on tässä neuvontatyössä ruvettu noudattamaan piirijakoa, asettamalla n. s. piirikonsulentteja eri osiin maata. Mutta kun seuran omat varat ovat riittäneet ainoastaan muutamien tällaisten asettamiseen, on seura ryhtynyt yhteistoimintaan osaksi eräiden keskusliikkeiden, osaksi muutamien maanviljelysseurojen kanssa, ja täten on saatu piirikonsulentteja 11, joiden kesken maa on jaettu 10:een piiriin. — Valistus- ja neuvontatyöstä puhuttaessa ovat edelleen mainittavat seuran aika ajoin toimeenpanemat „Pellervon päivät”, joilla on pidetty osuustoimintaa ja sen eri muotoja selvitteleviä esitelmii ja keskusteluja ja joilla on ollut n. 800 a 1.200 osanottajaa, sekä viime vuosina keskusliikkeiden vuosikokousten yhteyteen järjestämät n. s. maataloudelliset osuustoimintapäivät, joilla osuustoimintaa koskevia kysymyksiä on pohdittu. — Osuuskuntien hoitajien kasvattamiseksi ja kehittämiseksi P. 1909 yhdessä osuustoiminnallisten keskusliikkeiden kanssa perusti kaksi uutta väliennettä, nimittäin „Suomen osuustoimintalehden” ja „Suomen osuustoimintapiston”, joka vuosittain panee toimeen 3-4 viikkoa kestävä kurssit osuuskuntien hoitajille ja pitkin vuotta eri osissa maata n. 8-10 paikalliset osuustoimintakurssit, jotka kestävä 2 a 3 päivää ja ovat tarkoitettut etupäässä osuuskuntien ja niiden hallitusten jäsenille.

P:n ulospäin kohdistuvasta työstä on osuustoiminnan etujen valvomiseksi mainittava ensiksikin v:n 1900 valtiopäiville toimitettu anomusehdotus valtion kannatuksesta osuuskassaliikkeelle, minkä anomuksen seurauksena oli, että 1903 myönnettiin 4 milj. mk:n valtiolaina Osuus-kassojen keskuslainarahasiolle. Toinen samantapainen toimenpide oli 1903 senaattiin jätetty kirjelmä, jonka seurauksena oli 2 milj. mk:n

...nyhtiin n. s. väli-

[illegible]

5 mk. vuodessa. Seuran asioita hoitavat johtokunta ja lisätty johtokunta. Edelliseen kuulun 9 jäsentä, joista jäsenenä olevat keskusliikkeet valitsevat kukin yhden ja seuran vuosikokous loput. Lisättyyn johtokuntaan, varsinaisen johtokunnan lisäksi, valitsevat seuran jäseninä olevat osuuskaupat ja muut kuluttajain osuuskunnat 3 jäsentä. Lisätty johtokunta on ollut toiminnassa vuodesta 1925. Johtokunta ja lisätty johtokunta koostuvat jäsenistä, jotka valitaan kunkin osuuskunnan vuosikokouksissa. Johtokunta ja lisätty johtokunta hoitavat seuran asioita. Johtokunta ja lisätty johtokunta koostuvat jäsenistä, jotka valitaan kunkin osuuskunnan vuosikokouksissa. Johtokunta ja lisätty johtokunta hoitavat seuran asioita.

V. 1913 on Pen virkailijain luku 24, maaseutustien kirjain luku 70, kirkkojen kirjeiden luku 10 407, lähetettyjen kirjeiden luku 10 407, kirkon tulo 118 407 mk. 35 p; valtioapua ei ollut, ja kirkon tuloja ei ollut, josta ei ole mitään kohtaa myöskin kirkollisuutta on mainittu.

Polioveinen 85-90 p.p.s.

Pellervo" lehti k. Pellervo

Politiikan alku / Capaille s. 1846, rusk
politiikko; hänen isänsä, kirjailija ja politiikko
Eugène P. (1813-84), oli m. m. väliaikaisen
hallituksen jäsenenä 1870-71. P. oli v:sta 1880
"Le Tempsin" kirjuri. Hänen toimittu. va
littiin 1881 edustajakamariin, missä liittyi ää-
nensä vasemmalle. Vuodet 1892-93, ministeri-
rinä Combes'in ministeristössä; julkaissut m. m.
"Le parti républicain et la révolution" 1879, "Les
guerres de la révolution" (1884), "De 1815 à
1871" (1891).

Pellico, Silvio (1788-1854), it. kirjailija. Toimi aluksi ranskan kielen opettajana Milanossa, siirtyi myöhemmin kirkkopöytäkirjojen kirjuriin ja perusti yhdessä tämän. Manzoni'n sekä useiden muiden kirjailijain kanssa alkuaikaiskirkon „Il conciliatore”, jonka tarkoituksena oli toimia Italian uudestisyntymisen ja riippumattomuuden hyväksi. P:n isänmaallinen innostus ja agitatorisuus johti siihen, että itäv. hallitus vangitsi hänet ja tuomitsi hänet kuolemaan. P. amahdettiin ja lähetettiin Spielbergin linnoitukseen Mähreeniin, jossa hän oli vangittuna 8 v. Elämänsä ja kärsimyksiään vankilassa hän on kuvannut teoksessaan „Le mie prigioni” (1833; suom. „Vankeuteni”); P. on myöskin sepittänyt murhenäytelmiä, joista „Francesca da Rimini” on saavuttanut suurimman menestyksen, samoin kirjoittanut lyvriillisiä runoja v. m. H. Kr-n.

Pellinki (ruots. Pellinge), lukuisan joukon saarten ja pienempiä saaria käsittävä saaristo Suomenlaaksossa noin 25 km Porvoosta kaakkoon. Helsingin-Kotkan laivareitti kulkee P:n saariston ja mantereen välisen luonnonihtien salmivesien kautta. P:n etäisyys Helsingistä noin 100 km.

Pellissier [*pelisi'*], Georges (s. 1852), ransk. kirjallisuushistorioitsija, prof. Janson-de-Saillyn opistossa Pariisissa. Julkaisuja: „La vie et les oeuvres de Du Bartas” (1883). „Le mouvement littéraire au XIX^e siècle” (1889). „Essais de littérature contemporaine” (1894). „Nouveaux essais” (1894). „Études de littérature contemporaine” (2 nid. 1898-1901). „Précis de l'histoire de la littérature française” (1902) ja „Études de littérature et de morale contemporaines” (1905).

H. Kr-n.

Pellonpekko k. Pekko

Pellosniemi, muinainen hallintopitäjä Savossa, käsitti 1500-luvulla nykyiset Anttolan ja Ristii-
nan pitäjät sekä osia Mikkelin, Hirvensalmen,
Mäntymäen ja Puumalan pitäjistä. *1. Es.*

Pelloux /*pelu'*/, Luigi (s. 1839), it. sotilas ja valtiomies, otti tykistöupseerina osaa vv. 1859 ja 1866 sotiin; oli 1881-95 jäsenenä edustajakamarissa, missä liittyi vasemmistoon, ja tuli 1896 senaattoriksi; otti tehokasta osaa v:n 1884 ministerinä; asetettuna 1898 Apuliassa puhjenneen leikkauksen johdosta 1898-1900 pääministerinä.

Peltoitusteoria ja Rongistusteoria.

Pelotusvarit k. suojelava yhdennä
käsivaa.

Pelopidas [-'i-]. Pippokleen poika, thebalai-
nen sotapäällikkö. Häryvoimalla kannattajat
karkoittivat hänet 382 e. Kr., mutta 379 e. Kr.
hän palautti kansanvallan Thebaan, karkoitti

spartalaiset sieltä ja valittiin boiotarkkiksi. P. johti yhdessä Epameinondaan kanssa thebalaisia voitokkaasti taistelussa Spartan ylivaltaa vastaan (Leuktran taistelu 371 e. Kr.). Sodassa Pherain kuningasta Aleksantaria vastaan P. kaatui voitokkaassa taistelussa Kynoskepalan luona 364 e. Kr. (ks. Epameinondase, L. T.).

Peloponnesolainen sota ks. Kreikka (historia).

Peloponnesos ks. Kreikka.

Pelops, kreik. taruhenkilö. Tantaloksen poika. Voitettuaan kilpa-ajossa Eliin kuninkaan Oinomaoksen hän sai tämän tyttären Hippodameian puolisoikseen ja osan Elistä valtakunnakseen. P. ulotti sitten valtansa suurimpaan osaan Peloponnesosta, joka hänestä kerrotaan saaneen nimensä. P:n jälkeläiset, pelopidit (ks. Atreus) olivat tunnetut kovasta kohtalosta, joka heitä vainosi. — P:n lähtö kilpa-ajoon on kuvattu Olympian Zeuksen temppelin itäpäädyssä.

L. T.

Peloria-muodostus, tasamukaisten kukkien esiintyminen kasveilla, joilla säännönmukaisesti on vastakohtaiset kukat. Peloria-kukat ovat useimmiten päätteisiä. Heimoja, joilla p. tavataan, ovat Orchidaceae, Papilionaceae, Violaceae, Labiales, Scrophulariaceae y. m.

A. L.

Pelotti (ransk. *pelotte*), jostakin kiinteästä aineesta, puusta, kautsusta, luusta y. m. s. tehty ja jollakin kankaalla tai muulla pehmeisellä aineella päällystetty esine, jolla koetetaan kannattaa jotakin heikkoa kohtaa, esimerkiksi estää kohjuja pullistumasta esiin.

Pelson suo, Oulujärven ja Oulujoenniskan länsi- ja lounaispuolella, on Suomen tärkeimpiä ja huomatuimpia suoseutuja, pinta-alaltaankin Suomen suurimpia, 144 km²; ainoastaan muutamia Lapin suot voittavat sen laajuudellaan. P. s. kuuluu pääasiallisesti Muhoksen, Säräisniemen ja Kestilän kuntain alueelle. P. s:n pinta on keskimäärin n. 3 m Oulujärven pintaa alempana, mutta suon ja Oulujärven vesistön välillä kohoaa korkeahko järveksi harjanne Rokuanvaara. Niinkuin monet muutkin suuret suot, sijaitsee P. s:kin matalalla vedenjakajalla; sen pohjoisosista saavat vettä Tyrnävänjoki ja Oulujoen lisäjoki Muhosjoki, eteläosista taas muuan Siikajoen lähdehaaroista, Neittävänjoki. — P. s:n kuivaamista alettiin ajatella jo 1830-luvulla, mutta työhön päästiin käsiin monien alustavien tutkimusten jälkeen vasta 1856, jolloin tarkoitukseen korkeimmassa paikassa myönnettiin 70.800 hopearuplaa (283.000 mk.), maksettavaksi tarpeen mukaan 10 vuoden kuluessa. V. 1866, jolloin ojitus- ja kanavoimistyt lopetettiin, oli työ kuitenkin vaatinut kaikkiaan 430.000 mk. Nykypäivinä (1914) lasketaan P. s:n kanavoimis-, ojitus- ja hoitokustannusten kaikkiaan nielleen n. 670.000 mk., eikä aikaansaatu tulos vielä läheskään tyydyttäne vaatimuksia. Kysymystä on 1912 käsitelty eduskunnan maatalousvaliokunnassa ja viime aikoina on Suomen suoviljelysyhdistys toimittanut paikalla laajaperäisiä tutkimuksia. — P. s:n yli kulkee vähäliikkeinen maantie Muhokselta Säräisniemelle ja Kestilään. [E. A. Malm ja H. Rancken, „Pelso torvmark“ (Suomen suoviljelysyhdistyksen vuosikirja 1913); H. Rancken, „Pelso“ („Terra“ 1914, Suomen maantieteellisen yhdistyksen aikakauskirja, 26:s vuosik.).] L. H. Neuv.

Peltastit (kreik. *peltē* = pieni kevyt kilpi), kreik. sotilaat, jotka olivat asetetut heittokeihäillä ja kevyellä kilvellä, sittemmin yleensä kevytaseiset vastakohtana hopliiteille (ks. t.).

I. I.

Pelti l. levy, metallista valssaamalla, vasa-roimalla tai joskus valamallakin muodostettu tasapaksu kappale, jonka paksuus verrattuna leveyteen ja pituuteen on pieni. — Rautalevyt nimetään paksuudesta riippuen eri lailla: Panssarilevyt, tav. ainakin pinnaltaan teräksistä, paksuus jopa 500 mm, suuruus jopa 8×3 m. Järeät levyt (kattila-, laiva- ja siltalevyt), paksuus 5-40 mm, suuruus jopa 10×3,25 m. Ohuet l. hienot levyt (katto-, putki- ja mustat levyt), paksuus 0,5-5 mm, suuruus jopa 4,0×1,5 m. Tinattua 0,4-2,5 mm:n paksuista rautalevyä sanotaan läkkipelliksi, sinkittyä taa-sen galvanoiduksi. Lämpölevyt perio-reeratut levyt ovat sinkittyjä tai lyijyntyjä rautalevyjä, joihin on lävistetty pyöreitä, neli-kuusi, kolmikulmaisia tähtimäisiä tai ristimäisiä reikiä. Ristikkelevyt (ristirihailevyt) ovat 4-25 mm paksut, toisella puolella on ristiin-kulkevat kohokkeet eli rihlat, käytetään porraskelmiin, siltakäytäviin y. m. Kupulevyt (ks. t.). Poimulevyt, aaltolevyt, noin 1 mm paksut, käytetään kattoihin, tavarasuojien seinin, lattioihin y. m. Poimujen korkeus 50-120 ja leveys 25-300 mm. — Vaskilevyt: paksut levyt, joita käytetään m. m. veturien tulipesiin, ovat jopa 26 mm paksut, suuruus jopa 4×2,4 m. ohuet levyt, 0,5—2 mm paksut, suuruus jopa 10×2,4 m. käytetään laivanpohjiin, kattoihin, koristeihin y. m. — Sinkilevyt, ohuet 0,5—5 mm. paksuimmat jopa 12 mm, suuruus jopa 3×1,65 m.

Lyijylevyt, ohuet 1,5-2 mm. paksuimmat jopa 12 mm, suuruus jopa 10×3 m. Ohuet säilytetään kokoon käärittyinä. Ohkaisinten lyijylevyjen, lyijylehtien, paksuus on ainoastaan noin 0,2 mm, ja käytetään niitä tupakan, teen y. m. kääreinä.

Tinalevyt, 0,5-12 mm paksut, suuruus 6,5×1 m., tinalehdet 0,05-0,2 mm paksut. Messinilevyillä on yleensä samat mitat kuin vaskilevyillä; helymessingin paksuus on noin 0,015 mm. — Kulta- ja hopealevyt ovat kapeita kaistaleita, m. m. noin 1-2 mm paksut. Lehtikulta on noin 0,2 mm ja lehtihopea noin 0,5 mm paksua.

Pläätteri l. päällystetyt (levytetyt) levyt tehdään kahdesta eri metallilevystä uuttamalla tai juottamalla tai valssaamalla ne yhteen päällekkäin. Tällä tavalla päällystetään halpa, luja tai kestävä metallilevy kalliilla, kauniilla tai kestäväällä metallilla. Tav. päällystetään vaski-kullalla, hopealla tai platinalla, uushopea hopealla, rauta ja teräs nikkelillä, lyijy tinalla, joko vain toiselta tai molemmilta puolilta. Kalliin peitelevyn paksuus on tietysti tällöin hyvin pieni. — Yhteenjuotettua rauta- ja teräsvälyä, jota käytetään m. m. höylänteriin, sanotaan compound-levyksi. Yhteenjuotettua teräs- ja vaskilevyä sanotaan bimetaliksi (käytetään suuriin maito-y. m. säiliöihin), nikkelillä päällystetystä rauta- ja vaskilevystä tehdään keittoastioita. Levysten valmistus ks. Valssausmenet. P. A. P.

Peltier'n ilmiö [pelti-] ks. Lämpövoimak.

Peltiseppä, levyseppä, ammattilainen, joka käyttäen raaka-aineenaan tavallista (korkeintaan noin 5 mm paksua rautalevyä, valmistaa levy-

siinä ilmenevä sielullinen ristiriita kautta ihmisluvun jatkuvaksi „ikuisiksi taisteluksi” hyvän ja pahan välillä. Linnankosken ensiava teos, romaani „Laulu tulipunaisesta kukasta” (1905), sai osakseen vielä suuremman kansansuosion. Tässä uusromanttisesti, paikoin aivan satumaisesti väritetyssä kertomuksessaan kirjailija kuvaa suomalaista Don Juan-tyyppiä, tukkipokkaa, joka monien kevytmielisten lemmenseikkailujen jälkeen pyrkii voittamaan itsensä ja jalostuu avioliitossa siveelliseksi persoonallisuudeksi. Tässä romaanissa kuten sam. v. („Kodin kirjassa”) ensi kertaa ilmestyneessä romanttissävyydessä kertomuksessa „Taistelu Heikkilän talosta” (painettu uudestaan 1907 kokoelmaan „Taistelu Heikkilän talosta y. m. kertomuksia”) sekä 1908 julkaistussa talonpoikauskuvauksessa „Pakolaiset” on arvostelu huomauttanut ilmenevän Selma Lagerlöfin vaikutusta. Viimeinainittu kertomus on Linnankosken korkein taiteellinen saavutus. Hän on luonut siinä kiinteästi keskitetyn ja voimakkaan kuvan hämäläisestä kansanelämästä tarkasti tutkitun todellisuuden pohjalla, ja se on psykologiselta otteeltaan tasapuolisempi ja syvempi kuin yksikään muu hänen teoksistaan. V. 1908 kirjailija yritti myös pukea vasta elettyjen sortovuosien kiihkeän valtiollisen ja yhteiskunnallisen taistelun pääsuunnat taiteellisesti havainnolliseen ja elävään muotoon vertauskuvallisessa draamassaan „Kiroi” ja kehittää niistä esille sovinallisen ja toivorikkaan tulevaisuuden kuvan, mutta tämä tahdellinen yritys onnistui vain puolinaisesti: siitä tuli kuiva poliittinen allegoria. Luontevammin kirjailijan mielikuvitus viihtyi niiden raamatullisten aiheiden parissa, joista hän 1911 kypsytti 3-näytöksisen kappaleen „Simson ja Delila” sekä 1-näytöksisen runoelman „Jeftan tytär”. Edellisessä hän kuvaa miehen ja naisen välistä taistelua, jossa sankarillinen mies joutuu alakynteen ja tuhoutuu antaututtuaan aistillisen intohimon valtaan, jälkimmäisessä taas nainen edustaa uhrautuvaa sankaruutta, joka voittaa ja kohottaa miehenkin itsekkäistä pyyteistä jalompaan elämäkäsitukseen. Tämän kauniin näytelmärunon jälkeen Linnankoski ehti julkaista ainoastaan kokoelman pieniä kertomuksia ja tunnelmakuvia, nimeltä „Sirpaleita” (kev. 1913), ennenkuin varhainen kuolema (elok. 10 p. 1913) teki lopun niistä suurista toiveista, joita hänen kirjailijakehitykseensä oli syyttä kiinnitetty. — Linnankoski oli meikäläisissä oloissa harvinaisen tarmokas, aktiivinen luonne. Olivat olot eivät häntä tyydyttäneet; aina hän tähtäsi korkeammalle. Hän tahtoi nousta itse ja nostattaa muitakin siveellisesti, sivistyksellisesti. Siitä johtui hänen taiteensa ja koko hänen elämäntyönsä tahdellinen, tarkoituksellinen ponsi: sen mahtava, tekoihin valloittava paahtos ja sen suuriin, kansallisiin ja yleisinhimillisiin aatteisiin tähtäävä pyrkimys. Linnankoski oli ensi sijassa syyttävä ja syyttävä aatteenmies ja moralisti, joka alisti taiteensa ajassa elävien tai menneiltä sukupolvilta periytyvien aatesuuntien palvelukseen. Mutta toiselta puolen hän oli runoilija, jossa oli jotakin kevään arkaa, puhdasta ja hentoa, semmoista, mikä ei aina sopinut yhteen noiden suurten aatteiden kanssa, mikä vaikuttaa omituisen naisellisesti tässä miehekkäässä mieheessä ja mikä luo omituisen, umpussaan

aneksivan hohteen useimpiin hänen teoksiinsa. Tämä perusluonteen kaksijakoisuus voinee osaltaan selittää hänen draamallisia taipumuksiaan sekä hänen tuotteidensa sävyn paikoittaista epätasaisuutta. — Linnankosken julkisista toimista mainittakoon vielä, että hän 1905 pani alulle „Suomalaisuuden liiton”, jonka ensimmäisenä sihteerinä hän oli, sekä suuren nimien suomentamisharrastuksen. Hänen teoksistaan on „Laulu tulipunaisesta kukasta” käännetty monille eri kielille, „Pakolaiset” ruotsiksi, „Simson ja Delila” venäjäksi. [Helmi Setälä, „Johannes Linnankoski. Ääriviivoja” (1911). sama, „Kun suuret olivat pieniä” (1911, siv. 155-170), J. J. Meyer. „Vom Land der tausend Seen” (1910, siv. 182-186).] V. T.

Peltopyyt (*Perdicidae*) kuuluvat kanaliintuihin; poikkeavat metsäkanoista siinä, että nokan tyvi on paljas, kovan vahanahkan peittämä ja nilkat ovat höyhenettömät, kalpipeitteiset. Linnustotamme kuuluu tähän kaksi sukua, peltopyyn (*Sterna l. Perdis*) — tuntomerkit: silmän reunus paljas, pyrstö 18-sulkainen, käsisulat 3-5 pisimmät — sekä viirijäisen (*Ortygion*): silmän reunus höyhenikas, pyrstö 12-sulkainen, käsisulat 1-3 pisimmät. Edelliseen sukuun kuuluu peltopyy l. peltokana l. turkinpyy (*Sterna l. Perdis perdis*), Pohjois- ja Keski-Euroopan ja Länsi-Aasian viljelysmailla elelevä laji. Se on 32-35 cm pitkä, alta siniharmaa, päältä ruskea, keltaviiruinen, kurkku ja posket ruosteenkeltaiset, takarinnalla on varsinkin koiraalla selvä hevosenkengänmuotoinen, kastanjanruskea suuri täplä (kuva liitteessä Kanaliintuja). Suomen etelä- ja keskiosissa yleinen, leviämässä pohjoiseen. Pesä maassa, muniä suuri joukko (12-18, usein 25 ja enemmänkin, jolloin 2 t. useampi lintu on muninut samaan pesään), ruskeahkonharmaita. Suosittu riistalintu. Suomessa rauhoitettu 1 p. marrask. — 31 p. elok. Liha erinomaista. — Jälkimmäiseen sukuun kuuluu viirijäinen (*Ortygion totanus*, Linnankosken ja mustankirjava, vaaleajuvainen, 17-19 cm mittainen. Suomessa harvinainen, Euroopassa yleensäkin käynyt harvinaiseksi italialaisten harjoittamain joukkosurmaamisen takia. Pesii Aasiassa ja Afrikassakin. Muuttaa talveksi etelään Välimereen poikki. Asustaa peltomailla, muniä myöhään 8-12 täplikstä munaansa maahan.

E. W. S.

Peltosalmi, 1. Maatila Iisalmen pitäjässä samannimisen salmen rannalla 3 km P:n seisahduslaiturilta, käsittää 4 verotilaa, yhteensä n. 1.000 ha. Kotitarvemylly ja -saha. Karjanhoitokoulu v:sta 1875 (1-vuotinen oppiakso) ja v:sta 1894 alempi maanviljelyskoulu (2-vuotinen oppiakso). Omistaja (v:sta 1871) maanviljelysneuvos Johannes Lagus.

2. Seisahduslaituri Kuopion-Iisalmen rataosalla Lapinlahden ja Iisalmen rautatieasemien välillä.

A. Es.

Peltosammakko ks. Sammakko.

Peltovarisi ks. Varikset.

Peltoviljelysjärjestelmät, ne tavat, joiden mukaan peltomaalla viljeltävien kasvien valinta, järjestys ja viljelyslaajuus on määrätty. Kun peltomaalla on yleensä tärkein maankäyttölajeista, antaa sen käyttö tavallisesti leimansa koko maatalousliikkeelle. Kuvastavat p. kausojen ke-

1) kulta, 2) hopea, 3) pronssi, 4) rauta, 5) alumiini, 6) nikkeli, 7) kupari, 8) sinkki, 9) kadmium, 10) elohopea, 11) mangaani, 12) kromi, 13) koboltti, 14) nikkeli, 15) kupari, 16) sinkki, 17) kadmium, 18) elohopea, 19) mangaani, 20) kromi, 21) koboltti, 22) nikkeli, 23) kupari, 24) sinkki, 25) kadmium, 26) elohopea, 27) mangaani, 28) kromi, 29) koboltti, 30) nikkeli, 31) kupari, 32) sinkki, 33) kadmium, 34) elohopea, 35) mangaani, 36) kromi, 37) koboltti, 38) nikkeli, 39) kupari, 40) sinkki, 41) kadmium, 42) elohopea, 43) mangaani, 44) kromi, 45) koboltti, 46) nikkeli, 47) kupari, 48) sinkki, 49) kadmium, 50) elohopea, 51) mangaani, 52) kromi, 53) koboltti, 54) nikkeli, 55) kupari, 56) sinkki, 57) kadmium, 58) elohopea, 59) mangaani, 60) kromi, 61) koboltti, 62) nikkeli, 63) kupari, 64) sinkki, 65) kadmium, 66) elohopea, 67) mangaani, 68) kromi, 69) koboltti, 70) nikkeli, 71) kupari, 72) sinkki, 73) kadmium, 74) elohopea, 75) mangaani, 76) kromi, 77) koboltti, 78) nikkeli, 79) kupari, 80) sinkki, 81) kadmium, 82) elohopea, 83) mangaani, 84) kromi, 85) koboltti, 86) nikkeli, 87) kupari, 88) sinkki, 89) kadmium, 90) elohopea, 91) mangaani, 92) kromi, 93) koboltti, 94) nikkeli, 95) kupari, 96) sinkki, 97) kadmium, 98) elohopea, 99) mangaani, 100) kromi, 101) koboltti, 102) nikkeli, 103) kupari, 104) sinkki, 105) kadmium, 106) elohopea, 107) mangaani, 108) kromi, 109) koboltti, 110) nikkeli, 111) kupari, 112) sinkki, 113) kadmium, 114) elohopea, 115) mangaani, 116) kromi, 117) koboltti, 118) nikkeli, 119) kupari, 120) sinkki, 121) kadmium, 122) elohopea, 123) mangaani, 124) kromi, 125) koboltti, 126) nikkeli, 127) kupari, 128) sinkki, 129) kadmium, 130) elohopea, 131) mangaani, 132) kromi, 133) koboltti, 134) nikkeli, 135) kupari, 136) sinkki, 137) kadmium, 138) elohopea, 139) mangaani, 140) kromi, 141) koboltti, 142) nikkeli, 143) kupari, 144) sinkki, 145) kadmium, 146) elohopea, 147) mangaani, 148) kromi, 149) koboltti, 150) nikkeli, 151) kupari, 152) sinkki, 153) kadmium, 154) elohopea, 155) mangaani, 156) kromi, 157) koboltti, 158) nikkeli, 159) kupari, 160) sinkki, 161) kadmium, 162) elohopea, 163) mangaani, 164) kromi, 165) koboltti, 166) nikkeli, 167) kupari, 168) sinkki, 169) kadmium, 170) elohopea, 171) mangaani, 172) kromi, 173) koboltti, 174) nikkeli, 175) kupari, 176) sinkki, 177) kadmium, 178) elohopea, 179) mangaani, 180) kromi, 181) koboltti, 182) nikkeli, 183) kupari, 184) sinkki, 185) kadmium, 186) elohopea, 187) mangaani, 188) kromi, 189) koboltti, 190) nikkeli, 191) kupari, 192) sinkki, 193) kadmium, 194) elohopea, 195) mangaani, 196) kromi, 197) koboltti, 198) nikkeli, 199) kupari, 200) sinkki, 201) kadmium, 202) elohopea, 203) mangaani, 204) kromi, 205) koboltti, 206) nikkeli, 207) kupari, 208) sinkki, 209) kadmium, 210) elohopea, 211) mangaani, 212) kromi, 213) koboltti, 214) nikkeli, 215) kupari, 216) sinkki, 217) kadmium, 218) elohopea, 219) mangaani, 220) kromi, 221) koboltti, 222) nikkeli, 223) kupari, 224) sinkki, 225) kadmium, 226) elohopea, 227) mangaani, 228) kromi, 229) koboltti, 230) nikkeli, 231) kupari, 232) sinkki, 233) kadmium, 234) elohopea, 235) mangaani, 236) kromi, 237) koboltti, 238) nikkeli, 239) kupari, 240) sinkki, 241) kadmium, 242) elohopea, 243) mangaani, 244) kromi, 245) koboltti, 246) nikkeli, 247) kupari, 248) sinkki, 249) kadmium, 250) elohopea, 251) mangaani, 252) kromi, 253) koboltti, 254) nikkeli, 255) kupari, 256) sinkki, 257) kadmium, 258) elohopea, 259) mangaani, 260) kromi, 261) koboltti, 262) nikkeli, 263) kupari, 264) sinkki, 265) kadmium, 266) elohopea, 267) mangaani, 268) kromi, 269) koboltti, 270) nikkeli, 271) kupari, 272) sinkki, 273) kadmium, 274) elohopea, 275) mangaani, 276) kromi, 277) koboltti, 278) nikkeli, 279) kupari, 280) sinkki, 281) kadmium, 282) elohopea, 283) mangaani, 284) kromi, 285) koboltti, 286) nikkeli, 287) kupari, 288) sinkki, 289) kadmium, 290) elohopea, 291) mangaani, 292) kromi, 293) koboltti, 294) nikkeli, 295) kupari, 296) sinkki, 297) kadmium, 298) elohopea, 299) mangaani, 300) kromi, 301) koboltti, 302) nikkeli, 303) kupari, 304) sinkki, 305) kadmium, 306) elohopea, 307) mangaani, 308) kromi, 309) koboltti, 310) nikkeli, 311) kupari, 312) sinkki, 313) kadmium, 314) elohopea, 315) mangaani, 316) kromi, 317) koboltti, 318) nikkeli, 319) kupari, 320) sinkki, 321) kadmium, 322) elohopea, 323) mangaani, 324) kromi, 325) koboltti, 326) nikkeli, 327) kupari, 328) sinkki, 329) kadmium, 330) elohopea, 331) mangaani, 332) kromi, 333) koboltti, 334) nikkeli, 335) kupari, 336) sinkki, 337) kadmium, 338) elohopea, 339) mangaani, 340) kromi, 341) koboltti, 342) nikkeli, 343) kupari, 344) sinkki, 345) kadmium, 346) elohopea, 347) mangaani, 348) kromi, 349) koboltti, 350) nikkeli, 351) kupari, 352) sinkki, 353) kadmium, 354) elohopea, 355) mangaani, 356) kromi, 357) koboltti, 358) nikkeli, 359) kupari, 360) sinkki, 361) kadmium, 362) elohopea, 363) mangaani, 364) kromi, 365) koboltti, 366) nikkeli, 367) kupari, 368) sinkki, 369) kadmium, 370) elohopea, 371) mangaani, 372) kromi, 373) koboltti, 374) nikkeli, 375) kupari, 376) sinkki, 377) kadmium, 378) elohopea, 379) mangaani, 380) kromi, 381) koboltti, 382) nikkeli, 383) kupari, 384) sinkki, 385) kadmium, 386) elohopea, 387) mangaani, 388) kromi, 389) koboltti, 390) nikkeli, 391) kupari, 392) sinkki, 393) kadmium, 394) elohopea, 395) mangaani, 396) kromi, 397) koboltti, 398) nikkeli, 399) kupari, 400) sinkki, 401) kadmium, 402) elohopea, 403) mangaani, 404) kromi, 405) koboltti, 406) nikkeli, 407) kupari, 408) sinkki, 409) kadmium, 410) elohopea, 411) mangaani, 412) kromi, 413) koboltti, 414) nikkeli, 415) kupari, 416) sinkki, 417) kadmium, 418) elohopea, 419) mangaani, 420) kromi, 421) koboltti, 422) nikkeli, 423) kupari, 424) sinkki, 425) kadmium, 426) elohopea, 427) mangaani, 428) kromi, 429) koboltti, 430) nikkeli, 431) kupari, 432) sinkki, 433) kadmium, 434) elohopea, 435) mangaani, 436) kromi, 437) koboltti, 438) nikkeli, 439) kupari, 440) sinkki, 441) kadmium, 442) elohopea, 443) mangaani, 444) kromi, 445) koboltti, 446) nikkeli, 447) kupari, 448) sinkki, 449) kadmium, 450) elohopea, 451) mangaani, 452) kromi, 453) koboltti, 454) nikkeli, 455) kupari, 456) sinkki, 457) kadmium, 458) elohopea, 459) mangaani, 460) kromi, 461) koboltti, 462) nikkeli, 463) kupari, 464) sinkki, 465) kadmium, 466) elohopea, 467) mangaani, 468) kromi, 469) koboltti, 470) nikkeli, 471) kupari, 472) sinkki, 473) kadmium, 474) elohopea, 475) mangaani, 476) kromi, 477) koboltti, 478) nikkeli, 479) kupari, 480) sinkki, 481

inhintain laskeutuminen.
n y. m. seikat ovat vil-
tapaikissa kokonaankin
Peltonaa on täytynyt ruveta

lilyk-en säännöt
määrityä kasvijärjestystä

saimon kuin säännötyä vilje-
vät yhä yleisemmin koppeli-

Tästä järjestelmästä on käytetty pääasiassa kolmea eri järjestystä: 1) heinävilja ja vilja, 2) heinävilja ja palkokasvit, 3) heinävilja ja sekavilja. Näiden lisäksi on ollut vielä yksi järjestys, jossa pelto pidetään vuorottellen viljan ja heinäin kasvussa, kuten kasvijärjestyksessä: 1) kesanto, 2) syysvilja, 3-6) heinä, 7-8) kevät vilja, 9) sekavilja. Kevätpelto vuorottelujärjestystä on käytetty edellä mainitun viljan ja palkokasvien vuorottelun, kuten kasvijärjestyksessä: 1) kesanto, 2) syysvilja, 3-5) heinä, 6) kaura, 7) juuri- ja palkokasvit, 8) sekavilja.

näköisesti viljakasveja palko- ja juurikasvien kanssa, on suotuisammissa oloissa yleisesti käytetty viljelystapa. Suomessa se ei ole puhtaassa muodossaan saavuttanut — niin paljon kuin sitä aikaisemmin koetettiinkin tyrkyttää — paljon levenemistä, mutta kasvivuorottelun periaatteita on koetettu toteuttaa muissa viljelyjärjestelmissä.

D. Toisinaan pidetään osa peltoalasta (suoviljelyksistä) yksinomaan heinäkasvussa ja viljaa käytetään vain heinäsiemenien suojusviljaksi nurmen uudistettaessa. Suurempaa merkitystä ei suoviljelysarastelema ole kuitenkaan peltoviljelyksessä saavuttanut.

Viljelys- ja osteluonnan ja kasvi- ja eläintieteiden valintaan vaikuttavat luonnontieteelliset (ilmasto- ja maaperäsuhteet) sekä taloudelliset seikat (maataloustuotteiden menekki- ja hintasuhteet, työ- ja kustannusten suuruus y. m. s.). Paikallisten olosten ja seuran kansantaloudellisen kehityksen mukaan viljelysjärjestelmän vaihtelevat suuresti. Maatalousliikkeen järjestämisessä on peltoalan käytön määrääminen kaikkein tärkeimpiä tehtäviä ja sen onnistumisesta suureksi osaksi riippuu koko liikkeen menestys.

J. E. S.

Peltovilla (*Senecio*). lajirikas mykerökukkais-
suku, jolla kukat ovat keltaiset, lehdet parilius-
kaiset, pähkylät hapsihaavaiset.
Olla karsua loma. S. valpa-
ris, jolta kielikukat puuttuvat.
Peltovilla pilosa. Rinnalla
ja kaulalla. Etelä Suomessa kas-
vaa edellisen näköinen mutta
eriläinen S. silvestris.
Lajista C. coccinea alisuvaan lajeja
viljellään koristekasveina. Suu-
ria puumaisia lajeja kasvaa troo-
oppisessa Afrikassa. K L.

Pelusion [-ū-], kreik., lat. *Pe-*
lusium, muinainen kaupunki Ala
Egyptissä, Niili-virran itäisim-
mässä suullaan varrella josta
Pasta on saanut nimensä. P.
seurausti keskellä rannetta ja
soita, mutta oli Egyptin itäisimpiänä kaupunkina
erinomaisen tärkeä rajavahti idästäpiiri tulevia
hyökkäyksiä vastaan. Tällä Tiirikaa pakotte
Sanheribin joukot palaamaan Asiaana, täällä
Kambyes 525 voitti egyptiläiset, tehden heidän
valtiollisesta itsenäisyydestään lopun. Egypti-
läisistä lähteistä ei varmudella ole löydetty P:n
nimen muuttamista ennen P:n sama Unin Assur-
banipalin mainitsema S i n u . P:n asemaa osoitta-
vat nykyisin kirkkaiden Tell el arama kopt.
Tell el arame ja Tell el Fadda lähellä arabia
kaup. I s i o n pöytä kartalla 30 km etään Port
Saidista.



Peltovilla.

Peluski l. hietaherne, meilläkin yleisesti semmin käytetty, kauran seassa viljelty, vilanta rehuksi korjattava rehuhernelaatu. Kypsyiliian myöhään antaakseen siemensatoa muuta kuin poikkeustapauksissa (ks. *Herne*). V. A.

Pelvis ks. *Lantio*.

Pelvoux [*pevu*] myös *Alpes des Oisans*, Dauphiné-alpeihin kuuluva, nauttava mäitikkörikas vuoristo Kaakkois-Ranskassa lähellä Italian rajaa Durancen sekä Isèren laajien ympäristöjä; korkeimmat huiput: *Barre des Ecrins* 4.103 m, *La Meije* 3.987 m, *Mont P.* 3.954 m y.l. merenp. Laajin jäätikkö 15 km². — Matkailijoita käy P:lla paljon, vaikka vuorelleenousu onkin vaikea.

Pelym, joki Länsi-Siperian tasangolla, Toboliin laskevan Tavdan lisäjoki vas.; pääsuunta eteläinen, pituus 300 km. Rannat metsittömät. — Tavdan varrella, vähän alapuolella P:n laskea siihen, oli P:n kaupunki, per. jo 1592 vogulilais-ruhtinaan kaupungin paikalle. Seur. vuosisadalla se oli huomattava kauppakaupunki, kunnes Siperian tie siirrettiin etelämmäksi. Valtiollisten vankien karkoitusta paikka 1700-luvulla: siellä olivat vankeudessa Biron ja Münich.

Pemar ks. *Paimio*.

Pemba arab. *el Huthira* „Vihreä”, Englannille (Sansibariin) kuuluva saari Afrikan itärintamalla, Saksan Itä-Afrikan ulkopuolella Sansibarista pohjoiseen; 946 km², 83.130 as. (1910: näistä 2.000-3.000 arab., loput enimmäkseen bantuneekereitä, jotka v. 1897 olivat orjia). — P. on korallista syntynyt, korkein kohta 91 m y.l. merenp. Länsirannikko lahtirikas. Maapallon tärkein ryytineilikan tuottaja (vientiarvo 1907 8,5 milj. mk.); myöskin viljellään kokospalmuja, riisiä, maissia, sokeriruokoa y. m. — Pääkaupunki Sake-Sake länsirannalla.

Pembroke [*pembrouk*], kaupunki samannimisessä kreivikunnassa Englannissa, Walesin lounaisrannikolla, Milford Haven-vuonon perukassa: 15.853 as. (1901); Pembroke Dockin kera. — Komeat normannilais-linnan rauniot. — Harjoitetaan vilkasta rannikkokauppaa. — Linnoitettussa Pembroke Dockissa on hallituksen omistama sotalaivaveistämö (2.000 työstä). — P:n luja linna perustettiin 1090, ja sen ympärille syntyi P., joka Plantagenet-hallitsijain aikana oli Englannin tärkeimpiä linnoitettuja kaupunkeja. V. 1648 Cromwell valloitti P:n linnan kiivaan puolustuksen jälkeen.

Pembroke [*pembrouk*], engl. jaarlin arvonimi, joka on ollut usean suvun hallussa, 16:n neljällä vuosis. Herbert-suvulla. Tämän nimen kantajista on mainittavin William Marshal (k. 1219), jonka Juhana Maaton nimitti 1199 P:n jaarliksi. Hän auttoi kuningastansa sekä taistelussa Ranskaa vastaan että niissä neuvotteluissa, joihin kuninkaan täytyi ruveta tyytymättömien paronien kanssa; oli sittemmin nuoren Henrik III:n holhoajana ja torjui menestyksellä Ranskan prinssin Ludvikin vaatimuksen päästä Englannin kuninkaaksi.

Pemmikaani, alkuaan Pohjois-Ameriikan intiaanien käyttämä, auringossa kuivatusta ja jauhusta biisoninlihasta (nyk. naudanlihasta) ja rasvasta puristettu ravintovalmiste, joka pilaan tummatta säilyy vuosikausia; paljon käytetty muonituksena napaseutujen tutkimusretkillä.

Pemphigus (kreik. *pemphiks* = rakko), jaksoittain esiintyvä, pienempiä ja suurempia rakko-muodostuksia käsittävä ihottuma, mikä saattaa ilmetä joko (symptomaattisesti) muiden tautien, merkkeinä, tahi myöskin omintakeisena, idiopaattisena, äkillisenä tahi kroonillisena, kuumeen seuraamana tautina. Tauti, joka esiintyy monessa eri muodossa, on usein sangen arveluttava sekä vaikeasti parannettavissa. M. O-B.

Penaatti (lat. [*di penates*], roomalaisia kotijumalia, joita *Larin* (ks. t.) ja *Vestan* ohella palveltiin kotilieden alttarilla toimitetuilla uhreilla. Vanhoja latinalaisia p-jumalia pidettiin Laviniumista ja Albalongasta perittyinä; Augustuksen aikana ja myöhemmin oli yleinen käsitys se, että p:t jo tarumaisen Aenean mukana olivat siirtyneet Troiasta Italiaan. — Alkaen 1:seltä vuosis. j. Kr. käytetään *penates* sanaa merkityksessä „koti”, „kotimaa”. [Klausen, „Aeneas und die Penaten” (1839-40, 2 nid.).]

E. H I

Penæus ks. *Krævetiliani*.

Penang (myös *Pulau Penang* = „arekapähkinäsaari”, usein myös *Tanjong*, virall. *Prince of Wales island*), Englannille kuuluva saari Kaakkois-Aasiassa, Malakka-niemimaan länsirannikolla. Malakka-salmessa: sen erottaa mantereesta 3-8 km leveä salmi; 278 km², 141.559 as. (1911). Rehevän kasvillisuuden peitossa: korkeimmat kohdat 1.000 m y.l. merenp. — Muodostaa vastapäätä mantereella olevain Wellesleyn provinssin ja Dindingsin piirin kera Straits Settlementsiin kuuluvan, P. nimisen siirtokunnan, 1.604 km², 281.341 as. (1912), kiinalaisia, malaijeja, hindulaisia, tuhatkunta eurooppalaista ja amerikkalaisia. Hallintoa hoitaa v. 1867 Straits Settlementsin kuvernöörin alainen *resident councillor*. — Pääkaupunkina on P:n saaren itäosalla oleva mainiosatamainen P. (virall. *Georgetown*), n. 30.000 as. Sen kautta kulkee huomattava kauppa; viedään tinaa, sokeria, pippuria, tapiokaa y. m., kaikkiaan arvoltaan 347,8 milj. mk., tuodaan teollisuuden tuotteita, riisiä y. m., arvoltaan 385,9 milj. mk. (1911). Safamassa selvitettiin 1911 7,7 milj. rek-ton. netto. — P. perustettiin 1786, jolloin Englannin Itä-Intian komppania Kedahin sulttaanilta vuokrasi (vuokra maksetaan yhä) alueen. E. E. K.

Pence [*pens*] ks. *Penny*.

Penck [*penk*], Albrecht (s. 1858), saks. maantieteilijä, 1883 maant. dosentti Münchenin yliopistossa, 1885 fyysillisen maant. prof. Wienin yliopistossa, v. 1906 Berliinin yliopiston maant. prof., maant. laitoksen ja meritieteellisen museon johtaja. P. on matkustellut Saksassa, Skandinaaviassa, Alpeilla, Pyreneitten vuoristossa y. m. tutkien varsinkin jääkauden aikaisia ilmiöitä. Julkaissut altaan paljon ansiokkaita tutkimuksia: „Die Vergletscherung der Deutschen Alpen” (1882), „Schwankungen des Meeresspiegels” (1882), „Die Eiszeit in den Pyrenäen” (1885), „Das Deutsche Reich”, „Niederlande und Belgien” (molemmat viimein. Kirchhoffin „Länderkunde”ssa 1885-87 ja 1889), „Morphologie der Erdoberfläche” (1894), „Die Alpen in Eiszeitalter” (1901-06), „Über das Karstphänomen” (1904). Toimittaa „Geographische Abhandlungen”-sarjaa (v. 1886). (E. E. K.)

Pencz [*pents*], Georg (1800-50), saks. taide-

Pendula (lat. *pendula*), (kreik. *pendulos*). Nimi, joka on peräisin latinasta, tarkoittaa kääntymistä, ja se on ollut käytössä jo antiikin ajoista. Se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä. Tässä yhteydessä se viittaa kasviin, joka on kääntynyt, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä. Tässä yhteydessä se viittaa kasviin, joka on kääntynyt, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä.

E. R. r.

Pendant (ransk. *pendant*, < lat. *pendere* = riippua). Ranskan kielessä se tarkoittaa riippuvuutta, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä. Tässä yhteydessä se viittaa kasviin, joka on kääntynyt, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä.

Pendula (lat. *pendula*), (kreik. *pendulos*). Nimi, joka on peräisin latinasta, tarkoittaa kääntymistä, ja se on ollut käytössä jo antiikin ajoista. Se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä. Tässä yhteydessä se viittaa kasviin, joka on kääntynyt, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä.

Pendula (lat. *pendula*), (kreik. *pendulos*). Nimi, joka on peräisin latinasta, tarkoittaa kääntymistä, ja se on ollut käytössä jo antiikin ajoista. Se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä. Tässä yhteydessä se viittaa kasviin, joka on kääntynyt, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä.

Pendyli (ransk. *pendule*, < lat. *pendere* = riippua).

Peneios (*Pēneios*), nyk. Salamvrias, Thessalian suurin joki, virtaa Pindos-vuorelta Tempe-läkeen läpi, laskee Thermaliseen lahteen.

Penelope (*Pēnelopē*), kreik. taruhenkilö, Ikaroksen ja Periboiän tytär, Odysseuksen puoliso. Kuvataan tarustossa aviollisen uskollisuuden perikkeenä.

L. T.

Peneios (*Pēneios*), nyk. Salamvrias, Thessalian suurin joki, virtaa Pindos-vuorelta Tempe-läkeen läpi, laskee Thermaliseen lahteen.

Penestit (kreik. *penestis*), „köyhät”: täten nimenä Thessalian vanhimista asukkaista, jotka voitokkaat tuhat olivat pakottaneet maaorjuuteen. Heidän asemansa muistutti suuresta määrin Spartan.

Penger.

Penger, (lat. *penitus*), (kreik. *penitus*). Nimi, joka on peräisin latinasta, tarkoittaa kääntymistä, ja se on ollut käytössä jo antiikin ajoista. Se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä. Tässä yhteydessä se viittaa kasviin, joka on kääntynyt, ja se on ollut yleinen nimi useille kasveille, jotka kasvavat kääntyneinä.

Pengerluiska ks. Penger.

Pengonpohja, kylä Ylöjärven pitäjässä; rukoushuone Ylöjärven seurakunnan alueella. Ili hellä Ylöjärven. Viljakkalan, Kurun ja Teiskon seurakuntain rajakulmausta, rak. 1897-98 yllämainittujen seurakuntain asukkaiden keskuudesta kootuilla varoilla (pastori G. A. Hemani toimesta). Mainittujen seurakuntain, varsinkin Ylöjärven papit käyvät silloin tällöin pitämässä rukouksia.

Penia [*-i-*] (kreik.), köyhyys.

Penicillium ks. *Homiesienet*.

Penikkatauti on tarttuva koiratauti, jonka aiheuttajaa ei toistaiseksi varmuudella tunneta. Taudin luullaan 18:nneksi vuosis. joutuneen Etelä-Ameriikasta Eurooppaan, jossa se nyt on sangen yleisesti levinnyt. Etupäässä nuoret, alle vuoden vanhat penikat joutuvat sen uhriksi. Tauti esiintyy eri ilmestysmuotona senmukaan onko se pääasiassa paikallistunut hengitys- vai ruuansulatus-elimiin, hermostoon vai ihoon. Yleisoreet ovat koirat, koirat, koirat ja ruokabalanpunte. Hoito on oireiden mukainen. Serunhoitua on viime aikoina alettu paljon käyttää.

Peninkulma (penikulma l. peninkuorma), tienmitta, vastaa ruots. *mål* ja saks. *Meile* (vanha room. tienmitta oli *millia passuum* = 1.000 askelta a 5 room. jalkaa). Suomessa vanha p. oli = 10 virstaa = 36.000 jalkaa = 10.688 m. siis 688 m pitempi kuin nykyään käytännössä oleva metrinen p. **Maantieteellinen p.** = 4 meripeninkulmaa (ks. t.) = 7.420,400 m (Besselin mukaan). P:n ohessa, jonka suuruus oli eri maissa erilainen, otettiin monessa maassa myös vanha gallialainen tienmitta *leuca* l. *leuga* käytäntöön (ks. t.). *leuca* l. *leuga* = 6.490 m. post. *leuca* l. *leuga*, engl. *league*, ransk. *lieue*, ks. t.).

J. C. n.

Pengerluiska ks. Penger.

Pengerluiska ks. Penger.

Penia [*-i-*] (kreik.), köyhyys.

Penicillium ks. *Homiesienet*.

Penikkatauti on tarttuva koiratauti, jonka aiheuttajaa ei toistaiseksi varmuudella tunneta. Taudin luullaan 18:nneksi vuosis. joutuneen Etelä-Ameriikasta Eurooppaan, jossa se nyt on sangen yleisesti levinnyt. Etupäässä nuoret, alle vuoden vanhat penikat joutuvat sen uhriksi. Tauti esiintyy eri ilmestysmuotona senmukaan onko se pääasiassa paikallistunut hengitys- vai ruuansulatus-elimiin, hermostoon vai ihoon. Yleisoreet ovat koirat, koirat, koirat ja ruokabalanpunte. Hoito on oireiden mukainen. Serunhoitua on viime aikoina alettu paljon käyttää.

Peninkulma (penikulma l. peninkuorma), tienmitta, vastaa ruots. *mål* ja saks. *Meile* (vanha room. tienmitta oli *millia passuum* = 1.000 askelta a 5 room. jalkaa). Suomessa vanha p. oli = 10 virstaa = 36.000 jalkaa = 10.688 m. siis 688 m pitempi kuin nykyään käytännössä oleva metrinen p. **Maantieteellinen p.** = 4 meripeninkulmaa (ks. t.) = 7.420,400 m (Besselin mukaan). P:n ohessa, jonka suuruus oli eri maissa erilainen, otettiin monessa maassa myös vanha gallialainen tienmitta *leuca* l. *leuga* käytäntöön (ks. t.). *leuca* l. *leuga* = 6.490 m. post. *leuca* l. *leuga*, engl. *league*, ransk. *lieue*, ks. t.).

U. S. n.

Penis (lat.), niitin.

Penitenssi (lat. *penitentia* = katumus), nehytitystyöt, joita katolinen rippisä tunnustuksen kuultuansa määrällä syntien sovituksiksi. Nimi-

tystä käytetään nyöskin papalle lievennystä rukouksista määrättyistä tuloistuksesta kate-
epäedullisempaan virkapaikkaan siirtämisestä
y. m. A. J. P. a.

Penkere ks. Penger.

Penkkiruuvi ks. Ruuvipenkki.

Penkkisija, määrätty istuinpaikka kirkossa. Vanhassa kristikunnassa oli piispalle ja papi-
stolle varattu erityisiä kunniaistuimia alttarin
läheisyydessä. Puhdasoppisuuden aikana, jolloin
inhimillinen turhamaisuus pyrki muutenkin esiin-
tymään sangen alkeellisissa muodoissa, olivat
kirkon arvokkaimpina pidetyt paikat maassamme
tarkkaan jaetut seurakuntalaisille. Jako oli ase-
tuksen mukaan tehtävä pitäjänkokouksessa, mutta
usein syntyi pahentavia riitoja, jotka antoivat
piispalle ja tuomiokapitulille, jopa maalliselle oi-
keudellekin paljon työtä. Paitsi kirkollisia vir-
kailijoita, joille vieläkin varataan muutamissa
maissa erityiset istuimet, on monella taholla,
semminkin vapaakirkkojen keskuudessa, nykyään
tapana vuokrata kirkonkävijöille määrättyjä
p:oja. A. J. P. a.

Penn, William (1644-1718), kveekari ja
pohjois-amer. siirtokunnan Pennsylvanian perus-
taja. Opiskellessaan Oxfordissa P. joutui kvee-
karien vaikutuksen alaiseksi, minkä johdosta isä,
engl. amiraali, lähetti hänet pitkälle ulkomaan-
matkalle, jotta nämä vaikutukset häiltäisivät.
Niin ei kuitenkaan käynyt; matkallaan P. yhä
enemmän vakaantui uskossaan. Ranskassa hän
oppi hienoja seurustelutapoja, Sveitsissä hän tu-
tustui Calvinin jumaluusoppiin ja Hollannissa
meunoniitteihin, jotka hän tunnusti uskonvelji-
seen. Palattuaan matkoiltaan kotimaahan, hän
sai haltuunsa suuren perinnön, josta hän käytti
osan kruunuusiirtomaan Pennsylvanian ostami-
seen. Käydessään siellä 1681 hän järjesti siirto-
kunnan, jossa kaikilla asukkailla oli samat oi-
keudet väriin, syntyyä ja uskontunnustukseen
katsonmatta. Jaakko II:n karkoitamisen jälkeen
pidettiin P:ää jonkun aikaa vankeudessa syytet-
tyinä tämän suosimisesta. V. 1699 P. uudestaan
kävi Pennsylvaniassa siellä puhjenneita riitai-
suuksia sovittamassa. Siirtokuntaansa hän hal-
litsi kuvernöörin nimellä. Pennsylvaniassa sai-
vat vainot ja juutalaiset ja kaikenlaiset lahkoi-
set rauhallisen työssijän. Kansalaisoikeuksien
saamiseksi vaadittiin ainoastaan uskoa kaikki-
valtiaaseen Jumalaan. Myöskin intiaaneja koh-
taan P. osoitti suurta inhimillisyyttä. Vrt. K vee-
karit. [C. Grant, „Quaker and Courtier, the
life and work of W. P.” (1907.)] E. K. a.

Pennalismi, n. v:n 1600 vaiheilla Saksan
evankelisissa yliopistoissa muodostunut tapa,
jonka mukaan uusien ylioppilaiden, pennaalien,
täytyi alistua vanhempien ylioppilaiden ehdotto-
man ja useimmiten erittäin omavaltaisen ja raa’an
käskyvallan alaisiksi, kunnes he saivat „absolu-
tionin”. Vanhemmat ottivat tulokkaiden pa-
remmat vaatteet, antoivat heidän maksaa puo-
lestaan sekä hoitelivat heitä ylseästi ja kova-
kouraisesti. Tämä toveriensortto siirtyi sitten
myös kouluihin.

Pennell, Joseph (s. 1860), amer. Lontooseen
siirtynyt taiteilija ja kirjailija. Omintakeisena
etsaajana, kivellepiirtäjänä ja varsinkin etevänä
kuvittajana tunnettu P. on yhdessä puolisonsa
Elisabethin (synt. Robbins) kanssa valmistanut

lukuisia matka- ja kertomakirjoja sekä taitei-
lija Whistlerin likenessimpä ystäviä ollen kirjoit-
tanut tällaisia kirjoja 1898.

Penni, v:sta 1860 Suomen vaihtorahan yk-
sikkö. 100 markkaa = 1 Penni. Pen-
ninki.

Penni, Giovanni Francesco (1488-
1528), it. taidemaalari; Rafaelin lähimpiä oppi-
laita ja avustajia, joiden joukossa sai liika-
nimen Il Fattore (toimitsija). P. on Giulio
Romanon kanssa valmistanut useita Rafaelin te-
kemää luonnoksia, loggioissa sekä Villa Farnesi-
nassa Roomassa. Mestarinsa teoksista hän on tel-
nyt joitakuita onnistuneita jäljennöksiä. On myös
arveltu, että hänellä olisi ollut osuutta Rafaelin
kartonkeihin (South Kensington-museossa).
P:n omat maalaukset ovat vähäpätöisiä.

E. R.

Penniini, mineraali, ks. Kloriitti.

Penniiniset-alpit (myös Wallisin-alpit),
90 km pitkä, lumiharjainen vuoristo Länsi-
alpeissa, suurimmaksi osaksi Sveitsissä Wallisin
kantonissa, Ison St. Bernhard- ja Simplon-solien
välissä. Harjaviiva yli 2.600 m, 21 huippua
yli 4.000 m yl. merenp.; tunnetuimmat: Matter-
horn 4.482 m, Weisshorn 4.512 m, Mischabel-
hörner Dom 4.554 m, Monte Rosan Dufour-
huippu 4.638 m.

Penniini-vuoret (engl. *Pennine Range*), ma-
tala vuoriseutu (korkein huippu Bow Fell 887 m
yl. merenp., solapaikat vain 140-200 m yl. me-
renp.) Pohjois- ja Keski-Englannissa, ulottuu
Skotlannin rajalta 225 km etelään. Vuoriseudun
pohjois- ja sisäosat ovat verraten harvaan asu-
tuja, paikoitellen on laajoja nummi- ja suomaita,
mutta eteläosan rinteiden suunnattoman rikkaat
kivihiilikerrokset ovat synnyttäneet Keski-
Englannin teollisuusalueen, jossa on tehdas toi-
sensa vieressä.

Penninki (ruots. *penning*, saks. *Pfennig*) tar-
koitti Pohjoismaissa keskiajalla osittain rahaa
yleensä, osittain jotakin erikoista rahalajia, vie-
läpä yleensä irtainta omaisuutta; suom. kansan-
runoudessa p. merkitsee rahaa yleensä. Kun
Pohjoismaissa ruvettiin lyömään rahaa, jaettiin
siihenastinen pieni painomittayksikkö, äyritynen,
vielä pienempiin yksikköihin, joita sanot-
tiin p:eiksi; äyrityseen sisältyvien penninkien
lukumäärä vaihteli eri maissa, vieläpä samankin
maan eri osissa, ollen sittemmin koko Ruotsissa 8.
Kustaa Vaasa lyötti pieniä p. nimisiä rahoja.

Pennipankki, säästöpankki, joka ottaa vas-
taan hyvin pieniä erä. Tämännimisiä säästö-
kassoja perustettiin ensin Englannissa v:sta 1850
lähtien, v:sta 1880 myös Saksassa (*Pfennigspark-
kassen*).

Pennisetum, neekerihirssi, ks. Hirssi.

Pennsylvania [*pensilve'nia*] (lyh. Pa), Yh-
dysvaltain pohjoisia Atlantin rannikkovaltioita
(ei kuitenkaan kosketa valtamerta), ulottuu Dela-
ware-joesta melkein suorakaiteenmuotoisena län-
teen, luoteiskulmallaan koskettaen Erie-järveä:
116.872 km², 7,665,111 as. (1910); New Yorkin
jälkeen Yhdysvaltain väkirikkain valtio, 66
km²:llä. — Kaakossa olevalta kumpuiselta tasan-
golta maa kohoaa P:n poikki koillisesta lounai-
seen kulkeviin, kapealaaksoisiin ja vaikeapääsyi-
siin Appalakkeihin (korkein kohta P:ssä Blue

12-16 kpl., suureen metrin korkuiseen ja pohjalta kolmen metrin laajuutaiseen matineivistä lehdistä ja hienoista okista tentyyn pesään jossa ne mätänemisestä syntyneessä lämmössä hautoutuvat. Samantapaisia ovat muutkin p:n suku-läiset. *Megapodus* laji. F. W. S.

Pensasrotta ks. Deega

Pensastasku ks. Taskut.

Pensée [päsé] (ransk.), orvokki.

Pensionaatti (ransk. *pension* - lat. *pensio* maksu), täysihoidola; yksityinen oppilaitos, jossa oppilaat myös saavat täysihoidon.

Pension (ransk. *pension*, < lat. *pensio* = maksu), yksityinen opetuslaitos, jossa oppilaat myös saavat täysihoidon; eläke (ks. t.). — **Pensionääri**, kasvatuskoululainen eläkkeellä olij.

Pensnee ks. Pincenez

Pensseli (ruots. *pensel*), sivellin l. suti, hiuksista, majavan-, oravan-, ketun-, mäyrän- tai näädänkarvoista, hienommat sopulin-, karkeimmat siankarvoista, näitä kimppuun sitomalla tehty pyöreä tai litteä, useimmiten puuvartinen työväline, jolla maalia, väriä y. m. nesteitä levitetään kappaleitten pinoille. P-o P-o.

Pensum (lat., mon. *pensa*), oik. se mikä on punnittu; annettu tehtävä, läksy; määrätty oppimäärä.

Penta (kreik. *pente* = viisi) yhdistyksissä = viisi.

Pentacrinus, merililjasuku, käsittää useita sukupuuttoon kuolleita ja 4 elossa olevaa, suurissa syvyyksissä elävää lajia. Haarat tavattoman voimakkaasti kehittyneet, pitkät ja runsaskajaiset; viisisärmäinen varsi myös sangen pitkä, monilla jopa useita metrejä. P:lla oli loisto-aikansa mesozooisella maailmankaudella, eritoten triaskaudella, jonka aikuisissa kerrostumissa niiden jätteitä, etenkin irrallisia varsiniveliä (trokiiiteja), yleisesti tavataan; viimeisin esiintyvät paikoitellen vuorilajejakin muodostavina (kri-noideikalki). V. A. K-i-o.

Pentagonidodekaedri ks. Kide.

Pentagrammi (kreik. *pente* = viisi, ja *gramma* = piirros), viisikanta.

Pentakordi (kreik. *pente* = viisi, ja *khordē* = soittimen kieli), viisikielinen soitin.

Pentakosimedinnit (kreik. *pentako'sioi* = viisisataa, ja *medimnos* = medimni, n. 50 l:n mitta), ne jotka omasta maastaan korjaavat vähintään 500 medimniä viljaa. Solonin ympäpäen veroluokkaan kuuluvat Ateenan kansalaiset, joilla oli etuoikeus arkontin virkaan. Tämän etuoikeuden Aristeides heiltä riisti. L. T.

Pentamerone, Giambattista Basilen (k. 1637) kuuluisan satukokeelman nimi; satujen kerronta on siinä jaettu viidelle päivälle. Paras it. painos on Crocen julkaisema (1891). H. K-r-n.

Pentametri (kreik. *pente* = viisi, ja *metron* = mitta, tahti, runojalka), viisimitta-säe. tav. daktylinen. Nimitys daktylinen pentametri on oikeastaan väärä, koska p. itse asiassa on heksametri, joka on muodostettu kahdesta katalektisestä daktylisesta tripodiasta. Daktylin sijasta saattaa ensimmäisessä säepuoliskossa esiintyä spondee. P:n perusmuoto on siis

— — — — — / — — — — —

P:ää käytettiin yhdessä heksametrin kanssa elegi-sissä kaksoisakseissa. ks. Elegia. L. T.

Pentandria ks. Linnén siitinjärjestelmä.

Pentasyllabum (kreik. *pente* = viisi, ja *syllabē* tavut, viisitaavien säe).

Pentateukki (kreik. *ta pentateuklos* [biblos] s. o. „viisi kirjakääröä sisältävä teos”), Vanhan testamentin kanonin ensimmäinen osa, jota juutalaiset tavallisesti nimittävät tooraksi s. o. laiksi. Se ei kuitenkaan ole varsinaisesti lakikirja, vaan historiategos. Esitys alkaa maailman luomisesta ja päättyy Mooseksen kuolemaan. Johtavana aatteena on Abrahamista polveutuvan Israelin valitseminen ja kasvattaminen Jumalan ilmoitus-kansaksi. Päähenkilöinä ovat patriarkat ja Mooses. Kertomuksen yhteyteen on sovitettu lakeja, milloin siihen on tilaisuus tarjoutunut. Laki-aines paisuu paikoittain siihen määrin, että kertomuksen lanka häiipy näkyvistämme. Aineisto ryhmittyy luonnollisesti kolmeen pääjaksoon: 1) alku-aikaan (1 Moos. 1-11), 2) patriarkkain aikaan (1 Moos. 12-50) ja 3) Mooseksen aikaan (2 Moos. 1-5 Moos. 34). Viimeksi mainitussa erotamme seuraavat alajakset: a) vapahdus Egyptistä ja matka Siinaille (2 Moos. 1., 19.), b) ta-pahtumat Siinalla (2 Moos. 19.-4 Moos. 10.), c) matka Jordanin itäpuolella olevaan maahan (4 Moos. 10., 36.) ja d) Mooseksen viimeiset päivät (5 Moos. 1-34). Niinkuin näkyy, ei tätä aineiston luonnollista ryhmitystä ole kaikissa kohdissa nou-datettu teosta jaettaessa viiteen kirjaan. P:n kir-joista käytetään nimeä 1:n-5:s Mooseksen kirja tai kreikkalais-latinalaisia nimityksiä: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri ja Deuteronomium.

Nimitys „Mooseksen kirjat” perustuu siihen perinnäiseen käsitykseen, että teoksen kirjoittaja olisi Mooses. Tätä on pidetty juutalaisessa syna-googassa vanhimmissa ajoista saakka selvänä; siitä ainoastaan olivat juutalaiset oppineet eri mieltä, oliko Mooses profeettana tietänyt edeltä-päin itse kertoa kuolemastaan 5 Moos. 34.¹² (niin Philon, Josephus), vai ovatko nämä kahdeksan loppuvärsyä katsottavat Joosuan tekemäksi li-säykseksi (Talmud, Baba bathra 14: „Mooses kir-joiitti kirjansa ---- Joosua kirjoitti kirjansa sekä kahdeksan värsyä toorassa”). Juutalaisten yleisen katsantokannan mukaisesti Mooses myös U:ssa T:ssä mainitaan pentateukin kirjoittajaksi (esim. Mark. 12.²⁶; Ap. tek. 15.²⁸; Room. 10.⁵; 2 Kor. 3.¹⁵). Niinpä periytyi tämä käsitys kristilliseen kirkkoon ja pysyi siinä vallitsevana nykyaikaan asti.

P. on nimetön teos; tekijää ei mainita päällekirjoituksessa eikä muualla. Ainoastaan muuta-mista yksityisistä kappaleista sanotaan, että ne ovat Mooseksen kirjoittamia (vrt. 2 Moos. 24.¹; 17.¹⁴, 34.²⁷ ja seur.; 4 Moos. 33.²; 5 Moos. 31.¹⁰, 22.²⁴). Mooseksesta puhutaan aina kolmannessa persoona:ssa; useat huomautukset ja käänteet todista-vat, että kirjoittaja on elänyt kauan M:n aika-jen jälkeen (vrt. 1 Moos. 12.⁶; 13. „Siihen aikaan asuivat kanaani-laiset maassa”; 36.³¹, „ennenkuin joku kuningas hallitsi israelilaisia”; 40.¹⁵, „hep-realaisten maalta”; 50.¹⁰, „tuolla puolen Jordania”; 5 Moos. 34 „tähän päivään asti” y. m.). On siis ilmeistä, ettei Moosesta esitetä koko p:n kirjoit-tajaksi. Sitä paitsi pintapuolinenkin tarkastus osoittaa, ettei teos ole yhtenäinen, yhden kirjoit-

tuista lähteistä. Toinen näkökulma on, että Pentateukki on koottu useista eri lähteistä, jotka ovat olleet käytössä jo ennen Jeesuksen syntymää. Tämä näkökulma on perustunut siihen, että Pentateukin tekijät ovat käyttäneet vanhoja lähteitä, jotka ovat olleet käytössä jo ennen Jeesuksen syntymää. Tämä näkökulma on perustunut siihen, että Pentateukin tekijät ovat käyttäneet vanhoja lähteitä, jotka ovat olleet käytössä jo ennen Jeesuksen syntymää. Tämä näkökulma on perustunut siihen, että Pentateukin tekijät ovat käyttäneet vanhoja lähteitä, jotka ovat olleet käytössä jo ennen Jeesuksen syntymää.

kun p:n muut lähteet, lukuunottamatta D:tä, esiintyy vielä Joošuan kirjassa. Jahvisti on kertomistaidossa mestari ja samalla syvälinen ajattelija. P:n kauneimmat ja syväisimmät kertomukset ovat hänen käsialaansa (esim. 1 Moos. 1-11). P:n lähteiden perintätiedon aineistusta, mutta on muovaillut niitä oman ylevän uskon ja eettisen näkökulman mukaan. Hänen jumalakäsittensä on runollisen naiivista, antropomorfista ja yksilöllistä, johon liittyy eettinen, monoteistinen ja universaalinen: Jahve ei ole ainoastaan Israelin, vaan koko maailman vanhur-kas Jumala. Elohim-lähde, jossa Jumalan nimenä on Elohim, on eheä, selkeä ja yksilöllinen rinnakkainen alkaen Aabrahamista ja ulottuen sekin maan valloitukseen. Se on syntynyt Pohjois-Israelissa sikäläisissä profeettallisissa piireissä. Elohim-lähteen perintätiedon aineistusta, mutta on muovaillut niitä oman ylevän uskon ja eettisen näkökulman mukaan. Hänen jumalakäsittensä on runollisen naiivista, antropomorfista ja yksilöllistä, johon liittyy eettinen, monoteistinen ja universaalinen: Jahve ei ole ainoastaan Israelin, vaan koko maailman vanhur-kas Jumala. Elohim-lähde, jossa Jumalan nimenä on Elohim, on eheä, selkeä ja yksilöllinen rinnakkainen alkaen Aabrahamista ja ulottuen sekin maan valloitukseen. Se on syntynyt Pohjois-Israelissa sikäläisissä profeettallisissa piireissä.

perustuu. Esitys on tasuallista ja kaavamaisista, katoista ja teoreettista ja abstraktista. Ne lähteet, jotka ovat pappiskirja edustaa, tunkeutuivat toisistaan aikana ja myöhemmin yhä enemmän etualalle, kohdistuen lähinnä ulkonaista jumalanpalvelusta koskeviin seikkoihin. V. 444 hyväksyttiin Jerusalemin seurakunnan perustuslaiksi toora l. laki, jonka kirjanoppinut Esra (ks. t.) oli tuonut mukanaan Babyloniasta. Toiset tutkijat ovat sitä mieltä, että Esran toora oli pappiskirja; toiset pitävät luultavampana, että oli kyseessä p:n pentateukki kokonaisuudessaan (JED). P:n J:nä tapauksessa hence väittää, että jos P siinä tilaisuudessa esiintyi vielä itsenäisenä teoksena, se pian sen jälkeen tuli yhdistetyksi, luulta vasti itse seuran toimesta, JED:hen. Sillä pentateukki oli valmiina nykyisessä muodossaan, kun samarialaiset noin viisitoista vuotta myöhemmin l. v:n 430 vaiheilla erkanivat juutalaisista ja perustivat oman seurakunnan omaksuen pyhäksi kirjakseen tooran eli 5 Mooseksen kirjaa. — [H. Holger, „Einführung in den Hexateuch“ (1893); Frants Buhl, „Til Vejledning i de Gamlestamentliche Undersøgelser“ (1895); Erik Stave, „Inledning till Gamlestamentets kanoniska skrifter“ siv. 13-106 (1912); Carl Steuernagel, „Lehrbuch der Einleitung in das Alte Testament“ siv. 120-763 (1912); E. König, „Die moderne Pentateuchkritik und ihre neueste Bekämpfung“ (1914).]

Pentateukkikritiikki ks. Pentateukki ja Kritiikki. Uudenaikainen pentateukkikritiikki, jossa noudatetaan samaa tieteellistä menetelmää, kuin yleensä historiallisten lähdekirjojen kriittisessä l. arvostelevassa tutkimisessa. Jo keskiajalla muutamat juutalaiset oppineet kiinnittivät huomionsa erinäisiin pentateukin kohtiin, jotka eivät sopineet Mooseksen kirjoittamaksi. Mutta vasta uudella ajalla ruvettiin pohittamaan kysymystä pentateukin alkuperästä (Karlstadt, Hobbes, Spinoza, Richard Simon, Joh. Clericus). Uudenaikaisen p:n varsinaiseksi perustajaksi tuli ransk. lääkäri Jean Astruc (ks. t.), hurskas mies, joka 1753 ilmestyneellä teoksellaan tahtoi puolustaa 1 Moos. kirjan oikeaperäisyyttä. Hän esitti sen otaksunan, että Mooses oli sommitellut kappalekerran useista vanhoista lähdekirjoista. Niistä tekemänsä otteet hän olisi järjestänyt neljään sarakkeeseen, jotka sittemmin myöhempiin laipoitettiin luonnottomuuden kautta olivat merkeiksi sekaisin. Jumalan nimen Jahven ja Elohim vaihtelussa hän näki osviitan lähteiden erot tamiseksi. Tämä teoria jäi kannatusta vaille, kunnes J. G. Eichhorn sen omaksui teoksessaan „Einführung in das Alte Testament“ (1780-83). Eichhorn havaitsi, että jahvistisilla ja elohistisilla kappaleilla on kauttaaltaan erilainen kirjallinen luonne sekä että ne ovat yhdistetyt toisiinsa tarkan suunnitelman mukaan; sitäpaitsi hänelle selveni selvemmistään, että lähteiden yhdistäjä (redaktori) ei ollut Mooses. K. D. Ilgen kehitti edelleen n. 30 vuotta myöhemmin urkundi hypoteesia osoittamalla, että elohistisia lähteitä oli kaksi, kun sitten ruvettiin ulotuttamaan tutkimusta 2-5 Moos. kirjoihin sekä samalla kiinnittämään enemmän huomiota yksityisseikkoihin, näytti, että kun pentateukissa ei olisi erotettavissa yhtäläisiä lähdekirjoja. Yleiseksi tuli se käsitys, että pentateukki oli vähitellen muodostu-

mut eri-ikäisistä katkelmista, jotka olivat alkuperäistä yhteyttä vailla. Täten s. katkelma hypoteesia edustivat todenmuk. A. Geldes, J. S. Vater, W. M. L. de Wette (ks. t.) y. m. Ennen pitkää osoittautui tämä käsitys vääräksi. H. Ewald todisti, että ainakin elohistiset katkelmat muodostivat eheän kokonaisuuden, olivat siis alkuaan olleet yhtenä, itsenäisenä lähdekirjana. Arveltiin nyt pentateukin syntyneen siten, että sen runkona olevaa elohistista lähdekirjaa oli täydennetty jahvistisilla kappaleilla (n. s. täydennyshypoteesi). Useat tutkijat (esim. Ewald, A. Knobel, E. Schrader) eivät kuitenkaan voineet tyytyä näin yksinkertaiseen selitykseen, vaan koettivat eri tavalla yhdistellä edellämainittuja teorioja. Syntyi sitten n. s. uusi urkundihypoteesi, jonka 1853 esitti H. Hupfeld. Hän uudisti Ilgenin tekemän havainnon, että 1 Moos. kirjassa on erotettavissa jahvististen kappaleiden rinnalla kahdenlaisia elohistisia aineksia sekä että kaikki kolme kertomusjaksoa ovat alkuaan muodostaneet täydellisiä, toisistaan riippumattomia lähdekirjoja; vielä hän todisti, että redaktori ja lähdekirjojen tekijät ovat eri henkilöjä. Samoihin aikoihin Edv. Riehm sai näytetyksi, että Deuteronomion on katsottava itsenäiseksi lähdekirjaksi. Uuden urkundihypoteesin kehittämisessä ja soveltamisessa pentateukkiin kokonaisuudessaan on Th. Nöldekellä, A. Dillmannilla ja J. Wellhausenilla suurimmat ansiot. Uusi, tärkeä vaihe p:n historiassa sai alkunsa K. H. Grafin 1866 ilmestyneestä teoksesta „Die geschichtlichen Bücher des A. T.” Siihen asti oli vallitsevana käsityksenä se, että elohistinen lähdekirja eli pappiskirja, niinkuin sitä nykyisin nimitetään, joka esiintyy pentateukin runkona, oli sen vanhin osa. Tosin olivat muutamat tutkijat (Edv. Reuss, V. W. Vatke, J. F. L. George) jo 1830-luvulla esittäneet toiseen suuntaan käyviä ajatuksia, ja 1860-luvun alussa oli Naatalin engl. piispa J. W. Colenso tullut itsenäisissä tutkimuksissaan siihen tulokseen, että pappiskirja on katsottava myöhäisimmäksi pentateukin lähteistä. Mutta vasta Graf saattoi tämän pentateukin lähteiden ikää koskevan tärkeän kysymyksen päiväjärjestykseen. Hänen otaksumansa, että pappiskirja on siirrettävä maanpaon jälkeiseen aikaan, sai A. Kuenenin ja Wellhausenin puolustamana osakseen varsin yleisen hyväksymisen. Uudemman urkundihypoteesin kannattajista, jotka edelleen pitivät pappiskirjaa Deuteronomion vanhempana, mainittakoon Dillmann, R. Kittel, W. W. Graf Baudissin, Edv. Riehm, H. Strack. Jatkuva tutkimustyö on yhä selvemmin osoittanut, että kummassakin mielipiteessä on „totta toinen puoli”: pappiskirja on saanut lopullisen muotonsa vasta maanpaon jälkeisenä aikana, mutta sisältää aineksia, jotka osaksi ovat hyvinkin vanhaa alkuperää.

Uuden urkundihypoteesin hylkäävät A. Klostermann („Der Pentateuch”, 1893; Neue Folge 1907) ja B. D. Eerdmans („Alttestamentliche Studien” I-III, 1908-10); edellinen arvelee voivansa selvittää pentateukin kokoonpanoa ottamalla lähtökohdaksi Mooseksen aikuisen peruslain, jota aikojen kuluessa on lisäilty ja muokattu, jälkimmäisen teoria on jonkinlainen yhdistelmä katkelma- ja täydennyshypoteesista. P:ltä ei ole puuttunut vastustajia, jotka ovat koetta-

neet puolustaa perinnäistä käsitystä pentateukin yhtenäisyydestä ja alkuperästä. Vanhemmilta ajoilta mainittakoon E. W. Hengstenberg (ks. t.), meidän päiviltämme englantilaiset W. H. Green ja H. Wiener sekä saksalaiset E. Rupperecht ja J. Dalser.

Pentathlon (kreik.), viisiottelu, muin.-kreik. kilpailu-yhdistelmä, johon kuului 5 urheilulajia: hyppy, juoksu, diskonheitto, keihäänheitto ja paini. Näin ne luetellaan eräässä Simoniiden epigrammi-säkeessä, mutta niiden järjestyksestä itse kilpailuissa tiedetään varmasti vain, että viimeisenä otteluna oli paini, jotavastoin on epätietoista, aloitettiinkö juoksulla vai hyppyllä. Osanottajien lukumäärä oli kilpailujen alkaessa rajaton, mutta huonoimmat karsiutuvat vähitellen pois (todennäköisesti minimivaatimusten perusteella), niin että ainoastaan parhaat jäivät painimaan. Nämä asetettiin aluksi pareihin arvan mukaan ja sitten pantiin aina voittajat vastakkain siksi kunnes jäi vain yksi pari, jonka voittaja julistettiin koko p:n voittajaksi ja sai palkinnoksi öljyyn lehvistä tehdyn sepeleen.

KL. U. S.

Pentatoninen (kreik. *pente* = viisi, ja *tonos* = ääni), *mus.*, eli 5-sävelinen asteikko vaihtelee laadultaan senmukaan, mitkä 7-sävelisen duuri- t. molliasteikon sävelistä ovat poisjätetyt. Yleisimmin puuttuu duurin 4:s ja 7:s (= mollin 6:s ja 2:nen), harvemmin mollin 4:s ja 7:s aste. Kaikkia p:n melodiikan eri mahdollisuuksia tavataan lappalaisten joikusävelmissä. Luultavasti p. musiikki edustaa ikivanhaa säveltaiteellista kehityskautta, joka mahdollisesti Kiinasta käsin on levinnyt miltei yli koko maapallon. P:siä sävelmiä tavataan m. m. Japanissa, Taka-Intiassa, useilla Pohjois-Aasian, Pohjois-Ameriikan ja napaseutujen kansoilla, tseremisillä ja tsuvasseilla sekä Brittein-saarien kelttiläisillä. Skandinaavialaisessa kansanmusiikissa ja gregoriaanisissa kirkkosävelmissä tuntuu p:sta pohjavirusta. Oletetaan myös muin.-kreik. „enharmonisten” (ks. t.) asteikkojen olleen p:siä. — Pianolla syntyy p-asteikko, kun soitetaan pelkillä mustilla koskettimilla.

I. K.

Penteeri (kreik. *pentērēs*), kreikkalaisten viisisoutuinen laiva. Ennen selitettiin nimen johutuneen siitä, että laivassa oli viisi soutajarivä päällekkäin. Tämä olisi käytännössä ollut erinomaisen vaikeasti toteutettavissa, ja nykyään selitetään p:ssä kutakin airoa varten olleen viisi soutajaa.

L. T.

Pentekoste [-o-] (kreik.), 50:s päivä pääsiäisestä = helluntai (ks. t.).

Pentelikon [-o-] (aikaisempi nimitys *Briletos*, nyk. *Mendeli*), vuorenharjanne, joka lähtien kaakkoon Parnes-vuoresta Ateenan ja Marathonin välillä ulottuu merenrantaan. Korkeimmalta kohdaltaan se on 1,109 m. P. on kuuluisa hyvistä marmoristaan, jota jo vanhalla ajalla käytettiin ja edelleen käytetään sekä rakennuksiin että kuvanveistoksiin.

L. T.

Penthesileia [-si-], kreik. taruhenkilö, Areen ja Otreran tytär, amatsonien kuningatar. P. tuli troialaisille avuksi, mutta sai taistelussa surmansa Akhilleuksen kädestä. Nähdessään kauniin P:n kuolevana Akhilleus oli tulisesti rakastunut häneen. P:n taru oli hellenistisessä runoudessa suosittu aihe.

L. T.

jällä keskimäärin 22,9 %. — Maataloutta harjoittava 85,8 %, käsi- ja tehdasteollisuutta 4,9 %, kaupaa ja liikennettä 2,1 %. — Maanviljelys tuottaa: ruista 874,100 ton., kauraa 421,500 ton., perunoita 715,000 ton. (1912), vähän vehnää, hirssiä, tattaria y. m. Tärkeä on hampunviljelys, hampunkuituja saatiin 1912 28 400 ton. Vähemmän viljellään pellavaa ja tupakkaa. Karjanhoito kehittymätön (poikkeuksena osittain hevostoito): hevosiä 351,600, nautakarjaa 410,100, lampaita ja vuohia 1,053,400, sikoja 122,600 kpl. (1912). — Tehdasteollisuus vähäinen; aksiisista vapaan teollisuuden tuotantoarvo 16,7 milj. mk. (1910; tyväestö 6,786 henkeä). Aksiisinäläisistä teollisuuksista (tyväestö 4,897 henkeä) ovat mainittavat vain tulitikkuteollisuus (2,504 työmiestä) ja viinäteollisuus (2,207 työmiestä). Kotiteollisuus myös kehittymätön. Suuret määrät (aina 100,000 miestä) työkuuntoista väkeä kulkee muualla työansioilla. — Rautateitä 766 km (1911). — Kansakouluja 1,042 (oppilaita 72,339; 1911), keskikouluja 11 (opp. 4,127), ammatillisia keski- ja alempia kouluja 30 (opp. 3,021), muita kouluja 8 (opp. 975). Sairaaloita 56, lääkäreitä 102. — P. jakaantuu 10 piirikuntaan. — 2. Edellisen pääkaupunki, Suraa laskevan P.-joen suussa, kahden radan risteyskässä; 79,552 as. (1910). — Yli 30 kirkkoa (m. m. luterilainen) ja luostaria, Lermontovin muistopatsas; hengellinen seminaari, useita lukioita, opettajaseminaari, piirustuskoulu, puutarhakoulu y. m. Piispanistuin. Useita teollisuuslaitoksia. Vilja-, puutavara- ja viinakauppaa. — Per. 1666 turvaksi mordvalaisia ja mestserjaakkeja vastaan. V. 1670 P:n valloitti Stenjkä Razin. 1680 sen kimppuun hyökkäsivät baskiirit, 1774 sen valloitti Pugatšev. E. E. K.

Peoria [*pio'uria*], kaupunki Yhdysvalloissa, Illinoisin valtiossa, kulkukelpoisen Illinois-joen (jonka yli kolme siltää) oik. rannalla; 66,950 as. (1910). Useita huomattavia rakennuksia, oppilaitoksia; isoja puistoja. Tärkeä rautateiden risteys (13 rataa). Kukoistava teollisuus, valmistusarvo 1905 315,5 milj. mk., huomattava varsinkin väkijuomien valmistus (arvoltaan 218,5 milj. mk.). — P:n paikalle syntyi asutus 1725.

Peperino ks. **Albano-kivi**.

Peperoni (it.), raakoja, etikassa säilytettyjä turkinpippurin hedelmiä. Valmistetaan Italiassa. K. L.

Peplos, kreik. yhdestä kappaleesta tehty nais-tenpuku, joka kiinnitettiin kummallekin olkapäälle. Se saattoi olla avoin toisella sivulla, mutta kiinnitettiin usein hakanenloilla tai omelmeihin kiinni.

Pepot, 1:n mantaalin suuruinen allodisäteri Porvoon pitäjässä, on v:sta 1773 ollut yhdistettynä läheiseen Gammelbackan (ks. t.) kartanoon. Jo 1400-luvulla kuului P. Allongren-suvulle; tältä se seur. vuosisadan lopulla siirtyi Sten Kustaanpoika Finckelle (mestattu Turussa 1599) ja häneltä naimisen kautta Tavast-suvulle. 1600-luvun lopulla omisti P:n kreivi Fredrik Stenbock, seur. vuosisadalla kreivi Karl Creutz ja Sprengtporten-suku, jonka viimemainitun aikana se yhdistettiin Gammelbackaan. [V. M. von Born, „Beskrifning och historia om Gammelbacka egendom i Borgå socken”, (1895).] A. Es.

Pepsiini (kreik. *pepsis* = ruuansulatus), mahalaukun nestessä oleva fermentti, joka pystyy su-

lattamaan munanvalkuaisainetta ja liima-ainetta, niin että niistä syntyy peptoneja. vrt. Ruuansulatus.

Pepsis (kreik.), ruuansulatus (ks. t.).

Peptica (ks. *Pepsis*), ruuansulatusta edistävät lääkkeet ja muut menettelyt.

Peptoni (ks. *Pepsis*), eris tavallisten munanvalkuaisaineiden hajaantumistulos. Hajaantumisen voivat aiheuttaa hapot, pepsiini ja muutamat fermentit. P:ejä on useita eri lajeja ja ne eroavat munanvalkuaisaineista siinä, että ne eivät kuumennettaessa koaguleeraudu eivätkä saostu ammoniumsulfaateilla. Muuten ne vielä muistuttavat suuresti munanvalkuaisaineita. P:ejä muodostuu mahalaukussa ja ne hajaantuvat suolissa. P:t ovat värittömiä, veteen helposti ja osaksi alkoholiin liukenevia, katkeramakuisia, vasenvääntöisiä, jauhomaisia aineita, jotka muodostavat lääkkeitä käytettyjä peptonaatteja, raudan ja elohopean y. m. kanssa. S. S.

Pepusch [-uš], **Johann** (1667-1752), saks. musiikkiteoreetikko. Toimi Lontoossa teatterisoittajana ja säveltäjänä, sen jälkeen Chandosin herttuan hoviurkurina ja sittemmin Lincolnissa teatterikapellimestarina. Sävelsi oopperoita, kirkollisia kuoroteoksia, huilusonaatteja y. m. Perusti Lontoossa seuran, joka toi jälleen julkisuuteen 16:nneen vuosis. sävellyksiä. Julkaisi musiikin teorian alalta useita oppikirjoja ja tutkimuksia, joita pidettiin aikansa auktoritatiivisina. I. K.

Per (lat. ja it.), kautta, puolesta: *kirjanp. = debet*, ks. t. ja *Kirjanpito*.

Pera, kaupunginosa Konstantinopolissa (ks. t.).

Perak ks. *Malaijilaiset suojelusvaltiot*.

Perameles ks. *Pussimäyrä*.

Perander [-a-], **Johan Julius Frithiof** (1838-85), suom. tiedemies, syntyi Lestijärven kappelissa Pohjanmaalla, tuli käytyään Kuopiossa koulua ylioppilaaksi 1858, maisteriksi 1864, nimettiin filosofian dosentiksi 1870, ylimääräiseksi käytöllisen filosofian professoriksi 1880 ja varsinaiseksi kasvatustieteen professoriksi 1884. Harjoitti monipuolisia tieteellisiä opintoja filosofian, klassillisen kirjallisuuden, rousopin, yhteiskuntatieteen ja kasvatustieteen alalla. Julkaisi väitöskirjat „Kritisk undersökning af statsbegreppet i den Hegelska filosofin” (1870), „Aristoteles' idealstat, dess kulturform och inrättningar” (1873) ja „Herbartianismen i pedagogiken” (1883). Syväaatteisissa ja selväpiirteisissä kirjoitelmissa „Traagillisesta periaatteesta Kullervorunoissa”, „Kalevalan Aino-runoista” ja „Sisar Kalevalassa” („Kaikuja Hämeestä” I, II ja IV) hän on sattuvasti valaissut Kalevalan kauneuksia. Kirjallisessa Kuukauslehdessä, Valvojassa ja lentokirjassa „Ettan” (1869) hän julkaisi kirjoituksia, varsinkin yhteiskunnallisista ja taloustieteellisistä kysymyksistä. P. esiintyi usein suosituna juhlapuhujana; hänen pontevista ja aate-rikkaista puheistaan ovat painetut esim. puheet A. Kiven hautakivellä paljastettaessa 1877 („Kaikuja Hämeestä” III) ja Kansanvalistusseuran toimeenpanemassa laulujuhlassa Jyväskylässä 1884 (Kansanvalistusseuran kalenteri 1885). P. toimi opettajana muutamissa Helsingin kouluissa. Oli edustajana pappissäädyssä 1885 v:n valtiopäivillä. [Kyläkirjaston kuvalehti 1886: Keski-Suomi 1886: Kaikuja Hämeestä IV.] A. Gr.

Deel ingesloten van papier 111
Hoeveel van de ingesloten papier 111
Kanten voltooid

Perca

histority (vaimustelty) kovemmaksi kuin mus-
tasta. (Kokous pöytäkirja, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586,

[illegible]

Per capita (lat.), pääluvun mukaan.

Perceval ks. Parcival.

P. ja Fontaine ovat kumpikin
sitten muuttaneet Pariisiin, jossa
heidon loistavalla yhteistyöllä Napoleonin hovi-
taiteelle, Malmaison'in linnan sovitus ensimmäisen
konsulin asunnoksi oli heidän ensimmäinen yhteis-
työnsä. Myöskin niiden sovitte. Catherine de la
Rochefoucauldin, „suuren armeijan kunniaa”, linno-
jen (St. Cloud, Fontainebleau, Rambouillet, Com-
pègne, y. m.) uusinteluja, erilaisia töitä Tuile-
reriesin ja Versaillesin seiniin, arkkitehtisuunnitelmia
elädotus, Rue de Rivoli'n järjestely y. m. Fontainen
työt olivat kalliita, ja ne eivät olleet Versaillesin
linnan hist. museeksi sovitteilu onnistuneimpana.
P. ja Fontaine ovat yhdessä laintineet useita huo-
mattavia arkkitehtonisia teoksia Rooman raken-
teiden (1788, 1790, 1792) jälkeen, ja Versaillesin
litsiäresidensseistä (1833) y. m. sekä huoneen-
rakennusta käsittävään työnsä „Reueil des
monumens historiques par leur état actuel concern-
ant l'architecture” (1816-17). P. on kuitayasti ky-
sännyt ja hirtannut 18. Fontainen Diderot
1806 N.

Polydora

Percy [*pɛrɪ*], Englannin historiassa tunnettu aatelinen sukunimi. Kuuluisaksi on varsinkin tullut se P.-suku, jonka päämiehellä yhdeksiin sukupolven aikana oli nimi Henry P. ja arvonimi Northumberlandin jaarli. Mainetta saavuttanut kuningas Edward Henry P. Northumberlandin jaarli. (1342-1408) ja hänen poikansa Henry P. Hotspur (1364-1403), joka kuoli Altonissa. Henry P. Northlandin jaarli ja hänen poikansa Henry P. Hotspur olivat kotoisin Altonista. He olivat kotoisin Altonista. He olivat kotoisin Altonista. He olivat kotoisin Altonista.

Percy [pɜ:si], Thomas (1729-1811). engl. ru-
sotilija ja muinaistutkija, joka julkaisemalla van-
hojen kreikkalaisten kirjallisuuden käännöksiä
muokkasi suuren vaikutuksen. Hän toimi
Britannian museon kirjaston johtajana (1800-1809).
Hän on kuollut. (Vrt. R. L. S.)

Pöytäkirja... Valtioapuvilla 1840 luvulla äärimmäisen va-

Temesvárin taisteluun, jonka jälkeen pakeni Tur-
kin läänelle, josta lähti 1861 Englannissa ja
Ranskassa ja palasi 1867 Unkariin. Valittiin
puolueeseen. K. W. R.

Perdikkas *Περδικκας*, Pappos II:n ja Aleksanteri Suuren etevä sotapäällikkö. P. määrätin Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeen yli puoleksen osan maasta ja kaikki perilliset tarkenta satraappikuntia toivoen poistavansa heidät tieltään. Valloitti 322 e. Kr. Kappadokian. Hänen voikkyytensä vuoksi Antigonosta vastaan muut diadokhit paitsi Antipatros liittoutuivat häntä vastaan. P. otti valtionhoitajan arvon ja tyytyi 321 e. Kr. hyökkäykseen Egyptiä vastaan, mutta retkellä hänen omat alipäällikkönsä hänet surmasivat tyytymättöminä ankaraan kohteluun ja retken luopuon menestykseen. *I P*

Perdix ks. Peltopyyt.

Perdu [-dũ'] (ransk.), menetetty, hukassa.

Perduellio /-e'-/ (lat.), maanpetos.

Pereat (lat.), kuolema hänelle! alas!

Pereda / *J. José María de* (1834-1906).
esp. kirjailija, on terveellä realismilla kuvannut
teoksissaan kotiseutunsa yksinkertaisen kansan
sekä suurkaupunkilaisten kiihkeää elämää. Hyvän
suopa launnon sekä hieno psykologinen silmä
ovat hänen kirjailijaluonteelleen kuvaavia. Ete-
vimmit hänen teoksistaan ovat: „Sotileza” (1885).
„D. Gonzalo González de la Gonzalera” (1889).
„La Puchera” (1889). „La Montalvez” (1891).
Pefas armba” (1895). *H. Krm.*

Peregrinus Proteus [-i' -e-], kyynilliseen oppikuntaan kuuluva kreik. filosofi, syntynyt Myssiassa, matkusteli useissa maissa, m. m. Palestiinassa, jossa hän tutustui kristinoppiin. Asettui lopulta Ateenaan asumaan, jossa hän poltti itsensä Olympian kisoissa 165 j. Kr. Lukianos on käyttänyt häntä erään kertomuksensa sankarina, samoin Wieland „Peregrinus Proteus” nimisessä romaanissaan. H. Kr-n.

Perejaslavlji [-la'-]. 1. Piirikunnakaupunki Etelä-Venäjällä, Pultavan kuvernementin luoteisosassa. Dnepriin laskevan Trubežin ja tämän lisiinjoen Aljein varrella; 18,635 as. (1911), n. 1/2 juutalaisia. — Uspenskaja-kirkko v:ltä 1010, muutamia oppilaitoksia, pari kirjastoa, sairaala. Myllyjä; viljakauppaa. — P:n perusti 993 ruhtinas Vladimir; 1239 Batu hävitti sen. Bogdan Chmielnicki'n aikana P. oli tärkeä kasakkakaupunki. 2. Kaupunki myös P.-Zalsskij) Keski-Venäjällä, Vladimirin kuvernementin luoteisosassa, Trubeža-joen varrella, lähellä sen laskua V.-l. Plešeevo-järveen; 12,723 as. (1911). N. 30 kirkkoa ja luostaria, muutamia sangen vanhoja ja huomattavia (Spasopreobraženskijn luostari 1100-luvulta, y. m.); useita oppikouluja, sairaaloita. Huomattava teollisuus (suuria puuvilla-tehtaita). — P. per. viimeistään 1152 merjalais-kyliin paikalle; 1176-1302 sitä hallitsivat omat ruhtinaat. Viimeinain v. se liitettiin Moskovan suuriruhtinaskuntaan. P:n-järvellä Pietari I opetteli merenkulkua ja rakennutti sinne pienen sataman. P:n hävittivät 1237-1607 mo-
neen kertaan tataarit, liettualaiset ja puola-
laiset. (E. E. K.)

Perekop /-o'-/ (tat. *Ferh-Kermen*, türk. *Or-Kapi*,
1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353. 2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395. 2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434. 2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563. 2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606. 2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619.

maanninnsen. Krimin niemimaan mantereeseen yllädistävän kannaksen itäosalla. Taurian kuvernemissa; 7,694 as. (1911). Taloudellisesti vailla mitään merkitystä. — Krimin kaani Mengli-Girei perusti 1400-luvulla P:n. Sen valloittivat venäläiset 1736, 1738 ja 1771; 1783 se lopullisesti joutui venäläisille.

Père Lachaise ks. *Lachaise*

Perevaara on keskiajalla Karjalassa mainittu pogostan alaosa, veroalue, joka käsittää useita kyliä. On arveltu p:n nimen syntyneen suomalaisista „per(h)e” ja „vaara” sanoista ja merkinneen yhteistä asutusryhmää, siis olleen alkuperäinen suomalainen (karjalainen) yhteiskuntamuoto. Tätä mielipidettä vastaan on kuitenkin huomautettu, että kun „perevaaroja” mainitaan myöskin venäläisellä alueella, Valdain tienoilla, niitä on vaikea pitää suomalaisella pohjalla syntyneinä ja että ne näyttävät olleen jonkunlaisia ruokaveroa, nimenomaan olut- ja simakestitystä, suorittavia verokuntia, joiden nimitys olisi selitettävä muinaisvenäläisestä sanasta „perevar” (= oluenkeittovero, olut). [J. V. Ronimus, „Novgorodin Vatjalaisen viidenneksen verokirja v. 1500”, sivv. 71-80; V. Voionmaa, „Suomalaisia keskiajan tutkimuksia”, sivv. 46-48.] **K. G.**

Perevolotša [-lo-], kauppala Etelä-Venäjällä. Pultavan kuvernemissa, Dneprin vas. rannalla, niemellä Dneprin ja Vorskian yhtymäkohdassa; n. 2,500 as. — P:ssa antautui 30 p. kesäk. (v. l.) 1709 kolme päivää aikaisemmin Pultavan luona tappion kärsinyt ruotsalainen sotajoukko (14,000 miestä) venäläisille, paria sataa Kaarle XII:n kanssa Turkkiin paennutta lukuunottamatta.

Per exemplum [-e'm-] (lat.), esimerkiksi.

Pérez [-reβ], Antonio (1539-1611), esp. ministeri, oli yhteen aikaan Filip II:n suosiossa, vastusti Alban herttua. Murhautti 1578 don Juan d'Austrian sihteerin Escovedon kuninkaan suostumuksella, jolle hän oli uskotellut, että Escovedo oli valtionkavaltaja; murhan oikea aihe oli, että Escovedo oli uhanut kuninkaalle ilmaista P:n rakkaussuhteen Eboli'n ruhtinaan leskeen (ks. Eboli). Päästyään selville P:n petoksesta Filip vangitutti hänet sekä Eboli'n ruhtinattaren; kuninkaan menettelyyn vaikutti luultavasti myös mustasukkaisuus. P:n oikeusjutussa paljastui myös Filipin osallisuus Escovedon murhaan. P. pakeni Aragoniaan turvautuen sen maan vapaiden valtiolaitosten suojaan; kun inkvisition vangitsi P:n, vapauttivat hänet aragonialaiset: nämä nousivat nyt kapinaan, joka kukistettiin 1591. P. pääsi pakenemaan ja oleskeli sittemmin Ranskassa sekä Englannissa kiihottaen näitä valtoja vihollisuuteen Filipiä vastaan. [Mignet, „Antonio P. et Philippe II.”]

G. R.

Pérez Galdós [-reβ]. Benito ks. *Galdós*, B. P.

Per fas et nefas ks. *Fas*.

Perfekti (lat. *perfectum* = loppuunsuoritettu, josta ilmoittaa, päättymä, se verbin tempori, joka ilmoittaa, että jotakin on tapahtunut, s. o. päättynyttä tekemistä, joko sitten tekeminen on tapahtunut ajanjaksossa, joka menneestä ajasta ulottuu nykyaikaan asti (esim. Koko päivän *olen lueskellut*), tai on päättynyt verraten johonkin nyky- tai tulevan ajan tekemiseen (esim. Nyt vain tehdä työtä, kun *olen parantunut*). Huo-

menna kun *olen saapunut* kaupunkiin, tulen luoksesi). ks. *Futurum exactum*. **A. K.**

Perfidi (lat. *perfidus*), uskon, valapatto.

Perforatsioni (lat. *perforāre* = lävistää), avaaminen, aukon toimittaminen; jonkin ruumiinontelon, vatsa-, rintaontelon, sydämen kammion, suolen tahallinen avaaminen tahi tapaturmainen tai taudillisen ilmiön aiheuttama puhkeaminen. P. toimitetaan tahallisesti usein jonkin ruumiinontelon tyhjentämisen tarkoituksessa, esim. sikiön pään p. sen ollessa liian suuri voidakseen syntyä äidin liian ahtaana lantion kautta (jolle lapsen henki on tällöin pelostuttavissa). **M. O. B.**

Perforeerauskone (lat. *perforāre* = lävistää), lävistyskone, jolla paperiin, moneenkin arkkiiin kerrallaan, lävistetään yhdellä painannalla monta pientä reikää joko suoriin riveihin, jotta paperin repäiseminen kävisi helposti, kuten esim. postimerkkiarkit, irtireikästävät muistikirjan lehdet, tai niin että reiät muodostavat numeroita, kirjaimia, t. m. joita ei voida paperista hävittää, esim. osakepaperit y. m. Kutakin reikää varten on koneessa hieno lävistin ja tätä vastaava alustassa oleva reikä. — Myöskin kirjeensäilytysy. m. irtokansiin pantavat yksityiset paperilehdet lävistetään perforeerauskoneella; näissä on kaksi lävistintä, joitten väli on tav. 70 mm. P:lla lävistetään m. m. myöskin ne metallilevyt, joita käytetään seinillä y. m. ilmanvaihtoaukkujen, lämmitysputkien y. m. peitteinä eli suojana, ja jotka ovat täynnä tähden-, ristin-, tai muunmuotoisia reikiä. — Puuhiomoitten massankuivausvalssiin on tavallisesti yhdistetty p-valssi, joka lävistää ulkomaille lähetettävät puumassa-arkit merkiksi siitä, että aine on raaka-ainetta eikä valmista tuotetta. **P-o P-o.**

Pergamentti, Pergamonin kaupungin mukaan nimensä saanut parkitsematta puhdistettu, silitetty ja kehyksiin pingoitettuna kuivattu lampan-, vuohen-, vasikan-, sian-, antiloopin- t. aasinahka, jollaista ensin Etu-Aasiassa ja myöhemmin kaikkialla länsimaissa keskiajan loppupuolella käytettiin papyruksen ja sittemmin paperinkin vastineena. P:n valmistuksen alalla tehtiin Vähän-Aasian Pergamonissa suuria parannuksia Eumenes II:n aikana. P:lle voi kirjoittaa molemmiin puoliin, se voitiin mukavasti kääriä torvelle tai poimuttaa kirjanmuotoon (ks. Kirja). Kaapimalla pois entinen kirjoitus voitiin p:ia käyttää toistamiseen (vrt. *Palimpsesti*). Kalleutensa vuoksi p. huokeamman papyruksen ohella pääsi länsimaissa vain hitaasti käytäntöön, mutta 7:nneestä vuosis. alkaen se jo on vallitsevana. Nykyään p:ia käytetään rumpuihin ja kirjansidontatöihin. — **Pergamenttikirje** = pärmäkirje.

Pergamenttipaperi (voipaperi) on rasvanpitävä kääreenä käytetty paperilaji. P:ia valmistetaan lumpuista ja selluloosasta tehdystä liimaamattomasta paperista upottamalla se väkevään rikkihappoon sekä heti sen jälkeen veteen. Tällöin saastuu paperille rikkihapon vaikutuksesta puoliksi liennut pintakerros, joka kuivuesa-
naan tekee paperin kovaksi ja puolittain läpinäkyväksi. Keinotekoinen p. l. pergamini on samaan tarkoitukseen käytetty halvempi paperilaji, jota saadaan kovasti jauhetusta sulfiittiselluloosasta valmistamalla tavallisella paperikoneella. P:n erottaa pergamiinista siitä.

malla sivistyskannalla, joten se esim. vanhaan Rooman vanhempiina aikoina oli erinomaisen suuri (*patria potestas*). Sellaisina syinä, jotka ovat vaikuttaneet isänvallan ja yleensä vanhempien vallan heikentymistä sivistysolojen kehityksessä, on erityisesti mainittu sen uskon häviämistä, että vanhempien kirouksella ja siunaamisella on taikavoimainen vaikutuskyky jälkeläisiin, minkä uskon väitettiin aikaisemmissa asteilla olleen tärkeänä syynä vanhempien valta-asemaan. Yleisempinä syinä tähän heikentymiseen on ollut se seikka, että kansallinen ja valtiollinen yhteiskunta lujittaa ja laajentaa vaikutustaan jäseniinsä. Kehittyneessä sivistysyhteiskunnassa vanhempien oikeus ei enää ole mikään pelkkä auktoriteettivalta, vaan perustuu vanhempien velvollisuuteen suojata, hoitaa ja kasvattaa jälkipolvea, joka ihmisluvulle ominaisissa oloissa suhteellisesti kauan elää avuttomuuden tilassa ja kaipaa vaalimista.

Eettillisten periaatteiden valossa p. käsitetään eri tavoin erityisestikin riippuen siitä, katsotaanko p:tä universalistisesti kokonaisuudeksi, joka sitoo ja velvoittaa siihen kuuluvia jäseniään, vaiko individualistisesti yksilöiden vapaaksi suhteeksi. Niinpä Snellman on taipuvainen korostamaan p:n merkitystä yksilöä sitovana laitoksena, joka ei ole olemassa vain yksilöllisten tunnetarpeiden tyydyttämistä varten, vaan täyttää objektiivisen, asiallisen tarkoituksen. P. on, määrittelee Snellman, siveellisuuden objektiivinen olemassaolo rakkauteen, s. o. perheellä on tarkoitusperänä lasten kasvatusta, joka edellyttää vanhempien yhteisen rakkauden vaikutusta lapsiin. Vain p:ssä lapset rakkauden johtamina lujasti liittyvät noudattamaan niitä tapoja, jotka muodostavat siveellisuuden varsinaisen olemuksen. P. on näinmuodoin Snellmanin mukaan olemassa lasten kasvatamista varten kunnollisiksi kansalaisiksi. Snellmanin universalismi vei hänet liiaksi panemaan painoa p:n laitokselliseen merkitykseen ja jossakin määrin syrjäyttämään sen ajatuksen, että p:kin on vain keino persoonallisuuden tyydyttämistä ja kehittämistä varten. Historiallisiin yleispiirteihin katsoen voi nykyisistä sivistyskannoista sanoa, että p:n universalistinen käsittäminen on vallinnut latinalaisilla kansoilla ja individualistinen germaaneilla. Täysikäiseksi kehittynyt lapsi tunnustetaan germaanisen käsityksen mukaan täydellisemmin vapaaksi kuin latinalaisen. Latinalaisen käsityksen mukaan korostetaan enemmän perheen ja suvun mahtia ja etua, erityisesti vanhempien velvollisuutta pitää huolta lasten taloudellisen tulevaisuuden turvaamisesta. Eettillinen ihanne ei voi olla muu kuin se, ettei p. saa pyytää omaa itseään ja sen haltioiden hyväksi valtaa ja auktoriteettia, vaan että se rakkaudellisella suojelullaan, hoidollaan ja kasvatuksellaan valmistaa yhtiä varttuvassa lapsessa omaa vastuunalaisuutta ja siveellistä vapautta. Tällaisena kehittyvän persoonallisen elämän vaalijana ja kasvattajana p. on osoittautunut ihmiskunnan historiassa välttämättömäksi yhdyskuntamuodoksi, joten se Platonin ja usean muun esittämä ajatus, että p:n on väistytävä ja annettava lasten kasvatusta valtion yksinomaiseksi asiaksi, ei voi olla oikea. Tässä katsannossa Snellman täydellä syyllä painokkaasti puolustaa sitä vakaumusta,

että vanhempien p:ssä esiintyvä rakkaudellinen vaikutus jälkipolven on siveellisen kehityksen kannalta välttämätön. [J. V. Snellman, „Läran om staten” (1842), C. N. Starcke, „Die primitive Familie” (1888), Edvard Westermarck, „Det menskliga äktenskapets historia” (1893), sama, „Tapojen historiaa” (1913), sama, „The origin and development of moral ideas” I-II (1906-08), Harald Hoftding „Etik” os. perhe 1906].

Z. C.

Perhefideikomissi on se laji sääntöperintöä, joka tarkoittaa määrätyn omaisuuden säilyttämistä yksinomaan vissin perheen jäsenille, ks. Sääntöperintö.

Perhelääkäri, lääkäri, jonka kanssa jokin perhe on sopinut siitä, että hän on perheen lääketieteellisenä neuvonantajana. Ilmeistä on, että tällainen perheen täyttä luottamusta nauttiva lääkäri voi olla perheelle ja sen jäsenien niin terveydenhoidolle kuin sairashoidolle mitä suurimmaksi hyödyksi. Täytyy siitä syystä valittaa, että lääkärin toiminnan alalla kovin pitkälle menneen erikoistumisen vuoksi p.-järjestelmällä meillä miltei kokonaan on hävinnyt käytännöstä pois.

M. O. B.

Perheneuvosto on muutamien maiden laeissa säännöstelty perheenjäsenten tai muiden sukulaisien kokous neuvottelua varten perhettä koskeissa asioissa. Tämä laitos on kotoisin roomalaisesta oikeudesta, jossa sen nimityksenä oli *consilium propinquorum* l. *necessariorum*, ja se on sieltä siirtynyt Ranskan Code Napoleon'iin ja muihin roomaanisiin lakeihin sekä myöskin Saksan Bürgerliches Gesetzbuchiin. Meidänkin lainsäädännössämme on joitakuita p:n ituja huomattavissa. Perintökaaren 23 luvun 1 §:n mukaan oli holhoojan tehtävä tiä joka kolmantena tai vaadittaessa jokakin vuonna lähimmille sukulaisille. Vielä senkinälkeen kuin erityinen kunnanviranomaisen, holhouslautakunta, oli jouluk. 19 p. 1864 annetun Keis. asetuksen mukaan perustettu niihin pitäjiin, joissa ei kunnallishallitusta ollut, oli tili säännöllisessä tapauksessa annettava sukulaisille ja vain kuitti sen antamisesta näytettävä holhouslautakunnalle, kunnes viimeainittu vasta 1898 holhouslailla tuli yksinomaisesti oikeutetuksi ja velvolliseksi holhoojien tilejä tarkastamaan. — Jos isä menee toisiin naimisiin, on hänen lastensa parasta koskeissa asioissa otettava neuvoa lähimmiltä äidinpuolisilta sukulaisilta, samaten äidin, joka leskenä on, isänpuoleisilta (Perintökaari 20:1.2). Myöskin naittajan on aina neuvoteltava lähimmän tai lähimpien omaisten kanssa (Naimiskaari 1:2.3).

EL. K.

Perheniemi l. Pärhä [n i e m i], maatila Iitin pitäjässä Säskjärven rannalla 8 km Kausalan rautatieasemalta lounaseen. Päätila (Isakkila) on ratsuvelvollinen säteri. P:stä, joka viime vuosisadalla käsitti 7²/₁₄ vanhaa manttaalia, osti valtio 1904 palstoitettavaksi 2.510.⁵⁶ ha, jolla alueella on nyk. 46 manttaali- ja 21 palstatilaa. Tilasta lohkaistuja ovat myös Kurrin, Massin ja Saarelan kartanot. Nyk. (1914) P:n emätila käsittää osia 9:stä eri tilasta, yhteensä 0.5483 manttaalia, 2028.²¹ ha, josta 262 ha viljeltyä. Saha ja höyläämö, iso puutarha ja keittiökasvitarha. — P:n omisti 1600-luvulla kreivi Robert Lichteone (k. 1692). Viime vuosisadalla se oli Strähle-su-

Suomen perhosia II.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

1 ja 2. Auroraperhonen (*Anthocharis cardamines*). 1 koiras, 2 naaras. 3 ja 4. Tammikehraaja (*Gastropacha quercus*). 3 naaras, 5 koiras. — 4. Ruusuruoho-päiväkääntäjä (*Macroglossa fuciformis*). — 6. Juovikas siilikehrääjä (*Arctia caja*). — 7. Matarakiittäjä (*Deilephila galii*). — 8. Aaltojuovainen ritariöökkö (*Catocala sponsa*). — 9. Vihreäkultainen kyttäryöökkö (*Plusia chrysis*). — 10. Valkotäpläinen tupsutoukka-kehrääjä (*Orgyia antiqua*), vasemmalla koiras oikealla siivetön naaras. — 11. Valkokirjainen puistomittari (*Lygris prunata*).



renzen hovissa, nimitettiin 1618 ylikamariher-
raksi. Pääteokset: „Dafne“ 1594, ja „Euridice“
(1600). I. K.

Periaate on ajatus l. vakuumus, joka ohjaa il-
misen toimintaa, perussääntö, jonka ilminen on
omaksunut toimintansa määrääjäksi „praktillinen
prinsippi“ l. „maksimi“; vrt. *Perus-
sääntö*. A. Gr.

Periandros [-i-], Korinthoksen yksinvalti-
as (n. 627-586 e. Kr.). P:n hallitessa Korinthos oli
valtansa kukkuloilla. Hän edisti sen siirtokunta-
valtion perustamista ja kaupan kukoistusta. P.
suosi myös taidetta ja runoutta. Hän luettiin,
vaikkei yksimielisesti, Kreikan „Seitsemän vii-
saan“ joukkoon. L. T.

Perianthium, kehä ks. Kukka

Periculum [-i-] (lat.), vaara. P in mora.
vaara viivästymissä.

Peridermi, korkkisolukko ks. Korkki.

Peridermium ks. Ruostesienet.

Peridineæ = Dinoflagellata ks. t.

Peridium ks. Kupusienet.

Peridotitiitti, eruptiivi- ja syvävuorilaji, jota
voidaan pitää gabbron emäksisenä rajamuotona.
Maasälpää on vähän tai ei ensinkään, pääainek-
sina ovat oliiviini sekä sen ohella vaihdellen bio-
tiitti biotiittiitti, antifioli amfiboli p.
diallagi (wehrliitti, brontsiitti lherzo-
liitti). Pyrokseeniitissa ovat pyrokseeni-
mineraalit, sarvivälkekevissä sarvivälke-
vallitsevina, oliiviini sivuaineksena. Duniitti on
muodostunut pääasiallisesti oliivinista ja kro-
miitista. Lisäaineksina on p.-vuorilajeissa magne-
tiittiä, spinelliä, ilmeniittiä, perowskiittiä, apa-
tiittiä ja joskus hyvin runsaasti korundia (Etelä-
Carolinan valtiossa Yhdysvalloissa). P:n kemial-
liselle kokoomukselle on ominaista pieni SiO_2 -
ja Al_2O_3 -sekä suuri MgO — FeO — ja FeO —
pitoisuus sekä tuskin koskaan puuttuva, joskin
pieni määrä NiO :ia ja Cr_2O_3 :ia. P.-vuorilajit ovat
tummanvihreitä, -ruskeita tai mustia. Ne ovat
kaikista raskaimpia vuorilajeja (om.-p. yli 3).
P:n tavallisin muuttumistulos on serpentiini.
L. M. von.

Périer [-iē]. 1. Casimir P. (1777-1832),
ransk. valtiomies. Perustamansa pankkihuoneen
johtaja v:sta 1801, edustajakamarin jäsen 1817.
Tuli kauppa- ja finanssiministeriksi 1828 mutta
erosi pian hallituksesta. Heinäkuun vallan-
kumouksen aikana P. kannatti perustuslaillisen
hallituksen voimaansaattamista. Toimi edustaja-
kamarin presidenttinä ja muodosti 1831 oman
ministeristön hoitaen siinä sisäasioita. P. koki
pitää yllä ministeristön arvoa ja vaikutusta ku-
ninkaan halutessa syrjäyttää ministeristön ja vas-
tusti toiselta puolen ankaresti kumouksellisia lii-
keitä ja vakaannutti järjestyksen. P. kuoli tou-
kok. 1832 koleraan. [Rémusat, „C. P.“; Nicoul-
laud, „C. P., député de l'opposition 1817-30“].

2. August Casimir P. (1811-76), ransk.
valtiomies, edellisen poika. Aloitti valtiollisen
toimintansa diplomaattisella uralla, valittiin 1846
edustajakamariin ja 1849 lakiasäättävän kansal-
liskokouksen jäseneksi. V:n 1851 valtiokaappauk-
sen jälkeen P. oli syrjässä valtioasioista, tuli
1871 kansalliskokouksen jäseneksi, oli sisäasiain
ministerinä lokak. 1871-helmik. 1872, valittiin
1875 senaattoriksi. Kantoi v:sta 1874 nimeä Ca-
simir-Périer, mikä nimi jälkeläisilläänkin on.

3. Jean Paul Pierre C. P. 1847-1907).
Ranskan tasavallan presidentti, edellisen poika,
otti vapaaehtoisena osaa Pariisin puolustukseen
1870, oli sittemmin m. m. alivaltiosihteerinä ope-
tus- ja sota-asiain ministeriössä. Oltuaan edus-
tajakamarin jäsen v:sta 1876 ja kamarin presi-
denti tammikuusta 1893 hän tuli pää- ja ulko-
asiain ministeriksi jouluk. 1893. Valittiin kesäk.
27 p. 1894 tasavallan presidentiksi, mutta luopui
jo 1895 presidentinvirasta. K. W. R.

Perifeerinen (ks. *Periferia*), ulkokehää,
ulkopintaa koskeva, syrjäseikkoihin kuuluva.

Perifeerinen hermosto (huono suom. nimitys
pintahermosto) käsittää keskus l.
sentraalisen hermoston (aivojen ja selkä-
ytimen) vastakohtana, kaikki aivojen ja selkä-
ytimen kanssa yhteydessä olevat hermot (vrt.
Hermosto). Toimintansa puolesta p:n h:n
hermot ovat joko keskiahakuisia tuntohermoja tai
keskipakoisia liikehermoja (ks. *Hermosto*). Keski-
hakuiset ja keskipakoiset hermot lähtevät tois-
taan erilläänolevina hermojuurina keskusher-
mostosta, mutta yhtyvät tavallisesti heti alussaan
keskenään muodostaen n. s. sekahermoja. Aivoista
lähtee 12 hermparia (ks. *Aivot*), joista kuiten-
kin 2 ensimmäistä, haju- ja näköhermot, eivät syn-
tyänsä nähdessä vastaa perifeerisiä hermoja, ne
kun ovat kehittyneet aivojen pullistumaan. Selkä-
ytimestä lähtee hermparit kutakin ruumiin seg-
menttiä vastaten. Nämä hermparit lähettävät
taaksepäin heikkomman takahaaran, joka leviää
selän lihaksiin ja ihoon, sekä vahvemman etuhaa-
ran, ruumiin sivuja ja vatsapuolta varten. Selkä-
ydinhermot jaetaan: kaula-, rinta-, lanne-, risti-
ja häntähermoihin. Aivohermoista mainittakoon
tässä seuraavat: 1:nen pari: hajuhermot
(*nervi olfactorii*) ovat pieniä hermosäikeitä,
jotka hajukäämistä jatkuvat nenäontelon taka-ylä-
osaan; 2:nen pari: näköhermot (*n. optici*)
kulkevat silmään ja välittävät näön aistimusta;
3:s pari: silmän liikehermot (*n. oculomo-
tori*) kulkevat silmän lihaksiin; 5:s pari: kol-
moishermosto (*n. trigemini*) leviävät naaman
ihoon, hermostaen m. m. hampaita ja purema-
lihaksia; 7:s pari: naamaishermosto (*n. facia-
les*) hermostavat kaikkia miimillisiä lihaksia, jos
tämä hermo halvautuu on naamalihasten liikut-
taminen mahdoton; 8:s pari: kuulohermot
(*n. acustici*) kulkevat sisäkorvaan, jakautuen
sekä kuulolimeen että sisäpaineolimeen; 10:s
pari, kiertävät hermot (*n. vagi*) kulke-
vat alas aina vatsaonteloon asti hermostaen
nielun, ruokatorven, kurkunpään ja ilmatorven
lihaston ja limakalvon sekä vievät vielä haaroja
m. m. keuhkoihin, sydämeen ja mahalaukkuun.
Kahdeksasta kaulahermosta lähettää neljä ylintä
etuhaaransa n. s. kaulapunkokseen (*plexus
cervicalis*), josta alkavat hermot pitävät huolta
ruumiin kaulaosan hermostamisesta. Eräs kaula-
pukoksen haaroista, pallean hermo (*n. phreni-
cus*), hermostaa pallean. Neljän alemman kaula- ja
ensimmäisen rintahermon etujuuret punoutuvat kes-
kenään vahvaksi kainalopunkokseksi (*ple-
xus brachialis*), josta hermot kulkevat yläraa-
jaan. Monista tämän pukoksen hermoista mai-
nittakoon tässä lihasihhermo (*n. musculocutaneus*),
keskihermo (*n. medianus*), kyy-
nähermo (*n. ulnaris*) ja varttinähermo
(*n. radialis*). ks. *Käsivarsi*. Ylläsanotun li-

[illegible]

У К.

Perifera (kreik. *periphēreia* = ympärys)

Perifraasi (kreik. *periphrasis*), mukailu.

Kuun radan maata lähinnä oleva piste (vrt. K u u).

Postgraduate Institute of Science, Bangalore, India

Perigyninen (kreik. *peri* = ympäri, ja *gynē* = nainen, emi), *kasrit.*, maljakeläinen, ks. **Kukka**.

Perihelium (kreik. *peri* = ympäri, ja *hēlios* = aurinko) = aurinkoa lähinnä oleva piste. Maan on p:888

Γ^* and Γ^* are the same as in Theorem 1.1. The following theorem is proved in [10].

Perikardium ks. Sydän.

Pöytäkirja...
vähän kivennäinen, kiteytyy reguläärissään jär-
jestäytyneiksi ryhmiin. P. on kokoomukseltaan mag-

[illegible][illegible]

L. T.

Perikliini, plagioklaasimaasälvissä esiintyvä kirkas, soikea vettuma.

Perikooppi (kreik. *perikopē* = leikkaamalla erotettu osasto), Raamatusta alttarilla luettava kapale. Alussa käytetyn yhtäjaksoisen lukemisen (*lectio continua*) sijaan tuli kirkossa jo varhain tavaksi alttarilta sunnuntai- ja juhlapäivinä lukea kirkkovuoden (ks. t.) aatteen mukaan valittuja p-eja l. lukutekstejä (*lectio selecta*). Useampia p-järjestelmiä oli käytännössä. Roomalaisen järjestelmän tekijänä pitää traditsioni Hieronymusta. Saksassa käytännössä oleva Kaarle Suuren järjestelmä tuli luterilaisessa kirkossa yleiseksi. Oltuaan ensin epäroivilla kannalla Luther v. 1526 julkaisemassaan käsikirjassa „Deutsche Messe” hyväksyi perinnäisen järjestelmän, joka sittemmin myöskin Suomen kirkossa tuli yksinomaiseen käyttöön niin hyvin alttari- kuin saarnatekstin määrääjänä, kunnes v. 1886 kirkolliskokous hyväksyi kaksi uutta vuosikertaa p-ja. Nämä ovat myöskin Ruotsin kirkossa käytännössä saarnatekstinä, vaikka siellä alttarilta edelleenkin luetaan yksinomaan vanhoja tekstejä. Suomen seitsemäs yleinen kirkolliskokous (1913) hyväksyi entisten lisäksi vuosikerran V:sta Testa valikoituja tekstejä saarnateksteiksi.

 $E, h, a,$

Perillinen l. perijä on kuolleen henkilön sukulainen, jolle hänen jälkeenjättämänsä omaisuus lain nojalla siirtyy. Testamentti-p:ksi sanotaan henkilöä, sukulaista tai vierasta, jolle kuollut on testamentannut omaisuutensa tai osan siitä tai ylijäämän, sittenkuin viissi omaisuus on eettä. Testamentti l. siikisaades lahjoituksensa ajakai sanotaan henkilöä, jolle vainaja on testamentannut määrätiesineen tai määrätiedon eettä l. testamentti.

Molempia edellisiä mainitaan yleis. l. miesten suori p.iksi, jalkimaista eniten l. spetsialip.iksi. Vain p. joka testamentin kautta on noudatettu kaikista pesän osallisuudesta, vapautuu *ex ipso*, ilman mitään toimenpidettä, vastaamasta kuolleen velasta (Keis. asetus velan maksosta kuoleman tapahtuessa y. m. 1868 22 §.). *El. k.*

Perilymfa, ulkovesi, ks. Kuuloelin.

Perim, Englannille kuuluva pieni kraaterisaari Bab el Mandebin salmessa, Punaisen meren eteläpäässä, 3 1/4 km Arabian rannikolta; 12 km², n. 1,200 as. Lounaiseen aukeneva, mereen osittain vajonnut kraateri-aukko muodostaa erinomaisen sataman, jota paljon käytetään kivihiilisatamana (siinä kävi tiliv. 1911-12 517 alusta). — P. on vanhan ajan *Diodoros*-saari, arabialaisten *Majun*; englantilaiset anastivat sen 1857.

Perimetri (kreik. *peri'* = ympäri, ja *metron* = mitta) l. piiri, tasokuvion, eritoten monikulmion ympärys.

Perimetritis (kreik. *peri'* ympäri, ja *metra* = emä), emää ympäröivän vatsakalvon tulehdus. vrt. Naistaudit.

Perimisjärjestys, **perintöjärjestys** (ruots. *arfsföjd* l. *-ordning*), ne oikeussäännöt, jotka osoittavat, kuka kulloinkin on jonkun henkilön perillinen. Meillä on pääasiassa voimassa parenteliperiaate, graduaaliperiaatteen modifioiduna. Parentelilla ymmärretään määrättyä henkilöä ja kaikkia hänen jälkeläisiään. Ensimmäiseen parenteliin kuuluu perinnönjättäjä A. ja hänen jälkeläisensä, toiseen parenteliin A:n vanhemmat ja heidän jälkeläisensä, A. siihen luetuna, kolmanteen A:n isoisan parenteliin tämän jälkeläiset ja A:n äidinisän parenteliin taas hänen jälkeläisensä j. n. e. Puhdas parenteliperiaate sisältää, että lähin parenteli aina sulkee etäisemmän pois perinnöstä. Tämä on meillä voimassa ainoastaan 1:seen ja 2:seen parenteliin nähden: perintöä jaettaessa olkoot riitaperilliset saamassa, mutta selk- sekä sivulukuiset perilliset jääkööt ilman (Perintökaari 1:1), ja jos riitaperillisiä ei ole, perikööt vanhemmat tai toinen vanhemmista yhdessä veljien ja sisarten kanssa tai jälkimäiset yksinään (Perintökaari 3:1-3). Graduualiperiaate taas sisältää, että se, joka on likeisempää polvea, sulkee etäisempää polvea olevan pois perinnöstä. Polvella (lat. *gradus*, ruots. *led*), ymmärretään sitä syntymälukua, joka on kahden samasta kantaisästä polveutuvan henkilön välillä. Niin ovat isä ja poika toisilleen sukua ensimmäisessä polvessa, veljekset toisessa, setä ja veljenpoika kolmannessa, serkukset neljännessä polvessa j. n. e. Tällaista polvilukua sanotaan siviilikomputatsioksi, ja se on vasta 1878 meillä yksinomaan vallitsevana. Sen vastakohta on kanoninen computatsioui, joka laskee sivusukulaisuuden kahden henkilön välillä yhteisen kantaisän ja jommankumman kantaisästä kauimpana olevan kyseenalaisen henkilön välisen syntymäluvun mukaan niin, että sekä setä ja veljenpoika keskenään että serkukset keskenään ovat sukua toisessa polvessa. Isoisän isä, joka on kolmannessa polvessa, perii ennen serkkuja, vaikka nämä ovat likempää, isoisan parentelia, kuin ensiksimmäinnu (Perintökaari 3:6.7). Parenteliperiaatetta, joka sisältää sen, että likempänä perinnönjättäjää oleva henkilö sulkee omat jälkeläisensä (haaransa, lat. *stirps*) pois perin-

nosta toimitet vielä edistämiseksi, on kuitenkin eli paremmin sanottuna sijaantulo-oikeuden periaate (lat. *jus representationis*, ruots. *istädarett*). Tämä sisältää, että jos joku henkilö on kuollut, hänen jälkeläisensä astuvat hänen oikeuksiinsa ja perivät sen osan, minkä tämä, jos olisi elänyt, olisi perinyt. Noudattaen edellämainittuja periaatteita laki jakaa kaikki perilliset suljettuihin perimysluokkiin, s. o. ryhmiin, jotka sulkevat kaikki muut pois perinnöstä, niin kaupan kuin yksikin perillinen samassa ryhmässä on elossa. Perimysluokat ovat: rintaperilliset, vanhemmat (mutta jos toinen on kuollut, on veljillä ja sisarilla sijaantulo-oikeus), veljet ja sisaret jälkeläisineen, esi-isät toisessa polvessa huomioimattomalla sijaantulo-oikeus, vainajan vanhempien veljet ja sisaret jälkeläisineen, esivanhemmat kolmannessa polvessa, serkut j. n. e. — Puolisuvulla, s. o. sivusukulaisilla, joilla perinnönjättäjän kanssa on vain toinen kantavanhemmista yhteinen, on yhtäläinen oikeus perintöön kuin kokosuvulla (Perintökaari 3:13). Tämä merkitsee, että esim. sellainen veli- ja sisarpuoli, joilla on yksi vanhemmista yhteinen, perivät toisensa, mutta n. s. *zusammengebrachte Kinder* samoin kuin äiti ja lapsipuoli eivät peri toisiaan, koska he eivät ole mitään sukua keskenään. Jos taas puoli- ja kokosukulaisten ovat kanssaperilliset, s. o., yhdessä joutuisivat perimään kolmannen, niin on kummallakin perintöoikeus vain siihen osaan, jonka isän tai äidin, jonka kautta he toinen toisensa kanssa ovat sukua, sukulaskun mukaan eläissään olisi pitänyt ottaa. Esim. sisaren kuoleman jälkeen perii täysiveli tai velipuoli, jolla on yhteinen äiti, edellisen äidin puolelta saaman perimysmaan, jotavastoin velipuoli, jolla isä on yhteinen sisaren kanssa, perii täysiveljen ohella muun omaisuuden. — Meidän oikeutemme mukaan ei aviopuolisio, kuten esim. Saksassa on laita, koskaan ole perillinen. Hänellä on, paitsi avioliiton kautta saavutettua naimaosa, ainoastaan etuosa (Naimiskaaren 17:1, Perintökaaren 12:3). — Ulkomaalaisella on hyvin rajoitettu perintöoikeus suomalaisen jälkeenjättämään omaisuuteen ellei valtioiden välillä ole vastavuoroisuussopimusta. Tästä on tarkempia määrikyä Perintökaaren 15 luvussa. Perintöön oikeutetun perillisen puutteessa perintö lankeaa kruunulle, n. s. kruununperintö. — Aviottomalla lapsella on perintöoikeus äitinsä, mutta ei tämän muiden sukulaisten paitsi aviottomien lasten ja niiden rintaperillisten jälkeen. Äidin sukulaisilla sitävastoin on, kohtuuttomasti kyllä, perintöoikeus aviottoman lapsen jälkeen, vaikkakin vasta viime sijassa (Perintökaaren 8:7.8) vrt. Aviovarallisuus-oikeus. *El. k.*

Perimorfoosi ks. Pseudomorfoosi.

Perimys sanan käyttö kielessä on hyvin vakaantumaton. Se merkitsee: 1) perimistä (ruots. *ärfvande*): 2) perinnön siirtymistä l. lankeamista *ipso jure* kuoleman kautta (ruots. *arfall*) ilman perinnönottoa (lat. *aditio hereditatis*, ruots. *arfbet*), ks. Perintö: 3) perimisjärjestystä (ruots. *arfsföjd* l. *arfsordning*, saks. *Erbfolgeordnung*), ks. Perimisjärjestys, 4) suoraa perintöä l. suksessionia kuolleen henkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin (ruots. *succession*, saks. *Erbfolge*). Tässä merkityksessä p. on kokonais- l. universaalisuksessionia, s. o. vai-

rotua vihjellään 0-5° C lämmössä muuttua se valkeaksi. Mutta sitä huolimatta sillä on edelleen punaisen värin aine. Tämä ei vain korkeissa lämpöissä kykene aikansa nautimaan punaisen väri-aineen syntymistä. Se nähdään paraiten siitä, että jos kasvi jälleen siirretään 15-20° C lämpöön, kehittyy punaisia kukkia. Tässä ei siis periydy ominaisuus „punakukkaisuus”, vaan ainostaan kyky suhtautua lämpöön siten, että 20°:ssa syntyy punaisia, 30°:ssa valkeita kukkia. Vielä selvemmin todistavat aiheiden periytyminen Johannsenin paprikokeet. Johannsenin todisti, että pavun paino oli mitä ennen sanottiin periytyväksi ominaisuudeksi. Koska pavulla säännönmukaisesti tapahtuu itseisiitos, onnistui hänen eristää joukko rotuja, joissa siemenen paino oli erilainen. Mutta näiden rotujen puhtas-tilijelyksessä osoittautui, että ulkonaiset olosuhteet, joissa kasvit kehittyivät, vaikuttivat niin paljon, että rotuominaisuudet kokonaan peittyivät. Niinpä esim. iso- ja raskassieminen rotu saattoi kuivuuden, ravinnonpuutteen, sopimattoman lämmön y. m. vuoksi synnyttää pienempiä siemeniä kuin kevytsieminen rotu. Erilaisilla kokeilla Johannsen saattoi kuitenkin todentaa, että aiheet olivat aivan muuttumattomat.

Usein on hyvin vaikea ratkaista, riippuuko ominaisuus perinnöllisestä aiheesta vai onko se ulkonaisien syiden aiheuttama ja siis kokonaan tilapäinen, eikä periytyvä. Kongenitaalisten eli myötäsytntyneiden ominaisuuksien ei aina tarvitse olla perinnöllisistä aiheista riippuvia, vaan voivat esim. ihmisellä ja nisäkkäillä olla sikiön kehitysaikana saavutettuja. Perinnöllisiä tarttuvia tauteja, joista lääketieteellisessä kirjallisuudessa vielä näkee puhuttavan, ei yleensä voi olla olemassa, koska ne riippuvat pikkueliöistä, joilla ei ole mitään tekemistä periytyvien aiheiden kanssa. Jos tartunta tapahtuu sikiön kehitysaikana tai jo munassa, on kysymyksessä vain näennäinen periytyminen. Tarttuvat taudit eivät siis periydy, mutta jonkinlainen taipumus määrittynyt tautiin voi mennä perintönä: jos mitä suurimmalla todennäköisyydellä todistettukin näin tapahtuneen.

Monessa tapauksessa voi vain jälkeläisiä tutkimalla saada selville, onko yksilön joku ominaisuus perinnöllisen aiheen synnyttämä vai tilapäisten ympäristön muutoksien aiheuttama. Rotuja, joiden synty riippuu p-aineen muutoksesta, nimitetään mutatsioneiksi, ja ne ovat säännönmukaisesti konstantteja, joskin ulkonaiset olosuhteet, kuten edellä on mainittu, voivat niihin vaikuttaa. Mutatsioneista puhuu jo Darwin, mutta vasta de Vriesin tutkimukset selvittivät niiden merkityksen tieteelle (ks. Mutatsioneiteoria). Nykyään tunnetaan suuri joukko sekä kasvi- että eläinmutatsioneja. Useimmat ovat syntyneet siten, että yksi geni on hävinnyt p-aineksesta. Tunnetaan kuitenkin sellaisiakin mutatsioneja, joiden synty riippuu uudesta lisägenistä; niitä ei kuitenkaan ole varmasti huomattu niiden esiintyessä ensi kerran. Tilapäisiä ja yksinomaan ulkonaisista, p-ainekseen vaikuttamattomista syistä aiheutuneita poikkeuksia normaalisesta tyylistä nimitetään somatsioneiksi i. l. modifikatsioneiksi (tilapäismuunnokset, huokuva muuntelu). Tällainen tilapäismuunnos on valkokukkainen *Primula*-yk-

silö, joka on menettänyt värinsä lämmön vaikutuksesta. Valkea rotu, joka ei koskaan synnytä punaisia kukkia, on taas esimerkki mutatsioneista, joka on syntynyt aiheen, tässä punakukkaisuuden aiheen, häviämisen kautta.

Erilaiset somatsionit ovat hyvin tavallisia, etenkin kasveissa, mutatsionit taas ovat verraten harvinaisia. Syyksi tähän on Weismannin katsonut p-aineen suhteellisen muuttumattomuuden, konstanssin, vastakohtana muun ruumiin alttiudelle ottaa vastaan vaikutuksia ympäristön vaihteluista. Ituplasmateoriassaan Weismann on kehittänyt tätä ajatusta edelleen, tehden olennaisen eron „itusolujen” (*blastos*) ja ruumiin muiden solujen (*soma*) välillä. Ituplasmaa hän vertaa kasvilonkeroon, joka alituisesti kasvaa edelleen ja synnyttää uusia taimia (somaattisia soluja). Tämä ituplasman jatkuvaisuus selittää siis toisiaan seuraavien sukupolvien yhtäläisyyden, ja kehitysprobleemi supistuu kysymykseksi, kuinka muutokset sukupuolisolujen ituplasmassa tapahtuvat. Kokeita korkean lämpö määrän tai kemiallisten ärsytysten vaikutuksesta suoraan ituplasmaan tai p-ainekseen onkin tehty, ja ne ovat joissakin tapauksissa antaneet myönteisiä tuloksia.

Aivan päinvastainen mielipide on neolamarkeilaisella koulukunnalla. Se arvelee nim., että alkuperäisesti somatogeeninen ominaisuus, esiintyessään useammassa toisiaan seuraavissa sukupolvissa, muuttuu blastogeeniseksi, s. o. synnyttää p-ainekseen periytyvän aiheen. Kammererin lukuisat sammakkoeläinkokeet näyttävät todellakin puhuvan sen puolesta, että somatsioni voi muuttua mutatsioniksi, mutta kun kaikki muut tarkat kokeilijat suuressa mittakaavassa suoritetuista kokeista huolimatta eivät koskaan ole saaneet muita kuin kielteisiä tuloksia, on toistaiseksi paras suhtautua epäilevästi kysymykseen saavutettujen ominaisuuksien periytyvyydestä. Tällaisen odottavan kannan puolesta puhuu sekkin, että biologian nykyisellä kehitystasella kohtaa voittamattomia vaikeuksia, jos mieli selittää, kuinka somaattisissa soluissa tapahtunut muutos voi siirtyä sukupuolisoluihin ja siellä saada itsenäisen aiheen p-ainekseen. Nykyaikaiset geenetikot ovat senvuoksi yleensä yhtyneet Weismannin mielipiteeseen.

Uudenaikainen p-tutkimus työskentelee tätä nykyä neljänä eri suuntana:

1. Tilastollinen i. biometrinen koulukunta, jonka pääedustajat ovat Englannissa ja Ameriikassa, käyttää suuria yksilöjoukkoja, n. s. populatsioneja, joita käsitellään kokonaisuuksina. Tätä aineistoa käsitellään puhtaasti matemaattisten periaatteiden mukaan, ja biometrikot ovat kehittäneet aivan erikoiset menettelytavat saavutettujen tuloksien esittämiseksi kaavoilla ja käyrillä. Muuntelutilastiedot epäilemättä hyvin tärkeä osa p-oppia, mutta se jättää usein tärkeitä biologisia tosiasioita huomioimattomaksi, joten sen tulokset sangen usein ovat harhaanjohtavia tai suorastaan vääriä. Suunnan alkaja Francis Galton esitti lain „filiaalisesta regressionista”, jonka mukaan äärimäisten muuntelijain jälkeläiset eivät koskaan saavuta vanhempiensa äärimäisiä muuntelurajoja, vaan osoittavat palautumista rodun keskimääräiseen laatuun, ja että jälkeläisten poikkeus tästä

[illegible]

2. Kokeellinen ristisiitostutkimus I. mendelismi on nuorin, mutta epäilemättä tärkein noista 4 suunnasta. Tavallaan se on ollut jätetty vähäiseksi tutkittuna. Muutamat Mendelillä otettiin I kate suudellessa kukaan ei ollut ollut tässä tutkimuksessa mukana. Tässä kokeissa on ollut mukana biologian keskeisimmistä. Hernekokeissa Mendel-ks. t. oli todennut, että seksikiä voi erottaa toisistaan erehdyttävästi muistuttaa (P). Lisäksi hän huomasi, että

niensä kaltaisia jälkeläisiä. Jos vanhemmat eroavat vain yhteen ominaisuuteen nähden (esim. valko- ja punakukkaisuus), niin tämä

muinkuin puhtaasti vallitseva neljän-

[illegible]

leen jakautuvat. Otaksomassa, että joka ominaisuutta edustaa p-aineksessa yksi tekijä ja että nämä tekijät ovat vastakkaisia, Mendel keksi se-
lityksen F₂-sukupolven, siis sekasikiöiden omi-
naisuuselle jakautumiselle. Näiden aiheiden suuri it-
senäisyys kävi selvälle risteyttämiskokeista sellais-
ten muotojen avulla, jotka erosivat kahteen 1.
useampaan ominaisuuteen nähden. Jos nim. ris-
teytetään 2 muotoa, joilla on 2 erilaista ominai-
suutta, esim. $AB \times ab$, niin $F_1 = Aa Bb$, mutta
F₂ jakautuu 16 eri yhdistelmän (fenotyypin)
4 AB : 4 Ab : 4 aB : 4 ab , jotka
kuitenkin, edellyttäen, että sekä A että B ovat
täydellisesti vallitsevia a:n ja b:n suhteen,
esiintyvät ulkonaisesti 4:nä eri muotona (feno-
tyypinä) suhteessa 9:3:3:1. Näistä on 9 = AB,
siis valitseevan vanhemman tyyppiä, 1 alistuvaa
vastakkain tyyppiä ja kahden keskimäiset
muodostavat uudet yhdistelmät Ab ja aB. Myöskin
kaksi keskimäistä muotoa, nimittäin aB ja Ab,
esiintyvät niiden tekijät itsenäisinä ja muos-
tavat kunkinista yhdistelmästä

Mendelin säännön paikkansapitävyisyys on to-
dettu lukuisissa tapauksissa kasveihin, eläimiin
ja myös ihmiseen saaden kuitenkin on Men-
delin lauseen täydellisen dominanssi
 F_2 -yksilöissä osoittautunut hyvin harvinaiseksi ja
harhaniajasta riippuvaksi. Säännönmukaisesti
sekasikiöt ovat intermediärisiä, keskiväli-
siä. Etenkin näyttää näin olevan laita vä-
rin ja ulkomuodon suhteen. Niin esim. „sinise-
t” andalusilaiset kanat ovat väritiltään har-
maita, koska ne ovat valkean ja mustan ro-
dun risteytyksen tulos. Tässä on myös selitys sii-
hen, ettei ole ollut mahdollista saada konstant-
tia harmaita rotua. F_2 -yksilöinä harmaat aina
jakautuvat $\frac{1}{4}$ valkeita, $\frac{2}{4}$ harmaita ja $\frac{1}{4}$ mustia.
Toisissa tapauksissa väri voi olla karkeammin ja
kautunut, ja sekasikiö on tällöin pilkullinen (on-
soikkisekasikiö). Vielä on tolettu, että
dominanssi voi olla epätydellinen; F_2 -
silloin melkein samankainen kuin alistuva muoto,
mutta jakautuu siitä huolimatta tavallisuuden
mukaan. Hyvä esimerkki on kidesiä luomattu sin-
reä vaihteleva dominanssi, joka osoittautuu
siinä, että F_2 -yksilöt muodostavat täydellisen sar-
jan molempien väempien välimuotoja. Lopuksi
sukupuoli voi muutamissa tapauksissa mää-
rittää dominanssin. Siten esim. erittäin sarvellisen
ja sarvettoman lammassaroden sekasikiöllä sarvel-
lisuus on vallitseva F_2 -koirilla, alistuva F_2 -naa-
railla. — F_2 -polvessa tapahtuva jakautuminen ja
Mendelin säännössä.

Mendelistisen tutkimuksen valossa monet en-
nen arvoitukselliset ilmiöt saavat yksinkertaisen
selityksen. Niin esim. epämääräinen latenssi-
kiihtymys (latency) on paljon tasomallinmu-
utuksen aiheuttamiseksi, ja se liittyy siihen, että
se kokeen perustalla oleva perustilasto-
n.

nonta sukupolven olla vallitsevan ominaisuuden perittävä ja että toinen genii voi taidelleen tuottaa toisen vaikutuksen. Kummassakin tapauksessa tukahutettu aihe voi kuitenkin jakautumisen vaikutuksesta jälleen synnyttää edustansa ominaisuuden. Samoin monet tavalliset (ks. t.) -tapaukset tulevat helposti ymmärrettäviksi. On esim. eräitä ominaisuuksia, jotka riippuvat kahdesta tekijästä, sanokaamme A:sta ja B:stä. Näin näyttää yleensä olevan sekä eläinten että kasvien värien laita. Jos toinen tekijä puuttuu, on pigmentinmuodostus mahdoton ja eläin tai kasvin kukat tulevat valkeiksi. Jos kaksi tällaista konstanttia valkeaa rotua, *Ab* ja *aB*, risteytetään, saadaan F_1 -polvi *Aa Bb*, jossa on sekä A:ta että B:tä, mistä seuraa, että väri yltäkkii taas ilmestyy. Näiden värillisten F_1 -yksilöiden paritus keskenään tuottaa F_2 -polvessa 9 värillistä yksilöä 7 väritöntä kohti. Suhde 9:7 suhtein 9:3:3:1 sijasta riippuu siitä, ettei kolmea viimeistä ryhmää ulkopuolisesti voi erottaa toisistaan. Tämä esimerkki osoittaa ensinnäkin, että poikkeukset säännöllisestä jakautumisesta voidaan selittää ja että ulkonaisesti aivan yhtäläisten yksilöiden p-aines voi olla hyvin poikkeavaa — niinpä tunnetaan kokonaista 32 valkeaa hiirirotua. Lopuksi myös korrelaatio (ks. t.) aivan erillään olevien elinten välillä saa uutta valaistusta mendelismiu kautta. Sama tekijä p-aineksessa voi nim. edustaa kahta tai useampaa ulkonaisesti aivan itsenäistä ja eriluontoista ominaisuutta. On selvää, että nämä asiat näin ollen aina esiintyvät yhdessä. Tunnetaan sitäpaitsi tapauksia, joissa eräät itsenäiset aiheet ovat liittyneet toisiinsa taikka päinvastoin hyökivät toisiaan, s. o. eivät koskaan sisälly samaan gameettiin. Tällöin syntyy tietyt korrelatiivisia suhteita näiden geenien kehittämien ominaisuuksien välillä.

3. Cytologinen l. soluopillinen tutkimus koettaa tarkastamalla sukupuolisolujen syntyä ja kypsymistä sekä koiras- ja naaraspuolisten sukusolujen yhtymistä siitoksessa saada selville mihin solun osiin p-aiheet ovat sijoittuneet sekä samalla saada selitystä kokeellista tietä saavutetuille tuloksille. Jo Darwin etsi pangenesis-teoriassaan aineellisia periyymisen välittäjiä, mutta hänen mietteillään on nykyään vain historiallista merkitystä. Nykyajan solutieteilijöistä useimmat katsovat solutuman p-ilmioissa tärkeimmäksi, ja arvelevat, että alkulimalla sen rinnalla on pienempi merkitys. Solutuman osista taas pidetään tärkeimpinä kromosomeja (ks. Solu. Tuman jakautuminen. Siitos). Tämän käsityksen puolesta puhuu: 1) se, että saman lajin kromosomien luku ja koko on yhtäsuuri ruumiin kaikissa soluissa, ja että erinäisissä tapauksissa voidaan solussa selvästi huomata kaksinkertainen määrä kromosomeja, joista toinen puoli on kotoisin äidin munasolusta, toinen puoli isän siittiöstä tai siitepölyhuksasta; 2) se, että solun jakautuessa jokainen kromosomi jakautuu kahtia pitkittäin, niin että sen aines matemaattisen tarkasti jakautuu tytärsolujen kesken, kun taas alkuliman jakautuminen voi tapahtua paljon epätasaisemmin; 3) se, että sukupuolisolujen kypsyessä isän ja äidin puolelta polveutuvat vastaavat kromosomit asettuvat aivan vie-

tekkäin (kromosomien konjugation) ja että sitä seuraavassa solujakautumisessa (reduktsionijaossa) kromosomit eivät jakaudu pitkittäin kahtia, vaan isänpuoliset ja äidinpuoliset kromosomit eroavat jälleen ja jakautuvat molempien tytärsolujen kesken, jolloin tapahtuu reduktio, vähennys, kromosomien luvussa ja tämän luvun kaksinkertaistuminen siitoksessa vältetään. Koska äidinpuoliset (*ABC*) ja isänpuoliset (*abc*) kromosomit voivat reduktionijaossa tulla jaetuiksi tytärsoluille eri tavoin, esim. *Abc. aBC*, saadaan Mendelin säännölle pääpiirteissään tyydyttävä soluopillinen selitys, joskaan kaikki tunnetut tapaukset eivät tule täysin ymmärrettäviksi.

Ettei alkulima kuitenkaan ole merkityksetön periytymisessä, käy selville sekä hedelmöitetyn munasolun normaalista kehityksestä, jonka alkuasteisiin esim. alkuliman määrä ja sijoitustapa solussa vaikuttaa hyvin paljon, että myöskin piikkinalkaisten suhteen tehdyistä kokeista. On nim. onnistuttu hedelmöittämään erään merisiilin tumattomia munankappaleita, siis alkulimamöhkäileitä, erään meritähden, siis toiseen luokkaan kuuluvan lajin siittiöillä, ja osoittautui tällöin, että näin syntyneellä toukalla oli erikoisia merisiiliominaisuuksia, joiden siis oli täytynyt periytyä alkuliman välityksellä. Kaikesta päättäen alkuliman vaikutus kehitykseen rajoittuu ensimmäisiin kehitystasteisiin, jonka jälkeen tuma tulee kokonaan vallitsevaksi.

4. Sukututkimus. Koska mendelistisen koulukunnan kokeellisia menettelytapoja ei voi sovitaa ihmiseen, on häneen nähden ollut pakko kehittää erikoisia menetelmiä. Sen on sukututkimus ottanut tehtäväkseen. Laatomalla genealogisia taulukoita, sukupuita y. m. s. se koettaa saada selville, kuinka ihmisen sekä normaalisten että sairaloisten ominaisuuksien aiheet periytyvät. Päinvastoin kuin historioitsijat, jotka genealogisissa tutkimuksissaan yleensä seuraavat vain miespuolisia yksilöitä, ottaa sukututkimus huomioon sekä mies- että naispuoliset jälkeläiset, sillä vain siten saadaan käsitys p-suhteista. Sukututkimus nykyaikaisessa muodossaan on aivan uusi tieteenhaara, mutta rakentaen edelleen mendelismiin saavuttamille tuloksille se on jo saanut paljon aikaan ihmisen p-suhteiden selvittämiseksi. Sen on onnistunut osoittaa, että suuri joukko ihmisen normaalisia ominaisuuksia samoin kuin lukuisat anomaliat ja taudit noudattavat Mendelin sääntöä. Ensinmainituista ovat esimerkiksi silmän väri, hiusten väri ja muoto, ihon väri, ominaisuus synnyttää kaksosia ja kolmosia, eräät kasvonpiirteet, esim. Habsburgien tyyppi ja juutalaisten luonteenomaiset piirteet. Anomaliasta ovat ensi sijassa mainittavat eräät raajojen epämuodostumat, kuten sormien liialuku, sormien yhteenkasvettuminen y. m. Samoin kääpiökasvu, halkohuolisuus ja perinnöllinen kaljupäisyys seuraavat Mendelin sääntöä. „Mendeläivästä” taudeista ovat tärkeimmät erilaiset mielisairaudet, ihotaudit ja eräät silmätaudit. Yhtenä paraiten tutkituista on lopuksi mainittava verenpuutauti, hemofilia (ks. t.). Tässä dominanssi riippuu sukupuolesta, jonka vuoksi vain miespuoliset henkilöt sairastuvat, kun taas naiset, vaikka heillä onkin aihe, pysyvät ulkonaisesti terveinä, mutta jättävät taudin perintönä toiselle polvelle

suuden luovuttaminen konkurssiin. Suomalainen nimitys on selvempi kuin sen ruotsalainen vastine *urarfvaqörelse*, joka on harhaanjohtava sikäli, että velvollinen luovuttamaan omaisuuden on myöskin puoliso, vaikka hän ei ole perillinen, ja että mahdollinen ylijäämä lankeaa pesän osakkaille, joten p. ei suinkaan merkitse perinnöstä luopumista. — Roomalaisen oikeuden mukaan tuli perillinen perinnön saannon kautta vainajan kokonaissucessoriksi, s. o. hän astuu kaikkiin vainajan oikeuksiin ja velvoituksiin. Kuitenkin oli perillisellä jo pretorisen oikeuden mukaan valta olla ottamatta vastaan perintöä, *beneficium abstinendi*. Justinianuksen oikeus myönsi perilliselle toisenkin keinon, perunkirjoituksen pitämisen, millä hän voi välttää velvollisuutta vastata omillakin varoillaan perinnönjättäjän veloista. Tätä nimitettiin *beneficium inventarii*. Mitään varsinaista p.-menettelyä ei ollut säädetty: perillinen maksoi perinnön varoilla sitä mukaa kuin saamamiehet ilmoittautuivat. Myöskin Saksan *Bürgerliches Gesetzbuch*in mukaan vastaa perillinen periaatteessa persoonallisesti perinnönjättäjän veloista. Tämän vastuunalaisuuden voi sulkea pois joko „vuosihaastolla” (*Aufgebot*), jolla yksityisen velkojan, joka on laiminlyönyt ilmoittaa saatavana määrääjässä, oikeus prekluderautuu, tai „jäämistöhallinnalla” tai, jos varat ilmeisesti eivät riitä kaikkien saamamiesten tyydyttämiseksi, „jäämistökonkurssilla”, jotka molemmat viimeksin mainitut kohtaavat kaikkia velkojia. — Meidän oikeutemme mukaan ei perillinen periaatteellisesti vastaa perinnönjättäjän veloista. Mutta sellainen vastuu syntyy, jos puoliso tai perilliset „ryhtyvät omaisuuteen, jota eivät ole ennen kirjoittaneet” (Perintökaari 9:6), tai jos he eivät ole laillisessa ajassa perinnöstä luopuneet eivätkä tehneet hakemusta saada kuolleen pesästä jotakin päältäpäin ottaa (Keis. asetus velan maksosta kuolemantapauksessa y. m. 1868, 22 §). Perillinen voi kyllä kohdella jäämistöä omanaan, kuitenkin loukkaamatta tai saattamatta vaaranalaiseksi velkojain oikeuksia, kunhan hän vain laillisessa ajassa pitää perunkirjoituksen. Viimeksimainittu on siten sekä p:n valmistelua että sen ehto. Toinen ehto on, että pesänosakkaat eivät ole ennen p.-ajan umpeenkulmistä, s. o. 30 p:n sisällä perunkirjoituksesta tai tiedon saamisesta tuntemattomasta velasta, suorittaneet kuolleen velkaa vaatimatta vakuutta, puoltaneet jotakuta velkojaa eivätkä hukanneet omaisuutta (äskensmainittu asetus 25 §). P.-menettely alkaa konkurssihakemuksella ja jatkuu tavallisena konkurssimenettelynä. — Jos kuolleen osakas on halukas ottamaan perinnön vastaan, mutta on epätietoinen siitä, onko olemassa tuntemattomia velkoja, jotka saattavat tehdä velat varoja suuremmiksi, niin voi hän p.-ajan sisällä hakea oikeudelta vuosihaastoa (ks. t.) tuntemattomille velkojille. Muutamissa tapauksissa, joissa p. on mahdoton, kuten yhtiön purkauksessa, avioerossa ja täysivaltaisen ihmisen joutuessa holhouksen alaiseksi, on vuosihaastoa ehdottomasti haettava. *El. K.*

Perintätieto l. *traditioni*, sukupolvesta toiseen suullisena kertomuksena kulkenut historiallinen tieto, uskonnollinen oppi, sukutarina, kansanmuisto. — Jumaluusopissa p. merkitsee sekä juutalaisten kirjanoppineiden lisäksi Moo-

sen lakiin ja sen tulkintoja että katolisessa kirkossa niitä kristityn uskoa ja elämää koskevia ohjeita, joita Jeesus ja apostolit muka ovat antaneet niiden kuitenkin apostolien aikana tulematta kirjallisesti muistiinmerkityiksi, mutta jotka Pyhän hengen vaikutuksesta suullisesti ovat säilyneet kristillisessä kirkossa. Jo Augustinuksen aikoihin p. alkaa päästä suureen arvoon, niin että se asetetaan Raamatun rinnalle. Katolisen p.-opin ensimmäinen kirjallinen vakiinnuttaja on Vincentius Lerinumlainen (teoksesaan „*Commonitorium*”, 435). Tridentin kirkolliskokous asetti p:n Raamatun ohelle tiedon lähteeksi. Itse asiassa katolinen kirkko asettaa p:n Raamatun yläpuolelle. Protestanttisuus hylkää kirkollisen p:n.

Perintö (lat. *hereditas*) on: 1. Omistusoikeuden saantotapa, jolla kuolleen henkilön omaisuus, jäämistö, lain määräyksestä pelkän kuolemantapauksen johdosta ilman perinnönottoa siirtyy p:öön oikeutetuille henkilöille, perillisille. P. eroaa testamentista siinä, että julkimäisessä omistusoikeus siirtyy perinnönjättäjän oman oikeustoimen nojalla ks. Perimys, Testamentti. 2. Se jäämistö, joka siirtyy perillisille. Tässä mielessä puhutaan rinta-, selkä- ja sivu-p:stä. Kruunun p. (ruots. *dana-arf*) on p., joka siihen oikeutetun perillisen puutteessa joutuu kruunulle (Perintökaari 16). *El. K.*

Perintöjärjestys ks. Perimisjärjestys.
Perintökaari, 1734 vuoden lain toinen osa, joka kaantuu 23:een lukuun, joista useimmat vielä ovat voimassa. Sitä muuttavat Keis. asetukset velan maksosta kuolemantapauksessa y. m. sekä vuosihaastosta, molemmat 9 p:ltä marrask. 1868. asetus 27 p:ltä kesäk. 1878 ja v:n 1898 holhouslaki. Siinä säännöstellään lakimääräinen ja testamenttiperimys ja osaksi holhousoikeus. *El. K.*

Perintökirja on senaatin antama asiakirja, jolla kruunun talon haltialle, joka on maksanut säädetyn lunastusrahan ja täyttännyt muut ehdot, annetaan vakaa omistus- ja perimys-oikeus siten verolle ostettuun tilaan. ks. Asukas-oikeus. *El. K.*

Perintökuningas, kuningas, jonka asema valtion ylimpänä organina perustuu n. s. perinnölliseen oikeuteen eikä vaaliin. Entisaikoina, jolloin ei osattu täysin erottaa julkisoikeudellisia suhteita yksityisoikeudellisista, katsottiin tuon aseman saavuttamista suvuoikeuden nojalla todelliseksi perinnöksi, nykyänsä ainoastaan kuvannollisesti ja verrannollisesti voidaan puhua kruunun perinnöllisyydestä. Vaalikuninkuus ei entisaikoina ollut harvinainen, mutta meidän aikanamme kaikki sivistysvaltiot, joitten valtiomuoto on monarkkinen (asiaan ei tietysti vaikuta se, onko hallitsija arvoltaan kuningas, keisari, herttua tai muu) ovat omaksuneet „perinnöllisen” hallitsijavallan. Myöskin välimuotoja tämän ja vaalikuninkuuden välillä on aikaisemmin ollut olemassa, esim. se järjestys, että hallitsija kyllä valittiin, mutta aina samasta suvusta, taikka sellainen omituinen oikeusperiaate, että hallitsija itse sai valita seuraajansa. — Perintökuninkuutta pidettiin tavallisesti vaalikuninkuutta suurempi-arvoisena, ja todellisuudessa onkin miltei aina ollut niin, että jälkimäinen helpommin on saattanut hallitsijan varsinkin ylimystöstä riippuvaiseksi eikä hän voinut hänelle hankkia sitä auktori-

maan sallimatta että maata otetaan pois omistalta, vaan pöytäkirjan kirjoittamaan häntä rakentamaan torppia ja uutistaloja. Näillä määräyksillä muuttui tykkönään katsantokanta yksityisen maanomistuksen luonteesta ja veronalaisen maan vähentämisestä. P-suhteen syntymisen muulloinkin kuin perinnönjaon yhteydessä teki epäilemättä mahdolliseksi asetus isonjaon toimeenpanemisesta Suomessa v. 1775. Mutta tällaisen n. s. sukutorpan haltijan oikeuden alettiin käytännössä katsoa kestävänsä vain yhtäkauan kuin pisin vuokraus eli 50 vuotta. V. 1864 jouluk. 19 p:nä annettu asetus tilusten lohkomisesta ja vuokraehdoista y. m. sääsi, että perinnönjako oli tapahtuva lohkomalla tai maan erottamisella (palstoittamisella), „jos vaan perilliset siitä sopivat“, kunnes vihdoin 1895 maanositusasetuksen mukaan sukutorppari saattoi erottaa ennen askelemainitun asetuksen voimaantulusta hänelle annetun torpan tilukset eri taloiksi, kuitenkin vain jos hakemus siitä tehtiin ennen v. n 1906 alkua. ks. Vuokra. El. K.

Perintöyhdistys (ruots. *arfförening*), nimitys, jota käytetään Ruotsin vanhimmista vallanperimysjärjestyksistä. Nämä ovat: Vesteråsin p. (13 p. tammik. 1544), Tukholman p. (7 p. maalisk. 1590) ja Norrköpingin p. (22 p. maalisk. 1604).

Periodi (kreik. *periódos* = kiertokulku). 1. Jakso, ajanjakso; (tähtit.) kiertoaika, sykkel (ks. t.). — 2. *Mus.* ks. Lauseke. — 3. Kieli- ja tylyopissa nimitetään p:ksi tavallisesti seläistä kiinteäliitteistä lausejaksoa (ks. t.), jonka jäsenten kesken yleensä on alustus- l. subordinationsuhde (ks. Lause) vallitsevana; esim. „Kaikesta siitä, mitä kirjassani olen esittänyt, ylpeilen niin vähän, etten olisi lainkaan pahoillani, vaikka joku kykenevämpi henkilö ryhtyisi täydellisessä, sivistyneen säätyämme tarpeita vastaavaa kasvatusta käsittelevässä tutkimuksessa oikomaan virheitä, joita minä olen tässä kyhäyksessäni tehnyt, koska minusta olisi paljoa toivottavampaa, että nuoret kansalaiseni saisivat mitä parhaimman kasvatuksen, kuin että minun mielipiteeni siitä hyväksyttäisiin“. — „Joka, toisen rikosta tehdessä taikka sitä ennen, tahallansa on neuvolla, toimella tai kehotuksella tekoa edistänyt, on avunannosta rikokseen, jos se saatettiin täytäntöön, taikka, yrityksen ja täytetyn rikoksen saman rangaistuksen alaisina ollessa, jäi yritykseen, tuomittava sen lainpaikan mukaan, jota olisi pitänyt käyttää, jos hän olisi ollut rikoksen tekijä“. Jos useat tällaiset periodit muodostavat sisällykseltään ja muodoltaan kiinteän kokonaisuuden, siis lausejakson, jossa on useampi päälause (ks. Lause) tai rinnakkaisosainen päälauseyhdytymä kuin yksi, sanotaan tätä lausejaksoa yhdistetyksi p:ksi; esim. „Kun ihmisilmä, vaikka kuinka koettaisikin, ei näe tulevaisuuden tumman verhon läpi, emme lähteissäsi tiedä, kuinka elämän meri on purttasi paiskova; mutta sen voime vakuuttaa, että menestymisesi on toivoa, jos miehenä pidät itsesi, vaikkapa kotoasi lähdetkin tyhjin käsin“. — Kielellisen esityksen selvyys ja täsmällisyys, ryhti, tenho ja kauneus riippuvat suuresti siitä, onko p-rakenne yksityiskohtiaan myöten kulloinkin käytettävän tylylajin tarkoituksen mukaista; ei ainoastaan ajatussisällykseltään selvää ja kieli-

opillisesti „oikein“ jäsenettyä, vaan myös jäsentensä keskinäisten laajuus- ja rytmisuhteiden puolesta sopusuhtaista, m. m. suullisesti esitettäväksi sujuvaa. P:n rakenneoppi on sentähden tärkeinä osana kielellisessä tylyopissa. E. A. T.

Periodinen (ks. Periodi). säännöllisesti uutuva, jaksollinen.

Periodinen järjestelmä ks. Alkuaineiden periodinen järjestelmä.

Perioikit (kreik. *peri'oikoi* = ympärillä asuvat). Lakonian vanhempien, akhaialaisten asukkaiden jälkeläiset, jotka asuivat maakylissä. He olivat vapaat ja saivat vapaasti hallita omaisuuttaan, olivat sotavelvolliset, mutta valtiollisista oikeuksista osattomia. P. harjoittivat maanviljelystä, kauppaa ja teollisuutta. — P. tapaa myös Messenassa. Eliissä y. m. L. T.

Perioleellinen, *log.*, se mikä kuuluu olion tai käsitteen sisimpään olemukseen. (vrt. Olennainen.)

Periosteum, luukalvo, ks. Luu.

Periostitis (kreik. *perio'steos* = luuta ympäröivä), luukalvon tulehdus.

Peripateetikko, peripateettisen oppikunnan (ks. t.) jäsen.

Peripateettinen oppikunta (*peripate'tin* = kävellä ympärillä, kävellä keskustellen ja väitellen) on Aristoteleen perustama filosofinen oppisuunta. Aristoteleen alkuunpanema koulu Ateenan Lykeion-puistossa oli olemassa kuudetta sataa vuotta, 3:nteen vuosis. j. Kr. Sen johtajia olivat m. m. Theophrastos, Straton Lampakolainen, Andronikos Rhodolainen, Aleksandros Aphrodisialainen. Ensi aikoina peripateetikot antautuivat paljon luonnontieteellisiin, historiallisiin ja yleistajuisiin siveysopillisiin erikoistutkimuksiin. Sittemmin he kääntyivät melkein yksinomaan tutkimaan ja selittelemään Aristoteleen teoksia.

A. Gr.

Peripatus ks. Käsna jalkaiset.

Peripetia (kreik. *perip'etia*) merkitsee näytelmärunoudessa ratkaisevaa käännettä sankarin tai sankarittaren kohtalossa. Kohdistuu tav. kapaleen loppupuoleen.

H. Kr-n.


Periplus [-i/- -ü-] (kreik., = ympäripurjehdus) on nimenä erällä vanhan ajan kreik. ja lat. rannikkopurjehdusten kuvauksilla.

Periproktitis (kreik. *peri'* = ympäri, ja *prók'to's* = peräsuolen aukko), peräsuolta ympäröivän kudoksen tulehdus.

Peripteros [-i/-] (kreik., = „ympärisiivitetty“), kreik.-roomal. temppeli, jonka temppelihuonetta (*naos* l. *cella*) kiersi yksipylväsrivinen avoin halli.

U-o N.

Periskooppi (kreik. *peri'* = ympäri, ja *skopein* = katsoa). 1. Valokuvauksessa ei selvän kuvan saamiseksi riitä, että valokuvakoneen objektiivijärjestelmä on akromaattinen (ks. Akromatismi) vain silmälle, koska valokuvauslevy on herkkä valosäteille toisessa spektraalialueessa kuin ihmisen silmä. Vaikkakin kuva näyttäisi katsojalle koneessa aivan jyrkkäpiirteiseltä ja selvältä, ei valokuvaustuotteen silti tarvitse olla yhtä selväpiirteinen. Ilmenevä syttöerotus on valokuvakoneen asettelussa huomioon otettava. Steinheilin p:ssa (ks. kuvaa), joka on paras laji valokuvauksessa käytetyistä himmentäjakesk-



Periskooppi.

p. on Lutherin mukaan Jumalan tuomioriden ja rangaistusten toimeenpanija. Ensimmäisen synnin tuottajana p. tuli myöskin luterilaisiin tunnustuksiin ja uskonoppeihin. 17:nnellä vuosis. p.-usko ja -pelko kohosi korkeimmilleen ja noita-vainot kysyivät lukemattomia uhreja. Valis-tusaika horjutti p.-uskon. Balthasar Bekker julkaisi sitä vastaan kirjan „Die bezauberte Welt” („Noiduttu maailma”), jossa hän selitti tämän uskon järjestelmäksi ja tosiuhreille vaaralliseksi. Useat kirkonmiehet sitä tosin puolustivat, mutta yleinen mielipide oli vapautunut. Kant ja Schelling selittivät p:n pahan personifi-kationiksi, mutta Schleiermacher pyyhki hänet kokonaan uskonopista. Uudemmassa jumaluus-opissa asetetaan tavallisesti persoonallisen p:n sijaan pahan prinssi, jonka kuitenkin esim. Martensen arvelee yksilöistyneeksi erikoisessa pa-hassa hengessä. Toiset jumaluusoppineet katso-vat ratkaisevaksi sen, että Jeesus ja apostolit ovat uskoneet pahan henkimaailman olemassa-oloon. [W. Bousset, „Religion des Judentums” (1906), G. Roskoff, „Geschichte des Teufels” (1869), W. Fischer, „Geschichte des Teufels” (1906).] E. K-a.

Perkin [pakin]. 1. William Henry P. (1838-1907), engl. kemisti, jonka tärkeimmät tut-kimukset koskevat orgaanisten väriaineiden kons-titutionsia (P. on terväväriteollisuuden perusta-jia) sekä orgaanisten yhdistysten valontaittamis-ominaisuuksia ja magneettisen voiman vaikutusta niiden optiseen aktiivisuuteen.

2. William Henry P. (s. 1860), edellisen poika, työskennellyt kuten isänsäkin, orgaanisen kemian ja erittäin orgaanisen synteessin alalla. On nykyajan etevimpiä kemian tutkijoita Eng-lannissa. E. M-nen.

Perkiö (ruots. Björkö), maatila Lokalahden kappelissa, käsittää 3 yhdeksi maakirjanumeroksi yhdistettyä räilsitilaa, yhteensä 1½ manttaalia. P:n tiloja oli keskiajalla m. m. Balk-, Diekn- ja Görtzhagen-suvuilla, 1500- ja 1600-luvuilla Slang- ja Wildeman-suvuilla, sekä viime vuosis. Fincken-berg- ja Schamaan-sukujen jäsenillä. Nyk. omis-taja (1914) maanviljelijä F. T. Mikkola.

A. Es.

Perkjärvi. 1. Rautatieasema (III l.) Viipurin-Pietarin rataosalla Muolana pitäjässä. Galitsinan ja Uudenkirkon asemien välillä, 41 km Viipurista, 88 km Pietariin. Lukuisia huviloita, venäläisten y. m. Läheltä asemaa pakko-luovutettu (1913) venäläistä tykistöampuma-rataa varten 4.831,41 ha:n suuruinen alue, joka sisältää m. m. 2.990,05 ha:n suuruisen kruunun-puiston. — 2. Järvi 4 km P:n rautatieasemalta itäänpäin. Kreik.-katol. kirkko; huviloita.

L. H-nen.

Perkloorihappo, ylikloorihappo (HClO₄), savuava, öljymäinen neste, jota saadaan tislaa-malla kaliumperklooraattia rikkihapon kanssa. P. on vahvasti happettavaa ja aiheuttaa happettuvien aineiden kanssa sekoitettuna voimak-kaita räjähdyksiä. P. on pysyvin kaikista kloorin hapenpitoisista hapoista. Tärkein p:n suo-loista on kaliumperklooraatti, valkea suola, joka on vaikeasti veteen liukeneva ja jota senvuoksi käytetään kemiallisessa analyysissä kaliumin erottamiseksi. E. M-nen.

Perklooraatti ks. Perkloorihappo.

Per kontant, käteisesti.

Perkunas [-kü-], muinaisten pakanallisten liettualaisten ukkonjumala; nykyisessä kieles-sä sana merkitsee ukkosta. Tämän sanan yhteyteen on asetettava myöskin viron *perga* „helvetti” ja suomen *perkele*. J. J. M.

Perkussioni (lat. *percu'ssiō* = pudistaminen), ko-putus ruumiin elinten ilmakkuuden ja ilmatto-muuden ynnä kudosten ja yleensä niiden tilan tiiveyden arvostelemiseksi koputuksen synnyttä-män äänen nojalla. P. toimitetaan siten, että koputettavalle ruumiin kohdalle painetaan sormi tai norsunluusta teltty pieni lasta, plessi-metri, jota sitten toisella sormella tahi pienellä plessimetrivasaralla koputetaan. Ilmakas kud-os. niinkuin keuhkot, antaa rintakehää koputettaessa n. s. heleän eli sonorisen p.-äänen; ilmaa si-sältävät suolet taas luovat vatsan peittämiä kopu-tettaessa kumean eli n. s. tympaniittisen p.-äänen; ilmaton kohta, niinkuin maksan kohta tahi esim. reiden lihakset antavat koputettaessa vain hyvin soinnuttoman, painuneen äänen. vrt. Perkussionivoima. M. O-B.

Perkussionikivääri (ks. Perkussioni). suustaladattava sytytystapilla varustettu pyssy, jossa hana iskee sytytystapin päähän asetettuun nalliin.

Perkussionivoima (ks. Perkussioni), rä-jähtävän heittokappaleen elävä voima sillä het-kellä, jolloin se sattuu maaliinsa. P. on riippu-vainen heittokappaleen painosta ja loppunopeu-desta. M. v. H.

Perlemo (saks. *Perlmutter*) ks. Helmiäi-nen.

Perlidae, iltakorennot, hyönteisalahko korennoisten (*Pseudoneuroptera*) lahkossa. Mo-lemmat siipiparit kalvomaisia; takasiivet suuret, etusiipiä leveämmät. Lepoasennossa siivet ovat laskeutuneet poimuihin liiteästi peittäen selän. Naaras kuljettaa kauan aikaa munansa mukanaan kerääntyneinä yhteen ryhmään takaruumiin sy-vennykseen. Tavataan jokien ja purojen varsilla. Toukat elävät virtaavassa vedessä, usein sangen vuolaissakin paikoissa. Niiden pää on hyvin le-veä ja ruumis päättyy kahteen pitkään perälisä-keeseen; ne hengittävät joko ihon välityksellä tahi ilmaputkikiduksilla, jotka sijaitsevat lähellä raajojen kiinnityskohtia. U. S-s.

Perliitti, harmaata, emaljinnäköistä, piihappo rikasta, vulkaanista lasia, joka lohkeilee herneen kokoisiksi helmiksi (siitä nimi).

Perm. 1. Kuvernementti (ven. *Permskaja gu-bernija*) Itä-Venäjällä, Siperian rajalla, Uralin molemmin puolin; 332.061 km², 3,853.900 as. (arv. 1912), 12 km²:llä. — P:n länsiosa on epätasaista maata, joka itäänpäin mentäessä kohoo P:ssä suoraan etelästä pohjoiseen kulkevaksi Uralin vuoristoksi (pohjoisessa sen korkeimmat kohdat ovat yli 1,500 m, etelässä 600 m yl. merenp.); tä-män itäpuolella maa alenee ja tasaantuu (paikoi-tellen mustaamultaa), yhtyen lopulta Länsi-Sipe-rian alatasankoon. Joet laskevat Pohjois-Jää-mereen (Petšora, Tobolin lisäjoet Lozva, Sosva, Tura, Nitsa, Isetj) ja Kaspianmereen (Kama); ne ovat tärkeitä kulkuteitä. Kaikkiaan kulkukelpoisia vesireittejä on 5,387 km, josta höyry-aluksilla kuljettavia 1,763 km. — Ilmasto mante-reinen, Jekaterinburgissa v:n keskilämpö +0,5°C, kylimmän kk:n —16,5°C. kuumimman kk:n

pronssit ovat levinneet pohjoiseen. Näitä n. s. „permalaisia” pronssia on ilmeisesti idästä päin levinnyt Suomeen ja Ruotsiinkin (tunnetaan yhteensä 18, niistä Suomesta 14, Ruotsista 4 kappaletta).

Rautakautinen kulttuuri „permalaisella” alueella Keski-Venäjällä on hämmästyttävän rikas. Siinä erotetaan J. R. Aspelinin tutkimusten mukaan kaksi ajallisesti eroavaa ryhmää, vanhempi n. 1-700 j. Kr., nuorempi käsittäen esihistorian viimeiset vuosisadat. Edellisessä on kotimaisen kaluston ohella tavaton määrä vierasta tuontitavaraa: bysanttilaisia, persialaisia, baktριαalisia ja intialaisia hopeaesineitä, vateja ja maljakoita, jotka kaakosta käsin kaupan mukana, arvatenkin Irtysiä pitkin, ovat kulkeneet Kaman latvoille, etenkin Permin, Solikamskin ja Tserdynin seuduille. Ei ole ainoatakaan seutua maailmassa, josta itämaisia hopeaesineitä olisi löydetty sellainen määrä kuin täältä. Ne ovat muinaisen Perman ja Baktrian välisen turkiskaupan muistoja, ennen v. 650 j. Kr. Vanhimmat tämän kaupan muistot ovat pari rahaa Kristuksen syntymän ajalta, löydetty Gljadenovin uhripaikalta (ks. t.).

Paitsi vieraita hopeatavaroita tunnetaan Perman vanhemmalta rautakaudelta tuhatmäärä omaimaistakin kalustoa, etenkin merkittäviä eläin- ja ihmisryhmäkuvia, joilla ehkä on ollut uskonnollistakin merkitystä. Niiden alkuperän on toht. Hj. Appelgren-Kivalo äskettäin todistanut olevan n. s. skyyttalaisessa taiteessa, n. v. 1:sta 500 e. Kr.

-400 j. Kr., Mustanmeren pohjoispuolella, vaikka aiheet Permassa ovat kansallistuneet. Kun tämä merkillinen aineisto etupäässä on yksityislyötyinä saatu, on tut-

kimus Perman vanhemman rautakauden luonteesta ja synnystä vielä alullaan.

Perman nuoremman rautakauden kalusto on suureksi osaksi kerätty sikäläisistä, monikertaisilla valleilla ympäröidyistä muinaislinnoista (goradistse), joita alueelta tunnetaan 60-70. Kalustolle, joka on läheistä sukua muille samanaikuisille suomensukuisten kansojen muinaisesineille, antavat leimansa helykoristeet ja filigraniteokset, joiden yhteydessä on tavattu arabialaisia rahoja. Helyt ovat usein plastillisia hahvi- ja lattietahevoskuvia, joiden alareunoista riippuu erilaisia helyjä. Toiset helyt ovat soikeita tai nelikulmaisia, enimmäkseen pronssia, jotkut hopeaa. Rautaesineitä tunnetaan toistaiseksi vähän, sillä alueella on tuskin nimeksikään suoritettu tieteellisiä tutkimuksia ja kaivauksia. Vasta niiden tapahduttua voi saada selvän kuvan ajoittain satumaisen rikkaasta „permalaisesta” kulttuurista ja vasta silloin voi ratkaista kysymyksen „permalaisen” ja bjarmien (ks. t. ja Bjarmalanti) keskinäisestä suhteesta. [J. R. Aspelin, „Suomalais-ugrilaisen muinaistutkimuksen alkeita”, sivv. 158-241; sama, „Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumaaloilta”, kuv. 509-763; Hj. Appelgren-Kivalo, „Die Grundzüge des skythisch-permischen Ornamentstiles” (Suomen muinaismuistoyhd. aikakausk. XXVI; 1, jossa myös viittauksia uudempaan kirjallisuuteen.)

A. M. T.

Permalaiset nimellä tarkoitetaan tavallisesti muinaisen Perman asukkaita, erityisesti syrjäisiä, ks. Perma ja Permalainen kulttuuri.

Permalaiset kansat ks. Permiläiset kansat.

Permanentit kaasut, kaasut (esim. happi, vety ja typpi), joita aikaisemmin ei onnistuttu saamaan nestemäiseen tilaan. Aikaa myöten on nämäkin saatu tiivistetyiksi nesteiksi vieläpä jäähmeiksikin kovan paineen ja alhaisen lämpötilan avulla.

E. M-nen.

Permanentti (lat. *permanēre* = pysyä), pysyväinen, alituinen.

Permanenttikelta = baryyttikelta. ks. Bariumkromaatti.

Permanenttivalkea ks. Bariumsulfaatti.

Permangaanihappo (HMnO₄), kaliumpermanaattia vastaava happo. Se on hyvin helposti hajautuva, joten sitä ei ole voitu valmistaa puhtaana.

E. M-nen.

Permanto ks. Lattia, vrt. myös Parketti ja Parterri.

Permantopaini ks. Paini.

Permantovaimistelu, voimistelua, joka ei edellytä mitään, tai ainoastaan kaikkein yksinkertaisimpia telineitä ja jonka tarkoitus ei ole terveydenhoito, vaan hämmästyttävän taituruuden saavuttaminen. Siihen kuuluu notkeus- ja tasapainoharjoituksia, hyppyjä ja kuperikeikoja. Kl. U. S.

Permeabeli (lat. *permeāre* = kulkea läpi), läpäisevä, lävitsensä päästävä; permeabiliteetti, läpäistäväisyys, vrt. Diffusioni, Osmoosi.

Permikausi, kivihiili- ja triaskausien välinen ajanjakso maapallon historiassa, vrt. Permissysteemi.

Per mille (lat.: itä. tuhannelta ‰).

Permiläiset kansat, suomensukuiset syrjä-



Nuoremman rautakauden ripushelyjä



Vanhemman rautakauden eläinkuvauksia: eras hirvieläin: kotka ja Ganymedes.



Persialainen ja kreikkalainen hopeavati Permasta.

on ja siksi on sekin mahdollista, että permiliäiset kielet ovat kehittyneet samasta alkuperäisestä kielestä, josta on muodostunut useita eri kieliryhmiä. Tämä on mahdollista, jos permiliäiset kielet ovat kehittyneet samasta alkuperäisestä kielestä, josta on muodostunut useita eri kieliryhmiä.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin. Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Permiliäiset kielet, syntymänsä ja kehityksensä mukaan, on jaettu kahteen ryhmään: permiliäisiin kielisiin ja permiliäisiin kielisiin.

Jäätikköalueiden jähdyttävä vaikutus näkyy näiden kerrostamien sisältyvässä Glossopteen kauden kerrostamissa. Pohjoisempina on kasvutolla siitävastoin pääasiassa sama luonne kuin kivihiilikaudella. Huomattavana lisänä ovat ensimmäiset havupuut. P:n kerrostumissa tavataan samoin ensimmäiset matelijat, sekä runsaasti suuri kasvuisia stegocephaleja, alemmista eläimistä varsin harvinaisia.

E. M. -nen.

Permijaakit (ven. *permjak'*), Permin (osaksi myös Vjatkan kuvernementin syntymä k. s. t.)

Permut, nautaeläinten ihoon selässä, ristiluilla ja lunteilla ilmestyviä saivartajoukkain nikaan samat kupeloida, jotka kasvavat kyylikynsen munan kokoiseksi ja joiden keskelläolevaasta aukosta valuu lopulta märänsäistä nestettä. Välistä tavataan niitä samassa eläimessä 50-100 kpl. jolloin eläimen yleisvointi siitä saattaa kärsiä.

— P:n valmistuttua toukat poistetaan joko puhtaanvedellä tai veteellä avannalla sekä tuhoetaan tuhoon tartunnan estämiseksi pestiin eläimet laittamalla ollessaan päivittäin jollakin vii kevänhajuisella aineella kuten kreoliini-, karbolii y. m. liuoksella. — vrt. Saivartajat. Kp.

Permutatsioni (lat. *permutā* (tio = muuttelu) ks. kombinatsiooniteoria.

Perna (lat. *lien*, kreik. & lat. *splēn*) sijaitsee vatsantalon vasemmalla puolen mahalaukun ja vasemman munuaisen seutuvilla. Se on ihmisellä pitkänpyöreä, muodolleen kahvipapua muistava tummansinipunainen elin, jonka sisäpinalla on n. s. p.-portti, minkä kautta elimeen tulevat verisuonet ja hermot kulkevat. P. on veri-

rauhanen, liittyen lähemmin imurauhassysteemiin. Siinä havaita punaisia ja syntyy valkeita verisoluja. P:aa ympäröi vahva kotelo, josta lähtee p:n sisään väliseiniä. Nämä liittyvät toisiinsa muodostaen verkkomaisen sidekudosvaruksen, jonka silmukoissa on p:n ydin (*pulpa lienis*).

Siinä erotetaan kaksi osaa: erilaisista soluista rikas punainen ydin ja siihen sirotellut pyöreät imukeräiset, Malpighi'n kerät, joissa valkoiset verisolut syntyvät.

Y. K.

Pernaakit, jaavalais-naisten ja kiinalaisten jälkeläiset.

Pernaja (ruots. *Pernå l. Pernå l. Pernå l.*) 1. Kunta, Uudenmaan l., Pernajan kihlak., Pernajan-Liljentaalin nimismiesp.; kirkolle Loviisan kaupungista 13 km. Pinta-ala 452,6 km², josta viljeltyä maata (1910) 9,559 ha (siinä luvussa puutarha-ala 57,36 ha ja luonnonniitty 1,621 ha). Mantaalimäärä 138,333, talonsavuja 341, torpansavuja 96 ja muita savuja 1,168 (1907). 7,685 as. (1910), joista suomea puhuvia n. 1,000; 1,654 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 682:lla, teollisuus 431:llä ja kulkuneuvot 113:lla (1901). 1,011 hevosta, 3,830 nautaa (1911). — Kansakouluja (1914) 19, joista 1 suomenkiel. ja 1 kaksikiel. Kansanopisto (ruotsinkiel.). — Teollisuuslaitoksia: Isänän höyrysaha; Koskenkylän (Forsbyn) vesisaha, mylly ja juustomeijeri; Malminkartanon mylly, saha ja juustomeijeri; Kuggomin, Sarvilahden, Thorsbyn, Lapinkylän (Labby), Tjusterbyn ja Sarvisalon (Sarfsalö) meijerit; Tjusterbyn ja Tervikin tiilitehtaat. — Vonhoja kartanoita: Sarvilahti, Malminkartano (Malmgård). Tjusterby, Näse, Tervik, Koskenkylä (Forsby), Sarvisalo y. m. (ks. n.). — Mikael Agri-

eden syntymäpaikka; muistomerkki pystytetty jälkeläiset.

Pernaja (ruots. *Pernå l. Pernå l. Pernå l.*) 1. Kunta, Uudenmaan l., Pernajan kihlak., Pernajan-Liljentaalin nimismiesp.; kirkolle Loviisan kaupungista 13 km. Pinta-ala 452,6 km², josta viljeltyä maata (1910) 9,559 ha (siinä luvussa puutarha-ala 57,36 ha ja luonnonniitty 1,621 ha).

Mantaalimäärä 138,333, talonsavuja 341, torpansavuja 96 ja muita savuja 1,168 (1907). 7,685 as. (1910), joista suomea puhuvia n. 1,000; 1,654 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 682:lla, teollisuus 431:llä ja kulkuneuvot 113:lla (1901). 1,011 hevosta, 3,830 nautaa (1911). — Kansakouluja (1914) 19, joista 1 suomenkiel. ja 1 kaksikiel. Kansanopisto (ruotsinkiel.). — Teollisuuslaitoksia: Isänän höyrysaha; Koskenkylän (Forsbyn) vesisaha, mylly ja juustomeijeri; Malminkartanon mylly, saha ja juustomeijeri; Kuggomin, Sarvilahden, Thorsbyn, Lapinkylän (Labby), Tjusterbyn ja Sarvisalon (Sarfsalö) meijerit; Tjusterbyn ja Tervikin tiilitehtaat. — Vonhoja kartanoita: Sarvilahti, Malminkartano (Malmgård). Tjusterby, Näse, Tervik, Koskenkylä (Forsby), Sarvisalo y. m. (ks. n.). — Mikael Agri-

eden syntymäpaikka; muistomerkki pystytetty jälkeläiset.

Pernaja (ruots. *Pernå l. Pernå l. Pernå l.*) 1. Kunta, Uudenmaan l., Pernajan kihlak., Pernajan-Liljentaalin nimismiesp.; kirkolle Loviisan kaupungista 13 km. Pinta-ala 452,6 km², josta viljeltyä maata (1910) 9,559 ha (siinä luvussa puutarha-ala 57,36 ha ja luonnonniitty 1,621 ha).

Mantaalimäärä 138,333, talonsavuja 341, torpansavuja 96 ja muita savuja 1,168 (1907). 7,685 as. (1910), joista suomea puhuvia n. 1,000; 1,654 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 682:lla, teollisuus 431:llä ja kulkuneuvot 113:lla (1901). 1,011 hevosta, 3,830 nautaa (1911). — Kansakouluja (1914) 19, joista 1 suomenkiel. ja 1 kaksikiel. Kansanopisto (ruotsinkiel.). — Teollisuuslaitoksia: Isänän höyrysaha; Koskenkylän (Forsbyn) vesisaha, mylly ja juustomeijeri; Malminkartanon mylly, saha ja juustomeijeri; Kuggomin, Sarvilahden, Thorsbyn, Lapinkylän (Labby), Tjusterbyn ja Sarvisalon (Sarfsalö) meijerit; Tjusterbyn ja Tervikin tiilitehtaat. — Vonhoja kartanoita: Sarvilahti, Malminkartano (Malmgård). Tjusterby, Näse, Tervik, Koskenkylä (Forsby), Sarvisalo y. m. (ks. n.). — Mikael Agri-

eden syntymäpaikka; muistomerkki pystytetty jälkeläiset.

1914. — 2. Seurakunta. Keisarillinen, Porvoon hiipak., tuomiorovastikunta; muodostunut seurakunnaksi todennäköisesti jo 1200-luvun keskivaiheilla, mainitaan 1340 Porvooseen kuuluvana kappelinä ja oli 1300-luvun lopulla ajoittain oman khrankin hoidettavana, sittemmin oma khrakunta. P:aan ovat kuuluneet seuraavat nykyään itsenäiset khrakunnat: Pyhtää, Lap-treski, Myrskylä ja Loviisan kaupunki; nykyään siihen kuuluu Liljentalin kappelinä. Aikoinaan on vielä ollut olemassa Mertilahden kappeli ja Koskenkylän tehdasseurakunta. — Kirkko harmaasta kivistä rak. todennäköisesti 1400-luvun loppupuolella, viim. korjattu perinpohjin v. 1900. Aikaisemmin oli suomenkielisillä olemassa oma pieni puukirkko; se purettiin 1850-luvulla ja nykyään pidetään suomalaisia jumalanpalveluksia 6-7 kertaa vuodessa itse emäkirkossa. [A. J. Hip-ping, „Beskrifning öfver Perno Socken i Fin-land”, C. Carstens, „Ur Pärnå sockens historia” (Svenska folkskolans vänners kalender 1891, sivv. 123-198).] L. H-nen.

Pernajan kihlakunta käsittää Pernajan, Lil-jentaalin, Myrskylän, Orimattilan, Iitin, Jaalan, Artjärven, Lapträskin, Elimäen, Anjalan ja Ruotsinpyhtään kunnat Uudenmaan läänissä. Pinta-ala (maata) 3,721,5 km²; väkiluku v. 1908 58,152 henkeä (= 15,6 1:tä km²:iä kohti).

Pernajanlahti (ruots. Pernoviken), n. 20 km pitkä, saarekas merenlahti Pernajan pitä-jässä, Loviisanlahden ja Vähä-Pernajanlahden välillä, pistää Suomenlahdesta Keijfsalön selästä luodetta kohti, Keijfsalön suurehkon saaren kohdalta. P:n perukkaan laskee Koskenkylän l. Forsbynjoki; P:n itärannikon keskikohdalla Per-najan kirkonkylä. L. H-nen.

Pernambuco. 1. Valtio Koillis-Brasiliassa, At-lantin valtameren rannalla, San Francisco-joen pohjoispuolella; 128,395 km², 1,650.000 as. (1913). — Idässä on 60-70 km leveä, saderikas aarnio-metsää kasvava rannikkokaistale, jonka takana on vähitellen 1,100 m:iin kohoava, selänteitten halkoma, kuiva ylänkömaa. Metsistä saadaan piassavaa, kautsukkaa, parkitusaineita y. m. Rannikkovyöhyke tuottaa sokeriruokoa, hedelmiä, puuvillaa y. m. Harjoitetaan raakasokerin ja rommin valmistusta. Ulkomaankauppa käy P:n kaupungin kautta; sieltä johtaa sisämaahan useita rautateitä. — 2. Edellämainitun valtion pääkaupunki (virall. Recife de P.), Capiberibe ja Biberibe nimisten jokien alavassa, epäterveelli-sessä suistamossa („Ameriikan Venetsia”); n. 250.000 as. — Tullirakennus, hallintopalatsi (Mor-its Nassaulaisen rakennuttama Vrijburg), piispanpalatsi; useita sairaaloita. Lukio, kirjasto, tähtit. observatori, teatteri. Puuvilla-, tupakka-, lasi-, öljytehtaita, konepajoja, laivaveistämöitä. Sisäsatamaan, jota suojaa omituinen, 4 km pitkä, vain 20-60 m leveä riutta, pääsevät vain 5,5 m sy-vällä kulkevat alukset. Kauppakaupunkina P. on Brasilian tärkeimpiä; viedään etenkin puuvillaa ja sokeria, myös puuvillansiemeniä, vutia, kah-via y. m. — Kaapeliyhteys Eurooppaan. Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Ameriikan eteläisempiin kaupunkeihin. — Per. Pereira 1535. Oli hollan-tilaisten hallussa 1630-54. E. E. K.

Pernaruoho (*Sisymbrium*), kookkaita, kelta-kukkaisia, pitkälituisia, luskalehtisiä ristikuk-kaisia, joiden juurukka kasviarheissa on sirkka-

lehden selällä. Ovat rikkaruohoja. Yleisin on meillä Etelä- ja Keski-Suomessa kasvava *S. sophia*, jonka lehdet ovat hyvin hienojakoiset. K. L.

Pernarutto on vanhimpia, pelätympiä ja eni-ten levinneitä eläintautia, joka etupäässä rai-voaa nautoissa ja lampaissa. mutta ei säästä mu-takaan kotieläimiä ja tarttuu helposti ihmiseen-kin. Sen aiheuttaa verrattain pitkä sauvamain-bakteeri n. s. pernaruttobasilli (*Bacillus anthracis*), jota tavataan tautia potevan eläimen veressä ja pernassa. Joutuneina sairaiden eläin-ten ulostusten y. m. mukana maaperään, ne saat-tavat siinä suotuisissa oloissa muodostaa itiöitä, jotka voivat vuosikausia pysyä elinvoimaisina ja kehittyä jälleen elimistöön jouduttuaan p.-basil-leiksi ja näinollen aiheuttaa p:n. Paikkakun-nilla, joilla maaperä on täten p.-tartunta-aineen saastuttama, esiintyy tauti tav. yksityisinä ta-pauksina, jotavastoin se riehuu lukutaudin luon-toisena siellä, missä terveet eläimet ovat tilai-suudessa kosketukseen sairaiden eläinten tai niiden raatojen kanssa. Tässä tartunnan levittämis-työssä on kärsäpillä ja muilla hyönteisillä suuri merkitys. — Tauti esiintyy joko paikallisena (kar-bunkkeleja muodostavana) tai yleisenä, jonka äkillisin muoto tappaa eläimen jo tunnin kulussa. Äkillinen muoto kestää 2-12 tuntiin ja tavallisin muoto hevosella ja naudalla, n. s. pernaruttokuume, päättyy 24-48 tunnin, joskus vasta viikon kulut-tua kuolemaan. Korkealla kuumeella äkisti al-kavaa ja nopeasti tappavaa tautia on aina syytä epäillä p:ksi. Tervamainen veri raadossa, erisuu-ruiset verettymät eri elimissä, pernan turpoutu-minen ja puuromainen kokoumus, verensekainen vuoto ruumiin luonnollisista aukoista sekä li-säksi p.-basillien mikroskooppinen toteaminen varmentavat diagnoosin. — Lääkitsemisestä on harvoin hyötyä. Serumhoito joskus paikallaan. Eristys ja desinfioiminen välttämättömät. Tau-dista on aina ilmoitettava asianomaisille. Kp.

Pernaruttobasilli ks. Pernarutto.

Pernau ks. Pärnu.

Pernerstorfer, Engelbert (s. 1850), itäv. poliitikko, toimi opettajana Wienissä ja toimitti v:sta 1881 aikakauskirjaa „Deutsche Worte”; val-littiin 1885 edustajahuoneeseen ja oli saksalais-kansallisen liikkeen johtajaa; siirtyi 1891 sosiaali-demokraattiseen puolueeseen; tuli 1909 edustaja-huoneen varapresidentiksi. J. F.

Pernionit (mlat. *pernio*’nes) ks. Pakkasen purema.

Pernisiöösi (lat. *perniciösus* < *perniciēs* turmio), turmiollinen; pahanlaatuinen.

Perniö (ruots. Bjernå l. Bjärnå l. Bjerno). 1. Kunta, Turun ja Porin l., Ha-likon kihlak., Perniön-Finbyn nimismiesp. Kir-kolle Ervelän pysäkiltä 5 km, Perniön rautatie-asemalta 6 km ja Kosken rautatieasemalta 11 km; Teijon satamasta 16 km ja Mathildedalin sa-tamasta 19 km. Pinta-ala 380,5 km², josta vil-jeltyä maata (1910) 11.883 ha (siinä luvussa luonnonniityt 847 ha). Mantaalimäärä 146 ¹/₂, ta-lonsavuja 240, torpansavuja 274 ja muita sa-vuja 1.320 (1907), 7.448 as. (1913), joista ruot-sinkielisiä n. 560; 1.652 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 917:llä ja teollisuus 339:llä (1901). 1.441 hevosta, 5.993 nautaa (1910). — Kansakouluja (1914) 12 (17 opett.). Maa-mieskoulu. Säästöpankki (Suomen suurimpia maa-

kuja"). 1. Kone, joka kerran käymään pantuna pysähtymättä liikkui itsestään sekä samalla luovuttasi työvoimaa (energiaa) toisille kappaleille. Tällaisen koneen mahdottomuus on selvinnyt samalla kuin on oivallettu energiaa koskevat lait (ks. *Energia*). Samoin kuin heilahtavan pendelin tai kieppuvan vauhtipyörän nopeus vähitellen hiljenee, kunnes ne tykkäänään pysähtyvät, ellei niihin jollain tavoin ulkoapäin lisätä liike-energiaa, samoin käy jokaisen koneen, olkoonpa se mitä rakennetta tahansa. Syynä tähän on väli- aineen vastustus ja akseleissa vaikuttava kitka, jotka kuluttavat liike-energian loppuun. Koneen tarkoitus on siirtää työvoimaa paikasta toiseen, mutta sillä ei voida tyhjästä luoda energiaa. Kuta monimutkaisempi kone on, sitä suurempi yleensä on energiaa kuluttava kitkakin. Pyörien lisääminen suunniteltuun p. m:een ei siis, kuten moni tietämätön ikiliikkujan tuumija arvelee, saata yritystä lähemmäksi ratkaisua. — Leonardo da Vinci on ensimmäinen tiedemies, joka oletettujen (virtuellisten) nopeuksien periaatteen no- jaten oivalsi p. m:n mahdottomuuden. *U. S:n.* — 2. *Mus.*, soitinsävellys, jonka aiheitten rytmilinen laatu nopeine tasaisine sävelineen herättää mielikuvan „ikiliikkujan” herkeämättömästä koneellisesta käynnistä. *I. K.*

Perpignan [*-pinjä*], lujasti linnoitettu kaupunki Etelä-Ranskassa, Pyrenées orientales nimisen departementin pääkaupunki, 11 km Väli-merestä. Tiet-joen oik. rannalla, ratojen risteyk- sessä; 39,510 as. (1911). — Espanjan kuninkaan Filip II:n perustama sitadelli, tuomiokirkko St.-Jean (1324-1509), Castillet (nyk. vankila), vanha pörssi, kaupungintalo y. m. — Pappis-, opettaja- ja opettajatarseminaari, kirjasto (ent. yliopiston rakennuksessa), kasvit. puutarha y. m. Piispan- istuin. — Harjoitetaan viinin, hedelmien ja vi- hannesten viljelystä, kangas-, korkki-, suklaa-, paperi- y. m. teollisuutta, vilkasta viini- (Rous- sillon), hedelmä-, villa y. m. kauppaa. — P:sta itään on Roussillonin linna ja Canet niminen, pal- jon käytetty merikylpylä. — P. oli keskiajalla Roussillonin kreivikunnan pääkaupunki, kuului v:sta 1172 Aragonialle. V. 1349 per. yliopisto lak- kasi Ranskan vallankumouksessa. P. kuului 1475- 93 Ranskalle; Richelieu valloitti sen 1642, ja Py- reneiden rauhassa se lopullisesti joutui Ranskalle. (*E. E. K.*)

Per procura [*-ü-*] (it.; Suomen laissa väärin lat. *per procuram*), valtuutuksella, prokuran nojalla.

Perrault [*-ö-*]. 1. Charles P. (1628-1703), ransk. kirjailija, jonka julkaisemat kansansadut „Les contes de ma mère l'Oie” ovat laajalti tunnet- tuija. Kirjallisuudenhistoriassa hän on sitäpaitsi saavuttanut huomattavan sijan modernin kirjalli- suuden puoltajana siinä kiikehässä taistelussa, jota hän kävi Boileau'ta, Racinea y. m. antiikki- sen kirjallisuuden ihailijoita vastaan. *H. K:n.*

2. Claude P. (1613-88), ransk. lääkäri ja tiedemies, sittemmin arkkitehti (teoreetikkona), m. m. kääntänyt ja selityksillä varustanut Vitru- viuksen (ks. t.) teoksen (1673), oli veljensä Charles'in kera aloitteenantajia Leveau'n ja Lebrun'in perustamalle kunink. arkkitehtuuri- koululle. Saavutti varsinaisen maineensa uh- kealla, vapaan rohkeasti ja vaivattomasti sommi- tellulla Louvren itäisellä fasadilla (1666-74). työstä kilpailtuaan m. m. Ludvig XIV:n Rans-

kuan kutsuman kuuluisan it. Bernini'n kanssa. Sata vuotta tätä fasadia, joka läpi kahden ker- roksen kohoavine paripylväineen mursi entisajan ransk. linnafasadien pikkumaisuuden — mutta todellisuudessa, takana oleviin huoneisiin liitty- mättä, on suuri kulissi — pidettiin rakennus- taiteen mestariteoksena. P:n 1670 rakentama suuri Place du Trönen riemukaari revittiin 1716: vähäpätöisempi on Pariisin tähtitorni. *U-o N.*

Perrens [*peräs*]. François Tommy (1822-1901), ransk. historioitsija; toimi lyseon opettajana, sittemmin. 1873-91, ylempien oppilai- tosten tarkastajana Seinen departementissa; v:sta 1862 moraalisten ja poliittisten tieteiden akatemian jäsen; hänen lukuisista teoksistaan mainittakoon: „Histoire de Florence” (1877-90). „La civilisation florentine du XIII:e au XVI:e siècle” (1893). *J. F.*

Perrot [*perö*], Georges (s. 1832), ransk. arkeologi; toimi École normalen opettajana, sit- temmin johtajana, ja Sorbonnen professorina; teki 1861 tutkimusmatkan Vähään-Aasiaan, minkä jälkeen julkaisi tunnetun „Monumentum Ancy- ranum”, Augustuksen valtiollisen testamentin, ja „Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie” (1862 ja seurr.). Hänen pääteoksensa on „Histoire de l'art dans l'Antiquité” (yhdessä Ch. Chipiez'n kanssa, 1881 ja seurr.). *J. F.*

Perrotiini, ransk. Perrot'n Rouen'issa 1834 keksimä kangaspainokone. Siinä on toimivana osana tavallisesti neljä valurautaista laattoa, joiden pinnalla on koholla osa siitä kuviosta, joka kankaalle tahdotaan painaa. Kukin laatta painaa yhden kankaalle tulevan kuvion väreistä. *V. V.*

Per se (lat.); itsessään, itsestään.

Persea, *Lauraceä*-heimon suku. Puita, joilla on ehyet, nahkeat lehdet ja pienet kukat. Viljel- lään yleisesti tropiikeissa. *P. gratissima*, Etelä- Ameriikasta, tuottaa erinomaisen herkullisia, pää- rynnämuotoisia hedelmiä. avokaatto — myös advokaatto — päärynöitä. *K. L.*

Perseidit, meteoriparvi, jonka säteilypiste on likellä λ Persei tähteä. P. kohtaavat maan n. 10 p. elokuuta ja antavat vuosittain aihetta lukui- siin tähdenlentoihin. Schiaparelli keksi 1866 nii- den kulkevan samaa rataa kuin Tuttlén pyrstö- tähti, jonka kiertoaika on 121 $\frac{1}{2}$ v. P:n nopeus niitten kohdatessa maata on n. 65 km sekunnissa. *H. R.*

Persephone [*-pho'nē*], lat. *Proserpina*, alku- jaan nähtävästi Manalan kuningatar, sittemmin sulautunut yhteen Koren (ks. t.) kanssa.

Persepolis [*-se-*], yksi Persian vanhoista pää- kaupungeista, Pulwar- ja Kur-jokien yhtymässä. n. 60 km koilliseen Širatsista, vanhassa Persis maakunnassa. Nimi on kreikkalaisten käyttämä, alkuperäistä nimeä ei varmuudella tunneta. Kau- pungin perusti luultavasti Dareios I, joka siitä teki pääkaupungin Susan ja Ekbatanan rinnalle. D. samoin kuin hänen jälkeläisensä linnoittivat kaupungin ja koristivat sitä palatseilla ja ko- meilla rakennuksilla. Säilyneet muinaisjäännök- set todistavat vielä tänä päivänä P:n komeutta. Koko kaupunki näyttää kohoavan kalliosta, se kun oli rakennettu penkereittäin. Ylimmällä penke- reellä oli Dareioksen oma palatsi. V. 330 e. Kr. Aleksanteri Suuri hävitti suuren osan kaupunkia, eikä se senjälkeen koskaan kohonnut entiseen

louhikkona y. m. s. — Pohjois-Persia on etelä-eurooppalaisia puolajaja, Etelä-P:ssa esiintyy taitelipalmu. — Eläimistö kuuluu palearktisen vyöhykkeen Välimeren alaosastoon. Petoeläimiä m. m. leijona, leopardi, susi, šakaali, karhu, gepardi y. m. Lintumailma palearktinen. — Kaloja runsaasti vain Kaspian-meren rannikolla ja siihen laskevien jokien suissa. — Asukkaat voidaan kansatieteellisesti jakaa arjalaisperäisiin alkuausukkaisiin iranilaisiin (*irani*), sekä myöhemmin tulleisiin turkkilais-tataarilaisiin valloittajiin, joista turkmeenit ja turkkilaiset ovat huomattavimmat; lisäksi on seemiläisiä (arabialaisia) etelässä ja vähän muita kansoja. Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti asukkaat jakaantuvat maataviljeleviin, kaupunkilaisiin sekä paimentolaisiin. Maataviljelevän ja kaupunkilaisväestön (7¹/₂-8 milj. henkeä) muodostavat pääasiallisesti iranilaiset l. varsinaiset persialaiset, *tadžikit*. Paimentolaisia taas ovat useimmat turkkilais-tataarilaiset heimot (*ilaatit* l. *ilijaatit*), arabialaiset sekä osa iranilaisista, jotka ovat joutuneet viettämään paimentolaiselämää siirtyen vuodenaikojen ja kasvillisuusvaihtelujen mukaan vuorilta laaksoihin ja päinvastoin. Vaikka paimentolaisia on vain n. 2 milj. henkeä, on heidän käsissään kuitenkin P:n valtiollinen valta. — Turkmeenit asuvat etupäässä pohjoisessa, Kaspian-meren rannikoilla, Gilanissa, Mesenderanissa, Azerbeidžanissa sekä idempänä Khorasanissa, arabialaiset Mesopotamian rajamaissa ja Persian-lahden rannikolla. Iranilaisista paimentolaiskansoista huomattavimmat ovat kurdit Kurdistanissa ja sen rajaseuduissa (heittä on myös maataviljelevinä šadilluh-kurdeina Khorasanissa), lurit Luristanissa, bahtijaarit (n. ¹/₂ milj.) Arabistanissa ja Isfahanissa (sotaisia, kyykkäitä, ovat vallankumousvoimia alkaen näytelleet huomattavinta osaa P:n historiassa), kažghait Farsistanissa, synnyltään Venäjän kasakoita muistuttavat šahzevenit (= „šaahin ystävät”) kurdeista itään. Vallankumousvuosina syntyivät fidaijit (= „vapaus-taistelijat”) armeenialaisista y. m., osittain Kaukaasiasta karkoitettuja seikkailijoita. — Varsinainen persialainen on keskikokoinen, solakkavartaloinen, sirojäseninen, ryhdiltään arvokas. Päänmuoto ja kasvojenpiirteet kaukaasialaiset: nenä käyrä, silmät suuret, tummat, huulet ohuet, tukka musta, suora (ajetaan tav. lyhyeksi), parta musta, taaja, kasvojen väri valkea. — Käytökseltään persialaiset ovat vilkkaita, kohteliaita, suulaita, rakastavat komeutta ja arvonimiä, ovat vieraanvaraisia, itämaalaisiksi varsin puhtautta rakastavia, mutta samalla epärehellisiä (kauppiassäätty kuitenkin verraten luotettava), ylempään kohtaan matelevaisia, alempiin kohtaan ylimielisiä; muhamettilaisina kohtaloon tyyneesti alistuvaisia. He rakastavat laulua, soittoa ja runoutta. — Puku, joka kaupungeissa jo on saanut euroopp. vaikutusta, muistuttaa Turkestanin paimentolaisten pukua: korkea, lammasaahasta tai huovasta valmistettu, pyöreä tai suippopäinen lakki tai turbaani, väljät housut (*zir-jamah*), kesällä kaksi, talvella kolme kauluksetonta, varakkammilla ja kirjanoppineilla pitkä-, köyhemmillä lyhytliiepeistä nuttua päällekkäin (*arkhahik*, *kamartšin* ja *kulijah*), vyö leveä, sen poimuja käytetään taskuina. — Asunnot kylissä

vain kaksihuoneiset, tiilestä tai savesta, kaupungissa varakkaampien talot osittain kaksikerrokset, pihan ympäri rakennetut, ulkoa vaatimattoman näköiset, mutta sisältä usein yllelliset. — Perhesiteet ovat sangen lujat. — Intian kastijakoa ei ole. — Orjia kohdellaan hyvin.

Elinkeinoista tärkein on maanviljelys: se kärsii tavattomasti rasittavista veroista, kastelulaitosten rappiolasta ja liikenneteiden puutteesta. Mainittavimmat viljakasvit ovat riisi (pääravintoaine), vehnä ja ohra. Viljellään myös kaikenlaisia hedelmiä, tupakkaa, opiumia, puuvillaa. — Metsistä saadaan kumia, hartseja, suitsutus- ja lääkeaineita y. m. — Maanviljelyksen kustannuksella on paimentolaisten karjanhoito voittanut alaa. Lammaset paimentolaisten suurin rikkaus. Vielä pidetään vuohia, aaseja, kameleja, hevosia (turkmeenien hevoset kuuluisia), vähän nautakarjaa (vetojuhtina). — Silkkitoukan hoito huomattava. — Vuorityö aivan kehittymätöntä; tuotteista (naftaa, kivihiiltä, tinaa y. m.) käytetään etupäässä vain suolaa, Nisapurin turkooseja, lyijyä ja vaskea, niitäkin vähissä määrin. — Käsitéollisuus on taantunut euroopp. tavarain kilpailun takia, mutta tuottaa vielä etenkin mattoja, vaippoja, filigraani- ja vaskiteoksia, aseita y. m. s. — Liikennettä välittävät karavaanit. On vain viisi ratastietä sekä 12 km pitkä rautatie Teheranista Abd-ul-Azimiin; venäläisten rakentama rautatie Venäjän rajalta Džulfasta Tabrikseen valmistussa (1914). — Sähkölennätinlinjoja 11,162 km, asemia 131, engl., ven. tai pers. hallinnon alaisia. Postiasemia 218, säännöllisen postiliikenteen aloittivat itävaltalaiset 1877. Kauppalaivastoon kuuluu vain vähäpätöisiä purjealuksia. Pääsatamat ovat Enzeli, Astara, Mešediser (Kaspian-meren rannalla), Busir (l. Abusehehr), Bander Abbasi, Bander Lingah ja Muhamrah (Persian-lahden ja Ormusin-salmen rannalla). Kaspian-meren satamissa selvitettiin tiliv. 1912-13 0,75 milj. rek.-ton. (kaikki ven. aluksia), muissa 1,33 milj. rek.-ton. (siitä 1,55 milj. rek.-ton. engl.). — Ulkomaan kaupasta 63% on Venäjän, 21% Englannin käsissä. Tiliv. 1912-13 tuonti oli arvoltaan 287,3 milj. mk. (puuvillatavaroita 93,7 milj., sokeria 70,1 milj., teetä 20,6 milj., jauhoja 11,5 milj. mk.) ja vienti 211 milj. mk. (puuvillaa 47,3 milj., mattoja 30,4 milj., hedelmiä 24 milj., riisiä 21,3 milj., opiumia 17,6 milj. mk.). Sisämaan kauppapaikoista tärkeimmät Tabris, Teheran ja Mešed. — Rahayksikkönä on hopeakrona: 20 šahia = 40 pulia = 5mk. 0,504 (alkuaan = 1 frangi). Lisäksi on v:sta 1900 nikkelirahoja = 1 ja 2 šahia; vaskirahoja käytetään enään vain syrjäisissä maakunnissa. Kultarahat, *tomanit* ovat joutuneet liikkeestä pois; 1 kultatoman nyk. = 22 krania. — Juoksevia ja kuituvia tuotteita myödään painon mukaan; yksikkönä on *miskal* = 24 *nahhodia* = 4,6 g. Enimmät tavarat punnitaan *batman* l. *man* nimisissä painoissa, joiden suuruus eri paikkakunnilla tuntuvasti vaihtelee; 1 Tabris-man = 640 *miskalia*; *žharvar* = 100 mania. — Pituusyksikkönä on *zer* l. *gez* = 16 *gerehi* = 1,04 m. *Fersah* (postipeninkulma) = 6.000 zeriä = 6.240 m.

Uskonnoltaan persialaiset ovat muhamettilaisia, mutta vastakohtana sunniittilaisille naupureilleen, turkkilaisille ja arabialaisille, siit-

ros Nuoremman, joka kreik. palkkasoturien avulla oli noussut kapinaan häntä vastaan, ja sai kreikkalaisten eripuraisuuden tähden n. s. Antalkidaan rauhassa 387 jälleen valtaansa Vähän Aasian siirtokunnat. Hänen aikanaan oli taas yleinen satraappien kapina valtakunnan länsiosissa, joka vain väkivoin saatiin kukistetuksi. Artakserkses II:ta (k. 361) seurasi v:sta 358 hänen poikansa Artakserkses III Okhos. Hänenkin hallitustansa häiritsivät levottomuudet, ja hänet myrkytti eunukki Bagoas 338. Arseen (338-336) lyhyen hallituksen jälkeen, jonka Bagoas niinikään myrkytti, nousi kuningassuvun sivuhaaraa oleva Dareios III Kodomannos valtaistuimelle. Ollen persoonallisesti kunnioitettava ei hän voinut estää valtakunnan perikatoa; Makedonian Aleksanteri Suuri voitti hänet Issoksen ja Arbelan tappeluissa 333 ja 331, jonka jälkeen Dareiosen murhasi satraappi Bessos 330. Siihen päättyi muinaispersialainen valtakunta.

Aleksanteri tarkoitti persialaisten ja kreikkalaisten sekä makedonialaisten sulattamista yhdeksi kansaksi; persialaiset tunnustivat hänet lailliseksi hallitsijakseen. Aleksanterin kuoleman jälkeen 323 alkoi hänen sotapäällikköjensä kesken taistelu vallasta. Heistä Babylonian maaherra Seleukos Nikator perusti 312 seleukidien syyrialaisen valtakunnan, joka, lukuunottamatta Egyptiä ja aluksi Vähää-Aasiaa, jotenkin vastasi entistä P:n valtakuntaa. Myöhemmin, n. 250 e. Kr. erosivat siitä eri valtakunniksi Baktia ja Parthia, viimeinainut asukkaat, parthilaiset, katsoivat itsensä muinaispersialaisten perijöiksi. Media ja Persia kuuluivat Parthilais-valtakuntaan, mutta varsinaiset persialaiset eivät tunnustaneet parthilaisia vertaiskseen. V. 224 j. Kr. Adasir (Artakserkses IV) voitettuaan parthilaiset perusti keskimäisen l. sassanidien persialaisen valtakunnan.

Artakserkses IV (k. 241) koetti uudistaa muinaispersialaisia tapoja, uskontoa y. m.; osaksi hän myös hankki valtakunnalle sen entisen laajuuden. Pääkaupunkeina olivat Ekbata na ja Madain (Ktesiphon). Hänen poikansa Sapor I (Sapor I, k. 272) soti roomalaisia vastaan ja vangitsi keisari Valerianuksen. Hänen aikanaan esiintyi Mani (ks. t.), jonka hänen toinen seuraajansa Varanes I mestautti. Taistelllessaan Sapor II:ta vastaan kaatui keisari Julianus Apostata 363. Kosroes I Nusirvan (531-578) oli kreikkalaisten filosofien ihailija ja käännätti heidän teoksensa maansa kielelle (pehlevi), osoitti suvaitsevaisuutta kristityille, edisti elinkeinoja, järjesti oikeuslaitoksen ja hallinnon; laajensi valtakuntaa Induksesta Välimereen. Hänen pojanpoikansa Kosroes II (590-628) uhkasi Konstantinopolia ja hävitti Jerusalemin 614. Senjälkeen itäroom. keisari Herakleios tunkentui vuorostaan kauas P:n valtakuntaan, Kosroeen murhasi hänen poikansa Siroes, joka teki rauhan itäroomalaisten kanssa, mutta kohtaa kuoli. Valtakuntaa heikensi anarkia ja sen kukistivat arabialaiset; he voittivat Jesdegerd III:n, Kosroeen pojanpojan Kadesian tappelussa 636, jonka jälkeen hän pakeni valtakunnan itäosiin ja myöhemmin murhattiin. Noin v:een 642 arabialaiset olivat valloittaneet koko länsiosan P:aa. Zoroasterin opin asemesta Islam pääsi valtaan.

Sivistyksellisessä suhteessa P:n vaikutus ara-

bialaisiin oli suuri; valtiollisesti P. hajosi, maakuntien käskynhaltijain tekeytyessä itsenäisiksi; siten hallitsivat 800- ja 900-luvulla useat ruhtinassuvut eri osissa maata; tässä oli myöten vaikuttavana persialainen kansallistunto. Buji dien suku (934-1055) anasti Emir al Omran (henkivartioston päällikön) arvolla kalifaatin yhteisen hallinnon. Heidät kukistivat turkkilaiset seldžukit (v:sta 1037); näistä P:ssa hallitsi kaksi haaraa, jälkimäinen v:een 1187. Mongolit Tšingis-kaanin johdolla hyökkäsivät P:aan 1223; hänen pojanpoikansa Hulagu teki lopun kalifaatista 1258 ja perusti P:ssa II-kaanien hallitsijasuuvun (1256-1349). Yrityksistä perustaa uutta P:n valtakuntaa teki lopun Timur Lenk, joka valloitti P:n ja pani Isfahanissa toimeen suuren veri lölyn 1387. Nyt seurasi mogul-sulttaanien valta P:ssa (1393-1505). Heidän loppuaikoinaan pääsi valtaan Sefi- I. Safi-hallitsijasuku, joka perusti uuspersialaisen valtakunnan.

Ismail ben Šeik Heidar (k. 1524) otti 1502 šahin arvon, 1508 hänellä oli vallassaan koko P. Bagdadiin saakka linnessä; hän teki siittiläisen opin valtion uskonnoksi. Hän ja hänen seuraajansa sotivat turkkilaisia vastaan. Sisällisten levottomuuksien jälkeen hänen pojanpojan poikansa Abbas I Suuri (1582-1629) uudisti järjestyksen, paransi hallinnon ja elinkeinot ja laajensi valtakuntaa onnellisilla sodilla; hän osoitti myös huomattavaa uskonnollista suvaitsevaisuutta. Abbaksen jälkeen seurasi taas levottomuuksia; 1720-luvulla menetettiin venäläisille Kaspien-meren rannikkoseutu ja turkkilaisille läntiset maakunnat. V. 1736 pääsi valtaan turkmeenien Nadir Šah syrjäyttämällä Abbas III:n; jo sitä ennen hän hallinnon hoitajana oli pakottanut venäläisiä antamaan takaisin Kaspien-meren rannikon (paitsi Bakua ja Derbenttiä). Hän teki 1738-39 voitollisen retken Dehliin ja yhdisti joksikin ajaksi Indus-maat P:aan. Hänet murhattiin 1747. Kerim Kaani (1759-79), kurdilaista sukuperää, yhdisti etelästä käsin P:n jälleen yhdeksi valtakunnaksi; hän myönsi englantilaisille kauppateja. V. 1794 turkkilais-taatairlainen Aga Mohammed Kaani perusti vieläkin hallitsevan Kadžarien dynastian. Hänen veljensä pojan Fath Alin hallitessa (k. 1834) Persia menetti Gulistanin rauhassa 1813 suurimman osan kaukaasialaisia alueitaan Venäjälle; uuden sodan jälkeen P. Turkmanšain rauhassa 1828 kadotti lisäksi Erivanin ja Nahitševanin. V:sta 1848 hallitsi Nassir ed Din (Nasreddin), Fath Alin pojanpojan poika; hän teki useita matkoja Eurooppaan, jotka eivät kuitenkaan tuottaneet toivottuja parannuksia hallinnossa; kuitenkin ryhdyttiin sotailaitoksen järjestämiseen, sähkölennätinlinjojen rakentamiseen y. m. P:n sotaretket Mervin turkmeeneja vastaan päättyivät tappioon; Merv joutui Venäjälle. Nassir ed Din murhattiin 1896; häntä seurasi hänen poikansa Muzaffer ed Din. Tämä kävi, kuten hänen isänsikin, useamman kerran Euroopassa ja antoi 1906 P:lle perustuslaillisen hallitusmuodon. Hänen kuoltuaan 1907 seurasi hänen poikansa Muhammed Ali. Nyt alkoi erittäin levoton aika P:lle. Šahin ja eduskunnan välillä syntyi pian eripuraisuutta; edellinen pakeni, mutta palasi ja pani 1908 Venäjän avulla toimeen reaktiosion yksinvaltaisessa hengessä. Sekä Venäjä että Eng-

sittuja ja laajalle levinneitä ovat persialaiset tarukertomukset, kuten „Täti'näme” (papakaija-kirja) ja „Sindbād-näme”, joiden aiheet ovat alkuisia Intiasta. Erittäin rikas ja arvokas on persialaisten historiallinen kirjallisuus. Heidän lukuisat kronikkansa alkavat jo 10:nnetstä vuosisadalta. Persialaiset ovat käsitelleet kirjallisuutensaakin historiaa. Niinikään on muutamia tärkeitä teoksia maantieteen alalta. Myöskin filosofiaa ja varsinkin etiikkaa viljelivät persialaiset ahkerasti, Avicenna, itämaiden merkillisin keskiaikainen filosofi, oli synnytyään persialainen. Persialaisen kirjallisuuden kukoistusaika kesti n. v. 1500. — [Ethé, „Neupersische Literatur” (Grundriss der iran. Philologie, II); Horu, „Geschichte der pers. Litteratur” (1901); Browne, „Literary history of Persia” (1902).] J. J. M.

Persian-lahti (aikaisemmin *Golfo di Bassora* = Basran-lahti, lat. *Sinus Persicus*) ulottuu Arabian-merestä, Intian valtameren pohjoisosasta Ormuksen-salmen kautta luoteista kohti, erottaen toisistaan Persian ja Arabian niemimaan; 237,000 km², keskileveys 185 km, suurin leveys 334 km. Saaria kaikkiaan 4,100 km², suurimmat Tawilah (Persian rannikolla) ja Bahrein-saaret Bahrein-lahdessa Arabian rannikolla. Lahden suurimmat syvyudet eivät tavoita 200 m. Arabian niemimaan rannikko on yleensä loivaa hiekkarannikkkoa, Persian taas kallioista, jyrkkää. Ainoa huomattava P:een laskeva virta on Eufraatin ja Tigrin yhteyteen suu Sat-el-arab. — Kalarikas; helmenpyyntiä harjoitetaan etenkin Bahrein-saarilla. — Laivaliikenne verraten vaarallonta, vilkasta. Se on melkein kokonaan Englannin käsissä; Englannilla on niinikään hallussaan valtiollinen määräämisvalta P:n rantamailla.

E. E. K.

Persian muinaisuskonto, Zarathustran n. 600 e. Kr. perustama uskonto, jonka perusajatus sen pyhään kirjain Avestain (ks. t.) mukaan on taistelu Ahura Mazdan ja Ahrimanin valtakuntain välillä. Ahura Mazda I. Ormuzd („viisas herra”) on Gātha-laulujen mukaan ainoa jumala, kaiken, myöhemmin kaiken hyvän luoja, pyhä ja vanhurskas olento, jonka tahto toteutuu kaikkialla ylienkelien amessa spentain toimesta. Hänen olentoaan, joka on kuin auringon säde, ei voi kuvin esittää. Häntä vastassa on valheen henki Ako Mainyu I. Ahriman, kaiken pahan ja vahingollisen luoja, joka jo alussa valitsi „pahimman teon” ja on siitä pitäen pahain henkien devain johtajana taistellut hyvän valtakuntaa vastaan. Näiden valtakuntain välillä ihmisen pitää valita. Ahura Mazdan palvelija viljelkään maata, hoitakoon hyvin karjaa, karttakoon verisiä uhreja ja palvelkoon kaikessa elämässä voimia. Siten hän saa kuoltuaan osakseen „parhaan” (paratiisin), mutta valheen palvelija saa kitua kuolleen (Tjinvat-) sillalla vihdoin joutuakseen valheen kuiluun. Maailman lopulla, jonka profeetta uskoi pian tapahtuvan, paha kokonaan tuhotaan ja ihmiskunta pelastuu elääkseen uudessa, paremmassa maailmassa. Myöhemmin P. m. kehittyi monijumaluutta kohti siten, että ylienkelit kohosivat itsenäisiksi jumaliksi Ormuzdin rinnalle ja että vanhoja kansanjumalia otettiin heidän ohelle. Samalla uskonnon papillinen, lainomainen leima kehittyi huippuunsa. Puhtauden säi-

lyttäminen on jokapäiväisessä elämässä tärkein velvollisuus. Semminkin on puhtaita alkuaineita, tulta, vettä, ilmaa ja maata suojeltava saastutukselta. Jumalanpalvelusmenoilille, joihin kuului uhreja ja rukouksia, omistettiin taianomainen vaikutus. Naudan lihan syöminen on kielletty. Vainajien henget, fravašit, auttavat eläviä Herran tahdon täyttämässä monenlaisissa luvallisissa toiminnaissa. [E. Lehmann, „Zarathustra” I & II (1899-1902), P. D. Chantepie de la Saussaye, „Lehrbuch der Religionsgeschichte” II (1905), A. J. Pietilä, „Drei Versuchungsgeschichten: Zarathustra, Buddha, Christus” (1910) ja „Zarathustra, Buddha, Kristus” (1911).] A. J. P.-ä.

Persienni (ransk. *persienne*), sälekaihtimet.

Persigny [-sinji], Jean Gilbert Victor Fialin, P:n herttua (1808-72), ransk. valtiomies; aloitti uransa sotamiehenä, mutta sai pian eron tasavaltalaisten mielipiteittensä tähden; muuttui 1830-luvulla innokkaaksi bonapartistiksi ja tuli prinssi Ludvik Napoleonin läheiseksi ystäväksi; auttoi viimeainittua tämän kapinayrityksissä 1836 ja 1840, minkä johdosta tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen, mutta pääsi helmi-kuun vallankumouksen jälkeen 1848 vapaaksi; toimi sitten innokkaasti Ludvik Napoleonin hyväksi presidentinvaalissa, tuli 1849 lakia säätävän kokouksen jäseneksi ja otti tehokkaasti osaa valtiokaappaukseen 2 p. jouluk. 1851; sisäasiainministerinä 1852-54; senaattoriksi 1852; lähettiläänä Lontoossa 1855-58 ja 1859-60; uudelleen sisäasiainministerinä 1860-63. P. oli sivistymätön, mutta älykäs ja rehellinen mies, ja keisarivallan uskollisimpia kannattajia. Hänen muistelmansa julkaistiin 1896. J. F.

Persikka ks. Persikkapuu.

Persikkapuu (*Amygdalus persica* l. *Prunus persica*), matala puu tai suuri pensas, hyvin läheistä sukua mantelipuulle, josta sitä on vaikea erottaa muusta kuin hedelmästään, joka on mehevä luumarja, ei nahkea kuten mantelipuulla. Hedelmä, persikka, on hyvin maukas, vihreäliilainen, pienen omanan kokoinen, hienokarvainen, yhdeltä laidaltaan syväuurtainen. (ks. liitekuva Hedelmä I). Kukkii paljasoksisena. Kotimaa luultavimmin Kiina, jossa sitä on monimuotoisena viljelty noin 4000 vuotta. Italiaan p. tuotiin vasta Kristuksen ajalla. Hyvin yleisesti viljellään p:ta Etelä- ja Keski-Euroopassa ja vastaavilla seuduilla muissa maanosissa. Suurin on viljelys Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Vielä eteläisimmässä Ruotsissa ja Norjassa viljellään p:ta säleistöissä. Meillä kasvatetaan sitä siellä täällä kasvihuoneissa. K. L.

Persilja (*Petroselinum sativum*, *Apium petroselinum*), tummanvihreä, kalju sarjakukkaiskasvi. Lehdet 2-3 kertaa parilehtiset, kukat kellanvihreät, hedelmät melkein palleroiset. Kotoisin Välimerenmaista. Viljellään hyvin yleisesti keittokasvitarhoissa eetterisiä öljyjä sisältävien lehtiensä vuoksi mausteeksi ja ruokalajien ja vitien koristeeksi (lehtipersilja), tai, meillä harvinaisena, erästä toista muotoa turvonneiden, kartiomaisten, pasternakan tapaan käytettävien juuriensa vuoksi (juuripersilja). On ennen käytetty lääkekasvina. Kun joskus on sattunut myrkytystapauksia syystä, että on sekoitettu p:aa Etelä-Suomen puutarhoissa harvinaisena kasvavaan rikkaruohoon, hyvin myrkylliseen hukanputkeen

[illegible]

Psychological and physiological effects of
all three on the 21-day period.

[illegible]

Persius Flaccus, A.D. 64-100 roomalainen kirjailija. Hän oli kotoisin Volaterrasta Paikapaungissa hän joutui tekemisiin aikansa huorallisuuden ja sifilisten tautien kanssa, erittäinkin stoalaisen filosofiipiirin ja ennen muuta Cornutiuksen kanssa. P. F:n runous vitsoo ajan sairaloisia ilmiöitä ja nujria katsantotapoja stoalaisuuden hengessä. Hänen tyyliinsä, jossa näkyy jälkiä Luciliuksen ja Horatiuksen vaikutuksesta on saapuna aina kumartustettava. [Luk. O. Järvi, 1844 siitä 5 muon
[Helsingin 1890] y. 12.] E. H. I.

Pers. na. Pers. o. na.

Personaali (lat. *persōnālis* = henkilökohtai-
nen, henkilöön) Personaalipro-
sessi, Personalismi

Personaalirasite ks. Personaaliservi-

Personaaliservituutti ks. **Servituutti** l. p-rasite on se laji servituutteja, jonka hallinta on kiinnitetty määrättyyn henkilöön. Sen vasta-kohta on reaali- l. kiinteistöservituutti, jonka ha- linta kuuluu määrätyn kiinteistön omistajalle. Olipa tämä kuka tahansa. Servituuttiin suhtau- tus rasitteen kiinteistön omistaja passiivisesti, s. o. hän on velvollinen kärsimään jonkin teon tai itse olemaan tekemättä jotakin. Sitävastoin rasitus on luonteeltaan aktiivinen, omistaja- n velvoitettu positiivisesti toimimaan määrä- tyllä tavalla. Eluke l. syytinki saattaa luonteal- taan olla sekä rasite että rasitus. Esim. oikeus pitää lehmää talon laitumella tai kylvää peru- noita talon peltoon on rasitteen-, oikeus saada käyt- tää talon hevosta tai saada muita suorituksia on rasitusveluontoinen. Toiset tutkijat tahtovat kuitenkin kieltää p:t meidän oikeudessamme ja pitävät niitä rajoitetuina käyttöoikeuksina. Teo- reettisesti voi niitä hyvin pitää servituutinuon- tuisia ks. **Servituutti** l. // K.

Personaliunioni ja **Persona** yhde, johon kaikki valtiota (taikka useampia) joutuu sen johdosta, että niitten vallanperimysjärjestysten nojalla kruunu kummassakin maassa tulee samalle fyysilliselle henkilölle. P. ei ole mikään valtioiden oikeudellinen asia mielessä, vaan ai-
 ne, josta valtiot, joiden välillä se on olemassa, joutuvat purkautuu, milloin vallanperimysjärjes-
 tysten nojalla kruunu kummassakin maassa tulee samalle fyysilliselle henkilölle.

että valtiopäätöksen yksinäisyyden vuoksi sota-
 molempien valtioiden kesken p:n kestäessä ei
 roi tulla kysymykseen. Historiallisesti p. kyllä
 toisinaan on ollut alkuasteena kiinteämpään yh-
 teyteen. Muutamien maitten valtioliitit mää-
 rii, että hallitsija ei samalla saa olla vieraan
 valtion hallitsijana. Varsinkin varhaisempina
 aikoina p:sta usein erehdyttiäsi on puhuttu
 samassa merkityksessä kuin teutaliunioista, josta
 se on tarkoin erotettava. P:ssa ovat keskei-
 siäsi olleet m. m. Englanti ja Hannover (1714-
 1837), Hollanti ja Luksenburg (1815-90). R. E.

Persona grata [-õ- grā-] (lat.), mieluinen, suosiossa oleva henkilö (vastakohta: p. r u g r a t a t).

Personalia [-sõnā'-] (lat.), elämäkerralliset tiedot.

Personalismi (ks. Persoonaa) on se käsitys, että persoonallisuus on tunnustettava korkeimmaksi elämänavyöksi (Kant, Fichte, Eucken) tai että tosiolevnain maailma on ajateltava persoonallisten olentojen aatteelliseksi yhteydeksi (Hastrom). Myöskin se (Lotzen) käsitys, että vain ehdoton, ääretön persoonallisuus on tosi persoonallisuus ja että siten Jumala on korkeammassa mielessä persoonallisuus kuin rajoitetut äärelliset ihmispersoonallisuudet, kuvaa persoonallista maailmankatsomusta. Z. C.

Personifioerata l. **personifioida** (ransk. *personifier* < lat. *persona* henkilö, ja *facere* tehdä), olennoida, personoida, henkilöidää; esittää yleisiä käsitteitä, ominaisuuksia, elottomia kapaleita, luonnonvoimia j. n. e. elollisina olentoina, henkilöinä. — **Personifikationsi**, tällainen henkilöityminen, tai henkilöitymä.

Personne [*perso'nä*], John (s. 1849). Linköpingin piispa. P., joka v:sta 1897 oli Linköpingin tuomiorovasti, valittiin 1910 saman hiippakunnan piispaksi. V. 1900 P. julkaisi kirjasen „Bibelkritiken”, jossa ensi kerran huomattavalta kirkolliselta taholta Ruotsissa tunnustettiin raamatunkritiikin oikeutus. P:lla on suuria ansioita Ruotsin raamatunkäännöstyössä. E. K-a.

Persoon [*f-sõ'n*], Christian Hendrik (1755-1837), holl. kasvitieteilijä, opiskeli läike- ja luonnontieteilijä Leidenissä ja Göttingenissä, kuoli lääkärinä Pariisissa. P. oli aikansa etevimpiä sienitieteilijöitä; hän on nimittänyt useita sienisukuja ja lukuisia lajeja. Tärkeimmät teokset: „Observationes mycologicæ” (1796-99); „Synopsis methodica fungorum” (1801); „Mycologia europæa” (1822-28). J. I. L.

Persoona (lat. *persōna* = näyttelijän naamio, näyttelijän osa, henkilön luonteomainen esiintymistapa), henkilö. — *Filos.* Itsetajuinen yksilöllinen olento, olento, joka tunteeillaan voi kokea elämän arvokasta sisällystä sekä pystyy oman itänsii tietoiseen käsitämiseen ja määräämiseen. P:n käsitteellisenä vastakohtana on pelkkä esine, joka on vain keino l. välikappale sen ulkopuolella olevin tarkoitusperiiä varten eikä merkitse omalle itäelleen mitään. Kun p.-käsitettä ei ymmärretä vain muodollisesti tajuamisen sisäiseksi yhteydeksi, vaan myöskin sisällyksellisesti, joten otetaan huomioon itsetajuiselle keskukselle kuuluva yksilöllinen elämänsisälly, niin johdutaan persoonallisuuden käsitteeseen. Jos tämä käsite ymmärretään pelkistiään sielutieteellisesti, niin sillä tarkoitetaan vain itsetajuisia henkiä keskuksia, joka kokonaan yksityiset sielunliikkeet ja

503 hevosta. 1891 nautaa (1911). — kansakouluja (1914) 3 (4 opett.); 1 pysyvä pientenlasten koulu. — Teollisuuskaitoksia: Yron saha ja mylly. Pitkäkosken ja Juvankosken sahat. — Vanhoja kaitanoita: Haali ja Katrineberg. — Kirkonkylän erikoisnimitys Kaivola. 2. Seurakunta keisarillinen, Turun arkkihiippak., Pernön rovastik.; perustettu Uskelaan kuuluvaksi kappeliksi jo katolisella ajalla, määrättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät. 8 p:ltä lokak. 1860 (ensimmäinen vakinainen khra vuodesta 1869). Piiriin on kappelina kuulunut Kuusjoki. — Kirkko rak. harmaasta kivistä n. vv. 1430—40; uudestaan sisustettu 1888. [A. Björck. „Kiinteitä muinaisjäännöksiä Hälikön kihlakunnassa” (Suom. muinaism.-yhd. aikak. VI. sivv. 43-50).] L. H. Nen.

Perttula ks. Ypäjä.

Perttulan tylysämielisten kasvatuslaitos Perttulan l. Perttulan tilalla Vanajan pitäjässä (os. Hämeenlinna) 6½ km Hämeenlinnasta etelään, vastaiseksi ainoa laatuaan maassamme, on kehittynyt siitä „tylysämielisten lasten kasvatuslaitoksesta”, jonka laitoksen nyk. (1914) johtaja Edvin L. Hedman ja hänen vaimonsa Emma Hedman (o. s. Fleischer Kristiaaniasta) perustivat Helsinkiin Kallioon. Perustamislupa ja valtioapu (korkeintaan 27,000 mk. 25 oppilasta varten) olivat myönnetty 1889. V. 1891 siirrettiin laitos sen perustajan sam. v. ostamalle Perttulan tilalle, joka oston kautta 1895 joutui valtiolle laitoksen edelleen jäädessä yksityiseksi, kunnes P. t. k. armollisen asetuksen mukaan 28 p:ltä elok. 1908 v:n 1909 alusta kokonaan otettiin valtion huostaan ja määrättiin laajennettavaksi niin, että siinä saadaan tilaa 100:lle oppilaalle. Uudet rakennukset valmistuivat 1911 ja ne otettiin käyttäntöön 1912, josta alkaen oppilasmäärä on ollut 100. V:sta 1913 oma sähkövalolaitos. Menosääntö (1914) 90,500 mk. Maataloudella, jota käytetään laitoksen hyväksi (m. m. oppilaiden harjoittelua varten), on eri menosääntönsä, 21,400 mk. (1914). Kaksi lahjoitusrahastoa, yhteensä 25,000 mk. Paitsi johtajaa ja asuntolan johtajataarta on laitoksessa 1 miesopettaja sekä 7 vakinaista ja 2 apulaisopettajataarta. Muu henkilökunta on 35 henkeä. P. t. k. on aiottu kehityskykyisiä, 8-16 vuotta vanhoja sekä suomen- että ruotsinkielisiä lapsia varten. Opetus on maksuton ja sekä oppilas että hänen holhoojansa saavat rautatiellä 3:nnessa luokassa vapaan matkan. Täysihoidosta maksetaan vuosittain 300-350 mk; erinäisissä tapauksissa myönnetään alennusta tahi täydellinen vapautus tästä maksusta. V:een 1914 saakka on laitoksesta lähteneistä oppilasta 39,6% ollut joko kokonaan tai osittain työkykyisiä. — Perttulan tila on verotila. Pinta-ala on 112,33 ha. V:een 1891 se oli Rehinder-suvulla. C. A. Edelfeltin piirustusten mukaan tehty päärakennus on, samoin kuin laitoksen rakennukset, Hattelmalan harjulla. A. Es.

Perttunen, tämännimistä runolaulajista ks. Runolaulajat.

Pertunmaa, kylä Mäntyharjun pitäjässä; rukoushuone.

Perturbatsioonit (lat. *perturbā're* = häiritä) l. häiriöt, taivaankappaleen ratojen poikkeamiset säännöllisestä, tavallisesta ellipsimuodosta. Häiriöt riippuvat toisten taivaankappalten. New-

tonin lain mukaisesta attraksionista. Aurinkokunnassa kaikki kiertotähdet aikaansaavat toisilleen ja pyrstötähdille häiriöitä, aurinko vaikuttaa kuitenkin ratoihin j. n. e. Erotamme jaksollisia (periodisia) ja jatkuvia (sekulaarisia) häiriöitä. Lagrangen ja Laplaceen tutkimukset ovat osoittaneet, että kaikkien kiertotähtien häiriöt ovat periodista laatua, joskin jaksot voivat olla erinomaisen pitkiä, nousta useampiin kymmeneen tuhansiin vuosiin. Häiriöläskut vaativat ratkaisukseen n. s. „kolmen kappaleen probleemien”, s. o. kolmen toisiinsa vaikuttavan kappaleen ratojen määräämisen. Tämä tehtävä ei ole lopullista ratkaisua saanut, vaikkakin tekemällä meidän aurinkokuntamme soveltuvia oletuksia on voitu riittävällä tarkkuudella laskea määrättävät yleiset häiriöt. Asteroidien ja pyrstötähtien n. s. erityiset häiriöt lasketaan siten, että määrätään ne eroavaisuudet, mitkä aika ajalta, riippuen isojen kiertotähtien attraksionista, ovat todellisen radan ja jonkun määrätyn ajan radan (oskuleeraavan radan) välillä. — Häiriöläskujen alalla ovat H. Gylden ja myös K. F. Sundman saavuttaneet suuren maineen — Kuun häiriöstä ks. Kuu. [Laplace. „Mécanique céleste”; Dziobek. „Die mathematischen Theorien der Planetenbewegung” (1888); Tisserand, „Traité de la mécanique céleste” (1889-96); Gylden, „Théorie générale des orbites absolues” (1893); Harzer. „Die säkularen Veränderungen der Bahnen der grossen Planeten” (1895); Bohlin, „Formeln und Tafeln zur gruppenweisen Berechnung der allgemeinen Störungen benachbarter Planeten” (1896); Poincaré. „Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste” (1892-99); Charlier. „Mechanik des Himmels” (1902).] H. R.

Pertuska ks. Aseet.

Pertussis ks. Hinku.

Pertz [*perts*], Georg Heinrich (1795-1876), saks. historiantutkija, tuli 1823 virkamieheksi Hannoverin arkistoon, 1842 kunink. ylikirjastonhoitajaksi Berliiniin; ryhtyi 1826 johtamaan suuren lähdekokoelman „Monumenta Germaniae historica” julkaisemista; teoksia: „Leben des Ministers Freiherrn von Stein” (1849-54). „Leben des Feldmarschalls Grafen von Gneisenau” (1-3 nid. 1864-69, 4-5 nid. julkaissut H. Delbrück). J. F.

Peru (virall. *República del Perú*), tasavalta Etelä-Ameriikan länsirannikolla Arica-mutkan ja Guayaquilin-lahden välissä; virall. 1,752,422 km² lukuunottaen P:lle oikeastaan kuuluvat, mutta Chilen v:sta 1883 vastoin sopimuksia yhä hallussaan pitämät Taenaa ja Aricaan provinssit sekä Brasilian, Ecuadorin ja Kolumbian vaatimat Loreton departementin Amazonas-joen yläjuoksun varsilla olevat osat. Planimetristen mittausten mukaan (ilman Tacnaa ja Aricaa) 1,370,000 km²; 4,559,550 as. (arv. 1896; summittainen arvio 1913: 5,580,000 as.), 2,6 km²:llä. — Pinnanmuodostukseltaan P. jakaantuu kolmeen vyöhykkeeseen: rannikko (costa), vuoristo (sierra), aarniometsä (montaña). N. 2,150 km pitkä, yksitoikkoinen rannikko, jossa on vain pari kelvollista satamalahtea, ja muutamia pieniä guano-saaria, on enimmäkseen autiota, sisempänä 500-1,200 m:iin kohoavaa, epätasaista hiekkarämaata, jonka poikki virtaavien jokien laaksoihin koko tämän alueen viljelys on keskittynyt (An-

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

— *Perun* (maapähkinä) on valtiollisesti tärkein kasvi. Perunapähkinästä tehdään useita tuotteita, joista tärkein on perunajauho, jota käytetään useissa elintarvikkeissa. Perunapähkinästä tehdään myös alkoholia, jota käytetään juomana. Perunapähkinästä tehdään myös paperia, jota käytetään kirjojen ja lehtien valmistukseen. Perunapähkinästä tehdään myös tekstiilejä, joita käytetään vaatteiden valmistukseen.

mukuloita). Montañasta saadaan kokan, kiinapuu kuorta (kiinapuu kuitenkin nyttemmin jo melkein hävitetty), kautsukia, kaakaota, tupakkaa, arvokkaita puulajeja. — Karjankasvatusta harjoitetaan vuoristossa, tärkeimmät kotieläimet ovat laama, alpukka, vikunja, lammas ja nauta. Mainittavin tuote on villa. — Vuorityö, joka kauan aikaa on ollut rapiolla, kärsien epävarmoista valtiollisista oloista ja liikenneteiden puutteesta, on viime vuosina alkanut elpyä ameriikkalaisten ja englantilaisten kiinnitettyä siihen pääomia. Melkein kaikkia mineraalikulunnan tuotteita tavataan. Tärkeimmät vaski (tuotanto 27.500 ton. 1913), hopea (297.546 kg 1910), kulta, polttoöljy. Tärkein kaivosseutu on Cerro de Pasco, jonka vaskisuonia sanotaan maailman rikkaimmiksi ja josta vv. 1784-1889 saatiin hopeaa 1.000 milj. mk:n arvosta. — Tärkeimmät guanosaarista (samoin kuin Etelä-P:n salpietarikentät) joutuivat 1883 Chilelle, ja useimmat P:lle jääneistä ovat nyk. jo tyhjentyneet; tuotanto 1912 oli 36.600 ton. — Teldasteollisuutta edustavat sulattimot, sokeritehtaat, muutamat puuvilla-, nahka-, olut-, saippua-, koka- y. m. maan tuotteita jalostavat tehtaat. Intiaanien aikaisemmin harjoittama huomattava kotiteollisuus (kankaita) on menettänyt merkityksensä. — Liikenneteiden rakentaminen tavattoman hankalaa; rautatieyhteydestä rannikolle kuitenkin riippuu vuoriston kehitys.

Rautateitä 1912 2.766 km (m. m. kuuluisa vuoristorata Lima-Oroja-Cerro de Pasco). Liikenne tapahtuu enimmäkseen vielä kuten inka-aikana laamaeläimen avulla. — Kordillieerien itäpuolella liikenne käyttää Amazonas-vesistön hyviä vesiteitä; pääsatama siellä on Iquitos, jonne valtamerialuksetkin pääsevät. — Sähkölennätinlinjoja 15.000 km (1912), useita asemia langatonta sähkötystä varten. — Puhelinlankoja 11.400 km (1911). — Postiasemia 781 (1912). — Kauppalaivasto 44.126 rek-ton. netto (1911). Tärkeimmät satamat Callao, Paita, Trujillo, Mollendo. Callao satamassa ulkomaisessa merenkulussa selvitettiin (1912) 2,4 milj. rek-ton. — Ulkomaankauppa 1912: tuonti (kankaita, koneita ja rautatarvikkeita, vehnä, riisiä, paperia, kivihiiltä) 130,5 milj. mk., tulee Englannista (30,5 milj.), Yhdysvalloista (27,7 milj.), Saksasta (20,7 milj. mk.). Vienti (metalleja ja mineraaleja 55,7 milj., sokeria 35,5 milj., kautsukia 32,5 milj., puuvillaa 28 milj., polttoöljyä 19 milj. mk.) 237,5 milj. mk. menee Saksaan (88,5 milj.), Englantiin (63,5 milj.), Yhdysvaltoihin (51,5 milj.), Chileen (22,7 milj. mk.).

Rahayksikkönä on kultalibra = 10 hopeasola = 1 Englannin pound sterling = 5 mk. 25 s. Paperirahaa ei ole. — Pankkeja on 6. — Mitat ja painot virallisesti metriset, mutta kansa käyttää vielä espanjalaisaikaisia mittoja ja painoja. — Valtiomuoto on v:lta 1860. Toimeenpanovalta on 4 v:ksi valitulla presidentillä, jonka rinnalla on 6-jäseninen ministeriö (sisä-, sotä-, ulko-, oikeus- ynnä kirkollis- ja opetusasiain, raha-asiain ja yleisten rakennusten ministerit). Lakia säätää 52-jäseninen senaatti ja 116-jäseninen edustajakamari (jäsenet valitaan 6 v:ksi); — Pääkaupunki Lima. — Oikeuslaitos on 4-asteinen. — Paikallishallintoa

varten P. on jaettu 18 departementtiin, 2 rannikkoprovinsiin ja valtion yhteiseen alueeseen. Maakuntia hoitavat presidentin nimittämät prefektit. Valtion raha-asiat joutuivat Chilen sodan johdosta täydelliseen epäjärjestykseen. Suunnattoman valtiovelan otti 1890 hoitaakseen lontolainen The Peruvian corporation, saaden sitä vastaan laajoa oikeuksia P:ssä. Ulkomainen valtiovelka nykyään 135.8 milj. mk., kotimainen 78.9 milj. mk., lisäksi velka Liman liikemiehille n. 63 milj. mk. Tuloarvio 89.3 milj., menoarvio 78.4 milj. mk. 1914. — Sotavoima. Yleinen asevelvollisuus. Rauhanaikana aseissa n. 6,500 miestä. Poliisijoukkoja lisäksi 5,400 miestä. Sotalaivasto käsittää 4 isompaa alusta (yhteensä 16,500 ton. displasementti) sekä muutamia pienempiä aluksia. Lisäksi pieni jokilaivasto Amazonas-joella. — Vaakuna kolmiomainen; ylhäällä vas. vikunja sinisellä, oik. kiinapuu hopeisella ja alhaalla runsaudensarvi punaisella pohjalla. Lippu ks. liitekuva kirkkoituksessa Lippu. [Garcia Calderon. „Le Pérou contemporain” (1907); Garland, „P. in 1906” (1907); Markham, „Travels in P. and India” (1862), „P.” (1881); Middendorf, „P., Beobachtungen und Studien über das Land und seine Bewohner”; Paz Soldan, „Diccionario geográfico estadístico del P.” (1877), „Geografía del P.” (1861); Tschudi, „Reisen durch Südamerika” (1866-68); Wright, „The old and new P.” (1909).] E. E. K.

Historia. P:n vuorimaassa vallitsi korkealle kehittynyt kotimainen sivistys, jonka ikää kuitenkin on vaikea arvata. Inkain valtakunta oli espanjalaisten tullessa maahan kenties vain n. sadan vuoden vanha; sitä ennen oli ollut useampia vanhempia sivistyskausia, joista on säilynyt erinäisiä jäännöksiä: kiviaseita, rakennusten raunioita, saviteollisuuden tuotteita y. m. Perintätiedon mukaan P:ssä (joka käsitti myös nyk. Ecuadorin ja Bolivian) vanhaan aikaan asui kolmekansanryhmää; rannikolla chimukansat. Kordillierien laaksoissa ketšua sekä etelässä aymara. Ketšua-ryhmään näyttäivät kuuluneet inkat, jotka Quitosta käsin levittivät valtansa yli suurimman osan P:ua. Espanjalaiset Pizarron johdolla löysivät P:n 1531 ja valloittivat Huascarin ja Atahualpan veljessodan tähden heikontuneen valtakunnan lyhyessä ajassa ja vähillä voimilla. Sen jälkeen alkoi valloittajain kesken verisiä taisteluja, joiden aikana maa oli vähällä erota Espanjan kruunusta. Espanjalaisen P:n provinssin eteläraja määrättiin ensikerran, kun Kaarle V antoi Chilen Almagrolle. V. 1548 de la Gasca uudisti järjestyksen P:ssä. V:sta 1542 P. oli espanjalaisena varakuningaskuntana Lima pääkaupunkina; siihen kuuluivat myös Chile, Paraguay, Buenos Ayres ja Tierra Firme. V. 1739 viimeinainitti ynnä Quito muodostettiin eri maakunnaksi nimellä Uusi Granada, ja 1776 Buenos Ayres eri varakuningaskunnaksi nimellä Rio de la Plata. Varsinkin Cerro de Potosin 1547 löydetty hopeasuonet tuottivat suuria tuloja ja maanviljelys pysyi inkain suorittamain viljelystöiden tähden verrattain korkealla. Kauppa oli tarkoin rajoitettu; sen täytyi kulkea yksistään Portobelon ja Panaman kautta. Vapautussodassa P. kauan pysyi Espanjalle uskollisena. V. 1820 liittoutuneet argen-

tiinalaiset ja chileläiset astuivat maihin P:ssä ja voittivat espanjalaiset. Heinäk. 1821 P. julistettiin itsenäiseksi tasavallaksi, ja argentiinal. kenraali San Martin valittiin sen protektoriksi. Hän luopui kuitenkin virasta, ja espanjalaismieliset pääsivät taas valtaan; vasta kenraali Sueren voiton johdosta 1824 P. lopullisesti vapautui; Callao pysyi v:een 1826 espanjalaisilla. Ylä-Peru julistautui 1825 itsenäiseksi tasavallaksi ottaen nimen Bolivia. Bolivar tahtoi yhdistää P:n sekä Bolivian Kolumbian kanssa yhteiseksi valtioksi. P. vastusti tätä ja aloitti 1829 sodan, joka Bolivarin kuoltua päättyi P:n itsenäiseksi tunnustamiseen. Myöhemmin on P:ssä ollut melkein yhtämittaista sisällistä epäjärjестystä, kapinoita ja vallankumouksia, josta on ollut seurauksena tapojen villiytyminen ja maan köyhtyminen. V. 1845 kenraali Castilla, eräs mestitsi, anasti vallan ja hankki P:lle kuuden vuoden rauhanajan sekä järjesti raha-asiat, elinkeinot ja sotajoukon. Hänen vetäytyttyään yksityiselämäänsä 1851 alkoi uusia taisteluja, joiden johdosta Castilla uudestaan tunnustettiin valtion päämieheksi 1855. Iän julkaisi 1858 uuden valtiolain, joka tarkistettiin 1860; siinä kiellettiin muiden uskontojen julkinen tunnustaminen, paitsi roomalaiskatolisen ja säädettiin yleinen äänioikeus. Presidentti Pezetin aikana alkoi 1862 riita Espanjan kanssa, joka m. m. koski tämän valtion velkavaatimuksia; hänen seuraajansa, diktaattori Prado julisti 1866 Chilen, Ecuadorin ja Bolivian liitossa Espanjalle sodan, joka ei kuitenkaan johtanut tärkeämpiin seurauksiin. Seur. aikana rakennettiin m. m. useampia rautateitä, jota varten otettiin lainoja Euroopasta; guanorikkauksien käyttö annettiin etumaksuja vastaan vuokralle ransk. toiminimelle. Presidentti M. Pardo toimitti 1870-luvulla vaapmielisiä parannuksia. Kalliit rautatierakennukset nielivät taas valtion varat ja seurasi taloudellinen pula. Presidentti M. I. Prado lakkautti sen tähden korkojen maksun. Kadehtien Chilen teollisuuden kehitystä hän teki liiton Bolivian kanssa Chileä vastaan, jonka johdosta viimeinainittu valtio julisti sodan 1879. Tässä sodassa, jonka aikana uudet vallankumoukset tapahtuivat P:ssä, se kärsi täydellisen tappion, ja chileläiset anastivat itse Liman. P:n anarkia teki rauhanteon joksikin aikaa mahdottomaksi; se tuli vasta 1883 toimeen. P:n täytyi luovuttaa Tarpacan provinssi ainaaksi sekä Arica ja Tacna 10 v:ksi. P:n raha-asiat joutuivat sodassa auttamattomaan epäjärjестykseen. Sen jälkeen sisälliset levottomuudet yhä jatkuivat. Chile ei ole vielä antanut takaisin kahta riidanalaista provinssia.

G. R.

Perugia [-u'dža]. 1. Provinssi Keski-Italiassa (vastaa Umbrian maakuntaa), enimmäkseen Apeniinien länsipuolella. Tiberin yläjuoksuun ympärillä; 9,709 km², 686,596 as. (1911), 71 km²:llä Italian harvemmin asuttuja maakuntia. — 2. Edellämainitun provinssin pääkaupunki, kauniissa asemassa ja terveellisessä ilmastossa lähellä Tiberin oik. rantaa, ratojen risteyskässä; 65,805 as. (1911). — P:aa ympäröi vanha, 10-porttinen muuri: huomattavia tореja: Piazza Grima, tuomiokirkkotori (jolla Julius III:n pronssipatsas ja Fonte Maggiore-suihkukaivo, valm. 1277, N. ja G. Pisanon veistoksia). Piazza Vittorio Emanuele

Maailman historian tunnetuimpia ja merkittävimpiä sotia ja katoonodot edistivät sen tunnetuksi tulemistä. Jokseenkin yleinen sen viljelys alkoi vasta 1700-luvun alkupuolella. Ranskassa p:n levittäjänä tuli tunnetuksi Pommerin sotilaiten n. 1770. Ruotsissa J. Alströmer, meillä varsinkin Asikkalan kappalainen Axel Henriksson ja R. Rell (ks. t.). Suomessa p. tuli 1730-luvulla ensi kerran tutuksi. Tärkeisiin suksi, peltiseppien suksiin. Varsinkin Pommerin sodasta palanneet sotilaat levittivät p:aa. Hallitus koetti monin tavoin edistää p:n viljelyä. Suomalais-taloustehteen tekijöiden osien hyväksi jakaessaan 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa, jolloin p. vielä oli kansalle melkein tuntematon laajoissa osissa maata, usein ilmaiseksi siemen-p:aa ja palkintoja (viimeiset n. 1836) p:n viljelemisestä. Nykyisin p. on kaikkien laukean ilmanalan maiden tärkeimpiä viljelyskasveja. Meillä se menestyy Utsjoella asti. Paitsi sellaisenaan ihmisten ja eläinten ruunaksi, käytetään p:aa tarkkelyksen, tarkkelyssokerin ja sirapin, väkijuomien y. m. valmistukseen.

Tärkein ravintoaine p:ssä on tärkkelys (10-25%). Typenpitoisia aineita on keskimäärin vain 2%. Aikapolisen p-ravinnon varassa elien joutuu sentakia pian kärsimään valkuaisaineen puutteesta. Sen tuottamia haittoja kärsii varsinkin Irlannin köyhä maatyöläistö ja Erzgebirgen ja Sleesian tehdasväestö. Myrkyllistä alkaloidia, solaniinia (ks. t.), joka keittäessä kuitenkin hajuuntuu, on koko kasvissa, mutta eniten marjoissa ja nuorissa iduissa. K. L.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

Perunajauho on Perunajauho.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.



Peruna

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla. Perunaa kasvatetaan Suomessa jo tudeksella ja vanhaalla.

sin. keskinkertaisen aikaisin ja myöhäisin Aikaisia laatuja ovat: Amer. ruusu- l. hätä-p. (Early Rose), Capella, Early Puritan, Webbin aikainen valkoinen. Maalahden aikainen p. y. m. Tämän ryhmän p:t ovat hienoja ja tavallisia ruoka-p:ita. Kes- kinkertaisen aikaisia ovat: Erfurter Perla, Early Regent, Heinäkuu, Keisarin kruunu, y. m. Tämän ryhmän p:t lienevät suurimmaksi osaksi tavallisia ruoka-p:ita. Myö- häisiä laatuja ovat: Magnum bonum, Up to date, Windsor Castle, Fiskarsin p. y. m. Tähän ryhmään kuuluu tavallisia ruoka- rehu- ja tehdas-p:ita sekä hienompia ruoka-p:ita. Suomessa viljellään monella paikkakunnalla omia „laatuja”, jotka kuitenkin useassa tapauksessa lienevät tarkemmin määrittelemättömiä ja seka- laatuja.

Jalostus. Kun p:aa tavallisessa viljelyk- sessä lisätään suvutonta tietä (mukuloista), jat- kaa siinä itse asiassa sama kasviyksilö elämänsä vuodesta toiseen. Seurauksena on luonnollisesti vanheneminen ja „vanhuuden heikkous”, mikä esiintyy vanhoissa p.-laaduissa satoisuuden vähe- nemisessä, heikontuneessa taudin vastustus- kyvyssä j. n. e. P.-laatu tulee vanhaksi tavalli- sesti 25 vuodessa, usein lyhyemmässäkin ajassa. Tämän vuoksi täytyy p:sta kehittää yhä uusia ja uusia laatuja (uusia sukupolvia) vanhojen ti- lalle samalla ottaen huomioon, että nuo uudet laa- dut ovat ominaisuuksiltaan parempia kuin mitä vanhat laadut nuorina ollessaan ovat olleet. Täl- laista p:n jalostamista varten otetaan p:n-hedel- mistä (marjoista l. „nupuista”) siemeniä, jotka kylvetään kukkaruokkuun tai lavaan aikaiseen keväällä ja koulutetut taimet istutetaan lopuksi avomaalle. Taimista saadaan syksyllä pieniä, pähkinän kokoisia mukuloita, jotka vasta muu- taman vuoden viljelemisen jälkeen kehittyvät ta- vallisen p:n kokoisiksi. Siemenestä kasvatettaessa esiintyy p:ssa jonkun verran muuntelevaisuutta minkä vuoksi valioviljelystä on harjoitettava. Suurempi muuntelevaisuus ja samalla isompi edellytys kehittää uusia, entistä parempia laatuja saadaan risteytyksen avulla. Risteytys toimita- taan kahden hyvän p.-laadun kesken, jotka täy- dentävät toistensa ominaisuuksia. Isäkasvia vali- koidessa täytyy ottaa huomioon, että se antaa hel- mällistä siitepölyä. Risteytyksestä saatua sient- mää käytetään kuten edellä on kerrottu.


P:n viljelys. Laatuunsa ja tärkkelyksen- pitoisuuteensa nähden parhaita p.-satoja saadaan mullansekaisessa hiekka- ja soramaassa. Kun näi- den maalajien ravintoaineen- ja kosteudenpitoi- suus kuitenkin useasti ovat niukkoja, eivät sa- dot aina ole runsaita eivätkä mukulatkaan kasva varsin isoiksi. Savi- ja multamaassa (suossa) saa- daan p:sta runsaita satoja, isoja mukuloita, joi- den tärkkelyksenpitoisuus kuitenkin on alhainen ja maku huono. Tällaisessa maaperässä tauditkin ahdistavat perunaa pahemmin kuin hiekka- ja soramaalla. Kuivina kesinä voidaan savimaalla- kin saada verrattain hyvänmakuisia ja enemmän tärkkelystä sisältäviä p:ita. Hyvä kalkinpitoi- suus maassa edistää p:n menestymistä, mutta kalkkirikkaassa maassa saadaan vähän isoja mu- kuloita ja vähän tärkkelystä.

P. on heikkojuurinen ja runsaasti ravintoa vaa- tiva kasvi. Sitä on tämän vuoksi viljeltävä sel-

laisten kasvien jälkeen, jotka jättävät maan kuohkeaksi ja ravintorikkaaksi. P. menestyy hy- vin vihantarehuna ja apilaan, mutta etenkin herne- kasveilla toimitetun vihantalannoituksen jälkeen. Sitä viljellään sopivan kuohkealla, multavalla maalla nurmenkin jälkeen (nurmiviillos-p.) ja saadaan tästä varsin terveitä p:ita joskaansato ei ole varsin runsas. P.-maa on huolellisesti muo- kattava. Muokkaus aloitetaan jo edellisenä syk- synä syyskynnöllä. Keväällä äestetään maa ruoka- mullan täyteen syvyyteen tai kynnetään sahralla, minkä perästä toimitetaan tasaaäestys. P.- maa lannoitetaan palaneella eläin- t. tunkiolan- nalla. Apulannoista käytetään chile-salpietaria, ehkäpä kalkkisalpietariakin, superfosfaattia ja väkevyitä kalisuoloja. Kalinpitaiset apulannat, etenkin raa'at magnesiumkloridia sisältävät, huo- nontavat p:ain makua, jos niitä annetaan suo- rastaan p:lle. Väkevyödytyn kalisuolat on varminta sekoittaa maahan jo edellisenä syksynä. Jos tarpeeksi karjanlantaa on käytetty eikä maa ole varsin laihaa, ei p. näytä fosforihappoa ja ka- lia apulantojen muodossa juuri kaipaavankaan.

P:aa lisätään tavallisessa viljelyksessä suvu- tonta tietä s. o. „siemeneksi” käytetään muku- loita. Siemeneksi valikoidaan säännöllisesti ke- hittyneitä, terveitä, runsaasti siemeniä sisältäviä, keskikokoisia ja jonkun verran isompiakin mu- kuloita. Paras olisi p.-satoa korjattaessa ottaa seu- raavan vuoden siemen-p:t sellaisista terveistä kas- veista, jotka sisältävät enimmäkseen mukuloita. En- nen kylvää idätetään p:t useasti lämpöisessä ja valoisassa huoneessa 3-5 viikkoa. Mukulan sil- mistä kehittyä silloin lyhyitä tanakoita „ituja”, varren alkuja, jotka ovat eheinä mukuloitten mu- kana maahan vietävät. Näin voidaan p.-satoa li- sätä n. 20 %:lla. P:n kylvö (istutus) toimitetaan toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa, kun maa on tullut tarpeeksi lämpöiseksi (n. +12°C). Kylvö toimitetaan asettamalla käsin p:t sahralla ajet- tuun matalaan vakoon 30-40 cm päähän toisista- taan mukuloiden suuruudesta riippuen. Mukulat peitetään sitte toisesta syvempään kynnetystä vaosta nostetulla mullalla. P.-rivit asetetaan n. 60 cm päähän toisistaan. P:n-kylvökoneitakin on, mutta niitä ei liene käytännössä Suomessa. Kylvön jälkeen äestetään t. ladataan p.-maa kun taimet alkavat nousta maan pinnalle. Kun taimet ovat kasvaneet n. 15 cm:n korkuiseksi, mullataan ne joko erityisellä multaauralla, sahralla, Planet j:or-hevosaharalla tai pienillä aloilla myös la- piolla. Sadon korjaamiseen ryhdytään kun p:t ovat tuleentuneet, mikä nähdään siitä, että var- ret rupeavat kellastumaan. Meidän ilmastossamme ovat taudit ja pakkaset kuitenkin jo sitä ennen tavallisesti varret turmelleet. P.-sadon korjuu tapahtuu meillä syyskuun lopulla ja lokakuun alkupuolella. Sadon korjuu toimitetaan tavalli- sesti siten, että taimirivi, sittenkuin varret on korjattu, ajetaan sahralla auki ja mukulat pöyhötellään pienillä puulapiolla t. hara- villa maan pinnalle.

Perunannostokone.



Perunarutto. *Solanum*-lajeissa, ennen kaikkea perunassa esiintyvä tauti, jonka aiheuttava levä siemeniä kuuluvaa loissieniä *Phytophthora infestans*. Sieni on luultavasti kotoisin Chilestä, jossa se esiintyy villoillelläkin *Solanum*-lajeilla. V:sta 1945 se on huomattu Euroopassa ja esiintyy nykyään kaikkialla, missä perunoita viljellään ja kaikilla perunalaaduilla. Sieni talvehtii rihma-asteellaan perunan puikuloissa joiden itäessä sienirihmat kasvavat uusia vaurioita pitkin yöpöyriin. Lämpö-

set ja sateiset ilmat jouduttavat suuresti sienien kehitystä ja elokuusta alkaen on tauti parhaiten huomattavissa. Silloin näkee perunan lehdeillä ruskeita laikkuja, jotka nopeasti suurenevat ja sulautuvat toisiinsa, niin että vihdoin koko lehti painuu ruskeaksi. Laikkujen vielä viheriäisillä reunoilla huomaa lehden alapuolella erittäin hienon valkoisen homekerroksen, jonka lehden ilmarakojen kautta esillekasvat haaraist sienirihmat muodostavat. Rihmojen kärjissä syntyy pieniä sitruunamuotoisia kumia, jotka itahtuvat ja tuulen mukana kulkevat paikasta toiseen. Vesipisaraan jouduttuaan kuroma itää muodostaen sienirihman tahi jakautuu sen sisältö 4-16 osaan muodostaen yhtä monta kahdella värekarvalla, noin $\frac{1}{2}$ tuntia vapaasti liikkuvaa parveilijaa. Myöhemmin parveilija itää synnyttäen sienirihman, joka tunkeutuu isäntäkasvinsa solukoihin. Suotuisissa olosuhteissa tämä synnyttää jo muutaman vuorokauden jälestä uuden homekerroksen isäntäkasvinsa pinnalle. — Varokeinoina sientä vastaan suositellaan terveen siemenperunan käyttämistä, aikaista ja voimakasta mullitusta (9 cm hiekkamaassa, 10-13 cm multa ja savimaassa) sekä vastustuskykyisten lajien hankkimista.

J. I. L.

Perunkirjoitus (kalunkirjoitus, pesäkirjoitus) on luettelon, perukirjan l. inventaarin laatiminen kuolleen henkilön jälkeenjättämästä omaisuudesta. P:n käytäntöönottamisesta roomalaisessa oikeudessa ks. *Perinnönluovutus*. P. on säädetty sekä p.-velvollisten, kuolinsesän osakasten, eduksi, he kun sen avulla rajoittavat kuolleen velan maksun hänen jälkeenjättämänsä omaisuuden määrään, että velkojain eduksi, jotka saavat varmuuden siitä, ettei mitään kuolleen omaisuudesta salata heiltä, kruunun eduksi, joka viskaalitarkoituksissa verottaa jäämistöä (ks. *Perintövero*), ja yleisen oikeusturvallisuuden eduksi. P.-velvollinen on ensi sijassa jälkeenlävä puoliso, tai jos ei häntä ole, perilliset tai ne, joiden hallussa tavara kuoleman tapahtuessa oli, esim. palvelija. Se p.-velvollinen, joka laiminlyö p:n, rangaistaan eri tavalla aina sen mukaan, mikä asema hänellä edellisen mukaan on (*Perintökaari* 9:5). Mutta myöskin jos omaisuus ilmoitetaan väärin, jos jotakin salataan j. n. e., on siitä rangaistus. P:n pitäjän tulee nim. perukirjaan kirjoittaa valallinen vakuutus, ettei mitään tietien taiten ole salattu eikä pois jätetty (*Perintökaaren* 9:1). *Perintökaaren* 9 luvun 7 §:n mukaan on väärän p:n laatijaa muiden seuraamusten ohella rangaistava väärästä valasta, tai jos hän on palvelija, varkaudesta, jotapaitsi menettelyllä voi olla pesäinkavalluksen luonne. Perukirjaan on otettava sekä varat että velat, ja tulee läsnäolevien uskottujen miesten arvioida omaisuus. Valanehtoinen vakuutus ei niinmuodoin koske arvioimisen oikeudenmukaisuutta; arvioimisella on verotustarkoituksena sen ulkopuolelle jätetään sentähden omaisuus, joka ei ole veronalainen, sekä epävarmat saatavat. Kuolemanhetken jälkeen tapahtuneet muutokset pesän tilassa ovat myöskin ilmoitettavat. Toimituksella on selvästi yksityisen oikeustoimen luonne, myöskin milloin maistraatti on nimittänyt siinä läsnäolevat uskottu miehet. Näistä on muuten voimassa samat määräykset kuin perinnönjaossa läsnäolevista uskottuista miehistä. P:ssa tulee kaikkien pesän

osakkaiden olla läsnä, mutta esteetön poissaolo ei estä toimituksen pitämistä. P.-prosentti, joka menee oikeusvirrakunnalle, on noalla $\frac{1}{10}$ % puhtaasta jäännösomaisuudesta, kaupungissa 1% kaikesta omaisuudesta velkoja pois lukematta; vaivaisille menee kaikista pesistä $\frac{1}{10}$ % kaikesta omaisuudesta. Perukirja on tehtävä kaksin kappalein ja annettava raastuvanoikeuden arkistoon kuukauden kuluessa sen laatimisesta, mutta maalla kihlakunnanoikeuteen ensi kärjissä. Toinen, leimattu kappale (ks. *Perintövero*) jää oikeuteen, toinen annetaan takaisin varustettuna todistuksella esittimisestä ja siitä, että toinen kappale on asianmukaisesti leimattu. Oikeuden tulee pitää vaari, että p:t oikein toimitetaan, jota varten se saa papistolta luettelon sattuneista kuolemantapauksista. P. on yleensä toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta lukien, ks. *Pesäkirjoitus*. H. K.

Perupalsami (musta intialainen p.), tummanruskea, siirappimainen neste, jota San Salvadorissa sanaan omituisen menettelyn avulla *Toluifera* (*Mucanola*) *Peruvia* puun öljynkukkalaiheimoa) rungosta. Tuoksuaa bentsoelle ja vaniljalle, maistuu kitkerältä. Sisältää bentsoehappobentsyliesteriä, kanelihappoa, vanilliinia y. m. Käytetään erinäisiin ihovivoksiin, haavoihin, nännien hoidossa, parfyminä ja usein vaniljan korvauksena suklaan valmistuksessa. Espanjalaisvallan aikana tuotiin kaikki p. Eurooppaan Perun satamakaupungin Callaon kautta ja sai siitä nimensä. K. L.

Perusaate on ajatus, josta johtuu useita muita yhteenkuuluvia ajatuksia tahi laajahko aate-rakenne l. oppijärjestelmä (= „teoreettinen prinssiippi”: vrt. *Periaate*). A. Gr.

Perusasema, mus., on sellainen soitinun kuuluvien sävelien ryhmittäminen, että alimpana äänenä on soinnun pohjasävel. Jos joku muu soinnun sävel soi alina, sanotaan sävelten ryhmittästä soinnun käännökseksi (ks. t.). I. K.

Perusasento, fysiologisia vaatimuksia vastaava, voimistelullinen ruumiinasento, josta kaikki muut liikkeet ja asennot lähtevät ja johon taas palaavat. Eri harjoituksilla voi olla jonkun verran eriäviä p:oja. Tyypillisin on vapaaharjoitusten p., joka on suora, hieman eteenpäin noaava seisonta, pää pystyssä, mutta ei taaksepäin taivutettuna, olkapäät alaspainettuina ja vähän taaksepäin vedettyinä, vatsa- ja perälihakset hiukan jännitettynä, kantapäät yhdessä ja jalkaterien välissä 60-90:asteinen kulma sekä käsivarret riippuen pitkän kylkiä siten, että peukalot ovat reisien keskiviivan kohdalla. Kl. U. S.

Perusaste, positiivi (ks. t.).

Perusholvi. Kun rakennus oli tehtävä huonolle perustukselle, rakennettiin joskus ennen alas perusmuurin (ks. t.) väliin ylösalasin käännettyjä tiiliholvia, joiden tuli holvivaikutuksellansa levittää rakennuksen paino koko alalleen. Jos perustus seinien alla alkoi pettää. Nykyään ei tällaisia holvia enää käytetä, vaan niiden sijasta tehdään rakennuksen alle betonista yhtenäisen raudoilla jäykistetty laatta, joka siis pehmeällä pohjalla levähten, kuten vedessä uiva lautta, kantaa päällä olevan rakennuksen. J. C. n.

Perusia ks. *Perugia*, historia.

Peruskudos ks. *Kudos* ja *Perus-solukko*.

peassa, loogillisessa merkityksessä, s. o. ajatus l. tieto, josta järkipärisesti johtuu toinen ajatus, „johtopäätös“, vrt. Alkuperustelut I. G.

Perusteen laki l. „riittävän p. l.“ (*principium rationis sufficientis*) on se loogillisen aatteellun peruslaki, joka vaatii, että jokaisella väitteellä, jonka aatteellava edento mitaltosta pitää olla järkipärisen perusteensa, (vrt. Ajatuslait.)

Perustus on se rakennuksen osa, joka siirtää rakennuksen painon kantavalle maapohjalle. Tämän mukaisesti p. on rakennuksen alin osa ja välittömästi maapohjan yhteydessä, ks. Perustusrakennus. J. C. G.

Perustuskuoppa l. monittuks Perustusrakennus

Perustuslaillinen hallitusjärjestelmä, valtiollinen järjestelmä, jonka tunnusmerkkinä on, että ylimpänä lakina on hallituksen valtaa rajoittava, kansalle ja kansaneduskunnalle valtiollisia oikeuksia (valtiollista toimivaltaa) myöntävä perustuslaki eli valtiosääntö. Kehittyneeseen p:seen h:ään kuuluu myöskin, että julkiset viranomaiset, erityisesti myöskin hallitsijan neuvonantajat ja eri hallintohaarain johtajat, ministerit, ovat vastuunalaiset virkatoimensa laillisuudesta, ja että hallinto on lainalainen. Pelkästään näennäiseksi konstitusionalismiksi eli p:ksi h:ksi leimataan useasti sellaiset, ytimeltään itsevaltaiset hallitukset kuin ne, jotka Ranskassa valitsivat Napoleon I:n ja Napoleon III:n hallitessa, ks. Oikeusvaltio. Perustuslaki, Valtiosääntö. R. E.

Perustuslaillinen kuninkuus, kuninkaan (taikka muunnimellisen hallitsijan) valta perustuslaillisessa eli valtiosääntöisessä monarkiassa. Parlamentaarisesti hallittu eli parlamentaarinen monarkia (ks. t.) ei ole, kuten jotkut tekevät, asetettava perustuslaillisen monarkian vastakohtaksi: edellinen on vain jälkimmäisen alalaji, vrt. Perustuslaillinen hallitusjärjestelmä. Perustuslaillinen valtiomuoto.

Perustuslaillinen valtiomuoto, valtiomuoto, olkoonpa monarkkinen taikka tasavaltainen, jonka mukaan valtiovalan harjoittaminen ei rajattomasti kuulu yhdelle ainoalle valtiaalle (taikkapa harvalukuiselle ylimystölle), vaan kansa, olkoonpa välittömästi taikka kansaneduskunnan välityksellä, ainakin monella alalla ottaa osaa julkisen vallan harjoittamiseen. Tällöin ei ole sanottu, että kaikilla kansalaisilla tarvitsee olla poliittisia oikeuksia: niinpä valtiollinen äänioikeus voi olla hyvinkin rajoitettu. Mutta missään tapauksessa perustuslaillisen valtion alamaiset (kansalaiset) eivät ole oikeudettomia, vaan valtion oikeusjärjestys, erittäinkin valtiosääntö, turvaa heille erinäisiä julkisia oikeuksia (ks. Kansalaisen oikeudet). Tyypillinen säätyvaltiomuoto on erotettava p:sta v:sta, sillä vaikka edellisenkin mukaan hallitsijanvalta on ollut johonkin määrään, usein tuntuvaastikin rajoitettu, niin sitä ovat olleet rajoittamassa etuoikeutetut säädyn eikä kansa sellaisenaan, vrt. Perustuslaillinen hallitusjärjestelmä, Säätyvaltio, Valtiosääntö.

R. E.

Perustuslaillis-eduskunnallinen (edustuksellinen) hallitusjärjestelmä, hallitusjärjestelmä ja valtiomuoto, jonka mukaan kansanedus-

kunta ottaa osaa julkisen vallan käsittelemiseen ja rajoittaa hallituksen valtaa. Itse kansan vaikutus valtion asiain hoitoon rajoittuu siihen, että se valitsee lainsäätäjäkunnan (parlamentin) jäsenet (tai ainakin osan heistä). P:en h:n vastakohtana on n. s. välitön demokratia eli kansanvalta (ks. Kansanlainsäädäntö), jolla tarkoitetaan sitä, että kansa äänestämällä välittömästi päättää valtion asioista. Tällainen järjestys, joka vastaa Rousseau'n kansanvallan ihannetta, olisi käytännöllisistä syistä vain kaikkein pienimmissä valtioissa toteutettavissa, eikä se edes Sveitsin Landsgemeinde-kantoneista ole voinut tehdä eduskuntaa kokonaan tarpeettomaksi. Missä välitön kansanvalta vallitsee, on siis sen rinnalla, suuremmassa tai vähemmässä määrässä voimassa eduskunnallinen järjestelmä; tällöin puhutaan usein puolieduskunnallisesta (edustuksellisesta), eli semirepresentatiivisesta järjestelmästä. R. E.

Perustuslailliset, perustuslaillisen valtiomuodon ja hallitusjärjestelmän kannattajat. P:ksi puolueiksi on tav. nimitetty sellaisia puolueita, jotka joko rajattoman yksinvaltaisessa valtiossa (tai säätyvaltiossa) ovat mainitunlaista järjestystä vaatineet taikka, valtiosääntöisessä maassa, asettuneet sitä puoltamaan, milloin hallitus, valtanastaja tai kumouksellinen kansanliike on sitä uhannut tai loukannut. — Suomessa on varsinkin 1899:n jälkeen p:ksi nimitetty niitä henkilöitä, jotka Venäjän valtiovalan Suomea kohtaan harjoittaman laittomuuspolitiikkaan nähden ovat asettuneet n. s. passiivisen vastarinnan kannalle, vrt. Perustuslaillisuus. R. E.

Perustuslaillisuus, ajatussuunta, joka kannattaa perustuslaillista valtiomuotoa; myöskin hallitusjärjestelmä, joka sellainen toteuttaa. Perustuslaillisen eli valtiosääntöisen oikeusjärjestyksen peruspiirteitä on jo ammoisina aikoina ollut havaittavana erinäisten valtioiden (varsinkin Englannin ja Ruotsin) julkisessa oikeudessa, mutta vasta 19:nnellä vuosis. (osittain 20:nnen vuosis. alussa) p. yleisesti on päässyt vallalle siivistyskansain keskuudessa. — vrt. Perustuslaillinen valtiomuoto. Perustuslaki, Valtiosääntö. R. E.

Perustuslaki, laki, joka sisältää valtion järjestysmuotoa ja toimintaa koskevat perussäännökset ja joka siten muodostaa valtion oikeusjärjestyksen perustan ja samalla sen ylimmän osan. P. määrää erityisesti hallitsijan ja kansaneduskunnan tehtävät ja toimivallan, kansalaisten oikeusaseman sekä eri valtiollisten toimintain perusteet. P:sta puhutaan useimmiten vain valtiosääntöisissä eli konstitusionaalisissa valtioissa, s. o. sellaisissa, missä hallitsijan valta on rajoitettu, mutta toisinaan on rajattomasti yksinvaltaisen eli autokraattisenkin valtion ylintä lakia, sanottu p:ksi. Niinpä Venäjällä jo ennen v. 1906 puhuttiin perustuslaeista. Ja keskiaikaisissa säätyvaltioissa nimityksillä *leges fundamentales*, *lois fondamentales*, toisinaan tarkoitettiin sellaisia lakeja, joita hallitsija ei yksipuolisesti saanut muuttaa tai kumota, koska säätyjen myötävaikutus siihen oli ehdottomasti tarpeellinen. Samaa nimitystä alettiin sitten käyttää myöskin uudenaikaisissa valtioissa, missä kansaneduskunta rajoittaa hallitsijan toimivaltaa; kuitenkin „valtiosääntö“ nimitys (*Constitution*,

lepäämään ensimmäisiin uusien vaalien jädessä koontuviin valtiopäiviin sekä silloin muuttamatta hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Eduskunta voipi kuitenkin julistaa p-lakiasian kiireelliseksi ja sitten ryhtyä sen asialliseen ratkaisuun samoilla valtiopäivillä, joilla se on pantu vireille. Tällaiseen päätökseen vaaditaan viisi kuudesosaa annetuista äänistä. Hyväksyvään päätökseen itse pääasiassa vaaditaan tällöinkin kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Muilta osiltaan p:n-säädäntömenettely yleensä on samanlainen kuin tavallinen lainsäädäntöjärjestys. Kuitenkin on huomattava, että p:t tav. julkaisee hallitsija itse (ks. Lainsäädäntö). ks. Konstitutiointi. Lainsäädäntö Valtiosääntö.

R. E.

Perustuslakivaliokunta, Suomen eduskunnan kaikilla varsinaisilla valtiopäivillä asetettava vähintään 16-jäseninen valiokunta, joka valmistelee perustuslakeja koskevia sekä niitten tulkitsemista ja soveltamisesta aiheutuvia kysymyksiä. Erityistä p:aa ei edellytetä 1869 v:n valtiopäiväjärjestyksessä, vaikka sellainen kyllä voitiin asettaa. Nyk. valtiopäiväjärjestys säättää (40 § 1 mom.), että p:n tulee valmistella sinne lähetetyt asiat, jotka koskevat perustuslain säätämistä, muuttamista, selittämistä tai kumoamista, sekä (40 § 2 mom.) että kysymykset, jotka johtuvat siitä, että eduskunnalla on oikeus tarkastaa hallitusjäsenien virkatointien laillisuutta, niinkään ovat p:n valmisteltavat. Viime mainitulla säännöksellä ei ole tosiasiallista merkitystä, kun ei vielä ole valtiopäiväjärjestyksen 33 ja 40 §:ssä edellytettyä lakia hallituksen jäsenen vastuunalaisuudesta (ks. Ministerin vastuunalaisuus). Eriksen säädettään valtiopäiväjärjestyksen 69 §:ssä, että jos puhemies on kieltäytynyt nostettua kysymystä esille ottamasta tai äänestystä tekemästä eikä eduskunta (s. o. sen enemmistö) tyydy puhemiesen toimenpiteeseen, on asia lähetettävä p:aan, jonka sen johdosta tulee antaa perusteltu ja selvä lausunto. Tämä lausunto on sitova, s. o. eduskunnan tulee sitä ilman muuta noudattaa. Tämä p:lle uskottu tehtävä johtuu sen tehtävästä selittää — ja tulkita — perustuslakia. — Eduskunnan työjärjestyksessä (31 §) säädetään, että jos eduskunta n. s. interpellatsioni- eli välikysymysasiassa tapahtuneen käsittelyn päätyttyä ei hyväksy yksinkertaista siirtymistä päiväjärjestykseen, on asia lähetettävä p:aan taikka, laatusa mukaan, muuhun valiokuntaan, jonka tulee ehdottaa perusteltua päiväjärjestykseen siirtymistä.

R. E.

Perustusrakennus. Perustuksen rakentaminen rakennustekniikassa aletaan pohjan tutkimisella. Se tehdään kaivamalla koeokuoppia maakangella, maakairoilla (ks. t.), kuormittamalla koetteeksi maapohjaa tulevan perustuksen syvyyteen saakka kaivetun koeokuopan pohjalla (kuva 1), taikka myös toimittamalla koepaaluutus, jos perustus aiotaan rakentaa paaluille. Kangella ja kairoilla saadaan selville maakerrostumien laatu ja paksuus, kuormituksella perustusta lähinnä olevan kerroksen kantokyky. Hyviä perustuksia ovat kallio, sora, savensekainen kivikkosora, jos se pysyy kuivana; keskinkertaisia hiekka, saven ja hiekan sekoitukset sekä puhdas savi, jos niihin

ei tule paljo vettä; huonoja perustuksia ovat veteli savi ja saven sekä hiekan sekoitus, multa, suomaa ja kaikki vanhat täytteet. Kaikissa muissa maapohjissa, paitsi puhtaassa sorassa, on perustus vietävä kirsirajan alapuolelle, koska nämä maalajit jäätyessään laajenevat. Kirsiraja on sitä syvemmällä, kuta kylmempi talvi on ja kuta ohuempi suojeleva lumikerros. Etelä-Suomessa on kirsiraja 1,5-1,8 m, Pohjois-Suomessa 1,8-2,0 m syvällä maan pinnasta.

Perustuksen rakenne ja rakennustapa riippuu paljo siitä tuleeko perustus kuivaan maahan, perusveteen vai avoimeen veteen s. o. joen, järven taikka meren pohjaan. — Jos pohja on hyvä, levitetään perusmuuri (ks. t.) askelmittain niin leveäksi, että rakennuksen paino tälle leveydelle jaettuna on pienempi kuin pohjan kantokyky ($3-7 \text{ kg/cm}^2$, kalliolla 25 kg/cm^2). Jos pohja taas on keskinkertainen, on perustusta levitettävä niin, ettei kuorma tule suurempi kuin n. $0,25-1,0 \text{ kg/cm}^2$. Tämä tehdään hyvin sulotulla $0,5-1,5 \text{ m:n}$ paksuisella sorakerroksella, jossa paine levenee n. 30°:n kulmassa ulospäin (kuva 2) taikka $0,5-1,25 \text{ m:n}$ betonikerroksella, joka voidaan tehdä ohuempikin, jos siihen pannaan rautajäykisteitä. Peruskuoppaan tulee usein vettä (perusvettä), jolloin sora ja betonikerros on ympäröitävä ponttiseinällä (ks. t.) ja kuoppa työn aikana pidettävä pumpulla kuivana. Jos perusvesi on pysyvä, voidaan perustus levittää myös hirsiristikolla eli arialla, jos se pannaan niin syväälle, että puut aina ovat vedessä, joten ne pysyvät lahoamattomina. Kun luja, kantava pohja on syvällä pehmeän kerroksen alla, upotetaan perusmaahan paaluja, jotka joko ulottuvat lujaan pohjaan saakka, taikka hankauksen vaikutuksesta tarttuvat niin lujasti pehmeään (hiekansekaiseen) kerrokseen, että voivat kantaa rakennuksen. Jos paalut varmasti pysyvät perusvedessä, käytetään puisia paaluja, jos taas paalut joko heti taikka myöhemmin, sen kautta että perusvesi kuivatusten y. m. kautta laskeutuu, joutuvat kuiville, käytetään raudalla jäykistettyjä betonipaaluja. Paaluiksi käytetään suorasyisiä, latvasta 18-20 cm:n paksuisia puita, joko yksimittaisina, taikka rautatapilla, väli-levillä, saumavanteella ja liitearautaisilla jatkokiskoilla jatkettuina (kuva 3). Paalun kärki veistetään teräväksi ja varustetaan rautakengällä (kuva 4), jos se tulee viistoon kalliota vasten. Tavalliselle (n. $7,0-14,0 \text{ m:n}$) puupaalulle laskevan kantavuutta n. 6,000-8,000 kg, jos se on isketty lujasti pohjaan kiinni. Betonipaalut tehdään tav. 4-, 6- tai 8-kulmaiset läpileikkaukseltaan (kuva 5) ja eri vahvoja ja voivat siten kestää erisuuria kuormia, 20,000-60,000 kg. Paalut isketään maahan paalujuntalla (ks. t.) ja siitä määrästä, minkä paalu viimeisillä juntan iskulla painuu maahan, arvostellaan paalun kantavuus. Jos P merkitsee tätä kantavuutta, Q junttaluodin ja q paalun painoa, h iskun korkeutta ja e paalun painumaa viimeisellä iskulla, on Brixin mukaan $P = \frac{Q^2 h^2}{e^2 (1 + \mu)}$ missä n on varmuusluku ja saa arvon 4 tai 5. Paalujen päät katkaistaan n. $0,5 \text{ m}$ perusvesipinnan alapuolelta, niiden päälle muodostettiin ennen hirsiristikko n. s. paaluarina (kuva 6), mutta nyt tehdään sen sijasta yleisemmin $0,6-1,25 \text{ m:n}$ paksuinen betonikakku, jonka sisään paalujen päät

niä samaan aikaan kaivamaan pohjaa. Työskentely puristetuksessa on vaikeaa ja harkko rakenteisille henkilöille vaarallistakin, minkä vuoksi työrupeamien pituutta lyhennetään ilmanpaineen kasvaessa. Suurin ilmanpaine, minkä ihminen vielä hyvin voi kestää, lasketaan tav. 4 1/2, ilmakehäksi ja sen mukaan on suurin syvyys, mihin paineilmakaivoilla voidaan tunkeutua n. 40-45 m veden pinnan alapuolelle. Maan sisässä vallitseva hankaus veden kululle voi tätä mittaia satunnaisesti muuttaa. Kun kaivo on laskettu lujaan pohjaan, täytetään se sulun kautta betonilla. Kaivon ei tarvitse upotustystötä alettaessa olla koko korkeudeltaan valmis, vaan sitä voidaan yläpäästään jatkaa, sen mukaan kuin kaivo alhaulta kaivettaessa painuu. Kun tärkeät ilmapumpit, puristettaessa kuumenneen ilman jäähdytyslaitokset, sulut y. m. laitteet ovat kalliit, ei niitä pienempiä töitä varten kannata hankkia, minkä vuoksi tämä perustustapa, joka kyllä varmasti vie hyvään tulokseen, sopiikin vain suurempiin töihin taikka sellaisille erikoisurakoitsijoille, jotka näitä lisälaitteita voivat useampaan kertaan käyttää. Tapa on ulkomailla hyvinkin yleinen, mutta Suomessa ei sitä vielä näihin saakka (1914) ole käytetty.

Avoimeen veteen laitureille ja myös puusilloille perustuksia rakennettaessa käytetään usein puuarkkuja (kuva 10), s. o. hirsisälvöksiä, jotka väliseinillä jaetaan osastoihin. Seinien nurkissa on pystytettävät johde- ja vahvistuspuut ja muutamat osastot varustetaan hirsipohjalla. Rakennuspaikalta poistetaan löysä pohjamuta, pohjalle täytetään tasoitettava kivitäyte ja epätasainen viettävä kallio ammutaan askelmille, jotta arkulle tulisi tasainen perustus. Tälle upotetaan sitten arkku täyttämällä pohjalliset osastot kivillä. Arkku rakennetaan kernaasti talvella jäällä, jolloin sitä upotetaan sen mukaan kuin seinät kasvavat. Paikoilleen saatu arkku täytetään sitten joko kokonaan taikka osaksi kivillä taikka myös betonilla, jos erityinen vahvuus on tarpeen. Tällaisen puuarkun tulee tietenkin, pysyäkseen lahoamattomana, olla kokonaan veden pinnan alla. Se painuu helposti, ellei sen alustaa ole erityisen huolellisesti tehty. Varmempi painumaton perustus saadaan siten, että arkun sisälle upotetaan paaluja edellä mainitulla tavalla ja arkku täytetään betonilla. Siten perustetaan varsinkin siltojen pylviä. Avoimessa vedessä oleva rakennuspaikka voidaan myös ympäröidä vedenpitävillä seinillä, jommoisia ovat matalassa vedessä ponttiseinät (ks. t.) ja syvemmässä kaksi-taikka useampikertaiset pontti-taikka lankkuseinät, joiden väli on täytetty savella taikka multamaalla. Näiden seinien sisältä tyhjennetään vesi pumpuilla ja perustus rakennetaan samalla tavalla kuin pohjaveteen. Myös uppokaivoja ja paineilmakaivoja käytetään, mutta ne tavallisesti lasketaan joko kiinteillä taikka proomujen varassa uivilta telineiltä riippuen, kunnes ovat painuneet niin syvälle pohjaan, että seisovat vakavasti itsestään. Työtapa on muutoin edellisessä kerrotun kaltainen. [„Teknillinen käsikirja“, Lille. „Perustusrakennuksista“, Strukel, „Der Grundbau“; Brennecke. „Der Grundbau“.] J. C. C.

Perusyksikkö ks. Mitta.

Perusääni ks. Pohjasävel.

Perusäännistys, *mus.*, tulee urkurakenteessa

kysymykseen, kun tahdotaan etenkin jollekin matalalle pedaaliäänikerralle (esim. Subbassille) antaa juhlallinen, jylhä sointiväri. Silloin saatetaan sävelten yläsävelet niin kuulumattomiksi kuin suinkin. Yksityinen äänikerta tosin täten menettää sointinsa voimaa ja selkeyttä; mutta urkujen kokonaisuutena se vaikuttaa täyteläisyyttä ja tukevuutta, jota ei muulla keinolla ole aikaansaattavissa.

I. K.
Peruukki (ransk. *perruque*, it. *parrucca*, < lat. *pilus* = ihokarva), tekotukka, tukka; koulunopettajan pilkkanimi. — **Peruukkityyli**, pilanimi, joka tuli liioittelevan barokin, Ludvik XIV:n hovielämän ja tyylin osaksi suurten allonge-peruukkien aikana, 1600-luvun lopulla 1700-luvun alulla.

Peruutus. 1. Tavallisessa puheessa väärän tiedon, huhun y. m. sellaisen kumoaminen (ruots. *dementi*), vrt. myöskin Oikaiseminen. — 2. Hallinto-oikeuden alalla virka- y. m. määräyksen p. — 3. Kauppatermi: konnossementin peruuttaminen, *stoppage in transitu*, ks. Konnossementti. — 4. ks. Reduksioni. — 5. ks. Tulliperuutus. **El. K.**

Peruzzi [-utsi], Baldassare (1481-1537), it. arkkitehti, synt. Sienassa, oli kuten niin moni täysrenesanssin mestareista monipuolinen sekä erinomaisesti koulutettu ja kykenevä taiteilija, pystyen varsinaisen ammattinsa ohella suorittamaan reliefistukia, sgraffitoa ja groteskimaalusta, sekä samalla matemaatikko ja insinööri. Aluksi P. oli Bramanten apulaisena Pietarin kirkon rakennustöissä; myöhemmin Rafaelin jälkeen kutsuttuna itsenäisesti töitä johtamaan ja suunnitteluja jatkamaan (1520-27) hän kirkon pohjamuodossa palasi opettajansa Bramanten kreik. ristiin. P:n päätyö on kaidalle, epäsuunnolliselle tontille nerokkaasti sommiteltu Palazzo Massimi alle Colonne Roomassa, kadunkäyrryitä seuraavine julkisivuineen, hienoine avoiminedooril. pylvässisäänkäytävineen (alikeran keskiosassa), loggiapihoineen ja klassillisen puhtaine detaljineen (aloit. 1536). Suosijansa, sienalaisen pankkiirimesenaatin Agostino Chigi'n, vaatimattoman, mutta sopusuhtaisen hienon ihannekesähuivan Villa Farnesinan (1509-10) arkkitehtina P. otti (Sodoman ja) Rafaelin rinnalla sen maalaustöihin tärkeitä osaa, koristaen upeilla stukkimuovailuilla, groteskeilla ja maalauksilla sen katot. Galathea-salissa etenkin. Maalarina P. on Sodoman ja Pinturicchio oppilas, saaden myöhemmin Rafaeliltakin vaikutteita. Maalauksista, joissa kaikissa ilmenee voimakas dekoratiivinen piirre, paraimmat ovat: Sienan Fontegiusta-kirkon suurenmoinen „Augustus ja Sibylla“-fresko sekä Castel Belaron freskot. M. m. Sienan kirjastossa ja Uffizioissa säilytetyt P:n käsipiirustukset käsittelevät antiikin Rooman rakennusjätteitä — ollen arvokkaat siksikin, että 1500-luvulta saakka moni raunioista on kokonaan hävinnyt —, it. kaupunkien ja roomalaisen luonnoksia, näyttämöperspektiivejä y. m., joissa P:n taiteilijasielun rohkea lento näyttäytyy vieläkin enemmän edukseen kuin valmiissa töissä. P:n piirustukset joutuivat hänen etevimmän oppilaansa Serlion perinnöksi, ja tämä tunnustaakin arkkitehtuurikirjassaan velkansa P:lle. Suurimmassa köhytyksessä kuollut mestari haudattiin Pantheoniin Rafaelin rinnalle. *U-o N.*

For the purpose of this study, the following hypotheses were formulated:

For further information, contact: info@hugoboss.com

† Using a 1% (0.01) level of significance (positive results) (negative results).

2. *Pharmaceutical industry* (1990-1999)

For a full list of publications, consult the *Journal of the American Statistical Association*, or a complete list of publications, consult the *Journal of the American Statistical Association*.

Journal of Management Education 33(10):1101-1114

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 56. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 57. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 58. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 59. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 60. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 61. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 62. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 63. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 64. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 65. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 66. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 67. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 68. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 69. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 70. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 71. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 72. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 73. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 74. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 75. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 76. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 77. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 78. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)
 79. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)
 80. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 81. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 82. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 83. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 84. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 85. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 86. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 87. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 88. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 89. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 90. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 91. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 92. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 93. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 94. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 95. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 96. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 97. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 98. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 99. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 100. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 101. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 102. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 103. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 104. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 105. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 106. *Chlorophyll acx* (Chl *acx*)
 107. *Chlorophyll acy* (Chl *acy*)
 108. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 109. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 110. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 111. *Chlorophyll aca* (Chl *aca*)
 112. *Chlorophyll acb* (Chl *acb*)
 113. *Chlorophyll acc* (Chl *acc*)
 114. *Chlorophyll acd* (Chl *acd*)
 115. *Chlorophyll ace* (Chl *ace*)
 116. *Chlorophyll acf* (Chl *acf*)
 117. *Chlorophyll acg* (Chl *acg*)
 118. *Chlorophyll ach* (Chl *ach*)
 119. *Chlorophyll aci* (Chl *aci*)
 120. *Chlorophyll acj* (Chl *acj*)
 121. *Chlorophyll ack* (Chl *ack*)
 122. *Chlorophyll acl* (Chl *acl*)
 123. *Chlorophyll acm* (Chl *acm*)
 124. *Chlorophyll acn* (Chl *acn*)
 125. *Chlorophyll aco* (Chl *aco*)
 126. *Chlorophyll acp* (Chl *acp*)
 127. *Chlorophyll acq* (Chl *acq*)
 128. *Chlorophyll acr* (Chl *acr*)
 129. *Chlorophyll acs* (Chl *acs*)
 130. *Chlorophyll act* (Chl *act*)
 131. *Chlorophyll acu* (Chl *acu*)
 132. *Chlorophyll acv* (Chl *acv*)
 133. *Chlorophyll acw* (Chl *acw*)
 134. *Chlor*

... ..

... ..

Letter to the Secretary of the Department of the Interior, Washington, D.C., dated 10/10/1961, from the Secretary of the Department of the Interior, Washington, D.C., to the Secretary of the Department of the Interior, Washington, D.C., regarding the proposed construction of a dam on the Colorado River.

[illegible]

111

Peralä, rautatieasema Seinäjoen-Kristiinän-Kaskisten radalla, 88 km Seinäjoelta. P:ssä haarautuu rata Kristiinaan ja Kaskisiin; matka edelliseen kaupunkiin 24 km, jälkimmäiseen 25 km.

renkulikutukinnon suorittanut henkilö, joka kap-

Peränculma ks. Perä.

Peräntie, maatila Alatornion pitäjässä 10 km
Tornion rautatieasemalta pohjoiseen. Tilalla toimi

1 / 1

Peräpeili (ruots. *akterspegel*), perimäisin ja yleis. os. aluksen perirunkoa, johon aluksen kyljet piiräytyvät. N. s. tasaperaisessä aluksessa siitä sanotaan tasapeiliksi, joka on vain vähän kaareva tai joskus aivan suora telhen kylkien kanssa tyllään tai jälkimmäisessä tapauksessa miltei suoran peili, joka kylkien yhtäjaksoisena jatkona kier-

1881

Perna-Pohjolan maanviljelysseura perustettiin 1906 myöskin Lapin. Toimistopaikkana Tornio. Piteneppäin tai huomattavampi vaihtu-
neista henkilöistä ovat mainittavat kirkkoherra J. Granö vainaja, kansak. opettaja K. J. Lund, agronomi A. Teräksinen ja maanvilj. E. A. Luukka. Paikallisseuroja seuran piirissä (1912) 25.

Journal of Management Education 26(10):1103-1116, 2002.
© 2002 Sage Publications. 10.1177/1053426902237611

13

Perpetrators: The Government

Peräruiske l. lavemanki, veden tahi muun nesteen toimittaminen peräaukon kautta peräsuoleen. P:n käyttäntö on kovin monipuolinen, tarkoittaen milloin ulostamisen aikaansaamista ja helpottamista, milloin taas suolen liikkumisen parantamista jne.

Kukaan ei kuitenkaan tavallista tietä ei käytännössä joko siitä syystä, että potilas kieltäytyy niistä otettavista lääkeaineista, joihin tällä lae on tarmuuk

Tällä laitteella on ostakin sävystä mahdollinen
 nutta niillä tai hänen malhalaaukkunsa ei niittä
 maa. Tällä tavalla se on jätetty. Ulostuk-
 sen aikaansaamiseksi käytetään yksinkertaisin-
 min pelkkää haaleata vettä, johon joskus myöskin
 liuotetaan tavallista keittosuolaa ja sekoitetaan
 kyllä. Se on otettava tällain myöskin saippuaa, sa-
 massa tarkoituksessa käytetään niinkään vete-
 lliä kauralientä. Tällaisten ruiskeiden nestemäärät
 vaihtelevat noin kahvikupillisesta aina puoleen ja
 kokonaiseen litraan ja enempiäinkin asti. Samassa
 tarkoituksessa voi kuitenkin tulla toimeen paljon
 pienemmälläkin määrällä käyttämällä esim. pelk-
 kää liysoformia jota useinkaan ei tarvita enem-
 ppiä kuin kahvilusikallinen tai kaksi. Ravitsevina
 niitä käytetään monenlaisia keittoja ynnä ra-
 vinto- ja ruoka-ainesekoituksia, varsinkin kanan-
 munia; myöskin kalanmaksajöllyä. P. toimitetaan
 peräti n. s. irrigaattorin eli huuhkottamun
 avulla neste ruiske-neste vain omasta painostaan
 leikkua kautta valuu peräsuoleen. Varsin pienet
 pödet asetetaan erityisillä vartavasten tehyillä
 ja sopivilla kärjillä varustetuilla ruiskeilla. On
 myöskin olemassa n. s. klysopomppi, pumppu-
 tapainen laite, jonka avulla neste suuremmalla
 voimalla pumputaan juoksemaan peräsuoleen.

M. O-B.

Peräseinäjoki. 1. Kunta, Vaasan l., Ilmajoen kirkk. Jalasjärven-Peräseinäjoen nimisen p. kirkolle Sydämaan rautatieasemalta 15 km. Pinta-ala 363,7 km², josta viljeltyä maata (1910) 7,935 ha (siinä luvussa luonnonniityt 474 ha ja puita-ala 145 ha). Maantied. määriä 11¹/₂ talonsavuja 255, torpansavuja 228 ja muita savuja 178 (1907). 5,795 as. (1913); 664 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 519 (1901). 658 hevosta, 2,011 nautaa (1911). — Kansakouluja 4 (1914). Säästöpankki. Apteekki (Jalasjärven haara-apt.); Jalasjärven kunnanlääkärillä vastaanotot 2 kertaa kuussa P:n kunnassa. — Teollisuuslaitoksia: 4 höyrysahaia (joista 3:n yhteydessä myllyt), 3 vesisaha. 6 vesimyllyä ja 3 höyryseijeriä. — Kirkonkylän erikoinen nimitys Luoman kylä. — 2. Seura kunta, konsistorillinen. Turun arkkihiippak. Vaasan alarivastik. perustettu Ilmajokeen kuuluvaksi kaupheksa kunnik. maasta, kiskykirjeellä 9 p:ltä tammik. 1798, määrättiin erotettavaksi omaksi kirkakunnaksi sen. päät. 30 p:ltä lokak. 1882 (ensimmäinen vakinainen khrv v:sta 1895). — Kirkko puusta rak. 1892. L. H. Hen.

Peräsin, aluksen ohjauslaite, joka yleensä on n. s. ruoriraudoilla (saranoilta) kiinnitetty aluksen perävaivasteeseen. Peräsinen asentoa muutellaan tarvittaessa aluksen kannella olevien voimainpiteiden avulla, jotka liittyvät n. s. ruoripintoihin.

P. W. L.

Peräsuolen esiinluiskahdus, ulostuksen vaikeutuminen, ripulit, rakkokiven, peräpukamien y. m. aiheuttama peräsuolen limakalvon osan tunkeutuminen ulos peräaukosta. Tila saattaa olla kovin kiusallinen sillä jolla ulostamisessa on esiinluiskahdus helposti tarjolla, eikä enää tunkenut osaa aina vähälläkään vaivalla ole jälleen si joilleen asetettavissa. Vaiva vaatii asiallista hoitoa.

M. O. B.

Peräsuolentulehdus *proctitis* esiintyy usein yhteydessä ympäristöjen osien tulehtumisen kanssa, aiheuttaen joskus koviakin kipuja. vrt. Suolitaudit.

Peräsuoli ks. Rumanusulatiskanava.

Peräsuoliemäin-fisteli *rectovaginalinen fisteli*, sairaloisten tapahtumien haavoittumisien syövä y. m. aiheuttama aukko eli kanavantapainen yhteys peräsuolen ja emättimen välillä.

Peräsuoli-fissuuri (lat. *fissūra* = halkeama), peräsuolihalkeama eli repeämä, peräaukon limakalvossa oleva pieni haavoittuma, erittäin kiusallinen vamma, jonka tuottamat kivut kiiltävät peräaukon laajetessa ulostettaessa. Tila vaatii kirurgista hoitoa ja on korjattavissa.

Peräsuoli-fisteli (ks. Fisteli), peräsuolesta peräaukon läheisyyteen kulkeva kanavantapainen sairaloinen muodostuma.

Peräsuoli-katarri vrt. Suolitaudit.

Peräsuoli-polyyppi (ks. Polyyppi), peräsuolen limakalvosta lähtevä, kovin verevä varrellinen kasvannainen, polyyppi, joka saattaa olla ulostaessa kiusaksi, on leikkauksella poistettavissa.

Peräsuolirakko-fisteli, peräsuolesta virtsarakkoon vievä, haavoittumisien ynnä muitten sairaloisten tapahtumien aiheuttama, luonnoton aukeama tai kanava. Hyvin kiusallinen, mutta kuitenkin usein operatsiolla korjattavissa.

Peräsuoliruiskutus, tavallisesti huuhtokannun avulla toimitettu peräsuolen huuhtominen, jolloin sisäänvaluva neste suolesta kierreltyään jälleen pääsee vuotamaan ulos. vrt. Peräruiske.

Peräsuolisyöpä, peräsuolelta esiintyvä syöpä. vrt. Suolitaudit.

Peräwannas (ruots. *akterstuf*), se yleensä suuntaisen särmiön muotoinen, pystysuorassa asennossa oleva vahva parru, joka puualuksissa on liitetty kölin peräpäähän ja jonka sivupintoihin aluksen pohjalankutus päätyy ja minkä peränpuoleista pintaa vasten peräsin tavallisesti on kiinnitetty. Rauta- ja teräslaivoissa on peräwannas raudasta tai teräksestä. F. W. L.

Perätytys-oikeus (saks. *Rückfallsrecht*, ransk. *droit de retour*), jälkeliäiselle annetun lahjan lankeaminen takaisin antajalle edellisen kuoltua lapsettomana Ranskan *code civilin* mukaan. Meillä on perillisillä valta perätyttää lahjoitettu perimysmaa lahjoittajan kuoltua, Maakaari 8:1. ks. Peruutus. H. K.

Perätytysvala on vala, jonka ylempi oikeus selittää mitättömäksi todistajan, perätytystodistajan esteellisyyden tähden. Oikeudenkäymiskaari 16:4. El. K.

Pes (lat.), jalka.

Pesaro, Pesaro e Urbino nimisen provinssin pääkaupunki Pohjois-Italiassa, Markkin maakunnassa Adrian-meren rannalla Foglia-joen suussa Anconan-Bolognan rautatien varrella: 27.348 as. (1911; kuntana). — Tuomiokirkko San Francesco, renessanssityylinen San Giovanni Battista (alotettu 1515). Sant' Agostino y. m. kirkkoja; prefektuuripalatsi (alotettu 1455; ent. Urbinon herttuaiden kaupunkipalatsi), kaupungintalo, Villa Imperiale (3 km kaupungin ulkopuolella, Urbinon herttuan maatalo), Trajanuksen aikainen silta. Piispanistuin. Lukio, piispallinen seminaari, teknillinen opisto, musiikkikonservatori, kirjasto, museo, pari teatteria. — P. oli

roomalaisaikana *Pesumum* niminen kolonia. Goottitilauskuningas Vitiges hävitti P:n, Belisarius rakensi sen uudestaan. Se kuului sitten Ravennan eksarkaattiin, 755 Pippin pieni lahjoitti sen paaville. 1285 se joutui Malatesta-suvulle. 1445 Sforza-suvulle sekä vihdoin della Rovereille, Urbinon herttuaille. Näiden aikana P. oli kirjallisuuden keskipisteitä. Vv. 1631-1860 P. kuului Kirkkovaltuolle. E. F. K.

Pescadores [-o'-], (jap. *Hokoto*, alkuasukasten *Ponghu*), Japanille (hallinnollisesti Formosaan) kuuluva saariryhmä Formosan-salmessa, Formosan ja Kiinan välissä; 21 asuttua saarta, lisäksi pienempiä luotoja, yhteensä 221 km², n. 55.000 as. (kiinalaisia). Saaret ovat alavia, tuliperäistä syntä, koralliriuttojen ympäröimiä. Suurin 13 km pitkä, 6 km leveä Penghu, jolla mainio satama Mako. Asukkaat harjoittavat kalastusta ja karjanhoitoa. — P. joutui 1895 Šimonoseki'n rauhassa Kiinalta Japanille.

Pescara [-ä'-], Fernando Francesco d'Avalos (1490-1525), P:n markiisi, esp. sotapäällikkö keisari Kaarle V:n palveluksessa, valloitti Milanon 1521, sai Pavian voiton Ranskan Frans I:stä 1525 ja tuli sen jälkeen keisarin sotajoukon ylipäälliköksi Italiassa. Hänen puolisonsa oli kuuluisa runoilijatar Vittoria Colonna. G. R.

Pescennius Niger [-en-], Caius, Rooman keisari 193-194 j. Kr. P. N., joka oli etevä sotapäällikkö ja Roomassakin suosiossa jo ennen keisariksi tuloaan, oli Pertinaxin murhan tapahtuessa Syyrian käskynhaltijana ja hündatti siellä itsensä keisariksi. Lyhyen hallitusaikansa hän taisteli Septimius Severusta vastaan, joka Tonavan varrella oli valittu keisariksi, ja jouduttuaan tappiolle sai surmansa pakomatalla. E. H.-I.

Peschel [-šel], Oskar (1826-75), huomattava saks. maantieteilijä, oli 1848-54 „Allgemeine Zeitung”in ja 1854-71 „Ausland”in toimittaja, vasta 1871 Leipzigin yliopiston maantieteen professori. Julkaisut: „Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen” (1858), „Geschichte der Erdkunde bis auf A. v. Humboldt und K. Ritter” (1865), „Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde als Versuch einer Morphologie der Erdoberfläche” (1870), „Völkerkunde” (1875). P:n kuoleman jälkeen julkaistiin „Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde” (1877-79), „Physische Erdkunde” (1883-85), „Europäische Staatenkunde” (1880).

Peschkau, Emil (s. 1856), saks. kirjailija. Julkaisut joukon humoristisia teoksia, joista mainittakoon „Unsere lieben Frauen” (1895), „Narren und Narrechen” (1896), „Die Armsten” (1897), „Familie Skram” (1898), „Welt, Weib und Wagenpferd” (1899), „Stadtfräubas” (1902) y. m. lisäksi arvostelevia ja luonnontiet. kirjoitelmia („Moderne Probleme”, 1896). H. K.-n.

Pesellino [-li'-], Francesco, oik. Francesco di Stefano Giuochi (1422-57), it. taidemaalari, kotoisin Firenzistä, kehittänyt Fra Angelicon, Domenico Venezianon ja varsinkin Fra Filippo Lippi'n vaikutuksen alaisena. P:ltä on säilynyt m. m. Italian, Ranskan ja Englannin kokoelmissa joukko pieniä, siroasti käsiteltyjä ja mielikuvitusrikkaita predella- ja morsiusarkku-l. cassone-kuvia, joissa hän tarunomaisia, vertauskuvallisia ja raamatullisia aiheita esittäessään luo itselleen erikoisalansa renessanssin ritarielä

vatuslaitoksen köyhille lapsille (1774). Saavuttamiansa kokemuksien pohjalla hän julkaisi „Brie-



J. H. Pestalozzi

ten über die Erziehung der armen Landjugend" (1776-77, jossa to esittää sen ajatuksen, että oikein ohjatun työn ja siihen liittyvän opetuksen avulla on lasten ja nuorison erilaiset voimat kehitettävä sopusuhtaiseen inhimillisyyteen ja samalla kansa tätä tietä pelastettava taloudellisesta ja henkisestä hädästä. Laitoksen piti itse kannattaa itsensä. Mutta jo 1780 se oli kannattamattomana suljettava. Samalla P. perheineen joutui mitä vaikeimpaan taloudelliseen ahdinkotilaan. Hän koetti nyt hankkia toimeentulonsa kirjailijana. Ensimmäisenä ilmestyi „Abendstunden eines Einsiedlers", sarja välähteleviä aforismeja, jotka tavallaan jo sisältävät P:n kasvatustaloudellisen ohjelman. Seurasi sitten hänen tunnettu kasvatustaloudellisen romaaninsa „Lienhard und Gertrud. Ein Buch für das Volk" (1781), jolla oli suurenmoinen menestys ja jota myöhemminkin käännettyinä monelle kielelle (m. m. suom. osittain), on ahkerasti luettu. Pedagogisten perusajatusensa mukaisesti tekijä siinä kertoo Lienhard nimisen muurarin perheestä, jonka miehen juopottelu uhkaa viedä kurjuuteen, mutta jonka hurskas, uskollinen ja järjestystä rakastava vaimo toimeilaisuudellaan pelastaa, vieläpä hän kykenee vaikuttamaan kohottavasti koko siihen maalauskylään, jossa hän asuu. Sitä seuraava kirja „Christophe und Else" ei saavuttanut enää samaa menestystä. Siinä aikoihin P. tutustui Fichteen, jonka vaikutus on havaittavissa 1797 ilmestyneessä syvämielitteisessä tutkimuksessa „Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts". — Pitkin väliajan jälkeen P. antautuu jälleen käytännöllisen kasvattajan ja opettajan toimeen. Kun Unterwaldenin kanttonissa oli syttynyt kapina syksyllä 1798, aiheutti sen kukistaminen varsinkin kanttonin pääkaupungissa Stanzissa sanomatonta kurjuutta. Erittäin sääliävä oli orvoiksi jääneiden lasten tila. Nämä lapset P. halusi pelastaa perikadosta selittäen tahtovansa „ruveta koulumestariksi". Talvella 1798 hän otti hallituksen kannattamana hoitoonsa 80 köyhää lasta ollen alati heidän keskellään. Opetukseen liittyi nytkin käsittää ja ammatinopastusta, sillä P. tahtoi kasvattaa oppilaistaan kansalaisia, jotka itse ansaitisivat leipänsä. Mutta laitos lakasi sodan takia jo 1799. Etsittyään parannusta heikontuneelle terveydelleen P. lähti Burgdorfiin Bernin kanttoniin tutkiakseen sikkäläisissä kouluissa opetusmenetelmää koskevia kysymyksiä. Kun hallitus sitten 1800 myönsi hänelle oikeuden käyttää Burgdorfin linnaa koulun pitoon, avasi hän siellä Krüsin ja Toblerin avustamana kasvatustaloudellisen opettajaseminaareineen, saaden yritykselleen valtion kannatusta. Burgdorffissa toimeenpanemainsa kokeilujen ja saavuttamainsa kokemusten pohjalla hän kirjoitti opetusmenetelmänsä selittävän teoksen, „Wie Gertrud ihre

Kinder lehrt. Ein Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unterrichten" (1801; suom.). 15:ssä, erälle ystäväilleen osoitetussa kirjeessä P. esittää laajasti niitä kasvatustaloudellisia opetusopillisia periaatteita, jotka sittemmin tulivat uuden kansanopetuksen pohjaksi. Niimestä päättäen saattaisi luulla, että kirja on helpotajuinen, mutta niin ei ole asianlaita. P. on vain tahtonut jo nimellä tulkita sitä pedagogista periaatettaan, että koulukasvatus ja -opetus on rakennettava „asuintuvassa" noudatettujen menettelytapojen pohjalle. Samaan aikaan hän julkaisi vielä eräitä menetelmänsä mukaisia alkeiskirjoja („Buch der Mütter"). — P. alkoi jo olla kuuluisa mies, hänen aatteensa vaelsivat maasta maahan ympäri Eurooppaa. Se ei kumminkaan estänyt Bernin uutta ylimysmielistä hallitusta kohtelemasta P:ia kylmäkiskoisesti. Häneltä otettiin Burgdorfin linna, mutta hän sai kumminkin käytettäväkseen Münchenbuchseen vanhan luostarirakennuksen, jossa avasi opetuslaitoksen 1804. Kun yritys yhdistää P:n laitos liikkeellä Hofwylissä sijaitsevaan Fellenbergin koulun epäonnistui, muutti P. Iferntiin l. Yverdoniin Neuchâtel-järven rannalle, perustaan sinne 1805 opetuslaitoksen, jossa toimi kokonaista kaksi vuosikymmentä. Tällöin hänen maineensa kohosi korkeimmilleen. Kaikkialta Euroopasta, vieläpä valtameren takaa saapui henkilöitä tutustumaan hänen kasvatustaloudellisiin palaten takaisin mieli täynnä pedagogista uudistusintoa. Saksassa Fichte puhui innokkaasti P:n aatteiden puolesta ja Herbart sai hänestä syviä vaikutuksia. Suom. O. H. Gripenberg kävi talvella 1810 Iferntin opetuslaitosta katsomassa ja innostui panemaan kotimaassaan käytäntöön P:n kasvatustaloudellisia. V. 1825 P. lakkautti Iferntin oppilaitoksen, hänen taloudellisen tilansa kun oli taaskin käynyt tukalaksi. Mieleltään murtuneena hän muutti asumaan Neuhoftin tilalle pojanpoikansa luo. Siellä hän valmisti vielä eräitä omaa elämänsä valaisevia kirjoitelmia („Schwanengesang", „Lebensschicksale", „Langentaler Rede"). P. kuoli helmik. 17 p. 1827.

P:lla on ollut syvälekäppä vaikutus kasvatustaloudelliseen ja kouluolojen kehitykseen 19:nnellä vuosis. ja nykyaikainen kasvatustaloudellisuus vetoaa jälleen uudistuspyrinnöissään erikoisesti hänen periaatteisiinsa. P:n kasvatustaloudellisuus kannattaa kultaaltaan suurisuuntainen sosiaalinen pyrintö. Kansa kokonaisuudessaan oli kasvatustaloudellisen kohotettava parempaan taloudelliseen toimeentuloon ja korkeampaan henkiseen tilaan. „Olen elänyt kerjäläisenä opettaakseni kerjäläistä elämään ihmisenä." „Jo kauan, aina nuoruuteni päivästä saakka, on minun sydämeni halu vienyt minua kuin mahtava virta sitä ja yksin omaan sitä päämäärää kohti, että saisin tukituksen kurjuuden lähteeltä, johon näin kansan ympärilläni vajonneen." Opin ja tiedon alkeet oli annettava jokaiselle lapselle sukuun ja säätyyn katsomatta, olipa koululaitos vielä niinkin järjestettävä, että alemmasta koulusta oli luonnollinen pääsy ylempään. — Ihmistä ei tullut kehittää ainoastaan tietopuolisesti, „pään" voimain rinnalla oli viljeltävä myös „sydämen" ja „käden" voimia, s. o. tunne-elämä oli jalostettava ja käytännöllisestä taidosta oli pidettävä huolta. Täten kasvatettaisiin sopusuhtainen siveellinen persoon-

Pesusieni (*Euspongia*), sieneläinten (*Pori-fera*) ryhmään *Ceraospongia* [ranko joustavaa sarveismaista ainetta] kuuluva onteloeläin t. oikeastaan tämän ranko. P:t elävät vain tonkka-asteilla vapaina, myöhemmin alustaan kiinnittyneinä lämpimähököjen merien pohjassa, verraten matalassa. Elävinä ne ovat harmaita limaisia mölkäleitä. Tunnetuin laji, *E. officinalis*, asustaa Välimeressä useana kauppavaroltaan erilaisena muunnoksena. P:ia pyydytetään sukelta-malla tai useanlaisilla pohjaharoilla, jonka jälkeen niistä poistetaan elävä aines hieromalla ja mädättämällä. Jällel jäännyt kellattava, joka suuntaan haarautunut ja verkkoutunut, joustava, hohkainen, suuressa määrin imukykyinen ranko on tärkeä kauppatavara. Pautsi puhdistusvälineenä käytetään sitä myös kirurgisiin tarkoituksiin, kuitenkin nykyään paljon vähemmän kuin ennen. — „Pesusienii” valmistetaan nykyään yleisesti myös *Luffa* (ks. t.) kasvin hedelmistä.

I I s

Pešva (Peišva) ks. Maratit.

Pesä, eläint., munien tai poikasten kehityksen turvaamiseksi valmistettu suojus. P:n alkumuoto tavallaan on sopiva piilopaikka. Mitä erilaisimmissa eläinryhmissä on tästä kuitenkin siirrytty varsinaisiin p-rakennuksiin. Selkärangattomista eläimistä m. m. eräät tuhatjal-kaiset ja hämähäkkieläimet (esim. tavallinen vesihämähäkkimme) sekä lukuisat hyönteiset (termiitit, ampiaiset, mehiläiset, kimalaiset y. m.) rakentavat hyvinkin taidokkaita pesiä. Selkärankaisten joukossa p:ia rakentavat kuuluvat yleensä korkeimpiin eläimiin. Kaloilla, samoin kuin yleensäkin vesieläimillä, joiden munat tav. ovat kuitenkin hyvästi suojatut, pesät ovat harvinaiset. Meikäläisistä kaloista vain rautakalat (ks. t.) rakentavat oikean pesän. Sammakkoeläimillä ja matelijoilla tavataan vain harvoin jonkinlaisia p:n aiheita. Erinomaisen yleistä p:n rakentaminen sensijaan on linnuilla, joilla on sekä maan sisäin pinnalle, että maanpinnan yläpuolelle rakennettuja, rakennusaineeltaan ja taidokkuudeltaan mitä vaihtelevimpia p:ia. Toisten p:ksi riittää yksinkertainen maakuoppa, toista äärimäisyyttä edustavat taas esim. kutoja- ja rüätälintujen (ks. n.) sirot ja suuritöiset p:t tai salanganien sylkirauhastensa eritteestä muuraamat „syötävät pääskysenpesät”. Nisäkkäiden p:t eivät vaihtelevaisuudessa vedä vertoja lintujen rakentamille. Useimmiten ne ovat maan sisässä, ollen samalla yleensäkin eläimen piilopaikkana ja asuntona. Lähinnä lintujen p:ia muistuttavat useiden jyräjäin (oravan, vaivashiiren, tammishiiren) verraten yksinkertaiset asunnot.

I. V. s.

Pesäero. P:lla ymmärretään puolisoliden omainsuhteyden lopettamista ja pesänjakoa puolisoliden eläessä. P. ei koske puolisoliden aviollisia henkilökohtaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka jäävät entiselleen, vaan ainoastaan aviovarallisuus-oikeudellisia suhteita, joten se tässä kohden eroaa vuode- ja asumuserosta sekä avioerosta. P:n on oikeutettu saamaan sekä mies että vaimo, kun toisella puolisolilla on niin paljon yksityistä velkaa, että hänen yksityinen omaisuutensa ja osuutensa yhteisessä omaisuudessa ei riitä sen maksuksi, tai kun toinen puoliso on toiselle vel-

kaa vastiketta (naimaosan täytteenä korvauksena yksityisestä omaisuudesta annetuista varoista). Johon edellisen naimaosa ja yksityinen omaisuus ei riitä. Sitäpaitsi on vaimo yksinään oikeutettu saamaan p:n, kun mies on, lyhyesti sanoen, aiheettomasti rasittanut pesää tai vaimon yksityistä omaisuutta velalla tai muuten laiminlyönyt pesän taloutta, mutta sitävästoin ei, jos mies on väärinkäyttänyt edusmiehoikeuttaan muulla tavalla. Jos puoliso ulosotossa tahtoo suojella naimaosaansa, on keinona p:n hakeminen. Jos p:oa haetaan konkurssin yhteydessä, on hakemus viimeistään valvontapäivänä jätettävä konkurssioikeuteen. Muussa tapauksessa jätetään hakemus miehen persoonalliseen oikeuspaikkaan, jonka jälkeen oikeus määrää pesänkirjoituksen (ks. t.) pidettäväksi ja kutsuu kaikki velkojat asiassa kuultaviksi määrättyinä päivinä, jota laki sanoo valvontapäiväksi. Jos p. myönnetään eikä konkurssia synny, ratkaisee oikeus puolisojen välillä lain mukaan ja määrää uskotun miehen toimittamaan pesänjakoon. Puoliso, joka ei tyydy tähän jakoon, mittoikin sitä samassa oikeudessa määräajassa. P:n seuraukset ovat, että kaikki omaisuus tulee yksityiseksi, että vaimo saa itse hallita omaisuuttaan, ja että toinen puoliso ei vastaa velasta, jonka toinen vatedes tekee. Mutta sitäpaitsi pääsee vaimo vapaaksi erityisistä vanhemmistakin veloista, etupäässä niistä, joiden tekeminen antoi hänelle oikeuden hakea p:oa. — Pääasiassa saman vaikutuksen kuin p:lla on avioliiton aikana, voi saada aikaan samansuuntaisilla avioehdoilla ennen avioliittoa. Kuitenkin on viimeainittu keino rajoitetumpi, kun kaikki tulo yksityisestä omaisuudesta ehdottomasti menee yhteiseksi, eikä vaimo missään tapauksessa voi hallita muuta kuin yksityistä omaisuuttaan. Rajoitettu avio-omaisuuden järjestelyoikeus onkin herättänyt tyytymättömyyttä. On viitattu Saksan oikeuteen, jonka mukaan m. m. p:n (*Gütertrennung*) voi koska hyvänsä saada aikaan sopimuksella avioliiton aikana, ja Venäjän oikeuteen, jossa omaisuuden erillisyyden on lainpakollinen. ks. Avioero. Aviovarallisuus-oikeus.

El. K.

Pesänjako ks. Pesänoitus.

Pesänkavallus on olemassa, milloin aviopuoliset kavaltavat jotakin toisiltaan, taikka lapset vanhemmiltaan, taikka kasvatit kasvatusvanhemmiltaan, taikka kuolinsesän osakkaat tai muut yhteisen pesän tai yhtiön osamiehet pesästä tai yhtiöstä. Rangaistus tästä rikoksesta, joka on asianomistajarikos, on Rikoslain 30 luvun 1 §:n mukaan sakkoa, taikka jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, vankeutta korkeintaan yksi vuosi.

A. T.

Pesänkirjoitus on luettelon laatiminen omaisuudesta, kun tämä joko luovutetaan konkurssiin henkilön eläessä, tai kun puoliset hakevat pesästä avioeroa. Viimeainittuna tapauksessa on menettely sama kuin perunkirjoituksessa (ks. t.) toisen puolison kuoltua (Laki aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteista 17 p:ltä huhtik. 1889, 5:19). Myöskin pesäeroa haettaessa on menettely pääasiassa sama, kuitenkin oikeus määrää jonkun jäsenistänsä tai muun sopivan henkilön pitämään p:n sekä saattaa, jos pesän laajuus ja sekavuus niin vaatii, määrätä uskotut miehet selvittämään pesää (äskenn. laki 5:8-10). Puoli-

saks. orientalisti ja tutkimusmatkailija, v:sta 1837 itämaisten kielten professorina Berliinissä. Teki 1852-55 laajoja matkoja Etu-Aasiassa ja Persiassa („Reisen im Orient“ I-II, 1860-61). Vv. 1867-68 pohjois-saks. konsulina Jerusalemissa. P. oli varsinkin armeenian kielen hyvä tuntija. Julkaisi „Grammatica linguae armenicae“ (1837) sekä aloitti 1864 toimittaa „Porta linguarum orientaliū“ nimistä itämaisten kielten kieloppien sarjaa, jota vielä jatketaan ja josta on ilmestynyt lukuisia painoksia. P:n aloittamaa (1872) sarjaa „Pentateuchus samaritanus“ jatkoi hänen kuolemansa jälkeen Vollers. Mainittakoon vielä: „Brevis linguae samaritanae grammatica“ (1873) sekä „Brevis linguae chaldaicae grammatica“ (1872).
H. H. a.

Peters [pē-], Karl (s. 1856), saks. Afrikanmatkailija, Saksan Itä-Afrikan siirtomaan perustaja, perehtyi Lontoossa Englannin siirtomaapolitiikan periaatteisiin; palattuun Berliiniin hän perusti Saksan siirtomaaseuran, jonka lähettämänä 1884 lähti Itä-Afrikaan. Täällä hän sopimuksilla alkuasukaspäälliköiden kanssa hankki seuralle laajat maa-alat. Matkusteli uudelleen 1887-88 (1885 perustamansa Saksan Itä-Afrikan seuran asioissa), 1889-90 (Tana-jokea myöten Kenialle ja sieltä Ugandaan, Emin-pašan etsintämatkalla), 1891-92 (Saksan valtakunnankomissarina, perusti Kilima Ndžaron aseman ja otti osaa saks.-englantilaiseen rajankäyntiin) Itä-Afrikassa. Syytettynä neekerien raa'asta kohtelusta häntä rangaistiin „virkavallan väärinkäytöstä“. Siirtyi 1896 Lontooseen, josta käsin 1899-1901 ja 1905 teki kaksi retkeä Sambesi'n ja Sabin seuduille, luullen sieltä löytäneensä Salomonin Ofirin. Julkaisuut: „Willenswelt und Weltwille“ (1883), „Deutschnational“ (1887), „Die deutsche Emin Pascha-Expedition“ (1891), „Das goldene Ophir Salomos“ (1895), „Ophir and Punt in South Africa“ (1902), „Die Gründung von Deutsch-Ostafrika“ (1906).
(E. E. K.)

Peters [pē-], Karl Friedrich (k. 1828), yleisesti tunnetun Leipzigiäisen musiikkikustannusliikkeen perustaja (1814). Liike alkoi 1867 huokeahintaisen julkaisusarjansa („Edition Peters“)n, jossa klassillisten mestarien sävellykset ovat pääosana. V. 1894 perustettiin liikkeen puolesta „Petersin musiikkikirjasto“ Leipzigiissä, joka on mitä parhaiten varustettuja sekä käytännöllisen että teoreettisen musiikin alalla.
I. K.

Petersburg [pētersburj]. 1. ks. Pietari. — 2. Kaupunki [pitəzbəg] Yhdysvalloissa, Virginian valtiessa, P:iin asti kuljettavan Appomattox-joen varrella 17 km sen suusta, ratojen risteyksessä; 24.127 as. (1910), joista n. puolet neekereitä. — Useita neekeri-oppielaitoksia. Poplar Groven, City Pointin ja Blandfordin sotilashaudat (41.300 haudaa). — Kaupungin yläpuolella olevista putouksista tehdaslaitokset (valmistusarvo 1905 30,6 milj. mk.) saavat mainiota käyttövoimaa. — Per. 1733. P:n ympäristössä kesik. 1864-huhtik. 1865 tapahtui verisiä taisteluita Leen ja Grantin sotajoukkojen välillä; viimein valloitti vihdoin P:n kolmipäiväisessä taistelussa. E. E. K.

Petersen, Niels Matthias (1791-1862), tansk. kielimies ja historioitsija; toimi seminariinopettajana, kirjastonhoitajana, arkistovirkamiehenä ja v:sta 1845 pohjoismaisten kielten pro-

fessorina Kööpenhaminan yliopistossa (ensimmäinen tällä alalla Pohjoismaissa). Uraa uurtava oli hänen teoksensa „Det danske, norske og svenske sprogs historie under deres udvikling af stam-sproget“ (1829-30); hän on myöskin pohjoismaisen paikannimitutkimuksen varsinainen perustaja („Bemærkninger om danske og norske stednavnes oprindelse“ 1833, y. m.). Vielä huomattavampina pidetään hänen historiateoksiaan „Danmarks historie i hedenold“ (1834-38), „Haandbog i den gammel nordiske geografi“ I (1834), „Bidrag til den danske literaturs historie“ (1853-61) ja „Nordisk mytologi“ (1849), y. m.

Peterson-Berger, Wilhelm (s. 1867), ruots. säveltäjä, Kretzschmerin oppilas. Toimii (v:sta 1894) Tukholmassa musiikkiarvostelijana. On säveltänyt etenkin opperoita (Sveagldrar 1896, Lyckan 1902, Rån 1906).
I. K.

Peterssen [pē-], Eilif Hjalmar Emanuel (s. 1852), norj. taidemaalari. Opiskellut m. m. Kööpenhaminassa, Karlsruheissa ja Münchenissä, jonka historiaamaalarin joukossa saavutti huomattavan aseman nuoruudenaikansa suurteoksella „Kristian II allekirjoittaa Torben Oxen kuolin-tuomion“ (1876, Breslaun galleriassa). Muutettuaan 1879 Italiaan P. vapautui vanhan taiteen, varsinkin Tizianin ja Holbeinin, vaikutuksen alaisuudesta ja kehittyi, riippumattomana ransk. taiteesta, realistiseksi ulkoilmaamaalariksi, jolloin hän maalasi esim. henkilörikkaan sisustakuvansa „Päivällisloma eräässä Soran osteriassa“ (1880, Kristiaanin taidemuseossa). Tällaisten laatukivien ohella P. jatkoi historiaamaalaustaan ja teki uskonnollisia tauluja (esim. „Paimenten kumarus“, Jaakobin kirkossa Kristianiassa). V:sta 1883 hän on asunut kotimaastaan, jonka taide-elämässä hänellä on ollut erittäin tärkeä sija. Tältä ajalta ovat peräisin hienot naturalistis-luontoiset maisematunnelmat ja ennenkaikkea lukuisat muutokuvamaalaukset (esim. oma kuva. 1890, Firenzen Uffizi-galleriassa, ja luonnetutkielmana erinomainen Arne Garborgin kuva. 1894, Kristiaanin taidemuseossa). Nykyään P. on pääasiallisesti keskittänyt taiteensa suuriin, naturalismista poikkeaviin, tyyliältään yksinkertaisen koristeellisiin sommitteluihin, joista merkkiteoksena mainittakoon iso kalkkimaalaus „Kristuksen taivaaseen-astuminen“ (1909) Uller-nin kirkossa Kristiaanin läheisyydessä. E. R-r.

Petersson [pē-], Per Alfred (P. i Páבודה) (s. 1860), ruots. poliitikko; valittiin toiseen kamariin 1894, ensimmäiseen kamariin 1910; saavutti vaikutusvaltaisen aseman ensin maamies-puolueessa, sitten kansallisessa edistyspuolueessa, mutta siirtyi lopulta vapamaaliseen puolueeseen: oli 1905 maanviljelysministerinä Lundebergin ministeristössä ja siten „ensimäinen talonpoika-kuninkaan neuvoskunnassa“; rupeasi 1906 samaan toimeen Lindmanin ministeristössä, josta erosi 1909; 1911-14 maanviljelysministerinä Staaffin ministeristössä. Hänen esityksestään on m. m. perustettu maanviljelysrahasto ja vesiputoushallitus, maanmittauslaitos uudestaan järjestetty y. m.


Pétervárad [pētervā-] (saks. Petrovaradin, serb. Petrovaradin, keskiajalla Petricum), linna-kaupunki Etelä-Unkarissa, Kroatia-Slavoniassa. Draavan oik. rannalla vastapäätä Ujvidékiä, Budapestistä Belgradiin vievän radan varrella; 5,019 as. (1901; kroaatsialaisia, serbialaisia ja saksalai-

Petolinnut I.

Kotimaisia haukkalintuja.



Kanahaukka.
(*Astur pulcherrimus*.)



Nuolihaukka.
(*Falco subbuteo*.)



Tornihaukka.
(*Falco tinnunculus*.)



Varpuslaukka.
(*Astur nesus*.)



Mehiläishaukka.
(*Peris apterus*.)



Hiirihaukka.
(*Buteo vulgaris*.)



Kalasääski.
(*Pandion haliaetus*.)



Maakotka (nuori lintu).
(*Aquila chrysaetos*.)



Merikotka (vanha lintu).
(*Haliaeetus albicollis*.)

Petolinnut II.

Ketunmetsä-pölyjä




Bubo virginianus




Scops asio



Bubo virginianus



Bubo coromanda



Scops asio



Bubo virginianus



Bubo coromanda



Nyctea scandiaca

huolenpitoa, jonka vertausta tuskin tapaamme mil-
lään muilla yksin elävillä pistiäisillä.

3. Kultasuupistiäiset (*Uabrouda*)
pyydystävät toukilleen enimmäkseen karpaita.

I. S.-s.

Petoeläimet (*Carnivora* = „lihansyöjät”, myös *Fera*), erittäin luonnollinen nisäkäslahke, johon kuuluvat eläimet joko yksinomaan tai kasvi-
ravinnon ohella pyydystävät saaliikseen muita eläimiä. P. ovat kooltaan vaihtelevia, mutta aina vahvaruumiisia, useimmiten nopealiikkeisiä, aistimet ja henkiset kyvyt ovat erinomaisesti kehittyneet. Ruumiinrakenne on täydessä sopusoinnussa elämäntapojen kanssa. P. muodostavat siten yhtenäisen sarjan suureksi osaksi kasviravinnosta elävistä tyyppillisimpiin lihansyöjiin. Erityisesti tämä ilmenee hampaiston laadussa. Etuhampaita, jotka yleensä ovat verraten pienet, on melkein poikkeuksetta 6 kummassakin leuassa. Kulmahampaat ovat pitkät ja vahvat, suippokärkiset. Poskihampaat taas vaihtelevat suuresti sekä luvultaan (pitkät ja lyhytkuonoiset), että muodoltaan. Takimaiset, korkeintaan 2 kussakin leukapiilessä molemmissa leuoissa, ovat nystermäisiä, kaikki muut sahateräisiä, joskin niissä voi olla enemmän tai vähemmän kehittynyt nystermäinen kantaosa. Erityisen luonteenomaiset p:lle ovat niiden isot raateluhampaat (*dens lac-rans*) (yläleuassa kummallakin puolella viimeinen välihammas, alaleuassa ensimmäinen varsinainen poskihhammas), jotka liikkuvat toistensa sivuitse. Muut yläleuan ja kaikki alaleuan välihampaat ovat yleensä pienet, usein poisputoavat. Nystermä- ja sahateräisten hampaiden ko'on suhde on selvin petoeläinluonteen mitta. Kissaeläimillä esim. on yläleuassa kummallakin puolen vain yksi hyvin surkastunut nystermähammas, alaleuan vastaava hammas puuttuu tav. kokonaan ja raateluhampaissa ei ole lainkaan nystermäistä kantaosaa. Karhuilla taas, jotka edustavat toista äärimäisyyttä, on sekä ylä- että alaleuassa kummallakin puolen 2 hyvin kehittyntä nystermähammasta ja näitä pienemmässä raateluhampaassa iso nystermäinen kantaosa. Muita petoeläintuntemerkkejä ovat varpaiden (4-5) käyrät, lujat kynnet. Kissaeläinten kynsien tylsistyminen estyy siten, että niitä kannattava nivel voidaan kohottaa taapäin. Osa p:stä on kanta-astujia (esim. karhu) ja näistä täydellisiin varvasastujiin (esim. kissaeläimet) johtavat lukuisat väliasteet. Solisluu on hyvin surkastunut tai kokonaan puuttuva, kuten on laita useiden muidenkin nopeasti liikkuvien nisäkkäiden. Ravinnon laadun mukaisesti ruuan-sulatuskanava on verraten lyhyt. P:llä on kaksi haarainen emä (*uterus bicornis*) ja yöistukka (*placenta zonaria*). Useimmat ovat yksiaivoisia. Poikaset syntyvät avuttomina, vaatién siten pitkälistä hoitoa. — P:ää tunnetaan yli 300 lajia. Edustajia kaikissa maanosissa (Austraaliaan kuitenkin ehkä vasta ihmisen mukana saapuneina) ja kaikissa ilmanaloissa mitä erilaisimmilla asuma-alueilla. Ihmiselle tai kotieläimille vaarallisia suuret p. ovat kaikkialla saaneet väistyä ihmisen tieltä. Toisia taas pyydytetään arvokkaan nahan, muutamia myös lihan vuoksi. Kotieläimiksi ihminen on saanut kesytetyksi koiran ja kissan. P. jaetaan seuraaviin heimoihin: karhut (*Ursidae*), näädit (*Mustelidae*) koirat

eläimet (*Canidae*), kissaeläimet (*Felidae*), lyesnat (*Nyctenidae*), sivettikissat (*Viverridae*).

P:iin yhdistetään usein edellämainittujen maa- l. varsinaisten p:n lisäksi vesip. l. hylje-eläimet l. eväjalokaiset (*Pinnipedia*, ks. t.), jotka voidaan käsittää vesielämään mukautuneiksi p:ksi ja joilla varsinaisten p:n kanssa lienee yhteiset esimuodot, eoseenikauden kaikkiruokaiset alk u-p. (*Creodontia*). I. V.-s.

Petokuoriaiset (*Carnivori* = *Caraboidea* = *Adrophaga*), kovakuoriaisia, jotka elävät hyönteisistä simpukoista, madoista j. n. e. Jakautuvat heimoihin *Cicindelidae* (ks. *Cicindela*), *Carabidae* (ks. Maakiitäjät), *Hydrophilidae* ja *Dytiscidae* (ks. Sukeltajat). U. S.-s.

Petokärpäset ks. Kärpäset.

Petolahti ks. Petalahti.

Petolinnut (*Raptatores*). Nykyaikainen lintutiede pitää pöllöjen l. yöpetolintujen (*Strigidae*) yhdistämistä l. aukkoren l. päiväpetolintujen (*Accipitres*) kanssa samaan ryhmään vähemmän sopivana, mutta molemmilla on kuitenkin seuraavat yhteiset ominaisuudet: Ruumis tanakka, pää suuri, pyöristynyt, nokka käyrä, ja sen tyvi vahanahan peittämä, silmät suuret. Koko sääri on ruumiista ulkona, jalat vahvat, varpaat kaikki samassa pinnassa, kynnet terävät, vahvat ja koukistuneet, muodostaen näin p:n luonteenomaisen raatelujalan. Kynnärsulkien suuret peitinhöyhenet useammassa rivissä ja niin pitkiä, että pisimmät ulottuvat yli sulkien puolivälin. Luuranko on hämmästyttävän samanlainen, lihakset voimakkaat varsinkin rinnassa ja raajoissa. Poikaset syntyvät untuvapeitteisinä mutta avuttomina pesässä, jossa vanhemmat niitä ruokkivat. Petolinnut (*Accipitres*) ahtaamassa merkityksessä ovat vahva- ja typpäkkäruumiisia, leveärintaisia; raajat ovat usein suhteelloman pitkät, mutta erinomaisen voimakkaat. Kaula säännöllisesti lyhyt ja vahva. Nokka on sivuilta litistynyt, yläleuka leveämpi kuin alaleuka. Yläleuan kärjen takana on usein „hammas” (jalohaukoilla) tahi ainakin pyöreä mutka. Jalka on lyhyt, vahva ja pitkävarpainen, ulkovarvas kääntyy monella lajilla taaksepäin. Höyhenet ovat yleensä suuria, mutta niitä on harvassa. Päässä, varsinkin „ohjaksissa” ja silmän ympäriillä sekä kaulassa on usein untuvia tahi ovat ne aivan paljaat. Siipi- ja pyrstösulat ovat aina huomattavan isot. Eri sulkien lukumäärä on sangen pysyväinen: käsisulkiä on tav. aina 10, kynnärsulkiä tav. 13-16 ja pyrstösulkiä 12 muissa ryhmissä paitsi korppikotkilla 14. Aistimista ovat erittäinkin suuret silmät hyvin kehittyneet. Kuulo on niinkään tarkka, mutta hajuasti paljoa heikompi. Henkiset kyvyt, jotka esiintyvät saaliin tavoittamisessa, ovat korkealle kehittyneet. P. asustavat koko maapallolla, runsaimmin lämpimissä ja kuumissa vyöhykkeissä, niukemmin lauhkeissa ja kylmissä. Monet viimejainuissa seuduissa pesivistä ovat muuttolintuja. Pesimäsaika on kaikkien kotimaassa keväällä ja yleensä on vain yksi pesue tavallinen. Pesä on hyvin monenlainen, useimmiten puussa, usein kallionkielekkeillä, harvemmin jyrkkäseinäisissä rakennuksissa, vielä harvemmin ontoissa puissa ja kaikkoin harvimminkin paljaalla, tasaisella maalla. Useimmat eivät itse valmista pesiään, vaan ottavat vanhan varis- tahi haikaralinnun pesän asut-

Yleensä Vammalla saaneet on käytävät
pöytä ja tuoli. Mutat ovat pyöreitä
ja kaksipäisiä. Yksi vuorokauden aikana
syövätkin noin 1000 ruokaa. Pöydillä leijalla on
kylä ja kukaan ei ole koskaan ollut siellä.
Pöydä on kyllä asustamille. Terveystilanteita
on kylläkin, mutta se ei ole itse sitä. Nökö-
ä ja kyllä. Kukaan ei ole koskaan ja keuhko-
ta. Pöydä on kyllä, mutta kukaan ei ole
noita. Myöskin raadot kelpaavat useimmille
mutta hedelmäsyrjii p. ovat vain poikkeus-
tapauksissa. Saaliiseen tartutaan yleensä aina
tynsillä, lentäviä hyönteisiä pienet lajit sieppaa-
vat nokallaan. Saaliin paloittelemiseen käytetään
sekä nokkaa että jalkoja. Ruuansulatus tapahtuu
hyvin nopeaan. P:lla on kupu. Sulamattomat
ruuantähteet, luut, karvat, höyhenet y. m. pois-
tuvat oksennuspallona vatsasta. Petolintusyste-
matiikka kaipaa vielä paljon selvittelyä. Yksin-
kertaisin jako on neljään heimoon: uuden
maailman korppikotkat (*Cathartæ*),
kurkkikorppikotkat (*Serpentariidæ*),
korppikotkat (*Vulturidæ*), (jotka kaikki
usein yhdistetään yhdeksi: korppikotkat,
ka. t.) sekä haukat (*Falconidæ*). Erikoisase-
massa on viimeainituista usein omaksi heimoksi
erotettu ryhmä kalasääsket (*Pandionidæ*).

E. W. S.

Petos. Pteen tekee Suomen lain mukaan it-
tään, siltä kuin se on, taikka kaksineen itselleen
tahi toiselle laitonta aineellista etua saattaa jolle-
kulle tavarain tahi rahan tappion siten, että hän.
tuomalla esiin valheellisen asianlaidan, taikka
vääristämällä tahi salaamalla todellisen, aikaan-
sa taikka vireillä pitää erehdyksen; niinkuin
esim. jos vääristetään tavarain oikeasta se-
koitetun puhtaasta, taikka virheellisen virheetö-
mistä; taikka myy tahi vuokraa saman omaisu-
uden kahdelle tai useammalle; taikka ottaa palko-
lispestin samaksi ajaksi kahdelta tai useammalta;
taikka myymisen, lahjan tai muun välipuheen
varjolla kavaltaa omaisuutta velkojalta, kun
ulosotto on tulossa; taikka kaupassa tahi muu-
ten väärin mittaa, punnitsee tahi laskee, taikka
muulla tavalla peijaa toisen. Milloin tämä on
tehty vain tavarain tahi rahan tappion saattami-
sen tähden, on petos yksinkertainen. Kun taas
petos on tehty jollain tavalla, jolla on mukana sakkoa
tahi vankeutta korkeintaan yksi vuosi, taikka,
jos asianhaarat ovat erittäin raskaanttavat, kuri-
tusluonnetta korkeintaan kaksi vuotta ja kansa-
luottamuksen menetyks. P. on täytetty, vastu-
kun petetylle on syntynyt omaisuusvahinkoa,
mutta ei ole, petos on rikollinen ka. Vakuu-
tuspotos. A. T.

A. T.

Petra, munaisten edomilaisten, sittemmin nabatealaisten (ks. t.) pääkaupunki. Nimi on kreikkalainen (= kallio), alkuperäinen nimi on tuntematon, mutta todennäköisesti sama kuin Raamatun (2 Kun. 14:7) Sela (= kallio). P. sijaitsi hedelmällisessä laaksoissa 115 km pohj. Akaba-lahdelta 74 km etelä-länteen Jerusalemta. Kaupungin perustamisaika on tuntematon, mutta lienee paikka, se kun sijaitsi tärkeän kauppareitin varrella, aikaisin linnoitettu. V. 105 e. Kr. P. joutui roomalaisien valtaan ja kadetti, satellen, marokko ja v. 66 n. Kr. sen väestö P. P. muuttui

nitaan piispanistuimena, mutta sen jälkeen se pian kokonaan muuttui raunioksi. V. 1812 sen löysi jälleen Burekhardt ja varsinkin viime vuosina on raunioissa toimitettu kaivauksia, joiden seurauksena on ollut rikkaan sivistyksen ja runsaiden muinaisjäännösten ilmituleminen. [Brunnow-Domaszewski, „Die Provincia arabica“ (1904); Musil, „Arabien petraea“ (1907-08); Dalman, „P. und seine Felsheiligthümer“ (1908); Neue P. Forschungen“ (1912); „Corpus inscript. semit.“ II 305 ja seur.]

H. H. a.

Petræus [Petri]. Eskil (1593-1657). Turun piispa, synt. Grumin pitäjältä Vermalanista, tuli ylioppilaaksi Upsalassa 1609, maisteriksi 1619. Harjoitettuaan useita vuosia opintoja Wittenbergissa ja Jenassa P. määrättiin 1628 Turun katedraalikoulun opettajaksi. Kun katedraalikoulu 1630 muutettiin gymnaasiksi, tuli P:stä sen esimäinen jumaluusopin lehtori. V. 1634 P. sai Turun tuomiorovastin viran, ja 1640 perustettuaan Turun yliopistoon hän tuli ensimmäiseksi jumaluusopin professoriksi ja rehtoriksi. Piispaksi P. nimitettiin 1652. Timä ruotsalaissyntyinen mies oli niin perehtynyt suomen kieleen, että saattoi toimia vaikuttavimpana jäsenenä 1638 asetetussa raamatunkäännöskomiteassa, jonka toimesta „Coco Pyhä Ramattu suomexi” julkaistiin 1642. V. 1649 hän julkaisi ensimmäisen tunnetun suomen kielen: „Linguae Finnicæ brevis institutio”. Ajan oloihin nähden harvinaisen laajatuotena. Hurkaana ja maan parasta sydämensä harrastavana miehenä P. vaikutti koulun ja yliopiston opettajana tehokkaasti kunnollisen papiston kasvattamiseksi. Vielä virassakin ollessaan papit voivat hyötyä hänen latinankielisistä saarnajäsenenskokoelmistaan, joiden tarkoituksena oli johdattaa heitä luonnollisempaan ja raamatullisempaan saarnatapaan, kuin mikä oikeoppisuuden aikana muuten oli tavallista. Piispana P. harrasti papiston parasta, m. m. bankkimalla kappalaisille mahdollisuuden virkatalojen saantiin. Nuorison opetus ja kansan koko siveellis-uskonnollinen elämä oli P:n hellän huolenpidon esineenä, mutta häneltä puuttui tarmoa järjestöksen ylläpitämiseen aikana, jolloin mahtava aatelisto pyrki mielivaltaisesti sekaantumaan kirkon asioihin ja papistonkin keskuuteen tunkeutui kaikenlaisia hunoja aineksia, joilta puuttuivat sekä oppilliset että siveelliset edellytykset paimenvirkkaan. Sentähden oli P:n kuollessa hiippakunnassa paljon epäjärjestyksiä, mutta itse hän jätti rakastetun muiston.

A. J. P.-ä.

Petrarca [*-a'r-*], **Francesco** (1304-74), keski
ajan Italian suurin lyyrikko ja renessanssin ensi
miisii edeltäjä, synt. Arezzossa 1304. Isä, firen-
zeläinen maunpokolainen ja lainoppinut, muutti
n. 1312 Avignoniin, jonne perhekin myöhemmin
siirtyi. Isän toivomuksen mukaan P. 1319-26
lueski lainoppia Montpellier'ssä ja Bolognassa.
Vasta v:n 1326 jälkeen P. palattuaan Avignoniin
si lokauman antautua ihailunsa klassillisen
kulttuurin tutkimiseen. Pitkänäperjantaina 1327
P. ensi kerran kirkossa näki Lauransa. Seur-
vuosina P. teki laajoja matkoja m. m. Ranskassa,
Flanderissa ja Saksassa keräten innolla vanhoja
käsikirjoituksia. V. 1337 P. Avignonin turmeltu-
neestä ilmapiristä vetäytyi Vauclusen rauhalli-
seen, maisseellisten alppien ympäröimään laak-
soon. Täällä hänen synnyväinen luonnon



Francesco Petrarca

tajunsa kehittyä, ja useimmat hänen parhaista teoksistaan alkavat kypsyä. V. 1341 P. Rooman kapitolilla kruunattiin runoilijakuninkaaksi. V. 1353 P. muutti Italiaan eläen enimmäkseen Viscontien hovissa Milanossa ja Venezian tasavallassa, jolle hän testamentissaan lahjoitti kallisarvoisen n. 200 nidettä sisältävän kirjastonsa. P. kuoli Arquassa, lähellä Padovaa 1374. — P. nautti harvinaisen suuressa määrässä aikansa oppineiden ja ylhäisten ihailua. Hän on 1300-luvun merkillisin kulttuuripersoonallisuus, kuten Voltaire omalla aikansa. P. on subjektiivinen, rikas ja monivivahteinen luonne. „Maalliset” ja „taivaalliset” ihanteet, elämänilo ja tuskallinen, askeettinen mietiskely ovat hänen sielussaan alinomaissa taistelussa keskenään. Vaikka hän yleensä teoriassa hyväksyy keskinäiskaisen maailmanvihan, ei hän kuitenkaan voi vapautua turhamaisuudestaan ja puhtaasti maallisista nautinnoista. Ennenkaikkea hän jumaloi klassillista muinaisuutta, sen esteettistä elämäntapaa ja rakkautta kunniaan. Hänen rakkaimmat kirjailijansa ovat Cicero, Seneca ja Vergilius; kreik. suurmiehistä hänellä on vain hämärä aavistus. P. ymmärtää klassillisen sivistyksen merkityksen, tullen siten renessanssin edeltäjäksi. Kunnia ja maine ovat hänen elämänsä ylimmät johtohädet, mutta ajoittain nekin tuntuvat hänestä turhilta, elämäntyyliänsä ylläpitäminen valtaa hänet ja hän etsii yksinäisyyttä luonnon helmassa. Suuren vastakohtansa Danten tavoin P. uneksi eheän ja voimakkaan Italian syntymistä Saksan keisarin avulla. — P:n laajin latinalainen teos on kuiva, puoleksi historiallinen runoelo „Africa”, jonka pääsankarina on Scipio Africanus. Muista latinalaisista teoksista mainittakoon: „Epistolæ metricæ”, „Carmen bucolicum”, „De vita solitaria”, „De viris illustribus” ja ennen kaikkea „De contemptu mundi”, jossa P. keskusteluissa P. Augustinuksen kanssa paljastaa oman intensiivisen sielunelämänsä ja mieltäkiinnittävät sisäiset ristiriitansa paljo avoimemmin ja välittömämmin kuin esim. kaunopuheissa kirjeissään. — P:n kuolemattomuus perustuu hänen italiankieliseen lyriikkaansa. Sen huomattavin tuote „Il Canzoniere” sisältää 366 runoa, etupäässä sonetteja. Näiden joukossa on muutamia heikkuvia isänmaallisia lauluja, mutta useimmat esittävät runoilijan tunteita Lauraa kohtaan. P:n lyriikassa huomaa provencelaisen runouden, aikaisemman it. lyriikan ja varsinkin antiikin kirjallista vaikutusta, mutta pohjaltaan tyyli ja havainnollinen esitystapa ovat kokonaan itsenäiset. Tosin Laura (luultavasti rouva Laura de Sade) on runoilijalle jonkinlainen hyvä hengetar, kuten Beatrice Dantele ja pysyy — vastakohtana Boccaccion Fiammettalle — uskollisena avioliitossaan ja kylmänä ihailijansa hehkuville huokauksille, mutta veretönnäksi symboliksi hän ei milloinkaan muutu. Hän pysyy elävänä naisena. Me näemme hänet

ilmielävänä edessämme, erilaisissa tiloissa, saamme selvän käsityksen hänen kauneudestaan, ja tavallisesti muodostaa Vaucusen mahtava, juhlallinen alppiluonto viehättävän taustan kuvaukselle. P:n lyriikan kautta on luonnon kauneus päässyt oikeuksiinsa myöhemmässä runoudessa, P. etsii luonnossa vastinetta omille tunteilleen, luonto ottaa osaa hänen iloihinsa ja suruihinsa aivan kuin uudemmassa lyriikassa. Canzonieren rinnalla on kuivalla, allegorisella „Trionfi” runoelmalla vain kirjallishistoriallinen arvo. — P:n kieli on erinomaisen rikasta ja sointuvaa. Koko renessanssajan lyriikka polveutuu P:sta ja kaikissa sivistysmaissa pidettiin seuraavina vuosikymmeninä P:n runoutta ihailtavana esikuvana. [G. Volpi, „Il Trecento” (cap. II; 1907); A. Gaspari, „Geschichte der ital. Litteratur” (I, Cap. XIII-XIV; 1885-88); Menzies, „Pétrarque” (1895); G. Finzi, „Petrarca” (1900); Körting, „Petrarcas Leben und Werke” (1878); B. Zumbini, „Studi sul Petrarca” (1895)] M. V. E. -oh.

Petraševskij [petrəʃ. /]. Mihail Vasiljevits (1821-66), ven. kirjailija, opiskeli lakitiedettä Pietarin yliopistossa. Hänen kotinsa tuli 1840-luvulla edistysmielisen nuorison kokouspaikaksi, jossa pohdittiin yhteiskunnallisia kysymyksiä ransk. socialistien Saint Simon'in, Proudhon'in, Fourier'n y. m. hengessä. Enimmin kiinnittivät kuitenkin huomiota Venäjän omat kipeät kohdat: sensuuri, oikeusjärjestys ja maaoisuus. Levittääkseen yhteiskunnallisia harrastuksia laajempiinkin piireihin P. alkoi 1845 salanimellä Kirillov julkaista tietokirjaa „Vierasperäisten sanojen taskusanakirja”, mutta sensuuri kielsi tämän vaaralliseksi huomatuksi kirjan, jossa vaadittiin venäjän vanhentuneiden muotojen uudistamista. P. aatteenkannattajineen vangittiin 1849; heitä syytettiin vallankumouksellisesta kiihotustyöstä. Sotaoikeus tuomitsi yhtä vaille kaikki 22 vangittua „petraševtsia” kuolemaan, mutta tuomio lievennettiin teloituspaikalla. P. karkoitettiin Siperiaan, jossa kuoli. V. J. M-kka.

Petrefakti (kreik. petrā = kivi, ja lat. facere = tehdä) ks. Kivettymä.

Petrejus [-trə-], Petrus (k. n. 1620), ruots. matkustaja ja kirjailija, oli kotoisin Upsalasta. julkaisi 1592 Marburgissa väitöskirjan, oleskeli 1600-luvun ensi vuosina Venäjällä, sai sieltä kotiin palattuansa paikan kuninkaallisessa kansliassa ja käytettiin sitten useampia kertoja Venäjän tuntijana Venäjälle menevissä lähetysteissä. Hänen teoksistaan mainittakoon: „Historia Pseudo-Demetrii seu Griska Drapeia Ducis Moschovitarum” (1608); „Een kort och nyttigt Chronica om alla Sverikis och Göthis Konungar” (1611) ja pääteos, laaja kertomus Venäjästä ja sen silloisesta tilasta „Regni Muscovithici Scigraphia, Thet är: een viss och egentligh beskriffning om Rydzland” (1615, ilmestyi saksaksi 1620). K. G.

Petri ks. Laurentius Petri ja Olaus Petri.

Petrie [pitri], Flinders (s. 1853), engl. muinaistutkija, on Egyptissä toimittanut kaivauksia v:sta 1880 alkaen ja on v:sta 1894 Lontoon yliopistossa egyptologian professorina. Julkaissut suuren joukon arvokkaita teoksia Egyptin muinaisuudesta, joista tärkeimmät ovat: „The pyramids and temples of Gizeh” 1885. Katso

katolisia kirkkoja 7, joista erittäin mainittakoon Pietari Suuren rakennuttama Pietari-Paavalin kirkko. 1 luterilainen kirkko. Kouluja: kymnaasi (7-luokk.), naiskymnaasi (7-luokk.), hengellinen seminaari, opettajaseminaari, hengellinen koulu, hiippakunnallinen tyttökoulu (6-luokk.), „kaupunkikoulu“ (3-luokk.), 2 kansakoulua, tehtaan koulu, alempi käsityöläiskoulu, suomalainen kansakoulu, välikoulu y. m. Lääkennuolaitos, 2 apteekkia. Museot: Historiallinen, etnografinen museo, vuoriteollisuusmuseo, Aunuksen luonnontieteellisen-taloudellisen museo. Keskusvirastoja: Aunuksen kuvernöörinvirasto, Aunuksen vuoriteollisuushallitus, meripelastuspiirihallinto, y. m. — Kirjastoja: Aleksejevin yleinen kirjasto. — Nähtävyyksiä: Pietari Suuren ja Aleksanteri II:n muistopatsaat; yleinen puisto (Pietari Suuren perustama). — Historia. Kaupunki sai alkunsa siten, että Pietari Suuri perustutti Lososinnaja-joen (ks. ylemp.) rannalle rautatehtaan „Petrovskij zavod“ (siitä nykyinen nimi), joka varustettiin valleilla, kanuunoilla ja miehistöllä; tehtaassa valmistettiin m. m. kiviäurejä. Pian rakennettiin myös linna keisarin käyntejä varten ja ylemp. mainittu Pietari-Paavalin kirkko y. m. Mutta jo 1724 siirrettiin kivääretehdas Siestarjoelle ja pian muikin toiminta taukosi. Vasta 1755 toimi P:ssä jonkun aikaa vaskivalimo ja vasta 1763 erään ranskalaisen yhtiön rautatehdas. Uutta vauhtia sai paikkakunta kun Katariina II 1774 perustutti sinne kanuunajaasetehtaan (joka on toimessa vieläkin) ja 1777 antoi tehtaan viereen muodostuneelle kylälle kaupungin arvon; 1782 siirrettiin sinne myös maakunnan hallitus. V. 1784 tehtiin P:stä pääkaupunki n. s. „Aunuksen ja Vienen läänien käskynhaltijakuntaan“ (jonka ensimmäisenä kuvernöörinä oli runoilija Deržavin). V. 1796 alennettiin P. Novgorodin läänin kuuluvaksi piirikunnankaupungiksi, mutta tehtiin 1802 uuden Aunuksen läänin (ks. Aunus) pääkaupungiksi, jona se yhä vieläkin on. — P:n ja Pietarin kaupungin välillä on suoranaisten vilkas laivaliikenne. Muut tärkeimmät laivakulut ovat: Povenzaan (Äänisjärven pohj. päässä) ja Vodda-joelle (Podporožskoihin. Äänisjärven itäraunalla). — 2. Piirikunta (vrt. Aunus, hallinnollinen jako) käsittää 14.935 km²:n suuruisen maan alueen Äänisjärven länsirannalla, Aunuksen karjalais- ja vepsäläis-alueita. N. 101.400 as. (1912), 6,8 as. 1:tä km²:ää kohti. V. 1897 oli asukasmäärä 79.712 henkeä, joista suomen-sukuista kansaa 25.737 henkeä (nimittäin 17.643 karjalaista, 7.257 vepsäläistä ja 837 luteril. suomalaista). Tärkeimmistä kunnista mainittakoon: Säämijärvi (Šamozerskaja), Mundjärvi (Spasopreobraženskaja), Pyhäjärvi (Svjatozerskaja), Suoju (Suiskaja), Soltjärvi I, Suotjärvi (Seltzerko-Berežnaja) ja Kontupohja (Kondopozkaja); ja niissä olevista huomattavimmista paikoista mainittakoon: Kivatšun koski (ks. t.). Soksun porfyri louhos, Tiudien marmorilouhos ja Dvortsan terveyslähde (ks. Mundjärvi).

L. H-nen.

Petrovsk [-o-]. 1. Piirikunnankaupunki Itä-Venäjällä. Saratovin kuvernementissa. Saratovin kaupungista luoteiseen Medveditsa-joen ja rautatien varrella; 19.346 as. (1910). — Luostari, muutamia kouluja, kirjasto, sairaala. Muutamia

höyrymöllyjä y. m. teollisuuslaitoksia. — Pietari I per. P:n 1698 rajalinnaksi tataareja vastaan. 2. Satamakaupunki Kaukasiassa, Dagestanissa. Kaspian-meren rannalla, rautatien varrella; 22.068 as. (1911). Muutamia kouluja; tupakkatehdas. Ennen melkoisen kaupan on viime vuosina tuntuvasti vähentynyt. — Per. 1857 (1844 perustetun P:n linnan ympärille). (E. E. K.)

Petrozavodsk (ks. Petrovskoi)

Petrus ks. Pietari

Petrus, Martyr Vermigli (1500-63), it. jumaluusoppinut, tuli 15 v:n vanhana munkiksi, ja toimi vasta 1526 alkaen saarnaajana m. m. Roomassa. Napoli'ssa hän tutustui Juan de Valdesin piiriin ja omisti tämän reformatoriset mielenpiteet. V. 1541 valittuna Lucan läheisyydessä olevan luostarin prioriksi hän täällä toimi uskonpuhdistuksen hengessä järjestäen m. m. säännöllistä raamatunlukua. Nautittuaan ehtoollista evankelisessa muodossa P. kutsuttiin inkvisitsioon eteen (1542), mutta pelasti henkensä pakeneamalla Strassburgiin, jonka yliopistossa hän jonkun aikaa oli professorina. Olutuan vasta 1547 professorina Oxfordissa ja vasta 1552 jälleen Strassburgissa hän 1556 siirtyi professoriksi Zürichiin, jossa m. m. otti osaa „Confessio Helvetica posterior“in laatimiseen. Protestanttien kesken hänen maineensa oppineena oli tavattoman suuri, jonka takia hänet m. m. kutsuttiin Ranskaan ottamaan osaa uskonnonkeskusteluun Poissy'ssä 1561. [K. Schmidt. „Petrus Martyr Vermigli“ (1858).] E. K-a.

Petrus Damiani ks. Damiani, P.

Petrus de Dacia (n. 1240-88), ruots. uskonnollinen kirjailija, liittyi dominikaaniveljeisiin, opiskeli Kölnissä 1266-69 sekä sen jälkeen Pariisissa St. Jacques dominikaanikoulussa Tuomas Akvinalaisen johdolla. Toimi dominikaanien opettajana Ruotsissa ja Visbyn dominikaaniluostarin priorina. Hänen perustamansa on ensimmäinen dominikaaniluostari naisia varten Ruotsissa. Lat. teoksessaan (julk. sarjassa „Acta sanctorum“) hän on erittäin miellyttävällä tavalla kuvannut erään nuoren naisen, sittemmin pyhimyksenksi julistetun Kristiinan elämäntarinaa, johon hän Kölnissä oleskellessaan oli tutustunut ja syvästi kiintynyt. Hänen kääntämänsä ja muodostamansa arvelaan myös kuuluisan kokoelman „Ett fornsvenskt legendarium“ olevan. H. K-r-a.

Petrus de Vineä, oik. Pietro della Vigna (1190-1249), it. oikeusoppinut ja valtiomies; palveli keisari Fredrik II:tä tärkeissä tuomarin- ja diplomaattitoimissa; vangittiin ja soikaistiin 1249 syytettynä murhabankkeista keisaria vastaan, minkä jälkeen luultavasti surmasi itsensä; hänen kirjeensä „Epistolarum libri VI“ ovat tärkeä Fredrik II:n historian lähde; kirjoittanut myös „De potestate imperialis“ ynnä lat. ja it. runoja. [Capasso ja Janelli. „Pietro della Vigna“ (1882).]

Petrus Elavi (k. 1299), ruots. piispa, tuli 1280-luvulla Vesteråsin piispaksi ja seurasi 1293 marski Torgils Knuutinpöikää hänen ristiretkelään Karjalaan, kastaen karjalaiset kristinuskoon. Mistä syytä juuri hän, eikä joku muu, esim. Turun piispa, tähän toimeen valittiin, emme tiedä. Myöhemmin joutui kuitenkin P. E. riitoihin Birger kuninkaan ja marskin kanssa ja pakeni Norjaan, jossa 1299 kuoli. K. G.

Petrus Jonæ (Petrus Jonæ), Helsingius (Helsingfors), synt. 1776, kuoli 1856, pappi, kirjailija, historioogin ja filosofin opettaja. Hän oli 1808–1810 Upsalan yliopiston teologian professori ja 1810–1812 filosofian professori. Hän oli 1812–1814 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1814–1816 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1816–1818 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1818–1820 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1820–1822 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1822–1824 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1824–1826 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1826–1828 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1828–1830 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1830–1832 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1832–1834 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1834–1836 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1836–1838 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1838–1840 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1840–1842 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1842–1844 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1844–1846 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1846–1848 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1848–1850 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1850–1852 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1852–1854 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1854–1856 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1856–1858 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1858–1860 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1860–1862 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1862–1864 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1864–1866 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1866–1868 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1868–1870 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1870–1872 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1872–1874 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1874–1876 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1876–1878 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1878–1880 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1880–1882 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1882–1884 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1884–1886 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1886–1888 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1888–1890 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1890–1892 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1892–1894 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1894–1896 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1896–1898 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1898–1900 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1900–1902 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1902–1904 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1904–1906 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1906–1908 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1908–1910 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1910–1912 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1912–1914 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1914–1916 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1916–1918 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1918–1920 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1920–1922 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1922–1924 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1924–1926 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1926–1928 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1928–1930 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1930–1932 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1932–1934 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1934–1936 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1936–1938 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1938–1940 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1940–1942 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1942–1944 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1944–1946 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1946–1948 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1948–1950 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1950–1952 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1952–1954 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1954–1956 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1956–1958 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1958–1960 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1960–1962 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1962–1964 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1964–1966 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1966–1968 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1968–1970 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1970–1972 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1972–1974 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1974–1976 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1976–1978 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1978–1980 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1980–1982 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1982–1984 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1984–1986 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1986–1988 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1988–1990 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1990–1992 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1992–1994 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1994–1996 Helsingin yliopiston teologian professori ja 1996–1998 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 1998–2000 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2000–2002 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2002–2004 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2004–2006 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2006–2008 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2008–2010 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2010–2012 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2012–2014 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2014–2016 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2016–2018 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2018–2020 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2020–2022 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2022–2024 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2024–2026 Helsingin yliopiston rehtori. Hän oli 2026–2028 Helsingin yliopiston teologian professori ja 2028–2030 Helsingin yliopiston rehtori.

Petrus L. Venerabilis (lat. *venerābilis* = kunnioitettava) (n. 1094–1155), v. 1122 Clunyn luostarin apotti. Hänen aikanaan Clunyn (ks. t.) luostari liitti kohon korkeimpaan kukoistukseensa. Pyhän Bernhardin rinnalla hän oli aikansa vaikutusvaltaisin kirkonmies. P. V. kirjoitti petrobursianeja ja juutalaisia vastaan. E. K. a.

Petrus Magni (Peter Magnus) (k. 1544), ruots. piispa ja kirjailija; oleskeli v. 1508 kauan aikaa Roomassa; tuli 1524 Vesteråsin piispaksi, mutta riitaantui pian Kustaa Vaasan kanssa, jonka kirkkopoliittikkaa ei hyväksynyt, ja menetti kaiken sananvallan hiippakuntansa asioissa. P. M. jätti jälkeensä useita erilaisia aiheita käsitteleviä ruotsinkielisiä käsikirjoituksia; hän oli ensimmäisiä oppineita, jotka käyttivät kirjoituksissaan ruotsin kieltä.

Petrus Venerabilis (lat. *venerābilis* = kunnioitettava) (n. 1094–1155), v. 1122 Clunyn luostarin apotti. Hänen aikanaan Clunyn (ks. t.) luostari liitti kohon korkeimpaan kukoistukseensa. Pyhän Bernhardin rinnalla hän oli aikansa vaikutusvaltaisin kirkonmies. P. V. kirjoitti petrobursianeja ja juutalaisia vastaan. E. K. a.

Petsaus. 1. Metalliesineitten pinnan puhdistaminen sille syntyneestä happeumakerroksesta hapon avulla, jonka tarkoituksena on joko saada metallin kaunis luonnollinen väri näkyviin tai vain puhdas pinta, johon sitten esim. galvanoidessa peitemetalli helposti tarttuu. Happona käytetään tavallisesti rikkihappoa. Hapetta tavallisesti laimennetaan vedellä, esim. 1 osa rikkihappoa 10–100 osalla vettä. Petsattavat esineet saavat liota hapossa, kunnes niiden pinta tulee kiiltäväksi, ja sitten ne mahdollisimman nopeasti huuhdotaan mieluiten lämpimällä vedellä ja kuivataan sahausouhoilla (kiilto-p.). Sopivilla hapoilla ja aineilla voidaan näin kiiltäväksi petsattu pinta saada himmeäksi (himmei-p.). Kun muutamet metallit ja useimmat metalliseokset tätä käsitelyä saavat erityisen värin, käytetään p:ta myöskin metallien „värjäämiseen“ ja „keittämiseen“. — 2. Puun pinnan värjääminen hapolla. Tähän käytetään tavallisesti laimeata typpihappoa tai kaliumpermanganaattiliuosta, jotka puulle siveltyinä tekevät sen keltaiseksi tai ruskeaksi. Yleisesti sanotaan värjääneellään värjättyä puun väriä.

P-o P-o

Pētšoragi (tai *petšoragi*, kreik. *petšorakiti*, unk. *besenyok*), muinainen turkkilais-peräinen kivi, joka on tavallisesti värinään musta, Volgan ja

Uralin välisessä maassa. Tämän vuosis loppupuolella se — muiden turkkilaisheimojen ahdas tunteita — vuotostaan turkivat nieltään laheissa (Pitla Venäjällä Dneprin ja Dnestrin välillä asuvat) unkarilaiset, jotka nyt siirtyivät lähemmäksi ja loimaismmaksi nyk. Moldovaan (n. 889 v. kr.) ja sieltä Unkariin. Donin ja Tonavan väliset arot olivat nyt p:n hallussa. V. 968 se pelästivät Kiovia, jonka ruhtinas Svjaatoslav tämän rohdesta kirkkasti takaisin Bulgariaan tekemättään sotaretkeltä; v. 971 hän Dneprin koskilla kaatui taistelussa p:ejä vastaan. VII vuosisassa venäläisten ja p:n välisessä taistelussa Kiovan luona 1034 p. kärsivät tappion ja siirtyivät tämän jälkeen Tonavan maille päin Bulgariaan asti, joutuen nyt taisteluihin Bysantin kanssa. Maritsanjoen suulla keisari Aleksios Komnenos 1091 heistä saavutti ratkaisevan voiton; tämän jälkeen p. hajosivat osaksi Bulgariaan, osaksi Unkariin, jossa sulautuivat unkarilaisiin maistoma heistä m. n. useat *besenyok* nimiset paikat. [Neumann. „Die Völker des südl. Russlands in ihrer geschichtlichen Entwicklung“ (Einen pain. 1856); Golubovskij, „Petsenagi, Forki i Polovtsy“ (1884).] Y. W.

Petseri (ven. *Petšorj*), kaupunki Venäjällä. Pihkovan kuvernementin länsirajalla, Pihkovan kaupungista länteen; 2,240 as. (1909). Kuuluisa, lujien muurien ympäröimä luostari, per. jo 1473. Pian sen liiviläiset hävittivät, mutta 1519 se rakennettiin uudestaan. Oli sitten rajalinnana monien hyökkäysten ja piiritysten alaisena (István Báthory'n, Kustaa Aadolfin). — Paljon käytetty pyhiinvaelluspaikka. (E. E. K.)

Pētšerskij, Andrej, salanimi, ks. Meljnikov.

Petsi, happoliuos, jolla metallia tai puuta petataan ks. Petsaus. Myöskin väri mikä metalli- tai puuesineen pinnalle on petsaamalla saatu.

P-o P-o.

Petsikkotunturi, Inarinjärveen ja Tenojokeen laskevien vesien vedenjakajana oleva matalahkotunturi Säytsjärven ja Mierasjärven välillä; sen välisestä korkeudesta huolimatta on huipulta valtava näköala varsinkin luoteeseen, josta näkyy Norjan puolella oleva Rastegaisa (ks. t.) ja sitä ympäröivä mahtava tunturiseutu. P:n yli käy Inarin-Utsjoen postikulku; samoin mainittujen pitäjien raja. P:lla on uusi hyvä autiotupa matkustajien mukavuuksiksi. L. H-nen.

Petšili ks. Tšili.

Petšora [-o-], virta Pohjois-Venäjällä, Permin, Vologdan ja Vienan kuvernementeissa, lähtee Uralin länsirinteeltä, Permin kuvernementista, virtaa lyhyessä yläjuoksussaan Volosjanitsan suun alapuolella vuolaana läntistä pääsuuntaa, kääntyy pohjoiseen. Uuden suun alapuolella länteen, lounaiseen, länteen, Tšiljman suun luona, jossa alkuunsa alkaa, pohjoiseen, laskien vihdoin tavattoman laajan, saaririkkaan suistomaan kautta Pohjois-Jäämeren P:n-lahteen (75 km pitkä, 70 km leveä); pohjoisessa sen sulkevat merestä Ruuskij Zavorot-niemi ja Guljaevy Koški-saaret). Pituus 1,707 km. Leveys ylempään n. ¼ km, keskijuoksuun alaosassa (laman suussa) 1½ km. Oikea ranta tavallisesti vasenta korkeampi. Alajuoksussa alava vasen ranta tulvan aikana peittyä aina 20 km:n laajuudelta. Syvyys vaihteleva; suun poikki kulkee särkkä, jolla on vain 4 m

vettä. Kuljettava P. on höyryaluksilla 1.430 km; tukinuittoon sitä voidaan käyttää hieman ylempänä, yläjuoksulla vasemmalta tulevan Unjan suusta alkaen. Jäässä P. yläjuoksussaan on n. 6 kk., suupuoella 8 kk. Liikenne kuitenkin verraten väikasta: alas viedään viljaa, rautaa, teollisuuden tuotteita, puutavaroita, suolaa, ylös kalaa, turkkia, poronhoidon tuotteita, merieläinten ihoa y. m. Tärkein P:n satamista on Tsiljman suussa (vastaisella rannalla) oleva P:n piirikunnan pääkaupunki Ustj-Tsiljma. Lisäjokien varrella olevista mainittakoon syrjäisiä, —pääkaupunki” Ižma samannimisen joen varrella. — P:n lisäjoista tärkeimmät ovat, oikealta: Ilydzj, Usa, Sosva, Šapkina, vasemmalta: Unja, Volosjanitsa, Kožva, Ižma, Petšorskaja Pizma, Tsiljma, Sula. — P:n yläjuoksun seudut kasvavat metsää, joka keski-juoksulla vähitellen harvenee, alajuoksulla vaihtuen vesiperäiseksi, metsättömäksi tundraksi (P:n ja Uralin välillä „Isonmaan tundra”; P:n länsipuolella „Vähänmaan tundra”); laajoja, erinomaisia laidunmaita on runsaasti. Tundralla kuljeksivat samojedit ja paimentolais-syrjäinit porolaumoinen, metsäseuduilla asustavat vauraat „kiinteät” syrjäinit ja venäläiset uutisasukkaat. — Kalastus kaikkialla huomattava. E. E. K.

Petšory ks. Petseri.

Pettenkofen [*-ō-*], August von (1822-89), itäv. taideemaalari ja kiviipiirtäjä; opiskeli syntymäkaupungissaan Wienissä ja myöhemmin Pariisissa, jossa häneen vaikuttivat Meissonier ja Troyon. Tuli erittäin suosituksi pienillä laatu-kuvamaalauksillaan Unkarin sotilas- ja kansan-elämästä. E. R. r.

Pettenkofer, Max von (1818-1901), saks. kemisti ja hygieenikko, tuli 1847 lääketieteellisen kemian ylim. professoriksi Müncheniin toimien tehokkaasti tämän tieteenhaaran edistymiseksi. P:n suurin ansio on kuitenkin tieteellisen ja kokeellisen terveysopin perustaminen. Itse omistaen laajat tiedot niin hyvin kemian ja lääketieteen kuin teknillisten tieteiden ja taitojen aloilla P. oivalsi, että terveysoppi ei saattanut kehittyä omintakeiseksi tieteenhaaraksi ainoastaan hyväkseen käyttämällä muiden, varsinkin luonnontieteiden, ja lääketieteen eri haarojen saavutuksia ynnä teknillisten taitojen ja jokapäiväisen elämän kokemuksia, vaan että sen tuli itsenäisesti kokeilemalla pyrkiä ratkaisemaan määrätietoisesti suunnittelemaan kysymyksiä: ennen muuta oli hygienialle hankittava tieteellinen pohja, jota vailla se siihen asti oli suurimmaksi osaksi ollut. Tässä tarkoituksessa tuli terveysopilla olla yliopistoissa oma edustajansa ja tämän käytettävänä erikoinen tieteellinen laitos, jossa mitä erilaisimpia tutkimuksia voitaisiin suorittaa. P:n toimesta perustettiin Müncheniin ensimmäinen terveysopin vakainainen professorinvirka, jonka haltiaaksi P. itse joutui 1865, saaden myöskin erikoisen hygieenisen laitoksen (ensimmäinen laatuuan) käytettäväkseen. P:n ensimmäiset jo aikaisemmin suorittamat tutkimukset terveysopin alalla koskivat uuni- ja ilmalämmitystä sekä ilmanvaihtoa ja vaatteiden fysikaalisia ominaisuuksia. Niinikään P. oli jo 1855 tutkinut koleran leviämisen ehtoja ynnä maaperän ja veden merkitystä sen kuten myöskin lavantaudin leviämiseen. Yhdessä Voitin kanssa P. tutki myöskin hengitystä, ravitsemusta ja ai-

neenvaihtoa terveysopillisia näkökohtia silmälläpitäen. P:n runsaasta tieteellisestä tuotannosta mainittakoon seuraavat julkaisut terveysopin alalta: „Untersuchungen und Beobachtungen über die Verbreitungsart der Cholera” (1855), „Über den Luftwechsel in Wohngebäuden” (1858), „Die Verbreitungsart der Cholera in Indien” (1871), „Zur Ätiologie des Typhus” (1872), „Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden” (4:s pain. 1877), „Über Nahrungsmittel und über den Werth des Fleischextrakts” (2:nen pain. 1876), „Über den Werth der Gesundheit für eine Stadt” (3:s pain. 1877), „Der Boden und sein Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen” (1882). Yhdessä Ziemssenin kanssa P. julkaisi laajan terveysopin käsikirjan, „Handbuch der Hygiene” (1882 ja seur.). P. kuului „Zeitschrift für Biologie” nimisen aikakauskirjan perustajiin sekä toimi yhdessä Hofmannin ja Forsterin kanssa (1883-94) aikakauskirjaa „Archiv für Hygiene”. M. O. B.

Pettersson, Axel (s. 1868), ruots. kuvanveistäjä; småndilainen talonpoika Döderhultin pitäjistä Kalmarin läänissä. Veistänyt puusta pieniä pilakuvamaisia ryhmäkuvia, jotka leikkisän liioittelevaisuutensa ohella ilmaisevat varmaa ja tyyliään omaperäistä muodontajua. P:n teoksista, joita on m. m. Göteporin museossa, Thielin galleriassa Tukholmassa ja Ateneumissa, mainittakoon ryhmät „Varusmiesten tarkastus” ja „Hautajaiset”. E. R. r.

Pettie [*peti*], John (1839-93), skotl. taideemaalari; opiskeli syntymäkaupungissaan Edinburgh'ssä, työskenteli v:sta 1862 Lontoossa. Maalannut hienoa väriäisiä osoittavia muotokuvia ja etenkin historiallisia laatu-kuvia. Kuvittanut myös kirjoja. [Martin Hardie, „John P.” (1908).] E. R. r.

Pettilä (ruots. Karlberg), ratsutila Uskelan pitäjässä 6 km Salon kauppalasta kaakkoon. käsittää nykyään n. 1,76 manntaa. 480 ha. Vesimylly. Omistajista mainittakoon ratsumestari M. Carpelan (k. 1766), tohtori C. G. von Bonsdorff (1838-80), kreivitär M. Armfelt ja nyk. (1914) maanvilj. Herman Bock. A. Es.

Pettuleipä ks. Hätäleipä.

Petty [*peti*], Sir William (1623-87), engl. taloudellinen kirjailija ja tilastotieteen perustaja; toimi v:sta 1648 anatomian opettajana Oxfordissa, tuli 1652 Irlannissa olevan armeijan ylilääkäriksi ja sai 1654 toimitettavakseen uuden v. 1641 takavarikkoon otettujen maatilojen mitauksen ja jaon, mikä toimitus teki hänet varakkaaksi mieheksi; tuli sittemmin Irlannin ylimaanimittariksi. P. on Englannin huomattavimpia aikaisempia taloustieteilijöitä, fysiokraattien ja Adam Smithin edelläkävijä; saattoi käytännön nimen „poliittinen aritmetiikka”: teoksia „A treatise of taxes and contributions” (1662), „Quantulumunque, or a tract concerning money” (1682), „Essay concerning the multiplication of mankind” etc. (1662), „Political arithmetic” (1690).

Petu l. alusta (ruots. bödd) tehdään asettamalla puita, ruokoja, rottinkia t. muita sopivia aineita aluksen pohjalle kohottamaan lastia, jotta estettäisiin sekä aluksen liian raju huojuminen aallokossa että lastin kastuminen aluksen pohjavedestä. Kun alukseen otetaan kosteudelle erit-

runojensa kokoelma, joka pariksi vuodeksi turvasi hänen taloudellisen asemansa. P:n huomautus on nyt ylimmillään. Milloin hän suunnitteli Aranyin ja Tompan kanssa laittamista Jókain „Eletképek”-lehteen, milloin Aranyin ja Vörösmartyn kanssa Shakespearin unkarintamista. Mutta valtiollinen asema kävi Unkarissa yhä jännittävämmäksi, ja ajan kansanvaltainen vapaudenhenki valtasi P:n kokonaan. Budapestin valiankumouksen etunenässä oli m. m. hänkin. Valiankumouspäivän (maalisk. 15 p:n 1848) iltana P:n kirjoittama kansallislaulu „Talpra, magyar!” („Ylös, magyari!”) mitä suurimman innostuksen vallitessa lausuttiin kansallisteatterissa. P:kin astui sotapalvelukseen (heti alussa päästen kapteeniksi), ja pääsi halunsa mukaisesti kenraali Bemien johdolla Itä-Unkarissa toimivaan armeiaan. Segesvárin taistelussa P. kaatui; hänen ruumistaan ei löydetty. — P:n runoudelle ovat luonteenomaisia piirteitä voimakas ja lennokas mielikuviutus, välittömyys ja teeskentelemättömyys. Hän valloitti runoutensa piiriin uusia aloja, joita ennen häntä oli pidetty liian jokapäiväisinä: hän osaa runoilla, ei ainoastaan lemmeistä ja vapaudesta, vaan myös yksinkertaisista vanhemmistaan, köyhästä työmiehperheestä, vaimostaan, ja ikävänä ja rumana pidetystä Unkarin tasankomaasta. Ja hänen sanontatapansa oli aivan uusi: yksinkertainen ja luonnollinen, mikä oli kauhistus sen ajan kaarvoihinsa kangistuneen romantiikan ihailijoille. Harva runoilija on ilmituonut kansansa isänmaan- ja vapaudenrakkautta niin voimakkaasti ja kauniisti kuin P., eikä kukaan liene runoiliaan kansaansa, sen kaikkia kerroksia myöten, enemmän vaikuttanut kuin hän. P:n lyriikka, joka samalla kertaa on tositaiteellista, kansanomaista ja kansallista, muodostaaakin kääntein unk. runoudessa. [Alex. Fischer, „Petöfis Leben und Werke” (1889); Z. Ferenczi, „P. életrajza I III 1896).]

Peu à peu [pö a pö] (ransk.), vähitellen.

Peucedanum ks. Suojuuri.

Peucer [pöitsar], Kaspar (1525-1602), saks. teologi, Melancthonin vävy, esitti Wittenbergin professorina n. s. filippistisiä mielipiteitä ja pidettiin sentakia vankeudessa 1574-86 Pleissenburgin linnassa. vrt. Kryptokalvinismi.

E. K-a.

Peukalo (*pollex*), ensimmäinen (uloin, radiaalinen) sormi. Niillä viisivarpaisilla nisäkkäillä, joilla eturaja ei ole kehittynyt tartuntaelimeksi eikä ensimmäinen sormi toisia sormia vastaan asettuvaksi, ei voi sanoa olevan p:oa. Vasta puoliapinoilla, apinoilla ja ihmisellä on ensimmäinen sormi neljästä muusta pitemmän sormivälin erotama ja samalla siksi liikkuva, että se tartuttaessa esim. puunkaasaan kiertää oksan toiselta puolen kuin muut sormet. Täten käsi muodostaa pihdintapaisen tartuntaelimen. Jalka voi niinkään muodostua tartuntaelimeksi (pussieläimet, puoliapinat ja apinat), jolloin sen ensimmäinen n. s. peukalovarvas toimii käden peukalon tavoin. Ihmisen jalan „isollavarpaalla” ei tätä kykyä ole. P:n juuri, päkiäs, on paksu ja vahvan, p:oa liikuttavan lihaston täyttämä. P:n luuston muodostaa kaksi sormiluuta (muissa sormissa niitä on kolme), jotka muodostavat jatkoon ensimmäiselle kämmenluulle.

Y. K.

Peukaloinen (*Anorthura troglodytes*) on pieni, 17. VII Painettu 2, 10

10-11 cm:n pituinen, ruskea ja poikkiviiruihin. pystypyrstöinen lintu. Sen paikka järjestelmässä on epävarma, nykyään sitä pidetään koskikaran ja kerttusen sukulaisten. P:lla on heikko, alaskaareva, nilkat korkeat, siivet ja pyrstö hyvin lyhyet. P. asustaa laajalla alalla palearktisia alueella. Etelä- ja Keski-Suomessa jaksenkin niukasti. Oleskelee tiheissä risukkometsissä, kosteakkolla maalla, matalalla. Juoksentelee hiiren tavoin vilkkaasti. Hyvä laulaja. Pesä useimmiten risukasoissa, suuri, palleroinen, aukko kupeessa. Munia tav. 6, joskus 10-12:kin; ne ovat valkeita, hienosti ruskeapikkuisia. E. W. S.



Peukaloinen.

Peura, villipeura *Rangifer tarandus*, hirvieläin, jonka ruumiin pituus on 1,7-2 m, korkeus hartiaihin kohdalta n. 1 m, suurimpien muunnosten aina 1,5 m:iin saakka, häntä aivan lyhyt; naaras on koko joukon koirasta pienempi. Muista hirvieläimistä p. eroaa m. m. siinä, että naaraallakin on sarvet. P:n sarvet ovat sirotekoiset, moni- ja pitkähäaraiset, latvaosiltaan litteät. Jalat ovat lyhyehköt, varpaat hyvin leveäkvioiset, syrjävarpaat maahan saakka ulottuvat, joten muodostuu pehmeässäkin lumessa ja suomassa kannattava leveä polkupinta. P:n väri vaihtelee eri seuduissa ja vuodenajan mukaan. Kesällä lyhyehkö karva on yleensä tummanharmaa, vatsapuolella kuitenkin valkeahko. Pitkä ja tiheä talvikarva on vaaleampaa, kauimpana arktisissa seuduissa aivan valkeaa. Kaulan alla on pitkä harja. P. elää säännöllisesti suurissa parvissa, tuhansiakin yhdessä, ja tekee usein pitkiä vaellusmatkoja ravintoa etsimään. Sen varsinaiset asuma-alueet ovat autiot, puuttomat tundrat ja tunturit, mutta tarpeen tullen se vetäytyy metsäseutuhiinkin (vrt. Poronhoito) ja Pohjois-Ameriikan pohjoisissa metsäseuduissa asustaa säännöllisestikin eräs p.-muunnos, isokokoinen karibu. P:n ravintoa ovat kesällä jäkälät ja kaikenlaiset ruohokasvit, pensaat y. m., talvella melkein yksinomaan jäkälät. Euroopassa etenkin lumen alta kaivettu poronjäkälä. P:n kiima-aika on syys-marraskuussa. Koiraat tappelevat tällöin ankarasti keskenään, kootessaan mahdollisimman suuren parven naaraista mukaansa. Naaras synnyttää kevyällä yhden vasikan, harvoin useampia. — P. on sirkumpolaarisesti levinnyt, asustaa ainakin 3-4 muunnoksena useimmissa Pohjois-Jäämeressä sijaitsevilla ja sitä ympäröivillä maissa. Skandinaaviassa se on Köliä pitkin levinnyt Etelä-Norjaan saakka, Suomessa sitä tavataan vielä Sodankylän pitäjän pohjoisosissa. Muualta Pohjois-Suomesta, samoin kuin itäisimmästä Karjalasta, jossa p:oja ennen joskus talvisin on tavattu Laatokan koillisrannoilla saakka, se nykyään on melkein kokonaan hävinnyt. Vasta 1913 p. on meillä kokonaan rauhoitettu. Koillis-Venäjällä p. on myös harvinainen. Aasiassa p:n levinemisaalueeseen kuuluu koko Pohjois-Siperia. Pohjois-Ameriikan länsiosissa on eteläraja n. 56°, itäosissa n. 45° pohj. lev. Kaikkialla, Pohjois-Jäämeren saarissakin, missä ihminen on päässyt p:aa ahdistamaan, se on nopeudestaan, varovaisuudestaan ja

p.-nimitys myöhemmin tarkoittaa tavallisesti häntä.

Pfaundler, Leopold (s. 1839), itäv. fyysikko, tuli professoriksi Innsbruckiin 1867 ja Graziin 1891. P. on suorittanut lukuisia kemiallisia ja fysiikaalisia tutkimuksia etenkin lämpöopin alalla. Hän on selittänyt dissosiatsioonin (ks. t.) kiineettisen kaasuteorian perusteella sekä regelationi- ja rekristallisatiioni-ilmiöt, tutkinut veden ominaislämpöä, puolisolua j. n. e. P. on parannelut ilmalämpömittaria ja suunnitellut joukon onnistuneita kojeita luentojen valaisemiseksi, kuten esim. aaltoliikkeitä ja koneen Lissajous'n kuvioiden (ks. t.) esittämiseksi. P. on toimittanut uusia laajennettuja painoksia paljon käytetystä Müller-Pouillet'n fysiikan oppikirjasta 10. s. pain. 1906-14.

Pfeffer [fər]. Wilhelm (s. 1845), saks. kasvifysiologi, tuli professoriksi Bonniin 1873, Baseliin 1877, Tübingeniin 1878 ja Leipzigiin 1887. Tutki aluksi sammalia kasvi-



Wilhelm Pfeffer

maantieteellisesti myöhemmin kasvifysiologiaa, saavuttaen sillä alalla suuren maineen. Julkaisuista mainittakoon: „Physiologische Untersuchungen“ (1873), „Die periodischen Bewegungen der Blattorgane“ (1875), „Osmotische Untersuchungen“ (1877), laaja ja tärkeä „Pflanzenphysiologie“ (2 nid. 1881, 2:n pain. 1897-1904), „Oxydationsvorgänge in lebenden Zellen“ (1889), „Studien zur Energetik der Pflanzen“ (1892), „Ueber Druck und Arbeitsleistungen der Pflanzen“ (1893). Julkaisi 1881-88 sarjaa „Untersuchungen aus dem botan. Institut in Tübingen“ ja v:sta 1894 yhdessä E. Strassburgerin kanssa „Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik“. P. on lahjakas, harvinaisen työkykyinen mies ja erinomainen kokeilija, joka myös opettajana on vaikuttanut hyvin paljon. Hänen laboratorissaan on alati työssä tutkijoita maailman eri ääriiltä.

Pfeiffer [pfäiʃər], Franz (1815-68), saks. germanisti, toimitti julkisuuteen joukon vanhemman saks. kirjallisuuden muistomerkkejä, perusti sarjajulkaisun „Deutsche Klassiker des Mittelalters“ (v:sta 1865) sekä aikakauskirjan „Germania“ (1856); muita teoksia: „Zur deutschen Literaturgeschichte“ (1855), „Über Wesen und Bildung der höfischen Sprache“ (1861), „Der Dichter des Niebelungenliedes“ (1862), „Freie Forschung“ (1867) y. m.

Pfeiffer [pfäiʃər]. Richard Friedrich Johannes (s. 1858), saks. bakteriologi ja hygienikko, oli R. Kochin assistenttina 1887-91. „Institut für Infektionskrankheiten“-laitoksen tieteellisen osaston johtajana 1891-99, v:sta 1899 hygienian professorina Königsgbergissä ja v:sta 1909 Breslaussa. P. on monipuolinen bakteriologi, joka on tullut tunnetuksi varsinkin influenssan bakteriologiasta sekä tyfus- ja koleratartunnan immunisaatiota koskevista tutkimuksistaan ynnä immuniserausteoriastaan. Yhdessä C. Fränkelin

kanssa hän on julaissut: „Mikro-photografischer Atlas der Bakterienkunde“ (2:n pain. 1893-95), yhdessä Proskauerin kanssa v:sta 1902 „Encyklopädie der Hygiene“.

Pfeil, Friedrich Wilhelm Leopold (1783-1859), saks. metsänhoitomies, tuli 1821 metsätieteen professoriksi Berliinin yliopistoon ja 1830 Eberswalden metsäakatemian ensimmäiseksi johtajaksi. P. julkaisi lukuisia kirjoituksia ja teoksia, joista mainittakoon: „Vollständige Anleitung zur Behandlung, Benutzung und Schätzung der Forsten“ (1820-21, 3:s pain. 1854), „Grundsätze der Forstwirtschaft in Bezug auf Nationalökonomie und die Staatsfinanzwissenschaft“ (1822-24), „Die Forstwirtschaft nach rein praktischer Ansicht“ (1831, 6:s pain. 1870). Vv. 1822-59 hän julkaisi tunnetut „Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft“.

Pfennig [fɛnɪŋ]. Pienning, mys. des. phœnitic, phenninc, alkuaan lyöty raha yleensä; sittemmin hopearaha. v:sta 1494 vaskiraha; tätä nykyä Saksan valtakunnassa pronssiraha; 100 p. = 1 Reichsmark = 1 Smk. 23, s. p.

Pfister [fɪstər], Albrecht (n. 1420- n. 1470), saks. kirjanpainaja, Gutenbergin aikalainen, sai haltuunsa Gutenbergin kirjasinvaraston, jolla painoi Bambergissa 36-rivisen Raamatun.

Pfitzner [fɪtznər], Hans (s. 1869), saks. säveltäjä, wagnerilaisen tyylin huomattavimpia edustajia. Toimi kapellimestarina ja sävellysopettajana Berliinissä (1897-1907) ja Münchenissä; siirtyi 1908 Strassburgiin konservatorin ja orkesterin johtajaksi. Säveltänyt 2 oopperaa, näytelmä- ja kamarimusiikkia, lauluja y. m. I. K.

Pfleiderer, Otto (1839-1908), saks. teologi, opiskeli nuoruudessaan Tübingenissä Baurin johdolla, sai tältä ynnä Hegelin filosofiasta ratkaisevia vaikutuksia; v:sta 1870 professorina Jenan ja v:sta 1875 Berliinin yliopistossa. Uskonnonfilosofia P. oli intellektualisti ja luuli voivansa järkipäisesti todistaa uskonnon korkeimmat totuudet. Metafysiikka ja uskonto sulautuivat hänen oppissaan yhteen. Uskonnonfilosofisen kantansa P. on esittänyt useissa teoksissa: „Die Religion. ihr Wesen. ihre Geschichte“ (1869), „Religionsphilosophie“ (1878) y. m. Myöskin uskonnonhistoriaan ulottuivat P:n harrastukset. Vastoin Ritschlin puoltamaa synoptista evankeliumia P. painosti Paavalin merkitystä kristinuskon kehityksessä. Hän kun nimittäin Paavalin julistuksessa Hengen osallisuudesta luuli voivansa todeta kristinuskon henkimmäisen kehityksasteen. Kristinuskon alkuhistoriaa koskivat hänen teoksensa „Paulinismus“ (1873) ja „Das Urchristentum“ (1886). Teroittaessaan kristinuskon yhteyttä esikristillisten uskontojen kanssa P. on tullut uskonnonhistoriallisen koulukunnan perustajaksi. Taisteltuaan pitkin elämänsä jotenkin yksin Ritschliä y. m. vallitsevia suuntia vastaan hän ehti elämänsä lopulla nähdä useiden esittämiensä näkökohtien saavan yleisempää tunnustusta. P. on myöskin julkaisut teoksia englannin kielellä esim. „Philosophy and development of religion“ (2 os., 1894). P:n viimeiset teokset olivat yleis-tajuiset: „Die Entstehung des Christentums“ (1905), „Die Entwicklung des Christentums“ (1907) ja „Religion und Religionen“ (1906).

Pflugk-Harttung [pfʊk ˈhɑrtʊŋg], saks. kirjallisuuden

E. K.-a.

Phädrus, griek. (Phaedrus), (1) nimenkanto, (2) nimenkanto, (3) nimenkanto, (4) nimenkanto, (5) nimenkanto, (6) nimenkanto, (7) nimenkanto, (8) nimenkanto, (9) nimenkanto, (10) nimenkanto, (11) nimenkanto, (12) nimenkanto, (13) nimenkanto, (14) nimenkanto, (15) nimenkanto, (16) nimenkanto, (17) nimenkanto, (18) nimenkanto, (19) nimenkanto, (20) nimenkanto, (21) nimenkanto, (22) nimenkanto, (23) nimenkanto, (24) nimenkanto, (25) nimenkanto, (26) nimenkanto, (27) nimenkanto, (28) nimenkanto, (29) nimenkanto, (30) nimenkanto, (31) nimenkanto, (32) nimenkanto, (33) nimenkanto, (34) nimenkanto, (35) nimenkanto, (36) nimenkanto, (37) nimenkanto, (38) nimenkanto, (39) nimenkanto, (40) nimenkanto, (41) nimenkanto, (42) nimenkanto, (43) nimenkanto, (44) nimenkanto, (45) nimenkanto, (46) nimenkanto, (47) nimenkanto, (48) nimenkanto, (49) nimenkanto, (50) nimenkanto, (51) nimenkanto, (52) nimenkanto, (53) nimenkanto, (54) nimenkanto, (55) nimenkanto, (56) nimenkanto, (57) nimenkanto, (58) nimenkanto, (59) nimenkanto, (60) nimenkanto, (61) nimenkanto, (62) nimenkanto, (63) nimenkanto, (64) nimenkanto, (65) nimenkanto, (66) nimenkanto, (67) nimenkanto, (68) nimenkanto, (69) nimenkanto, (70) nimenkanto, (71) nimenkanto, (72) nimenkanto, (73) nimenkanto, (74) nimenkanto, (75) nimenkanto, (76) nimenkanto, (77) nimenkanto, (78) nimenkanto, (79) nimenkanto, (80) nimenkanto, (81) nimenkanto, (82) nimenkanto, (83) nimenkanto, (84) nimenkanto, (85) nimenkanto, (86) nimenkanto, (87) nimenkanto, (88) nimenkanto, (89) nimenkanto, (90) nimenkanto, (91) nimenkanto, (92) nimenkanto, (93) nimenkanto, (94) nimenkanto, (95) nimenkanto, (96) nimenkanto, (97) nimenkanto, (98) nimenkanto, (99) nimenkanto, (100) nimenkanto.

Phädrus, griek. (Phaedrus), (1) nimenkanto, (2) nimenkanto, (3) nimenkanto, (4) nimenkanto, (5) nimenkanto, (6) nimenkanto, (7) nimenkanto, (8) nimenkanto, (9) nimenkanto, (10) nimenkanto, (11) nimenkanto, (12) nimenkanto, (13) nimenkanto, (14) nimenkanto, (15) nimenkanto, (16) nimenkanto, (17) nimenkanto, (18) nimenkanto, (19) nimenkanto, (20) nimenkanto, (21) nimenkanto, (22) nimenkanto, (23) nimenkanto, (24) nimenkanto, (25) nimenkanto, (26) nimenkanto, (27) nimenkanto, (28) nimenkanto, (29) nimenkanto, (30) nimenkanto, (31) nimenkanto, (32) nimenkanto, (33) nimenkanto, (34) nimenkanto, (35) nimenkanto, (36) nimenkanto, (37) nimenkanto, (38) nimenkanto, (39) nimenkanto, (40) nimenkanto, (41) nimenkanto, (42) nimenkanto, (43) nimenkanto, (44) nimenkanto, (45) nimenkanto, (46) nimenkanto, (47) nimenkanto, (48) nimenkanto, (49) nimenkanto, (50) nimenkanto, (51) nimenkanto, (52) nimenkanto, (53) nimenkanto, (54) nimenkanto, (55) nimenkanto, (56) nimenkanto, (57) nimenkanto, (58) nimenkanto, (59) nimenkanto, (60) nimenkanto, (61) nimenkanto, (62) nimenkanto, (63) nimenkanto, (64) nimenkanto, (65) nimenkanto, (66) nimenkanto, (67) nimenkanto, (68) nimenkanto, (69) nimenkanto, (70) nimenkanto, (71) nimenkanto, (72) nimenkanto, (73) nimenkanto, (74) nimenkanto, (75) nimenkanto, (76) nimenkanto, (77) nimenkanto, (78) nimenkanto, (79) nimenkanto, (80) nimenkanto, (81) nimenkanto, (82) nimenkanto, (83) nimenkanto, (84) nimenkanto, (85) nimenkanto, (86) nimenkanto, (87) nimenkanto, (88) nimenkanto, (89) nimenkanto, (90) nimenkanto, (91) nimenkanto, (92) nimenkanto, (93) nimenkanto, (94) nimenkanto, (95) nimenkanto, (96) nimenkanto, (97) nimenkanto, (98) nimenkanto, (99) nimenkanto, (100) nimenkanto.

Phädrus, griek. (Phaedrus), (1) nimenkanto, (2) nimenkanto, (3) nimenkanto, (4) nimenkanto, (5) nimenkanto, (6) nimenkanto, (7) nimenkanto, (8) nimenkanto, (9) nimenkanto, (10) nimenkanto, (11) nimenkanto, (12) nimenkanto, (13) nimenkanto, (14) nimenkanto, (15) nimenkanto, (16) nimenkanto, (17) nimenkanto, (18) nimenkanto, (19) nimenkanto, (20) nimenkanto, (21) nimenkanto, (22) nimenkanto, (23) nimenkanto, (24) nimenkanto, (25) nimenkanto, (26) nimenkanto, (27) nimenkanto, (28) nimenkanto, (29) nimenkanto, (30) nimenkanto, (31) nimenkanto, (32) nimenkanto, (33) nimenkanto, (34) nimenkanto, (35) nimenkanto, (36) nimenkanto, (37) nimenkanto, (38) nimenkanto, (39) nimenkanto, (40) nimenkanto, (41) nimenkanto, (42) nimenkanto, (43) nimenkanto, (44) nimenkanto, (45) nimenkanto, (46) nimenkanto, (47) nimenkanto, (48) nimenkanto, (49) nimenkanto, (50) nimenkanto, (51) nimenkanto, (52) nimenkanto, (53) nimenkanto, (54) nimenkanto, (55) nimenkanto, (56) nimenkanto, (57) nimenkanto, (58) nimenkanto, (59) nimenkanto, (60) nimenkanto, (61) nimenkanto, (62) nimenkanto, (63) nimenkanto, (64) nimenkanto, (65) nimenkanto, (66) nimenkanto, (67) nimenkanto, (68) nimenkanto, (69) nimenkanto, (70) nimenkanto, (71) nimenkanto, (72) nimenkanto, (73) nimenkanto, (74) nimenkanto, (75) nimenkanto, (76) nimenkanto, (77) nimenkanto, (78) nimenkanto, (79) nimenkanto, (80) nimenkanto, (81) nimenkanto, (82) nimenkanto, (83) nimenkanto, (84) nimenkanto, (85) nimenkanto, (86) nimenkanto, (87) nimenkanto, (88) nimenkanto, (89) nimenkanto, (90) nimenkanto, (91) nimenkanto, (92) nimenkanto, (93) nimenkanto, (94) nimenkanto, (95) nimenkanto, (96) nimenkanto, (97) nimenkanto, (98) nimenkanto, (99) nimenkanto, (100) nimenkanto.

Phädrus, griek. (Phaedrus), (1) nimenkanto, (2) nimenkanto, (3) nimenkanto, (4) nimenkanto, (5) nimenkanto, (6) nimenkanto, (7) nimenkanto, (8) nimenkanto, (9) nimenkanto, (10) nimenkanto, (11) nimenkanto, (12) nimenkanto, (13) nimenkanto, (14) nimenkanto, (15) nimenkanto, (16) nimenkanto, (17) nimenkanto, (18) nimenkanto, (19) nimenkanto, (20) nimenkanto, (21) nimenkanto, (22) nimenkanto, (23) nimenkanto, (24) nimenkanto, (25) nimenkanto, (26) nimenkanto, (27) nimenkanto, (28) nimenkanto, (29) nimenkanto, (30) nimenkanto, (31) nimenkanto, (32) nimenkanto, (33) nimenkanto, (34) nimenkanto, (35) nimenkanto, (36) nimenkanto, (37) nimenkanto, (38) nimenkanto, (39) nimenkanto, (40) nimenkanto, (41) nimenkanto, (42) nimenkanto, (43) nimenkanto, (44) nimenkanto, (45) nimenkanto, (46) nimenkanto, (47) nimenkanto, (48) nimenkanto, (49) nimenkanto, (50) nimenkanto, (51) nimenkanto, (52) nimenkanto, (53) nimenkanto, (54) nimenkanto, (55) nimenkanto, (56) nimenkanto, (57) nimenkanto, (58) nimenkanto, (59) nimenkanto, (60) nimenkanto, (61) nimenkanto, (62) nimenkanto, (63) nimenkanto, (64) nimenkanto, (65) nimenkanto, (66) nimenkanto, (67) nimenkanto, (68) nimenkanto, (69) nimenkanto, (70) nimenkanto, (71) nimenkanto, (72) nimenkanto, (73) nimenkanto, (74) nimenkanto, (75) nimenkanto, (76) nimenkanto, (77) nimenkanto, (78) nimenkanto, (79) nimenkanto, (80) nimenkanto, (81) nimenkanto, (82) nimenkanto, (83) nimenkanto, (84) nimenkanto, (85) nimenkanto, (86) nimenkanto, (87) nimenkanto, (88) nimenkanto, (89) nimenkanto, (90) nimenkanto, (91) nimenkanto, (92) nimenkanto, (93) nimenkanto, (94) nimenkanto, (95) nimenkanto, (96) nimenkanto, (97) nimenkanto, (98) nimenkanto, (99) nimenkanto, (100) nimenkanto.

Phädrus, griek. (Phaedrus), (1) nimenkanto, (2) nimenkanto, (3) nimenkanto, (4) nimenkanto, (5) nimenkanto, (6) nimenkanto, (7) nimenkanto, (8) nimenkanto, (9) nimenkanto, (10) nimenkanto, (11) nimenkanto, (12) nimenkanto, (13) nimenkanto, (14) nimenkanto, (15) nimenkanto, (16) nimenkanto, (17) nimenkanto, (18) nimenkanto, (19) nimenkanto, (20) nimenkanto, (21) nimenkanto, (22) nimenkanto, (23) nimenkanto, (24) nimenkanto, (25) nimenkanto, (26) nimenkanto, (27) nimenkanto, (28) nimenkanto, (29) nimenkanto, (30) nimenkanto, (31) nimenkanto, (32) nimenkanto, (33) nimenkanto, (34) nimenkanto, (35) nimenkanto, (36) nimenkanto, (37) nimenkanto, (38) nimenkanto, (39) nimenkanto, (40) nimenkanto, (41) nimenkanto, (42) nimenkanto, (43) nimenkanto, (44) nimenkanto, (45) nimenkanto, (46) nimenkanto, (47) nimenkanto, (48) nimenkanto, (49) nimenkanto, (50) nimenkanto, (51) nimenkanto, (52) nimenkanto, (53) nimenkanto, (54) nimenkanto, (55) nimenkanto, (56) nimenkanto, (57) nimenkanto, (58) nimenkanto, (59) nimenkanto, (60) nimenkanto, (61) nimenkanto, (62) nimenkanto, (63) nimenkanto, (64) nimenkanto, (65) nimenkanto, (66) nimenkanto, (67) nimenkanto, (68) nimenkanto, (69) nimenkanto, (70) nimenkanto, (71) nimenkanto, (72) nimenkanto, (73) nimenkanto, (74) nimenkanto, (75) nimenkanto, (76) nimenkanto, (77) nimenkanto, (78) nimenkanto, (79) nimenkanto, (80) nimenkanto, (81) nimenkanto, (82) nimenkanto, (83) nimenkanto, (84) nimenkanto, (85) nimenkanto, (86) nimenkanto, (87) nimenkanto, (88) nimenkanto, (89) nimenkanto, (90) nimenkanto, (91) nimenkanto, (92) nimenkanto, (93) nimenkanto, (94) nimenkanto, (95) nimenkanto, (96) nimenkanto, (97) nimenkanto, (98) nimenkanto, (99) nimenkanto, (100) nimenkanto.

Phädrus, griek. (Phaedrus), (1) nimenkanto, (2) nimenkanto, (3) nimenkanto, (4) nimenkanto, (5) nimenkanto, (6) nimenkanto, (7) nimenkanto, (8) nimenkanto, (9) nimenkanto, (10) nimenkanto, (11) nimenkanto, (12) nimenkanto, (13) nimenkanto, (14) nimenkanto, (15) nimenkanto, (16) nimenkanto, (17) nimenkanto, (18) nimenkanto, (19) nimenkanto, (20) nimenkanto, (21) nimenkanto, (22) nimenkanto, (23) nimenkanto, (24) nimenkanto, (25) nimenkanto, (26) nimenkanto, (27) nimenkanto, (28) nimenkanto, (29) nimenkanto, (30) nimenkanto, (31) nimenkanto, (32) nimenkanto, (33) nimenkanto, (34) nimenkanto, (35) nimenkanto, (36) nimenkanto, (37) nimenkanto, (38) nimenkanto, (39) nimenkanto, (40) nimenkanto, (41) nimenkanto, (42) nimenkanto, (43) nimenkanto, (44) nimenkanto, (45) nimenkanto, (46) nimenkanto, (47) nimenkanto, (48) nimenkanto, (49) nimenkanto, (50) nimenkanto, (51) nimenkanto, (52) nimenkanto, (53) nimenkanto, (54) nimenkanto, (55) nimenkanto, (56) nimenkanto, (57) nimenkanto, (58) nimenkanto, (59) nimenkanto, (60) nimenkanto, (61) nimenkanto, (62) nimenkanto, (63) nimenkanto, (64) nimenkanto, (65) nimenkanto, (66) nimenkanto, (67) nimenkanto, (68) nimenkanto, (69) nimenkanto, (70) nimenkanto, (71) nimenkanto, (72) nimenkanto, (73) nimenkanto, (74) nimenkanto, (75) nimenkanto, (76) nimenkanto, (77) nimenkanto, (78) nimenkanto, (79) nimenkanto, (80) nimenkanto, (81) nimenkanto, (82) nimenkanto, (83) nimenkanto, (84) nimenkanto, (85) nimenkanto, (86) nimenkanto, (87) nimenkanto, (88) nimenkanto, (89) nimenkanto, (90) nimenkanto, (91) nimenkanto, (92) nimenkanto, (93) nimenkanto, (94) nimenkanto, (95) nimenkanto, (96) nimenkanto, (97) nimenkanto, (98) nimenkanto, (99) nimenkanto, (100) nimenkanto.

Phaethon [-e'thōn], Helioksen poika (al-
kansa Helioksen heikkoa kostava). Syntyi
Helioksen kättänsä. P:n pyysi Helioksesta an-
nettua kättänsä pöydästä eläimäksensä ja sakin
kättänsä. P:n varoittamuksesta taivas ja maa
syttyivät palamaan, josta linnunrata on merk-
ki. P:n kättänsä sähähtäen tuost kättänsä ja
Helioksen kättänsä. P:n sisaret Hehadi
jotka itkivät veljensä kohtaloa, muutettiin pop-
peliiksi ja heidän kyyneleensä menipukaksi.

L. T.

Phaidon [-ōn], eräs Sokrateen oppilaita; mi-
nuttamassa eläimäksensä oppikunnan perustaja
Kuuluu Platonin „Phaidon eli sielusta” nimisen
dialogin johdosta.

Phaidra, kreik. taruhenkilö, Kreetan kunin-
kaan Minoksen ja Pasiphaen tytär, Theseuksen
puoliso, tunnettu traagillisesta rakkaudestaan
poikapuoleensa Hippolytokseen (ks. t.).

Phaidros, eräs kaunosielu, esitelty nuorukais-
tyyppinä Platonin rakkaudenthologeissa, joiden
joukossa on huomattava „Phaidros eli kauneu-
desta”

R. L.

Phaieekit, kreik. tarukansa. Homeros kertoo
p:n kuninkaan Alkino'oksen hallitsemisena elä-
vää huoletonta, onnellista elämää Skherian saa-
rella kaukana ihmisten ilmoilta. Itsestään kul-
kevilla laivoillaan he kuljettavat luokseen
tulleet kuolevaiset, esim. Odysseuksen, näiden
kotimaahan. Myöhemmin väitettiin Kerkyraa
p:n saareksi.

L. T.

Phaistos, muinainen kaupunki Kreetassa, jon-
kun matkan päässä etelärannikolta. V:sta 1900
alkaen ovat italialaiset tutkijat (F. Halbherr
y. m.) muinaisen P:n paikalla paljastaneet au-
ren palatsin rauniot, joka valaisee historian-
takaista kreettalaista kulttuurikautta (ks.
Kreettalainen kulttuuri). Tärkeimpiä
eroavaisuuksia samanaikaisesta Knosoksen palat-
sista on, että Ph. oli vahvasti linnoitettu. L. T.

Phalacrocorax ks. Merimetson suku.

Phalanks (kreik.), taistorivi, taistelurintama,
ks. Falangi. — Anat. Sormi- ja varvasluiden
nimitys, ks. Käsi- ja varvas.

Phalanstère [falästär] ks. Falansteri.

Phalaris, hennaksevisuku meillä helpi (Ph.
arundinacea), korkea, leveilehtinen, koko maassa
yleinen rantakehitys, jolla valkean- tai punervan-
vihreät tähkylät ovat tiheissä ryhmäissä. Puutar-
hoissa näkee usein viljeltynä muunnoksen picta,
jolla lehdet ovat kauniisti valkeajuovaisia. Toi-
nen, satunnainen Ph.-laji on kanarianheinä
(ks. t.).

K. L.

Phalaris johti Akragassa Zeuksen temppelin
rakentamista ja anasti siellä työmiestensä avulla
yksinvaltaa itselleen. Otti nähtiäviisti osaa kreik-
kalaisten kamppailuun karthagolaisia vastaan
6:nnessä vuosis. e. Kr. Ph. on tunnettu julmasta
hallituksestaan; kerrotaan, että hän poltti kuo-
lemaan tuomitut helikuvassa vaskisoinnissa. Hän
kukistui 554 e. Kr. Telemakhoksen toimeenpane-
massa kapinassa.

L. T.

Phalaris-kirjeet, väärännetty kokoelma kir-
jeitä (148 kpl. 2: selta vuosis. i. Kr. Nussä Pha-
laris (ks. t.) esiintyy lempeänä, edistystä auosi
vana hallitsijana. R. Bentley (ks. t.) todisti ko-
koelman väärännetyksi.

L. T.

Phalaropus ks. Vesipääskynen.
Phaleron [-e/], Ateenan vanha satama. Pei-

raikuenen satamaan rakentamisen jälkeen se menetti suurimman osan merkitystään.

Phallaceæ ks. Kupusienet.

Phallos [-o-] (kreik.), miehen siitinelin, joka useilla kansoilla on ollut luonnon luomisvoiman tunnuskuvana. Ph:n kuvaa kannettiin uskonnollisissa juhlakulkueissa (esim. muinaisessa Kreikkassa Bakkhos-juhliissa).

Phallus [*thyphallus*], ks. Kupusienet.

Phanerogamæ (kreik. *phanerōs* näkyvä, ja *gamos* avioliitto) ks. Selväsiittiöt.

Pharnabazos [-na-] (pers., = „jonka käsi on mahtava”), Frygian satraappi. Artakserkses II:n vävy; avusti peloponnesolaissodassa spartalaisia Ateenaa vastaan, piti Artakserkseen puolta sodassa Kyyrosta vastaan ja voitti ateenalaisen Kononin kanssa Spartan laivaston Knidoksen luona (394 e. Kr.). *H. T. t.*

Pharnakes (II) [-na-kēs] Bosporoksen kuninkaskunnan hallitsija 63-47 e. Kr., Pontoksen kuninkaan Mithridateen (ks. t.) poika, joka sai valtakuntansa roomalaisilta palkkioksi siitä, että oli pettänyt isänsä tämän taistellessa Roomaa vastaan. Kansalaissotien aikana Ph. yritti laajentaa valtakuntaansa, mutta hänet voitti nopeasti ja perin pohjin Cæsar (ks. t., „veni, vidi, vici”) v. 47. Ph:n tyttären Dynamiiin jälkeläisiä oli sittemmin vielä jonkun aikaa „Bosporoksen kuninkaskunnan” valtaistuimella. *E. H. l.*

Pharos, saari Aleksandrian sataman edustalla, patorakennuksella yhdistetty mannermaahan. Sille rakennettiin n. 280 e. Kr. n. 100 m korkea kolmikerroksinen majakka, jonka huijalla Poseidonin kuvapatsas yliluonnollista kokoa. Ph., josta perustukset ja osa alinta osastoa ovat säilyneet, oli esikuvana myöhemmän antiikin rakentamille majakoille. *L. T.*

Pharsalos [-ālos], nyk. *ta Phersala*, muinaisen Thessalian mahtavimpia kaupunkeja. Sen luona oli 9 p. elok. 48 ratkaiseva taistelu Cæsarin ja Pompeiuksen välillä. Nykyinen Ph. on aivan vähäpätöinen, tunnettu tappiosta, jonka kreikkalaiset 1897 siellä kärsivät taistelussa turkkilaisia vastaan. *L. T.*

Pharyngitis l. *faryngiitti*, nielutulehdus. (ks. t.).

Pharyngognathi (kreik. *pharyngs* = nielu, ja *gnathos* = leuka), nieluleukaiset, luukalain (*Teleostei*) ryhmä. Tähän yhdistetään joukko kaloja, joille on yhteistä alempien nieluluiden (5:nneen kiduskaariparin jäännösten) yhteenkasvettuminen, mutta jotka muuten tuskin lienevät lähemmin sukua toisilleen. *I. V. s.*

Pharynks (kreik.) nielu, kita. ks. Nielu.

Phascolomys ks. Vompatti.

Phaseolus ks. Papu.

Phasianus ks. Fasaanit.

Phasmidæ ks. Kummitussirkat.

Phegopteris, Polypodiaceæ-heimoon kuuluva saniaissuku, johon meillä kuuluu 2 yleistä lajia, korpiimarre (*P. polypodioides*) ja metsäimarre (*P. dryopteris*).

Pheidias [-i-as] (n. 500-431 e. Kr.), kreik. kuvanveistäjä, Kharmideen poika Ateenasta. Ph:n opettajina mainitaan ateenalainen Hegias ja argolainen Ageladas. Hänen vanhin tunnettu teoksensa oli kullattua puusta ja marmorista valmistettu Athene Areian kuvapatsas Plataiaissa (jälkeen v:n 479 e. Kr.). Kerrotaan hänen myös val-

mistaneen sen suuren pronssisen kuvapatsasryhmiin, jonka ateenalaiset Kimonin aikana pystyttivät Delphoihin Marathonin voiton muistoksi. Ehkä samaan aikaan valmistui Ateenan akropoliille kauas merelle näkyvä, pronssinen Athene Promakhoksen kuvapatsas. N. 450 e. Kr. lemnolaiset pystyttivät Ateenan akropoliille Athene Lemnian pronssisen kuvapatsaan, joka oli kuuluisa vie nosta kauneudestaan ja josta on luultu jäljennöksiä säilyneen meille. Perikleen ryhtyessä suuriin suunnitelmiinsa Ateenan linnavuoren muodostamiseksi kansalliseksi pyhäkäksi Ph. oli hänen läheisimpiä neuvonantajiaan. Ph:n omaa työtä siellä oli vielä 438 e. Kr. Parthenoniin pystytetty kullasta ja norsunluusta tehty Athene Parthenoksen kuvapatsas, muinaisen Kreikan kuuluisimpia kuvapatsaita. Sen ulkomuodosta on osaksi kirjallisten selontekojen, osaksi erilaisten, enimmäkseen pienten jäljennösten kautta voitu saada jonkinmoinen käsitys. Aikaisemmin pidettiin Parthenonia koristavia kuvanveistoksia myöskin ainakin osaksi Ph:n omana työnä, mutta niiden tyyli on siksi eroava hänen tyylistään, että vain saattaa otaksua, että Ph. on suunnitellut tempelin koristamisen yleisen ohjelman. Kuuluisin Ph:n teoksista oli kullasta ja norsunluusta valmistettu Zeuksen patsas Olympiassa. Siitäkin tietomme perustuvat osaksi kirjallisiin selontekoihin, joissa sitä mitä suurimmassa määrässä ylistellään, osaksi eeliläisissä pronssirahoissa oleviin kuviin. Zeus, joka istuessaan suoraviivaisella istuimellaan oli n. 13 m korkea, oli kuvattu lempeäksi ja vakavaksi, ilman mitään maailmojen mahtajan ylpeyttä; pääpiirteiltään teos oli vakava ja yksinkertainen, mutta ulkonaiset yksityiskohdat olivat loistavasti koristetut. Tämän kuvan valmistusaika määrätään eri tavalla, sen mukaan, miten Ph:n loppuvaiheet esitetään. Kerrotaan, että Ph., jota Perikleen vihamiehet syytivät kallisten ainesten kavaltamisesta, joutui vankeuteen ja tässä kuoli, taikka pääsi pakemaan ja pakolaisena valmisti Zeuksen patsaan. Ph:ta on ylistetty Kreikan suurimmaksi kuvanveistäjäksi; hänen taitensa, jossa hän yhdisti attikalaisia ja argolaisia vaikutteita, pääominaisuutena oli eettillisen ylevyyden läpitunkema, vakava, hiljainen suuruus, mutta muovailu, varsinkin pukujen poimuilu, on joskus hieman raskas ja yksitoikkoinen. *L. T.*

Phenacodus, sukupuuttoon kuollut imettäväis-suku, tunnetuin edustaja *Condylarthra* nimistä tertiäärikautista kavioläinryhmää, johon kuului mitä alkuperäisimpiä, viisi varpaisia kantastujia. Kavioläinten ominaisuuksien ohella esiintyi tässä myös vanhimille sorkka-



Phenacodusin luuranko

petoeläimille yhteisiä ominaisuuksia. Niukkoja jätteitä tunnetaan Euroopan runsaampia ja täydellisempiä — m. m. pari kokonaista luurankoa — Amerikan eoseenikerrostuksista. Tunnetuin laji: *Ph. primaevus*. *V. A. K. io.*

Pherekydes [-kē-dēs] (n. 540 e. Kr.), Thalek-

Phragmites (family *Phragmitaceae*), grasses, common
along waterways in the Southeast.
Phragmites, *Phragmites communis*. A herbaceous
perennial forming dense stands in wetlands. Leaves
linear, flattened, sometimes broader toward the
tip. Inflorescence consisting of dense, branched spikes
bearing many small, green, three-lobed flowers.
Frustrated panicle-bearing spikelets. Perianth
fragments and bracts. Inland *Phragmites*
is sometimes called *burhead* (especially when
near swamps) or *cutgrass* (when cut for hay).
Native to Europe.

Philadelphuia [amer. läint. *filadelfia*], kau-
kauskas. Philadelphia, Villars.
Kaupunki Delaware-joen oik. rannalla, Delaware-
joen Schuylkill-joen (jotka yli vie
vasta siltaa) varrella 154 km Atlantin
New Jersey, Villars.
Väestö 382,578 (irlantilai-
sia, saksalaisia, englantilaisia, Venäjän juutalai-
sia), neekereitä, kiinalaisia y. m. värillisiä
asukkaita. Suurimman osan väestöstä ellee
melkein kaikki kadut kulkevat pohjoisesta
etelään ja idästä länteen leikaten toistensa suora-
kulmaisesti. Pääkadut Market street (idästä län-
teeseen) ja Broad street (North B. street
kauppa-alue) ja Broad street (North B. street
edellisen pohjois- ja South B. street sen eteläpuo-
lella) leikkaavat toistensa Ph:n keskustassa Penn-
square-torilla. — Puistoista suurin on Fairmount
park (1,350 ha; siellä pidettiin 1876 maailman-
näyttely Centennial exhibition, jonka rakennuk-
set ovat enimmäkseen 2-3-kerroksisia, yhden per-
heen asumia, marmoripertaisina punaisia tiili-
talouksia josta juuri johtuu Ph:n tavaton laajuus,
talojen korkeus keskimäärin 10 m). Huomatti-
via rakennuksia on verraten vähän, useilla kui-
tenkin on historiallinen merkitys. Mainittakoon
kaupungintalo Penn squarella, suunnaton raken-
nus (maailman suurimpia) graniitista ja valkoi-
sesta marmorista, joka 155 m:iin nousevan tor-
nin huipussa on 11 m korkea William Pennin
muistopatsas; Penn squaren läheisyydessä on va-
ppamuurarien temppeli, postitalo, Yhdysvaltain
ensimmäinen rahapaja (nyk. rakennus valmis 1833)
Independence hallissa (rak. 1731-51) m. m. julistettiin Yhdys-
valtojen itsenäisyys (1776). Kongressin talous-
dy-valtain kongressi kokoontui 1790-1800, van-
hassa kaupungintalossa Yhdysvaltain ylin tuo-
rnoituin istui 1791-1800, Carpenter's hallissa en-
nen vuotta 1800.
Kirkot: Roomalaiskatolinen St. Annen kirkko, luterilainen Holy Com-
ptistikirkko, jesuiittakirkko, alkujaan protestantti-
kirkko.

v. 1719 ylipisto 1,911 l. l. opettajaa, 4,126 v. l. oppilasta 1910; kirjastossa 225,000 nld., arvokas kirjasto kokoonl. — Ph. city central high school Temple college — La Salle college, useita laitetieteellisiä, teknillisiä y. m. ammattikouluja, Ph. library, Free library ja Mercantile library (jokaisessa yli 200,000 nld.); taideakatemia, toistakymmentä teatteria, useita tiet. seuroja (m. m. Pennsylvanian hist. seura). Monista hyväntekeväisyyslaitoksista mainittakoon Girard college (orpokoti), Blockley's alms house (hoitola), Naval asylum. — Teollisuudessa Ph:n Yhdysvaltain kaupungista voitavat vain New York ja Chicago; valmistusarvo 1909 3,864 milj. mk. Tärkeimmät teollisuudenhaarat ovat sokeriteollisuus (jossa se on Yhdysvaltain ensimmäinen), kone-, vaateus-, villatavara-, matto- ja luopa-, sekä nahkateollisuus. Sataman laituripituus on 37 km, syvyys 6-8 m (syvennettiin 9 m:iin), laivaliikennettä ylläpidetään Yhdysvaltain muihin satamiin, Eurooppaan ja Länsi-Intiaan; tiliv. 1911-12 ulkomaalaisessa merenkulussa selvitettiin 4, milj. rek.-ton. Eric-kanavan avaamisen kautta (1825) Ph., joka siihen asti oli ollut Yhdysvaltain महतिin merenkulku- ja kauppakaupunki, menetti asemansa New Yorkille. Myöhemmin muutamat muutkin kaupungit ovat ulkomaankaupassa siivuttaneet Ph:n. V. 1912 Ph:n tuonti oli arvoltaan 440 milj. mk. (sokeria, rohoksia, villaa, nahkoja ja vuotia y. m.), vienti 358 milj. mk. (rautatavaroita, terästä, polttoöljyä, viljaa y. m.). — Paikallisliikennettä välittää taaja sähkörautiotie- ja rautatieverkko. — Historia. Ph:n perusti 1682 William Penn, intiaaneilta ja muutamilta ruotsalaisilta ostamalleen maalle. Siitä tuli pian siirtomaiden tärkein kaupunki; 1774 Ph:ssa kokoontui valtioiden ensimmäinen kongressi, 1776 siellä julistettiin Yhdysvaltain itsenäisyys, 1777-78 se oli englantilaisten hallussa, 1787 Ph:ssa säädettiin Yhdysvaltain perustuslait. V:teen 1800 Ph. oli Pennsylvanian pääkaupunkina, 1790-1810 Yhdysvaltain pääkaupunkina. E. E. K.

Philadelphus ks. Metsäjasmiini.
Philemon (*φίλων*), kreik. huvinäytelmäkir-
joittaja, kotoisin Soloista tai Syrakusasta
(n. 361-263 e. Kr.). Ph. on uuden komedian
perustaja, Menandrosta hiukan vanhempi. Hänen
huvinäytelmäistään, 97 luvultaan, on ainoastaan
murtokappaleita jäljellä. Plautus on mukailt
komedioissaan Mercator, Trinummus (ja ehkä
Mostellaria) Ph:n kappaleita. J. T.

Philemon, apostoli Paavalin läheinen ystävä ja erään hänen lähettämänsä lyhyen kirjeen (Kirje Ph:lle) vastaanottaja; tässä kirjeessä apostoli pyytää häntä armahtamaan ja suopeasti kohtelemaan erästä Philemonin luota karannutta ja sillä välin kristittyksi tullutta orjaa Onesimosta. Ph:n kotipaikka oli todennäköisesti Kolossan kauk. punki Vähässä-Aasiassa, jossa hänen kotinsa oli sikäläisen kristillisen seurakunnan kokoontumispaikka. Perintätieto tekee hänestä Kolossan esimäisen piispan. A. F. P.

Philemon [-'ēmōn] ja Baukis, kreik. taru henkilöitä, iikiäs fryygialainen aviopari, joka köyhyydessään vieraanvaraisesti keitsitsi Zeusta ja Hermostä, kun rikkaat heiltä sulivat ovensa. Palkinnoksi jumalat, upottaessaan muun seudun tulvaveteen, muuttivat heidän majansa tempeleksi, ja teidät sen paiksi. Kun he toivoivat

utelleen ykterstä kuolemia, muuttivat jumolat heidän puoleksi. Tatu on myöhemmässä runoudessa hyvin suosittu. *L. T.*

Philetærus ks. Tasavalalaiset.

Philetas [-täs], kreik. runoilija ja grammatikko, kotoisin Kos-saarelta (n. 340-285 e. Kr.). Ph. on aleksandrialaisen koulukunnan perustaja, Teokritoksen ja Ptolemaian Philadelphoksen opettaja. Hänen tuotannostaan, josta etenkin rakkauselegiat olivat kuuluisat, on ainoastaan murtokappaleita säilynyt, samoin kuin hänen kielitieteellisestä teoksestaan. *L. T.*

Philidor [fidiör]. Francois André, oik. Danican (1726-95), ransk. säveltäjä, tuli ensin kuuluisaksi shakkipelaajana ja esiintyi sitten odottamatta (1759) koomillisen oopperan alalla, kohoten vuosikymmeniksi sen etevimmäksi edustajaksi. Pääteokset: „Seppä” (1761), „Noita” (1764), „Ernelind” traagillinen, 1767. *L. K.*

Philip, John k. 1851, engl. laulettu-saarnaaja Etelä-Afrikassa. Tunnettu erittäin kiisteliustaan alkuasukasten oikeuksien puolesta ja orjuutta vastaan. Julkaissut laajan teoksen Etelä-Afrikan oloista: „Researches in South Africa” (1828). *U. P.*

Philippeville [filippi’vī], arrondissementin pääkaupunki Algeriassa, Välimeren rannalla; 27.137 as. (1911; kuntana). Roomalais-aikaisia raunioita, museo, sitadelli, korkeampi koulu; muutamia teollisuuslaitoksia, rautatie Constantinen kautta sisämaahan. Viikasta läpikulkukauppa. — Ph:n paikalla oli foinikialaisten *Rus-Licar* ja roomalaisten *Rusicada*, joka hävisi kokonaan keskiajalla; nyk. Ph:n per. marsalkka Valée 1838.

Philippine islands ks. Filippiinit.

Philippi, kaupunki Makedoniassa, alkuaan ateenalaisena siirtokuntana Krenides, sittemmin Philippos II:n valloittama ja uudestaan nimitetty. Sen läheisyydessä oli aikoinaan rikkaat kultakaivokset. Pohjoiseen Ph:sta Octavianus ja Antonius 42 e. Kr. voittivat Brutuksen ja Cäsiuksen. *L. T.*

Philippos (kreik. nimi, = hevosystävä, ritarillinen), Makedonian kuninkaita.

1. Ph. II (382-336), Makedonian suuruuden perustaja, oli nuoruudessaan panttivankina Thebassa. Täällä hän perehtyi kreik. sivistykseen. Makedoniaan palattuun hän oli vasta 360 veljensäpojan Amyntaan holhoojana, mutta tunnustettiin itse pian kuninkaaksi. Ph. sai sisällississä oloissa järjestyksen aikaan ja rajat turvatuksi illyrialaisia ja paioneja vastaan. Hän järjesti uuden sotarintaman, „makedonialaisen falangin” ja ryhtyi Makedonian ja Thraakian rantamailla olevia kreik. kaupunkeja valloittamaan. Hän otti haltuunsa Pangaios-vuoren rikkaat kultakaivokset Thraakiassa, jonne hän perusti Philippiin kaupungin, valloitti Amphipoliin (357), Potidaian ja Pydan kaupungit sekä Imbros- ja Lemnos-saaret. Sitten hän pääsi sekaantumaan Kreikan asioihin, kun aleuadit Thessaliassa kutsuivat hänet avukseen phokilaisia vastaan, jotka auttoivat Pherain tyraneja. Ph. voitti phokilaisten johtajan Onomarkhoksen (352) ja aikoi sitten tunkeutua Keski-Kreikkaan; mutta ateenalaiset estivät, miehittämällä Thermopylain suolan, hänet sinne pääsemästä. Hän valloitti nyt महतavan Olynthoksen kaupungin, joka oli Makedonian rannalla. Pian hänet kutsuttiin Kreikkaan kukistamaan fokilaisia, joita

vastaan Theba kävi n. s. „pyhää sotaa”, fokilaisia kun syytettiin siitä, että he olivat anastaneet Delphoin temppelin maata. Heidät voitettiin ja Ph. pääsi amphiktyoniliiton jäseneksi (346). Hän sai 339 uuden kutsun Kreikkaan rankaisemaan Lokris maakunnassa olevan Amphissan asukaita, jotka myöskin muka olivat anastaneet Delphoin omaisuutta. Ph. hävitti Amphissan, mutta otti haltuunsa myöskin Elateian, joka oli Keski-Kreikan avain. Nyt Demosthenes sai aikaan liiton Ateenan ja Theban välillä; mutta Ph. voitti niiden sotajoukot Khaironeian luona (338). Kreikan valtiot tekivät nyt sopimuksia Ph:n kanssa, joka kutsui niiden edustajat Korintiin, jossa hän valittiin kreikkalaisten ylipäälliköksi Persiaa vastaan aloitettavassa sodassa. Ph:n varustautuessa tätä retkeä varten hänet murhasi eräs hänen henkivartiensa Pausanias. — Ph. on historian suuria henkilöitä: hän laski perustuksen Makedonian maailmanvallalle, jonka kautta kreik. sivistys levisi Aasian maihin. Luonteeltaan hän oli jalomielinen ystäviään kohtaan, innokas kreik. sivistyksen ihailija ja suosija. Taistelussa hän oli urhoollinen ja sitkeä, valtiomiehenä kavala ja petollinen; kostonhalua, julmuutta ja raakuuttakin hän osoitti. [Brückner, „König Ph.”; Schaefer, „Demosthenes und seine Zeit”.]

2. Ph. III (V) (237-179), tuli 220 Makedonian kuninkaaksi ja hallitsi aluksi, Akaijan liiton päämiehen Araton neuvoja seuraten, hyvin; toisen puunilaissodan aikana hän (215) teki liiton Hannibalin kanssa, joka oli Italiassa häntä kuitenkin tehokkaammin auttamatta: teki sitten rauhan roomalaisten kanssa 205. Mutta nyt hän aikoi laajentaa valtaansa idässä, ruveten ahdistamaan Egyptiä ja Pergamon valtakuntaa, jonka johdosta Rooman hallitus aloitti sodan (200). Q. Flamininus voitti hänet Kynoskephalain taistelussa (197) ja pakotti nöyryyttävään rauhaan, jossa hän m. m. menetti Kreikan yliherruuden. Roomalaisten taistellessa Syyrian Antiokhos III:ta vastaan oli Ph. heidän liittolaisenaan, mutta sai siitä huolimatta rauhanteon jälkeen kokea katkeraa nöyryytystä. Puuhattessaan tästä suuttuneena uutta sotaa hän kuoli 179. *K. O. L.*

Philippovich [fili’ppovitš] von Philippsoberg, Eugen (s. 1858) itäv. taloustieteilijä, v. s. 1893 professorina Wienin yliopistossa; teoksia: „Die Bank von England im Dienste der Finanzverwaltung des Staates” (1885), „Wirtschaftlicher Fortschritt und Kulturentwicklung” (1892), „Auswanderung und Auswanderungspolitik in Deutschland” (1892), „Grundriss der politischen Ökonomie” (I „Allgemeine Volkswirtschaftslehre”, 1893, myös suomeksi, II „Volkswirtschaftspolitik”, 1899), „Die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Ideen im 19. Jahrhundert” (1910); julkaisee yhdessä Bernatzikin kanssa „Wiener staatswissenschaftliche Studien”. eräiden muiden kanssa „Zeitschrift für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung”. *J. F.*

Philippson [fi-]. 1. Ludvig Ph. (1811-89) saks.-juut. rabbiini, kirjailija ja luennoitsija, harrasti juutalaisuuden reformatsionia; julkaisi m. m. „Die Entwicklung der religiösen Idee im Judentum, Christentum und Islam” (1847-48; 2:nen pain. 1874). *K. T.-I.*

2. Martin Ph. (s. 1846), historioitsija, edellisen poika, toimi ensin opettajana Bonnin yli-

joka hänestä on maailman luova järke ja laki. Jumalan ensi-syntynyt poika on lahettikas. Piestä on jumaluuden harkitseminen ja armon avulla havaitseminen ihmisen korkein hyvä; lihan kuolettamisella on siihen valmistauduttava.

Ph:n filosofialla on tärkeä asema joutalaiseen uskon ja hellenistisen viisauden välittävänä edustajana ja spekulatiivisen kristillisen teologian edeltäjänä. Tutkijain kesken on vielä erimielisyyttä siitä, missä määrin tämä sopii 4:nneen evankeliumin prologiin, Paavalin kirjeisiin ja Heprealaiskirjeeseen.

R. L.

Philon [-ōn], Foinikian Byblosesta, s. 64 j. Kr. Ph. on julkaissut kreikkankielisen Foinikian historian, jonka hän väittää olevan käännöksen erään Sanchuniaton nimisen papin foinikialaisesta alkuteoksesta, joka muka oli kirjoitettu jo ennen Trojan sotaa. Alkuteoksen olemassaolosta on suuria epäilyksiä. Ph:n teos on epäilemättä sisältänyt arvokkaita tietoja, mutta siitä on ainoastaan katkelmia säilynyt Eusebioksen teoksissa. Katkelmissa esiintyy foinikialaisen kosmogonian aineksia.

E. K-a.

Philopoimen [-o'imēn] (n. 253-183 e. Kr.), kreik. sotapäällikkö, kunnostautui Sellassian taistelussa (222), tuli 207 ensi kerran Akhaian liiton strategiksi, järjesti liiton sotajoukon hyvälle kannalle ja hankki liitolle johtavan aseman Peloponnesoksella saatuaan Spartan ja Messeniankin siihen yhtymään; lähdettyään kukistamaan liittosta luopuneita messenialaisia hän joutui vangiksi ja pakotettiin tyhjentämään myrkkypikari (183); mainitaan usein nimellä „viimeinen kreikkalainen”.

Philostratos [-lo'-]. 1. Flavius Ph. vanhempi, kreik. reettori ja sofisti. ks. Apollonios Tyanalainen. — 2. Kaksi kreik. kirjailijaa, joiden merkillisimmät teokset („Eikones”) ovat kuvauksia Rooman valtakunnan eri maakunnissa tavattavista tai ehkä olemattomista, tekijän vapaasti mielikuvituksessaan keksimistä maalaisista.

R. L.

Philotas [filō'-], kahden makedonialaisen, Aleksanteri Suuren aikuisen sotapäällikön nimi. Tunnetumpi heistä on Ph., Parmenionin poika. Aleksanterin nuoruudenystävä. Hän oli niitä, jotka sittemmin osoittivat tyytymättömyytään Aleksanterin ylimielisen esiintymisen johdosta; tuomittiin kuolemaan ja mestattiin 330 e. Kr., koska hän ei ollut ilmiäntunut erästä tietoonsa tullutta salaliittoa.

J. F.

Phineus [phīne'us], kreik. taruhenkilö, Agenorin poika, kuningas Bosporksen tai Pontoksen rannikolla. Hänen kerrotaan käyttäneen väärin jumalien hänelle suomaa ennustuslahjaa ja rangaistukseksi Zeus sokaisi hänet sekä lähetti harpyiat, jotka ryöstivät hänetä kaiken ravinnon. Boreaan pojat, Kalais ja Zetes, jotka argonauhtien kera saapuivat hänen rantaansa, karkoittivat huimassa leinossa harpyiat kauas Ph:n luota. Palkinnoksi Ph. neuvoo Argonauhteille tien Symplegadien välistä. Toisen tarun mukaan Ph. oli saanut rangaistuksensa siksi, että hän toisen vaimonsa houkutuksesta sokaisi lapsensa ensimmäisestä aviosta.

L. T.

Phlebitis ks. Flebiitti.

Phlegethon t. Pyriphlegethon [-e'thōn] („leimuava”), kreik. tarustossa Manalan tulijoki.

Phlegmasia (kreik. *phlegmasia*), tulehdus;

Ph. alba dolens lapsivuoteissa erityisestä infektsionista ja verisuonten tulehduksesta aiheutuva tuskallinen, pinnaltaan muuten ihonnäköinen (ei punoittava) turvotus reidessä.

Phleum ks. Täikkiö.

Phlox, ruusukukka. *Phloxenaceae* leinon kuuluvia, tavallisesti monivuotisia ruohoja, joilla lehdet ovat vastakkaiset, suikeat tai vielä kaapeammat. 30 lajia Pohjois-Amerikassa. Monet lajit ovat yleisesti viljeltyjä kauniiden, usein kirjavien kukkiensa vuoksi, yleisimmin kalju, monivuotinen *Ph. paniculata*, karvainen, yksi-
vuotinen *Ph. Drummondii*.

K. L.

Phoca ks. Hylkeet.

Phocæna ks. Pyöriäinen.

Phenicopter ks. Flamingo.

Phoenix ks. Taatelipalmu.

Phoibe [-ē] (lat. *Phæbe*), kreik. taruhenkilö, Uranoksen ja Gaian tytär, titaani. Tarun mukaan Ph:n hallussa oli Delphoin oraakkeli, ennenkuin se siirtyi Apollonille. Pergamonin friisissä Ph. on kuvattu taistelemassa gigantteja vastaan. Roomalaisessa runoudessa Ph. esiintyy Phoibos Apollonin sisarena, kuun jumalattarena.

L. T.

Phoibos, Apollonin tavallisin lisänimi, ks. Apollon.

Phoinikia ks. Foinikia.

Phoiniks, 1. Kreik. taruhenkilö, Amyntorin poika Boiotiasta. Kotoisten selkkausten vuoksi isänsä kiroamana Ph. pakeni Phthian valtiaan Pelouksen luo. Tämä teki hänet Dolopein päälliköksi ja uskoj hänelle Akhilleuksen kasvatukseksi. Ph. seurasi isällisenä neuvonantajana Akhilleusta Trojan retkelle, ja koetti sovittaa Akhilleuksen ja Agamemnonin välisissä riidoissa. — 2. Tarulintu, luult. egyptiläistä alkuperää. Eräiden tarujen mukaan Ph., joka on ainoa laatuun, tul-tuaan korkeaan ikään (500-vuotiaaksi tai enemmän), laatii hyvnhajuisista oksista pesän, ja polttaa itsensä siihen. Tuhasta kohoo uusi Ph. Toisten tarujen mukaan joka 500:s vuosi Ph. saapui Egyptin Heliopoliiseen, isäänsä hautaamaan auringonjumalan temppeliin. Ph. on käsitetty kuolemattomuuden vertauskuvaksi.

L. T.

Phokaia [-ō-] (lat. *Phocæa*), muinaiskreik. ku koistava kauppakaupunki Jooniassa, Vähän-Aasian länsirannalla. Se mainitaan Ateenasta perustetuksi siirtokunnaksi ja perusti itse useita siirtokuntia, joista Massilia (nyk. Marseille) oli kuuluisin. Ph:n jäännöksiä on uusi Fokie (turk. *Fodja*).

Phokion [phōkion] (n. 402-318 e. Kr.), ateenalainen sotapäällikkö ja valtiomies. V:sta 376 alkaen hänet 45 kertaa valittiin strategiksi. Hän kukisti 349 e. Kr. Euboian kapinan ja pakotti 339 Philippos II:n luopumaan Byzantionin piirityksestä. Khaironeian taistelun jälkeen Ph. koetti saada aikaan hyviä suhteita Ateenan ja Makedonian välillä ja vaikutti sen, että Aleksanteri Suuri säästi Ateenan siitä häviöstä, jonka omaksi Theba joutui, vaikka Ateenakin oli noussut aseisiin häntä vastaan. Ph. vastusti Aleksanterin kuoleman jälkeen virinyttä vapaudentistelua ja sai 322 e. Kr. tehdyksi rauhan Antipatrosken kanssa. Tämän kuoleman jälkeen syntyneissä selkkauksissa Ph:ia syytettiin Ateenassa valtiopetoksesta ja hänet tuomittiin kuolemaan. Hänen suora rehellinen luonteensa ja sotapäällikkökykynsä oli-

nen kappaleensa, joilla hän useamman kerran saavutti voittoseppeleen, olivat tunnetut kirpeistä, henkilökohtaisista hyökkäyksistään. Näistä on ainostaan valapatoisia murtokappaleita säilynyt.

L. T.

Phthirius ks. Pait.

Phthisis (kreik.). hävittävä, riuduttava tauti, jolla ensimmäiseen tarkoitetaan keuhkotautia (ks. t.).

Phyle [*phylē*], useammasta phratriasta muodostettu heimokunnallinen yhteys. Ph. muodosti kulttiyhteyden, sillä oli omat virkamiehet, se toimi ja äänesti yhteisesti. Kleistheneen valtiojärjestyksen mukaan perustettiin Ateenaan 4 entisen ph:n sijaan 10 uutta ph:tä paikkakunnalliseksi pohjalle (myöhemmin lisätty 12:ksi ja lopulta 13:ksi), joista kukin oli jaettu 3 phratriaan. Erinäiset virkamiehet otettiin määrättyssä järjestyksessä vuorotellen kustakin ph:stä. L. T.

Phyllis [-i's], kreik. taruhenkilö. Traakian kuninkaan tytär. Hellenistisessä ja roomalaisessa paimenrunoudessa suosittu tyttönnimi. L. T.

Phyllocactus ks. Kaktuskasvit.

Phyllodoce kanervakasvien heimoon kuuluva suku. *Ph. carulea*, kurjenkanerva, on matala tunturivarpu, jonka lehdet ovat melkein neulasmaiset, tiheään asettuneet, kukat tumman sinipunaiset, puikean kellomaiset, jokseenkin suuret. On Lapin karaktäärikasveja. K. L.


Phyllopoda ks. Lehtijalkaiset.

Phylloscopus, uunilintu. ks. Kerttuset.

Phylloxera ks. Viinikirva.

Phylogenia, phylogeneesi ks. Fylogenia.

Physalis, koisokasveihin (*Solanaceæ*) kuuluva ruohoja, joista juontalaiskirsikka



Juontalaiskirsikka.

(*Ph. Alkekengi*) yleisesti viljellään Etelä- ja Keski-Euroopassa syötävien marjoensa takia tai kuiviin kukkavihkoihin marjojen kypsyttyä suuriksi, kauriiksi, verkkosuonisiksi, mönjäpunaisiksi rakoiksi kuivettuvien verhiöidensä vuoksi. *Ph. Franchetii*-lajia käytetään samoin kukkaviboissa. Perulaista

Ph. peruviana v. *cdulista*

viljellään Euroopassakin, Englannissa ja Hollannissa hyvnmakuisten hedelmänsä, ananaskirsikkain, vuoksi. K. L.

Physeter ks. Kaskelotti.

Physiologus ks. Fysiologus.

Physoclisti ks. Kalat, palsta 75.

Physostigma venenosum, länsiafriikalainen hernekukkaisiin kuuluva köynnöspensas, joka suuresti muistuttaa *Phaseolus*-papujamme. Viljellään Intiassa ja Brasiiliassa. Myrkylliset siemenet ovat tunnetut nimellä Kalabar-pavut, (ks. Kalabar-papu). K. L.

Physostomi ks. Rakkosuiset.

Phytelephas ks. Kasvullinen norsunluu.

Phytolacca, savikkakasveille sukua olevia trooppilisia t. subtrooppilisia ruohokasveja, pensaita t. puita. Luultavasti Pohjois-Ameriikasta kotoisin olevaa *Ph. decandraa*, joka on yli 3 m korkea

meheväärtinen ruohokasvi, viljellään Etelä- ja Keski-Euroopassa koristuskasvina tai kypsinä punaisten t. sinipunaisten marjojen (kermesmarjat) vuoksi, joita käytetään ihomaaliksi, juomien ja leivosten värjäykseen y. m. Nuoria taimia käytetään vihanneksina.

Phytophaga, kasvin syöjä t. pussilähten (ks. t.) alaryhmä.

Phytophthires ks. Kirvat.

Phytophthora ks. Perunarutto.

Phytoplankton ks. Plankton

Phytoptus ks. Äkämat.

Piacenza [*piatse'ntsa*]. 1. Provinssi Pohjois-Italiassa, Emiliassa, Po-joen laaksossa ja Apenninien pohjoisrinteellä; 2,471 km², 256,233 as. (1911). — 2. Edellämainitun provinssin lujasti linnoitettu pääkaupunki Po-joen oik. rannalla vähän alapuolella Trebbian suuta, rautatienristeyksessä; 38,542 as. (1911; kuntana). — Huomattavia rakennuksia: roomanilainen katedraali (1122–1233; Guercinon ja Carracci'n freskoja y. m.), goottilainen San Francesco, ent. tuomiokirkko Sant' Antonio (1000-luvulta), San Sisto (jossa säilytetty Rafaelin Sikstiiniläinen madonna 1754 myytiin Saksaan), Santa Maria di Campagna (Pordenonen freskoja); Palazzo Comunale (alotettu 1281; Italian kauneimpia kaupungintaloja), Palazzo Farnese (rak. 1558), Palazzo dei Tribunali; Piazza dei Cavalli-torilla ovat Alessandro (Aleksanteri Parmalaisen) ja Ranuccio Farnesen sekä Romagnosi'n muistopatsaat. — Pari lukioa, seminaari, teknillinen ja taideopisto, kirjasto (120,000 nid., 2,400 käsikirj.), museo, pari teatteria. Piispanistuin. — Harjoitetaan maanviljelystä, kone-, rauta-, silkki- y. m. teollisuutta, kauppaa. — P. (vanhalla ajalla *Placentia*) oli v:sta 219 e. Kr. roomal. siirtokunta. Keskiäajalla se oli kreivikunnan pääkaupunki, vaihtuen nopeasti omistajaa, joutui 1313 Visconti-suvulle, 1512 paaville, 1545 (herttuakuntana) Parman Farneseille. — P:ssa pidettiin kirkolliskokoukset 1095 ja 1132. Ruhtinas Liechtenstein voitti P:n luona 1746 ransk.-esp. armeian. E. E. K.

Piacere ks. A piacere.

Pia desideria ks. Pietismi.

Piae cantiones [*piē-ō'n-*] (lat. = hurskaita lauluja), kokoelma latinankielisiä teinilauluja, joita on Suomessa käytetty katoliselta ajalta 19:nteen vuosis. asti. Kokoelma painettiin 1582 suom. aatelismiehen Theodoricus Petri Ruuthin toimesta Jaakko Finnon avulla. Se sisälsi 73 laulua, joista 7 kaksiaänistä, 3 kolmiaänistä ja 2 neliaänistä. Tyylliltään sävelmät ovat kauden nautinta keskiajan melodiikkaa. Muutamissa on paikoittain pitkiä koloratuureja. Moniaäniset laulut noudattavat 13:nnen ja 14:nnen vuosis. sävellystekniikkaa. V. 1616 julkaisi Maskun Hemminki siitä suom. käännöksen ilman nuotteja, jättäen pois muutamia lauluja. Joitakin niistä otettiin myös ruotsalaisiin kokoelmiin. V. 1625 Ruuthin jälkeläiset julkaisivat uuden lisätyn lat. nuottipainoksen (sisältää 90 laulua). Viipurin koulurehtori Henrik Fattabur oli sitä varten laatinut laulut käytännöllisempään järjestykseen ja Rostockin kanttori Daniel Friderici oli muuttanut 3- ja 4-ääniset ajanmukaiseen 4-ääniseen soinnutustyyliin. Myöhemmin Turun koulurehtori Johan Lindell julkaisi lauluista valikoiman (17), ilman nuotteja 1761 ja nuotteineen

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
 5408 S. LARAMIE AVE., CHICAGO, ILL. 60637
 TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001
 WWW.POLSCS.CHICAGO.EDU

...karkukaappi oli harpunmuotoinen. I. K.

Pianisti, pianotaituri.

Piano /-ä-/ (it., = hiljaa). 1. Osoitus, että on soitettava tai laulettava hiljaa (lyhennysmerkki *pp*). 2. Soittokone.

joka nykyään on yleisimpiä koti- ja konsertti-soittimena kaikkialla, minne eurooppalainen musiikki on levinnyt. P:n ensimmäisiä edeltäjiä oli *clavichord*, jota kehitettiin jo 1000-luvun alkupuolella. Sen sointi oli erittäin hieno, mutta se ei voinut tuottaa kovaa ääntä, josta kuvailtiin arkuksen kaltaiseksi kielisoittimiksi. *Clavichordin* muuttamiseksi *clavicembalo* -soittimeksi, jossa koskettimistolla varustettu sympanali, 16-nella vuosis. esiintyy jotenkin samanaikuisina *clavichordi* ja *clavicembalo* (ks. t.). Nämä kehittyivät erimuotoisina ja -nimisinä (*virginal*, *spinetti*, *cembalo*, *gravicembalo*, *clavicytherium*, *clavecin*, *klaveeri*, *flyygeeli*) kunnes voimakasääninen, vasarakoneistolla varustettu nykyaikainen p. (*Hammerklavier*, *Pianoforte*, *Fortepiano*) ne syrjäytti noin 1800:n vaiheilla. P:ja rakennettiin ensin sekä *clavichordin* että *clavicembanon* muotoon (4-kulmainen *taffeli-p.*, 3-kulmainen *flyygeeli*). 19:nnen vuosis. toisella puoliskolla pianino (ks. t.) syrjäytti *taffeli-p:n.* — P-muotokuvassa nähdään vanha *clavichord*-soitin, vasta sen jälkeen *clavicembalo*. — *P.* sovellettu.

Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann,
Franz Liszt, Johannes Brahms, 1811-
1883, 1815-1886, 1810-1849, 1815-
1849, 1810-1883, 1810-1883, 1810-1883,
Hellas y. m. Entisten aikojen p-tyyli oli enim-
mäkseen joko urkujen tahi jouhisoittimien mu-
nien p-tyyliä. Keskiaikana p-tyyliä soittivat
sitten soittimien kaksikot, kolmikot, ja
myöskin yksinsoittimien kaksikot, kolmikot,
nelikot, ja viikot. Nykyaikana p-tyyliä soittavat
sitten soittimien kaksikot, kolmikot, nelikot,
viikot, ja orkesterit. Nykyaikana p-tyyliä soittavat
sitten soittimien kaksikot, kolmikot, nelikot,
viikot, ja orkesterit.

P. n. n. *n. n.*

It is a very important principle of the
law of the land that every citizen has the right to
be heard in his own defense.

...soittamalla koneellisesti soimaan tehtävän, kun-
takin soitettavaa sävellystä varten varattujen ja
kiertoliikkeeseen saatettujen levyjen avulla. Soit-
taja panna vain julkapolkimilla koneiston käy-
mään ja ohjaa erityisillä käsipainimilla esityk-

Piariistit. „Jumalaniäidin köyhät papit hurskaita kouluja varten“ (lat. *Regulares pauperes*) *Regulares pauperes* (lat. *Regulares pauperes*) Joosef Calanzan 1607 perustama, puavin 1621 vahvistama katalilainen munkkikunta, jonka jäsenet tekivät työtästen koulukolpausten lisäksi lapauksen opettaa nuorison maksuttomasti. Veljeskunnan järjestyks muistuttaa jesuiitoista. P. ovat vaikuttaneet varsinkin Puolan ja Itävallan koululaitoksen kehitykseen. V. 1906 oli veljeskunnassa 2,100 jäsentä jaettuina 9:ään „maakuntaan“. [Brendler, „Das Wirken der Piariisten seit ihrer Ansiedlung in Wien“ (1896).] A. J. P.-ä.

Prassaba k. Attalea

Piasteri (it. *piastro* < kesk. lat. *plastrum* = metallilevy), 1. Esp. peson alkuaans it. nimitys *peso* 2. Turk. loppesatara gers 40 paraa, = n. 22 pennii; myöskin egypt. vaihtorahan gersin (= n. 25 p.) nimenä käytetty.

Piastit, puol. hallitsijasuku, jonka kantaisä mainittana on ollut eräs Piast niminen talonpoika 9:nneellä vuosis. Sen kuuluisimmat jäsenet ovat Mieczyslaw, Boleslaw Chrobry ja Kasimir III Suuri (ks. n.), johon viimeainittuun suku miespuolelta sammui 1370. K. G.

Piatti k. Helylevyt

Piazza [-a'tsa], julkinen paikka, tori; leveä katu. — **Piazzetta** [-tse't-], pieni tori.

Pic [*pik*] (ransk., esp. *Pico*, it. *Pizzo*, engl. *Peak*, suks. *Pik*), teräviä vuorenhuippu. Nimi on yleinen varsinkin Pyreneissä.

Pica ks. Harakka.

Picador *[-kado'ɾ]* (esp.), ratsastava härkätai-
stelu, ks. Härkätaiستelu.

Picard [*-kä'r*], Edmond (s. 1836), belg. oikeusoppinut ja kirjailija; toimi asianajajana ja tuli sittemmin Brysselin yliopiston professoriksi. On paitsi kaunokirjallisia teoksia julkaissut tutkielmia erittäinkin taloudellisen ja hallinto-oikeuden alalta, kuten: „Traité usuel de l'indemnité due à l'expropriation pour cause d'utilité publique” (1867), „Traité général de l'expropriation pour cause d'utilité publique” (1875-76), sekä suuren kokoelmateoksen „Pandectes belges” (v. st. 1878 lihtiin). R. E.

Picard [*-kä'r*], **Ernest** (1821-77) ransk. poli-
tikko; toimi v:sta 1844 asianajajana Pariisissa:
oli 1858-70 lainsäätäjäkunnan jäsenenä kuului
keisarivallan vastustajiin; syysk. 1870 asetetun
puolustushallituksen jäsenenä hoiti taidolla raha-
asioita; pelasti 31 p. lokak. sam. v. „kommuunin”
myöhempien kannattajien vangitsemat muut hal-
lituksen jäsenet; otti 1871 osaa kansal. kanssa pi-
dettyjen aselevon ja rauhanneuvotteeluihin, hel-
mik.-toukok. 1871 sisäasiainministerinä, sen jäl-
keen lähetettiin Brysselissä v:een 1873 ja sa-
amalla kansalliskokouksen jäsenenä; valittiin sen-
nattoriksi 1875.

Picardie [*pi-ka-rdi*] on maakunta Pohjois-Ranskassa. Se on joutunut yhä parilla paikallutui Ylä ja Ala-P:hin; piitkaupunki Amiens. Muodostaa 531. Se on departementin sekä osin Pas-de-Calais'n, Aisnen ja Oisen departementeista. — P.

joutui 1167 Flanderin kreiville, 1435 Burgundille ja 1477 Ranskalle. E. E. K.

Picaro [-a-] (esp.), hulttio, roisto, ryöväri.

Piccinì [pitš'ni], Nicola (1728-1800), it. oopperansäveltäjä, Leon ja Duranten oppilas, sävelsi toista sataa oopperaa, osaksi italiankielellä Napoli'ssa ja Roomassa (1754-73), osaksi ranskan-kielellä Pariisissa (1778-87), jonne hänet oli kutsuttu Gluckin uudistuspyrintöjen vastapainoksi. P. kohotti it. oopperatyylin entisestään melkoista draamallisemmaksi, käyttämällä näytösten lopulla eloisia finale-kohtauksia, vaihtelevine tempoineen ja sävellajeineen. Myös duettomuodon hän kehitti draamallisempaan sävyyn. P:n persoonallinen suhde taiteellisiin kilpailijoihinsa, Gluckiin ja Sacchiniin, oli kaikesta kateudesta vapaa. I. K.

Piccolo (it., = pieni) ks. Pikkolohuilu.

Piccolomini [-iini], vanha it. aatelissuku, jonka jäsenistä ovat kuuluisimmat Enea Silvio P., Paavina Pius II (ks. t.) ja Ottavio P. (1599-1656), sotapäällikkö, Amalfin herttua. P. palveli ensin esp. joukoissa Italiassa, saapui 1619 Saksaan ja kuului v:sta 1627 Wallensteinin joukkoihin sekä kunnostautui erityisesti Lützenin taistelussa 1632. Ylennettiin 1633 kenraaliksi. Nautti Wallensteinin luottamusta, mutta otti kuitenkin osaa hänen kukistamiseensa. Kolmikymmenvuotisen sodan viime aikoina saavutti mainetta useilla sotatoimillaan, mutta joutui taistellessaan Torsenssonia vastaan tappiolla Leipzigin luona 1642; meni tämän jälkeen Espanjan palvelukseen ja taisteli Alankomaissa; määrättiin 1648 keisarikunnan sotakokouksen ylipäälliköksi ja korotettiin 1649 valtakunnanruhtinaan arvoon. P. oli lapsen. P:n poika, joka mainitaan Schillerin „Wallensteinissa“, on runollinen luoma. [Richter, „Die P.“] K. W. R.

Pic de Nèthou [pikdnetü'] (myös *Pic d'Aneto* ja *Pic d'Anethou*), Pyreneitten (Maladettan) korkein huippu, 3.404 m yl. merenp.

Picea ks. Kuusi.

Picenum [-e-], vanha Keski-Italian maakunta Adrian-meren rannalla, hedelmällinen, monijokinen seutu, jossa oli useita kaupunkeja: Ancona, Firmum, Castrum Novum, Asculum, Interamnium y. m. Asukkaat (Piceni, Picentes, Picentini) olivat sabellilaista heimoa ja kuuluisia veltosta luonteestaan. Sitä vähäistä kirjallista muistomerkkiä, joka heidän kielestään on säilynyt, ei ole voitu tulkita. P. joutui Rooman valtaan 258 e. Kr. [Speranza, „Il Piceno dalle origini alla fine d'ogni sua autonomia“ (1900. 2 nid.).] E. H.-L.

Pichegru [pišgrü'], Charles (1761-1804), ransk. kenraali, meni 1783 sotapalvelukseen, liittyi vallankumoukseen ja kohosi jo 1793 divisiona-kenraaliksi Reinin armeiassa; valloitti v:n 1795 alussa, käyttäen hyväkseen Hollannin jokien ja kanavain jäätymistä, tämän maan; kukisti 1 p. huhtik. sam. v. Pariisissa jakohiiniin konventtia vastaan tekemän kapinan; valloitti Reinin armeian ylipäällikkönä sam. v. Mannheimin, mutta antautui sitten vehkeisiin Bourbonien ja emigranttien kanssa, herätti hallituksen epäluuloja ja sai 1796 eronsa; tuli 1797 viidensadan neuvoston jäseneksi ja esimieheksi ja valmisteli sekä viidensadan että vanhainneuvoston muiden rojalistien kanssa kuningasvallan palauttamista, kun direktorihallituksen tasavaltalaiset jäsenet fructi-

dor-kuun 18 päivän valtiokaappauksella (1797) äkkiä tekivät näistä hankkeista lopun. P. vangittiin muiden hallituksen vastustajain mukana ja karkoitettiin Cayenneen, mistä hänen onnistui 1798 paeta Englantiin. Täältä hän jatkoi rojalistisia vehkeilyjään ja lähti 1803 Georges Cadoudalin kanssa Pariisiin panemaan toimeen ensimmäisen konsulin Napoleon Bonaparten kukistamiseksi suunniteltua salahanketta, mutta joutui helmik. 1804 poliisin käsiin ja kuoli, ennenkuin hänen asiaansa oli ratkaistu, vankilassa väkivaltaisen kuoleman, todennäköisesti itse surmaamalla itsensä. J. F.

Pichler [pihlər], saks. kivenleikkaajasuku. Sen kuuluisimmat jäsenet olivat Anton P. (1697-1779) ja tämän pojat Johann I. Giovanni (1734-91) ja Ludwig I. Luigi P. (1773-1854). He työskentelivät Italiassa ja tekivät sekä antiikkisten gemmien jäljennöksiä että oimattomia töitä. [Rollett, „Die drei Meister der Gemmolyptik“ (1874).] E. R.-r.

Pickering [pikərɪŋ], Edward Charles (s. 1846), amer. tähtitieteilijä, v:sta 1876 Harvard Collegessa astronomian professorina ja observatorin johtajana, keksi meridiaanifotometrin, minkä avulla määräsi tuhansien tähtien valovirman. Tutki myös tähtien spektrejä, joista julkaisu „The Draper catalogue of 10351 stellar spectra“ (1890). P:n havainnot ja luettelot ovat antaneet aihetta tulosikkaisiin tutkimuksiin kaksois- ja vaihtelevista tähdistä sekä tähtisumuista. H. R.

Pickles [piklz] (engl.) ks. Pikkelsi.

Pickwick club ks. Dickens, Ch.

Picnic ks. Piknik.

Pico, Azoreihin kuuluva saari, kokonaan tuliperäistä syntä; 447 km², n. 25.000 as. — P:n huippu Pico Alto (2.320 m yl. merenp.) on Azorein korkein kohta.

Pico de Teyde, Kanarian-saariin kuuluvan Tenerifen korkein huippu (3.730 m yl. merenp.).

Picquart [pikär], Marie George (1854-1914), ransk. sotilas, tuli everstilunantina 1895 sotaministeriön tiedustelutoimiston johtajaksi ja sai 1896 selville ne väärennykset, joiden avulla Dreyfus oli syytösty onnettomuuteen; tämän johdosta P. kyllä siirrettiin Tunisiiin, mutta teki kuitenkin tiedonannoillaan Dreyfusin ystäville mahdolliseksi saada jutun uudestaan käsiteltäväksi; todistajana antamiensa lausuntojen johdosta hän 1898 erotettiin virasta, vieläpä pantiin vankeuteenkin, josta laskettiin vapaaksi vasta seur. v. Mutta sittenkuin totuus oli täydellisesti saatu selville, pääsi P. takaisin armeiaan 1906 ja ylennettiin brigadikenraaliksi; vv. 1906-09 sotaministerinä Clémenceau'n ministeristössä. J. F.

Picris, mykerökukkaissuku, jonka lajeista kitkerö (*P. hieracioides*), jokseenkin korkea, karheakarvainen, puikean-suikealehtinen, keltakukkainen kasvi on meillä harvinaisen kuivissa lehdissä t. kuivilla niityillä, useinkin puolirudeeraattuna. K. L.

Pictet [-itʃ], François Jules (de la Rive) (1809-72), sveits. luonnontutkija, v:sta 1835 eläintieteen ja anatomian professorina Genèvessä. Julkaisuja: „Histoire naturelle des insectes névroptères“ (1841-45), „Traité de paléontologie“ (1844-46. 2 pain. 1853-57), „Description

[illegible]

Keskustelttiin, että jos joku haluaa tulla mukaan, se on
 hänen omaa valintaa. Yhteinen ajatus, että tulla
 mukaan ei tarkoita, että joku joutuu jättämään
 kukaan muu ei voi tulla mukaan. Jos joku haluaa
 tulla mukaan, se on hänen omaa valintaa. Jos
 joku ei halua tulla mukaan, se on hänen omaa
 valintaa. Jos joku haluaa tulla mukaan, se on
 hänen omaa valintaa. Jos joku ei halua tulla
 mukaan, se on hänen omaa valintaa. Jos joku
 haluaa tulla mukaan, se on hänen omaa valintaa.

Picus, it. metsänhenki, joka sadussa esiintyy kutsunkaana ja sankarina, Saturnuksen poikana, Faunuksen isänä. Noitavaimo Kirke, jonka rak-

E. H-1.

2. Zestawienie planu i adreśowania politycznych

Pöytäkirja selkokielen m. Aivot
 Pöytäkirja engl. k. Pöytäkirja engl. k. Pöytäkirja
 engl. k. etupäässä kiinalaisten (varsinkin liike-elä-
 mässä) käyttämä turmelunut englanninkieli, jo-
 mossa liian usein on sekoitus liian monesta
 josta y. m. kielistä. Nimitys johtuu engl. *business*
 kielen k.

Pidisjärvi. Nivalan pitäjän entinen nimi.

Pidake ks. Formatti.

...vel, joka sitten ikäänkin myöhempien
...nuteen sointuun kuuluvaksi säveloksi.
...n 16:nneen vuosis. diatonisessa kuoro-
...t olivat miltei aineena riittävävelin-

144

Praktische Ethik

[illegible]

14. *Yhteinen*. Aiemmin panttosessa 12 §:n
koslaki 16:14). P. totentetaan, ellei velallinen
suorita velkaansa tai aseta siitä vakuutta, hake-
malla maksutuomiota, jota täytäntöönpantaessa
p:n haltiaa on n. s. erikoinen etuoikeus
(ks. t.) esineeseen. ks. Panttaus. *El. K.*

Pièce [*pijs*] (ransk.), kappale. — **P. de r-**
pöytäkirja (de r-ssä) alemman pääuokalan
kappale, tärkein ja kannattavin osa jotaku
nkin esityksen.

Piedestaali (ransk. *piédestal*), jalusta, varsin-

Pachl ~~1897~~ Karl 1856-1903, ruots. egypto-
logi, tutkijaksi v. 1888 egyptin kielien do-
kumenttien tutkimuksen professorina Upsalassa, pe-
rusti 1897 „Sphinx” nimisen egyptologian aika-
kauskirjan, julkaisi joukon egyptologiaa koske-
via tieteellisiä ja yleistajuisia teoksia, m. m. „In-
scriptum et hieroglyphum copices en Europe et
en Egypte” 1886-96. K. T. T.

Pikkurahaukka *Accipiter hypoleucos* on luterihaukkojen lähisukulainen, 4 lajin käsittävän sukunsa ainoa palearktinen edustaja. P. on hiirihaukkaa jonkun verran suurempi, 53-58 cm pitkä, isosiipinen. Paras tuntomerkki on varpaisiin asti etupuoletta høyhenikäis nilkka. Selkäpuolen väri on ruskea, høyhenireunukset kellertäviä. Kaula ja eturinta täpläiset, kupeet tummemmat, alapuoli vaaleampi, poikkijuovainen. Elää palearktisen alueen pohjoisosissa; Suomen pohjoisten tunturiseutu on luontestomaasimpia ja yöisimpiä lintuja, etelässä, vielä 65¹/₂° p. l. harvinaisempi, mahdollisesti kuitenkin vielä etelämpänä Raja-Karjalan ja Aunuksen puolella. Asustaa mieluiten tunturi- ja vuoristomaiden metsissä, joissa rakentaa pesänsä puuhun tai metsäntönnissä seuduissa ison kiven päälle. Munia 3-4, hiirihaukkoja muistuttavia. Syö pikkujyrsijöitä, sammuta koita ja linnunpoikasia, ehkä jäniksäkin.

E. W. S.

Pieksut k- Pukun

Pieksamaen-Jyvaskylan rata ks. Savon
Linnun-Jyvaskylan rata.

Pieksämäen kuuromykkäinkoti perustettu Rovallien-sisarusten (ks. t.) lahjavarjoilla Pieksimäen Nikkarilaan. Kotiin otetaan joka syksy 10 tyttöä (18 vuotta täyttäneitä ja 5 vuotta koulua käyneitä) oppimaan 2 vuoden ajalla naisille kuuluvia sivist. ja ulkoiltoja. Opetus, ruoka ja matkat valtionrautateillä ovat vapait; köyhiä oppilaat saavat myöskin vaatteet ilmaiseksi. Oppilaille toimitetaan kodista erotessa paikat. *L. H-nen.*

Pieksämäen-Savonlinnan rata ks. Savonlinnan Jyväskylä rata

Pieksämäki. 1. Kunta, Mikkelin 1., Juvan kirkk., Pieksämäen pohj. ja etel. nimismiesp. (1900) on laajunut uuteen haankivuozi ja Virta-salmi); kirkolle Pieksämäen rautatieasemalta 2½ km. Pinta-ala 960,7 km², josta viljeltyä maata (1910) 13,273 ha (siinä luvussa luonnonniityt 5,585 ha, viljainakavua kaskimia 110 ha ja puutaloja 5 ha). Maantiedon mukaan 53 295 as. (1907). 9,404 as. (1913); 2,317 ruokakuntaa, joista maanviljelystä päälinkeinonaa harjoittavia 1,728 (1901), 1,102 hevosta, 5,366 nautaa (1911). Keskikoulu, 12 (1911). Yhteiskoulu (5-luok.). Metsäntartijakoulu (Nikkarilassa).

kuoronyökkäinkoti ks. Pieksämäen kuoro-nyökkäinkoti. Säästöpankki, Kunnanlääkäri, Apteekki, Piirieläinlääkärin asuinpaikka. — Teollisuuslaitoksia: höyrysaha ja mylly (P:n rautatieaseman äärellä); Siilinsalmen saha ja mylly sekä sähkölaitos; Haapakosken rautatelhas; Porsas-
kosken saha ja mylly (entinen rautatelhas). — Vanhoja kartanoita: Meijerhovi, Uuhimäki, Moisio, Nikkarila y. m. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak., Juvan rovastik.; muodostettu osista Mikkelin ja Juvan pitäjää itsenäiseksi seurakunnaksi 1573 (ensimmäistä kirkkoa oli alettu rakentaa jo 1532) ja nimitettiin vanhempina aikoina myös „Haukivuoren” pitäjäksi. P:een ovat kuuluneet seuraavat nykyään itsenäiset seurakunnat: Kangasniemi, Haukivuori, Suonenjoki, Jäppilä ja Virtasalmi. — Kirkko rak. 1752, korj. 1896. [„Mikkelin Sanomat” 1912 („Pieksämäen numero”).] — 3. Rautatieasema Mikkelin-Kuopion rataosalla, uuden Savonlinnan-Jyväskylän radan risteyksessä, etäisyys Mikkelistä 71 km, Kuopiosta 89 km, Jyväskylästä 80 km ja Savonlinnasta n. 105 km; matka Helsinkiin 376 km. L. H-nen.

Pieksänjärvi, järvi Pieksämäen pitäjässä, Kymijoen vesialueen itäisimmällä reunamalla Rautalammin retelissä, 119 m yl. merenp.; suurin pituus n. 10 km, suurin leveys 3,7 km. P:n pohjoispäästä laskee Haapajoki Haapajärveen (joka aikaisemmin on kanavan kautta ollut itäänpäin yhdistettynä Suonteenselän lisäveteen Uhijärveen); siitä vesijakso jatkuu Savijärven, Kutujärven, Kutujoen kautta Koskeloveteen (P:n ja Koskeloveden välinen korkeusero on 22 m). P:n eteläpäässä on Pieksämäen kirkonkylä ja sen itärantaa kulkee Savon rautatie. L. H-nen.

Pielaveden tuomiokunta käsittää seuraavat 2 käärijäkuntaa: 1. Pielavesi, Keitele ja osia Maanasta; 2. Nilsä, Muuruvesi ja Varpaisjärvi. Viipurin hovioikeuden alainen.

Pielavesi. 1. Kunta, Kuopion l. Kuopion kihlak., Pielaveden-Keiteleen nimismiesp. (joka käsittää myös osia Maanangan kunnasta); kirkolle Siilinjärven rautatieasemalta n. 55 km, Iisalmeista n. 50 km (talvella). Pinta-ala 1,163 km², josta viljeltyä maata (1910) 10,140 ha (siinä luvussa luonnonnietty 5,871 ha, puutarha-ala 4,44 ha ja viljaa kasvava kaskimaa 15,330 ha). Manttaalimäärä 54,4201, talonsavuja 403, torpan-savuja 319 ja muita savuja 506 (1907). 10,300 as. (1913); 2,451 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 1,612 (1901). 1,372 hevosta. 8,084 nautaa (1911). — Kansakouluja 14 (1914). Säästöpankki, Kunnanlääkäri yhteinen Keiteleen kanssa, Apteekki, Kunnansairaala. — Teollisuuslaitoksia: Pielaveden osuusmeijeri ja mylly, Säviän osuusmeijeri ja mylly, Laukkalan, Vaaraslahden ja Katajamäen meijerit. — Kirkonkylän erikoisnimitys Rannankylä. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Kuopion hiippak., Iisalmen rovastik.; kuulunut Iisalmen kappelina (perust. 1692), erotettu siitä omaksi kirkkunnaksi keis. käskykirjeillä 7 p:ltä syysk. 1811 ja 18 p:ltä marrask. 1814 (ensimmäinen vakinainen khra v:sta 1830). — Kirkko puusta, rak. 1878. L. H-nen.

Pieles, jossa heinät säilytetään talven varalle, on monta kuormaa sisältävä pitkäkko koko: Itä-Suomessa kapea-, Etelä- ja Länsi-Suomessa leveä-

pohjainen. Edellisessä, joka on vanhempi muoto, juoksee joskus, kuten haasiassakin, riukuja päästä toiseen. Tavallisesti käytetään tukena keskellä pystyjä puita ja päihin lyödään yksi tai useampia seipäitä. Yleisimmin tehdään p. ylös-päin levenevä ja tuetaan sivuilta kolmella eri seiväsriivillä, jotka ovat toinen toistansa korkeammat. Joskus katetaan p. oljilla; tavallisimmin heitetään sen päälle vain painoja. Elukoita vastaan p. aidataan. U. T. S.

Pielinen (myös Pielisjärvi, mikä oikeastaan tarkoittaa Pielisjärven pitäjää), järvi Pohjois-Karjalassa, pääasiallisesti Juuan, Nurmeksen ja Pielisjärven pitäjien sisällä, ainoastaan eteläisin pohjukka pistää Enon pitäjään; pituusluunta käy luoteesta kaakkoon, suurin pituus n. 100 km, suurin lev. n. 40 km (Juuan kirkolta Pielisjärven kirkolle), pinnan korkeus 92 m yl. merenp. P:n pinta-ala on 942 km² (kun ei oteta huomioon saarien pinta-alaa 125 km²) ja se on järjestyksessä 6:s Suomen järvistä (hiukan pienempi Oulujärveä). — Laajuuteensa ja ranta-äyriänsä korkeuteen nähden P. on yleensä verrattain matala järvi; suurin mitattu syvyys on vain 49 m ja keskimääräinen syv. alle 10 m. — P:n saarista suurimmat ovat Paalasmaa (keskellä järveä), Porosaari (Paalasmaasta pohjoiseen) sekä 12 km pitkä, kapea Kynsisaari (Paalasmaasta luoteeseen).

P:n syväne rajoittuu lounaassa vanhoihin jatulisiin vuorijätteisiin (Koli), länsirannikon pohjoisempi osa taas postbohtnialaisiin graniitteihin ja prekalevalaisiin suonigneisseihin, ja ainoastaan rannikon keskikohdalla (Juuan kirkon seuduilla ja siitä etelään) pistää pienemmällä alueella lautokkalaisia liuskeita (joissa m. m. esiintyy vuolukiveä, vrt. Nunnanlahti) mainittujen eteläisempien jatulisten ja pohjoisempien graniittien ynnä gneissimuodostumien väliin. Itä-rannikon pohjoisimmassa osassa tavataan hiukan prekalevalaista graniittia (samaa kuin Oulun läänin kaakkoisosissa), muuten koko itä-rannikko käsittää prebohtnialaisia tai iältään epävarmoja gneissigraniitteja ja graniittigneissejä. — Ranta-äyriät ympäri koko järven ja saarissa ovat pääasiassa moreenia (ks. t.), joka monin paikoin muodostaa kauniita hiekkarantoja.

Huomattavimmat lisävetensä P. saa Lieksanjoen, Viekijoen ja Saramonjoen (ks. n.) kautta itä-rannikolle ja pohjoispäähänsä; korkeampivuoriselta länsirannikolta tulee ainoastaan vähäpätöisiä lisävesiä, huomattavin niistä on Juuanjoki, Juuan kirkonkylän kohdalla. — P. laskee Pielisjoen kautta Pyhäselkään (ks. n.).

P:n kuulun luonnonkauneuden huippuna on Kolin (ks. t.) seutu lounaisrannikolla. — Entinen kuuluisa P:n kalaisuus on varsinkin viimeisinä vuosikymmeninä tuntuvasti vähentynyt, vaikka vieläkin on kalansaalis ajoittain huomattavan hyvä.

Pillä käy vilkas laivaliike välittäen yhteyttä Joensuusta Nurmekseen sekä Lieksaan. Juukaan. Kolille ynnä muihin välillä oleviin tärkeimpiin pysähdyspaikkoihin ja liikekeskuksiin. — Pitkin P:n itä-rannikkoa kulkee Karjalanradan jatko. Joensuun-Nurmeksen rata.

P. lisävesineen on ikivanhoista ajoista alkaen muodostanut oivallisen kulkureitin, jonka kautta todennäköisesti ovat käyneet m. m. monet vanhat

„Uusklassillinen muistomerkki Pohjois-Karjalassa“ (Valvoja 1914. siv. 361-691.) ... Järvi.
ks. Piellinen. L. H-nen.

Piemont (it. *Piemonte*, lat. *Pedemons* ja *Pedemontium* „vuoren juurella“), maakunta Pohjois-Italiassa, Ranskan ja Sveitsin rajalla, käsittää Pon-tasanon länsipään sekä sitä etelässä, lännessä ja luoteessa rajoittavien Alppien ja Apen-niinen sisärinteet; 29,367 km², 3,424.450 as. (1911). P. on monessa suhteessa samanluontoista kuin Lombardia (ks. t.), elinkeinot ovat niinkään samanlaatuista. Maanviljelys ja karjanhoito ovat pääelinkeinoja. Teollisuudessa (silkki-, puuvilla-, rautatehtaita, konepajoja y. m.) P:n voittaa vain Lombardia, jonka teollisuustyöväestö on kaksi kertaa P:n teollisuustyöväestöä (342.397 henkeä 1911) lukuisampi. Tärkein teollisuuskeskus on Torino, johon myös keskittyy P:n taaja rautatie-verkko. — Historiasta ks. Savoiji. E. E. K.

Piemontiitti, mangaania sisältävä epidootti-kivennäinen.

Pienempi panna ks. Panna

Pienennyskuvastin l. kupera kuvastin ks. Kuvastin.

Pienennyslinssi l. kovero linssi. ks. Linssi.

Pienet aivot ks. Aivot.

Pieni oktaavi lasketaan miesäänen alemmasta o:sta ylöspäin seuraavaan h-säveleen asti. vrt. Oktaavi. I. K.

Pieni rimikronikka (ruots. *Lilla rimkronikan*) on suppeassa koossa riimein tehty esitys Ruotsin historiasta vanhimmista tarajoista alkaen 1400-luvun keskivaiheille asti, jolloin se on seipitetty. Kunkin hallitsijan omaan suuhun pannaan siinä lyhyt kuvaus maan tilasta hänen aikaan. Suurempaa historiallista tai runollista arvoa sillä ei ole. Viimeksi sen on toisintoineen painattanut Klemming julkaisussaan „Svenska medeltidens rimkronikor“. K. G.

Pienkarja, se osa karjaa, johon luetaan hiehot, vasikat, lampaat, siat ja vuohet, ks. Nautayksikkö. E. v. K.

Pien-Merijoki, maatila Viipurin pitäjässä (423,5 ha) 8 km Viipurin kaupungista luoteeseen, yhdistetty 1900 Suur-Merijokeen (ks. t.).

Piennar, peltoa ympäröivä t. eri peltojen välillä sijaitseva t. pitkin avonaisten pelto-ojien varsia kulkeva, kapea, ruohoa kasvava maakaistale. Kun vanhempina aikoina maassamme ei kylvyheinää viljelty, jätettiin p:t tahallaan hyvin leveiksi, jotta niiltä saataisiin parempaa heinää kuin luonnonniityiltä annettavaksi lehmille poikimisen aikana. Leveät p:t estävät kuitenkin veden ojiin valumasta ja ovat tuhohyönteisten ja rikkaruohojen tyysijojia. Tämän vuoksi ovat p:t tehtävät mahdollisimman kapeiksi ja avo-ojia kai-vettaessa on vanha nurmiturve ojien varsilta pois-tettava. J. P. S.

Pieno [pjé-] [it., = täysi], mus., organo p. täysin uruin. käyttäen urkujen täyttääänivoimaa. I. K.

Pienoisimestarit (saks. *Kleinmeister*), ne saks. vaskenpiirtäjät, jotka esiintyivät 16:nneen vuosis. alkupuoliskolla saaden Alb. Düreriltä enemmän tai vähemmän suoranaisa vaikutusta. Nimitys p. johtuu heidän teosten pienestä koosta ja pikkutarkasta käsittelytavasta. — Taulujensa pie-nuuden, mutta ei suinkaan aina käsittelynsä

pikkutarkkuuden vuoksi ovat myöskin useat Hol-lannissa 1600-luvulla toimineet maalarit saaneet „pienoismestarin“ nimen. E. R-r.

Pienten lasten hoito käsittää ne toimenpiteet, joiden avulla hento ja avuton vajeavuotias saa-daan pysymään terveenä ja kehittymään säännöl-lisesti. Paitoi yleishygieenisiä toimenpiteitä on tässä erityisesti kiinnitettävä huomiota ihon, hengitys- ja ennen kaikkea ruuansulatuse-linten hoitoon. Huoneen pitää olla valoisa, mikäli mah-dollista aurinkoinen, ilmava ja kuiva. Lapsen vuode asetetaan siten, että suoranainen valo ei tule kasvoin. Ilmanvaihdoista pidetään huolta, kuitenkin niin, ettei lapsi saa vetoa. Huoneen-lämpö 18-19°. Vältetään äkillistä lämmönvaihdosta, koska lapsi herkästi saa nuhaa ja yskää. — Lattia pyyhitään joka päivä märällä rievulla. samoin huonekalut. Tomua on vältettävä.

Lapsen saa kesällä viedä ulkoilmaan jo 2 vii-
kon vanhana, talvella ei mielellään alle 5 kuukau-
den iän ja silloinkin vain kauniilla, tuuletto-
malla säällä. Lapsi pidetään lämpimästi vaate-
tettuna, mutta ei niin, että se nukkessaan hi-
koilee, koska se silloin tulee levottomaksi ja tus-
kaiseksi. Vaatetus on myöskin sovitettava vuo-
denaikojen mukaan.

Pienen lapsen iho on ohut ja helposti haavoit-
tuva. Sentähden on erityistä huolta pantava
ihon hoitoon, ettei sen kautta pääsisi ruumiiseen
tautia synnyttäviä bakteereja. Vaatteisiin näh-
den noudatetaan ankarinta puhtautta. Ei mil-
lään ehdolla saa käyttää lapsenriepuja, jotka
muuttamisen jälkeen on vain kuivattu, mutta ei
pesty. Märät rievut on aina huolellisesti pestävä
ja tarkoin kuivattava. — Kylpy joka päivä.
Kylpyveden lämpö kahtena ensi viikkona 36°, sit-
ten 35°. Lämpimämpi kylpy kiihottaa lasta ja
tekee sen alttiiksi vilustumiselle. Kylpy kestä-
köön 3-4 minuuttia. Kuivaaminen kylvyn ja
pesun jälkeen on tehtävä huolellisesti. Etenkin
on kaikki taivepaikat ja ihopoimut kuivattava
tarkoin, koska näihin helposti syntyy punottu-
mia ja rohtumia. Jos näin on käynyt, keskeyte-
tään kylvyt muutamaksi päiväksi ja sirotetaan
ihottumalle talkkijauhoa. Perunajauhoa ei pidä
käyttää, koska se helposti hapannee ja silloin är-
syttää ihoa. — Perän seudut pestään haalealla
vedellä joka kerta kun lapsi on kastellut tai
ulostanut. Samoin on kaulaa silloin tällöin pes-
tävä, koska sinne usein syödessä valuu maitoa.
— Pienen lapsen suuta sitävastoin, jos se on
terve, ei saa pestä, koska siten helposti haavoit-
tetaan suun limakalvo ja avataan tie tartun-
noille. Äidin on aina pestävä rinnan päät ja
niiden ympäristö boorivedellä ennen ja jälkeen
ruokkimisen, tai, jos lapsi saa pullomaitoa, kat-
sotaan, että imuke on puhdas. — Erityistä huolta
on kiinnitettävä vastasyntyneiden napaan, koska
sen kautta usein pääsee ruumiiseen vaarallisia
taudinsyntyttäjiä. Niin kauan kuin napahaava
on auki, on kaikkiin mokomin varottava kosket-
telemasta sitä käsin tai likaisin vaatein. Haa-
valla on pidettävä sterilisoitu harsotukko, joka
kiinnitetään napavyöllä. Jos navasta vuotaa
verta tai märkää, jos siihen muodostuu sienimäi-
nen kasvain tai jos se pullistuu ulos, on kään-
nyttävä lääkärin puoleen. — Jos vastasyntyneen
rinnat turpoavat, ei niitä saa puristella; ne ver-
hotaan puhtaalla puuvillalla, etteivät ne louk-

Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia (viljelysmaata alle 3 ha) sanotaan myöskin palstaviljelijöiksi. Nämä yleensä eivät tule toimeen oman viljelmänsä tuotannolla, vaan ovat sen lisäksi pakotetut turvautumaan työansioihin kodin ulkopuolella tai harjoittavat maatalouden ohella muuta elinkeinoa kotonaan (käsityötä). Toisen ryhmän muodostavat varsinaiset pienviljelijät. Kolmanteen ja neljänteen ryhmään kuuluvat keskikokoisten viljelmien haltijat, joista kuitenkin ensimmäintuun kuuluu paljon sellaisia, jotka taloudenpitoonsa nähden ovat luettavat pienviljelijöihin. Varsinaisia suurviljelijöitä, joilla viljeltyä maata on yli 100 ha, on Suomessa hyvin vähän eli ainoastaan 0,4 % kaikista viljelmien haltioista, vaikka heidän hallussaan onkin enemmän kuin 10 % viljelystä maasta. — Kun p. useimmissa maissa väestön kasvaessa on lisääntynyt ja valtiot tilattonnan väestön (ks. t.) asuttamista varten ovat ryhtyneet toissai maissa hyvinkin suurisuurtaisiin ja melkoisia rahavaroja kysyviin toimenpiteisiin uusien pienten viljelmien luomiseksi, on kysymys p:n merkityksestä ja edellytyksistä muodostunut sekä taloustieteilijän tutkimusaineeksi että poliitikkojen väittelyaiheeksi. Aikaisemmin oli johtavissa piireissä varsin yleisenä se käsitys, ettei p. kysennyt kilpailemaan suurviljelyksen kanssa, vaan jäi siitä ehdottomasti jäljelle. Tästä syystä monessa maassa aikaisemmat toimenpiteet maatalouden edistämiseksi kohduttavat lähinnä suurviljelyksen hyväksi. Myös

hempinä aikoina on erityisesti sosiaalidemokraattisissa piireissä väitetty, ettei sillä ole tulevaisuuteen näiden sanottavaa merkitystä, jonka tähden valtioiden toimenpiteet sen edistämiseksi ovat turhia, koska sen tulee käymään kilpailussa aivan samoin kuin pienteollisuuden suurteollisuuden voittokulun rinnalla. Kokemus ylempänä mainituista maista, samoin kuin tieteellinen tutkimuskin, on kuitenkin osoittanut, että sillä jo sellaisenaan on suuret kehitysmahdollisuudet sekä että se sen lisäksi useimmissa tapauksissa menee vastaavissa olosuhteissa suurviljelyksestä edelle. Niitä etevimmiksi ja etuja vastamassa, jotka kieltämään suurviljelijän hyväksi on tunnustettava (suurempi yleis- ja ammattisivistys, varallisuus, luotto, mahdollisuus käyttää talouden eri haaroissa palkattuja erikoistaitureita, erilaisia työkaluja ja erittäin voimakoneita, tilaisuus tehdä myyntinsä ja ostonsa yksilönä edullisemmin j. n. e.) on nykyajan pienviljelijällä käytettävään huomattavia apukeinoja. Itse rajoitetun taloutensa kaikissa osissa työtä tehden, oppien sen tarkoin tuntemaan, on hän tilaisuudessa omistamaan toimelleen suhteellisesti suurempaa huolta, tarkkuutta sekä ahkeruutta, kuin palkattu vieras, kyvykäs ja tunnollinenkin henkilö. Liittymällä ammattijärjestöihin pienviljelijä voi tietoihin, erinäisiin etuihin ja oikeuksiin nähden saavuttaa sen, mitä ei yksin voi. Erityisesti auttaa yhä yleisemmäksi tuleva osuustoiminta (ks. t.), joka samalla myöskin sekä tukee että valvoo jäseniään, pienviljelijää tarvikkeiden hankinnassa, raaka-aineiden jalostamisessa, voimakoneiden käytössä, tuotteiden myynnissä, luotossa j. n. e. oloihin, joiden entisajan pienviljelijä ei voinut saavuttaa. Teollisuutta ja maanviljelystä toisiinsa verrattaessa on vielä huomattava, että edellisessä yleensä ollaan tekemisissä elimettömien suureiden kanssa, jolloin on tilaisuus järjestää yhtäjaksoinen toiminta pienimpiä yksityisyyseikkoja myöten ja tarkimpain edeltäkin tehtyjen laskelmien mukaan. Maanviljelyksessä ollaan elimettömän luonnon obella tekemisissä elimellisten olentojen, kasvi- ja eläinyksilöiden, sukujen ja perheiden kanssa, joiden parissa työskennellen ihmisen jaksottainen toiminta usein ja uudistuvasti keskeytyy luonnon oman elimellisen toiminnan tai levon kautta. Näihin yksilöllistä tarkkaavaisuutta ja huolta kysyviin keskeytyksiin ja vaihteluihin nähden on pienviljelijä edullisemmassa asemassa kuin suurviljelijä. Tilasto osoittaa myöskin p:n kansan taloudelle edullisemmaksi maan käyttöön nähden. V. 1910 pidettiin Suomessa 100 ha:ia kohti peltoa viljelmien eri suuruusryhmissä seuraavat määrät lehmä ja sikoja:

| | Lehmä | Sikojä |
|----------------------|-------|--------|
| 0,5 alle 3 ha peltoa | 145 | 13 |
| 3 " 10 " " | 79 | 12 |
| 10 " 25 " " | 50 | 7 |
| 25 " 100 " " | 35 | 5 |
| 100 ha ta enemmän | 34 | 3 |

Vaikka onkin huomioonotettava, että palstaviljelijän lehmille käytetään melkoiset määrät ulkopuolelta oman viljelmän hankittuja rehuvaroja, osoittavat numerot kuitenkin selvästi, mitenkä pidettyjen kotieläinten luku on vastakkaisessa suhteessa viljelmän suuruuteen. Paitsi suurempaa suoranaista tuotantoa on tästä myöskin seurauksena mahdollisuus maan runsaampaan lan-

noitukseen p:ssä. Tilasto osoittaa myöskin, että pienten maanomistajain hallussa oleva maa on paljon tarkemmin viljelykseen käytetty kuin suurten. P. onkin eri maissa nopeasti lisääntymässä, suurviljelyksen samalla vähentyessä. [Sunila, Brander y. m., „Pienviljelijän käsikirja“; Eduard David, „Socialismus und Landwirtschaft.“]

U. B.

Pierantoni [p'ä-], Augusto (1840-1911), it. oikeusoppinut, erittäinkin kansainvälisen oikeuden tutkija, tuli professoriksi Modanaan 1865. Napoliin 1871. Roomaan 1876. P., joka v:sta 1883 oli Italian ylähuoneen (senaatin) jäsen, Haagin kansainvälisen välitystuomioistuimen jäsen sekä „Institut de droit international“in perustajia, sittemmin sen kunniajäsen, on julkaissut m. m. „Il progresso del diritto pubblico e delle genti“ (1866), „Storia del diritto internazionale nel secolo XIX“ (1876), „Trattato di diritto internazionale“ (1884), „La Norvegia e la Svezia, stati indipendenti“ (1905), „Il diritto civile e la procedura internazionale codificati nella convenzione dell'Aja“ (1906). P. oli yksi niistä italialaisista merkkihenkilöistä, jotka 1899 allekirjoittivat n. s. kansainvälisen adressin Suomen asiassa. R. E.

Pieria [p'ieri'a], maakunta Makedoniassa Olympos-vuoren juurella. Siinä oli kaupungit Methone, Pydna ja Dion. P:ssä oli ikivanha muusain palveluspaikka, josta muusat saivat lisänimet pieridit. L. T.

Pieris ks. Kaaliperhonen.

Piero di Cosimo, oik. **Pietro di Lorenzo** (1462-1521), it. taidemaalari; työskenteli Firenzessä opiskeltuaan Cosimo Rossellin johdolla. Jota hän n. 1481 avusti eräässä Rooman Sikstiiniläiskappelin freskomaalauksessa. P., joka oli omituinen, haaveellinen ja mielikuvitusrikas luonne, esitti tauluihinsa romanttisen idyllimäisiä klassillis-mytologisia aiheita, esim. „Venus, Mars ja Amor“ (Berliinin Kaiser-Friedrich museossa) ja „Procriksen kuolema“ (Lontoon National Galleryssa), jotka ilmaisevat groteskimaalauksista saatuja vaikutuksia. Hän on myös maalannut muotokuvia, m. m. Simonetta Vespuccia esittävän kauniin naiskuvan (Chantillyn Conde-kokoelmassa), sekä uskonollisia kuvauksia, esim. „Paimenten kumarrus“ (Berliinin Kaiser-Friedrich museossa), jossa Hugo van der Goesin vaikutus tulee näkyviin. Varsinkin maiseman yhteensovittamisessa henkilökuvien kanssa P:lla on erikoinen merkityksensä Italian taiteessa. [Elämäkert. kirj. Fr. Knapp (1898) ja H. Habermeld (1901).] E. R-r.

Pierrot [p'jerö'] (ransk., vähennysmuoto sanasta *Pierre* = Pietari), naurettava tyhmeliini ransk. pantomimissa. Vastaava naisosa *Pierrette*.

Pierçon [p'i-r-], Nikolaas Gerard (1839-1909), holl. taloustieteilijä ja valtiomies; toimi pankkimiehenä, m. m. Alankomaiden pankin presidenttinä, Amsterdamin yliopiston professorina ja vapaamielisenä poliitikkona; oli raha-asiaiministerinä 1891-94 ja pää- ja raha-asiaiministerinä 1897-1901 toimien menestyksellä m. m. työväensuojelulainsäädännön kehittämiseksi ja kansanopetuksen parantamiseksi. Taloustieteilijänä P. on lähellä varsinkin Jevonsin ja Marshallin edustamaa uutta engl. koulukuntaa; hänen teoksistaan on huomattavin „Leerboek der staatshuishoudkunde“ (1884-90).

[illegible]

terhof), piirikunnankaupunki ja keis. kesäasunto



K. carolinensis Linna.

Inkerimaa, Pietarista länteen Suomenlahden etelärannalla; 15,917 as. (1911). Kaupunki sijaitsee laajojen puistojen keskellä; paljon lampia ja järviä. Huomattavin rakennus P:n linna, jonka Pietari I rakennutti 1720 (Leblond'in piirustusten mukaan), jäljitellen Versailles'ta. Sen vieressä Neptunuksen kaivo ja mahtava Simsonin suihkukaivo. Muita rakennuksia Eremitaasi, katedraali, kirkko, kirkon edessä on muutamia patsaita, luterilainen kirkko, pietarilaisten huviloita. — P:n per. Pietari I 1711; oli hänen mieli-

Peterburg, *petr. Petrosopoli* aikoinen *Sankti Peterburg*, kansanomaisesti *Piter*, ruots. *St. Petersburg*, Venäjän pääkaupunki, Itämeren rannalla Nevan suun suulla. $59^{\circ} 45'$ $30''$ pohjoista leveyttä, $30^{\circ} 20'$ it. pit. Greenwichistä, Maaperä suota, ilmasto sangen kostea, keskimääräinen vuorokauden lämpötila $+ 5^{\circ}$ C, keskimääräinen sadepäiviä, vain 13 pilvetöntä, keskimääräinen suhteellinen kosteus 81 %, keskimääräinen vuorokauden sademäärä 64 mm; v:n normaalikeskilämpö $+ 3^{\circ}$ C, keskimääräinen sademäärä 81 C kolmen kesäkuukauden $+ 16,4^{\circ}$ C.

(1914) 2.103.200, joista Ohdassa
608 000), niistä kaksi kolmasosaa muualta tul-
lutta.

1955 - 1956 - mitta Viipurin kaupunginosassa
1957 - Aleksandro Nevskan kaupunginosassa

P:n luonteen määrittävät leveät ja hidaskulkui-
nen Neva usaine suuhaaroinen ja näiden väli-
ste siltien, raaka maasto ynnä soinen, ja
sen metropolin, huomollinen kauppiaseina kan-
taksella meren ja sisämaahan vävrien vesitei-
den yhtymäkohdassa sekä varsinkin asema jät-
tiläisvaltakunnan pääkaupunkina suhteellisen syr-
jäisessä ja harvaanasutussa rajaseudussa. P:ssä
sijaitsevat keisarillinen hovi, valtakunnan nel-
asto ja diplomaattinen ministerineuvosto ynnä ministe-
riöt ja yllhallitukset, m. m. Suomen valtiostiehe
rivirasto, hallitseva senaatti, pyhä synodi, P:n
metropoliitti, sekä yleensä Venäjän henkisen ja
aineellisen elämän keskeiset elimet, ja näiden suo-
juna monilukuisia sotaväenosastoja.

P:n suorista, tasaisista ja leveistä (15-30 m) ka-
luista tärkeimpiä nimitetään prospektikei-
[Nevskij, Voznesenskij, Litejnyj, Vladimirskej,
Kamennostrovskij y. m.). Rakennuksista (tont-
teja 1910 kaikkiaan 10,400, 975 korttelissa; pe-
rustana suopohjan vuoksi paalutus) suurin osa
valtion sekä kaupungin (kiinteistöjen arvo 1903
oli 4,675 milj. mk., siitä valtion omistamien
2,295 milj. ja lisäksi suuri joukko kunnan sekä
lukuisain yhdysskuntien hallussa); julkisista ra-
kennuksista ovat useimmat valtavan suuria, ja
moniaita kauniita; yksityisistä sängen suuri
osa isoja, mutta yksitoikkoisia. Julkisista
ovat huomattavimpia palatsit ja kirkot; viime
mainittuja on n. 300 kreik.-katolista, muuta
niistä vain n. 40 varsinaista seurakuntakirkkoa.
— Mielikokouksista on n. 200 „kotikirkkoa“, s. o.
virastojen, erinäisten laitosten ja muutamien yli-
mysten; loput hovin tai sotaministeriön, sekä
joukko komeita tuomiokirkkoja.

P:n tärkein ja suurin osa on Nevan vasem-
malla rannalla, johon muodostamassa valtavassa
polvekkeessa. Keskusta on rannassa sijaitseva
Amiraalihallitus (per. 1705 Pietari Suuri; pää-
sivu 420 m pitkä; sisältää m. m. meriministeriön
ja merimuseon) 70 m korkeine, kullattuine suippo
terasseineen, johon satama tähtää länsirannan
kolme pääkatua: tärkeä Nevskij prospekt, Goro-
hovaja-katu ja Voznesenskij prospekt. Amiraali-
hallituksen eteläpuolella Aleksanterinpuisto, jossa
Gogolin, Zukovskijn, Lermontovin, Glinkan ja
Przhewalskin muistopatsaat. Amiraalihallituk-
sen molemmilla puolin on Gorohovaja-kadun kes-
keltä katkaisu, pitkä, Nevan (suurenmoinen
rantakatu) ja siihen molemmista päästään piä-
tyvän Moika-kanavan välinen Admiraltejs-
kaja nimen kaupunginos. Sen itäpuolis-
kossa: lähinnä Amiraalihallitusta, Nevan ja Pa-
latsitorin välissä keisarillinen Talvipalatsi (valm.
1764 Rastrelli'n suunnittelemana), jossa m. m.
Yrjönsali, Valkesali, Aleksanteri II:n työhuone
koskemattomassa asussaan, sekä tärkeimmät kruu-
nunkalleudet sisältävät Hohtokivihuone; Palatsi-
torilla Aleksanterinpylväs, jonka päällösana uuden
ajan suurin monoliitti (30 m korkea, läpimita-
ten 4 m, suom. graniittia); toria ympäröi kaa-
kosta puolikaarena valtava pääesikunnan raken-
nus, jossa myös raha- ja ulkoministeriöt; koilli-
sessa torin varrella valtionarkisto (rak. 1883-87);
tämän ja Nevan välissä, Talvipalatsin vieressä
siihen liittyvä keisarillinen Eremitaasi (Katariina



Pietari kaupungin asemakaava

II:n rakennuttama 1765, myöhemmin usein uusittu), maailman rikkaimpia taidekokoelmia (m. m. Kertsin sali muinaiskreikkalaisine löytöineen, skyyttalainen sali, sekä taulukokoelma mestarivalikoimineen, joista esim. Rembrandt-kokoelma huomattava); edelleen Nevan rannalla Preobrazhenskijn kaartinkasarmi, suuriruht. Vladimir Aleksandrovitsin ja Nikolaj Mihajlovitsin palatit, Englantilainen klubi ja Marmoripalatsi; kaupunginosan itäisen pään täyttävät valtava Marskenttä (suuret sotaväen kevätparadit; sen Nevanpuoleisessa päässä Suvorovin muistopatsas) ja Kesäpuisto (Pietari Suuren perustama 1712, pinta-ala 15 ha, Pietari I:n „Kesäpalatsi”. Krylovin muistopatsas. Admiralteiskajan länsi-

puoliskossa: Aleksanterinpuiston länsipäähän rajoittuu etelässä Iisakin tori, jonka varrella koillisessa sotaministeriön rakennus, ja itäisessä ympäristössä joukko P:n suurimpia hotelleja, sekä keskellä Iisakin tuomiokirkko. P:n suurin ja loistavin (rak. 1819-58 Ricard de Monferrand'in suunnittelemana, graniitista ja marmorista, 111 m pitkä, 96 m leveä, 102 m korkea, suuria, kauniita alttaritauluja mosaiikista); torin kaakkoispäässä lähellä Mojkaa Nikolai I:n muistopatsas; Amiraalihallituksen vieressä Nevan rannalla Pietarin tori, jolla kuuluisa Pietari Suuren ratsastajapatsas (Falconet, 1769-75; maksanut yli 1 milj. mk.); torin varrella, Nevan rannalla senaatti (Rossi, 1829-33), ja tähän korkealla holvi-

1794) ja 1800-luvun alkuun, jolloin sen rakennutti Venäjän keisari Aleksanteri I:n vaimon, Katariinan II:n, kunniaksi. Sen suunnitteli italialainen arkkitehti Giovanni Battista Piranesi. Sen sisällä on muun muassa useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Katariinan-kanavan ja leveän Fontanka-kanavan välillä oleva kirkko on rakennettu vuonna 1794. Sen suunnitteli italialainen arkkitehti Giovanni Battista Piranesi. Sen sisällä on muun muassa useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta. Sen sisällä on myös useita kirkkoja, kappaleita ja muita esineitä, jotka ovat olleet osa sen sisäistä koristusta.

Fontankan ulkopuolella sijaitsevat P:n huomattavimmat porvarilliset kaupunginosat. Näistä ovat Nevskiin pohjoispuolella Litejnaja ja Roždestvenskaja, edellinen lännessä, Fontankaan rajoittuen, jälkimmäinen idässä. Nevan poikekkeen kiertäminä. Litejnajan puolella, Fontankaan varrella ovat entisen suolavaraston laajat rakennukset (*soljanoj gorodok*) nykyisine museoineen; pääkatu on Nevskiin ja Nevan välinen Litejnynj prospekt, jonka varrella tykkiväen kasarmeja sekä tykistöhallinto, oikeushovi ja useita suurliikkeitä; lähellä Litejnynjät huomatava Kirkastuksen tuomiokirkko (rak. 1742-54); kohtisuorassa Litejnynjät vastaan Spalernaja-katu, jonka varrella tutkintovankila, laaja kasarmeja, suuri Taurian puisto valtakunnan duuman käyttämine palatseineen (rak. 1783, Katariina II:n lahjoittama Potemkinille), kaupungin vesitorni vastapäätä viitemainittua, ja joka päättyy lähellä Nevan mutkaa sijaitsevaan Smolnynin luostariin (siinä naispisto ja kaunis, viidellä kupukatolla koristettu Ylösnousemuksen tuomio kirkko, 1748 Rastrellin aloittama). Spalernajan kanssa yhdensuuntaisia leveät Sergievskaja ja Furstadtskaja kadut, joiden varrella useiden suurvaltain lähetykset; etelämpänä, Litejnajan ja Roždestvenskajan kaupunginosien keskustassa, pohjoisessa Taurian puistoon rajoittuen sijaitsee hyvin suuri Preobraženskij-tori kirkkoineen, so tilasakatemiineen ja Suvorov-museoineen, sekä siihen lännessä liittyvine, monen korttelin laajuisine kasarmilueineen; vielä etelämpänä on Litejnajan puolella, lähellä Nevskiä ja sen kanssa yhdensuuntaisena vyöhykkeenä kolme suurta korttelia sairaaloita y. m. hyviätekeväisyyslaitoksia puistoineen.

Nevskiin eteläpuolella on kolme laajaa Fontankaan ulkopuolista kaupunginosaa. Lähinnä Nevskiä ovat sisempi, Fontankaan rajoittuva Moskovskaja, ja sekä ulompi, Nevan ylempään juoksuun rajoittuva Aleksandro-Nevskaja; näitä molempia vastaa lännessä Narvskaja niminen kaupunginosa. Näistä kolmesta keskein on Moskovskaja, joka kokonaan on länneestä itään kulkevan Obvodnyj-kanavan sisäpuolella, jotavastoin suurin osa molemmista toisista on sen ulkopuolella sijaitsevaa etukaupunkia, jossa vallitsee varsin kurjat olosuhteet (vrt. yllä kuoleisuus).

Moskovskajan pääkatu on Litejnynj jatkona Fontankaan suuntaan kulkeva Vladimirskej ja Zagorodnyj prospekt, jonka varrella Vladimirin

Jumalanäidin kirkko. laaja Semenovskij-tori (kilpa-ajorata) ja Tsarskoseljskin asema sekä suuri Ohuhov-sairaala (Katarina II:n perustama 1780), ja teknologinen korkeakoulu: samassa kaupunginosassa vielä suuriruhtinatar Jelizaveta Petrovnan palatsi barokkityyliin Nevskijn ja Fontankan kulmauksessa, sekä Puškinin muistopatsas samannimisellä kadulla.

Aleksandro-Nevskajan pääkatu on hyvin leveä Litovskaja; tämä katkaisee Nevskijn Znamenskaja-torilla, jolla huomiota herättävä Aleksanteri III:n ratsastajapatsas (P. Trubetskoj), ja jonka laidassa suuri Nikolain (Moskovan) rautatieasema; Nevskijn päässä, Nevan ja Obvodnyj-kanavan kulmauksessa, laaja, muurien ja vallihautojen ympäröimä Aleksandro-Nevskaja lavran luostarialue, jossa m. m. yhteensä 12 tuomio- y. m. kirkkoa, Aleksanteri Nevskin pyhäinjäännökset, komeat hautuumaat ja -kappelit (ylimyksiiä, kirjailijoita, säveltäjiä), metropolitan istuin sekä hengellinen akatemia ja seminaari; Obvodnyj-kanavan eteläpuolella: Volkovon kylä, hautuunmaa ja kenttä, jossa suuret Nobelin öljysäiliöt; kaasutehtaita; suuri nunnaluostari Novo-Devitšij; ilmailukenttä.

Pitkällä Zabalkanskij prospektilla, Narvskajan kaupunginosan rajalla, on Moskovan riemuportti; Narvskajassa edelleen: Voznesenskij prospektin jatkona Izmajlovskij, jonka varrella Troitskaja-tori ja sillä Izmajlov-tuomiokirkko (viisi sinistä tähditettyä kupukattoa) ja Maineen muistomerkki, sekä Izmajlovin y. m. kasarmeja; Obvodnyj-kanavan eteläpuolella: Baltian, ja sitä lähellä Varsovan rautatieasema; viime mainitun luona kaupungin suuri teurastuslaitos sekä uuden aikainen, suurenmoinen jäähdytyslaitos (1913); edelleen Narvan riemuportti; suuri ven.-amer. kumitehdas; kaupunkialueen ulkopuolella kuuluisat Putilovin tehtaat; länsiosassa saaria merisatamainen ja tullilaitoksineen.

Toisen pääosan P:n kaupunkia muodostavat Nevan saaret, kahdessa kaupunginosassa. Eteläisen Vasiljevskajan n. pääosa on Vasilj ostrov ynnä siihen pohjoisessa kiinteästi liittyvä Golodaj. Itäkärjen yhdistää vasempaan rantaan Palatsisilta; lännempänä on Nikolain silta. — Itäpäässä pörssi (rak. 1804-11); tiedeakatemia (Pietari Suuren perustama 1724 Wolffin ja Leibnizin myötävaikutuksella; käsittää nyk. kolme osastoa) kirjastoineen (n. $\frac{1}{2}$ milj. nid.) ja lukuisine suurine museoineen, joista mainittakoon eläintieteellinen; yliopisto (per. Aleksanteri I 1819), jossa 4 tiedekuntaa: hist.-kielit. fyys.-mat., lainop. ja itämaisten kielten, sekä yliopiston kirjasto (n. $\frac{1}{2}$ milj. nid.); taideakatemia (Katarina II:n perustama 1757) kauniissa rakennuksessaan (1765-88. Kokorinov) Nevan rannalla, jossa kaksi kaunista thebeläistä fiksiksi, sekä myös, ent. Menšikovin-palatsin edustalla, Rumjantsevin obeliski. — Vasilj ostrovilla on edelleen kadettikoulu, sekä useita korkeakouluja, kuten meriakatemia ja vuoriopisto (rak. 1807, Voronihin) rikkaine museoineen. Saaren länsiosassa, Nevan rannalla, meteorologinen observatori; keskiosissa hautuunmaita.

Pohjoisen, Petrogradskaja nimisen saarikaupunginosan pääosana on samanniminen saari („P:n puoli”); täällä on P:n kaupungin vanhin asutuskeskus. P:n puolen liittää Nevan va-

sempaan rantaan Troitskij-silta (n. 600 m pitkä; suurenmoiset näköalat), sekä Vasilj-saareen Pörssisilta ja Tutškov-silta. Kahden ensimmäintun sillan välissä on pienellä Nevan saarella kuuluisa Pietari-Paavalin linnoitus (rak. 1703-40) vankikomeroineen ja tuomiokirkkoinen (uudestaan rak. 1714-33), johon ovat haudatut Venäjän keisarit, keisarinnat ja suuriruhtinaat, ja jonka kullattua, 120 m korkeaa suippotornia pidettiin koko P:n kaupungin keskustana; sieltä myös ammutaan puolipäivä-tykinlaukaus, ja annetaan tulvahälytykset; siellä on myöskin rahapaja. — Vallikaivannon ja puoliympyräisen Kronverskij prospektin välissä on Aleksanterinpuisto, jossa eläintieteellinen puutarha ja Nikolai II:n kansantalo suurine teattereineen. Nevan rannalla, vastapäätä Kesäpuistoa, on Pietari Suuren maja (rak. 1703) sekä Nikolaj Nikolajevitsin palatsi. — Edelleen Pietarin puolella, jonka pääkatu on pitkä ja suora Kamennoostrovskij prospekt: Troitskin tuomiokirkko; lähellä sitä uusi moskeja; vesilaitoksen otsoniasema; valtion viinapolttimo, sekä Aleksanterin „lyseo” (valmistaa diplomaattiaralle aikovia; lyseossa sen oppilaan Puškinin museo); krenatoörirykmentin kasarmit; lääketieteellinen naiskorkeakoulu ja kadettikoulu. — Pitkällä Petrovskij-saarella on Petrovskij-puisto ja -palatsi. — Apteekkarin-saarella on kasvitieteellinen puutarha (Pietari Suuren perustama 1714 „apteekki”-puutarhaksi) ja Ioannovskij niminen nunnaluostari.

Kamennyj-saarella rikkaiden pietarilaisten huviloita, Paavali I:n palatsi ja Invalidikoti, sekä Kesäteatteri; Krestovskij-saarella ruht. Beloseljskijn linna ja puisto, Jokipursiklubi, teatteri, sekä suuria urheilukenttiä. — Jelaginin-saarella J. Laginin-palatsi (Rossi; kaunis puisto); saaren länsikärki suosittu hienoston ilta-ajelupaikka.

Asutus Nevan oikealla rannalla on pääasiassa etukaupungin luontoista. Ylimpänä, Nevaan laskevan Ohta-joen suun varsilla, on samanniminen asutus. Tämän eteläosan, Pikku Ohdan yläpääse kulkee P:ia idästä kiertävän Suomen yhdysradan silta Nevan poikki (Aleksanteri I:n silta; valmistui 1913); ylempänä, lähellä Ohdan suuta, on Pietari Suuren Nevan-silta, ja laivatelakoita. Ohta-joen pohjoispuolella on Iso Ohta, jossa Iri novskij (Pähkinälinnan) rautatieasema. — Alempana Nevan (ja Ison Nevkan) oikealla rannalla laaja Vyborgskajan kaupunginosa, eli Viipurin puoli, jonka keskustassa, lähellä rantaa, on Suomen rautatieasema. Tämän läheisyydessä Aleksanteri II:n (Litejnyj-) silta länsirannalle: Pietarin puolelle vievät Sampsonjevskij- ja Grenaderskij-sillat. Pääkatu Suomen aseman ohi kulkeva, Nevan rannan suuntainen Simbirskaja, jonka varrella tai läheisyydessä suuri Vylien klinikka, sotalääketieteellinen akatemia, Pirogov-museo, sotilassairaala, tykistöakatemia, Kresty-vankila ja suuri Uusi arsenaali valimoinen ja tehtaineen. — Viipurin puolella asuu suomalaisia. — Alempana oikealla rannalla, varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolella Novaja ja Staraja Derevnja, yksinkertaista huvila-asutusta: täällä Sestroretskijn (Siestarjoen) rautatieasema (lyhyt rannikkorata), buddhalainen temppeli, ja pohjoisessa suuri Kolomjagin (Kolomäen) hippodromi.

[illegible]

temia (ks. yllä); korkeakouluja miehille: yliopisto (ks. yllä; n. 8.500 ylioppilasta 1910); kreik. katoninen ja roomal.-katoninen hengellinen akatemia, opisto kokeellista lääketiedettä varten. **Historia** (ks. yllä); **Luonnontieteet** (ks. yllä); **Matematiikka** (ks. yllä); **Medi-**
siina (ks. yllä); **Luonnontieteiden** historialliset kurssit, arkeologinen opisto, **Luonnontieteiden** kielit. opisto, itämainen akatemia, ransk. korkeakoulu, Aleksanterin ”lyseo” (ks. yllä), ”Lakiopisto”, metsäopisto (Lesnojssa), polyteknillinen korkeakoulu (Lesnojssa; huomattava kirjasto), teknologinen korkeakoulu, sähköteknillinen kor-

pisto, vuoripisto, taideakatemia, konservatori, kauppakorkeakoulu; sota-akatemia, meriakatemia, meriupseeriopisto, meri-insinööriopisto, tykistöakatemia, (sotainsinööriakatemia, sotälääkäriakatemia, sotilaallis-lainopillinen akatemia, intendenttiakatemia; korkeakouluja naisille; korkeammat naiskurssit (n. 5,200 oppilasta 1911), trikorkeakoulu, korkeammat luonnontieteiden naiskurssit, Legastin korkeammat biologi- ja lääketieteiden kurssit, korkeakoulu, ja Fröbel-seuran kasvatuspilliset kurssit. — Lukuisista keski- ja alkeiskouluista mainittakoon: edellistä suljetut „instituutit” (Smoljna y. m.) tyttöjen kasvatusta varten; jälkimmäisistä (n. 400 oppilasta) 47 on poikia ja tyttöä (1913). — Oppineita seuroja ja yhdistyksiä n. 60 (1913), joiden joukossa Vapaa talousseura huomattavine kirjastoineen, maantieteellinen seura, historiallinen seura ja lainopillinen seura (n. 1000 jäseniä), yh. kirjallisuus- ja aikakauslehtiä (1913) lähes 500.

ja 7-8 m. ayvä merikauava (rak. 1875-88). — Mellin Pöytäsaari (1811) 66,4 alha. 1885 176 rek.-ton. netto, siitä ulkomailta 2,173 (2,024.418 rek.-ton. netto); Pöytä lähti 6,533 alusta (2,531.531 rek.-ton. netto), siitä ulkomaille 2,200 (2,040.544 rek.-ton. netto). Koko Venäjän merenkulusta tulee 12,3 % P:n osalle. Kaikista Venäjän kaupungeista P:lla niinkään on suurin ulkomainen kauppa, ja erikoinesti suurin tuonti.

Kronstadin vienti (1912) 371,1 milj. mk.,
siitä Suomen aseman kautta 78,6 milj. mk.;
tuonti (1912) 566,1 milj. mk., siitä Suomen ase-
man kautta 99,1 milj. mk.; tullituoloja 151,4 milj.
mk. — Tärkeimmät vientitavarat: vilja y. m.
maanviljelyksen ja karjanhoidon tuotteet, puu-
tavarat, nafta ja sen tuotteet; Suomeen myös
tehdästuotteita; — tärkeimmät tuontitavarat:
kutomateollisuuden tuotteet ja raaka-aineet, kivi-
hiilet, metallit ja koneet, kala ja kaikenlaiset
siirtomaatavarat.

Nevasta (jäässä n. jouluk. puolivälistä huhtik. puoliväliin) alkaa Sisi-Venäjälle, m. m. Volgaan ohlta, kuvainen täydentämiä vesitie; Nevan pitkin tuotu P:iin vuodessa (keskimäärin 1908-12) 14,642 aluksella 4,6 milj. ton., etupäässä halkoja ynnä kaikenlaista puutavaraa, tiiliä ja viljaa; viety P:sta 470 aluksella 0,1 milj. ton., etupäässä metalleja ja metalliteoksia. — P:n sisiin höyrpursiliike Nevalla: kuljetettu v:ssa (keski määrin 1910-12) n. 6,1 milj. henkeä.

P. on Pohjois-Venäjän rautatieverkon keskus: siältä lähtee 5 suurta ja 2 pientä rataa. — Raitio- teitä (kunnan) on P:ssä (1912) 199,8 km, ja ne kuljettavat v:ssä (keskimäärin 1908-12) 221,5 milj. henkeä. — Kaupungin puhelimen tilaaja- määrä 1909 oli 21.012; 1913 jo 43.750. — Puhe- linjohto (1913) Helsinkiin. — Kauppaliikkeitä P:ssä (1900) n. 16.500, joiden vuosivaihto yhteensä 2,330 milj. mk.; 6 kauppapörssiä ja työ- pörssi; valtakunnanpankki, aateliston maan- pankki ja talouskasvatuspankki. — (1913) n. 60 yksityistä pankkia ja luottolaitosta, ynnä n. 20 pankkirahastetta.

Tehdaskaupunkina on ainoastaan Moskova P:ia tärkeämpi. Tehtaita (1910), paitsi valtion, yli 500; niiden vuosituotanto n. 530 milj. mk. Tärkeimmät: puuvillatehtaat, konetehtaat ja kumi-tehtaat.

P:n kaupungin vuotuiset menot (keskim. 1907-11) 88,4 milj. mk., josta kansanvalistukseen 8,8%: kaupungin velat (1909) 248 milj. mk. — Elin-kustannukset P:ssä hyvin kalliit. — Hyvänteke-väisvsaariestöitä ja -laitoksia paljon.

Historia. Lohelle 1793 hävittämänsä Nevanlinnaa (ks. t.) Pietari Suuri sam. v. alkoi rakentaa uutta pääkaupunkia ”akkunaksi Eurooppaan”. Rakennustöissä, joita ruotsalaiset Pultavan taisteluun saanka häiritisivät (piiritys 1788-

meneti joukoittain ihmisiä; P:iin siirrettiin ylhäistä ja alhaista väestöä, virkamiehiä ja kauppiaita, jotka määrättiin rakennuttamaan suuria kivitaloja, sekä yhä uusia työvoimia, ja vihdoin Moskovasta korkeimmat hallituslaitokset, kaarti-

joukot ja keisarillinen perhe; 1712 P. julistettiin
pääkaupungiksi; 1725 täällä kuoli Pietari Suuri.
ja asukasluku nousi 75.000:een, niistä paljon ulko-
mailta kutsuttuja käsityöläisiä ja kauppiaita.
Seuraa lyhyt taantumukseni. Pietari II:n a-

Anna hovi muutti Moskovaan, ja P:n asukaslu-
pieni. Anna keisarinna ryhtyi jälleen P:n an-
karaan pakkoasuttamiseen, joka ei kuitenkaan
menestynyt; 1736 ja 1737 suuret tulipalot hävit-
tivät suurimman osan kaupunkia; niiden johdosta

suunnitelman osan kaupunkia; niiden jonoa asetettiin Műnnichin alainen komitea, jonka suunnitelmien mukainen kaupungin asuttaminen vieläkin jatkuu. Muutenkin Műnnich paransi rakennusjärjestelmää, kuivautti P:n soita ja kau-
 (toinen sivu). Eläimistöä alkuun m. Baskrelli ra-

Pietari I.



Osa Nevskiä vas. Gostinyi Dvor ja kaupungin duunarakennus toiseen.



Nikolai silta taust. Iisakinkirkko.




Osa Nevskiä (Anitskov palatsi).



Palatsitori - Amiraalihallituksesta katsottuna.



Eremitaasi.



Talvipalatsi.



Amiraalihallitus ja Talvipalatsi taust. Pietari Paavaliin linnoitus.



Nevan rantakatu palatseineen.

Pietari II.



Aleksander II meenümmine



Aleksander III meenümmine



Pietari ja Pavli fort




Pietari ja Pavli katedraal



Pietari Suure meenümmine
patsas (kalemet)



Aleksander II meenümmine



Pietari ja Pavli katedraal

kensi Piiriin joukon kaunutta palatseja, kirkkoja ja yksityisiä taloja; Elisabetin hallituskauden lopulla P:n asukasluku nousi 150,000:een. Kataariina II:n aikana oli P:n toinen varsinainen loistokausi; pakkokeinojen sijasta alettiin käyttää etujen myöntämistä P:iin asettujille, kaupunkia kaunistettiin lukuisilla komeilla rakennuksilla, ja Nevan, Katarina-kanavan, sekä Fontankan rannat kivettiin graniittipaasilla; asukasluku kohosi $\frac{1}{4}$ miljoonaan. Aleksanteri I:n aikana P. laajeni Fontankan ulkopuolelle; Viipurin puolta ruvettiin vähitellen asuttamaan; väkiluku iähien $\frac{1}{2}$ miljoonaa. Ensimmäinen rautatie 1837. Tsarskoe Selohon; 1880-luvulta alkaa P:n ja sen teollisuuden nopea kehittyminen; 1880-luvulla seisaus, ja 1890-luvulta lähtien jälleen nopea edistys; 1892 on ensimmäinen asukasmiljoona saavutettu, ja parissa seuraavassa vuosikymmenessä toinen. — Sodan aikana 1914 kaupungin saksalaisperäinen nimi St. Peterburg muutettiin Petrogradiksi.

P:n suomalaiset. P. on entisen suomalaisasutuksen paikalla; sen nykyisellä alueella oli viidettäkymmentä suomalaishäilyä (Mojka = entinen Muja-joki, Fontanka = Kemijoki, Vasilij ostrov = Hirvisaari, Pietari-Paavalin linnoitusaaari = Jänissaari, P:n puoli = Koivusaari, Aptekarskij ostrov = Korpisaari, j. n. e.). — Nevanlinnassa oli suom. seurakunta; se hajosi ja sen kirkko tuhoutui linnan valtauksessa; sen entisistä jäsenistä sekä uusista P:iin muuttavista suomalaisista ja ruotsalaisista P:iin syntyi suom.-ruots. seurakunta, jolle Pietari Suuri jo 1703 antoi oman kirkollisen järjestyksen, ja johon myös kuului P:n lähikyliä, kuten Lahti ja Parkala y. m. Jumalanpalvelukset pidettiin alussa yksityisessä talossa; 1734 valmistui oma kirkko Anna keisarinan sille lahjoittamalla maalla Tallikatujen välissä.

Seurakunta jakaantui 1745 suomalaiseen ja ruotsalaiseen, joista viimeinen. 1769 sai oman kirkon; suomalaisille jäi vanha puukirkko, jonka tilalle 1803-05 rakennettiin kivinen. — Ensimmäinen kirkkokoulu (myöhemmin ylempi kirkkokouluksi laajennettu; johtajina ovat olleet m. m. Uno Cygnæus ja August Hagman) avattiin 1820. — Kirkkoherra C. V. Sirénin (1838-66) aikana oli seurakunnalla kukoistuskauti: kirkon yhteyteen rakennettiin 1842-44 kirkkokartano, jonka nykyisillä suurilla tuloilla ylläpidetään seurakunnan papit, ja suureksi osaksi yhteiskoulu, sekä Suomen valtion lisävastuuskella kirkkokoulu; 1848 hankittiin oma Mitrofanian hautuuma lähellä Baltian asemaa; 1860 perustettiin koulu Lahdenkylään, myöhemmin muutamiin muihin esikaupunkeihin. — Sirénin seurasi rovasti J. Chr. Öhqvist (1866-84); seurakunnan jäsenmäärä kasvoi suuresti, ja 1867 tuli kaksi komministeriä lisää; uusi vaalijärjestys v:ltä 1873, jonka mukaan seurakuntaa kirkkoneuvoston ohella edustavat valtuutetut; 1886 perustettiin 6 uutta kirkkokoulu kaupunkiin; 1889 tyttöorpokoti; sam. v:sta lähtien seurakunnan jäsenmäärä alkoi vähetä; poikaorpokoti perustettiin 1903, ja vanhusten koti (Leistikössä Uudellakirkolla; 30 hoidokasta varten) 1905; sam. v. muutettiin ylempi kirkkokoulu yhteiskouluksi (toistaiseksi 7-luokkainen).

Seurakunnan jäsenmäärä (1913) on 15.580

(P:n ruots. seurakunnan n. 6.000); lisäksi P:ssä asuu useampia tuhansia seurakuntaan kuulumatomia suomalaisia; kouluissa (1914) yhteensä yli 1.000 oppilasta, joista yhteiskoulussa n. 250, ja loput 10:ssä alustavassa kirkkokoulussa. — Sanomalehtiä; kahdesti viikossa ilmestyvät „Inkeri” ja „Neva” (sos.-dem.); seuroja ja yhdistyksiä: Suom. evankelis-luterilainen yhdistys, Nuorten miesten ja Nuorten naisten kristilliset yhdistykset, Suom. rouvasväen yhdistys (perust. 1859; ylläpitää tyttöorpokotia Kirkkokartanossa), Suom. hyväntekeväisyysseura (perust. 1882; rahavarat yli 25.000 mk.), Suom. naisyhdistys (perust. 1885; ylläpitää poikaorpokotia Parkalassa), Suom. yhteiskoulun kannattajayhdistys (perust. 1907; avustaa yhteiskoulua 8.000 markalla vuodessa). Suom. seura (perust. 1907; jäseniä 1914 parisataa), valistusseura „Soihtu” (perust. 1909), 2 voimisteluseuraa, 3 raittiusyhdistystä („Alku” perust. 1886; jäseniä 1914 n. 200), 11 laulukouluja ja torvisoittokuntaa y. m., sekä Suom. rautatieläisten näytelmäseura.

P:ssä on Suomen ministerivaltiosihteerin virasto, Suomen passitoimisto, Suomen rautatien piirihallitus, sekä Suomen pankin haarakonttori.

T. T. K.

Pietari (kreik. *Petros*), Jeesuksen apostoli, alkuperäiseltä nimeltään Simon, oli kotoisin Galilean Betsaidasta ja ammatiltaan kalastaja. Liityttyään Jeesuksen opetuslapsipiiriin hän asui Kapernaumissa ja oli naimisissa. Hän ja hänen veljensä Andreas olivat Jeesuksen lähimpiä ystäviä. Nimi *Petros* on oikeastaan kreik. käännös heprealaisesta *Kēfas* = kallio, mikä nimi P:lla oli opetuslapsipiirissä ja minkä Jeesus kerran P:n tunnustuksen johdosta oli hänelle antanut (Matt. 16₁₈). Luonteeltaan P. oli tulinen ja innokas, mutta myöskin horjuvainen. Jeesukseen hän oli sydämestään kiintynyt loppuun asti. Opetuslapsipiirissä P:lla oli johtava asema. Kun Jeesus vangittiin, seurasi P. häntä ylimäisen papin pihalle, jossa kielsi mestarinsa. Tätä hän syvästi katui ja saikin Jeesukselta anteeksi. Jeesuksen kuoleman jälkeen P. oli kristillisen seurakunnan johtaja. Tämä käy selville niin hyvin Apostolien teoista kuin Paavalin kirjeistä. Apostolien kokouksessa oli P:n sanalla myöskin ratkaiseva merkitys. P., joka ei periaatteessa ollut pakanakristillisyyden vastustaja, piti itseään kuitenkin varsinaisesti ympärileikkauksen apostolina jättäen pakanakunnan Paavalin toimialaksi. Omasta puolestaan hän noudatti Mooseksen lakia ja isäin säädöksiä ja edusti täten mallittista juutalaiskristillistä suuntaa. Horjuvasta suhteestaan pakanakristittyihin hän sai kerran Antiokiassa Paavalilta nuhteita (Gal. 2₁₁ seur.). P:n muistelmia Jeesuksesta katsotaan sisältyvän hänen oppilaansa Markuksen evankeliumiin. P:n kirjeistä ks. t. — Apostolien kokouksen jälkeen ei U:ssa T:ssä enää paljoa puhuta P:sta. Perintätieto sitävastoin yksimielisesti todistaa hänen oleskelleen viime vuotensa Roomassa ja täällä kärsineen marttyyrikuoleman keisari Neron vainossa. Tämä tiedonanto on Papiaalla, Ignatiuksella, Ireneuksella, Tertullianuksella y. m. ja on todennäköisesti oikea. Sitävastoin katolinen väite P:n 25-vuotisesta piispaudesta Roomassa (42-67) ilmeisesti kuuluu tarun piiriin. Paavalin ennen v. 60 kirjoittama kirje roomalaisille ei sisällä pienintä-

tukesi 1696). Seur. v. hän matkusti P. Mitauin ja nimellä suuri seurue mukanaan Riian, Mitauin ja Berliinin kautta Hollantiin, jossa viipyi kauemman aikaa, tehden tavallisena kirvesmiehenä työtä Amsterdamin ja Zaandamin laivaveistamoilla, mutta samalla ottaen selvää muistakin seikoista, osten monenlaisia työkaluja ja värväten käsityöläisiä, lääkäreitä, insinöörejä, upseereja y. m. Käytyään Englannissa P. aikoi mennä Venetsiaan, mutta palasi Wienistä kotimaahansa kuultuaan streltzien kapinasta (1698). Moskovaan tultuaan hän rankaisi julmasti kapinallisia ja hävitti koko streltzien joukon. Heti P. alkoi myöskin panna toimeen reformeja, jotka aluksi koskivat elämän ulkonaista puolta: vaateparsien muuttamista, parnan ajelamista, naisten saattamista seuraelämään; myöskin ajanlasku muutettiin tammik. 1 p:stä 1700 siten, että se alettiin Kristuksen syntymästä — ennen oli alettu maailman luomisesta. — Sota Turkia vastaan jatkui sillä välin, mutta kun Itävalta, Puola ja Venetsia tekivät Karloviitzin rauhau (1699), suostui P.:kin rauhaan. Hän käänsi nyt huomionsa Itämeren rantamaihin, tehden Puolan ja Tanskan kuninkaiden kanssa liiton Ruotsia vastaan. Siten syntyi Pohjoismainen sota (ks. t.), jossa P. ensin kärsi tappion Narvan luona (1700); mutta Kaarle XII:n taistellessa Puolassa hän valloitti Itämeren-maakuntia ja perusti Pietarin kaupunginkin (1703); Pultavan tappelun jälkeen (1709) P:n valta-asema oli taattu. Kaarle XII sai kyllä Turkin aloittamaan sodan Venäjää vastaan 1711, ja P. joutui armeiansa kanssa saarretuksi Pruth-joen suulle, mutta pelastui luovuttamalla Asovin. Hän jatkoi edelleen sotaa Ruotsia vastaan sekä Puolassa että Saksassa, valloitti Suomen (1713 ja 1714) ja piti sitä hallussaan 8 vuotta (ks. Iso viha). V. 1721 tehtiin rauha Uudessakaupungissa, jossa P. sai Itämeren-maakunnat ja kappaleen Suomeakin. Venäjä oli kohonnut suurvallaksi. Persiaa vastaan hän aloitti sodan 1722, vieden 100.000 miestä sitä vastaan, mutta kun myrsky oli tuhonnut Venäjän laivaston Kaspian-merellä, keskeytti hän sodan, ja 1723 tehdystä rauhassa Persia luovutti Derbentin ja Bakun kaupungit sekä Gilanin, Masenderanin ja Astrabadin maakunnat Venäjälle.

Sotien aikana P. oli suuresti kehittänyt sotalaitosta ja hankkinut Itämerelle laivaston, joka 1714 sai voiton ruotsalaisten laivastosta Hangon edustalla; mutta samaan aikaan pantiin toimeen muitakin reformeja: entisen pajarineuvoston sijaan muodostettiin johtava senaatti 1711, ja 1718 järjestettiin kollegioita eri hallintoaaroja varten: paikallishallintoa parannettiin; paremmalla valvonnalla koetettiin estää virkamiesten väärinkäytöksiä ja lahjomisia. Entinen perinnöllinen aatelus menetti merkityksensä sen kautta, että kaikki säädettyyn arvoluokkaan päässeet virkamiehet saivat aatelisarvon. Taloudellista elämää kehittääkseen P. merkantilisen järjestelmän mukaisesti järjesti teollisuuden ja kaupan ja kasvatti kanavia yhdysliikkeen helpottamiseksi; vuoriteollisuutta ja metsänhoitoakin elvytettiin. Saadakseen kirkonkin suurempaan riippuvaisuuteen tsaarista hän lakkautti patriarkan-viran ja pyhä synodi asetettiin sen sijaan (1721); luostarien lukua vähennettiin, ja estääkseen työvoimien hukkaa hän tahtoi supistaa munkkien ja

nunnien lukumääriä. Levittääkseen sivistystä P. perusti kouluja, käännätti venäjäksi ulkomaalaisia kirjoja, perusti kirjapainoja, ja 1724 hän perusti tiedeakatemia. P:n uudistukset herättivät pahaa mieltä ja vastarintaa monella taholla; papit niitä yleensä vastustivat, aatelisto niinkään, kansa ei ymmärtänyt niitä, ja tyytymättömät toivoivat, että Venäjän olot saataisiin palautumaan entiselleen P:n kuoltua, kun hänen poikansa Aleksei (ks. t.), joka myöskin oli liittynyt heihin, tulisi hallitsemaan. Mutta P. teki tyhjäksi kaikki vehkeet ja kapinanyritykset ankaralla ja julmalla tavalla: Alekseihin tuomittiin kuolemaan, mutta hän kuoli ennenkuin tuomio jouduttiin panemaan toimeen.

P. on historian merkkihenkilöitä; hänellä oli suuret luonnonlahjat ja käytännöllinen ymmärrys, mutta sivistyksen varsinainen olemus oli hänelle vieras; hän oli raju ja raakakin, hänen huvinsa olivat ylenmääräiset juomingit, hovinarrien ilveilyt, ilotulitukset ja karkea pila; mutta hän oli uuttera ja piti valtion etua päämääränään. Hänen toiminnassaan oli paljon pintapuolista ja kypsytöntä, mutta hän osoitti suunnan, johon Venäjän oli pyrkiminen päästäkseen mahtavaksi, samoin kuin hän viitto poliitiikan, jota Venäjän sen jälkeen on noudattanut. [Ustrjalov, „Pietari Suuren historia” (ven.); Sadler, „Peter der Grosse als Mensch und Regent”; Herrman, „Russland unter Peter dem Grossen”; A. Brückner, „Peter der Grosse” (Onckenin yleisessä historiassa); Minzloff, „Pierre le Grand dans la littérature étrangère”; Waliszewski, „Pierre le Grand” (myös ruots.); O. Browning, „Peter the Great”; van der Brüggen, „Wie Russland europäisch wurde”; K. O. Lindeqvist, „Pietari Suuri. Venäjän ensimmäinen keisari”.]

P. II. Alekseevitš (1715-30), edellisen pojanpoika, tuli Pietari Suuren toisen puolison Katariina I:n kuoltua keisariksi 1727, mutta ollen vasta 12-vuotias Katariinan mahtava suosikki ruhtinas Mensikov johti aluksi hallitusta, kunnes P. antoi vangita hänet ja viedä hänet Siperiaan (syyks. 1727). Silloin Dolgorukij, jotka suosivat vanhoillisuutta, pääsivät hallitusasioiden johtoon, jossa olivat P:n kuolemaan asti.

P. III Fedorovitš (1728-62) — Holstein-Gottorpin herttuana Kaarle Pietari Ulrik — Pietari Suuren tyttären Annan ja Holstein-Gottorpin herttuan Kaarle Fredrikin (ks. t.) poika, tuli Venäjälle, kun Elisabet keisarinna oli määrännyt hänet kruununperijäksi 1742; samaan aikaan hänet Ruotsissa valittiin kruununperijäksi, mutta tästä tarjouksesta hänen täytyi luopua. Hänen noustuaan valtaistuimelle Elisabetin kuoltua 1762, tapahtui käänne Venäjän hallituksen suunnassa: Preussin Fredrik II:n ihailijana hän teki liiton tämän kanssa. P. pani toimeen muutamia hyviä uudistuksia, mutta kun hän osoitti halveksimista venäläisiä tapoja, uskontoa y. m. kohtaan, herätti hän pahaa mieltä, ja kun hän vielä varusteli sotaretkeä Venäjän Pietari Suuren aikuista liittolaista Tanskaa vastaan perintömaansa etujen tähden, syntyi salaliitto. Siinä oli pääosa hänen puolisoiltaan Katariinalla, jota P. oli tylästi kohdellut ja jonka hänen arveltiin aikovan sulkea luostariinkin. Saatuaan kuulla Oranienbaumissa, jossa P. useimmiten oleskeli, että Katariina oli julistanut itsensä hallitsijaksi,

siinä kappaleessa, johon on otettu mukaan kaikki viettäneet kirkon muuttamisen jälkeen, jossa on otettu kappaleita, jotka on otettu mukaan. (Pietari Joninpoika, v. 1339, s. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

Pietari Joninpoika Viipurissa, jossa on otettu mukaan kaikki viettäneet kirkon muuttamisen jälkeen, jossa on otettu kappaleita, jotka on otettu mukaan.

Pietari Joninpoika Viipurissa, jossa on otettu mukaan kaikki viettäneet kirkon muuttamisen jälkeen, jossa on otettu kappaleita, jotka on otettu mukaan. (Pietari Joninpoika, v. 1339, s. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

K. G.


Pietari Joninpoika Viipurissa, jossa on otettu mukaan kaikki viettäneet kirkon muuttamisen jälkeen, jossa on otettu kappaleita, jotka on otettu mukaan.

Pietarin julistus ks. Pietari (apostoli).

Pietarinkala (*Zeus faber*), makrillin heimon (*Scomberidae*) kuuluva, n. 1 m:n pituinen kala, jonka ruumis on korkea, sivuilta vahvasti litistynyt, väriltään vihertävänruskea, hopeankiiltainen, kummassakin kyljessä pyöreä, musta pilkku — tarun mukaan Pyhän Pietarin peukalon jälki. P. on yleinen Välimeressä, tavataan myös Intianmeressä ja Atlantissa, joskus Pohjanmeressäkin. Liha maukasta. I. V.-s.

Pietarin kirjeet, kaksi apostoli Pietarin nimissä Uuteen Tiiin otettua kirjetta, joista ensimmäinen on osoitettu hajallaan Pontoksessa, Kappadokiassa Rooman Aasiassa ja Bithyniassa asuville muukalaisille ja toinen kristityille yleensä. Viimemainittu vastustaa harhaoppia, joka kielsi Herran tulemisen. Kriittinen tutkimus pitää kumpaakin epäperäisinä tai ainakin toista kirjetta, kun taas muutamat tutkijat katsovat ensimmäisen sisältävän „Pietarin ajatuksia”. Th. Zahn pitää kumpaakin kirjetta Pietarista alkunsa saaneina.

Pietarinkirkko (ks. Pietari ja Vatikaani), kristikunnan suurin ja rikkain temppeli, kohoaa Roomassa Tiberin oikeanpuolisella rannalla Vatikaanin vieressä, Neron puutarhan ja sirkuksen paikalle, jonne se on rakennettu v. 64 n. s. i.



Pietarinkirkon pohjakkaava

temmin tarun mukaan apostoli Pietarikin kärsivät marttyyrikuolemalla v. 326 Konstantinus Suuren rakentaman, 11 vuosisataa keisarien ja paavien rikastuttaman ja kristityn maailman kunnioittaman 5-laivaisen basilikan sijalle, renessanssitaiteen valtavimpana voimannäyttteenä sekä aiottuna luomaan paavinvalalle loistoa ja näkyvää sena ulkonäkönsä merkkinä sen vapuvaa merkitystä tukemaan. Jo v. 1450 on kahdelta firenzalaiselta mestarilta uuden väljemmän basilikan ensi suunnitteluja olemassa, ja työkin jo paavin alulle, mutta vasta paavi Julius II:n aikana yritystä ryhdyttiin tarmolla toteuttamaan, 1506 laskettiin peruskivi Bramanten suuremoiselle sentraalirakennukselle, jonka pohja oli kreik. risti, pyöreine ristinvarsipäättöksineen ja Pantheonin innostamine risteyskupuineen. Tätä alkuperäistä Bramanten pohjaa myöhemmät arkkitehdit, Rafael, Peruzzi, San Gallot y. m. ovat liturgian vaatimuksista elikkä siksi, että tahdottiin saada entisen basilikan pyhä alue uuden rajain sisälle mahtumaan, moneen kertaan muutelleet joko, kuten Rafael, uutta lat. ristin muotoista valtabasilikaa haaveillen tai alkuperäisen suunnitelman pohjalle tehden lisäyksiään ja muutoksiaan. Kun vihdoin (1546) 72-vuotias Michelangelo vastahakoisesti otti „Jumalan kunniaksi” työnjohdon käsiinsä ja minkäänlaista palkkaa tästä vaatimatta, syntyi rakennuksen kruunu. nykyinen rohkean joustavasti kohoava, Rooman Campagnaa vallitseva kaksikuorinen kupoli („Cuppola”) jo valmiille, mutta Michelangelon vahvistamille alusmuureille, hänen savimallinsa mukaan sam. v. laadittua (5,40 m korkeata, 3,00 m lev.) puumallia työn pohjana noudattaen. V. 1588 työ aloitettiin ja sen suoritti Jacopo della Porta 22 kuukaudessa (erinomainen työnäyte) muutamalla työntekijällä vieläkin enentien Michelangelon kupolinnoisua. Madernan (ks. t.) lisäyksillä (lääntisen ristinvarren pitennys, etuhalli ja korkea etufasadi) Michelangelon sentraalirakenteesta lopulta tulikin pituusarkki, ja

1602 se oli miltei valmis, vihkimisen toimitti 1626 Urbanus VIII. Mutta vieläkin täydennystöitä jatkui, niinpä viimeinen rakentaja Bernini etuhallin somistamisen lopetettuaan suunnittelun kahta onneksi rakentamatta jäänyttä kellotornia ja kaarsi kirkon eteen, avointa elliptistä paikkaa (Piazza di san Pietro) reunustavat, mainiot, korskeat pylväshallinsa, jotka, pakottaen katsojan etemmäksi, melkoisesti paransivat liian korkean etufasadin aiheuttamaa epäedullista kokonaisvaikutusta. Torin keskiössä on kahteen suihkulähteen välissä egypt. obeliski.

Kirkko on 3-laivainen; pääalttari, jolta yksin paavi saa messun lukea, on kupolin ja Bernini'n suunnattoman, 29 m korkean pronssibaldakiinin alla, alttarin alla krypta apostolinhautoineen. Mosaiikkeineen, freskoineen, komeine pylväshautoineen, taiteellisine risteikkoineen sisusta on todellinen museo, ja joskohta dekoratiivinen ylenpalttisuus — suuremmalta osalta myöhemmän barokkitaiteen lisää — ja detaljien jättiläismäinen mittakaava tuntuvasti häiritsevätkin sisävaikutusta, herättää sittenkin pääosain suhteiden suurpiirteisyyden ja jalo suunnittelu ylevän ja korottavan tunnelman. Kirkko on juhlinan nähtävä, jolloin sisässä 20-30-tuhantinen seisovain tai polvistuvain uskoavien lauma hartaana kuuntelee paavin messua tai sen edustalla vyöryvästi tulvana odottaa hänen siunaustaan. P:n suuruussuhteet ovat todellakin yllätyttäviä: korkeus maasta kupuristin kärkeen 131,60 m; etufasadi 117 m pitkä, 50 m korkea ja jokainen sen pylväs 27 m korkea; sisäpituus 187 m, keskilaiva 25 m leveä, 46,28 m kork., tynnyriholvin jalka 30,78 m korkealla. Kuvun halkaisija on 41,44 m, sen korkeus lattiasta, kupulyhdyn (laterniinin) tasoon 105,56 m, kupupilarien perusmuurien 20 m syvälle laskettu pinta 22,5 × 22,5 m. Valmiina kirkon on laskettu maksaneen 260 milj. liiraa. — Korjauksista ja ylläpidosta huolehtii vasituinen kirkossa asuva työmiesammattiosasto (*san-piet-rini*). Paksut, helteisenä kesäaikana talvenkin varalle riittävästi lämpöä imevät muurit tekevät lämmityslaitteet tarpeettomiksi. — ks. *R o o m a* (liitekuvaus).

Pietarin kuvernementti (ven. *Petrogradskaja gubernija*), Luoteis-Venäjällä, Suomen Suomenlahden, Peipsenjärven, Laatokan ja Syvärin välissä; 53,768 km², 2,949.000 as. (1912), 55 km²:llä. — P. k. vastaa suunnilleen Inkerinmaata, ulottuen jonkun verran kauemmaksi etelään ja itään; pinnanmuodostuksesta, joista y. m. s. ks. *Inkerinmaa*. — Asukkaista venäläisiä on 82,5%, suomalaisia 9,9%, saksalaisia 3,4%, puolalaisia 2,1%, juutalaisia 0,8%. Kreik.-katolisia on 83,1%, protestantteja 12,6%, roomal.-katolisia 3%. Lukutaitoisia on 55,1% (Venäjällä keskimäärin 22,9%). Maataloutta harjoittaa 25,3% (vähemmän kuin missään muualla Venäjällä), teollisuutta 24,3%, kauppaa ja liikennettä 13,2% väestöstä. — Elinkeinot. Pietaria ja sen ympäristöä lukuunottamatta eivät ole erityisen korkealla kannalla. Maanviljelys tuottaa ruista 107.100 ton., kauraa 73.800 ton., vähän ohraa, pellavaa, perunoita 231.200 ton. (1912). Hevosia on 117.214, nautakarjaa 227.777, lampaita ja vuohia 114.001, sikoja 42.199 kpl. (sam. v.). Teollisuus on keskittynyt Pietariin ja sen esikaupunkeihin; työväestön lukumäärä 1910 oli 150,734 henkeä (kolmannella sijalla

Venäjän kuvernementeista) ja aksiiisista vapaan teollisuuden valmistusarvo 702,2 milj. mk. (siitä metalliteollisuuden osalle 219,9 milj. mk., puuvillateollisuuden osalle 170,1 milj. mk.). Suuri osa väestöstä elää työnansiolla Pietarissa, metsätoilla (50,3% pinta-alasta on metsämaata) y. m. s. — Vuorityötä ei ole. — Rautateitä 1.095 km (1911), kuljettavia vesiteitä 3.207 km, josta höyryaluksilla 1,048 km. P. k:n kautta kulkevasta suuresta kaupasta ks. *Pietari*. — Kansakouluja 1,484 (opp. 74.778), keskikouluja 13 (3.661 opp.), ammatillisia keski- ja alempia kouluja 2 (opp. 326), muita kouluja 109 (opp. 6.986; 1911, Pietarin kaupungista puuttuvat kaikki tiedot). — Sairaaloita 462, lääkäreitä 2.582 (1910). — Jakaantuu 8 piirikuntaan; pääkaupunki Pietari. — Historiasta ks. *Inkerinmaa*. *E. E. K.*

Pietarinraha, paaville suoritettu vapaaehtoinen vero, joka ensin mainitaan Englannista maksetuksi 8:nnella vuosis. Vapaaehtoisesta suorituksesta tuli pian pakollinen. Muistakin Euroopan maista paitsi Ranskasta, Espanjasta ja Suomesta kannettiin keskiaikana tätä veroa. Englannissa se lopetettiin parlamentinpäätöksellä 1533. — Sittenkuin paavi menetti kirkkovaltion (1860), on p. uudistettu vapaaehtoisena maksuna paavinistuimen ylläpidoksi. Sen määrä nousee vuosittain useihin miljooniin. *E. K.-a.*

Pietarin rata ks. *Riihimäen-Pietarin rata*.

Pietarin teot ks. *Pietari* (apostoli).

Pietarin tiedeakatemia ks. *Akatemia*.

Pietarin vankeus (*Festum S. Petri ad vincula l. in vinculis*), kirkollinen juhla, jota 800-luvulta alkaen vietettiin 1 p. elok. (almanakassa ennen merkitty Piet. vank.) apostoli Pietarin vangitsemisen ja vapautuksen muistoksi (Ap. t. 12, seur.). Juhlaa vietettiin myös Pietarin Neron aikana tapahtuneeksi kerrotun vangitsemisen ja kärsimysten johdosta. Keskiajalla se Länsi-Euroopassa sai elonkorjuujuhlan luonteen.

Pietari Suuren lahti, Venäjän Itä-Aasiassa, Japanin-meren pohjoisrannikolla, on 180 km leveä, 80 km pitkä. Sen jakaa Muravjevin niemimaa Amurin- ja Ussurin-lahteen. Useita erinomaisia satamia, m. m. Kultainen sarvi (Zolotoj rog), jonka rannalla Vladivostok (ks. t.).

Pietarsaaren kihlakunta käsittää Pietarsaaren, Purmon, Luodon, Ähtävän, Kruunupyyn, Terijärven, Vetelin, Perhon, Halsuan, Kaustisen, Kokkolan, Alavetelin, Kälviän, Ullavan, Lohtajan, Himangan, Kannuksen, Toholammen ja Lestijärven kunnat Vaasan lääninä. Pinta-ala (maata) 6.938,4 km²; väkiluku v. 1908 62,911 henkeä (= 9,1 1:tä km²:iä kohti).

Pietarsaaren konepaja Pietarsaareissa per. 1898, perustaja Birger Serlachius. Valmistus käsitti aluksi panimo- ja virvoitusjuomatehtaiden koneita, sittemmin (v:sta 1902) erikoisuutena ovat olleet maanviljelyskoneet, äkeet (Hankomäen), niittokoneet y. m. sekä (v:sta 1909) myös rakennusteollisuudessa tarvittavat koneet (kivemurskaajat, betonisekoituskoneet y. m.). Tehdas jakaantuu kolmeen pääosaan: varsinaiseen konepajaan, puusepäntehtaaseen ja valimoon (Suomen suurin ja uudenaikaisin, jonka aduseerauslaitos on ainoa laatuaan). Valmistusarvo 1912 oli Smk. 1.352.627, työväestö 430 henkeä (1902 50 henkeä, 1910 150 henkeä). Konepaja, joka kuului Suo-

matkikkaat kadut uuden asemakaavan mukaan tulevat oikaistaviksi. Uuteen kaupunginosaan ja Ameriikan kaupunginosaan. Asemakaavan piiriin 1914 ven alussa kuului 157,4 ha, josta asumatomia tontteja oli 34,4 ha sekä katuja ja julkisia paikkoja 67,4 ha. Kadut suorat, osaksi makadamiseeratt; rakennukset enimmäkseen yksikerroksisia, puisia. Sähkövalaistus, likaviemärijohdot. Pääkadut: Isokatu, Alholmankatu, Ameriikankatu. Yleisiä puistoja: Runebergin puistiko, siinä Runebergin pronssinen rintakuva, Raatihuoneen puistikko, Asematien puistikko, Victor Schaumanin puisto, jossa urheilukenttä, Kanavapuistikko, Kittholmen y. m. Toreja: Kauppatori, Makasiinikenttä, Aleksanterintori. Runebergin patsaan lisäksi P:ssa on Otto A. Malmin muistopatsas. — Huomattavia rakennuksia: puinen raatihuone kauppatorin varrella, yhteiskoulun (Realläroverket) rakennus (arkkitehtitoimisto Jung & Bomansonin piirustama, rakennuskustannukset 225,000 mk.), uusi kansakoulutalo (Nymanin piirustama, rakennuskustannukset 300,000 mk.) historiallisesti muistettava vanha koulutalo, V. P. K:n talo, koko korttelin käsittävä Strengbergin tupakkatehdas, uusi tulli- ja pakkahuone (Valter Thomén piirustama, rakennuskustannukset 110,000 mk.), Malmin sairaala (arkkitehtitoimisto Grahn, Hedman & Wasastjernan piirustama, rakennuskustannukset 600,000 mk.), Malmin kartano (jossa P:n museo); kirkko puusta, rak. 1731, korjattu 1883. — P:sta koilliseen, kauniilla paikalla Östanfjärdenin rannalla on „Runebergin tupa”, johon liittyy muistoja runoilijasta.

P:n pääelinkeino on teollisuus; sen kehitys liittyy läheisesti Otto A. Malmin ja Schaumanin, isän ja pojan, nimiin. P:n suurimmat teollisuuslaitokset ovat heidän perustamiaan tai kehittämiään. Sen koko teollisuuden tuotantoarvo 1913 oli Smk. 16,401,435. P. on siten Suomen seitsemäs ja Pohjanmaan toinen (Vaasa vain etevämpi) teollisuuskaupunki. P:n tärkeimmät teollisuudenhaarat ovat: tupakkateollisuus (Strengbergin ja Holmin tupakkatehtaat, edellinen Poh-



Strengbergin tupakkatehdas ja kaupungin katkokuva.



Malmin sairaala.



Satama.

joismaiden suurin; yhteinen valmistusarvo 1913 Smk. 10,018,201), sokeri- ja sikuriteollisuus (2 tehdasta, Smk. 2,702,854), puuteollisuus (saha ja lastuvillatehdas, Smk. 1,791,800), koneteollisuus (3 konepajaa, Smk. 861,866; suurin konepajoista P:n konepaja, jonka valmistusarvo 1912 oli Smk. 1,352,627, nyk. vararikkotilassa), olutteollisuus (2 tehdasta, Smk. 107,636), piitsiteollisuus (1 tehdas, Smk. 31,055). Tehtaiden ja käsityölaitosten työväestö (konttorihenkilökunta lukuunotettuna) oli 1913 2,479 henkeä (tupakkatehtaissa yksinään 1,394 henkeä), 1.35 % P:n asukasmäärästä, s. o. suhteellisesti enemmän kuin missään muussa Suomen kaupungissa.

Kauppa on melkoinen, perustuen suureksi osaksi teollisuuteen. Tuonti käsittää m. m. valmistamatonta tupakkaa arvoltaan Smk. 4,878,233, sokeria Smk. 1,277,995, rautaa ja terästä Smk. 969,211, viljaa ja jauhoja Smk. 609,126, koneita Smk. 231,905, kahvia Smk. 196,042, sikurijuuria Smk. 101,228, kaikkiaan Smk. 8,986,797, josta Venäjältä Smk. 3,487,604 (rautateitse saapuneen tavaran arvo Smk. 1,557,793). Vienti käsittää puutavaroita arvoltaan Smk. 5,068,904 (yli 2 m pitkiä sahatuotteita 54,170 m³ arvoltaan Smk. 2,035,717, muita sahatuotteita 7,987 m³ arvoltaan Smk. 268,087, propia 222,804 m³, Smk. 1,869,496, paperipuita 91,872 m³, Smk. 925,604), valmistamatonta tupakkaa Smk. 202,494, maanviljelyskoneita Smk. 127,826, tuoretta kalaa Smk. 92,731, rautateoksia Smk. 43,344, kaikkiaan arvoltaan Smk. 5,570,741 (kaikki v:lta 1913, arvot cif. ja



Kauppatori.



Isokatu (vas. Malmin kartano).

1913. — Keskustalon rakennustyö 1913 oli Smk. 1,975,500. Kaupungin tulot 1913 olivat Smk. 750,988. Suurimmat tuloerät: tuulaaki Smk. 69,302, valtioapu Smk. 54,506, satamamaksut Smk. 52,543, liikennemaksut Smk. 34,738, metsät Smk. 20,644, taksoitus Smk. 162,534 (kaupunkilaitosten tulot taloista ja maasta arvioitu 618,000 mk:ksi, elinkeinoista ja liikkeistä 4,443,600 mk:ksi, palkoista y. m. 1,314,300 mk:ksi). Menot: kansakoululaitos Smk. 96,210, reaalioppilaitos Smk. 59,816, vaivahoito Smk. 38,794, raatihuoneen uudistus Smk. 22,752, maistraatti Smk. 20,311, terveydenhoito Smk. 66,706. Kaupungin osuusaniskelyluhtien voittovaroista Smk. 19,298. Kaupungin omistamia taloudellisia yrityksiä: sähkölaitos (valmistanut 1913 123,824 kilovattituntia sähköä, arvoltaan Smk. 65,344), kylpylaitos. — Kaupungin hoidossa olevat lahjoitetut rahastot 1913: Malmin sairaalarahasto Smk. 432,005, Otto A. Malmin sivistysrahasto Smk. 210,888, Otto A. Malmin terveydenhoitorahasto Smk. 100,867, Petter Malmin rahasto Smk. 51,532, apteekkari Victor Schaumanin rahasto Smk. 19,445, Lindskogin koulunopettajarahasto Smk. 18,845 y. m., kaikkiaan Smk. 936,180. P:n erityisiä tarkoituksia varten varatut rahastot ja varat: vaivarahasto Smk. 135,124, raatihuoneen korjausrahasto Smk. 6,079, satamain kunnossapitorahasto Smk. 36,960 y. m., kaikkiaan Smk. 206,174 (1913). — P:n vaakuna: punaisesta, meressä olevasta tornista kohoava, miekalla asetettu, kruunattu leijona.

Kirkollisesti P. muodostaa senaatin päätöksellä 15 p:ltä marrask. 1904 P:n maaseura kunnasta 1907 erotetun itsenäisen keis. kirkko herrakunnan Turun arkkihiippak., P:n rovastik. — P:ssä on vielä metodisti- ja baptistiseura-kunta.

Historia. P:n perustuskirjan antoi 27 p. lokak. 1652 Jaakko de la Gardien leski Ebba Brahe, määräten voutinsa Henrik Tavastin rakentamaan kaupungin Pinnonäsin kartanon maalle jo vuosisatoja käytetyn P:n sataman äärelle Permolandet nimiselle niemelle. Kaupungille Ebba Brahe lahjoitti 6 $\frac{2}{3}$ manttaalin verot (jotka jo 1685 peruutettiin kruunulle), mutta oman maan P. sai itse hankkia ostaneen 1661 Pinnonäsin kartanon ja Östensön autiotilan (jälkimäinen sittemmin peruutettu). Naapurikaupunkien vaatimuksesta Kaarle XI 10 p. jouluk. 1680 käski P:n porvareiden muuttaa joko Kockolaan tai Uuteenkaarlepyyhyn, mutta määräys peruutettiin 1682, ennenkuin sitä oli ehditty panna täytäntöön. Kockolan ja Uudenkaarlepyyn väliin jäävä P:n kauppapiiri oli verraten pieni, käsittäen vain P:n pitäjän takamaineen. Mutta se tuotti kuitenkin suuret määrät tervaa, ja mikä oli vielä tärkeämpää, P:n talonpojat rakensivat paljon aluksia, joiden myönti 1700-luvun jälkipuoliskolle oli P:n porvareiden päätulolähdeitä; vielä 1782-1807 pietarsaarelaiset rakennuttivat 171 alusta, yhteensä n. 15,000 lästii. Maanviljelystä harjoitettiin myös innokkaasti; siitä todistavat vielä m. m. kaupungin peltoja ja niit-tyjä ympäröivät mahtavat kiviäidat, joita 1775 sanotaan olleen 20,000 kynnärällä. Ulkomainen kauppa ja merenkulku alkoivat vasta 1765, jolloin P. sai omissa tapulioikeuden (täydellisen tapulioikeuden vasta 1793), mutta vasta 1800

luvulla se kohoisi täyteen kukoistukseensa; kauppa-

maa on vielä tarkalleen mittaanmatta ja arvioi-

tuksena 1913. — Keskustalon rakennustyö 1913 oli Smk. 1,975,500. Kaupungin tulot 1913 olivat Smk. 750,988. Suurimmat tuloerät: tuulaaki Smk. 69,302, valtioapu Smk. 54,506, satamamaksut Smk. 52,543, liikennemaksut Smk. 34,738, metsät Smk. 20,644, taksoitus Smk. 162,534 (kaupunkilaitosten tulot taloista ja maasta arvioitu 618,000 mk:ksi, elinkeinoista ja liikkeistä 4,443,600 mk:ksi, palkoista y. m. 1,314,300 mk:ksi). Menot: kansakoululaitos Smk. 96,210, reaalioppilaitos Smk. 59,816, vaivahoito Smk. 38,794, raatihuoneen uudistus Smk. 22,752, maistraatti Smk. 20,311, terveydenhoito Smk. 66,706. Kaupungin osuusaniskelyluhtien voittovaroista Smk. 19,298. Kaupungin omistamia taloudellisia yrityksiä: sähkölaitos (valmistanut 1913 123,824 kilovattituntia sähköä, arvoltaan Smk. 65,344), kylpylaitos. — Kaupungin hoidossa olevat lahjoitetut rahastot 1913: Malmin sairaalarahasto Smk. 432,005, Otto A. Malmin sivistysrahasto Smk. 210,888, Otto A. Malmin terveydenhoitorahasto Smk. 100,867, Petter Malmin rahasto Smk. 51,532, apteekkari Victor Schaumanin rahasto Smk. 19,445, Lindskogin koulunopettajarahasto Smk. 18,845 y. m., kaikkiaan Smk. 936,180. P:n erityisiä tarkoituksia varten varatut rahastot ja varat: vaivarahasto Smk. 135,124, raatihuoneen korjausrahasto Smk. 6,079, satamain kunnossapitorahasto Smk. 36,960 y. m., kaikkiaan Smk. 206,174 (1913). — P:n vaakuna: punaisesta, meressä olevasta tornista kohoava, miekalla asetettu, kruunattu leijona.

Kirkollisesti P. muodostaa senaatin päätöksellä 15 p:ltä marrask. 1904 P:n maaseura kunnasta 1907 erotetun itsenäisen keis. kirkko herrakunnan Turun arkkihiippak., P:n rovastik. — P:ssä on vielä metodisti- ja baptistiseura-kunta.

Historia. P:n perustuskirjan antoi 27 p. lokak. 1652 Jaakko de la Gardien leski Ebba Brahe, määräten voutinsa Henrik Tavastin rakentamaan kaupungin Pinnonäsin kartanon maalle jo vuosisatoja käytetyn P:n sataman äärelle Permolandet nimiselle niemelle. Kaupungille Ebba Brahe lahjoitti 6 $\frac{2}{3}$ manttaalin verot (jotka jo 1685 peruutettiin kruunulle), mutta oman maan P. sai itse hankkia ostaneen 1661 Pinnonäsin kartanon ja Östensön autiotilan (jälkimäinen sittemmin peruutettu). Naapurikaupunkien vaatimuksesta Kaarle XI 10 p. jouluk. 1680 käski P:n porvareiden muuttaa joko Kockolaan tai Uuteenkaarlepyyhyn, mutta määräys peruutettiin 1682, ennenkuin sitä oli ehditty panna täytäntöön. Kockolan ja Uudenkaarlepyyn väliin jäävä P:n kauppapiiri oli verraten pieni, käsittäen vain P:n pitäjän takamaineen. Mutta se tuotti kuitenkin suuret määrät tervaa, ja mikä oli vielä tärkeämpää, P:n talonpojat rakensivat paljon aluksia, joiden myönti 1700-luvun jälkipuoliskolle oli P:n porvareiden päätulolähdeitä; vielä 1782-1807 pietarsaarelaiset rakennuttivat 171 alusta, yhteensä n. 15,000 lästii. Maanviljelystä harjoitettiin myös innokkaasti; siitä todistavat vielä m. m. kaupungin peltoja ja niit-tyjä ympäröivät mahtavat kiviäidat, joita 1775 sanotaan olleen 20,000 kynnärällä. Ulkomainen kauppa ja merenkulku alkoivat vasta 1765, jolloin P. sai omissa tapulioikeuden (täydellisen tapulioikeuden vasta 1793), mutta vasta 1800

luvulla se kohoisi täyteen kukoistukseensa; kauppa-

laivasto 1842 käsitti 25 alusta, yhteensä 4322 lastia 1792 10 alusta, 629 lastia) ollen Suomen suurimpia. Laivureita ja merimiehiä oli 374 l. n. 25 %. P:n koko väestöstä, Viennin arvosta n. 85 % tuli tervan osalta (keskimäärin vuotuinen vienti oli 22,300 tynnyriä). Sumat seikat, jotka tuottivat tuhon muiden Pohjanmaan kaupunkien merenkululle, lopettivat 1860-luvulta alkaen myöskin P:n laivaliikenteen ja ulkomaankaupan. Uhkaavasta täydellisestä rappiosta P:n pelasti vuosisadan loppupuoliskolla vauhtiin päässyt tehdasteollisuus, jonka etevimmän edustajan, tupakkateollisuuden perusta oli laskettu jo 1762. Asukasmäärä (1790 930 henkeä, 1810 1,078 henkeä), joka pitkän aikaa oli lisääntynyt perin hitaasti (1870 2,010, 1890 2,168 henkeä), on viimeaikoina kasvanut nopeaan. Kaupungin kehitystä edisti myös voimakkaasti 1883 valmistunut P:n rata. — Suurempia vaurioita P. kärsi Ison vihan alussa 1714, jolloin vihollinen sen poltti (rauhan tultua kaupunki sen johdosta sai 6 vapaavuotta) ja 1835, jolloin tulipalo hävitti kaupungin parhaan osan. [H. H. Aspegren, „Försök till en historisk, geometrisk och physico-oekonomisk beskrifning öfver Pedersöre sochn i Österbotn” (1769); Alma Söderhjelm, „Jakobstads historia” (1907-14); C. W. Gylden, „Historiska och statistiska anteckningar om städerna i Finland” (1845).]

E. E. K.

2. (ruots. Pedersöre). Maalaiskunta, Vaasan l., Pietarsaaren kihlak., Pietarsaaren-Purmon-Luodon-Ähtävän nimismiesp.; kirkko sijaitsee 1,2 km:n päässä P:n kaupungin kirkosta, 4 km:n päässä Alholmenin laivasatamasta. Pinta-ala 417,6 km², josta viljeltyä maata 8,925 ha (siinä luvussa luonnonniityt 3,761 ha ja puutarha-ala 2,24 ha). Manttaalimäärä 63,9221, talonsavuja 536, torpansavuja 58 ja muita savuja 465 (1907). 6,759 as. (1913), joista suomenkielisiä 120, 950 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 584:llä ja teollisuus 218:lla (1901). 525 hevosta, 3,863 nautaa (1911). —

Kansakouluja (1914) 8 (12 opett.). Turvakoti pahan tapaisia lapsia varten (Östensön kylässä). Kunnanlääkäri yhteinen Luodon, Ähtävän ja Purmon kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Herrforsin puuhiomo (Källybyssä); Pännäisten (Bennäs) värjäys- ja kutomatehdas o.-y.; Veljekset Andersénin urkutehdas ynnä saha ja puusepäntehdas (Pännäisissä). — 3. (ruots. Pedersöre). Maaseurakunta, keisarillinen, Turun arkkihiippak., Pietarsaaren rovastik.; Pohjanmaan vanhimpia seurakuntia perust. 1200-luvulla. P:een ovat aikaisemmin kuuluneet seuraavat nykyään itsenäiset seurakunnat: Pietarsaaren kaupunki, Kokkola, Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Lappajärvi, Ähtävä, Purmo ja Luoto. — Kirkko harmaasta kivistä, rak. n. 1250, laajennettu „ristikirkoksi” 1787-95. [„Jakobstad med omnejd” („Österbottens folkblad” 1913 N:o 32); A. Söderhjelm, „Jakob-

stads historia” I ja II, L. H. Sandelin, „Arkeologisk och historisk beskrifning öfver den svensk-språkiga delen af Pedersöre härad” (Suom. muinaism. yhd. aikak. XIV) L. H. von

Pietaryrtti *Tanacetum vulgare*), korkea, liuska-lehtinen, keltakukkainen, kielikukat on mykerökukkainen. Kasvaa koko maassa, paikoitellen harvinaisena, kuivilla paikoilla tienvarsilla, usein merenluodoilla. Kurttulehtistä f. *crispaa* näkee joskus viljeltynä samoin kuin päämuotoakin. K. L.

Pietas (lat.), velvolli suudentunto; hurskaus, jumalanpelko.

Pieteetti (lat. *pietas*, ks. t.), oik. hurskaus; kunnioitus, rakkaus (esim. vanhempia, hyväntekijöitä, perintötapoja y. m. kohtaan), hienotunteisuus.

Pietermaritzburg [*pitarmaritsburgh*], kaupunki Englannin Etelä-Afrikassa, Natalin pääkaupunki, sisämaassa Durbanista luoteiseen, rautatien risteyksessä; 30.555 as. (1911), joista 14.737 valko-ihoisia, loput kaffereja ja hinduja. — Anglikaaninen tuomiokirkko, kaupungintalo; pari muistopatsasta ja -merkkiä (m. m. sulusodassa 1879 ja buurisodassa 1899-1902 kaatuneista). University college, pari muuta oppilaitosta, museo. — Harjoitetaan tiili-, nahka-, olut- y. m. teollisuutta, maataloustuotteiden kauppaa. — Per. 1839 taistelussa Dingaanin vastaan kaatuneiden buuripäällikköjen Pieter Retiefin ja Gert Maritzin (joista P:n nimi) kunniaksi. Natalin pääkaupunki 1842.

E. E. K.

Pietismi (< lat. *pietas* = hurskaus, alkujaan pilkkanimenä = hurskastelu), uskonnollinen liike 17:nnellä ja 18:nnella vuosis. Uskonsotien ja puhdasoppisuuden aikaa seurasi vastavaikutuksena kristillisen elämän kohottamista tarkoittava liike, joka syrjäytti tunnustukselliset riitakysymykset; katol. kirkossa edustaa tätä liikettä mystisismi ja kvietismi, evank. kirkossa p. Liike on lähtenyt Hollannin reformeeratusta kirkosta, johon herätteitä on tullut Englannin luterilaisista. Papit W. Tellinck, G. Voetius ja Jean de Labadie (k. 1674) kokosivat 1620-luvulta lähtien heränneitä, jotka tahtoivat tarkkaan noudattaa kristillisen elämän vaatimuksia; osa niistä erosi kokonaan maallistuneena pidetystä kirkosta, toinen osa jäi kirkkoon, pitäen itsensä sen ydinjoukkona. Laajemman merkityksen sai Saksan luterilainen p., jonka perustaja Filip Jakob Spener (ks. t.) oli saanut vaikutuksia osaksi vanhemmista luterilaisista, kuten Arndtista ja Scriveristä, osaksi Labadiesta. Liikkeen voi sanoa alkavan niistä hartauskokouksista (*collegia pietatis*), joita Spener 1670 alkoi pitää kodissaan Frankfurt am Mainissa; näin syntyi sielläkin pieniä piirejä (konventikkeleita), „seurakuntia seurakunnissa” (*ecclesiole in ecclesia*) suolaksi maailmassa. P:n ohjelmakirja oli Spenerin 1675 ilmestynyt „Pia desideria” („Hurskaita toivomuksia”). Eri taboilla Saksaa uusi liike sai kan-



Pietaryrtti



Pietarsaaren maaseurakunnan kirkko.

tukeiden välissä kiteen akselin suunnassa, niin sen molemmissa päissä luomataan vastaisia sähkövarauksia. Puristuksen herättyä nämä muuttavat merkkejä. P:n on ensiksi havainnut Curie (1883).

Pietsometri (kreik. *pie'tsein* = puristaa, ja *metron* = mitta). Veden tai yleensä nesteiden puristuvaisuuden toteennäyttäminen ja sen suuruuden määrittäminen on tuottanut suuria vaikeuksia, sillä puristettaessa astiaan suljettua nestettä laajenee astia samalla ja voi puristuksen kasvaessa lopulta haljeta. Örstedin keksimässä p:ssä on tätä häitää vältetty antamalla paineen vaikuttaa samaan aikaan astian sisä- ja ulkopuolelta. P. on päärynämuotoinen, hiuspillin tapaiseen, pykälöityyn kaulaan päättyvä, tutkittavalla nesteellä täytettävä lasiastia, joka käännettään kauloineen alassuon elohopeata sisältävään kuppiin. Vuoroin kuumentamalla ja jäädyttämällä nestettä saatetaan elohopea hieman nousemaan p:n kaulaan. Elohopeakupissa seisoo p:n rinnalla manometri. P. kuppeineen ja manometreineen on suljettu vedellä täytettyyn vahvaan, kannelliseen lasisiliinteriin. Tähän voidaan imu- ja painepumpun avulla puristaa lisää vettä. Paine vaikuttaa silloin veden välityksellä p:n sekä sisä- että ulkopuolelta samaan aikaan. Havaitsemalla korkealleko elohopea nousee p:n kaulaan ja manometrin osoittamaa painetta voidaan nesteen puristuvaisuus määrätä, jos edeltäpäin on tutkittu kuinka suurta p:n tilavuuden osan kaulan yksi aste vastaa. U. S:n.

Pietsosähköisyys ks. Pietso-elektrisi-teetti.

Pifferari [-a'] (it.), säkkipillinpuhaltaja; adventtiaikana madonnan kuvien edessä Roomassa soittellevat abruzzolaiset paimenet.

Pigafetta [-e'], Antonio (1491-n. 1534), it. löytöretkeilijä, Magalhãesin seuralainen tämän purjehduksella maapallon ympäri, haavoittui pahasti Filippiineillä, jossa Magalhães sai surmansa, saapui 1522 17 toverin kanssa vihdoin Espanjaan. Matkasta P. kirjoitti kertomuksen (ks. Magalhães). Liittyi myöhemmin johanniitteihin.

Pigalle [-ga'l], Jean Baptiste (1714-85), ransk. kuvanveistäjä; opiskeli m. m. Lemoinen johdolla sekä Roomassa, oli Pariisin taideakatemian rehtori ja kansleri. P., jonka taiteessa realismi yhtyy omintakeiseen rokokomaiseen tyyliin, pääsi Ludvik XV:n hovin vaikutusvaltaisimmaksi kuvanveistäjäksi Mme de Pompadourin suosiota. Suosijattarestaan ja kuninkaasta P. on tehnyt useita veistoksia (esim. Ludvik XV:n muistomerkki Reimsissä). Hänen kuvaamiaan ovat myös Voltaire (sekä rintakuvana että alastomana ukonpatsaana), Diderot y. m. Fredrik II sai Sanssouci'hin hänen veistämänsä „Merkuriuksen” ja „Venuksen” (nyk. Kaiser-Friedrich museossa Berliinissä). P:n kuuluisin teos on Saksin kreivin, marsalkka Moritsin hautamerkki (Strassburgin Tuomas-kirkossa, 1765-77), joka on kokonaan maallakellisesti käsitelty ja omituisista, teatterimaisista yksityiskohdistaan huolimatta sangen mahtipontisesti vaikuttava veistos. [Tarbé, „La vie et les œuvres de Jean Baptiste P.” (1859).] E. R-r.

Pigault-Lebrun [pigoläbrö'], Antoine, oik. nimi P. de L'Épinois (1753-1835), ransk. kirjailija, aloitti näyttelijänä, mutta epäonnistui val-

lankumouksen aikana, rupesi sotilaaksi, mutta ei onnistunut siinäkään. Löysi vihdoin kirjallisuudessa varsinaisen alansa ja julkaisi joukon romaaneja, jotka useinkin ovat karkeita, mutta reippaasti ja vilkkaasti kirjoitettuja. Hänen teoksistansa mainittakoon: „Les barons de Felsheim” (1798), „La folie espagnole” (1801), „M. Botte” (1802); myöskin hän on sepittänyt useita huvinäytelmiä nk.: „Le pessimiste” (1789), „L'amour de la raison” (1799), „Les rivaux d'eux mêmes” (1798).

H. Kr-n.

Pigeon-english ks. Pidgin-english.

Pigmentti (lat. *pigme'ntum*), tav. tummanruskea t. musta väriaine, joka esiintyy sekä eläimessä kasvisoluissa muodostaen pieniä jyväsä n. s. p.-solujen sisälle. Eri ihmisroduilla ja eri yksilöillä on p:n-pitoisuus ruumiin p.-soluissa hyvin erilainen (neekerit ja valkoihoiset), onpa yksilöitä, joilta p. kokonaan puuttuu (n. s. albinos). Pigmenteeratuista kohdista ihmisellä mainittakoon silmän suonikalvo, nännin ympärys, sukupuolielinten seudut, väriellisten ihmisrotujen iho sekä useat syntymämerkit. Y. K.

Pigmenttipaino (ks. Pigmentti), valokuvauksellinen kopiomenetelmä, jolla kuva jäljennetään šelatiinilla ja väriaineilla peitetyle paperille, sen jälkeen kuin šelatiini on muutettu kromiliimaksi. Valon kohtaamat paikat jäävät liukenemattomiksi ja säilyttävät lämpöisellä vedellä huuhdottaessa väriaineet.

Pigmenttisolu ks. Pigmentti.

Pignus (lat.), käteispantti. — P. pignoris, jälleenpanttaus.

Pigonneau [pigonö'], Henri (1834-92), ransk. maantieteilijä ja kauppahistorioitsija; kirjoittanut m. m. oivallisen esityksen Ranskan kaupan historiasta: „Histoire du commerce de la France” (1885-88).

Pihdit ovat kiinnipito- ja -ottoaseita, joilla pidellään joko kuumia tai aivan pieniä esineitä, tai tartutaan sellaisiin esineihin, joiden kiinnipitoon, muodosteleamiseen ja katkaisemiseen sormien tai käsien voima ei riitä. Niiden varsinaiset esineeseen tarttuvat osat, leuat, ovat tarkoitustaan vastaavasti muodostetut, samoin leukojen muodostama kita. Suuruutensa ja muotonsa sekä tarkoituksensa mukaan p. ovat erilaisia. Paja-p. l. tak-o-p., sepän työkaluja, pienistä käsi-p:stä (kuva 1) aina suuriin, nostokoneilla nostettaviin takomakoneiden p:hin asti, leuat pideltävän kappaleen mukaiset. Niitinkuumennukseen käytetään niitti-p:jä, vitjaintakomiseen vitja-p:jä, renkaantakomiseen koukkuleukaisia rengas-p:jä, mutterintakomiseen pykäläleukaisia mutteri-p:jä j. n. e., litteitä kappaleita pidellään laaka-p:llä, pyöreitä pyörö-p:llä; n. s. sudenkitä-p:llä (kuva 2), joiden leuat ovat lovelliset ja kidan perä avara, voi pidellä monenmuotoisia kappaleita. Putki-p., putkien tai muiden pyöreiden kappaleiden vääntämiseen käytettävät työkalut, ovat joko yhteen (koukkuleuka-p. kuva 3) tai moneen eri putkisuuruuteen sopivia (ruotsalaiset kuva 4 ja ameriikkalaiset p. kuva 5). Ameriikkalaisissa l. ketjuputki-p:ssä on ketju, joka kierretään putken yli, ja vääntämällä varresta puristuu putki ketjun ja pään väliin tarttuen siten pihtiin. Kaasu-p:n (kuva 6) leuoissa on pienet hampaalliset kolot pienten putkien ja polttimien vääntämiseksi. Hauen (alligaattorin) kita (kuva 7) on

joen ja siihen oik. laskevan Pskovan ympärillä, rautatien varrella; 36,069 as. (1910). — Kaupunkia ympäröivät rappeutuneet, torneilla lujitetut muurit. Niemellä Velikajan ja Pskovan välissä on vanha Kremlj. Siinä Kolminaisuuden tuomiokirkko (per. 1138), jossa useita pihkovaalaisten ruhtinasten ja pyhimysten hautoja (m. m. Dovmontin, k. 1299). Muita kirkkoja yli 40, joukossa luterilainen ja roomal-katolinen, kolme luostaria y. m. Aleksanteri II:n muistopatsas. Muutamia vanhojen kauppiassukujen taloja. — Lukio, reaalikoulu, opettajaseminaari, hengellinen seminaari, kadettikoulu y. m. Muinaismuistomuseo (Pogankinin talossa), kirkollinen muinaismuistomuseo. Arkkipiispanistuin. Useita sairaaloita. — Harjoitetaan vilkasta pellavakauppaa. — P. (vanhaan aikaan *Pleskov*) on Venäjän vanhimpia kaupunkeja, oli olemassa jo silloin kun Rurik veljineen kutsuttiin maahan. Saavutti suuren merkityksen rajalinnana puolalaisia ja varsinkin kalparita-reita vastaan; kauppa kukoisti ja P. liittyi hansaan. P. oli aluksi Novgorodin alainen, mutta rupesi sitten valitsemaan omia ruhtinaita, muodostaen todellisuudessa kuitenkin tasavallan. Ruhtinailla oli vain tuomio-oikeus. P:n mahdille laski perustan Liettuasta kotoisin oleva ruhtinas Dovmont. Tataareihin nähden P. säilytti itsenäisyytensä; 1400-luvun puolimaissa Moskovan suuriruhtinaat kukistivat P:n. Vv. 1581-82 István Báthory 100,000 miehen voimalla turhaan piiritti P:aa. Kustaa II Aadolf ei liioin voinut valloittaa sitä. Suuressa pohjansodassa P. oli Venäjän sotaliikkeiden tukipisteenä. — P:n kuvernementin pääkaupunki 1776. E. E. K.

Pihlaja (*Sorbus*), keskikokoisia puita, joilla on valkeat, runsaskukkainen, kerrottuun huiskiloon asettuneet kukat ja pu-naiset, marjamaiset hedelmät. Yleisenä kautta maan, aina puurajalle asti Lapissa, kasvaa



Kotipihlaja



Ruotsin pihlaja.

kotip. (*Sorbus l. Pirus aucuparia*), jonka lehdet ovat tav. 6-8 pariset, päätöpariset, alta kaljut t. hienokarvaiset. Sen marjat ovat mieluista ruokaa useille linnuille, ja niitä käytetään joskus taloussakin, samoin omenahapon, etikan ja viinan valmistukseen. Ahvenanmaalla yleisenä ja Lounais-Suomessa harvinaisena kasvaa Suomen p. (*S. fennica*), jonka lehdet ovat alta valkeita t. harmaanvihreitä. latvaosassaan parihalkoisia, tyvellä tavallisesti 2 erillistä lehdyykkiparia. Ahvenanmaalla kasvaa myös edellistä hyvin muistuttava Ruotsin p. (*S. suecica*), jolla lehdet alta valkeita, yksinkertaisia.

joskus tyveltä halkoisia. Istutettuna tapaa meillä harvoin Etelä- ja Keski-Euroopassa Norjaan ja eteläisimpään Ruotsiin asti kasvavan valko-p:n (*S. aria*), jonka lehdet ovat soikeita t. vastapuikeita, päältä kiiltävänkaljuja, alta valkeavanukkeisia. K. L.

Pihlajanmarjakoi ks. *Argyresthia*.

Pihlajaveden reitti, keskimäinen Kokemäenjoen vesistön kolmesta latvareitistä (Ätsärin, Pihlajaveden ja Keuruun reitit), alkaa Keuruun pitäjän pohjoisimmilta kulmilla, muutamina pikkujokina, jotka yhtyvät pienehkössä Hirvijärvessä: siitä laskevat vedet Liesjärven kautta Suojärveen (jonka eteläpää kuuluu jo Pihlajaveden pitäjään). Suojärvi laskee n. 5 km pitkän vesireitin kautta koko P. n suurimpaan järveen Pihlajaveteen (suurin pit. n. 10 km). Viimemainitusta reitistä sitten jatkuu useamman jokipalasen ja pienemmän järven kautta yhä lounatta kohti, kunnes Tarjannevedessä yhtyy Ätsärin reitin vesiin. P. n koko pit. n. 50 km. J. H. H.

Pihlajavesi. 1. Kunta, Vaasan l., Kuortaneen kihlak., Keuruun-Pihlajaveden-Multian nimismiesp.; kirkolle Pihlajaveden rautatieasemalta 6 km. Pinta-ala 404,7 km², josta viljeltyä maata (1910) 1,448 ha (siinä luvussa luonnonniityt 393 ha, viljaakasvava kaskimaa 30 ha, puutarha-ala 1,44 ha). Mantaalimäärä 7 9/16, talonsavuja 81, torpansavuja 121 ja muita savuja 56 (1907). 2,413 as. (1913); 388 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 208 (1901). 217 hevosta, 823 nautaa (1911). — Kansakouluja 4 (1914). — Teollisuuslaitoksia: Terva- ja täppättitehdas o.-y.; 2 sahaa. 3 vesimyllyä. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon hiippak., Ruoveden rovastik.; perustettu rukoushuonekuntana Keuruun emäseurakuntaan 1780, sai oman papin 1809, tuli kappeliksi sen. päät. 21 p:ltä syysk. 1831 ja määrättiin eroamaan omaksi kirkunnaksi sen. päät. 25 p:ltä tammik. 1895; eroaminen Keuruusta tapahtui 1909. — Kirkko puusta, rak. 1870, korjattu perinpohjin 1906. — 3. Rautatieasema (V l.) Haapamäen-Seinäjoen rataosalla, Haapamäen ja Myllymäen asemien välillä, 12 km ensinmainitulta; matka Jyväskylään 90 km, Tampereelle 126 km; etäisyys Helsingistä 313 km. L. H. H.

Pihlava, höyrysaha Porin maaseurakunnassa, Kyläsaaren l. Kokemäensaaren kylässä Kokemäenjoen suussa Porista luoteeseen (vesitse 15 km), lähin rautatieasema P. Porin-Mäntyluodon radalla, jonne P:sta 2 km pitkä normaali-raiteinen haararata. P:n perusti 1875 Leineperin osakeyhtiö, 1880 se joutui gööteporilaiselle Wilh. Röhs & C:o-yhtiölle ja 1889 175,000 mk:n hinnasta nyk. omistajalleen A. Ahlström o.-y:lle. Valmistus 1913 18,020 standerttia (1890 1,767 standerttia, 1896 10,181 standerttia), vienti ja paikallismyynti sam. v. arvoltaan Smk. 3,097,512. Työväestö 1913 n. 450 henkeä, joista osa asuu sahan huoneistoissa. — P:n sahan lähellä on P:n konepaja (per. 1894), joka niinikään kuuluu A. Ahlström o.-y:lle. Valmistus höyrykoneita, kattiloita, pienempiä aluksia y. m., arvoltaan 100,000-200,000 mk. Työväestö 1913 suurimmillaan ollessaan 80 henkeä. E. E. K.

Pihtakuusi ks. *Abies*.

Pihtihännät (*Paracaulis l. Dendroptera*) ovat suorasiipiisiin (*Orthoptera*) kuuluvia hyönteisiä.

siin ja sen suoloja käytetään rakennusaineita koventamaan ja säilyttämään.

Metalleihin p. yhdyt silisideiksi, kuten kera se muodostaa karborundumin (ks. t.). — 2. P. = piikivi l. limsiö. ks. Kvartsii. palsta 205. S. S.

Piiaiset. Piikivi eli limsiö oli kivikaudella ylen tärkeä raaka-aine, siitä kun saatiin kaikkien pystyvimmät aseet ja työkalut. Siitä valmistettiin aseita paleoliittisella ajalla iskemällä ja neoliittisella ajalla sekä iskemällä että hioamalla. Viimeksimainitun ajan lopulla kehittyi piiniskentä aivan hämmästyttävän taidokkaaksi (ks. Esihistorialliset ajanjaksot taulu I, kuvat 1-3, 17, 18 ja taulu II, kuvat 14, 15, 18, 19). Kivikautisia piikivikaivoja on tavattu Ranskassa, Belgiassa, Englannissa ja Ruotsissa Skånessa. Miten tärkeä piikivi oli kivikauden kansoille, selvää siitä, että sitä on kauppattavana silloin kuljetettu pitkiä matkoja. Suomesta, missä piikiveä ei luonnossa ole, on saatu talteen toista sataa erilaista piiaisetä ja sitäpaitsi kivikaution asuinpaikoilta joukoittain aseiden valmistamisesta jääneitä piikiviliuskoja. Piikiveä on maahamme tuotu sekä valmiina aseina että raaka-aineena sekä Ruotsista Skånesta että Venäjältä, missä sen luonnollisen esiintymisalueen länsiraja on Pietarin ja Tverin keskivaiheilla lähellä Äänisjärven eteläpäästä. A. Es.

Piidioksidi ks. Pii ja Kvartsii.

Piifluoridi ks. Pii.

Piifluorivetyhappo ks. Pii.

Piigalmeja ks. Galmeja.

Piihappo ks. Pii.

Piihappoanhydridi ks. Pii.

Piihiekkakivi, hiekkakiveä, jonka sideaine on piidioksidiä.

Piijauho = kiiseliguuri (ks. t.).

Piikalkkikivi, 50 % saakka osaksi liukenevaakin piihappoa sisältävä kalkkikivi.

Piikasvit, kasveja, jotka karttavat kalkinpittoista maa-perää, viihtyen vain piihappoisella alustalla. Myös kasveja, jotka sisältävät suuria määriä piihappoa, kuten piilevät, kortteet, heinät ja sarat. K. L.

Piikivi l. limsiö, eräs kvartsilaji, ks. Kvartsii. palsta 205. ja Pii.

Piikki (ransk. *pique*), entisajan pitkävartinen keihäs. — *Kasvit*. ja *eläint.* P.-nimitystä käytetään yleensä kaikista kasvien pistävistä, kankeista muodostumista olivatpa ne yhdestä päällysketon solusta tai suuremmista, eri tahoilta lähtöisin olevista soluryhmistä syntyneitä tai muodolleen muuttuneita lehden osia, kokonaisia lehtiä t. versoja (ks. Ora). Ne selitetään yleensä puolustuskeinoiksi eläimiä vastaan, mutta on myös huomattu, että kuiva ilmasto edistää p.-ien syntymistä. Hedelmien t. hedelmistöjen p:t toimivat levittämismuotoina, takertuen eläinten karva- t. höyhenpeitteeseen y. m. — *Eläimillä* p:ejä tavataan mitä erilaisimmissa ryhmissä, alkueläimistä nisäkkäihin saakka, ja ovat ne synnyttään ja tehtäviltään mitä vaihtelevimpia. Selkärangattomilla ne yleensä ovat pii- t. kalkkikuoren t. kitiinipeitteen lisäkkeitä. Selkärangaisilla p:t ovat luu- t. sarveismuodostuksia, esim. nisäkkäillä muuttuneita karvoja (siili. piikkisika). Korkeammilla eläimillä p:t ovat yleensä puolustus- t. hyökkäysvälineitä, plankto-

niin kuuluvilla vesieläimillä kellumista helpottavia lisäkkeitä, useilla selkärangattomilla myös liikuntoelimiä j. n. e.

Piikkieväiset (*Acanthopteri* l. *Acanthopterygii*), luukalojen (*Telcostei*) alaryhmä, johon kuuluu suurin osa nykyajan kaloja; meillä on kuitenkin rakkosuisien ryhmä runsaammin edustettu. P:llä on selkä-, vatsa- ja peräevissä 1-useampia haarattomia, vahvoja piikkirotoja (vrt. *Pehmeäeväiset*). Vatsaevät ovat rintaevien edessä t. alla, uimarakko ei ole yhteydessä nieluun kanssa (vrt. Rakkosuiset). Meikäläisiä lajeja: ahven, kiiski, kuha, simput, rautakalat, silloin tällöin meillä tavattu makrilli y. m. I. V-s.

Piikkihait, haikalaja, joilla on kaksi selkävää ja kummankin etureunassa vahva piikki. Tunnetuin laji, tavallinen piikkihai (*Acanthias vulgaris*), on hoikkaruuminen, n. 1 m:n pituinen, väri päältä harmaa, alta keltahtava. Euroopp. merien yleisin haikala (ei Itämeressä). Käyttää ravinnokseen siljejä, makrilleja y. m. Liha syötävää, etenkin ovat suosittuja poikaset, joita naaras voi synnyttää 20:kin. Kuva ks. Kalat, liitekuva Merikalaja. I. V-s.

Piikkihakku, teräväkärkinen kivihakku (vrt. Kiviteollisuus).

Piikkikampela ks. Kampelat.

Piikkinahkaiset (*Echinodermata*), luurangottomien pääjakso, käsittää yksinomaan merieläimiä, jotka säteittäisen ruumiinrakenteensa puolesta eroavat kaikista muista eläimistä, lukuunottamatta onteloeläimiä (ja eräitä yksisoluisia), mutta niillä on oikea ruumiinontelo ja säteiden pohjalukuna 5, kun taas onteloeläimillä on 4 tai 6. Että p. kuitenkin polveutuvat kaksikylyksistä alkumuodoista, todistaa m. m. niiden yksilökehitys. Niiden toukat liikkuvat meressä pelaagisesti väryskarvojen avulla ja ovat pehmeitä, läpinäkyviä, kaksikylyksisiä ja pitkillä, usein haaraisilla lisäkkeillä varustettuja. Toukan muuttuminen säteittäiseksi eläimeksi on hyvin monimutkainen. P:n ihossa on säännöllisiin riveihin järjestyneitä kalkkilevyjä ja näiden pinnalla runsaasti nystyröitä ja piikkejä. Täten muodostuu eläimen ympäri suojeleva panssari. Piikit, niveltyn ihon pinnalla oleviin nystyröihin, toimivat muutamilla myöskin liikuntoeliminä. Sellaisillakin p:lla (merimakkaroidella), joilta pinnalta katsottuna piikit ja kalkkilevyt näyttävät puuttuvan, on kuitenkin ihoon kätkeytyä pieniä ankkurin-, pyörän- t. muunmuotoisia kalkkikappaleita. Ihon pinnan puhtaanaipitajina toimivat usein varrelliset, hyvin liikkuvat pihdit (*pedicellaria*). Yhtä ominaista kuin säteittäinen ruumiinrakenne on p:lle niiden vesiputkilosto. Tämä alkaa ruumiin pinnalla siivilälevyllä, jonka läpi pienet reiät johtavat kivikanavaan. (Kivikanavaksi tätä nimitetään sentakia, että meritähdillä sen seinät ovat vahvasti kalkkiutuneet.) Kivikanava johtaa nieluun ympärillä olevaan rengasputkeen, josta säteittäin lähtee 5 sadeputkea. Näistä taas alkaa parillisia hienoja sivuhaaroja, jotka ensin laajennuttuaan pieniksi jalkarakkuloiksi päättyvät ruumiin pinnalla esiintyviin imu-jalkoihin. Nämä lisäkkeet, jotka tavallisesti ovat päässään imulavalla varustetut, tunkevat esiin riveihin järjestyneinä kalkkilevyissä olevista

Hämeenlinnää" varten. Piirilääkäripiirin luku oli Ruotsin vallan viime vuosina 12 nykyisin niiden luku on 53. Osan piirilääkärien tehtävistä kaupungeissa, jotka kyllä kuuluvat piirilääkärien virka-alueihin, suorittavat kaupunginlääkärit (ks. Kaupunginlääkäri).

A. K. S.

Piiripallo, palloleikki, jota varten piirretään maahan neljä ympyrää niin, että ne keskenään muodostavat vinon neliön, jonka lävistäjät ovat n. 20 ja 30 m. Pitemmän lävistäjän päistä A-puolueen mies lyö B-puoluealaisen heittämän pallon neliön keskusta päin, jonka jälkeen molemmat lähtevät juoksemaan, B hakemaan palloa, A ympyrästä ympyrään pitkin neliön sivuja. Sen mukaan kuinka löynnät sattuvat, kumpi juoksijoista ehtii ennen lähtöympyrään, kuinka paljon A jää jälkeen j. n. e. jaetaan puoluealaisille „pisteitä”. Kun kumpikin puolue on saanut kerran lyödyä, lasketaan „pisteet” yhteen; suurempi summa tuottaa voiton.

Kl. U. S.

Piiritanssi on leikki, jossa osanottajat asettuvat käsikkäin piiriin muutamien mennessä piiriin sisälle, jonne he kukin kutsuvat paritoverin, jonka kanssa käsikkäin pyörivät myötä- ja vastapäivään piiriin liikkeessä myöskin joko myötä- tai vastapäivään. Liikunta suoritetaan leikkivien laulaman tahdikkaan piirilaulun mukaan. Jonkun kerran laulu aiheuttaa vähäpätöisen draamallisen toiminnan, jota suorittavat piiriin sisällä olijat. — P.-lauluja on sadottain; muutamat niistä kulkevat perintönä sukupolvelta toiselle, toiset taas keksitään asianomaisessa tilaisuudessa sitten heti unoituttuun. Niiden sisältö on usein ala-arvoinen. — P. eroaa laululeikeistä siinä, että edellinen on näöltään tarkoituksetonta pyörimistä, jälkimäinen kannattaa aina jotain toimintaa. vrt. Laululeikki, Leikki, Kansanleikit.

A. C.

Piiritys on asteittainen, järjestelmällinen tunkeutuminen linnoitusta kohti tilapäisten varustusten suojassa, samalla käyttäen piiritystykistöä linnoituksen puolustusneuvojen hävittämiseksi. P:n periaatteet ovat pääasiallisesti vielä insinööri Vauban'in 1600-luvun lopulla kehittämän hyökkäysmenetelmän kannalla. Sen mukaan valittiin ensin kahden varustuksen välinen hyökkäysrintama. Tätä kohtaa vastaan keskitettiin hyökkäys, joka pääasiallisesti oli teknillisten joukkojen ja tykistön tehtävänä. Läheneminen tapahtui kolmen samankeskeisen juoksukaivoksen laatimisella; ensimmäinen luotiin 600 m glasiissista, toinen 250-300 m siitä, kolmas ja viimeinen glasiissin juurelle. Etumaisen juoksukaivoksien sivustat luotiin taaksepiini kaareviksi ja yhdistettiin lähimpään taaempaan juoksukaivokseen. Juoksukaivokset yhdistettiin sikinsokin kulkevilla approcheilla. Kaikki juoksukaivokset tehtiin leveiksi, niin että tykistö voitiin niiden suojassa kuljettaa eteenpäin. Viimeisen juoksukaivoksen ja linnoituksen kontersekarpiin välillä tapahtui maanalainen miinaistelu. — Uuden-aikainen p. eroaa asiallisesti monessa kohden Vauban'in järjestelmästä, osaksi tuliaseiden ja räjähdysaineiden täydellistymisen, osaksi p:een osallisten joukkojen suurilukuisuuden sekä niiden muonituksesta, johdosta y. m. johtuvien eroavaisuuksien tähden. Uudenaikaista linnoitushyökkäystä käydään samojen sääntöjen mukaan, jotka ovat voimassa kenttätaistelussa (ks. Linnoit-

tussota). Tällöin on huomattava, että jalkaväki (eivät teknilliset joukot) suorittaa päähyökkäyksen, ettei mitään hyökkäysrintamaa valita, vaan hyökkäys tapahtuu kaikilta tahoilta koko linnoitusta vastaan, että juoksukaivoksia ja approcheja kaivetaan vain kolmannen vaiheen aikana, lähihyökkäyksessä, sillä erotuksella Vauban'in menetelmästä, että juoksukaivokset tehdään syviksi ja kapeiksi, ainoastaan jalkaväkeä varten. Vauban'in mukaan kaikki hyökkäystiet suunnattiin vallirikkoo vasten. Nykyään nämä kulkevat kaikkia, sekä forteja että väli-pattereitakin vastaan. Sitä varten on neljäs vaihe. n. s. ryntäysasema tarpeen, ennenkuin ryhdytään lopulliseen hyökkäykseen, väkiryntäykseen.

M. v. H.

„Sodan lakeja ja käyttötapoja” koskeva, toisessa rauhankonferenssissa (1907) tehty yleissopimus kieltää ahdistamasta t. pommittamasta varustamattomia kaupunkeja, kyliä ja rakennuksia. Piirityksessä ja pommittamisessa on uskonnollisiin ja tieteellisiin tai hyväntekeväisyystarpeisiin käytettyjä rakennuksia, mikäli mahdollista, suojattava ja säästettävä; ryöstettäväksi ei väkiryntäkölläkään valloitettua kaupunkia t. muuta paikkaa saa luovuttaa.

R. E.

Piirityskone ks. Ballista ja Sotakoneet.

Piiritystila. 1. Turvallisuustoimenpide, johon äärimmäisissä hätätapauksissa ryhdytään järjestyksen ylläpitämiseksi. P:aan voidaan useiden valtioiden lakien mukaan julistaa pienempi t. suurempi alue joko sodan taikka sisällisen levottomuuden (kapinan) johdosta; useasti puhutaan silloin myöskin sotatilasta. P:lle on ominaista, että sotilaallinen valta oleellisesti astuu siviilihallinnon sijalle; saattaapa tämä tapahtua niin laajalti, että varsinainen täytäntöönpanovalta kokonaan siirtyy edelliselle. Rinnakkaisilmiöitä ovat tavallisesti lausunto-, yhdistys- y. m. vapauksien sekä henkilökohtaisen vapauden ja loukkamattomuuden sekä oikeusturvallisuuden rajoittaminen, sotilastuomioistuinten asettaminen y. m. P:n voi useimmissa maissa hallitus panna toimeen; Ranskassa siihen vaaditaan laki. Muutenkin ovat tätä koskevat säännökset eri maissa vaihtelevia, ja muutamissa valtioissa, kuten Venäjällä, on tällä alalla erinimisiä ja eriaisteisia toimenpiteitä käytettävänä; sellaisia ovat „suojelustila”, „enennetty suojelustila”, „sotatila”. Suomen oikeus ei tunne p:aa. ks. Sotatila, Suojelustila. — 2. Vihollismaassa olevan linnoituksen t. muun varustetun paikan piirtäminen sodan aikana (ks. Piiritys).

R. E.

Piironki (ruots. *birong*, *byrd*), laatikoilla varustettu matalahko kaappi.

Piirtojalka, koneeteollisuudessa kappaleitten pintoihin suorien viivojen piirtämiseen käytetty apuase, johon piirto-puikko kiinnitetään eri asentoihin ja korkeuteen. Kappale asetetaan asian vaatimaan asentoon valurautaiselle sileäpintaiselle piirtopöydälle ja p:aa kuljetetaan pitkin pöytää niin, että piirtopuikon kärki piirtää kappaleeseen viivan haluttuun kohtaan.

P-o P-o.

Piirtokirjoitukset (lat. *inscriptiones*) ovat yleensä kaikki kestävästi aineeseen (kiveen, metalliin y. m. s.) tehtyt merkinnät. Osaksi ne



Piirtojalka.

via esineitä muodon ja värin puolesta oikein havaitsemaan sekä havaittua yksinkertaisesti ja selvästi kuvaamaan. Samalla koetetaan kehittää oppilaita käyttämään piirustusta muotokielenään, s. o. ajatustensa ja mielikuviansa ilmaisukeinona. Kun p. täten pyrkii palvelemaan kouluopetuksen yleistä tarkoitusta, monipuolisen, läpi elämän kestävä harrastuksen herättämistä, on piirustus-aiheiden valinta mahdollisimman monipuolinen. Tämä opetusaineisto valitaan oppilasten omasta havaintopiiristä sekä koulun muiden oppiaineiden alalta ja järjestetään muotovaatimusten mukaan ja mikäli mahdollista muihin aineisiin rinnastaen, niin että nykyaikainen teonperiaatekin (ks. t.) tulisi kauttaaltaan huomioonotetuksi. — Yleisen koulun p. alkaa heti koulun alimmalta asteelta mielikuva- ja muistipiirustuksena, liit-tyen siten oppilasten kotoiseen „lastenkamari-piirustukseen” sekä toiselta puolen koulun asia-opetukseen, sen havainnollistuttajana ja elävöittäjänä. Piirustukseen liittyä kuvattavien esineiden savimuovailu sekä niiden pintamuotojen leik- kely paperista. Keskiasteella opetus etenee vähi- tellen todellisten, piirustusmalleiksi valittujen esineiden tarkkaan havaitsemiseen ja pintavai- kutteeseen kuvaamiseen ääriivoin sekä värit- täen luonnonväriksi, aluksi värikynin, myö- hemmin vesivärein siveltimellä. Yläasteella se-uraa valaistusilmiöiden sekä kappalevaiikutteisten (perspektiivisten) ja seikkaperäisten väri-ilmiöi- den havaitseminen ja kuvaaminen. Esinepiirus- tuksen ohella jatketaan pitkin matkaa mielikuva- ja muistipiirustusta, jopa muovailua ja paperi- leikkaustakin, sekä harjoitetaan sivellinkuva- mista (japanilaiseen tapaan), koristesomittelua ja luonnostamista. Yläasteella harjoitetaan lisäksi mittausopillista konstruointia ja koristesomit- telua, projektionipiirustusta sekä käsityönope- tukseen liittyvää teollista piirustusta. — Opetus on ala-asteella luokka-opetusta, keski- ja ylä- asteella luokka-, ryhmä- ja yksityisopetusta. Monipuolisen aineenvallinnan ohella pidetään myöskin silmällä monipuolisen teknillisen taita- vuuden kehittämistä ja sen käyttämistä käsi- ja taideteollisuuden palvelukseen sekä puhtaasti tai- teelliseenkin luomistyyöhön, milloin siihen vain on tilaisuutta. [F. Flinzer, „Lehrbuch des Zeichenunterrichts” (1876). G. Hirth, „Ideen über Zeichenunterricht und künstlerische Berufsbil- dung” (1887). K. Lange, „Die künstlerische Erzie- hung der deutschen Jugend” (1893). Ruskin, „Elements of drawing” (1898). „The Prang ele- mentary course in art instruction”, G. Götze, „Methodik des Zeichenunterrichts an Volks- schulen” (1903). G. Kerschensteiner, „Die Ent- wicklung der zeichnerischen Begabung” (1905). A. Kohonen, „Piirustusope- tus” (1911).] A. K. nen.

Piirustuspöytä, pöytä, jolle piirustettaessa paperi kiinnit-etään; on tavallisesti asetettu sellaiselle jalustalle, ja vasta- painon tai jousilaitteen avulla siten kevennetty, että sitä voi- daan helposti kohottaa ja las-kea sekä kääntää eri kalte- vuuksiin tarpeen mukaan. Pöydän nurkkauksiin on sovi- tettu johderullat, joiden kautta



Piirustuspöytä.

kiertävään lankaan on vaakasuora viivoitin kiin- nitetty siten, että sitä voidaan siirtää ylös ja alas pöytää pitkin sen suunnan pysyessä muut- tumattomana. V. H.

Piisami, *biisumi* ks. *Myski*.

Piisaminahka ks. *Biisamirotta*.

Piisamirotta ks. *Biisamirotta*.

Piisintteri, puhtaana hohtavan valkeata t. me- tallioksidien kirjavaksi värjäämää amorfista pii- dioksidia, joka sisältää vaihtelevia määriä vettä. Piiä syntyy kuumien lähteiden (geysirien) reu- noille veden jäähtyessä ja myöskin eräänlaisten piilevien vaikutuksesta. Se muodostaa kauniita porrasmaisia penkereitä, joista kuuluisimpia ovat Uuden-Seelannin ja Yellowstone-puiston esiinty- mät. E. M. -nen.

Piiska, eläinten hosumiseen käytetty väline, jonka puinen varsi joskus on nahkahihnoilla ver- hottu ja metalliheloilla koristettu; p:n siima on tavallisimmin nahkanauhoista palmikoitu. — *Ratsu-p.* on varreltaan lyhempi; kasakkain va- semmalla olalla kannettavaa piiskaa sanotaan na- gajkaksi ks. t.

I. T. S.

Piisku (*Solidago*), my- kerökukkaisiin kuuluva, jokseenkin korkea ruoho, jolla keltakukkaiset lu- kuisat mykeröt ovat ker- rottuna terttuna varren latvassa. Ainoa meikäläi- nen laji on kultapiis- ku (*S. virgaurea*), jolla on sahalaistaiset suikeat lehdet ja kasvaa yleisesti ahoilla ja kuivissa met- sissä. Useita kookkaita ameriikkalaisia lajeja, joilla tavallisesti on nuokkuvat mykeröttertut, viljellään koristekasveina meilläkin, vaikkei yleisesti.

K. L.

Piiskujänis (*Lagomys*), pienehköjä jyrsijöitä, sukua jäniksille, joista ne eroavat m. m. siinä, että vartalo on tana- kampi, etu- ja taka- jalat jotenkin yhtäpit- kät, korvat lyhyet, hännän paikalla vain rasvakyhmy ja että poskihampaita on vain 5 (jäniksillä 6) kus- sakin leukapielessä; ääni on vahva, vihel- tävä. N. 12 lajia, joista 1 Ameriikassa, muu- t Aasiassa Uraliin saakka lännessä. Alppip.

(*L. alpinus*), jonka pituus on n. 25 cm, pä väri punankellertävä, asustaa Keski-Aasian vuoris- toissa (myös Kamtsatkassa), etenkin metsäseu- duissa 1,000-4,000 m:n korkeudessa. *Ogotona* (*L. ogotona*) taas tavataan aroseuduissa. P:t asustavat usein suurissa joukoissa samoilla pai- koin kallionhalkeamissa tai itse kaivamissaan maakoloissa, jonne ne vaaran uhatessa nuolen- nopeasti pakenevat. Ravinnokseen ne käyttävät kaikenlaisia kasviaineita ja kokoavat loppukesällä talveksi suuret säännöllisesti ladotut heinävaras-



Kultapiisku.



Alppipiiskujäniksiä.

vaa uskon tunnustamista. Dalmatika (ks. t.), tunika ja rochetum ovat juuri tässä järjestyksessä puettavia, hienosta pellavakankaasta tai silkistä valmistettuja vaatekappaleita. Pallium, arkkipiispan merkki, jonka paavi antaa ikäikänsä valtakirjana, on noin kolmen sormen levyinen, valkoisista villoista kudottu, 6:lla mustalla, silkillä ommellulla ristillä koristettu vaatekappale, joka olkapäille laskeutuen putoaa selkään ja rinnalle pitkänä nauhana. Suomessa piispat käyttivät ainoastaan kultaristiiä ja kaapua. A. J. P.-ä.

Piispansauva ks. Piispanpuku.

Piispantarkastus ks. Piispankäräjä t.

Piispanvaali. Vanhimmassa kristikunnassa kukin seurakunta kokouksessaan valitsi piispan. Myöhemmin room. keisarit ja eri maiden hallitsijat pyrkivät määräämään semminkin vaikutusvaltaisempien piispanvirkojen täyttämistä. Kirkon puolelta pidettiin keskijällä tärkeänä, että tuomiokapituli sai vapaasti toimittaa ja paavi vahvistaa p:n. Kuitenkin on katolisissa maissa vielä tänäänkin maallisilla hallituksilla vaikutusta p:iin. Venäjän kirkossa keisari lain mukaan nimittää toisen kahdesta synodin esittämästä henkilöstä. Anglikaanisessa kirkossa p. on itse asiassa kuninkaan yksinoikeus, vaikka muutamiin piispanvirkoihin toimitetaan muodollinen vaali tuomiokapitulissa. Ruotsi-Suomessa p. uskonpuhdistuksen jälkeen tosiasiallisesti jäi riippuvaksi kuninkaan harkinnasta, vaikka kirkko ei koskaan luopunut vaatimasta vapaasta vaalioikeutta. Milloin papiston vaali tuli kysymykseen, niin sen tav. toimitti valtiopäiväin pappissääty. V:n 1686 kirkkolakikin puhuu tuomiokapitulin ja papiston toimitettavasta vaalista, mutta antaa kuninkaalle nimenomaisen oikeuden nimittää virkaan myöskin jonkun muun. Suomen voimassaolevan kirkkolain mukaan p:n toimittavat suljetuilla lipuilla hallitsijan määräämänä päivänä kaikki hiippakunnassa palvelevat vakinaiset papit ja ne, jotka toimittavat omalla vastuullaan vakinaisia papinvirkoja, sekä tuomiokapitulin vakinaiset jäsenet ja virkamiehet, olkoopa papiksi vihittyjä tai ei. Arkkipiispan vaalissa on äänioikeus myöskin muiden hiippakuntain piispoilla ja tuomiokapitulin vakinaisilla jäsenillä. Kolmesta enimmän ääniä saaneista ehdokkaasta hallitsija nimittää yhden piispaksi tai arkkipiispaksi. A. J. P.-ä.

Piispanviitta, silkistä valmistettu, runsaista kirjailuista jäykkä, hiaton kaapu, jota piispa käyttää juhllallisissa toimituksissa. A. J. P.-ä.

Piispanvuori, kaunis näköalapaikka Laatokan pohjoispäässä lähellä Kirjavaltaeta.

Piissä sanotaan aluksen olevan, kun osa sen purjeista on asetettu vetämään keulaan päin ja toinen osa perään päin siten, että aluksella on vain vähän tai ei ollenkaan vauhtia. F. W. L.

Piittrafluoridi ks. Pii.

Piitime (ruots. *Pited*), kaupunki Pohjois-Ruotsissa, Norrbottenin läänissä Piitimenjoen suussa 10 km merestä, osaksi joen vas. rannalla osaksi Häggholmenin saarella; 2,554 as. (1912). Useita sahoja; harjoitetaan merenkulkua, kalastusta, kauppaa. — Per. 1621 (nimellä Hedvigstad) 6 km nykyisestä paikastaan, jonne siirrettiin 1668. Venäläiset pyrkivät P:n 1716, hävittivät sen täydellisesti 1721. Oli 1810-56 Norrbottenin läänin pääkaupunkina.

Piitimenjoki (ruots. *Piteålf*), joki Pohjois-Ruotsissa, Ruotsin Lapissa ja Länsipohjassa, alkaa Sulitelman itärinteellä olevasta Hadetjaurin tunturijärvestä 956 m yl. merenp., virtaa kaakoista pääsuuntaa asumattomien tai harvaan asuttujen jylhien seutujen läpi muodostaen useita kapeita järviä ja mahtavia putouksia (Trollforsenin put.-kork. 40 m, Storforsenin 47 m, äkkijyrkän Fällforsenin 5,3 m), laskee vuonomaan suulahden kautta Pohjanlahteen; 340 km. vesialue 12,000 km². Lisäjokia verraten vähän ja lyhyitä. (E. E. K.)

Piittyminen *geol.*, prosessi, jossa liukoisa piihappo tunkee tieltään sedimenttivuorilajeihin hautautuneista eliöjäännöksistä orgaanisen aineksen, säilyttään siten jäljennöksenä eläimen t. kasvin alkuperäisen muodon. Huokoiset vuorilajit voivat myöskin piittyä, kun piihappoa tihkuu niihin. E. M-nen.

Piivaski = dioptraasi (ks. t.).

Pik ks. Pic.

Pikajarru ks. Jarru.

Pikajuna ks. Juna.

Pikajuoksu ks. Juoksu.

Pikakirjoittajain yhdistys perustettiin 24 p. tammik. 1872. Sen puheenjohtajina ovat olleet varatuomari S. Dalström (1872-79), toimistotirehtööri U. Margunoff, senaattori F. Lerche, vapaa-herra E. G. Palmén (1882-1905: sihteerinä 1872-82) ja ylitarkastaja L. Nevanlinna (v:sta 1905). V. 1905 erosivat melkein kaikki ruotsinkieliset pikakirjoittajat yhdistyksestä, perustaen uuden „Gabelsberger” nimisen yhdistyksen. — P. y:n toiminnan tarkoituksena on ollut pikakirjoituksen edistäminen sekä pikakirjoittajain valmistaminen valtiopäiväin keskustelupöytäkirjain pitoa varten. Jo 1863:n valtiopäivillä oli J. E. Swan parin oppilaan kera ritaristossa ja aate-lissa sekä S. Dalström samoin parin oppilaan kanssa porvarissäädyssä pikakirjoittamassa pöytäkirjat. V. 1872 otti pappissääty ja v. 1877 talonpoikaissääty samoin pikakirjoittajat käyttäntöön. Siitä lähtien P. y. kaikilla valtiopäivillä toimi pöytäkirjanpidon välittäjänä sekä vielä ensimmäisessä yksikamarieduskunnassakin 1907, kunnes eduskunta 1908 otti palvelukseensa pikakirjoittajat ilman yhdistyksen välitystä. — V:sta 1885 yhdistys on valtiopäivillä toimintaansa varten nauttinut rahallista avustusta. V. 1872 alkoi ilmestyä ruotsinkielinen pikakirjoituslehti „Tidning för stenografi” J. E. Swanin sekä yhdistyksen monivuotisen opettajan ja varapuheenjohtajan Aug. Fabritiuksen toimitamana. Se lakkasi 1902. Suomenkielisen „Pikakirjoituslehden” perusti 1887 maisteri Vilho Sederholm. Molemmat lehdet saivat yhdistykseltä tehokasta rahallista kannatusta. F. W. K.

Pikakirjoitus on äännekirjoitusta, jolla on erikoiset merkinsä ja erikoiset kirjoitussääntönsä tavallista kurrenttikirjoitusta lyhyemmän sekä nopeamman kirjoituksen aikaansaamiseksi. Jo aikaisin oli tavallisen kirjoituksen ohella käytännössä nopeampaa merkintää varten joko merkityn sanan lyhentäminen (joitakin kirjaimia tai tavuja poisjättämällä tai ne lyhyemmin merkitsemällä [abbreviatuuri]) tai vierekkaisten kirjainten sulattaminen yhdeksi (ligatuuri); tällaiseen lyhyteen tavoitteeseen perustuu sekin, että vieläkin määrättyjen matemaattisten ja kemial-

jassa on P. Martin sovitteina vieläkin käytännössä. Englanninkielisissä maissa on talutustieteen kehityksen tuloksena Isaac Pitmanin järjestelmä (1837) ja sen kehittelyt enimmäkseen levinneet. Tässä „phonography” nimellä tunnetussa on jälleen palattu ääntöiden täydelliseen merkintään pisteiden ja viivojen avulla sekä muutenkin yritetty mahdollisimman tarkkaa äänne-merkintää. Järjestelmän merkit voidaan latio painokirjaimillakin, mikä tietysti on erinomainen etu p.-kirjallisuuden levittämisessä. Ranskassa ovat nämä n. s. *geometriset* järjestelmät päässeet ehkä suurimpaan täydellisyyteensä Duployen (1868) järjestelmän kautta, jossa sekä konsonantit että vokaalit osoitetaan omilla merkeillään ja koetaan toisiinsa sujuvasti yhdistää, samalla mahdollisimman äänteenmukaista kirjoitusta tavoitellen.

Uuden uran alkaja on pikakirjoituksen alalla saksalainen Franz Xaver Gabelsberger (1789-1849). Hänen vasta 1817 suunnittelema ja 1834 oppikirjassa „Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst oder Stenographie” julkaisema järjestelmänsä käsittää etupäässä tavallisen kurrenttikirjoituksen kirjainten osista otettuja merkkejä ja ottaa entistä täydellisemmin huomioon merkin valinnassa, paitsi niiden kirjoittamisen helpoutta ja lyhyttä, myös niiden toisiinsa liittämisen ja sulattamisen, sekä antaa useimmin esiintyville äänneille sujuvimmat merkit. Tämä graafillinen järjestelmä on monilukuisina sovitelmina levinnyt melkein kaikkiin kansoihin ja Gabelsbergerin nerokkaat aatteet ovat kaiken senjälkeisen kehityksen pohjana. Sääntöjen suurempaa järjestelmällisyyttä m. m. vokaalien merkinnässä tavoitellen sekä koettaen lähemmin liittyä kielen rakenteeseen julkaisi W. Stolze 1841 järjestelmän, joka monien parantelujen ja muuttelujen alaisena oltuaan suurimmaksi osaksi sulii yhteen gabelsbergeriläiseltä taholta erkauneen Schrey'n järjestelmän kanssa „Stolze-Schrey'n järjestelmäksi” 1897; jälkimäinen onkin nykyään Gabelsbergerin järjestelmän jälkeen yleisimmin levinnyt Saksassa. L. Arends painostaa oppikirjassaan v. lta 1860 etusijassa kirjoituksen selvyttäjä sekä merkkien muuntelevaisuuden ohella vokaalien kirjaimellista merkintää. Tieteellisesti hyvin merkittävällä tavalla lausui julki järjestelmänsä perusteluissa W. Brauns 1888 edeltäjänsä parhaat aatteet samoin kuin myöskin veljekset v. Kunowski järjestelmänsä varten 1895. mutta suurempia hedelmiä käytännöllisyyteen nähden ei ole ollut kaikkista näistä yrityksistä Gabelsbergerin järjestelmän korvaamiseksi yksinkertaisemmalla ja helpommin opittavalla. Nykyään on Saksassa päivän kysymyksenä siellä vallitsevien eri järjestelmien yhdistäminen yhdeksi ainoaksi, ja aatteen toteuttamista onkin hallitusten kannatuksella ryhdytty edistämään. — Gabelsbergerin järjestelmän sovititti italian kielelle hyvin ansiokkaalla tavalla H. Noë ja unkarin kielelle I. Markovics, joiden molempien järjestelmät kotimaissaan ovatkin laajimmalle levinneet. Samaa on sanottava sen suomenkielisestä sovitelmasta, jonka toimitti L. Neovius (Nevanlinna). Ensimmäisen p.-oppikurssin hän antoi syksyllä 1874; ensimmäisen oppikirjansa „Opastus suomalaisen pikakirjoitukseen”, hän julkaisi 1876. Hyvin vähän on 40 v:n kuluessa järjestelmään muutoksia tehty. Toista suomenkielistä pikakirjoitusjärjestelmää

W. Fabritiuksen samoihin aikoihin Stolzen järjestelmästä sovittelemaa, ei milloinkaan ole painosta julkaistu ja se on vain vahassa määrässä saavuttanut kannatusta. Mainittavamman ruotsin kielisen sovitelman Gabelsbergerin järjestelmästä toimittivat suomalaiset J. E. Swan, W. Margunoff ja S. Dalström, jotka 1861 Keis. Senaatin antamalla avustuksella kävivät Saksassa varta vasten p:ta oppimassa. Oppikirjan julkaisi Swan 1871. Ruotsissakin tämä on käytännössä. Nykyään siellä lienee yleisin Melinin sovitelmä.

F. W. K.

Pikakirjoituskongressit ovat kansainvälisiä kokouksia, joihin pikakirjoittajat eri maista kokoontuvat yleisistä pikakirjoitusta koskevista kysymyksistä neuvottelemaan. Niitä on tähän saakka pidetty Lontoossa (1887), Pariisissa (1889). Münchenissä (1890), Berliinissä (1891), Chicagossa (1893), Tukholmassa (1897), Pariisissa (1900), Brüsselissä (1905), Darmstadtissa (1908), Madridissa (1912) ja Budapestissä (1913). Kansainvälisiä p:ja on pidetty myös gabelsbergeriläisten pikakirjoittajain kesken Budapestissä (1896), Roomassa (1900), Münchenissä (1904), Grazissa (1907), Kööpenhaminassa (1911) ja Budapestissä (1913). Osanottajia on ollut sadottain, joskus tuhansiin useimpiin Euroopan maista. Amerikasta ja Afrikastakin.

F. W. K.

Pikalähetykset (ransk. *expres*) ks. **Postilaitos** (postilähetykset).

Pikanelli, makea purutapakka.

Pikantti (ransk. *piquant*), kirpaiseva, kirpeä, terävä, eloisuudellaan huomiota herättävä.

Pikapainin ks. **Painokone**.

Pikapainokone ks. **Painokone**.

Pikaposti ks. **Postilaitos** (postinkuljetus).

Pikarililja ks. **Fritillaria**.

Pikasulatin, salpietarin, rikin ja sahajanahon seos, jonka palaessa esim. metallit helposti sulavat, koska rikki siinä yhtyy metalliin helposti sulavaksi yhdistyksi.

S. S.

Pikatavara, rautatieliikenteessä sellainen tavara, joka kuljetetaan nopeammin kuin tavallisen rahtitavara. Maalisk. 1 p:stä 1913 on p:n kulkunopeudesta Suomen valtionrautateillä se määräys, että sitä kuljetetaan vähintään 200 km:n nopeudella vuorokaudessa, laskettuna siitä, milloin ensimmäinen p:n kuljetukseen tarkoitettu juna tavarain sisäänjätön jälkeen lähtee. Maksu p:n kuljetuksesta on yleensä 50 pros. suurempi kuin rahtitavarasta. Erityisiä p-junia, lähinnä maidon kuljetusta varten, on Riihimäen-Pietarin rataosalla.

J. H. K.

Pikateräs, luonnostaan kova l., kuten sanotaan, itsestään karkeneva erikoisteräslaji, jota valmistetaan sekoittamalla tavalliseen hyvään hiiliteräkseen upokkaita sulatetaan kromia, volframia, molybdeenä tai vanadiumia (Taylorin ja Whiten keksintö). Näiden teräslajien kovuus ja lujuus on suurempi kuin minkään muun metallin, lisäksi ne käytännössä kuumetessaan eivät pehmenne. Joista syistä näistä tehdyillä työkaluilla voi leikata tuntuvasti paksumpia lastuja tai käyttää suurempaa leikkunopeutta kuin tavallisilla hiiliteräksestä tehdyillä. P:stä tehty terä alkaa menettää terävyytensä vasta 500°:n kuumana kun hiiliteräksestä tehty kadottaa sen jo 150°:ssa. P:stä käytetään koneellisuudessa sorvin, höylän, poran y. m. teriin. Pikateräksen terän työ-

Pikkuitiö ks. Iitiö.

Pikkukiertotähdet, pikkuplaneetit l. planeetoidit, ks. Asteroidit.

Pikkulasten hoito ks. Pienten lasten hoito.

Pikkuliike ks. Suurliike.

Pikkulokki ks. Lokit.

Pikkuperhoset (*Microlepidoptera*), pienikokoisia perhosia, joihin kuuluvat seuraavat heimot: sulkaperhoset (*Pterophoridae*), koiperhoset (*Tineidae*), kääriäiset (*Orthocentridae*) ja koisaperhoset (*Pyralidae*). Ne eivät muodosta mitään selvää, systemaattisesti yhtenäistä ryhmää. Suomessa tavataan n. 900 lajia.

U. S.-s.

Pikkuplaneetit ks. Asteroidit.

Pikkupyhä, sellaiset kristillisen kirkon pyhä- l. juhlapäivät, joiden vieton esineenä eivät ole pelastushistorian suuret keskeelliset tapahtumat, vaan muut verrattain toisarvoiset seikat. Sellaisia on katolisessa kirkossa paljon, eri pyhimysten muistoksi y. m. syistä vietettyjä juhlia. Suomen kirkko viettää sellaisia pyhäpäiviä, joita voidaan p. nimellä mainita, seuraavia: Johannes Kastajan päivä (juhannus) kesäk. 24 p:nä, P. Mikaelin (Mikkelin) p. syysk. 29 p:nä tai sitä seuraavana sunnuntaina, pyhäinmiestenpäivä marrask. 1 p. t. sitä seuraavana sunnuntaina, Stefanuksen (Tapanin) p. jouluk. 26 p:nä, sekä uuden vuodenpäivä. Useassa evank. kirkossa vietetään sitä paitsi uskonpuhdistusjuhlaa sekä kirkollista lähetysjuhlaa. P:n joukkoon voitaneen sitä paitsi lukea n. s. kynttilänmessunpäivä helmik. 2 p. tai sitä seur. sunnuntaina sekä Marian ilmestyksen päivä, maalisk. 25 p:nä.

U. P.

Pikkusilmät ks. Hyönteiset ja Silmät.

Pikkutulli, maksu, joka v:n 1622 valtiopäivän päätöksen mukaan oli Ruotsissa suoritettava kaikista kotimaisista „syötävistä ja kuluvista” tavaroista, joita vietiin torille tai markkinoille; myöhemmin se ulotettiin kaikkiin tavaroihin, joita tuotiin maalta kaupunkoihin; lakautettiin Suomessa 1808, Ruotsissa 1810. vrt. Maatulli.

J. F.

Pikku viha, Suomen historiassa se aika (1742-43), jolloin venäläisillä toisen kerran oli hallussaan koko Suomi. Ruotsissa vallassa-oleva hattupuolue oli alkanut suurilla toiveilla sodan Venäjää vastaan 1741; mutta heti sodan alussa sen joukot kärsivät tappion Lappeenrannan luona (elok. 24 p. 1741). Savon ja Karjalan talonpojat, joita Kyminkartanon maaherra K. J. Stiernstedt oli kehoittanut taisteluun, koettivat puolustaa rajamaita, mutta venäläiset partiojoukot tekivät siinä huolimatta ryöstöretkiä Itä-Suomeen. Ylipäällikkö Lewenhaupt, joka vasta sodan aljettua oli tullut Suomeen, suostui ensin välirauhaan, ja kun se oli päättynyt, periytyi hän venäläisten tieltä, kunnes hänet erotettiin; mutta hänen seuraajansa Bousquet antautui Helsingissä (elok. 24 p. 1742), jonka kautta koko Suomi joutui venäläisten haltuun. Aluksi venäläisten joukkojen ylipäällikkö, Keithillä ja de Lacylla, oli maan hallinto, mutta jo lokakuussa 1742 sai ylimmän siviilihallinnon Balthasar von Campenhausen, joka nimitettiin kenraalikuvernööriksi; hän nimitti laamannit, jotka hoitivat maaherrain tehtäviä. Nämä ylimmät virkamiehet olivat itämeren-maakuntalaisia, mutta alimmat otettiin oman maan

miehistä. Tämä aika oli ylimalkaan helpompi Isoon vihaan (ks. t.) verrattuna; tavallisiin veroihin tyydyttiin, ja Elisabet keisarinna nimenomaisesti käskystä kiellettiin väkivaltaisuuksia tekemästä; mutta sittenkään ei näitä voitu aina estää, ja monenlaiset kyydit, kaleerilaivojen pakkaminen y. m. rasittivat kansaa; varsinkin loppupuolella tätä aikaa, jolloin selvisi, että suurin osa Suomea joutuisi takaisin Ruotsille, meneltiin ankarammoin. P. v:n aika päättyi Turun rauhaan, joka allekirjoitettiin elok. 7 p. 1743. Venäjän joukot lähtivät sen jälkeen maasta. Rajaksi määrättiin Kymijoki. — [K. O. Lindeqvist, „Pikku vihan aika Suomessa”].

K. O. L.

Pikkuviljelys ks. Pienviljelys.

Piknik (ransk. *piquenie*, engl. *picnic*), huviretki tai luonnon helmassa vietävä huvitilaus (johon varat on koottu osanottajilta).

Piknikki ks. Piknik.

Pikraatit, pikriinihapon suolat.

Pikraattipulveri, meliniitti (ks. t.).

Pikraattiruuti ks. Ruuti, savuton.

Pikriinihappo (kreik. *pikro's* = katkera), trinitrofenoli, $C_6H_2(NO_3)_3OH$, keltainen, kiteinen, katkeranmakuinen aine, jota valmistetaan antamalla väkevän typpihapon vaikuttaa tav. fenoliin (karboliin hapon). P. syntyy myös typpihapon vaikuttaessa moneen eläin- ja kasviaineeseen (ihoon, villaan y. m.). Se liukenee helposti veteen ja on väriaine, joka ennen käytettiin värjäyksessä (oli ensimmäinen keinotekoinen väriaine, 1849). P. on myöskin, nk. nitroyhdistykset ylimalkaan, vahva räjähdysaine (räjähdyspulveri, meliniitti) ja sitä käytetään myöskin muutamien savuttomien ruutilajien valmistamiseen (ks. Ruuti).

Edv. H.

Pikriitti, peridotiittia vastaava tummanväri- nen vulkaaninen vuorilaji, joka on muodostunut pääasiallisesti serpentiinistä, oliviinista ja augiitista.

(E. M-nen.)

Pikrotoksiini, kiteinen katkeranmakuinen aine, myrkyllinen aineosa kokkelijyvissä (*Anamirta Cocculus*).

Piktit, Skotlannin muinaiset asukkaat, jotka tekivät alinomaisia hyökkäyksiä roomalaiseen Britanniaan, missä Hadrianus beitiä vastaan rakennutti n. s. Hadrianuksen vallin saaren poikki; sulautuivat yhteen skottilaisten kanssa. K. G.

Pikööri (ransk. *piqueur*), ajometsästyksissä avustava metsästäjä.

Pilaf, eräs riisiruokalaji, pääruoka Turkissa. Vähässä-Aasiassa ja Persiassa.

Pilakuva ks. Karikatyyri.

Pilari (ruots. *pelare*), särmöimäinen, joko yhdestä ainoasta (puu-, kivi-)kappaleesta tai keroksittain muuraamalla tai betonista valamalla muodostettu palkkeja, kaaria, kattoja tai yleensä suurempia kuormituksia kantava sekä senvuoksi korkeuteensa verraten useimmiten paksu pystytuki. P:n poikkileikkauspinta on neliö (t. suorakaide), josta särmät viistämällä syntyy 8-, 16-, 32-kulmainen p., mutta monisärmön ja jykävän silinterin- (engl. normanninen tyyli) sekä holvirakenteen yhteydessä ristinmuotoisia tai ryhmitettyjäkin (esim. gotiikan luuteenomaiset kimppu-p:t) p:ja on käytetty eri aikoina rakennusteissa. Goottilaisissa rakenteissa tukipilarit joko muuriin nojautuen tai vapaina seisoen, tukikaarilla seinään yhdistettynä vas-

Pikkukuume (*typhus exanthematicus*), myös-
in nälkäkuumeen nimellä kulkeva, sangen an-
ara ja kovin tarttuvainen, ja varsinkin epäedui-
sissa sosialisissa ja epihygienisissä oloissa il-
lenevä infektionitauti. P., joka on saanut ni-
imensä siitä, että tautiin sairastuneen ruumiiseen
mestyy taajasti pieniä, joskus tuhkarokon ihot-
umaa muistuttavia, punaisia ihotäpliä, kehitty-
yväisest hyvin äkkiarvaamatta ja rajusti ko-
totaen kuumeen jotenkin korkealle jo ensi pö-
stä lähtien painaan samalla potilaaseen kovasti
sairastuneen leiman. Tieten p. eroaa tavallisesta
vantaudesta jossa niinkään esiintyy, joskin
myös joitakuita harvoja, ihotäpliä, ja jossa taudin

kulku alussa on pultoa vähemmän ankara. P:ssä ei myöskään yleensä esiinny taudinnoireita suoliston puolelta (ripulia) kuten lavantaudissa ensimmäiseen on laita; perna on muuten kovasti turvoksissa. P. riehuu usein sota-aikoina sotajoukoissa aikaansaaden paljon tuhoa. Suomessa kato-vuosina laajalti liikkunut nälkäkuume oli juuri tällaista p:ta.

M. O-B.

Pilkkulavantauti ks. Pilkkukuumet.

Pilkkutyfus ks. Pilkkukuumet.

Pillau, linnoitettu kaupunki Preussissa, Itä-Preussin maakunnassa. Itämeren rannalla Frisches Haffiin vievän Gattin l. Pillauer Tiefin (muodos-tui 1510) pohjoispuolella, on Haffin ympärillä olevien kaupunkien ulkosatamana; 7.374 as. (1905). Purjehduskoulu, luotsiasema, 2 meripelastusasemaa, majakka; merikylpylä. Laivaveistä-möitä, purjekangastehtaita y. m. — Kustaa Aa-dolf nousi 1626 P:n luona maihin. Kaupunki-oukeudet 1725.

Pilleriampiaiset l. **muurariampiaiset** (*Eumenes*) ovat yksin eläviä ampiaisia, jotka rakentavat miltei puolipallonmuotoiset, vain suun kohdalla hiukan venytetyt pesänsä savesta, kiinnittäen tämän kiviin, puiden runkoihin t. oksiin. Toukilleen ne tuovat ravinnoksi mittariperhosten t. pikkuperhosten toukkia y. m.

U. S.S.

Pillerisittäinen l. **pillerinpyörittäjä** ks. *Scarabæus*.

Pillerit (lat. *pilulæ*), sisällistä käyttöä varten tarkoitetut, erilaisia lääkeaineita sisältävät, tai-kinamaisesta massasta valmistetut pienet pallot l. marjat.

Pilli, *mus.*, putki, johon sisältyvä ilma saate-taan puhaltamalla soimaan. Ilmavirran pituu-desta johtuu säveln korkeus. Äänireikien avulla saadaan samasta p:stä erikorkuisia säveliä soi-maan. Uruissa kuuluu jokaiseen äänikertaan yksi p. kutakin säveltä kohti. — **Pillistö**, ur-kuihin kuuluvien pillien kokonaisuus.

I. K.

Pillike (*Galeopsis*), huulikukkaisheimon suku.

Useimmiten karheakarvaisia keskikokoisia ruo-hoja, joiden lehdet ovat pukeita tai puikkeen suikeita, verhiön ham-paat pistäviä, teriön ala-huulessa 3 melkein sa-mankokoista liuskaa.

Yleisiä rikkaruohoja koko maassa ovat puna-tai valkokukkainen karhea p. (*G. tetra-hit*) ja kookkaampi, kir-javakukkainen kir-java p. (*G. versicolor*). Pelloissa ja ahoilla kas-vaa Etelä- ja Keski-Suomessa jokseenkin harvinainen punakuk-kainen pehmeä p. (*G. ladanum*).

K. L.

Pillipiiparit (oik. = puhallussoittajat). P:ksi sanottiin keskiajalla (13:nella ja 14:nella vuo-sis.) soittokuntien jäseniä, jotka jättivät kuljeksi-van elämänsä ja järjestäytyivät ammattikunniksi kaupunkien palvelukseen. Heidän tehtävänsä oli soittaa yleisissä ja yksityisissä juhlatilaisuuksissa. Heitä sanottiin myös kaupunginpiipareiksi

(Stadt Pfeifer, Kunstpfeifer). Heidän merkityk-sensä soitinmusiikin varhaisemalla kehityskau-della ei ole vähäksi arvattava. Suuri oli myös hei-dän vaikutuksensa syvempien kansankerrosten musiikilliseen aistiin ja musiikkikäytäntöön. (vrt. Jongleur.)

I. K.

Pillisienet (*Polyporaceæ*), lakkisienien (*Hymenomyces*) suuri, taloudellisessa suhteessa erit-täin tärkeä heimo, johon kuuluu lähes 200 suom.lajia. Yksinkertaisimmilla muodoilla on itiöemä alustaansa rupimaisesti kiinnikasvanut, korkeim-milla muodoilla se on käipämäinen tahi erilaistu-nut selväksi lakiksi ja kannaksi. Itiölava peittä-ä erilailla muodostuneitten ontelojen, pillien ja käy-tävien pohjia ja sisäseiniiä, harvoin sijaitsee itiö-lava helttamaisten osien pinoilla. Heimo jakau-tuu neljään alaeheimoon. Alaeheimo *Meruliceæ* kä-sittää sieniiä, joiden maltoisien tahi sitkeiden itiöemien ylä- tahi alapinnalla on toisiinsa verk-komaisesti yhtyneitä harjuja. Tärkein laji on *Merulius lacrymans* l. *lactitians* ks. t.

Alaeheimossa *Fistulineæ* on itiöemän alapinnalla onttoja, oramaisesti kohonevia osia, jotka pääst-tään auenneina muodostavat toistaan erillään olevia pillegiä. Suomessa on tästä pienestä alae-heimosta ainoastaan häränkieli (*Fistulina hepatica*), joka Lounais-Suomessa kasvaa hyvin harvinaisena tammen vanhoilla rungoilla ja kan-noilla. — Alaeheimossa *Polyporeæ* on itiöemä useimmiten käipä- t. rupimainen, harvemmin se on erilaistunut lakiksi ja kannaksi. Ne osat, pil-lit, käytävät ja heltat, joiden pinoilla itiölava sijaitsee, ovat siksi kiinteästi kasvaneet yhteen itiöemän muiden osien kanssa, että niitä ei voida itsenäisenä kerroksena näistä poistaa (poikkeus *Piptoporus*). Kun pillien väliseinät muutamilla lajeilla myöhemmin repeytyvät halki, syntyy muo-toja, jotka muistuttavat piikkisieniä. Helttoilla varustetut käyvät ovat harvinaiset. Ne muistut-tavat toisinaan erehdyttävästi helttasieniä. Mon-et alaeheimoon kuuluvat lajit ovat hedelmä- ja metsäpuissamme esiintyviä, erittäin vaarallisia loisia; toiset hävittävät teknilliseen tarkoituk-seen käytettyä puutavaraa (ks. *Lahomainen*). Alaeheimo jakautuu itiöemän värin mukaan 2:een pääryhmään. — 1) Itiöemä sisästä valkoinen t. vaalea: *lampaansieni* l. *lampaantatti* (*Polyporus ovinus*) kasvaa Etelä- ja Keski-Suo-men hiekkaperäisissä havumetsissä. Itiöemä lak-kimainen, 3-20 cm leveä, valkoinen, harmaankel-taiseen vivahtava, hauras. Kanta valkea, lyhyt. Pillit tuskin 1 mm pitkiä, pyöreäsuiset. Syötävä. Typäskääpä (*Polypilus confluens*) kasvaa Etelä-Suomen kalliopohjaisissa havumetsissä. Itiö-emä, joka voi tulla jopa 30 cm leveäksi, on ja-kautunut useampaan osaan. Kiehautettuna syö-tävä. Koivunkääpä (*Piptoporus betulinus*), vaarallinen loinen koivulla. Kääpä on hyvin ly-lyhyellä kannalla kiinnitetty puihun, valkoinen t. vaalean oljenkarvainen, säämiskäpintainen, yksi-vuotinen. Metsissämme niin tavalliset, helposti kappaleihin halkeavat koivut („pökkö”) ovat tä-män lajin tappamia. *Hansenia*-lajien ohuiden kääpien pinnalla on selviä, toisinaan erivärisiä vöitä. *Fomitopsis pinicola* tavallinen erittäinkin havupuiden kannoilla. Käävän nuori reuna taval-liesti punertava ja ikänsä loppuun lakeerattu. — *Heterobasidion* synnyttää vaarallisen runko- ja juurilahon puissa. ks. *Maanousema*. *Pycno-*



Kirjava pillike

merkkien, saarnatuohen ja kamiinien korko kuvia. E. R-r.

Piloty [*lüt*]. Karl Theodor von (1826-86), saks. taidemaalari; galleriateos-julkaisuistaan tunnetun kivenpiirtäjän Ferdinand P:n (k. 1844) poika ja oppilas, jatkoi opintojaan Schnorrin ja Schornin johdolla ja sai määrävimmät taidevaikutuksensa Belgian ja Pariisin matkallaan 1852 uudenaikaisilta belg. värienikoilta ja Delarochen suunnasta. Kuningas Maksimilian II antoi P:n toimeksi maalata Münchenin Maximilianeumiin kuvan „Katolisen liigan perustaminen 1609” (valm. 1854), joka oli P:n ensimmäinen iso historiamaalaukseen ja joka väri- ja muotoilun ansioidensa ohella jo ilmaisi taiteilijan rajoituksien: luonteenkuvauksen pintapuolisuuden sekä taipumuksen liialliseen paatukseen ja teatterimaisuuteen. Toinen taulu oli monumentaalisesti vaikuttava „Astrologi Seni Wallensteinin ruumiin ääressä” (1855, Münchenin uudessa pinakoteekissa), joka tuotti P:lle niin suurta mainetta, että hänet valittiin jo 1856 Münchenin taideakatemian professoriksi ja 1874 sen johtajaksi. Hänen muista huomattavimmista historiamaalauksistaan mainittakoon „Nero Rooman raunioilla” (1860, Budapestin kansallismuseossa), „Galilei vankeudessa” (1861, Kölnissä), „Kolumbus Ameriikan löytäjänä” (1866, Münchenin Schack-galleriassa), „Thusnelda Germaniuksen riemukulussa” (1873, Münchenin uud. pinakoteekissa) ja jättiläiskokoinen vertauskuva „Munichia” (1879, Münchenin raatihuoneella). Tämän varsinaisen alansa ohella hän maalasi myöskin muotokuvia ja kuvitti saks. klassikoita ja Shakespearea. P. on taiteilijana romantikko, jolla on realistinen käsittelytapa. Saksan taiteessa hänellä oli perustava merkitys varsinkin opettajatoimellaan (oppilaina hänellä oli Leibl, Lenbach, Makart, Habermann y. m.) ja myöskin Münchenin koulun koloristisen suunnan alkajana. — Hänen veljensä Ferdinand P. (1828-95) oli niinkään historiamaalari ja kuvittaja.

E. R-r.

Pilperoinen on hapero- (*Russula*)-suvun välistä kirjallisuudessa käytetty toisintonimitys. ks. Helttasienet. J. I. L.

Pilppa, kanava Kermajärven-Joutsenveden laivareitillä („Heinäveden reitillä”) Ruokoveden alapuolella, alin reitin kanavasta; rakennettu Pilpankosken ohi, jonka putouskorkeus 1,2 m. Kanavan pit. 200 m, väylän syv. 2,4 m (matalan veden aikaan). Sulku kivistä, pit. 36 m, lev. 7,5 m. Kanavan kautta kulki 1912 1.282 alusta. — P:n kanava rakennettiin Kermajärven-Joutsenveden muiden kanavomistojen yhteydessä 1903-06; kustannukset koko työstä (siinä myös Kerman, Vihavuonteen ja Vääräkosken kanavat) tekivät 849.586 mk. L. H-nen.


Pils [*pil*]. Isidore Alexandre Augustin (1813-75), ransk. taidemaalari; saavutti aikoinaan kuuluisuuden Krimin sodasta maalamallaan kuvilla sekä m. m. kansansuosioon pääseällä taulullaan „Rouget de Lisle laulaa ensi kerran marseljeesia” (1849). [L. Becq de Fouquieres, „Isidore P.” (1876).] E. R-r.

Pilsen [*lzon*] (tšek. *Píseň*), kaupunki Länsi-Böömissä, Praagista lounaiseen, Miesin varrella Radbusan ja Uslawan suissa, usean radan risteyskeskus; 80,343 as. (1910; n. 10,000 saksalaista). —

P. jakaantuu säännöllisesti rakennettuun varsinaiseen kaupunkiin ja esikaupunkieihin. Pyhän Bartolomeuksen kirkko (1292), fransiskaanihuostari, raatihuone (Wallensteinin ajoilta), luterilainen kirkko; pari teatteria. Ylälukioita, yläreäli-kouluja, käsiteollisuuskouluja, kauppa-akatemia (jokaista tšek. ja saks.), tšek. opettajaseminaari, tšek. maanviljelyskoulu y. m. Pari museo. — Teollisuus kukoistava, monipuolinen; kuuluisia ovat varsinkin olutpanimot, joiden tuotteita melkoisessa määrässä viedään ulos. Lisäksi konepajoja, metalli-, nahka-, kemiallisia y. m. tehtaita. Vilkasta maataloustuotteiden ja teollisuustavara-kauppaa. Läheisyydessä kaoliini- ja kivihiilikerroksia. — Luoteiseen P:stä on Lochotin kivennäislähde ja kylpylä. — P. tuli 1272 kaupungiksi, kesti hussilaissodissa 4 piiritystä, 1618 sen valloitti väkiryntäköllä Mansfeld, 1633-34 Wallensteinin pääasemapaikka. (E. E. K.)

Piltti (ruots. *pilt*), poikanen.

Pilvenpiirtäjä (engl. *skyscraper*), yleinen nimitys amer. suurkaupunkien korkeille rakennuksille, joiden kerrosluku vaihtelee 15-30 välillä, joskus siitäkin ylöspäin (vrt. New York). Ne sijaitsevat kauppa- ja liikekeskuksissa, joissa suunnattoman kallis rakennuspohja täten tulee mahdollisimman edullisesti käytetyksi. Ensimmäiset p:t syntyivät Chicagossa n. 25 vuotta sitten. Niitä ei käytetä asuinrakennuksina, vaan kaikenlaisiin liiketarkoituksiin. Niissä on huoneistoja seuroille, yhdistyksille (Vapaamuurarien talo, Masonic Temple, Chicagossa), amer. mailman sanomalehdille; niissä on myöskin teattereita, ravintoloita ja hotelleja. Näiden jälkimäisten ylemmät kerrokset ovat ilmavuutensa ja avaran näköalansa takia arvokkaat, niihin kun pääsee mukavasti nopeakulkuisilla hisseillä. Vapaamuurarien talossa, 1,735 m²:n pohjapinnalla, on hissejä 18 kpl., jotka päivittäin voivat kuljettaa 40.000 henkilöä. P:ää tukee täydellinen rautarunko, jonka pystyttäminen tapahtuu aito ameriikkalaisella mastonostokoneella. Rautaosat ympäröidään huolellisesti betonilla tai kivillä. Tulenvaaraan näiden ovat terrakottalaatat tähän tarkoitukseen osoittautuneet betoniakin kestävämmiksi (kokeus San Franciscossa viime nettomuudesta). Kivet, laasti y. m. rakennusaineet nostetaan ylös rakennushisseissä. Erityisiä telineitä ei tarvita, kun rautarunko jo muodostaa sellaisen, ja rakennuksen valmistaminen voidaan yhtä hyvin alkaa ylhäältä kuin alhaalta. New Yorkin rakennusjärjestyksen mukaan ovat esim. 18-kerroksisen talon, jonka muurikorkeus on 66 m, kantavat seinät ylimmissä kerroksissa 0,4 m, alimmassa 1,5 m; itsensä kantavat seinät 0,3—0,5 m. P:n perustuksen teko vaatii usein aivan erikoista työtapaa ja vahvuutta (ks. kuva); tavallisin on be-



Fisher'n talon, Chicagossa



„Spreekelin talon perustus, San Franciscossa.

PILVIMUOTOJA



Alto-cumulus.



Cumulo-nimbus.



Cumulo-nimbus.

PILVIMUOTOJA II.



paistamisaika ollut mahdollisesta pisimmästä ajasta. Helsingissä aurinko paistaa keskimäärin 1,574 tuntia vuodessa ja 4,3 tuntia päivässä s. o. 35 prosenttia mahdollisesta pisimmästä ajasta.

U. S. m.

Pimennys (eklipsi) sattuu, kun aurinko, maa ja kuu ovat yhdellä linjalla joko siten, että maa varjo lankeaa kuun päälle (kuun pimennys ks. t.) tai siten, että kuun varjo lankeaa maan päälle (auringonpimennys ks. t.). Myöskin muiden kiertotähtien kuita p:ää voidaan havaita. Jupiterin kuita p:iin perustuu m. m. yksi longitudinimääräysmetodi. H. R.

Pimenta officinalis ks. Pippuri (höystepippuri).

Pimentelli [-te-], Antonio, esp. valtiomies, tuli 1652 lähettiläänä Ruotsiin, missä voitti Kristiina kuningattaren erityisen suosion ja P:n luullaan vaikuttaneen hänen päätökseensä kääntyä katolisuuteen. Kristiinan luovuttua kruunusta P. saapui hänen luoksensa Brysseliin 1654 ja seurasi häntä pari vuotta. Oli sitten Espanjan lähettiläänä Pariisissa.

K. G.

Pimentola, pimeä paikka, Pohjolan (ks. t.) kertosana, merkitsee myös helvettä. K. K.

Pimeähorros, *kaseti*, ks. Horros.

Pimeä koppi, rangaistus, joka voidaan määrätä vangille, jos hän laiskuudella, tottelemattomuudella tai uppiniskaisuudella taikka muulla tavalla itse rikkoo tai koettaa vietellä toista rikkomaan kuritushuoneen tahi vankilan järjestystä, taikka jos hän rangaistuslaitoksessa tekee vähemmän rikoksen, jonka saa sakoilla sovitua. Sulkeminen p:ään kiin saa tapahtua korkeintaan neljäksi vuorokaudeksi. A. T.

Pimpinella ks. Pukinjuuri.

Pinaakkeli (ransk. *pinacle*), pieni suippopylväs, fiaal (ks. t.).

Pinaatti (ruots. *spenat*), nimitys, jota käytetään useista eri kasvilajeista. Useimmin tarkoitetaan sillä tavallista l. kasvitarhapiia (*Spinacia oleracea*), joka on savikkakasvien heimoon kuuluva yksivuotinen, kaksikotinen ruoho. Sen kukat ovat pieniä, vihreitä, lehtihankaisissa tertuissa. Pulea verhiö kovettu pähkyin kanssa yhteenkasvettavaksi kulmikkaaksi tai piikkiseksi hedelmäverhiöksi. Lehdet ovat meheviä, soikeita tai puikean pitkulaisia. Kasvi on kotoisin Persian tienoilta. Tuli Euroopassa tunnetuksi vasta 1400-luvulla, Pohjois-Euroopassa 17:nneillä vuosis. Nykyisin viljelty keittiökasvina ympäri maapalloa, meillä Lapissa asti. Viihtyy paraiten voimakkaassa, vasta lannoitetussa, kiinteässä ja kosteahkossa maaperässä. — Länsi-Intian p. (*Claytonia perfoliata*) on *Portulacaceae*-heimoon kuuluva, noin 30 cm korkea, rento, kalju, yksivuotinen ruoho, jolla on pitkäruotiset, puikeat, mehevät aluslehdet ja ruodittomat, leveät latvalehdet parittain kannallaan yhteenkasvaneet. Latvassa pari pieni- ja valkokukkaista terttua. Meillä hyvin harvoin viljelty. — Uuden Seelannin p. (*Tetragonia capensis*) on yksivuotinen, möyhä, maata pitkin suikerteleva *Aizoaceae*-heimon ruoho. Lehdet melkein kuin tav. p:lla, hedelmät 4-sarviset. Kasvaa villinä Tyneen valtameren rannikoilla. Tuotiin Englantiin Uudesta Seelannista 1772. Meillä harvoin viljelty. On meillä kylvettäviä lavaan. — Kaukaasia-laista suikertavaa p:ia (*Halimolobos thym-*

noides), savikkakasvien heimoon kuuluvaa, vanhempana jopa 4 m pitkää köynnöskasvia, jolla on herittamaiset lehdet, on meillä joskus koetettu ja se menestyy täysin hyvin. — Englantilainen p. (*Rumer patientia*) muistuttaa hyvin paljon suuria hierakkalajejamme. Kotoisin Turkin—Persian tienoilta. Paljon viljelty varsinkin Englannissa, meilläkin varemmin jokseenkin yleisesti. Viljelys on kaikkialla vähentynyt, meillä melkein tunnettu. K. L.

Pinaattikasvit, lihaisten, mehevään, helposti sulavaa ravintoainetta sisältävien lehtiensä t. joskus myös nuorten versojen takia viljelty keittiökasvit. Sisältävät kaikista keittiökasveista eniten rautaa. P:ja ovat paitsi useat pinaattinimiset (ks. t.), lehtijuurikka l. mangoldi (*Beta cicla*), portulakka, raparperi, tarhasavikka (*Atriplex hortensis*) y. m. m. Villejäkin kasvejamme kuten niittysuolaheinää (*Rumex acetosa*), nokkoslehteä ja saviheinää voi varsinkin nuorina hyvin käyttää p:na. K. L.

Pinakoidi, rombisessa monokliinisessä ja trikliinisessä kidejärjestelmässä esiintyvä yhdensuuntainen pintapari, joka samalla on yhdensuuntainen kahden kideakselin kanssa (ks. Kide). Heksagonisessa ja tetragonisessa järjestelmässä on asemataso p. E. M. n. n.

Pinakoteekki (kreik. *pinaks* = taulu, maalaus, ja *thēkē* = säilytyspaikka), maalaus-kokoelma. P. nimi oli annettu sille maalauksilla koristetulle rakennukselle, joka muodosti Propylaiojen pohjoissivustan Ateenan akropoliilla. Roomalaiset ottivat tämän nimen käyttintöön puhuessaan yksityisrakennuksessa olevasta huoneesta, joka sisälsi maalauksia tai muita taideteoksia. Nykyään se tarkoittaa julkista maalaugalleriaa, niin esim. Italiassa (Torinossa, Bolognassa y. m.) sekä Münchenissä, jossa on Vanha ja Uusi p. Vastakohdaksi on kuvanveistostekokelmista käytetty nimitystä glyptoteekki (ks. t.). E. R. r.

Pinang ks. Penang.

Pinassi (ransk. *pinasse*), sota-alukseen kuuluva pieni soutu- ja purjevene.

Pince-nez [pānsē] (ransk.), pensnee, nenälasit.

Pinchbeak [pinšbāk], tumman kullanvärinen, hyvin taipuisa lejeerinki, jossa on vaskea ja sinkkiä. S. S.

Pincio [pintšo], Monte, kukkula Rooman pohjoisosassa, veistoksilla, kuvapatsailla y. m. kaunistettu, roomalaisten mielikävelypaikkoja. Siellä ovat Villa Medici ja Villa Borghese. — P., alkuaan *Collis hortorum* (= „puutarhakukkula”), joutui vasta Aurelianusuksen aikana *Pincius mons* nimisenä Rooman kaupungin piiriin. E. E. K.

Pindaros (n. 520-440 e. Kr.), kreik. runoilija, ylhäistä thebalaista syntyperää. Jo nuorena P. antautui runoutta viljelemään. Runous ja hänen ylhäinen syntyperänsä tekivät hänestä suosittu vieraan tyrannien hoveissa; tiedetään hänen suhteistaan esim. Hieroniin Syrakusassa, Theroniin Akragassa, Makedonian kuninkaaseen Aleksandrokseen. Persialaisten puhjettua P. ei asetunut vapauden puoltajain riveihin, siinä seuraten kotikaupunkinsa Theban esimerkkiä, mutta myöhemmin, huolimatta siitä ankarasta kohtalosta, joka tuli Theban osalle voittavien kreikkalaisten puolelta, hän kykeni puolueettomasti iloit-

voittolaulun. Voittorunot tilattiin koorin esittämiseksi voittajan luokassa yleisöhallissa kirkon kirkonkylässä. Voittorunot tilattiin koorin esittämiseksi voittajan luokassa yleisöhallissa kirkon kirkonkylässä. Voittorunot tilattiin koorin esittämiseksi voittajan luokassa yleisöhallissa kirkon kirkonkylässä.

Pindos, Pohjois-Kreikan pohjoisesta etelään kulkeva päävuoristo, erottaa toisistaan Thessalian ja Epeiroksen. N. 150 km pitkä, korkeimmat huput Kataphidi (2.392 m) ja Smolika (2.574 m). P. on ollut laajasta laajasta kärkeistä syntyneet rinnakkaisjonot ovat sangen vaikeakulkuisia, joet ovat lisäksi uurtaneet niihin jyrkkiäseinäisiä kuluja. Ainoa kelpollinen joki on Zefiros (Lakninos). P. on vuoristoa vanhan ajan Laknon, ent. Kreikan ja Turkin rajan läheisyydessä. P. on ollut metsästä on viime vuosikymmeninä hävitetty.

Pineeni ($C_{10}H_{16}$), hiilivety, joka on pöytäainek-
sesta useisiin tähtipäittälajeihin ja jota sitäpaitsi ta-
vataan lukuisissa eettereissä öljyissä, m. m.
eukalyptus-, katjanamarja- y. m. öljyissä. Pesti
valmistetaan n. s. keinoitekoista kanervaa (pi-

Pinega /v-/. 1. Joki Pohjois-Venäjällä, Vienan läänin oik., alkaa soista Vologdan kuvernementissa, virtaa ensin länsisuuntaan, kääntyy P:n kaupungin seuduilla lounaiseen, laskee Holmogoryn yläpuolella Viennajokeen; n. 60 km pitkä. — 2. Joki Venäjällä, Vienan läänin oik., alkaa Khatanga-jokien suusta, virtaa ensin länsisuuntaan, kääntyy P:n kaupunkiin asti. Jäässä n. 6 kk. Rannat metsäisiä, jokivarrella kasvaa kauraa ja ohraa. — 3. Joki Vienan läänin oik., alkaa Khatanga-jokien suusta, virtaa ensin länsisuuntaan, kääntyy P:n kaupunkiin asti. Jäässä n. 6 kk. Rannat metsäisiä, jokivarrella kasvaa kauraa ja ohraa.

Pinel [*-el*], **Philippe** (1745-1826), ransk.
lääkäri, oli psykiatrisen osaston johtajana Sal-
petrierin sairaalassa Pariisissa. P. saattoi
psykiatrian tieteelliselle pohjalle painaen siten
lääketieteensä lääketieteen kehitykseen. Hänen
ansioikseen on niinkikään luettava, että mielisai-
rasten hoito tuli inhimilliseksi, mitä siihenasti-
set käsitykset mielisairauksien laadusta eivät
sallineet olemassa olemattain. P. arvosti myöskin
psykiillisen hoidon merkityksen ottaa sen käy-
täntöön johtamassaan laitoksessa. Hänen tieteel-
lisistä tutkimuksistaan mainittakoon "Traité mé-
dico-philosophique sur l'aliénation mentale"
1798. M. O-B.

Pinello, Nils Henrik (1802-79), ruotsin
kielinen suom. kirjailija, tuli ylioppilaaksi 1817.
maisteriksi 1823, eli sitten yksityisenä asioitai-
jana ja oli 1854-64 Suomen talousseuran sihteeri-
niä. P. oli suuri kirjallisuuden ja taiteen har-
rastaja. Kauan aikaa hän oli „Abo Tidningar”ien
toimittajana; kirjoitti (käyttiän salanimiä „Kap-
ten Puff”) useita kertomuksia ja näytelmiä, esim.
„En Nylands dragon”, „Sommarnattens”, „Den
bergtagna” (joihin hänen ystävänsä Greve seppiti
säveliä); julkaisi Suomen aatelistakalenterin 1872.
y. m. P. oli Turun teatterijohtokunnan esimie-
henä, soitannollisen seuran harras jäsen, kuului
taideyhdistyksen Turun osaston valiokuntaan;
pääi 1865 alulle „valiokunnan Turun tuomiokir-
kon muinaismuistojen säilyttämiseksi”. Myöskin
hän oli Turun vapaaehtoisien palosammutuskun-
nan perustaja (1838). K. G.

Pinero [pu'neru]. Sir Arthur Wing (s. 1855), engl. kirjailija. Aloittettuaan uransa näytteillä hän antautui kirjalliselle alalle ja on nykyään Bernard Shawin jälkeen Englannin etevin näytelmäkirjoittaja. Hänen tuotannossaan ilmenee selvästi Ibsenin vaikutusta. Hänen teoksistansa, jotka aiheeltaan ovat sekä vakavia että humoristisia, mainittakoon: „Sweet lavender” (1887), „The profligate”, „The second mrs. Tanqueray” (1893; näytelty Kansallisteatterissa 1894), „The notorious mrs. Elbsmith” (1895), „The benefit of the doubt” (sam. v.), „The princess and the butterfly” (1897), „Trelawney of the Wells” (1898), „The gay lord Gnex” (1899), „A wife without a smile”, „His house in order”, „The thunderbolt” (1908). P:n näytelmille on ominainen tuore, kevyt ja joustava vuoropuhelu, toi mintu on jännittävää, mutta usein vailia syvyyttä. P:n teollat teokset alkoivat ilmestyä 1901.

Pinetum [-*et*-] (lat. *pīnus* = mänty), erilajisten havupuiden istutusryhmä, tavallisesti jossain puutarhassa tai puistoissa. Eri puulajien tulee pissa kasvaa systemaattisessa järjestyksessä, myös silloin kun on kysymyksessä yksinomaan koriste ryhmä. Ankanan muotojärjestyksen lieventämiseksi on viimeksi mainitussa tapauksessa kuitenkin havupuiden joukkoon usein istutettu talvivih reitä lehtipuita kuten *Ilex* y. m. s. lajeja. — P. nimi on myös villiin conifereja (=havupuita) käsittelevillä tieteellisillä tai puutarhateknillisillä teoksilla.

Piney-tall ks. Kasvitali.
Pingoitusalus, pingoitusvuode, vuoteen yhteyteen sovitettu laite, jonka avulla voidaan asettaa esim. loukkaantunut jalka (luuntautumassa) pidempiaikaiselle venytykselle ja pingoitukselle



Pinjaisten tehdas

alttiiksi, niin että se pysyy tarkoituksenmukaisessa asennossa.

Pingoitusside, side, joka tarkoittaa jonkin jäsenen pitämistä pitemmän aikaa tarkoituksenmukaisella tavalla venytettynä tai pingoittuna niin, että esim. taittuneen luun osat kasvavat toisiinsa jälleen kiinni toivotussa asennossa. vrt. Pingoitusalus.

Pinguicula ks. Yökönlehti.

Pingviinit (*Sphenisciformes* l. *Impennes*) ovat Etelänapamaissa ja sieltä pohjoiseen Länsi-Afrikan rannikoilla Valaskala-lahteen. Etelä-Amerikan rannikolla Galapagos-saarille asti tavattavia, lentokyvyttömiä, peräjalkaisia lintuja. Siipisulkiapillällä ei ole ollenkaan, siivissä on vain epätäydellisiä, pieniä, jäykkiä, suomumaisia höyheniä. Siivet muistuttavat näin hylkeiden eväijalkoja. Höyhenpeite on karvamaista, tiheää, yhtenäistä. Pieni takavarvas on eteenpäin kääntynyt. Luut ovat täyteläisiä, kovia ja raskaita. Suurimman osan aikaansa p. elävät meressä, jossa mainiosti uivat ja sukeltavat kaloja pyydystellen. Ainoastaan pesimisajaksi p. nousevat korkeallekin maalle, äärettömän joukoin määrättyille seuduille (engl. „rookeries”). Maalla p. liikkuvat kömpelösti, pystyasennossa, siivillään tasapainoa pitäen. Useita sukuja (6) ja lajeja (17), joista tunnetuimmat ovat: mustan- ja valkeankirjava, yli 1,2 m pitkä silmaläsipingviini (*Spheniscus demersus*), 1 m:n pituiset jättiläis-p.: kuningaspingviini (*Aptenodytes patagonica*) ja keisari-pingviini (*A. forsteri*) sekä mustakurkkuinen pingviini (*Pygoscelis adeliae*) ja aasipingviini (*P. papua*). — P. laskevat munansa maahan, kivillä reunustamaansa syvennykseen. Pienemmillä lajeilla on 2 vaaleanharmaata munaa, suuremmilla vain 1. Hädin tullen viimemainitut voivat kantaa munansa suojaan, pitäen sitä jalkojensa välissä, vatsapöydässä. Kuva ks. liitettä Napamaat. II.

E. W. S.

Pinicola ks. Taviokuurna.

Piniitti, kivennäinen, kloriittista ja muskoviittista muodostunut kordieriitin muuttumistulos (pseudomorfoosi).

E. M-nen.

Pinja ks. Mänty.

Pinjainen (ruots. Billnäs). 1. Allodisäteri

Pohjan pitäjässä lähellä Billnäs rautatieasemaa Mustionjoen varrella, käsittää paitsi säteriä 4 rälssi- ja 3 verotilaa, yhteensä 5 $\frac{5}{8}$ manttaalia, 1,450 ha. Tilalla on tehdastelaite ja puusepän-tehdas (ks. alempana) sekä saha ja mylly. P:ssä on myös puutarhakoulu, ylempi ja alempi kansakoulu, pientenlasten koulu ja 5-luokkainen ruotsink. yhteiskoulu. — Kartanon vaiheet liittyvät P:n rautatehtaan historiaan. V. 1641 sai nimitäin Carl Billsten (k. 1670) luvan perustaa P:iin masuunin ja kaksi kankirautavasaraa. Perustajan mukaan tila sai ruotsalaisen nimensä (ent. nimi Skafvestad). Kartano ja rautatehdas, joka aluksi menestyi huonosti saaden malminsa Ojamon kaivoksista ja rappeutui täydelleen Ison vihan aikana, olivat Billsten-suvulla v:een 1723, jolloin ne oston kautta joutuivat Hising- (aateloituna Hisinger) suvulle. Tällä suvulla ne olivat v:een 1898, josta alkaen ne on omistanut Billnäs bruks aktiebolag. Vv. 1888-90 oli tilalle perustettu tehdastelaite, jonka rinnalla vanha rautatehdas pian jäi varjoon; kankiraudan takominen lopetettiin kokonaan 1904.

A. Es.

Billnäs bruks a.-b:n osakepääoma on 1,800,000 mk., vararahastot 550,000 mk. (1914); johtokunnan puheenjohtaja on johtaja F. Helsingius. Valmistus käsittää nyk. tehdastakeita (1903 ja 1911: kirveitä 12,000 ja 515,000, lapioita ja kihveleitä 24,000 ja 72,000, lapionteriä 74,000 ja 115,000, talikkoja 16,000 ja 40,000 kpl. y. m.) rautatehtaan puolella ja konttorihuonekaluja (v:sta 1909) sekä vähemmässä määrässä muita huonekaluja puuseppätehtaassa. Huonekalutehtaan valmistusarvo kohosi 1903-12 74,000 mk:sta 420,000 mk:aan; tuotteet ovat saavuttaneet hyvän maineen maamme ulkopuolellakin, ja niitä vietin ulkomaille 1913 210,000 mk:n arvosta. Kaikkien P:n tehtaiden tuotteiden valmistusarvo 1913 oli 2 milj. mk. — P. kuuluu Suomen metalliteollisuuskonttoriin. — Käyttövoima saadaan P:n kosesta (put.kork. 6,5 m, keskiveden aikaan 1,733 hevosv.), josta turbiineilla otetaan 900 hevosv.; lisäksi on 180 hevosvoimainen höyryvoima-asema. — Työväestö (1914) n. 400 henkeä, asuu yhtiön huoneistoissa tai „oma-koti”-siirtolassa. Kirjasto, lukusali, kokoushuoneisto, työläisten perustama sairashoito. Jokainen 10 v. palvellut työmies

Pintamitta, neliö, jonka sivu on pituusyksikön suuruinen. vrt. Metrijärjestelmä.

Pintamoreeni ks. Moreeni.

Pintasolukko (kasvien), kaikki korkeampien kasvien pintakerrokset, joiden tarkoituksena on kasvin rajoittaminen ulospäin, suojeleminen haihtumisen järjestely tai veden otto. Kasvukudoksen päällimmäisestä kerroksesta polveutuvaa pöytä nimetään ensisikkäiseksi; päällysketto ja siitä syntyvät muodostukset; toisista pöytä on korkki ja kaarna. A. L.

Pintavesi, se osa kosteussatoa (sateentuloa) joka maahan tunkeutumatta juoksee suurempiin vesistöihin. Varsinkin asutuilla seuduilla p. on epäpuhdasta ja sopimatonta juomavedeksi. vrt. Pohjavesi. E. Munn.

Pintaveto ks. Adhesioni.

Pintavuorilajit, vulkaaniset vuorilajit ks. Eruptiivivuorilajit.

Pintayksikkö ks. Pintamitta.

Pinturicchio [-ri'kkio], Bernardino, oik. Bernardino di Betto l. Betti (n. 1454-1513), it. taidemaalari, Umbrian koulua, Fiorenzo di Lorenzon oppilas. Peruginon työtoveri, työskenteli syntymäkaupungissaan Perugiassa sekä etenkin Roomassa ja Sienassa. P:n taiteessa yhtyy antiikkien koristemaalaus varhaisrenessanssin rikasta elämää novellimaisesti käsittelevään laatuksensa. P. on kätevä freskomaalaja, hyvä väriniekka ja hänellä on erinomainen, lopulta kaavamaisuuteen menevä helppous esittää tosin ylimalkaisesti, mutta aina pirteästi ja aito-umbrialaisen viehättävästi isoja, usein groteski-ornamentteihin sovitettuja seinä- ja kattopintasommiteluita, joilla yhtenäiseen koristeelliseen vaikutukseensa nähden oli esikuvallinen merkitys renessanssin taiteessa. Hänen freskoteoksistaan mainittakoon Roomassa olevat Vatikaanin Sikstiiniläisen kappelin Kristuksen kastetta ja Moosesen historiaa käsittelevät 2 kuvaa (maalatut 1480-81 yhdessä Peruginon kanssa), paavi Aleksanteri VI:n Appartamento Borgia nimistä huoneistoa korostavat maalaukset (1492-98) ja S. Maria del Popolo ja S. Maria in Araceli kirkkoissa olevat katto- ja seinäkuvat sekä Sienan tuomiokirkon kirjastoon 1502-07 maalatut, ihmeteltävän hyvin säilyneet freskot, jotka 10 kuvassa esittävät Eneas Silvius Piccolomini'n l. myöhemmän paavi Pius II:n elämänvaiheita, ynnä veraten pieni freskokuva „Odysseus palaa Penelopen luo” Lontoon kansallisgalleriassa (alkuaan Sienan Palazzo Petrucci'ssa). Hänen vähemmän huomattavia temperaväritaulujaan on Perugiassa, Spellossa, Vatikaanin pinakoteikissa, Berliinissä y. m. [Vermiglioli, „Memorie di P.” (1837), Schmarow, „Raphael und P. in Siena” (1880) ja „P. in Rom” (1882), sekä E. Steinmann, „P.” (1897).] E. R-r.

Pinus ks. Mänty.

Pinxit (lat., usein lyhennettynä pinx. t. pxt.), „on maalannut”, on monasti maalajan nimen jälkeen asetettu kuviin tai varsinkin kuvajäljennöksiin, esim. vaskipiirroksiin, joissa taas sculpsit (lyhennettynä sc.), „on veistänyt (kaiveranut)”, on liitetty vaskenpiirtäjän nimen jälkeen.

Piombo [-o'm-], Fra Sebastiano di Francesco del. oik. Sebastiano Luciani (n. 1485-1547), it. taidemaalari; oli syn-

tymäkaupungissaan Venetsiassa Giov. Bellini'n ja Giorgionen oppilaana. asui n. v. 1510 Roomassa, jossa joutui Michelangelon ystäväksi ja vaikutuksenalaiseksi sekä Rafaelin kilpailijaksi; nimitettiin 1523 paavin sinetinvartijaksi eli paavin bullien lyijysinetillä varustajaksi, jota myöskin hänen liikanimensä tarkoittaa (it. *piombo* = lyijy ja jonka jälkeen hänen maalauksiensa suipistui sängen vähiin. P. on aluksi täysin venetsialainen tavoittaessaan Giorgionen lämpimiä värisointuja. Roomassa hän Michelangelon vaikutuksesta jäljittelee tämän voimakasta muutokielletä ja piirustusta, samalla kuitenkin koettaen säilyttää venets. värityksensä. Michelangelo, jonka kirjeenvaihdon P:n kanssa on julkaissut Milanese (1890), on suorastaan ollut avullisenakin useassa hänen työssään. P:n teokset jakaantuvat uskonnollisiin esityksiin ja muutokuviiin. Edellisistä ovat huomattavinimmat pyh. Chrysostomosta esittävä alttaritaulu hänen aikaisempaan venets. tyyliinsä (1508, S. Giovanni Crisostomo kirkossa Venetsiassa), pääteos „Lasaruksen kuolleista herättäminen” (1519, väitetty osittain Michelangelon suunnittelemaksi, Lontoon kansallisgalleriassa), eräät 1514-19 tehdyt kappelimaalaukset Rooman S. Pietro in Montorio kirkossa (pääkuva „Kristuksen ruoskinta”, Michelangelon luonnoksen mukaan), „Pyh. Agathan marttyyrikuolema” (1520, Palazzo Pitti'ssä), „Marian ja Elisabetin kohtaus” (1521, Louvressa) sekä „Pietà” (1525, Viterbossa). P:n erinomaisista muutokuvista, joissa hän kilpailee Rafaelinkin kanssa, mainittakoon esim. ylhäisen upeat roomalaiskaunottaret n. s. Fornarina (n. 1512, luultu ennen Rafaelin tekemäksi, Firenzen Uffizzi-galleriassa) ja „Roomalaisnainen” (Berliinin Kaiser-Friedrich museossa) sekä lukuisista miesmuotokuvista dogi Andrea Dorian kuva (Rooman Palazzo Doriassa).

E. R-r.

Pionieirit (ransk. *pionnier*), sodassa esiintyviä teknillisiä töitä varten erikoisesti harjoitetut ja varustetut joukot. Niihin luetaan Venäjällä sapööripataljoonat ja miinakomppaniat. Saksassa ja Itävallassa pionieiri, pontonieiri- ja minööripataljoonat j. n. e. Kuvannollisesti: edelläkävijät, uranaukoajat. M. v. II.

Piooni (*Paonia*), leinikköissuku, jonka lajit ovat suurikukkaisia, liuskalehtisiä ruohokasveja, jotkut pensasmaisia. Lajeja varsinkin Keski- ja Itä-Aasiassa. Etenkin etelä-eurooppalaisesta *P. officinalis*-lajista viljellään useita muotoja koristekasveina puutarhoissa. Sen pyöreistä, kiiltävännumstista siemenistä tehtyä helminaluhaa on ennen käytetty lasten hampaiden kasvua edistävänä taikakaluna. — *P. anomala* kasvaa villinä Kuollan niemimaalla. K. L.

Piophila casei ks. Juustokärpänen.

Piotrków. 1. Kuvernementti (ven. *Petrokovskaja gubernija*) Länsi-Puolassa; 12.249 km², 2.013.600 as. (1912), 163 km²:llä (Venäjän taajaimin asuttu kuvernementti). Maa on tasaista, nousten aaltomaisesti etelään mentäessä. Asukkaista 72,1% puolalaisia, 15,3% juutalaisia, 10,6% saksalaisia, 1,6% venäläisiä; saksalaiset ovat enimmäkseen protestantteja. Lukutaitoisia 30,9%; kansakouluissa (753) 64.462 oppilasta (1911). — Maataloutta harjoittaa 39,3%, teollisuutta ja vuorityötä 30,4%, kauppaa ja liikennettä 10,3% väestöstä. Maanviljelys tuottaa ruista 280.400

män kohottamisesta: jätti jälkeensä tarkkoja muistiinpanoja, joista Ennes on julkaissut otteita.

K. W. R.

Piperatsiini, etyleeni-imiini, etyleenibromidista ja ammoniakista valmistettu emäksinen aine, joka virtsahapon kanssa muodostaa helposti liukenevan suolan, jonka tähden sitä käytetään lääkkeenä virtsahapon poistamiseksi (kihti, rakkokivi).

Piperiini, pippurikasvin alkaloidi, kiteinen, liuoksissa pippurin makuinen aine.

Pipetti (ransk. *pipette*), keskiosassaan laaja, päistään ohueksi sulatettu tai kärjeksi kapeneva, muualta tasapaksu, avonainen lasiputki, jota käytetään nestemäisiä aineita isoista astioista otettaessa ja nesteitä mitattaessa, etenkin titreataessa, y. m. P:n alapää pistetään nesteeseen ja keskiosa imetään täyteen yläpäästä, joka sitten tukitaan sormella tai jota peittää kuminen imuri. Mittaus-p:ssä on yläpäässä merkki, joka ilmoittaa sen kuutiosisällön tai voi se myös olla asteikolla varustettu.

S. S.

Pipin, frankkil. hovimestareita. — 1. P. Van h e m p i, myöhemmin nimetty Landenilaiseksi, Austrasian hovimestari, kuoli Landenissa 639. — 2. P. K e s k i m ä i n e n k. 714, myöhemmin nimetty Heristalilaiseksi, edellisen tyttärenpoika. Oli ensin hovimestarina vain Austrasiassa, mutta sai voitettuaan 687 Neustrian major domuksen, vallan käsiinsä myös viimeainituksa maassa. P:llä oli suurempi valta kuin itse kuninkaalla. Hallitusta hän johti ponnella sekä taisteli voitokkaasti friisejä, alemanneja y. m. kansoja vastaan. Yksi hänen pojistaan oli Kaarle Martell. — 3. P. Nu o r e m p i l. P i e n i (n. 715-68), Kaarle Martellin poika. Vaikka P. oli pienikasvuinen, oli hänellä erinomaiset ruumiinvoimat ja hänen hengenlahjansa olivat etevät. Tuli 741 Neustrian ja 747 koko frankkilaisvaltakunnan hovimestariksi, kun veli Karlmann, joka oli ollut Austrasian major domuksena, meni luostariin. P. pani toimeen järjestyksen valtakunnassa. Kukisti 751 paavin suostumuksella merovingikuninkaan Kilderik III:n, joka pantiin luostariin, ja P. valittiin Soissonissa kuninkaaksi. Antoi 754 apua paavi Stefan II:lle langobardien kuningasta Aistulfia vastaan, ja kun Aistulf toistamiseen ahdisti paavia, teki P. 756 uuden retken Italiaan, otti langobardeilta heidän valloittamansa Ravennan eksarkkaatin ja antoi sen paaville, tullen itse Rooman suojelusherraksi. Frankkilaisessa kirkossa P. pani toimeen uudistuksia. Useita naapurikansoja vastaan P. kävi onnellisesti sotia. P:n vanhempi poika oli Kaarle Suuri (ks. t.).

K. W. R.

Piplia (ks. Kirja 1.), Raamattu (ks. t.).

Piplia-seurat ks. Raamattuseurat.

Pippi, Giulio, it. taidemaalari, ks. Giulio Romano

Pippin Pieni ks. Pipin.

Pipping-suku on Saksasta kotoisin, josta sen suomalainen kantaisä Josef P. 1600-luvun loppupuolella tuli Turkuun. Hänen samannimisen poikansa kolmesta pojasta oli vanhin allamainittu Henrik P.; keskimäisen poika oli professori ja senaattori F. W. P. (ks. alempana); kolmannen poika oli taas lääkäri ja professori Josef P. (1760-1815), aateloitu 1812 ja aatelisen Pipping-sköld-suvun alkaja.

1. Henrik P. (1718-67), tuli yliopistollisten opintojen jälkeen varapormestariksi Vaasaan, minkä kaupungin edustajana valtiopäivillä 1747 pitkällä ja taitavalla memoriaalilla esiintyi Pohjanmaata painavaa kaupapakkoa vastaan. Tuli myöhemmin ensin Helsingin oikeuspormestariksi ja sitten hovioikeudenneuvokseksi Turun hovioikeuteen.

2. Fredrik Wilhelm P. (1783-1868), kirjastonhoitaja, senaattori, tuli yliopp. 1799, kandidaatiksi 1804, 1811 kirjaston amanuenssiksi ja 1814 kirjallisuushistorian professoriksi ja yliopiston kirjastonhoitajaksi. Toimessaan P. osoitti harvinaista uutteruutta ja taitoa kirjaston uudestajärjestämisessä. Periaatteitaan tässä suhteessa hän esitti 1819 julkaisuissa väitöskirjassa „De bibliotheca ordinanda”. Kirjaston historian hän esitti eri osina ilmestyneessä, Turun palon takia päättämättä jääneessä tutkimuksessaan „De bibliothecariis Academiae Aboënsis” (1813-27). Mutta tuskin hän oli saanut työnsä suoritetuksi, kun Turun palo sen hävitti ynnä suurimman osan niistä osaksi korvaamattomista arteisteista, joiden hoitoon hän oli omistanut elämänsä. Työhön oli siis, yliopiston ja sen kirjaston siirrettyä Helsinkiin, uudestaan alusta alkaen ryhdyttävä. V. 1841 P. nimitettiin senaatin jäseneksi, jona oli v:een 1855, ja sen kirkollisasiain toimituskunnan päälliköksi; 1845 hän erosi kirjastonhoitajan toimesta. Perinpohjaista oppiansa ja uupumatonta harrastustansa alallaan P. on osoittanut laajoissa ja työläisissä kirjallisissa teoksissaan „Luettelo Suomeksi prantätyistä kirjoista” (1856-57), „Några historiska underrättelser om boktryckeriet i Finland” (Tiedeseuran Actoissa 1842-67), „Bidrag till en historia om gymnasiebooktryckeriet i Viborg” (Bidrageissa 1859) ja „Historiska bidrag till Finlands calendariografi” (1858-62).

K. G.

3. Wilhelm P. (s. 1854), edellisen pojanpoika, lääkäri, tuli 1886 lääket. tohtoriksi väitöskirjalla „Studier öfver Pneumococcus” ja 1891 lastentautien dosentiksi väitöskirjalla „Till kändedomen om ventrikeln funktioner i den späda åldern i normalt och patologiskt tillstånd” sekä nimitettiin lastentautiopin ylimääräiseksi professoriksi 1892 tämän tieteenhaaran tultua erotetuksi omintakeiseksi opetusaineeksi yliopistossamme. P:n tieteellisestä julkaisutoiminnasta mainittakoon vielä: „Undersökningar öfver ämnesomsättningen hos barn vid skarlakansfeber” (1889), „Tracheotomier vid croup hos barn” (1890), „Trettio fall af difteri behandlade med antidifteriserum” (1897), „Skolungdomens fysiska utveckling” (1903), „Om kärmjolk vid digestionsrubbingar hos späda barn” (1905). P. on myöskin julkaissut kansantajuisia kirjoja: „Om värden af späda barn” „Tuberkulosen och vår kamp mot densamma”.

M. O-B.

4. Knut Hugo P. (s. 1864), edellisen serkku, kielentutkija, yliopp. 1882, fil. kand. 1886, fil. lis. 1890; v:sta 1891 fonetiikan dosenttina, v:sta 1907 ruotsin kielen ja kirjallisuuden ylimäär. professorina ja v:sta 1908 pohjoismaisen filologian professorina Helsingin yliopistossa. Hänen lukuisista julkaisuistaan mainittakoon: „Om klangfärgen hos sjungna vokaler” (1890), „Über die Theorie der Vocale” (1904), „Zur Phonetik der finnischen Sprache”

mutta myöskin eläimellistä ruokaa, esim. toisten lintujen munia ja poikasia. Tunnetuimpia lajeja on Keski- ja Etelä-Ameriikassa elävät, variksen kokoinen, komeasti mustan-, valkoisen- ja punaisenkirjava jättiläistukani (*Rhamphastus magnirostris*). E. W. S.

Pippuriranta (oik. Pippurirannikko) ks. Guinea.

Piraatti (lat. *pirāta*), merirosvo; naisten käsityölaukku.

Pirana, herneistä t. pavuista ja juurikasveista tehty puuro. Valmistus: $\frac{1}{2}$ l puolipehmeiksi keitettyä ja huuhdottuja herneitä t. peltopapuja pannaan kiehumään 3 l:aan vettä, johon samalla lisätään vähän viipaleiksi leikattua lanttua t. naurista. Kun viimeainitut ovat käyneet puolipehmeiksi, pannaan keittoon 2 l kuorittuja ja pilkotuja perunoita, joitten pehmettyä keittoa vatkaataan hierimällä samalla suustaan ruis t. ohra jauholla, kunnes se käy tavallisen puuron paksuiseksi. Syödään voin ja maidon kanssa.

B. P. (U. T. S.)

Piranesi [-ē-]. 1. Giambattista P. (1720 [07]-1778), it. arkkitehti ja mainio vasenkaiveraja, vietti vaeltajan elämää, asuen vuoroin Venetsiassa ja Roomassa. Käyttäen mieliaiheina vanhoja roomal. rakennusjätteitä P:n häikäisevä, verrattoman leveäpiirteinen, varman rohkea tekniikka loi näistä dekoratiivisen ryhdikkäitä, usein fantastisissa valaistuksessa esiintyviä, voimakkaasti ja syvästi vaikuttavia todellisia tauluja. Tavattoman lukuisat työnsä P. suoritti osaksi poikansa Francescon (ks. t.) avustamana. P:n päätyöt ovat: „Le Antichità Romane” (1756), „de Romanorum magnificentia et architectura” (1760); „Veduta di Roma”; „Colonna Trajana”; teos Pastumin tempeleistä sekä laajahko, vaaseja, kandelabereja, sarkofageja y. m. antiikin dekoratiivisen taiteen tuotteita. lukuisia ornamentaalisia kompositiioneja ja otsikkoja käsittävä nidos — kaiken kaikkiaan 29 nidos ja 2,000 suurta lehteä! Vanhoista laatoista on aina viimeisiin aikoihin saakka otettu vedoksia. U-o N.

2. Francesco P. (1756-1810), edellisen poika, vasenpiirtäjä, jatkoi sisarustensa Lauran ja Pietron kanssa isänsä töitä ja taidekauppaa, tehden jäljennöksiä m. m. Rafaelin tauluista, kuvapatsaista y. m. Toimi Kustaa III:n asiamiehenä Roomassa antiikkisten taideteosten hankkijana Ruotsille. Oli osallisenä n. s. Armfeltin valtionkavallusjutussa, siten että hän varasti Armfeltin salaiset paperit, joiden nojalla tämä sitten tuomittiin kuolemaan. Kiitokseksi siitä hänet nimitettiin Ruotsin ministeriksi Roomaan, jossa toimesta ei kuitenkaan kauan ollut. (K. G.)

Pireus ks. Peiraieus.

Pirithous ks. Peirithoos.

Pirkka, kirjoitustaitoon harjautumattomien laskuissa käyttämä merkkipalikka.

Pirkkala (ruots. Birk(k)ala). 1. Kunta, Hämeen l., Pirkkalan kirkk., Pirkkalan-Ylöjärven nimismiesp.; kirkolle Tampereen kaupungista 13 km, Nokian rautatieasemalta 2 km. Siuron rautatieasemalta n. 12 km; yllämainittujen asemien lisäksi on P:n kunnassa seuraavat 6 rautatiepysäkkiä: Jaakkola, Haavisto, Kaisko, Pitkäniemi, Epilä ja Santalahti. Kirkolta (Maatilan rannasta) vilkas laivaliike Tampereelle y. m.

Pinta-ala 212,3 km², josta viljeltyä maata (1910) 4,304 ha (siinä luvussa luonnonniityt 420 ha, puutarha-ala 63,5 ha). Mantaalimäärä 66,6 talonsavuja 153, torpansavuja 102, muita savuja 844 (1907). 11,905 as. (1913), joista ruotsinkielisiä 85; 1,622 ruokakuntaa, joista teollisuus pääelinkeinona 455:llä, maanviljelys 357:llä (1901). 570 hevosta, 1,839 nautaa (1911). — Kansakouluja (1914) 9; 6 pysyväistä pientenlastenkoulua. Nokian lastentarha. Orpokoti „Siunausk-sela” (tilaa 20 hoidokille). Säästöpankki. Ap-teekki (Nokialla). Pitkäniemen mielisairaala (ks. t.). Sairaala ja mielisairaala vaivaistalon yhteydessä. — Teollisuuslaitoksia; Nokian paperi-, selluloosa- ja massatehdas; Nokian kumitehdas; Epilän tapettitehdas; Epilän väri- ja vernisatehdas; Epilän sahanterätehdas; Epilän konepaja; Pispalan haulitehdas („Tampereen hauleja”); Näsijärven pahvitehdas; Santalahden kattohuopatehdas; Pispalan luujauhotehdas ja mallastehdas; Pyhäjärven, Alastalon, Nokian ja valtion sahat; Nokian jauhomylly; Nokian tiilitehdas; Haaviston kivihiomo; Epilän mylly; lukuisia pienempiä myllyjä y. m. — Kasvitarhaviiljelys- ja mehiläis-hoito varsin huomattavalla kannalla („Reinolan kukkatarhat” y. m.) — Vanhoja kartanoita: Nokia, Haapaniemi, Viiki (Vik), Partola, Haikka, Valkila, Kaarila, Rahola, Maatila ja Knuutila. — Luonnonnähtävyyksiä: Pyhäjärvi ja sen pohjoispuolella sijaitsevat luonnonihanaat harjut, Pispalanharju, Kirkkoharju ja Viikinharju; Nokianvirta ja siinä Emäkoski jylhine, jyrkkine ranta-äyräineen; Kullaanmäki, Pöllövuori, Klemolanvuori, Linnavuori y. m.; Sotkanvirta. — P:n alueella sijaitsee Tampereen etukaupunki Pispala. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Porvoon hiippak., Tampereen rovastik; vanha itsenäinen pitäjä, todennäköisesti 1200-luvun loppupuolelta (toisten tietojen mukaan P. on Messukylän ja Ruoveden kanssa aikaisemmin kuulunut Karkkuun ja siitä sitten erotettu itsenäiseksi). P. oli „pirkkalaisten” (ks. t.) keskuspaikkoja; nimi peräisin niiltä ajoilta. — P:aan ovat aikoinaan kuuluneet: Vesilahti, Kangasala, Messukylä, Ruovesi ja Ylöjärvi (sekä Harjun kappeli, josta osa liitettiin P:aan, toinen Ylöjärveen 1839). — Kirkko tiilestä, rak. 1828-38 (Engelin piirustusten mukaan), periopohjin korjattu 1904. [A. O. Heikel, „Kertomus Pirkkalan kirkkunnan muinaisjännöksistä (Vet. soc. bidrag N:o 38); V. Carlsson, „Historiallinen ja maantieteellinen kuvaus Pirkkalan pitäjästä” (Suom. kirjallisuuden seuran pitäjäänkertomuksia I [1869]); D. Hall, „Geografisk och historisk beskrifning öfver Birkkala” (Vet. acad. 1783); „Tampereen Sanomat 1910, N:o 302 („Pirkkalan numero”); „Aamulehti” 1911, N:o 128 („Piirteitä Pirkkalan pitäjästä”).] L. H-nen.

Pirkkalaiset (ruots. birkarlar t. oikeammin birkkarlar) olivat nähtävästi alkuaan jokin kauppiasseura, jolla ikivanhoista ajoista asti oli hallussaan kaupankäynti lappalaisten kanssa sekä veronkanto Ruotsin ja Suomen Lapissa ja jonka jäsenet sitten asettuivat pohjoisen Pohjanlahden suurten jokien suille. Nimi on varmaankin syntynyt muinaisruotsin sanasta *birk* l. *bjärke* (suomeenkin tullut *pirkka* sana) = kauppa, ja merkitsee „kauppamiestä”; se ei siis ilmoita mitään kansallisuutta ja, mikäli voidaan nähdä, onkin

Kustaa Vaasa korottanut heidän veronsa kahdenkertaiseksi, he olivat jaettuina Luulajan, Piitimen ja Tornion pirkkalaisiin, joista kaksi ensimmäinnettua paikkakuntaa suoritti toisen puolet veron. Veronkantoa Kustaa Vaasa ei kuitenkaan siihen asti ollut ainoastaan 16 kiihtelystä oravannahkoja ja 4 nääännahkaa, on arvattava, että heidän veronkantoa laajoilla alueilla oli p:lle ollut. Joskus kerrotaan heidän kulkeneen aina „Länsimerellä”. Ruijan rannoilla, saakka kauppa- ja kauppalaikojen. Tiedustuksen mukaan, yllä mainittu, että heidän heidän suuren purppuran. Heidän oikeutensa kuuluivat määrättyille suvuille, mutta eivät tulleet myöhemmin Pohjan perille muuttaneiden osaksi. Kullakin pirkkalaisella oli omat lappalaisensa, jotka hänelle maksoivat veronsa ja kaupittelivat tavaroitaan; sentähden lappalainen voi puhua „pirkkalaisestansa”. V:sta 1553 alkaen kuningas otti p:ita veronkanto-oikeuden. Mutta eivätpä p. aivan heillä oikeudestansa luopuneet: ennen kuninkaan tuloa olivat Kemian pirkkalaiset käyneet Inarinjärvellä ja ryöstäneet veron. Kuitenkin p. vielä säilyttivät kauppa-oikeutensa Pohjan perillä ja ensi aikoina tämän jälkeen näyttää heitä yhä katsotun itsemääräytyiksi kuninkaan vouteksiksi nillä seuduilla. Tämöinen kuninkaan pirkkalaisvouti oli esim. Juhana III:n aikana mahtava ja rikas Niilo Oravainen. Epäilemättä p. joskus väärinkäyttivät valtaansa lappalaisten suhteen: esimerkiksi omaisuuden kiskomisista ja siveellisyysrikkeistä esiinty asiakirjoissa. Mutta merkityksensä on heillä ollut Ruotsin vallan vakaannuttajina ja levittäjinä Lapissa, niinkuin itsekin mielellään kuuluivat sodalla voittaneensa asemansa ja oikeutensa. Kun 1620 v:n paikoilla useita kaupunkeja perustettiin Pohjanlahden perukalle, käskettiin p:ia asettamaan uusia kaupunkeja ja suomen aikaa p:n erikoisaseena lopulta hävisi. [H. G. Porthan, „De Hircarlia” (1796, 1799); K. Grotenfelt, „Suomen kaupasta ja kaupunkeista ensin. Vaasa-kuninkaiden aikana”, siv. 66-77; J. Laurosela, „Kveen-Kainulaiskysymys”, Hist. arkisto XXII, 4, siv. 32-44; J. Nordlander, „Om Birkarlarne” (Hist.

 k_i

Pirkkalan kirkkokuunta käsittää Pirkkulan, Mõjärven, Vesilahden, Tottijärven, Lempäälän, Järvenpään, Mäntsälän, Pukkilaan ja Sihlilän kirkkokuuntien. Kunnan pinta-ala on 100,5 neliökilometriä. Vuonna 1929 kunnassa oli 222 taloutta ja 1 000 asukasta.

Pirkkalan tuomiokunta käsittelee seuraavat 3 asiaa: 1. Pirkkalan kirkon kirkonkassa 2. Pirkkalan kirkon kirkonkassa 3. Pirkkalan kirkon kirkonkassa

Leppälä, Vesilähti ja Lottolahti ja Pirkkala ja
Ylöjärvi. Turun hovioikeuden alainen.

Pirilahti (Pirais, Pirilaks), ratsuveljellinen
 2000 Porvoon pitäjässä Porvoon kaupungista n.
 20 km. etäällä, kasvaa n. 2½ maantietä,
 n. 600 ha. Kuului 1600-luvulla Bosin-suvulle,
 joka vuosisatoina Hippon ja Waenerberg-suvuille.
 viime vuosisatalla luksi viimeimelle ja sitten Ny-
 kopp-, Standertskjöld- ja Alopeus-suvulle sekä
 vasta 1904 kauppaneuvos J. Askonille, jonka pe-
 rillisten hallussa n. (1914) on. A. Es.

A. Es.

Pirmez *[kirjuri]*. Octave (1832-82), belg. kirjailija, mystellisyyteen taipuva lyirikko, jonka esikuvina olivat Chateaubriand, Victor Hugo ja Lamartine. Vasta kuolemansa jälkeen hänen syvämieliset runotuotteensa saivat täyden tunnustuksen. Hänen teoksistaan mainittakoon: „Les feuillées, pensées et maximes” (1862), „Jours de solitude” (1869), „Heures de philosophie” (2:nen pain. 1881), „Remo; Souvenir d'un frère” (1880) y. m. H. Ar-n.

H. Kr. n.

Pirogi ransk. *pirogues*, intiaanien käyttämä kanootti.

Pirogov / / go'f. Nikolaï Ivanovits (1810-81), ven. lääkäri, tuli 1841 kirurgian ja putologisen anatomian professoriksi Tarttoon sekä 1854 samanlaisen toimeen Pietarin lääketieteelliseen ja kirurgiseen akatemiaan. P. on saavuttanut suuren maineen etupäässä sotakirurgina, jollaisena hän toimi m. m. Ranskan-Saksan sodassa 1870-71 sekä Venäjän-Turkin sodassa 1877-78. P:n nimeä kantaa yhä edelleen eräs säärenamputaation menetelmä, jonka mukaan sääri pannaan poikki kehristen yläpuolelta ja haava peitetään kantapäähän iholla ynnä osalla kantaluuta. P. on myöskin tunnettu anatomisista tutkimuksistaan, joiden esineinä olivat jäätymiseen saatetut ja sitten halkisatut ruumiit. Hänen tieteellisestä tuotannostaan mainittakoon: „Anatomia topographica sectionibus per corpus humanum congelatum etc. illustrata” (1859), „Chirurgische Anatomie der Arterienstämme und Fascien” (1861), „Grundzüge der allgemeinen Kriegschirurgie” (1864), „Das Kriegssanitätswesen und die Privathilfe auf dem Kriegsschauplatz in Bulgarien 1877-78”. P:n muistoksi ovat Venäjän säännöllisesti uusitut, koko lääketieteen alaa koskevat kongressit saaneet nimekseen „P:n kongressit”. Tarttoon on pystytetty P:n muistonatsas, M. O-B.

M. O-B.

Pirola k. Talvikki.

Piron [*piro'*], Alexi (1689-1773), ransk. runoilija, kirjoitti joukon näytelmiä, joista „La métromanie” (1738) on ainoa, jolla on suurempaa merkitystä. P. oli etupäässä tunnettu ja pelätty sukkalien ja purevien tilapiisrunojensa vuoksi, joilla hän saavutti paljon sekä ihailijoita että vihamehiä. H. Kr-n.

H. Kr-n.

Pirta ks. Kaide.

Pirtakampa on pieni kammanmuotoinen käsi-
kaide, jota kuviomattojen- ja gobeliininkutojat
käyttävät kudetta kankaaseen painettaessa.

E. J. S.

Pirtti, koliteollisuuskauppa-osaakeyhtiö, koti-
teollisuusyhtiöiden ja muiden asuinhuoneiden
perustana tarkoituksella saada kotiteollisuustuot-
teiden myynti keskitetyksi, tuonnempina tukku-
kauppakin järjestetyksi. Yhtiöllä on vasta 1911
päävarasto ja vähittäismyymälä Helsingissä, 1914
asuinhuoneita Tampereella. Osakepääoma

35,000:—, valtiolaina 20,000:— mk. Liikevaihto ensi v. Suk. 84,000 —. 1914 lähes toista vertaa suurempi.

Pirttikylä myös Pirttilä, ruots. Pörtom). 1. Kunta, Vaasan l. Korsholman kihlak., Maalahden-Petolahden-Bergön-Sulvan-Pirttikylän nimismiesp.; kirkolle Närpiön rautatieasemalta 33 km, Kaskisten kaupungista 44 km. Pinta-ala 218,3 km², josta viljeltyä maata (1910) 4,024 ha (siinä luvussa luonnonniityt 220 ha, puutarha-ala 3,18 ha). Manttaalimäärä 22 5/8, talonsavuja 304, torpansavuja 15 ja muita savuja 46 (1907). 3,516 as. (1913), joista suomenkielisiä 160, 636 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 442 (1901). 439 hevosta, 1,271 nautaa (1911). — Kansakouluja (1914) 5 (7 opett.). Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Ylimarkun ja Korsnäsin kuntain kanssa. Apteekki. — Teollisuuslaitoksia: 3 myllyä; Stenin saha. — Aikaisemmin oli olemassa Bergan lasitehdas (lopetti toimintansa 1884). — 2. Seurakunta, keisarillinen, Turun arkkihiippak., Vaasan rovastik., Närpiön kuulunut kappeli, perustettu alkujaan rukoushuonekuntana, sai oman kirkon jo 1696, erotettiin itsenäiseksi kirkokunnaksi keis. käskykirj. 10 p:ltä marrask. 1859 (ensimmäinen vakinainen khra v:sta 1862). — Kirkko puusta, rak. 1783. L. H-nen.

Pirttimäki, kylä Puumalan pitäjässä 12 km kirkolta pohjoiseen. Sotatappelu 5 p. toukok. 1790, jolloin Savon prikaati Kurt von Stedingkin johtamana menestyksellä torjui venäläisten yöllisen hyökkäyksen asemaansa vastaan mainitussa kylässä.

Pirttipohja, lahjoitusmaa, ks. Rantala.

Piru ks. Perkele.

Piruetti (ransk. *pirouette*), oik. hyrrä, tanssissa kengänkärjellä suoritettu pyörähdys; rat-sun pyörähdys yhden jalan varassa.

Pirunpaska, *Umbelliferae*-heimon kasvin. *Ferula scorodosman* ilmassa kovettunut maitoneste; valkoisesta punaisenuskeihin vaihtelevia jyväsä; alkuaan valkeaa, mutta tummuu pian ilmassa; haju ja maku vastenmielisiä; lääkkeenä kroonili-sessa keuhkokatarrissa y. m.: Intiassa ja Per-siassa löydyneenä ruuissa. S. K-i.

Pirunsaari ks. Salutsaaret.

Pirunvuori. 1. Luonnonihana vuori Karkussa, eräässä Rautaveden saarella; laelta avara näkö-ala yli vesirikasten ympäristöjen. Ylhäällä vuorella luola. Etäisyys Karkun rautatieasemalta 8 km. — 2. Lukuissa kansansaduissa mainittu vuori Vesilahden pitäjässä n. 2 km Laukon kar-tanosta. Luola. L. H-nen.

Pirus ks. Omenapuu.

Pisa [-i-]. 1. Provinssi Pohj.-Italiassa, Toscanan maakunnassa, Välimeren rannalla; 3,055 km², 342,250 as. (1911). — 2. Edellämainitun provin-sin pääkaupunki, 10 km merestä Arnon molem-min puolin (jonka yli 4 siltaa), monen radan riste-yksessä; 65,232 as. (1911; kuntana). — P:aa ja sen laajoja puutarhoja ympäröi vanha muuri. Kauneimmat kadut kulkevat pitkin Arnon ran-toja (Lungarni). Monesta kauniista torista huo-mattavin Piazza del Duomo, jonka ääressä P:n merkittävimmät rakennukset: roomalaisen basilika-n tyyliin 1063-1118 rak. (1597-1604 uusittu) tuomiokirkko (jossa m. m. G. da Bolognan ihana pronssiovet), valkoisesta marmorista 1153-1278

rak. m. m. N. Pisanon kaunistama battisterio l. katekirkko (päärynämuotoisen kuvun huippu 55 m korkealla), lieriömäinen, 55 m korkea, 8-kerroksinen kalteva torni (kellotapuli, Campanile), rak. 1174-1350 (poikkeus kohti-suorasta aseunnosta 4,3 m on luultavasti syntynyt perustan vajoamisen tähden), sekä G. Pisanon 1278-83 rakentama goottilainen Camposanto (hautaus-maa; seinä koristavat Giotton oppilaiden ja Benozzo Gozzoli'n freskot), jossa m. m. keisari Henrik VII:n sarkofagi. Muita huomattavia kirkollisia raken-nuksia on kymmenkunta. Maalikkorakennuksista mainitta-koon Palazzo Medici (rak. 1027) Lungarnon varrella, arkkipiis-pan palatsi, Palazzo Pretorio, Loggia dei Banchi, Palazzo Lan-freducci (rak. 1590 Carraran marmorista) nyk. P. Upezzinghi, yliopiston rakennus. Cosimo I:n, suu-rherttua Leopold I:n, Ferdinand I:n muistopatsaat. — Oppi- ja sivistyslaitoksia: kuuluisa yliopisto (per. 1338, uusittu 1452), jossa 1911-12 891 yli-opp. ja jonka yhteydessä opettajaseminaari, in-sinööri-, eläinlääkäri- ja maanviljelyskoulu, kir-jasto (120,000 nid.), luonnonhist. museo sekä kas-vit. puutarha; lyseo, lukio, arkkipiispallinen se-minaari, teknillinen koulu, teollisuus- ja kauppakoulu, taideakatemia; muutamia teattereita. — Arkkipiispanistuin. — Teollisuus melkoinen (puu-villatehtaita, valimoita, konepajoja, alabasteriteh-taita y. m.); työväestö 9,463 henkeä (1911). En-tinen kauppamahti on mennyt. — Kuuluisia pisa-laisia ovat m. m. N. ja G. Pisano sekä Galilei.



Pisan kalteva torni.

E. E. K.

P., vanhan ajan Pisa, kuului Etrurian kahden-toista kaupungin liittoon, tuli 180 e. Kr. room. siirtolaksi ja sai Augustuksen aikana municipiumin oikeudet. Arno oli ennen suurillakin laivoilla kuljettava P:aan saakka, joka kehittyi kes-kiajalla mahtavaksi kauppa- ja merivallaksi. Sen asukkaat taistelivat 11:nneen vuosis. alusta meneztyksellä saraseeneja vastaan, valloittaen heiltä m. m. Sardinian. Ristiretkien aikoihin he saivat Syyrian kaupungeissa tärkeitä kauppaetuja. V. 1135 he valloittivat ja hävittivät Amalfin, P:n kilpailijan. P. piti Saksan keisarien puolta ja nautti 12:nneen vuosis. täydellistä kunnallista itsenäisyyttä. Sen kauppa kuitenkin kärsi Geno-van kilpailusta, ja 1284 P. menetti Melorian meri-taistelun sodassa Genovaa vastaan. P. pelastui vain siten, että guelfit pääsivät siellä valtaan 1285; näiden johtaja oli Ugolino della Gherar-desca (ks. t.). Senkin jälkeen P. menetti suuria alueita Genovalle, m. m. Korsikan ja osan Sardiniaa. 1300-luvulla P:ssa oli itsevaltiaita sekä ankarointa taistelua ghibelliinien ja guelfien vä-lillä; 1342 P. kukisti Luccan. V. 1399 P. joutui oston kautta Milanon Visconti-suvulle; tämä moi sen vuorostaan Firenzelle. P:n viholliselle. Kun P:n asukkaat sen johdosta nousivat kapinaan, pakotettiin kaupunki antautumaan 1406; sen mahti ja kukoistus oli nyt mennyttä. Vielä kerran, 1494-1509. P. oli itsenäisenä, mutta joutui taas Firenzen valtaan. Se kuului sittemmin Toscanan

tuomiokirkkoa varten 1311 tehty saarnastuoli (hajanaisia osia Pisan Museo Civicoissa). Tämän lisäksi hän on veistänyt viivakauniita madonnan-kuvapatsaita. [Brach, „Nicola und Giovanni P.” (1904), Supino, „Arte Pisana” (1904) ja „Giovanni P.” (1895), Sauerlandt, „Über die Bildwerke des Giovanni P.” (1904.)] E. R.-r.

Pisano [p̄-ā-], Vittore (Antonio) ks. Pisanello.

Pisara. Nestemolekyylien herkkäliikkeisyydestä seuraa, että tasapainossa olevan nesteen vapaa pinta on joka kohdassaan kohtisuorassa siinä vaikuttavien voimien resultanttia vastaan, sillä muussa tapauksessa voisi tuon resultantin jakaa kahteen komponenttiin: toinen kohtisuora pintaa vasten ja toinen tangentin suuntainen, jolloin jälkimmäinen komponentti panisi pinnalla olevan molekylin liikkeeseen pintaa pitkin vastoin olettamusta. Jos sentähden johonkin nestemäärään vaikuttaa kohesioi yksin, niin neste vetäytyy senmuotoiseksi, että painopistettä kohti tähdätyjen kohesionivoimien suunnat ovat kohtisuorat nesteen vapaata pintaa vastaan sen joka pisteessä. Mutta pinta, joka kaikkialla on kohtisuora siitä samaan määrättyyn pisteeseen piirrettyjä suoria vastaan, on pallon pinta. Sentähden saa ilmatommassa tilassa putoava neste pallon muodon. Ilman vastustus muuttaa josain määrin muotoa, joskin nestemäärä pysyy koossa. Suurempi kuin läpileikkaukseltaan n. 7 mm:n kokoinen p. ei voi pudota halki ilman pirstoutumatta ilman vastustuksesta osiin. Tavalliset sadepisarat ovat 2-4 mm läpileikkaukseltaan. Pilvissä olevien sadepisaroiden suuruus vaihtelee 0.006-0.12 mm. — Alustalla olevaan nesteeseen vaikuttaa paitsi kohesioi myöskin painovoima, joka aikaansaa alustaan nähden kohtisuoran paineen, sekä adhesioi. Kiinteässä kappaleessa kiinni riippuvan p:n suuruuteen vaikuttaa, paitsi nesteen kohesioi, sen ominaispaine. lämpötila ja pintajännitys sekä adhesioi kappaleeseen, jossa p. riippuu. U. S.-n.

Pisarakkula vrt. Pisama.

Pisarev. Dmitrij Ivanovitš (1841-68), ven. kirjallisuuskriitikko, oli ylioppilaaksi tultuaan eri aikakauskirjojen avustajana kirjoittelun kriittisiä ja yhteiskunnallisia artikkeleja. Erään selostuksen johdosta hän joutui (1862, 4 v:ksi vankuteen, jossa kirjoitti kuuluisimmat teoksensa. P. oli 1860-luvun nihilististen ja realististen aatteiden voimakas, loistava tulkitsija, joka kielsi kaikki prinssiitit, eettillisen tarkoituksen ja ihanteet, saarnaten täydellistä tosiasioihin perustuvaa realismia ja positivismia, mutta ollen samalla äärimmäisen individualismin, persoonallisen emansipationin esitaistelija. Kriitikona hän oli yhtä täydellinen realisti, vastustaan vanhan sukupolven taiteellisia ihanteita joko kokonaan kieltäen taiteen ja runouden merkityksen tai ainakin vaatien niiltä hyötyä „elämän” palveluksessa. P:n vaikutus ajan nuorisoon oli hyvin suuri. Hänen teoksensa, joista mainittakoon „Realistit”, „Viattoman huumorin kukkia”, „Bazarov”, „Seisova vesi” ja „Vanha herravalta”, ilmestyivät koottuina 1866 ja 1870. V. J. M.-kka.

Pisavaara, vuori Rovaniemen pitäjässä, n. 3½ penink. kirkolta lounaaseen, Tervolan rajalla; korkeus n. 250 m yl. merenp.

Pisces (lat.) ks. Kalat.


Pischel [pišəl], Richard (1849-1908), saks. sanskriitin kielen tutkija, oli sanskriitin ja vertailevan kielitieteen professorina Kielissä, Hällessä ja Berliinissä. Hänen lukuisista, erittäin tärkeistä julkaisuistaan mainittakoon vain: „De grammaticis præcriticis” (1874), „Hemacandra's Grammatik der Prakritsprachen” (2 os., 1877-80), „Grammatik der Prakritsprachen” (1900) sekä „Vedische Studien” (3 os., 1889-1901. yhdessä Geldnerin kanssa).

Piscicola, kalajuotikas, ks. Juotikkaat.

Pisee-muuraus (ransk. pise), työtap, jossa rakennuksen muurit valetaan ja sullotaan tiiviiksi, irroitettavien lautaseinien välissä. Rakennusaineena käytetään maata, savea (savi-pisee) tai kalkkia ja hiekkaa (kalkki-hiekkapisee). Maan ja saveen tulee olla huomus-aineista vapaata, eikä savi saa olla liian lihavaa, pienet pähkinänkokoiset kivet eivät ole sille haitaksi. Saven sullominen aloitetaan maakosteudesta hyvin eristetyn, vähintään ½ m:n korkuisen kivijalan päälle, käyttäen kahden puolen hyvin tuettuja lautaseiniä n. s. muotteja, joiden korkeus on 30-80 cm. Savi levitetään ohuissa, noin 10 cm korkuisissa kerroksissa ja sullotaan käsijuntalla tiiviiksi (n. puoleen entistä paksuuttan). Ovi- ja ikkunaukset aikaansaadaan joko eri muotteja käyttämällä tai sahaimalla ne jälestäpäin valmiiseen muuriin. Jälkimmäinen menettely helpottaa muurintekoa ja sopii varsinkin pienempiin aukkoihin nähden. P-muuraus edellyttää yksinkertaista pohjasommitelua. Sen etuisuutena on, että se on nopeasti tehty, halpa, tulenkestävä ja lämpönsäilyvä; heikkona puolena taas arkuus kosteuteen nähden. Seinät ovat sentähden kuivettuaan (noin 1 vuoden perästä) rapattavat. Kattona on edullista käyttää valmikattoa (vrt. Katto.), jossa on pitkälle ulkonevat räystäät. Kalkkihiekkapisee tehdään laihanalaisesta kalkkilaastista, joka valetaan muotteihin ja sullotaan tiiviiksi kuten edellisessäkin työtavassa. Sekoitussuhde on 1 osa kalkkia, 8-12 osaa hiekkaa. Kalkin tulee olla hyvin sammutettua, hiekan puhdasta, karkeasta terävä-särmäistä. Koska tällainen muuri ei kestä kovaa kuumuutta, ovat savujohtot tehtävät poltetuista (vesijohto-)torvista tai tiilistä. Kun muottien sisäseinät ovat höylätyt ja työ muuten huolellisesti suoritettu, ei kalkkihiekkamuuria tarvitse rapata, seinäpinnat vain hierretään laudalla tsaaisiksi. Kalkkihiekkamuurilla on pääasiassa samat edut kuin savimuurilla, samalla kuin se on kestävämpi kosteutta vastaan. Ranskalaiset ovat menestyksellä käyttäneet ylläselitetystä kahdesta työtavasta yhdistettyä muotoa siten, että muurin ulkoreunat ja ohuet läpimenevät siteet sullotaan kalkkilaastista, jotavastoin muurin sisus täytetään savella. — Kalkkihiekkapiseestä on kehittynyt kalkkihiekkatiilien valmistus. Meilläkin ovat nämä tiilet halpuutensa tähden viime aikoina tulleet käytäntöön.

K. S. K.

Pisemskij, Aleksej Feofilaktovitš (1820-81), ven. kirjailija, tutustui Moskovan yliopistossa länsieurooppalaiseen kirjallisuuteen, jonka realistit ja naturalistit erittäin viehättivät häntä. Palvellessaan sittemmin virkamiehenä



siten, että sitä voidaan käyttää pistoaseena. Hankittiin Ranskan sotaväkeen 1600-luvun keskivaiheilla ampujille suojaksi ratsuväen hyökkäyksessä. Ensimmäinen p. oli n. 30 cm pitkä kaksiteräinen puukko, jonka puuvarsi pistettiin kiväärin suuluun. Sittenkin keksittiin erikoinen lukkokoneisto: p:n kotelomuotoinen alapää pistetään kivääripiipin ulkopuolelle ja lukitaan tähän teräsrenkaalla ja piippuun juotetulla haalla. Terä muodostui pian kolmi- tai nelitahkoiseksi (Venäjällä pistin on nelitahkoinen, vaot teräin välissä). Muutamissa sotajoukoissa on pidetty tarkoituksenmukaisena tehdä p:t soveliaiksi myös lyömiseen (n. s. miekka-p.). — P:tä sotamies nyk. tav. kantaa tupessa sivuaseena. Vahti- ja kenttäpalveluksessa y. m. p. kiinnitetään kivääriin. — P. aiheuttaa ammuttaessa määrätyn suuruisen poikkeuman luodin radassa, deviasionin, joka kuitenkin voidaan tarkalleen laskea, ja joka on merkitty ampumataulukoihin. — P:tä käytettiin alkuaan vain käsikähmässä. Ensi kerran joukkohyökkäyksessä sitä käytti Kaarle XII Narvan taistelussa. Sittenkin p-hyökkäykset tulivat tavallisiksi (esim. 1870-71 v:n ja 1877 v:n sodat). M. v. H.

Pistintaistelu, hyökkäys vihollista vastaan pistimet (ks. t.) tanassa; hyökkäyksen torjuminen pistimien avulla. Pistinharjoitukset kuuluvat välttämättömänä osana kaikkien armeioiden jalkaväen koulutukseen. Vasen jalka pidetään jonkun verran oikean edessä, oikea käsi pitää kiinni kiväärinperän kaulasta, vasen käsi piipusta kämmenen leveyden painopisteen etupuolelta. Pistettäessä työnnetään oikealla kädellä nopeasti ja voimakkaasti, jolloin vasen koura avautuu antaen kiväärin liukua eteenpäin kämmenen pohjaa pitkin, minkä jälkeen kivääri äkkiä vetäistään takaisin puolustusasentoon. Ojentamalla oikeaa jalkaa voidaan työntö tehdä voimakkaammaksi ja pitemmälle ulottuvaksi. Rynnistämällä, s. o. antamalla jalkojen nopeasti liukua eteen- tai sivullepäin voidaan laajentaa vaikutuspiiriä. M. v. H.

Pistoholvi l. korvaholvi, pienellä holvi, joka leikataan suurempaan holviin (tynnyri, luostari-, kupuholviin) useimmiten valoaukkoja varten, joiden muotoa p. tavallisesti seuraa. P:n poikkileikkaus voi täten olla pyöreä, suippo-, kori-, segmenttikaarinen. sen pinta taas sylinterimäinen, keilamainen, pallomainen. P:ia on eri aikoina käytetty vaikuttavana rakennustaiteellisenä aiheena. Niinpä tapaa p:n bysanttilaisissa kupukirkkoissa, joissa holvit ovat jäteyt näkyviin ulkopuolisestikin vaikuttamaan; loistavia esimerkkejä on it. renesanssin ja barokkiajan rakennuksissa; meidänkin päivinämmä se on sangen mieluisa aihe. Meillä tapaa esimerkkejä p:sta m. m. yliopiston kirjastorakennuksessa. K. S. H.

Pistoja [-ō-] (vanhan ajan *Pistoria*), kaupunki Pohjois-Italiassa, Toscanassa, Firenzestä luoteiseen viljavalla tasangolla Apenniinien juurella rautatienristeyksessä; 67,502 as. (1911; kuntana). P:aa ympäröi viisiporttinen muuri. Piazza del Duomo-torin äärellä on romaanilainen tuomio-kirkko 1100-1200-luvulta (Andrea della Robbian terrakotta-teoksia) sekä kahdeksan-nurkkainen kastekirkko (1300-luvulta; A. Pisanon piirustama); useita muita kauniita kirkkoja 1100-1400-


luvulta. Maallikkorakennuksia: Palazzo Pretorio (1387), P. del Comune (1294-1385), Ospedale del Ceppo (per. 1277), sitadelli; Garibaldi'n muistopatsas. — Seminaari, lyseo, gymnaasi, kolme kirjastoa, tieteiden akatemia. Piispanistuin. — Konepajoja, valimoita, lasi-, öljy-, paperitehtaita, silkkikehräämöitä y. m. teollisuuslaitoksia. — P:n luona Catilina kärsi tappion 62 e. Kr. Keski-jällä P. kasvoi huomattavaan kukoistukseen, joutui 1306 joksikin aikaa ja vuosisadan puolimaissa lopullisesti riippuvaiseksi Firenzestä. (E. E. K.)

Pistojoki laskee Kuusamon ylängöltä kaakkoja ja etelää kohti Yli-Kuittijärveen (art. Kuittijärvi), josta siten eteläisimpänä kolmesta vesirikkaasta Suomen puolelta Vienan-Karjalan kautta Vienanmereen laskevasta vesireitistä. P:n vesialue alkaa Kuusamon kirkonseudun ympäristöstä muutamista pikkujärvistä, joista vedet keräytyvät aluksi Kuusamojärveen, virraten siitä Muojärveen (ks. t.), jonka päälaskuväylä käy kaakkoja kohti Joukamojärveen; vasta viime mainitun kaakkoispäässä olevista pikkujärvistä alkaa sitten varsinainen P., laskien kapeana ja koskikana Pistojärveen (ks. t.), pit. n. 25 km. Pistojärven eteläpäästä jatkuu P:n n. 30 km pitkä loppuosaa Luvärjen ja Korpijärven kautta Yli-Kuittijärven pohjoisraunniolle. L. H. v. n.

Pistojärvi. 1. Järvi (ven. *Tihtozero*). Vienan-Karjalassa Pistojoen vesistössä, lähellä Kuusamon rajaa, Pistojärven kunnan rajain sisällä; suurin pit. n. 25 km, keskileveys vaihtelee 1½-9 km. P:n pohjoispäähän laskee Pistojoki (ks. t.), joka jatkuu eteenpäin taas P:n etelärannalta. — Rantaseudun huomattavimmat kylät ovat: Pisto, Hirvisalmi ja Ohta. — 2. Kunta (ven. *Tihtozerskaja*), Vienan-Karjalassa. samannimisen järven ympärillä, pohjoispuolella Vuokkinien kuntaa, liittyen lännessä Kuusamon rajaan; 1,318 as. (1907), kaikki karjalaisia. Tärkeimmät kylät: Pisto, Hirvisalmi, Suvanto, Tiironvaara, Häme. — Kunnanhuone Sepänniemellä. L. H. v. n.

Pistokas, poikkileikkaukseltaan harvemmin myös juurenkappale, lehti tai lehden osa, joka vedessä tai maahan pistettynä juurtuu ja kehittyy uudeksi kasviksi. P:iden avulla lisätään yleisesti useita huone- ja puutarhakasveja. Lehti-p:ista lisääntyvä on *Begonia*. K. L.

Pistokone, höyläkoneiden luokkaan kuuluva työkalukone, jonka terä liikkuu pitkiä pystysuoraan suuntaan. Syöttöliike voi tapahtua suoraviivaisesti poikittain ja pitkiä sekä liikkuvaa ympyräkaarta pitkin, jota varten työpöytä, johon työkalukappale kiinnitetään, on kolmiosainen siten että alaosaa liukuu pitkiä ja poikittain koneen rungon johteissa, välisosa alaosan johteissa ja yläosa, varsinainen työpöytä, pyörii välillä.



Pistokone



Pitkänokan keskuslaitos

kyään voi tarjota hoitoa n. 520 sairaalle (280 miehelle ja 240 naiselle). Se on rakennettu paviljonkijärjestelmän mukaan ja siihen kuuluu 28 eri rakennusta, joista 11 on yhdistettyä toisiinsa pitkällä käytävillä. Kun kaikki osastot valvonta- ja kylpyhuoneisiin nähden eivät alkuaan vastanneet nykyajan vaatimuksia, on jälkeempään niitä uudelleen järjestelemällä ja pienempiä huoneita yhdistämällä sellaisia hankittu. On myös olemassa yksi n. s. avonainen osasto 26 rauhalliselle ja työtä tekeväälle miespotilaalle. Perhehoitoa on myös aloitettu sijoittamalla 3 hoidokasta yhden hoitajan perheeseen. Oppilaskurssit ovat (1914) järjestetyt niin, että niitä pidetään kahdesti vuodessa ja ne kestävät n. 3 kuukautta kerrallaan. Lääkäreitä on yllääkäri, yllääkärin apulainen ja 3 alilääkäreitä. Hoitajistoon kuuluu ylihoitaja ja hänen apulaisensa, ylihoitajat, 3 osastonjohtajatar (joista yksi miespuolella) sekä 38 mies- ja 49 naishoitajaa (viimemainituista on 6 miespuolella).

E. Th-n.

Pitkänokan suku (*Limosa*) kuuluu kurppiin kahlaajien ryhmässä. Paras tuntomerkki on vahvasti ylöskaareva, pitkä nokka. Euroopan ja Aasian pohjoisilla tundroilla pesii **punaakuovi** (*L. lapponica*), Suomessa harvinaisena, runsaimmin ehkä Sodankylän-Lapin luoteisilla soilla. Punaakuovi on 38-40 cm:n pituinen, selkäpuolelta mustanruskea, punaisenruskea- ja vaaleatäpläinen, takaselkä valkea, alapuolet ruosteepunaiset. Nuoret linnut ja vanhemmat talvipukuina vaaleampia. Pesii suomättäälle, munia 4. Läheinen, Suomen luonnontieteellisellä alueella tuskin tavattu laji on mustapyrstökuovi (*L. aggcephala*). — Näiden kanssa samaan ryhmään luetaan usein rantakuovin (*Terekia*) suku.

E. W. S.

Pitkänäköisyys ks. Hypermetropia.

Pitkäpaasi, saari Suomenlahdessa Virolahden ulkosaaristossa, n. 10 km kirkolta itäkaakkoon, Paation saaren kaakkoispuolella; tullivartio, luotsiasema (vartiot pääsaarella, Kokkolouodossa ja Ison kalastajan l. Kiuserin ulkolouodolla). Tiheään rakennettu kalastajakylä saaren itäpäässä ja sitä vastapäätä olevalla aivan kapean salmen erottamalla Essaarella. Kansakoulu. Nuorisoseuran talo. Telefoni. Keisarillisen perheen kesävierailupaikka Kavonselkä on P:sta luoteeseen.

Pitkäpalko ks. Arabis.

Pitkä parlamentti, se Englannin parlamentti, jonka kuningas Kaarle I kutsui kokoon 3 p. marrask. 1640. Cromwell karkoitti 1648 siitä inde-

pendenttisen sotajoukon vastustajat, mutta kun jäljellejäänyt n. s. ruhoparlamenttikan ei tyydyttänyt sotajoukkoa, hajotti Cromwell sen väkivallalla huhtik. 20 p. 1653. Sotajoukon toimesta kutsuttiin tämä parlamentti uudelleen kokoon 7 p. toukok. 1659, mutta hajoitettiin jälleen 13 p. lokak. sam. v., kunnes se taas kokoontui kenraali Monkin kutsusta 26 p. jouluk. ja vihdoin 16 p. maalisk. 1660 päätti itse hajota.

K. W. R.

Pitkäperjantai, kirkollinen Kristuksen kuoleman muistopäivä, suurena surunjuhlanä ja paastopäivänä vietetty jo 2:sella vuosis. Myöhemmin katolisessa kirkossa pienimpiä juhlapäiviä, jolloin työntekokin on sallittua. Luterilaisen kirkon suurimpia juhlapäiviä.

U. P.

Pitkäpyrstöiset (*Macrura*) ks. Kilpiäyriäiset.

Pitkärandiitti, vihreä, sälöinen amfiboli-kivennäinen, joka on syntynyt pyrokseenikivennäisestä siten, että tämän kidemuoto on säilynyt. P:ia on löydetty eräissä irtonaisissa lohkareissa Pitkärannan kaivosten läheisyydessä.

E. M-nen.

Pitkäranta, kaivosalue ja kylä Salmin kihlakunnassa, Impilahden pitäjässä, Laatokan koillisrannalla. P. on Suomen vanhimpia ja laajimpia malmialueita. Aikaisimmat tiedot malmilöydöistä ulottuvat 1800-luvun alkuun, varsinainen kaivostyö ja malminjalostus alkoi 1830-luvulla ven. liikemiehen W. Omeljanovin toimesta. Vaihdelevalla menestyksellä ja useiden eri omistajien aikana (H. Klee. „Pitkäranta Compagnie“, E. M. Meyer & Cie, „Ladoga“, „Aleksandrovski“, Venäjän valtiopankki) jatkui kaivostyö v:een 1904, jolloin se venäläis-japanilaisen sodan aiheuttaman liikepulan takia täytyi lopettaa. V. 1914 on O. y. Ristiniemi vuokrannut kaivoksen ja pannut työt käyntiin. Alkuaikoina kaivostyö kohdistui vaski- ja tinamalmin louhintaan ja jalostukseen, myöhemmin, 1890-luvulta saakka oli suurin merkitys rautamalmin käsittelyllä ja valuraudan valmistuksella. Kaikkiaan on kaivos (v:een 1904) tuottanut 6,617 tonnia vaskea, 488,57 tonnia tinaa, 11,206 kg hopeaa (vaskeimalmista), 15,000 tonnia rautaa ja 65,000 tonnia puhdistettua rautamalmia (n. 60% rautaa), joiden raha-arvo kohoaa yli 15 milj. markan. Malmin „tuojana“ pidetään rapakivigraniittia, joka itäpuolella rajoittuu malmialueeseen ja loivasti ulottuu sen alle. Rapakivigraniitin jähmettyessä tunkeutui siitä malminpitoisia kaasumaisia ja nestemäisiä aineksia gneissien kalkkikivi- ja karsikerrokseen, joissa malmikivennäiset vaskikiisu, tinakivi ja magnetiitti esiintyvät. Malminjalostuksessa jääneiden sivuainesten: glau-

seur. v. kansan suosio palautti hänet takaisin hallitukseen, jonka todellisenä, vaikei nimellisenä johtajana hän pysyi, lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta, v. en 1761, jona



William Pitt vanhempi.

tuksensa: Ranskan laivastot tuhottiin, Kanada valloitettiin siltä ja sen Intiassa hyvälle alulle päässyt valta kukistettiin (Intiassa oli P:n vaikutus kuitenkin vähimmin huomattava). Englannin siirtomaavaltia kasvoi hänen ministerikaudellaan niin suuresti, että P:ää on täydellä syyllä sanottu Englannin ensimmäiseksi uuden aikaiseksi imperialistiksi. Kun useimmat muut ministerit, uuden kuninkaan Yrjö III:n suosikki Bute etupäässä, vastustivat hänen vaatimustaan, että oli julistettava sota myöskin Bourbonien sukuliittoon yhtynyttä Espanjaa vastaan, erosi hän lokak. 1761. V. 1766 hän otti muodostaa uuden ministeristön, mutta pysyi sairauden (luuvalon ja hermotaudin) murtamana miltei kokonaan syrjässä asiain johdosta. Samalla hän luopui alihuoneen jäsenyydestä ja siirtyi Chathamien jaarliksi korotettuna ylihuoneeseen, mutta tämä ylennys vei tältä „suurelta kansanmieheltä” (*the great commoner*) hänen kansansuosionsa ja samalla pohjan hänen valtaaltaan, joka ennen kaikkea oli perustunut yleisen mielihyvänsä kannatukseen. Erottuaan 1768 hallituksesta hän harvoin esiintyi parlamentissa, missä hän valtavalla puhetaidollaan m. m. puolusti amerikkalaisten siirtolaisten itseverotusoikeutta heidän ja Englannin välillä syntyneessä riidassa; viimeisen kerran hän, sairaudesta heikkona, puhui ylihuoneessa 7 p. huhtik. 1778 vastustaen sitä ehdotusta, että Englannin sotajoukot kutsutaisiin pois Ameriikasta; puheen jälkeen hän meni tainnoksiin ja kuoli muutamia viikkoja myöhemmin. [A. von Ruville, „W. P., Graf von Chatham“.]

2. William P. nuorempi (1759-1806), valtiomies, edellisen poika; kirjoitettiin asianajajaksi Lontooseen 1780 ja valittiin seur. v. parlamenttiin; oli jo 1782-83 raha-asiaiministerinä Shelburnen ministeristössä. Jouluk. 1783 P. rupeasi pääministeriksi, vaikka hänellä ei ollut enemmistöä alihuoneessa; mutta yleinen mielihyvä kannatti neljäkolmattavuotiaasta pääministeriä ja v:n 1784 vaalit tuottivat hänelle melkoisen enemmistön. Nauttien sekä kuninkaan että parlamentin ja kansakunnan täyttä luottamusta P. hallitsi nyt keskeytymättä 17 vuotta suuremalla vallalla kuin mikään aikaisempi pääministeri, ja vaikka hänen joskus täytyikin taipua kuninkaan tahtoon, niin hän kuitenkin itse

asiassa vakaannutti parlamentin ylivallan ja saattoi parlamenttaarisuuden täydellisesti valtaan Englannin valtioelämässä. Hän järjesti valtion rahoille joutuneet raha-asiat ja vahvisti valtion luottoa. V. 1784 Intian hallinto asetettiin valtion nimittävän kontrolliviranomaisen valvonnan alaiseksi, v. 1786 tehtiin Ranskan kanssa edullinen kauppasopimus. P. suunnitteli myöskin, niinkuin isänsäkin, vaalioikeusreformia ja toimi yleensä vapaa- ja edistysmieliseen suuntaan siksi kunnes Ranskan vallankumouksen hirmut saattoivat hänet



William Pitt nuorempi

samat kuin Englannin koko hallitsevan luokan asettumaan sotakannalle vapauden ja kansanvaltaisuuden aatteita vastaan. Painovapautta, yhdistys- ja kokoontumisoikeutta rajoittamalla ynnä monella muulla tavalla P. koetti ehkäistä näiden aatteiden leviämistä Englannissa niin että Ranskan konventti julisti hänet ihmiskunnan viholliseksi. Sittenkuin Englannin ja Ranskan välit olivat kiristyneet Belgian valloituksen ja kuningas Ludvik XVI:n mestauksen johdosta ja Ranska oli julistanut Englannille sodan 1793, toimi P. pontevasti ensimmäisen liittokunnan aikaansaamiseksi, ja häntä pidettiin sen jälkeen Ranskan leppymättömänä vihollisena. V. 1800 hän ajoi perille Englannin ja Irlannin täydellisen unionin, mutta kun hän ei kuninkaan vastustuksen tähden voinut samalla hankkia Irlannin katolisille täysiä kansalaisoikeuksia ja yleinen mielihyvä sitäpaitsi vaati rauhan tekemistä Ranskan kanssa, niin hän luopui hallituksesta 1801. V. 1804 P. uudelleen tuli pääministeriksi ja sai aikaan kolmannen liittokunnan Ranskaa vastaan. Merellä Englanti menestyksellä piti yllä ylivaltaa asemaansa ja Trafalgarin loistava voitto vaikutti elähtävästi P:n sairauden riuduttamiin voimiin, mutta liittolaisten mantereella kärsimät tappiot masensivat hänet kokonaan: hän kuoli muutamia viikkoja Austerlitzin taistelun jälkeen, tammik. 23 p. 1806. — P. oli oivallinen puhuja, ei tosin niin intohimoinen voimakas kuin hänen suuri isänsä, mutta väittelijänä tätä etevämpi. Julkisen miehenä hän oli itsetietoinen ja vallanhimoinen, mutta halveksi ulkonaisia kunnianosoituksia. Samalla kuin hän hoiti mallikelpoisesti valtion raha-asioita, oli hän omassa taloudessaan tuhlaavainen ja jätti jälkeensä suuret velat; muuten hän yksityisessä elämässään oli moitteeton, huolimatta siitä että hän nuoruudestaan asti lääkärin neuvosta oli tottunut juomaan paljon viiniä. [Stanhopen ja Roseberyn elämäkerrat (jälkimmäinen sarjassa „Twelve english statesmen“).] J. F.

Pittakos [-ko's]/(n. 650-570 e. Kr.). kreik. valtiomies Mytilenestä, vapautti synnyinkaupunkinsa tyrannin vallasta ja valittiin sen jälkeen 10 v:ksi ylimmäksi virkamieheksi. Laadittuaan Mytilenelle uudet lait hän luopui vallasta. P. luettiin Kreikan „seitsemän viisaan” joukkoon ja häneltä oli olemassa joukko runopukuisia mietaeläusmia, joista enimmät nyt ovat hävinneet. L. T.

[illegible]

Pittoreski (ransk. *pittoresque*, it. *pittoresco*, < *pittore* = maalari), maalaussellinen; silmäkäsittely, villinkaanis.

Pittsburg [-697]. 1. Kaupunki Yhdysvalloissa, Pennsylvanian valtion länssiosassa Ohio-, Monongahela- ja Allegheny-jokien risteyskohdalla monen radan risteyksessä; 503,905 as. (1910, jolloin Pölin liitettiin Allegheny'n toisella rannalla oleva Allegheny), näistä ulkomailta syntyneitä valkoihoisia 140,438 sekä värillisiä (neekereitä) 25,897. Oppi- ja siviilistystilastoja: Andrew Carnegie, syntynyt 1879, oli 1898-1901 kaupungin pormestari ja toimi sen jälkeen edelleen useita vuosia sen kunnallisena johtajana. Hän on ollut voimakas vaikutuskausi kaupungin kehitykselle. Hän on myös ollut voimakkaita vaikutuksia kansainväliseen liiketoimintaan ja kauppaan. Hän on ollut voimakkaita vaikutuksia kansainväliseen liiketoimintaan ja kauppaan.

tuonti sekä hyvät vesi- ja maaliikenneneuvot ovat
 tuoneet P:n Yhdysvaltain etevimmäksi tautateo-
 lisuuskaupungiksi („The smoky city” = savukau-
 punki). P:n kaikkien teollisuuslaitosten tuo-
 tantomäärä 1909 oli 1,258,7 milj. mk.; siitä tuli
 rauta- ja terästehtaiden osalle n. puolet. Vielä
 mainittakoon valimoit, konsepajat, olutpanimot,
 teurastamot, tupakka- ja kasitehtaat. — P:n pai-
 kassa per. 1764 linnoitus Fort Duquesne, jonka
 omistuksesta englantilaiset ja ranskalaiset kävi-
 vät kiivasta taistelua, kunnes ensimmainitut 1768
 sen lopullisesti ansastivat ja antoivat sille nimen
 William Pittin kunniaksi. Asutus linnoituksen
 ympärillä syntyi 1700-luvulla; 1806 alkoi rauta-
 teollisuus. — 2. Kaupunki Yhdysvalloissa, Kan-
 sas-valtion kaakkoiskulmassa Missouri'n rajalla;
 ratojen risteyskässä, 14,755 as. (1910). Huomat-
 tavaa smokkeittolisuutta. E. E. K.

Pituus (pöngitüdü) i Maantieteellisen p. on kulma, minkii jonkun paikan meridiaanitaso muodostaa määrityn nollameridiaanin (esimäisen meridiaanin) lähtömeridiaanin) tason kanssa (vrt. Nollapuolipäiväpiiri). Mittana on meridiaanien rajoittama ekvaattorin tai parallelipiirin asteissa ilmaistu kaari. P. luetaan lähtömeridiaanista 180° saakka itään (itäinen p.) sekä saman verran länteen (läntinen p.). — 2. Tähtitieteellinen p. on ekliptikan navan ja tähden kautta kulkevan isoympyrän määrittämän tason muodostama kulma ekliptikan navan ja kevät-päiväntasauspisteen kautta kulkevan isoympyrän määrittämän tason kanssa. P. on siis näitten isoympyräin välinen kulma ekliptikan navalla, ja mittana on vastaava kaari ekliptikalla, mikä luetaan aina 90° saakka suunnassa länneestä etelään kautta itään.

Pituusaste ks. (maantieteellinen) **Pituus**.
Yhden asteen suuruinen kaari, joka eri paralleli-
piireillä pienenee ekvaattorista navoille, kuten
seuraava taulukko osoittaa:

| Longitude | Proximity to |
|-----------|--------------|
| 0 | 111.3 km |
| 10 | 107.0 " |
| 20 | 96.0 " |
| 30 | 78.0 " |
| 40 | 55.0 " |
| 50 | 28.0 " |
| 60 | 0 " |

Mercatorin karttaprojektiosionissa kaikki p:t
ovat yhtä suuret. H. R.

Pituushyppy ks. Hyppylinkkeet.

Pituuskasvu k. Kasvu

Pituuskilometri ks. Rautatievksiköt.

Pituusmittauskoneet ovat suoranaisia ja välillisiä. Suoranaisia p:ita ovat mittapuu, -tangot, -latat, -nauhat, -ketjut, -harpit, -pyörät, kutoimissa käytetyt mittakoneet ja konerakennuksessa y. m. käytetyt mittaustyökalut (ks. t.). Välillisiä p:ita ovat etäisyysmittarit (ks. t.) latan (tangon) kanssa ja ilman lattaa. Suorana-
silla p:illa saadaan matka tav. tarkemmin, vaikka työkämmmin, määrittäyksi kuin välillisillä p:illa, joista sotilaalliset etäisyysmittarit ilman lattaa ovat epätarkkaimmat.

Pituusyksikkö k. Mitta

Pityriasis l. Hal-crocutuma

Pityusit (= „mäntysaaret”, room. *Pithecusæ*). Espanjan kuuluva saariryhmä Välimeren länsiosassa, 90 km Espanjan rannikosta, käsittää Ibi-

zan. Formenteran sekä muutamaa pieniä rannikkosaaria, n. 700 km², 25.769 as. (1900).

Pitäjä l. **pitäjäs** on kansamme jo pakanuuden aikana käyttämä sana, joka lienee tarkoittanut kunnallista yhteyttä. Sen arvellaan saaneen alkunsa hämäläisten keskuudessa ja sieltä levinneen maamme muihin osiin. Kristinopin voitolle päästyä alettiin p:ksi nimittää kirkollista seurakuntaa. Mutta näiden p:n ohella syntyi pian n. s. hallinnollisia l. maakirja-p:itä. Ne olivat veronkantoalueita, joiden talonluvut ja verot uuden ajan alusta vuosittain kirjoitettiin maa- ja verokirjoihin. Maakirjoista johtuukin niiden myöhempi nimitys. Jo uuden ajan alussa huomaa hallinto-p:in alaltaan tuntuvasti eroavan kirkollisista p:istä. Niin kuului Pöytyän hallinnolliseen p:ään kyllä Pöytyän, Liedon ja Maarian kirkollisista p:istä ynnä Paattisten kappelista. Kalvola oli aivan uuden ajan alusta hallinnollinen p., mutta kirkollisessa suhteessa kappelina aina v:een 1660, jolloin se tuli kirkolliseksi p:ksi. Hallinnollisilla p:illä oli keskiajan loppupuolelta alkaen nimismiehensä; nämä p:t vastasivat jotenkin meidän aikuisia nimismiespiirejä.

Myöskin maamme oikeudenkäyntiä koskevassa jaoituksessa tapaamme p:t, sillä paikoittain muodosti yksi p. kärjäkunnan, vaikka toisin paikoin kaksi ja useampi p. kuului samaan kärjäkuntaan. vrt. Kunta (historia). K. R. M.

Pitäjänapulainen, vakainainen, kappalaisen arvoinen pappismies, joka saa palkkansa seurakunnalta.

Pitäjänhevonen, hevonen, jolla keskiaikana pappi haettiin ripittämään sairasta, jonka peljättiin kuolevan.

Pitäjänkertomus, historiallinen, taloudellinen ja maantieteellinen tutkimus pitäjästä. Ensimmäiset p:t julkaistiin meillä yliopistollisina väitöskirjoina 1700-luvulla.

Pitäjänkokous ks. Kunta, historia.

Pitäjänkoulut ks. Alkuperäiset.

Pitäjäkäynti, Opiskelevan nuorison yleisen varattomuuden vuoksi oli maassamme keskiajalta alkaen tapana, että koululaiset (teinit) ja ylioppilaat kävivät avunkeruulla seurakunnissa. Niin turmiollinen kuin tapa olikin sekä nuorison opinnoille ja luonteelle että maalaisväestön rauhalliselle elämälle, siedettiin sitä hallitusmiestenkin puolelta vuosisatoja välttämättömänä pahana. Avunkeräysalueet jaettiin nuorison kesken, keräystäpaat järjestettiin ja kiertäjiä kehoitettiin siivoon käytökseen. Vihdoin kuitenkin tavasta johtuvat epäkohdat kävivät niin suuriksi, että hallituksen täytyi 1780 kieltää se kokonaan, mutta tapaa jatkui estelyistä huolimatta 19:nnele vuosis. asti. [J. Hastig, „Katedralskolan i Åbo 1722-1806” siv. 84 (1907).] A. J. P.-ä.

Pitäjänmakasiini, **laina** **makasiini**, **lainajyvästö**, on erityinen varasto, johon pitäjän miehet voivat yhteisesti varata syönti- ja siemenviljaa sekä tarpeen tullen sieltä lainata ja siten poistaa sattuvan tarpeen. Ensimmäiset sopimukset p:ien perustamisesta teki 1726 Turun ja Porin läänin pitäjien kanssa silloin Ison vihan vaurioita maassamme tutkimaan lähetetty n. s. Läntinen komissioni. V. 1750 Pohjanmaan ja Kajaanin läänin rahvas sai vahvistuksen sopimuksille p:ien perustamisesta sanottuun läänin. Sittemmin v:n 1756 valtiopäiväpäätök-

sen perusteella määrättiin niitä laitettavaksi ympäri koko maan. Myöhemmin on niitä koskevia lähempiä määräyksiä annettu arm. julistuksilla 7 p:ltä elok. 1810 ja 23 p:ltä toukok. 1857 sekä as:lla 12 p:ltä jouluk. 1864. Viimemainitun asetuksen mukaan p:n osakkaat saavat senaatin luvalla muuttaa sen varain käyttämisestä olevia määräyksiä sekä lakkauttaakin sen. Muuten tulee osakasten saada p:ēja vapaasti hallita ja tehdä myös tarpeellisia muutoksia niiden ohjesääntöihin, ollen muutoksista kuitenkin ilmoitettava senaatille. Lainattavat varat tulee osakasten kerätä niinä vuosina, joina satoa saadaan. Lainoja annetaan joko takuuta vastaan tai ilman ja on laina palautettava seuraavan sadon jälkeen. Korko on eri paikoissa maata erilainen, vaihdellen 5-15 %:iin. P:n hoito kuuluu nykyisin useimmiten erityiselle, kuntakokouksessa valitulle jyvästönhoitajalle.

Jo v:n 1863-64 valtiopäivillä oli kysymys p:ien lakkauttamisesta esillä, mutta ne tulivat silloin edelleen pysytetyiksi. Sittemmin on samaa kysymystä m. m. aivan viime aikoina julkisuudessa pohdittu mihinkään tulokseen kuitenkaan pääsemättä.

K. H.-a.

Pitäjäntupa, pitäjän kirkon läheisyydessä oleva rakennus, jossa ennen pidettiin n. s. pitäjänkokouksia.

Piü [pjü] (it., = enemmän), *mus.*, p. forte, kovemmin, p. allegro, vilkkaammin, p. mosso, nopeammin.

Piukkala, ratsutila Paraisten pitäjässä Alön saarella 4 km kirkolta etelälounaaseen. Omistaja (1914) Johannes Laurén. — Tilalle on sijoitettu Varsinais-Suomen ruotsinkielinen kansanopisto. A. Es.

Piuru ks. Fluminia arundinacea.

Pius (lat., = hurskas), 10 paavin nimi.

P. I (paavina n. 140-n. 154), pyhimys, „Paimenen” kirjoittajan Hermanin veli.

P. II (paavina 1458-64), maallikkonimeltään Enea Silvio de' Piccolomini, oli ennen paaviksi tuloaan tehnyt itsensä tunnetuksi mitä erilaisimpiin valtiollisiin tehtäviin taipuvana poliitikkona sekä eri aloilla liikkuvana humanistisena kirjailijana ja seuramiehenä. Hänet korotettiin 1447 Tridentin piispaksi, 1450 Sienan piispaksi ja kardinaaliksi. Paavina hänen pääharrastuksiaan oli yleisen ristiretken aikaansaaminen turkkilaisia vastaan, mutta monenlaiset poliittiset vaikeudet Italiassa ja muualla Euroopassa tekivät hänen pyrkimyksensä tyhjiksi. Ratkaisevalla hetkellä hänen vaatimuksensa sai kannatusta ainoastaan Venetsiassa ja Unkarissa, mutta hän kuoli kesken aikeitaan. Toinen hänen tarkoituksiperiään oli paavinvalvan vahvistaminen. Siinä tarkoituksessa hän juhlallisesti luopui aikaisemmista vapaammista mielipiteistään, mutta tulokset olivat tälläkin alalla vähäiset. [G. Voigt, „Enea Silvio de' Piccolomini als Papst P. II und sein Zeitalter”, I-III (1856-63); W. Boulting, „Aeneas Silvius (Pius II)” (1908); R. Wolkan, „Lebenserinnerungen des Eneas Silvius nach der bisher ungedruckten Originalhandschrift in Rom bearbeitet” (1913).]

P. III (paavina 1503), maallikkonimeltään Francesco Todeschini, synt. Sienassa 1439 P. II:n sisarenpoikana, kuoli jo 18 p. lokak. 1503.

P. VI (paavina 1775-99), maallikkonimeltään Giovanni Angelo Braschi. Toimittuun aikaisemmin m. m. paavillisena rahastonhoitajana hänet korotettiin 1773 kardinaaliksi. Poliittikkona hän osasi käyttää hyväkseen olosuhteita ja odottaa, mutta varsinaisissa yrityksissä hän usein epäonnistui. Edeltäjänsä lakauttaman jesuiittaveljeskunnan kohtaloa hän lievensi, vaikkei uskaltanutkaan sitä vielä uudelleen perustaa. Napoli'lle, joka ei enää tahtonut tunnustaa paavin lääniherruutta, hänen täytyi tehdä myönnytyksiä. Joosef II ajoi Itävallassa läpi kirkollisen ohjelmansa hänen vastustuksestaan huolimatta, eikä paavi voinut estää Toscanan Leopold II:takaan panemasta toimeen kirkollisia uudistuksia. Emsin sopimukseen yhtyneistä saksalaisista kirkkoruhintaista hän sai sen ajan voiton useiden saksalaisten piispain valta-
pyyteiden vuoksi. Kovimmat koetelemukset tuotti P:lle Ranskan vallankumous. Kun hän kirosi kansalliskokouksen säätämän kirkollisen järjestyksen, niin kansalliskokous julisti paavilliset alueet Avignonin ja Venaiassin'in liitetyiksi Ranskaan, ja kun hän liittyi valtojen liittoon Ranskaa vastaan, niin Napoleon Bonaparte valloitti koko kirkkovaltion. P:n oli ostettava rauha luovuttamalla suuria maa-alueita sekä maksamalla sotaverona suuria rahasummia ja arvokkaita taideaineita. Kun Rooma julistettiin 1798 taasavallaksi, kieltäytyi P. luopumasta oikeuksistaan, otettiin vangiksi ja kuoli Valenceassa Rhönessä 29 p. elok. 1799. [J. Fr. Bourgoing, *Napoleon et Pie VI et ses postérieurs* (1799); Becattini, „Storia di Pio VI" (1801); Schlitter, *P. VI und Joseph II.* (1893).]

P. VII (paavina 1800-23), maallikkonimeltään Barnabé Michel de Boissy. Toimittuun aikaisemmin m. m. paavillisena rahastonhoitajana hänet korotettiin 1773 kardinaaliksi. Poliittikkona hän osasi käyttää hyväkseen olosuhteita ja odottaa, mutta varsinaisissa yrityksissä hän usein epäonnistui. Edeltäjänsä lakauttaman jesuiittaveljeskunnan kohtaloa hän lievensi, vaikkei uskaltanutkaan sitä vielä uudelleen perustaa. Napoli'lle, joka ei enää tahtonut tunnustaa paavin lääniherruutta, hänen täytyi tehdä myönnytyksiä. Joosef II ajoi Itävallassa läpi kirkollisen ohjelmansa hänen vastustuksestaan huolimatta, eikä paavi voinut estää Toscanan Leopold II:takaan panemasta toimeen kirkollisia uudistuksia. Emsin sopimukseen yhtyneistä saksalaisista kirkkoruhintaista hän sai sen ajan voiton useiden saksalaisten piispain valta-
pyyteiden vuoksi. Kovimmat koetelemukset tuotti P:lle Ranskan vallankumous. Kun hän kirosi kansalliskokouksen säätämän kirkollisen järjestyksen, niin kansalliskokous julisti paavilliset alueet Avignonin ja Venaiassin'in liitetyiksi Ranskaan, ja kun hän liittyi valtojen liittoon Ranskaa vastaan, niin Napoleon Bonaparte valloitti koko kirkkovaltion. P:n oli ostettava rauha luovuttamalla suuria maa-alueita sekä maksamalla sotaverona suuria rahasummia ja arvokkaita taideaineita. Kun Rooma julistettiin 1798 taasavallaksi, kieltäytyi P. luopumasta oikeuksistaan, otettiin vangiksi ja kuoli Valenceassa Rhönessä 29 p. elok. 1799. [J. Fr. Bourgoing, *Napoleon et Pie VI et ses postérieurs* (1799); Becattini, „Storia di Pio VI" (1801); Schlitter, *P. VI und Joseph II.* (1893).]

P. VII (paavina 1800-23), maallikkonimeltään Barnabé Michel de Boissy. Toimittuun aikaisemmin m. m. paavillisena rahastonhoitajana hänet korotettiin 1773 kardinaaliksi. Poliittikkona hän osasi käyttää hyväkseen olosuhteita ja odottaa, mutta varsinaisissa yrityksissä hän usein epäonnistui. Edeltäjänsä lakauttaman jesuiittaveljeskunnan kohtaloa hän lievensi, vaikkei uskaltanutkaan sitä vielä uudelleen perustaa. Napoli'lle, joka ei enää tahtonut tunnustaa paavin lääniherruutta, hänen täytyi tehdä myönnytyksiä. Joosef II ajoi Itävallassa läpi kirkollisen ohjelmansa hänen vastustuksestaan huolimatta, eikä paavi voinut estää Toscanan Leopold II:takaan panemasta toimeen kirkollisia uudistuksia. Emsin sopimukseen yhtyneistä saksalaisista kirkkoruhintaista hän sai sen ajan voiton useiden saksalaisten piispain valta-
pyyteiden vuoksi. Kovimmat koetelemukset tuotti P:lle Ranskan vallankumous. Kun hän kirosi kansalliskokouksen säätämän kirkollisen järjestyksen, niin kansalliskokous julisti paavilliset alueet Avignonin ja Venaiassin'in liitetyiksi Ranskaan, ja kun hän liittyi valtojen liittoon Ranskaa vastaan, niin Napoleon Bonaparte valloitti koko kirkkovaltion. P:n oli ostettava rauha luovuttamalla suuria maa-alueita sekä maksamalla sotaverona suuria rahasummia ja arvokkaita taideaineita. Kun Rooma julistettiin 1798 taasavallaksi, kieltäytyi P. luopumasta oikeuksistaan, otettiin vangiksi ja kuoli Valenceassa Rhönessä 29 p. elok. 1799. [J. Fr. Bourgoing, *Napoleon et Pie VI et ses postérieurs* (1799); Becattini, „Storia di Pio VI" (1801); Schlitter, *P. VI und Joseph II.* (1893).]

P. VII (paavina 1800-23), maallikkonimeltään Barnabé Michel de Boissy. Toimittuun aikaisemmin m. m. paavillisena rahastonhoitajana hänet korotettiin 1773 kardinaaliksi. Poliittikkona hän osasi käyttää hyväkseen olosuhteita ja odottaa, mutta varsinaisissa yrityksissä hän usein epäonnistui. Edeltäjänsä lakauttaman jesuiittaveljeskunnan kohtaloa hän lievensi, vaikkei uskaltanutkaan sitä vielä uudelleen perustaa. Napoli'lle, joka ei enää tahtonut tunnustaa paavin lääniherruutta, hänen täytyi tehdä myönnytyksiä. Joosef II ajoi Itävallassa läpi kirkollisen ohjelmansa hänen vastustuksestaan huolimatta, eikä paavi voinut estää Toscanan Leopold II:takaan panemasta toimeen kirkollisia uudistuksia. Emsin sopimukseen yhtyneistä saksalaisista kirkkoruhintaista hän sai sen ajan voiton useiden saksalaisten piispain valta-
pyyteiden vuoksi. Kovimmat koetelemukset tuotti P:lle Ranskan vallankumous. Kun hän kirosi kansalliskokouksen säätämän kirkollisen järjestyksen, niin kansalliskokous julisti paavilliset alueet Avignonin ja Venaiassin'in liitetyiksi Ranskaan, ja kun hän liittyi valtojen liittoon Ranskaa vastaan, niin Napoleon Bonaparte valloitti koko kirkkovaltion. P:n oli ostettava rauha luovuttamalla suuria maa-alueita sekä maksamalla sotaverona suuria rahasummia ja arvokkaita taideaineita. Kun Rooma julistettiin 1798 taasavallaksi, kieltäytyi P. luopumasta oikeuksistaan, otettiin vangiksi ja kuoli Valenceassa Rhönessä 29 p. elok. 1799. [J. Fr. Bourgoing, *Napoleon et Pie VI et ses postérieurs* (1799); Becattini, „Storia di Pio VI" (1801); Schlitter, *P. VI und Joseph II.* (1893).]

kasvoi, hankkia kirkolle laajoissa piireissä ystäviä, samalla kuin hän varsinkin kardinaali Consalvin erinomaista valtiomiestaitoa hyväksien käyttäen suotuisina ajankohtina hankki kirkolle tukaisin suuren määrin sen ulkonaisia oikeuksia ja etuja. Ensimmäinen merkkitapaus oli Napoleonin kanssa 15 p. heinäk. 1801 tehty konkordaatti, joka jo sellaisenaan kohotti paaviuden arvoa ja sitäpaitsi takasi kirkolle jälleen laillistetun vaikutuksen Ranskassa. V. 1804 toimitettu Napoleonin keisarikruunaus, johon P. oli saapunut, tuotti hänelle sensijaan pelkkiä pettymyksiä, hän kun ei onnistunut taivuttamaan keisaria kirkkovaltion ennalleen asettamiseen eikä kirkolle epäedullisten „organisten artikkelien" peruuttamiseen. V. 1808 ranskalaiset joukot valtasivat Rooman, ja 1809 Napoleon julisti paavin menettäneeksi maallisen valtansa ja kirkkovaltion Ranskaan liitetyksi. Kun paavi tämän johdosta julisti kaikki tähän kirkon oikeuksien riistämiseen myötävaikuttavat henkilöt pannaan, antoi Napoleon vangita hänet. Vankeudessaakin ollessaan menestyksellisesti vastustettua Napoleonin omavaltaita menettelyä kirkollisissa asioissa P. pääsi vähän ennen keisarin kukistumista vapaaksi ja palasi 1814 Roomaan. Siitä alkoivat paavinvallan palauttamisen loistoajat. Wienin kongressi takasi paaville kirkkovaltion melkein sen entisessä laajuudessa, Espanja, Sardinia ja Toscana palasivat suuremmassa tai vähemmän määrässä vanhoihin kirkollisiin oloihin, Ranskan ja Baierin kanssa 1817 tehdyt konkordaattit vahvistivat kirkon aseman näissä maissa, samalla kuin jesuiittaveljeskunnan uudistaminen (1814), raamattuseurain kiroominen (1816) y. m. paavin samansuuntaiset toimenpiteet laskivat perustuksen entisajan katolilaisten elpymiselle 19:nnellä vuosis. [A. de Montor, „Histoire du pape Pie VII" (1836); G. Guicci, „Storia della Vita di Pio VII" (1857); d'Haussonville, „L'Eglise romaine et le premier empire" (3:3 pain. 1870).]

P. VIII (paavina 1829-30), maallikkonimeltään kreivi Francesco Saverio Castiglioni, oli tunnollinen, lempeä ja oppinut, politiikassa vanhoillinen. [A. de Montor, „Histoire du pape Pie VIII" (1844).]

P. IX (paavina 1846-78), maallikkonimeltään kreivi Giovanni Maria Mastai Ferretti, synt. 1792, oli saanut kasvatuksensa piaristien kouluissa. Hänet nimitettiin 1827 Spoleton arkkipiispaksi, 1832 Imolan piispaksi, 1840 kardinaaliksi. Paaviutensa alussa P. herätti toiveita vapaamielisestä hallituksesta. Valtiollisille rikoksellisille suotiin yleinen anteeksianto, ja kirkkovaltion hallinnossa toimenpantiin vapaamielisiä parannuksia ja suunniteltiin vielä suurempia. Mutta vallankumousmiehiä P. ei voinut tyydyttää. Rooma joutui 1848 heidän haltuunsa, ja paavi sai olla paossa, kunnes ranskalaiset joukot 1849 valloittivat Rooman.



Pius IX.

joutui 1848 heidän haltuunsa, ja paavi sai olla paossa, kunnes ranskalaiset joukot 1849 valloittivat Rooman.

tivat sen hänelle takaisin. Tällaiset kokemukset saivat P:n pelkäämään liberalismia kuin ruttoa, ja koko hänen myöhempi hallituksensa oli omistettu hierarkkisten periaatteiden palvelemiselle keskiaikaisessa hengessä. Uskonvapauslakien turvissa perustettiin katolisia hiippakuntia evankelisiinkin maihin, Itävallan (1855), Württembergin (1857) ja Badenin (1859) kanssa tehtiin edullisia konkordaatteja ja veljeskuntien toimintaa edistettiin. Uskonnollista kantaa kuvaavia ovat julistukset Neitsyt Marian synnittömystä sikiämisestä (1854), uudenaikaisista erehdyksistä („Syllabus errorum”, 1864) ja paavin erehtymättömyydestä (1870). Mutta näitä voittoja vastasi kirkkovaltion lakkauttaminen 1870. Menettyään jo Italian vapaussodan aikana kansallismielisten myötätunnon kieltäytymällä ryhtymästä sotaan Itävaltaa vastaan paavi sai kärsiä sen koetuksen, että kirkkovaltio liitettiin yhdistyneeseen Italian kuningaskuntaan ja Rooma tehtiin tämän pääkaupungiksi. Kieltäytyen hyväksymästä Italian valtiomahdian hänelle hyvitukseksi säätämää vakuuslakia ja ottamasta vastaan hänelle myönnettyä 3 1/4 milj. liiran vuosirahaa P. sulkeutui Vatikaaniin, eläen siellä lopun ikäänsä „vankina”. [Villefranche, „Pie IX, sa vie, son pontificat” (4:s pain. 1877); Stepischnegg, „Papst P. IX und seine Zeit” (1879); J. Zeller, „Pie IX et Victor Emanuel” (1879); Pougeois, „Histoire de Pie IX” (6 nid. 1877-86).

P. X (paavina 1903-14), maallikkonimeltään Giuseppe Sarto, synt. talonpoikaista vanhemmista Riesessä 1835. Toimittuaan aikaisemmin m. m. Mantovan piispana P. korotettiin 1894 Venetsian patriarkaksi, 1898 kardinaaliksi. Tämä vaatimaton ja keskiaikaisessa mielessä hurskas mies tuli odottamattaan paaviksi valituksi, sitenkuin Itävalta oli veto-oikeuttaan käyttämällä tehnyt mahdolliseksi ranskalaisystävällisen kardinaali Rampollan valitsemisen. Italian kuningaskuntaan nähden P. noudatti pääasiallisesti edeltäjäinsä kielteistä politiikkaa,



Pius X.

pitäen paavin maallista valtaa kirkon vapauden elinehtona. Pienenä myönnätyksenä tosiloille voi kuitenkin mainita esim. 1904 annetun suostumuksen uskovaishille ottaa erillä ehdoilla osaa Italian valtioliisiin vaaleihin. Asettuen kirkon ja valtion välisiin suhteisiin nähden ajan virtauksia kokonaan ymmärtämättömälle kannalle P. suorastaan joudutti Ranskan kanssa aikoinaan tehdyn konkordatin lakkauttamista sekä kirkon ja valtion erottamista 1905, ja v:sta 1910 alkaen hän sai kokea valtion puolelta vaikeuksia myöskin Espanjassa ja Portugalissa. Kannattaen täydellisesti keskiaikaisen skolastikan mielipiteitä P. antautui läpi koko paaviu-

tensa ajan kestävään taisteluun n. s. modernismia (ks. t.) vastaan. Useissa sitä vastaan julkaisemissaan kirjeissä hän meni niin pitkälle, että lopulta kaikki vapaa tieteellinen tutkimus kävi katolisille jumaluusoppineille mahdolltomaksi. Samalla P. harrasti omalla tavallaan kirkollisia uudistuksiaakin. Niin annettiin 1904 vasta 1909 julkisuuteen päässyt kieli maallisten valtain vaikutuksesta paavinvaaliin. Piispain ja pappien virkakuntoisuutta pyrittiin korottamaan, seminaareista pidettiin hyvää huolta, edistettiin raamatun tutkimista, julkaistiin uusi katkismus, pantiin alulle kirkko-oikeuden kodi fioiminen, järjestettiin paavillinen kuuria uudelleen y. m. P:n viimeisiä julkisia toimia oli vastalauseen paneminen Belgian puolueettomuuden rikkomisen johdosta suurvaltain sodassa 1914. Kuollessaan 20 p. elok. 1914 P. jätti muiston persoonallisesti hurskaasta, tunnollisesta ja vilpittömästä, mutta ajan oloja ymmärtämättömästä epäpoliittisesta paavista. [L. Daelli, „Pie X. Cenni Biografici” (1906); M. Pernot, „La politique de Pie X 1906-10” (1910); Fr. Heiner, „Die Massregeln P:s X gegen den Modernismus” (1910); N. Hilling, „Die Reformen des Papstes P. X auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung” (1909); N. Peters, „P. X und das Bibelstudium” (1906).] A. J. P.-ä.

Pix (lat.), piki, terva.

Pizarro [-pa'ro], Francesco (n. 1475-1541), esp. löytöretkeilijä ja valloittaja; oli nuoruudessaan sikopaimenena, sittemmin sotilaana; lähti 1509 Amerikkaan; perusti 1520-luvulla Hernando de Luquen ja Diego de Almagron kanssa „yhtiön”, jonka tarkoituksena oli löytöretkien ja valloitusten tekeminen Etelä-Amerikan länsirannikolla; teki 1524-25 ja 1526-27 kaksi retkeä saapuen Ecuadorin ja Perun rannikolle; v. 1531 hän Espanjan hallituksen valtuuttamana lähti kolmannelle retkelleen valloittaen 1532-33 Perun, jota hallitsi suurella ankaruudella; perusti 1535 uudeksi pääkaupungiksi Liman; joutui sittemmin riitaan Almagron kanssa, jonka voitti ja surmautti; hänet itsensä murhasivat Almagron ystäväit 1541 Limassa. P. oli esp. conquistadoreista epämiellyttävimpiä: älykäs, urhoollinen ja sitkeä, mutta petollinen, voitonhimoinen ja julma.

J. F.

Pižma. 1. Joki Pohjois-Venäjällä, Vienen kuvernementissa, Mezenjin lisäjoki oik.; n. 200 km. P:n lähteet ovat vain 3 km Petšoraan laskevan P. 2:n lähteiltä. Näitä jokia myöten kulkee vilkas liikenne Vienen kuvernementin itä- ja länsiosien välillä. — 2. Yllämainittu Petšoraan vas. Ustj-Tsiljan kohdalla laskeva lisäjoki; n. 200 km. — 3. Joki Itä-Venäjällä, Vjatkan lisäjoki oik.; n. 180 km. Puutavarain uittoa.

Pizzicato [pitiskü'to] (it., = nipistäen), mus., merkitään viulu y. m. jousisoitinnoitteihin (lyhennys: pizz.) osoitukseksi, ettei kiellä tule koskettaa käyrällä, vaan sormilla näppäillen. P-soitto muistuttaa harpun tahi kanteleen ääntä, mutta on sointisävyiltään kuitenkin melkoista ohuempi. P:oa käytetään etenkin orkesterimusiikissa.

J. K.

Pjatigorsk [-o'-], piirikunnankaupunki Etu-Kaukaasiassa, Terekin provinssin länsiosassa, Podkumokin vas. rannalla, rautatien varrella; 31,800 as. (1911). Kreik.-katolinen tuomiokirkko, lute-

составе и составе жилищных сетей. Впервые в советской литературе были рассмотрены жилищные условия в различных районах Москвы. При этом впервые были рассмотрены жилищные условия в различных районах Москвы. При этом впервые были рассмотрены жилищные условия в различных районах Москвы.

Printed by the Government Printer, Ottawa.

PLATE 101. *Agave americana*, *Agave parviflora*.

P.A. CHAI

merkkinä on m. m. istukan (placenta) esiinty-

Planet that takes 1000 years to orbit the sun.

P = probability of getting the maximum value
0.05.

Placidia Galia 42-47/49 Placidia
keisarin Theodosius Suuren tytär; joutui ensin
naimisiin länsigoottien kuninkaan Ataulfin
kanssa 410/411, mutta erosi tämän
Constantiuksen kanssa 417; hänen poikansa oli
Valentinianus III, jonka puolesta hoiti hallitusta
425-455/56 J. J.

Placoderm to Passerikidat

Plafondi (ransk. *plafond*), huoneen katto, erikokoisia kappaleita ja muotoja käyttäen, ja katto kuvamuormentella koristettu. ks. **Sisäkatto**.

K. S. K.

Plagaalinen lopuke (kreik. *plagios* = vino), *mus.*, perussointu, jonka edellä käy leposointu (aladominantin sointu).

Plagaalinen sävellaji. 1. Melodian aloitus-
liikkuu sävelmän päättyssävelen molemmin puo-
lin, saavuttaen siten pehmeän ja miettiväisen sä-
vyn. — 2. Keskiajan kirkkolaulussa yhteisnimitys
mille sävellajeille, joiden melodiikka ylimalkaan
seurasi vllämainittua muodostustapaa. I. K.

I. K.

Plagiaatti (lat. *plagium* = ihmisyöstö), teki-
jän (tiedemiehen, kirjailijan, säveltäjän) teosten
t. niiden osien julkaiseminen ominaan, kirjalli-
sen varkaus. — Plagieerata l. plagioida,
esittää toisen kirjallisia tuotteita ominaan, tehdä
itsensä syypääksi plagiaattiin. — vrt. Omistus-
oikeus.

Plagioclerata I p. 101 (side) vs. Plagioclerata I

Plagioklaasimassat. Pölvät massat pölvä-
 -massat. Massat pölvä-
 -massat, jotka ovat sekoituksia natrium- ja kalsium-

Platvoklasovaja 16. Mestnosta

P. *g. glaucus* 1000000000

Plagioskooppi (kreik. *plagios*=kiero, vino, ja *skopos*=katsella), ylhäältä avonainen, suuri, pyörityttävä silintieri näköhairsiduksen osoittamista varten laitteen sisällä seisoville henkilöille. Heille näyttää näet p:n pyöriessä maan pinta kohoavan.

Ping-t'ung - District

Plagiocroptinen. — Orthocroptinen.

Plaid /plad t. pleid/ (engl.), pitkä, karkeahko, ruudullinen t. juovikas villavaippa; matkavaippa.

Plakuatti ransk. *placard* - plakett puallys
 ja puallis kaidatus Taiteellinen
 p. afisi l. kuvailmoitus on enimmäkseen rek-
 lamanttikulttuurissa tehty ja on sen vuoksi huo-
 mion herättämistä varten useimmiten esitetty
 voimakkein, yksinkertaisin muotoin ja värein.
 Erityiseksi taiteeksi p. kehittyi 19:nne vuosia.
 lopulla, jolloin se püäsi muotiin ja vaikutti ylei-
 seen maalaustaiteeseenkin. Nykyaikainen p.-taide
 on peräisin Ranskasta, jossa sen uranuurtajina
 ovat olleet taiteilijat Chéret, Grasset, Forain,
 Toulouse-Lautrec, Steinlen y. m. Englannissa sen
 edustajista mainittakoon m. m. Dudley, Hardy ja
 Nicholson, Saksassa Heine, Orlik, Cissarz ja Olaf
 Gulbransson sekä Suomessa Gallen-Kallela. [Spon-
 sel, „Das moderne Plakat” (1897) ja v. Zur Wes-
 ten, „Reklamekunst” (1903).]

E. R-r.

Plaketti (ransk. *plaque*), pienekkö, tavallisesti neliskulmainen, kirkokuvallinen metallilaatta, jota käytetään joko toisten esineiden koristelua varten tai itsenäiseen dekoratiiviseen tarkoitukseen. P:n valmistukseen käytetään usealaisia metalleja ja erilaisia työtapoja (valaminen, graveeraus, pakotus, lyöminen). P. esiintyy ensiksi Italiassa 1400- ja 1500-luvuilla varsinkin kirkollisten esineiden koristeluissa. Uudempana aikana n. v:sta 1860 ovat ranskalaiset Chaplain, Roty, Charpentier y. m. herättäneet jälleen eloon harrastuksen tähän taidelajiin käyttäen p:ia sekä itsenäisenä taideteoksena että mitalin asemesta muistoesineenä merkkihenkilöistä tai -tapahtumista. K. S. K.

K. S. K.

Plakki (*plaques*) ks. Kuppä.
Plakodontit, matelijaryhmä triaskaudesta, ks.
Näkökalat.

Plakoidisuomu ks. Suomu ja Kalat,
palsta 70.

Planaria ks. Ripsimadot.

Planck, Gottlieb (1824-1910), saks. oikeusoppinut. Otti m. m. huomattavalla tavalla osaa Saksan voimassaolevan yleisen siviililakikirjan valmistukseen ja on kirjoittanut siitä paljon käytettyä kommentaarin. *N. M.*

N. M.

Planeerata (lat. *plānus* = tasainen, sileä), ta-soittaa; suunnitella.

Planeetti (kreik. *planētēs* = risteilevä, liik-
kava), kiertotähti, kiintotähtisysteemissä
(aurinkokunnassa) pääkappale (auringin) ym-
piiri elliptisessä radassa liikkuva pieni, lainatulla
valolla loistava taivaankappale. Meidän aurinko-
kunnassamme voi erottaa 3 ryhmää kiertotähtiä:
1) sisä-p:t Merkurius, Venus, Maa ja Mars, 2)
pikku-p:t, joita nykyään on keksitty n. 700 Mar-
sin ja Jupiterin ratojen välillä, 3) ulko-p:t Ju-
piter, Saturnus, Uranus ja Neptunus. Sisä-p:ien
lukua lisäisi hypoteettinen intramerkuriaalinen
p. (ks. t.), ja ulko-p:hin laskettaisiin
mahdollinen transneptuninen p. (ks. t.).
P:n liikunta radassa tapahtuu Keplerin lakien
(ks. t.) mukaan. Eri p:ien ratojen tasot eroavat
vain hieman toisistaan, ja liikesuunta on sama
(vt. Kosmogonia). Keskimittaisest p-ryh-
mästä p:t lähtevät ks. Asteroidit. Muista
kiertotähdistä vt. artikkeleja Jupiter, Maa,
Mars, Merkurius, Neptunus, Satur-
nus, Uranus ja Venus. Allaolevan taulu-
kon perusteella voi myös tehdä vertailuja niiden
suuruussuhteista y. m.

| | Keskikokoa
mit. km | K. etäällä
pölv. | Massa
omaan
massaan
suht.
1 |
|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| Merkurius | 58 | 58 | 0,05 |
| Venus | 108 | 226 | 0,25 |
| Maa | 149 | 365 | 1 |
| Mars | 228 | 687 | 0,41 |
| Jupiter | 778 | 4,333 | 314,26 |
| Saturnus | 1,426 | 10,759 | 94,07 |
| Uranus | 2,869 | 30,685 | 14,40 |
| Neptunus | 4,495 | 60,188 | 17,05 |

Taulukon numeroista ilmenee jo, että nämä p:t voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, neljä edellistä toiseen ja neljä jälkimäistä toiseen, kuten alussa mainittiin.


P:t tuntee taivaalla niiden tyyneistä, tasaisesta valosta. Paljaalla silmällä näkyviä ovat Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. H. R.

Planetaari (ks. Planeetti), opetusväline kiertotähtiliikkeen havainnollistuttamiseksi. Keskeällä olevan lampun (auringin) ympäri on kiertävä varsi, minkä ulkopäässä maapallo kuineen pyörii. H. R.

Planetoidit ks. Asteroidit.

Planiglobium (planispherium), tasapallo, pallo kuvattuna tasolle, Ptolemaoksen antama nimitys Hipparkhoksen keksimälle stereografiselle karttaprojektiosille (ks. Kartta-projektio). H. R.

Planimetri (lat. *plānum* = tasapinta, ja kreik. *metron* = mitta), koje tasapintakuvien pinta-alojen määrittämistä varten. Suorien tai käyrien viivojen rajoittamien tasapintaisten tai käyräpintaisten kuvien alojen määrittäminen kuuluu geometrian ja integraalilaskennon tehtäviin. Mutta on myös olemassa mekaanisia tasokuvien alojen mittauskeinoja. Yksinkertaisimpiin tähän tarvittaviin välineisiin kuuluu tunnetun suuruisiin pieniin neliöihin jaettu lasilevy, jota käytetään etenkin mikroskooppisten esineiden mittauksiksi siten, että se pannaan esineen päälle ja luetaan, montako neliötä saadaan yhteenlaskeamalla kokonaisten, esinettä peittävien ruutujen luku ynnä esineen rajaviivalla olevat, arvioidut ruutuosat. On myös suunniteltu tarkoitusta varten monimutkaisempia, mekaanisia koneita, jotka sanan altaamassa merkityksessä yksinään ovat p:ja. Niiden rakenne on sellainen, että alaltaan mitattavan kuvion piiriä pitkin on kuljetettava sauvan toiseen päähän kiinnitetty nastaa, jolloin sauvaassa oleva, paperiin nojaava rulla rupeaa pyörimään pannen toimimaan sen yhteydessä olevat, rullakierrosten lukua ilmaisevat asteikot. Kun tämä luku kerrotaan koneen vakiolla, saadaan kuvion pinta-ala. Mainitun sauvan toinen pää pakotetaan liikkumaan joko suoraa tai ympyräviivaa myöten. Sitä mukaa p. on joko rulla-p. tai polaari-p. Kuva esittää Coradin rakentamaa polaari-p:ia. A on sauva, F nastaa, L rulla asteikkoineen. Sauvan toinen pää kiertää kiinteän tuen B:n ympäri pyöriässä tangossa P olevan tapin D:n varassa ja liikkuu siis nastaa kuljettaessa aina ympyräkaarta pitkin. Polaari-p:lla voidaan saavuttaa n. $\frac{1}{500}$ tarkkuus, rulla-p:lla aina $\frac{1}{1000}$. — Ensimmäiset p:t ovat Hermannin (1814), Gonellan (1825) ja Oppikoferin (1827) suunnittelemat. P:n rakennetta ovat sittemmin suuresti kehittäneet Ernst,



Planimetri.

Wetli, Hansen, Amsler, Wrede y. m. [Trunck, „Die P., deren Theorie, Praxis und Geschichte“ (1865); Amsler-Laffon, „Neuere Planimeterkonstruktionen“ (Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1884).] U. S:n.

Planimetria (lat. *plānum* = tasapinta, ja kreik. *metron* = mitta), oppi tasokuvien pinta-alojen määrittämisestä.

Planina, serb., = vuoristo.

Planipennia ks. Verkkosipiset.

Plankton (kreik. *plāto's* = ajelehtiva), kelta-lujaelosto, V. Hensenin 1887 käytäntöön ottama yleisnimitys sille meren ja makeanveden eliökunnalle, joka ikäänkuin leijaillen l. kelluvana elää eri vesikerroksissa ja suurin piirtein katsoen passiivisesti seuraa veden liikuntoja riippumatta siitä, onko siihen kuuluvilla eliöillä omaa liikuntokykyä vai ei. P. jaetaan meri-p:iin (hali-p.) ja makeanveden p:iin (järvi- l. limno-p., joki- l. potamo-p.). Meri-p:ssa taas erotetaan aavan meren oseaaninen p. ja rannikkoseutujen neriittinen p., sekä syvyyskerroksittain pinnasta lähtien pelaginen, zonaarinen ja bathybinen vyöhyke, viime mainitun muodot elävät suurissa syvyyksissä, heti pohjan yläpuolella. Kokoonpanoltaan p. on eläin- l. zoo-p:ia ja kasvi- l. phyto-p:ia. Molemmissa huomataan selvää mukautumista veden eri koiisiin fysikaalisiin ja kemiallisiin olosuhteisiin. Suuri läpikuultavuus, monenlaiset kellumista edistävät laitteet, kuten pintaa suurentavat lisäkkeet sekä kasveilla että eläimillä, hyytelövaippa, eri yksilöiden yhtyminen ketjumaisiksi tai muunnellaisiksi ryhmiksi, kannattavien kaasurakkojen ja öljypisarojen esiintyminen ovat tällaisia, usein veden laadun mukaan eri vuodenaikoina eri asteisia mukautumisominaisuuksia. Meri-p. on yleensä paljon laajirakkampaa kuin makeanveden p., ja mikroskooppisten eliöiden ohella kuuluu siihen paljon verraten isojakin pelagisia eläimiä: medusoja, nilviäisiä, kalanpoikasia y. m. (vrt. Eläinmaantiede, palsta 645), jotka muodostavat sillan nektoniin, vapaasti liikkuvaan vesieläimistöön. Meri-p:lle ovat myös ominaisia lukuisten rannikko- ja pohjaeläinten, alustaan- kiinnittyneidenkin, toukka-asteet. Merien kasvi-p:n muodostavat eri leväryhmien edustajat, ennen kaikkea monenlaiset piilevät sekä dinoflagellaatit. Esim. napamerissä on monesti huomattu veden olevan aivan ruskeaa näistä. Meidän vähän suolaisten meriemme p. poikkeaa suuresti valtamerien p:sta ja lähenee sensijaan monessa suhteessa makeanveden p:ia, jossa muuten näyttää yleensä kaikkialla ainakin lauhkeassa vyöhykkeessä olevan ainakin samat suuremmat kasvi- ja eläinryhmät edustettuina. Meidän makeanveden p:imme muodostavat pääasiassa eri äyriäiset, nim. hankajalkaiset (*Diaptomus*, *Cyclops* y. m.) ja vesikirput (esim. *Daphnia* ja *Bosmina*-suvut). r a t a s e l ä i m e t (*Anurax*, *Notholca*, *Asplanchna*, y. m.), osaksi eläimiin, osaksi kasveihin luetut

säilyttäen halutun muodon. Sellaista on esim. kipsi- ja liima-aineilla sekoitettu puujauho.


Plastilliset operatsionit ks. Autoplastikka ja Transplantatsionit.

Plastillisuus (vrt. Plastillinen), muodostuvaisuus, muodostettavuus, muovailtavuus, venyväisyys, selväpiirteisyys.

Plastomeniitti, eräs laji kosteudesta vahingoittumatonta savutonta ruutiä.

Plastron [-ō'] (ransk.), rintahaarniska; miekkailussa rinnan suojana käytetty tyyny. — Myös kilpikonnen vatsakilpi.

Plataani (*Platanus*), *Platanaceæ*-heimon suku, johon kuuluu 6. osaksi Länsi-Aasiasta, osaksi



Plataanin oksa

Pohj.-Ameriikasta koitoisin olevaa lajia. P:t ovat suuria, kauniita puita, joilla kaarna irtautuu suurina levyinä. Lehdet kourasuoniset, vaahteran lehtiä muistuttavat, kukkaryhmät palleroisia, pitkiin riippuviin varsiin kiinnittyneet. Etelä- ja Keski-Euroopassa kasvaa hyvin yleisesti varsinkin

kujanpukuksi istutettuna itämaalainen *P. orientalis*, myös amer. *P. occidentalis*. Kasvatavat nopeaan, 20-30 m korkeiksi ja voivat tulla hyvin paknuiksi. Niistä saadaan hyvää puuainetta. K. L.

Plataiai [-a'i], kaupunki Boiotiassa. Asoposjoen varrella. P:n ja Theban välillä vallitsi alituisen taistelu, jossa P. sai tukea Ateenalta. Thebalaiset hävittivät P:n 427 ja 374 e. Kr. Persialaissodissa P. asetui helleenien puolelle, ja ensiten tunnuttu se on voitosta, jonka helleenit 480 e. Kr. saavuttivat sen luona persialaisista. L. T.

Platalea ks. Kapustahaikara.

Platanthera, lehdokki, kämmekkäissuku, josta meillä on 2 lajia. Koko maassa eteläiseen

Lappiin asti on yleinen metsäniityillä, lehdöissä ja sekametsissä kasvava valkolehdokki (*P. bifolia*), jolla on valkeat, varsinkin iltaisin hyvätuoksuiset kukat tertussa ja tyvellä 2 suurta pitkulaista lehteä. K. L.

Plateau [-tō'] (ransk., < plat = litteä), ylätasanko.

Plateeraus, plateeraus, platineeraus, metalliesineiden päällystäminen jaloilla tai puolijaloilla metalleilla. [Abhass. „Der Metallarbeiter“ (1903).]

Platen [plāten]. August, kreivi P. Haller-mund (1796-1835), saks. runoilija. Otti osaa vapautussotaan Napoleonin vastaan, mutta antautui sen jälkeen kirjallisuudelle. Goethen vaikutus on selvästi huomattavissa hänen runoteoksissansa „Ghaselen“ (1821), „Lyrische Blätter“ (s. v.) ja „Neue Ghaselen“ (1823). Tyytymättömyydenä Saksan kirjallisiin oloihin hän muutti 1826 Italiaan, missä eli kuolemaansa saakka. Ete-



Valkolehdokki.

vin hänen runotuotteistaan on „Sonette aus Venedig“ (1826). Aikansa kirjallisia ja aatteellisia kysymyksiä hän käsiteli muutamissa huvinäytelmissään, joista „Der romantische Ödipus“ on suunnattu Heineä vastaan. [Minckwitz, „Graf P. als Mensch und Dichter“ (1838), Greulich, „P:s Litteraturkomödien“ (1901), Unger, „P. in seinem Verhältnis zu Goethe“ (1903).] H. Kr-n.

Platen [-ā-]. 1. Baltzar Bogislaus von P. (1766-1829), kreivi, valtiomies, Götan kanavan perustaja; otti meriupseerina osaa Suursaaren tappeluun, jossa joutui venäläisten vangiksi; valittiin 1801 Trollhättan kanavan hallitukseen; v. 1806 hän käänteentekevässä kirjoituksessaan „Afhandling om canaler genom Sverige“ esitti ajatuksen Vänernin, Vetternin ja Itämeren yhdistämisestä kanavalla ja johti tarmokkaasti 1810 aloitettuja kanavoimistotöitä. P. oli v:n 1809 perustuslakivaliokunnan jäsenenä huomassa Ruotsin uutta valtiosääntöä ja 1809-12 hallituksen jäsenenä; toimi myöskin tehokkaasti Ruotsin asiamiehenä Ruotsin ja Norjan välisen yhdistyksen aikaansaamiseksi (1814); korotettiin 1814 varamiraaliksi ja 1815 kreiviksi; nimitettiin 1827 käskynhaltiaksi Norjaan, missä kuoli. J. F.

2. Fredrik August von P. (1790-1868), virkamies, palveli ensin sotilana mutta siirtyi sitten siviilialalle. Otettuaan 1813 eron Ruotsin palveluksesta saapui Suomeen ja sai ylimäär. kanslistin paikan Suomen asiain komiteassa Pietarissa. P. osasi tavattoman monta kieltä, nimitettiin 1816 mainitun komitean kielenkääntäjäksi ja sai myöhemmin protokollasihteerin arvon. Erosi 1821 virkauralta ja eläli loppuikänsä maatilallaan Lammilla antautuen kirjallisiin töihin; herätti huomiota omituisuudellaan, joka ilmeni sekä elintavoissa että harrastuksissa. [W. Söderhjelmin kirjoitus Kaukemielessä III.] K. W. R.

Plater, vanha puol. kreivillinen suku saks. alkuperää. Sen jäsenistä mainittakoon 1. Ludwik P. (1774-1846), metsähoitomies ja maantieteilijä; 2. Adam P. (1790-1862), muinais- ja luonnontutkija; 3. Emilja P., kreivitär (1806-31), otti osaa Puolan kapinaan 1830-31 ja ylennettiin urhoollisuudestaan kapteeniksi, mutta kuoli liiallisista ponnistuksista. [Straszewicz, „Emilie P.“]; 4. Wladyslaw P. (1809-89), perusti Sveitsin Rapperswilin puol. kansallismuseon.

Plateresk-tyyli (esp. *plateresco* < *plato* = kultaseppä), esp. gotikasta renessanssiin välittävä reheväkoristeinen 1500-luvun alkupuolen rakennustyyli. ks. Espanjalainen rakennustaide.

Platformu (ransk. *plate-forme*), juna- t. raitiovaunusilta; seisahduslaituri.

Plathelminthes ks. Laakamadot.

Platina (esp. *plata* = hopea; *platina* = hopean tapainen), jalo metalli, alkuaine, jonka metallisen luonteen Scheffer keksi v:n 1750 vaiheilla. Puhdas p. on vaaleanharmaa, hopeata hieman tummempi, pehmeä, taipuisa ja hyvin venyvä metalli. Sitä voidaan puristaa hyvin ohuiksi levyiksi ja vetää hienoksi langaksi. Ilmassa se ei muutu. Kiteytyy reguläärisen systeemin mukaan. Kem. merkki Pt. At.-p. 195.2. P:n om.-p. on 21.43; sen kovuus 4.5. Sulaa noin +1,780°C. — Yhdistyksissään p. on joko 2- tai 4-arvoinen. P:n happiyhdistykset, p.-mouoksidi, PtO, ja p.-dioksidi PtO₂ saadaan hydroksidia kuumentamalla.

hapon vaikutusta. Ainoastaan kuningasvesi liu-
ottaa p-mustaa sokerilla pelkistetään p-syaani-
vetyhappoa ja se liioitetaan happea H₂PO₄.
Muutamet metallit, kuten lyijy, vismutti ja tina
liukenevat k. k. v. suhteessa ja täten helposti
pelkistettäväksi sokerilla pelkistetyn p-syaani-
vetyhapon, kloori, bromi ja jodi. P:n klooriyhdistyk-
set ovat p-dikloridi ja p-tetrakloridi.
Edellistä saadaan kun jälkimäistä kuumennetaan
HCl:n kanssa. P-seleeniä saadaan kun p-kloori-
vetyhappo kuumennetaan 165°. P-dikloridi muo-
dostaa alkalikloridien kanssa kloroplatiniitteja
jotka kultaan sokerilla pelkistetystä K₂PO₄,
joka liikunee veteen rubiinipunaiseksi liuo-
kseksi, käytetään valokuvaukseen. P-kloori-
vetyhappo H₂PO₄, H₂O saadaan kun l-
osa p-leijeviä platina S-osaa kuningasvettä
sekoitetaan yhdessä ja liuos huuhdotaan kar-
viin. Silloin saadaan punaisenruskea kidemassa,
joka helposti liikunee veteen, alkoholiin ja eette-
riin. Se muodostaa kaliumin ja ammoniumin
kanssa veteen vaikeasti liukenevia suoloja ja kiin-
tettään sentakia analyyttisissä kemiassa kaliumin
reagenssina. P. yhtyy syaanisiin p-syaanivety-
hapon suoloiksi, jotka ovat hyvin kiteytyviä, fluo-
resoivia suoloja. Näistä on bariumplatinos-
yaanidi BaPt(CN)₄, H₂O johtanut Röntgen-
säteilyä heikkomman koska sillä pel-
lystetty levy mainittujen säteiden sitä kohda-
ksessa muuttaa nämä ja myös tavalliset ultra-
violettisäteet näkyviksi valosateiksi. P-suolat
yhtyvät ammoniakkiin muodostaen n-p-maki-
sia, joitten luku isomerian vuoksi on suuri. -
Ammoniumkaloroplatinaattia l. p-salmiakkia
NH₄ PtCl₆ kuumentettaessa ha-
joaa tämä kloori ja ammoniakki poistuvat ja p-
malla sekoitetaan pienenä. P-mustaa
saadaan kun p-yhdistyksiä pelkistetään sokerilla
tai formaliinilla alkaalisissa liuoksessa. Se on
mustaa, raskasta ja erittäin hienojakoista jauhoa.
P. ja erittäinkin juuri p-sieni ja p-musta tiivi-
vistävät suurella määrässä kaasuja pinnalleen.
Ne voivat imeä itseensä esim. happea 200 ker-
taa oman tilavuutensa. Imetyt kaasut ovat täl-
löin hyvin aktiivisessa, voimakkaassa muodossa.
Niinpä syttyy vety itsestään, kun sitä ilmassa
johdetaan p-sienen läpi. P:lla on tässä muodossa
reaktioineja kiihdyttävä katalyyttinen vaikutus.
Sen merkitys tekniikassa on nykyään erittäin
suuri ja yhä suureneva. Luonnossa p. on aina
pellkkänä. Samoin kuin kultakin tavataan siitä
sorakerroksissa hienoina rakeina. Miltei aina on
siihen sekoittunut muita p-metalleja (ks. t.)
sekä kultaa, hopeaa, vaskea ja rautaa. Ra'asta
p-malmista huuhdotaan liika-aineet kuten sora
ja multa pois, malmista hapetetaan pois osiumi
ja rutenumi haihtuvina yhdistyksinä. Jäännöstä
käsitellään kylmällä kuningasvedellä, silloin liu-
kenevat vaski, rauta ja kulta. Jäännös keitetään
kuningasvedellä ja pelkistettiin vain p-liuok-
see. P. muutetaan liuoksesta väkevällä salmiakki-
liuoksella p-salmiakkina, joka sitten henkute-
teen p-salmiton. H₂SO₄ liotetaan kalkkipok-
kainen kalsiumhydroksidi. P-musta ei muu-
tauta kalsiumhydroksidia. Sellainen on iridiumi-p-lejeerinki. Iridiumiliua
tekee p:n kemiallisesti kestävämmäksi ja samalla
tekee sen muovattavaksi. Se onkin jossa on 90%

pää ja 10 % iridiumia, on hyvin kovaa, teräksen tavoin taipuvaa, hyvin vaikeasti sulavaa ja ilmassa vallan muuttumaton. Siitä on normaali mitrimitta valmistettu.

P. tuotiin Etelä-Ameriikasta Eurooppaan n. 17:nnen vuosis. keskivaiheilla. Myöhemmin on egypt. haudoista löydetty esineitä, joissa on ollut p:nä. V. 1828-45 oli sitä Venäjällä käytännössä rahana. Siellä onkin huomattavin p:n löytöpaikka Uralin vuorilla. Muita löytöpaikkoja ovat Peru, Brasilia, Kolumbia, Kanada, Kalifornia. Meksikko, Borneo, Sumatra, eteläinen Uusi-Guinea. Suomessaakin on Valkean sorasta löydetty sitä vähin kultaan sekoittuneena. Raaka p-malmi sisältää n. 70-85 % puhdasta p:aa. Maailman vuotuinen p:n tuotanto on n. 6,000-7,000 kg. Tästä määrästä tuottavat Uralin kaivokset suurimman osan, 1902 saatiin Venäjällä 7,306 kg. 1907 n. 5,400 kg. Maailman muut saantipaikat yhteensä n. 200-300 kg v:ssä. Vuosittain tulee p-sulattoihin takaisin n. 3,000 kg rikkoutuneita p-astioita uudelleen muovaeltaviksi.

P:n hinta kg:ltä oli 1870 750 mk., 1910 4,875 mk., 1911 7,120 mk. ja 1912 7,750 mk. Tämä suuri nouse on seuraus siitä, että teknilliset tehtaat ja laitokset tarvitsevat yhä enemmän p.a.a. Sitä käytetään katalysaattorina rikkihappo- etikka- y. m. teollisuudessa, kemiallisissa laboratoroissa. Siitä valmistetaan suuria astioita ja reortteja, joissa rikkihappoa väkevöidään, levyjä, laukoja, upokkaita, putkia y. m. Sitä käytetään vielä galvaanisii elementtejä valmistettaessa, va- laustus- ja sähköteknikassa, hampaanpaukkoina, valokuvaukseen y. m. S. S.

Platinakloridi ks. Platina.

Platinakloorivetyhappo ks. Platina.

Platinametallit, luonnossa lejeerinkeinä platinan kera esiintyvät metallit, ruteniumi, rodiumi, palladiumi, osmiumi ja iridiumi. P. jaetaan keveisiin, joiden om.-p. on n. 12 ja at.-p. n. vähän yli 100, ja raskaisiin, joiden om.-p. on n. 22 ja at.-p. n. 200. Kolme ensinmainittua ovat keveitä. S. S.

Platinamusta ks. Platina.

Platinapaino l. *platinotypia*, valokuvauksellinen kopiointetelmä, joka perustuu siihen, että ruutaoksalaatti voi ammonium- t. natriumoksalaatin mukana ollessa reduseerata kaliumkloroplatiiniin platinajauheeksi. P-kuvat ovat pelmeitä, vivahdusrikkaita.

Platinasalmiakki ks. Platina.

Platinasieni ks. Platina.

Platinasuolat ks. Platina.

Platinoidi, lejeerinki, jossa on nikkeliä, sinkkiä, vaskea ja wolframia. Käytetään reostusteissa, sähkövirran johtovastusta mitatessa.

Platinoiminen, metallisen tai muun kappaleen päällystäminen platinakerroksella joko sähköä avulla platinakylvyssä tai hyvin ohutta platinalevyä käyttämällä. Pfunhauserin mukaan otetaan platinakylpyyn vesilitraa kohti: 20 g fosforihappoista ammoniakkia, 100 g fosforihappoista natriumia ja 4 g platinakloridia. Platinoitavat kappaleet ovat sitä ennen vaskettavat ks. Galvanoplastiikka.

Platinotypia k. **Platinapaino**.

Platodes *de Laakam adot.*

Platon (427-347 e. Kr.) kreik. filosofi, oikea

nimi Aristokles, sai nuoruudessaan liikanimen Platon, „leveä”, joko laajan otsansa tai laajan rintansa takia. Hän kuului Ateenan suursukuihin: 30



Platon.

tyrannin joukossa oli hänen lähimpiä omaisiaan. Kyllästyneenä jo aikaisin silloiseen politiikkaan hän liittyi yhä kiinteämmin Sokrateeseen. Sokrateen kuoltua (399) hän oleskeli jonkun aikaa Megarassa ja teki sitten matkoja Egyptiin, Kyreneen ja Etelä-Italiaan, jossa loistavan Syrakusan kirjallisuutta harrastava tyranni Dionysios vanh. kiinnitti hänet hoviinsa. Mutta ankuruudellaan, ehkä myös alituisella synkkämielisyydellään hän loukkasi Dionysiosia ja pelastui töin tuskin tämän vainolta. Palattuaan noin 388 Ateenaan hän perusti 40-vuotiaana ikävuodellaan oppilaitoksen Akademos-puistoon kaupungin ulkopuolelle. Täällä hän opetti yleistajuisesti ulkosalla, varsinaisia oppilaitaan taas, jotka muodostivat suljetun lahkon, ostamassaan maatalossa. V. 367 hän matkustaa 60-vuotiaana taas Syrakusaan, jonne hänet oli kutsuttu ohjaamaan Dionysios nuorempaa, josta oli tullut isänsä seuraaja; mutta P. vaati valmistuksena filosofiaansa kuninkaalliselta oppilaaltaan liian paljon matemaattista ajatustyötä; kun oppilas napisi, kerrotaan P:n lausuneen lentosanansa: „tietoon ei ole mitään kuninkaantietä”. Epäsuosioon hän joutui myöskin syystä, että oli hellässä ystävyys-suhteessa tyrannin sukulaiseen Dioniin, jota epäiltiin väärästä; 2 vuotta Syrakusassa oltuaan P. palaa taas kotiin, mutta tekee 361 sinne uuden matkan rakentaakseen sovintoa Dionysiosin ja Dionin välille. Kun tämäkin viimeinen valtiollisen toiminnan yritys oli rauennut, jatkaa P. opetustaan Akademiassa kuolemaansa saakka. Todistuksena hänen maineestaan omien aikalaistensa keskuudessa on m. m. hautakirjoitus: „Apollon on lahjoittanut maailmalle Asklepioksen ja Platonin, toisen ruumista, toisen sielua varten”.

Neljättäkymmentä dialogia, jokunen kirje ja epigrammi muodostavat P:n teokset, jotka kaikki ovat säilyneet; lisäksi ovat muutamat varmasti väärät dialogit kulkeneet hänen nimellään. Dialogimuodon P. on saanut Sokrateelta, ja siitä on tullut hänen luontainen ajatusmetodinsa: ajatteleminen on lausuu hän, äänentöntä keskustelua, ja hänestä on dialektiikan kysymysten ja vastausten avulla tapahtuva käsitteellinen tutkinta korkein tieteellinen menettelytapa. Mitään järjestelmällistä esitystä filosofisista opeistaan ei P. ole jättänyt jälkeensä, hänen teoksensa ovat enimmäkseen kiisteilyssä kilpailevien nuorisokasvattajien kanssa syntyneitä tilapäiskirjoituksia; hän ottaa milloin minkin päivän riitakysymyksistä ja syventää sen kysymykseksi äärimäisistä ja ikuisista prinssiipeistä. — Vasta viime vuosikymmenenä on tultu pääasialliseen yksimielisyyteen P:n dialogien kronologisesta, hänen kehityksensä ymmärtämiselle tärkeästä, järjestyksestä: stylometrinen, s. o. tarkka, tilas-

tollinen P:n kielen erilaisuuksien ja yhtäläisyyksien tarkastelu on suunnilleen varmentanut sen järjestyksen, joka sisällilyksen kriteerioihin perustuen oli omaksuttu. P:n aikaisempaan kauteen luetaan dialogit Hippias, Lakhes, Kharmides, Protagoras, Euthyphron, Apologia, Kriton; Gorgias ja Lysis kuuluvat joko tähän tai P:n toiseen akademiseen aikaan, joka käsittää dialogit Menon, Euthydemus, Kratylos, sekä pääteokset Symposium, Phaidon, Phaidros, Politeia (= valtio) lopullisessa asussaan, kuin myös Theaitetos; Platonin vanhuuden-teokset ovat Sophistes, Politikos, Parmenides, Philebos, Timaios, Kritias, Nomoi. Suomeksi on käännetty „Faidoni” (1882), Apologia („Sokrateen puolustuspuhe”, 1898) ja Gorgias (1899). P:n nuoruuden-teosten esineenä on se mitä me nykyään sanoisimme tieteelliseksi etiikaksi. Sofistit opettivat, että siveysoppi on kokoelma hajanaisia, satunnaisia ihmissääntöjä: P. etsii sitä, mikä luonnosta, itsessään ja ikuisesti on oikeata. Hyvettä voi oppia, mutta ainoastaan käsitteellisesti sitovana tietona; aivan kuin purppura punaa villan kestämään väkevintäkin lipeätä, valuu tämä tieto, joka on yhtä hyveen kanssa, läpi sielun. Sokrates oli selittänyt hyveen olevan tiedon siitä, mikä on parasta ihmiselle; Platon syventää tämän aatteen käsitteen hyveen sielun täydelliseksi sisäiseksi järjestykseksi; samaten kuin ruumiille järjestys on terveyttä ja voimaa, samaten hyve-tieto tekee ihmisen, siinä määrin kuin se hänelle on mahdollista, hyvin-järjestetyksi ja jumalalliseksi. Sennä tähden on hyveellä seurauksista riippumaton oma arvonsa, siksi on oikeudellinen kaikissa vaiheissaan onnellisempi kuin väärämielinen, senvuoksi on parempi kärsiä vääryyttä kuin tehdä sitä; sentähden ei pidä edes pahaa pahalla kostaa; jokainen väärinteko näet tuhoaa sielun sisäisen järjestyksen. Näissä väittelmissään P. kehittää Sokrateen viittomia suuntia. Aikaa myöten hänen etiikkansa kuitenkin yhä suuremmassa määrin saa uskonnollisen leiman: sille, joka kerran on päässyt iankaikkisen ja jumalallisen tajuntaan, merkitsee hyve-tieto luottamusta oikean ikuisen arvoon, pyhitystä, joka hedelmöittää koko elonjuoksuun, jolle onnettomuus on vain koetusta ja puhdistusta tulevaa varten.

Vaikkakin P. perustaa hyveen korkeampaan eudaimonismiin l. ihmisen onneen, niin määrää hänestä hyveen sisällön kuitenkin yksinomaan yhteiskuntajärjestys. Valtio-opissaan P. vertaa valtiota elimistöön ja hän sanoo „lukevansa saman kirjoituksen” valtiossa kuin ihmisessä, pienin kirjaimin ihmisessä, suurin valtiossa. Ihmisenkin olemukseen kuuluvat samat hyveet, joita valtion olemus vaatii: ne ovat viisaus, joka on pään hyve, miehuus, joka on rinnan, itsensähillintä, joka on vatsan, ja näitten yhteistoiminnasta syntyy oikeamielisyys, s. o. yleinen järjestyks. Ihannevaltiossaan P. jakaa yksilöt kolmeen luokkaan: hallitsevat filosofit, joiden hyve on viisaus, aseelliset vartijat, joiden hyve on miehuus, ja elinkeinonharjoittajat, joiden hyve on köhtuullisuus, itsensähillintä; näiden yhteistyöstä syntyy se mikä valtiollisessa järjestyksessä on oikeata. Valtiojärjestyksessä on ihmisillä sama asema kuin ruumiinosilla elimistön kokonaisuudessa: koossapysymistä lujittaakseen P. tahtoo ylimmissä säädyissä tehdä yhteisiksi omaisuuden

eikä välitä tutustua tähän alempaan; hän ainoastaan suvaitsee ilmoittaa meille mitä tuohon ylempään kuuluu; hän tunkeutuu alas syvyysiin, ei tutkiakseen niitä, vaan täyttääkseen ne henkensä kaipuulla takaisin alkukuvien maailmaan. P:sta on annettu mitä erilaisimpia arvosteluja; alinna oli hänen arvonsa valistusajalla, jolloin Condillac selitti, että hänen arvelunsa alusta loppuun olivat houretta, ja jolloin Voltaire piti hänen filosofiaansa sekasotkuna, jota vain muutamat Euroopan nurkkakyltiin piiloutuneet uneksijat tarkkaavaisesti tutkivat. 19:n neljässä vuosis. P. sitävästoin on päässyt mitä suurimpaan kunniaan; platoniselityksestä on tullut erikoinen tiede, ja monet sen harjoittajat ovat valmiit allekirjoittamaan Emersonin lauseman. että yksin P. on sen ihailun arvoinen, jota kalifi Omar fanaattisesti osoitti Koraaanille sanoessaan: polttakaa kirjastot, sillä se, mikä niissä on arvokasta, sisältyy tähän kirjaan. [Raeder, „Platons philosophische Entwicklung” (1905), Lutoslavsky, „The origin and growth of Platon's logic” (1897), Huit, „La vie et l'oeuvre de Platon” (1893), Grote, „Platon and the other companions of Socrates” (1867).] R. L.

Platoninen rakkaus (ks. Platon), henkinen, kaikista aistillisuudesta vapaa rakkaus.

Platonismi, Platonin ja häntä seuraavien filosofien oppisuunta; sanaa käytetään myöskin osoittamaan erityisesti platonikkojen liiaksi ihanteellista ajattelutapaa. Samoin sana platoninen on saanut lisämerkityksen, jonka mukaan se osoittaa jotakin, mitä ei voida eikä edes aiotu toteuttaa. R. L.

Platov [-fətɒf], Matvej Ivanovitš (1751-1818), kreivi, ven. kenraali; otti v:sta 1770 osaa Venäjän sotiin Turkia ja Napoleonin vastaan, tuli 1801 Donin kasakkain atamaaniksi; huomattava oli hänen toimintansa varsinkin sotavuosina 1812-14, jolloin hän johti niitä kasakkajoukkoja, jotka hätyyttivät ranskalaisia näiden peräytyessä ensin (1812) Moskovasta ja sittemmin (1813) Leipzigiästä.

Platsmajuri ks. Linnamajuri.

Plattdeutsch (saks.), alasaksa, ks. Saksan kieli.

Platte (myös *Nebraska river*), joki Yhdysvalloissa, Missouri'n lisäjoki oik., syntyy Kalliovuorista lähtevistä North P. (990 km) ja South P. l. Paduca (685 km) nimisistä lähdejoista, jotka yhtyvät P. cityn luona; pituus täältä P:n suuhun Omahan alapuolella 505 km. Pääkulkusuunta itäinen. Liikenteelle P. on arvoton; kuivana aikana se pitkä matkat on aivan kuiva. Lähdejokia käytetään kastelutarkoituksiin.

Platten-järvi ks. Balaton.

Plattinki (ruots. *plattning*), litteä nuorapalmikko, jota käytetään aluksen takilatarpeisiin.

F. W. L.

Plattyrhini ks. Litteänenäiset.

Platysomus, fossiilinen ganoidikala permia ja hiilikausilta; ruumis korkea, sivuilta litistynyt, ulkoääriiltään rombimainen, pyrstö heteroserkkinen.

V. A. K-io.

Plauen, kaupunki Saksassa, Saksin kuningaskunnan lounaisosassa, ent. Vogtlandin pääkaupunki, Weisse Elsterin rannalla, usean radan risteyskeskus; 121.272 as. (1910), joista n. 4.000 katolilaista. — Evankelinen St. Johannis-kirkko.

kaupungintalo; Vilhelm I:n, Bismarckin, Moltken ja Julius Mosenin muistopatsaat. Lukio (v:lta 1315), opettajaseminaari, kutomo-taideteollisuuskoulu, useita ammattikouluja; teatteri. — Monipuolinen teollisuus Saksin kukoistavimpia; ennen muita mainittakoon pitsi-, lanka-, ompele- ja nahatehtaat sekä kaikenlainen puuvillakangasteollisuus. Lisäksi on nahka-, kirja-, sementtitehtaita, konepajoja, värjäämöitä, olutpanimoita y. m. Huomattava kauppa käsittää etupäässä teollisuuden tuotteita. P. < slaav. *plawe* = tulva-alue) mainitaan ensikerran 1122, joutui 1569 oston kautta Saksille. Pitsiteollisuus alkoi n. 1570-luvulla. (E. E. K.)

Plausibeli (lat. *plausibilis* = suosittu, < *plaudere* = taputtaa käsiä), hyväksyttävä, todennäköinen.

Plautus, Titus Maccius (254-184 e. Kr.). roomal. huvinäytelmärunoilija, syntynyt Umbrian Sarsinasta, jota näyttelijäjoukkueen mukana tuli Roomaan. Turvatakseen siellä toimeentulonsa P. kirjoitteli näytelmiä, ainakin 21 luvultaan, joista kaikki muut paitsi „Vidularia” ovat säilyneet (nim. „Amphitruo”, „Asinaria”, „Aulularia”, „Bacchides”, „Casina”, „Captivi”, „Cistellaria”, „Curculio”, „Epidicus”, „Menaechni”, „Mercator”, „Mostellaria”, „Miles Gloriosus”, „Poenulus”, „Pseudolus”, „Persa”, „Rudens”, „Stichus”, „Trinummus”, „Truculentus”), muutamat kuitenkin katkonaisina. P. seipitti näytelmänsä kreik. esikuvien mukaan, toisinaan hän lienee suorastaan kääntänyt Menandroksen (ks. t.) y. m. kappaleita. Mutta hänellä oli aina kyky sovitaa kuvauksensa kotimaisiin oloihin ja verestää tyyppejään omilla terävillä huomioillaan. Hänen kielensä on mehevää kansankieltä, täynnä kansanomaisia käänteitä ja sutkauksia, joihin hänen rikas huumorinsa nautinnolla puukeutuu ja synnyttää iloisin rähäkän katsomossa. kun se näkee, kuinka halveksitulle sairurille, suuriluuloiselle sotilaalle, turvattomalle neitoselle tahi rakastuneelle nuorukaiselle tehdään oikeutta. Kielentutkimukselle ovat P:n komediat tärkeitä väärentämättömän kansanomaisen kielensä ja myös runollisen rakenteensa vuoksi, jossa P. on vanhan saturnilaisen runomitan ja laajuudelle perustuvan kreik. runon välimailia. — P:n teosten tekstin kriittisessä käsittelyssä saavutti huomattavia tuloksia F. Ritsehl („Parrerga Plautina”, 1852, „Opuscula”, 1868, 1879, kriittinen tekstipainos 1848-53); myöhemmistä julkaisijoista mainittakoon Götz & Schöll (1892-96), Sonnenschein (1907) sekä tutkijoista C. F. W. Müller, Spengel, Langen („Beiträge zur Kritik und Erklärung des P.”, 1880), Leo („Plautinische Forschungen”, 1895), Löfstedt y. m. E. H-l.

Play [plei] (engl.), peli, näytelmä.

Please [pliz] (engl.), olkaa hyvää.

Plebeijit ks. Plebs.

Plebiscitum (lat. *plēbiscitum* t. *plēbis scitum*, < *plēbs* = kansa, ja *scitum* = päätös), kansanpäättös, erittäinkin sellainen, jolla jonkun luovutettavaksi aiottu alueen asukkaat ratkaisevat, haluavatko joutua uuden valtion (sen, jolle alue on luovutettavaksi aiottu) yhteyteen vai eivätkö. Tämän säännösten käyttämistä harrasti erittäinkin Napoleon III, jonka vaikutuksesta sitä 1800-luvun keskivaiheilla erinäiset kerrat käytettiin. kuten

nin vaihtelevaisuus eri suunnissa. Kaksiakselliset kiteet näyttävät siten kolme eri väriä (*trikroismi*) ja yksiakselliset kaksi (*diokroismi*).

Pleomorfia = pleomorfismi (ks. t.).

Pleomorfismi (kreik. *pleon* = enemmän ja *morphē* = muoto), useilla alemmilla kasveilla, varsinkin sienillä esiintyvä monimuotoisuus, joka ilmenee kyyryssä synnyttää useita erilaisia lisääntymiselimiä. Alhaisimmalla asteellaan määräävät vaihtelevaisuuden ulkonaiset seikat, kehittyneemmällä asteella tavataan määrätty jaksojärjestys, joka kuuluu sukupolvenvuorotteluun sen laajassa merkityksessä. — Myös nimitetään p:ksi lehtien erilaisuutta kasvin eri ikäkausina, samoin kukkien pölytystä edistävää monimuotoisuutta samalla lajilla.

K. L.

Pleonasmi (kreik.), useiden enemmän tai vähemmän samaa merkitsevien sanojen asettaminen rinnatusten saman käsitteen ilmaisemiseksi, esim. „Olipas meininkii ja aatosta kaiken aattelijalla, Luojalla näet, sillä kolmiyhteisellä”. — Lause-tapaa, jossa on p:ia, sanotaan pleonastiseksi.

A. K.

Pleonasti, spinelli-ryhmään kuuluva tummanvärinen kivennäinen, joka on pääasiallisesti magnesiumalumiinaattia ($MgO \cdot Al_2O_3$), mutta sisältää myöskin rautaoksidia ja -oksidia (FeO ja Fe_2O_3).

E. M-nen.

Pleroma [*plērō-*] (kreik.), täyteys, gnostilaisen opin mukaan valon valtakunta ja jumalaisten olentojen asunto. vrt. Gnostilaisuus.

E. K-a.

Plesiosaurit (kreik. *plēsios* = melkein, ja *sauros* = liskoeläin), joutsenliskot, sukupuuttoon



Joutsenliskoja (taustassa kalaliskoja)

kuolleita liskomuotoja *Sauropterygia*-ryhmää mesozoiselta maailmankaudelta. P. olivat mitä täydellisimmän vesi- (meri-) eläimien mukautuneita, ulkomuodoltaan mitä eriskummaisimpia: pieni sisiliskon pää ja siinä terävät hampaat, jotka sijaittivat erityisissä hammaskuopissa, kuten krokotiileilla, tavattoman pitkä kaula (siitä nimi joutsenlisko), typpäkkä, latuskainen, vatsanpuolelta vahvasti suojattu ruumis ja sen jatkona lyhyt pyrstö. Viisivarpaiset raajat olivat, kuten vesinisäkkäillä, lyhyiksi, evämäisiksi airoiksi muuntuneet. Iho oli paljas. Useita kymmeniä lajeja *Plesiosaurus*-sukua, pienimmät 2, suurimmat aina 15 m mittaisia, tunnetaan osaksi sangen hyvin säilyneiden luurankojen muodossa pääasiassa Euroopan ja Pohjois-Ameriikan jura- ja liitukerrostumista.

V. A. K-io.

Pleskov ks. Pihkova.

Plessimetri (kreik. *plessin* = lyödä, iskeä ja *metron* = mitta), lyönninlukija, perkussionissa (ks. t.) käytetty norsunluusta, metallista y. m. valmistettu levy.

Plethon [*plētōn*], Georgios Gemistos (1355[?]-n. 1450), kreik. oppinut, synt. Konstantinopolissa, oli Peloponnesoksen ballitsijain Manuel ja Theodoros Palaiologoksen palveluksessa, oleskeli 1438-41 Italiassa ja herätti siellä esitelmillään harrastusta Platonin sekä Plotinoksen filosofian tutkimiseen. M. m. Cosimo dei Medici ihastui silloin platonilaisuuteen ja perusti sen johdosta myöhemmin Firenzeen „Platonilaisen akatemian”.

A. Gr.

Plethora (kreik. *plēthōrē*), täysiverisyys.

Plethron, kreik. pituusmitta, 100 jalkaa t. $\frac{1}{6}$ stadionia, attikalaisen mittakaavan mukaan 29,6 m; pintamitta, 10,000 jalkaa², attikalaisen mittakaavan mukaan 876 m².

L. T.

Pletsch [*pletš*], Oskar (1830-88), saks. piirustaja; tunnettu Ludw. Richterin tapaan tekemistään, lapsimaailmaa esittävistä puupiirroskuvituksista, jotka ilmestyivät aikakauslehdissä ja itsenäisinä, eri maihin (Suomeenkin) levinneinä lasten ja kansankirjoina.

E. R-r.

Plettenberg [*-rjh*], Walter von (k. 1535), Saksan ritarikunnan maamestari Liivissä, synt. isin Westfalenista, valittiin 1494. oltuansa jo kauan aikaa ritarikunnan viroissa, maamestariksi ja ryhtyi tarmolla maan sekavia oloja järjestämään. Sodassa Venäjää vastaan 1501-03 hän voitti venäläisten moninkertaisen sotajoukon Smolinan taistelussa lähellä Pihkovaa. Uskonpuhdistuksen levitessä Liivinmaalle P. asettui sovittavalle kannalle, joten uusi oppi sai tilaisuuden voittaa alaa. Kaupunkien, Riian ja Tarton, tarjouksen, että hän julistautuisi Liivin maalliseksi hallitsijaksi ja lopullisesti rikkoisi välinsä katolisen kirkon kanssa, P. sitävastoin hylkäsi.

K. G.

Pleura (kreik., = kyljet), rintakalvo l. keuhkopussi on ohut seröösinen kalvo, joka päällystää rintaontelon seinämän sisäpintaa (seinämyötäinen keuhkopussi, *p. parietalis*) ja keuhkojen ulkopintaa (sisusmyötäinen keuhkopussi, *p. visceralis*) ja joka sitäpaitsi kulkee kahtena väliseinänä rintaontelon takaseinästä sen etuseinään (välikarsinakalvo, *p. mediastinalis*). Tällä tavoin p. jakaa rintakehän kolmeen onteloon: kummankinpuoliseen keuhkopussiinonteloon, jossa sijaitsevat keuhkot ja parittomaan rinnan välikarsinaan. Viimeksimainitussa ontelossa sijaitsee edessä ylhäällä kateenkorvarauhanen, sen takana ilmatorvi ja sen suuret haarat sekä ruokatorvi, alempana on rinnan välikarsinassa sydän ja siitä lähtevät sekä siihen tulevat suuret verisuonet.

Y. K.

Pleuritis ks. Keuhkopussintulehdus.

Pleurococcus ks. Vihreät levät.

Pleuronectes ks. Kampelat.

Pleurosigma ks. Ruskolevät: Piikuoriset levät.

Plevna, kaupunki Bulgaariassa, n. 5 km Vid-joesta itäänpäin, tunnettu siitä, että turk. päällikkö Osman paša siellä piti lujasti puoliensa venäläisiä vastaan ven.-turk. sodassa 1877; venäläisten rynnäköit 20 p. heinäk., 30-31 p. heinäk. ja 11-12 p. syysk. torjuttin, minkä jälkeen he aloittivat säännöllisen piirityksen; vasta 10 p.

muusintteiniä; hampaantäyte. ks. Hampaan taudit.

Plomgren [*plumgrēn*], Tomas (1702-54), ruots. liikemies ja poliitikko; perusti 1725 tukku liikkeen Tukholmaan; oli yksi niitä, jotka ensimmäisinä ruots. laivoilla tuottivat ulkomaisia tavaroita Ruotsiin, ja tulikin sen vuoksi 1738 yhdeksi Levantin kompanian johtajaksi. P. antautui myöskin innolla politiikkaan ja ajan valtioliisiin vehkeilyihin ollen hattupuolueen innokkaimpia jäseniä; oli Tukholman edustajana valtiopäivillä 1738-51; porvarissäädyn puhemiehenä valtiopäivillä 1751-52; tuli 1739 pankkivaltuusmieheksi, 1747 rautakonttorin valtuutetuksi, kauppaneuvokseksi ja Tukholman kauppaormestoriksi; hänen väitetään käyttäneen valtiollisia luottamustömiänsä liike-asioidensa edistämiseksi. J. F.

Plootu 1. **plooturaha** (ruots. *plåtmynt*), suuri vaskilevyraha, jota käytettiin Ruotsissa 1600- ja 1700-luvuilla. Suuressa Vaskivuorassa (Stora Kopparberget), Falunin lähtienoilla, oli tarjona runsaasti vaskea, jota ei siihen aikaan ollut saatavissa muualla Euroopassa kuin Siebenbürgenissä. Näin ollen oli luonnollista, että tämä arvokas metalli pääsi Ruotsissa rahana kullan ja hopean rinnalle. V:sta 1624 saakka lyötiin siellä vaskirahoja. P:t tulivat käytäntöön Kristiinan hallitessa. Ensimmäiset lyötiin 1644 Avestan rahapajassa. Ne olivat arvoltaan 10 talaria ja painoivat 2 leiviskää 18 naulaa. Näin suuria rahoja ei sitten enää lyöty, mutta 1649 määrättiin lyötäväksi 8, 4, 2, 1 talarin p:ja. Kaarle XI lyötti 1674 5 ja 3 talarin p:ja. Pysyvään käytäntöön tuli 1/2 talarinen, jota hän alkoi lyöttää 1681 (painoltaan 2 tai 1 1/2 naulaa). Plooturaha lyötiin paitsi Avestassa myös Suuren Vaskivuoren läänin Garpenbergissä, Tornion Lapin Svappavaarassa sekä Jämtlannin Ljusnedalissa, Gustafsbergissä ja Karlbergissä. Tavallisimmat ovat Avestassa lyödyt. Viimeiset p:t ovat Aadolf Fredrikin ajalta. Ar. H.

Plooturaha ks. Plootu.

Plotinos [*plōt'v*] (204-270 j. Kr.), uusplatonilaisen filosofian päämies, synt. Egyptissä, oli Aleksandriassa Ammonios Sakkaan oppilaana, opetti sitten Roomassa. P:n teokset julkaisi otsikolla „Enneadit” hänen oppilaansa Porphyrios. Hänen järjestelmänsä nimetään nykyään Panenteismiksi, s. o. kaikkiihteyden jumaloimiseksi. Jumala on hänestä ääretön Ykseys, josta maailman moninaisuus asteittain säteilee yhä vähenevää täydellisyyttä kohti, kuten auringsäteet auringosta — eroamatta silti alkuyhteydestä. „Säteilyn” ensimmäisenä asteena on jumalallinen järki (*nūs*), joka sisältää itsessään osinaan yliaistilliset ideat 1. aatteet, kaiken alemman olevaisen perikuvat; toisena asteena ovat sielut, kolmantena aineellinen olevainen. Ihminen on langennut aistillisuuteen ja vieraantunut Jumalasta. Hänen tehtävänsä on palautuminen Jumalan yhteyteen harjoittamalla hyveellistä elämää ja filosofista ajattelua, ylinnä haaveellisella, välittömällä Jumalan tuntemisella. „ekstaasin” tilassa, jossa äärellinen „eroaa itsestään” ja vajoaa rakastavana Jumalaan. P:n mystiikka on suuresti vaikuttanut kirkkoisien, keskiajan, renesanssin ja romantikkojen haaveiluihin; hartaana ylevän henkisyysen äänenkannattajana ja nerollisena kirjailijana hänellä onkin korkea arvo. [P:n „En-

neaden in Auswahl”, julk. Kiefer (1905, nyky-aikaiselle lukijalle sovitettu valikoima); Lyly, „Plotinos sielun substansiaalisuudesta” (1889).] R. L. v. A. Gr.

Plotsk ks. Plock.

Ploug [*ploug* 1. *plau*], Parmo Karl (1813-94), tansk. kirjailija ja politikoitsija, saavutti jo ylioppilaana suurta suosiota sukkelilla ylioppilaslauluillaan „En samling viser og vers”, jotka hän julkaisi salanimellä Povl Rytter, sekä ylioppilaselämää kuvaavilla ilveilyillään „Atellaner” (1839-42). Ylioppilasnuorison parissa hän oli vapaamielisten johtaja, perusti yhdessä muiden kanssa v. 1839 ylioppilasyhdistyksen „Academicum” ja toimitti 1841-81 „Fædrelandet” lehteä, jossa hän innolla puolusti Pohjoismaiden yhteisyyssaatetta. V:n 1848 vaiheilla hän oli vapaamielisen ja kansallisen puolueen innokkaimpia johtajia, mutta hänen edustamansa suunta sai 1864 kuoliniskunsa. 1860-luvun loppupuolella hän julkaisi runoteoksen „Tre tidsdigte”, 1870-luvulla, kun uusi brandesilainen suunta kirjallisuudessa pääsi vallalle, asetti P. jyrkästi sitä vastaan julkaisten kiivaita poleemisia kirjoituksia.

H. Kr.-n.

Plozk ks. Plock.

Plumatella ks. Sammaleläimet.

Plumbaattit, lyijysuperoksidin alkaliyhdistykset.

Plumbum (lat.), lyijy. *P. aceticum*, etikkahappoinen lyijy, lyijysokeri; *p. carbonicum*, hiilihappoinen lyijy, lyijyvalkoinen; *p. oxydatum*, lyijyoksiidi, *p. oxydatum fuscum*, lyijysuperoksiidi; *p. oxydatum rubrum*, mörjä.


Plumputinki (engl. *plumpudding*), luumuputinki, eräs engl. kansallisruoka, joka valmistetaan vehnäjauhoista, munuaisrasvasta, munista, hyytelöstä, rusinoista, korinteista ja erilaisista mausteista.

Plumula, alkiosilmu, tavallisesti sirka-lehtien ympäröimä verson aihe kasviaalkiolla vrt. Alkio. K. L.

Plunger-mäntä (u p p o m ä n t ä), vesipumpuissa käytetty mäntä, jonka pituus on isompi kuin pumpun isku, siinä kun ei, kuten laakamännissä, käytetä erityistä männänvartta: p. on samalla sekä mäntä että männänvarsi (kuva), joten sen tulee käydä tiivistysholkeissa. P:t valmistetaan tavallisesti valuraudasta, ja noin 100 mm läpimittaisista alkaen ne valehtaan ontoiksi. Ruostumisen estämiseksi p. voidaan päällystää n. 3 mm paksulla vaskitahalla messinkitupella. Pienet p:t tehdään usein pronssista. Ontot p:t ovat usein toisesta päästä avonaiset: isoissa p:issä käytetään sisällä vahvistusriipoja. Isojen vaakasuorien pumppujen p:t lasketaan siten, että ne painavat yhtä paljon kuin niiden kokoinen vesimäärä, joten ne uivat vedessä; silloin on kulumien pienin mahdollinen. E. S.-a.

Pluraali (lat. *plūrā'lis* = monta koskeva), monikko, nominin tai verbin muoto, joka ilmoittaa esineitä tai toimittavia persoonia olevan useita. Numerus.

Plurale tantum [-ürä'-] (lat. = ainoastaan mo-



joka johti laajennettuun ko'ordinaatti-käsitteeseen. P. on myös keksinyt hänen mukaansa nimetyt kaavat, joiden avulla singulaariset pisteet voidaan määrätä, sekä luokitellut kolmannen ja neljännen asteen käyrät. — V:sta 1847 alkaen P. rupeisi omistamaan aikansa fyysikaaliseen tutkimustyöhön toimien magnetismin, sähköopin ja spektroskopian alalla. Hänen aloitteestaan ja osoituksiensa mukaan Geissler valmisti sähkövaloilmioiden havaitsemiseksi ohennetussa kaasussa soveliaat n. s. Geisslerin putket (ks. t.). P. on sommitellut ja Fesselillä teettänyt aaltokoneen, jolla hyvin havainnollisesti voidaan m. m. esittää kahden samassa tasossa suoraviivaisesti polarisoidun sinus-aallon interferenssiä. Teoksia: „Analytisch-geometrische Entwickelungen“ (1828-31), „System der analytischen Geometrie“ (1835), „Theorie der algebraischen Kurven“ (1839), „System der Geometrie des Raums“ (1846, 2 pain. 1852), „Neue Geometrie des Raums“ (1868-69). P:n kootut teokset ovat Schönflies ja Pockels toimittaneet (1895-96, 2 nid.). U. S:n.

Plymouth [*pliməp*]. 1. Lujasti linnoitettu kaupunki Lounais-Englannissa, Devonshiressä (muodostaa itsenäisen kreivikunnan). Englannin Kanaalin rannalla, mainiosatamaisen, aallomurtajalla (rak. 1812-40) tuulilta täydellisesti suojatun P. sound-lahden (sen eri osat, idästä länteen lukien: Catwater, johon laskee Plym-joki, Sutton pool, Mill bay, Stonehouse pool, Hamoaze, johon laskee Tamar-joki) pohjoisperukassa, Englannin toinen satatama; 126.266 as. (1910); länessä siihen kiinnikasvaneiden East Stonehousen ja Devonportin kera 223.053 as. — Henrik VIII:n rakentama sitadelli (Hoe-kukkulalla), vanha ja uusi raatihuone, postitalo, St. Andrew's-kirkko (1480-1520), katolinen tuomiokirkko (1858). Hoe-kukkulalla on vielä puisto, jossa Draken muistopatsas, armadan ja buurisodan muistomerkit. Keskellä P. sound-lahtea on Drake's island niminen linnasaari. — College, kaupunginkirjasto, ilmat. observatori, biologinen meritutkimusasema. Roomal. katolisen piispan istuin. — Teollisuutta edustavat vain laivaveistämöt. Kauppa Argentiinan kanssa vilkas. Sattamassa selvitetiin 1911 8,9 milj. rek.-ton. netto. — East Stonehousessa (15.111 as. 1910) on Royal William victualling yard (muonitustelakka), suuri merisairaala (1.200 sairassijaa), komea kaupungintalo, teatteri. Devonportista ks. t. — P. oli saksilaisajalla *Tameorworth*, sittemmin *Sutton*, kärsi 1300- ja 1400-luvuilla ranskalaisten hyökkäyksistä. Kansalaissodassa P. piti sitkeästi parlamentin puolta, kestäen menestyksellä kuningasmielisten piirityksen. P:n luona holl. Ruyter 1652 voitti engl. laivaston. — 2. Kaupunki Yhdysvaltain koillisosassa, Massachusettsin valtiossa, Cape Cod-lahdelta haarautuvan P.-lahden rannalla; 11.119 as. (1905). — Köysitehtaita (maailman suurimpia), villatehtaita y. m. (valmistusarvo 57,3 milj. mk. 1905). — Useita muistoja (osaksi koottu Pilgrim hall-rakennukseen) „Mayflower“-aluksesta 1620 maihinnoituksesta Uuden-Englannin ensimmäisistä engl. uutisasukkaista („Pilgrim fathers“). — 3. Kaupunki Yhdysvalloissa, Pennsylvaniassa, Susquehanna-joen oik. rannalla Skrantionista alaspäin; 13.649 as. (1900). Suurenmoisen kivihiilikavosalueen keskustassa.

E. E. K.


Plymouth-veljet [*pliməp*], Englannissa syntynyt protestanttinen lahko. V:sta 1826 alkaen muutamat valtiokirkon jäsenet olivat ruvenneet Plymouthissa pitämään säännöllisiä uskonnollisia kokouksia, joissa pian epäkirkollinen henki pääsi valtaan. Heihin liittyi 1828 anglikaaninen pappi John Nelson Darby (1800-82), joka kuitenkin sam. v. luopui papinvirastaan. Hänestä tuli pian henkinen johtaja uskovaisille n. s. veljille, jotka yhä jyrkemmin vastustaen valtiokirkkoa pitivät itseään Jumalan valittuina n. s. morsiusseurakuntana ja vähitellen ulkonaisestikin järjestetyt lahkokunnaksi. Darbyn rinnalla sai johtavan aseman suuri filantrooppi, Georg Müller (ks. t.). V:sta 1839 Darby teki pitkiä matkoja mannermaalla, varsinkin Saksassa ja Sveitsissä perustaen useita pieniä seurakuntia. Näille on yhteisenä tunnusmerkkinä kirkollisen järjestyksen ja tunnustuksen hylkääminen sekä johdon uskominen Jumalan innoittamille henkilöille. V. 1845 veljet jakautuivat avonaisiin ja suljettuihin; edelliseen ryhmään kuului Müller, jälkimmäiseen, ankarampaan, Darby. Kun ei yhteistä tunnustusta ole, on jakautumista eri ryhmiin yhä jatkunut. Ryhmät ovat niin hyvin „maailmaa“ kuin toisiaan kohtaan ankarasti tuomitsevia. Eskatologiset haaveet ovat veljien keskuudessa saaneet paljon jalansijaa. Saksan n. s. seuraliikkeeseen on darbyismilla ollut melkoinen vaikutus epäkirkolliseen suuntaan. Pieniä seurakuntia on olemassa Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Ameriikassa.

E. K.-a.

Plyysi (ransk. *peluche*, < lat. *pilus*=hius) on yleisnimitys sametintapaisille nukkapintaisille



Kuva 1



Kuva 2

kudoksille, joissa nukkaa muodostavana lanka-järjestelmänä on loimi, kun se taas sametissa on kude. Nukkaa varten tarvitaan erikoinen lanka-järjestelmä, joka tavallisen kankaan sidokseen muodostaa kutoessa neulojen avulla muodostettuja silmuja. Kun silmut neulojen päältä leikataan poikki, jäävät langasta muodostetut kuitujen päät vapaiksi ja niistä harjataan kierre auki. Koneella p:ää kudottaessa käytetään teräsneuloja, joiden päät ovat muodostetut veitsiksi, jotka ulosvedettäessä leikkaavat silmut auki. Useita p:jä kudotaan myös muodostamalla päällekkäin kaksi kangasta, joita sitoo toisiinsa nukkaloiimi. Kun tämä leikataan keskeltä poikki, saadaan kaksi p.-kangasta samalla kertaa. Viimeistelyssä tasataan ja muokataan nukka tarkoitusta vastaavaksi. Kuvot 1 ja 2 esittävät tavallisia p.-sidoksia, joiden vasemmanpuolisessa päässä nähdään mainittujen sidosten teknillisesti merkitty perusrakenteu. Nukkaa muodostavan loimen laadusta riippuu, nimitetäänkö kangasta puuvilla-, villa-, mohair-, silkki- vai joksikin muuksi p:ksi. Nukan pituus saattaa vaihdella sangen suuresti eri tuotteissa.

E. J. S.

Plötz, Karl ks. Ploetz, K.

Pneuma (kreik.), henkäys, tuulahdus. ilma: hengitys; henki; sielu; Pyhä Henki. — **Pneumaattinen**, ilmalla käypä; ilmaa sisältäviä.

Pneumaattinen hoito (pneumatoterapia), hoito, jossa ilmaa käytetään varsinaisena

uskoksen kirkon kannattaja, joka ankarasti arvosteli länsimaiden kansanvaltaisia laitoksia, parlamenttarisuutta ja painovapautta, ja piti niiden soveltamista Venäjän oloihin mahdottomana. Hänellä oli suuri vaikutusvalta varsinkin Aleksanteri III:een: tämän hallitsijan aikana harjoitettu kansallinen ja uskonnollinen sortopoliitiikka lienee saanut suurelta osalta alkunsa hänestä. Hän oli myöskin jäsenenä siinä salaisessa konferenssissa, joka valmisti Suomen oikeuksia vastaan suunnatun helmikuun julistuskirjan 1899. P., joka oli



K. P. Pobedonostsev.

alkera kirjailija, on m. m. julkaissut siviilioikeuden käsikirjan ja suuren joukon esseitä, joita on käännetty muillekin kielille, m. m. saksaksi kokoelma nimellä „Streitfragen der Gegenwart“.

Pockar (myös Pukari) maatila Lappträskin pitäjässä P:n kylässä. käsittää 1 ratsutilan, 4 augmentti- ja 2 rälssitaloa, yhteensä 2½ manttaalia, 3,300 ha, josta 450 ha viljeltyä. Juusto-meijeri. Tila kuului 1800-luvun alkupuolella von Post-suvulle. Nyk. omistaja (1914) tilanomistaja J. Borup. — Päärakennus on v:lta 1817.

A. Es.

Pockholz ks. Pokholtzi.

Poco (it. = vähän), mus., p. più mosso, hiukan nopeammin, p. a. p. crescendo, vähitellen vahveten.

Podagra (kreik. *poda'grā*), ison varpaan nivellessä esiintyvä luuvalon kohtaus. vrt. Luuvalo.

Podbielski [-i-el-]. 1. Theophil von P. (1814-79), preussil. kenraali; toimi ylimajoitusmestarina vv:n 1864, 1866 ja 1870-71 sodissa (laati viralliset sotasanomat); tuli 1872 tykistön ylitarkastajaksi. — 2. Viktor von P. (s. 1844), hallitusmies, edellisen poika; otti upseerina osaa vv:n 1866 ja 1870-71 sotiin, erosi sotapalveluksesta kenraalimajurina 1891; tuli 1897 valtakunnan postiministeriksi ja oli 1901-06 Preussin maanviljelysministerinä.

J. F.

Podesta (it., oikeastaan = valta, lat. *potestas*), kunnallisen virkamiehen arvonimi muutamissa it. kaupungeissa, suunnilleen pormestarin virka-arvoa vastaava. Keskiajalla p:lla tarkoitettiin „kaupunkivirkamiestä“, jonka keisari asetti useihin kaupunkeihin ikäänkuin sijaisekseen; sittenkin olot olivat muuttuneet eikä tätä tehtävää enää ollut, pysyttivät useat kaupungit kuitenkin p:n eräänlaisena oikeuksiansa valvojana. R. E.

Podesti ks. Lepotas.

Podex [-ö-] (lat.), ruumiin takapuoli. istuinlihakset.

Podgorica [-itsa], kaupunki Etelä-Montenegrossa, Moratša-joen varrella Ribnican suussa, viljavalla tasangolla 20 km pohjoiseen Skutarijärvestä; n. 10.000 as. — Vanha turkkilainen ja uusi slaavilainen kaupunginosia. Rappautunut kastelli, useita moskeioita ja kirkkoja; koulu. Melkoista maa-ainetuotteiden kauppaa. — Joutui 1878 Montenegroille.

Podiceps ks. Ukkut.

Podiebrad, Yrjö (1420-71), Böömin kuningas 1458-71; tuli 1444 kohtuullisten hussilaisten, n. s. utraquistien johtajaksi ja saavutti päättäväisyydellään ja oveluudellaan suuren vaikutusvallan Böömissä; valittiin 1452 valtionhoitajaksi ja 1458 Böömin kuninkaaksi; järjesti maan rapiolle joutuneet raha-asiat ja koetti saada uskonnolliset riitaisuudet lopetetuksi pääsemättä kuitenkaan viimeainutissa suhteissa tarkoitettuille perille; paavi kieltäytyi vahvistamasta utraquisteille aikaisemmin tehtyjä myönnytyksiä ja julisti 1466 P:n pannaan. Tämän täytyi nyt taistella sekä Böömin katolista aatelistoa että Unkarin kuningasta Mathias Corvinusta vastaan, joka 1469 kruunautti itsensä Böömin kuninkaaksi. P. piti uljaasti puoliansa ja sai Mathiaksen kanssa alulle rauhanneuvottelut, joiden aikana hän kuoli tunnustettuaan jo aikaisemmin Puolan kuninkaan pojan Vladislavin Böömin kruunun perijäksi. [Jordan, „Das Königtum Georgs von P.“; Bachmann, „Böhmen und seine Nachbarländer unter G. v. P. 1458-61.“] J. F.

Podium (lat., kreik. *podion*), astuimen tapainen koroke; roomalaisessa sirkuksessa alin istuinrivi, ylhäisimpien istumapaikka; nykyäikaisessa teatterissa p. on näyttämö. E. H.-I.

Podocarpus, n. 40 lajia sisältävä havupuusuku Itä-Aasian trooppisissa vuoristoissa ja eteläisen pallonpuoliskon lauhkeissa osissa. Puita, harvemin pensaita, joiden lehdet ovat joko suuria, leveitä tai suomumaisia. Siemenet tulevat kypsyyssään luumarjamaisiksi alla olevan kukkaperän turvotessa mehukkaaksi.

K. L.

Podolia (ven. *Podol'skaja gubernija*), kuvernementti Lounais-Venäjällä, Itävallan rajalla, Dnestrin koillispuolella. Bugin ympärillä: 42.018 km². 3.882.700 as. (1912), 92 km²:llä (asukastiheydeltään varsinaisen Venäjän toinen kuvernementti). — P. on enimmäkseen mustanmullan peittämää, luoteesta kaakkoon loivasti viettävää, matalaa ylätasankoa, johon joet ovat kaivaneet syviä uomia. Vedet laskevat Dnestriin (kuljettava) ja Bugiin. Kulkukelpoisia vesiteitä 465 km, niistä höyryaluksille sopivia 348 km. — Ilmasto mantereinen. Dnestrin laaksossa kuitenkin siksi lämmin, että useat etelämaiset kasvit (esim. viiniköynnös) siellä menestyvät; v:n keskilämpö Kamenets-Podol'skissa +8,6°C, tammik:n -3,3°C, heinä:n +20,3°C. Sataa tav. riittävästi, toisinaan kuitenkin kuivuus vahingoittaa satoa. — Metsää 10,4% pinta-alasta (1907). — Asukkaista on venäläisiä (vähävenäläisiä) 84,3%, juutalaisia 12,3%, puolalaisia 2,3%. Kreik.-katolisia on 78,3%, roomal.-katolisia 8,7%. Lukutaitoisia 15,3% (Venäjällä keskimäärin 22,3%). — Maataloutta harjoittaa 75,4%, teollisuutta ja vuorityötä 7,4%, kauppaa ja liikennettä 7%. P. on Venäjän viljavampia kuvernementteja, tuottaen vehnää 670.800 ton., ruista 457.600 ton., kauraa 341.100 ton., ohraa 254.200 ton., perunoita 490.400 ton. (1912), maisia, tattaria, hirssiä. Vielä viljellään paljon sokerijuurikkaita (sato 2,3 milj. ton., vain Kiovan kuvernementissa suurempi; 1911), tupakkaa, keittökasveja, hedelmäpuita (omenoita, päärynöitä, luumuja, persikoita, aprikooseja y. m.), viiniä y. m. Nautakarjaa 459.497, hevosia 547.064, lampaita ja vuohia 575.467, sikoja 398.672 kpl. (1912). — Teollisuudenhaaroista (26.275 työ-

kon papeille on annettu ohjeita rippiin, erittäin-
kin katumusrangistuksiin nähden.

Pœnitentiarius (lat., < *pœnitentia* = katu-
mus), rippi-isä katol. kirkossa; varsinkin se kar-
dinaali, joka on johtajana paavillisessa peni-
tentsiaarikamarissa, missä vaikeissa tapauksissa
ratkaistaan kysymykset katumuksentekijäin katu-
mustöistä vapauttamisesta sekä synninpäästöstä.

U. P.

Pöëphagus ks. Jakkii.

Poesia ks. Poemi.

Poestion [*po-]*, Joseph Calasan-
(s. 1853), itäv. kirjailija ja kirjastonhoitaja
Wienin sisäasiainministeriössä. Hänen teoksista-
nsa, jotka käsittelevät muinaispohjoismaalaista
kirjallisuutta, mytologiaa ja kulttuuri-elämää
yleensä mainittakoon: „Einleitung in das Stu-
dium des Altnordischen (1-2. 1882-87)”, „Island”
(1885), „Isländische Dichter der Neuzeit” (1897),
„Eislandblüten, eine Sammlung neuländischer
Lyrik” (1904). P. on saksantanut sekä vanhempaa
että uudempaa skand. kirjallisuutta sekä lappa-
laisia satuja.

H. Kr-n.

Poeta [*-oē-*] (lat., < kreik. *poiētēs*), runoilija.
Poeta laureatus, laakeriseppelillä palkittu
runoilija. Tapa seppelöidä runoilijoita saialkuns-
a jo Kreikassa, sieltä se siirtyi Roomaan ja 12:n-
nella vuosis. saksalais-roomalaiset keisarit alkoivat
sitä jäljitellä, mutta sittemmin tapa joutui
pois käytännöstä. 14:nnessä vuosisadalla se Ita-
liassa pääsi jälleen voimaan (esim. Petrarca sep-
pelöitiin). Englannissa oli Edvard IV:n ajoista
saakka palkatun hovirunoilijan nimen Poet
laureate; Yrjö III:n aikana tämä toimi pois-
tettiin, mutta nimi säilyi kuninkaan antamana
arvonimenä.

H. Kr-n.

Poetiikka (ks. Poemi), runousoppi (ks. t.)

Pogge, Paul (1839-84), saks. Afrikan-tutkija,
matkusteli 1865 Kap-maassa ja Natalissa, 1874-76
A. v. Homeyerin seurassa Angolassa sekä 1880-84
Wissmanin kanssa (sittemmin yksinään) Kon-
gon yläjuoksun varilla. Julkaisut „Im Reiche
des Muata Jamwo, Tagebuch” (1880).

Poggendorff, Johann Christian (1796-
1877), saks. fyysikko; tuli 1834 ylim. professori-
ksi Berliiniin. Hänen tärkeimmät fyysiselliset
saavutuksensa ovat multiplikaattorin periaatteen
selvittely (aikakausl. „Isis”, 1821) ja kuvastin-
lukemisen (ks. t.) kehittäminen (1827); vrt.
Galvanometri. Gilbert’in jälkeen hän toi-
mitti yli 50 v. (1824-77) tärkeätä aikakauskirjaa
„Annalen der Physik und Chemie”. Suurpiirteinen
on hänen toimittamansa, luonnonutkijain
elämäkertoja sisältäviä tietokirja „Biographisch-
literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der
exakten Wissenschaften” (1857-63, 2 nid.; 3:s
ja 4:s nid. ilmestyivät myöhemmin Feddersen’in
ja v. Öttingen’in toimesta). P:n fysiikan his-
toriaa käsittelevät, mielenkiintoisesti esitetyt
luennot W. Barentin on julkaissut „Geschichte der
Physik” nimisessä paljon käytetyssä teoksessa
(1879).

U. S:n.

Poggio Bracciolini [*poddžo bratsōl’-*], Gian
Francesco (1380-1459), kuuluisa humanisti,
syntyisin Firenzen lähellä olevasta Terranuovasta;
jo nuoruudessaan hän tuli paavin palvelukseen.
mutta saavutti varsinaiset ansionsa klassillisen
kirjallisuuden harrastuksillaan. Hän löysi joukon
Ciceron, Asconiuksen ja Statiuksen käsikirjoi-

tuksia P. B:n kirjallisesta toiminnasta mainitt-
aen „Facetiae” (kompia) sekä „Historia Floren-
tina”. [G. Voigt, „Die Wiederbelebung des klassi-
schen Altertums”.] E. H-l.

Pogodin [*-gō-*], Mihail Petrovitš
(1800-75), ven. historiantutkija; oli professorina
Moskovan yliopistossa 1830-44; v:sta 1841 tiede-
akatemian jäsenenä; julkaisi m. m. tutkimuksen
„Venäjän synty” (1824) ja „Muinaisajan his-
toria mongolilaisvaltaan saakka” (1872), aikakaus-
kirjoja ja kaunokirjallisia teoksia. P. oli myös-
kin innokas slavofiili ja Moskovan slaavilaiskomi-
teen perustaja.

Pogosta (ven. *pogo’st*), ennen vanhaan vero-
piiri Venäjän maaseudulla; kirkkopitäjä. Käkis-
salmen läini oli keskiajan lopulla jaettu seitse-
mään p:aan l. kirkkopitäjään.

Pogostemon ks. Patšuli.

Pogromi (ven. *pogro’m*), oik. hävitys; Venä-
jällä vierasheimoisia, varsinkin juutalaisia vas-
taan harjoitettu joukkoväkivalta.

Pohja, Pohjan akka. emäntä, eukko.
ks. Pohjola.

Pohja (ruots. Pojo). 1. Kunta, Uuden-
maan l. Raaseporin kirkk., Pohjan-Tammisaaren-
Snappertunan nimismiesp.; kirkolle Skurun
rautatieasemalta ja laivalaiturilta 1½ km, Fiskar-
in pysäkillä kirkolle 1 km. Pinta-ala
226,9 km², josta viljeltyä maata (1910) 3,780 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 184 ha, puutarha-
ala 35,69 ha). Manttaalimäärä 73,645 s, talon-
savuja 99, torpansavuja 102 ja muita savuja 610
(1907). 5,668 as. (1913), joista n. ½ suomen-
kielisiä. 1,292 ruokakuntaa, joista teollisuus
pääelinkeinona 535:llä ja maanviljelys 454:llä
(1901). 524 hevosta, 1,988 nautaa (1911). —
Kansakouluja 16 (1914), joista 3 suomenkielisiä.
Kansanopisto (ruots.). Kunnanlääkäri (yhteinen
Fiskarin tehtaan kanssa). Sairaala Fiskarin
tehtaalla. Apteekki Fiskarissa, sen laara-apteekki
Pinjaisissa. Kunnanlääkärin yhteinen Tenho-
lan, Snappertunan ja Tammisaaren maaseurakun-
nan kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Fiskari,
Pinjainen. Anskuu ja Joensuu
ruukki (Äminnefors) ks. n. — Kauppalaivas-
toon kuului v. 1910 3 purje-alusta (yht. 229 netto
rek.-ton.) ja 2 höyryalusta (51 netto rek.-ton.).
— Vanhoja kartanoita: Brödtorp, Dalkarby.
Elgmo, Mörby, Gennäs, y. m. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Porvoon hiippak., Raase-
porin rovastik.; vanha itsenäinen pitäjä, toden-
näköisesti 1200-luvulta; P:aan ovat kuuluneet
seuraavat nykyään itsenäiset seurakunnat:
Kisko ja Tammisaari; ja seuraavat lakanneet
seurakunnat: Anskuun tehdasseurak., Engholman
kappeli. — Kirkko kivistä, rak. jo seurakunnan
alkuaikoina, perinpohjin korjattu 1895. [J. E.
Wefvar, „Fornlemningar i Raseborgs vstra härad”
(Suom. muinaism.-yhd. aikak. IV, siv. 46-63).]

L. H-nen.

Pohjabasso (it. basso continuo), „jat-
kuva basso”; siten nimitettiin 17:nnessä vuosis.
sointunumeroilla varustettua bassoääntä, jonka-
ojalla piti joko uruilla t. cembalolla y. m. va-
paasti säestää orkesteria ja laulua. Siitä on ke-
hittynyt nykyään soitinopissa opetusvälineenä
käytetty „kenraalibasso” (ks. t.). I. K.

Pohjakaavi = lippi, ks. Kalastus.

Pohjakaava, diagrammi, kasvin eri osien

suurin lev. n. 230 km. pohjoisen pit. n. 300 km. suurin lev. 180 km. Merenkurkun kapeimman kohdan lev. on vain n. 70 km. P:n rannikot ovat yleensä matalahkoja, Suomen puoliset matalampia kuin Ruotsin. Rannat ovat yleensä vain varsin pienen lahtien ja niemien rikkomia ja ainastaan jokien suissa on hiukan pitempiä lahtia. Huomattavimmat niemet: (Suomen rannikolla) Oulunsalonnien P:n pohjoisessa osassa, Yyterinniemi, Kuminaistenniemi, Långörinniemi ja Rihtniemi P:n eteläisessä osassa sekä laajempi niemimaantainen mantereenkieleke, joka käsittää Mustasaaren ja Koivulahden pitäjät, Merenkurkun kohdalla; (Ruotsin rannikolla) Skagudden ja Bjuröklubben pohjoisessa, Järnäsudden, Skagsudden ja Hornsudden P:n eteläisessä osassa. Suurimmat lahdet: Oulunlahti, Lumijoenlahti (Limingan- l. Kempeleenlahti), Monänselkä, Kokenmäenjoen suulahti, Bredvikinlahti, Viasvesi ja Pyhämaanlahti Suomen puolella, sekä Töre-, Räne-, Ursvik-, Nordmaling-, Kringel- ja Löfsta-lahdet Ruotsin puolella. Huomattavimmat saaret ja saaristot: Hailuoto, Eugmo, Luoto, Vesterö, Österö, Oxkangar, Mickelsörarne, Köklot, Merenkurkunsaaristo (Björkö, Raippaluoto, Vallgrund, Valsörarne y. m.), Bergö (l. Susiluoto), Halsö, Rauman saaristo (Olkiluoto y. m.), Pyhämaa ja Uudenkaupunginsaaristo Suomen puolella, sekä Sesarö, Rånö, Bergö, Sandö, Pitholmen, Holmön saaristo, Ulfoarne, Hemsö, Hernö, Alnö, Brämö ja Agö Ruotsin puolella.

Syvyys-suhteet: P:n matalin osa on Merenkurkku, jossa syvyys vaihtelee 20-40 m, matalimman kohdan n. s. kynnäsyvyys on Itäisessä-Merenkurkussa (s. o. Holmön saariston itäpuolisessa osassa) 25 m, Läntisessä-Merenkurkussa 35 m. Merenkurkusta lähtien pohja alenee vähitellen sekä pohjoista että etelää kohti. P:n pohjoisen osan syvin alue on n. 64°-65° välillä pohj. lev. läheppänä Ruotsin rannikkoa ja syvin kohta siinä 145 m 65° 10':n kohdalla: koillisessa leviää rannikosta laaja alue jossa syvyys vain 20-40 m. Merenkurkun eteläpuolella olevan P:n osan täyttää syvänpuoleinen (yli 80 m) alue; siihen tunkeutuu kuitenkin Ruotsin rannalta Geflen tienoilta laaja matalikkoalue, jossa m. m. Östra Finngrund nimisellä kohdalla (n. 85 km Geflestä itäkoilliseen) on vettä vain n. 3 m ja lännempänä Vestra Finngrundin kohdalla vain 1 m; täältä ulottuu kauas pohjoista kohti vielä laaja matala-alue, jossa syvyys on alle 60 m ja paikoittain vain 20 m; suurin syväne 150-250 m on lähellä Ängermanlannin rannikkoa, jossa myös on löydetty P:n syvin kohta 294 m (suomalaisilla hydrografisilla retkillä on löydetty vain 254 m:n syvyys). Tältä syvimmältä alueelta kulkee sitten P:n varsinainen syväne (100-150 m) kaakkoon ja etelään hiukan lähempää Suomen kuin Ruotsin rantaa, kaartuen aikaisemmin mainitun matalikkoalueen itäpuolitse.

Veden suolanpitoisuudesta, lämmöstä y. m. ks. Itämeri.

Kasvistossa huomataan etelästä pohjoiseen siirryttäessä tyypillisen merilevääksivillisuuden veden suolanpitoisuuden vähetessä vähitellen köyhtyvän ja surkastuvan. Merenkurkun saaristo lieene suunnilleen sen pohjoisrajana. Eläimistöön nähden Merenkurku niinkään näyt-

täällä olevan lukuisien varsinaisten merimuotojen, korkeammista eläimistä m. m. turskan ja kampeelan pohjoisrajana. Silakka sitä vastoin on yleinen koko Pohjanlahdessa. Muista merieläimistä mainittakoon kiekkuraishylje ja halli, molemmat koko Pohjanlahdessa.

Maankohoaminen. P:n rantaviiva on yhä muodostumisen alaisena jatkuvan maankohoamisen vuoksi. Kohoamisen keskimäärin on yleensä pidetty 1 m:iä vuosisadassa, mutta kohoaminen on eri aikoina ja eri paikoissa eri suuri, suurin (117,5 cm) on huomattu Merenkurkun länsipuolella (ks. Manterenliikunnot). Vv. 1889-1912 tapahtunut maankohoaminen on P:n rannalla eri paikoissa laskettu seuraavaksi (vuosisataa kohti): Oulussa (Toppilassa) 69 cm, Kokkolassa (Ykspihlajassa) 69 cm, Ratanin majakalla (Merenkurkun länsirannalla) 76 cm, Vaasassa (Palosaarella) 85 cm, Draghällanissa (lähellä Sundsvallia) 88 cm, Reposaarella 52 cm ja Björnin majakalla 41 cm. Tästä käy ilmi, että maankohoaminen nykyäänkin on suurin Merenkurkun tienoilla ja yleensä P:n keskikohdilla, pienentyen siitä pohjoista ja etelää kohti.


P:n merkitys liikenteelle on paljoa pienempi kuin varsinaisen Itämeren ja Suomen lahden, mikä johtuu sen rantamaiden asutuksen suhteellisesta harvuudesta ja tuotteiden vähyydestä. Laivaliikenne perustuu etupäässä puutavarain ja rautamalmin vientiin. Suurimmat satamat Ruotsin puolella ovat Luulaja (laivaliikenne 1,44 milj. rek-ton.), Gefle (0,88 milj. rek-ton.) ja Sundsvall (0,84 milj. rek-ton. 1911), Suomen puolella Pori (0,4 milj. rek-ton.) ja Oulu (0,38 milj. rek-ton. 1912). Vahva jääpeite talvisin ehkäisee kokonaan liikenteen: purjehduskausi P:n pohjoisosissa kestää 5 1/2-6 kk., eteläosissa 7-8 kk. Rannikkoliikenne on vilkasta vain Ruotsin puolella; Suomen ja Ruotsin rannikkokaupunkien välinen laivaliikenne ei ole huomattava. [R. Witting, „Rannikkomeret” (Suomen kartaston [1910] teksti I, N:ot 6 b, 7-9); E. Blomqvist ja H. Renqvist, „Vedenkorkeushavaintoja Suomen rannikoilla” (Hydrografisen toimiston tiedonantoja I.)]

vt. Pohjanmaa sekä erikoisartikkeleita P:n rannikkokaupungeista ja -pitäjistä.

L. H-nen. & E. E. K. (I. V.-s.)

2. (myös Pohjanpitäjänlahti; ruots. Pojoviken), Tammisaaren saariston kohdalla pohjoiskoillista kohti tunkeutuva, n. 2 penink. pitkä merenlahti. P:n suupuolella itärannalla Tammisaaren kaupunki. Sen kohdalla P. muodostaa kapean salmen, jonka pohjoispuolella oleva 14 km pitkä P:n osa nykyään käy varsinaisen P:n nimellä; salmen ja siinä olevan Kråkholmen saaren yli kulkee Hangon rata kaksiosaiselta siltaa myöten (osien pituus 131 m ja 166 m); itäisessä sillanosassa kääntösilta. Rautatien vieressä on myös maantiesilta. — P:n ympäristössä oleville lukuisille rautaruukeille (Fiskari, Joensuu, Pinjainen, Askuu y. m.) oli P. varsinkin ennen rautateiden valmistumista erinomaisen tärkeänä liikenneväylänä. — P:n perukassa Skurun rautatieasema ja lähellä sitä Pohjan kirkonkylä. — P:een laskevat Mustionjoki (ks. t.) ja Fiskarinjoki. L. H-nen.

Pohjanmaa, asiakirjoissa tavallisesti „pojama”, eräs Chapmanin (ks. t.) Suomen saaristolavastoa varten keksimä laivatyyppi. vt. H ä m e e n a a.



Agrioolalla „Itä Pohjanmaa”, mutta suomeksi näyttää siihen aikaan olleen tavallisempi nimitys: *Kajanin*. Kajanin, joka joskus vanhoissa asiakirjoissa tavataan ja etenkin lienee tarkoittanut Pohjois-P:tä. Vielä siihen aikaan P:tä ei yleensä katsottu Suomenmaahan kuuluvaksi, vaan mainitaan sen vastakohtana. P:n länsirajaksi tuli itsestään Upsalan ja Turun hiippakuntain välinen raja Kaakamajosta, Kemi- ja Tornionjokien välimalta alkaen, pohjoiseen, pohjoisessa se rajoittui varsinaiseen Lapinmaahan, jossa Suomenselän vedenjakajaa ruvettiin pitämään rajana ja idässä sen raja kulloinkin oli riippuva Suomen ja Venäjän välisistä rajankäynneistä.

K. G.

Nykyinen P. ulottuu lähes 6 leveysastetta $66^{\circ} 45'$ pohjoiselta leveysasteelta $62^{\circ} 45'$ etelästä pohjoiseen, leveysasteet 100 km:stä Kokkolasta länteen, 200 km:n Oulun kohdalla ja 300 km:iin (Ylitornion kohdalla). P:n jako jokapäiväisessä puheessa Etelä-, Keski- ja Pohjois-P:han sekä Kainuuseen l. Kajaaninlääniin on osittain sängen horjuva. Kainuu käsittää jokseenkin nyk. Kajaanin kihlakunnan, Etelä-P. ulottuu etelästä Lapuanjoen ja Lappajärven seuduille, Keski-P. sieltä Pyhäjoen pohjoispuolelle, loput on Pohjois-P:tä. Usein puhutaan vielä Perä P:tä (Pohjois-P:n pohjoisin osa) ja Itä-P:tä (Kuusamo ja Taivalkoski Pohjois-P:n itäosasta) tai vanha Itä-P. ja Pohjois-P:tä. — Mitään nyk. hallinnollista kokonaisuutta P. ei välttämättä edustanut ennen kuin Oulun ja Vaasan läänejä, Oulun läänistä kuitenkin luetaan pois koko Lapin kihlakunta ja Lappiin tav. luettu Kuolajärvi; senijaan P:han kuuluu Ruotsin (1809 vuodelta) Lappi-P:n os. lukumäärä on 111 k. Helsingin läänin Lappi-P:n os. on 14 k. ja Oulun läänin Lappi-P:n os. on 14 k. Etelä-P:tä ja Keski-P:n eteliosaa lisäksi 14 kuntaa Hämeestä ja 14 kuntaa Järviselän kihlakunnan osasta. Suomalaisesta kirkonkuntaa: Viipuri, Asten, Pihlajavesi, Multia, Keuruu) ja osa Vilppulan kuntaa (luetaan Kuortaneen kihlakuntaan). Kaikkiaan P. koostuu 111 k. (1809) ja 14 k. Suomen pinta-alasta).

E. E. K.

Maakunnan vaakunana on Juhana III:n ajasta kumpuava, kirkonkruunulla korustettu, jalla, kreivillisen kruunun alla; sitä ennen sen mainitaan olleen musta ristikkettu.

P:n vaakunakuva: P:n os. pinnasta

muodostuksensa puolesta yhtenäinen alue; sen mäkinen itäinen osa, Kajaaninlääni ja Kuusamon seutu, eroaa suuresti matalasta ja tasaisesta rannikkoseudusta, joka muodostaa P:n varsinaisen sydämen. P:n rannikko on kauttaaltaan matalaa. Sen pohjoisosassa, missä pitkillä matkoilla puuttuu saaristo, ovat saaretkin useimmiten kalliittomia, matalia niitty- ja metsäsnaria. Jotavastoin eteliossa, Kokkolan pohjoispuolelta alkava saaristorannikko, on kalliista ja korkeampaakin. Rannikolta maa kohoaa aivan vähitellen Suomenselän vedenjakajaa ja Kainuun sekä Pohjois-Suomen vaaramaita kohti. Varsinaisen tasanko, jossa on silminkantamiin tasaita maata, peltoa ja niittyä, soita ja aivan alavia metsämaita, on laajimmillaan Lapuanjoen eteläpuolella, missä 50 m:n korkeuskäyrä tekee ison mutkan kaakkoiseen ulottuen 70-80 km:n päähän rannikosta. Laaja tasanko on myöskin Oulun eteläpuolella Siikajoen varressa, mutta muuten P:n rannikkoseutukaan ei ole laajemmalti pelkkää tasaista peltota tai niittymaata, vaan vaihdellen alavia jokivarsia, soita ja matalia, usein kivisiä metsämaita, matalia harjuja. Paikoitellen maa käy pikkumäkeiseksi ja on silloin hyvin karua, kivikkoista tai kalliista, ja siellä täällä erottuu alavammasta ympäristöstä mäkisempiä seutuja, kuten Vetelinjoen varsilla, Pyhäjoen seudulla Haapavedellä y. m., jotapaitsi Etelä-P:lla kohoaa itse alangosta kaksi yksinäistä vuorta. 120 m korkeaa Pyhävuori Karijoella sekä n. 130 m korkeaa Simsiönvuori Lapualla, edellinen n. 15. jälkimäinen n. 50 km:n päässä rannikosta. Oulun järven luoteispuolella kohoaa samaten alavammasta ja tasaisesta ympäristöstä Rokuanvaara niminen harjumaista lähes 200 m:n korkeuteen. Oulunjoen pohjoispuolella rannikkoalue käy kapeammaksi, ja Kemi- ja Simojoen välissä ulottuu Kivalon vuoristo lähelle rannikkoa; lähin tämän vuoriston kukkuloista, 160 m korkea Alapenikka, on vain vähän yli 2 penink:n päässä rannikosta. — Suomenselän vedenjakajalla, joka erottaa P:n mäkisestä ja järvisestä Sisä-Suomesta, kohoavat alimmat kohdat, järvet ja suot n. 110-130 m, kukkulat 225-250 m yl. merenp. Kajaaninlääni, varsinkin Oulujärven koillispuolella oleva alue, on verrattain korkeaa seutua, jossa vuoret jo alkavat olla huomattavasti korkeampia kuin Suomen järvalueella; siellä kohoavat nimittäin yli 300 m esim. Puolangalla Teeri harju (334 m) ja Paljakka (376 m), Hyrynsalmella Oravivaara (362 m), Ristiäjärvellä Saukko vuori 327 m. Korkeita vuoria on myös Oulu-




Maasema Etelä-Pohjanmaalta Kauhajoen viljelyksellä

järven kaakkois- ja eteläpuolella kuten Paltamossa Ropukkavaara (279 m) ja Kajaanin maalaiskunnassa Lehtovaara (275 m). Murtomäki (225 m) ja Naarasmäki (243 m), viimeksi mainittu aivan Savon rajoilla, sekä 353 m korkea Losomäki, vähän pohjoiseen Naarasmäestä: Sotkamossa taas Vuokatti (351 m) ja Naulavaara (355 m) aivan Karjalan rajoilla. Rajapitäjissä Vienn-Karjalaa vasten on vuorten huippujen korkeus hiukan vähäisempi, mutta keskip korkeus on jotenkin sama, eli n. 175-225 m; muutamat alueet siellä kohoavat yli 250:kin m:n korkeus käyrän. Koillisosassa P:tä on maakunnan korkein seutu, erikoisuontoinen Kuusamon ylänkö, joka muodostaa suoranaisen maantieteellisen yhtymäkohdan P:n ja Lapin luonnolle; tarkemmin ks. Kuusamon ylänkö. Alueen pohjoisosassa kohoavat edellämainitussa Kivalon vuoristossa Tuisku-Kivalo ja Palovaara 250 m:n korkeuteen, lähempänä Kemijokea Vammavaara 231 m ja Kemijoen länsipuolella Pisavaara 250 m sekä Tornionjoen varrella kuulu Aavasaksa 222 m yl. merenp. Kemijärven pitäjän rajoilla alkavat Lapin korkeudet; Kemijoen mutkan lähellä oleva Kaihuansara on jo 369 m korkea.

Vuoriperä. P:n vuoriperä on samaten kuin muunkin Suomen pääasiallisesti graniitteja ja gneissejä sekä erilaisia liuskeita. Suuri osa aluetta, nim. pääosa Etelä- ja Keski-P:tä, on geologisesti vielä lähemmin tutkittu. Graniittia on kaksi pääaluetta: toinen, tavallisesti väriltään harmaa, keskirakeinen, usein puristettu, on vanhempi; toinen, tavallisesti punertava ja hienompirakeinen, on nuorempi, jotapaitsi alueella on erilaisia porfyryrgraniitteja. Muista vuorilajeista ovat mainittavat monenlaiset liuskeet ja kvartsiitit, jotka yhdessä muodostavat graniittija gneissialueitten keskelle kiilanmuotoisia vyöhykkeitä Oulujärven itäpuolella, Oulujoen pohjoispuolella, Luoteis- ja Pohjois-Kuusamossa sekä Kemijoen kahden puolen, antaen tavallisesti maisemille graniittialueiden luonnosta poikkeavan leiman. Kalkkikiveä tavataan näillä liuskealueilla, etenkin Kuusamon ja Kemijoen alueilla. Vielä on mainittava Sotkamon vuolukivi ja n. s. P:n hiekkakivi Etelä-P:lla Kauhajoella ja Isollajoella.

Irtonaiset maalajit. Rannikkoalueen tärkein maalaji on savi, joka peittää alanko-paikat ja jokilaaksoissa ulottuu kauas vedenjakajaa kohti. P:n savi on useimmiten hiekansekaista n. s. kutasavea, mutta tavataan lihavia-kin savilaatuja. Rannikolla on yleinen n. s. piki-savi, joka siinä olevan rautarikin vuoksi on



Kaakkois- ja eteläpuolella.

mustaa ja usein pahalle haisevaa ja sisältää paikoitellen simpukankuoria. Metsämaat ovat rannikkoseudussakin tavallisesti moreenia, joka pinnaltaan usein on hyvin kivistä ja jonka hieno aines on useimmiten hietaista. Sisämaa on suurimmaksi osaksi moreenien peitossa. Parin kolmen peninkulman välimatkoilla kulkee poikki alueen harjuja, jotka rannikkoseudussa ovat enimmäkseen matalia ja laajojen Pohjois- sekä paikoitellen Keski-P:lla hietikkoalueiden ympäröimiä ja päätyvät rannikolla suuriin hietakkoalueisiin ja lentohiekkakenttiin. Tällaisia yhteisiä laajempia hiekkakko-alueita on Hailuodon saarella, Siikajoen suun kahden puolen, Kalajoella ja Lohtajalla sekä ulompana rannikosta Oulujärven luoteispuolella. — Maankohoamisesta Pohjanmaalla ks. Pohjanlahti ja Manterenliikunnat. — Geologisista vaiheista ja vuoriperästä ks. lähemmin Fennoskandia.


I. L. & L. H-nen

Vesistöt täyttävät ainoastaan n. 6 % koko P:n pinta-alasta; huomattavampia järviseuja ovat ainoastaan Kuusamon ylänkö ja Oulujärvi vesistöineen, joet sensijaan ovat erinomaisen lukuisia ja ne antavatkin Pohjanmaan seuduille niille luonteenomaisen näön, varsinkin Pohjanlahden rannikkoalueelle. Pääosa vesistä virtaa Pohjanlahteen, mutta osa Kuusamon ylänköä on suuren vedenjakajan, Maanselän, itäpuolella, laskevien Vienn-Karjalaa kautta Vienanmereen (Oulankajoen ja Pistojoen vesistöt, ks. n.). Pohjanlahteen laskevat seuraavat huomattavammat joet: Tornionjoki, Kaakamajoki, Kemijoki, Simojoki, Kuivajoki, Iijoki, Kiimingin- l. Haukiputaanjoki, Oulujoki, Liminganjoki (ynnä Tyrväänjoki ja Temmesjoki), Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, Lestijoki (l. Raumajoki), Vetelinjoki (myös Perhon- l. Kokkolanjoki), Kruunupyyntijoki (l. Tervajoki), Ahtävänjoki, Purmojoki, Lapuanjoki, Kyrönjoki, Laihanjoki, Maalabdenjoki, Teuvanjoki (l. Tjökä) ja Uronjoki (l. Lapväärtinjoki). Huomattavampia järviä ovat vain: Kemijärvi (Kemijoessa), Simojärvi (Simijoessa), Oulujärvi ynnä siihen laskevat Suomusalmen (l. Hyrynsalmen) ja Sotkamon reittien järvet. Pyhäjärvi (Pyhäjoessa), Reisjärvi (Kalajoessa), Lestijärvi (Lestijoessa), Lappajärvi ja Evijärvi (Ahtävänjoessa). Etelä-Pohjanmaan kaakkoisrajoilla on lisäksi Kokemäenjoen vesistöön kuuluvia Ätsärin ja Pihlajaveden reittien järviä. — Tarkempi selostus P:n vesistöistä eri hakusanoissa sekä art. Kuusamon ylänkö.

Ilmasto. Pohjanlahden lauhduttava vaikutus tuntuu selvästi P:n ilmastossa. Vuoden lämpökäyrä on taipunut Pohjanlahden mukaisesti niin, että merta lähinnä olevien seutujen



Keskipohtalainen maisema Oravassista.

[illegible]

Alavilla merenrannoilla ovat ominaisia laajat rantaniityt, kuten Limingassa, Lumijoella ja Siikajoella. Kasviköyhiä ovat Keski-P:n rannikon lentohietikot. Lukuisten jokien halkomalla tasangolla erottavat viljeltyjen tai luonnonniitytjen saviperäisiä alueita havumetsäiset moreenimaat tai aukeat suot. Laajat seudut alavalla rannikkoalueella ovat joko kokonnan metsättömiä tai tavataan vain hävitettyjen metsien jätteitä. Tällaisia ovat varsinkin Kyrön- ja Ahtävänjoen laevoilla ja varvilla olevat pitäjät, samoin useat alavilla metsäalueilla. Siinä osassa P:n metsät ovat paremmin säilyneet ja laajoja metsäalueita on Keski-Suomeen rajoittu-
tunnetulla vedenjakaja-alueella sekä erittäinkin alueen koillisosissa. Itä- ja koillisosissa tava-
taan myöskin laajoja soita, ja varsin yleisiä suo-
muotoja ovat kitukasvuista mäntyä, vaivaskoi-
tua ja vaiveroa kasvavista rämeet ja nevat. Jär-
vien ja jokien alavilla rannoilla tavataan laa-
joja tulvalieteniityjiä, joilla rehevää ruohokas-
villisuuden ohella menestyy Kemi- ja Temmes-

1934 s. 25 Varsinaista merentantakasvia. Itäosissa kaavisto on huomattavasti laajiköyhempi. Kallioita senellä 462 ja Kallusallissa 482. Mukaan otettuna myöskin täällä eteläisen leveysasteen alueella sijaitsevat tunturikasvit. Etelästä puulajeista lehmus jo Etelä-P:n rajoilla suuvtuun pohjoisen levenemisrajansa, ainoastaan yksityisiä löytöjä tunnetaan Keski-P:lta. Tervaleppä on jo Keski-P:lla harvinaisen ja pohjoisimmat yksityiset löydöt ovat Suomussalmelta. Utajärveltä ja Kemini luota. Hedelmäpuista omenapuu menestyy ainoastaan huolellisella hoidolla; tuottaapa se Kajaanissa ja Oulussa syötäviä hedelmiäkin.

Ulkamaasta varsinkin nista tulee suurem-
pien peteolueiden, eroa huomattavasti asutulla
rannikkolueella muitten osien eläimistöstä. Iso-
mista peteolueimet, karhu, susi, ahma ja ilves, ovat
rannikkopitäjistä karkoituneet pois. Susi ulot-
taa tosin vielä joskus talvisin vaelluksensa aina
rannikolle saakka. Karhu tavataan harvinaisen
harvoin ja koillisosissa toisina vuosina itärajan
akaa siirtyneen runsaamminkin. Ilves on vielä
yleinen Keski-Suomeen rajoittuvilla sailoilla sekä
Oulujärven koillispuolella, harvinaisempi pohjois-
osissa. Ahma asustaa nykyisin enää vain pohjois-
ja koillisosissa. Kettuja on runsaasti jokivarsilla
olevissa pitäjissä ja niitten pyynti monelle tuot-
tava tulolähde. Samoin karppia on runsaasti.
Vähemmän yleisiä ovat näätä, lumikko ja saukko.
Tuhkuri ja mäyrä ovat harvinaisia ja saavutta-
vat alueella pohjoisen levenemisrajansa. Suurem-
mista riistaeläimistä on peura kokonaan hävinnyt
alueelta, ja rauhoitusaikana huomattavasti lisään-
tynyt hirvi uhkaa taasen joutua lukuisten sala-
metsästäjien vainoomana sukuputtoon. Riista-
lintuja on runsaammin itä- ja koillisosissa, ja
on niitten esiintymisrunsaudessa huomattavissa
ajoittaisuutta vaelluksista johtuen. Hylkeistä ja
merikalloista ks. Pohjanlahti. Makeanveden
kaloista ovat varsinkin lohi, taimen ja siika
innokkaan ja tuottavan pyynnin esineinä. Sian
ohella on muikku järvikaloista tärkeä. Kuha
tavataan Oulujärvessä ja sen eteläpuolella ole-
vissa suuremmissa vesissä sekä pohjoisempana
Kemi- ja Simojokien vesistöissä. Rapuja on viime
aikoina menestyksellä istutettu muutamii Keski-
P:n vesiin. Suurena haittana varsinkin pohjois-
osissa ovat kesäisin sääsket; tuhoa tuottavia
ovat toisina vuosina luonnonniityillä lukuisasti
 lisääntyvät heinämadot. Y. V. Taas.

P:n asutus on ensin alkanut sen vesireit-
tien, noiden suurien jokien, keskijuoksuilla, johon
kivikauden väestö oli asettunut, elättäen itseänsä
kalastuksella ja metsästyksellä. Pronssiajalta ei



Hiljennettyä 2 kotonaan pitkin jänkä

ole löydetty kuin muutama esine. Pohjois-P:ltä saadut yleensä itäistä ja Etelä-P:ltä läntistä alkuperää. Varhemmalta rauta-ajalta tavataan huomattava asutuskeskus Etelä-P:llä. Isokyrö pesäpaikkana, myöhemmältä rauta-ajalta on löytöjä, vaikka vähemmässä määrässä, samalta seudulta sekä sen lisäksi Pohjois-P:n suurien jokien, Kemi- ja Oulujen, varsilta, todistaen näitä kulkuväyliä myöten tapahtuneesta liikkeestä. Historiallisen ajan sarastaessa ovat lappalaiset P:n asukkaina, mutta heidän rinnalla islantilaiset tarinat ynnä muut lähteet 800-luvulta asti mainitsevat kveenit l. kainulaiset (ks. t.), jotka luultavasti olivat Pohjanlahden kummallakin rannikolla asustava suomalainen kansanheimo ja jotka osaltaan ovat nykyisten pohjalaisten esi-isiä. Sen lisäksi ovat kaakosta tulevat karjalaiset ammoisista ajoista asti liikkuneet pohjoisella P:llä ja sekaantuneet sen väestöön. Etelästä päin tuleva pirkkalais-ten (ks. t.) kauppias- ja verottajaseura, johon kuului sekä suomalaisia että ruotsalaisia aineksia ja joka mainitaan jo 1200-luvulla, on varmaankin myös jättänyt jälkiä asutukseen. 1200-luvun lopulla ja 1300:n paikoilla on Etelä-P:n rantaseutuihin asettunut ruotsalainen asutus, tunkien, niinkuin paikannimet (Mustasaari, Oravainen, Koivulahti, Repoluoto [Replot], Maa-lahti, Petäjälahti [Petalaks], Pyhälahti [Pielaks] y. m.) todistavat, ennen täällä olleet suomalaiset meren rannalta sisämaahan. Vihdoin on myöhemmin aikoina P:lle muuttanut hämäläisiä ja savolaisia uutisasukkaita; etenkin on siinä suhteessa historiallisesti tullut tunnetuksi se savolainen uutisasutus, joka 1550-luvulla levisi Oulujärven erämaihin.

K. G.

Antropologisesti on mahdollista määritellä minkälaisia yleisiä pohjalaistyyppiä: syynä siihen on yllämainittu P:n kirjava asutushistoria. Asevelvollisuusissä olevien suomenkielisten miesten keskipituus on Etelä-P:llä 1,680 mm (5,4 mm pienempi kuin länsisuomalaisten, mutta 1,3 mm suurempi kuin hämäläisten ja 6,8 mm suurempi kuin karjalaisten) ja Pohjois-P:llä taas vain 1,645 mm (pienempi kuin missään muualla Suomessa); P:n ruotsinkielisten keskipituus on 1,679 mm, paljon pienempi kuin Ahvenanmaan tai Uudenmaan ruotsinkielisten (1,698 ja 1,684 mm). Suurin keskipituus on Vaasan kaakkoispuolella olevissa pitäjissä (1,686-1,690 mm) aleten sieltä etelään (1,681-1,685 mm) ja pohjoiseen päin (1,641-1,654 mm) mentäessä, jälleen kasvavaan Tornionjoen laaksossa (keskipituus 1,656-1,660 mm). Pienin keskipituus P:llä ja koko Suomessa on Pyhäjoen ja Siikajoen latvaseuduilla, 1,636-1,640 mm. — Kallonsaari vaihtelee kuten ruumiinpituus. Pitkäläisyyttä on eniten Etelä-P:n suomenkielisissä, 52,4 %, sitten Etelä-P:n ruotsinkielisissä, 48,8 %, vähimmin pohjois-pohjalaisissa, 23,45 %. Lyhytkalloisia on 47,8 %, 51,14 %, 61,04 %. Eniten lyhytkalloisia sekä P:llä että koko Suomessa, 92 %, on Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa. Vaaleasilmäisiä on Etelä-P:n ruotsinkielisissä 82,28 %, Etelä-P:n suomenkielisissä 81,5 %, pohjois-pohjalaisissa 71,8 %; vaaleatukkaisten vastaavat prosenttimäärät ovat 46,82 %, 51,45 %, 54,38 %, siis päinvastaiset kuin vaaleasilmäisten. — Luonteenominaisuudet ovat ehkä vielä vaikeammat määritellä



Narpiolaainen



Kuumon-merenäinen



Kolarilainen



Leminkäläinen.



Jurvalainen.




Ullavalainen

kuin antropologiset. Yleisiä ominaisuuksia ovat kuitenkin jäyhä itsenäisydentunne ja esiintymisen suoruus.

Asukasmäärä kirkonkirjojen muk. 1910 oli 703,787 henkeä (22,6 % Suomen asukkaista), joista läsnäolevia oli 635,550 henkeä. Läsnäolevista oli ruotsinkielisiä 110,695 henkeä (32,6 % Suomen ruotsinkielisistä). Ruotsinkieliset asuvat rannikolla Siipyyssä Kokkolaan, laskematta tällä välillä missään kohdin suomenkielistä asutusta merenrannikolle. Levein on ruotsinkielinen asutus pohjoisessa, tunkentuen Terijärven pitäjässä yli 50 km sisämaahan, kapein, vain 5 km, Koivulahdella. Yleensä ruotsinkieliset ja suomenkieliset eristyvät toisistaan paljon enemmän kuin Uudellamaalla. Kaksikieliseksi voi sanoa vain Siipyytä, Lapväärtiä ja Vöyriä; niissäkin suomenkielisiä on vain pieni vähemmistö.

Asukastiheys vaihtelee suuresti. Taajimmin asuttuja (n. 30 as. km²:llä) ovat useat Etelä-P:n kunnat (Jurva, Seinäjoki, Mustasaari, Ylihärmä), harvimmassa asuttuja ovat Pohjois-P:n itäosat (n. 1 as. km²:llä). P:n väestöliikkeen viime vuosisadan jälkipuoliskolta alkaen on löytynyt leimansa siirtolaisuus merentakaisiin maihin, etupäässä Pohjois-Amerikkaan. Suurin siirtolaisuus on Etelä- ja Keski-P:llä. Viime aikoina siirtolaistulva kuitenkin osoittaa huomattavaa talttumista. Vv. 1904-13 P:ltä lähti ulkomaille 72,841 henkeä (49,8 % kaikista Suomesta siirty-



Kokkolan kirkko ja kirkon vieressä oleva kirkko ja pappila.


tuista. Suurimmaksi syyksi suhteellisen väestön verraten pienestä syntyvyydestä ja siitä johtuvasta kuolleisuudesta (keuhkotauti) on, että P:n väestösuhteellisuus on verraten pieni.

P:n elinkeinoelämä ovat maanviljelys ja karjanhoito, joita jo 1700-luvulla menestyksellä harjoitettiin. Etelä- ja Keski-P:n rannaseuduilla (Vaasan ruis, Pietarsaaren, Kruunupyyn ja Kokkolan kivikkemiin raivatut mäkilviljelykset). Ilmajoen maaseudusta Suomen ensimmäinen per. 1803. Tervanpolton tautoutta on yllämain. elinkeinoja huolellisemmin ruvettu harjoittamaan myös muissa P:n osissa (Lapuan y. m. suoviljelykset). — Käsityö harjoitetaan rannikko-seuduilla (silakka tärkein kala), hylkeenpyyntiä Etelä-P:lta ja Hailuodosta käsin. Joki- ja sisämaankalastus on kadottanut entisen suuren merkityksensä (1500-1600-luvuilla), jolloin lohi ja kuivatut hauet olivat P:n tärkeimpiä vientitavaroita. — Metsäntuotteilla on suuri merkitys maakunnan pohjoisosissa. — Teollisuus ei ole kehittynyt rinnan muun Suomen kanssa; koko Suomen teollisuudentuotannosta vain 15% tulee P:n osalle. Paitsi Oulun ja Tornion välisellä alueella kukoistavaa sahatteollisuutta ansaitsee mainitsemista vain Vaasan, Pietarsaaren ja Oulun monet teollisuuslaitokset. — Käteiteollisuuden elvyttämiseksi viime vuosikymmeninä on tehty paljon työtä maahan käteteollisuuden alustuksena (muovilla y. m.). Mainitsemista ansaitsevat Kurikan ajokalut (Kurikan käsityöläisten osuuskassa per. 1903; pitkälle kehittynyt työnjakko), Jurvan ja Isonjoen puiset talouskalut ja huonekalut, Kuortaneen kankaat ja muinit länget, Lapuan ja Kaahavan puukot ja kankaat, Vähäkyrön levyteollisuuslaitos (vuonna 1900 200 000 mk. tuotosta) sekä monenlaiset kankaat, Härmän rukkaset, Kokkolan rukkaset ja karvat, Kruunupyyn kankaat, Kajaanin sukset ja vuolukivituotteet, Kuusamon kovanimet. Monessa Etelä-P:n pitäjäissä valmistetaan sitäpaitsi raanuja, ryyjiä, vakkoja, huonekaluja, pienten, Keski-P:n pitäjäissä juurikoreja. — P:n liikenneolot eivät ole yhtä tyydyttävällä kannalla kuin Etelä-Suomen. Radat (Vaasan rata avattu 1883, Oulun rata 1886) kulkevat enimmäkseen läheltä rannikkoa, joten niitä pitkin liikennöiminen on vaikeaa. Rannikkoliikenteestä ei kannata puhua, ulkomainen meriliikenne on suhteellisen vähäinen, mutta sillä on merkitys Suomessa.

Tärkeäksi tekijäksi P:n uudemmassa taloudellisessa elämässä on osuustoiminta tullut. Suomen suurimmat osuustoiminnat ja kolmas osuuskaupat (Oulun ja Keski-P:n) ovat P:lla.

Kansan tapoja moitittiin ennen sangen raaoiksi. Muuttuneet olosuhteet, heränneisyys, kansakoulut (Vähäkyrön kansakoulu 1858), nuorisoseurat (liike alkoi Etelä-P:lla 1881, jolloin Kaahavan nuorisoseura perustettiin; ks. Nuorisoseuraliike), kansanopistot y. m. kansanvalistustoiminta ovat aikaansaaneet täydellisen muutoksen, niin että P:n kansanvalistus nykyään täysin on muun Suomen tasalla, paikoitellen edelläkin. — P:lla toimii 16 kansanopistoa ja maanmiehen- sekä emäntäkoulua, joista 10 suom. ja 6 ruots. Suomeksiä ovat: Etelä-P:n l. Ilmajoen (avattu 1892). Pohjois-P:n l. Limingan (avattu sam. v.), Laihan temäntäkoulu, Keski-P:n l. Haapaveden, Lapuan emäntä-, käsityö- ja kasvitarkkouskoulut, Perä-Pohjolan l. Alatornion, Kainuun l. Paltamon, Kokkolan (emäntäkoulu), Itä-P:n l. Kuusamon, Karhumäen kristillinen kansanopisto (Lapua, avattu 1914); ruotsinkielisiä: Kruunupyyn (avattu 1891), Närpiön maanmiehen- ja emäntäkoulu, Vöyrin maanmiehen- ja emäntäkoulu, Lapväärtin, Bredabliekin (Pensalassa), Keski-P:n kiertävä (avattu 1908). — Seminaareja P:lla on: Kajaanin suom. miesseminaari, Raahen suomen naisseminaari, Uudenkaarlepyyn ruots. miesseminaari. — Kaikissa kaupungeissa on valtion ja yksityisten ylläpitämiä oppikouluja; sitäpaitsi Lapualla ja Rovaniemellä yhteiskoulu. E. E. K.

P:n historiallisista vaiheista tässä mainittakoon muutamia tärkeimpiä kohtia. Kristinuskon Ruotsin valta alkoi nähtävästi saada jalansijaa P:n eteläosassa jo 1200-luvun keskivaiheilla, vaikkapa Messeniuksen kertomus Birger Jaarlin tulosta sinne onkin peritön. Vanhimmat seurakunnat ovat siellä Mustasaari, Pietarsaari ja Isokyrö, v. 1329 mainitaan ensi kerta Salo ja Kemi pohjoisella P:lla, v. 1331 Närpiö. Pirkkalaisten kerrotaan saaneen ensimmäiset lapin käynti-oikeutensa kuningas Maunu Ladonlukolta 1277. Raaksi linnassa Upsalan hiippakuntaa kolmen määrätin Kaakampoki nähtävästi 1300-luvun keskivaiheilla. Pähkinäsaaren rauhanteko 1323 uhkasi Suomesta ja Ruotsin vallasta kokonaan erottaa pohjoisen P:n, kun raja määritettiin käymällä Pyhäjokea myöten, mutta tämä vaara vältettiin, kun ruotsinpuolinen asutus



Tornion ja Luodon laaksoa Suomen puolelta

(pirkkalaiset?) nähtävästi jo oli täällä koteutunut. Tämä asianhaara aikaansai kuitenkin pitkiä taisteluja niiden Pohjan perien omistamisesta venäläisiä vastaan, jotka katsoivat itseänsä niiden oikeudenmukaisiksi herroiksi. V. 1375 kertovat ven. kronikat „seitsemän kymen” maan asukkaiden, jolla nimityksellä tarkoitetaan Pohjois-P:tä, perustaneen Oulujoen suulle pienen linnan, minkä venäläiset sitten kävivät hävittämässä. V. 1415 kerrotaan ven. partioirekistä Oulujoelle, jolloin Turun porvareilta ryöstettiin tavaroita 3,000 Ruotsin markan arvosta — melko summa siihen aikaan. Vv. 1431 ja 1454 venäläiset taas hävittäen retkeilivät Kainuussa, mutta kaikkein tunnetuimmaksi on tullut heidän julma mellastuksensa 1489-90 Limingassa, Iissä ja Kemissä, sekä Ušatij ruhtinaiden kevyällä 1496 samoille seuduille tekemä sotaretki. Pohjan perillä kristinuskokin ainoastaan hitaasti voitti sijaa. Noin v. 1345 kerrotaan Upsalan arkkipiispan ja Turun piispan, molemmat Hemmingejä, kohdanneen toisensa Torniossa ja silloin suuren joukon karjalaisia tulleen kastetuksi. Lappalaisien keskuudessa pakanuus oli vallalla vielä vuosisatoja myöhemmin. — Sangen tuottava oli P:n kauppa kallisarvoisten turkistavarain takia. Mitään kaupunkia siellä tosin ei keskiajalla ollut, mutta useimpien jokien suilla oli „satamia”, joihin kesäisin saapui pirkkalaisia ynnä muita kauppiaita valtakunnan eteläisistä osista kaupantelemaan. Tärkeimmät satamat olivat Oulu ja etenkin Tornio, jota viimeksimainittua paikkaa



Pera-Pohjanmaan ja Loden rajamaalakehän takana alassa Pohjanmaa

ei kuitenkaan tähän aikaan luettu suomenpuoliseen P:han, vaan Länsipohjaan kuuluvaksi. Pirkkalaisten verotusoikeuden lappalaisiin nähden lakkautti Kustaa Vaasa 1553. Muissakin suhteissa olivat olot P:lla uuden ajan alussa alkuperäisemmällä kannalla kuin muussa Suomessa. Niin esim. eri pitäjät vielä maksoivat siellä veronsa yhteisesti määrättyä summana, eikä taloittain tai henkilöittäin niinkuin muualla. Pitkä venäläissota Juhana III:n aikana ja sen jälkeen seuraava nuijasota erittäin raskaasti painoivat P:tä ja ehkäisivät sen edistystä. Käänteentekevä P:n taloudellisessa historiassa on Kaarle IX:n hallitus Oulun ja Vaasan kaupunkien perustamisen tähden, joiden lisäksi sitten tuli toisiakin. Mutta se vaurastuminen, joka tästä olisi voinut olla odotettavissa, ehkäistiin surkealla tavalla n. s. Pohjanlahden kauppapakon (ks. t.) kautta. Kaarle IX:n toimesta tapahtui myös P:lla Juhana Ottenpojan uusi maanjako 1608. Ruotsin ja Venäjän väliset sodat tuottivat yhä säännöllisesti P:lle suuria kärsimyksiä. V. 1611 kansan täytyi rajakabakoiden vuoksi piileskellä saloilla, josta syystä tämä vuosi kansassa säilyi „ensimmäisen karkuvuoden” nimellä. V. 1656 oli „toinen karkuvuosi”. — P. oli vanhastaan tuttu siitä, ettei siellä ollut „rapuja eikä aatelismiehiä”, mutta siitä huolimatta se 1600-luvulla oli melkein kokonaan ruots. ylimyksille kreivi- ja vapaaherrakunniksi läänitetty, kunnes reduktioni teki niistä lopun. Suuri pohjan sota synnytti 1712 Kajaanin seuduilla n. s. „kangasodan”, ja kohta tämän jälkeen tuli „Kyrön sota” ja Iso viha, jonka kauhuja etenkin P. sai kokea; m. m. melkein kaikki sen kirkot silloin joutuivat vihollisen ryöstön alaisiksi. Noin 5,000 henkeä maakunnan siviiliväestöstä kuljetettiin vankeuteen Venäjälle. Kuinka turmiellisesti tämä sota-aika, yhdessä katovuosien 1695-97 kanssa, vaikutti väkilukuun, näkyy seuraavista verollisten lukua osoittavista numeroista: v. 1695 28.983. v. 1699 20.142. v. 1712 18.470 ja v. 1725, siis vielä neljä vuotta rauhanteon jälkeen, ainoastaan 15.511. Väkiluku oli siis varmaan alennut puoleen entisestäään. Vapauden aika oli P:lla taistelua sekä kaupungeita että maalaisväestöäkin ahdistavan kauppapakon poistamiseksi, mikä vihdoin valtiopäivillä 1765 onnistui. erittäin Antti Chydeniuksen ansiosta. Muutenkin 1700-luvun loppupuoli, Kustaa III:n aika, oli P:lle edistysajan aikaa. Erikseen mainittakoon P:n jako kahteen, Vaasan ja Oulun lääniksi 1776. Vaasan hovioikeuden perustaminen

koilla: pyynti alkaa kesäkuussa Shetlandinsaarten luona ja päättyy marraskuussa Norfolkian rannikolla), turskaa (koukuilla), kampelaa y. m. (trawilla). Vielä mainittakoon hummerin ja osterin pyynti (matalammilla etelärannikoilla). — Merenkulkua vaikeuttavat rannikkosärkät, usvat ja rajut myrskyt; merionnettomuudet ovatkin siitä syystä tavallisia (saks. „Mordsee“ = „surman meri“), huolimatta erittäin hyvin järjestetystä pelastustoimesta. P. on kuitenkin maapallon vilkasliikkeisimpiä meriä ja sen rannoilla asuvat kansat etevimpiä merenkulkijoita. P:n jättiläisliikennesatamat ovat poikkeuksetta jokien supilosuiden pohjukoissa, vuoksiaallon ylärajalla. Etevimmat satamista ja niiden selvitykset (1911): Lontoo 39.1 milj., Antwerpen 26.7 milj. (vain ulkomainen laivaliikenne), Hampuri 26.1 milj., Newcastle (ynnä North ja South Shields) 23.8 milj., Rotterdam 20.8 milj. (ulkom.), Hull 10.2 milj. netto rek-ton. — Useita merikaapeleita on johdettu P:n poikki. E. E. K.

Pohjanpalo ks. Revontulet.

Pohjansirkku ks. Sirkut.

Pohjan sota ks. Pohjoismaiden sota.

Pohjantähti ks. Otava.

Pohjaonki = syväonki (ks. Kalastus).

Pohjapiirros, jonkun esineen horisontaaliprojektio; vaakasuora leikkauskuva rakennuksesta jonkun kerroksen kohdalla, joka näyttää huoneiden sijoituksen. ks. Rakennus (piirustukset). K. S. K.

Pohjapääoma ks. Kantapääoma.

Pohjarahasto ks. Kantarahasto.

Pohjaskorkia l. Pohjoiskorkia ks. Suursaari.


Pohjasävel, mus. Jokaisella soinnulla on p., jonka laadusta riippuu soinnun tonalinen merkitys. Soinnun muut sävelet johtuvat p:stä (terssinä, kvinttinä y. m.). I. K.

Pohjatäyte, välipohjan täyte. ks. Välikatto.


Pohjavesi, se osa kosteussatoa (sateentuloa), joka on tunkeutunut maahan. Otaksutaan, että suunnilleen $\frac{1}{3}$ kosteussatoa imeytyy maahan. $\frac{1}{3}$ haihtuu ilmaan ja $\frac{1}{3}$ virtaa pois pintavetenä. P. tunkeutuu karkeampiin maaleihin ja rakoiheen kallioperään (kalliokaivot) niin syvälle, kunnes kohtaa vettä läpäisemättömiä kerroksia esim. hienoa savea t. ehjää kalliota. Vuorikaivoksissa on huomattu n. 800-1,000 m:n syvyydestä alkaen vuoriperän olevan aivan kuivaa, joten tätä syvyyttä voi pitää p:n alarajana. Sen yläraja noudattaa suurin piirtein maanpinnan muotoja, on lähinnä pintaa painanteissa ja yhtyy vesistöjen rannoilla niiden pintaan, kauimpana pinnasta se on kukkuloissa. Meillä p. harvoin on 10 m syvemässä, mutta kuivissa ja kuivissa seuduissa sitä saa kairata useita satoja metrejä. P:n liikunta on hyvin hidasta: karkeassa hiekassa korkeintaan 10 km vuodessa, yleensä ainoastaan km verran. Suomessa sisältävät p:tä eniten hiekkaharjut, mikä ilmenee niiden juurella puhkeavina lähteinä. Vuotuiset lämpömäärän vaihtelut eivät huomattavasti vaikuta p:een, jolla siten on suunnilleen sama lämpö määrä kuin seudun vuotuinen keskilämpö. P. tuntuu sen vuoksi kesällä suhteellisesti kylmältä ja talvella lämpimältä, pysyen lähteissä jäätymättä. Kuivien lähteliden vesi ei ole p:tä, vaan maan syvemmistä osista kotoisin

ja yhteydessä tuliperäisten ilmiöiden kanssa. P. on raikasta (sisältää hiilidioksidia), bakteereista puhdasta ja siten sopivinta juomavedeksi. Suurempien vesijohtolaitosten tarpeeksi on kuitenkin vaikeata saada riittävän suuria määriä. P. sisältää aina enemmän tai vähemmän liuenneita kivennäisaineita ks. Lähde. E. M. M.


Pohjavesilaitos, taloutta ja erilaisia tehdas- tarpeita varten hankittavan käyttöveden saamiseksi lähde- tai pohjavesirikkailla seuduilla rakennettu kaivo- tai kanavaryhmä vesiliöineen ja -johtoi- neen. Pohjaveden ko- koamista varten rakennetaan erilaisia p-järjestelmiä riip- puen veden ottopai- kan suhteesta käyttö- paikkaan ja pohja- veden syvyydestä siinä. Kun pohjavesi virtaa laajalla alueella lä- hellä maanpintaa, rakennetaan lasitetuista savi- putkista, betonista (kuva 1) tai valuraudasta (kuva 3) virran poikkisuun- taan pitkä, läpiseinän ko-



Kuva 1




Kuva 2



Kuva 3

koojaputki, jonka yläpää on niin korkealla, että putkessa vesi virtaa alapäässä sijaitsevaan puhdasvesikaivoon (kuva 2), mutta kuitenkin niin syvällä, että putken ylin kohta on pohjavesi- pinnan alapuolella. Kanava ympäröidään puhtaalla sora- tai sepe- likerroksella aina perus- veden pintaan asti, ja mahdollisen pintaveden sekautumisen ehkäisemi- seksi päällystetään ka- navan kohta savikerrok- sella. Pitempien kana- vain puhdistamista var- ten rakennetaan tarkas- tuskaivoja (kuva 3), joi- den pohja on syvem- mällä kuin kanavan pohja, joten veden mu- kana seurannut hiekka laskostuu tarkastuskai- voihin, joista muutenkin kanavaa puhdistetaan. Kkojaputken alapäässä oleva kaivo rakenne- taan usein kaksiosaiseksi, jotta toista kaivoa kor- jauksen ja puhdistuksen takia voidaan pitää tyh-



Kuva 4.

nikkomeri Karaihin meri. P.-A:n länsirannikko on Panaman-kannakselta Kap Flatteryniemeen Kanadan rajalla jotenkin eheää, harvalattista ja -saarista, enimmäkseen korkeaa pitkäisrannikkoa. Lahtia: Panaman-lahti, Fonseca-lahti, Kalifornian-lahti (jonka merestä erottaa Kalifornian niemimaa), San Franciscon-lahti. Saaria: Tres Marias, Tiburon, Revilla Gigedo-saaristo. Kap Flatterystä alkaa tavattoman vuonoja saaririkas poikkaisrannikko; San Juan de Fuca-salmi, Puget sound-lahti, Vancouver-saari, Kuningatar Charlotten saaret, Aleksanterin saaristo sekä vihdoin Alaskassa: Kenai-niemi. Kadiak-saari, Alaskan-niemi, Aleutit, jotka ovat Beringin-meren etelärajana. Beringin-meren rannikko on niinikiän poikkaisrannikkoa, jossa Bristolin-lahti, Kuskokwim-lahti, Norton-lahti, Sewardin-niemi (vastapäätä Tšukšien niemimaata Aasiassa), joka on vain 92 km leveän Beringin-salmen itärantana, Kotzebuen-lahti, Alaskan pohjoisrannikko on eheää pituusrannikkoa (Kap Barrow'n niemi), idempänä on paljon lahtia: Bathurst inlet, Elliotin-lahti, Boethian-lahti y. m. ja edustalla on arktinen saaristo.

Rakenne ja pinnanmuodostus. P.-A. oli todennäköisesti aikoinaan Grönlannin, Islannin ja Huippuvuorten kautta manneryhteydessä Euroopan, sekä Beringin-salmen poikki yhteydessä Aasian kanssa. Edellinen silta katkesi keskisenä tertiäärikautena, jälkimäinen viimeistään kvartaarikautena. Yhteys Etelä-Ameriikan kanssa sitävastoin syntyi vasta nuorempana tertiäärikautena muutamien suurten saarien maatumisen kautta. Vain vähän vanhempi kuin yhteys Pohjois- ja Etelä-Ameriikan välillä on itse P.-A:n manner; liitukauden loppupuolelle asti P.-A. oli jakaantunut kahteen, laajan meren toisistaan erottamaan osaan, itäiseen ja läntiseen. Edellinen on synnyttänyt vanhempi; sen ytimenä on Hudsonin-lahden ympärillä oleva, melkein yksinomaan kiteistä aineksista, etupäässä n. s. laurentilaisesta gneissistä syntynyt Laurentilainen kilpi, joka aikanaan oli mahtavaa vuoristoa, mutta sittemmin on niin kulunut, että siitä vain perusta on jäljellä. Siitä ulottui etelään päin pitkä niemimaa, jonka ympärillä olevaan mereen kerrostuneet siluuriset, devoniset ja kivihiilikauden kerrokset jo paleozooisena maailmankautena poimettuivat lounaasta koilliseen kulkeviin poimuihin muodostaen Appalakki-vuoriston. tämän P.-A:n osan ainoan huomattavan vuorijonon, jonka mukaan koko itäosaa nimitetään appalakkiseksi. Myöhemmät siirrokset ja murekset edelleen jäsentelivät vuoristoa ja maankohoamisen kautta (se on nyttemmin muuttunut vajoamiseksi, joka on synnyttänyt esim. Labradorin merkillisen vuoronannikon) siihen liittyi kaakossa ja etelässä tertiäärikauden kumpuinen tasankomaa, n. s. Piedmont-alue. Georgian- ja Meksikon-lahtien rannikolla sekä Mississippin alajuoksuun laaksossa sen päällä on vielä nuorempia aineksia. Appalakkisen alueen pohjoisosan pinnan viimeiseen muovailuun kvartaarikauden jääkausi vaikutti erittäin huomattavasti (seurauksina Kanadan vesistöjen reittiluonto, soraharjut y. m.). — P.-A:n läntinen osa oli siluurikauden alkuaikana muutamina suurina arkeisina saarina, joiden ympärille sittemmin liittyi kerrostuneista ja purkautuneista aineksista syntyneitä.

ajoitain veden peittoon vajonneita alueita. Keskisenä tertiäärikautena voimakas poimettuminen nosti ilmoille mahtavat vuoristojonot, siirrokset ja vajoamiset muovaילוivat aluetta edelleen ja halkeamista tulvivat tuliperäiset ainekset peittivät laajat alat. Täten syntyneen vuoriston, Kordillieerien, mukaan P.-A:n läntistä osaa nimitetään kordillieeriseksi. Laajalle ulottunut jääpeite sekä voimakkaat virrat vaikuttivat sittemmin huomattavasti kordillieerisen P.-A:n pinta-muotoiluun (cañonit y. m.). Yhdyssiteeksi kordillieerisen ja appalakkisen P.-A:n välille syntyi mesozooisista ja tertiäärisistä aineksista muodostunut poimuttamaton tasankoalue. — Varsinaiselle P.-A:lle vieraita vuoristojensa kulkusuunnan ja niiden ainesten puolesta ovat Länsi-Intian saaret (ks. esim. Kuba) ja Keski-Ameriikka (ks. t.).

Nyk. pintasuhteissa on suuri erotus appalakkisen ja kordillieerisen osan välillä. Edellinen on paljon matalampaa (Mount Mitchell 2.048 m yl. merenp.) kuin jälkimäinen (Mac Kinley-vuori 6.187 m yl. merenp., P.-A:n korkein vuori), mutta kuitenkin tavattoman vaikeakulkuista. Ne yhdistää toisiinsa ilman huomattavaa rajaa lännestä itään aleneva preeriatasanko, johon Llanos Estacados, Bad Lands, Coteau-du-Missouri ja Coteau-des-Prairies myös kuuluvat. Lähemmin pinnanmuodostuksesta ks. Kordillieerit, Appalakit.

Vesistöt. Pitkin Atlantin ja Ison valtameren rannikkoja kulkevat vuoristot pakottavat suurimman osan P.-A:n vesistä etsimään itselleen pääsyä mereen pohjoisessa tai etelässä. Atlantin valtameren laskevien jokien vesialue on 11 %. Isoon valtameren laskevien 24,5 %, Pohjois-Jäämereen ja Meksikon-lahteen laskevien 34 % ja 25,5 % P.-A:sta; lisäksi n. 5 % on laskujoetonta aluetta. Itärannikon joet ovat verraten pieniä rannikkojokia, lukuunottamatta St Lawrence-virtaa, joka kiertämällä Appalakkien pohjoispäähän pääsee Atlantin valtameren. Meksikon-lahteen laskee Appalakkien ja Kordillieerien väliseltä suunnattomalla tasangolta tuleva Mississippi-Missouri, maailman pisin virta, Rio Grande y. m. Mahtavissa cañoneissa pääsevät Kordillieerien lävitse Isoon valtameren Colorado ja Columbia nimiset virrat. Pohjois-Jäämereen laskevista suurimmat ovat Mackenzie ja Saskatchewan-Nelson. — Luonteeltaan idän, lännen ja pohjoisen joet kokonaan eroavat toisistaan. Ensimmäisissä vesimäärä on verraten tasainen, ne ovat pitkät matkat kuljettavia suuremmilla jokialuksilla ja niissä ylempänä olevia koskia on helppo käyttää teollisuustarkoituksiin. Lännen joet ovat selviä vuoristovirtoja; alueen omituisista sääsuhteista riippuen niiden vesimäärä vaihtelee jyrkkien äärimäisyyksien välillä, suurimman osan vuotta ne kuitenkin ovat sangen vähävetisiä. Ne ovat enemmän liikenteenesteitä kuin edistäjiä. Jäämereen laskevilla virroilla on erikoinen reittiluontonsa, koskia on pitkin koko juoksua, joten niidenkin liikennemerkitys on paljon vähäisempi kuin itäisten jokien. — Järviä on paljon etenkin ent. maajään alueella (Iso Karhujärvi, Iso Orjajärvi, Athabasca-järvi, Winnipeg-järvi y. m.). Kordillieeri-vuoristossa on useita suuria jätejärvä (Iso Suolajärvi, Klamath y. m.). Maapallon mahtavimman järviyhmän

paremmin ja nopeammin P.-A:ssa. Syy on ensi sijassa etsittävä P.-A:n omituisesta ilmastosta. Se sysäyksittäin ja kasvihuonemaisesti rientävä alkukehitys, joka on niin luonteenomaista P.-A:n kasvivyhteiskunnille ja yksilöille, johtuu vastaavista ilmastollisista ominaisuuksista. P.-A:n muihinkin kasvienfysiologiaan ilmiöihin ilmasto painaa leimansa. Kevät ja kesä sulautuvat melkein samanaikaisina yhteen; kesäkasvit kukkivat ja hedelmöivät etenkin eteläosissa melkein rinnan kevätkasvien kanssa. Kehittyminen, kukkiminen ja tuleentuminen seuraavat toisiaan vilkkaassa tahdissa; lehtien variseminen, elintoiminnan kuoleminen syksyllä tapahtuu sitävastoin hitaasti (syksyisten lehtimetsien tavaton väriloisto). Vuodenajat samoilla seuduilla voivat sattua suuresti muutteluvina aikoina. Etenkin eteläisemmissä osissa maanosaa, jossa kasveilla on erittäin selvästi havaittavissa taipumus keväisin ennenajojaan rynnätä kehittymään, liikaa kiihtyneet taimet monasti alkukesällä joutuvat kylmyysaaltojen uhreiksi. Tästä syystä hyvin monen kasvin pohjoisraja pysähtyy paljoa alhaisemmillä leveysasteilla kuin Euroopassa.

P.-A:n kasvimaailman lajirikkaus on ennen kaikkea seurauksena siitä, että paljon Euroopassa sukupuuttoon kuolleita tertiäärisiä kasvi- muotoja täällä on säilynyt. Suuri osa P.-A:n Euroopalle vieraista kasvisuvuista on tertiääristä juurta, kuten *catalpa*-, *sassafras*-, *magnolia*-y. m. lajit. Useat näistä olivat kuitenkin jo sukupuuttoon kuolemassa jo ennenkuin ihminen rupesi niitä hävittämään. — Viljelyskasveja P.-A. muihin maanosiin verraten on tuottanut vähän: tärkeimmät ovat maissi, papu, bataatti, tupakka, maapähkinä, tomaatti.

Kasvillisuusvyöhykkeet. P.-A:n trooppilisen kasvistoalueen leimakasvina voitaneen pitää mangrovia. Se on levinnyt Floridan niemimaan eteläiseen puoliskoon, Meksikon molemmille rannikkoalueille idässä n. 23°:seen, lännessä 25°:seen pohj. lev. ja Kalifornian niemimaan eteläkärkeen. Meksikon trooppilinen kasvisto on erittäin rehevää ja muotorikkautensa puolesta maapallon ensimmäisiä. Se liittyy hyvin läheisesti Keski-Ameriikan vastaavaan kasvillisuuteen. Samoin Floridan upea trooppilinen aarniometsä mangroverämeineen ja länsi-intialaisine liaaneineen sekä epifyyttikämmeikkäineen on Antillien kasviston läheinen sukulainen. Palmujen äärimäinen pohjoisraja tunkeutuu syvälle subtrooppisiin seutuihin, sekä kordillieerisen että appalakkisen alueen rannikolla aina 34°:lle pohj. lev. — Subtrooppisen alueen leimakasvina on pidettävä ainavihreää n. s. elämäntammea, erikoisesti itäisen osan *Quercus virensiä*. Tämä alue, n. s. louisianalais-virginialainen, käsittää Chesapeake-lahden suusta Arkansas-joen suuhun ja siitä Vermilion-lahdelle vedetyn viivan kaakkoispuolelle jäävät alankomaat. Tällä alueella kasvaa amer. öljypuu (*Olea americana*), suosypressi (*Taxodium distichum*), leveälehtinen magnolia (*Magnolia macrophylla*) y. m. — Läntisellä subtrooppisen alueen rannikkokaistaleella 43°:lle pohj. lev. ynnä Kalifornian niemellä ovat leimakasveina *Quercus chrysolepis* ja *Castanopsis chrysophylla*. — Meksikon ja Texasin ylätasankokasvillisuudelle ovat erikoisen ominaisia sukulentit: kaktukset (satoja lajeja), agave (toista sataa lajia), yucca,

Dasyliiron y. m. — Kesänvihantain lehtimetsään appalakkisen puoliskon länsiraja kulkee Arkansas-joen suusta Chicagon seuduille ja sieltä Saskatchewanin keskijuoksulle sekä pohjoisraja St. Lawrence-virran suusta Winnipeg-järvelle. Leimakasveja: *Juglans cinerea* Ottawa-joella ja *Quercus robur* Quebecin leveysasteilla sekä *Pinus strobus* alueen pohjoisrajalle asti. — Vastaavalla kordillieerisellä alueella, joka käsittää Kalliovuoriston länsipuoliset seudut Meksikon rajoilta n. 50°:lle pohj. lev., komea *Quercus garryana* ulettuu Vancouver-saarelle ja jättiläismäinen *Pseudotsuga douglasii* Fraser-joen lähteille asti. — Laajalla, appalakkisen ja kordillieerisen metsä-alueen väliin työntyvällä aroalueella leimakasveina etelässä ovat *Larrea mexicana*, yucca, *Prosopis* y. m., pohjoisempina buffaloheinä (*Buchloë*), *Artemisia tridentata*, *Eurotia lanata* y. m. — Isoista järvistä alkaen havupuita tulevat yhä enemmän valtaviksi. N. s. hudsonilaisella havumetsäalueella *Thuja occidentalis* kasvaa James bayn, *Abies balsamea* Ison Orjajärven leveysasteilla asti. Läntisellä, kolumbialais-alaskalaisella havumetsäalueella *Larix lyallii* ulettuu Peace-joelle, *Picea sitchensis* Yukonin ja Kuskokwimin laaksoihin. Metsäraja kulkee poikki Labradorin eteläosan ja Hudsonin-lahden keskiosan ylitse Mackenzie-joen suuhun ja Beringin-salmelle; sen saavuttavat paitsi havupuita *Betula papyrifera*, *Salix brownii* ja puolukka.

Eläimistö. P.-A:n eläimistön kokoomukselle ja levenemiselle ovat olleet määräävinä samat tekijät kuin kasvillisuudenkin. — Alkuperäisin ja erikoisesti amer. muodoista rikkain on eläimistö etelässä, missä se vähitellen muuttuu aivan puhtaasti etelä-ameriikkalaiseksi; korkeammilla leveysasteilla sen yleisluonne lähen-telee yhä enemmän pohjois-euraasialaista, kunnes arktinen on aivan sama. Tyypillisiä esimerkkejä tästä ovat meksikolais-texaslainen vyötiäinen, jolla Euraasiassa ei ole mitään vastinetta, preeria-alueen biisoni, jota vanhassa maailmassa läheisesti muistuttaa visentti sekä arktinen, kaikkialla samanlainen jääkarhu. Yleensä suhteet naapurialueisiin eläinmaailmassa ovat paljoa läheisemmät kuin kasvimaailmassa, riippuen eläinten vapaammasta liikuntakyvystä. Nimenomaan ovat juuri muutot vuodenaikojen mukaan etelään ja pohjoiseen poikittaisten vuorijonojen puuttuessa helpommat ja kesäisten ja talvien elin-ehtojen suuremman eroavaisuuden vuoksi välttämättömämmät kuin Euraasiassa. Meren yli vaeltamaan kykenemättömien eläinten levenemisessä on erittäin jyrkkä raja P.-A:n ja Länsi-Intian saarten välillä. Floridalaisia imettäväisiä (hirviä, karhuja) ja käärmeyä esim. Kuballa ei tavata. Omituista on, että P.-A:n suuremmat eläimet, kuten karhut, sudet, ilvekset, biisonit ja hirvet, ovat useimmiten niin samanlaisia kuin euraasialaiset, ettei niitä aina edes eri lajeiksi voi erottaa, jotavastoin pienempiä on useita omia sukujakin. Hyvin lukuisia ovat käärmeyä (tarhakäärmeitä 136, kalkkarokäärmeitä 25 lajia), sisiliskoja kilpikonnalajit. — Yksityisten eläinmaantieteellisten alueiden rajat ovat ylempänä esitetystä syystä vielä horjuvammat kuin kasvimaailmassa. Alueita erotetaan viisi: pohjoinen, eteläinen, itäinen, läntinen ynnä kalifornialainen. Pohjoinen, kanadalainen, käsittää koko maanosan pohjois-

1870:stä 1940:seen perustellav etelaan. Eteläinen, läntinen ja keskisköyläinen, joka on keski-amerikkalaisen sivilisaation alkuperä, kutsutaan Felsi-Meksikon osaksi. Pohjois-Meksikossa on rannikko- ja sisämaissa kauden pituus, idässä Rio Grandeen asti, k. 1000 metristen, kirkkaan Ison valtameren rannikkoalue 32° ja 52°:n välillä pohj. lev. Itäisen tropiikkisena ja läntisen kordilleraation alueen länsi- etelässä kasvaa myös Pohjois-Meksikon keskiosien valtiota runsaasti perokittaita, jotka on määrätty kukaan samantyylin pitkin. Ne ovat pituutta 1000 m. ja leveyttä 100 m. ja ne ovat molempien puoliskojen maan- ja makeanveden nil-juksina välillä. Erikoisesti liintisiä muotoja on myös pöytätyy, osin hankasavasta, jotka on kutsuttu *q. p. p. p.* Valtionmaasta *q. p. p. p.* ja kalliit *q. p. p. p.* (Gomara N. m.) sukua. Verraten hyvin rajoitettu on kalifornialainen alue, jota idässä eristävien kiertävien maitavien vuoristoketjut. — Pohjoisessa alueessa itä ja länsi yhtyivät täydelleen. — Oikeista trooppisista muodoista pysyttelee leveäniäinen apina (*Ateles vellerosus*) kääntöpiirin eteläpuolella. Valtion *Ateles vellerosus* tavataan Etelä-Gomara *Ateles vellerosus* Felsi osan ja pintteriksissä (*Felis pardalis*) vielä Red riverin alajuoksulla. Alligaattorien levenemisalue ulottuu Atlantin puolella Pamlico- ja Albemarle-lahtiin asti, Meksikon-lahteen laskevissa vesistöissä n. 500-700 km yläsppiin ja Ison valtameren puolella kääntöpiirin leveysasteelle. Samoille seuduille ja vielä Nebraskan asti *Gomara* papukat ulottaa kesäretkensä; opossum, joka viittaa eteli-amer. pussiellinafaunaan, on levinnyt samoille alueille. Kolibrilajeja Meksikossa on vielä n. 50. Yhdysvalloissa 18. Puuman, pesukarhun ja kalkkarokäärmeen levenemisalue pohjoisessa ulottuu St Lawrence- ja Fraser-joille. — Pohjoisista lajeista jääkarhu on levinnyt vain arktisille saarille ja välittömästi niihin rajoittuvalle mannerannikolle, jotavastoin myskihärkälä vaeltaa etelään aina Athabasca-järvelle saakka ja poro samoin kuin tunturisorpuli St Lawrence-virralla ja Winnipeg-järvelle. Harmaan karhun (*Ursus horribilis*) ja pienen mustan karhun (*Ursus americanus*) alue ulottuu pohjoisesta metsärajasta Keski-Meksikoon asti. Karhut, niinkuin muukin suuri riista, ovat ihmisen vainoomina monella seuduin häviämässä; hiisonin äärettömistä laumoista (1870 hiisoneja oli n. 8 milj. kpl.) nyk. on jäljellä vain 1,000-kunta yksilöä, niistäkin vain 100-200 kpl. on jäljellä. Moskitoit ovat sekä Meksikon rämeisillä rannikoilla että Alaskan ja Labradorin nevoilla hirvittävinä muannuvana. Skorpioneja (*Buthus*) tavataan sekä Eteläisessä Yhdysvalloissa että meksikolaisissa. Kijoi-ta mainittakoon molemmat rottalajit (1544 ja 1775) sekä varpunen (1850). — P.-A. muodon- ja värin muuttaminen on ollut alueen

Välillä 1900-1906, 1911 oli (2-3. mail) 1900-1906 mail) -topen lisääntymisen johtua varsinan tavantoman suuresta, Yhdysvaltojen ja Euroopan maantieteellisen eurooppa-airotinisuudesta. — Vilest jokuantuu neljiin pöytäkirjojen alkunäköille taitteillein (ks. luttionnit), maahan muuttaneihin eurooppalaisiin, neekereihin ja nivalaisiin (kiinalaisiin ja japanilaisiin, vilhiin hinduja). Päättäneksä ovat (1900-1906) kukaan alkunäköille maahan muuttaneen

etropopulaisiet, Kanadaan ja Yhdysvaltoihin tul-
leista paassa laansi- ja Pohjois-Euroopan toiminta
kykyisii, sivistyneitii kansoja (englantilaisia, sak-
salaisia, ranskalaisia, skandinaavilaisia), jota
vastoin eteliosiin piiatiasiallisesti sivistymättii
miiimpii, veltompia eteli-eurooppalaisia (Pyreneit
nen niemimaalta). Edellisten liisii ki viime ai-
koon Kanadaan ja Yhdysvaltoihin on siirtynyt
yhi suuremmat joukot kulttuuriarvonsa puolesta
Vaihtomaatvoisia kansoja Itävalta Unkarista ja
Venijältii sekä liisii paljon italialaisia. — Siirto-
laisten tullessa idiistii käisin Appalakit kauan aikaa
teokkkaasti estivät heitii pääsemästä kauemmas
liinteen, Appalakien ja Atlantin valtameren
viihin syntyii siten P.-A.:n vanhin ja suurin asutus-
keskus, jossa asukastiheys yhi on suurempi kuin
missään muualla P. A:ssa. Suunnattomat eti
sydyet ja vaikekulkuiset Kordillierit eti vie-
liikin hidastuttavat ja vaikeuttavat Ison valta-
meren rannikkosutujen asuttamista. Vasta ly-
nyemmän meritiien valmistuttua Panaman-kanavan
kautta helpottuu suuresti Kaukaisen liinän asut-
taminen ja sen luonnonrikkauksien käyttäminen.

P.-A:n asuttaminen liinestii. Aasiasta käisin
kävi mahdolltomaksi, koska aikaisemmin maan
saapunut valkoinen väestii työkeittien työ-
voimien kilpailun pelosta liinsiiidännön avulla
sulki mongoleilta tien: kiinalaisia ja japanilai-
sia Yhdysvalloissa nyk. enää on vain 143.688 hen-
keä (1910), muualla P.-A:ssa paljon vähemmän.

— Neljiä kansanrotu, neekerit, ei ole vapaa-
ehtoisesti saapunut vaan orjina tuotu (ks. Or-
juus) P.-A.:n eteliosien plantaaseille. Siellä he
vielii ovat huomattavana väestönosana (Yhdysval-
loissa yksinliin on 9,8 milj.neekerii) ja ovat alhai-
sen sivistystasonsa ja väliäsen sivistyskykyisii
taka kehityksen esteenä. — Eri kansanrotujen
kosketusalueilla syntyivät paikoitellen (Meksi-
kossa, Keski-Ameriikassa) suurilukuiset sekarodut,
mestitsit, mulatit, zambot.

Elinkeinot ovat muodostuneet erikoisella, P.-A:n erikoisia luonnonsuhteita ja suuria luonnonrikkauksia vastaavalla tavalla. P.-A. on toistaiseksi maailman taloudessa esiintynyt etupäässä ravinto- ja raaka-aineden tuottajana, mutta asutuksen laajuudessa etenkin Yhdysvaltain tilat ovat viime aikoina kehittäneet teollisuutensa siihen määrään, että sen tuotteita riittää myös maailman markkinoille lähetettäväksi.

Valtioliisesti P.-A. nyk. on jaettuna 11 amer.
valtion, Yhdysvaltain, Meksikon, Guatemalan,
Honduraksen, Nicaraguan, San Salvadorin, Costa
Rican, Panaman, Kuban, Haiti'n ja Santo Domina-
gon sekä 4 euroopp. valtion, Englannin (Kanada,
New Foundland y. m.), Ranskan (Guadeloupe,
Martinique y. m.), Alankomaitten (kolme pikku-
saarta) ja Tauskan (Grönlanti, muutamia pikku-
saaria Länsi-Intianssa) kesken. — Historiasta,
elinkeinoista y. m. ks. lähemmin yllämainittuja
alueita käsitteleviä erikoiskirjoituksia; löytöhis-
toriasta ks. Ameriikka. [K. Andree, „Nord-
amerika" (1851); J. E. Russell, „North America"
(1904); W. M. Davis, „North America and United
States" (1899); E. Deckert, „Die Neue Welt"
(1892); „Nordamerika" (1904; laaja kirjallisuus-
luettelo)] E. E. K.

P.A:n suomalaiset. P.A:n asuttamisessa on Suomen pienellä kansalla merkittävä osansa: se on ollut niiden Euroopan kansojen joukossa.

Pohjois-Ameriikan suomalaisseuduilta I.



Santolan kylä. Englandin Kolumbia Kanadassa.



Suomalaisten kalastajain osuuskunnallinen kalastuslaitos. Astoria. Ore.



Rautamalmin nostolaitoksia. Ashtabula. Harbor. Ohio.



Suomalainen Yhteisö, Hartford, Conn.



Chas. J. L. Suomalainen ostustalo, Alton, Ill.



Suomalainen Yhteisö, Virginia, Minn.
Sosialistiosaston talo.



Post. A. J. L. in työväentalo, Ont.



Suomalainen Yhteisö, Waukegan, Wis.



Suomalainen kirkko,
Fitchburg, Mass.



Suomalainen Yhteisö, Waukegan, Wis.



Kiventekijäntöyryssä
Red Granite, Wis.





joiden jäseniä ensimmäisinä asettui intiaanien asuma-aloille raivaamaan eurooppalaista viljelystä. Tämä suomalaisten vanhin siirtolaisuus tapahtui 1600-luvulla ja oli seurauksena Ruotsin silloisesta suurvalta-asemasta. Alankom. Wilhelm Usselinx sai Kustaa II Aadolfin houkutelluksi kiinnittämään huomionsa Amerikkaan. N. s. Etelämeren yhtiön toimesta lienee ensimmäinen retkikunta Ruotsista lähtenyt jo 1627, siis samalla vuosikymmenellä, jolloin englantilaiset perustivat kuuluisan Plymouth-siirtolan Massachusettsiin. Kerrotaanpa tässä retkikunnassa olleen mukana myös suomalaisia, vaikka siitä ei liene todistuskappaleita olemassa. Seuraava retkikunta, noin 50 perhettä, meni alankom. Peter Minuitin toimesta 1637 ja sitten uudet retkikunnat 1642 ja 1654. Ainakin v:n 1642 retkikunnassa oli suomalaisia, jotka asettuivat asumaan Uuteen Ruotsiin, Delawareen, perustamiinsa omiin kyliin, joista vieläkin on muutama paikannimi, kuten Finland, lähellä nykyistä Philadelphiaa, muistuttamassa. Kun alankomaalaiset jo 1655 ja 9 v. myöhemmin englantilaiset valloittivat Uuden Ruotsin, sekä kun William Pennin 1682 aivan naapuriin perustama suurempi siirtokunta alkoi paistaa, sulivat suomalaiset kuten ruotsalaisetkin vähitellen mahtavampiin kansakuntiin. Pietari Kalm ei, 1749 käydessään näillä mailla, enää tavannut suomen kieltä puhuvia. Muisto heistä on kuitenkin edelleen olemassa, ja m. m. William Penn on antanut heistä suojelevan todistuksen.


Seuraava suom. siirtolaisuus — hajanainen ja vähäinen sekin — kulki kokonaan toisia teitä ja toiselle seudulle, Venäjän omistamaan Alaskaan. Hallituksen toimesta siirtyi sinne m. m. suomalaisia 1830- ja 1840-luvuilla sekä ehkä vähän myöhemminkin. Nämä asuivat Sitkan tienoilla. Uno Cygnæus oli luterilaisen siirtokunnan papina siellä 1840-45. Tämäkin siirtolaisuus on melkein jälkiä jättämättä hävinnyt.

Myöhemmän siirtolaisuuden, jota vieläkin jatkuu, voidaan katsoa alkaneen 1860-luvulla, jolloin taloudellinen kehitys maassamme alkoi suuntautua uusille urille ja väen liikehtimistä omassakin maassa oli huomattavissa. Ameriikassa alkoi niihin aikoihin voimakas Suuren Lännen asuttaminen. Lähimmän sysäyksen silloiseen suom. siirtolaisuuteen kuitenkin antoi 1867 v:n kato maassamme. Tosin jo sitä ennen yksityisiä suomalaisia oli asettunut Amerikkaan, merimiehiä rannikkokaupunkeihin ja kullanetsijöitä kultakuumeen aikana Kaliforniaan j. n. e. Varsinaisen suom. siirtolaisuus ei kuitenkaan alkanut Suomesta. Ensin lähti norjalaisten mukana Ruijan suomalaisia sekä ruotsalaisten mukana suomalaisia Pohjois-Ruotsista. Täältä levisi Amerikkaan-muutto Pohjanmaalle, mistä se on sittemmin kaiken aikaa ollut voimakas ja on vähitellen laajennut maamme muihinkin osiin. Tietoja muuttaneiden lukumäärästä on vasta v:sta 1883 Vaasan läänistä ja seur. v:sta Oulun läänistä sekä v:sta 1893 koko maasta. Vv. 1883-92 muutti Vaasan ja Oulun lääneistä Amerikkaan 36.401 henkeä sekä 10-vuotiskautena 1893-1902 koko maasta 83.270 henkeä ja 1903-12 143.215 henkeä. Viimemainitusta luvusta jakaantuu Vaasan läänin osalle 63.028. Turun läänille 25.812. Oulun läänille 20.505, Viipurin läänille 10.758.

Uudenmaan läänille 7.694. Kuopion läänille 6.361, Hämeen läänille 5.750 ja Mikkelin läänille 3.307. Ameriikasta palasi 1894-1912 89.915 henkeä vastaten 218.368 samoina vuosina lähtenyt. Kun tilasto lähteneistä perustuu passienottoon ja palanneista laivayhtiöiden antamiin tietoihin, ei se voi tarkkaan osoittaa kaikkien lähteneiden ja palanneiden lukua. Toiselta puolen ovat lukua lisäämässä ne siirtolaiset, jotka ovat useamman kerran matkan tehneet. Yhdysvalloissa suoritettua väenlaskun mukaan oli siellä Suomessa syntyneitä 1900 62.641 ja 1910 129.669 sekä yhteensä Ameriikassa syntyneiden suomalaisten kanssa, joiden vanhemmista ainakin toinen oli Suomessa syntynyt, oli suomalaisten lukumäärä 1910 211.026. Suomessa syntyneistä oli viimeainittuna v. miehiä 79.098 ja naisia 50.582 ja oli niitä jotenkin tasan kaupungeissa ja maaseudulla eli n. 64.000 kummassakin. Suomalaisiksi Yhdysvaltain tilastossa lasketaan vain Suomessa syntyneet ja heidän lapsensa eikä enää Ameriikassa syntyneiden suomalaisten lapsia. Luonnollisesti ei myöskään Norjasta ja Ruotsista siirtyneitä suomalaisia ja heidän lapsiaan. Kun nämäkin otetaan huomioon, nousee Yhdysvalloissa olevien suomalaisten luku tuntuvasti suuremmaksi. Pohjois-Ameriikan suomalaisten lukuun on vielä otettava Kanadan suomalaiset, joita lasketaan olevan 28.000. Näin ollen voinee suomalaisten lukumäärän Pohjois-Ameriikassa arvioida tasaisin luvuin n. 300.000:ksi.

Suomalaisia elää kaikissa Yhdysvaltain valtioissa sekä arvatenkin myös kaikissa Kanadan maakunnissa, vaikka viimeainittuista ei ole tilastoa olemassa. Yhdysvalloissa heitä elää enimmän n. s. „koillisissa keskivaltioissa”, 76.000, ja „luoteisissa keskivaltioissa” 51.000. „Ison valtameren valtioissa” heitä on 30.000, „vuoristovaltioissa” 14.000, „Uudessa Englannissa” 21.500 ja „keskisissä Atlantin valtioissa” 18.000. Valtioittain lueteltuna on heitä v:n 1910 tilaston mukaan: Michiganissa 55.548, Minnesotassa 44.463, Massachusettsissa 16.170, Washingtonissa 13.258, New Yorkissa 11.506 (New Yorkin kaupungissa n. 8.000), Wisconsinissa 6.696, Kaliforniassa 8.995, Oregonissa 7.711, Ohiossa 7.301, Montanassa 6.623, Pennsylvaniassa 3.688, Illinoisissa 3.182, Etelä-Dakotassa 3.075, Pohjois-Dakotassa 2.610, New Jerseyssä 2.259, Wyomingissa 2.154, Coloradossa 1.857, New Hampshiressä 1.834, Utahissa 1.535, Connecticutissa 1.231, Mainnessä 1.214, Idahossa 954 ja Arizonassa 699. Muissa kaikissa (Alaskasta ei ole tietoja) on alle puolen tuhannen: 100-500 välillä Vermontissa (467), Rhode Islandissa (462), Indianassa (315), Iowassa (191), Missouriissa (184), Nebraskassa (125), Länsi-Virginiassa (164), Floridassa (137), Louisianassa (187), Texasissa (218) ja Nevadassa (233).

Kuten edellä näkyy ovat Michigan ja Minnesota valtavimmin vetäneet suomalaisia puoleensa. Tähän on vaikuttanut osaksi se, että juuri noita valtioita asutettiin silloin, kun suom. siirtolaisuus Amerikkaan alkoi, sekä osaksi sekin, että luonto ja ilmanala niissä parhaiten on Suomen oloihin verrattavaa. Suuret vaski- ja rautakivannot Ylä-Michiganissa sekä Minnesotan pohjoisosan mahtavat rauta-alueet ovat tarjonneet edullista työtä tuhansille suomalaisille. Michiganissa on n. s. „Kuparisaari”, Ylä-järveen pis-



tävä niemeke, suomalaisten valtavin keskus. Siellä ovat Calumetin ja Hancockin kaupungit, pienempiä mainitsematta, joissa suomalaiset ovat saaneet huomattun sijan sekä henkisesti että taloudellisesti. Kuntallisessakin elämässä on siellä suomalaisilla huomioon otettavaa vaikutusvaltaa. Huomattavia suomalaisen asuma- paikkoja Michiganissa rauta-alueella ovat Ishpeming, Negaunee, Ironwood ja Republic. Ala- Michiganissa Manisteen kaupungin lähellä on suom. kauppala ja maanviljelysseutu Kaleva. Minneotassa on valtavia suomalaisia maanviljelysseutuja (Cokato, New York Mills y. m.), joissa he amer. oloihin soveltuvat suomalaisia kansallista elämää ja toteuttavat itsehallinnon periaatteita. N. s. Mesaba-alueella, Pohjois-Minne- sotan rantaseudulle, ovat suomalaiset perustaneet useita maanviljelyssiirtolaita. Myös metsätyöt antavat lukuisille suomalaisille työansiota sekä näillä seuduin että muuallakin. Monessa paik- kassa Michiganissa ja Minnesotassa sekä osittain muuallakin suomalaiset ovat kohonneet vaikutta- viin asemiin vaalistia riippuvien luottamustoimien hoitajina, liikemiehinä y. m. Massachusettsissa y. m. Uuden Englannin valtioissa saivat suoma- laiset jalansijan ensin kivimurtimoilla (esim. Bostonin pohjoispuolella Cape Annissa) ja sit- temmin tehtaissa (kivihiomoissa, kutomoissa, teräslanka-, nahka- ja kenkätehtaissa). N. s. maifarmareina on jo verrattain lukuisasti suoma- laisia Massachusettsissa. Mainittava elinkeino on suomalaisilla siellä myös laajoilla karpalo- viljelyksillä. New Yorkin kaupungissa on lukui- sasti suom. käsityöläisiä ja ammattilaisia sekä naisia palvelustoimissa. Pennsylvaniassa antavat enimmäin työtä hiilikaivokset ja terästehtaat (Glassportin kirves-, Pittsburgin pelti- y. m. teh- taat), Ohiossa lastaustoimi (suomalaisten vanha pesäpaikka Ashtabulan satama, Harbor; Cleve-

landissä on suom. ammattilaisia), Illinoisissa teltaat ja Chicagon palvelustyöt ja eri ammatit (Chicagossa suomalaisia n. 1,500), Montanassa, Wyomingissa, Coloradossa ja Utahissa kaivokset, Wisconsinissa ja molemmissa Dakotavaltioissa maanviljelys, Oregonissa maanviljelys ja kalastus, samoin vuorikaivoksen ohella Washingtonissa ja Kaliforniassa, missä viime mainitussa myös San Franciscon liike- ja palvelustoimet sekä merenkulku tarjoavat töitä kansalaisillemme. Suomalaiset Kalifornian punapuumetsissä ja erittäin etelämaisilla puutarhaseuduilla valtion eteläisemmissä osissa elävät tyytyväistä, onnellista elämäänsä, samoin kuin itseäniset suurmaanviljelijät Oregonin viljavilla maanviljelysseuduilla. Alaskan suomalaiset työskentelevät kullankaivajina ja merimiehinä. Laajan Kanadan eri osissa on suomalaisia maanviljelijöinä, kaivosmiehinä, käsityöläisinä ja rautateitten palveluksessa. Kanadan suomalaisten pääpaikat ovat Ontariossa Port Arthur ja Fort William (lastaustyöt, ammatit) sekä Toronto (ammatit), British Columbiassa Vancouverin tienoo (ammatit, kaivostyö ja Sointulassa maanviljelys). Manitobassa, Saskatchewanissa ja Albertassa on suomalaisia vehnänviljelijöinä. Etelässä, Arizonassa ja Texasissa on suomalaisia kaivostöissä, Floridassa maanviljelijöinä j. n. e.

Suomalaisen taloudellinen toimeentulo Ameriikassa on ylipäänsä hyvä, milloin taloudelliset pulajat eivät palkkityötä tekevilä ansiotilaisuuksista riistii. Vapaat olot kasvattavat itsenäisyyden tunnetta, erittiiinkin se on tunnusmerkkinä vuoristovaltioitten ja kaukaisen lännen suomalaisissa. Luonteen heikkoja puolia ovat taipumus kerskailemiseen ja keskinäinen eripuraisuus. Jos suomalaiset olisivat keskenään yksituumaisempia, saisivat he aikaan muiden kansallisuuskien keskuudessa paljon enemmän kuin nyt. Yh-

dysvaltain valtiollisessa elämässä ovat suomalaiset enimmäkseen n. s. republikaaneja (viime aikoina myös Rooseveltin perustamaa „progressiivista” puoluetta) sekä sosialisteja. Suomalaisen keskuudessa on sosialismi suhteellisesti paljon enemmän levinnyt kuin muissa siirtolaisissa (suom. sosialistisiin järjestöihin kuului 1914 yli 15,000 jäs.; heillä oli n. 70 omaa kokoustaloa).

Suomalaisten n. s. yhteispyynnöistä ovat toisten keskuudessa etusijalla kirkolliset ja toisten sosialistiset harrastukset. Myöskin raittiusliike on heillä jo pitkään aikaa ollut valtava. On useampia kirkkokuntia, suurin on Suomi-synodi, mutta vaikutusalan on myös n. s. Kansalliskirkolla, apostolisluterilaisella (læstadiolaisella, jolla on vanha pohja Ruijasta ja Pohjois-Suomesta muutaneiden suomalaisten keskuudessa) sekä kongregationalistikirkolla. **Suomi-synodi** (per. 1890) vastaa lähinnä Suomen valtiokirkkoa, sovitettuna luonnollisesti Ameriikan oloihin. Sen jäsenluku on n. 30,000 (kirkkoja 1914 83, kesäkouluja 45, pyhäkouluja 160). Suomi-synodin keskus on Hancockissa, missä sillä on omat kirjapainot, sanomalehdet y. m. Suomi-synodi ylläpitää Ameriikan suomalaisten ainoata korkeampaa oppilaitosta Suomi-opistoa (per. 1896), joka niinkään on Hancockissa. Tämä opisto vastaa jossain määrin Suomen lyseoita. Sen yhteydessä toimii pappisseminaari, kauppa-osasto sekä, mikäli voimat riittävät, myös muita osastoja. — Ensimmäinen suom. raittiusseura Ameriikassa perustettiin Hancockiin 1885. Aluksi se, samoin kuin myöhemminkin raittiusseurat, liittyi goodtemplareihin. V. 1888 perustivat suomalaiset oman raittiusliiton: Suomalaisen kansallis-raittius-veljeysseuran (S. K.-R.-V.-seuran), johon sittemmin enimmäkseen raittiusseurat, varsinkin keskivaltioissa, ovat liittyneet (1911 kuului S. K.-R.-V.-seuraan 111 paikallista yhdistystä, 3,760 jäsentä ja 61 taloa). Muita raittiusliittoja ovat Raittiudenystävien yhdistys (per. 1890) ja Idän raittiusliitto (per. 1897). Liitoilla on omia sanomalehtiä ja ne harjoittavat muutakin kustannustointia. — Sosialistista liikettä ajavat lukuisat sosialistiosastot, jotka ovat ryhmittyneet alueellisiin liittoihin. Heillä on oma opinahojo, Työväenopisto, joka toimii Smithvillessä, Minn. — Ameriikassa yleiset salaseurat ovat saaneet kannatusta myös suomalaisten keskuudessa. Suomalaisen omia salaseuroja ovat Kalevan ritarit ja Kalevan naiset, jotka ovat jakautuneet paikallisiin osastoihin, n. s. „majoihin”. Nämä salaseurat pyrkivät työskentelemään kansallishengen kohottamiseksi, „kalevaisella” pohjalla. — Naisasiaa ajamassa on naisyhdistyksiä.

Ameriikan suom. sanomalehdistö on monivaiheinen. Sanomalehtiä on syntynyt melkein lukemattomia, mutta useimmat niistä ovat olleet aivan lyhytikäisiä. Huomattavimmat lehdet ovat: „Uusi kotimaa” (per. 1881) New York Millsissä Minnesotassa, S. K.-R.-V.-seuran nykyään omistamat „Siirtolainen” (per. 1893) ja „Päivälehti” Duluthissa, „Ameriikan Suometar” Hancockissa, „New Yorkin uutiset” New Yorkissa, „Pohjan tähti” Fitchburgissa Massachusettsissa ja „Lännen uutiset” Astoriassa Oregonissa sekä sosialistiset lehdet „Työmies” Superiorissa Wis. (vasta 1914), „Raivana” Fitchburgissa, „Toveri” Astoriassa, „Sosialisti” Duluthissa ja „Työkansa”

Kanadassa. Hengellisiä lehtiä ovat „Paimensanomant” (per. 1888) Hancockissa ja „Lähtelylehti” Fitchburgissa. Ruotsinkieliset suomalaiset, jotka Ameriikassa monessa suhteessa ovat läheisesti liittyneet yhteistoimintaan ruotsinmaalaisen siirtolaisten kanssa, kustantavat vasta 1897 lähtien omaa äänenkannattajaa „Finska amerikanaren”, joka ilmestyy New Yorkissa.

Lukuista ja runsaasti leviävä sanomalehdistö sekä monet edellämainitut yhteispyynnöt pitävät yllä suomalaista kansallisuutta Ameriikan suomalaisten keskuudessa. Suomalaisuuden häviämisen vaara on kuitenkin suuri. Ameriikkalaisuus pyrkii lyömään leimansa suomalaisiin, ja ameriikkalaistumista vaativat monet henkiset ja taloudelliset edut. Joka tapauksessa on kehityksessä, kuten muidenkin siirtolaiskansallisuuksien keskuudessa, omituinen kaksinaiskansallisuus: ollaan samalla kertaa ameriikkalaisia ja suomalaisia. Tämä on tärkein sivistyspyrkimys. Yhteys vanhan kotimaan kanssa on heikko. Sitä on kuitenkin koetettu lujittaa, vaikka saavutukset tähän saakka vielä ovat olleet vähäiset. [Akseli Järnefelt, „Suomalaiset Ameriikassa” (1899), Rautanen, „Amerikan suomalainen kirkko” (1911), Ilmonen, „Amerikan suomalaisen raittiusliikkeen historia” (juhlajulkaisu, 1912), „Työmies kymmenvuotias” (1914); kirkolliset, raittius- ja työväen kalenterit, joita on julkaistu vuosittain.] *A. R:o. (Y. S.)*

Pohjoisameriikkalainen kirjallisuus, s. o. Yhdysvaltojen englanninkielinen kirjallisuus, muodosti aluksi engl. kirjallisuuden haaran. Sillä oli sama kieli ja kauan aikaa se riippui kokonaan emämaan henkisestä kulttuurista. 1800-luvulta alkaen se yhä enemmän alkoi juurtua omaan maaperäänsä ja kuvastaa oman maansa luontoa ja kansansa luonnetta. Ominaisin piirre pille kille on sen kansanvaltaisuus. Sen ohella on uskonnollisuus, isänmaallisuus, leikkilisyys, luonnon ihailu ja kunnioitus naista ja yhteiskunnan siiveellisiä siteitä kohtaan sille kuvaavaa. P. k., joka ei ole täysin 300 vuotta vanha, jakautuu kolmeen osaan: siirtolais-aikaan, vallankumous-aikaan ja uusimpaan aikaan, joka käsittää ajan v:n 1820 jälkeen.

Ensimmäinen aikakausi käsittää vv. 1607-1760. Ensimmäiset kirjailijat olivat englantilaisia synnyltänsä ja he kuvasivat teoksissansa seikkailujaan erämaissa ja merellä; Englannissa ilmestyivät myös painosta ensimmäisten ameriikkalais-syntyisten kirjailijain (G. Sandys, W. Vaughan, W. Wood y. m.) teokset. Vasta 1640 painettiin ensimmäinen kirja Ameriikassa, „The bay psalm book”, Davidin psalmin käännös. Kirjallisuuden vaurastumiseen vaikutti suuresti ensimmäisen korkeakoulun, Harvard-yliopiston perustaminen 1636. Varsinaisia suurempia kykyjä ilmestyi kuitenkin vasta 1700-luvulla, joista on mainittava etevä uskonnollinen kirjailija Jonathan Edwards (1703-58) ja ennen kaikkea Benjamin Franklin (1706-90), verratton kansankirjailija, joka omaperäisissä teoksissaan julistaa käytännöllistä viisautta ja joka seiso tämän ja seuraavan aikakauden rajalla.

Toinen aikakausi laskee alkunsa vapautussodasta, joka herätti Ameriikassa uuden, itenäisen kansallistunnon. Puhetaito, johon ameriikkalaisilla on suurta taipumusta, kukoisti tänä inostuksen ja haltioitumisen aikana. samoin val-

toiminnasta kirjallisuuteen, jota kehoittivat sen ajan suuret valtiot, eli nyt me itse vapautussankarit Abraham Washington, Isaacmaalliset ja muut muut kirjailija, runoilija ja humoristit (Miss Mary Watter, W. H. Hepkinson, H. Brackenridge, Phil Yarnum, Joel Barlow y. m.) seipetit tiin myös runsaasti. Tänä aikana sai romaani Amerikassa alkunsa; sen perustaja on jännittävien ja kamottavien kertomusten tekijä Ch. B. Brown (1771-1818).

Kolmannen aikakauden aloittaa Irving (1819) ja Cooperin romaanin „The spy” (1821). P. k. alkaa nyt saada vaikutuksia Euroopasta, sillä kirjailijat tekevät matkoja valtameren toiselle puolelle ja tutustuvat euroopp. kirjallisuuteen. Versova aikakauskirjallisuus vaikuttaa myös elähtävästi kaunokirjallisuuteen. Suosituin tämän ajan kirjailijoista on Washington Irving (1783-1859), hieno, tunteellinen, humoristinen kyky, jonka kuvaukset pysyvät jyrkästi todellisuuden rajoissa ja jonka huumori on herttaista, kaikkea liioittelua vaille. Romaaninkirjoittaja J. F. Cooper (1789-1851) kuvaa jännittävästi teoksissaan seikkailurikasta elämää aarnimetsissä, intiaanien ja uutisasukkaiden parissa. Meriromaanien seipittäjänä hän myös on mestari. Syvälinnais amer. romaaninkirjoittajista on Nathaniel Hawthorne (1804-64), jonka päävoima kohdistuu psykologisiin problemien ratkaisemiseen. Tavattoman nerokas kyky on E. A. Poe (1809-49), joka taiteellisesti mestarissaan novelleissaan kuvaa elämän synkkiä, arvoituksellisia puolia. Runoilijana hän on saavuttanut kuolemattoman maineen. Yhtä voittamaton hän on muutomestarina kuin tunnelmien esiinloijijana. Muista tämän ajan runoilijoista mainittakoon W. C. Bryant (1794-1878), joka lyyrillisissä runoissaan kuvaa Ameriikan luontoa ja sen vapautta. Yhdyssteenä Ameriikan ja muun sivistyneen maailman välillä on H. W. Longfellow (1807-82), monipuolinen runollinen kyky, jonka teoksista varsinkin kertova runoelma „Evangeline” ja intiaani-epos „Hiawatha” ovat kaikkialla tunnettuja. Viilemmän taiteellinen, mutta enemmän ameriikkalainen luonne-sävyytään on kveekarirunoilija J. G. Whittier (1807-92), orjien vapautuksen viitsymätön aistaitelija, kansallinen balladirunoilija ja valtiollinen lyirikko. Kansallinen runoilija on niinkään J. R. Lowell (1819-91), etevä valtiollinen satirikko ja humoristi sekä luonnonihailija. Samuel R. W. Emerson (1803-82) on omaperäinen runoilija, jonka yksinkertaiset, koruttomat ja intohimoa vaille olevat runot huokuvat syvää luonnonkiihtymystä. Omituinen ja riidanalainen kyky on Walt Whitman (1819-92), jota monet ulkomaalaiset arvostelijat pitivät Ameriikan voimakkaimpana runoilijana. Holveksen loppuasointuja sekä runomittaa hän heittänyt kokonaan hylättömän inspiraation valtaan, mutta tuon yltyänsä muodon takana on suuri, lämmin, yhä voimakkain persoonallisuus. Hänen naturalisminsa, varsinkin aistillisuuden-ylistyksenään on tuottanut hänelle paljon vastustajia. — Romaaninkirjoittajien joukko on hyvin suuri. Tavattoman menestyksen saavutti Harriet Beecher Stowe (1811-96) romaanillaan „Uncle Tom's cabin” (1852), joka vaikutti suuresti neekeriorjuuden poistamiseen. Nuorisokir-

jailijana on Louisa M. Alcott (1832-88) tehnyt nimensä tunnetuksi maansa rajojen ulkopuolellakin. E. Bellamy (1850-98) saavutti suurta menestystä haaveilevilla tulevaisuusromaneillaan. W. D. Howells (s. 1837) edustaa realistista suuntaa romaanin alalla. Henry James jor (s. 1843) ja F. M. Crawford (1854-1909) ovat kumpikin etevä psykologeja ja ihmisluonteen erittelijöitä. Kuvaava piirre amer. luonteelle on huumori, jolla kirjallisuudessa on monta etevää edustajaa. Mestarillisin tällä alalla on S. L. Clemens (1835-1910), joka salanimellä Mark Twain on kuuluisa koko sivistyneessä maailmassa. Hänen poikaluntons Tom Sawyer ja Huckleberry Finn seikkailuineen ja vallattomine pähänpistoinen ovat voittaneet pysyvän sijan maailmankirjallisuudessa. Samoin kuin edellinen ammentaa myös F. Bret Harte (1839-1902) aiheensa läntisestä Ameriikasta. Novellinkirjoittajana hän on viime aikojen parhaita kykyjä. Voimakas naturalisti, etevä sekä ihmis- että eläinpsykologi on Jack London (s. 1876). Yhteiskunnallisten olojen kuvaaja on chicagolainen Frank Norris (1870-1902), samoin sensatsioneja tavoitteleva Upton Sinclair (s. 1878). Suosittu kertoja on Frances E. Hodgson-Burnett (s. 1849), joka varsinkin lapsipsykologina („Little Lord Fauntleroy”) on saavuttanut mainetta. [Barrett Wendell, „Literary history of America” (1900); Will P. Trent, „History of american literature” (1903); Ch. F. Richardson, „American literature” (1886-88); E. Cl. Stedman, „American anthology” (1901); lyhyitä elämäkertoja.] H. Kr-n.

Pohjois-Carolina (engl. *North Carolina*, lyh. N. C.). Yhdysvaltain eteläisiä Atlantin valtioita; 135,778 km², 2,206,287 as. (1910), 16 km²:llä. — P.-C:n itäinen puolisko on alatasankoa, lähinnä Atlantin valtameren (josta mantereeseen pistävät matalat, särkkäjonojen merestä erottamat Pamlico sound ja Albemarle sound nimiset lahdet) rümeistä (Dismal swamp Virginian rajalla), sisempänä hiekkaperäisiä, tärpättimäntymetsiä kasvavaa maata. Tämän vyöhykkeen länsipuolella maan ikkii kohoo n. 360 m korkeaksi Appalakkien kumpuiseksi edustamaksi (*piedmont*), jonka takana lounaisesta koilliseen kulkevat Appalakkien korkeimmat, metsäiset, vaikeakulkuiset vuorijouot (Mount Mitchell Black mountainsissa 2,048 m yl. merenp.). — Joet (Roanoke, Tar, Neuse, Cape Fear, Yadkin, Catawba) laskevat melkein poikkeuksetta Atlantin valtameren. Ne ovat kuljettavia ainoastaan suupuoleltaan ja muodostavat edustamaan reunalta (Fall line) laskeutuessaan paljon voimakkaita koskia, joista 1908 otettiin 162,300 hevosv. — Ilmasto talvella kylmä, kesällä kuuma (Raleighissa v:n keskilämpö +15.1°C, tammik:n +4.1°C, heinäku:n +25.1°C). Vuotuinen sademäärä 1,320 mm. — Metsä (sekä havu- että lehtipuita) on vielä haaskauksesta huolimatta liki 1/4 maan-alasta. — Asukkaita (1800: 478,103; 1850: 869,039; 1900: 1,893,810) 1910 oli neekereitä 697,843 (31.1% väestöstä; 1900 33%), ulkomailla syntyneitä valkoisia vain 6,092 (0.1%; vähemmän kuin missään muussa Yhdysvaltain valtiossa), intiaaneja 7,851. Kirkkokuntien jäsenistä 1906 vain 3,981 henkeä oli roomal-katolisia; eniten on baptisteja ja metodisteja. — Elinkeinoista harjoitettiin viime vuosisadan jälkipuoliskolle asti

melkein yksinomaan maataloutta. etupäässä maanviljelystä, joka vieläkin on pääelinkeinona. tuotteen maissa (19. milj. hl 1913), vehnää, kauraa, hedelmiä ja varsinkin puuvillaa (834,400 paalia 1912) sekä tupakkaa (92. milj. mk:n arvosta 1912; voittaa vain Kentucky); karjanhoito myös tärkeä ja kalastus mainittava. Teollisuus on kuitenkin tulemassa yhä tärkeämmäksi; koskista saadaan erinomaista käyttövoimaa, raaka-aineita osalle puuvilla, tupakka ja metsät. Koko teollisuuden valmistusarvosta (1,093 milj. mk. 1909; työväestö 121,473 henkeä) puuvillateollisuuden osalle tuli 376. milj., tupakkateollisuuden osalle 185. milj., puuteollisuuden osalle 173. milj. mk. Mineraalikunnan tuotteita ovat rakennuskivet ja savet, vähäinen määrä kultaa (P.-C. oli 1800-luvun alussa ainoa Yhdysvaltain kulta tuottava valtio), hopeaa y. m., kaikkiaan 17. milj. mk:n arvosta 1912. — Ulkomaan kauppa on keskittynyt Wilmingtoniin. — Rautateita 9,000 km (1912). — Kansanvalistus on verraten huonolla kannalla; 1910 oli 10 v. vanhemmista 18.5% lukutaidottomia (1900: 28.7%; neekereistä 1910 31.5%); kansakouluissa oli 1912 525,507 oppilasta. — Perustuslaki (kolmas) on v:lta 1868. Kuvernööri valitaan 4 v:ksi; senaatissa on 50, edustajakamarissa 120 jäsentä (valitaan 2 v:ksi). Lukutaito m. m. on äänioikeuden saamisen ehtona. — Yhdysvaltain kongressiin P.-C. lähettää 2 senaattoria ja 10 edustajaa. — Pääkaupunki Raleigh. — P.-C:n varhaisemmasta historiasta ks. Carolina. Orjasodassa P.-C. vasta kauan epäilytyään yhtyi Etelävaltioihin. Pohjoisvaltioiden sotajoukot valloittivat Wilmingtonin 1865.

E. E. K.

Pohjois-Dakota (engl. *North Dakota*, lyh. N. D.), Yhdysvaltain pohjoisia Keskivaltioita, Kanadan rajalla, Red river of the north nimisen joen länsipuolella; 183,460 km², 577,056 as. (1910), 3 km²:llä. — P.-D:n täyttävät idästä länteenpäin kolmena pengermänä kohoavat preeriat. Red riverin länsipuolella on ensinnä 40-110 km leveä, aivan tasainen alue (250-300 m yl. merenp.). ent. Agassiz-järven pohjaa, valtion vilja-aitta. Siitä länteenpäin maa jokseenkin äkkiä kohoaa jääkauden kerrosten peittämäksi aaltoiseksi preeriaksi (360-480 m yl. merenp.), jonka länsipuolella taas on puolet P.-D:sta täyttävä Coteau du Missouri niminen ylätasanko (lännessä 710 m yl. merenp.) Missouri'n molemmin puolin; Missouri'n itäpuolella oleva osa on jääkauden kerrosten peitossa, sen länsipuolella taas alkaa vain karjanhoidolle sovelias, sadeveden ja jokien jyrkkärinteisiin kumpuihin silpoma, vaikeakulkuinen Bad lands. — Vesistöt kuuluvat Meksikon-lahteen laskevan Missouri'n (vaikeasti kuljettava) sekä Winnipeg-järveen (Hudsonin-lahteen) laskevan Red riverin (kuljettava) ja Souris-riverin jokialueisiin. — Ilmasto mantereinen; Bismarckissa v:n keskilämpö + 4.2° C, tammik:n — 15.3° C, heinäku:n + 20° C. Sataa vain 444 mm, mutta suurin osa siitä tulee kevyellä ja kesällä, niin että kasvillisuus tav. ei kärsi kuivuudesta; ottamalla kastelu käytäntöön voidaan kuitenkin peltoalaa melkoisesti laajentaa. Satunnaiset kuivat, kuumat etelätuulet ovat tuhoisia kesäaikaan kasvillisuudelle, samoin kuin talven blizzard-myrskyt toisinaan hävittävät paljon karjaa. — Metsiä on pinta-alasta vain 1%. — Asukkaista (1870: 2,405; 1900:

319,146) 1910 ulkomailla syntyneitä oli 156,654 (eniten norjalaisia, 45,937), l. 27.1% (1900: 35.5%), intiaaneja 6,486 (asuvat neljällä reservatsiolla), neekereitä 617. Kirkkokunnista roomal-katolinen on suurin (61,261 jäsentä 1906). — Suomalaisia P.-D:ssä asuu n. 5,000 (virallisen tilaston mukaan Suomessa syntyneitä ja Yhdysvalloissa suom. vanhemmista syntyneitä 1910 oli 2,610 henkeä), etupäässä maanviljelijöinä; vanhoja suom. maanviljelysseutuja ovat Lakota (Nelson-kauntissa) ja Rolla (Rolette-kauntissa) P.-D:n koillisosassa. — Pääelinkeinona on maanviljelys, joka tuottaa vehnää (50.7 milj. hl 1912; enemmän kuin mikään muu Yhdysvaltain valtioista, l. n. 19.7% Yhdysvaltain vehnäsadosta, tav. kuitenkin vain n. 10%), kauraa, pellavansiemeniä (4.5 milj. hl), ohraa. Nautakarjaa 1914 oli 773,000, hevosia 748,000, lampaita 278,000, siikojia 202,900 kpl. — Vuorityö tuottaa ruskohiiltä Bad landsistä (452,600 ton. 1912), savea y. m., kaikkiaan arvoltaan 5.3 milj. mk. — Teollisuutta (valmistusarvo 1909 98.5 milj. mk.) edustavat myllylaitokset (valmistusarvo 60.5 milj. mk.). — Rautateita 7,570 km 1912; pääradat Great northern ja Northern pacific. — Kansakouluissa 1913 oli 132,667 oppilasta; 10 v. vanhempia lukutaidottomia 1910 oli 3.1% väestöstä. — Perustuslaki on v:lta 1889. Kuvernööri valitaan 2 v:ksi; senaatissa on 40 4 v:ksi. edustajakamarissa 100 2 v:ksi valittua jäsentä. Yhdysvaltain kongressiin P.-D. lähettää 2 senaattoria ja 3 edustajaa. — Pääkaupunki Bismarck (5,443 as. 1910) Missouri'n varrella. — Historiasta ks. Dakota.

E. E. K.

Pohjoiset napamaat ks. Napamaat.

Pohjoiset Sporadit, Kreikalle kuuluva saariryhmä Aigeian-meressä, Euboian saaren koillispuolella, kaikkiaan 77 saarta. Suurimmat Skiathos, Skopelos, Halonesos, Skyros; P. S. ovat liuskeesta ja marmorista syntyneitä kalliosaaria. Asukkaat taitavia merenkulkijoita, aikoinaan merirosvoja. Harjoittavat myös laivanrakennusta.

Pohjois-Hollannin kanava (holl. *Noord Hollandsch kanal*) kulkee Amsterdamista pohjoiseen. Pohjois-Hollannin maakunnan halki Helderin kohdalle; 78 km, 6-7 m syvä. Kaivettiin 1819-25.

Pohjois-Hollanti (holl. *Noordholland*), provinssi Alankomaissa. Zuideeseen ja Pohjanmeren välissä oleva niemi; 2,798 km², 1,156,162 as. (arv. 1912, 414 km²:llä), joista n. 23% roomal-katolisia. Maa on suureksi osaksi merenpinnan alapuolella, erittäin viljavaa. Pääelinkeinona harjoitetaan karjanhoitoa. — Pääkaupunki Haarlem. — Historiasta ks. Alankomaat.

Pohjois-italialainen tiilityyli ks. Tiilityyli.

Pohjois-Jäämeri ks. Peltainen jäämeri.

Pohjois-Karjalan maanviljelysseura perustettiin 1887, mutta alkoi varsinaisen toimintansa vasta 1889. Sen toimisto on Joensuussa ja sen alueeseen kuuluu Kuopion läänin Karjala eli Ilomantsin, Liperin ja Pielisjärven kihlakunnat, lukuunottamatta Kaavin ja Rautavaaran kuntia, jotka kuuluvat Kuopion läänin maanviljelysseuraan. Paikallisia jäseniä maalaisyseuroja oli 1913 piirin 17 kunnassa 79 ja näistä 70 tietoa antaneessa seurassa jäseniä yhteensä 2,427.

J. B.

Pohjoiskorkia ks. Saarisaari.

Pohjois-Sat ks. Hietä, Norta ja Tanska.

Pohjoismaiden osakepankki ks. Pankki.

Pohjoismainen museo Nordiska museet.

Pohjoismainen sota (Suuri pohjan sota, pohjoismainen sota) käytiin 1700–21 Pohjois- ja Itä-Euroopassa. Tanskan kuningas Fredrik IV, Saksojen kuningas August II sekä Venäjän tsaari Pietari I tekivät liiton Ruotsia vastaan, kun Ruotsi tahtoi suhteutella itselleen ennen menettämäänsä tuota liittoa. Fredrik IV halusi Etelä-Hollannin maakuntaa, jota puolestaan tahtoi maahan ottaa Ruotsin kanssa liittoutuneen Holstein-Gottorpin herttuan valtaa; August II suunnitteli mahdollisen itä-eurooppalaisen vallan perustamista, jota varten hän tahtoi saada lisämaita samalla kuin Puolan kuningasvalta oli tehtävä voimakkaammaksi; Venäjän tsaari taas halusi satamaa Itämeren rannikolla. Liiviläinen aatelismies R. Patkul, joka puuhasi Liivinmaan erottamista Ruotsin yhteydestä, vaikutti suuresti liiton muodostumiseen. August II rupesi piirittämään Riikaa (helmik. 1700); Fredrik IV hyökkäsi Holstein-Gottorpin herttuan maihin (maalisk. 1700), ja Pietari I lähti piirittämään Narvaa (elok. 1700). Kaarle XII meni joukkoiineen Englannin ja Hollannin laivojen suojaamana Juutinrauman yli Seelantiin ja pakotti Tanskan kuninkaan Traventhalin rauhahan (elok. 18 p. 1700), kulki sitten Itämeren poikki Liiviin, marssi Narvaa kohden ja voitti täällä perin pohjin venäläiset (marrask. 20 p. 1700), jonka jälkeen hän v. 1701 pakotti August II:n joukot lähemmään Liivistä; taisteli sitten Puolassa saadakseen Augustin erotetuksi in Puolasta muodostetuksi Ruotsille liittovaltion, joka olisi apuna Venäjällä vastaan taisteltaessa; sai siellä useita voittoja, joista tärkeimmät olivat Klissowin luona (heinäk. 1702) ja Thornin valloitus (1703). V. 1704 täytyi Puolan valtiopölvien erottaa August ja valita Stanislaus Leszczyński kuninkaaksi, jonka kanssa Kaarle XII teki rauhansopimuksen Varsovassa (marrask. 1705). Venäjän tsaari oli sillä välin valloittellut Itämeren-maakuntien kaupunkeja, Pähkinälinnan (lokak. 13 p. 1702), Nevanlinnan (toukok. 4 p. 1703), jonka läheisyyteen hän heti laski vastaisen pilaakaupunkinsa perustuksen; Tartto antautui (heinäk. 14 p. 1704), samoin Narva (elok. 10 p. 1704) ja Iivanaanlinna (elok. 16 p. sam. v.). Sitten Inkerimaa oli valloitettu, mutta Liivin- ja Kuurinmaassa, jossa Lewenhaupt oli ylipäällikkönä, oli vastarinta lujempi. V. 1704 tsaari kuitenkin lähetti Puolaankin joukkoja, joiden tuli yhdessä August II:n joukkojen kanssa taistella ruotsalaisia vastaan; mutta 1706 Kaarle XII voitti venäläiset Grodnon luona ja Rehnakiöld Frustadtin luona saksilaiset, ja syksyllä sam. v. hän marssi Saksiin, jossa pakotti August II:n luopumaan Puolan kruunusta (Altranstädtin rauhassa syysk. 24 p. 1706). Syksyllä 1707 Kaarle palasi Saksista, pakotti venäläiset lähemmään Puolasta, jonne olivat tulleet hänen Saksiin lähtiessään, marssi sitten Dnepriä kohti, voitti venäläisen armeijan Poltavassa (tammik. 4 p. 1708), ja otti sen jälkeen Moskovan lähtien sen kautta, jossa Lewenhauptin johtamat Maseppan johtamat venäläiset häviö. Lewenhauptin oli määrä Liivinmaalta tulla puolustamaan Kaarle XII:n johtamia ha-

net voitettiin Lesnajan luona (syysk. 1708), joten hänen armeiansa saapui perille luonossa kunnossa; Lybecker taas, joka oli käsketty hyökkäämään Pietaria vastaan, antoi venäläisten kujeiden peloittaa itseensä. Vastoinkäymisiä siis ilmaantui toinen toensa jälkeen; Mazeppa ei saanut kuin vähäisen osan kasakoita liittymään itseensä ja venäläiset hävittivät hänen pääkaupunkinsa Baturinin. Ankaa talvi 1708–09 ja ruokavarojen puute tuottivat kärsimyksiä, joten Ruotsin armeia oli lamaunut silloin kun Puoltavan luona (heinäk. 28 p. 1709) syntyi taistelu. Kärsittyään täällä tappion se kulki Dnepr-virralle, jossa Lewenhaupt, jolle Kaarle XII oli jättänyt päällikkyyden, antautui Perevolotšinan luona. Kuningas oli päässyt n. 400 miehen kanssa joen yli ja hänen tarkoituksensa oli, että armeia saapuisi Puolan alueelle, jossa hän jälleen liittyisi siihen; mutta kun se oli antautunut, lähti hän Turkkiin, jossa asettui Benderin läheisyyteen. Sota sai nyt toisen luonteen; August II otti Puolan kruunun jälleen ja aloitti sodan, samoin Tanska, jonka joukkoja hyökkäsi Skåneen; sieltä Magnus Stenbock ne kuitenkin karkoitti saatuaan voiton Helsingborgin luona (helmik. 28 p. 1710). Pietari I taas jatkoi valloituksiaan Itämeren-maakunnissa, jossa Riika antautui (heinäk. 1 p. 1710) ja Tallinna (syysk. 28 p. 1710), ja vähän aikaisemmin antautui Viipurikin (kesäk. 10–14 p. 1710). Kaarle XII viipyi sillä välin Turkissa koettaen Turkin avulla saada Venäjää masennetuksi; sulttaani julistikin sodan ja Pietari joutui joukkoiineen saarretuksi Pruth-joen suuhun (heinäk. 1711); mutta hän pelastui jättämällä Asovin takaisin Turkille; turkkilaisten johtomiesten vastenmielisyys sotatoimiin sekä se seikka, ettei Ruotsin joukkoja tullut Puolaan, jossa niiden piti samaan aikaan ahdistaa venäläisiä, kuten Kaarle XII oli suunnitellut, vaikuttivat rauhantekoon. Kaarlen myöhemmät ponnistukset saada uutta sotaa syntymään eivät onnistuneet varsinkaan senvuoksi, ettei Ruotsin taholta voitu päästä yhteistoimintaan, mihin Tanska oli suurimpana syynä, se kun esti Stenbockin pääsemistä Itä-Eurooppaan. Tiimi voitti kyllä Gadebuschin luona (jouluk. 1712) tanskalaiset, mutta joutui joukkoiineen vangiksi Tönningin antautumisessa (toukok. 1713), jonka jälkeen Ruotsin sotavoimien tuonti Puolaan oli kokonaan mahdotonta. Pietari I, joka Turkin sodan tullen oli ollut estettynä Suomessa tehokkaammin toimimasta, alkoi 1713 sitä valloittaa; Lybecker peräytyi armeioineen ja kun hänet oli erotettu, ryhtyi uusi ylipäällikkö Kaarle Armfelt taisteluun Pähkinäellä Kostianvirran luona (lokak. 6 p. 1713), mutta joutui tappiolle; seur. vuonna (helmik. 19 p.) oli viimeinen taistelu Napuen luona, jonka kautta koko Suomi joutui venäläisten valtaan (ks. Iso viha). Kaarle XII, johon turkkilaiset jo olivat kyllästyneet ja jonka politiikalla Turkissa ei enää ollut onnistumisen toiveita, lähti sieltä vihdoin tullen Stralsundiin (marrask. 1714). Preussi ja Hannover, jotka halusivat Ruotsin saksalaisia maita, liittyivät nyt myöskin Ruotsin vihollisiin, ja ennen pitkää Ruotsin kaikki Saksassa omistamat maat joutuivat vihollisten käsiin; Stralsund antautui (jouluk. 1715) ja viimeiseksi Wismar (huhtik. 1716). Sitten suunniteltiin maallenneusta Skåneen, jota varten See-

lantiin oli saapunut ven. joukko; mutta siitä ei kuitenkaan tullut mitään, tsaari kun rupesi epäilemään liittolaisiaan. Kaarle XII oli tullut Etelä-Ruotsiin (1715), josta hän 1716 teki sotaretken Norjaa vastaan. Samaan aikaan hän yhdessä ministerinsä Görtzin kanssa oli laajoissa diplomaattisissa keskusteluissa m. m. Englannista karkoitettujen Stuartien ja Espanjan ministerin Alberonin kanssa; Venäjän kanssa aloitettiin myöskin rauhaneuvotteluja Ahvenanmaalla 1718 (ks. Ahvenanmaan kongressi), joista ei kuitenkaan syntynyt tulosta Kaarlen itsepintaisuuden tähden. Sillä välin Kaarle oli varustanut uuden armeijan ja hyökkäsi Etelä-Norjaan samaan aikaan kuin Kaarle Armfelt vei Suomen armeijan tunturien poikki Trondhjemia vastaan; mutta kun kuningas kaatui Fredriksteniä piirittäessään (marrask. 30 p. 1718), rupesi uusi hallitus heti rauhaneuvotteluihin. Tukholmassa tehtiin rauha Hannoverin kanssa (marrask. 9 p. 1719), jossa viimeainittu sai Bremenin ja Verdenin antamalla korvaukseksi 1 milj. riksiä, ja Preussin kanssa (tammik. 20 p. 1720), joka sai Peenen eteläpuolella olevan Pommerin sekä Use-domin ja Wollinin saaret suorittamalla 2 milj. riksiä. Tanskan kanssa tehtiin rauha Frederiksborgissa (heinäk. 3 p. 1720), jossa Ruotsi luopui Holstein-Gottorpin liitosta sekä tullivapaudesta Juutinraumassa ja maksoi 600.000 riksiä. Ruotsi koetti Englannin välityksellä saada edullisen rauh-an Venäjän kanssa, mutta se ei onnistunut, ja kun tsaarin kaleerilaivat ryöstelivät Ruotsin rannikoita 1719, 1720 ja 1721, täytyi sen suostua Venäjän vaatimuksiin; rauha tehtiin Uudessa-k kaupungissa (elok. 30 p. 1721); Ruotsi luovutti Viron, Liivin- ja Inkerinmaan sekä kaakkoisosan Suomea, jonka kautta myöskin Viipurin, Sorta-valan ja Käkisalmen kaupungit joutuivat Venä-jälle; korvaukseksi Venäjä antoi 2 milj. riksiä.

P. s. teki lopun Ruotsin suurvalta-asemasta, ja Venäjä alkoi kohota pohjoismaiden tärkeimmäksi valtioksi. Suomen kansallinen asema heikontui, se kun joutui jaetuksi kahden valtion kesken. Heikontavasti tämä sota niinikään vaikutti Puo-laan, jossa Venäjä voitti yhä enemmän jalansijaa; Preussi taas varttui Pohjois-Saksassa sen johdosta, että se sai Oder-virran suun ja Stettinin kaupungin. — [C. Hallendorff, „Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria”; H. Hjärne, „Karl XII”; Schirren, „Zur Geschichte des nordischen Krieges”; K. Sarauw, „Die Feldzüge Karl XII”; Tanskan yliesikunnan julkaisu „Bidrag til den stora nordiska krigs historia”; A. Stille, „Carl XII:s fälttogsplaner 1707-09”; sama, „Kri- get i Skåne 1709-10”; Droysen, „Geschichte der preussischen Politik” IV: B. G. Lundberg, „Sve- rige och Preussen 1709-15”; S. Schartau, „Sve- rige och Hannover 1709-15”; Fr. Hjelmquist, „Kriget i Finland och Ingermanland 1707 och 1708”; H. E. Uddgren, „Kriget i Finland 1713” ja „Kriget i Finland 1714”; A. Myslævs-kij, „Petr Velikij, voina v Finlandij 1712-14”; E. Holm, „Studier til den Store nordiske krigs historie”; Wahl, „Felttogene 1716 og 1718”; H. Wrangel, „Kriget i Östersjön 1719-21”; „Karolinska för- bundets årsbok”.] K. O. L.

Pohjoismaiset kielet ks. Skandinaviai- laiset kielet.

Pohjoismaiset kisat, ainoastaan kesäurheiluja

käsittävien Olympialaisten kisojen vastineeksi aiotut suuret Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen väliset talviurheilukilpailut, joihin sitäpaitsi kuu- luu myöskin uinti. — Ensimmäiset P. k. pidettiin 1901 Tukholmassa ja aiottiin niitä senjälkeen viet- tää joka toinen vuosi vuoroin Tukholmassa, vuo- roin Kristiaaniassa, missä toiset P. k. 1903 vie- tettiin. Mutta kun Ruotsin ja Norjan liitto rikkoutui, jäi kisojen toimeenpano yksinomaan ruotsalaisille, jotka v:sta 1905 lähtien joka nel- jäs vuosi järjestävät ne pääkaupunkiinsa. — Suo- malaisten osanotto P:iin k:ihiin on aina ollut suuri ja — erittäinkin hiihto- ja luistinkilpai- luissa — menestyksellinen. Kl. U. S.

Pohjoisnapa ks. Napa ja Napamaat.

Pohjoisnapamatkat ks. Napamaat.

Pohjois-Nigeria ks. Nigeria.

Pohjoisrivi ks. Suur-Saari.

Pohjois-Saksan liitto (saks. *Norddeutscher Bund*), v. 1866 Preussin ja Itävallan välillä käy- dyn sodan jälkeen Preussin johdolla muodostettu, Mainin pohjoispuolella olevan kahdenkymmen- kahden Pohjois-Saksan valtion liitto; sen käsit- tämä alue oli 415.150 km², asukasluku lähes 30 milj. Liiton hallitusmuoto hyväksyttiin 1867. P. l. oli pikemmin liittovaltio kuin valtioliitto. Lakia- säätävä valta oli valtiopäivillä ja liittoneuvostolla, jonka muodostivat liiton valtioiden hallitusten edustajat. Liiton esimehenä oli Preussin kunin- gas, joka edusti sitä ulospäin, kutsui koolle liitto- neuvoston ja valtiopäivät, j. n. e.; hän oli myös liiton sotajoukon ylipäällikkö. Hänen ainoana perustuslaillisesti vastuunalaisena neuvonantaj- naan oli liittokansleri. Kun Etelä-Saksan vallat vv. 1870-71 sodan johdosta olivat yhtyneet P. l:oon, syntyi nykyinen Saksan valtakunta, jonka valtiosääntö on pääasiassa samanlainen kuin P. l:n. [Binding, „Die Gründung des Norddeut- schen Bundes”, Hiersemann, „Die Verfassung des Norddeutschen Bundes”.] J. F.

Pohjois-Suomen karja ks. Lehmä (palsta 737).

Pohjois-Suomen laamannikunta perustettiin 1435, jolloin Suomi jaettiin kahteen laamanni- kuntaan, ja käsitti Aurajoen pohjoispuolella ole- van osan Varsinais-Suomea. Alvenanmaan, Sata- kunnan ja Pohjanmaan. Se lakkasi 1775, kun Kustaa III jakoi maan viiteen laamannikuntaan. K. G.

Pohjois-territori (engl. *The Northern territory of Australia*), Australian liittovaltiolle kuuluva alue keskellä Australian pohjoisosaa, ulottuu Timor-merestä, Alfura-merestä ja Karpentaarian- lahdesta 26°:lle et. lev., idässä raja kulkee pit- kin 138° it. pit., lännessä pitkin 129° it. pit.; 1.356.130 km², 1.931 valkoihoista, 1.544 kiinalaista y. m. s. sekä n. 30.000 alkuasukasta (1912). — P.-t:n rannikolla on useita isoja saaria (Bathurst, Melville, Groote Eylandt y. m.) sekä paljon hyvä- satamaisia lahtia (Limmen-, Melville-, Port Dar- win-, Anson- ja Queen's channel-lahdet). Karpen- taarian-lahden ja Timor-meren välillä oleva suun- naton niemimaa on nimeltään Arnhem-land; sen takana oleva sisämaa on Alexandra-land. Ranta- seudut ovat saderikkaita, rehevää aarniometsää tapaa varsinkin jokien varsilla, sisämaahan men- tiessä maa muuttuu taffelimaaksi (etelässä 520 m y. l. merenp.), joka enimmäkseen on aroluontoista, mutta josta laajat alueet etelässä ja lännessä ovat

usein hän uhrasi myös viimeiset roponsa vanhaan kirjaan, josta talonväki ei muulla laannalla tahotonut luopua. Siten hän sai vähitellen enimmäkseen suom. kirjallisuuden vanhat aarteet haltuunsa ja tunsikin ne paremmin kuin mikään oppinut kirjastomies. Fr. V. Pippingiä, joka siihen aikaan toimitti suurta suomalaisten kirjojen luetteloa, hän avusti työssä tuoden hänen nähtäväkseen harvinaisia teoksia. P:n kirjakokoelma käsitti 1857 yli 3,000 teosta niistä 4,000 suom. kirjasta, jotka mainitaan Pippingin luettelossa. Keräysmatkalla Viipurin pitäjässä P. tuli murhatuksi. Kirjastonsa hän oli testamentannut Helsingin yliopistolle sekä Kuopion, Turun ja Viipurin lukioille.

H. Kr-n.

Poiju (holl. *boij*), meren pohjaan kiinnitetty, veden pinnalla kelluva esine, joka näyttää matalikon tai muun veden alla olevan vaaran, taikka joka on paikalleen asetettu aluksen siihen kiinnittämistä varten.

F. W. L.

Poikile ks. *Stoa*.

Poikilosytoosi (kreik. *poiki'los* = monenmuotoinen, ja *kytos* = solu), sellainen taudillinen tila, jossa punaiset verisolut esiintyvät monenmuotoisina ja myöskin suuruudeltaan tavallisuudesta poikkeavina.

Poikilotherminen (kreik. *poiki'los* = kirjava, vaihtuva, ja *thermē* = lämpö), vaihtolämpöinen, ks. *Eläimellinen lämpö*.

Poikimahalaus on poikimisen yhteydessä äkkiä ilmestyvä, tunnottomuus- ja halpautumisoireilla kulkeva tauti, jonka syytä ei toistaiseksi varmuudella tunneta. Nautaeläimissä se on varsin yleinen, mutta huomataan joskus vuohissa ja sioissakin. Tauti voi puhjeta synnytyksen aikana, vähän sitä ennen tai useimmiten vasta jonkun päivän sen jälkeen. Eläinten ruokahalu katoaa, ne käyvät levottomiksi ja takaruumiissa huomataan kangistumisen oireita. Jonkun ajan kuluessa ne alkavat horjua, kaatuvat maahan ja jäävät siihen makaamaan pää kylkeen koukistuneena. Halpautumista havaitaan nieluissa, suolistossa, virtsaelimissä y. m. Iho on tunnoton ja kylmä. Ruumiinlämpö säännöllinen tai sitä alhaisempi. — Kuolleisuusprosentti oli aikaisemmin suuri. Nykyään päästään uudemmilla parannuskeinoilla (ilmaa utareihin pumppaamalla j. n. e.) useimmiten suotuisiin tuloksiin.

Kp.

Poikimakuumie ks. *Poikimahalaus*.

Poikittaisaallokko. Aluksen sanotaan olevan poikittaisaallokossa silloin, kun aluksen kölin suunta on sama tai likipitään sama kuin aallonbarjan suunta.

F. W. L.

Poikiva jäätikkö ks. *Jäävuoret*.

Poikkeama, *mus.*, lyhytaikainen, ikäänkuin satunnainen sävellajinvaihdos (ks. *Modulatio*).

Poikkeus ks. *Deviatsioni*.

Poikkeuskulma l. *heilahduskulma* ks. *Heilahdus*.

Poikilaslaki on laki, joka asettaa yksityisen henkilön t. henkilöryhmän muihin kansalaisiin verrattuna huonompaan asemaan riistämällä häneltä (heiltä) oikeuksia, jotka muille kansalaisille kuuluvat. Tunnettu esimerkki sellaisesta laista on sosialisteja vastaan tähdätty Saksan valtakunnanlaki („socialistilaki“) v:lta 1878, joka pysyi voimassa v:een 1890. — Yhdistys- ja vakuuskirjan 2:ssa kohdassa säädetään, että kaikkien lain

turvissa tulee saada nauttia yhtäläistä oikeutta, minkä säännöksen on katsottu ilmaisevan m. m. sen periaatteen, että kansalainen on perustuslain voimalla turvattu sellaisilta laeilta ja asetuksilta, joilla häneltä riistettäisiin kansalaisille yleensä kuuluvia oikeuksia.

R. E.

Poikkeustariffi ks. *Tariffi*.

Poikkikaari, esiintyy etupäässä romaanilaisten ja goottilaisten kirkkojen holvijärjestelmissä, käsittäen tällöin niitä kaaria ja kaarijaksoja, jotka kulkevat laivojen poikkisuuntaan kautta rakennuksen, holvipaineita siirtäen ulkomuureihin tai tukipilareihin (ks. *Romaanilainen tyyli*). — Tavallinen tynnyriholvi konstruoidaan usein niin, että sitä vahvistavat sopivilla välimatkoilla toisistaan p:t.

K. S. K.

Poikkikyntö, maan muokkauksen tarkistamiseksi, ennen toimitetun kynnön suuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa suoritettu kyntö. Poikkikyntö voi tulla kysymykseen salaojitetuilla mailla tai sellaisilla avo-ojitetuilla mailla, joissa (maan veden läpäisevyyden vuoksi) on ainoastaan harvassa ojta. Sarkoihin ojitetuilla maalla käytetään vinokyntöä. ks. *Kyntö*.

J. F. S.

Poikkileikkaus ks. *Rakennus* (piirustukset).

Poikkileikkauspinta-ala, *metsänh.* Kohtisuora leikkaus puun rungon pituusakselia kohti muodostaa rungon kanssa ympyrämuotoisen pinnan, jota sanotaan puun poikkileikkauspinnaksi ja jonka ala esiintyy tekijänä erinäisissä metsämatemaattisissa kaavoissa.

O. Lth.

Poikkilata, *mus.*, syntyy siitä, kun joku diatoninen sävel ja sen kromaattinen muunnos esiintyvät eri äänissä toisiaan seuraavien soitujen

c . e

yhteydessä (esim. g . g). P. voi soida kauniil-

c . g

takin, mutta usein se tuntuu vain taitamattomuudesta johtuvalta häiriöltä. Senvuoksi sävellysoppikirjoissa varoitetaan p:aa käyttämästä.

I. K.

Poikko (*Iso-Poikko*), allodisäteri Rymättylän pitäjässä (1 $\frac{3}{4}$ manttaalia, 359 ha). Tila oli jo 1400-luvulla aatelisten hallussa aluksi vanhemmalla Fincke-suvulla ja sittemmin siitä äidinpuolelta polveutuvilla sekä vanhemmalla että nuoremmalla Finne-suvulla, seur. vuosilla m. m. Kappe, Slang- ja Boije af Gennäs-suvulla. 17:nnellä vuosis. Stålar- ja Beurres-suvulla sekä vuosisadan lopulla ja seuraavan alussa uudelleen Boije af Gennäs-suvulla. Myöhemmin 1700-luvulla omistivat sen muita mainitsematta everstiluutnantti J. A. Gripenberg ja eversti M. J. von Gerden. Nyk. omistaja (1914) agronomi K. Sonck. — Kartanossa oli 1600-luvulla kivrakennus.

A. Es.

Poilari (amer. suom., < engl. *boiler*), höyrypannu.

Poïl de chèvre [*poil de chèvre*] (ransk.), pu-kinkarva, angora-vuohen karva ja siitä valmistettu kangas. vrt. *Angoravilla*.

Poimintahakkaus, hakkaustapa, jonka mukaan metsästä, useinkin ilman järjestelmällistä suunnitelmaa, hakataan tai „poimitaan” puu toinen sieltä toinen täältä.

O. Lth.

Poimulehti ks. *Alchemilla*.

Poimusiipiset (*Strepsiptera*), pieni hyönteis-

temian jäseneksi. P. on tehokkaasti ottanut osaa matematiikan, tähtitieteen ja matemaattisen fyysiikan uudenaikaiseen kehitykseen, kartuttaen tätä tietoa tärkeillä keksintöillä. Hänen matemaattiset tutkimuksensa koskettelevat differentiaaliyhtälöitä, funktioiteoriaa ja korkeampaa algebrata. Hän on m. m. suunnitellut yleisen menetelmän sellaisten lineaaristen differentiaaliyhtälöiden integroimiseksi, joilla on algebralliset koefisientit, ja keksinyt keinon epälineaaristen differentiaaliyhtälöiden integroimiseksi rajattomien sarjojen avulla. Edellinen tehtävä johti hänet n. s. Fuchs'n funktioiteorian käyttöön. Monet ja arvokkaat ovat hänen funktioiteoreettiset tutkimuksensa. Hän on esim. antanut lisää Abelin funktioiteorian ominaisuuksien tuntemiseksi. V. 1889 hän sai Ruotsin kuninkaan suuren palkinnon teoksestaan „Les problèmes des trois corps et les équations de la dynamique”. P:n pääteos fyysisillisen tähtitieteen alalla on „Méthodes nouvelles de mécanique céleste” (1892-99, 3 nid.). Hän on julkaisut luentoja miltei kaikilta teoreettisen fyysiikan aloilta sekä muutamia kansantajuisiakin teoksia. P. valittiin 1903 Suomen tiedeseuran kunniajäseneksi. *L. S. n.*

Poimuttuminen. ks. Poimuvuoret.
Poimuttuneet kerrokset ks. Poimuvuoret.

Poimuvuoret, maankuoren poimuttumisen kautta syntyneet vuorijonot. Maankuoren poimuttumisen syynä ajatellaan olevan sen, että maapallon hehkuvaansula sydän jäähtyessään kivistuu ja sitä ympäröivän, ohuen, kiinteän kuoren (litosfaarin) täytyy mukautuessaan tähän tilavuuden pienenemiseen, rypistyä kokoon, kuten kuivuneen omenan kuoren. Rypistyminen kohdistuu kapeisiin vyöhykkeisiin, jotavastoin laajat pidentysalueet niiden välillä jäävät liikkumattomiksi. Alkujaan vaakasuorien vuorilajikerrosten päällimmäiset osat musertuvat palasiksi kuten ainakin hauraat aineet, jotavastoin syvemmät osat, ollen kovan paineen alla, mukautuvat plastillisten aineiden tavoin puristukseen ja muodostavat poimuja. Alaspäin kaarevaa poimun osaa nimitetään altaaksi l. synklinaaliksi, ylöspäin kaarevaa satulaksi l. antiklinaaliksi. Jos puristus on kyllin voimakas, kuten vuorijonon keskiosissa on asianlaita, työntyvät poimut täydellisesti kokoon ja alkujaan vaakasuorat kerrokset nousevat pystyyn. Puristuksessa poimut voivat katketa ja toinen puoli työntyy toisen päälle. Tällaisia ylsiirroksia voi tapahtua sangen suuressa mittakaavassa. Sveitsissä Vierwaldstätter-järven tienoilla on siten todennäköisesti Alppien etelärinteeltä siirtyneitä tunturimassoja. Todistuksena ylsiirtymisestä on se seikka, että vanhemmat kerrostumat ovat nuorempien päällä. Poimuttuminen tapahtuu hyvin hitaasti, kestäen kokonaisia geologisia ajanjaksoja. Mitä korkeammaksi vuorijono kohoaa, sitä suuremmalla vauhdilla vaikuttaa myöskin erosioini tasoitavasti. Tästä johtuu, että tasoitumatta ovat säilyneet, geologisesti puhuen, ainoastaan äskettäin s. o. tertiäärikaudella poimuttuneet vuorijonot: Alpit, Himalaja sekä Etelä- ja Pohjois-Ameriikan Andit. Vanhemmilla geologisilla aikakausilla syntyneet vuoristot, kuten Kōli (kaledonialainen poimutus siluuri-kauden lopulla), Urali ja Keski-Euroopan vuoristot (armorikalais-variskilainen l. herkyniläinen poimutus kivihiilikauden lopulla) ovat aikoja sitten täydellisesti tasoituneet. Ne eivät enää olekaan poimuvuoria, sillä niiden esiintyminen vuoristoina johtuu maankuoreen tapahtuneista myöhemmistä siirroksista, jotka ovat kohottaneet ylös toisia ja laskeneet alas toisia lohkoja. Poimutuksessa vuorilajit ruhjoutuvat ja liuskeutuvat kiteiksi liuskeiksi (ks. t.). *L. M. n.*

Poincaré [pu'dkaré']. 1. Jules Henri P. (1859-1942), ranskalainen matemaatikko ja tähtitieteilijä. Pariisissa syntynyt hän 1896 vaihtoi teoreettiseen tähtitieteen professorin virkaan. Hän on ollut Ranskan akade-

temian jäseneksi. P. on tehokkaasti ottanut osaa matematiikan, tähtitieteen ja matemaattisen fyysiikan uudenaikaiseen kehitykseen, kartuttaen tätä tietoa tärkeillä keksintöillä. Hänen matemaattiset tutkimuksensa koskettelevat differentiaaliyhtälöitä, funktioiteoriaa ja korkeampaa algebrata. Hän on m. m. suunnitellut yleisen menetelmän sellaisten lineaaristen differentiaaliyhtälöiden integroimiseksi, joilla on algebralliset koefisientit, ja keksinyt keinon epälineaaristen differentiaaliyhtälöiden integroimiseksi rajattomien sarjojen avulla. Edellinen tehtävä johti hänet n. s. Fuchs'n funktioiteorian käyttöön. Monet ja arvokkaat ovat hänen funktioiteoreettiset tutkimuksensa. Hän on esim. antanut lisää Abelin funktioiteorian ominaisuuksien tuntemiseksi. V. 1889 hän sai Ruotsin kuninkaan suuren palkinnon teoksestaan „Les problèmes des trois corps et les équations de la dynamique”. P:n pääteos fyysisillisen tähtitieteen alalla on „Méthodes nouvelles de mécanique céleste” (1892-99, 3 nid.). Hän on julkaisut luentoja miltei kaikilta teoreettisen fyysiikan aloilta sekä muutamia kansantajuisiakin teoksia. P. valittiin 1903 Suomen tiedeseuran kunniajäseneksi. *L. S. n.*

2. Raymond P. (s. 1860), Ranskan tasavallan presidentti; toimi lainopilliset tutkimukset suostettuna asiamiehensä.

Pariisissa; valittiin 1887 edustajakamariin, 1903 senaattiin. P. herätti jo aikaisin huomiota muodon puolesta täydellisillä ja sisällilyksen puolesta asiallisilla, hyvin harkituilla puheillaan. Huhtik.-marrask. 1893 hän oli opetusasiainministerinä Dupuy'n ensimmäisessä kabinetissa, toukok. 1894-tammik. 1895 raha-asiaiministerinä Dupuy'n toisessa ministeristössä, tammik.-lokak. 1895 opetusasiainministerinä Ribot'n kabinetissa; valittiin 1895 kamarin varapuhemieheksi; maalisk.-lokak. 1906 jälleen raha-asiaiministerinä; tuli 1912 pääministeriksi ja ulkoasiainministeriksi; valittiin tammik. 1913 tasavallan presidentiksi; v:sta 1909 akatemian jäsen.



Raymond Poincaré

Poinsot [pu'dsö'], Louis (1777-1859), ransk. fyysikko, 1809-16 Pariisissa école polytechnique matematiikan professorina, 1816-25 „examineur d'admission”, 1843 „bureau des longitudes'in” jäsen, 1852 senaattori. P. on tutkinut lukuteoriaa sekä monikulmioiden ja monitahokkaiden teoriaa (keksi tähtimonitahokkaat). Hänen tärkeimmät saavutuksensa kuuluvat kuitenkin mekaniikan alaan. Niinpä hän käsitteli julkaisussaan „Théorie nouvelle de la notation des corps” (1834) kappaleiden pyörimisproblemeja puhtaasti geometrisen menetelmän avulla. Ansiokkaat ovat hänen tutkimuksensa kappaleiden tasapainosta, missä hän soveluttaa voimaparikasitettä. *L. S. n.*

Point monikko points [pu'd] (ransk., lat. punctum), piste (ks. t.); pelissä sovittu voitto- ja tappiolaskun yksikkö.

Point de Galle [*puä dā gäl'*] (myös *Galle*, ennen *Punto Gallo*), kaupunki Ceylonin lounaisrannalla; 40,286 as. (1911). Euroopp. ja alkuasukas-kaupunginosa, laaja sitadelli. P. d. G. oli ennen tärkeä kauppakaupunki ja kivihiiliasema, mutta Suezin kanavan avaamisen ja Colombon sataman aallonmurtajan rakentamisen jälkeen kauppa ja liikenne ovat siirtyneet viimem. kaupunkiin. Vielä viedään jonkun verran kokosöljyä ja -kuituja, grafiittia, teetä y. m. — Portugalilaiset tekivät P. d. G:n kauppapaikakseen 1518 ja linnoittivat sen.

Pointe [*puä't*] (ransk.), kärki (esim. sukkeluuden).

Pointillismi [*puä'tijismi*] ks. Impressionismi.

Pointeri ks. Koira, palsta 1155.

Poissaolosakko. Yleisiin kansalaisvelvollisuuksiin kuuluu myös todistusvelvollisuus, jonka laiminlyömisestä ilman laillista estettä haastettu todistaja saa sakkoa alioikeudessa kolme taalaria eli 5 markkaa 76 penniä, hovioikeudessa viisi taalaria eli 9 markkaa 60 penniä (Oikeudenkäymiskaaren 17:3 ja 32:1). Langettaessaan todistajan sakkoon oikeus panee uuden määräpäivän ja uhkasakon.

EL. K.

Poisson [*puasō'*], Siméon Denis (1781-1840), ransk. matemaatikko, fyysikko ja tähtitieteilijä; 1802-15 matematiikan ja mekaniikan professorina Pariisin école polytechniquessä ja sen jälkeen kuolemaansa saakka saman oppilaitoksen tutkija. Sen ohessa hän oli faculté des sciences'in professorina (1809) sekä bureau des longitudes'in professorina (1808) ja opetustoimen neuvoston jäsen (1820). V. 1837 hän tuli Ranskan päärikki. P:n puhtaasti matemaattiset julkaisut käsittävät määrättyjä integraaleja ja Fourier'n sarjoja. Tärkeimmät ovat hänen mekaniikan ja matemaattisen fysiikan eri aloilla tekemät tutkimuksensa kuten kimmoisuudesta, nesteiden kohesionin suuruudesta, Mariotten laista, ohuiden levyjen väreistä, sähköön leviämisestä johtajien pinnalla j. n. e. Ansiokkaat ovat myös P:n tutkimukset kiertotähdistön järkkymättömyydestä. Teoksia: „Traité de mécanique” (1811, 2:n pain. 1835-36); „Théorie mathématique de la chaleur” (1835).

U. S:n.

Poisto, kirjanp., kuluvien pääomien (rakennusten, koneiden j. n. e.) kirja-arvon vähennys; jonkun tilin debet-puolen vähennys; myöskin kirjoihin väärin viedyn erän oikaisu.

Poitiers [*puatjē'*], kaupunki Länsi-Ranskassa, Viennen departementin ja ent. Poitou'n maakunnan pääkaupunki, Vienne-jokeen laskevan Clain'in varrella, ratojen risteyksessä; 41,242 as. (1911). — Kadut kaidat, paljon vanhoja rakennuksia; huomattavia: tuomiokirkko (1162-1379), Notre-Dame-kirkko, St. Jean-kirkko (rak. 300-luvulla baptisterioksi; Ranskan vanhimpia kirkkoja), oikeuspalatsi (1100-1400-luvuilta), uusi prefektuuripalatsi, uusi raatihuone, roomal.-aikainen amfiteatterin ja kylpylän jätteet, dolmen (Pierre-Levé) kaupungin ulkopuolella. — Oikeust., matemaattis-luonnont. ja hist.-kielit. tiedekunnat, lääket. koulu, vapaa jumaluusopillinen tiedekunta, muutamia seminaareja, lähetysseurain opisto, kirjasto, museo, kasvit. puutarha; arkeologinen seura, piispanistuin. — Harjoitetaan sekalaista teollisuutta ja viini- sekä siemenkauppaa. — P.,

vanhan ajan *Limonium*, oli gallialaisten piktavien pääkaupunki. P:n lähellä Klodvig 507 voitti ja surmasi länsigoottien kuninkaan Alarikin, Kaarle Martell 732 voitti arabialaiset sekä Musta Prinssi 1356 Ranskan kuninkaan Juhanan, ottaan vangiksi sekä hänet että hänen poikansa Filipin. P:n edikti 1577 lopetti kuudennen hugenottisodan antaen hugenoteille laajoja myönnytyksiä.

(E. E. K.)

Poitiers [*puatjē'*], Wilhelm IX, kreivi, vanhin tunnettu trubaduuri, voimakas, henkevä, joskin kevytmielinen ruhtinas, joka hallitsi 1087-1127 ja otti osaa onnettomaan ristiretkeen 1101. Kotiinpalattuun hän iloisissa seuroissa lupoi tämän retken seikkailuista. Hänen runoistaan on vain 11 tallella. Ne ovat kevyitä ja miellyttäviä, muodoltaan kansanomaisen yksinkertaisia.

H. K:n.

Poitou [*puatū'*], ent. provinssi Lounais-Ranskassa, pääkaup. Poitiers. Vanhalla ajalla maassa asuivat piktavit I. piktonit; room. valloituksen jälkeen se yhdistettiin Aquitania secundan nimiseen provinssiin. 400-luvulla maa joutui länsigooteille ja heiltä 507 frankeille. V. 778 Kaarle Suuri teki P:sta kreivikunnan; 908 se tuli herttuakunnaksi. V. 1152 P. joutui Englannille, kun Akvitanian perijätär Eleonora meni naimisiin Henrik Plantagenet'n kanssa. Filip II August valloitti sen takaisin 1205, ja 1259 se nimenomaan luovutettiin Ranskalle. Breignyn rauhassa 1360 englantilaiset taas saivat P:n, mutta Kaarle V riisti sen heiltä jälleen 1369. Sitten P. yhdistettiin Ranskan kruunun alueisiin.

G. R.

Poitsila, maatila Vehkalahden pitäjässä Haminan kaupungista n. 1 km länteen, käsittää nyk. 2 tilaa, 1,00 ha, 1,343.40 ha. Tila kuului jo 1500-luvulla Poitz-suvulle, joka oli Vehkalahden kuulua knaapiaateliala. Viime vuosilla se oli Bruun-suvulla (v:een 1887), sitten kauppaneuvoksilla Aladin (isällä ja pojalla) v:een 1913. Nyk. (1914) se on rakennusmestari A. E. Bjurströmin hallussa. Päärakennus on vanhaa viipurinlääniläistä herraskartanotyyliä.

A. Es.

Pojama (väännös nimestä Pohjanmaa) ks. Pohjanmaa.

Pojo ks. Pohja.

Pojogård ks. Pohjankartano.

Pojoviken [*pāju-*] ks. Pohjanlahti 2.

Pojukangas (*boy*), flanellintapainen, yleensä paksulankainen ja harvakudoksinen villakangas.

E. J. S.

Pokaali (lat. *pōculum*), juomamalja, pikari.

Poker [*pouka*], korteilla pelattava amer. uhkapeli.

Pokholtsi l. puukenholtsi, *Guajacum officinalen* ja *G. sanctumin* puuta, jota kovuutensa takia käytetään laivanrakennuksessa y. m.; on myös, varsinkin ennen käytetty rohdokseksi. Tullee kauppaan etupäässä Länsi-Intiasta. Puu on hyvin raskasta (ominaispaino 1,3), tiheää, kovaa, hartsirikasta, halkeaa vaivoin ja säännöttömästi. Ydinpuu, jota käytetään, on ruskeanvihreää; keltaista pintapuuta on vain ohuelti. vrt. *Guajacum officinale*.

K. L.

Pokosta ks. Pogosta.

Pokuleerata (ks. Pokaali), kallistella la-seja, kilistellä.

Pol, Wincenty (1807-72), puol. runoilija,

Hän jatkoi pitkin Villan vierastissa oltu osaa
 aikaa. Vuonna 1840 hänellä senjal-
 lant sairautta olti. 1840:n runotieteen profes-
 sori, kirjallisuuden historioitsija, Runonoma Lau-
 riin luettiin 1840:stä 1841:stä. Hän jän-
 nai 1841. Hänellä senjalayta isäntä-
 nen runoteoksensa „Laulu maastamme” (1843),
 joka kauniisti kuvaa Puolan eri maakuntien
 luontoa ja kansaa, teki P:n hyvin suosituksi.
 Yhtä huomattavat ovat hänen „Kuvansa eli-
 änsä ja oimien väreillä” (1840) ja runoelma
 „Laulu” (1840). J. J. M.

Pola (serbo-kroats. *Pulj*), lujasti linnoitettu kaupunki Itävallassa, Adrian-meren rannikolla, Istrian niemimaan länsirannalla, lähellä niemimaan eteläkärkeä, kaikilta tuulilta suojatun (luoteessa ovat Brioni-saaret), 8,6 km² laajan P:n-lahden itärannalla, Itävalta-Unkarin pääosasta; 70.499 as. (1910; 1900 45.205 as., joista n. 2/3 italialaisia, loput serbo-kroatteja ja saksalaisia). — Tuomiokirkko (rak. 1451), ent. luostari San Francesco, kaupungintalo, amiraalitehtirakennus, teatteri, merikasino, suunnaton meriarsenaali, jonka eteläpuolella on San Policarpon kaupunginosa (siinä Madonna del Mare-kirkko); amiraali Tegetthoffin, arkkiherttua Maksimilianin muistomerkit. Roomal-ajalta on paljon rakennuksia ja jätteitä: amfiteatteri (rak. luultavasti 69-89 j. Kr. Vespasianuksen toimesta, tilaa 20,000 katsojalle), Porta Aurea, Porta Ercole, Porta Gemina, Augustuksen ja Rooman temppeli (19 e. Kr.), Dianan temppeli. — Ylälukio, pari muuta koulua, hydrografinen toimisto ja merit. havaintoasema, museo, kirjasto. — Valtion laivaveistämö (4.500 työmiestä), useita allas- ja kuivia telakoita, konepajoja; monet näistä laitoksista ovat satamassa olevalla Olivi-saarella. — Harjoitetaan kauppaa ja kivitööllisuuttä. Sähköraitiotie. — Nyk. P:n perustivat roomalaiset istrialaisen sodan päättymisen (178 e. Kr.) jälkeen; Augustus hävitti sen 30, 33 se rakennettiin uudestaan. Septimius Severus sitä erittäin suosi. V. 1148 sen valloittivat venetsialaiset, 1192 vähäksi aikaa pisalaiset; 1379 genovalaiset P:n luona meritappelussa voittivat venetsialaiset ja hävittivät kaupungin perinpohjin moneksi vuosisadaksi. Istrian kera P. 1797 joutui Itävallelle, joka 1848 siitä teki sotasataman. E. E. K.

Polaari . . . (kreik. *polos* = akseli), yhdistyksissä = napa-, kohtio-, vastakkainen.

Polaariasema ks. Napasentuasemat.

Polaarikello (kreik. *polos* = maannapa, taivaan-
kupu). Kirkkaan taivaan hajavalo on polar-
kellon eli Polarisatsoinnin siten, että
väärihdykset ovat kohtisuorat tasoa vastaan,
joka ajatellaan asetetuksi taivaalla tutkitun pis-
teen, auringon ja katsojan silmien kautta. Jos
tutkittu piste on taivaan napa, niin mainittu
taso yhtyy auringon silloiseen meridiaaniin. Tä-
hän perustuu Wheatstonen p:n rakenne.

$$I, S, n.$$

Polaarituri le Nappurit

Polaaripälvä, polaariyön (ks. t.) vastakohta.
Polaarivirta, napavirta, ks. Meri.

Polaarihyöt (kreik. *polos* = muannapa), cirro-cumulus tai cirro-stratus pilvistä muodostuneet, tavallisesti magneettista napaa kohti yhteenläikeäville näyttävät, katkonaiset pilvijonot, jotka monasti revontulen jälkeen ilmestyvät ni-

den säteiden suuntaisina. P. muuttavat alituisesti suuntaa, ulottuen joskus yli koko taivaan laen pohjoisesta alkaen taivaannavan poikki etelään asti, missä ne läikeivät yhteen aivan samoin kuin pohjoisella taivaalla. P. esiintyivät usein vielä hyvin etäisen myrskyalueen ilmaisjoina. U. S:n.

Polaariyö, pisin aika, minkä aurinko napa-
piirin rajoittamissa napa-alueissa on näky-
mättä.

Polabit, länsislaavilainen heimo, asui Elben varrella, josta nimikin (täsk. *Labe* = Elbe). Aikaisemmat tutkijat käyttivät tätä nimitystä kaikista nykyisessä Pohjois- ja Keski-Saksassa asuneista slaavilaisista. Nykyään ymmärretään sillä niitä slaavilaisia, jotka asuivat pohjoispuolella sorbeja l. Lausitzin vengejä. P:n alue ulottui etelässä jotenkin nykyisen Berliinin kohdalle, pohjoisessa Itämereen ja linnässä Elbeen, jonka liksiksi vielä osa nykyistä Hannoveriakin oli polabilaisen asutuksen vallassa. P:ja nimitetään uusimmassa tutkimuksessa usein Itämeren vendeiksi. Heidän kielensä oli likeistä sukua puolan kielelle. Kauimmin se silyi n. s. Hannoverin vendiliksmaassa, josta sen viimeiset jättekatosivat 1700-luvun puolivälissä. Likiin p:n kieltä on kuolemaisillaan oleva slovintsin kieli Hinterpommerin Stolpin piirikunnassa. Ne muistiinpanot, jotka p:n kielestä tehtiin 1700-luvun alussa, on täydellisimmin koonnut Paul Rust, „Die Sprachreste der Draväno-Polaben im Hannöverschen“ (1907).

J. J. M.


Polangen, kauppa Venäjällä, Kuurinmaalla, Itämeren rannalla, lähellä Preussin rajaa; 2,353 as. (1910), n. puolet juutalaisia. Roomal- ja kreikkalainen kirkko, muutamia kouluja. Tunnettu kylpypaikka, kylpyvieraita vuosittain n. 2.000. Enimmäkseen puolalaisia. Ennen kukoistava meripihka-teollisuus menettänyt merkityksensä. — P:n luona ruotsalaiset 1705 voittivat venäläiset.

Polarimetri (kreik. *polos* = [maan] napa, ja *metron* = mitta), koje, jolla voidaan mitata osittain polarisoituneen valon, kuten esim. taivaan sinen, polarisoitumisen määrää.

Polarisaattori ks. **Polarisatsioni**

Polarisatsioni, galvaaninen, ks. Galvaaninen elementti.

Polarisatsioni, v a l o n (kreik. *polos* = maan-
napa, taivaankupu), eräs valon ominaisuus, jonka-
noilla saattaa päätellä valoa synnyttävän aalto-
liikkeen olevan poikittaisen (transversaalisen).
Valon p:n keksi Malus 1811. Ilmiöitä saattaa



Kuvva t.

Kuva 1.

kulman pysyessä 55° kaiken aikaa, näyttää se yhä tummemmalta, sikäli kuin kuvastimien heijastustasojen muodostama kulma kasvaa. Kun tämä kulma on 90° , näyttää kuvastin K aivan pimeältä; se ei siis enää heijasta tullutta valoa yhtään. Kiertämistä jatkettaessa heijastuneen valon voima kasvaa jälleen, kunnes se on yhtä suuri kuin alkujaan 180° :n kierron jälkeen, jolloin kuvastimet taas ovat yhdensuuntaiset. Tällaista ilmiötä ei olisi syntynyt, jos valosäde olisi tullut kuvastimelle K , suoraan jostakin valolähteestä, vaan olisi kuvastin koko kiertämisen aikana näytännyt valoisalta. Valosäde BC on siis tullut heijastuksen kautta ominaisuuksiltaan erilaiseksi eri puoliltaan. Tätä valon ominaisuutta sanotaan p-ksi ja sädetä polarisoituneeksi. Jos tulokulma ei ole 55° , niin heijastunut valo on osaksi polarisoitunut s. o. se sisältää sekä luonnollista että polarisoitunutta valoa. Kuvastin K , ei silloin näytä missään asennossa ihan pimeältä. Tulokulma, joka aiheuttaa valon täydellisen p:n. sanotaan p-kulmaksi. Se on eri suuri eri aineille (veden 53° , piilasin 60° j. n. e.). P-kulman suhdetta taite-eksponenttiin Brewster on seikkaperäisesti tutkinut (1815). Hän tuli siihen oimutiseen johtopäätökseen, että p-kulma on sen säteen tulokulma, jonka heijastunut ja taiteusäde ovat kohtisuorat toisaan vastaan. Jos tulokulma on i ja taite-eksponentti n , saadaan siis $\operatorname{tgi} = n$. Polarisoituneen valosäteen sivuttainen erilaisuus antaa aihetta olettamukseen, ettei valo leviä kuten ääni pitkittäisin (longitudinaalisin) aalloin vaan poikittaisin. Luonnollisessa valossa oletetaan siten värähdysien tapahtuvan joka taholle kohtisuorasti säteen etenemissuuntaa vastaan (kuva 2 A; säteen ajatellaan edentyvän kohtisuorasti paperin tasoa vastaan), mutta kun valosäde polarisoituu, niin sen värähdykset jatkuvat kaikki yhdessä ja samassa säteen kautta kulkevassa tasossa n. s. heilahdus- l. värähdystasossa (kuva 2 B). Säteen heijastustasoa sanotaan p-tasoksi. Fresnelin olettamuksen mukaan, jota useimmat fyysikot kannattavat, ovat värähdys- ja p-taso kohtisuorat toisiaan vastaan (vrt. kuvaa 1; H on värähdystaso). Neumannin arvelun mukaan tasot yhtyvät. Näitä vastakkaisia oletuksia voidaan yhteensovittaa elektromagneettisen valoteorian nojalla, jonka mukaan valon synnyttävät hyvin lyhyet, elektromagneettiset aallot. Kun sellaiset aallot näet polarisoituvat, niin sähköaallot ja magneettinen kenttävoimakkuus edentyvät kahdessa toisiaan vastaan kohtisuorassa tasossa. Vastaiset selitykset nojaavat kimmoisessa eetterissä edentyviksi oletettujen valoaltojen teoriaan ja noudattavat Fresnelin käsityskantaa p- ja värähdystasoon nähden. — Alussa mainitut kuvastinkokeen avulla voidaan vain todeta p:n olemassaolo, mutta p:n tarkempaa tutkimista varten on suunniteltava erityisiä p-kojeita. Laajalti käytännössä on Nörrembergin keksimä koje (kuva 3). Sen runko on kahta pystysuoraa sauvaa kannattava jalustin. Sauvojen välissä voidaan vaakasuoran akselin varassa kiertää puiteellista, päällystämätöntä kuvastinlasilevyä AB , n. s. polarisaattoria. Jalustimessa on kuvastin C ja sauvojen yläpäät kannattavat asteisiin jaettua rengasta, jonka



Kuva 2.

sisässä on toinen kiertyvä rengas. Jälkimmäinen kannattaa toista kahden sauvan välissä vaakasuoran akselin ympäri kääntyvää, mustasta lasista valmistettua kuvastinta S , joka on päällystetty analysaattoriksi. Kokeiltaessa lasi AB käännetään, niin että se tekee pystysuoran SC :n kanssa 35° kulman ($\angle Bbc$) ja säteen ab annetaan kohdata sitä 55° tulokulmassa. Kuvastin S asetetaan yhdensuuntaiseksi AB :n kanssa. Heijastunut, täydellisesti polarisoitunut säde bc edentyy siis pystysuorassa suunnassa, heijastuu kuvastimesta c päinvastaiseen suuntaan cb , läpäisee lasin AB ja kohtaa kuvastimen S myöskin 55° :n tulokulmassa. Kun kuvastimet ovat yhdensuuntaiset, niin analysaattori S on voimakkaimmin valaistu, mutta jos sitä kierretään, niin että sen taso kaiken aikaa tekee 35° :n kulman pystysuoran kanssa, niin valaistus vähitellen himmenee sammuakseen kokonaan heijastustasojen ollessa kohtisuorassa toisiaan vastaan. Seuraava 90° :n kierto samaan suuntaan tuottaa alkuperäisen voimakkuuden. Molempien kuvastimien välissä on vielä toinenkin rengas ja siinä lasilaatta läpinäkyviä esineitä varten, joiden vaikutusta polarisoituneeseen valoon tahdotaan tutkia. Muunlaisistakin kuin lasin pinnasta kuten esim. veden, kiilloitetun pöydän y. m. pinnasta heijastunut valo on enemmän tai vähemmän polarisoitunutta. P-kuvastimena voidaan siis käyttää monenlaisia heijastavia pintoja. Ainoastaan metallien pinnat tekevät poikkeuksen (ks. alempana). — Se osa



Kuva 3.


päällystämätöntä lasilevyä kohdanneesta valosta, joka on kulkenut lasin läpi, on myös polarisoitunutta, mutta aina vain osittaisesti, olkoon tulokulma mikä tahansa. Sen heilahdustaso on kohtisuorassa heijastuneen valon heijastustasoa vastaan, s. o. yhtyy tulosäteen taitepintaan. Jos valon annetaan kulkea useamman levyä läpi, niin valo tulee sikäli enemmän polarisoituneeksi, mikäli levyjen lukua lisätään. Usean lasilevyn yhdistelmää voitaisiin siis käyttää polarisaattorina. Mieluummin käytetään kuitenkin tarkoitusta varten turmaliinikiteestä (tav. tummanvihreästä) sillä tavoin lohkaistua ohutta (1 mm:n pak-suista) levyä, että sen rajapinnat ovat kideakselin (ks. Kide) suuntaiset. Jo näin ohut levy voi täydellisesti polarisoida läpitunkevan valon. Analysaattorinakin saattaa käyttää samanlaista turmaliinilevyä. Siten saadaan hyvin yksinkertainen p-koje n. s. turmaliinipihdit (kuva 4). Messinkilanka on taivutettu pihdien muotoiseksi ja sen molemmat päät renkaiksi, joihin on sovitettu turmaliinilevyjä lävisään kannattavat, kiertyvät korkilevyt. Käytettäessä painetaan pihlien renkaat kevyesti toisiinsa kiinni. Niiden väliin voidaan myös asettaa polarisoiviin ominaisuuksiinsa nähden tutkittavia läpinäkyviä kappaleita. Paineen herettyä pihlien sangat ponnahtavat joustavuudestaan alkuperäiseen kuvassa 4 esitettyyn asentoonsa. Selostetulla kojeella on ensinnäkin helposti huomattavissa, että valo kulkiessaan turmaliinin läpi polarisoituu. Jos näet molemmat kiteet ovat



Kuva 4.

[illegible]

kohtisuorassa p-tasoa vastaan valaistus on he-
leimä. Koska kuvastimesta heijastuneen valon vä-
ri on keltainen, kohtisuorassa heijastettuna vast-
taan, edentyvät siis turmaliinissa täydellisesti
suuntautuneet vain akselinsuuntaiset komponentit.
— Valosäde, joka kulkee kahtaistaittavan (ks.
Kahtaistaittuminen) kappaleen läpi, tu-
lee ei ainoastaan jätetuksi kahteen säteeseen, vaan
kumpainkin niistä on lisäksi polarisoitunut ja
sillä tavoin, että niiden värilähdystasot ovat kohti-
suorat toisiansa vastaan. Siitä voidaan tulla va-
kuutetuksi esim. kokeilemalla kalkkisiilipris-
malla, jonka taittava särmä (ks. Prisma) on
yhdensuuntainen kiteen valo-opillisen akselin
kanssa. Prismän läpi katsottuna näkyy esineestä
kaksi kuvaa, toinen vastaa yleissäätöisiä ja toinen
erikoissäätöisiä säteitä. Kun prismän tait-
tava särmä on pystysuora, ovat molemmat kuvat
rinnan. Sovittamalla silmän ja kuvien väliin
turmaliinilevyä niin, että sen akseli on yhden-
suuntainen prismän akselin kanssa, hilviää yleis-
säätöisiä säteitä vastaanava kuva ja toinen vain
näkyy, mutta jos mainitut akselit ovat „ristik-
kään” (kohtisuorat toisiansa vastaan), on asian-
laita päinvastainen. Yleissäätöisen säteen vä-
rilähdystaso on siis kohtisuorassa kiteen valo-
opillista akselia vastaan ja erikoissäätöisen
yhdensuuntainen päällekkäyksen kanssa. Leikat-
takoon nyt kahtaistaittavaa, yksiakselista kidettä
kuinka tahansa, aina ovat ne molemmat säteet,
joihin valosäde kuljettuaan sen läpi jakautuu,
kohtisuorasti toisiansa vastaan polarisoituneet.
Toista osaa tutkiessaan on toinen jollakin tavoin
peitettävä, taikka on käytettävä polarisaatto-
rissa vain erikoissäätöisiä säteitä läpäisevää
Nicolin prismän (ks. t.). Siitä on se etu, ettei
näköalue tule rajoitetuksi. P-kojetta voidaan siis
ainakin suunnitella, että polarisaattoriksi otetaan
Nicolin prismaa (lyhyesti: nikoli) ja analysaatto-
riksi joko ohut turmaliinilevy tai toinen nikoli.
Kuva 5 esittää Doven p-kojetta, jossa polari-
satorin ja analysaattorin paikat ovat vaihtaneet
Nicolin pri-moja. Niiden välissä on kannatin d




Куба 6.

samaa alkuperiä. Tämä tosiasia juuri vahvistaa olettamusta valovärihdyksien transversaalisuudesta. Kaksi mainittuunlaatuista valosäädettä eli yhtyessään yleensä muodosta suoraviivaisesti polarisoitunutta, s. o. värihdyksiltään suoraviivaista valoa, vaan sellaista, jossa värihdykset tapahtuvat valonedentymissuuntaan vastaan olevassa kohtisuorassa tasossa ellipsiivivaa myöten. Siten syntynyt valoa sanotaan elliptisesti polarisoituneeksi. Poikkeustapauksissa eetterihiukkaset kiertävät ympyräviivaa myöten. Valon p:ia sanotaan silloin kierteis-p:ksi. Jos vaihe-ero on pariton luku $\frac{1}{2}$ aaltovälejä, ovat värihdykset ympyräviivaa muotoiset, suoraviivaiset vaihe-eron ollessa joku määrä puolia aaltovälejä, mutta muissa tapauksissa ellipsimuotoiset. Mainitut valolajit voivat yleensäkin syntyä, kun kaksi suoraviivaisesti polarisoitunutta, jaksoltaan samanlaista valosäädettä, joiden värihdykset tekevät mieltävaltaisen kulman keskenään, yhtyvät. Vain kulman ollessa 0 voivat säteiden värihdykset kumota toisensa. Elliptisesti polarisoitunutta valoa saadaan muuntamalla tavallista valoa esim. Nicolin prisman sekä akselinsuuntaisen kalkkiesälpä- tai killelevyn avulla. Nicolin prismasta tulevan suoraviivaisesti polarisoituneen valon annetaan sattuä kohtisuorasti levyille. Tämä jakaa liipitunkevan säteen kahteen eri nopeudella mutta samaan suuntaan edentyvään, kohtisuorasti toiseen vastaan polarisoituneeseen säteeseen. Erikoisäläntöisen säteen värihdykset ovat akselinsuuntaista ja yleisäläntöisten kohtisuorat niille vastaan. Eri edentymisnopeus tuottaa näille säteille kidelevyn pakauudesta ja aallonpituudesta riippuvan vaihe-eron, ja sen mukaan syntyy joko elliptinen, suoraviivainen (kidelevyn pakaus $\frac{1}{2}$ aaltoväliä) tai kierteis-p. (kidelevyn pakaus $\frac{1}{4}$ aaltoväliä). Elliptisesti ja kiertteisesti polarisoituneen säteen aaltoliike on ajateltava siten



have 5

tapahtuvaksi, että jokainen säteen suunnassa oleva eetterihiukkanen suorittaa samanlaisen elliptisen tai ympyrämuotoisen radan, alkuen siitä myö-




Kuva 7

hemmin kiertokulkuaan, kuta etäämpänä hiukkanen on valon alkulähteestä. Yhdistämällä hiukkasten asemat saadaan oikea- tai vasenkierteinen ruuvintapainen rata $o'a''b''c'd$ (kuva 7). Kierteispolarisoituneella säteellä on ylt'ympäriinsä joka suunnaltaan samanlaiset ominaisuudet, se ei sentähden osoita analysaattorilla tutkittuna mitään eriyäisyyttä tavallisesta valosta. Yhtyessään kaksi vastaisiin suuntiin kierteispolarisoitunutta, mutta muissa suhteissa samanlaista valonsädettä synnyttää suoraviivaisesti polari-


soitunutta valoa, sillä värähdyksien kierto- liikkeet kumoavat toisensa, joten eetterihiuk- ket vain heilahtavat suoraviivaisesti tasapaino- asentojensa kummallekin puolen. Päinvastoin suoraviivaisesti polarisoitunut säde voi jakautua kahteen vastaisiin suuntiin kierteispolarisoituneeseen säteeseen. Elliptisesti polarisoitunutta valoa voidaan erottaa kierteispolarisoituneesta ja luon- nollisesta analysaattorin avulla. Analysaattoria kierrettiessä ensinmainittu valo valaisee näet näköalueen vaihtelevalla voimakkuudella, niin että valaistus on kirkkain, kun analysaattorin heil- lahdustaso sisältää ellipsin suuremman akselin, himmein, kun heilahdustaso sisältää pienemmän akselin, jälkimäiset valolajit valaisevat yhtä voim- kkaasti kaiken aikaa. Kierteispolarisoituneen valon tunnusmerkki, jonka avulla se voidaan erottaa luonnollisesta valosta, on siinä, ettei se analysaattorilla suoraan tarkastettuna näytä mi- täkään valaistuksen voimakkuuden vaihtelua, mutta kylläkin jos sen ensiksi annetaan kulkea $\frac{1}{4}$ aalto- välin paksuisen kiillelevyn läpi, joka voi muun- taan se suoraviivaisesti polarisoituneeksi valoksi. — Hyvin kauniita väri-ilmiöitä on havaittavissa, jos katsellaan jollakin p-kojeella sen tutkinta- laatalle asetettua, kohtisuorasti valo-opil- lista akselia vastaan leikattua, kahtaistaittavaa kideettä, käytettäkseen yhdensuuntaista tai kon- vergeeraavaa (yhteenlänkeävää) valoa. Ilmiötä sa- notaan kromaattiseksi p-ksi. Mielenkiini- toinen on etenkin väri-ilmiö, joka syntyy kon- vergeeraavan valon valaisemassa kiteessä esim. kalkkisiälpälevyissä. Oletamme, että polarisoitunut valo kohtaa sädekimpuna tällaisen levyn. Valo- kartion kärjestä kohtisuorasti levyä vastaan tu- leva säde kulkee kiteen akselia pitkin taittu- matta kahtia. Kahtaistaittumisen alaisia ovat sensijaan kaikki muut säteet. Ne kulkevat sitä pitemmän matkan kiteen läpi, kuta vinommin ne sitä kohtaaavat. Kahtiajakautuneen säteen mo- lemmat osat etenevät kiteessä eri nopeasti, ja niiden vaihe-ero on siis sitä suurempi, kuta pi- temmän matkan ne kulkevat kiteessä, toisin sa- noen kuta kauempana ne ovat valokartion akse- lista. Koska ne säteet, jotka muodostavat saman kulman tämän akselin kanssa, kulkevat yhtä pit- kän matkan kiteessä, on niiden kahtaistaittu- neilla osasäteillä kaikilla yhtäsuuret vaihe-erot. Sama vaihe-ero ilmenee täten kiteen pinnalla samankeskiisillä ympyräviivoilla. Esittäköön ku-

vassa 8 paperin taso kidelevyn etupuolista pin- taan. Piste o on sen ja valokartion akselin läpi- leikkaus, Po polarisaattorin ja oA analysaattorin värähdyssuuntaa (ni- kolit siis ristikkäin), pisteessä a kohtaa joku säde levyn (oa on sä- teen projektio). Tämän säteen värähdyssuunta P_1a on sama kuin Po :n. Pistettä a vastaava päälei- kkaus saadaan, kun sen ja kiteen akselin kautta asetetaan taso. Se on siis kohtisuorassa paperin tasoa vas- taan ja leikkaa sitä pitkin oa :ta. Kahtaistait- tumisen jälkeen erikoissääntöisen säteen väräh- dykset tapahtuvat tässä pääleikkauksessa, siis viivaa ae myöten; yleissääntöisen säteen pää- leikkausta vastaan kohtisuorat värähdykset ovat tangentin ay suuntaiset. Pisteeseen P tullessa valoaallossa amplitudilla ei ole mitään kompo- nenttia tangentin suunnassa vaan aalto kulkee kokonaan yleissääntöisenä säteenä polarisaattorin läpi. Koska värähdykset ovat kohtisuorat oA vastaan, niin analysaattori ei laske niitä lävit- sensä. Piste P samoin kuin kaikki muutkin pi- steet suoralla Po ovat siis aivan pimeät. Pi- steessä A erikoissääntöisen säteen komponentti on nolla ja analysaattori sammuttaa siinä yleis- sääntöisen säteen tangentinsuuntaiset värähdyk- set. Tämä piste samoin kuin koko viiva oA esiintyy siis myös pimeänä. Näköalueen halkai- see näin ollen tumma risti. Muissa kohden näkö- aluetta on sekä komponentilla ae että ay kompo- nenttinsa analysaattorin värähdyssuunnassa cb . Nämä samassa tasossa olevat subkomponentit ovat interferenssikykyiset ja ne voivat kumota toisensa. Kun oletetaan, että tutkimukseen käy- tetään valkoista valoa, joka on yhdistetty eri- värisistä säteistä erisuuruisine aallonpituuksi- neen, niin tapahtuu, että eri värien värähdykset kumoutuvat eri ympyräviivoilla. Sammuneen vä- rin kohdalle ilmestyy sen komplementtiväri. Näköalue loistaa siten upeine samankeskiisine renkaineen (n. s. isokromaattit) mustan rist- in halkaisemana. Jos nikolit kierretään yhden- suuntaisiksi, astuu mustan ren- kaan sijalle valkoinen ja värit vaihtu- vat komplementtiväreiksi. Homo- geenista valoa käyttämällä on näköalueessa vuoroin valoisia ja mustia renkaita (kuva 9). Kaksi- akselinen kide, jonka rajapinnat ovat kohtisuorat valo-opillisten akse- lien muodostaman kulman puolittajaa vastaan, näyttää kaksi kuvassa 10 esittettyä akselia ympäriöivää rengasryhmää. Ulkopuo- lisimmat renkaat yhtyvät lem- niskata-muotoisiksi käyriksi.

— Kun p-kojeeseen ristikkäisten nikolien väliin sovitetaan akse- linsuuntainen kidelevy ja sille lasketaan polarisaattorista yhdensuuntaista valoa, on näköalue yhtä pimeä, kuin jos levy poistetaan. Kiteellä ei ole siis muuta vaikutusta kuin millä isotrooppisella aineella tahansa. Tästä tekee kvartsi (ks. t.) poikkeuksen. Kun koe tehdään akselinsuun- taisella kvartsillevyllä on näköalue valoisaa, tullen valkoista valoa käytettäessä helakan väriseksi. Akselia vastaan kohtisuorasti leikatuilla kiteillä



Kuva 8



Kuva 9.



Kuva 10

Polhem [*-ul-ʃ*]. Kristoffer (1661-1751), ruots. insinööri ja mekanikko, tuli ensin tunnetuksi monista varsinkin vuorikaivoksia varten tekemistään mekaanisista keksinnöistä. Hän rakensi m. m. kellon, joka osoitti samaan aikaan turkki-laista, juutalaista, babylonilaista, italialaista ja yleiseurooppalaista aikaa y. m. Tärkeämpiä olivat hänen insinööriyönsä kuten telakarakennukset Karlskronassa ja erittäinkin Trollhättanin kanavan suurenmoiset suunnitelmat, joista kuitenkin ainoastaan jotkut sulurakennukset Rännumissa ja Trollhättanissa toteutuivat. Viimeksimainitun tunnelisulku (P:n sulku) jäi kesken ja vasta paljoa myöhemmin toteutui koko kanavasunnitelma. P:n muista töistä mainittakoon vielä Söderströmmen sulun uudestirakentaminen Tukholmassa sekä Gööta-joen silta Rännumissa ja Taalainjoen sillat Husbyn ja Skadvin luona ynnä Landskronan linnoituksen suunnitelmat. Sitäpaitsi P. rakensi useita koneita tykistöä, maanviljelystä ja kutomateollisuutta varten. Monien ansioidensa takia P. aateloitiin ja kutsuttiin tiedeakatemiaan jäseneksi. P:lla oli jonkun aikaa kanavasunnittelussa apulaisenaan sittemmin aivan toisella alalla niin kuuluisaksi tullut Emanuel Svedenborg sekä poikansa, joka P:n kuoltua valmisteli hänen töitään. J. C.-én.

Polianiitti, kivennäinen, kem. kokoomuskeltaan mangaanidioksidi (MnO_2). Teräksenharmaa t. musta, kovuus vaihteleva 2-6,5, om.-p. 4,97-5,04. P:ksi nimitetään erikoisesti yksityisiä kiteitä, jotka kuuluvat tetragoniseen järjestelmään. Säteiläisesti sällöiset massat kulkevat nimellä pyrolusiitti, joka usein on muuttumistulos toisista kivennäisistä. Amorfisia muunnoksia on m. m. psilomelaani. P. ja sen muunnokset ovat tärkeimpiä mangaanimalmia. E. M.-nen.

Polias [*-a's*] (kreik., „kaupunkia koskeva”, „kaupunkia suojeleva”), Athenen lisänimi. Athene P:n pyhäkkö oli yleensä kaupunkien linnavuorella; eritoten Ateenan akropoliilla palveltiin Athene P:ta. L. T.

Police [*-li's*] (ransk.), vakuutuskirja.

Polieus [*-e-us*] (kreik.), „kaupunkia koskeva”, „kaupunkia suojeleva”. Zeuksen lisänimi useissa kaupungeissa. Ateenassa Zeus P:lla oli pyhäkkö Akropoliilla. L. T.

Polignak [*-linja'k*], vanha ransk. aatelissuku. — 1. Melchior de P. (1661-1742), kardinaali, diplomaatti. Astui aikaisin hengelliseen säätyyn. Ludvik XIV käytti P:ia diplomaattisiin tehtäviin; sittemmin hän joutui ajaksi kuninkaan epäsuosioon, mutta pääsi taas vaikutukseen. Utrechtiin rauhanneuvotteluissa 1713 P. teki suuria palveluksia Ranskalle ja sai kardinaalinarvon. Uskonollisten riitojen sovittamista varten P. lähetettiin Roomaan 1721 ja toimi siellä useita vuosia lähettiläänä. Valittiin kirjallisten ansioidensa vuoksi Ranskan akatemian jäseneksi. — 2. Jules de P. (1745-1817), edellisen veljenpojan poika, saavutti suuren vaikutusvallan Ranskan hovissa Ludvik XVI:n aikana puolisonsa kautta, joka oli kuningattaren ystävä. Oli itsekkäisyytensä ja vanhoillisuutensa vuoksi kansan vihaama, pakeni Ranskasta 1789 ja eli sittemmin Venäjällä. — 3. August Jules Armand de P. (1780-1847), valtiomies, edellisen poika, otti osaa Cadoudalin ja Pichegrun sala-

liittoon 1804 ja joutui tämän johdosta vankeuteen. Kun P. oli päässyt vapaaksi 1813, määrättiin hän lähettilääksi Roomaan, missä paavi korotti hänet 1820 ruhtinaan arvoon; oli 1823-29 lähettiläänä Lontoossa. Nimitettiin 1829 Ranskan ulkoasiain ministeriksi ja ministeripresidentiksi. P:n vaikutuksesta julkaistiin 1830 heinäkuun ordonnanssit, mikä toimi lähinnä aiheutti vallankumouksen ja Kaarle X:n kukistumisen. Tuomittiin jouluk. elinkautiseen vankeuteen, sai kuitenkin 1836 vapauden, muutti senjälkeen Englantiin. A. W. R.

Poliisi. 1. Alkuansa ne tehtävät, joita julkisen viranomaiset käyttävät ryhtymällä pakko-toimenpiteisiin oikeusjärjestystä ja turvallisuutta uhkaavien vaarojen ja häiriöiden torjumiseksi (tässä merkityksessä p. sanoo suomen kielessä tavallisesti käytetään vain yhdyssanoissa). — 2. Ne viranomaiset, jotka mainitunlaisia tehtäviä harjoittavat. Useimmissa kielissä on yhteinen sana poliisi ja politia (ks. t.) käsitteille, kuten ransk. *police*, saks. *Polizei*, engl. *police*.

Ne haitat ja vaarat, joitten torjumista p. tarkoittaa, voivat olla monenlaisia. Niitä on ennen kaikkea yleisen turvallisuuden ja järjestyksen alalla, mutta myöskin muilla aloilla, esim. sairast. ja terveydenhoitoon, irtolaisuuteen, passilaitokseen, yleisiin kokouksiin y. m. nähdn tarvitaan käskyjä ja kieltoja sekä niihin perustuvia pakkotoimenpiteitä sellaisten tekojen torjumiseksi, jotka ovat omansa tuottamaan vaaroja ja haittoja. — Oikeudenhoidon palveluksessa p:n tehtävänä on saattaa ilmi rikoksellisia tekoja ja helpottaa syyllisten kiinniottamista.

P.-valtaa harjoittavat julkiset viranomaiset Suomessa ovat maalla kruununvoudit ja kruununmiesmiehet sekä heidän alaisensa poliisipalvelijat eli n. s. p.-konstaapelit (viimeksimainittuja koskevat säännökset sisältyvät helmik. 10 p:nä 1891 ja elok. 10 p:nä 1898 annettuihin asetuksiin sekä marrask. 28 p:nä 1898 annettuun johtosääntöön). — Kaupungeissa on järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä varten erityiset p.-viranomaiset. Suuremmissa kaupungeissa on täydellinen p.-laitos (Keis. aset. elok. 26 p:iltä 1903). Paitsi p.-mestaria, joka laitosta johtaa, kuuluu siihen sihtööri, komisariuksia, eräissä kaupungeissa muitakin virkailijoita sekä p.-konstaapeleita. Järjestys- l. piiri-p., etsivä p. ja keskus- l. opetus-p. sekä muutamissa kaupungeissa siveys-p. ovat p.-laitoksen osastoina. — P.-kunnan järjestämisestä niissä kaupungeissa ja muissa yhdyskunnissa, joissa ei ole täydellistä p.-laitosta, on olemassa helmik. 18 p:nä 1904 annettu asetus, jonka mukaan kuvernöörin asetettavan komisariuksen tai läheisen piirin nimismiehen niissä tulee huolehtia järjestyksenhoidosta kruununvoudin valvonnanaalisena sekä ylikonstaapelien ja konstaapelien avulla. Sekä näissä kaupungeissa että niissä, joissa on täydellinen p.-laitos, valtio on ottanut suorittaakseen osan p:n kustannuksista. P.-mestarit ovat kenraalikuvernöörin. muut virkamiehet kuvernöörin nimittävät, palvelusmiehet toisissa kaupungeissa p.-mestarin, toisissa asianomaisen kruununvoudin otettavat. — Mainittuja asetuksia, varsinkin v. 1904 annettua vastaan voidaan oikeudelliselta kannalta muistuttaa, että valtion viranomaisille annettu toimivalta on poikkeus siitä porvarissäädyn erioikeuksissa kaupungeille

valvottu, että se ei tule joutua ulkomaisten valvojen alaisuuteen. Näin ollen valtia p. lähestyy oikeusvaltion olemusta. Tämän periaatteen mukaisesti sellaisessa kaupunkivaltiossa, jossa ei vapautu olemasta sen suuren valtion osaksi, kaupunki on kuitenkin suhteellisesti itsenäinen.

Kansainvälisessä käytössä valtia p. valtaa kuvernööri, jolla m. m. on valta noudatettavaksi tuomittujen p. rikosten ja järjestyksen turvallisuu den voimaannapysyttämiseksi. Milloin edesvaistetaan, on valtioossa toimittava kuvernööri valtion, oikeusvaltion, osaksi, jota ei ole suhteellisesti. Muutoksia kaupunkivaltion laajuus määrittävät järjestysohjeet ovat kuvernöörin valvituksen tarpeessa. — P.-laitoksen valvonta ja ylin johto koostuu maassa kuuluu kenraalikuvernöörille; tässä tehtävässä on myöskin senaatin talousosasto osallisena, sen siviilitoimituskunnasta kun senaatin osastokunta on j. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hoitoa koskevat asiat ovat mainitun toimituskunnan käsiteltäviä.

Oikeusvaltion (ks. t.) luonteeseen ja järjestykseen kuuluu, että yksilön tulee saada vapaasti toimia sikäli kuin julkinen valta ei ole katsonut valtiollisuuksiä koettua lähen vapaudelle toiminnalleen rajoja. Tällä periaatteella on tärkeä merkitys sen perusteella, joka on kysymykseen nähden, kuinka pitkälle p:n toimivalta ulottuu. Samasta periaatteesta johtuu, että sellaiset edut kuin esim. persoonallinen vapaus ja kotirauha ovat tarkoilla, vangitsemisen ja kotietsinnän edellytyksiä y. m. koskevilla säännöksillä turvat- tavat sekä p:n vallan väärinkäytökset tehokkaasti ehkäistävät ja rangaistavat. Turkkoihin oikeudellisiin rajoihin sidottu, mutta samalla valpas, lahjomaton ja toimintakykyinen p.-laitos on valtion edun mukainen. Oivallisesta p.-laitoksestaan kuuluaan on erittäinkin Englanti, kun sitä vastoin Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa, kansanvalta- sesta hallitusjärjestelmästä huolimatta, p. on ositain hyvinkin turmeltunut. R. E.

Poliisijärjestys, sellainen kaupungissa, kauppalassa tai taajavälikäessä yhdyskunnassa noudatettava järjestys (ks. t.), joka sisältää tarpeelliset yleiset poliisi- l. järjestysluonteiset määräykset. K. K-a.

Poliisikamari, erityinen poliisimestarin johdettava viranomais, jolle alkuun maistraatille kuuluvat poliisitehtävät on, kunnallista itsehallintoa syrjäyttäen, erillisessä kaupungissa annettu. Ensimmäinen p:mme perustettiin 1816 Turkuun. Aluksi oli p:illa myöskin melko laaja tuomio-oikeus, mutta 1809 se rajoitettiin pelkkiin poliisirikkomuksiin ja lakkautettiin vihdoin kokonaan 1897. Aikaisemmin annettiin eri p:ista eri asetuksia; nykyään on niiden sijasta voimassa 26 p:nä elokuuta 1903 annettu yleinen asetus poliisin järjestämisestä niiden kaupungissa, joissa on täydellinen poliisilaitos. Pien kustannukset suorittaa osaksi valtio, osaksi kunta, vrt. Poliisi. K. K-a.

Poliisikolant ks. K. K-a.

Poliisikontrolli ks. Poliisi.

Poliisikontrolli ks. Poliisi.

Poliisilaitos ks. Poliisi ja Poliisi- laitos.

Poliisimestari ks. Poliisi.

Poliisioikeus, oikeus, jossa poliisiviranomai- nen on tuomarina. Joskus sanotaan p:ksi myös- kin sellaista varsinaista tuomioistuinta, jossa tuo- mitaan pienemmistä rikkomuksista, varsinkin jär- jestysrikoksista. Meidän maassamme p:ta ei ny- kyään ole, mutta aikaisemmin oli poliisikama- reilla tuomio-oikeus erääläisissä rikosjutuissa. ks. Poliisikamari. K. K-a.

Poliisituomioistuin ks. Poliisioikeus.

Poliisitutkinto, poliisiviranomaisten toimit- tama tutkinto varsinkin rikosten ja rikollisten selville saamiseksi.

Poliisivaltio, valtio, joka ei oikeusohjeilla rajoita ja sido omaa toimintaansa, tai jossa viran- omaiset eivät tarkoin noudata tällaisia ohjeita, mikäli niitä on olemassa. P:ssa kansalaisten itse- toiminta ja osanotto julkisiin asioihin on enem- män t. vähemmän rajoitettu taikkapa kokonaan tuntematon; virkavaltia, joka ei aina pysy lailli- sissa rajoissa, on sille ominainen. Yksilöillä ei ole sellaista lain turvaamaa oikeuspiiriä kuin „oikeusvaltiossa“ (ks. t.) eikä oikeuksiensa turvaamiseksi oikeuskeinoja käytettävänä; sik- sipi julkinen valta, jos kohta monasti todellisen t. luulotellun yhteiseden vuoksi, mielivaltaisesti puuttuu yksityisten elämään ja toimintaan. P., samoin kuin sen vastakohta „oikeusvaltio“, ei tietenkään ole mikään tarkoin määritetty valtio- elämän muoto; samassa valtiossa voidaan tavata piirteitä kummastakin. R. E.

Poliisivalvonta, järjestysvallan puolelta lain nojalla tapahtuva, määrättyihin henkilöihin kohdistuva erikoinen silmälläpito. Muutamassa maissa, esim. Saksassa, on p. erityinen lisärangaistus. K. K-a.

Poliitikot (ransk. *les politiques*), Hugenotti- sotien aikana Ranskassa 1574 syntynyt mallillis- ten katolilaisten puolue, joka koetti sovinnolli- sella menettelyllä saada sisälliset sodat lakkaa- man.

Poliittinen (ks. Poliitiikka), valtio-opilli- nen t. valtiotaidollinen, valtiollinen; valtioviisaus, älykäis, viisas. — Alkuun valtio (kaupunkival- tion) kuuluva, valtiota koskeva, siitä valtiolli- nen, valtiovallan harjoittamista koskeva. Tätä sanaa käytettiin sangen erilaisissa merkityksissä, joista tiissä mainittakoon seuraavat: a) valtio- valtaa koskeva, esim. p. oikeus = oikeus, jonka no- jalla joku (esim. virkamiehenä, valitsijana) ottaa osaa tai vaikuttaa julkisen vallan harjoittami- seen, p. eli valtiollinen äänioikeus (vastakohtana esim. kunnalliselle), p. rikos = rikos, joka kohdis- tuu valtiovalta ja sen harjoittajaa vastaan. b) P:ista seikoista, näkökannoista, vaikuttimista y. m. puhutaan usein vastakohtana oikeudell- lisille. P. on silloin sellainen seikka y. m., jonka oleellisesti määrittävät valtiolliset tarkoituk- senmukaisuusyyt eivätkä puhtaan oikeusperiaat- teet. P:ta luonneetta olevilla riita-asioilla kau- seinvälisessä oikeudessa tarkoitetaan sellaisia, joita ei ainakaan päätöksäyntyä niiden voida arvostella oikeudellisella mittapuulla. c) Valtioi- den ulkonaista valta-asemaa koskeva, esim. p:t edut l. intressit, p:t sopimukset vastakohtana kauppa, liikennettä y. m. sellaisia suhteita kos- keville sopimuksille. d) Valtion ja valtiollisten ilmiöiden oikeudellista puolta ja olemusta kos- keva, vastakohtana yhteiskunnalliselle, sosiaali- selle. — P. sanan merkitys vaihtelee siis hyvin

suuresti, riippuen siitä tarkoituksesta ja yhteydestä, missä sitä käytetään. Yleensä se on paljon laajempisäisöinen kuin sana „valtiollinen”, mutta toiselta puolen viimeksi mainitulla samalla useasti on merkitys, jota ei voida p. sanalla ilmaista, esim. lainsäädäntö on valtiollinen tehtävä. Suomella on valtiollinen autonomia. R. E.

Polikliinillinen, polikliinikka (ks. t.) koskeva, esim. poliklinikantapainen sairaitten käsittelemisen.

Poliklinikka (kreik. *polis* = kaupunki, ja *klinēn* = maata), sairaiden vastaanottoaika, jossa heitä tutkitaan ja neuvotaan itseään hoitamaan, samalla kuin he hyödyttävät tiedettä sairassainehistona. P:n käsitteeseen kuuluu myöskin, ettei laitoksella ole tarjolla vuoteita sairaille pitempi-ajaisia hoitoa varten: vastakohtana: klinikka sairavuoteineen ja -hoitoinen.

Poliomyeliitti (kreik. *polio's* = harmaa, ja *myelo's* = ydin), selkäydintulehdus. ks. Selkäydintaudit.

Politeia [-tiē'ia], kreik. valtio, valtiojärjestys, eritoten hyvin järjestetty kaupunkivaltio. L. T.

Politia (kreik. *politiēia*), se hallintotoiminta, joka välittömästi tarkoittaa yhteishyvän edistämistä. Tällä sanalla samoin kuin siitä johdetulla poliisi (saks. *Polizei*) sanalla on aikain kuluessa ollut vaihtelevia merkityksiä. Yllämainittu sana merkitsee kaupungin t. valtion järjestysmuotoa, valtiollista järjestystä, sittemmin valtion hallintoa, hallitusta. Keskiajan loppupuolella alettiin ransk. lainopillisessa kielessä käyttää *police* sanaa merkityksessä „hyvin järjestetty valtion tila”. Saksassa *jus politicæ* tuli tarkoittamaan sellaista hallitsijan valtaoikeutta, jonka nojalla „yhteishyvän” edistämiseksi voitiin pakkokeinoin puuttua alamaisten elämän ja toiminnan eri aloihin. Näin syntyi poliisivaltion (ks. t.) käsite, jolle rajaton valtiovallan harjoittaminen yksityisiin nähden oli tunnusmerkillinen. P:n alkuperäisestä yleisestä käsitteestä erottautuivat vähitellen ensiksikin kirkolliset asiat, sitten ulkopoliitiikka (jolla tosin alkuunkin tavallisesti oli ollut erikoisasema) ja sota-asiat, lainkäyttö ja raha-asiain hallinto. Näinkin ollen p:lle vielä jäi sangen laaja hallinnon ala, jolla hallitus vapaan harkintansa mukaan määräili. Puhuttiin — ja puhutaan usein vieläkin — elinkeino-p:sta, terveys-p:sta, turvallisuus-p:sta y. m. Turvallisuus-p:aan (saks. *Sicherheitspolizei*) luetaan sen mukaan kuuluviksi kaikki toimenpiteet, joihin ryhdyttiin sellaisten yleisten vaarojen, häiriöiden ja vahinkojen torjumiseksi, jotka välittömästi johtuvat inhimillisistä teoista. Sen vastakohdaksi asetetaan silloin „yhteishyvää tarkoittava p.” (saks. *Wohlfahrtspolizei*), jota eri aloilla harjoitetaan yhteishyödyllisten laitosten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Nykyaikaisessa tietoisuudessa ja oikeuskielessä p.-sanaa tavallisesti käytetään vain edellisessä merkityksessä l. siis tarkoittamassa sitä valtion toimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen rauhan, turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitäminen sekä häiriöiden estäminen.

Ruots. ja suom. lakikielessä *politi* ja *politia* sanoja aikaisemmin yleisesti on käytetty tuossa edellämääntä laajemmalla merkityksessä. Muistona siitä on nykyänsä tosin jo harvinaiseksi käynyt nimitys „kameraali- ja p.-lainoppi” (ruots. *kameral- och politilägfarenhet*), jolloin p.-lain-

oppi käsittelee sitä valtion toimintaa, jonka tarkoituksena on välittömästi edistää yleishyvää. Nykyänsä tällöin kuitenkin yleisesti puhutaan hallinto-oikeudesta ja hallinnon eri haaroista, ja mitä „turvallisuus-p:aan” tulee, on se suom. ja ruots. kielenkäytössä saanut väistyä sanasta kreik. alkusanasta muodostetun *poliisi* (ruots. *polis*) sanan ja sen johdannaisen tieltä. ks. Poliisi. R. E.

Politialainoppi ks. Politia.

Politiaoikeus, vanhemmassa oikeuskielessä sisäisen hallinnon eri aloja koskevien oikeussäännösten yhdistelmä. Ulkoasioita, puolustuslaitosta ja valtion raha-asioita koskevat säännökset olivat kuitenkin jo aikaisin erottautuneet p:n yleisestä käsitteestä. vrt. Politia. R. E.

Politiikka (kreik. *politikos* = valtiollinen, < *polis* = valtio), valtio-oppi; valtiotaito; valtiollisen elämän tapaukset; viisas ja ovela menettely. — P:lla tarkoitetaan siis sekä valtiota koskevaa tiedettä että valtioelämään kohdistuvaa toimintaa. Muinaiset kreikkalaiset tarkoittivat p.-tieteellä kaikkea valtiota koskevaa tietoa, valtiotiedettä yleensä; myöhemmin aikoina p.-tieteen käsite on ollut hyvin häilyvä ja epämääräinen. Yleisin p.-tieteen määritelmä lienee: p. on oppi valtio-tarkoituksista ja valtion tarkoituksenmukaisesta järjestelystä ja hallinnosta; tällöin siitä myös käytetään nimitystä yleinen valtio-oppi. Tavallisemmin p:lla kuitenkin tarkoitetaan julkiseen elämään ja sen eri puoliin kohdistuvaa määrättyjen tarkoitusten perille pyrkivää toimintaa. Reaali-p. on sellaista p:aa, joka tosilojen pohjalla pysytellen asettaa itselleen vain näistä oloista johtuvia, lähellä ja saavutettavissa olevia päämääriä, aate- (ideaal-) p. taas asettuu jonkun aatteen palvelukseen koettaen panna toimeen jonkun suuremmassa t. vähemmän määritettyjen tarkoitusten perille pyrkivää toimintaa. Reaali-p. on sellaista p:aa, joka tosilojen pohjalla pysytellen asettaa itselleen vain näistä oloista johtuvia, lähellä ja saavutettavissa olevia päämääriä, aate- (ideaal-) p. taas asettuu jonkun aatteen palvelukseen koettaen panna toimeen jonkun suuremmassa t. vähemmän määritettyjen tarkoitusten perille pyrkivää toimintaa. Edellinen saattaa helposti rajoittua yksinomaan aineellisten etujen tavoitteluun ja turmeltuun intressi-l. etu-p:ksi, julkimäinen taas eksyä haaveiluun ja muutua hedelmättömäksi, vieläpä turmiolliseksi fantasia- ja tunne-p:ksi. — Edelleen on erotettava toisistaan sisä- ja ulko-p. Sisä-p. kohdistuu valtion ja sen omien kansalaisten välisiin suhteisiin, ulko-p:n alana on valtion suhteet muihin valtioihin. Sisä-p:n eri puolia ovat esim. lainsäädäntö-, oikeus-, rikos-p., finanssi- ja verop., talous-, agrari-, sosiaali- (yhteiskunta-), liikenne-, kirkko-p. — Sekä ulko- että sisä-p:n alalle kuuluvat kauppa-, tulli- ja siirtomaap. — P:n teoreettisista käsitteistä mainittakoon: Platon, Aristoteles, Cicero, Machiavelli, Bodin, Locke, Montesquieu, Rousseau, Mably, Constant, Tocqueville, Dahlmann, Mohl, Holtendorff, Bluntschli, Roscher, Treitschke (ks. n.). [Jellinek, „Allgemeine Staatslehre”, Berolzheimer, „Politik”, Stier-Somlo, „Politik”.] J. F.

Politiken [-ti-], Kööpenhaminassa ilmestynvä tansk. päivälehti; perustettu 1884; kantansa puolesta radikaalinen; päätoimittajina ovat olleet V. Hørup, E. Brandes, H. Cavling.

Politikko (ks. Poliitiikka), henkilö, joka suuntaa toimintansa ja harastuksensa valtion ja yhteiskunnan asioihin; valtiomies.

Politiseerata (ks. Poliitiikka), puhua val-

Polituuri on kappale, jota käytetään...
 Polituuri on kappale, jota käytetään...
 Polituuri on kappale, jota käytetään...

Politzer: A. (1834-1894), saks. lääkäri, tab...
 Politzer A. (1834-1894), saks. lääkäri, tab...
 Politzer A. (1834-1894), saks. lääkäri, tab...

Poliziano: (1493-1544), ital. humanisti ja runoilija, Lorenzo de Medici'n pojan opettaja. Etevä tekstikriitikko („Miscellanea“), julkaisi myöskin latinankielisen teoksen Pazzi'n salaliitosta. Sepitti tunnetun paimennäytelmän „Orfeo“ (1472), jota on sanottu ensimmäiseksi oopperaksi ja joka on ensimmäinen italiankielinen näytelmä. P. on tunnettu myös lyyrillisenä runoilijana. *H. Kr-n.*

Poljaanit. 1. Ven. heimo, asui keskisen Dneprin varrella. — 2. Puol. heimo, joka asui Warte-joen ympärillä. Sen alue, nykyinen Posenin maakunta, oli Puolan valtakunnan aikaisin keskusta. ks. *P. J. J. M.*

Poljakov: (1847-1877), ven. zoologi, antropologi ja etnografi, suoritti sekä Euroopan että Asian-puoleisen Venäjän eri osissa useita tutkimusmatkoja, joiden tulokset ilmestyivät (venäjäksi) etupäässä Ven. maantieteellisen seuran ja Pietarin tiedakatemian julkaisuissa. P:n teoksista mainittakoon: „Kivikauden jäännöksiä Aunuksen kuvernementissa“ (1872), „Kansatieteellisiä matkahavaintoja Aunuksen kuvernementin kaakkois-osasta“ (1873), „Petrogradin seudun kansatieteellisistä tutkimuksista“ (1874). Kirjoitti ja selontekoa Ob-joelle tehdyltä matkalta” (1877), „Obin-laakson ihmisten ja eläinten elämä“ (1877), „Ostjaakit ja kalanpyynti Obin-laaksossa“ („Priroda i ohota“, 1874), „Antropologinen tutkimusmatka Keski- ja Itä-Venäjälle“ (1880), „Kivikauden tutkimuksia Aunuksen kuvernementissa, Okan jokilaaksossa“ (1881). *F. W.*

Polje-maisema on ominainen karstimailla; ks. *K. J. J. M.*

Poljento l. rytmi runomitassa merkitsee nousua ja laskeutumista, josta on saanut nimensä. Aikojen kuluessa poljento perustuu yhä enemmän laululle, ja nykyisessä runossa se on jo pelkän laulun viittä. *H. Kr-n.*

Poljinratas, pyörä, jonka kehällä on pykälää l. aaltimia, joita myöten ihminen ehtimiseen nou-

see, s. e. pysyttelee paikoillaan kehän painuessa alaspiini (pyöriessä) hänen allaan. Tavallisempi sovitto on kaksi eri suurta pyörää ja pyörien ympäri kulkeva kapeista laudoista tai puutangoista tehty, sivuilta tuettu tai patsa armavyy, niin että armavyy yläosa, jolla ihminen tai eläin (hevonon, hiekkä) seisoo, on vinoassa asemassa. Kutta isompi kalleus-kulma, sitä isompi on p:n teho, mutta sitä raskaampi on myös eläimen työ. P:t ovat yleensä eläimille liian rasittavia, eläimen kun aina täytyy kulkea ylöspäin, ja koska niistä saatu voimakin on niin pieni, ettei sillä voi käyttää tavallisia maatalouskoneita, ovat p:t jomelkein kokonaan käytännöstä jätetty. *E. S.-a.*

Polkka (saks. *polka* - puoli), laulu, tausti tasa jaloissa rytmissä. Tuli käyttäntöön 1830-luvulla. Levisi sittemmin kaikkialle, päästen helpoutensa vuoksi yleiseen suosioon. *I. K.*

Polko, Elise (1823-99), saks. kirjailijatar, synt. Vogel, julkaisut paitsi novelleja, romaneja ja nuorisokirjoja, elämäkerrallisia kuvauksia soittotaitelijoista („Künstlerrmarchen“ 1879, „Bedeutende Menschen, Porträtskizzen, Lebenserinnerungen“ 1895, „Meister der Tonkunst“ 1897), joita on suomeksikin ilmestynyt. Esiintyi nuoruudessaan laulajattarena. *H. Kr-n.*

Polkupyörä, tavallisesti 2-pyöräinen kulkuneuvo, jonka peräkkäin asetettuja pyöriä ajaja käyttää polkemalla pysyttäen tasapainon ruumiillaan sekä vauhdin avulla. P. on vähitellen kehitetty v. Drais'n 1816 Karlsruheessa keksimästä juoksu- l. potkupyörästä, jossa ei ollut polkimia, vaan satula niin alhaalla, että ajaja vähän väliä maasta potkaisemalla saattoi pitää ajoneuvonsa liikkeessä. Fischer (Schweinfurtista) sovitti siihen polkimet 1850. Samanlaisia p:ää rakensi myös ransk. Michaux 1860. Tästä alkaa p:ien suurenlainen kehitysjakso. Englantilaiset rupeivat niitä ensin valmistamaan suurissa määrin kauppaan 1880-luvulla tehtyään useita parannuksia Michaux'n koneeseen. Puisten pyörien asemesta ruvettiin käyttämään siroja teräspyöriä, joissa oli kuulalaakerit ja puolavar-




Poljinratas



Drais'n juoksu-potkupyörä



Joustavalla satulalla varustettu pyörä



Polkupyörä 1880-luvulta



Rover-pyörä v:ltä 1886

ret teräslangasta sekä kourumainen kehä kumi-
rengasta varten. Ohjaustankoa sievistettiin, otet-
tiin käytäntöön nahkainen satula ja teräsputki-
set kehykset. Suuremman nopeuden saavuttami-
seksi suurennettiin etupyörää, mutta kun sel-
laisella pillä ajettaessa helposti sattui onnetto-
muksia, tuli 1886 käytäntöön Kreuz-Rover-
pyörä, jossa oli jälleen 2 matalaa pyörää mutta
poljin sovitettuna satulaa kannattavan pysty-
putken alapäähän sekä välitysketjulla ja ham-
masrattailla yhdistetty takapyörään. Tästä läh-
tein alkoi sitä ennen urheiluvälineenä ollut p.
levitä kaikkiin kansankeroksiin käytännöllisen
hyötynsä tähden. Samalla kuin kysyntä kasvoi,
sievistettiin ja parannettiin p:n erikoisosia ja
kehittiin käytännöllisiä työtapoja sekä erikois-
työkoneita valmistusta varten. Uusia p.-tehtaita
rakennettiin ylen määrin, niin että hinnat ale-
nivat 15 vuodessa noin 600-125 markkaan.
Kreuz-Roverin sijasta tuli Humber-kehys ylei-
seksi. Etenkin kuulalaakerien parantamiseen
kiinnitettiin yhä suurempaa huomiota, jottei
tomu pääsis niihin tunkeutumaan. Painoa vähen-
nettiin mahdollisimman paljon. Suurin nopeus,
mikä kilparadalla on polkupyörällä saavutettu
moottoripyörän jälessä ajamalla, on yli 83 km
tunnissa. Maantiellä on 1.000 km matka ajettu
54 tunnissa. Varsinkin ilmarenkaiden käytän-
töön ottaminen teki polkupyörällä ajon hyvin
miellyttäväksi ja keveäksi. Erikois p.-raken-
teita ovat tandem, triplet j. n. e., joissa saattaa
istua 2 tai useampia ajajia perättäin. Ammatti-
taiturit ovat käyttäneet 1-pyöräisiäkin p.ia.



Vapaapyörän sovitus-
tapa.

rän yhteyteen on sovitettu sisäinen jarrulaite,
joka tulee toimintaan silloin, kun polkimia paine-
taan taaksepäin (n. s. napajarru). P:issä käytetään
myös sellaisia polkimen laakereita, joiden avulla
voidaan muuttaa kulkiessa välitystä esim. suh-
teessa 2:3. Jos normaali välitys olisi 84",
niin se voidaan ylämäkeä kuljettaessa muuttaa
56":ksi, mikä tietysti paljon helpottaa nousua. —
Moottoripolkupyörä. 1890-luvun alku-
puolella syntyi ajatus moottorivoiman käyttämi-
sestä p:issä, mutta ensimmäiset Hildebrandt &
Wolfmüllerin Münchenissä rakentamat sellaiset

koneet eivät olleet käytännöllisiä. Vasta rans-
kalaisen toiminnan, Wernerin, Pariisissa raken-
tatut moottori-p:t olivat onnistuneempia ja saivat
menekkiä. V. 1900 jälkeen alkoi Neckarsulmerin
tehdas Saksassa valmistaa niitä menestyksellä
suurissa määrin. Alussa niissä käytettiin 1 he-
vosvoimaisia moottoreita, mutta voimaa lisättiin
vähitellen 2-3 jopa 5:teen ja 8:aan kiini hevosvoi-
maan. V. II.

Polkupyöräily. Käytännössä p. palvelee mitä
erilaisimpia nopeutta kysyviä toimia; urheiluna
sitä harjoitetaan joko virkistykseksi ja huviksi
tai ennätysten saavuttamiseksi. Ennätyskilpai-
luja pidetään joko maanteilla tai vartavasten ra-
kennetuilla radoilla. „edeltäjän” (ks. t.) avulla
tai ilman. Maailman paras tuntiennätys on ny-
kyään 43,777 km, sekä edeltäjän avulla 83,041 km.
— Liiallinen ennätys-p. voi kuitenkin yksipuoli-
suutensa ja epäedullisen ruumiinasennon tähden
käydä terveydelle vahingolliseksi. Kl. U. S.

Pollaiuolo (Pollajuolo) [-uõ-], liikanimi,
annettu it. taiteilijaveljeksille Antonio ja Piero
di Jacobo Benci'lle, jotka pääasiallisesti työsken-
telivät Firenzessä. Antonio P. (n. 1429-98)
aloitti uransa kultaseppänä, kehittyi erittäin tai-
tavaksi pronssinvalajaksi ja saavutti suurimman
merkityksensä kuvanveistäjänä, jona hänen pää-
teoksensa ovat paavien Sixtus IV:n ja Innocen-
tius VIII:n pronssiset hautamerkit Pietarinkir-
kossa Roomassa, jossa taiteilija työskenteli v:sta
1489 kuolemaansa saakka. Hänen pieniä pronssi-
kuviansa tavataan varsinkin Firenzessä (esim.
„Herkules ja Anteus”, Kansallismuseossa), Ber-
liinissä ja Lontoossa. Hän oli myös vaskenpiir-
täjä ja taidemaalari, jona hän, niinkuin kuvan-
veistäjänäkin, pani pääpainon kiihkeään natura-
listiseen liikkeen esittämiseen ja vaikuttaa plasti-
silla muodoillaan ja tarkoilla anatomisilla tiedoil-
laan. Hänen tekemikseen varmasti tiettyjä maa-
lauksia on vähän (esim. 2 pientä Herkuleen tais-
telukuvaa Firenzen Uffizi-galleriassa ja iso „Se-
bastianin marttyyrikuolema” Lontoon kansallis-
galleriassa), sillä useat P:n nimellä kulkevat tau-
lut ovat molempien veljesten yhteistyötä. Nuor-
empi Piero P. (1443-n. 96) toimi enimmäkseen
maalarina, ollen veljensä oppilas ja saaden vaikut-
tusta alankom. taiteesta. Hän rakastaa kuvit-
saan rikasta vaatetusta, maisema- ja arkkiteh-
tuuritaustoja sekä osoittaa lopulta hintelissä hen-
kilöissään muodon epävarmuutta ja hermostu-
nutta jännittyneisyyttä. Hänen tauluistaan mai-
nittakoon „Marian kruunaus” (San Gimignano
Collegiatassa) ja „Marian ilmestys” (Berliinin
Kaiser-Friedrich museossa). [Maud Cruttwell,
„Antonio P.” (1907).] E. R-r.


Pollari (ruots. *pollare*), aluksen kannelle pys-
tytetty, puusta tai raudasta tehty pylväs, useim-
miten kaksi rinnakkain, joihin aluksen kiinnitys-
tai muu köysi pannaan kiinni. Satamalaitureille
pystytettyjä kiinnityspylviä sanotaan myös
palkiksi. F. W. L.

Pollen (lat.), siitepöly.

Pollinium ks. Pölymyhky.

Pollio, Gaius Asinius ks. Asinius.

Pollock [*polək*], Frederick (s. 1845), engl.
lainoppinut. Toimi käytännöllisenä lakimiehenä
sekä professorina Lontoossa ja Oxfordissa; jul-
kaissut joukon huomattavia teoksia, erittäinkin
Englannin yksityisoikeuden sekä oikeusfilosofian



Kaksisynterinen moottoripolkupyörä.

ja oikeushistorian alalta, kuten „Principles of natural justice. Essays on jurisprudence and ethics” (1888), „Spirit, life and philosophy” (1888), „Introduction to the history of the science of justice” (1889), „The history of english law from the time of Edward I” (1891). P. on erittäin taitava tutkija, kirkollisista ja laulujen ja laulajien kysymyksistä, ja on ollut sel. Viipurin ja systemaattisesta koulutuksesta, joka on ollut hänen opettajansa, ja Suomessa on koulutusta harjoittanut P. on yksi niistä koulutuksesta, jota on ollut useita, esimerkiksi „The school of the past” ja „The school of the future” 1900 Suomen asiasta tehdyn julistuksen laajoine perusteluineen.

R. E.

Pollutsioni (lat. *pollutio*) suostuttaminen), siemenvuoto, täysikasvuisella miehellä nukkuessa ilmenevä, heikommien enennäköjen seuraama ilmenevä vuoto. Itsessään luonnonmukainen ilmiö; saattaa kovin taajana esiintyessään aiheuttaa yleistä heikentyä, joka on haimonheikkouden ja hermoston ärtyisyyden merkkiä, vaatii lääkärintoimia.

Pollux, harvinainen, vesikirkas kivennäinen, joka on kemialliselta kokoomukseltaan vedenpitöistä cesiumalumiinumsilikaattia ($H_2Cs, Al_2Si_2O_7$). Regulaarinen. Esiintyy graniitin onkaloissa Elbe- ja Saalissa.

F. Mäen.

Pollux ks. Polydenkes.

Pollux, latins. kreik. Polydenkes), kreikk. sofisti ja grammatikko. Nautti suuren kunnian ja vaikutusta. Toimi sofistiikan opettajana Ateenassa ja kirjoitti keisari Commodukselle omistetun sanakirjan („Onomastikon”), johon hän aineenmukaisessa järjestyksessä on koonnut kaikenlaisia attikalaisia kieltä, kirjallisuutta ja muinaisuuksia koskevia tietoja. Ainoastaan otteena säilynyt meille, mutta aineskokoelmana suuriarvoinen.

L. T.

Poloneesi ks. Kalastus.

Polopeli ks. Polopeli.

Polopeli, Marco (1254-1323), venetsialainen matkailija, keskiajan huomattavin, lähti 1271 kaksi v. aikaisemmin Kublai-kaanin luota palanneen matkan jälkeen ja matkan väen Matteo keralla puovin lähettämällä Kublai'n luokse. Matka kävi Armeenian, Bagdadin, Ormuksen, Iraanin ja Pamiirin kautta kaanin hoviin. P. pääsi kaanin suureen suosioon, häntä käytettiin monenlaisissa luottamustoimissa, m. m. hän oli maakunnan kuvernörinä. Vihdoin 1292 kaani laski Polot paluumatkalle, joka tapahtui meritse Kotšinkiin, Sumatran ja Ceylonin kautta Ormukseseen, sieltä meritse Mustanmeren rannalle, josta he vihdoin 1295 saapuivat Venetsiaan. Sitten P. Curzolan meriväestöä joutui genovaltaisten vangiksi. Vankilassa hän aneli matkakertomuksensa vankustoverilleen pisalaiselle Rusticianolle, joka sen ranskaksi kirjoitti. Pääsi vapaaksi 1299, tuli sitten kotikaupunkinsa suuren raadin jäseneksi. — P:n aikalaiset pitivät hänen kertomuksiaan erittäin arvokkaana, ja on ollut hänen pilkkonimensä „Il Millione”), mutta myöhempi tutkimus on osoittanut hänen olleen suhteellisesti erittäin heikoksi ja tarhan havainnointeiksi ja kertojan. [P:n matkakertomuksen alkuperäisen tekstin julkaisut Pauthier, „Le livre de M. P.” (1865).]

E. E. K.

Polokoukku, pöytä- ja kalastus-

Poloneesi (ransk. *polonaise*, it. *polacca*), puol. juhlakulkueen tapainen tanssi 6-iskuisin tasarytmisin säikein (merkitään 3/4-tahtiin, kussakin tanssissa 3 iskua). P:n arvellaan saaneen alkunsa 16:nneen vuosis., Henrik Anjoulaisen kruunajaisissa. Korkean taidearvoon p. kohosi etenkin Chopinin sävellyksissä.

L. K.

Polonium, Radium P. kem. radioaktiivinen alkuaine. At.-p. 206,4. Esiintyy radiumin kanssa. Hajoaa heliumiksi ja lyijyksi. Sittelee yksinomaan α -säteitä. Ensimmäinen keksitty radioaktiivinen aine uraani-pechblende-mineraalissa.

S. S.

Polonski [-o'n-], ven. aatelissuku. 1. Jakov Petrovitš P. (1820-98), ven. kirjailija. Opiskeltuaan Moskovassa lakitiedettä sai toimen Kaukaasiassa, mutta jätti sen pian ja läksi ulkomaille. V:sta 1860 palveli Pietarin ulkomaansuorissa. Hänen runoissaan pistää silmiin omintuinen sekoitus runoutta ja realismia, hienostunutta tunnetta ja proosallista refleksionia. Siellä, missä hän antautuu puhtaalle runoudelle, hän luo voimakkaita, omaperäisiä runollisia kuvia. Hänen surumielistä ja haaveilusta luonnetta olevat lyyrilliset tuotteensa huokuvat tunteen syvyyttä. Paitsi runoja P. on kirjoitellut myöskin romaaneja ja kertomuksia, jotka kuitenkin ovat vähemmän tunnettuja. Kootut teokset ilmestyivät 1885-86, runot erikseen 1897.

2. Leonid Aleksandrovitš P. (s. 1833), ven. kirjailija, palveli virkamiehenä eri virastoissa ottaen osaa aikakauskirjojen ja sanomalehtien (kuten Vestnik Jevropy, Strana, Russkaja myslj) toimitukseen. Paitsi kirjallisuutta, historiaa ja politiikkaa käsitteleviä sanomalehtikirjoituksia hän kirjoitti myös kaunokirjallisia teoksia, novelleja ja kertomuksia (kokoelma „Joutohetkinä”).

Polopeli, Englannin ylimyspiireissä erittäin suosittu pallopuoli, jossa kaksi nelihenkistä puoluetta ponhevosilla ratsastaen koettaa pitkävaaraisia vasaroita muistuttavilla mailoilla lyödä pallon toistensa maaliin (porttiin), joka on suoraan kaiteenmuotoisen kentän kummassakin päässä. Tämä suurta hevosen- ja ruumiinhallintataita vaativa peli on kotoisin Sisi-Aasiasta, missä sitä on harjoitettu jo hyvän aikaa ennen meidän ajanlaskumme alkua. Sieltä p. levisi Itä-Intiaan ja täältä Englantiin, missä se tuli ensi kerran tunnetuksi 1869.

KL. U. S.

Polotsk (muin. ven. *Polotesk*, muin. skand. *Polateska*), piirikunnankaupunki Länsi-Venäjällä, Vitebskin kuvernementissa, rautatien ja Väinäjoen varrella, Polotan suussa; 31.111 as. (1910), n. puolet juutalaisia. — Asema kaunis. Vanha kremli, jossa rokokoo-tyylinen Sofian tuomiokirkko (per. 1100-luvun alkupuolella); Nikolain tuomiokirkko, kadettikunnan talo (molemmat Bathoryn aikaiset), luterilainen ja roomal-katolinen kirkko, 1812 v:n taistelussa kaatuneiden venäläisten muistomerkki. Useita kouluja, pari kirjastoa; sairaala. Teollisuus vähäinen. — P. mainitaan jo skandinaavilaisten viikinkiretkien yhteydessä. Se tuli etupäässä krivitiä (polotskianien) asuman P:n ruhtinaskunnan pääkaupungiksi. Ruhtinaskunta esiintyi sodissa Kiovan kanssa, on laajimmillaan 1100-luvun puolimassaa, jolloin siihen kuuluivat paitsi nyk. Vitebskin kuvernementtia osia Mohilevin, Minskin, Vilnon, Kovnon,

Kuurnimaan ja Liivinmaan kuvernementeista; 1200-luvulla sitä ahdistivat kalparitaristo sekä liettunlaiset, jotka 1200-luvun alkupuoliskolla valloittivat sen. Sittenkin ruhtinaskunta liitettiin Puolaan, jonka hallussa se oli, kahta lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta, v. 1772, jolloin se joutui Venäjälle. P. oli puolalaisaikana rikas ja tärkeä kauppa kaupunki; siinä oli 1500-luvulla 100.000 as. — V. 1812 P:n luona tapahtui taisteluja venäläisten ja ranskalaisten välillä. E. E. K.

Polovtsit ks. **Kumaanit**.

Polska, ruots. ja suom. kansantanssi, vanhemmalla ajalla 3-jakoisessa rytmissä, uudemmalla 2-jakoisessa. P:n suhde poloneesiin on väittelyn alaisena (Lindgren, Norlund y. m.). I. K.

Poltava ks. **Pultava**.

Polte ks. **Poltto**.

Polterabend [-äbent] (saks.), häääpäivän edellinen ilta, jota juhlittiin meluten; häiden edellä sulhasen tai morsiamen kunniaksi vietetyt ilta-keuhut.

Poltettu kalkki, kalsiumoksidi, ks. **Kalkki**.

Poltin, käytetään neste- tai kaasumaisten polttoaineitten polttamiseen joko valaisevan tai kuumentavan liekin aikaansaamiseksi. Nesteistä polttoainetta käytettäessä sovitetaan p:een puuvillasta punottu sydän, joka kuljettaa polttoaineen liekkiin (tavalliset petrolilamput), tai järjestetään polttoainetta johtava putki liekin kuumenttavaksi, jolloin polttoaine muuttuu kaasuksi ja virtaa sitten hienon aukon kautta liekkiin. Polttoaine on tässä tapauksessa pakotettava p:een, josta syystä polttoainesäiliöön puristetaan ilmaa (esim. Forselles-lamppu, primuskeitin) tai johdetaan siihen paineeksi vartavasten tehdystä säiliöstä puristettua hiilihappokaasua (esim. luxlamppu). — Valaisevan liekin p. levittää liekin, öljylamppujen joko litteäksi t. lie-reäksi, kaasulamppujen litteäksi tähtimäiseksi t., kuten nykyään tavallisesti, kalanpyrstön muotoiseksi. Kuumentavan liekin p. kokoa liekin tavallisesti pyöreäksi. Kuumentavaa liekkiä käytetään paitsi n. s. välilliseen valaistukseen (esim. Auerlamppu), keittoon (esim. Bunsen-lamppu), uuttoon (esim. Fouche-poltin, metallien „leikkaamiseen” j. n. e. Näihin p:iin johdetaan suuremman kuumuuden aikaansaamiseksi paitsi polttokaasua myöskin ilmaa t. happea, jotka sekaantuvat toisiinsa itse p:ssa. vrt. **Lamppu**.

P-o P-o.

Poltinelimet, *eläint.*, poltinsolut l. polttiäiselimet ks. **Polttiäiseläimet**.

Poltinkarvat ks. **Karvat**.

Poltinora, suippo rautapaukko, jota kuumentuna käytetään puuhun tehtyjen reikien (esim. tynnyrien tulpanreikien) polttamalla väljentämiseen. P-o P-o.

Poltinrauta, kuumentettava merkitsemisase, jossa on rautavarten päähän joko valettu t. taottu kirjaimilla, numeroilla t. muilla merkeillä varustettu laatta, ja jolla polttamalla merkitään puu-astioihin y. m., toisinaan eläimiinkin, omistajan t. tarkastus- y. m. merkkejä. P-o P-o.

Polttiäiselimet ks. **Polttiäiseläimet**.

Polttiäiseläimet (*Cnidaria*), onteloeläinten toinen pääryhmä, saanut nimensä yhdestä solusta syntyneistä polttiäis- l. polttinelimistä, joita on suuret määrät ruumiin ulkokerroksessa. etenkin

runsaasti lonkeroissa t. erityisissä pyydystys- t. puolustusrihmoissa y. m. Onteloeläinten toiselta pääryhmältä, sienieläimiltä (*Spongiaria*) ne puuttuvat. Polttinelimissä on ulospistävään hienoon kärkeen päättävä kotelo ja sen sisässä ohutseinäinen, joustavaksi, tyvestä t. kaultaaltaan väkäsillä varustetuksi riimaksi jatkuva rakko, joka sisältää polttavaa nestettä. Kotolon kärkeä koskettaessa lepoasennossa kokoonkiertynyt polttinrihma ponnahtaa ulos ja sen sisältämä neste tappaa tai lamauttaa saaliseläimen. Isot meduusat voivat synnyttää tuntuva polton ihmisenkin ihossa. — P:iin kuuluvat ryhmät *Hydrozoa* (Hydrozoa), *Liuskameduusat* (*Scyphozoa*), *Korallieläimet* (*Anthozoa*) ja *kampamaneetit* (*Ctenophora*), ks. n. ja *Onteloeläimet*. I. V-s.

Polttimo, väkiviinätehdas.

Poltto, synnytyksessä emän lihasten kouristumaisesta supistumisesta aiheutuvat kivut. vrt. **Synnytyks**.

Polttoaineet ovat aineita, joista polttamalla saadaan lämpöä teollisuuden ja talouden tarpeeksi. Useimmat näistä ovat kasvikkunasta, joko semmoisenaan tai ainakin alkuperältään. Kasvit nim. muuttavat lämmön ja valon vaikutuksesta ilmasta ottamansa hiilihapon ja maasta saamansa veden erilaisiksi hiilivety-yhdistyksiksi erottamalla hapen hiilihaposta. Tähän kemialliseen prosessiin (hapen erottamiseen) kulunut energia saadaan takaisin lämpönä, kun hapen uudelleen annetaan yhtyä hiileen (ja vetyyn) kuten polttoaineen palaessa juuri tapahtuu. Polttoaineen **polttoarvo** (lämpöteho) riippuu pääasiassa sen sisältämästä hiili- ja vetymäärästä. Aineen polttoarvoksi sanotaan sitä lämpöpaljoutta, mikä saadaan, kun 1 kg kiinteitä t. nestemäisiä, 1 m³ (0° C:n lämpöistä ja 760 mm:n elohopeapatsaan paineista) kaasumaista ainetta poltetaan. Polttoarvo määrätään kalorimetrillä, kiinteitten aineitten n. s. pommikalorimetrillä, kaasumaisten ja nestemäisten esim. Junkersin kalorimetrillä.

P:na käytetään, paitsi luonnollisia (polttopuu ja -turve, kivihiilet, vuoriöljy, maakaasu, paikka paikoin myöskin oljet) ja valmistettuja aineita (puuhiilet, kaivoskoks, kivihiilibriketit, petroli, bentsiini, väkiviina, valo- ja voimakasuu), myöskin teollisuuden sivutuotteita (koksiiuuni- ja sulatto- [masuuni-] kaasua) ja jätteitä (sahan- ja puuhiomien jätteet, katurikat, puuvillajätteet ja muutamin seuduin eläinten lantakin).

Kiinteät polttoaineet. Polttopuut sisältävät (kuivina) keskimäärin 50% hiiltä, 6% vetyä, 0,1% typpeä, 43,4% happea ja 0,5% tuhka-aineita. Meillä käytetään polttopuina mäntyä, kuusta ja koivua, Keski-Euroopan maissa myöskin tammea ja pyökkiä. Vastakaadettu puu sisältää 20-60% vettä, ilmakuiva puu 10-20%. Om.-p. ilmakuivana: mänty ja kuusi 0,5-0,4, koivu 0,7-0,6. Metrinen syli (4 m³, vrt. **Halkomitta**) puuta painaa pinottuna keskimäärin kosteusmäärän ollessa

| | 0 | 25 | 50 | 75 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kuusi | 1,340 | 1,440 | 1,522 | 1,603 |
| Mänty | 1,163 | 1,444 | 1,509 | 1,649 |
| Koivu | 1,420 | 1,578 | 1,892 | 2,029 |

Puun polttoarvo on riippuen kosteusmäärästä keskimäärin

Puhkihiilien polttoarvo on n. 7,000 lämpöyksikköä. Ne palavat helposti liekkiin tyynä, suoraan ja ilman savuita. Yhtenäistä palamista saadaan otettavaksi tunkostakalilla tai keraavut rikistä y. m. metalleille vahingollisista aineista välttäen.

Purkukattilasta saatujen hiilien paino on 768 grammaa kuutiokiloon, sahan purujen paino on 23-29 kg hl kohti. Puubiomoista saadut kaarna ja puru painavat silpuna 29-35 kg hl, niiden polttoarvo on noin 10,000 lämpöyksikköä.

Purkukattila käytetään höyrykattilain lämmitykseen ja myöskin voimakkaan synnyttämiseen, jota vuoroastan käytteen mukasamuotooreihin, kuumentus-uunien t. höyrykattilain kuumentamiseen. — Lahoaminen, johon ilma ei pääse vaikuttamaan, kohottaa kasviaineiden polttoarvoa syystä, että niistä silloin poistuu pääasiallisesti happi ja vety, joten niiden hiilenpitoisuus suurenee. Tällaisia n. s. fossiilsia puita ovat: polttoturve, ruskohielet, kivihiilet ja antrasiitti. Näistä on polttoturve tällä lailla lahonnut vähimmin, antrasiitti enimm., siis kauemmin, joten se sisältää enimmäkseen hiiltä ja hyvin vähän vetyä ja happea. Kutakin 100 osaa hiiltä kohti sisältää

— Polttoturvetta sisältäviä riippuen syntymäpaikoista, erilailta eri aineita; ilmakeivana sisältävät hyvät lajit 50-62% hiiltä, 5-6% vettä, 30-36% happia, 12-20% turvetta ja 1-3% tuhkaa sekä 2-12% tuhka-aineita. Turve palaa savuavalla liekillä, sen polttoarvo on n. 3.000-4.000 lämpöyksikköä. III turvetta painuu 19-34 kg. Polttoturvetta käytetään meillä toistaiseksi verrattain vähän. Ulkomailla sitävastoin käytetään sitä huomattavin määrin joko luonnollisessa tilassa kappaleina, briketeiksi puristetuna tai hiililytettynä höyrykatililleen ja muuten sekoitettuna liikkeeseen ja putkausten kuumennukseen ja polttomoottoreihin käytettäväksi kaasunsaajaksi. Kalko-hielet ovat lahoamisasteeseen nähden turpeen ja kivihiilen välillä. Niitä on hyvin laajalti maapallolla. Käytetään tavallisesti tiilienmuotoisin kappaleina, jotka valmistetaan sekoittamalla vettä hienonnettuun hiileen, josta puurosta tiilet valokuvat. Ne voidaan käyttää talousoskin puristetaan höyrällä kuivatut hielet kovalla paineella briketeiksi. Edellisiä käytetään kaivosten lähneuduilla, brikettoja kuljetetaan kauemmaksi. Ruskehielet sisältävät 50-70% hiiltä, 3-5% vettä, 20-28% happia, 12-20% vettä ja 8-10% tuhkaa. Ominais-paino on noin 1 s. Ne palavat pitkällä savuavalla liekillä. Polttoarvo on 3.500-4.500 lämpöyksikköä. Eri polttoturvemateriaalia on Suomessa runsaasti, mutta ei ole vielä selvitetty, mikä niistä soveltuu parhaiten kotimaisen puutealusteen käyttöön.

mällä pitkät ajat, tarvitsematta erityistä ilman-
vetoa. — Kivihiilet, tärkeimmät ja arvok-
kaimmat ka., ovat teollisuuden tärkeimpiä teki-
jöitä. Kokoonsa nähden kaupassa olevat hiilet
ovat: lohkahiihiä (yli 80 mm), noppahiiliä (n.
80 mm), palkkahiihiä (noin 40-15 mm), mura-
liiliä (noin 15-8 mm) ja jauho- l. hienohiihiä
(alle 8 mm). Palaessaan antamansa liekin pituud-
den mukaan hiilet jaetaan lyhyt- ja pitkäliekki-
isiin. Liekin pituus riippuu hiiltien sisältämästä,
karsennutlaissa syntyvästä vety-, tosin sanoen
kansujen müllästä. Cannel-hiilet antavat pisim-
män, antrasiitti lyhimmän liekin. Kivihiilet si-
tälvät 70-93% hiiltä, 4,5-6% vetyä, 4-20% hap-
pen, 0,2-1,5% typpeä, 3-12% tuhkaa, 2-4% hygro-
skooppista vettä sekä rikkiä y. m. aineita. Kivi-
hiilen ominaispaino on 1,2-1,4, 1 m³ painaa 700-800
kg. Polttoarvo on 6 500-7 800 lampöyksikköä.

Kivihiiliä käytetään paitsi suoranaisena (arina-) polttoaineena myöskin valokaasun ja (kaivos) koksien sekä n. s. generaattorikaasun (ks. Vesikaasu) valmistukseen. Suoranaiseen lämmitykseen käytettävät „höyryhiilet” ovat pitkäliekkiisiä ja myöskin pientyviä; lyhytliekikkeit, sulavat „pajahiilet” ja lyhytliekikkeit hiekkahiilet sopivat parhaiten kalkin ja tiilen polttoon. Antrasiittia käytetään huoneuuneihin ja vesikaasun valmistukseen, Ameriikassa myöskin sulattoihin (masuunoihin). Kivihiilibriketit. Hiilikaivoksista ja hiilenlajittelulaitoksista tulee paljon hiilimurskaa, jota semmoisenaan ei kannata kuljettaa eikä käyttää. Laihin hiilten murska puristetaan, sekoittamalla siihen kivihiilitervaa siteeksi, tiilen muotoisiksi briketeiksi, lihavien lajien murskasta poltetaan n. s. kaivoskoksia. Brikettejä on mukavampi kuljettaa ja käsitellä kuin hiilimurskaa, ne säilyvät varastossa hyvin, niitten laatu on tasainen, ne täyttävät varastopaikan ladottuna tyystin, palavat helposti ja savuavat vähän. — Koksissa on 90-95% hiiltä, 0,2-1% vettä, 1-4% happea, 0,4-1,5% tyypeä, 1% rikkiä, 5-8% tuhkaa ja 2-4% vettä. Koksi syttyy vaikeasti, palaa savuttomasti lyhyellä sinisellä liekillä, sen polttoarvo on 7,800 lämpöyksikköä. Kaasukoksin paino 1 hl noin 41 kg, kaivoskoksin 42-50 kg.

Nestemäiset polttoaineet. Näistä ovat tavallisimmat vuori- l. maaoiljystä puhdistamalla ja tislamalla valmistetut: bentsiini, om.-p. on n. 0,7 ja liekehtimispiste (ks. Tuli 21°C) petroli (paraboli), lamppuöljy, keraasiini, fotogeeni, om.-p. 0,88-0,87 (Pennsylvania) ja 0,88-0,825 (Baku), sekä petrolijätteet (masuti). Niiden polttoarvo on 10.000-11.000 lämpöyksikköä. Bentsiiniä käytetään polttoaineena puhallus- (kuumennus-) lampuissa ja pienissä polttomootoreissa, petrolia samoin sekä lisäksi öljykeittimissä ja vielä huoneenlämmitykseenkin; petrolijätteitä käytetään (Pennsylvanian, Kaukasiaan ja Etelä-Venäjän radoilla, Kaspien- ja Mustalla-merellä, Volgalla ja alisella Tonavalla ja lisäksi Venäjän laivastossakin) veturi- ja laivakattiloiden lämmitykseen, sekä polttomootoreihin maalla ja merellä, lisäksi sulatinuuneihin terästä ja rautaa sulatettaessa. Petrolijätteitä poltettaessa käytetään suihkuttajaa, joka höyryn avulla puhaltaa öljyn hienona sumuna tulipesään, jolloin palaminen on täydellinen ja savuton.

Polttomoottoreissa ja keittimisissä käytetään

polttoaineena myöskin puujätteitä tai selluloosaliikettä valmistettua väkiviivinaa (ks. Alkoholi), jonka polttoarvo riippuen sen väkevyydestä on 5.700-6.500 lämpöyksikköä. — Kivihiilitervaa, jota saadaan sivutuotteena koksia ja valokaasua valmistettaessa, käytetään jonkun verran ahojen kuumentukseen ja polttomootteihin. Siitä tislattaessa jäänyttä pikeä käytetään kivihiilibriketteihin sideaineeksi.

Kaasumaisista polttoaineista on maakaasu luonnollista; sitä saadaan suoraan maasta (Pennsylvania, Baku, Persia, Kiina, Saksa, Itävalta). Muutamin seuduin maakaasua virtaa maasta niin säännöllisesti ja runsaasti, että sitä voidaan käyttää polttoaineena (Pittsburg; Hampurin lähiseutu). Keinotekoiset kaasumaiset p. valmistetaan pääasiallisesti kiinteistä p:sta, valaistukaasuja valmistetaan osaksi myöskin nestemäisistä (kivihiili-tervasta, petrolijätteistä y. m.). — Kiinteistä p:sta valmistetaan kaasumaisia periaatteellisesti kahdella eri menettelytavalla. Toinen tapa perustuu kiinteiden p:n vedynpitoisuuteen; tällöin kuumentetaan polttoainetta ulkopuolisiin retorteissa, jolloin sen orgaaniset (vety-) yhdistykset hajaantuvat muodostuen kaasuiksi, jolloin samalla syntyy tervoja ja vettä. Täten valmistettu kaasu sisältää hiilivety-yhdistyksiä, vetyä, hiilioksidia ja hiilihappoa, joka viimeksimainittu ei ole palava. Puusta, turpeesta ja ruskohiilestä tällä keinoin valmistettu kaasu sisältää verrattain runsaasti hiilihappoa, niistä saadun kaasun polttoarvo on tästä syystä pieni. Kivihiilestä saadun kaasun (valokaasun) polttoarvo on suurempi; se sisältää paitsi n. 5 tilavuus-% tehottomia kaasuja (hiilihappoa ja typpeä) n. 10% hiilioksidia 45% vetyä, 40% hiilivetyä, sen polttoarvo on 4.500-5.500 lämpöyksikköä. Kun 1 m³:n valokaasun valmistukseen tarvitaan 3-3,5 kg kivihiiliä, ja kun vain n. 1/4 kivihiilien lämpöpaljoudesta tulee valokaasuun, lopun jäädessä koksiin, on valokaasu polttoaineena yleensä kallis. Toisen tavan mukaan poltetaan kiinteät p. epätäydellisesti n. s. generaattorissa, jolloin polttokaasun — generaattori- l. voimakkaasun — syntyminen perustuu kiinteän polttoaineen hiilenpitoisuuteen. Ilman annetaan tällöin virrata läpi hehkuvan polttoainekerroksen, ilmanäärä järjestetään niin, että syntyy pääasiallisesti hiilioksidia. Tällainen kaasu johdetaan sitten tulipesään, polttomoottorin silinteriin j. n. e. lopullisesti poltettavaksi. Jos ilman mukana lasketaan generaattoriin vesihöyryä, syntyy korkean lämmön vaikutuksesta lisäksi „vesikaasua”. Tavallisen generaattorikaasun polttoarvo on 1.200 lämpöyksikköä. — Sulatto- l. masuunikaasuksi nimitetään rautamalmin pelkistämiseen käytettävien masuunien piipusta tulevaa hiilioksidinpiiposta kaasua. Tämän polttoarvo on n. 800-1.000 lämpöyksikköä. Ennen se laskettiin hukkaan virtaamaan ulkoilmaan, nykyään sitä käytetään höyrykattilain, puhallusilmankuumentajien ja pasutusuunien kuumentamiseen sekä polttomootteihin. Koksijuoneista tulevaa koksijuonikaasua käytetään pääasiallisesti polttomootteihin, sen polttoarvo on 4.000 lämpöyksikköä.

Polttoarvo ks. Polttoaineet.

Poltthaudat ks. Hauta.

Polttolaiwa, hylätty alus, joka palavilla ja

räjähättävillä aineilla täytettynä meritaistelussa tai merikaupungin piirityksessä lasketaan ajalehtiin vihollisen aluksia tai merisalpoja vastaan näiden hävittämiseksi.

M. v. II.

Polttolasi, kupera linssi (ks. t.), jolla auringon valoa voidaan kohdistaa linssin polttopisteeseen suuren kuumuuden aikaansaamiseksi tai esineiden sytyttämistä varten. P:n vaikutus on sitä tehokkaampi kuin enemmän se vastaanottaa valoa s. o. kuta laajempi sen pinta on ja kuta pienempään pilkkuun se valosäteitä yhdistää kuta pienempi polttoväli on.

I. S. N.

Polttomaaalaus ks. Polttopiirustus.

Polttomoottori on lämpövoimakone, jossa polttoaine äkkiä palaa itse työsilinterissä, jolloin palamisessa syntynyt korkea paine työntää männän edellään ja siten hyödyllinen työ syntyy. Polttoaine on aina saatava kaasunmuotoon, ja tämä kaasu on, jotta se voisi palaa, sekoitettava ilman kanssa. Valokaasua voidaan polttaa sellaisenaan; nestemäiset polttoaineet, kuten bentsiini ja petroli, ovat ensin kaasutettavat n. s. kaasuttajassa l. karboraattorissa (ks. t.); petrolia voidaan myöskin johtaa silinteriin hienona suihkuna, jolloin se silinterissä vallitsevan korkean lämpötilan vaikutuksesta kaasuttuu. Kiinteät polttoaineet, kuten antrasiitti, koksi y. m. ovat kaasutettavat n. s. kaasuttajassa l. generaattorissa (ks. Imukaasu); sahajauhojakin on käytetty, vaikka kokeet niillä eivät vielä ole täysin onnistuneet. Rautatehtaissa voidaan käyttää masuuneista saadut kaasut sellaisinaan (ainoastaan vedellä puhdistettuina) p:ssa.

Ensimmäisen, ainakin jonkinmoisen merkityksen saavuttaneen p:n rakensi 1860 ransk. Lenoir. Se oli vaakasuoraa muotoa ja muistutti paljon höyrykonetta, jonka toimintaa se jäljitteli. Laakamäntä imi silinterin kullakin iskulla, vuoroin puolelta ja toiselta, kaasun ja ilman sekoitusta, mikä suunnilleen iskun keskellä sytytettiin sähkökipinällä, jolloin „räjähdyspaine” nousi n. 3,5 ilmakehään. Tämän koneen indikaattoripiirros siis on kuvan 1 muotoinen. Kone oli kaksitahti-kaksitoiminen. Silinterin vaippa ja kansi olivat veden jäähdyttämät, mutta 4 tasapintaluistia ei voitu jäähdyttää, ja varsinkin menoluistien hankausvastustus voi kuumuuden vaikutuksesta nousta niin suureksi, että kone pysähtyi. Tämä kone ei vastannut siihen pantuja suuria toiveita: kaasunmenekkinen, n. 3 m³ hevosvoimaa kohti tunnissa, oli 6 kertaa isompi kuin miksi se oli laskettu. Syy Lenoirin koneen epäonnistumiseen oli sen epäedullinen vaikutustapa siinä suhteessa, että sytytys tapahtui kaikkein epäedullisimmalla kohdalla, jolloin nimittäin männällä on suurin nopeutensa. Sitäpaitsi ylipaine on verrattain pieni, ja suurin lämpötilakin (temperatuurin) alhainen, eikä suurta vaikutusmäärää voi odottaakaan, ellei lämpötilan aleneminen silinterissä ole suuri. Korkean lämpötilan saavuttamiseen tarvitaan suuri alkupaine, ja tämä taas edellyttää, että kaasu on ennen sytyttämistä puristettu. Jos Lenoirin koneessa jatkamme suunnilleen adiabaatinmuotoista paisuntakäyrää c-d taaksepäin (kuv. 2) g-c, sekä konstrueraamme alkupainetta a-g vastaavan puristuskäyrän c-f, niin saamme indikaattoripiirroksen lisää viivoitetun pinnan, joten pinnan edustama työmäärä voi tulla monta kertaa suuremmaksi, kaasunmekin ollekaan lisäänty-

P-o P-o.

[illegible]


Kaikki nykyajan p:t toimivat joko n. s. nelit. kaksitahtijärjestelmän mukaan. Toimintatapaa voidaan parhaiten selvittää indikaattoriipirroksen mukaan. Nelitahtimoottoreissa mäntä imee ensimmäisellä tahdilla (= yksinkertaisella iskulla), kun se liikkuu sisäsennostaan ulospäin, ilmaa tahkaseosta silinteriin; paine on silloin vähän alipuolessa n. s. atmosfeerista viivaa, indikaattori-
 kana, mennen liikkeessa sisälämpöön, puristetaan ensimmäisellä tahdilla silinteriin imetty seos, viiva b-c; toisen ja kolmannen tahdin rajalla sytytetään seos, jolloin paine lätkii nousee, c-d, kolmas tahti on paisunta- ja työtahti, d-e, ja vihdoin neljäs tahti, ulostyöntötahti, e-a, jolloin
 josta ne virtaavat ulkoilmaan. Ainoastaan yksi tahti siis on työtahti: kolmen tahdin aikana mäntä vain kuluttaa työtä, mikä on saatava huuhporyöstä. Kaksitahtimoottorin työtapaa esittää kuva 5: alkaaksemme puristustahdin lopusta on meillä kuten nelitahtimoottoreissa sytytys b-c, sekä paisunta c-d. Paisuntatahdin lopussa mäntä paljastaan silinterin seinässä olevat aukot, jolloin polttoaineet pääsevät virtaamaan niistä ulos ja paine silinterissä laskeutuu, viiva d-a; kohta sen jälkeen kuin moenaukat ovat avautuneet, avautuu toinenkin aukko, josta jonkun verran puristettu n. s. huuhdeilma t. kaanikseon pääsee virtaamaan silinteriin ja huuhdoo sen enen-

sulkenut ensin huuhdeilma-aukon ja sitten menoa-
aukot, jääpi silinteriin ja siellä puristuu, viiva
n. s. pistossa t. jälleen on sytytys. Kaksitahti-
moottoreissa on joka toinen tahti työtahti, sii-
yksi työtahti akselin kullakin kierroksella, jota-
vastoin nelitahtimoottoreissa on työtahti vain
joka toisella kierroksella. Huuhdeilma saadaan
kaksitahtimoottoreissa joko suljetusta kampikam-
miosta, johon ilma imeytyy männän liikkeessä
silinterin sisään sekä puristuu männän palatessa,
tai myöskin n. s. differentsiaalililinteristä, mikä
on samankeskinen työsilinterin kanssa. Kuksi-
tahtimoottoreissa ei tarvita, lukuunottamatta mah-
dollista petroliventtiiliä, muuta venttiiliä kuin
yksinkertainen, itsetoimiva ilmaventtiili t. läppä.
nelitahtimoottoreissa sitävastoin on varsinainen
sekä tulo- että menoventtiili, jotka saavat liike-
ensä harjakehrien välityksellä n. s. ohjausakse-
lista, mikä, kun sekä tulo- että menoventtiili avau-
tuu ainoastaan joka toisella kierroksella, pyörii
puolta hitaammin kuin pääakseli.

Jos verrataan nelitahti- ja kaksitahtimoottoreja toisiinsa, niin voidaan edellisen muodon etuina mainita yksinkertainen ja selvä toimintatapa, yksinkertainen rakenne, sekä mahdollinen nopea käynti. Sitävastoin on voiman vaikutus epätasainen, joten koneen mitat tulevat isot ja tarvitaan iso huimapyörä. Kaksitahtimoottoreissa taas voiman vaikutus on tasaisempi, työtahteja kun on kaksi kertaa niin monta kuin nelitahtimoottoreissa. Suoritettu työ ei kuitenkaan ole 2 kertaa suurempi, koska osa työstä käytetään huuhteilman puristamiseen, vaan ainostaan noin 70% isompi. Jos rakenne on tarkoituksenmukainen, saadaan kaksitahtimoottoreissa puhtampi panos kuin nelitahtisissa, niissä kun ei käytetä mitään huuhtomista. Mitään menoveintiä ei ohjaukselleineen ei tarvita. Toiselta puolen taas ei moottorin nopeus, silinterin huuhtomisen takia, voi olla hyvin iso, ja kun kampikammio on suljettu, voi männän voiteleminen tuottaa vaikeuksia. Absoluuttisesti ei voi sanoa, että toinen tai toinen muoto olisi parempi: kumpaiselakin on puoltajansa, ja kumpaisiakin käytetään ehkä yhtä paljon.




Kuva 6 esittää nelitahtijärjestelmän mukaan toimivan Dieselinmoottorin (ks. t.) indikaattori-
piirroksen. Tavallisen nelitahtimoottorin indikaattori-
piirroksesta se eroaa siinä, että puristus-
paine on paljoa isompi, nim. melkein yhtä iso kuin
sytytyspaine. Korkean puristuksen aikaansaama
lämpötila on tarpeeksi iso, jotta n. s. raskuatkkin
öljyt palavat täydellisesti.

Tavallisen nelitahtimoottorin kokonaiskuva on esitetty kuvassa 7. *O* on ohjausakseli, *T* tulovent-



tuli (allaolevaa menoventtiiliä ei näy). I ilma-putki, M polttokaasujen meno-putki; S on säätäjä. — Kuva 8 on kaksitahtinen pystymoottori: siinä nähdään ilmaventtiilillä varustettu suljettu kampikammio, josta puristettu ilma männän ollessa alipäässä pääsee virtaamaan silinteriin huuh-
toen sen puhtaaksi polttojätteistä: männän yläpäässä on harja joka ohjaa ilmavirran ylöspäin joten ilma todella huuhdoot silinterin eikä pääse virtaamaan suoraan menoaukkoon. Moottorin oikealla puolella näkyvä säiliö on äänentukahdut-taja. Kuvassa 9 esitetään makaava kaksitahti-moottori, jossa huuhdeilman puristamiseen on käytetty differentiaalasilinteriä; männän liik-kuessa vasemmasta pääsennostaan oikeaan imey-tyy ilma venttiilistä V tilaan A, josta se, män-nän liikkuessa takaisin, puristetaan venttiilin V kautta tilaan B; männän liikutessa oikeaa pääte-asentoon se pääsee tästä tilasta silinteriin. Mo-lemmissa näissä moottoreissa on silinterikan-nessa väljennys, n. s. sytytyspallo, jonka sisäin petroli ruiskutetaan ja, kun pallo on käynnin ai-kana hehkuva, siellä sekä kaasutuu että syttyy. Jos petroli kaasutetaan karboraattorissa kuten bentsiini, tarvitaan erityinen sytytyslaite, mikä sytyttää kaasuseoksen silinterissä, ja käytetään silloin melkein yksinomaan sähkösytytystä.

Tasaisen pyörimisen aikaansaamiseksi varten tar-
vitaan paitsi huimapyörää vielä polttoaineen säätölaite. Tässä suhteessa voidaan käyttää kolmea periaatteellisesti erilaista menetelytapaa. Voidaan käyttää sellaista sovitusta, jossa polttoaineven-
tiili pysyy kiinni, kun moottorin nopeus pyrkii kasvamaan, joten silinteriin tulee ainoastaan il-
maa, mikä puristuu ja taasen paisuu, sekä sel-
laista, että silinteriin lasketaan aina sama ilma-
määrä kullakin iskulla mutta polttoainetta eri
paljon (kvaliteetti- l. laatusäätö), ja vihdoin voi-
daan laskea silinteriin aina samanlaatuista kaasu-
seosta, mutta eri määrin (kvantiteetti- l. määrä-
säätö). Ensimmäinen on yksinkertainen, ja sitä
käytetään etenkin pie-
nissä petrolimoottoreissa,
mutta käynti ei tule niin



9.

tasaiseksi kuin kahta viimeksimainittua käytet-
täessä.

P:n vaikutusmäärästä voidaan sanoa, tasaisia
lukuja käyttäen, että parhaimmissa p:issa $\frac{1}{2}$
polttoaineen koko lämpökyvystä muuttuu hyödyl-
liseksi työksi, $\frac{1}{3}$ menee hukkaan jäällytysveden
kautta, ja $\frac{1}{3}$ menokaasujen kautta. Tämä vaikutus-
aste, $\frac{1}{3}$, on n. 2 kertaa niin iso kuin parhaimpien
höyrykoneiden kokonaisvaikutusaste, kun höyry-
kattilakin otetaan lukuun. E. S.-a.

Polttopallo, palloleikki, jota varten erotetaan
suuruudeltaan tilasta ja osanottajien juoksu-
kyvystä riippuva neliönmuotoinen ala, jonka
kulmapisteet merkitään joillakin näkyvillä esi-
neillä. Yhden sivun keskipisteessä olevan ympy-
rjän kohdalta A puolueen mies lyö B puolueen
miehen heittämää palloa, jonka jälkeen hän koet-
taa kiertää neliötä niin pitkälle kuin ehtii ennen-
kuin B ennättää heittää puoluelaisiltaan uuden-
taan saamansa pallon ympyrään. Jos A:lainen
sattuu tällöin olemaan irti neliön kulmamer-
kistä, saavat B:läiset „pisteen”. Samoin jokai-
sesta saadusta „kopista”. Päästyä johonkin en-
nakolta sovitettuun pistemäärään, tai lyöjien lo-
puttua kesken vaihdetaan osat. Kl. U. S.

Polttopeili, metallista valmistettu kovero peili,
jolla auringon valoa kootaan peilin polttopiste-
eseen (sekä sen ympäristöön) niin suuren kuu-
muuden aikaansaamiseksi, että voidaan palavia
aineita sytyttää. Jo vanhalla ajalla Euklides
ja Arkhimedes kirjoittivat tällaisista peileistä.
U. S.-n.

Polttopiirustus ja polttomaalaus, polt-
tamalla puulle y. m. piirtäminen ontolla platina-
kynällä, jonka läpi kautsupallolla painetaan
bentsiinihöyryä ja jonka polttokykyä saattaa tar-
peen mukaan ohjata. P:lla koristetaan huone-
kalujen täytepintoja, puurasioita, y. m. s. joko
yksivärisesti tai värityksen yhteydessä. Helposti
opittuna amatööriaitaena se oli meilläkin nyhteen
aikaan muodissa. U-o N.

Polttopinta l. katakaustinen pinta
ks. Kuvastin.

Polttopiste ks. Kuvastin ja Linssi.

Polttopuu ks. Polttoaineet.

Polttoturve ks. Turveteollisuus.

Polttoviiva l. katakaustinen viiva
ks. Kuvastin.

Polttoviljelys ks. Kaskiviljelys, Suo-
viljelys, Kytöviljelys.

Polttoväli ks. Kuvastin ja Linssi.

Polttovärit ks. Enkaustiikka.

Polus, Thomas (1634-1708), ruots. valtio-
mies, Kaarle XII:n opettaja, palveli ruots. lähe-
tystöissä Englannissa ja Alankomaissa, aateloitiin
1673, nautti Kaarle XI:n suurta luottamusta,
tuli valtiosihteeriksi 1693 ja määrättiin kruunun-
prinssin opettajaksi, saavuttaen tämänkin suosion
ja heitaen valtakunnan tärkeimpiä asioita; koro-
tettiin vapaaherraksi ja kreiviksi. K. G.

Poluška [-u'] (ven.), ven. vaihtoraha, $=\frac{1}{4}$ ko-
peekkaa.

Polvenlumpio ks. Jalka ja Luusto (kuva-
taulu).

Polvenlumpion nyrjähtäminen, eläinl., ta-
pahtuu hevosilla ja naudoilla usein. Etenkin vel-
toilla ja heikoilla eläimillä joutuu polvenlumpio
potkaistessa, nilkkahtaessa, äkkiä pystyyn nous-
tessa j. n. e. helposti paikoiltaan, mikä huomataan


Polveutumisoppi I.




1 Kalliokyhkyinen. 2 Peruukkiyhykyinen. 3 Kanakyyhykyinen. 4 Lökkikyhykyinen. 5 Saks. rumpalikyhykyinen. 6 Riikinkukkokyhykyinen. 7 Engl. kupukyhykyinen. — Esimerkki keino-
tekoisen valinnan vaikutuksesta.



Tammihärkkiä (*Lucanus cervus*), kaikki yksilöt yhtä paljon pienennettyjä. — Esimerkki yksi-
löllisestä muuntelusta.




Papilio memnon, 1 koiras, 2—4 erilaisia naaraksia (2 *laomedon* Sumatralta, 3 *agenor* Jaavalta, 4 *achates* Jaavalta). — Esimerkki sukupuoli- ja maantieteellisestä polymorfismista.




Cantonicus porcellaneus (eräs iroihin kuuluva äyriäinen), koiras, B naaras. — Esimerkki sukupuolidimorfisista ja loiselämän (naaras) vaikutuksesta.



Colorado-kuoriaisia. 1 *Leptinotarsa* (*Chrysomela*) *defectopunctata*, 2 *L. tortuosa*, molemmat *L. decemlineata* (3) mutatsioonin kautta syntyneitä. 4 *L. angustipunctata*, syntynyt mutatsioonin kautta *L. undecemlineata* (5). — Esimerkki lajien synnystä mutatsioonin kautta.




Vanessa levana, oikealla kevätmuoto (*levana*), vasemmalla ennen eri lajiksi luultu syysmuoto (*praeda*).




Luca: keltainen leikkosäiliössä
A: Hienon hirtin! (Ehdottaa)
G: sekoita B: Mies ei ole edes
sekoittanut A: Vain hirtin! Missään!
D: Hienon hirtin! sekoita E: Kukaan
ei näknyt! I: siinäkö pöytä
ontologiaan töölleista!



Etunajan luusto: 1. Säärangot, 2. Meripihkonat, 3. Kiekkotuh, 4. Lantut, 5. Lepäkke, 6. Valas, 7. Mammotti, 8. Kallio, 9. Mäntä, 10. Kyyrätien, 11. Värntinluu, 12. Ranneluut, 13. Kammien (vähä- ja runsas), 14. Säärangot, 15. Rullakki, 16. Valtalevan, 17. Anatomian, 18. Osteista, 19. Mologisia eläimiä.



Väestökasvatuksessa: Ei lasten, Ei reiden, Ei sään
 totuttamista. Esimerkki vertailevan anato-
 mian todisteista (elimien surkastuminen).



laurankoisten sikiöitä kolmella kehitysvaiheella: 1. 1. Huhtikuuta, 2. 1. Toukokuuta, 3. 1. Heinäk. K. Hiltunen, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Kampelan muuttuminen tasamukaisesta nuoruusasteesta epämukaiseksi (silmän siirtyminen y. m.), yleimmäsi rivissä vasemmalta, alemmasta osasta poisen kalssesta. Esimerkki ohjelmastaan toiselta.

5-kuukautionen ilmi-
sikiön karvapeite (la-
nugo). Esimerkki
ontogeenin todisteista

Kotieläinten ja ihmisen hyötykasvien kesken voidaan erottaa useita rotuja, joilla kullakin on määrätty erikoisominaisuutensa. Viime mainitut ovat ilmeisesti syntyneet siten, että ihminen, käyttäen hyväkseen luonnossa esiintyvää muuntelevaisuutta l. jälkeläisten ominaisuutta jossain määrin poiketa vanhemmistaan, on suvun lisääjiksi valinnut ne eläin- tai kasviyksilöt, joilla jokin toivottu ominaisuus kulloinkin on esiintynyt vahvimpana. Jälkipolvelle alati perinnöllisenä siirtyvä ominaisuus on tällä tapaa jatkuvan valinnan kautta yhä vahvistunut tulien lopulta määrääväksi rotuominaisuudeksi (valinnan todellisesta luonteesta ks. Perinnöllisyys). Tällaista ihmisen harjoittamaa valintaa, joka tähtää enenevään tarkoituksenmukaisuuteen, Darwin nimittää keinotekoiseksi valinnaksi. Keinotekoisien valinnan kautta aikaansaadut rotuominaisuudet voivat olla huomattavan suuret. Esimerkkinä mainittakoon kesyn kyyhkysen monet rodut, joille ominaista on mille minkin ruumiinosan, nokan, kuvun, jalkojen, pyrstön y. m. yleisten ruumiinsuhteiden tai elämäntapojen erityinen kehitys; voipa selkärangan nikamalukukin vaihdella. Kaikki tästä huolimatta polveutuvat yhteisestä esimuodosta, villistä kalliokyhkyksestä. Ihmisen harjoittaman keinotekoisien valinnan rinnalla esiintyy luonnossa luonnollista valintaa. Perustana tälle on muuntelevaisuuden ohella yksilöiden liikainainen lisääntyminen, joka ei vastaa yleisiä ravinnonsaamis- ja muita elämismahdollisuuksia. Seurauksena on ankara olemassaolon taistelu, jossa suurin osa yksilöistä tuhoutuu pääsemättä jatkamaan sukuaan. Tuhanista mätimunistä, jotka naaraskala vuosittain laskee, kehittyy vain jokunen harva sukukypsyysasteelle, ja ellei olemassaolon taistelua olisi, täyttyisivät niinkin vähissä määrin lisääntyvät eläimet kuin norsut, Darwinin laskelmien mukaan joissakuissa vuosisadoissa laumoillaan koko asuttavan maa-alan. Olemassaolon taistelu ei ole taistelua ainoastaan kilpailevia kanssaeliöitä, vaan yleensä kaikenlaatuisia epäsuotuisia ulko-vaikutteita, muuttuneista ilmastolojoja j. m. s. vastaan. Tässä taistelussa on suurin piirtein katsoen niillä yksilöillä etusija, jotka jossain suhteessa ovat paremmin varustettuja kuin muut; moiset yksilöt ennen muita pääsevät siirtämään edulliset ominaisuutensa jälkipolville. Tällaisen sopivimman säilymisen ja sitä polvi polvelta seuraavan jatkuvan mukautumisen kautta, edullisten ominaisuuksien lisääntyessä, kehittyy jokainen laji ja samalla koko luomakunta yhä suurempaa ja suurempaa täydellisyyttä kohti. Näin darvinismi selittää luonnossa valitsevan tarkoituksenmukaisuuden. Kehityksen kulkuun voi lisäksi vaikuttaa jonkun elimen enentynyt tai vähentynyt käyttö, ja edelleen voi uusia muotoja syntyä ennellenoiden välillä tapahtuvan ristisiitoksen kautta. Monet eroavaisuudet, jotka ilmenevät saman lajin eri sukupuolien kesken, kuten uroslintujen komeampi höyhenpuku tai väri, urosten taisteluaseet, sarvet, torahampaat, kannukset y. m., saavat selityksensä tapahtuneesta sukupuolivalinnasta; naaraan omistamisesta kilpaillessaan saavat näet paremmilla taisteluaseilla varustetut tai muuten viehätyskykyisimmät urokset etuoikeuden suvun lisää-

miseen ja siis samankaltaisten urosjälkeläisten synnyttämiseen.

Ylläesitetyn Darwinin valintateorian valossa käy helposti ymmärrettäväksi luonnossa monessa muodossa esiintyvä suojeleva väritys eli se suhde, että eläimet ympäristössään, jossa ohimenevästi tai pysyväisesti yhtenäinen väriyhdys on vallalla, ovat samanvärisiä, sekä mimicry-ilmio, jossa jäljitteleminen ei rajoitu vain yleisväritykseen, vaan myöskin muotoihin ja kirjaukseen. (ks. Suojeleva yhtenäisyyttä).

Paitsi viime mainittuja valintaoppia tukevia yksityisyyksiä voidaan yleisen perustan puolesta esittää tavaton määrä todisteita, joiden luku tutkimuksen edistyessä kasvamistaan kasvaa. Koska kehitys on hidas prosessi, jonka kulkua ei voida välittömällä havainnoilla todeta, ovat nämä todisteet indisiol. todennäköisyystodisteiden luonteisia, olematta silti vähemmän sitovia. Seuravassa esitettäkään biologisen tutkimuksen eri aloilta muutamia niistä.

1. Systematiikan piiristä: P. väittää lajien olevan muuttuvaisia. Jos lajiksi tieteäsi jotain ehdottomasti pysyväistä, pitäisi olla helppoa määritellä se ja kussakin erikoistapauksessa ratkaista, onko kysymyksessä johonkin ennen tunnettuun ja selitetyyn lajiin kuuluva vai uutta edustava yksilö. Näin ei ole laita; lajin rajoittaminen on useissa tapauksissa aivan ehdonvallon asia (ks. Laji). Toiset tutkijat pitävät „lajina” sitä, minkä toiset käsittävät „muunnokseksi”: sanottu koskee varsinkin n. s. „kriittisiä lajeja” (meillä esim. kasvisuvut *Hieracium*, *Taraxacum*, *Rosa*), joilla eroavaisuudet eri muotojen kesken moninaisten väliasteiden kautta tasautuvat. Useasti ovat vaihdeltut eläinten ja kasvien ulkonäössä ilmeisesti yhteydessä ympäristöolosuhteiden kanssa (maantieteelliset rodut, paikallisrodut, maantieteellinen polymorfismi). Moisten yleisempää laatua olevien muunnosten ohella, joihin m. m. myös valkoviiri- l. albinos-muunnokset liittyvät, esiintyy yksilöllisempiä (yksityismuunnokset l. aberratsioonit). Muunnosten systemaattista arvoa vähentää suuresti se seikka, että niitä keinotekoisesti lämpö-, ravinto-, y. m. ulko-oloja muuttamalla on voitu aikaansaada (esim. kovakuoriaisista ja perhosista). Uusia „lajeja” on myös huomattu itsestään, sisäisistä syistä äkkiä syntyvän (saltatsioonit l. de Vriesin mutatsioonit); näiden ominaisuudet ovat osoittautuneet pääasiassa perinnöllisiksi (mutaationi- l. perinnäismuuntelu). Yllämainitut keinotekoisesti synnytettyjen muunnosten ominaisuudet ovat joko pysyviä tai tilapäisiä (somaationimuuntelu, fluktuatsioonit). ks. Muunnos, Perinnöllisyys.

Luokiteltaessa eläimiä ja kasveja sukulaisuuden mukaan sukuihin, heimoihin, lakkoihin, luokkiin j. n. e. on tultu huomaamaan, että yksinkertainen rinnastaminen tai alistaminen ei ole mahdollinen, vaan että on turvaututtava puumaiseen järjestykseen. Tällainen sukupuu on se järjestelymuoto, johon p. välittömästi johtaa.

2. Paleontologian alalta: Eläin- ja kasvijätteiden vaillinaisen säilymiskyvyn vuoksi on luonnollista, ettemme hajallisissa maakerroksissa voi seurata organismien yhtenäistä kehitys-

verhoaa sikiöasteella tiheä karva todistaen muinaista karvaisuutta.

Yllämainitunlaisten tosiasiajn perusteella Haeckel kehitti n. s. biogeneettisen perussäännön: yksilökehityksensä (ontogenia) varrella yksilö toistaa pääkohdissaan ne asteen, joiden kautta sen sukukehitys (fylogenia) on tapahtunut. Sukukehitystä sellaisenaan kuvastaville ontogeneettisille kehitysilmiöille hän antaa nimen palingenesis; kenogeneesis (*canogenesis*) on taas se osuus, mikä toisikäisellä nuoruuselämään mukautumisella on yksilökehityksen kulkuun (esim. myöhemmin läviväät toukkaelimet).

Erittäin suurta luotettavuisuutta saavat määrätyn kehityksen puolesta esitetyt todisteet, jos ne yhtäpitävinä toistuvat useampien eri tieteenhaarojen tutkimuspiirissä (kehitysopilliset parallelit). Niinpä saa käsitys, että keskushermosto on syntynyt ulkoilhosta, tai luurangoisten selkärangan yksinkertaisesta selkäjänteestä yhtäaikaa tukea anatomisista ja embryologisista toiseikoista. Kolminkertainen parallelisuus (edellisen lisäksi paleontologinen) näyttäytyi kalojen pyrstömuotojen kehityksessä (vrt. Kalat, palsta 70).

5. Edellisten lisäksi tulevat todisteet eläinten ja kasvien maantieteellisestä levenemisestä. Eläimistö ja kasvistot osoittautuvat ryhmittyneiksi maapallon eri osiin, ei yksistään ilmastollisten y. m. maantieteellisten olosuhteiden mukaan, vaan myös, ja etupäässä, oletetun mantereiden geologisen kehityksen ja rinnakkain tapahtuneen eliöiden sukukehityksen edellyttämällä tavalla. Asian aarniometsissä on toinen eläimistö ja kasvisto kuin esim. Etelä-Ameriikan aarniometsissä. Eri systemaattisten ryhmien levenemisessä ei sikäli ole yhdenmukaisuutta todettavissa, vaan on ilmeisesti kukin kehityskeskuksesta levinnyt eriaikaisella syntykaudellaan vallinneiden tai myöhäisempien maantieteellisten olojen, merien ja mantereiden yhteys-y. m. suhteiden mukaisesti; siksi-pä on vaikeata, miltei-pä mahdotonta pelkkien faunististen ja florististen seikkain perusteella toimittaa kaikkia ryhmiä käsittävää biogeografista aluejakoa. Tässä valossa ymmärrämme ilmiön sellaisen kuin Austraalian omituisen alkuperäisen nisäkäseläimistön. Viimemainitun mantereen tertiäärikaudella erottua vanhasta maailmasta katkesi vuorovaikutus näiden mantereiden eläimistöjen ja kasvistojen kesken. Kun kehitys muualla johti korkeampien imettäväismuotojen (*Placentalia*) syntyyn, ja voitolle pääsemiseen, säilyi Austraaliassa eristettynä ja kehittyi edelleen alkuperäisempi nokkajärsä-eläimistö (*sekundääri fauna*). Etelä-Amerikka edustaa vanhanaikuisine *Edentata*-järsijä-y. m. eläimistöineen väliin myöhäisempää vaihetta imettäväisten kehityshistoriassa (tertiääri fauna). P:n ja valintateorian kautta käy edelleen ymmärrettäväksi endeemisten eli kotoperäisten muotojen runsaus yksinäisillä valtameren saarilla (esim. Galapagos-saarten 108 lintulajista 84 endeemistä), samoin näiden muotojen silmiinpistävät erikoispiirteet, esim. hyönteisten siivettömyys. Monelle suuremmalle ryhmällekin (esim. Etelä-Ameriikan kolibrilinnut) on osoitettavissa oma levenemiskeskukseksensä, jolla alalla ryhmä on varsinaisen kehityksensä suorittanut ja siksi yksinomaaisesti tai

muotorikkaimpina esiintyy. Useat muut eläin- ja kasvimaantieteelliset ongelmat saavat selityksensä p:n kautta.

Samalla kuin kehitysajatus sellaisenaan on saavuttanut miltei-pä yksimielisen hyväksymisen luonnontutkijain piireissä, ovat käsitykset kehitystä aiheuttavista ja ohjaavista syistä kulkenet eri suuntiin. Darwinin valintateoriaa on pidetty riittämättömänä selittämään edistyvää kehitystä — vilkasta keskustelua on herättänyt m. m. kysymys muuntelujen „valinta-arvosta”. Sitä on lisäelty ja täydennetty apuhypoteeseilla, toisissa piireissä se on selityskokeena miltei hylättykin. Kiistanalaisia ovat eritoten kysymykset: 1) miten syntyy uusia perinnöllisiä muunnoksia, 2) miten ovat mukautumat selitettävät; näihin liittyy joukko sivukysymyksiä.

Neodarvinistinen koulu, saks. August Weismann etunenässä, sovelluttaa kehitysteoriaansa perinnöllisyysopin uusimmat tulokset. Kieltäen kokonaan hankittujen (yksilön elämän varrella saavutettujen) ominaisuuksien periytyvyyden, sikäli kuin muutos ei ole ulotunut sukusoluihin (ruumiin perinnöllisyysainekseen), pitää tämä koulukunta valintaa kaikkivoipana kehitysmaltina. Kaikenpuolisen etevämyyden perusteella tapahtuvalle valinnalle ulkoisessa olemassaolon taistelussa yksilöjen kesken (*personaali-l. yksilövalinta*) kysymyksessäoleva käsitystapa katsoo pohjan syntyvän jo sukupuolisoiuissa (itu-l. alkioplasmassa, saks. *Keimplasma*) tapahtuvissa valintailmiöissä (*germinaali valinta*). Näissä pienet eliön eri ominaisuuksia edustavat yksityisaiheet (*determinantit*) taistelevat keskenään elin-ehdoista ja suhteellisella voimistumisellaan tai heikontumisellaan määräävät eliön kokonaislaadun, mihin seuloa yksilövalinta sitten voi käydä käsiksi määräämään kehityksen yleissuunnan (vrt. *Perinnöllisyys*). Tälle pohjalle rakentuu kokonainen monimutkainen oppijärjestelmä.

Darwinin perusajatus on myös W. Roux koettanut sovelluttaa eliöiden sisäisiin ominaisuuksiin esittäessään oppinsa eläimistön eri osien välisestä taistelusta. Solut ja soluryhmät kamppailevat keskenänsä tilasta, ravinnosta ja myös ärsykkeestä, joka edistää niiden kehitystä ja toimintaa. Voimakkaimpien voitollepääsemisestä on seurauksena elinten rakenteessa kulloinkin huomattava tarkoituksenmukaisuus.

Mutatsiooniteorian (ks. t.) luoja H. de Vries ja hänen oppilaansa katsovat uusilla ominaisuuksilla varustettuja muotoja syntyvän, ei vähittäisen muuntelun ja ominaisuuksien kasautumisen, vaan suurempien, jälkeläisissä äkkiä s. o. hyppyäksittäin esiintyvien muutosten kautta, joilla muutoksilla on todellista valinta-arvoa olemassaolon taistelussa. Moista muuntelua de Vries nimittää mutatsiooniksi. De Vriesin käsitys perustuu suureksi osaksi tuloksiin, joihin hän tuli viljelemällä *Oenothera lamarckiana* kasvia; tämän hän sai äkkiä hajautumaan useaksi pysyväiseksi eri muodoksi.

Uusien muotojen säilymisen vanhojen keskellä s. o., etteivät ne ristisiitoksen kautta jälleen häviä muunlaisten joukkoon, vaan jatkavat kehitystään omaan suuntaansa, koetti M. Wagner selittää migratsiooniteoriaansa avulla,

Liperin kunnanlääkäri käy P:n kunnassa saan-
nollisesti kahdesti kuukaudessa. — Teollisuuslai-
toksia: osuusmeijeri, sekä sen yhteydessä saha
ja mylly (kirkolla); meijeri (Martonvaaran ky-
lässä). — 2. Seurakunta, keisarillinen, Sa-
vonlinnan hiippak., Ylä-Karjalan rovasti; kuu-
lui aluksi rukoushuonekuntana Kontiolahden kap-
peliin, perust. tuomiokapitulin päätöksellä 10 p:ltä
maalisk. 1824 (kirkko valmistui vasta 1847);
muodostettiin Liperiin kuuluvaksi kappeliksi keis.
käskykirj. 18 p:ltä tammik. 1856, jolloin siihen
lletettiin lisää osia Kontiolahdesta ja Kaavista,
saaden samalla oman saarnaajan, sekä v:sta 1878
alkaen oman kappalaisen; määrättiin erotetta-
vaksi omaksi kirkkokunnaksi keis. käskykirj.
10 p:ltä syysk. 1879, mikä toteutui v. 1901. —
Kirkko puusta, rak. 1879-81. L. H-nen.

Polvilumpio l. polvenlumpio ks. Jalka ja
Polvi.

Polvipahka, eläint., on nautaeläimillä kovaper-
mantoisissa navetoissa hyvinkin tavallinen. Jat-
kuvasta loukkaantumisesta tulehtuu nahka ja sen
alaiset osat etujalan polvessa, mihin ilmestyy vä-
hitellen kasvava ja kovettuva, usein varsin suu-
reksi tuleva turpoama. Tämä haittaa eläimiä
harvoin. Nuorena se tavallisesti katkaa hauteilla.
väkevilla voiteilla y. m., vanhempana se vaatii
leikkausta.

Polvirukous, sellainen rukous, jota toimita-
taessaan rukoilija on polvistuneena. Yleensä kat-
soo evankelinen kirkko rukousasennon yhden-
tekeväksi asiaksi. Mutta eräissä uskonsuunnissa
pidetään erittäin tärkeinä, että rukoilija rukoil-
lessaan aina polvistuu. Niin esim. n. s. „rukoile-
vaisten” keskuudessa Länsi-Suomessa. U. P.

Polvitulehdus (gonitis), polvinivelen tulehdus,
joka saattaa johtaa joko vesimäisen, seroosisen
nesteeseen (*g. serosa s. hydartriosis*) tahi märän-
sekaisen nesteeseen (*g. purulenta*) kasaantumiseen
polviniveleen. M. O-B.

Poly ... (kreik. *poly's* = moni, paljon), yhdis-
tyksissä = moni.

Polyadelfia ks. Linnén siitinjärjes-
telmä.

Polyainos [-y-], kreik. kirjailija kotoisin Ma-
kedoniasta (2:sella vuosis. j. Kr.). P., joka toimi
asianajajana Roomassa, sepitti aivan epikriitil-
lisen teoksen kreikkalaisten ja roomalaisten sota-
juonista („Strategemata”); sillä ei ole kirjallista
arvoa, mutta aineskokkelmana se on suuriarvoi-
nen etenkin siksi, että se suureksi osaksi perus-
tuu hävinneihin lähteihin. L. T.

Polyandria (kreik. *poly's* = moni, ja *andreios*
= miehekäs). 1. Monimiehisyys, moniaviolisuus,
jossa vaimo elää avioliitossa usean miehen kera.
ks. Avioliitto. Perhe.

2. ks. Linnén siitinjärjestelmä.

Polyarthritus rheumatica acuta, äkillinen ni-
velliini.

Polybios [-y-] (n. 201-120 e. Kr.), kreik. valti-
omies ja historioitsija Megalopoliista, akhaia-
laisen liiton strategin Lykortaen poika. Jo nuo-
rena P. antautui valtiolliseen toimintaan; hän lä-
hetettiin liiton puolesta Aleksandrian hoviin ja
valittiin 169 e. Kr. hipparkhiksi (ratsuväen joh-
tajaksi). Kun akhaialainen liitto oli voitettu 166
e. Kr., lähetettiin P. 1,000 muun ylhäissukuisen
akhaialaisen kanssa panttivankina Roomaan.
Siellä hän joutui nuoremman Scipion läheisim-

pään seurapiiriin, ja 16-vuotinen oleskelu tässä
ympäristössä opetti häntä näkemään, mistä Ro-
oman valtaannousu johtui ja miten keskenään
kiistelevien kreikkalaisten oli toivotonta koet-
taakaan asettua tätä vastustamaan. Laajat mat-
kat Rooman valtakunnassa vielä selvittivät hänelle
Rooman kyvyn anastaa ja pitää valtaa hallussaan.
P. sai 150 e. Kr. luvan palata kotimaahansa, mutta
kutsuttiin jo 149 seuraamaan Scipiota kolman-
teen puunilaissotaan. Korinthoksen hävityksen
jälkeen 146 hän sai toimeksi matkustella Krei-
kassa koettamassa selvittää ja lieventää kreikka-
laisten vaikeita oloja. Sen jälkeen hän jälleen
oleskeli Roomassa ja seurasi v. 133 Scipiota Nu-
mantiaan. — Oleskellessaan Roomassa P. ryhtyi
kirjoittamaan maailman historiaa v:sta 266 e.
Kr. lähtien. Teos oli jaettu 40 kirjaan, joista 5
on kokonaan säilynyt ja muista on varsin suu-
ria otteita. Suurimman huomion P. on omista-
nut oman aikansa kuvaukseen ja se mikä siitä
on säilynyt, on erinomaisen arvokasta, kun se pe-
rustuu hyvin luotettaviin lähteihin. P. tahtoo
myös osoittaa valtiollisen kehityksen suuntaa ja
selvitellä tapahtumien syitä, mutta kun hänen
mielestään historian tulee opettaa, tulee hänen
esityksensä toisinaan liian tarkoituseräiseksi.

L. T.

Polycarpicæ, erikoppiset, suuri kaksi-
sirkkaisparvi, jonka päättumomerkkinä on eri-
lehtinen emiö. Pääedustajia on leinikköisheimö
(*Ranunculacæ*). P-parven systemaattinen mer-
kitys on hyvin suuri. M. m. otaksutaan siitä
yksisirkkaisten haarautuneen itsenäiseksi luo-
kakseen. K. L.

Polychæta ks. Sukamadot.

Polycladia ks. Polykladia.

Polycotyledonæ ks. Monisirkkaiset.

Polydaktylia (kreik. *polyd'aktylos* = monisormi-
nen), sormien tai varpaiden ylilukuisuus. Tämä
on yleisimpiä raajoissa tavattavia kehitysvirheitä.
Yksinkertaisin p-muoto on se, jossa sormen
kynsifalangi on päästään kaksijakoinen, sormen-
pää tavallista leveämpi ja kynsi leveä, epätäydel-
lisesti kaksiosainen. Tämän ja koko sormen täy-
dellisen kahteen jakautumisen välillä tavataan
kaikkia mahdollisia välimuotoja. Useimmiten ovat
ensimmäinen tai viides sormi täten jakautuneet,
toisinaan useampi sormi samassa kädessä. Yli-
lukuiset sormet ovat useimmiten surkastuneita,
joskus ne ovat muun käden yhteydessä ainoas-
taan velton nahkasillan avulla ja silloin helpot
leikkaamalla poistaa. Kehitysvirhe menee usein
perintönä. Y. K.

Polydeukes [-de'uk's], Zeuksen ja Ledan poika.
Roomassa Pollux (ks. Dioskuurit).

Polydipsia (kreik. *poly's* = moni, ja *dipsa* =
jano), sairaloisesti lisääntynyt jano, jollainen
esiintyy esim. sokeritautissa.

Polydoros [-y'döros], kreik. kuvanveistäjä
Rhodoksesta (1 vuosis. e. Kr.), valmisti yhdessä
Athenodoroksen ja Agesandroksen kanssa Lao-
koonin (ks. t.) kuvapatsasryhmän.

Polyedri (kreik. *poly's* = moni, ja *he'dra* =
pinta), monitaso (ks. t.).

Polyembryonia, monialkioisuus, usei-
den kasvialkioiden esiintyminen siemenessä.

K. L.

Polyfagia (kreik. *poly's* = moni, ja *phage'in* =
syödä), sairaloisesti lisääntynyt nälkä ja ruoka-

lähellä, josta se on saanut nimensä. Tiedetään, että se on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa.

Polyfoninen (kreik. *poly's* = moni, ja *fon* = ääni), moniääninen, moniääninen. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa.

Polyfyleettinen ks. Monofyleettinen.
Polytyylia (kreik. *poly's* = moni, ja *tylos* = lehti), lehtiluvun lisäys lehtikiehkurassa. Esim. *Polytyylia* (kreik. *poly's* = moni, ja *tylos* = lehti), lehtiluvun lisäys lehtikiehkurassa. Esim. *Polytyylia* (kreik. *poly's* = moni, ja *tylos* = lehti), lehtiluvun lisäys lehtikiehkurassa.

Polygalia, *Hebe* -kasvi, joka on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa.

Polygamia (kreik. *poly's* = moni, ja *gamos* = avioliitto), moni- ja *gamos* = avioliitto). P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa.

Polyglottu (kreik. *poly's* = moni, ja *glotta* = kieli), moni- ja *glotta* = kieli). P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa. P. on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa.

Polyglottiraamattu (kreik. *poly's* = moni, ja *glotta* = kieli; siis = „monikielinen raamattu”), raamatunpainos, johon alkutekstin rinnalle on järjestetty useampia vanhempia käännöksiä (ks. Raamatunkäännökset). Kuuluisimmat p:t ovat: komplutumilainen (komplutenen), painettu Espanjassa Alcalá de Henarezin kaupungissa (Raamatunpainos: Complutum 1514-17) kuuluisilla Franz Ximenezin kustannuksella, antwerpeniläinen (*Biblia regia*), painettu 1569-72, pariisilainen, painettu 1674-75, ja toinen, joka on taitettu liian arvokkain ja valmistui 1657. Viimeksi mainittu teos, jonka toimittamiseen Englannin kaikki oppineimmat kielimiehet B. Waltonin johdolla ottivat osaa, käsittää kuusi folio-nidettä ja on ollut monissa kirkkoissa, ja se on ollut monissa kirkkoissa.

Ar. II.

Polygnotos [-y'gnō-], kreik. maalari. Aglaophonin poika. Thasossaarelta. Luult. 470-luvulla e. Kr. elänyt. Alkoi maalata noin 450 e. Kr.

Tuotoksensa pyhäön seinämaalauksilla. 460-luvulla P. yhdessä Mikonin ja Panainoksen kanssa varusti Ateenan akroatin seinä- ja katonmaalauksilla. Pausaniasin kuvauksen kautta parhaiten tunnetut ovat P:n knidolaisten kokoussaliin Delphiin tekemät seinämaalaukset, joissa hän esitti kreikkalaisten lähdön hävitetyn Troian rannalta ja Odysseuksen käynnin manalassa. P. maalasi vaalealle pohjalle neljällä väriillä, ilman varjostusta ja perspektiiviä. Kuvissa oli kaikkea hallitseva yhtenäinen sommittelu ja henkilöt olivat vaikuttavasti luonnehdittu. Niiden tunnelma oli voimakas ja ylevä ja niiden henkevä suuruus vaikutti tuntuvasti myöhempiinkin sukupolviin. L. T.

Polygonatum ks. Kielo.

Polygoni (kreik. *poly's* = moni, ja *gonys* = kolma), monikulmio. ks. t.

Polygonum ks. Tatar.

Polygynia (kreik. *poly's* = moni, ja *gynē* = nainen), 1. Monivaimisuus, ks. Avioliitto. — 2. Kasvill. moniheimut, lakko useissa Linnén sätinjärjestelmän luokissa.

Polyhaliitti vuorisuolokerrostumissa esiintyvä, tavallisesti punainen kivennäinen, kaliummagnesium- ja kalsiumsulfattia (K_2SO_4 , $MgSO_4$, $2CaSO_4$, $2H_2O$). E. M-nen.

Polyhistori (kreik. *poly'stōr*), monitietäjä, monipuolisesti oppinut, useihin tieteisiin perehtynyt.

Polyhymnia (kreik. *Poly'mnia*), „laulukiras”, kreik. runoudessa yksi yhdeksästä muusasta. Sen jälkeen kuin (roomal. keisarivallan aikana) eri muusille määrättiin eri taidealat, edusti P. tanssia; nykyään P:lla useimmiten tarkoitetaan korkealentoista laulurunoutta (ks. Muusa). L. T.

Polykarpus apostolinen isä, synt. 1:sen vuosis. loppupuolella j. Kr., tuli 2:sella vuosis. Smyrnan seurakunnan piispaksi ja kärsi marttyyrikuoleman, todennäköisesti 155. Hänetä on säilynyt kirje filippiiläisille, joka sisältää kehoituksia kristilliseen elämään. Hänen kirjeensä on julkaistu esim. Zahnin kokoelmassa „Patrum apostolicorum opera”, II. Kertomus P:n marttyyrikuolemasta on säilynyt Smyrnan seurakunnan kieltokirjeessä, joka on julkaistu samassa kokoelmassa. E. K-a.

Polykladia (kreik. *poly's* = moni, ja *klados* = vuosivesi), kasvitauti, jonka aiheuttavat lähemmin tuntemattomat syyt. Yleensä luullaan taudin syntyvän liian voimakkaan ravinnon johdosta. P-taudeissa kehittyä luonnottoman paljon silmuja oksiksi, jolloin syntyy tuulenpesiä. Havupuissa tavattavat tuulenpesät, joiden aiheuttajat ovat tuntemattomat, kuuluvat siis p-ilmioihin ja oikeimmin olisivat myöskin koivuissammekin esiintyvät tuulenpesät, joita joissain *Taphrina betulina* (ks. Paljaskotelaiset) aiheuttaa, luetaan tähän. P-ilmioita voidaan huomata sekä puhtaasti kasvullisissa osissa että kukinnoissa. Haaraiset ruukiin- ja vehnäntiähkät (ominaisuus voi olla periytyvä) kuuluvat tähän, samoin kuin toisinaan tavattava luonnottoman runsas käpyjen muodostus kunnassa ja männyssä). J. I. L.

Polykleitos [-y'-], kreik. kuvanveistäjä Sikyonista (tai Argoksesta), eli 5:nnen vuosis. loppupuoliskolla; argolaisen kuvanveiston kunnan huomattavin edustaja. Hänen teoksistaan, joista useimmat olivat pronssista, antavat erittäin säilyneet marmorijäljennökset jonkunmoisen käsityk-



Polygalia vulgaris

sen. P:n varsinaisena alana oli nuorekasten kilpavoittajain kuvaaminen: näistä tunnetuimmat olivat keihäänkantaja (Doryphoros), jota pidettiin normaalisuhteiden täydellisimpänä ilmaisuna ja ylistetty voitonseppelettä päähänsä sitova nuorukainen (Diadomenos). Harvemmin P. valmisti naisenkuvia, mutta Argoksen Herantempeliin hän teki kullasta ja norsunluusta jumalattaren kuvan ja eristä kopiona säilynyttä, taistelusta väsynyttä amatsonia esittävää kupapatsasta pidetään P:n tekemänä. P:n muovailu oli leveätä ja pani pääpainon rakenteellisesti tärkeälle. Kupapatsaissa ruumis on vankka ja joustava, mutta suhteet raskaammat kuin samanaikuisissa attikalaisissa teoksissa. P. pyrki yleispätevien ihannesuhteiden löytämiseen ja vakiinnuttamiseen. Ja etenkin hänen Doryphorostaan pidettiin tässä suhteessa mestarin saavutuksena. P:n pysty-kuville tyypillistä on, että ruumiin paino on yksinomaan toisen jalan varassa; toinen jalka jää hiukan taaemmaksi, koskettaen kevyesti maata, valmiina turvaamaan tasapainoa. P:n vakavalla taitteella on ollut tuntuvaa ja terveellinen vaikutus aikalaISIIN ja myöhempiinkin sukupolviin. L. T.

Polykrates [*-kra'tēs*], Aiakeen poika, Samoksen tyranni (6:nneen vuosis. loppupuoliskolla). P. sai voimakkaan laivaston avulla vahvan merivallan perustetuksi ja harjoitti laajaa merirosvousta. Hän ylläpiti loistavaa hovia, suosi runoutta ja teetti suurenmoisia rakennustoita (esim. Samoksen muurit, vesijohdon y. m.). Hän oli sekaantunut persialaisten politiikkaan, ja avusti Kambysesta tämän retkellä Egyptiin. Sardeen persialaisen satraappi lopulta viekkaudella vangitutti ja surmautti hänet (522 e. Kr.). L. T.

Polykroismi l. **pleokroismi** (kreik. *poly's* = moni, komparatiivi *ple'ton*, ja *khroma* = väri), eräissä kahtaistaitteisissa kivennäisissä (ks. Kide) näkyvä valo-opillinen ilmiö, mikä johtuu siitä, että polarisoerattu valo imeytyy niihin sekä laatuunsa että määräänsä nähden erilaista sen mukaan, minkä joustavuussuunnan mukaan valonsäteet värähtelevät. P. ilmenee siten erilaisina ja erivoimakkaina väreinä määrättyissä suunnissa. Yksiakselisissa kivennäisissä voi näkyä ainoastaan kaksi (**dikroismi**) ja kaksiakselisissa kolme pääväriä. E. M-nen.

Polykromia (kreik. *poly's* = usea, ja *khroma* = väri), plastillisten esineiden, kuvanveistoksien ja rakennusten vaikutuksen korottaminen luonnollisilla tai sovinnaissilla väreillä, joko täyttää tai osittaista maalaamista käyttämällä, tai esineiden valmistaminen erivärisistä aineista. Alkuaan muoto- ja väririkkaiden, alkavain sekä arkaisten puu- ja terrakottatyöjien luonnollisena täydennyksenä ollen p. periytyi kivimuotoihinkin ja on ammoisista ajoista läikäisevän valorunsaassa, värikkäässä etelässä, esim. Egyptissä, ollut laajalti käytännössä. Kalkki- ja hiekkakivitemppelien ja kalliohautain ulko- ja sisäseinillä, pylväissä ja kokohuivissa koreili kirkkaan heleä väriasteikko, mutta värillinen luonnollisuus oli kuvapatsaissakin päämääränä — esim. silmäterit usein hohtokivistä. Sovinnaisesti, kuten aluksi Kreikassakin, miesten ihoväri kuitenkin aina esitettiin tummempana kuin naisten. Kuvittelusta, että kreik. rakennus-aiide muka olisi ollut väritöntä, tekivät arkkitehti Hittorff („Architecture polychrome chez les Grecs”,

1830), Semper y. m. ankarasta teoreetikkojen vastustuksesta huolimatta lopun, ja että Kreikassa kuvanveistoksetkin useimmiten olivat **polykromisia**, siitä ollaan nyttemmin täysin selvillä, joskohta marmoripinnoilla värit olivatkin läpikuultavampia, osaksi pintaan poltettuja vaha-, n. s. enkaustisia värejä; värittämättä tai heikkovärisinä kai myös yleensä pysyivät puhtaasti konstruktiiviset osat, kuten esim. pylvään-varret. Keskiajalla p. pääasiallisesti supistuu kuvanveistoksiin, mutta on täysivärisiä sisustojakin, etenkin roomaniselta ajalta olemassa; renessanssiaikana yksityiset taitelijat, Donatello, Desbiot, Niccolò da Uzzano, vielä suorittavat kau- niita polykromisia kuvanveistotoita, barokkiaika maalaa räikeästi ja kultaa puusta valmistetut kirkkoenkelinsä, pyhimyksensä, vaakunansa, mutta sittemmin p. vasta uusimpina aikoina on tullut uudestaan erityisemmän huomion esineeksi. Mielenkiintoisia kokeita ovat m. m. Max Klingerin Salome, Beethoven- y. m. patsaat (erivärisine marmoreineen roomal. malliin), erittäin Etelä-Saksan pikkukaupunkien katuvarsiin, kirkkojen järjestelmälliset maalaukset ja ameriikkalaisten polykromiset kokeet tiililyylin yhteydessä.

U-o N.

Polyksena (kreik. *Polyksē'nē*), kreik. taruhenkilö, Priamoksen tytär. ks. Akhilleus.

Polymastia ks. Rinnat.

Polymeria (kreik. *poly's* = moni, ja *meros* = osa) on se isomerian (ks. t.) muoto, jossa eri aineiden molekulaaripainot ovat kerrannaisessa suhteessa toisiinsa, esim. CH_2O , $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ ja $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$.

Edr. H.

Polymerinen (ks. *Polymeria*), monijaksoinen, monihaarainen.

Polymerisatsioni, ilmiö, jossa kaksi tai useampia samanlaatuisia molekyleja yhtyy yhdeksi molekyliksi, jolloin syntyy yhdistyksiä, jotka ovat polymeerisessa suhteessa toisiinsa (ks. *Polymeria*).

Polymorfismi (kreik. *poly's* = moni, ja *morphē* = muoto). 1. *Geol.*, monimuotoisuus, tarkoittaa kivennäisten kykyä, kemiallisen kokoomuksen pysyessä samana, esiintyä eri muodoissa: erilainen kidemuoto, eri kide järjestelmä tai amorfinen. Kun muotoja on ainoastaan kaksi, sanotaan mineraalia **dimorfiseksi**. Fysikaalisten olosuhteiden, varsinkin lämpö määrän muuttuessa voi toinen muoto (modifikatsioni) muuttua toiseksi. Jos muuttuminen voi käydä kumpaankin suuntaan edes ja takaisin, niin on muuttuminen **enantiotrooppinen**, muussa tapauksessa **monotrooppinen**. (ks. **Dimorfismi**.)

E. M-nen.

— 2. *Biol.*, **monimuotoisuus**, se ilmiö, että samassa eläinrunkokunnassa t. yhteiskunnassa t. muutenkin saman lajin piirissä voi esiintyä kolmen- (**trimorfismi**) t. useammanlaisia yksilöitä. Runko- ja yhteiskunnassa p. riippuu työnjaosta eri yksilöiden kesken. Erilaisiin tehtäviin mukautuneina nämä ovat nim. muuttuneet myöskin rakenteeltaan, poiketen toisistaan usein hyvinkin huomattavasti. Parhaan esimerkin p:sta tarjoavat uimapolypit (*Siphonophora*), joiden runkokunnissa melkein päijäkaista elontoiminnan eri puolta hoitavat erityiset, rakenteeltaan juuri tähän toimintaan soveltuvat, mutta muissa suhteissa hyvin surkastu-

Polypetalæ = *Choripetalæ* (ks. t.).

Polyphehos [*ly'phēmos*], kreik. taruhenkilö, Poseidonin poika, mahtava kykloopeista. Odysseassa kerrotaan, miten Odysseus seuralaisineen joutui tämän ihmisiä syöväen hirviön haltuun, mutta kun oli juottanut hänet humalaan, puhkasi häneltä silmän ja viekkauksella pääsi pakoon. Myöhemmässä runoudessa käsiteltiin paljon tarua P:n rakastumisesta Galateiaan (ks. t.).

L. T.

Polyphyodontes ks. Hampaat.

Polypiihapot ks. Pii.

Polypodiaceæ ks. Sananjalkaiset.

Polypodium ks. Kallioimarre.

Polyporus ks. Pillisienet.

Polyprotodontia ks. Pussieläimet.

Polypterus ks. Bikir.

Polysakkaridit ks. Hiilihydraatit.

Polysperkhon [*-ērkhōn*], oikeammin **Polyperkhon** (k. n. 303 e. Kr.), Aleksanteri Suuren sotapäällikkö, kansallisuudeltaan kreikkalainen; tuli Antipatoksen kuoltua 319 valtionhoitajaksi ja Makedonian hallitusmieheksi, mutta oli pian pakotettu väistymään Antipatoksen pojan Kassandroksen tieltä; koetti sittemmin luoda itselleen omaa valtaa Peloponnesoksella ja huudatti Aleksanteri Suuren pojan Ilerakleen kuninkaaksi, mutta surmautti pian tämän Kassandroksen houkutuksesta ja menetti kaiken luottamuksen.

Polyspermia (kreik. *poly's* = moni, ja *sperma* = siemen), useampien siittiöiden tunkeutuminen munasoluun. Se riippuu yleensä munasolun tavalla tai toisella tapahtuneesta vahingoittumisesta ja johtaa epäsäännölliseen kehitykseen. Eräiden rustokalojen ja matelijain suurissa keltuaisrikkaita munissa p. kuitenkin tapahtuu säännöllisesti, joskin tällöinkin vain yksi siittiötuma yhtyy munasolun tumaan. Myöskin hyönteisten muniin saattaa tunkeutua useita siittiöitä ilman että munasolu siitä vahingoittuu.

Polystichum (l. *Aspidium*), alvejuuri, kookkaita *Polypodiaceæ*-heimoon kuuluvia saniaisia, joiden lehdet ovat



Kivikon alvejuuri.

puikeansuikeita, kerrottuja, usein suppiloksi ryhmittyneitä. Itiöpesäkerymät pyöreitä, munuamaisen katesuomun peittämiä. Meillä 5 lajia. Kivikon alvejuuri (*P. filix mas*) kasvaa rehevillä, varsinkin kivikkoisilla metsärinteillä. Sen juurakosta valmistetaan filisiinä (ks. Matoläkkeet).

Lehdet yksikertaan parilehtisiä ja lehtiliuskat kauniisti pyöreäpäisiä. Varsinkin korpimaisissa metsissä on hyvin yleinen kautta maan metsän alvejuuri (*P. spinulosum*), jonka lehdet ovat 2-3 kertaa parilehtiset, lehdykät suippohampaiset. Lapissa kasvaa tuntureilla harvinainen härkylä (*P. l. Aspidium lonchitis*). K. L.

Polysulfureetit ks. Rikki.

Polysyndeton [*-sy'-*] (kreik. = monisiteinen) l. polysyndetoninen esitystapa, kolmen

tai useamman rinnastetun lauseen tai lauseenosan yhdistäminen toisiinsa käyttämällä kuhunkin väliin sidesanaa, esim. „Sillä valta ja kunnia ja suuret työt ovat mielen huumasta, ja ihminen houri niitä, kun yksinäisyyden pohjaton tyhjyys hänen eteensä avaranut on ja hän sen kärsitä kamppailla koettaa”.

A. K.

Polysynteettinen (kreik. *poly'* = paljo, moninkertaisesti, ja *synthesis* = yhdistys, sananyhdistys-lauseenmuodostus), moninaisesti yhdistetty. — Polysynteettiset kielet ks. Intiaanit, palsta 1012-13.

Polyteismi (kreik. *poly's* = moni, *theos* = jumala), monijumalaisuus. Polyteistisissä uskonnoissa palvonta kohdistuu useampiin jumaluusolentoihin, joiden ajattelaa keskenään jumolastavan jonkunlaisen kokonaisuuden. P:n jumalat ovat usein personoituja luonnonilmiöitä, esim. taivas, aurinko, myrsky. Kehittyneemmissä oloissa yhdistetään jumalat kansalliseen valtioon. Joskus ne myöskin esiintyvät siveellisen maailmanjärjestyksen kannattajina; heille tunnustetaan syntejä ja heiltä rukoillaan rikkomuksia anteeksi. Tyypillisesti polyteistisiä olivat muinaisten egyptiläisten, babylonilaisten ja roomalaisten uskonnot. P:n suhteista muihin uskonnonmuotoihin ks. Uskonnonhistoria.

E. K-a.

Polyteistinen (ks. Polyteismi), monijumalainen.

Polyteknikumi (kreik. *poly's* = moni, ja *tekhne* = taito), korkeampi oppilaitos teknillisen opetuksen antamista varten. Teknillisten oppilaitosten perustaminen on yhteydessä varsinaisen tehdasteollisuuden synnyn kanssa. Niiltä ajoilta ovat Pariisin École polytechnique (1794), sekä Berliinin (1799), Praagin (1806), Wienin (1815), Karlsruhen (1825), Dresdenin (1828), ja Stuttgartin (1829) teknilliset koulut. Useimmat näistä olivat alussa varsin vaatimattomia, eikä niitä nimettykään p:iksi, vaan teknillisiksi reaalikouluiksi, teollisuuskouluiksi j. n. e. Huomatuin edellämainituista opistoista oli Pariisin École polytechnique, jossa alusta alkaen annettiin oppilaille hyvät tiedot matematiikassa ja luonnontieteissä. 1830- ja 1840-luvuilla alettiin kaikkialla panna enemmän huomiota teknilliseen opetukseen, ja useat teknilliset reaalikoulut silloin muutettiin p:iksi, joista sittemmin syntyivät nykyiset teknilliset korkeakoulut.

Suomessa tehtiin jo 1830-luvulla ehdotus teknologisen opiston perustamisesta Helsinkiin, vaan teollisuusolojen ei vielä katsottu olevan sellaiset, että tuollainen oppilaitos olisi tarpeellinen. V. 1847 vihdoinkin annettiin armollinen asetus teknillisten reaalikoulujen perustamisesta Suomeen, ja 1849 aloitti Helsingin teknillinen reaalikoulu toimintansa. Tämä koulu oli kuitenkin tuskin muuta kuin nimeksi teknillinen, ja sellaisena se pysyi 10 vuotta. Se ei sellaisenaan vastannut tarkoitustaan. Opetus kun oli liian alkeellinen teollisuuden johtajiksi aikovia varten, ja taasen liian teoreettinen ja laaja käsityöläisiä varten. V. 1859 alettiin järjestää koulua uudelleen: perustettiin uusia opettajanvirkoja, kuten käytännöllisessä kemiassa, insinööritieteissä, koneenrakennuksessa ja rakennustaiteessa, samalla myöskin korotettiin opettajien siihen saakka hyvin pienet palkat. V. 1872 koulun nimi muutettiin Helsingin poly-

saarineen. P:n pääjoki on Oder pienempiä jokia on paljon, niistä vain muutamia Etu-P:sa aluksilla kuljettavat. P. on järviinranta; järvi on rannikolla „Leba“, Gardesche, Jamundseher See y. m.) ja sisämaassa maanseläitä. Ilmasto lauhkein Rügenillä, maantietein Taka-P:sa. Taloudellinen kehitys ei ole yhtä pitkällä kuin Länsi-Saksassa. Pääelinkeino on maanviljelys; peltoa ja puutarhaa oli 1900 55.1%, niittyä ja laidunmaata 16.8%, metsikköä 20.6% pinta-alasta. Suurtilalliset omistavat maan. Pääviljalajit ovat ruis (sato 773,200 ton. 1912), vehnä (136,800 ton.), viljellään etupäässä hedelmällisemmässä Etu-P:sa, josta sitä riittää vietyväksi, kaura (651,300 ton.), ohra (127,100 ton.); perunansato 2,887,700 ton. Lisäksi viljellään pellavaa, sokerijuurikasta ja tupakkaa. — V. 1912 oli nautakarjaa 831,200, hevosia 242,000, lampaita ja vuohia 893,100, sikoja 1,178,000, siipikarjaa (Taka-P:n tunnetut hanhet) 3,273,200 kpl. Kalastus melkoinen. — Teollisuus on keskittynyt Stettiniin, jossa se on sangen suurenmoinen. Sikälinen kauppa vilkasta. — Rautateitä 2,346 km, lisäksi kaapearaitaisia ja raitioiteitä 1,670 km (1913). — Kauppalaivastoon kuului 1913 91,756 rek.-ton. netto. — Hallinnollisesti P. jaetaan Stettin, Köslin ja Stralsund nimisiin hallitusalueisiin. Pääkaupunki Stettin. — Saksan valtiopuoleille P. lähetää 14. Preussin edustajakamariin 26 jäsentä. — Vaakuna: punainen aarnikotka hopeisella pohjalla. E. E. K.

Nyk. P:ssa asui alkuaan germaanilaisia (vandaaleihin kuuluvia) rugilaisia ja turcilingejä; kun nämä kansainvaellusten aikana lähtivät maasta, ottivat sen 5:nneen vuosis. lopulla slaavilaiset haltuunsa. Etu-P:ssa asui viltsejä l. liutitseja; Taka-P:ssa pommerilaisia (pomeraaneja; nimi esiintyy Kaarle Suuren aikoihin). Tämän hallitsijan ei onnistunut, yhtä vähän kuin saksilaisten kuningasten tai puolalaisten, pysyvästi valloittaa maata. Ensimmäinen P:n ruhtinas mainitaan n. 1100. Sittemmin P. jakaantuu useaan herttuakuntaan, jotka aika ajoittain yhdistetään, mutta taas eroavat toisistaan. 1100-luvun lopulla P. lopullisesti käännettiin kristinuskoon. V. 1181 P:n länssiosa (Persante-jokea myöten) joutui Saksan valtakunnan yhteyteen, 1200-luvun lopussa itäosa (Pomerellen); itäisin osa siitä jaettiin kuitenkin 1300-luvun alussa Saksan ritarikunnan ja Brandenburgin välillä. Eräaseen P:n herttuallisia sukuhaaroja kuului Eerik, joka 1412-39 oli Tanskan, Ruotsin ja Norjan kuninkaana; hän hallitsi 1447-59 Taka-P:ia. V. 1524 uskonpuhdistus tuotiin maahan; P:n reformaattori oli J. Bugenhagen (Pomeraanus). Brandenburg oli jo 1400-luvulta saakka vaatinut P:n perintöoikeutta, ja tämä oikeus sille tunnustettiin 1529. Lapsettoman herttua Bogislav XIV:n (k. 1637), joka oli päässyt koko P:n hallitsijaksi, täytyi kuitenkin kolmikymmenvuotisessa sodassa tehdä Kustaa Aadolfin kanssa sopimus, jonka mukaan maa hänen kuoltuaan oli joutuva Ruotsille. Westfalenin rauhanteossa 1648 Brandenburgin vaaliruhtinas aikaisemman sopimuksen perusteella vaati koko P:n, mutta hänen täytyi Ruotsin hyväksyä luopua Etu-P:sta ja Rügenistä sekä Taka-P:iin kuuluvasta Stettinistä y. m. alueista. Tukholman rauhassa 1720 Preussin kuningas Fredrik

Wilhelm I sai Stettinin, Usedomin, Wollinin ja osan Etu-P:ia Ruotsilta. N. s. P:n sodassa 1757-62 Ruotsi turhaan koetti voittaa takaisin menetettyjä alueita. Napoleonin kukistuksen jälkeen 1814 Ruotsin-P. vaihdettiin Norjaan, joka saatiin Tanskalta; viimeainittu valtio jätti sen Preussille saaden sijaan Lauenburgin Hannoverilta. G. R.

Pommerin sota ks. Ruotsin historia.

Pommersches Haff l. *Stettiner Haff* Saksassa, Itämeren rannikolla, on Oderin suujärvi, jonka merestä erottavat Usedom ja Wollin nimiset saaret; Peene, Swine ja Dievenow nimiset salmet vievät P. H:sta mereen. Haffi on 52 km pitkä idästä länteen, 15-22 km leveä, 800 km² lukuunottaen eteläänpäin, Stettiniin asti ulottuvan kapean Papenwasser nimisen lahden. — P. H. on matala, 7 m syvä laivaväylä kulkee kuitenkin sen poikki. Rannikot alavia. — P. H:n itäinen osa on Grosses Haff, läntinen Kleines Haff.

Pommi (kreik. *bombos* = kumeasti suriseva ääni). 1. Räjähävillä aineilla täytetty rautakuula. — 2. ks. Vulkaaninen pommi.

Pommittajakuoriainen (*Brachinus*) pieneläinen, enimmäkseen kivien alla elävä maakiitäjä, joka puolustukseksi voi korvaan kuuluvasti „laukaista“ takaruumiistaan panoksen pahalle haisevaa sakeaa kaasua. Tavataan Keski- ja Etelä-Euroopassa, ei meillä. U. S.-s.

Pommitus ks. Linnoitussota.

Pommitykki on sileäpiippuinen, isoreikäinen (23-28 cm) tykki, tavallisten tykkien ja haubitsien välimuoto (pituus n. 10 kaliberiä). Käytettiin 1820-luvulla sotalaivojen ja rantapatterien asestuksena. M. v. H.

Pomologi (lat. *pōmum* = hedelmä, ja *logos* = oppi), hedelmäntuntija, tietopuolisesti perehtynyt puutarhuri, jonka erikoisala on hedelmien tunteminen, uusien viljelyslautujen kasvattaminen tai muu tietopuolista taitoa edellyttävä toiminta hedelmänviljelyn alalla. vrt. *Pomologia*. Suomen ensimmäinen pomologi oli Aleksandra Smirnof (ks. t.). B. W. H.

Pomologia (ks. *Pomologi*) l. *hedelmäoppi* käsittää hedelmäpuiden ja marjapensaiden kantalajien tutkimisen, uusien laatuojen kehittämisen ja kasvattamisen, niiden tunnusmerkkien selvittämisen ja määrittelemisen eri systeemien mukaan. Viimeainittulla alalla ovat monet pomologit (Lucas, Diel y. m.) paljon toimineet ja laatineet osaksi laajojakin teoksia. Viljelyslautujen nimien määrääminen ja tutkiminen, samaantapaan kuin kasvien tutkiminen ja määrääminen eri systeemien mukaan laadittujen kasvivoien avulla, ei ole johtanut toivottuun tulokseen, sillä uusia laatuja ilmestyy lakkaamatta ja vanhat häviävät, varmoja yhteisiä tunnusmerkkejä on vaikea löytää ja lopuksi on mahdoton laatia päteviä määritelmiä, sillä ominaisuuksien kehittyminen riippuu osaksi ilmastosta, hoidosta, maanlaadusta y. m. seikoista. P. nimitystä käytetään laajemmassakin merkityksessä tarkoittamaan tietopuolista hedelmänviljelystä yleensä. [Aleksandra Smirnof. „Suomen pomologian käsikirja“ (1894), B. W. Heikel. „Maanviljelyshallituksen tiedonantoja“ n:o LVI (1907), sama, „Hedelmän- ja marjanviljelys“ (1913).]

Pomona [*pōmō'*], roomal. puunhedelmien jumalatar. Vertumnuksen puoliso, joka esitettiin

laiseksi. Huolimatta kaupungin monista ulkonaisista vaiheista on sen kehitys aina, ja varsinkin varhaisempina aikoina, suuressa määrin ollut ympäristön kreikkalaisten siirtokuntain vaikutuksen alaisena ja siten edustanut korkeampaa kulttuuria, josta jäljelläolevat muistomerkitkin ovat selvänä todistuksena. Sen ohessa kehittyi siitä myöskin hyvinvoipa satama- ja kauppakaupunki. Merenrannasta, joka siihen aikaan pisti syvemmälle sisämaahan, P. tosin oli n. $\frac{1}{2}$ km:n päässä, mutta yhdistävänä kulku väylänä oli niihin aikoihin vielä aluksiin kuljettava Sarnus-joki. Sen lisäksi vaikutti kaupungin luonnonihana asema ja edulliseksi tunnettu ilmanala, että siitä tuli ylhäisten ja varakasten roomalaisten suosittu oleskelu- ja virkistyspaikka. Tuhon kohdatessa kaupunkia lasketaan sen väkiluvun nousseen jo 20,000 henkeen.

Ollen tulivuoren kupeella P. oli jo varemmin saanut kovia kokea. V. 63 j. Kr. voimakas maanjäristys hävitti siitä suurimman osan, mutta se rakennettiin uudestaan, kunnes 16 vuotta myöhemmin alussa mainittuna päivänä uusi ankara maanjäristys ja Vesuviuksen purkautuminen teki lopun koko kaupungista. Kiviä ja tuhkaa sateli kaupunkiin ja hautasi sen paikoittain 6:kin m:n vahvuisen peitteen alle. Alimman osan tästä peitteestä muodostaa n. 2-2 $\frac{1}{2}$ m:n paksuinen hohkakivikerros, senjälkeen seuraa vuorotellen tuhkaa ja hohkakiveä ohuempalla, jota kaikkea lopuksi peittää n. 2 m:n vahvuinen tuhakerros. Kun tuhoavaa luonnonmullistusta kesti muutamia päiviä, pääsi suurin osa kaupungin asukkaista pakenemaan ja ainoastaan n. 2,000 henkeä lasketaan joutuneen surman suuhun. Ellei oteta lukuun pienempiä silloin tällöin, m. m. kohta onnettomuuden jälkeen tapahtuneita kaivaus-yrityksiä, on kaupunki saanut maata vuosituhansien unessa aina 18:nneen vuosis. keskivaiheille, jolloin säännölliset kaivaustyöt pantiin alulle. Mutta vasta seur. vuosisadalla ja varsinkin v:sta 1861 alkaen varsinaiset ja järjestelmälliset kaivaukset it. G. Fiorelli'n johdolla pääsivät vauhtiin. Nykyään on jo n. $\frac{3}{5}$ kaupungin koko alueesta esiinkaivettuna. — Kuva 1 esittää jälkivalelmaa, joka osoittaa, kuinka monikin, yrittäessään onnettomuutta pakoon, lyhythisty paikalleen ja joutui tuhka- ja kivisateen uhriksi.


Tämän pitkäaikaisesta haudastaan vapautetun kaupungin suuri merkitys on siinä, että se on avannut jälkimaailmalle erinomaisen runsaan aarreaditan, jonka avulla pääsemme tutustumaan vuosisatoja kestäneeseen helleniläis-roomalaiseen kulttuurielämään. Kun kulkee tämän avatun, vaikka kyllä aution kaupungin kaduilla, sen toreilla, julkisissa ja yksityisissä rakennuksissa,




Pompein asemakaava. (Mustalla kuvattu esittää kaupungin esiinkaivettua osaa, valkea väri vielä peitossa olevaa.)

ja vielä pistäytyy Napoli'n Museo nazionalessa, jonne on koottu suuret määrät irtainta tavaraa P:sta, saa elävän käsityksen tästä, varsinkin kaupungin loppuaikoina korkealle kohonneesta kulttuurista, sen luoman rakennustaitteen historiallisesta kehityksestä, rakennusten sisäkoristeiden ja erittäinkin seinämaalauksen ihmeteltävästä loisteliaisuudesta ja värikauneudesta, samoin kuin muistakin välineistä, jotka olivat aiottu tyydyttämään korkealle kehittyneitä elämänvaatimuksia.

Silmäys oheeniitettynä asemakaavaan osoittaa, että kaupunki muodosti soikean alueen, jota enimmäkseen suoraan ja säännöllisesti kulkevat kadut halkoivat, jakaen sen eri osiin ja kortteleihin. Levein, vähän yli 1 km, oli kaupunki lännestä itään lukien, jotavastoin sen laajuus etelästä pohjoiseen teki vain n. $\frac{3}{4}$ km. P. oli rakennettu entisaikaisen laavavirran muodostamalle kukkulalle, näkyvälle paikalle ja oli ympäröity muurilla, joka vieläkin on suurimmalta osalta säilynyt. Portteja oli eri puolilla kaupunkia, kaikkiaan 8. Merenpuoleinen portti, *Porta marina*, josta tavallisesti käydään sisälle kaupunkiin, tekee kaksine holvikattoisine käytävineen kulkijaan kohta valtavan vaikutuksen. Kulkiessamme sitten syvemmälle kaupunkiin, kiintyy huomio ensinnäkin siihen, että kadut ovat jotensakin kapeat, ainoastaan 4-9 m leveät, ja erittäin jyrkeillä laavalaatoilla lasketut. Jalkamiehiä varten on kadun kummallakin puolella hyvin korkeat, n. $\frac{1}{4}$ m muusta kadunpinnasta kohoavat ja 1-2 m leveät jalkakäytävät, vieläpä on kadunristeyksiin itse kadulle sioitettu suuria korkeita astumakiviä, että jalkamies mukavasti voisi siirtyä käytävältä toiselle. Kaupungin tärkein paikka on *Forum*, joka P:ssa on säilynyt paremmin kuin muissa muinaisajan kaupunkeissa ja antaa meille hyvän käsityksen tästä kaupungin varsinaisesta keskuksesta. *Forum* oli kaupunkilaisten kokous- ja juhlapaikka, heidän suuri „salinsa” ja sen vuoksi olikin sen kaunistamiseksi tehty suuria uhrauksia. Koko tori,



Kuva 1. Pompein tuhasta löydetyn ruumiin jälkivalelmaa.



Forum of Pompeii

Forum of Pompeii. The forum was the heart of the city, a large open square where public life took place. It was surrounded by shops, public buildings, and the temple of Jupiter. The forum was a place of great importance, and it was here that the city's affairs were conducted. The forum was a place of great importance, and it was here that the city's affairs were conducted. The forum was a place of great importance, and it was here that the city's affairs were conducted.

Kaupungin toinen huomattava keskusta oli päätorista jonkun matkaa kaukoon antava n. s. *Forum triangulare*, kolmikulmainen tori, kaupunkia ympäröivän tiukan sarakkeen. Tämä paikka edusti nähtävääkin vanhinta asutusta; siihen viittaa myöskin siellä tavattava vanha kreikk. temppeli joka peittää P:n vanhimman rakennuksena. Täälläkin ympäröivät toria komeat talonrakennukset, jotka ovat joutuneet osittain tuhoutuneiksi. Aivan tämän torin kylkeen, sen itäiseen laitaan liittyy rakennusryhmä, johonka kuuluvat P:n kaksi teatteria, isompi ja pienempi. Pienempiä teatteria, joka oli edellisen itäpuolella, mahtui vain 1.500 henkeä, ja arvelaan sen olleen etupäässä tarkotetun soittoesityksiä varten, päätään siitäkin, että sitä peitti puukatto. Koko-
kuva 3. Forum of Pompeii. The forum was the heart of the city, a large open square where public life took place. It was surrounded by shops, public buildings, and the temple of Jupiter. The forum was a place of great importance, and it was here that the city's affairs were conducted.

kuva 3. Forum of Pompeii. The forum was the heart of the city, a large open square where public life took place. It was surrounded by shops, public buildings, and the temple of Jupiter. The forum was a place of great importance, and it was here that the city's affairs were conducted.

Eriytyistä huomiota ansaitsevat P:n kylpy-
kuva 4. The bathhouse of Pompeii. The bathhouse was a large building with a central courtyard and several rooms. It was a place of great importance, and it was here that the city's affairs were conducted.

Erikaisen suuriarvoiseksi on P:n merkityä katsottava siinä kohden, että meidän tietomme sen ajan yksityisasunnoista ja elämästä yleensäkin on siellä tehtyjen löytöjen kautta suuresti määrässä rikastunut. P:n vanhimpiina aikoina olivat sekä rakennustaito että -aineetkin vielä yksinkertaista laatua. Vanha it. atrium (ks. t.) oli rakennusten alkuperäinen perusmuoto ja aineksina käytettiin pääasiassa Sarnuksen kalkkikiveä ja laavalohkareita, ainoastaan vähemmissä määrissä tuffia (kovettunutta tulivuoren tuhkaa). Mitään koristuksia ei silloin käytetty enempää kuin maalauksiakaan huoneiden kaunistamiseksi sisälsiäpäin. Asuntojen ulkopuolelkin oli yksitoikkoinen ja koruton. Mutta kuta enemmän ympäristön kreik. asutuksen vaikutus alkoi tuntua (alkaen jo n. v:n 200 vaiheilta e. Kr.), sitä taitelikkaammaksi myöskin rakennustaito kehittyi sekä aineisiin että rakennustapaankin nähden. Alkuperäiseen atriumiin lisättiin kreik. esimerkin mukaan erinäisiä uusia osia ja pylväskäytäviä, ja seinäiä alettiin koristaa erikoisella tekotavalla (n. s. stukkotyö), jolla pyrittiin jäljittelemään marmoria. Seinämaalauksia ei vielä käytetty, mutta kyllä jonkun verran mosaiikkityötä lattioissa. Roomalaisten sijoituttua kaupunkiin rakennustaide yhä hienostui. Kalkkikiveä käytettiin tiilenmuotoisina kappaleina ja varsinaisia tiilikiviäkin sekä myöskin marmoria. Jäljitellyn marmoripeitteen sijasta alettiin käyt-



Kuva 4. Frasi Pompeijn seinämaalauksista.

tää varsinaisia värejä seinämaalauksien taiteilijakkaat mosaiikkityöt, varsinkin lattiatien koristamiseksi, kävivät hyvin yleisiksi j. n. e. Tästä lähtien alkoi se suurenmoinen koristataiteellinen kehityskausi nimenomaan seinämaalauksen alalla, josta P. ennen kaikkea on tullut tunnetuksi. Näitä kehityskausia erotetaan kaikkiaan neljä, joista edellä jo on viitattu kahteen ensimmäiseen. Kolmas, jonka vaikutuksen lasketaan kestäneen meidän ajanlaskumme 50 ensimmäistä vuotta, käytti etupäässä egyptiläisiä aiheita, kauniita ja puhtaita muotoja ja hienoja värejä. Neljäs ja viimeinen päättyi siihen kun itse kaupunkikin, mutta juuri siltä ajalta ovatkin P:n useimmat ja ihanimmat maalaukset ja koristeet. Pääpaino pantiin loistavaan ja voimakkaaseen värivaikutukseen, vähemmän esityksen sisällykseen; mielikuvituksen voima näissä kuvauksissa on useinkin suurenmoinen, aiheet kun enimmäkseen olivat muinaistaruston alalta eivätkä enää Egyptistä lainattuja. Yleensäkin ilmenee näissä kuvauksissa reipas, iloinen, jos kyllä toisinaan köykäinenkin maailmankatsomus.

Kuva 4 esittää pompejilaista seinämaalauksia. Asukkaiden korkealle kehittynyt taideaisti ja -maku löi leimansa elämän jokapäiväisiinkin tarvekaluihin, heidän huonekalustoonsa, jopa talous- ja keittovälineisiinsäkin. Kun Napoli'n Museo nazionalessa katselee P:stä sinne koottujen esineiden runsautta ja moninaisuutta ja käy tarkastelemaan sitä aistia ja taidemakua, millä esim. erilaiset ja monenmuotoiset maljat, lusikat, öljyastiat, lampunkannattimet, riippulamput, keittovälineet, jopa vähäpätöisimmätkin talouskapineet ovat valmistetut, tai kun katselee muinaisajan rikkaan miehen ennalleensommiteltua ylvästä asuntoa P:ssä (kuva 5 esittää erään asunnon n. s. *Domus Vettiorum*in peristyliä, pylvässalia), ei saata olla ihmettelemättä tätä elämän muotojen rikkautta ja korkeaa kehitystä, jonka vaikutuk-



Kuva 5. *Domus Vettiorum* (Peristyle).

set, vuosituhansien välimatkasta huolimatta, ulottuvat aina meidän aikoihimme saakka. [Kirjallisuutta: J. Overbeck ja A. Mau, „P. in seinen Gebäuden, Alterthümern u. Kunstwerken“ (1884), A. Mau, „P. in Leben u. Kunst“ (2 pain. 1908), sama, „Führer durch P.“ (5 pain. 1910), F. Baumgarten, F. Poland ja R. Wagner, „Die hellenistisch-römische Kultur“ (1913), E. Presuhn, „P., die neuesten Ausgrabungen“ (2 pain. 1882), C. Weichardt, „P. vor der Zerstörung. Rekonstruktionen der Tempel“ etc. (1899), Johan Bergman, „P., dess förstöring“ etc. (1900), F. v. Duhn, „P., eine hellenistische Stadt in Italien“ (1910).]

E. J. T.

Pompelmus ks. Citrus.

Pomponazzi [-na'tsi], Pietro (Petrus Pomponatius) (1462-1525), it. filosofi, synt. Mantovassa, opetti Padovassa ja Bolognassa aristotelelaista filosofiaa. Hänen mielestään Aristoteleen filosofia johdonmukaisesti kehitettynä vie naturalistiseen maailmankatsomukseen, m. m. kieltämään sielun kuolemattomuuden ja tahdon vapauden. Itsekin P., tarkastaessaan filosofisia kysymyksiä luonnollisen järjen valossa, näyttää taipuvan samoihin johtopäätöksiin, mutta tunnustaa kuitenkin ilmistykseen nojautuvia ihanteellisia vakaumuksia, esim. kuolemattomuus-uskoa, korkeammaksi uskonnolliseksi totuudeksi. Siten P. kannattaa „kahtalaisen totuuden“ (ks. t.) kantaa tahi ainakin lähenee sitä. Tärkein teos „De immortalitate animi“.

A. Gr.

Pomponius Mela ks. Mela, Pomponius.

Pomponne [-po'ni], Simon Arnaud de (1618-99), markiisi, ransk. valtiomies; oli lähtötilaan Tukholmassa 1666-68; hänen ei tosin onnistunut estää Ruotsia yhtymästä Ranskaa vastaan suunnattuun trippelallianssiin, mutta kuitenkin muodostui hänen ympärilleen M. G. De la Gardien johdolla ransk. puolue, jonka vaikutusvalta seur. vuosina kasvoi. V. 1671 P. uudelleen lähetettiin Ruotsiin johtamaan neuvotteluja, joiden tuloksena oli Ruotsin ja Ranskan välinen liitto; tuli sam. v. Ranskan ulkoasiain ministeriksi, mutta sai eron 1679, kun ei voinut toimia yksissä tuumin valloituspolitiikan kannattajain, Louvois'n y. m., kanssa; kutsuttiin uudelleen kuninkaan neuvostoon 1691. V. 1860 Mavidal julkaisi hänen muistelmansa. J. F.

Ponape ks. Karcliini.

Ponce de Leon ks. Leon.

Poncelet [po'se't]. Jean Victor 1788-1867, ransk. geometrikko ja kenraali. Liittyi 1812 insinööriluutnanttina Napoleonin sotaretkeen Venäjää vastaan, joutui haavoittuneena vangiksi ja vietiin Saratoviin. Täällä hän kaksivuotisen vankeutensa aikana suunnitteli projektiivisen geometrian perusteet ja esitti ne sittemmin pääteoksessaan „Traité des propriétés projectives des figures“ (1822; toin. pain. 1865-66). Sen jatkona ilmestyi „Théorie des polaires réciproques“ (1829). Näiden nojalla P. on luettava uuden-aikaisen geometrian etevimpien kehittäjien joukkoon 19:nnessä vuosis. Palattuaan kotimaahansa hän toimi sotilasinsinöörinä ja mekaniikan opettajana Metzissä, muutti Pariisiin ja tuli tiedeakatemia jäseneksi 1834. V:sta 1838 P. oli sovelletun mekaniikan professorina la faculté des sciences'issa. Kenraaliksi P. nimitettiin 1848 ja oli l'école polytechniqueen päällikkönä 1848-50.

Viitattiin 1822 kaksikymmentä vuotta kestäneen loppuun saattaneen taiteilijain työnä käytyäessä. P. on tunnetuimmallaan seivästäällä ja maalaustekniikalla, joka näytettiin Pariisissa 1826 ja 1834. Hän on myös kirjailija. *Memoire sur les toiles de peinture* (1836).

Poncelet-ratas ks. Vesiratas.

Pondichery [*pon-dich-er*], entl. Pondichéry, Ranskassa, Kärnämeren rannalla. Taiteilijassa Ranskan kolmas pöytäkirja. 171898 as. (1912). — Tuottaa riisiä y. m. viljaa, maapähkinöitä, öljyä, puuvillatekstiilejä. P. on P. Ranskan pääkaupunki (1749 as. 1912), joka samalla on Ranskan kaikkien etuuntalaisten siirtomaatieteiden pääkaupunki. Jakaantuu Mustaan ja kauniiseen Valkoiseen (meren rannalla) kaupunginosaan. Useita huomattavia kirkkoja, kouluja y. m. s. rakennuksia. Useita puuvillatekstiilejä, 171000 kehää ja 7000 työmiestä. Satama suojaton. Kauppa melkoinen, etupäässä vientiä, joka on arvoltaan n. 32 milj. mk. (maapähkinöitä, öljyä, puuvillatekstiilejä, riisiä). — P:n perustivat ranskalaiset 1672; hollantilaiset valloittivat P:n kerran, englantilaiset kolmasti. Vasta 1814 se lopullisesti jäi Ranskan haltuun. E. E. K.

Pondoland. Kap-maahan v:sta 1894 liitetty alue. 10.147 km², n. ¼ milj. as., enimmäkseen kaffereihin kuuluvia pondoja.

Pongee on ohut kaksiniittinen puuvillakangas, joka on meseroitu, värjätty ja kalanteroitu silkki-kalantertekniikalla, josta se on pöydän säilytysmuistutteen kalliista ja nykyään vähemmän käytettyä silkki-pöytä, jota jäljittelemällä tämä on syntynyt.

E. J. S.

Poni (engl. *pony*), pieni hevonen, etenkin Englannissa yleisesti käytetty. Tunnettu on varsinkin Shetlandin p. Myöskin monessa muussa maassa, esim. Islannissa, Norjassa, Pohjois-Ranskassa y. m. on hyviä p.-rotuja, vrt. myös Hevonen.

Poniatowski [*-njato'v-*], puol. aatelissuku. 1. Stanisław P. (1677-1762), sotilas. Liittyi Kaarle XII:een ja oli hänen ystävänsä. Hänen ansiotaan pääasiassa oli, että Kaarle kuningas pelastui Pultavan taistelussa 1709. P. seurasi kuningasta Turkinmaalle ja sai sulttaanin ryhtymään 1711 sotaan Venäijä vastaan. Kaarle XII:n kuoleman jälkeen P. astui Puolan kuninkaan August II:n palvelukseen samoin kuin August III:nkin, joka nimitti hänet Krakovan käskynhaltijaksi. P. oli ohimenevä poliittinen voima. *Historie de Charles XII par lui-même* (1744) — *2. Józef Antoni* (1746-1819), ruottalais-sotapäällikkö, edellisen potanpoika. Oltuaan Itävallan palveluksessa palasi 1789 isänmaahansa ja tuli 1792 armeijan ylipäälliköksi. Mutta kun kuningas antautui Napoleonin sotajoukoille Tšerovian konföderaatiosiiin, luopui P. päällikön virasta ja sotaväenjohtajaksi palasi 1794 Rooman alipäällikkönä. Varsovan suurherttuakunnan muodostumisen tapahduttua nimettiin P. 1807 sotaministeriksi. Napoleonin sodissa taisteli ranskal.

puolella m. m. Venäijällä 1812. Sai tunnustukseksi Leipzigin taistelussa 1813 osoittamastaan kunnosta Napoleonin sotamarskin arvon. Suostui main taistelun jälkeen Napoleonin peräyty mis-retkeä, mutta haavoittui ja hukki Elster jokeen. P. on Puolan kansanomaisimpia sotapäälliköitä. [Boguslawskin ja Askenazy'n elämä kertaa]. K. W. R.

Ponkama (ven. *Pongamskaja*), kunta Vienan-Karjalassa, Vienanmeren rannalla, pienen Ponkamajoen ja sen suun kummallakin puolen; 1892 as. (1907), joista karjalaisia 326. Kansakouluja (venäjänkieli). 1. — Suurimmat kylät: Kesäjoen, Ponkama, Kalkalahti ja Kriitinkä. Kuntakuoli Pongaman kylässä. L. H-nen.

Ponnike, ponnikeliiotos ks. Puulii tokset.

Ponnistuslaut ks. Voimisteluteli neet.

Pono, joki Kuollan niemimaalla, alkaa niemi maan keskiosista kaakkoon ja itäpuolelta Luja-järven vesialuetta, juoksee koko niemimaan itäosan halki, verrattain vähän tunnettujen seutujen kautta ja laskee itäisimmän rannikon (n. s. „Terin rannikon“) pohjoisosaan, pit. n. 325 km. Jokivarren keski- ja ylijoukso metsäntöntä ja köyhäkasvuista seutua. P:n varrella sen suun lähistöllä Ponojen kylä. L. H-nen.

Ponsard [*pon-sär*], François (1814-67), ransk. näytelmäkirjoittaja, joka klassillis-henkisellä näytelmällään „Lucrèce“ (1843) nousi taiteilemaan romantiikkaa vastaan ja saavutti sillä suuren menestyksen. Hänestä toivottiin uuden kirjallisen suunnan perustajana, mutta jo seuraavilla näytelmillään hän palautui uudenlaiseen tragediiaan („Agnès de Méranie“, 1846, „Charlotte Corday“, 1850, „Le lion amoureux“, 1867). P. on myös seittänyt useita satiirisia huvinytelmiä („L'honneur et l'argent“ 1853, „La bourse“ 1856), jotka saavuttivat suosiota, mutta yleensä hänen tyylinsä on kuivaa ja meluhonta ja hä neltä puuttuu mielikuvituksen lentoa. H. K-rn.

Ponsi, kasvit. ks. Hedet.

Ponsimuotoinen sikermä, *mus.*, erona kehysmuotoisesta siten, että sen keskimäinen taite („ponsitaite“) on aihe muodostukseltaan kiintein ja molemmat ääritäiteet liittyvät siihen pelkään valmistuksena („johdake“) ja lisäyksellä („kajahde“). P. s. esiintyy harvoin itsenäisenä sävellysmuotona, mutta laajempien rakenteitten aineksena se on mitä tärkeimpiä (esim. kehityksinä ja odana). I. K.

Ponsitaite ks. Ponsimuotoinen si kermä.

Pontano [*pon-ta-no*], Giovanni Gioviano (1426-1503), it. humanisti, runoilija, historiankirjoittaja ja valtiomies; saavutti vaikutusvaltaisen aseman Napoli'n hovissa, mutta menetti sen kun Ranskan kuninkaan Kaarle VIII:n tunkeutuessa Napoliin antoi pääkaupungin avaimet hänelle (1495); perusti Napoliin hänestä nimensä saaneen kuuluisan akatemian; saavutti suuren maineen varsinkin latinankielisillä runoelmillaan. J. F.

Pontata, höyhiltä syrjittäispuuliihosta varten toiseen liitettävään osaan ura, toiseen tähän sopiva kieli. Pontattu lauta = lauta, jonka toisessa reunassa on ponttiura, toisessa ponttikieli (ks. Puulii tokset). P-o P-o.

Ponte, Jacopo da, it. taidemaalari. ks. Bassano.

Pontecórvo, kaupunki Keski-Italiassa, Campanian pohjoisosassa, Liri-joen ja rautatien varrella; 10,518 as. (1901). — Tuomiokirkko, linna, 8-kaarinen silta; piispanistuin. — P. oli aikoinaan itsenäinen ruhtinaskunta. Napoleon I lahjoitti sen 1806 marsalkka Bernadottelle, joka luopui siitä 1810 (tultuaan valituksi Ruotsin kruununprinssiksi); kuului 1814-60 paaville.

Pontederia ks. Vesihyasintti.

Pontifex (lat.), muinaisroomal. tarun mukaan Numan perustaman pappiskunnan jäsen. Alkuaan näitä pappeja oli 6, mutta luku kohosi Caesarin aikana 16:een; keisarit, jotka itse olivat ylipappeja (*pontifices maximi*), nimittivät pappiskuntaan uusia jäseniä mielimäärin. Papiston toimena oli kaikkien jumalanpalvelusmenojen ja alempien pappiskuntien ylijhoito, huolenpito ajanlaskusta ja kalenterin toimittamisesta. Uskonollisen perintätiedon ja lain pohjana olivat erityiset kokoelmat pyhiä asetuksia (*libri pontificii*), joista osia on säilynyt. (Preibisch, „Fragmenta librorum pontificiorum” (1878), Mommsen. „Römisches Staatsrecht” (3:s pain. 2:n nide siv. 17 seur. 1888).]

Pontilaiset nevat (it. *Paludi Pontini*, vanhan ajan *Ager Pomatinus*) ovat Keski-Italiassa. Rooman provinssissa, Roomasta kaakkoon, Volskilaisen vuorten ja rannikon hiekkakinosten välissä; n. 750 km². Rooman tasavallan alkuaikoina seutu oli taajaan asuttu (siellä kerrotaan olleen 33 kaupunkia), mutta sittemmin harventunut väestö ei voinut pitää maan kuivaukselle välttämättömiä viemäreitä kunnossa. Alue rämettyi, malaria karkoitti väestön. Sittemmin on tämän tästä tehty yrityksiä P:n n:n kuivaamiseksi; osaksi on onnistuttu.

Pontilaiset saaret ks. Ponza.

Pontius Pilatus ks. Pilatus.

Pontoni ks. Ponttoni.

Pontonieerit (ransk. *pontonniere*) ovat niitä teknillisiä joukkoja, joita käytetään sotajoukkojen kuljetuksessa vesistöjen yli tarvittavien siltojen rakentamiseen; yhdistetään pontonieerikomppanioiksi. M. v. II.

Pontoppidan [-to-]. 1. Henrik P. (s. 1857), tansk. kirjailija. Lukuissa teoksissaan P. kuvaa nykyaikaisen Tanskan yhteiskunnallisia sekä henkisiä että taloudellisia olosuhteita. Hänen esitystapansa on miehekästä, puolueetonta, usein terävän ironian höystämää. Mestarillisia, varsinkin luonnonkuvaustensa puolesta, ovat hänen pikkukertomuksensa „Fra hytterne” (1887), samoin pienet romaanit „Nattevagte” (1894) ja „Isbjørnen” (1887). Etevimmit ovat hänen laaja romaanisarjansa: „Det forjættede land” (3 osaa: „Muld” 1891, suom. 1893; „Det forjættede land”, 1892; „Dommens dag”, 1895), joka kuvaa henkisiä virtauksia ja uskonnollisia taisteluja maaseudulla, varsinkin grundtvigilaisissa piireissä, sekä „Lykkeper” (8 nide.. 1898-1904), joka tahtoo näyttää toteen, ettei ihminen koskaan voi vapautua alkuperäisen ympäristönsä kahleista. II. Kr.-n.

2. Morten Oxenbøll P. (s. 1851), tansk. pappismies, edellisen veli. P. toimi pitkän aikaa kansanopistonjohtajana, luopui mielipiteitensä vuoksi tästä toimesta 1891 eläen jonkun aikaa yksinomaan vapaana kirjailijana ja julkais-

ten aikakauskirjaa „Frit Vidnesbyrd”. V. 1894 P. otti vastaan hänelle tarjotun papinviran. Oltuaan alussa Grundtvigin ihailija P. on myöhemmin muuttunut grundtvigiläisyyden vastustajaksi, pitäen sitä kaavoihinsa kangistuneena liikkeenä. P:n kirjoista mainittakoon suomennettu „Kirjeitä Kristuksesta kummipojalleni” (1905), jolla on apocogeettinen luonne. E. K.-a.

Pontormo [-to'r-], oikeast. Carrucci, Jacopo da (1494-1557), it. taidemaalari, Firenzen koulua; Andrea del Sarton apulainen, Michelangelon matkija. Maalannut freskoja ja taulukuvia, joista muotokuvat huomattavimpia.

E. R.-r.


Pontos, muinainen valtio Vähässä-Aasiassa, oikeastaan pohjoisin osa Kappadokiaa, Mustanmeren etelä- ja kaakkoisrannikolla Halys-joen ja Armeenian välissä. Rannikolle kreikkalaiset 6:nella vuosis. e. Kr. perustivat siirtokuntia (Amisos, Trapezus y. m.). Alussa 3:nnella vuosis. e. Kr. Mithridates I perusti P:een itsenäisen valtakunnan, joka hänen seuraajensa aikana kasvoi, kunnes se Mithridates Eupatorin hallitessa (120-63 e. Kr.) saavutti suurimman laajuutensa, jolloin se käsitti Kappadokian, Galatian, Phrygian, Vähän-Armeenian ja Mustanmeren pohjoisrannikon. Mithridateelta roomalaiset valloittivat P:n ja jättivät osan puoleksi itsenäiseksi valtakunnaksi. toisen osan liittivät Bithyniaan. Koko P. tuli 1:sellä vuosis. j. Kr. roomalaiseksi. L. T.

Ponttauskone, puunjalostuskone, jolla lautojen reunoihin höylätään toiseen uurre, toiseen kieli, jotka toisiinsa sopien muodostavat tiiviin liitoksen. Tavallisesti sama kone höylää laudan lappeat sivut tasaisiksi.


P-o P-o.

Pontti ks. Pontata.


Ponttiseinä (ruots. *spont* = sauma), pystyttävistä, erityisellä tavalla yhteenliitetyistä lankuista tehty seinä, jota käytetään maan tukena peruskuoppia kaivettaessa ja maatyiteitä muodostettaessa sekä erittäinkin estämään veden tuloa tällaisiin kuoppiin ja suojaamaan perustuksia, maatyiteitä, rantoja y. m. s. virtaavan veden aiheuttamalta syöpmiseltä (vrt. Perustusrakennus). Lankkujen liitos tehdään ponttauksella, jolloin lankun laitaaan tehdään syvennys I. uurre, johon toisen lankun laidassa oleva kapeampi terä l. lehti sopii sisälle niin, että sauma tulee tiivis. Kuva 1 esittää p:ssä tavallisia ponttauksia, a kulmapontti, b suorapontti, c viistopontti, ja niistä a tuottaa vähemmän tiiviin ja c parhaimman liitoksen. P. rakennetaan siten, että maahan ensin upotetaan ponttiuurella varustettuja paaluja riivin 1:s-2:s m:n etäisyyteen toisistaan (kuva 2), näiden kummalekin puolelle kiinnitetään kehyspuut lähelle maan pintaa. Kehyspuiden väliin jäävään rakoon pis-




Kuva 1.




Kuva 5.



Kuva 2.



Kuva 4.



Kuva 3.

suomen puolelta. Joiden alapuolelta on viety kanto- ja kulkuväyksiä, joiden avulla on voitu kulkua. Nämä ponttilankut, ponttilaiturit, silloin rakennettiin, joiden avulla on voitu siltoja rakentaa ja siltojen alla lasket kulkua. N. p. ponttilaiturit. Asumattomine lähi- ja kauempana kaakossa olevien Ventoten (vanhan ajan *Pandataria*) ja Santo Stefanon (yhteensä 2 km², 1859 as. 1901; viimein saarella rangaistussirtola) keralla P. muodostaa Ponttilaisen saariston (it. *Isole Pontine*), joka hallinnollisesti osaksi kuuluu Casertan, osaksi Napoli'n provinssiin.

Pontti-uurre ks. **uurre** ja **Pontus**.

Pontturi ks. **pontti** ja **pontti-uurre**. On matala tukkeinen rakennos, joka on rakennettu alus- ja käyttösiltojen uivan sillun, p-sillan, kannattajaksi taikka muihin samantapaisiin tarkoituksiin. P:t tehdään puusta, raudasta taikka nykyään myös usein rautabetonista (vrt. Silta). P:ejä käytetään myös suurten laivasulkujen ja tukkien porttina. Ne ovat joko uivia p-eja taikka työntö-p-eja. Edelliset ovat korkean aluksen tapaisia ja sen muotoisia, että niiden korkea emäpuu tarkalleen sopii sulun aukon reunoja vasten. Ne kuljetetaan uittamalla aukon eteen ja lasketaan paikoilleen laskemalla niihin tarpeeksi vettä. Sulun taikka tokkaa tyhjennettäessä ulkopuolinen vedenpaine painaa ne tiiviisti aukon reunoja vasten. Työntö-p:t ovat korkean laatikon muotoisia ja työnnetään sulun sivulla olevasta kapeasta kammioista pohjassa olevia kiskoja pitkin paikoilleen sulkuaukon eteen. Kun tällaiset portit tahdotaan avata, poistetaan niiden sisältä vettä sen verran, että ne uivat (edellisissä) taikka tulevat kiinni aukon reunoja vasten. J. C. C.

Ponttonisilta ks. **Pontturi** ja **Silta**.

Pontuksen kaivannot. Lappeen pitäjässä olevien kaivantojen rakentamista alkoi 1600-luvulta. Joiden tarkoituksena oli yhdistää kanavalla Saimaa Suomenvedenpohjaan. N. s. „vanha kaivanto”, joka hävitettiin Saimaan kanavaa rakennettaessa, oli Eerik Turenpoika Bielken ajoilta. Hänen tiedetään olleensa Viipurin linnan haltijana 1499-1511 ryhtyneen täällä kanavoimistuksiin. Toinen n. s. „uusi kaivanto” alkaa Saimaan rannalta, 2 km nykyisen Saimaan kanavan lähtökohdasta Lauritsalassa itään päin, suuntautuen länteen edellä mainittuun viertellen loppuun. Kaivanto on noin 300 m. Tämä kaivanto lienee äänneä niistä töistä, jotka amiraali Pentti suoritti Saimaan kanavan rakentamiseksi, josta pani alulle 1607, mutta jotka keskeytyivät hänen kuolemansa 1609. Kansanmuistitiedot yhdistävät syytä näin muinaisäänneket Pontus de la Gardieta (1607-1608). Pontus de la Gardieta [B. Örn Cederhvarf, „Pontuksen kaivannot Saimaan kanavan niskalla” (Suomen Museo 1901); Lappeen N. s. 1607-1608]. J. C. C.

Pontuksen sillat, kansanomainen nimitys mui-

maisille suoportaille Viipurin läänissä ja Pohjois-Karjalassa. Pontus I. Pontus, joka ilmeisesti elänyt on tarkoitunut Pontus de la Gardieta (Ja Gardia) joka elänyt Jaakko de la Gardieta (Jaakko Pontus Kantelettaren „Puntuksen sota” nimisessä runossa), on Karjalassa ja siihen rajoittuvissa seuduissa muuttunut hiisiin ja jättäiläisten tapaiseksi taruolennoksi, jonka nimi liittyy useiden muidenkin muinaisjäännösten ja omistusten kansanmuistotieteen kansanomaiseen nimitykseen (esim. Puntuksen tiet, kivet y. m.; vrt. Pontuksen kaivannot). A. E.

Pontus euxinus ks. **Mastamora**.

Pony ks. **Poni**.

Ponza (vanhan ajan *Pontia*), saari Italian länsirannikolla, 112 km Napoli'sta länteen; 8 km², 4.560 as. (1901). Tuliperäistä syntyä; korkein kohta 281 m yllä merenp. Tuottaa viiniä ja etelähedelmiä. Rangaistussirtola; itäisellä rannikolla Porto niminen satama. — Asumattomine lähi-saarineen (Palmarola, Zannone y. m.) sekä kauempana kaakossa olevien Ventoten (vanhan ajan *Pandataria*) ja Santo Stefanon (yhteensä 2 km², 1859 as. 1901; viimein saarella rangaistussirtola) keralla P. muodostaa Ponttilaisen saariston (it. *Isole Pontine*), joka hallinnollisesti osaksi kuuluu Casertan, osaksi Napoli'n provinssiin.

Pooki (ruots. *bdk*), rannikolle tai matalikolle merenkulkijoiden ohjaukseksi asetetun, useimmiten torninmuotoisen merimerkin kansanomainen nimitys. F. W. L.

Pooli (kreik. *polos* = [maan t. taivaan] napa) ks. **Napa**.

Poomarkku ks. **Pomarkku**.

Poon [*puun*], kaupunki Intiassa, Bombayn presidenttikunnassa, P:n piirikunnan (13,851 km², 995,330 as. 1901) pääkaupunki, terveellisesti asennossa Mutha ja Mula nimisten jokien risteyksessä rautatien varrella kaakkoon Bombaysta; 158,856 as. (1911). — Peshwan palatsin rauniot, useita tempeleitä. Paljon oppilaitoksia: insinööriopisto, maatalousopisto, lääket. koulu y. m. Valmistetaan kultaa, hopeaa, norsunluu-, savi-, m. teoksia; puuvilla- ja paperitehtaita, myllyjä, järeä ja kivennäisvesitehtaita. — Bombayn kuvernööri asuu sadeaikana P:ssä. — P. oli maratti-vallan pääpaikkoja. Joutui 1817 englantilaisille. V:sta 1897 P. on kovasti kärsinyt ruton häviyksistä. E. E. K.

Poorter, Willem de (k. n. 1645), holl. taideemaalari, kotoisin Haarlemista; sai vaikutusta Rembrandtin varhaisimmasta Leidenin aikaisesta tyylistä, jota hän noudatti pienissä, raamatullisissa ja mytologisissa kuvissaan. E. R. R.

Pope [*puun*], Alexander (1688-1744), engl. kirjailija, aikansa suurin runollinen kyky, joka kokonaan hallitsi 1700-luvun ensi kolmannelta engl. kirjallisuudessa. Synt. 21 p. toukok. 1688 Lontoossa, k. 30 p. toukok. 1744. Jo varhain puhkesivat runolliset taipumukset hänessä esille. V. 1709 ilmestyivät painosta paimenrunot „Pastorals”. Tuskin kaksikymmen-vuotiaana hän esitti aikansa kriittillisiä ajatuksia teoksessaan „Essay on criticism” (1711) ja vuotta myöhemmin ilmestyi koomillinen sankariruno „The rape of the lock”, jossa hän ivasi senaikuisen hienoston elämää Lontoossa. P. otti viikankaasti osaa kaikkiin aikansa kirjallisiin kiistoihin esiintyen katke-

rana satiirikkona. Hänen pääteoksensa tällä alalla on „The duncead” (1728), jossa hänen katkeruutensa kaikkia oman aikansa kirjailijoita kohtaan puhkeaa esille. Suurimman menestyksensä, joka ulottui yli koko Euroopan, P. saavutti uskonnollis-siveellishellä runoelmallaan „Essay on man” (1732-34), johon läheisesti liittyy toinen, siveellisiä aiheita käsittelevä teos „Moral essays” (1732-35). Nuo molemmat teokset muodostavat jonkinmoisen runollisen deismin raamatun, joka loistavin säkein esittää järjen uskontoa. P:n persoonallisuutta valaisevat parhaiten runoelmat „Epistle on taste” (1731), „Imitations of Horace” (1733-37), „Epistle to Arbuthnot” (1735) sekä hänen „Correspondence”. P:n suurta mainetta lisäsivät myös hänen käännöksensä, jotka samalla tekivät hänestä rikkaan miehen. Tärkeimmät näistä ovat: Iliadi (1715-20) ja Odysseia (1723-25). Hän julkaisi myös 1725 uuden painoksen Shakespearen teoksia, joka, vaikka se filologisessa suhteessa onkin keho, oli omansa suuressa määrin herättämään barrastusta Shakespearea kohtaan. — P:n asema omaan aikaansa nähden oli kaksinainen. Epiluloisen ja taistelunhaluisen luonteensa vuoksi hänen persoonallinen ystäväpiirinsä oli hyvin pieni, mutta hänen vaikutuksensa runoilijana oli sensijaan tavaton ja hän määräsi kirjallisen aistin ei yksin Englannissa, vaan koko Euroopassa. [Carruther, „The life of P.” (4 nid. 1857); Leslie Stephens, „A. P.” (1880, kuuluu sarjaan „English men of letters”).]

H. Kr-n.

Popilius Læna [-pi-]. 1. Caius, roomalainen plebeijisukuinen konsuli 172 e. Kr., kukisti Egyptissä Syyrian kuninkaan Antiokhus Epiphanen. — 2. Publius, edellisen poika, konsulina 132 e. Kr., optimaattipuolueen turvissa ankarasti vastusti Tiberius Gracchusta. Caius Gracchus sai erially läkieshotuksellaan P. L:n tuomituksi maanpakoon, mutta optimaattipuolueen päästyä uudelleen valtaan P. L. palasi Roomaan 121 e. Kr.

E. H. I.

Poplin (engl.) on kaksiniitinen kangas, joka alkuun on kudottu hienoista silkkiloimista ja verrattain paksusta kampavillalangasta, niin että kangas saa vakomaisen rakenteen. Nykyään valmistetaan sitä myös käyttämällä loimina puuvillalankaa ja kuteina joko puuvilla- tai kampavillalankaa.

E. J. S.

Popocatépetl (= „savuva vuori”), tulivuori Meksikossa, Pueblan valtiossa, Sierra Madre occidental-vuoristossa kaakkoon Meksikon pääkaupungista, huippu 5,452 m yl. merenp. Huipulla olevassa kraaterissa on erinomaista rikkiä; ikuisen lumen raja alkaa 4,400 m yl. merenp. Alempana on metsää, juurella peltoja. — P. oli 1500-luvulla vilkkaassa toiminnassa, nyk. siinä on enää vain solfatareja.

Poppeli ks. *Populus*.

Poppelsdorf, 1904 Bonniin liitetty esikoulu; Bonnin yliopiston maataloudellinen korkeakoulu, luonnonhist. museo vaaliruhtinaan ent. huvilinnassa.

Popper, David (s. 1843), itäv. sellisti ja sellosäveltäjä, Goltermannin oppilas. Toimi 1868-73 soittajana Wienin hoviopperassa ja v:sta 1886 opettajana Budapestin musiikkiopistossa.

I. K.

Poppius, savolainen virkamiessuku, jonka en-


simäiset tunnetut jäsenet elivät 1600-luvulla. 1. Gabriel P. (1770-1856), virkamies; tuli 1799 Yli-Satakunnan tuomariksi, kutsuttiin 1801 Tukhoimaan Suomen maanjakoasioitten esittelijäksi oikeusrevisioniin ja 1805 jäseneksi valtakunnan yleisten asiain valmistelukuntaan; v:n 1809 valankumouksen jälkeen hän nimitettiin oikeusneuvokseksi. Suomen tultua erotetuksi Ruotsista P. jäi Ruotsiin ja kutsuttiin 1826 kauppaakollegin presidentiksi; oli 1833-36 hallituksen jäsenenä ja tuli 1838 maanviljelysakatemian johtajaksi. P. oli harvinaisen taitava ja kunnollinen virkamies ja hänellä on suuret ansiot Ruotsin teollisuuden ja maanviljelyksen kohottajana.

J. F.

2. Abraham P. (1793-1866), runoilija, syntyi luutnantin poikana Juvalla, tuli ylioppilaaksi 1813. Vv. 1813 ja 1815 hän toverinsa A. J. Sjögrenin innostamana kotiseudullaan keräsi kansanrunoutta; lähti 1817 Upsalaan opintojaan täydentämään. Täällä hän 1818 julkaisi väitöskirjan „De reciproca conjugationum forma in lingua fennica”. V. 1819 P. avusti saks. oppinutta H. R. von Schröterä tämän toimittaessa teostaan „Finnische Runen”. P. vihittiin 1823 papiksi Tukholmassa ja palveli kaksi vuotta Tukholman suomalaisen seurakunnan apupappina; 1825 hän siirtyi linnanpapiksi Viipuriin ja sieltä 1833 Juvan kappalaiseksi, jossa virassa palveli kuolemaansa asti. — P. on aikakautensa huomattavimpia suomenkielisiä runoilijoita. Hän rupesi runoilemaan jo ylioppilasaikoinaan; useimmat hänen runoistaan ovat vv:n 1815-22 väliltä. Ensi kerran niitä ilmestyi Arvidssonin „Oskyl-digt Ingenting” lehdessä 1821, pari niistä on julkaistu „Mnemosyne”ssä; myöhemmin hän lähetti runojaan suomenkielisiin lehtiin. P. on varsinkin saanut vaikutusta vanhasta suomalaisesta kansanrunoudesta; vanhaa runomittamme-kin hän mieluummin käyttää ja suurella taidolla viljelee. Hänen runollisia tuotteitaan kannattaa „vaatimaton, tosirunollinen tunne”. Onnistuneimpina pidetään seuraavia: „Epäily”, „Poika ja tyttö”, „Perhosen synty”, „Kukkasen taivas”, „Punnittu Amor”, „Varpunen” ja „Valistuksen vaikutus” (pilkkaruno sukunimien muutosta). P. on suomentanut Zschokken kirjan „Viinamyrkystä surullinen tarina” (1844). Eri-täisesti on mainittava hänen Kalevalan-käännöksenä (ruotsinnoo. ks. Kalevalan käännökset), josta kuitenkin vain hiukan alkua on tal-lella. Keskenäiseksi häneltä jäi eräs (ruotsinkielinen) näytelmä ja romaani (suomalaisen robinsonadi Kaarle herttuan ajoista) sekä Juvan pitäjän kertomus, jota hän jo ylioppilaana oli aloitellut. P:n kootut runoelmat on kahdesti julkaistu: „Koittaressa” 1870 ja Suomi-kirjassa 1899. [Julius Krohn, „Suom. kirj. vaiheet”, A. H. Berg-holm, „Abraham Poppius” (Suomi 1899).] H. O.

3. Olga P. (s. 1866), näyttelijätär (syn-tyisin Finne), opiskeli neiti K. Avellanin johdolla ja tuli suom. teatteriin 1885 saavuttaen etevillä näyttelijänlahjoillaan pian yleisön suoson. Kävi opintomatkoilla ulkomailta 1890 ja 1894. Hänen suorittamistaan osista mainittakoon Aino ja Sirkka samannimisissä kappaleissa, Lilli („Kuopion takana”), Hedvig („Villi-Sorsa”), Cordelia („Kuningas Lear”), Maiju („Päpin perhe”), Pernilla („Ei ole aikaa”), Pirkko („Anna Liisa”),

pella (kuva 3) pienempiä samanlaista. Näissa kummassakin on työkappaleen läpi kulkeva joko eteenpäin liikkuva tai paikallaan pyörivä akseli, johon tavallisesti sorvinterin tapaiset terät (yksi, kaksi tai neljä, kappaleen suuruuden mukaan) kiinnitetään joko suoraan akseliin tai tätä pitkin liikkuvaan teränpitimeen eli istukkaan. Puutyönä käytet-



Kuva 3.

tävät porakoneet ovat yksinkertaisempia, poran nopeus on suuri ja sen syöttö tapahtuu käsin vivun välityksellä. — Kiviporakoneet ovat joko iskeviä tai pyöriviä (ks. Kiviteollisuus).

P:t, tavalliset metallityöhön käytettävät, tarvitsevat 1-7 hevოს, riippuen porattavan reiän suuruudesta, säteis-p:t noin 50% enemmän, silinteri-p:t 5-25 hevოს.

Poramoukari, kivenporaukseen käytettävä moukari, jonka järkele (pää) on pitkä ja kumppaanakin päin suipeneva. Paino 6-8 kg. P-o P-o.

Poranjauho l. -puru, kairanpuru, poran puusta leikkaamat lastut. P-o P-o.

Poraruuti ks. Ruuti.

Porauspenkki, penkki, johon pyssynpiippujen poraamista varten on kiinnitetty vaakasuorat poran pyöritys- ja syöttölaitteet. Uudemmissa p:ssä pyörii itse porattava piippu, pora vain työn-tyt eteenpäin. P-o P-o.

Porcia, M. Porcius Cato nuoremman tytär, joka ensin oli naimisissa M. Bibuluksen, sittemmin Brutuksen, Caesarin murhaajan kanssa. Tämän jouduttua tappiolle 42 e. Kr. P. surmasi itsensä. kertomuksen mukaan syömällä tulisia hiiliä. E. H-l.

Pordenone [-nõ-], Giovanni Antonio da, tunnettu myös nimillä de Sacchis, de Corticelli, Regillo t. Licinio (1483-1539), it. taidemaalari; työskenteli Pohjois-Italiassa ja loppuajallaan Venetsiassa. Maalannut pääasiallisesti freskoja (m. m. Castel Colaltoon, Trevisoon, Cremonaan ja Venetsiaan) sekä myös alttaritauluja. P:n töissä on terve, luontehikas käsitys, suurpiirteisen muodon ja mahtavan liikkeen tavoittelu ja lämmin väriyty, joka osoittaa Tizianilta ja Giorgionelta saatua vaikutusta. E. R-r.

Porfyriitti, *geol.*, porfyryrinen, vulkaaninen vuorilaji, jossa on hajarakeina plagioklaasia ja jolla on sama kokoomus kuin dioriitilla. P:lla on tarkoitettu erikokoisesti tertiääriä vanhempia purkautumia ja nuorempia on nimetty andesiitiksi. E. M-nen.


Porfyroidi, liuskeinen ja joskus kerroksellinen vuorilaji, jonka hienorakeisesta liuske-massasta pistää esille suurempia kvartsi- ja maasälpärakeita. P. on syntynyt liuskeutumalla alkujaan porfyryrisista, vulkaanisista vuorilajeista tai niiden tuifeista. E. M-nen.

Porfyryri (kreik. *porphy'reos* = purppuranväri-nen), yhteinen nimitys porfyryrisille (ks. Porfyryrirakenne), yleensä vulkaanisille vuorilajeille, joissa on hajarakeina joko kvartsia tai alkalimaasälpää vastakohtana porfyriitille, jonka hajarakeet ovat plagioklaasia. Kvartsi-p:ssa on hajarakeina kvartsia ja alkalimaasälpää. Sillä on sama kokoomus kuin graniitilla.

Tertiäärikautta nuorempia kvartsi-porfyryjeja nimitetään lipariiteiksi. Ortofyryrissa on hajarakeina ainoastaan maasälpää, pääasiallisesti ortoklaasia (syeniitin kokoomus), ja sen nykyaikainen vastine on trakyytti, keratofyyrin hajarakeet ovat natronrikasta maasälpää. Norjassa Kristiaanin tienoilla esiintyvät rombi-p:t ovat saaneet nimensä poikkileikkauksessa rombin s. o. vinoneliön muotoisista hajarakeistaan (alkalimaasälpää). P-vuorilajien hajarakeita, jotka voivat olla aina parin emmitaisia, ympäröi n. s. perusmassa. Se on joko lasimaista (vitrofyryri), tiivistä s. o. paljaalle silmälle näkymättömistä mikroskooppisista rakeista muodostunutta (felsiittistä) tai karkeampaa. Väritään se on yleensä tummaa: punertavaa, ruskeata, harmahtavaa. P:ejä käytetään kauniin ulkonäkönsä takia suuressa määrässä koristeaineena rakennuksissa, esim. Elfdalin p:ia Ruotsista. Vanhastaan tunnetut porfido rosso antico (punainen) ja porfido verde antico (vihreä) kuuluvat porfyritteihin. E. M-nen.

Porfyryrirakenne, eräs eruptiivi-vuorilajien (ks. t.) rakennemuoto, jonka olennainen tunnusmerkki on se, että yksi tai useammat vuorilajien aineksista esiintyvät sekä suurempina hajarakeina että pienempinä kiteinä tai lasiksi jähmettyneinä perusmassassa. Hajarakeet ovat useimmiten omanuotoisia s. o. täydellisiä kiteitä. P. osoittaa, että vuorilajimagman jähmettyminen on tapahtunut kahdessa jaksossa: hajarakeet ovat kiteytyneet ensin ja suhteellisen hitaasti, perusmassan ainekset ovat kiteytyneet tai jähmettyneet lasiksi myöhemmin ja verraten äkkiä.

Pori (ruots. Björneborg). 1. Kaupunki Turun ja Porin lääniin kuuluvassa osassa Satakuntaa, 61°29'20" pohj. lev. ja 21°48'30" it. pit. Greenw., sijaitsee Kokemäenjoen varrella, n. 23 km:n matkan päässä sen suusta. Kaupungin pääosa on joen vasemmalla rannalla, kohdalla, jossa Kokemäenjoki ennen mereen laskemistaan haarautuu useampiin väyliin, kuten Luotsimäen, Kokemäensaaren, Vähä-Rauman haaraan, muodostaen Kirjurinluodon, Raatimiehenluodon, Hevosluodon y. m. saaret. Joen oikea ranta on myöskin asuttua (VIII kaupunginosaa), ja joen yli, joka kaupungin kohdalla on noin 170 m leveä, on rakennettu siirrettävä n. s. ponttonisilta. — Asukasluku (1914) kirkonkirjojen mukaan 17.221 evankelis-luterilaiseen seurakuntaan kuuluvaa henkeä, joista 8.081 miestä ja 9.140 naista; henkikirjojen mukaan (1913) 14.247 henkeä. Kaupungin varsinainen pinta-ala on 189,22 ha. Tähän tulee vielä lisäksi kaupungin omistama, osittain vuokraton-teiksi ja viljelysmaksiksi luovutettu 3.371,302 ha:n suuruinen maa-alue, joka sijaitsee suurimmaksi osaksi kaupungin lähimmässä ympäristössä, mutta johon kuuluvat myöskin kauempana Ula-sourin ja Tommilan talot, Reposaaari ja sen luo-




Poriin vaakuna



Salama



Vammala



Raatihuoneen puisto.



Pori, Laitenraas

2.736.650:—, 3. sekalaista kiinteistöä 7.000:—; irtaimistoa: 1. ulkonaista irtaimistoa Smk. 362.540:23, 2. kunnallisten laitosten irtaimistoa Smk. 332.203:06; P:n kunnallisen sähkölaitoksen pääomaa Smk. 225.000:—. Kaupungin velat v:n 1914 alussa Smk. 3.093.514:45, mistä summasta obligatsioonilainoja Smk. 1.825.100:—, muita kuoteluslainoja Smk. 1.137.414:45, erinäisiä lainoja Smk. 131.000:—. P:n kunnallisomaisuus siis $\frac{1}{4}$ 1914 kaikkiaan oli Smk. 3.779.323:32. Kaupungin hoidettavina olevia rahastoja oli yhteensä 39 (joista osan korkotulot käytetään kunnallisten laitosten hyväksi), ja niillä varoja $\frac{1}{4}$ 1914 yhteensä Smk. 1.287.096:01. Näistä olivat suurimpia rahastoja: kansankirjasto-rakennusrahasto Smk. 390.853:—, P:n siltarakennusrahasto Smk. 184.505:42, Gust. Svensbergin rahasto kaupungin istutusten kaunistamiseksi Smk. 107.113:85, Gust. Svensbergin apurahasto ruumiillisen työn tekijöille Smk. 105.420:14, Karl Fredrik Juseliuksen ja Karl Nordgrenin lastenkotirahasto Smk. 63.458:35, Gust. Svensbergin kuumesairaalarahasto Smk. 60.428:57, P:n vesijektorahasto Smk. 51.229:65, Anders Mauritz Grundströmin rahasto Smk. 42.025:—, Amalia ja Karl Fredrik Juseliuksen lahjoitusrahasto Smk. 31.789:94, Lars August Asplundin rahasto köyhäinhoitoa varten Smk. 28.652:30, Sjöblomin lahjoitusrahasto Smk. 27.040:—, Carl Duvaldin lahjoitusrahasto Smk. 22.664:39, Karl Oskar Frimanin lahjoitusrahasto Smk. 22.295:61, anniskelu o-y:n stipendirahasto kansakouluoppilaita varten Smk. 21.928:48, Thure ja Elin Rostedtin rahasto Smk. 21.190:63, Lars August Asplundin testamenttirahasto kansakouluille Smk. 15.289:08, Anna ja Viktor Sjöblomin rahasto Smk. 13.216:50, köyhien kansakouluoppilasten vaatetusrahasto Smk. 12.237:51, H. M. Keisari Aleksanteri II:n koulustipendirahasto Smk. 12.002:78, Gust. Duvaldin kansakoulurahasto Smk. 11.232:25, Gus-

taf Vilhelm Grönfeldtin stipendirahasto Smk. 11.224:71, Antti ja Eva Ahlströmin rahasto Smk. 10.600:—.

Kunnallisten virastojen ohessa P:ssä on tullikamari, postikonttori, sähkölennätinkonttori sekä piirilääkärin ja Ulvilan kihlakunnan tuomarin ja henkikirjurin asemapaikka. Kaupungilla on kunnallissairaala, työnvälitystoimisto ja sähkölaitos. Kouluja (oppilasmäärät 1914 kevätlukukauden lopussa): P:n suom. klassillinen lyseo (186 opp.), suom. yksityistytötkoulu (6-luokkainen) jatkoluokkineen (3 luokkaa; yht. opp. 217), ruots. yhteiskoulu (148 opp.), ruots. 2-luokkainen valmistava koulu (28 opp.), kaupungin kansakoulu (P:ssä ja Reposaarella; näissä oli 1914 oppilaita 1.718, joista 863 poikaa ja 855 tyttöä, luokkia 60, joista 48 suomenkielisiä ja 12 ruotsinkielisiä, opettajia ja opettajattaria 56), kansanlastentarhat (1914 7 osastoa, joilla opettajia 14 ja oppilaita 215), P:n kauppakoulu (54 opp.), P:n kauppa-apulaiskoulu (19 opp.), P:n valmistava ammattikoulu poikia varten (69 opp.), P:n valmistava ammattikoulu tyttöjä varten (102 opp.), P:n yksityinen teollisuuskoulu (11 opp.), P:n ylempi käsityöläiskoulu, P:n käsityöläitos, yksityinen lasten koti. Kirjastoja: Kansankirjasto ja lukusali (1913 6.835 nid., lainojen lukumäärä 12.637), Reposaaren kansankirjasto (1912 v:n lopussa 1.594 nid., lainausten lukumäärä sam. v. 1.883), P:n lyseon kirjasto (1913 5.779 nid.), Cygnæus-koulun opettajakirjasto (1913 1.013 nid.). Museoja: Satakunnan museo (luetteloon merkittyjen esineitten lukumäärä kesällä 1914 9.428, merkitsemättömien n. 1.000). Sanomalehtiä: „Satakunnan sanomat“, „Satakunta“, „Sosialidemokraatti“ ilmestyvät 3 kertaa viikossa) ja „Björneborgs Tidning“ (2 kertaa viikossa). Yhdistyksiä ja seuroja: Kansanvalistusseuran P:n haaraosasto, raittiusseura „Alpha“, P:n raittiusliitto, kasvatusopillinen yhdistys, koti-

det ja vesitilteen kalas-
tukseen harjoittamista
varten, josta kassan
tulot on 1914 arvioitu
Smk:ksi 3,328.—. P:n
vaakunana on kruu-
nattu krommu pöytä-
siniset krommekivet, kum-
puupää kultaisella poh-
jalla (kilpi sinipunertava),
tunnuslauseenaan: „Deus
protector noster“.

Kirkollisesti P. kuuluu (vielä toistaiseksi) kappelinä Ulvilaan; per. kaupunkiseurakuntaan („Ulvilan kaupunkiin“) 1558, oli itseensä khrak:na 1584-1602, viimeinän v. se jälleen yhdistettiin Ulvilan emäseurakuntaan; määritetty eronnan omaksi khrakunnaksi sen. püüt:llä 15 p:ltä tammik. 1877 (erolan nykyisen papiston pois-
lestä, valmistui 1863.

Historia Jo sangen varhaan Kokemäenjoen, Satakunnan tärkeimmän liikenne- ja asutusväylän suuhun syntyi alueen tärkein kauppa- ja markkinapaikka. Se ei alkuaan ollut nykyisen Porin paikalla, vaan paljon ylempänä, Kokemäellä, jonne sen ajan merialuksetkin silloin vielä pääsivät nousemaan. Kokemäen Ylistaron kylässä kerrotaan keskiajalla olleen „Teljän kaupungin“, kauppapaikan, jonne Saksan kestit saapuivat hieromaan kauppa maakunnan asujain sekä Hämeen ja Pohjanmaan tuotteita kauppaavien pirkkalaisten kanssa. Useat tutkijat olettavat juuri Kokemäellä olleen sen „Hämäläisten sataman“ (Portus Tavastorum), jossa Birger Jaarli nousi maihin ristiretkellään hämäläisiä vastaan. Maan kohotessa ja joen madaltuessa liikenneväylä Kokemäelle aikaa myöten katkesi Lammaisten koskien syntymisen johdosta, jolloin Satakunnan satama siirtyi koskien alapuolelle, Kokemäenjoen silloiseen suuhun Lattomerennanalle, Ulvilaan. Sen perustamisvuosi on tuntematon, mutta varmaa on, että Ulvilan kaupunki oli olemassa ennenkuin Albrekt 1365 sille antoi sen ensimmäisen tunnetun privilegikirjan. Ulvilan ulkomaankauppa oli yhä Hansan käsissä, mutta kotimaankauppa kehittyi tuntuvasti. Ulvilan porvarit perujivat alkeaan Pohjanmaan satamapaikoissa (etenkin Mustasaarella ja Pietarsaarella) ja kävivät Hämeen ja Satakunnan markkinoilla. Tanskan sotien aikana vihelliset ryöstivät ja polttivat kaupunkia, ja 1550 Kustaa Vaasa käski kaikki Ulvilan porvarit muuttamaan vastaperustettuun Helsinkiin; vaikka käsky peruutettiin 1556, oli Ulvilan kohdalla toisella tavalla ratkaistu. Joen liitteestä Lattomeri vähitellen oli täyttynyt ja lietesaret väylän tukenneet, niin että pitäisä aluksilla Ulvilaan oli käynyt yhä hankalammaksi. Siitä syystä jo 1556 Ulvilan tienoilla oleskellut Suomen herttua Juhana 8 p. maalisk. 1558 antamallaan perustuskirjalla määräisi Kokemäenjoen uuteen suuhun, Vähänrauman kylään, ehkä jo keskia-



kirkko

apalla siellä olleen linnan ja vasta perustettavan kuninkaan kartanon ääreen rakennettavaksi uuden kauppa kaupungin. Jonne Ulvilan porvareiden heti oli muutettava. P:ssä kehittyi Teljässä ja Ulvilassa aloitettu kauppa. Porvarit alkoivat itse omilla aluksillaan viedä Pohjanmaalta ja sisämaan markkinapaikoilta (Pirkkalassa ja Lammassissa) hankkimiaan tuotteita (etenkin turkiksia, traania, lohia, tervaa) Saksan hansakaupunkiin. Asukkaita 1564 oli n. 400, 1600 jo n. 800 (Turun ja Viipurin jälkeen asukasmäärältään Suomen kolmas kaupunki) ja 1600-luvun alkupuoliskolla 900-1.000. Varallisuudessa P:n 1500-luvun lopulla ajoittain voitti vain Turku. — Pian P:ia kohtasivat ankarat iskut. V. 1614 P. menetti passiivisen ulkomaankauppoikeuden ja, mikä vielä pahempaa, 1636 myös aktiivisen (puuastiain viennin lukuunottamatta), Pohjanmaan kauppa supistui samoihin aikoihin sangen vähin sinne kun 1600-luvun alussa oli perustettu kaupunkeja. Hämeen kauppa alkoi vähitellen joutua muiden kaupunkien käsiin. Joen mataloituminen rupesi haittaamaan merenkulkua; kaiken lisäksi paloi osa P:ia 1571, melkein koko P. 1603 ja suuri osa siitä 1640. P:sta tuli nyt vähäpätöinen maakaupunki, jonka kotimaankauppa rajoittui lähi-seutuun ja „ulkomaankauppa” Tukholmaan; viettiin etenkin syöttökarrjaa, vähin puutavaroita, tervaa ja halkoja. Muutkin elinkeinot rappen-tuivat; vain kalastuksen, sillinpyynnin Reposaaren luona, kerrotaan ajoittain olleen erittäin tuottoisan. Tulipalot hävittivät kaupunkia 1666 ja 1692, ja 1698 koko kaupunki paloi. Asukasmäärä aleni 1700-luvun alkuun mennessä 700 henkeen. — Isossa vihassa P. menetti mitä sillä oli jäljellä. Rahan palattua P. vähitellen alkavan ulkomaankaupan (puutavaroita ruvettiin viemään Saksaan puuastiain varjolla) ja sahaliikkeen avulla rupesi vaurastumaan; 1764 P:lla jo oli 19 alusta. Sisämaankauppakin kasvoi ja ensimmäiset teollisuuslaitokset perustettiin (tupakkakeh-räämö 1761, värjäämö ja flanellipaino). Kaupunkilaisten harjoittamista maalaiselinkoineista mainittakoon varsinkin tupakkaistutukset ja suuri-suuntaiset, kruunun omistamille saarille perustetut lammastarhat, joihin rodun jalostamiseksi hankittiin paljon hienovillaisia esp. lampaita (niitä kaupungilla lopulta oli n. 2.000 kpl.). Asukasmäärä nousi 1765 ainakin 1.000 henkeen. — V:sta 1765, jolloin P. sai takaisin tapulioikeuden, alkoi P:lle pormestari Lars Sacklénin y. m. kaukonäköisten miesten johtamana uusi aika. Puutavarainvienti kohosi aavistamattomiin summiin, siihen liittyi melkoinen tervanvienti ja konjunktuurien ollessa suotuisia myös suuri rahti-liikenne ja laivanrakennus. Vuosisadan lopulla kauppalaivastoon kuului 16-17 alusta, yhteensä 600-650 lästin kantoisia. Yhä madaltuvaa väylää koetettiin pitää auki mutauksilla ja 1775 Reposaaren rakennettiin ensimmäiset laiturit suuria välimerenpurjehtijoita varten. Uusista teollisuus-laitoksista mainittakoon Jaakko Wadénin yhtiö-tovereineen 1780 Luusouriin rakentama saba, ensimmäinen P:ssä. Näihin aikoihin myös suori-tettiin Kraftmanin johdolla 1773 päätetty, suoksi täyttyneen Lattomerén kuivaus. — Asukasmäärä manttaalikirjojen mukaan 1766 oli 1.500 henkeä, 1800 2.141 henkeä. — V. 1801 tulipalo hävitti P:n kokonaan ja onnettomuutta pian seurasi

satavuodet 1808-09 majoituksineen ja muine rasi-tuksineen sekä sitten aluksi huonot konjunktuurit ulkomaan rahti- ja tavaramarkkinoilla, mutta pian alkoivat kaupalle paremmat ajat (edulliset varsinkin 1830-luvulla). Puutavarain, etenkin lankkujen vienti kasvoi nopeasti (lankkuja vie-tiin 1817 722 tolttia, 1850 26.440 tolttia). Koko viennistä 1843, arvoltaan 114.180 hcpéaruplaa, puu-tavarain osalle tuli 86,800 ruplaa. Suuria puu-tavarainviejiä ja sahanomistajia olivat F. F. Wal-lenstråle, C. F. Björnberg, Björkman & Rosenlew y. m. Samoihin aikoihin laivanrakennus ja rahti-liikenne saivat ennen ja jälkeen saavuttamatto-man merkityksen. V. 1839 P:n kauppalaivasto käsitti 41 alusta, 6,463 lästää (16,4 % Suomen koko kauppalaivaston lästimäärästä). Wallen-stråle oli pietarsaarelaisen Malmin jälkeen Suo-men suurin laivanvarustaja, omistaen 1838 1,363 lästää. Satama siirtyi melkein kokonaan P:sta Reposaareen. Asukasmäärä nousi nopeasti ollen manttaalikirjojen mukaan 1830 4.198 hen-keä, 1850 5,450 henkeä. V. 1852 kaupunkia koh-tasi tuhoisa tulipalo, josta säilyi vain satunkuta pientä mökkiä. Pian seuranneessa sodassa engl. laivasto elokuussa 1855 ryösti P:n satamasta useita aluksia, ja muulla tavalla, kaappausten tai myöntien johdosta P:n laivasto pieneni niin, että se sodan loputtua enää käsitti vain 1,723 lästää. Palon ja sodan vauriot korjattiin ver-raten pian: 1866 kauppalaivasto käsitti 5,844 lästää ja puutavaroita 1865 vietiin 88.000 tolttia lankkuja, 31.000 toltia lautoja. Puutavarain-viennissä P:n voitti vain Viipuri. Uusia sahoja y. m. teollisuuslaitoksia perustettiin. Vuosisadan lopulla puutavarainvienti kasvamistaan kasvoi, mutta kauppalaivasto monesta syyistä väheni, käsittäen 1894 vain 3,928 rek.-ton. netto (n. 2,600 lästää). Suomen rautatieverkkoon P. yhdistettiin 1895, jolloin P:n-Tampereen rata avattiin liiken-teelle. [J. W. Ruuth. „Porin kaupungin historia”.]

E. E. K.

2. Maalaiskunta, Turun ja Porin l., Ulvilan khlak., Ulvilan-P:n-Nakkilan-Kullan nimis-miesp. Pinta-ala 215,4 km², josta viljeltyä maata (1910) 6,365 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,785 ha, puutarha-ala 11,16 ha). Manttaalimäärä 27^{35/48}, talonsavuja 98, torpansavuja 139 ja muita savuja 66 (1907). — P:n maalaisseurakun-nalla on talous, kirkko, papisto y. m. yhteisiä P:n kaupunkiseurakunnan kanssa, mutta sen hoitoa varten on eri kanslia: sen asukasuku 1913 oli 7,440 henkeä, joista 3,753 miesp. ja 3,687 naisp: siinä oli (1901) 1,355 ruokakuntaa, joista maan-viljelys pääelinkeinona 462:lla, teollisuus 475:llä; 637 hevosta, 2,440 nautaa (1911). — Kansa-kouluja oli 1914 Vähä-Rauman, Kokemäen-saaren, Pihlavan, Yterin, Preiviikin, Toukarin, Ruosniemen, Viasveden ja Lyttylän kansakoulut (13 opettajaa). — Teollisuuslaitoksia: Ahlström o.-y:n höyrysaha Pihlavassa, Ulasourin tiilitehdas ja kaakelitehdas. — Kokemäenjoen varrella 2 km P:sta itään on Lukkariinsanta-niminen valtion kalastuspaikka lohen- ja siian-kalastusta varten (vuokralta). — Muinais-muistoista on mainittava hiidenkiukaat: Tuorsniemen kartanon vainioiden takana (8 kpl.), Luvialle vievän maantien varrella (11 km P:sta, 10 kpl.), Ruosniemen takana kalliolla ja Kuumi-naissa. Historiallisia muistoa

[illegible]

Porin rata. Pääraiteen koko pituus viimeistään vaihteesta Tampereen asemalla Mäntymäen rautatieasemasta on 150 km tienpinnan korkein kohta 128,0 m yl. merenp. on 11:llä km:llä Tampereelta; tienpinnan alin

Porkka, nuotta-apajalla käytetty tarvin:
sukaisauva ja tämän alapäässä oleva rilla.

V. T. S.

Porkka, Frans Volmari (1854-89), kielentutkija, syntyi Suursaarelta, yliopp. 1872, fil. kand. 1877, fil. lis. 1885, nimitettiin suomen kielen lehtoriksi yliopistoon 1886; toimi 1877-82 opettajana Helsingissä eri oppilaitoksissa. Runonkeruumatkoiltaan (1881-83) Länsi-Inkeristä P. toi erittäin runsaan ja arvokkaan kokoelman saaliinaan (yhteensä n. 2.000 runoa). Vv. 1885-86 P., Suomalais-ugrilaisen seuran stipendiaattina, teki kielitieteellisen tutkimusmatkan Kasaanin kuvernementtiin Tsarevokokšajskin piiriin tšeremissien luo; tällä matkalla hän sai keuhkotaudin, joka sitten vei hänet ennenaikaiseen hautaan. Matkansa tuloksista — kansanrunous- ja sanakokoelmista y. m. — P. itse ei ehtinyt ennen kuolemaansa saada mitään julkisuuteen. Julkaisuja: „Über den ingrischen Dialekt mit Berücksichtigung der übrigen ingermanländischen Dialekte“ (väitöskirja, 1885), „Inkerin itkuvirsistä“ (1883 Valvojassa, jonka perustajia P. oli), „Kertomus runonkeruumatkasta, jonka v. 1883 kesällä teki Inkeriin“ (Suomi II, 19; 1886); Suomalais-ugrilaisen seuran toimesta (sen Aikakauskirjassa XIII, Arvid Genetzin toimittamana) ilmestyi P:n arvokas tšeremissiläinen kansanrunouskokoelma: „Tšcheremissische Texte mit Übersetzung“ (1895), joka sisältää satuja, sananlaskuja, arvoituksia, loitsuja ja lauluja. P:n tšeremissiläinen sanakokoelma sekä kielipoliittiset muistiinpanot ovat Suomalais-ugrilaisen seuran hallussa. Y. W.

Porkkala. 1. Kirkkonummen pitäjässä Suomenlahteen pistävä niemi ja sitä reunustava saaristo, Barönsalmenselän itäpuolella, n. 3-4 penink. Helsingistä lounaaseen. P. oli jo keskiajalla merenkulkijain satamapaikkoja, se m. m. mainitaan eräässä tanskalaisessa itinerariossa n. v:ta 1250. Niiltä ajojen on saarilla hautuumaitakin. — P. kuuluu nykyään Tallinnan-P:n linnoitusalueeseen, jonka virallinen nimitys on „Pietari Suuren merilinnoitus“. V. 1615 Kustaa Aadolfin toimesta ryhdyttiin P:n niemellä lohimaan hopeamalmia. Työt kuitenkin lakkasivat jo seur. v. luultavasti malmin suuren köyhyyden vuoksi. — 2. Majakka (myös Rönnskärin majakka) Rönnskärin saarella, P:n niemen edustalla, n. 4 penink. Helsingistä, näyttää valkoista vaihtumaton valoa; valaisumatka 19, engl. penink., valonkorkeus vedenpinnasta 50 m, perustasta 32, m; valovoima (Hefner-yksiköissä) 12.200. Rak. 1800 (järjestyksessä toinen Suomen majakoista), uusittu ja korjailtu 1814-21. — Meteorologinen ja hydrograafinen asema. L. H-nen.

Porkkala l. **Porkkola**, 1½ manttaalin suuruisen allodisateri Lammin pitäjässä Ormajärven rannalla 37 km Turengin rautatieasemalta koilliseen, käsittää nykyään siihen kuuluvat 5 rälssitilaa makuualueina 5½, manttaalia. Pinta-alasta on 350 ha viljeltyä maata. Kotitarvesaha ja mylly. — P. mainitaan ensikerran jo 1374. V. 1411 se väihdon kautta siirtyi aatelismies Olavi Flöghiltä Tavast-suvulle, jolta se naimisliittojen kautta periytyi 1500-luvun alkupuolella n. s. P:n Ille-suvulle, tältä myöhemmin samalla vuosisallalla nuoremmalle Fincke-suvulle, jonka jäsenistä m. m. Suomen käskynhaltija Kustaa Fincke (k. 1566) omisti sen, sekä Gödik Fincken tyttären Margareetan avioliiton kautta Eevert Kaarlenpoika

Hornin kanssa Kankaisten Horneille (Marienborgin vapaaherroille), joiden hallussa P. oli vielä 1697. Vuosis:n vaihteessa oli P:n omistajana vapaaherra Krister Bonde, joka 1707 möi tilan presidentti Kaarle Gyllenstjernalle. Myöhemmin 1700-luvulla tila oli Stjernvall- ja von Krämersuvuilla. Viimem:n hallussa se on vielä seur. vuosis:n alussa. Sittemmin se on ollut m. m. Stroganov-, Buturlin-, Etholén- ja Alopaeus-suvuilla. Nyk. omistaja (1914) tilanom. A. Laurell.

A. Es.

Porkkana (*Daucus carota*), vasta toisena vuotenaan kukkiva karvainen putkikasvi, jolla on hienoliuskaiset lehdet, valkeat kukat, pariliuskaiset emäsarvat, suojukset ja piikkiset lohkohelelmät.

Viljellään möyheiden, maukkaiden, tav. kellanpunaisten tai kellanvalkeiden pääjuuriensa vuoksi ja on tärkeimpiä keittiökasveja suuressa osassa maapalloa, meilläkin aina Lapissa asti. On meillä viljelty ainakin 1600-luvulta lähtien. Jo vanhat Etelä-Euroopan kansat kasvattivat sitä, aluksi lääkekasvina. On nykyisin tärkeä rehukasvinakin, meillä tähän vain hiukan käytetty. Viljelty p. polveutuu suuressa osassa Eurooppaa, aina Keski-Ruotsissa asti kuivilla paikoin villinä kasvavasta kanta muodosta, jonka juuri on ohut, sitkeä, usein haarainen, keltainen tai valkeankeltainen ja väkevänmakuinen. Viljeltyjen muotojen luku on hyvin suuri. Pääjaoittelu on tavallisesti: karotit, joiden juuri lyhyt, tyypistynyt, usein melkein ympyräinen, ja varsinaiset p:t, joilla on pitkän kartiomainen juuri. Edelliset ovat yleensä bienoja, pian valmistuvia, vaikeasti säilytettäviä, niitä nimitetään usein kesä-p:iksi vastakohana jälkimäisille, talvi-p:ille. P. viihtyy parhaiten edellisenä vuonna lannoitetussa, multavassa, hiekansekaissa savimaassa. Kylvetään joko myöhään syksyllä tai tavallisesti keväällä. Juuri sisältää 8-9 % hiilihydraatteja, etupäässä sokerilajeja. Punainen väriaine on karotiini. P:aa käytetään taloudessa hyvin monella eri tavalla. M. m. siitä valmistetaan siirappia.

K. L.

Porla, paljon käytetty terveyslähde Keski-Ruotsissa, Örebron läänissä, Örebrosta lounaiseen lähellä rautatietä. On ent. uhrilähde, jota ruvettiin käyttämään terveyslähteenä 1724, yleisesti 1800-luvulla.

Porlanmi (ruots. *Porlön*). 1. Säteri Lappträskin pitäjässä samannimisessä kylässä, käsittää 2¾ manttaalia. Mylly. Tilan omisti 1600-luvulta alkaen von der Pahlen-suku, jolta se siirtyi seur. vuosis:n keskivaiheilla Creutzeille. Nykyään (1914) se on Ehrnroothien hallussa. — 2. Rautatiepysäkki Lahden-Loviisan yksityisellä radalla Myrskylän ja Michelspiltomin asemien välillä 177 km Helsingistä 29 km Loviisaan.

A. Es.

Porlön ks. **Porlanmi**.

Pormestari (ruots. *borgmästare*) on kaupunkikunnan lainkäytön ja hallinnon ylin virkamies.



Porkkana

sen lisäksi, että jos paliskunnan alueeseen kuuluu kruununmaita, on jokaiselta paliskunnalta 1 vuotta vanhemmalta porolta maksettava 10 penin vuotuinen laidunmaksu. — P:n nimitystä kantavat myös ne useat komiteat, jotka Skandinaviassa ovat pohtineet polttavaa ruotsalaisnorsjalaisista porolaidunmaasta eli kysymystä siitä, milloin ja millä ehdoilla ruotsalaiset porolappalaiset ovat oikeutetut kuljettamaan porolaumojaan laitumelle Norjan puolelle. Ensimmäinen tällainen komissioni asetettiin 1843 ja viimeinen, johon kuuluu ruotsalaisia, norjalaisia ja suomalaisia jäseniä, 1913. vrt. Lappalaiset.

O. Lth.

Porolappalainen, oik. tunturilappalainen ks. Lappalaiset, palsta 565.

Poronhoito. Villipeuran kesytetyn muodon, poron, hoitoa on Skandinaavian maissa todistetvasti harjoitettu ainakin toista tuhatta vuotta, mutta se ei vielä ole voinut muuttaa poron luonnetta täysin keskyksi, kuten kotieläinten. — Poroja on Suomessa kaksi muotoa, jotka eroavat toisistaan pääasiallisesti elintapojaan ja kokonsa puolesta, nim. metsä- l. outaporo, joka koko vuoden elää metsäseuduissa ja johon suurin osa maamme porokarjoista kuuluu, sekä tunturiporo, joka ainoastaan talvisin, jolloin hanki tekee ruuansaamisen pohjoisessa koivikkovyöhykkeessä ja avoimissa tunturiseudussa vaikeaksi, laskeutuu alempiin metsäseutuihin. Ruumiiltaan tunturiporo on lyhyempi ja pyöreämpi sekä pitempikarvainen kuin metsäporo ja painoltaan se täysikasvana on n. 15-20 kg viimemainittua keveämpi. Karvaltaan Suomen porot ovat enimmäkseen vaaleamman tahi tummemman ruskeanharmaita; pohjoisosissa on kumminkin myös valkeita ja harmaanvalkean kirjavia.

Se alue, jolla p:oa meillä harjoitetaan, käsittää suunnilleen Oulua idempänä ja pohjoisempana olevan osan maata. Tämä alue on poronhoitoon nähden jaettu 67 pienempään maantieteellisesti rajoitettuun alueeseen, paliskuntaan. Paliskuntia on Lapin khlak:n kaikissa kunnissa, Kemin khlak:n Kuolajärven, Kemijärven, Rovaniemen, Tervolan, Kemin, Simon, Kolarin ja Ylitornion kunnissa sekä Oulun khlak:n Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken, Yläkiimingin, Kiimingin ja Iin kunnissa ja Suomussalmen kunnassa Kajaanin khlak:ssa. P:oa ja siitä maksettavaa veroa koskevia hallinnollisia määräyksiä on annettu jo 1600-luvulta alkaen, mutta paliskuntien järjestäminen on vasta viime vuosisadan loppupuolelta. Ennen paimensi ja hoiti kukin poron omistaja porolaumaansa yksin, kesät talvet, mutta nykyään on tämä tapa osoittautunut epäkäytännölliseksi. Kun uutisasutus on levinnyt, on porojen paimentaminen ja hoito käynyt hankalaksi, ja kun valtio on metsäinsä hoidon takia tehnyt rajoituksia ennen niin luonnollisena pidettyyn

hakkuu- ja laidunoikeuteen kruununmailla, on p:nkin ollut pakko siirtyä enemmän järjestettyyn yhteistoimintaan, paliskuntajärjestelmään (senäntin kirje 22 p:ltä maalisk. 1898, jolla paliskuntain muodostaminen on määrätty ehdoksi samalla kirjeellä myönnetyn hakkuu- ja laidunoikeuden nauttimiselle). Erinäiset alueet, joko kokonaiset kunnat tai sen rajoiltaan määrätty osat ovat muodostaneet tällaisia yhdyskuntia, ensiksi p-alueen eteläisissä tiheämmin asutuissa kunnissa ja sittemmin Lapissakin. Kunkin kunnan paliskunnat kuuluvat erityiseen p-yhtiöön. Viimemainituilla on kuvernöörin vahvistamat ohjesäännöt, joissa on määrätty p-yhtiön perustamisesta ja toiminnasta, paliskunnista ja niiden tehtävien järjestämisestä porojen hoitoa ja paimentamista koskeissa asioissa. Kussakin paliskunnassa on valittu esimies eli poroisäntä, joka valvoo, että kukin paliskunnan poronomistaja täyttää velvollisuutensa sovitun paimentamis- ja hoitotavan mukaan. Toisissa paliskunnissa on palkatut vakinaiset paimenet koko yhdyskunnan porokarjaa varten, toisissa taas isäntä pitää huolen, että poronomistajat kukin osuutensa mukaan ottavat osaa poromiesten hankkimiseen poroisännän käytettäväksi. Viimemainittu paimennustapa on tavallisin. Jos joku osakas laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänet ohjesäännön mukaan pakottaa laiminlyöntinsä korvaamaan. Paliskunnan jäsen on jokainen joka sen alueella omistaa poroja ja jonka poromerkki löytyy paliskunnan merkkiluettelossa. Kullakin poronomistajalla on vähintään yksi paliskunnan hallinnon hyväksymä merkki, joka leikataan poron korviin ja takaa sen omistajalle omistusoikeuden poroon. Karjansa kanssa kukin jäsen saa menetellä mielensä mukaisesti, mutta on velvollinen ottamaan osaa paliskunnan yhteisiin menoihin, jotka syntyvät pääasiallisesti etsimis- ja paimenkustannuksista, korkeiden ja joskus kymmeniä peninkulmia pitkien, paliskuntain rajalla olevain poroaitain rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä maanviljelijöille saatettujen vahinkojen korvauksista, suhteellisesti poromääränsä mukaan. Usein paliskunnat saavat avustusta valtiolta aitojen rakentamista varten joko lainana tai suoranaishana apuna, jota paitsi puut saadaan ottaa kruununmetsästä. — Mitä tulee kruununmaiden käyttämiseen paliskuntain laidunmaina, on lupa siihen viimeaikoina annettu vain määrävuosiksi. Poikkeuksena tästä ovat Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven kunnat, joille laidunoikeus kruununmailla myönnettiin armollisella julkutuksella 5 p. huhtik. 1879.

Kesäisin porot yleensä ovat vapaudessaan „viettälään”. Lumen tultua aletaan poroja syystalvesta kerätä kokoon kunkin paliskunnan alueelta ja viedä isommissa tahi pienemmissä laumoissa, „tokissa”, sitä varten rakennettuihin aitauksiin, „kaarteisiin”, missä vielä merkitsemättömät porot merkitään, vieraisiin paliskuntiin kuuluvat luovutetaan niiden omistajille, kukin paliskunnan jäsen saa erottaa ne poronsa, jotka hän haluaa teurastaa, käyttää vetoeläimenä tahi muusta syytä haluaa pitää erillään yhteisestä karjasta, ja missä poroisäntä laskee kunkin omistamat porot. Näitä erotteluja jatkuu tav. maaliskuuhun saakka ja ne porot, joista erottel on jo toimitettu, viedään senjälkeen talvilaitumille, missä niitä pidetään paimenuksen alaisina, kunnes ne



Valkea ja harmaa ajoporo Enontekiöstä



Poronjäkäliä on Suomessa eniten käytetty. Paimennus on Suomessa ollut paimentolaiton, jota on käytetty karkkaiden poron rot ovat asetetut, sekä ajavat takaisin erkaantuneet porot. Paimennuksen puittekoituksena on ollut, poron paimentolaiton, jota on käytetty jolle sekä suojella karjaa petoeläimiltä. P-alueen poljoisosassa käytetään koiria paimenten apuna.

Ainoastaan paimentolaiset, joihin Suomessa 1910 kuului kaikkiaan 26 ruokakuntaa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa ja jotka kaikki ovat lappalaisia, on Suomessa yhteensä noin 7000 poron paimentava karjaansa koko vuoden, suurempain karjain omistajat kukin erikseen, pienempien yhteisöinä, joihin kuuluu useita paimentolaisia varten. Sitä mukaa kuin laitumet tulevat syödyiksi ja talleantuvat, ovat paimentolaiset pakotetut siirtämään kotansa ja karjansa aina vereksille laiturille.

Koko Suomen p-alueella asuvasta väestöstä oli 1912 ainoastaan 18,4 % poronomistajia, vaihdellen tämä määrä eri kunnissa 2 %:sta (Simossa) 31 %:iin (Utsjoella). Poron lukumäärä Suomessa oli silloin 160.000. Arvioidaan 200 poron suuruisen karjan keskikokoiselle perheelle antavan ainoastaan puutteellaisen toimeentulon.

Poroja käytetään meillä sekä ajo- että veto- ja kantoeläiminä, mutta suurin merkitys on niillä kumminkin teuraseläiminä. Ajoporon nopeus on korkeintaan 2 penink, tunnissa lyhyellä taipaleella, kun on kevyt kuorma, ja 150 km vuorokaudessa. Se voi vetää 100-150 kg:n painoisen kuorman 40-60 km:n matkan vuorokaudessa lyhyellä kehällä, nuonolla 20-30 km tai vieläkin vähemmän. Kantoeläimenä se kuljettaa selässään 30-40 kg painoisen taakan. Suurimmista poroista saadaan lähes 100 kg lihaa, mutta tav. teurastetaan porot 3-4 v:n ikäisinä, jolloin lihentulo on keskimäärin n. 50 kg. Niinhyvin ajoon kuin teurastukseenkin käytettävät urosporot ovat selvettuja „porohärkkiä”. Sitoskykyisiä urosporoja „hervaita”, ei pidetä enempää kuin mitä tarvitaan siitosta varten: naaraita nimitetään „vaatimiksi”.

P. ei Suomessa vielä ole järjestetty minkäänlaisella lainsäädännöllä. Esityksen laiksi pusta poromerkkeistä teki 1904 Lapinmaan taloudellisia oloja tutkimaan asetettu komitea, josta puolestaan on tullut 1911 ja 1912 lausuntoja, jotka ovat olleet lähtökohdaksi Lapin poronhoitovaliokunnan 1907

valta 1910 on sitäpaitsi maamme pohjoisempiin esiin järjestettävien suojelusalueitten erottamista varten asetettu komissioni lausunut mielipiteensä poron hoitoon, ja 1914 on sitä varten asetettu komissioni valmistanut esityksen ehdoista, joilla poron laiduntaminen kruununmailla olisi sallittava.

Ruotsissa ja Norjassa p:n suhde muihin elinkeinoihin sitävästoin jo on määritelty. Edellisessä p. on sallittua erinäisillä ehdoilla ainoastaan Norrbottenin ja Vesterbottenin lääneissä sekä eräissä Jämtlandin tunturiseuduissa; jälkimmäisessä p. on luvallista maan eteläosissakin yksityisten ja vioktanaalla. Yleensä on näissä maissa p:oa järjestettäessä koettu lappalaisille edelleenkin säilyttää mahdollisuus ja etuoikeus p:oon, sikäli kuin muut elinkeinot sen sallivat. Katsuvälisen sopimuksen perusteella on Ruotsin Norrbottenin ja Vesterbottenin lappalaisilla edelleenkin oikeus kesäisin laiduntaa porojaan määrättyillä alueilla Norjassa ja Norjan lappalaisilla tuoda poronsa talveksi Ruotsiin. vrt. Lappalaiset, palsta 572, ja Porolaidunkomissioni. V. 1908 oli Ruotsissa 237.000 ja Norjassa 133.000 poroa.

Poron kesyttäminen on tehnyt mahdolliseksi monen pohjoisen seudun asuttamisen, joka muutoin ehkä olisi ollut mahdotonta. Nykyään harjoitetaan p:oa kaikkialla Euroopan ja Aasian pohjoisosissa; onpa sitä menestyksellä koetettu aikansaanda Alaskassakin v:n 1891 jälkeen Siperiasta hankittujen kantaeläinten ja p:n-neuvojain avulla. — vrt. Peura ja Lappalaiset.

A. Sam. d. O. O.

Poronjäkälä (*Cladonia rangiferina*), harmaanvalkea tai ruskahtava, hyvin runsashaarainen, tavallisesti 5-10 cm korkea jäkälä, jota hyvin yleisesti ja runsaasti kasvaa kaikkialla maassamme kankailla, kuivissa metsissä ja kallioilla, runsaimmin Pohjois-Suomessa ja Lapissa. On pääravintona poroille, joiden talvisaikaan täytyy kaapia ravintonsa esiin lumivaipan alta. P:ää on käytetty hätiitilassa karjalle ruuan lisänä ja viinanvalmistukseen. Jäkäläintuntijat erottavat p:ää 3 eri lajia, joista *Cl. alpestrista*, jonka tiheät haarat kauniisti ryhmittyvät pyöristetyiksi korkeiksi keoiksi, usein käytetään akkunain välissä talvella (akku-na-jäkälä).

Jäkälänsuku *Cladonia*, jonka tärkein edustaja p. on, käsittää 140 lajia. Suvun tuntomerkkejä ovat pensasmainen, ontto sekovarsi (selitetään „hedelmän” varreksi), erityinen lehtimäinen alusvarsikko y. m. Yleisiä metsissä, kallioilla ja kivillä kasvavia lajeja ovat paitsi p:ää m. m. *Cl. uncialis*, *Cl. furcata* ja maljajäkälä (ks. t.) nimitetyt *Cl. gracilis*, *Cl. fimbriata*, *Cl. pyxidata*, *Cl. coccifera*, jälkimmäisellä maljan reunus hedelmöidessään paimainen.

K. L.

Pororaito (Inarin lap. *poazuiraiddu*, Norjan lap. *boataoraidde*) on yhtenäinen jono ahkioita t. rekiä („kelkkoja”) vetäviä poroja. Matkueen etunenässä ajaa raitomies, jonka ahkioon on seuraavan poron hihna kiinnitetty. Näin aidottuun jäljessäkulkevan juhdan („judon”) hihnalla edellisen vetoneuvoihin kautta koko jonon. Ahkioita on raidoissa tav. 10-12 (Suomen puolella), poroja 11-16, joista 1-5 viimeistä on kuormattomia varaporoja („liika- t. pidätysporoja”, lap. *tolduves*). Kohtalainen poronkuorma on 100 kg.

Jos vetoneuvottomia poroja viedään johonkin määräpaikkaan, esim. syksyllä etsäaikana ja muuten siirrettäessä, kiinnitetään kunkin hihna edelläkulkevan kaulaan. Tällaista jonoa („kollos”, lap. *koalus*), jossa on enintään 35-40 eläintä, kuljettaja poromies käyden, hiihtäen t. ajaen edessä.

T. I.

Pororoca ks. *Amazonvirta*.

Póros (vanhan ajan *Kalauros*), saari Peloponnesoksen itärannikolla, Aiginan-lahden suussa, 22 km², 198 m korkea. Kapea salmi erottaa P:n mantereesta. Kesäkuylpylä. — Saarella on P. nimen kaupunki (4611 as. 1896, enimmäkseen albanialaisia), joka aikanaan oli Kreikan hallituksen asutona ja pääsatatamana.

Porovesi, järvi Iisalmen reitissä; pit. n. 12 km, suurin lev. n. 4 km, 86 m yl. merenp. P:een keräytyy huomattavampia vesiä kolmelta haualta, nimittäin: Kiuruveden reitin vedet lännestä Haapajärven kautta, Iiveteen kerääntyneet vedet pohjoisesta Koljonvirran kautta ja Kilpijärven kerääntyneet vedet idästä Paloisjärven sekä Paloisvirran kautta. — P:n itäpään pohjoisrannalla on Iisalmen kaupunki, Paloisvirran varrella.

L. H. n. n.

Porphyrogenetos [-ge'nne-] (kreik.), „purpurassa syntynyt”, nimitys, joka Itä-Rooman valtakunnassa annettiin prinssseille, jotka olivat syntyneet isän ollessa keisarina.

Porrassputki ks. *Putkilot*.

Porrassalmi, matala ja kapea salmi Mikkelin pitäjässä n. 8 km etelään Mikkelin kaupungista, mistä Ristiinaan johtava maantie kulkee salmen poikki. Sen rannoilla ja sillalla oteltiin 12-13 p. kesäk. 1789 kuuluisa P:n tappelu. Venäläisten päävoima suuntaisi main. v. kenraali Michelsonin johdolla ensimmäisen hyökkäyksensä Savon prikaatia vastaan ja saapui, karkoitettuaan vähäisen etuvartion sitkeän vastarinnan jälkeen Kyyröstä. n. 6,000-miehisenä kesäk. 12 p. iltapäivällä P:lle, jota puolustamaan Savon prikaatin päällikkö Kurt von Stedingk oli saanut kootuksi vain n. 600 miestä. Puolityön aikana alkoivat venäläiset kiivaan ammunnan, johonka meikäläiset saattoivat vastata ainoastaan kahdella tykillä. Klo 6 aamulla he tekivät hyökkäyksen suomalaisten asemaa vastaan, mutta pakotettiin peräytymään; klo 11 a. p. he uudistivat hyökkäyksensä johtajanaan Y. M. Sprengtporten, joka alipäällikkönä oli matkassa, mutta kenties vieläkin huonomalla menestyksellä. Sprengtporten itse haavoit-

tui vaarallisesti. Kun meikäläiset vihdoin saivat lisäväkeä, peräytyivät venäläiset klo 8 aikoihin illalla, menetettyään n. 30 upseeria ja 500 miestä. Savon prikaatin mieshukka oli toistakymmentä upseeria ja n. 200 sotilasta. Haavoittuneiden joukossa oli m. m. G. C. von Döbeln. Taistelua on syystä verrattu vanhan ajan mainehikkaimpiin sankaritekoihin. — Kesäk. 19 p. sam. v. venäläiset uudistivat yrityksensä P:n asemaa vastaan ja kiertämällä sen he pakottivat von Stedingkin peräytymään.

A. Es.

Porrastie, suon yli rakennettu jalkatie l. polku, joka tehdään tav. kahdesta halaistusta puusta, jotka lasketaan vierekkäin suohon niin etäälle toisistaan, että niitä pitkin on hyvä kävellä. Jos porraspuiden alle asetetaan joku poikkipu, pysyy tie paremmin kunnossa. Myös kärriteitä varten tehdään soiden yli samantapaisia porrastuksia siten, että tien suuntaan laskettujen niskapuiden päälle ladotaan vierekkäin poikittaisia halaistuja porraspuita ja niiden muodostaman lavan päälle suomaltta sivuojista ja myös soraa tiepinnan vahvikkeeksi. Kun porraspuut painuvat niin paljon suohon, että pysyvät märkinä, säilyvät ne pitemmän aikaa lahoamatta.

J. C. n.

Porsangerfjord ks. *Porsanginvuono*.

Porsanginvuono (norj. *Porsangerfjord*), Pohjois-Norjassa, Finmarkenissa, ulottuu koillisesta lounaiseen 116 km. suussa 17 km, sisempänä 20 km leveä. — P:n ympäristön asukkaat ovat paraasta päästä suomalaisia.

Porsaskoski, maatila Pieksämäen pitäjässä Pitkäjärven rannalla lähellä samannimistä koskea 2½ km Pieksämäen rautatieasemalta lounaseen. Pinta-ala n. 1.000 ha. Saha ja mylly. Omistaja (1914) maanvilj. Stengård. — Tilalla on vanha rautatehdas. Talolliset H. ja G. Sikanen y. m. saivat 1838 oikeuden perustaa P:n harkkolytin. Kankirautapajan perustamislupa saatiin 1859 ja manufaktuuri-pajan 1861. Tehdas ei ole ollut käynnissä sitten v:n 1885.

A. Es.

Porse, Knut, Hallannin ja Vironmaan herttua, esiintyy ensin taistelussa Birger kuningasta vastaan 1318. ollen nähtävästi jo silloin tärkeän Varbergin linnan päällikkönä; hänen onnistui pian voittaa täydelleen itsellensä Eerik herttuan lesken, herttuatar Ingeborgin suosio. Ruotsin valtaneuvosto teki vihdoin 1322 sopimuksen P:n vaikutuksen ehkäisemiseksi ja pian leimaili niiden välillä ilmisota, kunnes Ingeborgin 1326 täytyi suostua siihen, että P. kokonaan karkoitettiin Ruotsista. Tanskassa hän kuitenkin saavutti mahtavan aseman, tunnustettiin Hallannin (sittemmin Vironmaaninkin) herttuaksi ja vietti hänsä Ingeborgin kanssa. Mutta jo 1330 hän äkkiä kuoli, nähtävästi vielä parhaimmassa iässään.

K. G.

Porsenna, etruskilainen Clusiumin kuningas, joka heimolaisensa Tarquinius Superbuksen tultua karkoitetuksi Rooman valtaistuimelta (509) sotaoukkoinen hyökkäsi kaupunkia vastaan ja kukisti sen (507). Roomalainen taru Mucius Scavolasta kertoo P:n säikähtyneenä yksityisestä urhouden ilmauksesta menettäneen toivonsa saada Rooma vallatuksi ja vieneen pois sota-joukkonsa. Todellisuudessa lienee tasavalta P:n retken kautta edelleen joutunut etruskilaisista tuntuvasti riippuvaksi. vrt. *Rooma, historia*.

E. H. I.



Porrassalmi

[illegible]

Porsliini = posliini (ks. t.).

Person: *Journal of Biological Chemistry* 17:9 (1908), and
Journal of Biological Chemistry 19:1 (1908).
 1170. *Journal of Biological Chemistry* 19:1 (1908).
 1171. *Journal of Biological Chemistry* 19:1 (1908).
 1172. *Journal of Biological Chemistry* 19:1 (1908).

L. T.

Porta (lat.), portti, ovi.

Pita, ... della ... Barcellona ...

Porta, Guglielmo della (n. 1516-77), it.
 (Guglielmo della Porta, Giovanni della Porta)
 italialainen luonnontutkija, arkkitehti ja
 keksijä. Hän oli luonnontutkimuksen alaisena loi
 pääteoksensa, Pietari-
 nian (1609) ja P. VIII:n piirust.
 hautamerkin, jonka suurpiirteinen käsittely ja
 yksinkertainen sommittelu muistuttaa Michel-
 angelon Medici-hautamerkkejä. E. R.-r.

E. R-r.




Portaali (ransk. *portail*), linnain, kirkkojen y. m. julkisten rakennusten ovien korien sisäänkäyntien l. väliseiniä. P. muoto vaihtelee tyylien mukaan ja periaatteon kehysten monumentaalisuudessa. Antikissa ja renessanssissa yleensä noudattamana periaatteen on talleksi ulkoneva kehys, joko ovea kiertävänä profiloituna kehyksellisenä tai pilasterien avulla. Käytännössä p. on puhtaana keskivaikeita korupien kaaripäätteiset kehukset viistettään muuripaksuuteen. ks. Ovi.

100 \

Portaan pitäjä (Portas), muinainen kirkkopitäjä, joka käsitti sekä Someron että Tammelan kirkkopitäjät (sekä niistä myöhemmin lokaistut seurakunnat). Kulta viimeisenä pitäjänä nimettiin vielä 1500-luvun lopulla kumpuakin P. p:ksi. Portaan hallintopitäjä käsitti pääasiassa mui-
naisen Tammelan, missä olevasta Portaan kylästä

Portaat valittiin pöytä- ja kakkosella olevien vaakaasuorien tasojen välillä: ulkoilmassa joko itsenäisinä rakenteina pengser- (terassi-) sovituksissa tai rakennuksiin johtavina ulko-p:nä, rakennusten sisäissä eri kerrosten välisinä sisä-p:nä. P. ovat kokoonpannut astuimista, jokaisen astuimen korkeus on 150 mm, josta 10 mm va-
vaspinta, joiden keskinäisellä suuruudella on määritetty suhde. Kuten leveämpi astuin-
pinta, sitä matalampi nousu. Tavallisimmin käy-
tetty kaava on johdettu ihmisen askelen pituu-
desta (60-64 cm) ja olettamuksesta, että nousu
pystysuuntaan vaatii kaksinkertaisen ponnistuk-
sen samankaltaiseen vaakaasuoraan matkaan ver-
tuen. Jos ponnistuksen matkan keskiarvo on



12. Sierot portaat, Aks. ja kaks. väriset — 3, 4, 5, 6, 7
 13. Tallet portaat, Aks. kaks., kottu ja neliväriset — 1a, 2a, 3a ja 4a. Tyyppistä 1, 2, 3 ja 4 muodostettuja ulko-
 löyryjä ja A-kokoa portaita — 8, 9. Kottuportaita — 10
 Sierot portaat — 11. Puuporaita, jossa astumien ovat upotet-
 tuja, resipien — 12. Puuporaita polkkaastumista, jotka
 ovatavat resipien pöytä — 13. Salmista tehdyt puu-
 portaat — 14. Grafiikkasivua — 15. Samoja, jossa on
 A-kokkoa — 16. Kottuastumien „vapaastikantavat” —
 17. Astumien marmorista, kaikkivärisiä,
 ja A-kokoa otettuja astumia — 18. Astumien profiili
 portaita — 19. Kaks. sierot portaat — 20. Loppuosa spira-
 aliporaita on astumista kapuuttamien pään kohdalla — 21.
 Kottuportaita ohvatavina — 22. Rautaportaita, joiden astumet
 ovat rautakantamattomissa värsissä — 23. „Vapaastikantavat”,
 rautaportaat — 24. Salmista otettuja spiraaliporaita — 25. Se-
 naan muuttavia kiskujen kaareita — 26. Puinen käsipöydä

sen korkeutta, on kaava siis $1 + 2k - 60 - 64 \text{ cm}$, jota käytettäessä astuimien leveys lasketaan varvaspinnasta toiseen lukumattomatta astuimien mahdollisia profiilimuotoja. Hyvin mukavissa (loisto-) p:ssa on astuimien korkeus 10-14 cm, tavallisissa (asuinrakennusten päh-p:ssa) 14-15 cm, toisarvoisissa (keittiön, ullakon, kellarin p:ssa) 16-20 cm.

P., joissa on monta astuinta yhteen jaksoon (yli 20-25), jaetaan tav. eri porrasvarsiin (syöksyihin), joita erottavat toistaan lepotasot (podestit). Porrasvarsiin lukuun ja muotoon nähden on olemassa useita erilaisia ja eri taroituksiin sopivia porrasovituksia (ks. kuvasarja). Suorat p. yksivertaisesti tulevat tav. kysymykseen puurakennuksissa, yksinkertaisissa ulkoporrassa, kellareissa y. m. s. suorat, kaksitasoisemmat ja useampikerroksiset suurpiirteisissä perkerakerroksissa ja hoitorakennuksissa, poluja ja valtakerroksen välisinä pääp:nä. Taiteutuksessa p:ää erotetaan kaksi päätyyppiä, joista toisessa porrasvarret ovat yhdensuuntaiset, toisessa taas muodostavat keskenään suoraa kulman. Näistä soveltuvat varsinkin edellisen tyyppin kaksivertiset p. verrattain pienen tilansa tähden tavallisiin useampikerroksisiin asuin- ja liikerakennuksiin. Useampikerroksisiin rakennuksiin sopivat myös molempien päätyyppien kolmivertiset p. sekä nelivertiset p. ja niitä käytetään, kun p:lle tahdotaan antaa suurempaa väljyyttä tai komeutta. Taitetut kaksivertiset p. joiden varret muodostavat keskenään suoran kulman, sopivat erikoisesti muodosteltaviksi avonaisiin ja riikitehokkaasti vaikuttaviksi p.ksi väljemmissä huonetoilissa, kuten atelieereissa, huviloitten hallissa ja muunkin rakennuksen vesi-

bylensä. Kierrepissa ovat kaikki astuimet toiseen päähänsä kapenevia ja p:n pohjamoottav. puolipyöreä, täyspyöreä tai soikion muotoinen. Näissä määrätään astuimien leveysmitta p:n tai l:n kohdalla astuimen leveimmästä päästä lukiin. Pyöreitä p:ta, joiden astuimet kiertävät yhteisen joko suoran tai ruuvimaisen akselipylvään ympäri (jälkimmäisessä p:n keskukseen muodostuu pieni aukko), sanotaan spiraalipiksi. Kun tällaisten p:n astuimet leveimmästä päästään ovat verrattain leveät (40-70 cm), rakennetaan p. useimpienkin kerrosten läpi jatkuessaan tav. ilman lepotasoja.

P:n rakennusaineena käytetään puuta, kiveä tai rautaa. Puu-p:ta käytetään tulenarkuuden tähden etupäässä vain puurakennuksissa. Puu-p:n astuimet ovat tav. kokoonpannut vaakasuorasta astinlaudasta paksummitta 4-7 cm ja pystysuorasta varvaslaudasta (2-3 cm). Astin- ja varvaslauta upotetaan kummastakin päästään p:ta kannattaviin reisivuihin (5-7 cm), mitkä ylhäällä välittömästi t. välillä kiinnitetään porraskuonon päässä olevaan kanttavuolaiseen, alhaalla taas nojaavat lattiakerran korokkeiden varaan sovitettuun pölkkyastuimeen. Joskus tehdään puu-p. kokonaan pölkkyastuimista, s. o. suorakaiteenmuotoisista parruista sahaamalla nämä kulmittain halki; astuimet nautaan reisivuiden päälle. Maaliskakennusten ja huvilain ulko-p:ssa suorakaiteenmuotoiset pölkkyastuimet ovat joskus salmalla liitetyt yhteen hirsistä tehtyihin p:n sivuihin.

Kivi-p:ssa tehdään astuimet sekä luonnollisesta kivistä, kuten graniitista, kalkkikivistä ja marmorista, että keinotekoisesta, jommoisena betoni nykyään on yleisin. Betoniastuimet valetaan erityisissä muoteissa. Pää-p:ta varten tehdään n. s. mosaiikkiastuimia, joiden hiotussa pinnassa näkyy hienoja marmorisiruja. — P:ta, joissa on tällaiset betoniastuimet, kannatetaan tav. ilman mitään porraskarsien alla olevaa alusholvia. Kun nim. betoniastuimiin jo valettaessa mukavasti voi upottaa vahvistusrautoja, tuetaan astuimet joko molemmista päästään muurin tai rautakannattajien varaan, tahi ainoastaan toisesta päästään. Jälkimmäisessä tapauksessa p:ta sanotaan vapaastikantaviksi, jotta käytetään yleisesti sekä suorissa että taitetuissa p:ssa, mutta ne ovat konstruktivisesti edullisempia kierrep:ssa, joiden astuimet kapenevat tukemattomaan päähänsä. Spiraali-p:ssa muodostetaan akselipylvästä itse astuimien kapeammasta päästä tätä pyöristämällä. Astuimien kapeutta p:n keskipeiteeseen päin koetetaan vähentää varvaspintoja kovertamalla. Goottilaisen tyylin ajalla olivat tällaiset p. suosittuja, ja ihmeteltävällä taitavuudella on niissä käytetty sekä suoraa että ruuvintapaisesti nousevaa akselipylvästä, joka on muodostettu päällekkäisistä astuimista ja rikkaasti koristettu uursilla tai ornameenteilla. — Ennen raudan ja varsinkin betonin tuloa yleiseen käytäntöön olivat tiilestä holvatut p. tavalliset. Näiden porraskarsia ja lepotasoja kannattaa täydellinen holvirakenne, muodostettu tav. kappi- tai ristiholveista, jotka nojaavat joko umpinaiisiin muureihin molemmin puolin porraskarsia tai muraattuihin pylväisiin ja näiden välisiin kannatuskaarini. Astuimina


käytettiin erilaisesta luonnollisesta kivistä saatuja laattoja sekä myös tiiltä ja puuta. Tällaiset holvatut p. vaativat paljon tilaa; julkisissa rakennuksissa ne useinkin muodostuvat näiden arkkitehtonisesti vaikuttavimmiksi osiksi.

Rauta-p. ovat kantavuuteensa verrattuina kepeärakenteisia; ohuesta tai läpäistystä aineesta tehtyinä ne vievät vähän tilaa ja laskevat valoa lävitsensä. Kun ne lisäksi ovat tulenkestäviä, soveltuvat ne etenkin kirjasto- ja arkistorakennuksiin, tehtaihin, makasiineihin, konehuoneisiin y. m. s. Rauta-p. tehdään sekä valuteitä takoraudasta ja voivat rakenteeltaan olla samanlaiset kuin puu-p., joten astuimia kannattavat reisivuiden tapaiset joko suorat tai porrasmaiset rautakannattajat. Astuimet ovat tav. valuraudasta tai puusta. Rauta-p. voidaan paljoa suuremmassa määrässä kuin kivi-p. teidä „vapaastikantaviksi” s. o. porraskarsat pannaan kokoon pienistä astuimien ja porraskaiteen erikoisista, jotka toisiinsa liitettynä muodostavat kannattavan rakenteen ilman erityisiä reisiä.

Porraskarsat ovat avonaiselta sivultaan varustettavat kaiteella ja käsisijohteella; viimeksimainittu on usein sovitettava seinänkin puolelle.

K. S. K.

Portalis [*l'is*], Jean Étienne Marie (1746-1807), ransk. lakimies; toimi v:sta 1765 asianajajana Aix'ssä; vangittiin hirmuvallan aikana Pariisissa, mutta pääsi vapaaksi Robespierren kukistuttua; valittiin 1795 vanhojen neuvostoon tullen seur. v. sen puheenjohtajaksi. P. kuului direktorihallituksen vastustajiin, minkä vuoksi hän fructidorin valtiokaappauksen jälkeen (1797) tuomittiin karkoitettavaksi Cayenneen, mutta hänen onnistui paeta. Oleskeltuaan Sveitsissä ja Holsteinissa hän brumairen 18 p:n vallankumouksen jälkeen palasi Ranskaan, missä Napoleon Bonaparte käytti häntä tärkeissä toimissa; m. m. hän otti erittäin tehokkaalla tavalla osaa Code civilin valmistamiseen ja paavin kanssa tehdyn konkordatin aikaansaamiseen; tuli 1804 kultusministeriksi; teoksia: „Discours, rapports, et travaux inédits sur le Code civil” (1844), „Discours etc. sur le concordat de 1801” (1845), „De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le dix-huitième siècle” (1820). [Lavollée, „P., sa vie et ses oeuvres”.] J. F.

Portamento [*e'*], (it.= kantaen). 1. Laulussa ja jouhisointesityksissä tarkoitetaan p-esityksellä äänen yhtäjaksoista siirtymistä sävelestä toiseen. Se on siis sävelkulultaan oik. samaa kuin vinkuminen tahi ulkominen. Kuitenkin voi sillä olla erinomainen taiteellinen vaikutus harvoin ja taiten käytettynä. — 2. Pianokosketustapa, joka on legato- ja staccato-esityksen keskivälillä („portato”). Se osoitetaan nuottien yläpuolelle merkityillä pisteillä ynnä kaarella:  tahi lyhyillä viivoilla: ---. I. K.

Port-Arthur (jap. *Riojun*). Japanin omistama satama ja luja linnoitus Kiinalta vuokratun Kvantungin niemimaan eteläkärjessä Keltaisen meren rannalla; 4 km² laajuisesta jäätömästä sisäsatamasta $\frac{1}{2}$ km leveä salmi vie ulkosatamaan. Historiasta ks. Liangtung ja Japanin sota.

Port Arthur [*pōt'āpō*] (ennen *Prince Arthur's landing*), kaupunki Kanadassa, Ontariossa, Yläjärven pohjoisrannalla Thunder bay-lahden luo-

yltioppilaspolvelle valistuneen maailmankatsomuksen perusteet.

Opetustyöltä riitti aikaa monipuoliseen tutkimustyöhön, jonka tulokset enimmäkseen latinankielisinä väitöskirjasarjoina julkaistiin, ja joka ensi sijassa kohdistui Suomen kansan olemukseen, sen runouteen, kieleen ja historiaan. P. oli näet aikaisin omaksunut ne suomalais-isänmaalliset harrastukset, jotka äidin setäi Daniel Jusleniasta olivat innostuttaneet, ja joita siihen aikaan vaalittiin toisen etäisen sukulaisen, piispa K. F. Mennanderin lähipiirissä. Niinpä P. vv. 1766-78 julkaisi tutkimuksien suomalaisesta runoudesta, „De poësi Fennica”, jossa runoutemme laatu ja rakenne ensi kerran yksityiskohtaisesti selvitettiin; aineistona oli silloisten harvojen taidarunojen ohella käytetty kansanrunoja, joita P. itse keräili ja joiden arvon hän sivistyneelle yleisölle osoitti. Tutkimuksellaan Turun akatemian kirjaston historiasta „Historia Bibliothecæ Academiæ Aboënsis”, joka vv. 1771-95 ilmestyi, pyrki hän samoihin aikoihin kiinnittämään suomalaisen yleisön huomiota kotimaiseen kirja-arteeeseen. Säätyläisyleisö oli saatava tutustumaan kaikkeen mikä omaa oli, omaan maahan, kansaan ja kieleen, jotta suomalainen säätyläissivistys tälle pohjalle rakentuisi. V. 1770 P. yhdessä ystäviensä ja sukulaistensa Pietari Juslenin ja nuoremman Mennanderin kanssa perusti Aurora-seuran, jonka tehtäviä oli sivistyneen seurustelutavan ja ruotsin kielen viljeleminen, mutta sen ohella, ilmeisesti P:n vaikutuksesta, myös suomalais-isänmaallisen tiedon kehittäminen. Tätä tarkoitusta varten perustettiin seuran sanomalehti, ensimmäinen laatuaan maassamme, joka nimellä „Tidningar utgifne af et sällskap i Abo” ja P:n toimittamana ilmestyi vv. 1771-78 sekä 1782-85. Sanomalehdessä julkaistiin osittain kaunokirjallisia ja opettavaisia kirjoitelmia, osittain omaa maata, erittäinkin sen historiaa koskevia tutkimuksia, historiallisia asiakirjoja y. m. Yleisö ei kuitenkaan ollut tällaisia yrityksiä varten kypsytty: siksi pä seura 1780:n tienoissa harrastajain puutteeseen kuoli, ja kun sanomalehden täyttämiseen jäi miltei kokonaan P:n huoleksi ja tilaajamääräkin väheni, oli sekin muutamaksi vuodeksi lakautettava.

Perehdyttyään 1779 ulkomaanmatkalla erittäinkin Saksan tieteelliseen elämään, P. sitä innokkammin ryhtyi tieteellisiin tutkimuksiin. Kulkien uusimman tutkimuksen osoittamaa tietä hän sekä väitöskirjoissa että ruotsalaisen kirjallisuusakatemian julkaisuissa (Vitterhetsakad. handlingar IV) selvitteli suomalaisten alkuperää ja varhaisinta muinaisuutta, kumosi vallitsevat käsitykset suomen ja heprean kielen mutta myös suomen ja lapin perin likeisestä sukulaisuudesta ja osoitti kansamme suhteellisesti myöhään kaakosta käsin asuinsijoilleen saapuneen. Salaperäiset kainulaisetkin hän tutkimuksessa „De antiqua gente Qvencrum” (1788) koetti todistaa suomalaisille vieraaksi kansanheimoksi, ja sekavia käsitteitä Pohjolan muinaisista kansallisuusoiloista selvittääkseen hän toimitti tarkistetun laitoksen Alfred kuninkaan maantieteellistä kuvausta selityksineen (Vitterhetsakad. handlingar VI). Myös kansamme muinaista taikauskoa hän tutki („De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica” [1782], joka osittain perustui Erik Lenc-

qvistin kokoamaan aineistoon, ja „De fama magiæ Fennis attributæ”, 1789), ryhmittellen sen ilmenemismuotoja ja osoittaneen niitä naapurikan-soiltakin lainatun, Vanhalla taikauskolla, jota papit vainosivat ja valistuneet halveksivat, oli hänestä suuri arvo todistuskappaleena kansamme sielullisesta kehityksestä; ja samasta syystä hän yhteistyössä Rantsilan kappalaisen Gananderin kanssa keräili suomalaisia sananlaskuja ja sanantapoja sekä suunnitteli suurta suomalaista sanakirjaa, josta myös sanojen alkuperä sekä murre-sanojen kotipaikka selviäisi. Gananderin sana-aineistoa hän tähän suuntaan täydensi ja korjaili, mutta työ jäi keskeneräiseksi, ja vasta Renvall perusti siihen sanakirjansa (1826). Myöskin viitoitti P. väitöskirjassa suomen kielen tärkeimmistä murteista „De præcipuis dialectis linguæ Fennicæ” (1801) suomalaisen murretutkimuksen vastainen tien. Ja lopuksi: koska kielen kehityksessä kuvastui kansan kehitys, saattoi vieraista lainasanoista päätellä, mitä sivistyskäsitteitä suomalaiset aikain kuluessa olivat naapurikansoilta lainanneet, ja alkuperäisistä sanoista, mitkä käsitteet ja tavat olivat vanhaa suomalaista perua. Näin P. kielestämme saamallaan todisteilla loi kuvan suomalaisten sivistystilasta pakanuuden ajan lopulla (tulijaispuhe Ruotsin kirjallisuusakatemiaan 1788).

P:n kirjallinen suurtö oli kuitenkin Juustenin piispainkronikan julkaisu selityksineen („M. Pauli Juusten — Chronicon Episcoporum Finlandensium, annotationibus et sylloge monumentorum illustratum”), joka ilmestyi vv. 1784-1800 56 väitöskirjasena. Julkaisijan tarkoituksena oli aluksi toimittaa Juustenin suppeasta mutta silti arvokkaasta kronikasta uusi tarkistettu laitos muutamien lisätietojen täydentämänä, mutta aineisto kasvoi työn kestäessä, semminkin sen jälkeen kuin P. Tukholmasta sai käsiinsä Turun tuomiokirkon keskiaikaisen asiakirjakokoelman, n. s. mustan kirjan. Täten paisuivat julkaisijan selitykset ja selitysten selitykset monta kertaa laajemmaksi kuin itse kronikka. Tarkasti tieteellisen menetelmän mukaisesti P. niissä seului siihenastisen tietovaraston keskiajastamme, jossa oikeaa ja väärää oli sekaisin, osoitti väärät tiedot vääriksi, selitti mistä erehdys kulloinkin oli alkunsa saanut ja varmensi oikeat tiedot tosiksi. Ennen kaikkea hän kronikoitsijain niukkojen ilmoitusten lisäksi käytti runsain määrin alkuperäisiä asiakirjoja, antaen niinmuodoin kansamme keskiaikaisesta kehityksestä ensi kertaa selvän, runsaspiirteisen ja yleensä oikean kuvan. Käyttämistään asiakirjoista hän sitäpaitsi vv. 1802-04 julkaisi tärkeimmät „Sylloge monumentorum ad illustrandam historiam Fennicam pertinentium” nimisenä kokoelmana; ja kun nuoremman Mennanderin italialaisten tuttaviansa välityksellä onnistui Rooman Vatikaanista hankkia jäljennökset lähes 300 paavillisesta bullasta, jotka koskivat Suomea ja Ruotsia, niin P. 14 väitöskirjassa toimitti niiden sisällöstä selostuksen liitteenä („Accessio”) von Celsen samantapaiseen julkaisuun. Suurten julkaisujen ohella hän ehti myös seipittää erikoistutkelmia historian alalta, kuten väitöskirjat suomalaisten saarnain historiasta „Historiola concionum sacrarum Fennicarum” (1781), pirkkalaisista „De Bircarlis” (1786, 1789), Porvoon historiasta „Historia Borgœ.

puistoja. Komeita graniitti- ja marmorirakennuksia; postitalo, tulliatalo, roomal-katolinen ja protestanttinen tuomiokirkko, Longfellow'n kotitalo, Longfellow'n muistopatsas, sotilas- y. m. muistomerkkejä; lääket. opisto, useita kirjastoja. — Valtion etevin teollisuuskaukunki: valimoita, konepajoja, säilyketehtaita, laivaveistämöitä, jalkineitehtaita y. m. (valmistusarvo 47,3 milj. mk. 1905). Vilkasta kalastusta. — Linnoitettu satama on jäätön; talvella sen kautta lähetetään paljon suurilta järviltä tulevaa viljaa, karjaa y. m.; vienti 1912 arvoltaan 36,8 milj. mk., tuonti vain 8,7 milj. mk. — P:n perustivat englantilaiset 1633; 1775 engl. laivasto pommitti ja poltti sen. — 3. Kaupunki Yhdysvaltain luoteisosassa, Oregonin valtiossa, Columbia-jokeen laskevan, merialuksilla kuljetettavan Willametten varrella (yli 4 siltaa), 15 km sen suusta, monen radan risteyskässä ja päätekohtassa; 207,214 as. (1910; 1900: 90,426, joista ulkomailla synt. 25,876, kiinalaisia 6,943), paljon suomalaisia, Oregonin suurin kaupunki. Oikeuspalatsi, kaupungintalo, tulliatalo, protestanttinen tuomiokirkko; yleinen kirjasto (75,000 nid.), taidemuseo, muutamia korkeampia oppilaitoksia. — Sahoja, myllyjä, teurastamaita, valimoita, konepajoja. Viedään kalaa, puutavaroita, viljaa ja hedelmiä (arvoltaan 55,7 milj. mk. 1912; tuonti arvoltaan 14,4 milj. mk.). Säännöllinen höyrylaivayhteys m. m. useaan valtamerentakaiseen satamaan. — P. per. 1845. Ensimmäiset suomalaiset saapuivat 1873.

E. E. K.

Portland, geol., nimitys erälle alaosastolle Jurasysteemin yläosassa.

Portland-sementti ks. Sementti.

Portland-vaasi (aiemmin *Barberinivaasi*), kuuluisa, erittäin hienotekoinen, korkokuvallinen antiikkinen lasivaasi, löydetty 1600-luvun alkupuoliskolla erästä maanalaisesta hautaholvista Roomasta. Sarkofagi, jossa p. oli, on Kapitoli'n museossa. P. oli ensin Barberinien kirjastossa, joutui sitten engl. W. Hamiltonille, sitten Portlandin herttualle ja vihdoin British museumiin.

Port Louis ks. Mauritius.

Port Natal ks. Durban.

Porto (it.), postilähetyskistä suoritettava kuljetusmaksu. ks. myös Postilaitos (postimaksu).

Porto ks. Oporto.

Porto Alegre (*Portalegre*), kaupunki Etelä-Brasiliassa. Rio Grande do sul nimisen valtion pääkaupunki, Lagoa dos Patos-järven pohjoispuolella, Rio Guahyba nimisen, viiden joen muodostaman lahden rannalla; 100,000 as. (1911), joista n. 1/3 saksalaisia. — Tuomiokirkko, piispanlinen seminaari, opettajaseminaari, yleinen kirjasto. Laivaveistämöitä, puuvilla-, rauta-, jalkine- y. m. tehtaita, konepajoja, olutpanimoita. — P. A:n perustivat 1743 Atsoreilta tulleet siirtolaiset.

Porto Empedocle (ennen *Molo di Girgenti*), satamakaupunki Sisiliassa, 5 km lounaiseen Girgenti'stä; 10,011 as. (1901; kuntana 11,529 as.). Viedään suuret määrät rikkiä; satamassa selvitettiin 0,9 milj. rek.-ton. netto (1911).

Portoferraio [-ä'-], Elban saaren pääkaupunki, kauniissa asemassa saaren pohjoisrannikolla; 3,940 as. (1901; kuntana 6,705 as.). Vanhoja lin-

noituksia, roomalaisten huvilanjätteitä, merikylpyä. Harjoitetaan suolanvalmistusta, kalastusta, viininviljelyä, viedään rautamalmia ja suolaa. Hyvä satama, vilkas laivaliikenne. — P:n nyk. prefektuurirakennuksessa Napoleon I asusti 1814-15.

Port of Spain [pōt əv spe'in] (esp. *Puerto de España*), Englannille kuuluvan Trinidadin saaren pääkaupunki, saaren länsirannikolla; n. 60,000 as. (1911). Länsi-Intian siisteimpiä kaupunkeja; kaksi tuomiokirkkoa, kasvit. puutarha, yleinen kirjasto, Queen's royal college, St. Mary's college. Rautatieyhteys sisämaahan. Kauppa kukoistaa, viedään kaakaota, sokeria, rommia, melasia, kookospähkinöitä, hedelmiä y. m. Laivaliikenne nopeaan kasvamassa, 1910 ulkomaissa merenkulussa selvitettiin 2,7 milj. rek.-ton. netto (1900: 1 milj.). E. E. K.

Portolano [-ä'-] (it.), 1500-luvun rannikkokartta.

Porto Rico [-ä'-] (esp. *Puerto Rico* = „Rikas satama”), Yhdysvalloille siirtomaana kuuluva saari Länsi-Intiassa, itäisin, pienin, mutta taajimmin asuttu Suurista Antilleista, melkein suorakaiteen muotoinen, 168 km pitkä idästä länteen, 60 km leveä, 9,144 km², itä- ja länsipuolella olevine Yhdysvalloille kuuluvine lähisaarineen (Vieques, Culebra ja Mona) 9,314 km², 1,151,579 as. (arv. 1912; 1910 1,118,012 as., joista 732,555 valkoista, 335,192 mulattia, 50,245 neekeriä, värillisiä siis 35%, 1900 38,2%), 125 km²:llä. — P. R. on jatkoa Haiti'n vuoristoille (Haiti'sta sen erottaa 115 km leveä Mona-salmi) ja kohoaa pohjoisessa ja etelässä syvästä valtamerestä (pohjoisrannikon edustalla 8,500 m:n syvyys). Hyviä, suojaisia satamia on vain pari, pohjoisrannikolla pauhaa alituisen koillis-pasaatin synnyttämä tyrsky. Pohjoisrannikon kostealta, etelärannikon hiekkaiselta ja kuivalta rannikkotasangolta maa sisämaahan päin mentäessä kohoaa 500-600 m korkeiksi, idästä länteen kulkeviksi vuorijonoiksi (itäpäässä Sierra de Luquillo 1,124 m, länsipäässä S. Cayey 907 m yl. merenp.), jotka ovat syntyneet etupäässä vanhemmista vuorilajeista, liuskeista, hiekkakivistä, dioritista ja diabaasista; rannikkovyöhykkeissä on tertiääristä kalkkikivä. — Ilmasto trooppilinen, San Juanissa v:n keskilämpö +26°C, tammik:n +24°C, heinä-k:n +27°C; pasaati viilentää hellettä. Toisinaan hirmuisia pyörremyrskyjä; sademäärä 1,400 mm (paukoitellen koillisrannikolla vuorten tuulirinteillä 3,000 mm), sadekausi syysk-maalisk. epätasainen. — Jokia n. 50, osaksi suupuoilta kuljettavia. — Kasvullisuus trooppilinen; vuorten rinteillä laajoja metsiä, joissa arvokkaita puulajeja. Eteläosissa ja vuorten suojarinteillä aromaisia alueita. — Alkuperäinen nisäkä-eläimistö köyhälajinen. Ominaisia ovat vampyyrit. — Pääelinkeinona on maanviljelys; tuotteet maissi, bataatti, yams-juuret y. m. s., sekä ennen kaikkea sokeriruoko (320,000 ton. raakasokeria 1912; 86,400 ton. 1903), tupakka, kahvi (istutuksia tuhosi pyörremyrsky 1899) ja etelä-hedelmät (ananas, appelsiini, viinirypäle); eteläosassa 1913 valmistuivat laajat kastelulaitokset. Harjoitetaan myös karjanhoitoa ja kalastusta. Mineraalikunnan tuotteita käytetään vain suolaa (vuorissa kultaa, hopeaa y. m.). Teollisuudessa työskenteli 1910 18,122 henkeä, valmistus-

eteläinen kaupunginosa Southsea on tunnettu merikiilpylinä. — Kauppa ja kauppamerenkulku mitättömät. — Käytettiin sotasatamana 1200-luvulta alkaen; Edvard IV aloitti linnoitustyöt. — Charles Dickensin synnyinkaupunki. — 2. Kaupunki Yhdysvalloissa, New Hampshirein valtiossa, Piscataqua-joen varrella, 5 km Atlantin valtamerestä; 11,123 as. (arv. 1906). Paljon käytetty kesäviittopaikka. Saarella P:n edustalla, mutta Mainen puolella, ovat Yhdysvaltain hallituksen omistamat P:n sotalaivaveistämöt. — P. per. 1623. — P:ssä tehtiin presidentti Rooseveltin välityksellä 5 p. syysk. 1905 rauha Venäjän ja Japanin välillä. — 3. Kreivikunnan pääkaupunki Yhdysvalloissa, Ohion valtiossa, Ohio-joen varrella, Scioto-joen suussa, Erie-Ohio-kanavan lähtökohdassa, rautatienristeyksessä; 20,714 as. (arv. 1906). Teollisuuden tuotantoarvo 1905 41,3 milj. mk., josta jalkinehtaiden osalle tuli 22,1 milj. mk. — 4. Kaupunki Yhdysvalloissa, Virginian valtiossa, James riverin suulahteen laskevan Elizabeth riverin suussa, vastapäätä Norfolkia; 33,190 as. (1910). Monen radan risteyskssä. Norfolk nimiset Yhdysvaltain hallituksen omistamat suuret sotalaivaveistämöt. — Osterinpyyntiä. — P. oli 1861-62 Etelävaltioiden sotasatama ja pääläivaveistämö, jossa rakennettiin m. m. „Merrimac” („Virginia”). E. E. K.

Port Sudan (*Bander es-Sudan*), engl.-egypt. Sudanin pääsatama (avattu 1905) Punaisen-meren länsirannalla, Mersa Seikh Barghut nimisen lahden (hyvä satama) molemmin puolin; 4,289 as. (1906). Ilmasto kuuma, epäterveellinen. Rautatie Niililtä (Berberistä) avattiin 1906. Kuiva telakka. Kauppa nopeasti kasvamassa; vienti (karjaa, arabikumia, puuvillaa, taateleita y. m.) arvoltaan 34,8 milj. mk., tuonti (puuvillatavaroita, ravintoaineita) 40,8 milj. mk. (1911; koko kauppavaihto 1908 16,9 milj. mk.). E. E. K.

Portteri (engl. *porter* = kuormankantaja), alkunä engl. väkevä olut, jota kuormankantajat ensinnä joivat. Eri lajeja ovat: stout, brown stout, double stout. Sen ekstraktinpitoisuus on suurempi kuin tavallisen oluen. (ks. Olut.)

Portti (lat. *porta*), sisäänkäynti jollekin alueelle joko ajoneuvoja (ajo-p.) tai jalankäijöitä (käynti-p.) varten. Usein nämä molemmat ovat yhteen ryhmitettyinä siten, että ajo-p. on keskellä, käynti-p:t kummallakin puolen, tai on itse ajo-p:iin sovitettu pieni käynti-p. Jälkimmäinen sovitus on varsin yleinen kaupunkitalojen p.-käytävissä, mutta tavataan myös talonpoikauskartanoissa. — Erikoisissa paikoissa, kuten museoissa, näyttelyissä, rautatieasemilla, joissa on vilkas henkilöliike ja joissa muutenkin tahdotaan valvoa yleisöä, on ulkomaille yleisesti käytännössä pyörivä käynti-p. (ristinmuotoinen päältä katsoen). — P:n avattavat osat tehdään puusta tai raudasta, p:n pielet useinkin kivistä. P:n pieliä voi ylhäältä yhdistää erityinen päte, milloin kauniisti koristeltuna raudasta, milloin kivistä holvattuna. — Huomattavia ovat entisaikojen kaupunkin-p:t (esim. roomalaisten ajoilta säilynyt Porta nigra Trierissä). Nämä olivat itsenäisiä rakennuksia, jotka varsinkin keskiaikaisissa kaupungeissa olivat linnoitetuilla torneilla varustetut. — Erikoisen laji p:jea ovat kunnia-p:t merkkihenkilöiden ja -tapahtumain kunnioittamiseksi, joko tilapäisesti pystytetyt

tai aiotut pysyviksi rakennustaiteelliseksi muistomerkeiksi, kuten roomal. riemukaaret (ks. t.). Uudempanakin aikana on tämintapaisia rakennettu: Arc de triomphe Pariisissa, Brandenburger Thor Berliinissä, Propyläat Münchenissä.

K. S. K.

Portti. Korkea ks. Konstantinopoli palsta 1295.

Porttilaskimo ks. Maksu ja Verisuonet

Porttiproselyytti ks. Proselyytti.

Port Townsend [*pōt ta'unzend*], kaupunki Yhdysvaltain luoteisosassa, Washingtonin valtiossa, Quimper-niemellä Puget soundiin vievän Admiralty-salmen länsirannalla; 5,300 as. (1905). Satama mainio, erittäin lujasti linnoitettu. — P. T:n tullikamarin kautta käy Puget soundin alueen suuri ulkomaankauppa (ks. Puget sound); sen oma kauppa (viljaa, kalaa, puutavaroita, karjantuotteita) on myös melkoinen. — Per. 1854, sai kaupunkioikeudet 1890.

Portugal da Fonseca, Marcos Antonio (1762-1830), portugalilainen oopperansäveltäjä, maansa etevin. Toimi kapellimestarina Lissabonissa 1799-1810 ja Rio Janeirossa 1811-15. Sävelsi myös kirkkomusiikkia. I. K.

Portugali (virall. *República de Portugal e Algarves*), tasavalta Etelä-Euroopassa, käsittävä Pyreneitten niemimaan länsiosan, 88,740 km² (vähän suurempi kuin puolet Oulun läänistä), 5,547,708 as. (1911), 62 km²:llä, sekä Azorit ja Madeiran saaren Atlantin valtameressä, kaikkiaan 91,943 km², 5,960,056 as., 65 km²:llä. — P:n fyysillinen maantiede ja kartta ks. Pyreneitten niemimaa. — P:n väestö on sekakansaa; huomattavampaa erotusta on kuitenkin havaittavissa vain Pohjois-P:n ja muun maan asukasten välillä. Alkukansana pidetään iberialaisia, joihin eri aikoina on sulautunut karthagolaisia, kreikkalaisia, roomalaisia (antoivat asukkaille kielen ja yhteiskuntarakenteen perustat), sveejiä ja länsigootteja (etenkin Pohjois-P:ssä huomaa näiden molempien kansojen vaikutusta), maureja (vaikutus voimakas varsinkin Tejon eteläpuolella) ja juutalaisia sekä vihdoin Siirtomaa-aikakaudella neekereitä. Tyypillinen portugalilainen on lyhytkasvuinen, tummatukkainen, ruskeasilmäinen, iho kellahko. Luonteeltaan hän on iloinen, veltto ja haluton työhön (poikkeuksena Pohjois-P:n Galician gallegoja muistuttava työteliäs talonpoika), taikauskoinen, rakastaa suuresti laulua ja soittoa sekä runoilua, joihin P:n maalaiskansalla on synnynnäiset taipumukset. Huvittelaisuuksia ovat härkätaistelut (vähemmän raa'assa muodossa kuin Espanjassa) ja *romarias*, pyhiinvaellusjuhlat. Kansallispukua ei ole. Työtätekevän luokan pääravintoaineina ovat kala, vehnä, ruis, riisi, maissi, pavut, oliiviöljy ja hedelmät; lihaa syödään vain juhlatilaisissa. — Asukkaista 1911 oli miehiä 2,828,691, naisia 3,131,365. Ulkomaalaisia oli 41,197 (espanjalaisia 20,517, brasilialaisia 12,143, englantilaisia 2,576). Siirtolaisuus (kasvanut suuresti vallankumouksen aiheuttamista syistä, etupäässä taloudellisesta ahdinkotilasta; oli 1909 38,223 henkeä, 1912 88,929 henkeä) suuntautuu etupäässä Brasiliaan (76,530 henkeä 1912) ja Yhdysvaltoihin. Suuren siirtolaisuuden takia väestönlisäys vain 0,88 %, vaikka ylisynteyisyys onkin 1,7 % (syntyvyisyys 3,97 %, kuolleisuus 2,97 %). Asukas

nakin toistaiseksi vähäarvoisia alueita Afrikassa sekä pienempiä Aasiassa. Ameriikkalaiset siirtomaat on kaikki menetetty. Siirtomaat ovat:

| Afrikassa | km ² | as | km ² illa |
|---------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Kap Verden saaret | 3,822 | 142,552 (1910) | 38 |
| P:n Guinea | 33,400 | n. 820,000 | 24 |
| Sao Thome ja Principe | 938 | 18,221 (1909) | 73 |
| Angola ynnä Kabinda | 1,250,200 | 4,200,000 (1909) | 3 |
| P:n Itä-Afrikka | 761,100 | 3,120,000 (1909) | 3 |
| Aasiassa | | | |
| Etu-Intian alueet | 3,807 | 604,930 (1910) | 158 |
| Macao | 10 | 74,866 (1910) | |
| Timor ja Kambing | 18,989 | n. 300,000 | 12 |
| Kaikkiaan | 2,093,000 | 9,280,000 | 4 |

Ilmanala siirtomaissa on enimmäkseen sopimaton eurooppalaisille, ja valkoihoisia siellä onkin aivan vähän. Siirtomaat tuottavat emämaalle suoranaisia menoja; 1870-1900 P. sai avustaa niitä 375 milj. mk:lla. [A. F. G. Bell, „In P.” (1912); A. Costa, „Les finances portugaises” (1913); O. Crawford, „P. old and new” (1880), „Round the calendar in P.” (1890); M. Hume, „Through P.” (1907); A. A. Inchbold, „Lisbon and Cintra” (1908); W. H. Koebel, „P., its land and people” (1909); A. Marvand, „Le P. et ses colonies” (1912); virallisia julkaisuja: „Boletim commercial e marítimo”, „Le P. au point de vue agricole”, „Le P. vinicole”.] E. E. K.

Nykyisen P:n vanhempi historia liittyy erottamattomasti muun Pyreneiden niemimaan vaiheisiin. Alkuasukkaina olivat kuten Espanjassakin iberialaiset, joihin kelttiläiset yhtyivät. Nykyisen P:n asukkaita sanottiin lusitaanilaisiksi (ks. Lusitania). Karthagolaiset perustivat sinne uutisasutuksia; sitten maa joutui pitkällisten taistelujen jälkeen roomalaisille, joiden aikana se ensin kuului Hispania ulterior nimiseen provinssiin, oli sittemmin pääosana Emeritensis nimistä provinssia. Kansainvaelluksessa alaanit ja sveeivit ottivat maan haltuunsa; sitten se joutui länsigooteille ja heidän valtakuntansa kukistuttua (711) maurilaisille. Kastilian kuningas Ferdinand I (1037-65) aloitti maan takaisin valloittamisen ja antoi sille nimen *Portus calen* (Porton) kaupungin mukaan. Hänen poikansa Alfonso I antoi n. 1095 P:n kreivikuntana lääniksi vävyilleen Henrik Burgundilaiselle; tämä koetti jo vapauttanutua Kastilian riippuvaisuudesta. Saatuaan maurilaisista Ouriquen loistavan voiton 1139 hänen poikansa Alfonso I otti kuninkaan nimen. Hänen hyväkseen ristiretkelijät valloittivat 1147 Lissabonin, josta tuli P:n pääkaupunki. Hänen seuraajensa oli käytävä ankaria taisteluja mahtavaa papistoa ja paaveja vastaan. Alfonso III (k. 1279) valloitti Algarven hankkien siten P:lle sen nyk. laajuuden. Hänen poikansa pojan Alfonso IV:n (1325-57) ja tämän pojan Pietari I:n (1357-67) aikana P:n elinkeinot elpyivät ja Lissabon tuli tärkeäksi kauppakaupungiksi. P:n kaupungit saivat itsehallinnon sekä oikeuden lähettää aatelisten ja papiston ohella edustajia *cortes*-kokouksiin. Mutta edistystä ehkäisivät Ferdinand I:n aikana (1367-83) sisälliset riidat sekä onnettomat sodat Kastiliata vastaan. Ferdinandilla ei ollut poikaa, joten hänen sammui oikea Burgundin suku miehenpuolelta. Kun hänen leskensä Leonora Tellez naittoi tyttärensä Kastilian kuninkaalle, mutta portu-

galilaiset eivät tahtoneet alistua Kastilian alle, korottivat he valtaistuimelle Ferdinand I:n aviottoman veljen Juhana I:n. Kastilialaisten hyökkäykset torjuttiin Aljubarrotan voitolla 1385. Juhana I:n hallituksesta (1385-1433) alkaa P:n sankarikausi; hän valloitti Ceutan maureilta 1415. Turvatakseen tämän valloituksen portugalilaiset alkoivat retkeillä pitkin Afrikan rannikkoa. Tätä edisti varsinkin Juhanan nuorin poika, prinssi Henrik Merenkulkija (ks. t.); vähitellen alettiin pyrkiä Afrikan ympäri Intiaan. Alfonso V:n aikana (1438-81) lujitettiin sisälliset olot ja julkaistiin lakikirja 1446. Hänen yrityksensä valloittaa Kastilia ei onnistunut, mutta Afrikassa hän anasti Tangerin y. m. alueita. Hänen poikansa Juhana II (1481-95) kukisti aateliston itsenäisyyden. Hänen aikanaan B. Diaz löysi Hyväntoivonniemen 1486. V. 1494 Juhana teki Espanjan kanssa sopimuksen: kaikkien uusien löytöjen länsipuolella 21:tä astetta Kap Verden saarista länteen tuli joutua Espanjalle, itäpuolella olevien taas P:lle. Emanuel Suuren (1495-1521) aikana P. kohosi suurimpaan mahtavuuteensa ja kukoistukseensa. Vasco da Gama saapui Itä-Intiaan 1498, Almeida ja Albuquerque laajensivat P:n valtaa idässä Molukkeihin saakka sekä rupesivat kauppayhteyteen Kiinan kanssa. Cabral joutui 1500 Brasiliaan ja omisti sen P:n kruunulle. Siirtomaista tulvi kauppatavaroita Lissaboniin, josta niitä sitten kuljetettiin muihin Euroopan maihin. Kuitenkin valtakunnan rappeutuminenkin alkaa jo näihin aikoihin. Juutalaisia ja maurilaisia karkoittamalla vahingoitettiin teollisuutta ja maanviljelystä. Löytöretket synnyttivät liiallista seikkailunhalua, ja jalojen metallien lisääntyessä aleni rahan arvo. Juhana III (1521-57) tuotti inkvisitionin maahan ja soi papistolle liiallisen vaikutusvallan. Hänen pojanpoikansa Sebastian (v:sta 1557) lähti täynnä ristiretkelijän intoa sotaan Marokon maurilaisia vastaan, mutta kaatui sotajoukkonsa parahiston kanssa Kasr el Kebirin taistelussa 1578. Emanuel Suuren kolmannen pojan, kardinaali Henrikin lyhyen hallituksen päättyessä sammui Burgundin suvun sivuhaarakin miehenpuolelta 1580.

Kruunua vaati m. m. Antonio, Craton priori. Emanuel Suuren toisen pojan äpärapoika, mutta mahtavampi kilpailija oli Espanjan Filip II, Emanuel Suuren tyttären poika. V. 1580 hänen sotajoukkonsa valloitti P:n, ja maan säädyn tunnustivat hänet hallitsijaksi. Kuitenkin kansan enemmistö hyvin vastenmielisesti taipui yhdistykseen mahtavamman Espanjan kanssa, ja P:lle koitui siitä suuria haittoja. Kun alankomaalaiset nyt estettiin saapumasta Lissaboniin, purjehtivat he itse P:n siirtomaihin anastaen Ceylonin y. m. Intian saaria sekä joksikin ajaksi osan Brasiliata. Tyytymättömyys Espanjan valtaan kasvoi yhä, ja portugalilaisten toiveet kääntyivät Emanuel Suuren äpäryttärestä polveutuvan Bragança-suvun puoleen. Kun Kataloniassa syttyi kapina Espanja vastaan, käytti Bragançan herttua Juhana tilaisuutta hyväkseen ja huudatti itsensä P:n kuninkaaksi 1640; Ranskan avulla käyty vapautussota päättyi P:n voittoon; Espanja tunnusti 1668 sen itsenäisyyden. Kuitenkin Ceuta jäi Espanjalle.

Juhana IV (1640-56) ja hänen poikansa Al-

Portugalin Guinea, Portugalille kuuluva siirtomaa Länsi-Afrikassa. Atlantin valtameren rannalla. Ranskan siirtomaa alueiden ympäröimä; 33,900 km², n. 820,000 as., 24 km²:llä. P. G:n rannikko, jonka edustalla on suuri Bissagos-saaristo. on matala. moniin lahtiin rikkoutunut. Sisempänä maa kohoaa. Ilmasto Afrikan kuumimpia (v:n keskilämpö +26°C kylmimmän kuukauden +24°C, kuumimman kuukauden +27,5°C), sangen epäterveellinen; ankarointa ukkossateita toukok.-lokak. Joet runsasvetisiä, suupuoletta kulkukelpoisia; suurimmat Rio Cacheo, Rio Geba, jonka 16 km leveään suulahteen laskee Rio Grande l. Comba. Rio Cassini. Kasvillisuus rannikon laaguunialueella mangrovea, sisempänä mitä rehevintä aarniometsää (palmuja, baobab-, mahonkipuita, akaasioita), takamaassa paikoitellen heinäaroja. Eläimistö erittäin hyvin säilynyt: elefantteja, virtahepoja, panttereita, antilooppeja, simpansseja y. m. apinoita, krokotiileja j. n. e. Sisämaan väestö kuuluu fulbe- ja mandingo-kansoihin. rannemmillä ja saaristossa asuu lukuisia, pikku heimoihin eristyneitä heimoja: nalu, bialfare, bulam, balanta, papel, manjak, bidiogo. Enimmäkseen etevä maanviljelijöitä, osaksi taitavia merimiehiä ja käsityöläisiä. Ovat kaikki melkein täydellisesti riippumattomia siirtomaan hallituksesta. — Portugali ei siirtomaansa kehittämiseksi ole tehnyt sanottavasti mitään; kaupakin on suurimmaksi osaksi ranskalaisten käsissä. Tärkeimmät vientitavarat: maapähkinät, kumi, vaha ja norsunluu. Vientiarvo 4,1 milj. mk., tuontiarvo 6,8 milj. mk. 1911. Tärkeimmät kauppapaikat: Bissao, Cacheo ja Bulama. Satamiin 1909 saapui 114 alusta, kaikkiaan 130,000 rek.-ton. — Postitoimistoja 16, sähkölennätinaseimia 6, -linjoja 161 km (1911). — Hallintoa hoitaa kuvernööri, neuvosto rinnallaan. Pääkaupunki Bissao. Siirtomaan tulo- ja menoarvio 1911 päättyi 1,7 milj. mk:aan. — Sotavoima: 2 komppaniaa alkuasukasjalkaväkeä, 2 tykistöosastoa, plutona maapoliiseja. — P. G:n seudut löysivät portugalilaiset 1446. Alueen omistusoikeudesta 1792 syntyneen riidan Englannin kanssa Yhdysvaltain presidentti 1870 ratkaisi Portugalin eduksi. Raja Ranskan alueisiin määrättiin 1886.

E. E. K.

Portugalin Itä-Afrikka (myös *Moçambique*, virall. v:sta 1891 *Estado d'Africa Oriental*), Portugalille kuuluva siirtomaa Itä-Afrikassa. Mosambikin kanavan varrella, Saksan Itä-Afrikan ja Englannin etelä-afrikkalaisten alueiden välissä: 761.100 km², 3,120,000 as. (arv. 1909), 3 km²:llä. — P. I.-A:n pitkä rannikko on Moçambiquen saaren pohjoispuolella korkeampaa, kallioista, pikku saaria on paljon, etelässä rannikko on matalaa, mangrovea kasvavaa rämettä. Sisempänä maa kohoaa Sisä-Afrikan ylätasangoksi, pohjoisessa enemmän (Okitika 2.280 m yl. merenp.), etelässä vähemmän (Silindi 1,200 m yl. merenp.). — Ilmasto rannikolla erittäin kuuma, etelässä epäterveellinen (malaria), sisämaan ylätasangoilla viileämpi, terveellisempi. Sadeaika jouluk.-maalisk.. kuiva-aika toukok.-syysk. — Pääjoki Sambesi kuljettava P. I.-A:n alueella matalilla höyryalusilla lukuunottamatta Kebrassan koskia; muissa joissa (Rovuma rajajoki pohjoisessa, Lurio, Pungue, Sabi, Limpopo) useita koskipaikkoja. — Kasvullisuus alavammilla seuduilla ja vuorten saderin-

teillä rehevää aarniometsää (palmuja, rannikolla kookospalmuja, mangrovea, baobab-puita, santelipuita y. m.), ylätasangoilla heinäaroja ja puistometsää. Eläimistö laji- ja yksilörikasta: elefantteja, sarvikuonoja, virtahepoja, seeleroja, antilooppeja, puhveleita, krokotiileja, kilpikonnia, jättiläiskäärmeitä y. m. m. — Pääväestö bantu-neekeireitä (90 % asukkaista), joukossa useita kafferiheimoja. Eurooppalaisia oli 1909 kaikkiaan 9,000. — Maasta, joka suureksi osaksi on erittäin hedelmällistä, saadaan kaikkia trooppilisen Afrikan tuotteita, maapähkinöitä, sokeria, riisiä, maisia, papuja, kahvia, kookospähkinöitä, kumia, arvokkaita puolajreja, norsunluuta, vaha y. m. Karjanhoitoa harjoitetaan varsinkin sisämaan savanneilla. Vuorissa on suuret määrät kivihiiltä ja rautaa; kultaa kaivetaan useista kohdin. Manicassa, Missalessa, Chifumbazessa. — Rautateitä siirtomaan alueilla 1910 oli 588 km, tärkeimmät Lourenço Marquesista Transvaaliin (Pretoriaan), samasta kaupungista Swazi-maahan sekä Beirasta Rhodesiaan (Salisburyyn); niitä myöten kulkee suuri läpikulkuverkko rannikon ja Englannin alueitten välillä. Sambesi- ja Shiré-virroilla on 125 alusta, yhteensä 4,800 rek.-ton. — Tärkeimmät vientitavarat: kumi, sokeri, kivihiili (Transvaalista), vaha, kookospähkinät, norsunluu, voodat ja nahat, maapähkinät, karja, puuvilla, kulta, arvoltaan 1912 kaikkiaan 34,5 milj. mk. Tuonti (puuvillatavaroita, rautateoksia, väkijunomia, olutta, viiniä) sam. v. arvoltaan 74,5 milj. mk.; suuri osa tuoduista tavaroista, 34,7 milj. mk:n arvosta, viedään jälleen maasta. Läpikulku-kauppa arvoltaan 178,5 milj. mk. Tärkein kauppakaupunki Lourenço Marques; muita: Beira, Moçambique, Chinde, Inhambane, Quilimane. Vähittäiskauppa on hindulaisten käsissä. Satamiin 1910 saapui 1,174 alusta, vetäen yhteensä 2,4 milj. rek.-ton. — Postitoimistoja (siirtomaan hallinnon alaisissa osissa) 233. Sähkölennätinaseimia 93, -linjoja 4,528 km (1911). — Hallinnon etunenässä on 3 v:ksi nimitetty kenraalikuvernööri, jonka rinnalla on 1907 muodostettu hallintoneuvosto sekä siirtomaaneuvosto. Pääkaupunki Lourenço Marques. Siirtomaan hallinnon alta on erotettu kahdelle kauppakompaniille vuokratut laajat alueet: maan keskiosat Companhia de Moçambiquele sekä pohjoisosaa, Luriosta pohjoiseen. Companhia do Nyasalle. Lisäksi Sambesi'n kauppaseuralla on suurilla alueilla kauppa-oikeus. — Siirtomaan tuloarvio 1911 30,1 milj., menoarvio 28,5 milj. mk. — Sotavoimaan kuuluu 2,300-4,000 miestä. — Historia. Vasco da Gama kävi P. I.-A:n rannikolla 1498, jolloin arabialaiset olivat maan herroina. Portugalilaiset valloittivat Moçambiquen kaupungin 1507 ja etenivät 1632 Sambesi'n keskijuoksulle asti. V. 1889 englantilaiset valtasivat Portugalin vaatimat takamaa-alueet: 1891 sovittiin nyk. raja Englannin alueihin. Pohjoisraja Saksan Itä-Afrikkaa vastaan oli päätetty 1886 ja 1890.

E. E. K.

Portugalin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli. Nimitys p. k. *português* (j. *portugues*) laajimmassa mielessä tarkoittaa romanilaisia kielimuotoja, joita puhutaan melkein koko Portugalin tasavallassa, laajoilla aloilla Etelä-Ameriikassa (brasilian kieli *o brasileiro*), Kap Verden saarilla ja Azoreilla, Afrikan rannikoilla ja Itä-Intiassa — kaikki tämä on p. k.:tä suppeam-

merkin olevan peräisin. Mutta 13:nella vuosis. syntyy hovipiireissä Provencon trubaduurilaulujen mallinen runous, joka on sovinnaista provençelaisten runojen suoranaista jäljittelyä tahi liittyä läheisesti vanhoihin kansanomaisiin runotyyppeihin. Tätä jälkimäistä suuntaa edustaa m. m. runoutta sucsiva sekä itsekin runoilijana onnistunut kuningas Diniz (k. 1325). Muuten on portugalin kieli näihin aikoihin koko niemimaan runoilukielenä. M. m. on Kastilian kuningas Alfonso X seppittänyt sillä kielellä uskonnollisaiheet „Cantigas de S. Maria”. Mitä me tämän ajan runoudesta tunemme, on koottuna muutamii „laulukirjoihin” (cancioneiros), joista kuningas Dinizin laulukirja on erittäin tunnettu. Aikakauden loppupuolelta on säilynyt katkelmia eepillisestä runoelmasta, jossa eräs Affonso Giralde käsittelee kristittyjen saamaa voittoa maurilaisista Tarifen luona 1340. — Ensimmäiset proosaksi kirjoitetut teokset portugalin kielellä ovat 1300-luvulta. Ne ovat pyhimysten elämäkertoja, kronikoita sekä sukhistoriallisia teoksia. Näistä jälkimäisistä on mainittavin „Nobiliario do Conde de Barcellos”. Amadis-seikkailuromaanien alkutyyppi oli jo silloin olemassa portugalin kielellä, mutta se on hävinnyt.

Toinen aikakausi (1385-1521). Kuningas Dinizin kuoltua joutui provençelaismallinen runous yhä enemmän pois muodista, antaen samalla sijaa espanjalaiselle vaikutukselle. Mutta yleensä ei 14:nnen vuosis. jälkimäinen puolisko eikä seuraavan alkupuolikaan ole Portugalissa juuri suotuisa runoudelle. Tiedossamme on ainoastaan muutamia senaikuisia runoilijoita, esim. Vasco Perez de Camões. suuren Luiz de Camõesin esi-isä, tai onnettoman kohtalonsa takia kuuluisa Macias (k. 1390), liikanimeltään „rakastunut”. Joitakin syvätunteisia, viehättäviä runoelmia on jättänyt jälkeensä myös Portugalin konnetabeli dom Pedro (ks. 1466), esim. „Satyra de felice et infelice vida”, „Tragedia da reina Isabel”. Hän on muuten ensimmäisiä port. kirjailijoita, joka käytti espanjaa teoksissaan. Sen kielen välityksellä alkoi Portugaliin levitä mieltymys italialaiseen sekä klassillisen muinaisuuden kirjallisuuteen. Tämän uuden suunnan leviämistä edisti jo konnetabeli dom Pedron isä sekä omalla kirjallisuudella toiminnallaan että käännättämällä portugalilaiselle vanhoja klassillisia kirjailijoita (esim. Ciceroa). Tällä aikakaudella syntyy varsinainen port. historiankirjoitus, jonka isänä pidetään Fernão Lopesa, kuningasten Pedron, Ferdinandin ja Juhana I:n kronikkain kirjoittajaa. Afrikassa käytyjä sotia kuvaa hieman pöyhkeätyyliin, mutta tarkka historiotsija Gomes Eannes de Azurara („Chronica da tomada de Ceuta”, „Chronica da conquista de Guiné”). — Tärkein lähde aikakauden runouden tuntemiseen on Garcia de Resenden julkaisema laaja „Cancioneiro geral” (1516). Useat siinä esiintyvät nimet, kuten paimenrunoilijat Christovam Falcão ja Bernardino Ribeiro, kansanomaisen, realististen näytelmän kirjoittaja Gil Vicente (k. 1536) sekä it. koulun alkaja Sã de Miranda, liittyvät läheisesti seur. aikakauteen.

Kolmannella aikakaudella (1521-1700) määrää port. kirjallisuuden pääsuunnan it. humanismin ihailu. Suunnan alkuunpanija ja

päämies on Francisco Sã de Miranda (k. 1558), joka on seppittänyt joukon Horatiuksen-mallisia satiireja, kirjoittanut näytelmiä klassilliseen tyyliin sekä tuonut Portugalin kirjallisuuteen it. runomitat, varsinkin sonetin. Näytelmän alalla oli Sã de Mirandalla olevä oppilas Antonio Ferreira (k. 1569), jonka mainittavimmat tuotteet ovat huvinäytelmä „O cioso” (= Kateellinen) sekä runomuotoinen murhenäytelmä „Igne de Castro”. Yleensä oli niiden luku, jotka nyt kaiuttivat lyyraansa it. malliin, hyvin suuri, mutta vain harva heistä (kuten Diego Bernardes) on tuottanut jotain pysyvääarvoista. Kaksi lahjakasta kirjailijaa, Jorge de Montemor ja Gregorio Silvestre, kirjoitti espanjan kielellä, ja humanismin innostus taas saattoi useat käyttämään latinan teoksissaan. Mutta vaikka aika ei olekkaan siis port. laulun runouden mainehikkaimpia, on se monella muulla kirjallisuuden alalla tuonut päivänvaloon sitä arvokkaampia teoksia. Juuri 16:s vuosis. on Portugalin historian mahtavuuden aika ja samalla sen kirjallisuuden virkeä ja loistavin kausi. Amadis-romaanin jäljittelee joukko seikkailuromaneja (esim. Francisco de Moraesin „Palmeirim de Inglaterra”, 1544), ja bretagne-laisia taruaitheita käsittelevät ritarieromaanien tekijät kuten Jorge Ferreiro de Vasconcellos („Sagrador”). Tutustuminen kaukaisiin maihin avaa kirjailijain mielikuvitukselle uudet, rikkaat alat, ja valtion mahtavuus synnyttää tarunomaisia kertomuksia Portugalin hallitsijahuoneen alkuperästä (esim. João Barrosin „Clarimundo”). Historiankirjoitus on tuottanut joukon suuriarvoisia teoksia, kuten Barrosin „Asia” (3 nid. 1552-63. toisten jatkama), suuren Albuquerqueen pojan „Commentarius” isän valloitusretkistä, Fernão Lopes de Castanhedan „Historia do descobrimento da India”, useat kuningasten kronikat y. m. Eepillisen runouden alalla on kuuluisa Luiz de Camões (ks. t.) tällöin laulanut portugalilaisille heidän kansallisuuroelmansa „Lusitadas” (julk. 1572). Tämän eepoksen ilmestymisen synnytti lukuisia jäljittelijöitä, joista mainittakoon Jeronymo de Cortereal („Secundo cerco de Diu” 1574), Francisco de Sã e Menezes („Malacca conquistada”) ja Quevedo e Castello Branco („Affonso africano”).

Mutta Portugalin kirjallisuuden samoin kuin sen historian kulta-aika oli lyhyt. Espanjan vallan aikana (1580-1640) levisi kastilian kielen käyttö kirjallisuudessa suuresti portugalin kielen kustannuksella ja kansallinen innostus ilmeni vain tyhjänä retoriikkana. Ainoastaan lyriikan alalla on tältä ajalta muutamia arvokkaampia nimiä mainittavana, niinkuin esim. Camõesin oppilas Fernão Alvares do Oriente („Lusitania transformada” 1607). Ikäänkuin jokin tauti levisi 17:nnellä vuosis. Portugalin kirjallisuuteen tuo monessa muussakin Euroopan maassa vallitseva pöyhkeä ja kummallisuksia tavoitteleva tyyli (marinismi, gongorismi). Sen vastustajista on kuuluisin Francisco Manoel de Mello (m. m. „Musas portuguesas” 1665). Myös historiankirjoitus on tällä ajalla hyvin vähäarvoista. Ainoat arvokkaammat proosateokset ovat jotkut mielitelmat sekä saarna- ja kirjekoelmat. Näistä jälkimäisistä ovat kuuluisimpia Marianna

tenkaan yleensä saavuttanut sanottavaa vaikutusvaltaa, minkä vuoksi se myöskin tyyneästi alistui siihen, että kasvava kuningasvalta uuden ajan alkupuolella useimmissa maissa lakkautti ne. Mutta itsevaltiudenkin aikana kasvoi porvarissäädyä yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Tiede siirtyi kirkon miehiltä porvarillisten haltuun, ja viimeinaitut alkoivat näytellä yhä tärkeimpiä osaa valtioiden hallinnossa; samalla heidän harjoittamansa elinkeinot, kauppa ja teollisuus, saavuttivat yhä huomattavamman sijan kansan elämässä. Porvarilliset ne myöskin lopulta kukistivat itsevaltiuden, ja Ranskan vallankumouksessa oli johto heidän käsissään. Tämä vallankumous hävitti tosin muodollisesti vanhan säätyajan, mutta raivasi samalla tietä juuri porvarillisten aineiden valtaansaapääsemiselle. Varsinkin heinäkuun vallankumouksesta (1830) lähtien valtiollinen vaikutusvalta oli Länsi-Euroopan maissa, erityisesti Ranskassa, varakkaan porvariston (*bourgeoisie*) hallussa; myöhemmin sen täytyi päästää siitä osallisiksi myöskin talonpojat ja työväestö.

Skandinaavian maissa ei porvaristolla ole missään suhteessa koskaan ollut samaa merkitystä kuin vastaavalla yhteiskuntaluokalla Keski- ja Etelä-Euroopassa. Keskiajalla Pohjoismaiden porvarit olivat mitä suurimmassa määrin riippuvaiset hanskakauppiasta, sittemmin hollantilaisista ja englantilaisista. Ruotsissa he vapautuivat muunkalaisista 1600-luvulla. Tässä maassa porvaristo esiintyy erityisenä säätyinä 1350-luvulta lähtien. V. 1359 Ruotsin porvarissäädyn edustajat kutsuttiin ensi kerran valtakunnankokoukseen, ja 1400-luvun keskipaikoilla he ovat pysyväisenä valtiopäivien osana; v:n 1634 hallitusmuoto tunnusti porvariston nimenomaan erityiseksi valtiosäädöksi. Valtiopäivillä porvarissäädyllä aluksi oli hyvin vähän merkitystä, mutta se kasvoi aikaa myöten ja oli vapauden ajalla hyvin suuri. Eriytyisenä valtiosäätyinä porvarissääty pysyi Ruotsissa v:een 1866, Suomessa v:een 1906, jolloin eduskuntalaitos uudistettiin. — P:ieiksi luettiin Ruotsin ja Suomen kaupungeissa alkuun vain kauppiaat ja käsityöläiset, joilla oli kaupungissa talo ja tontti tai jotka olivat hankkineet itselleen porvarioikeuden, ja he yksin olivat osallisia kaupungeille hallintoon, lainkäyttöön y. m. nähden suodusta erikoisoikeuksiksi. Suomessa vasta v:n 1873 kunnallisasetus antoi muillekin kaupunkikunnan jäsenille kunnallisia oikeuksia. vrt. Kaupunki ja Säädyt. [ks. Kaupunki sanan alla olevaa kirjallisuusluetteloa. Uudenaikaisen talousihmisen syntymisprosessia on W. Sombart koettanut selvittää teoksessaan „Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschafts-menschen.”]

J. F.

Porvarikaarti, jonkun kaupungin porvarien sotilaallisesti järjestetty osasto tai seura sotilaalliseen jaoituksineen ja harjoituksineen, puolustukseksi vihollista vastaan arveluttavana aikoina. Mitään todellista sotilaallista merkitystä näillä kaarteilla ei ole ollut, koska ne ovat osoittautuneet kelpaamattomiksi taisteluun vakinaista sotaväkeä vastaan. Esim. Pohj.-Amerikan vapautussodassa, kansalliskaartit Ranskassa ranskalais-saksalaisen sodan aikana 1870-71. *M. v. H.*

Porvarikoulu, alkuaan koulu, joka oli aiottu kaupunkien porvareita varten, samoin kuin aate-

liskoulu (lat. *collegium illustre*) aateliala, latina-koulu papistoa varten ja sittemmin kansakoulu rahvasta varten. Nimitys näyttää tulleen käytäntöön A. H. Francken toimesta, joka perusti kouluja myös varakkaamman porvariston poikia ja tyttöjä varten. Tämä koulumuoto levisi siten Francken oppilaiden mukana laajalle. Kun opetus näissä kouluissa oli saatettava mitä lähimpään yhteyteen käytännöllisen porvarielämän vaatimusten kanssa, sulautuivat p:t osittain n. s. reaalikouluihin, joista ensimmäiset perustettiin Halleen (1738) ja Berliiniin (1747). Ruotsissa ja Suomessa perustettiin uuden ajan alussa „kirjoitus- ja luvunlaskukouluja”, näistä kehittyivät alkeiskoulu, jotka v:n 1872 kouluasetuksella muutettiin n. s. reaalikouluiksi (5-luokkaisiksi alkeiskouluiksi). P.-käsitettä vastaa meillä nykyään keskikoulu (ks. t.). vrt. Apologistiluokka. Alkeiskoulu. Oppikoulu.

Porvarillinen aika, jokapäiväisessä elämässä käytetty aika, jonka mitta on sama kuin keskiaurinkoaikojen (ks. Aurinkoaika), mutta joka lasketaan keskiyöstä, eikä, kuten tähtitieteellinen keskiaika, keskipäivästä. P. a. lasketaan kahdessa 12-tuntisessa jaksossa yhdessä vuorokaudessa, jota vastoin astronominen aika lasketaan yhdessä 24-tuntisessä jaksossa. *H. R.*

Porvarilliset ks. Porvari.

Porvarioikeus (ruots. *borgskap*), ennen elinkeinovapauden voimaan saattamista Ruotsissa ja Suomessa laillinen oikeus harjoittaa ammattia kaupungissa ja nauttia niitä etuja, jotka kuului porvareille; tämä oikeus oli haettava maistraatilta, joka otti vastaan porvarivalan ja antoi porvarikirjan.

Porvarissääty ks. Porvari ja Säädyt.

Porvaristo ks. Porvari.

Porvarivala ks. Porvarioikeus.

Porvoo (ruots. *Borgå*). 1. Kaupunki Uudenmaan läänissä 50 km itään Helsingistä, 60° 24' pohj. lev. ja 25° 45' it. pit. Greenw.. lähellä 12-peninkulmaisena, koskirikkaana P:n joen suuta, n. 2 penink:n päässä aavan meren rannasta. Joen niemikkeessä kaupungin luoteispuolella on kaksinkertaisten maavallitusten ympäröimä Linnamäki (ks. Porvoon Linnamäki), Borgbacken, josta kaupunki on saanut nimensä. Linnamäki liittyy suoranaisesti joen itäpuolella olevaan kirkkomäkeen.

Jolle kaupungin vanhin osa on rakennettu. Sen keskustana on roomanilais-goottilaiseen tyyliin rakennettu tuomiokirkko (valmistunut 1414 sak. mestarin johdolla). Vanhan kaupungin alavampi osa, sijaitseva pitkin joenvartta joen yli vievästä sillasta nyk. Nikolainkatuun saakka, on vanhaan ollut varsinainen liikekeskus. Siinä on kapeiden katujen varrella m. m. arvokkaita 1700-luvun kivitaloja, joista huomattavin on vanha raatihuone, nyk. museo (valm. 1764) pienen torin ääressä. Jokea reunustavat kaupungin puolelta nykyäänkin kauppiain varastoaitat. Tämä n. s. vanha kaupunki on asemansa ja rakennustapansa



Porvoon vaakuna




Porvoon kaupunkisuunnitelma.



Porvoon kirkko ja Porvoonpuentisla.

puolesta Suomen erikoisimpia; se antaa selvän kuvan pikkukaupunkiolosta jo aikoja sitten elettyillä vuosisadoilla. Maan pinta, joka on verrattain tasasta, on pinnassa saanut määrättä julkirakennusten asemat ja katujen suunnan, muodostaen mitä vaihtelevimpia katuperspektiivejä ja maalauksellisia pikkutoreja ja antaen kaupungista kauniin ulkokuvan. Kaupungin uudempi osa on Engelin suunnitelman mukaan rakennettu tasangolle Nikolainkadusta itäkaakkoon, levein suurin kaduin; se eroaa šakkilautasuunnittelunsa puolesta täydelleen vanhan kaupungin rakennuskaavasta. Uuden kaupungin keskustana on uusi raatihuone (valm. 1893) aikean kaupungintorin läheisyydessä. — P:n rakennettu alue on 82 ha. Huomattavimpia rakennuksia ovat edellisessä mainittujen lisäksi: kaupungin pohjoisosassa tuomiokapitulin talo, ent. lukiorakennus (rak. 1753-60 Samuel Bernerin johdolla), viisi yksityisten omistamaa kivitaloa 1700-luvulta, joukko huomattavia puutaloja 1800-luvun alkuvuosilta, ruots. kansakoulu, Suomen yhdyspankin, Valtimo



Porvoon ranta.

o.y:n sekä Werner Söderström o.y:n uudet suuret kivitalot; uudessa kaupunginosassa lyseorakennus (valm. 1850 entistä lukiota varten), Runebergin koti (jossa Runeberg asui 1852-77 ja joka 1880 lunastettiin valtion omaksi, säilytettäväksi täydelleen samassa kunnossa kuin runoilijan viime vuosina) sekä säästöpankin suuri kivitalo. — Pirstoja on uudessa kaupunginosassa Runebergin puisto (jossa pienennetty jäljennös Helsingissä olevasta Runebergin patsaasta) ja Kaupunginpuisto. — Uuden asemakaavan on kaupunki tilannut Walter Jungilta; suunnitelman mukaan tulisi asemakaava laajenemaan puolella nykyisestä; vanha kaupunki säilyttäisi erikoisuutensa. — Satamaksi on järjestetty ensin osa kaupungin kohdalla olevaa P:n-joen rantaa; ulkosatama sijaitsee noin 5 km päässä Haikon selällä. — Kaupunkiin kuuluu sen varsinaisen alueen ulkopuolella Tarmolan (Östermalm) sekä Myllymäen (Kvarnbacken) työväen-esikaupungit.

Kaupungin omistama maa-alue on yhteensä 1.003 ha, josta varsin huomattavat alat ovat satoja vuosia olleet viljeltävinä vuokramaina. — P:n asukasluku oli 1913 v:n lopussa kirkonkirjojen mukaan 5 126 henkeä (1910 suomenkielisiä 1.026, ruotsinkielisiä 3.298). Väestön lisääntyminen oli koko viime vuosisadan säännöllinen, vaikkakin hidasta: 1810 asui kaupungissa 1,963 henkeä, 1860 3.188, 1870 3.478, 1880 3.876, 1900 5.035, 1908 oli väkiluku korkeimmillaan, 5,511 henkeä, mutta on sittenkin alentunut. — P:n liiketoiminta ei ole viime vuosikymmeninä päässyt kehittymään. Kaupungin sisäsatamaan ovat joen mataloitumisen vuoksi päässeet vain 1,7 m:n syvyydessä kulkevat alukset; perusteellisen perkaustyön jälkeen on väylä vasta 1913 3,8 m:n syvyinen. Kaupungin ulkosatama ei ole yhteydessä rautatien kanssa. Yksi suurehko puutavara-liike käyttää kuitenkin P:n ulkosatamaa lisääntyvässä määrässä. 1865-69 vietiin puutavaraa keskimäärin 14.173 m³, 1905-08 keskim. 92.476 m³ ja 1913 134.987 m³. Yhteensä oli viedyn puutavaran ja selluloosan arvo 1913 Smk. 5,789,948.— Tuontitavaroista, joiden arvo 1913 oli Smk. 1,878,514 — tuli suurempi osa P:een Helsingin




Vuorokauden tuloja ja kuluja
Taustassa tuomokirkko ja lyseonrakennus

välityksellä. — Tullikamarin kanto oli 1913 Smk. 357,221.—; satamamaksuja oli Smk. 33,284.—. — Ulkomaisiin satamiin lähtevää rahtialuksia oli 1913 yht. 203, niistä 80 höyrylaivaa; tonniluku oli 67,489. Porvoolaisten omistamia ulkomaan satamissa käyviä aluksia on nykyään vain yksi, Helsingissä käyviä vuorolaivoja kaksi. — Ruotsilla, Norjalla, Tanskalla, Alankomailla ja Portugalilla on P:ssä sijaikon-sulit, Saksalla, Ranskalla, Englannilla ja Espanjalla konsuliasiamiehet. — Keravan-P:n 33.13 km:n pituinen rautatie rakennettiin 1875, olen neljäs Suomen rautateistä. Alkuaikana tämä porvoolaisten liikemiesten omistama rautatie tuotti tappiota, joten yhtiö teki vararikon; kaupunki ei käyttänyt tilaisuutta radan lunastamiseen, vaan salli sen 400,000 mk:sta joutua muutamien rahamiesten perustamalle o.-y:lle, jolle oston mukana siirtyi oikeus kantaa kaupungilta sen liike-elämää tuntuvasti rasittavaa vuotuista avustusta. Vasta viime vuosina on mainitusta rasituksesta vapauduttu. — P:n merkitys teollisuuskaupunkina ei ole varsin suuri. Paitsi kaupungin alueen ulkopuolella olevia sahalaatoksia on P:ssä seuraavat teollisuuslaitokset: Werner Söderström o.-y:n kirjapaino ja sitomo, 4 pienempää kirjapainoa, P:n konepaja, P:n veneveistämö, P:n hevosenkätehdas, P:n olkikattutehdas, Suomalainen lelupaja, P:n kravattitehdas, Suomen kulturalistatehdas sekä P:n olutpanimo ja Kiiala o.-y:n viinatehdas. — Seuraavilla kauppapankkeilla on P:ssä haarakonttorit: Yhdyspankilla, Kansallis-osakepankilla, Pohjoismaiden osakepankilla ja Landmannabankenilla. P:n säästöpankki on maamme suurimpia, per. 1842; siihen talletettuja varoja oli v:n 1913 lopussa Smk. 8,804,933:77, pankin omat varat olivat Smk. 1,223,519:12.

P:n kunnallista elämää on kauan painostanut tulolähteiden vähyys. Vasta 1910-luvulla, varsinkin rautatierasituksesta vapauduttua, ryhdyttiin suurempiin yrityksiin: ostettiin yksityisen yhtiön perustama sähkölaitos, jonka kirjainpitoarvo v:n 1913 lopussa oli Smk. 481,658.—, perustettiin kunnallinen vesijohtolaitos, jonka johtojen pituus v:n 1913 lopussa oli 13,040 m ja vedenkulutus n. 36.000 m³, ja toteutettiin kauan kaivattu kulkuväylän syventäminen, josta menoja oli Smk. 249,673.— (siitä valtioapua Smk. 100,000.—). — Kaupungin tuloista olivat 1913 tärkeimmät: satama- ja tuulaakimaksut Smk. 33,480.—, metsätulot Smk. 32,647.—, valtioapu

Smk. 28,856.—, viljelysmaiden vuokrat Smk. 18,506.—, maatilojen vuokrat Smk. 12,532.—, sähkölaitoksen voitto Smk. 11,033.—. Yhteensä oli tuloja Smk. 229,178.—, jonka lisäksi taksoitettiin verovelvollisilta Smk. 138,057.—. Verollepantuja tuloja oli yhteensä 2,584,000.—. — Menoeristä olivat tärkeimpiä: opetus- ja sivistyslaitokset Smk. 78,338.—, yleiset työt Smk. 41,900.—, velkojen korot ja kuoletukset Smk. 40,636.—, köyhäinhuolto Smk. 36,957.—, virastot Smk. 23,035.—, kunnallishallinto Smk. 18,623.—, katuvalaistus (sähköllä) Smk. 12,250.—, palosuojelu Smk. 9,861.—, terveydenhuolto Smk. 9,391.— (kaupungin sairaala on yksityisen yhdistyksen kannattama), poliisilaitos Smk. 8,492.—. Sitäpaitsi suoritettiin lainavaroilla loppuun seuraavat yleiset työt: kulkuväylän syventäminen, sähkölaitoksen laajentaminen ja vesijohtotyöt. — Kaupungin velat olivat 1913 lopussa Smk. 1,118,800.—, enimmäkseen tilapäisiä pankkilainoja. Kaupungin omaisuuteen kuuluvat m. m.: Näse, Hattula ja Hornhattula nimiset maatilat; Tarmolan huvila-alue, Svinön saari, Hammarsin lastauspaikka; metsiä ja peltomaita; taloja ja tontteja kaupungin sisällä; sähkö- ja vesijohtolaitos. Näiden yhteinen arvo oli kaupungin inventaarion mukaan 1913 lopussa Smk. 2,028,737:23. — Kaupungin hoidossa oli samaan aikaan 33 rahastoa, joiden yhteinen summa oli Smk. 906,354.—. Suurimmat olivat Oskar Simolinin testamenttirahasto Smk. 298,350.—, anniskeluyhtiön voittovarojen rahasto Smk. 91,425.—, ennen 1875 säästettyjen varojen rahasto Smk. 90,000.—, Joh. Askolinin rahasto kirjastotaloa varten Smk. 50,794.— y. m.

P:ssä sijaitsevat seuraavat koulut: ruots. lyseo, 1872 yhdistetty entisestä ylemmästä alkeiskoulusta ja lukiosta, oppilasluku syksyllä 1913 134; suom. yhteiskoulu, avattu 1895, yksityisen yhdistyksen kannattama, oppilasluku 150; ruots. yksityinen tyttökoulu, oppilasluku 115; yhteiskoulun valmistava koulu, oppilasluku 17; ruots. valmistava koulu, oppilasluku 44; ruots. kuuro-mykkäinkoulu, maamme ensimmäinen, kuuromykän K. O. Malmin perustama 1846, v:sta 1863 valtion omistama, oppilasluku 50; ruots. kansanopisto, maamme ensimmäinen, prof. J. E. Strömborgin aloitteesta per. 1889, oppilasluku keskimäärin 30; P:n naisopisto, neiti Edith Bergholmin perustama 1912, oppilasluku 63; käsityö- ja kutomakoulut, yksityisen yhdistyksen kannattamat, oppilasluku 42; ammattikoulu kansakoulusta päaseitä varten, kaupungin ylläpitämä, oppilasluku 27; kansakouluissa yhteensä 17 luok-



Werner Söderström kirjapaino ja sitomo

khirkunnat: Sipoo, Pernaja, Mäntsälä, Askola, Pukkila ja Pornainen. Seurakuntaa hoitaa khrk (tuomiorovasti) ja 2 kappalaista, joista toinen kaupungissa, toinen maaseurakunnassa. — Kirkkoja 2, tuomiokirkko ja P:n suomalaisten kirkko. Tuomiokirkko rak. harmaasta kivistä 1414 „Hengellisen äitimme Marian” nimikoksi; kun piispanistuin 1723 oli siirretty Viipurista Porvooseen, julistettiin 1726 kirkko „tuomiokirkoksi”; kirkossa pidetään suom. jumalanpalveluksia ainoastaan papinvihkiäisten yhteydessä. P:n suomalaisten kirkko (tuomiokirkon vieressä) rak. puusta 1739-47. *L. H-nen.*

3. P:n maalaiskunta, Uudenmaan l. Helsingin kihlak., P:n nimismiesp.; pinta-ala 635,1 km², josta viljeltyä maata (1910) 15,771 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,042 ha, puutarha-ala 52,67 ha, viljaak kasvavaa kaskimaata 32,60 ha). Mantaalimäärä 202,1886, talonsavuja 503, torpansavuja 130 ja muita savuja 2,391 (1907); 15,854 as. (1913), joista suomenkielisiä 3,054; 3,351 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 1,761:llä, teollisuus 781:llä (1901). 1,605 hevosta, 6,327 nautaa (1911). — Kansakouluja 32 (1914), joista 25 ruotsinkielistä, 6 suomenkielistä ja 1 kaksikielinen. Kunnanlääkäri, kunnansairaala, keuhkotautiparantola (per. kauppaneuvoksetar Rosa Askolinin lahjoittamalla varoilla). — Teollisuuslaitoksia: Tolkkisten höyrysaha, tiilitehdas ja selluloosatehdas, P:n höyrysaha, Hattulan höyrysaha, P:n hevosenkätehdas, Kallolan mylly, Ilolan höyrysaha, puusepäntehtas ja mylly, Tjusterbyn voimakeskusasema ja mylly, Norrveckosken voimakeskusasema ja mylly, Hintaaran, Finnbyn ja Ilolan nahkuritehdas, Brasaksen turvepökkutehdas; Kiialan väkiviinapolttimo. — Kauppalaivastoon kuului 1910 65 purjealusta (yht. 2,165 netto rek.-ton.). — Vanhoja kartanoita: Gammelbacka, Kiiala, Haikko, Ilola (Ilby), Jakkarila, Sannäs, Kullä, Bergstad, Treksilä (Dregsbj), Kroksnäs, Storgård, Strömsberg, Kallola, Molnby, Näse, Boe, Pirlahti, Stensböle, Eriksdal, Vanhamoisio y. m. m. — P:n kunnan piirissä ovat P:n, Hindhärin ja Andersbölen rautatieasemat. — P:n maalaiskunta muodostaa kaupungin kanssa yhdistetyn maa- ja kaupunkiseurakunnan. — P:n pitäjään ovat aikoinaan kuuluneet Sipoo, Pernaja, Mäntsälä, Askola, Pukkila ja Pornainen. *L. H-nen.*

Porvoon hiippakunta käsittää Uudenmaan ja Hämeen läänit, sekä Vaasan läänistä Laukaan kihlakunnan kokonaan ynnä Keuruun, Pihlajaveden, Multian, Virtain ja Ätsärin pitäjät Kuortaneen kihlakuntaa; sen pinta-ala (maata) on 41,913,6 km². P:n hiippakuntaan kuuluu 14 rovastikuntaa, nimittäin: Porvoon tuomiorovastikunta, Helsingin, Tuusulan, Iitin, Hollolan, Jyväskylän, Saarijärven, Ruoveden, Oriveden, Tampereen, Hämeenlinnan, Tammelan, Lohjan ja Raaseporin rovastikunnat; näissä on yhteensä 111 emäkirkkoa, 10 kappelia (siinä luvussa Porvoon maaseurakunta) ja 1 tehtaaseurakunta (1914). Koko hiippakunnan väkiluku oli 1911 849,941 henkeä, joka tekee 20,3 1:tä km²:ää kohti. — Porvoon hiippakunnaksi on Suomen toista hiippakuntaa nimitetty sen jälkeen kuin 1723 (valituksen määräyksellä 30 p:ltä syysk. sam. v.) Porvoo määrättiin toisen hiippakunnan piispanistuimen paikaksi, jona siihen saakka oli toisen

hiippakunnan perustamisesta (1554) alkaen ollut Viipuri, joka nyt ynnä suuri osa sen hiippakuntaa oli Uudenkaupungin rauhanteossa (1721) joutunut Venäjän haltuun. Ensimmäinen konsistorin istunto Porvoossa pidettiin 24 p. syysk. 1724. P. h:aan kuuluviksi tulivat v:sta 1812 alkaen silloin Suomeen liitetyt osat maata („Vanha-Suomi”), jotka Uudenkaupungin ja Turun rauhanteoissa (1721 ja 1743) olivat joutuneet Venäjän haltuun ja muodostaneet Viipurin ja Ilminnan hiippakunnat (ne nyt samalla lakkautettiin). V. 1851 Kuopion hiippakuntaa perustettaessa siirrettiin siihen P. h:sta Kuopion läänin kuuluvat osat Savoa ja Karjalaa; v. 1897 jäljellä olevatkin osat näitä maakuntia (l. toisin sanoen Viipurin ja Mikkelin läänit) erotettiin P. h:sta, tullen muodostamaan pääosan uutta Savonlinnan hiippakuntaa, jonka jälkeen hiippakuntain aluejaot ovat pysyneet nykyisellään. P. h:n piispoina ovat olleet: Johannes Gezelius „Nepos” (1721-33), Taneli Juslenius (1734-42), Johan Nylander (1745-61), Gabriel Fortelius (1762-88), Paul Krogius (1789-92), Zakarias Cygnæus vanhempi (1792-1809), M. J. Alopæus (1809-18), Zakarias Cygnæus nuorempi (1819-20), J. Molander (1821-37), K. G. Ottelin (1838-64), Fr. L. Schauman (1865-77), A. J. Hornborg (1879-83), J. V. Johnsson (1884), K. H. Alopæus (1885-92), H. Råbergh (v:sta 1892). *L. H-nen.*



Porvoon höyrysaha (Borgå ångsåg), Porvoon ulkosatamassa, 1/2 penink. Porvoosta lounaiseen Kaunisaaressa. Sen perusti 1870 kauppaneuvos August Eklöf, se paloi 1890. rak. sam. v. uudestaan, käsittää nyk. 6 raamia; lisäksi siihen kuuluu höyrykuivaamo, höyrypuusepäntehtas, höyläämö y. m. Valmistus (1880 5,000 standerttia, arvoltaan 700,000 mk.; 1900 10,000 stand., 1,800,000 mk.) 1913 14,600 stand., arvoltaan 2,750,000 mk.; siitä vietiin ulkomaille 12,300 stand., arvoltaan 2,300,000 mk. Työväestö 350 henkeä; n. 1/2 asuu yhtiön huoneistoissa, loput enimmäkseen omissa. Yhtiön perustama sairausapukassa, kirjasto, ylempi 2-kielinen kansakoulu. — V. 1910 P. h. siirtyi sam. v. perustetulle Aug. Eklöf a.-b:lle (osakepääoma 2,000,000 mk., vararahasto 350,000 mk.; johtokunnan muodostaa 3 Eklöf-suvun jäsentä), samoin kuin kaikki muutkin A. Eklöfin perustamat ja omistamat laitokset: Tolkin saha, tiilitehdas ja selluloosatehdas, Hämeenlinnan, Muroleen, Kannuksen, Siestarjoen Kuokkalan sahat, Porvoon hevosenkätehdas (per. 1895) (valmistusarvo n. 250,000 mk.) ja lisäksi n. 35,000 ha maata. Kaikkien sahojen vienti on n. 30,000 stand., joten yhtiö on Suomen suurimpia puutavaraliikkeitä. Työväestö kaikkiaan n. 1,000 henkeä, talvisaikaan 5,000. — Selluloosatehtaasta ks. Porvoon selluloosatehdas. *E. E. K.*

Porvoonjoki (ruots. Borgå å) alkaa Salpausselän etelärinteiltä, tekee mutkan Lahden eteläpuolisten seutujen kautta, virtaa sitten etelää kohti viljavien taajanaasuttujen seutujen kautta, laskee Porvoon kaupungin ohitse mereen; pit. n. 120 km. Koskia runsaasti, joista alin n. 7 km yläpuolella Porvoon kaupunkia; sen alle voidaan jokea pikku laivoilla kulkea.

Huomattavimmat kosket (Hydrografisen toimiston julkaiseman koskiluettelon mukaan):

| Porvoon Linnamäki | | Porvoon valtiopäivät | |
|-------------------|-----|----------------------|-----|
| | | | |
| 1800 | 44 | 1800 | 44 |
| 1850 | 100 | 1850 | 100 |
| 1900 | 150 | 1900 | 150 |

Porvoon Linnamäki. Kuvassa näkyy Porvoon linnamäki, joka on ollut Porvoon linnamäki. Kuvassa näkyy Porvoon linnamäki, joka on ollut Porvoon linnamäki.



Porvoon linnamäki on ollut Porvoon linnamäki. Kuvassa näkyy Porvoon linnamäki, joka on ollut Porvoon linnamäki. Kuvassa näkyy Porvoon linnamäki, joka on ollut Porvoon linnamäki.

Porvoon linnamäki on ollut Porvoon linnamäki. Kuvassa näkyy Porvoon linnamäki, joka on ollut Porvoon linnamäki. Kuvassa näkyy Porvoon linnamäki, joka on ollut Porvoon linnamäki.

Nykyinen A. 1899, jolloin tarkennetut tilinteet olivat se kesittämässä Helsingin, Sipoon, Porvoon, Pernajan ja Pyhtään pitäjät ja on yhtenä Viipurin läänin kirkkikuntana. V. 1553 kuului Porvoon kirkkikuntaan alle Porvoon kaupunki, Pernajan, Pernajan ja Pyhtään pitäjät sekä Helsingin läänin Helsingin, Viipurin ja Helsingin pitäjät; v. 1556 Pyhtästä ja Elimäki siirtyivät n. a. kirkkikuntaan läänin. Läänin alue oli yhä jonkun verran vaihteleva. V. 1619 P. l. lopullisesti yhdistettiin ensin Turun ja seur. v. Hämeen (ja Uudenmaan) läänin. [A. Allardt, „Borgå läns sociala o. ekonomiska förhållanden 1530-71”.]

K. G.

Porvoon museo ks. Paikallismuseot.

Porvoon rata, yksityinen rautatie Keravan asemalta Porvoon kaupunkiin, pit. 33,18 km, sivu- ja haararaiteiden pit. 4,4 km, raideleveys 1,334 m (normaali), suurin nousu 0,010, pienin käyrästysäide 150 m; vetureita 4, matkustajavaunuja 6, katettuja tavara- ja matkakapinevaunuja 14, avoimia tavara- ja soravaunuja 28 (1911). Alkuperäiset rakennuskustannukset n. 200 mk.; myöhemmin käytetyt kustannukset, jotka ovat enentäneet radan pääoma-arvoa, 452,055 mk. Rataa käytti (1911) 152,834 matkustajaa; tavaraita kuljetettiin 71,911 tonnia; tulot 269,265 mk., menot 180,772 mk. Myönnitys P. r:n rakentamiseen annettiin 26 p. toukok. 1871; rata avattiin väliaikaiselle liikenteelle 16 p. heinäk. 1874 ja vakinaiselle liikenteelle 29 p. toukok. 1875. — Radalla ovat Nickbyn, Andersbolen ja Hindhärin asemat sekä Märtnsbyn pysäkki.

L. H-nen.

Porvoon selluloosatehdas (Borgå cellulosafabrik, omistaja Aug. Eklof a.-b., ks. Porvoon höyrysaha) sijaitsee Porvoon pitäjässä Tolkin tilalla Porvoosta n. 1 penink. lounaiseen Svartbäckinlahden rannalla; laitoksen perusti 1893 August Eklof. Valmistus (1893 n. 1,000 ton., 1900 n. 2,000 ton.) 1913 3,200 ton. sulfiittiselluloosaa (josta n. 80% viedään ulkomaille), arvoltaan 600,000 mk. Työväestö 80 henkeä; yhtiö ylläpitää kirjaston, lukusalin ja koulun. — Tolkin tilalla on lisäksi saha, jonka työväestö n. 150 henkeä, vienti n. 4,000 stand. v:ssä, ja tiilitehdas.

E. E. K.

Porvoon tuomiokunta käsittää seuraavat 3 kirkkikuntaa: 1. Pernaja ja Liljentaali; 2. Porvoon ja Pernainen; 3. Lapträski ja Ruotsinpyhtää. Turun hovioikeuden alainen.

Porvoon tuomiorovastikunta käsittää Porvoon, Askolan, Pukkilan, Pernainen, Pernajan, Liljentaalin, Loviisan, Myrskylän, Lapträskin, Ruotsinpyhtään, ja Sipoon seurakunnat Porvoon hiippakunta.

Porvoon valtiopäivät. Venäjän joukkojen otettua 1808 Suomen valtaansa pääsi Venäjän hallitus lopulta se mielipide valtaan, että olojen järjestäminen, jota maan liittäminen Venäjään vanti, oli paras suorittaa kokoonkutsuttavilla valtiopäivillä. Tarkoitus oli ensin pitää säätykokous Loviisassa tammik. 1809, mutta kun siellä ei olisi ollut tarpeellisia rakennuksia käytettävänä eikä valmistuksia olisi ennattanut määräänsä suorittaa, antoi hallitsija helmik. 1 p. 1809 käskyn, että säätyjen edustajien, jotka oli valittava entisten valtiopäiväjärjestyksen määrämällä tavalla, tuli kokoontua Porvoon kaupun-

kiin maalisk. 22 p. Porvoo oli kenraalikuvernööri Sprengtportenin ehdotuksesta määrätty valtiopäiväpaikaksi, koska se oli läheinen Pietaria kuin Turku, maan silloinen pääkaupunki, ja Hämeenlinna, toinen paikka, joka myös oli ollut ehdolla. (Säätykokouksen ajaksi annettiin Porvoolle kaupunginpäällikkö sekä käskynhaltija, jotta se mahdollisimman mukaan muistuttaisi entistä valtiopäiväkaupunkia). — Valtiopäivät puhallettiin avatuiksi maalisk. 25 p., ja 27 p. saapui keisari itse Porvooseen niitä juhlaallisesti avaamaan. Juhlamoja varten oli ennakolta laadittu ohjeet, mutta niitä ei kaikissa suhteissa noudatettu. Maalisk. 28 p. keisari valtaistuinsalissa, joka sijaitsi silloisessa kymnaasi- eli nyk. tuomiokapitulirakennuksessa, piti valtaistuimelta avauspuheen, jossa hän m. m. lausui, että säätykokous oli oleva Suomen kansan valtiollisen olemuksen alkuna ja että sen tarkoituksena oli lujentaa siteitä, jotka kiinnittivät tätä kansaa asiain uuteen järjestykseen. Väliaikaisen oikeuskanslerin luettua julki arm. esitykset tervehtivät säädyn keisari Aleksanteria ensi kertaa Suomen suuriruhtinaana. Seur. eli maalisk. 29 p. hallitsija antoi kirkossa vakuutuksen, jolla hän vahvisti maan uskonnossa ja perustuslait sekä ne eri- ja muut oikeudet, joita maan asukkaat olivat siihen saakka valtiosäännön mukaan nauttineet. Säätyjen puolesta otti maamarsalkka vakuutuskirjan vastaan. Säädyn tekivät sen jälkeen valan, jossa he tunnustivat keisari Aleksanterin hallitsijakseen sekä sitoutuivat säilyttämään järkkymättöminä perustuslait sellaisina kuin ne olivat saaneet vahvistuksen ja olivat voimassa. Huhtik. 4 p. hallitsija allekirjoitti julistuksen, joka oli tarkoitettu luettavaksi julki kaikissa kirkkoissa ja sisälsi tiedonannon hallitsijavakuutuksen antamisesta ja säätyjen valasta. — Aatelissäädyn ja porvarissäädyn istuntohuoneet olivat raathihuoneella, pappissäädyn kymnaasirakennuksessa ja talonpoikaissäädyn kaupungin pormestarin talossa. Pappissäädyssä oli jäseniä 8, porvarissäädyssä 19 ja talonpoikaissäädyssä 30; aatelissäädyn jäsenluku vaihteli, ollen korkeimmilleen noustessaan n. 70. Maamarsalkkana toimi ent. maaherra krevi de Geer, pappissäädyn puhemiehenä piispa Jaakko Tengström, porvarissäädyn kauppias Kristian Trapp ja talonpoikaissäädyn herrastuomari Klockars. — Asioiden valmistamisessa tarvittavat tiedot hankittiin kenraalikuvernöörin välityksellä virkamiehiltä tai kutsuttiin heitä Porvooseen tekemään mieskohtaisesti selkoa asioista. Arm. esityksiä, jotka oli laadittu Pietarissa ja jotka sisälsivät vain yleisiä viittauksia käsiteltäviin asioihin, oli neljä. Ne koskivat sotalaistosta, kruununveroja, raha-asioita sekä hallituskonseljin perustamista. Kaksi ensimmäistä jätettiin käsiteltäväksi siviili- ja talousvaliokunnalle, kolmas valtiovarainvaliokunnalle. Näiden kahden yleisen valiokunnan ohella oli vain yhteinen toimitusvaliokunta, jonka tehtävänä oli panna kokoon säätyjen vastaus arm. esityksiin; muuten oli kullakin säädyllä omat valiokuntansa. — Sotalaistosta koskevassa arm. esityksessä oli luvattu sotalaita säilyttää entisellä perusteellaan, vaikkakin ruotujakoinen armeia oli oleva toistaiseksi hajoitettuna. Säädyn pyysivät, että armeia saisi olla hajalla ainakin 50 vuotta. sekä lausuvat toivo-

muksen, että milloin kansallinen sotajoukko pantaisiin kokoon, niin päällystöstä kuin miehistökin otettaisiin maan kansalaisista ja että joukkoja ei käytettäisi sotiin maan rajojen ulkopuolella. Vielä ehdottivat säädyn vakanssimaksun suuruuden, s. o. sen maksun, joka oli kannettava ruoduilta ja rustholleilta valtiorahastoon ruotuvien ollessa hajoitettuna. Siihen nähden, mikä koski kruununverojen kantoa ja rahalaitostta, oli arm. esityksissä ilmoitettu, ettei hallitsija katsonut yleisiä tuloja muuksi kuin „keinoksi edistää maan parasta“. Lisäksi oli säädytä kehoitettu valmistamaan ehdotus veronkannon yksinkertaisemmaksi tekemisestä ja rahaolojen järjestämisestä. Säädyn laativatkin suunnituksen veroparansellimuutoksesta sekä esityksen maan päärahan määräämisestä, ehdottaen viimeainituissa suhteissa, että erinäisten taloudellisten ja valtiollisten syiden vuoksi maan päärahaksi tulisi venäl. hopearaha, valmistivat tulo- ja menoarvioehdotuksen ja lausivat toivomuksen kansallisen laina- ja vaihtopankin perustamisesta. Hallituskonseljin järjestämisestä valmisti erityinen komitea prof. Caloniuksen avulla ehdotuksen, jonka perustuksella Speranski laati uuden luonnoksen konselein järjestysmuodosta. Tämä luonnos annettiin säädynille ja saavutti pääkohdissa niiden hyväksymisen. — Asioita tuli valtiopäivillä lukuisasti esille a nomusten muodossa. Kaikkien säätyjen toivomuksena oli, että sotavahingot tulisivat korvatuiksi ja sotatilan synnyttämät sekavuudet poistetuiksi. Säätyjen yksityisanimukset kuvasivat enimmäkseen niiden erikoisharrastuksia. Porvarissäädyn kiinnitti etupäässä huomionsa kaupan ja teollisuuden vilkastuttamiseen, pappissäädyn papiston aseman järjestämiseen, aatelisto taas sellaisiin seikkoihin kuin ritarihuoneen perustamiseen ja sotilaiden tulevaisuuden turvaamiseen. Enimmät upseerit kun olivat aatelistosta lähteneet. Muutamissa asioissa, kuten esim. kysymyksessä kauppavapauden laajentamisesta, joutuivat säätyjen katsantotavat ristiriitaan. — Säädyn koettivat varoa, etteivät antaisi aihetta sellaisen käsityksen syntymiseen, että ne pyrkivät hallitsijan valta-alalle. Hallituksen puolelta Speranski seurasi tarkoin valtiopäivätyötä ja varottikin säädytä sopimattomien lausetapojen käyttämisestä sekä niille kuulumattomien asioiden esilleottamisesta, mutta kuitenkin tahdottiin säädyn antaa täysi vapaus asioiden käsittelyssä. — Keisari Aleksanteri saapui itse toimittamaan valtiopäivien päättämisen, mikä tapahtui heinäk. 19 p. Kun säätyjen puhemiehet olivat valtaistuinsalissa pitäneet puheensa ja oikeuskansleri lukeut säätyjen vastauksen arm. esityksiin, lopetti hallitsija valtiopäivät puheella, jossa hän m. m. kehoitti edustajia kotiin palattuankin säilyttämään vakaumuksen heidän valtiolliselle olemukselle tärkeimmistä seikoista: lakien voimassa pitämisestä, persoonallisesta turvallisuudesta ja omistusoikeuden pysyttämisestä loukkaamattomana. Suomen kansa, lausui hallitsija vielä, oli kansakuntien arvoon korotettuna, lakiensa turvissa, muistava entistä hallitustansa ainoastaan ylläpitääkseen rauhan palauttamaa ystävyyttä. — P. v:n erikoinen merkitys on siinä, että silloin tuli määrättyksi maamme asema Venäjän valtakunnassa. Vakuutus, jonka hallitsija antoi ominaisen valtiosäännön suomisesta maalle, ja

hienoon uuteen kaupunkiin sekä kolmeen esikaupunkiin Warthen vas. ja kahdeksaan esikaupunkiin (joukossa P:n vanhimmat osat Warthen oik. rannalla. Kadut (suurin Wilhelmstrasse) kauniit. leveät: toreni Alte Markt Wilhelmsplatz, Sapienplatz, Königsplatz (jolla Perseusbrunnen); puistoja kasvit. puutarha, Schlossberg. Huomattavia rakennuksia: katolinen tuomiokirkko (Dominsel-saarella), goottilainen Marienkirche-kirkko (v:lta 1433; katolisia kirkkoja kaikkiaan 15, protestanttisia 3), alkuaan goottilainen, 1552 renesanssityyliin uudestaan rakennettu raatihuone, uusi kaupungintalo, Raczynski'n kirjaston (50.000 nid.), Keisari Vilhelm kirjaston (200.000 nid.) ja kaupunginteatterin talot, kunink. linna, Winiary-sitadelli. Vilhelm I:n, Fredrik III:n ja Bismarckin muistopatsaat. — Kunink. akatemia, 3 lukiota, yläreälikoulu, korkeampi tyttökoulu; keisari Fredrikin museo, puol. tieteen ystävien museo, valtioarkisto. Katolisen arkkipiispan ja kenraalikonisatorin istuin. — Maataloustuotteita jalostavia teollisuuslaitoksia, konepajoja (etupäässä maanviljelyskoneita ja työkaluja). Vilkasta maalaist tuotteiden kaupaa. — Sähköraatiotie. — Historia. P. on Puolan kuningaskunnan vanhimpia kaupunkeja, tuli 900-luvun puolivälissä piispanistuimeksi, oli Puolan ensimmäisten ruhtinasten hallituskaupunki, saksalaistui 1200-luvulta alkaen, mutta tuli uudelleen puolalaiseksi uskonpuhdistuksen jälkeen. Kukoistusaikaa 1500-luvulla. Siitä eteen rappeutui 1800-luvulle asti. E. K.

Posessionaatti (lat. *posse'ssiō* = omistus, < *pos'side're* = omistaa), tilanomistaja, suurtilallinen.

Posetiivi (ks. **Positiivi**), *mus.*, selässä kannettava tai rattaila kuljetettava pienten urkujen kaltainen kerjäläissoittokone, joka vääntäminen avulla saatetaan itsetoimivasti soimaan. I. K.

Posidonialiuske *geol.*, orgaanisia aineita sisältävä liuske Juramuodostuman alaosassa, on saanut nimensä siinä kivettyminä esiintyvistä *Posidonia* simpukasta.

Posio, Kuusamon pitäjässä P:n ynnä muutamista muista kylistä ja taloista muodostettavaksi määrätty uusi khrakunta (sen. päät. 1 p:ltä huhtik. 1908). P:n khrakuntaan tuleekulumaan myös eräitä taloja Taivalkosken, Pudasjärven ja Rovaniemen pitäjistä.

Posiojärvi, monimutkainen, saarekas järvi Kuusamossa. Kitkajoenreitit latvoilla, Ylikitkajärven länsipäässä, samalla tasolla sen kanssa ja salmen yhdistämänä siihen; pinta-ala n. 29 km², suurin pit. n. 18 km. P:n länsipäähän laskee joki Kitkajoen äärimäisistä lähdejärvistä, Posiolammista. (vrt. Kitkajoki.) L. H-nen.

Positiivi. 1. (lat. *positivus* = alkuperäinen), perusaste, se adjetiivimuoto, jolla yksinkertaisesti merkitään, mimmoinen jokin esine on vertaamatta sitä ilmoitetun ominaisuuden määrän puolesta mihinkään toiseen esineeseen. vrt. *Komparatsioni*.

2. ks. **Positiivinen**.

3. ks. **Valokuvaus**.

A. K.

4. P-uruiksi nimitettiin muinoin pieniä siirrettäviä kirkkourkuja, jommoisia tarvittiin suurten katolisten kirkkojen monilukuisen alttarien ääressä pidettäviä jumalanpalveluksia varten. Näitä käytettiin myös orkesterisoittimena 16:n:lla ja 17:n:llä vuosis. Nimitys on nyttemmin

siirtynyt kotiurkuihin, sekä muuntuneessa muodossa „posetiivi”- (ks. t.) soittimeen. I. K.

Positiivinen (lat. *positum* = pantu, asetettu), myönteinen; esim. „p. arvostelma”, „p. käsite” on sellainen, joka väittää jotakin asiallista l. määrättyä, vastakohtana kielteiselle arvostelmalle ja käsitteelle; säädetty, sääntöperäinen. esim. p. oikeus (ks. t.) vastakohtana luonnon-oikeudelle (ks. t.) l. järkioikeudelle. „P. uskonto” tunnustaa erikoisia, ilmestykseen nojautuvia uskonkappaleita, vastakohtana luontaiselle uskonnolle. „P. filosofia” on tavallisesti = positivismi (ks. t.); kuitenkin esim. Schelling käytti nimitystä „p. filosofia” aivan toisessa merkityksessä, osoittamaan omaa myöhempiä filosofiaansa, joka läheni positiivisten uskontojen käsitystapaa. **Positiivinen luku** (*matem.*), ks. **Negatiivinen luku**. A. Gr.

Positiivinen laki, säädetty laki, ks. **Laki**, **Positiivinen oikeus**.

Positiivinen oikeus, säädetty eli säätönäinen oikeus. Valtion sisäisen oikeuden alalla on p:ta o:ta kaikki se oikeus, joka on syntynyt valtiotavallan („lainsäätäjän”) nimenomaisen tahdonilmaisun, lainsäädäntötoimen vaikutuksesta ja joka, ainakin nykyajan valtioissa, samalla aina on kirjoitettuna oikeutena voimassa. Sen vastakohtana on tavanomainen oikeus. — Valtioiden kesken voimassaolevaan (kansainväliseen) oikeuteen nähden voidaan, jos kohta eri merkityksessä, p:ksi o:ksi nimittää niitä oikeusohjeita, jotka nimenomaisilla valtiosopimuksilla on saatettu voimaan ja jotka siten sisällöltään ovat tarkemmin määrätty kuin tavanomaiseen oikeuteen perustuvat kansainväliset oikeusperiaatteet. ks. **Laki**, **Oikeus**. R. E.

Positiivinen oikeusjärjestys, se osa oikeusjärjestystä, jonka varta vasten säädetyt oikeusobjekt määräävät. ks. **Positiivinen oikeus**.

Positiivisesti sähköinen ks. **Sähkö**.

Positivismi (ks. **Positiivinen**), on tieteellinen katsantotapa, joka tahtoo nojautua yksinomaan vaarinoitettaviin tosiasioihin, hylkäämällä kaikki epävarmat, mietiskelemällä muodostetut arvelut asioista, jotka eivät ole havaittavissa. Filosofisena oppijärjestelmänä p. on sitä mieltä, ettei voida tietää mitään maailman äärimäisistä alkusyistä eikä olevaisen sisäisestä olemuksesta, vaan kaiken tietämisen, kaikkien tieteellisten tutkimusten ja teoriojen tehtävänä on ainoastaan kuvata ilmiöitä ja kertoa, missä järjestyksessä ja millaisissa yhtymissä ilmiöt näyttäytyvät. Tälle pohjalle Comte (ks. t.) perusti oppijärjestelmänsä, jolle hän antoi nimen p. eli positiivinen filosofia ja jossa hän selittää, mitenka ihmiskunnan maailmankäsitys asteittain kehittyy „teologisesta” katsantotavasta positiiviseksi. Siemeniä tällaisiin mielipiteisiin tavataan jo muinaisaikana, m. m. Protagoraa opissa, sekä yleensä monien filosofisen empirismin (ks. t.) edustajain ajatuksissa. Uudella ajalla jo Hume esitti sängen selvästi saman periaatteellisen katsantotavan. vrt. **Ilmiö**, **Agnostisismi**, **Spencer**. A. Gr.

Positivist, positivismin (ks. t.) kannattaja.

Positivistinen, positivismin (ks. t.) kuuluva.

Posito (lat.), edellyttäen.

Positsioni (lat. *pos'itiō* < *pōnere* = asettaa), asema, asento.

Laudien (1891-94), Deininger (1892), Henriques (1894), F. S. Meyer (1900.) U-o N.

Posliinipainos, paperille painettujen värikuvain siirtämien paperilta jonkun sideaineen avulla lasiamattomalle posliinille. Kuvissa on käytettävä metallivärejä, jotka kestävät lasiamisen tarvittavan kuumentamisen. V. H.

Posliinisavi = kaoliini (ks. t.).

Posliinisälpä l. passauitti, osittain kaoliiniksi muuttunut, skapoliittiryhmään kuuluva kivennäinen. (E. M-nen).

Possart, Ernst (s. 1841), saks. näyttelijä, tuli 1864 Münchenin hoviteatterin jäseneksi, 1895 sen johtajaksi. Perusti 1901 Münchenin Prinz-Regenttheaterin. V. 1905 P. vetäytyi yksityiselämään ja antautui kirjallisiin töihin. Luonnenäyttelijänä, varsinkin Shakespearen tulkitsijana P. on saavuttanut suurta menestystä, samoin teatterinjohtajana hän osoittautui erittäin kyvykkääksi saaden aikaan paljon uudistuksia sillä alalla. Hänen teoksistaan mainittakoon: „Die Separatvorstellungen vor König Ludwig II” (1901) ja „Der Lehrgang des Schauspielers” (1901). H. Kr-n.

Posse (saks.), farssi (ks. t.), burleski, huvinäytelmä (ks. t.).

Posse, ikivanha ruots. aatelissuku, kotoisin Länsigöötanmaalta. Eri haaroja siitä on korotettu vapaaherran- ja kreivinarvoon. Huomattavimmat sen jäsenistä ovat:

1. Knut P. (k. 1500), soturi, Viipurin linnan-isäntä, joka erityisellä maineella otti osaa Brunkebergin taisteluun 1471, tuli valtaneuvokseksi 1473 ja seur. v. mahtavan Erikin Akselinp. Tottin puolesta Hämeenlinnan isännäksi. Sen jälkeen hänen kohtalonsa liittyvät Suomen historiaan. Liittytyänsä Sten Stureen hän 1487 tälle valloitti Raaseporin Lauri Akselinpojan leskeltä Katariina Nipertziltä. Hoidettuansa ajoittaisin jo ennenkin tärkeän Viipurin linnanisännän virkaa P. nimettiin 1495 siihen varsinaisesti ja johti täten sen kuuluisaa puolustusta venäläisten hyökkäystä vastaan, joka „Viipurin pamauksella” torjuttiin. V. 1496 hän oli mukana sotaretkellä Ivangorodia vastaan. Saatuansa 1499 Kastelholmankin läänitykseksi hän siellä kuoli maalisk. 25 p. 1500.

2. Göran Nilsson P., ratsumestari, Narvan isäntä 1590, näyttävä ensin pitäneen Kaarle herttuan puolta, mutta liittyi 1598 Sigismundiin ja johti Stangeän taistelussa kuninkaan sotajoukon oikeata siipeä. Jäi kuitenkin Ruotsiin, mutta jouduttuansa uudestaan herttuan epäluuloon hän v. 1603 pakeni Puolaan, jossa kirjoitti herttua vastaan kuuluisan herjauskirjansa „Hertig Carls slagtarebänk”. Kuolinvuosi tuntematon.

3. Göran Knutsson P. (1556-1616), valtaneuvos, otti osaa Venäjän sotaan Juhana III:n aikana, m. m. ollen mukana onnettomalla sotaretkellä 1590, joka, niinkuin itse kertoo, „nimitetään kylmäksi talviretkeksi, joka oli varsin onneton, jolloin enemmän kuin 6,000 sotamiestä nälästä ja kylmyydestä Venäjällä menetti henkensä”. Tuli valtaneuvokseksi 1591. Herttua pyysi 1595 häntä 6-8,000 miehen suuruisen sotajoukon kanssa lähettämään Suomeen Klaus Flemingiä vastaan, mutta P. kieltäytyi. V. 1597 hän lähti Sigismundin luo, joutui Stangeän taistelussa vangiksi ja tuomittiin Linköpingissä hengeltä, mutta armahdettiin. Vankeudestaan hänet vapau-

tettiin vasta 1603 Suomen aateliston pyynnöstä, mutta pakeni jo saman vuoden lopussa, yhdessä edellämainitun samannimisen orpanansa kanssa, Puolaan. K. G.

4. Arvid P. (1820-1901), kreivi, valtiomies; toimi ensin virka-alalla, v:sta 1849 maanviljelijänä; otti v:sta 1856 aatelissäädyn jäsenenä osaa säätyvaltiopäiviin vastustaan 1865-66 eduskuntareformia; oli 1867-81 toisen kamarin jäsenenä. 1876-80 sen puhemiehenä, 1881-90 ensimmäisen kamarin jäsenenä. P. oli kauan aikaa eduskuntareformin jälkeen muodostuneen maamiespuolueen vaikutusvaltaisimpia johtajia, tuli pääministeriksi 1880 ja hoiti jouluk. 1880-maalisk. 1881 myöskin raha-asioita, mutta luopui kesäk. 1883, kun maamiespuolue hylkäsi hänen ehdottamansa puolustuslaitoksen uudistamisen; 1883-89 kamari-oikeuden presidenttinä. J. F.

Posselt, Ernst Ludwig (1763-1804), saks. historioitsija; toimi opettajana ja virkamiehenä v:een 1796; hänen aikaisemmin paljon luetuista teoksistaan mainittakoon: „Geschichte der Deutschen” (1789-90), „Geschichte Karls XII” (1790. Voltairen mukaan), „Geschichte Gustavs III, Königs der Schweden und Gothen” (1792. myös ruotsiksi). J. F.

Possessiivinen (lat. *possessivus*), omistusta koskeva l. ilmaiseva. P. genetiivi ks. Genetiivi, Possessiivipronomini (omistus-asemo) ja Possessiivisuffiksi (omistusliite) ks. Omistusmuoto.

Possevino [-vʲ-], Antonio (1533-1611), it. jesuiitta, tuli jesuiitta-veljeskunnan jäseneksi 1559, toimi katolisen reaktionin hyväksi Savojissa ja Ranskassa ja tuli jesuiittakenraalin sihteeriksi 1573; saapui jouluk. 1577 paavin legaatina Ruotsiin, missä sai 1578 Juhana III:n taimaan katolisuuteen; tuli uudelleen Ruotsiin heinäk. 1579; silloin oli Juhanan katolinen into jo laimentunut, mutta P. työskenteli edelleen katolisuuden hyväksi tässä maassa, m. m. toimittamalla ruotsiksi jesuiitta Canisiuksen kirkkumuksen, lähettämällä ruots. nuorkaisia Olmützin ja Braunsbergin jesuiittakollegieihin ja vaikuttamalla ratkaisevasti kruununperillisen Sigismundin uskonnolliseen kantaan; palasi Roomaan 1580 ja sai 1581 paavilta käskyn lähteä Moskovaan välittämään rauhaa Iivana IV:n ja Puolan kuninkaan Stefan Báthoryn välillä; saikin tammik. 1582 aikaan 10-vuotisen aselevon; tuli 1587 professoriksi Padovan yliopistoon; häntä käytettiin sittemmin myöskin Ranskan kuninkaan Henrik IV:n ja paavinistuimen välisissä neuvotteluissa; P:n kirja „Commentarii di Moscovia”, sisältävä kertomuksen hänen Venäjän-matkastaan, julkaisiin v. 1596, „Relazione sul regno di Svezia” 1876. [L. Karttunen, „A. P.”]

Possibilistit (ransk. *possible* = mahdollinen), nimitys, jota käytettiin erästä 1880-luvulla esiintyneestä ransk. sosialistiryhmästä, koska se sanoi toistaiseksi tyytyvänsä siihen, mikä oli rauhallista tietä saavutettavissa: p:ejä sanottiin erään heidän johtajansa Broussin mukaan myös broussisteiksi. P. nimitystä on myöskin käytetty erästä Espanjan tasavaltalaisten ryhmästä. J. F.

Post (lat.), perästä, jälkeenpäin.

Post, Albert Hermann (1839-95), saks. oikeusoppinut; toimi Bremenin ylioikeuden tuo-

Postidiligenssi ks. **Postilaitos** (postinkuljetus).

Postiekspeditööri ks. **Postivirkailijat**.

Postietuanti (ruots. *postförskott*, ransk. *remboursement*, saks. *Nachnahme*), se rahamäärä, jonka lähettäjä on postilähettykseen merkinnyt vastaanottajan maksettavaksi. Tämä rahamäärä peritään ja toimitetaan lähettäjälle postilaitoksen välityksellä. Postinvaihdossa Venäjän kanssa sanotaan postietuanti jälkivaatimukseksi. Suomessa ruvettiin etuanti-lähettyksiä välittämään 1881. Venäjän kanssa 1891, ulkomaiden kanssa 1895. P:lla saattaa ylimalkaan varustaa kaikenlaatuista lähettyksiä (ulkomaille: paketteja muutamiin maihin, kirjelähettyksiä Ruotsiin ja Norjaan). Korkein etuanti-määrä on: Suomen rajojen sisäpuolella 5,000 mk. eli 1,875 ruplaa (alkuaan 500 mk.), Venäjälle 5,000 ruplaa, ulkomaille 500-1,000 mk., ollen ulkomainen etuanti ilmoitettava: postipaketeista Suomen rahassa, Ruotsiin ja Norjaan menevistä kirjelähettyksistä kruunuissa ja äyressä. Suomessa sisään- ja ulosmaksetaan kotimaisten ja venäläisten lähetysten etuannit sekä Suomen että Venäjän rahassa, ulkomaisten yksinomaan Suomen rahassa. *Th. A.*

Postihallitus. Ruotsin vallan aikana ei Suomessa ollut eri p:ta, vaan postilojen järjestäminen maassamme kuului Ruotsin postihallitukselle (ks. **Postilaitos**). Viime vuosisadan alussa aiottiin maahamme perustaa eri p., mikä aie ei kuitenkaan toteutunut ennen Suomen menettämistä. V:n 1808-09 sodan aikana sekä myöhemminkin (v:een 1812 saakka) postikonttorit valloitetulla alueella kuuluivat Venäjän armeijan ylipäällikön Turkuun perustaman sotapostin (ruots. *fältpostamt*) alle, osaksi oli niiden ylivonta samaan aikaan uskottu myöskin maaherroille. V. 1810 Venäjän ylipäällikön kansliajohtaja, ent. kapteeni Ruotsin armeiassa Gustaf Ladau sai tehtäväkseen järjestää Suomen postiolot uusien olosuhteiden mukaisesti. Ladaun ehdotus postilaitoksen muodostamisesta, joka pääasiallisesti perustui Ruotsin ajan postiasetuksiin, astui päätöksissään väliaikaisesti voimaan 1811, mutta lopullista tarkastamista varten se jätettiin hallitusneuvostolle, minkä jälkeen se muutoksineen vahvistettiin 1816. Tammik. 1812 nimitettiin Ladau vastaperustetun itsenäisen postilaitoksen päälliköksi, jota virkaa hän sitä ennen oli hoitanut väliaikaisesti. Sitä paitsi hän toimi samalla hallitusneuvoston (sittemmin senaatin) jäsenenä. V. 1819 p. muutettiin Turusta Helsinkiin. — Edellämäinutun asetuksen mukaan v:lta 1816 muodostivat p:n postitirehtööri, sihteeri ja kamreeri, joita avustivat kielenkääntäjä, ekspeditööri ja reistraattori sekä tarvittava määrä muita virkailijoita. Ensimmäinen ohjesääntö postitirehtöörille ilmestyi 1817, ja lisämääräyksiä hänen sekä p:n tehtävistä on sittemmin julkaistu postiasetuksissa 1881 sekä myöhemmin. — Pääpostitirehtöörin arvonimen sai Suomen postipäällikkö 1888. Apulainen määrättiin hänelle 1842, mikä virka lakkautettiin 1859 ja perustettiin uudelleen 1891. Vv. 1859-81 Helsingin postinhoitaja tarvittaessa toimi postitirehtöörin sijaisena. — Nytemmin on p. jaettu kolmeen osastoon: kansliaosasto, jota johtaa sihteeri (virka- ja palvelusmiesten määrääminen toimiin, virka- ja erohakemukset, virkavirheiden rankaiseminen,

vahingonkorvaukset y. m. s.), kamreerin johtama tiliosasto (ylöskannon ja tilien tarkastaminen, maksusuoritukset, postimerkkiparaston hoitaminen, postitaksojen laatiminen y. m.), kumpikin v:sta 1816, ja liikenneosasto (v:sta 1888), jonka johtajana toimii liikennetirehtööri (uusien postitoimistojen perustaminen ja vanhojen muodostaminen, postinkuljetukset, aikataulut, tilasto ja käytännöllisten postiasiajn järjestely yleensä). Paitsi ylipäällikköä toimi p:ssa 1816 8 virkamiestä ja 1 vahtimestari, 1912 67 virkaja 9 palvelusmiestä (joista 36 naista). — vrt. myös **Postilaitos** (Ruotsin-Suomen).

Th. A.

Postijuna, juna, jonka mukana kulkee täydellinen postivaunu.

Postikartta, kartta, joka sisältää postitiet ja postitoimistot.

Postikongressi, kokous, johon maailmanpostiyhdistykseen (ks. **Postilaitos**) kuuluvien valtioiden edustajat kokoontuvat neuvottelemaan ja päättämään kansainvälisen postinvaihdon edistämiseksi tehdyistä parannusehdotuksista. Tähän saakka on kansainvälisiä p:jeja pidetty Bernissä (1874), Pariisissa (1878), Lissabonissa (1885), Wienissä (1892), Washingtonissa (1897) ja Roomassa (1906). — Ajan kuluessa on niissä tehty sopimuksia kirjelähettyksistä, arvokirjeistä ja -radioista, postipaketeista, postiosoituksista, rahanperimiskirjeistä sekä sanomalehtien ja aikakauskirjain tilaamisesta, joista osa ei vielä kaikkialla ole saatettu voimaan. *Th. A.*

Postikonttori ks. **Postitoimistot**.

Postikortti l. **kirjekortti** (ruots. *postkort*, Ruotsissa *brefkort*, ransk. *carte postale*) on kiinteistä paperista valmistettu kortti määrättyä kokoa (korkeintaan 14×9, vähintään 10×7 cm); ne kuljetetaan avonaisina alennetusta maksusta. Otsake „postikortti” ei ole pakollinen yksityisten valmistamissa yksinkertaisissa korteissa, mutta maksetulla vastauksella varustetuissa (kaksoispostikorteissa) pitää määrätyn kaavan mukaisen merkinnän olla. Paitsi postimerkkejä ei niihin saa kiinnittää muuta kuin lähettäjän tai vastaanottajan nimellä varustetun osoitelipun (2×5 cm), ohuella paperilla olevia vignettejä tai valokuvia, jotka kokonaan ovat kortissa kiinni. — Ensimmäisen ehdotuksen postimerkkileimalla varustettujen paperikorttien käytäntöön ottamisesta teki Preussin silloinen postipäällikkö toht. Stephan 1865, mutta tuloksetta. V. 1869 julkaisi prof. Herrmann Wienissä samansuuntaisen ehdotuksen, jonka mukaan kortteihin, joihin ei painettaisi postimerkkileimaa, m. m. saisi kirjoittaa korkeintaan 20 sanaa. Hänen ehdottomiaan kortteja laski Itävallan postilaitos liikkeeseen vielä sam. v., ja ennen pitkää otettiin niitä käytäntöön muissakin maissa, Suomessa yksinkertaisia 1871 ja kaksoiskortteja 1875 (sovellutamalla niihin Stephanin ehdottamia muutoksia). — Ensimmäiset **kuvakortit** lienevät ilmestyneet 1870. — ks. myös **Postilaitos** (postimaksut). **Postimerkit**. *Th. A.*

Postikurssit. Suomen postilaitoksen virkamiesharjoittelijoita varten toimeenpannaan (v:sta 1898) joka vuosi oppikursseja, joissa annetaan opetusta postin toimintaa koskevista asioista, kuin myöskin helpompia sellaisia postiljooneja varten. *Th. A.*

Seuraava taulukko esittää eri maiden postitilastoa 1911 (lukuunottamatta sanomalehtiä):

| | Kunnon postitoimistojen lukumäärä | Johdon postitoimiston osasto | Lähetettyä ja tulleita koota ja laatu | | | | | | | | | | Postin kassa | Postin kassa | Postin kassa | Postin kassa | Postin kassa | Postin kassa | Postin kassa | Postin kassa | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Lähetettyä ja tulleita koota ja laatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Lähetettyä ja tulleita koota ja laatu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | kirjeitä | postikortteja | postilähteitä | postilähteitä | postilähteitä | postilähteitä | postilähteitä | postilähteitä | postilähteitä | postilähteitä | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | milj. | milj. | milj. | milj. | milj. | milj. | milj. | milj. | milj. | milj. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suomi | 2,110 | 177,3 | 1,496 | 31,33 | 10,8 | 8,55 | 0,38 | 0,00 | 1,00 | 126,62 | 7,3 | 2,6 | 7,43 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alankomaat . | 1,507 | 22,0 | 3,996 | 160,00 | 107,5 | 290,88 | 0,45 | 0,00 | 7,15 | 24,11 | 22,4 | 16,8 | 32,87 | 28,23 | | | | | | | | | | | | | |
| Amerikan Yhdys- | 59,237 | 162,0 | 1,577 | 1,76,00 | 1) 81,23 | 204,70 | - | 1) 0,97 | 88 | 3,716,66 | | | 1,232,54 | 1,231,34 | | | | | | | | | | | | | |
| Belgia | 1,594 | 18,5 | 4,699 | 213,44 | 12,58 | 409,00 | 0,41 | 10,22 | 5,97 | 565,92 | 24,0 | 14,8 | 40,88 | 22,64 | | | | | | | | | | | | | |
| Iso Britannia ja Ir- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lantia | 24,244 | 13,0 | 1,872 | 1,87,00 | 923,19 | 1,368,10 | 0,21 | 12,72 | 148,89 | 2,661,61 | 70,8 | 19,8 | 553,70 | 414,12 | | | | | | | | | | | | | |
| Italia | 10,920 | 26,3 | 3,293 | 361,25 | 17,36 | 808,37 | 4,10 | 18,82 | 27,29 | 2,892,05 | 8,0 | 4,5 | 115,08 | 76,72 | | | | | | | | | | | | | |
| Itävalta . . . | 9,656 | 31,1 | 2,959 | 905,33 | 601,46 | 316,01 | 0,48 | 87,84 | 44,44 | 2,360,69 | 26,2 | 17,9 | 205,41 | 176,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Norja | 3,431 | 94,1 | 7,03 | 64,65 | 17,80 | 15,00 | 4,00 | 1,00 | 1,41 | 108,78 | 23,3 | 6,4 | 13,41 | 11,44 | | | | | | | | | | | | | |
| Ranska | 14,177 | 37,3 | 2,769 | 1,549,35 | 541,09 | 1,777,84 | 12,2 | 65,65 | 66,34 | 3,154,07 | 13,6 | 13,6 | 369,82 | 323,65 | | | | | | | | | | | | | |
| Ruotsi | 3,308 | 132,6 | 1,681 | 141,0 | 40,31 | 55,09 | 3,61 | 3,20 | 0,00 | 461,74 | 23,1 | 0,6 | 32,31 | 31,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Saksa | 40,950 | 13,2 | 1,585 | 3,016,78 | 1,871,43 | 1,897,17 | 8,20 | 298,71 | 180,21 | 11,906,61 | 11,2 | 25,9 | 1,072,61 | 931,99 | | | | | | | | | | | | | |
| Sveitsi | 3,973 | 10,4 | 942 | 216,04 | 129,78 | 110,64 | 0,20 | 37,75 | 0,00 | 804,44 | 47,2 | 29,3 | 60,44 | 56,69 | | | | | | | | | | | | | |
| Tanska | 1,208 | 37,1 | 2,297 | 120,37 | 39,73 | 25,33 | 1,00 | 8,09 | 0,00 | 307,78 | 39,8 | 12,5 | 23,71 | 21,77 | | | | | | | | | | | | | |
| Unkari | 5,716 | 56,8 | 3,646 | 339,84 | 166,07 | 122,91 | 2,30 | 38,15 | 30,50 | 1,797,17 | 13,8 | 6,8 | 92,77 | 75,74 | | | | | | | | | | | | | |
| Venäjä | 15,958 | 1,405,6 | 9,400 | 871,0 | 370,71 | 228,32 | 4,00 | 16,73 | 43,71 | 5,725,41 | 0,3 | 2,3 | 282,94 | 182,35 | | | | | | | | | | | | | |

1) Ainoastaan kansainvälisiä lähetystyksiä.

sainvälisen konferenssi Pariisissa 1863, saamatta kuitenkaan aikaan sitovia päätöksiä. V. 1863 Pohjois-Saksan valtioliiton silloinen postipäällikkö toht. Stephan julkaisi teoksen, jossa hän pääpiirteissään esitti joukon huomattavia uudistuksia. Tämä teos suuresti myötävaikutti kansainvälisen postikongressin kokoontumiseen Bernissä 1874 sekä sen aikaansaamaan ensimmäiseen yltäyleiseen postisopimukseen, jonka kautta lukuisat erilaiset taksat kirjellähetyksiä varten korvattiin yhdenmukaisilla. (ks. myös Postikongressi.) Mainittuun sopimukseen yhtyneet valtiot muodostivat sitäpaitsi yhteisen postialueen eli n. s. yleisen postiyhdistyksen (v:sta 1878 maailmanpostiyhdistys), johon sittemmin on liittynyt suurin osa maailmaa (Suomi „Venäjän keisarikuntaan kuuluvana varsinaisena osana”). Siitä riippumatta voivat postihallinnot keskenään tehdä erikoissopimuksia, mikäli ne eivät koske mainittua liittoa kokonaisuudessaan. — Maailmanpostiyhdistyksen yhteisten asiain käsittelyä ja järjestelemistä varten perustettiin Berniin 1875 kansainvälinen postitoimisto. — V. 1911 maailmanpostiyhdistys käsitti noin 117 milj. km², 1,273 milj. asukasta ja 282.609 postitoimistoa.

Ruotsin-Suomen postilaitos. Postinkuljetuksesta 1500-luvulla ja seuraavan vuosis. alussa ilmestyneet määräykset koskivat ainoastaan hallituksen virkalahetysten perilletoimittamista. Sen omia tarpeita varten perustamista posteista saattoivat yksityiset ainakin 1620-26 käyttää Tukholman-Hampurin välistä. Yleinen postilaitos taas perustettiin 1636 ja Suomeen sen toiminta ulotettiin 1638, jota varten tänne lähetettiin valtakunnanvouti Bernhard Sten v. Stenhusen ja 5 v. myöhemmin maapostimestari Olof Jönsson. Laitoksen ensimmäiseksi päälliköksi ja samalla Tukholman postimestariksi määrättiin saks. Andreas Wechel, joka sitä ennen oli toimi-

nut Ruotsin sotapostien johtajana Saksassa. Ennen pitkää postipäällikkö sai nimen „ylipostimestari”, 1662 hän sai „postitirehtöörin” arvonimen. Virallisesti erotettiin postipäällikön ja Tukholman postimestarin virat toisistaan 1673, mutta todellisuudessa asian laita pysyi ennallaan v:een 1684 saakka. Alusta alkaen postilaitos oli kansliakollegin alainen, jonka jäsenenäkin postitirehtööri v:sta 1720 oli postilaitosta koskevissa asioissa. Ensimmäisinä 25 vuotena postipäällikkö oli oikeutettu pitämään kaikki hoitamaansa Tukholman postikonttorissa kertyneet postirahat, muissa kaupungeissa taas ne lankesivat sikkäläisille postinhoitajille. V. 1662 vuokrattiin laitos postitirehtöörille, ehdolla, että hän kertyneillä postirahoilla palkkaisi kaikki postinhoitajat, mutta jo 1669 lakkautettiin tämä vuokrajärjestelmä ja myöhemmin laitos annettiin läänityksenä ylimyksille v:een 1677 saakka, josta alkaen kaikki sen tuottamat tulot ovat menneet valtionkassalle. — Mitä postilähetysten välittämiseen tulee, niin huomautettiin jo postimestari-ohjesäännössä 1686, että tämä toiminta on pidettävä valtion yksinoikeutena ja 1705 kiellettiin yksityisiä keräämästä ja välittämästä kirjeitä. V. 1874 ulotettiin tämä kieltomääräys Suomessa myöskin paketteihin ja muihin postilähetyksiin yleensä, mutta asetuksella 1877 on yksityisiä kielletty maksusta ja säännöllisesti välittämästä ainoastaan kirjeitä, postikortteja ja ristsiteitä, ollen postihallituksella kuitenkin valta eräissä tapauksissa antaa siihen lupa. Tämänlaatuista yksityisiä kaupunkinpostejä oli viime vuosisadan jälkipuoliskolla esim. Tampereella ja Helsingissä, joista viimeksi mainittu lakkautettiin vasta 1891. — Postimanifestilla 1890 Suomen postilaitoksen ylijöhtö keskitettiin Venäjän sisäasiainministeriöön sekä posti- ja lennätinlaitosten ylläilykseen. Sitä paitsi on laitos, v:sta 1892, se-
naatin kulkulaitostoimituskunnan alaisena (oli

venaumaalla 1910. — Höyrylaivoilla ruvettiin tavallisia kirjeitä ja sanomalehtiä 1839 välittämään linjoilla Helsinki-Tallinna ja Turku-Tukholma. Suomen rajojen sisäpuolella myöskin paketteja. Ensimmäiset yritykset meripostinkuljetuksen ylläpitämiseksi talvisaikaan tapahtuivat Hangon ja Tukholman välillä 1870-luvulla, myöhemmin linjalla Turku-Tukholma, jolla välillä säännöllistä meripostiliikettä on ylläpidetty läpi vuoden. Laivapostitoimistoja ovat eri maat perustaneet sekä merentakaisista liikettä ylläpitäviin höyrylaivoihin, kuin myös omalla alueellaan kulkeviin. — Rautateitse ruvettiin posteja kuljettamaan Englannissa jo 1840-luvun vaiheilla, ensin vain koetteeksi, myöhemmin muissakin maissa. Aikaa myöten tämä kuljetustapa on saavuttanut mitä suurimman merkityksen, siinä määrin, että muutamissa maissa tärkeimmillä linjoilla käytetään kokonaisia junia postien kuljetamiseen. Suomessa kuljetettiin rautatieposteja ensi kerran 1862 linjalla Helsinki-Hämeenlinna, alussa vain matkustajavaunuun varta vasten sisustetussa osassa, myöhemmin (1870) Helsingin ja Pietarin välillä eri postivaunuissa, ja nykyään käytetään postinkuljetusta varten kaikkia rautatielinjoja. Alkuaan perilletoimitettiin rautateitse ainoastaan suljettuja pusseja ja laukkuja, myöhemmin ruvettiin niissä käsittelemään myöskin irtonaisia lähetyksiä (lajittelua y. m.). Suomalaisessa postinvaihdossa sekä Venäjän että ulkomaiden kanssa ovat Helsingin-Pietarin väliset postivaunut. — Postinkuljetusta varten on ulkomailla yhä suuremmassa määrässä otettu käyttäntöön automobiileja (Suomessa viime vuosina linjoilla Tammisaari-Bromarf ja Turku-Uusikaupunki), jota paitsi ilmalaivoillakin on kokeiltu jonkun verran. Maanosissa, joissa ei ole kulkuteitä nimeksikään, käytetään postinkuljetukseen pohjoisessa koiria ja poroja, etelämpänä kameleja, sekä myöskin jalkaisin kulkevia lähetejä. — ks. myös Kirjekyyhkyinen, Postitoimistot.

Seuraava taulukko esittää postinkuljetuksen kehitystä meillä.

| | Maantie-
posteja | Maalais-
kirjeenk. | Rautatie-
posteja | Meri-
posteja |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | postin
kulken
km
mitä. | postin
kulken
km
mitä. | postin
kulken
km
mitä. | postin
kulken
km
mitä. |
| v. 1890 . . . | 13,023 2,4 | 817 0,041 | 1,870 2,1 | 5,600 0,9 |
| ” 1900 . . . | 15,436 4,3 | 8,931 4,3 | 2,767 4,3 | 10,400 2,9 |
| ” 1913 . . . | 18,309 6,08 | 33,891 6,3 | 3,822 6,4 | 12,057 2,9 |

Postilähetykset. Sitä myöten kuin postiliikenne kehittyi, ottivat postilaitokset välittämään mitä erilaatuisimpia lähetyksiä, jota paitsi posti muutamissa maissa toimittaa rahanperimisiä ja vekseliprotesteerauksia, myy valtion laskuun erilaatuisia vakuutusmerkkejä, kuljettaa matkustavia y. m. Ylimalkaan ei posti välitä esineitä tai aineita, jotka ovat vaarallisia, kuten esim. syövyttäviä, räjähtäviä tai helposti syttyviä aineita, ollen joka maa oikeutettu siinä suhteessa säätämään erinäisiä kieltomääräyksiä (niinpä kuljetetaan Suomessa v:sta 1905 väkijuomia ainoastaan apteekkeihin lääketarpeita varten).

Postilähetyksiä pidetään lähettäjän omaisuutena, kunnes ne ovat vastaanottajalle annetut. Kirje-postilähetyksillä tarkoitetaan sekä varsinaisia kirjeitä, että postikortteja ja sidelähetyksiä. — Ensimmäisen postiasetuksen mukaan v:ta 1636 Ruotsin postilaitos kuljetti ainoastaan kirjeitä, mutta jo 1643 mainitaan pakettien ja sanomalehtien välittamisestä. Kirjeiden enimmäyspaino määrättiin 1785 ja 1817 48 luodiksi ja vähennettiin 1875 8 luodiksi, mutta postiasetuksessa v:ta 1881 ei siitä enää mainita mitään. Ainoastaan Suomen ulkopuolelle menevien arvokirjeiden paino on edelleenkin rajoitettu (8,100 kg). Sidelähetyksinä (avonaisissa päällystässä tai ilman) on viime vuosin. keskivaiheilla välitetty painotuotteita, asiakirjoja ja tavaranäytteitä (viimem. ilman kauppaa-arvoa), ehdolla, etteivät sisällä rahaa y. m. kalleuksia, että sisälyksen voi helposti tarkastaa ja ettei niissä ole muita kirjeellisiä tiedonantoja, kuin postiohjeissa sallittuja. Sisäänkirjoitetuilla tarkoitetaan lähetyksiä, joista lähettäjä suorittaa säädetyt lisämaksun, mikä oikeuttaa hänet korvaukseen niiden joutuessa hukkaan. Sellaisina välitettiin Suomessa jo 1707 kirjeitä, jotka sisälsivät muutakin kuin rahaa tai varsinaisia kalleuksia, 1858-81 myöskin kotimaisia paketteja (uudelleen v:sta 1910). Vielä v:een 1881 saakka nimettiin mainitunlaisia lähetyksiä „rekisteröidyiksi” eli „in specie sisäänkirjoitetuiksi”. Nykyisin vastaanotetaan sisäänkirjoitettaviksi kaikenlaatuksia lähetyksiä, paitsi postiosoituksia ja ulkomaisia paketteja. Suorittamalla erinäisen lisämaksun kirjeistä ja paketeista lähettäjä voi taata itselleen vahingonkorvausta eräissä tapauksissa (niiden hukkaantumisesta y. m.). Täten vakuutettaviksi vastaanotettiin alkuaan (1660) ainoastaan rahaa ja varsinaisia arvoesineitä, v:sta 1881 käy muidenkin esineiden vakuuttaminen päinsä. Viimemainittuun vuoteen saakka nimitettiin näitä lähetyksiä „sisäänkirjoitetuiksi”, Arvon on lähettäjä ylimalkaan oikeutettu määrittämään mielensä mukaan, ei kuitenkaan todellista suuremmaksi, ja se on ilmoitettava: kotimaisista lähetyksistä Suomen tai Venäjän, Venäjälle Venäjän, ulkomaille Ranskan tai osoittamaan rahassa. Postiin ovat ulkomaiset arvokirjeet jätettävät sinetillä suljettuina, kotimaiset ja venäläiset joko suljettuina tai avonaisina, arvopaketit suljettuina (kovaa rahaa sisältävät kotimaiset ja venäläiset avonaisina). Käteisen rahan lähettäminen vakuuttamatta oli Suomessa kielletty viime vuosisadalla v:een 1881 saakka. Nytemmin on rahojen suhteen voimassa, että niitä ei saa sulkea: sidelähetyksiin, Venäjälle meneviin tavallisiin tai sisäänkirjoitettuihin kirjeisiin, eikä kotimaisiin tai venäläisiin arvokirjeisiin, jotka sisäänjätetään suljettuina. Kovan rahan lähettäminen ulkomaisissa kirjeissä sekä paperirahan sulkeminen kotimaisiin ja venäläisiin paketteihin on kielletty. — Jos lähettäjä haluaa saada vastaanottajan kuitin yksinkertaisen kotimaisen lähetysten perillesaapumisesta, on siihen kiinnitettävä hänen nimellään ja osoitteellaan varustettu paluukortti (alkuaan *retour-récépissé*, otettiin käytäntöön 1871). Muita lähetyksiä sekä postiosoituksia (ulkomaille ainoastaan Ruotsiin ja Norjaan) varten käytetään n. s. vastaanottotodistusta.

ville maille lankeava korvaus kauttakuljetuksesta. Yhdenmukaisuutta aikaansaatiin vasta Bernin kongressissa 1874, pääasiallisesti vähentämällä kauttakulkumaksuja, minkä jälkeen Suomessa joka 15 gralta kannettiin ensin 32 p. v:n 1878 loppupuolelta 25 p. Postikortteista kannettiin ensin (v:sta 1871) 8 p., ulkomaille puolet kirjeportosta, mikä maksu 1875 määrättiin 10 p.:ksi, Venäjälle 16:ksi (myöskin viimeainittu alennettiin 1879 10:ksi). — Paketteihin sovellettiin alusta alkaen, viime vuosisadan keskivaiheille saakka, kirjetaksaa, lukemalla luodit nauhoiksi, ja kuljetustien pituus vaikutti maksuihin vielä v:een 1881 saakka. — Lähetysten sisäänkirjoittamisesta („rekisteröimisestä”) vielä 1817 säädetty kahdenkertainen kuljetusmaksu vähennettiin 1858 1¹/₂:ksi, yhdenmukainen lisämaksu on niistä kannettu v:sta 1875. Vakuutusmaksu oli v:n 1817 postimestariohjesäännön mukaan laskettava kuljetustien pituuden ja arvomäärän perusteella, v:sta 1858 se riippuu yksinomaan arvomäärästä. — Lähetysten kotikannasta postiljooneille suoritettava maksu (1858 1 kopeekka kultakin, 1860-luvulla 4 p. ja v:n 1881 postiasetuksen mukaan 5 p.) lakkautettiin 1884, sanomalehdistä 1906. Kantomaksu on nykyään suoritettava ainoastaan pyynnöstä kotiin toimitettavista arvokirjeistä ja paketeista. — Alennetusta maksusta kuljetetaan paikallisia ja sidelähettyksiä, eri lisämaksu taas on suoritettava m. m. pikälähetyksistä ja -posteista, irtolaukuista, osoitteenmuutoksista, reklameerauksista (ei kuitenkaan yksinkertaisista lähetyksistä). — V. 1645 säädettiin, että lähetykset jo postiin jätettäessä olivat täysin maksettavat, mikä frankeerauspakko yksinkertaisten kirjeiden suhteen pysyi voimassa v:een 1862, pakettien suhteen taas v:een 1869. Maksamattomina tai osaksi maksettuihin kuljetetaan nykyään tavallisia kirjeitä, postikortteja ja kotimaisia paketteja, sidelähetykset ovat ainakin osaksi frankeeratavat, ollen vastaanottajan suoritettava säädetty lisämaksu niistä. Kaikki muut lähetykset ovat postiin jätettäessä täysin maksettavat, sillä poikkeuksella, että tavallisia ulkomaisista paketeista osa maksuista eriaissa tapauksissa kannetaan jälkeenpäin n. s. frankosetelillä. — Yhdenmukaisemmiksi ja halvemmiksi muutettiin postimaksut yleensä vasta 1860-80-luvuilla. Kirjavia ovat postitaksat kuitenkin vieläkin, maksut kotimaisista, paikallisista, venäläisistä ja ulkomaisista lähetyksistä kun ovat laskettavat eri perusteiden mukaisesti. — V:n 1809 jälkeen kannettiin postimaksut Venäjän rahassa 1860-luvun alkupuolelle saakka, jolloin Suomi sai oman rahajärjestelmänsä, v:sta 1901 saattaa ne suorittaa sekä Suomen että Venäjän rahassa. Postimerkkien käytäntöön ottamisen jälkeen on postimaksut useimmissa tapauksissa suoritettu niillä. Th. A.

Postileima. Postin kuljetettaviksi jätettyihin lähetysiin painetaan päivämääräleima, jottei niihin kiinnitettyjä postimerkkejä voitaisi uudelleen käyttää, sekä todisteeksi siitä, milloin ja minne ne ovat sisäänjätetyt ja milloin saapuneet määräpaikkaansa. Alkuaan lähettäjät itse merksivät postinjättöpäivän kirjekuoreen. Ensimmäiset päivämääräleimasimet otettiin käytäntöön Englannissa jo 17:nneen vuosis. keskivaiheilla, muissa maissa ne tulivat yleisemmiksi vasta 1800-luvun

alkupuolella. Alussa leimattiin vain kuukausi ja päivämäärä, myöhemmin vuosiluku ja vihdoin, varsinkin suuremmissa kaupungeissa, myöskin tuntimäärä. Leimakoneet ovat vasta viime vuosisadan keskivaiheilta, sähkövoimalla käyvät sen loppupuolelta. — Maksettuihin kirjeisiin, joissa ei ollut postimerkkiä, oli Suomessa v:sta 1862 kirjoitettava „Franko” (maksettu) ja v:sta 1864 painettiin niihin „Franko”-leima, kunnes se 1874 poistettiin käytännöstä. Maksamattomiin ja vaillinaisesti maksettuihin lähetysiin painettiin v:sta 1874 „Porto”-leima, joka 1881 korvattiin T-leimalla (*taze payer*). Kotimaisia arvolähettyksiä varten käytetään Suomessa „Arvo”-leimasinta. Th. A.

Postiliitto, kansainvälinen, ks. *Postilaitos* (maailmanpostiyhdistys).

Postilippu. Postia kuljettaessaan ovat Suomen laivat, Venäjän sisäasiainministeriltä siihen hankitulla suostumuksella (as. v:sta 1893), oikeutetut käyttämään eri postilippua. Se on lyhyillä, viistetyillä päillä varustettu valkoinen lippu, jonka ylikulmaan, tangon viereen, on asetettu Venäjän kauppalippu sekä keskustan alosaan keltainen postitorvi. Th. A.

Postiljooni (ransk. *postillon*). P:eksi nimettiin alkuaan (16:nneella vuosis.) Thurn-Taxisin postilaitoksen (ks. *Postilaitos*) ratsastavia postinkuljettajia, ja sieltä tämä nimi levisi muuallekin. Ruotsissa sitä käytettiin 17:nneellä vuosis. toisinaan varsinaisista postinkuljettajista, mutta vasta 1670-luvulla määrättiin erityisiä p:ejä muutamilla linjoilla postinkuljettajiksi, minkä ohella heidän tuli myös valvoa postitilallisten toimintaa. Viimeainittujen valitusten johdosta lakkautettiin p:n kuljetustehtävät ennen pitkää, ei kuitenkaan kaikilla linjoilla, päättäen siitä, että vielä 1700-luvun alkupuolella annettiin määräyksiä heidän toimittamastaan postinkuljetuksesta. Luultavasti käytettiin heitä alkuaan pääasiallisesti postikonttorien sisätoissa. Nytemmin he toimivat sitäpaitsi kirjeenkantajina, lajittelijoina, postivaunuissa y. m. — Useissa maissa käytetään vastaavista palvelusmiehistä muita nimiä. Niissä maissa, joissa postilaitos kuljettaa matkustavia, on nimi p. aikaa myöten siirtynyt postiajoneuvojen (diligenssien) kuskeille, he kun vieläkin käyttävät postitorvea, samoin kuin p:t alkuaan matkoillaan. — ks. myös *Postilaitos* (postinkuljetus).

Postilla (lat. *post illa* = näiden jälkeen [s. o. *verba textus* = teksti sanojen]) merkitsi alkuaan Raamatun selitystä, joka jaksoittain seurasi tekstin sanoja. P. sanaa saarnakokoelman merkityksessä käytetään ensi kerran 13:nneella vuosis. Lutherin n. s. kirko-p:n alkuperäinen nimi oli: „Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant” (1521). Suom. postilloista ks. *Hartauskirjallisuus*. E. K-a.

Postillon d'amour [*postijö' damu'r*] (ransk.). rakkauden lähetti; rakkauskirjeen tuoja.

Postilähetykset ks. *Postilaitos* (postilähetykset).

Postilähetysvekseli, pankin tav. itsensä maksettavaksi asettama vekseli, joka on lunastettava näytettäessä, p:eitä käytetään rahälähetysten helpottamiseksi.

Postimaksut ks. *Postilaitos* (postimaksut).

Postimanifesti vuodelta 1836. Postin perustaminen Suomessa on ollut alusta alkaen valtion asia. Se on ollut valtion postilaitos, jota valtio on rahoittanut. Postin perustaminen Suomessa on ollut alusta alkaen valtion asia. Se on ollut valtion postilaitos, jota valtio on rahoittanut. Postin perustaminen Suomessa on ollut alusta alkaen valtion asia. Se on ollut valtion postilaitos, jota valtio on rahoittanut.

R. F.

Postimerkit, postilaitoksen myymiä leimatua paperilippuja, joita postilähetystyksiin kiinnitettiin. Ilmoitettiin, että Vastavaa maata postimerkkejä on saatettu. Nykyisten pienien leimien sijaan pitkästä paperilippuja, *let de port payé*, joita Pariisin kaupunkiposti piti kaupaksi 17:nneen vuosien keskilähtöillä, ja joita maksua kiinnitettiin paikalliskirjeisiin. Ennen pitkää tämä keksintö kuitenkin joutui unohtuksiin. Vv. 1820-36 myytiin Sardinian kuningaskunnassa arvoimalla varustettuja päällyspapereita kirjeitä varten, mutta tämäkin järjestelmä menetti pian merkityksensä. Englannissa muuan sanomalehtimies Knight ehdotti leimattujen päällyksien käyttämistä sanomalehtiä varten ja samaan aikaan skotl. kirjakauppias Chalmers keksi varsinaisten p:n perikuvan. Yhdessä Rowland Hillin penny-porton kanssa otettiin kumpikin maksu-ajaksi Englannissa käytäntöön 1840.

Postimerkkileimalla varustettuja kotelaita (10 ja 20 kop:n, koosta riippuen) laskettiin Suomessa liikkeeseen 1845 ja p:ejä (ensiksi 5 ja 10 kop:n) vasta 1856, kumpikin aluksi ainoastaan tavallisia kirjeitä varten. Vasta 1866 ilmoitettiin arvomäärä yksinomaan Suomen rahassa (1866-75 kuitenkin merkittynä venäjäksi), mikä järjestelmä jatkui 1891:een saakka, jolloin venäläistä tekstiä taas lisättiin niihin ja josta alkuun Venäjälle meneviä lähetyksiä varten oli käytettävä erityisiä, renkailla varustettuja merkkejä, mitkä 1900 korvattiin Venäjän omilla (käypä myös Suomen sisäpuolella). Sam. v. säädettiin, että yksinomaan ven. p:ejä saattaa käyttää Suomen ulkopuolelle menevien lähetysten frankkeeraamiseen, kuin myös, että kotimaisiin kirjeenvaihtoa varten tarkoitettujen merkkien pitää olla Venäjän p:n näköisiä (arvo kyllä Suomen rahassa, mutta päällekirjoitukset myöskin venäjäksi, Suomen vaakunan asemesta Venäjän). Nykyään käytetään Suomessa 42 eri laja p:ejä, niihin luettuina p-leimalla varustetut kotelot, postilaitosten myymiä ja postilaitosten myymiä. Postin perustaminen Suomessa on ollut alusta alkaen valtion asia. Se on ollut valtion postilaitos, jota valtio on rahoittanut.



Suomessa käytettyjä postimerkkejä (vasta 1856 tämän vuosisadan alkuun)

maa vaihtaa omiin p:hinsa. Siten on lähetyksen suojalla tilaisuus maksutta vastata toisesta maasta tulleeihin kirjeisiin. — Kaikkiaan lie-nee p:ejä maailmanpostiyhdistyksen alueella n. 15.000 eri laaja ja painetaan niitä n. 25.000 milj. kpl. vuodessa. — Käytettyjen p:n keräilyä nimitetään filateliaksi (ks. t.). — vrt. myös Postilaitos (postimaksut).

Th. A.

Postimestari ks. Postivirkailijat.

Postimonopoli (ruots. *postregale*), postin yksinoikeus. Samalla kuin yleisiä postilaitoksia perustettiin, pidättivät valtiot kaikkialla itselleen yksinoikeuden erinäisten lähetysten välittämiseen. Muutamissa maissa tämä yksinoikeus koskee ainoastaan kirjeitä tai kirjelijälähetystyksiä yleensä, toisissa se ulottuu muihinkin lähetyksiin. Suomen postilaitoksen yksinoikeudesta ks. Postilaitos (Suomen-Ruotsin).

Th. A.

Postinhoitaja ks. Postivirkailijat.

Postinkuljetus ks. Postilaitos.

Postintarkastaja. Postinkuljetuksen järjestämisestä sekä liikeolojen valvontaa varten yleensä oli Ruotsi jo ensi aikoina postilaitoksen perustamisen jälkeen jaettu postipiireihin, joiden päällikköjä sanottiin „vara“- tai „maapostimestareiksi“ ja 1707 heille annettussa ohjesäännössä p:iksi. Viime vuosisadan keskivaiheille saakka, jolloin nämä virat lakkautettiin, tuli läänien pääkaupunkien postinhoitajien samalla toimia tarkastajina. Uudelleen perustettiin p-toimia 1895. Postivaunujen eli postivaununpiirien tarkastajaksi on vasta 1899 väliaikaisesti määrätty joku postinhoitajista tai ekspeditööreistä. Th. A.

Postin vastuuvollisuus. Hukkaan tunteista, rahaa tai muita arvovaroja sisältävistä lähetyksistä säädettiin Ruotsissa 1692, että lähtöpaikan postimestari oli vastuunalainen, jos huomautuksetta oli vastaanottanut niitä postissa kuljetettaviksi. Vasta 1772 postilaitos otti itse suoritukseksi ilmaantuvissa tapauksissa korvausta vakuutetuista lähetyksistä (sanottiin sisälähetystyksiä varten 1881 saakka). Sisälähetystyksiä kotimaisista lähetyksistä ruvettiin korvausta suorittamaan vasta 1875. Vahingonkorvausta ei makseta tavallisista kirjelijälähetystyksiä, kotimaisista ja venäläisistä yksinkertaisista paketeista, sellaisista vapaakirjelähetystyksiä, joista ei ole

suoritettu sisäänkirjoitus- tai vakuutusmaksuja, eikä myöskään, jos syynä vahinkoon tai tappioon on ollut lähetysten oma laatu tai välttämättömät luonnonsuhteet (vis major), yhtä vähän kuin lähetysten myöhästymisestäään. Hukkaan joutuneista sisäänkirjoitetuista lähetyksistä suoritetaan 50 mk., venäläisistä 10 rpl., postiosoituksista osoitusmäärä, vakuutetuista lähetyksistä, jotka ovat joutuneet hukkaan tai vahingoittuneet taikka joiden sisällys on anastettu joko kokonaan tai vain osaksi, ylimalkaan korvausta, joka vastaa todellista vahinkoa tai tappiota, ei kuitenkaan vakuutusarvoa enempää, kansainvälisistä yksinkertaisista postipaketeista ilmaantuissa tapauksissa korkeintaan 25 mk. ja n. s. tavallisista niiden painoa huomioon ottamalla. Oikeutettu vahingonkorvaukseen on ylimalkaan ainoastaan lähettäjä, ja korvausanomus on jätettävä postihallitukseen tai lähtöpostitoimistoon 1-2 vuoden kuluessa lähetysten postiinjättöpäivästä lukien. Jos lähetys on sitä laatua, ettei postilaitos vastaa siitä, voi vahingon kärsinyt oikeudellista tietä vaatia korvausta siltä postivirkailijalta, jonka hän pitää syyllisenä vahinkoon tai tappioon. *Th. A.*

Postioikeus. Törkeimmistä virkavirheistä, joista pääpostitirehtööri ei ollut oikeutettu hallinnollista tietä rankaisemaan postivirkailijoita, säädettiin asetuksissa v:lta 1704, että ne olivat jätettävät erityisen lautakunnan eli p:n ratkaistavaksi. Tämän puheenjohtajana toimi Tukholmassa pääpostitirehtööri, sen jäsenenä postikamreeri, kaupungin postimestari ja postikonttorin kaksi kontrollööriä. Notaaria ja syyttäjänä oli as:n mukaan v:lta 1742 joku postivirkamies. Muissa kaupungeissa taas jätettiin mainitunlaisten rikosten ratkaisu kahdelle maistraatinjäsenelle ja kaupunginnotaarille, päikkakunnan postimestarin toimesta oikeuden puheenjohtajana. Oikeudenkäynnistä ja tuomiosta oli postimestarin lähetettävä selonteko pääpostitirehtöörille. — Jos joku postivirkailija oli anastanut kirjeen tai jotain sen sisällyksestä, toimi oikeuden puheenjohtajana kaupungin postimestari, jäsenenä oli muutamia raatimiehiä ja postivirkailijoita, yhteensä vähintään 5 henkilöä. Jos rikos oli tapahtunut maaseudulla, jätettiin asia samalla tavoin lähimpään kaupunkiin käsiteltäväksi. Lopullista tuomiota ei p. antanut tällaisissa asioissa, vaan sen päätös oli alistettava kansliaoikeuden ratkaistavaksi. — Suomen p:ien toiminta lakkautettiin 1816, minkä jälkeen edellämainitut rikokset ovat jätetyt yleisen oikeuksien ratkaistaviksi. *Th. A.*

Postiosoiteet. Ylimalkaan on osoite kirjoitettava itse lähetykseen, Venäjälle venäjän ja ulkomaille ranskan tai osoitamaan kielellä, postilaitos kun ei muuten voi vastata niiden täsmällisistä perilletoimittamisesta. Osoitelippua saatetaan käyttää ainoastaan yksinkertaisiin kirjelähetyksiin (vrt. Postikortti) sekä paketteihin (Venäjälle meneviin arvopaketteihin ainoastaan eräissä tapauksissa). Lähettäjän nimi ja osoite ovat ehdottomasti merkittävät muutamienlaatuisten lähetysten, kuten pakettiosoite- ja postiosoituskortteihin, etuanti-lähetysten y. m. — Osoitteenmuutosta on lähettäjä oikeutettu vaatimaan, ellei lähetystä vielä ole ulosannettu. ks. myös *Poste restante*. *Th. A.*

Postiosoitus. Lähettäjä voi postitoimistoon jättää rahasumman toimitettavaksi hänen määräämällensä henkilölle, minkä välitystoimen posti suorittaa käyttämällä n. s. p:ta. Tarkoitusta varten on lähettäjän täytettävä määrätyn kaavan mukainen kortti. P:ia välitetään myös sähköteitse; Ruotsiin ja Norjaan voidaan niitä lähettää ainoastaan postikonttoreista ja muutamista 1 luokan postitoimituksista. Suomen sisäpuolella ruvettiin p:ia välittämään 1881, Venäjän kanssa 1902 ja ulkomaiden kanssa 1895. Korkein arvomäärä on: Suomen sisäpuolella 5,000 mk. (alkuaan 100 mk.) eli 1,875 rpl., Venäjälle 5,000 rpl. ja ulkomaille n. 500 fr. Osoitusmäärä on ilmoitettava: kotimaan paikkoihin Suomen tai Venäjän ja keisarikuntaan Venäjän rahassa, ulkomaille kruunuissa ja äyressä. Ulkomaiset p:t ovat sekä sisään- että ulosmaksettavat yksinomaan Suomen, muut osoitukset joko Suomen tai Venäjän rahassa. Muutamissa maissa posti harjoittaa myöskin šekki- ja giroliikettä. ks. myös *Postilaitos* (postilähetykset), *Postitoimistot*. *Th. A.*

Postipaketti ks. *Paketti*.

Postipassi, määrätyn kaavan muotoinen asiakirja, joka postinkuljettajilla (maitse) matkoilleen on mukanaan ja johon heidän toimintansa valvomista varten postitoimistot merkitsevät m. m. postin lähtö- ja tuloajat sekä kuljetettavan tavarat laadun (pusseja, laukkuja, irtotavaraa paketteja). Samankaltaisia asiakirjoja käytettiin miltei kaikkialla jo aikoa ennen varsinaisten postilaitosten perustamista, Ruotsissa esim. („passebord“) 16:nnessä vuosis. Suomen Ruotsin postilaitoksessa mainitaan niiden käytämisestä jo eräissä asetuksissa v:lta 1646. — Meri- ja rautatieposteja varten käytettävät samanlaiset asiakirjat (laivakonossementit, reversaalit) eroavat jossain määrin p:sta. *Th. A.*

Postipiiri ks. *Postintarkastaja*.

Postipysäkki ks. *Postitoimistot*.

Postiremissivekseli ks. *Postilähetysvekseli*.

Postiruotu. Turun saaristossa ja Ahvenanmaalla sekä Ekkerön ja Grisslehamnin välillä olivat postitilalliset ainakin jo 18:nnessä vuosis. alkuvaiheilla velvolliset toimittamaan postinkuljetusta merisalmien (ruots. „sjöpass“) yli 5-6 miestä käsittävillä n. s. ruoduilla ja tarkoitusta varten omalla kustannuksellaan hankkimaan tarvittavia postijahteja. Kieverikyttä käytettiin milloin sellainen kuljetustapa oli välttämätön. Sopiville paikoille oli rakennettu pysäkkejä, joissa ruodut esimiehensä johdolla odottivat postien tuloa niiden edelleentoimittamista varten. Matkustavia kuljettivat p:t mukanaan vielä viime vuosis:n loppupuolelle saakka, varsinkin Ekkerön ja Grisslehamnin välillä. — vrt. myös *Postilaitos* (postinkuljetus meritse), *Postitilat*. *Th. A.*

Postisopimus ks. *Postilaitos* (maailmanpostiyhdistys).

Postisäästömerkki ks. *Postisäästöpankki*.

Postisäästöpankki, valtion järjestämä ja sen takaama säästöpankkilaitos, joka toimii välittömässä yhteydessä postilaitoksen kanssa. Postilaitoksen konttorit ja toimistot ovat samalla p:n palveluksessa välittäen talletusten vastaan-

1) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 2) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 3) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 4) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 5) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 6) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 7) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 8) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 9) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu
 10) valtion takauksen luoma ehdoton vastuu

P:n pääasiainen tehtävä on vähävaraisten ja nuorison keskuudessa herättää ja kehittää säästämis- ja sijoitus- ja eläintalouden tieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Säästämisen hoidossa kasvanut, siirretään paikalliseen säästöpankkiin talletettavaksi tai sijoitetaan toisiin. Tähän vaikuttaa sekin seikka, että p. maksaa tallettajilleen vähemmän korkon kuin muut rahalaitokset Suomessa esim. nykyään (1915) 4%.

Ensimmäinen p. perustettiin Englantiin pankkiiri W. Sikesin esityksestä, silloisen raha asiain ministerin W. Peelin suostuksesta (1861). Sitä seurasi muutamia muita p. -laitoksia. Suomessa p. -laitoksissa oli sattunut suuria epäkohtia, kavalluksia y. m. P. saavutti nopeasti erinomaisen suurta menestystä ja suosiota. Vähitellen muut valtiot, Euroopan ulkopuolisetkin, alkoivat seurata Englannin antamaa esimerkkiä. Niinpä toimi p. -laitos Belgiassa (v:sta 1870), Japanissa (v:sta 1873), Italiassa (v:sta 1875), Ruotsissa (v:sta 1880), Alankomaissa (v:sta 1881), Ranskassa ja Brittiläisessä Intiassa (v:sta 1882), Itävallassa (v:sta 1883), Ruotsissa (v:sta 1883), Unkariassa (v:sta 1885) ja Vesijäällä (v:sta 1889).

Suomeen p. perustettiin valtiopäivien tarkastamalla ja puolestaan hyväksymällä asetuksella 24 p:ltä toukok. 1886, ja se aloitti toimensa 1 p. tammik. 1887. Suomen p:ssa noudatettavista määräyksistä mainittakoon seuraavat. Siisänpaivot ovat tehtävät täysissä markeissa (myös siisä-tömerkeillä täytetyllä säästökortilla), samalle tilille ei kuitenkaan enempää kuin 1,000 mk. v:ssa. Tilin p:nä pidettävä on, joka on joku kassa, johon p:nä merkittään sekä kirjoittamalla että kiinnittämällä kaikki tulo- ja meno-tilit. Tilin p:nä pidettävä on, joka on joku kassa, johon p:nä merkittään sekä kirjoittamalla että kiinnittämällä kaikki tulo- ja meno-tilit. Tilin p:nä pidettävä on, joka on joku kassa, johon p:nä merkittään sekä kirjoittamalla että kiinnittämällä kaikki tulo- ja meno-tilit.

Kerran väen on silloin kirja kuittia vastaan lähe-

bet eivät saa mitään ilmoittaa säästöönpanijain saunneista. P:n hallituksena ovat postilaitoksen johtajien ja kirkko puheenjohtajana ja kaksi senaatin jäseniä. P:n puolesta sijoihtaa edustajassa obligatsioneihin, Suomen valtiokonttori. P:n tilasta ja hoidosta on kertomus annettava eduskunnalle.

Vasta 1887 v:n 1913 loppuun oli Suomen pöytä talletettu 51,0 milj. ja otettu ulos 45,0 milj. mk. Säästöön 5,0 milj. mk. tuli juosteita korkoja niin paljon, että säästöönpanijain saatavat v:n 1913 lopussa olivat 8,0 milj. mk. Säästöönpanijain luku oli v:n 1913 päättyessä 69,535. Erikoisesti kouluissa toimi 1913 kaikkiaan 334 asiamiestä. He vastaanottivat oppilailtaan main. v. 1932 erässä 38,300 mk. tallettavaksi ja antoi v. 1936 uutta säästökirjaa.

Käsityksen p:n toiminnan laadusta antavat seuraavat, 1913 v:n loppuun kohdistuvat tiedot säästökirjain ryhmityksestä saatavien suuruuden mukaan :

| Seurustettujen lukumäärä | Seurustettujen lukumäärä | % |
|--------------------------|--------------------------|------|
| 3-10 | 14 017 | 20,2 |
| 10-20 | 14 022 | 21,0 |
| 20-30 | 12 406 | 17,5 |
| 30-40 | 11 909 | 17,2 |
| 40-50 | 7 675 | 11,0 |
| 50-60 | 4 162 | 6,0 |
| 60-70 | 3 069 | 4,4 |
| 70-80 | 1 885 | 2,7 |

Säästömerkkejä on 1887-1913 myyty kaikkiaan 236.674 mk:n arvosta. Lapset ovatkin huomattavan suuri osa p:n käyttäjistä. V:n 1913 uusista säästöpanijoista, yhteensä 17.798, oli lapsia 6.614 l. 37,2 %. Ammattiryhmiä ovat tärkeimmät sotaväki, työmiehet, palvelijattaret y. m.

Valtioliitokselle p. ei ole Suomessa ollut, niinkuin useimmissa muissa valtioissa, mikään tulolähde; sen korkovoitto (1913 n. 0,8 %) ei ole riittänyt sen hallintokustannusten korvaamiseen. Valtion tappio teki koko ajalta 1887-1913 yhteensä 126,200 mk. Vasta viime vuodet (1912-13) ovat antaneet vähäisen voiton. Tähän saakka p. on Suomessa toiminut verraten heikosti; 1913 v:n lopussa oli 1,000 asukasta kohti vain 22 sen antamaa säästökirjaa ja saatavia 2,771 mk.

Yleensä on p. ulkomaisissa valtioissa kehittänyt liikkeensä hyvin suureksi. Niinpä oli 1,000 asukasta kohti:

| | SÄÄSKÖTÖN | SÄÄTÄVÄ |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| Vuorokausi (1911) | 50 | 25,365 Smk. |
| 10 vuorokautta (1907) | 78 | 7,708 " |
| 10 vuorokautta (1911) | 101 | 11,906 " |
| 10 vuorokautta (1911) | 161 | 48,475 " |
| 10 vuorokautta (1911) | 261 | 98,783 " |

Varsinaisen tehtävänsä, silustävisyyden edistämisen, ohessa p. toimii monessa valtiossa, esim. Itävallassa ja Unkarissa, hyvin laajassa määrässä maksujen siirtäjänä ja clearing-liikkeenä. Yleensä p. eri maissa tukee valtion taloutta, ei ainoastaan antamallaan tuloilla, vaan myös suurena valtion edustajana.

Postitaksa ks. Postilaitos (postimaksut).
Postitila. Ruotsin ensimmäisen postiasetuksen mukaan (1636) oli postilijoja sijoitettavia kaikkien teiden varsille noin 2-3 peninkulman matkan päähän toistaan. Näiden tilallisten tuli toimia postinkuljettajina (l. „postiljooneina”, jota sanan välistä käytettiin) ja kunkin piirissään pitää polut kunnossa. Apulaisinaan he saattoivat käyttää n. s. postirekkeitä. Postitilallisille myön-

nettiin erinäisiä vapauksia ja huojennuksia veroihin ja yleisiin rasituksiin nähden, monissa paikoin lisäksi jo alusta alkaen rahallista korvaustakin. V. 1845 peruutettiin vanhat vapauudet useimmilla linjoilla, samalla kuin posteja ruvettiin kuljettamaan kievarikyydillä sekä niitä saattavilla varsinaisilla postiljooneilla. Turun saaristossa ja Ahvenanmaalla lakkautettiin meripostitilat vasta 1910, Ekkerön-Grisslehamnin välistä postinkuljetusta höyrylaivat ylläpitivät jo 1870-luvulla, niin pian kuin säännöllistä laivakulkua läpi vuoden näillä seuduilla saatiin aikaan. ks. myös Postilaitos (postinkuljetus), Postiruoto.

Th. A.

Postitirehtööri ks. Postihallitus.

Postitoimistot. Alkuaan perustettiin p:ja ainoastaan kaupunkeihin, maaseudulle vain poikkeukselta vilkasliikkeisiin, postitiden varrella sijaitseviin paikkoihin. Aikaa myöten ne jaettiin eri lajeihin ja luokkiin, riippuen siitä, minkälaisia postitehtäviä niiden suoritettavaksi eri paikkakunnilla jätettiin. — Ensi aikoina Ruotsin postilaitoksen perustamisen jälkeen nimettiin ainoastaan Tukholman postitoimistoa „postikonttoriksi” ja muualla sijaitsevia „postitaloiksi” (*posthus*), mutta ennen pitkää kävi edellinen nimitys yleiseksi. Suomessa perustettiin ensimmäiset postikonttorit postilinjain varrella sijaitseviin kaupunkeihin (kuten Turku, Helsinki, Hämeenlinna, Porvoo, Viipuri, Käkisalmi), aikaa myöten myöskin maaseudulle (esim. Kangasala, Abborfors, Laukaa, Liperi, Joroinen, Tohmajärvi, Karja, Vinkkilä, Ekkerö y. m.). 17:nneen vuosis. loppupuolella oli Suomessa 20 postikonttoria, 18:nneen vuosis. keskivaiheilla ainoastaan 23 (osia Itä-Suomesta oli luovutettu Venäjälle 1721 ja 1743; ne yhdistettiin Suomeen uudelleen 1812) ja viime vuosis:n alkupuolella 33. Maaseudulle perustettiin postikonttori viimeksi vielä 1856 (Alavudelle; muutettiin ennen pitkää postitoimitukseksi samoin kuin muutkin maalaispostikonttorit, ja muut postitoimitukset saivat alkunsa vasta 1860-luvulla). — Ensi aikoina olivat postikonttorit kyllä pidettävät auki klo 7 a. p. - 8 i. p., v:sta 1817 klo 9-12 ja 3-6, mutta tätä määrystä ei liene tarkoin noudatettu, varsinkaan ei niinä päivinä, jolloin posteja ei saapunut eikä lähetetty. Vielä viime vuosis:n keskivaiheilla saattoi postikonttoreja pitää suljettuina ei-postipäivinä ehdolla, että yleisöä kiireellisissä asioissa palveltiin silloinkin. Vasta 1873 määrättiin, että p. ovat pidettävät avoimia postihallituksen vahvistamien aikataulujen mukaisesti. — **Postikonttorit** ja 1:sen luokan **postitoimitukset** ovat täydellisiä p:ja sillä erotuksella, että ainoastaan muutamat viime mainituista välittävät sähköpostiosoituksia Ruotsin ja Norjan kanssa. Postikonttorien haaraosastot vastaanottavat miltei kaikenlaisia lähetyksiä, mutta jakelevat ainoastaan muutamia laatuja. Helsingissä (sekä kaupaloissa y. m. s.) sijaitsevat muutamit 2:sen luokan haaraosastot myyvät postimerkkejä sekä vastaanottavat sisäänkirjoitettuja lähetyksiä ja vähempiä postiosoitusmääriä. 2:sen luokan **postitoimitukset** (joita on perustettu v:sta 1888) eivät vastaanota ulkomaille meneviä paketteja, etuantilähetyksiä ja postiosoituksia, ja niihin menevät postiosoitukset sekä ulkomaiset paketit ja etuantilähetykset toimitetaan vain lähimpään täydelliseen p:oon.

Postiasemat (postias. v:sta 1881) välittävät itsenäisesti tavallisia ja sisäänkirjoitettuja lähetyksiä (myöskin arvovapaaakirjeitä) sekä samanlaisia kotimaisia paketteja, **postipysäkit** taas (on perustettu v:sta 1891) ainoastaan yksinkertaisia lähetyksiä ja sanomalehtiä. **Postivaunut**, joissa työskentelee sekä virka- että palvelusmiehiä, ja **postiljoonivaunut**, joissa toimii yksistään postiljooni, käsittelevät kauttakulkevia ja niiden postilaatikkoihin pantuja lähetyksiä. Määräyksen mukaan v:sta 1870 kuljetetaan postit valtion rautateillä maksutta, ollen postilaitoksen kuitenkin omalla kustannuksellaan hankittava tarvittavat postivaunut y. m. sekä huolehdittava niiden kunnossapidosta. Muutamia Helsingin ja Tukholman välillä kulkeviin laivoihin perustettiin 1912 höyrylaivapostitoimituksia, joissa virkamies toimii postiljoonin avustamana. ks. myös **Postilaitos** (postin kuljetus), **Postivirkailijat**.

Tilastoa Suomen postitoimistoista.

| | V 1800 | 1900 | 1913 |
|--|--------|---------|-------|
| Postikonttoreja | 37 | 37 | 37 |
| Postikonttorien haaraosastoja | 2 | 5 | 16 |
| 1:sen luok. postitoimituksia | 159 | 269 | 389 |
| 2:sen luok. postitoimituksia | 76 | 188 | 381 |
| Postiasemia | 149 | 201 | 284 |
| Postipysäkkejä | — | 274 | 1,179 |
| Yhteensä | 429 | 964 | 2,288 |
| Joka k. n. ean l. km ² | 870 | 355,3 | 160,3 |
| p:n osalle asukkaita | 5007 | 2,744,6 | 1,397 |
| Kiertäviä postivaunuja | 17 | 27 | 28 |
| p:ja postiljoonivaunuja | 15 | 15 | 41 |
| Höyrylaivapostitoimituksia | — | — | 2 |

Th. A.

Postitoimitukset ks. Postitoimistot.

Postitoimitus ks. Postitoimistot.

Postitorvi on nykyään kaikkialla postin vaakanana. Keskiajalla ilmoittivat sillä tulotaan teurastajat, jotka kauppatarkkoillaan välittivät yksityisten kirjeenvaihtoihin, ja myöhemmin käyttivät sitä Thurn-Taxisin postilaitoksen postiljoonit. Saksasta p:t levisivät muuallekin sekä otettiin käyttöön Ruotsissa ja Suomessa heti postilaitoksen perustamisen jälkeen. Postitoimistoista lähtiessään ja niihin saapuessaan sekä matkoillaankin, vastaanottulijoita tavatessaan, tuli postinkuljettajien siitä ilmoittaa „postisarveen puhaldamalla”. Suomessa käytettiin p:ia vielä 1860-luvulla, mutta postias. v:sta 1881 määräsi niiden sijaan n. s. kuriirikelot.

Th. A.

Mus., pienin vaskisoittimista. Luonnonsoittimena sitä käyttävät vielä nykyäänkin maaseutalaispostinkuljettajat Baierissa y. m. Venttiilien avulla on p:sta kehittynyt kornetti (ks. t.).

I. K.

Postivaunu, joko maan- tai rautateillä kulkeva erityinen vaunu postilähetysten kuljetusta varten. Rautateillä p:t ovat kehittyneet yhä mukavammiksi, niin että niissä on eri osastot postisäkkejä ja paketteja, sanomalehtiä sekä kirjeitä varten. Kussakin osastossa on tarkoitustaan vastaavia lukuisia työskentelypöytiä, kaappeja ja paikannimillä varustettuja lokerohyllyjä, joihin on mukava lajitella eri paikkakunnille osoitetut lähetykset. Lisäksi on p:issa huoneita virkailijoita varten.

V. H.

Postivaunut ks. Postilaitos (postinkuljetus), **Postitoimistot**.

Postivekseli ks. Postilähetysvekseli

Eerik Sparren kirjoittama ja teki kovin pitkälle meneviä vaatimuksia aateliston hyväksi, tukien niitä viittauksilla ja esimerkeillä keskiajan kunniaanvakuutuksista y. m. asiakirjoista. *K. G.*

Postumi ks. **Postumus**.

Postumus (lat.), postumi, isän kuoleman jälkeen syntynyt, kalmannos; vasta kirjailijan kuoleman jälkeen julkaistu teos.

Post urbem conditam (lat.), kaupungin (Rooman) perustamisen jälkeen. Rooman perustamisvuosi, tarinatiedon mukaan 753 e. Kr., oli roomal. ajanlaskun lähtökohtana.

Potaatti ks. **Peruna**.

Potage [-tā'ž], liemi, lihaliemi.

Potamogeton, vita. *Potamogetonaceae* heimon kuuluvia kaljuja vesikasveja, joilla kukat ovat liereissä tähkissä, kehättömiä, ruskeanvihreitä, 4-lukuisia. Lehdet ehytlaitaisia, muuten eri lajeilla hyvinkin erilaisia, osalla kaikki kalvomaisia, toisilla on myös nahkeita vedenpinnassa kelluvia lehtiä. Meillä 16 lajia, niistä 5 yleisiä. Uistinvadalla (*P. natans*) kelluvat ruskeat pitkänpöyreät latvalehdet vedenpinnalla. Ahvenruoholla (*P. perfoliatus*), jonka lehdet ovat kalvomaisen ohuita ja tav. herttapuikkeitä, pistää vain tähkä vedenpinnasta. Hennolla pikkuvidalla (*P. pusillus*) ovat lehdet kapean tasasoukkia. *K. L.*

Potarin [-tā'-], Grigorij Nikolaevitš (s. 1835), ven. tutkimusmatkailija, upseeri, otti 1863-64 osaa Struven retkikuntaan Saisan norjulle. syytettynä „separatistiseen” salaliittoon kuulumisesta tuomittiin 1869 pakkotyöhön (osan rangaistusajastaan oli Viaporissa), armahdettiin keis. maant. seuran anomuksesta, johti 1876-77 ja 1879 tutkimusretkikuntia Mongoliassa. 1884-86 ja 1892 Kiinassa, Tibetissä ja Mongoliassa. Tärkeimmät julkaisut: „Otsjerki sev-zapadnoj Mongolii” (1883), „Tangutsko-tibetskaja okraina Kitaja i Tsentralnaja Mongolija” (1893).

E. E. K.

Potapenko [-tā'-], Ignatij Nikolaevitš (s. 1856), ven. kirjailija. Harjoitti opintoja Odessan ja Pietarin yliopistoissa ja Pietarin konservatorissa. Alkoi kirjallisen uransa pikku kertomuksilla 1881, jonka jälkeen eri aikakauskirjoissa painattanut suuren joukon romaaneja ja kertomuksia. Hänen vahvin puolensa on huumori; erityisellä taidolla hän osaa kuvata maaseudun papiston elämää. Liika tuotteliaisuus vaikuttaa joskus haitallisesti teoksien laatuun: moni teos on jäänyt vaille lopullista viimeistelyä. Hänen tuotteistaan mainittakoon novellit „Valtion palveluksessa”, „Hänen ylhäisyytensä sihteeri”, „Kirottu kunnia”, sekä draamat „Elämä” ja „Vieraat”. Kootut teokset ilmestyivät 1897.

V. J. M-kuu.

Potaska, kaliumkarbonaatti, *kalium carbonicum*, hiilihapon kaliumsuola, K_2CO_3 . P:aa muodostuu orgaanisten happojen kaliumsuoloja kuumennettaessa. Ennen sitä saatiin yksinomaan kaliumsuoloja sisältävien maakasvien, erittäinkin puitten, tuhasta. Tuhka liotettiin vedessä ja liuos haihdutettiin kuiviin ja haihdutusjäännös kalsinoitiin, jolloin orgaaniset aineet paloiivat. Raaka p. sisälsi vielä epiorgaanisia suoloja, jotka poistettiin kiteyttämällä. P:aa saadaan myös sivutuotteena sokeria sokerijuurikkaista valmistettaessa. Lampaiden villasta eris-

tetään suurissa villanpesulaitoksissa pesuveteen liukeneva p. Nykyään kaupassa oleva p. on suurimmaksi osaksi saatu Stassfurtin abraumsuolakerroksien kalisuoloista Leblancin menetelmän mukaan samalla tavalla kuin sooda ruokasuolasta. Kemiallisesti puhdasta p:aa saadaan joko puhdasta kaliumhydrokarbonaattia tai kaliumhydrotartraattia hehkuttamalla. Suomen Farmakopean p:n (*Carbonas kalius*) pitää sisältää vähintään 95% vedetöntä karbonaattia. Valkoinen, hygroσκοoppinen jauhe, joka helposti liukenee veteen. P:aa käytetään kalisulujen, saippuan, lasitavaroitten, väriaineitten, y. m. valmistukseen, lääkkeenä j. n. e. *S. S.*

Poteidaia [-e'i-], Periandroksen perustama korintholainen siirtokunta Khalkidikella, kreikkalaisten tärkein tukikohta Thrakiassa. Persialaissotien aikana se liittyi Ateenan meriliittoon, mutta luopui 431 e. Kr. siitä. Pitkällisellä piirityksellä Ateena valloitti P:n 429 e. Kr. ja jakoi sen alueen ateenalaisille klurukkeille. Philippos II hävitti sen 356 e. Kr. Uudelleen Kassandros sen perusti Kassandreian nimellä. *L. T.*

Potemkin [patjone-], Grigorij Aleksandrovitš (1739-91), ven. ruhtinas, keisarinna Katariina II:n suosikki. P. opiskeli ensin Moskovassa hengellisessä seminaarissa, astui sitten sotaväkeen ja palveli ratsukaartin värnikkinä, kun keisarinnan huomio häneen kääntyi. Nimitettiin 1762 kamarijoukkariksi, otti osaa Turkin sotaan, mistä palasi 1772 voitonsanomana tuojana Pietariin. Sen jälkeen P. alkoi saada keisarinnalta erityisiä suosiosoituksia. Hän korotettiin kreiviksi ja nimitettiin 1776 kenraaliadjutantiksi sekä tuli keisarinnan suosikiksi. Itävallan keisarilta Joosef II:lta, Venäjän liitolaiselta, hän sai saksalaisen valtakunnanruhtinaan arvon. Sitäpaitsi hänestä tuli ministerineuvoston jäsen, armeijan päällikkö. Mustanmeren suuramiraali ja eteläisten provinssien kenraalikuvernööri. Kun P:lla oli runsaat tulot hänelle lahjoitetuista tiluksista ja kun hän sai rahapalkkioita ja käytti valtiovaroja hyödykseen, kävi hänelle mahdolliseksi koota suuria rikkauksia, vaikkakin hän rakasti yleistä ja loisteiliasta elämää. Enemmän kuin kukaan muu keisarinnan suosikeista P. vaikutti sekä valtakunnan sisä- että ulkopolitiikkaan. Mutta hänen vaikutustaan ei voi katsoa edulliseksi. Hänellä kyllä oli valtiomiehen kykyä, ja milloin hän tahtoi, saattoi hän osoittaa pontevuuttakin. Hyviä puolia himmensi kuitenkin luonteen raakuus ja häikäilemättömyys. P. oli vailla korkeampia siveellisiä aatteita, itsekäs oman kunnian ja edun tavoittelu oli hänen päämääränään. Eteläisiin maakuntiin hän levitti asutusta ja perusti kaupunkeja. Kun keisarinna 1787 teki matkan Mustanmeren maihin nähdäkseen, kuinka ne olivat edistyneet, rakennutti P. Dnepr-joen varsille, jota pitkin keisarinnan matka kulki, laudoista kyliä, jotka tarpeen mukaan voitiin siirtää toiseen paikkaan, jotta seudut olisivat näyttäneet tiheään asutuilta ja väkirikailta. Krimin valtauksen johdosta P. sai kunnianimen „taurialainen”. Toisessa turkkilaissodassa 1787 hän oli ylipäällikkönä ja valloitti Otsakovin. Ennen rauhantekoa P. kuoli lokak. 1791 eriallyä matkalla ja haudattiin Khersoniin, mihin hänelle 1836 pystytettiin muistopatsas. *K. W. R.*

teeksi, valitaan sähkö-pää määrittäessä maan pinnan p. nollapisteksi. Tämä ei kuitenkaan tiedä sitä, että maanpinta olisi sähkövarausta vailla, se on päinvastoin jossakin määrin negatiivisesti sähköinen, mutta on huomattu, että maanpinnan eri pisteiden p.-erotus on miltei nolla (vrt. Magnetismi ja Sähköpotentsiaali).

U. S:n.

Potentsiaalienergia (lat. *pot'entia*=kyky) l. jännitysenergia l. voimaenergia ks. Energia.

Potentsiaalifunktioni ks. Potentsiaali.

Potentsiaalinen (uuslat. *potentiālis*, < lat. *pot'entia*=voima, kyky) l. potentsielli, mahdollinen, mahdollisuutena eli aiheena (mutta ei vielä toteutettuna) oleva.

Potestas [-e-] (lat.), valta, mahti, virkavalta, mahdollisuus.

Potgieter, Everhardus Johannes (1808-75), alankom. runoilija. Yhdessä Bakhuizen van der Brinkin ja muiden nuorten kirjailijoiden kanssa P. perusti v. 1836 tunnetun aikakauslehden „De Gids”, jossa hän julkaisi novellejaan, runojaan ja arvostelevia kirjoitelmiaan. P. on myöhemmän alankom. romantiikan johtajia. Tunnetuin hänen kaunokirjallisista teoksistaan on runoelma „Florence” (1868). H. Kr-n.

Pothier [*potiē*], Dom Joseph (s. 1835), ransk. benediktiinimunkki, tienraivaaja gregoriaanisen kirkkolaulu-uudistuksen alalla („Les mélodies Grégoriennes” 1880, „Méthode du Chant Grégorien” 1902 y.m.). On johtanut myös uudistuksen nykyistä virallista toimeenpanoa (Editio Vaticana). I. K.

Pothos, *Araceæ*-heimoon kuuluvia, varsinkin Aasian kuumien osien metsissä yleisiä, kiipeileviä ruohoja tai pensaita. K. L.

Poti (turk. *Kala-faş*), kaupunki Kaukaasiassa, Kutaisin kuvernementissa, Mustanmeren itäpäässä, Rion-joen suussa, suoperäisellä, epäterveellisellä tasangolla, Tiflisistä tulevan radan päässä; 17,543 as. (1911). — Turkkiilaisten 1578 rakentaman linnan rauniot. Satama ahdas, myrskyllä siihen on mahdoton laskea, josta syystä myöhemmin Venäjän haltuun joutunut Batum on ottanut haltuunsa suurimman osan kaupasta. V. 1911 vienti P:sta oli arvoltaan 19,7 milj. (maisasia, mangaanimalmia), tuonti vain 0,5 milj. mk. Satamassa selvitettiin 1910 0,5 milj. rek-ton netto. — P:n lähellä sijaisi muinaisajan *Fasis* niminen kreik. siirtola. Turkkialaiset linnoittivat P:n 1587. Venäläiset valloittivat sen 1806 ja 1828. E. E. K.

Potidaia ks. Poteidaia.

Potifar (egypt. *Petepre*=*Ren* [auringon jumalan] lahja), „faaraon hoviherra ja ylimmäinen teurastaja”, jolle Joosef myytiin (1 Moos. 37₃₀). Samanlainen kertomusaihe kuin se, jonka mukaan Potifarin emäntä koettaa viekkoilla Joosefia aviorikokseen (1 Moos. 39), tavataan m. m. egyptiläisessä „veljestarinassa”, mutta vielä selvemmin intialaisissa ja persialaisissa kertomuksissa. [Adolf Erman, „Ägypten und ägyptisches Leben im Altertum” (1885, s. 505 seur.), Hermann Gunkel, „Kommentar zur Genesis” (1910, s. 410, 421 seur.).] A. F. P-o.

Potkukelkka l. potkuri on n. 2 m:n pituisilla jalaksilla varustettu, yhden hengen istuttava kelkka. Istuin on jalaksien etuosassa ja

sen hieman taaksepäin kallistuvan selkänojan yläpäässä on kaksi ulkonevaa kädensijaa. N. 7/8 jalaksista on istuimen takana vapaina kannaksina, joilla seisten ja kädensijoista kiinnipitäen potkija voi ohjata kelkkaa. Kitkan vähentämiseksi ja ohjauksen helpottamiseksi tehdään p:n jalakset n. 4-5 m:n pituisista ja 30-40 mm:n korkuisesta teräskiskosta. Potkivan jalan luistamisen estämiseksi siihen kiinnitetään rautainen piikkiantura. Kl. U. S.

Potkupallo ks. Jalkapallo.

Potkuri. 1. P. l. propelli. Kätevöllä käyvien alusten perässä, peräsinrangan ja peräkäärän välissä (joskus myös kokassa) oleva laite, joka pyöriessään panee laivan liikkeeseen. P:n muodostaa 2-4 ruuvimuctoon kierrettyä siipeä, jotka p:n navalla ovat kiinnitetyt laivaruugosta ulkonevan akselin päähän; p. on kokonaan veden pinnan alla. Siipien muotoa ei voida teoreettisesti tarkkaan määrittää, koska suhteet tässä ovat niin monimutkaiset; vesi joutuu pyörivään liikkeeseen työntyen samalla taaksepäin, lisäksi on vaikuttamassa hankaus p:n ja veden välillä; muoto määrätään siitä syystä etupäässä kokemuksen kautta saavutettujen sääntöjen mukaan.



Potkuri.

Ensimmäisissä kokeissa käytetty p. oli metallilevy, joka ruuvimuotoon oli kierretty akselin ympäri. Mutta kerrotaan, että kokeiltaessa p. murtui suunnilleen keskeltä, joten ainoastaan päissä oli osia p:sta jällellä, ja että odottamaton seuraus siitä oli, että alus rupeisi käymään kovempaa vauhtia. Nykyään ei käytetäkään enää koko ruvikierrettä, vaan eri siivet muodostavat kukin pienen osan ruvikierreestä. Siivillä voi olla joko sama nousu kaikilla tahi eri nousu, jolloin nousun arvo vähitellen muuttuu joko ainoastaan akselista lasketun etäisyyden mukaan, tahi myöskin eri pisteissä, jotka ovat yhtä etäällä akselista. Jälkimmäisessä tapauksessa edellä kulkevan reunan nousukulma on pienin, ja vastaa aluksen todellista nopeutta, mikä aina on pienempi kuin keskinousua vastaava teoreettinen nopeus; molempien nopeuksien ero on p:n n. s. jättö määrä. Siivet ovat joko kohtisuorassa akselia vastaan tahi taaksepäin kaltevia noin 8°; väitetään jälkimmäisen muodon vaikuttavan sen, että vesi paremmin työntyy taaksepäin ja vaikutus tulee suuremmaksi. Pienissä laivoissa, etenkin moottorialuksissa, käytetään myöskin p:ja, joiden siivet ovat kierrettävät; silloin voidaan saada laiva kulkemaan taaksepäin tarvitsematta muuttaa koneen kiertosuuntaa. — Siivet ja napa ovat joko samaa kappaletta tahi siivet varustetaan laipoilla ja kiinnitetään napaan vahvoilla ruuveilla. Napa on enimmäkseen valurautaa, väliin valuterästä, sotalaivoissa pronssia. Siivet ensiluokkaisissa kauppalaivoissa sekä sotalaivoissa pronssia, tavallisemmin valurautaa; jäänmurtajissa isomman kestävyvyyden takia usein valuterästä; valuteräksiset p:t kuitenkin helpommin ruostuvat kuin valurautaiset. E. S-a.

2. ks. Potkukelkka.

Potkurialus, alus, jossa liikettä aikaansaa- vana välineenä on potkuri (ks. t.). P:n vedessä oleva peräosa on tehtävä niin kapeaksi kuin

ovat Sanssouci (Fredrik Suuren perustama). Neues Palais (1763-69; 215 m pitkä, 200 huonetta, Vilhelm II:n kesäasunto), Charlottenhof (kuten edellisetkin Sanssouci'n suuren puiston yhteydessä, P:sta länteen), Marmorpalais (P:sta pohjoiseen Heilige See-järven rannalla), Babelsberg (samannimisellä vuorella). Telegraphenbergillä on astrofysikaalinen ja ilmatiet.-magneettinen observatori. — P. alkuaan slaav. asutuspaikka, mainitaan ensi kerran 993. P:issa Venäjä ja Preussi 1805 tekivät liiton Napoleonin vastaan. E. E. K.

Pott, August Friedrich (1802-87), saks. kielentutkija, v:sta 1833 yleisen kielitieteen professorina Halleissa, vertailevan indoeuroopp. kielitieteen (varsinkin sanantutkimuksen) perustajia. Pääteos: „Etymologische Forschungen” (2 os., 1833-36; 2:n pain. 6 os., 1859-76); muita teoksia: „De Borussia-Lithuanica tam in slavica quam lettica lingua principatu” (2 nid., 1837-41), „Die Zigeuner in Europa und Asien” (2 os., 1844-45), „Die quinare und vigesimale Zählmethode bei Völkern aller Welttheile” (1847), „Die Personennamen” (1853, 2:n pain. 1859). [P. Horn, „A. F. P.” (Bezenbergerin „Beiträge”-issä XIII, siv. 317 ja seurat.)] Y. W.

Potter [-tär-], Louis Joseph Antoine (1786-1859), belg. kirjailija ja poliitikko; harjoitti historiallisia, varsinkin kirkkohistoriallisia tutkimuksia Italiassa; kirjoitteli katolista kirkkoa ja sittemmin myöskin Alankomaiden hallitusta vastaan, joka 1828 antoi tuomitua hänet vankeusrangaistukseen ja 1830 maanpakoon; tuli kapinallan alettua 1830 Belgian väliaikaisen hallituksen jäseneksi, mutta luopui, kun ei saanut kannatusta vaatimukselleen, että Belgia oli julistettava tasavallaksi; julkaissut m. m. ratsionalistiselta kannalta kirjoitetun „Histoire philosophique, politique et critique du christianisme et des églises chrétiennes” (1836-37), „La révolution belge 1828-39. Souvenirs personnels” (1839); yhteiskunnallisissa, kirjoituksissaan P. esitti äärimäiskantaisia, sosialistiseen henkeen meneviä mielipiteitä. J. F.

Potter, Paul (1625-54), holl. taidemaalari ja radeeraaja; isänsä Pieter P:n ja J. de Wetin oppilas, työskenteli Delftissä, Haagissa ja Amsterdamissa. P., joka on 1600-luvun Hollannin suurin eläinmaalaja, kuvaa parhaasta päästä nautakarjaa laitumella, esittää realistisen tarkasti ja sattuvasti eläinten, varsinkin lehmien, luonteenomaiset, miltei „yksilölliset” piirteet ja osaa luoda maalauksellisen tunnelman käyttäen maisemissaan mieluummin päivänpaisteista valaistusta. Ennenaikaisesta kuolemastaan huolimatta P. ehti maalata suuren joukon teoksia, joita tavataan melkein kaikissa Euroopan huomattavimmissa kokoelmissa. Hänen tunnetuin taulunsa on luonnolliseen kokoon maalattu „Nuori härkä” (1647, Haagin museossa). Tavallisesti ovat hänen kuvansa kuitenkin pienikokoisia ja juuri niiden joukkoon kuuluvatkin hänen parhaimmat maalauksensa, kuten esim. „Suuri karjalauma” (Pietarin Eremitageissa) ja „Härkä” (Berliinin Kaiser-Friedrich museossa). P:n erinomainen piirustustaito tulee hyvin esiin hänen radeerauksissaan. [T. van Westrheene, „Paulus P., sa vie et ses oeuvres” (1867) ja G. Grätet Duplessis, „Eaux-fortes de Paul P.”] E. R.-r.

Potteries [polariz] (engl., < pottery = savitavara), alue Keski-Englannissa, Staffordin kreivikunnassa Trent-joen laaksossa, kuuluisa savitavara- ja posliiniteollisuudestaan; ks. Stoke-on-Trent.

Tottin tauti, tavallisesti tuberkelibasillin aiheuttamasta selkärangan nikamien tulehduksesta ja märille syöpmisestä syntynyt selkärangan epämuodostus, joka ilmenee selän kyttyränä (kyfoosi). Joskus tämä saattaa olla yhdistettynä selkärangan kierouteen (skolioosi), jolloin syntyy epämuodostuma, joka kulkee kyfoskolioosin nimellä. P. t. vie selkäytimen puristumisen takia tuontuostakin jalvoja kohtaaviin lamaantumisiin, minkä lisäksi tuberkelipesäkkeessä muodostunut mätä painuu selkärangasta lantion läheisiin tienoihin, usein etupuolet reiden juurta. On luonteeltaan pitkälinen taudintila, joka vie enimmäkseen sairaan vähitellen tapahtuvaan riutumiseen, jopa kuolemaankin; kuitenkin on suhteellinen parantuminenkin mahdollinen. Hoitona yleishoito ynnä kirurgiset ja ortopediset toimenpiteet. M. O.-B.

Pottle [pott], engl. kuivan tavarann tilavuusmitta = $\frac{1}{2}$ gallonia = 2 quarts = 2,372 l.

Potvin [povä], Charles (1818-1902), belg. kirjailija, julkaissut runoja („En famille”, 1862; „L'art flamand”, 1868; „La patrie de 1830” y. m.), näytelmiä sekä belg. kirjallisuutta koskevia teoksia („Nos premiers siècles littéraires”, 2 nid. 1870, „Essais de littérature dramatique en Belgique”, 1880). H. Kr.-n.

Poudre [puidr] (ransk.), tomu; jauhe, puuteri. — P. de riz [dori], riisipuuteri.

Pouillet [puijö], Claude Servais Mathias (1790-1868), ransk. fyysikko, tuli 1831 École polytechnique:n ja 1838 Faculté des sciences'in fysiikan opettajaksi; oli Conservatoire des arts et métiers'n johtajana 1831-49. P. oli etevä kokeilija, toimien lämpö-, valo- ja sähköopin alalla. Hänen tunnetuimmat kokeensa koskettelivat ilman puristuvaisuutta ja sähkövirran lakeja. Teoksia: „Traité de physique expérimentale et de météorologie” (1827), ilmestynyt monessa pain., „Notions générales de physique et de météorologie” (1850). I. S.-n.

Poulsen, Christian Emil (1842-1911), tansk. näyttelijä, uudemman ajan etevin luonnonyttelijä Tanskassa. Hänen merkityksensä oli suorastaan käänteentekevä tansk. näytelmätaiteen historiassa. Shakespearen ja Oehlenschlägerin teosten tulkitsijana ei ole toista hänen vertaistaan ollut hänen kotimaassaan, mutta varsinkin hänen Ibsen-osansa olivat mestarillisia. Näytelmätaiteen alalla hän raivasi tietä uudelle realistiselle taidesuunnalle, joka 80-luvulla pääsi kirjallisuudessa vallalle. Kaikkiaan hän esiintyi 249 eri osassa. H. Kr.-n.

Poulsen, Waldemar (s. 1869), tansk. insinööri ja keksijä, tuli ylioppilaaksi 1889. Ollessaan Kööpenhaminan telefoniyhtiön virkailijana v:sta 1894 alkaen hän suoritti ahkerasti fonotekniiikkaa koskevia tutkimuksia. V. 1898 P. keksi erään magneettisen fonografin, jota hän nimitti telegrafoniksi. Seur. vuosina hän kehitti keksintöään yhdessä insinööri P. O. Pedersenin kanssa ja sai sen käytäntöön ottamista varten perustetuksi yhtiön 1899. Tunnetuksi P. on tullut etenkin keksittyään 1906 Duddellin ilmiön perusta-

These authors have shown that the β -phase of polyethylene is formed by the polymerization of ethylene in the presence of a catalyst. The β -phase is characterized by a higher density and a higher melting point than the α -phase. The β -phase is also characterized by a higher degree of crystallinity and a higher degree of orientation. The β -phase is also characterized by a higher degree of stability and a higher degree of resistance to degradation.

R. R. v.

| Project Number | Project Name | Location | Project Type | Year |
|----------------|--------------|----------|--------------|------|
| 1 | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... |
| 31 | ... | ... | ... | ... |
| 32 | ... | ... | ... | ... |
| 33 | ... | ... | ... | ... |
| 34 | ... | ... | ... | ... |
| 35 | ... | ... | ... | ... |
| 36 | ... | ... | ... | ... |
| 37 | ... | ... | ... | ... |
| 38 | ... | ... | ... | ... |
| 39 | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... |
| 41 | ... | ... | ... | ... |
| 42 | ... | ... | ... | ... |
| 43 | ... | ... | ... | ... |
| 44 | ... | ... | ... | ... |
| 45 | ... | ... | ... | ... |
| 46 | ... | ... | ... | ... |
| 47 | ... | ... | ... | ... |
| 48 | ... | ... | ... | ... |
| 49 | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... |
| 51 | ... | ... | ... | ... |
| 52 | ... | ... | ... | ... |
| 53 | ... | ... | ... | ... |
| 54 | ... | ... | ... | ... |
| 55 | ... | ... | ... | ... |
| 56 | ... | ... | ... | ... |
| 57 | ... | ... | ... | ... |
| 58 | ... | ... | ... | ... |
| 59 | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... |
| 61 | ... | ... | ... | ... |
| 62 | ... | ... | ... | ... |
| 63 | ... | ... | ... | ... |
| 64 | ... | ... | ... | ... |
| 65 | ... | ... | ... | ... |
| 66 | ... | ... | ... | ... |
| 67 | ... | ... | ... | ... |
| 68 | ... | ... | ... | ... |
| 69 | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... |
| 71 | ... | ... | ... | ... |
| 72 | ... | ... | ... | ... |
| 73 | ... | ... | ... | ... |
| 74 | ... | ... | ... | ... |
| 75 | ... | ... | ... | ... |
| 76 | ... | ... | ... | ... |
| 77 | ... | ... | ... | ... |
| 78 | ... | ... | ... | ... |
| 79 | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... |
| 81 | ... | ... | ... | ... |
| 82 | ... | ... | ... | ... |
| 83 | ... | ... | ... | ... |
| 84 | ... | ... | ... | ... |
| 85 | ... | ... | ... | ... |
| 86 | ... | ... | ... | ... |
| 87 | ... | ... | ... | ... |
| 88 | ... | ... | ... | ... |
| 89 | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... |
| 94 | ... | ... | ... | ... |
| 95 | ... | ... | ... | ... |
| 96 | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... |

Frans P. vanh. (1545-81) oli niinkään aikansa huomattavimpia flaam. muutokuvamaalareita. Hänen poikansa Frans P. nuor. (1570-1622) oli ensin Mantovan herttuan ja vasta 1611 Pariisissa Maria dei Medici'n hovimaalarina. [Kervyn de Volkaers-
Lecq. Les P. 1879.] E. Rr

l k r

Pour le mérite [*pür la meri't*] (ransk.), „an-
siosta": preussilaisen tähdistön nimi.

Pruusin (1806-75), ransk. taidemaalari ja raadeeraaja; työskenteli syntymäkaupungissaan Roomassa. P., joka oli Niccolò Pini lanko ja oppilas, on maalannut opettajansa ihanteelliseen tyyliin, mutta enemmän romanttiseen ja maalauskeuhalliseen tyyliin. Hän on ollut Ranskan akadmien jäsen ja Pariisin Salonin jäsen. Hänen fresko-, tempera- ja öljyvärimaalauksiaan on pääasiainllisesti Roomassa, taulukuvia myös Pariisissa, Lontoossa, Pietarissa y. m.

E. R.-r.

E. R-r.

Poussin [*pušd'*], **Nicolas** (1594-1665), ransk. taidemaalari; kotoisin Normandiasta, opiskeli etupäässä Pariisissa, pääsi it. runoilijan Marini'n avulla 1624 Roomaan, herätti siellä niin suurta huomiota, että sai kutsun tulla takaisin Pariisiin, jossa Ludvik XIII nimitti hänet ensimmäiseksi hovimaalari-**keen**. Kilpailijainsa, varsinkin Simon Vouet'n, juonien vuoksi hän lähti 1643, n. 2-vuotisen Ranskassa-olon jälkeen takaisin Roomaan, jossa eli loppupäiknsä. — P. sekä Claude Lorraine (Lorrain) ovat Ranskan 1600-luvun huomattavimpia maalareita. P. on ransk. klassillisen tyylin maalaus-**perustaja**. Hänen taiteensa pohjana on etenkin antiikki, johon hän erikoistessa määrin eläyttyy, kuten hänen esittämänsä henkilöt, rakennukset, rauniot y. m. osoittavat. Hän on erittäin taitava, mutta ei ole ainoastaan ihannoivasti. Tyylihallittuna hän kiinnittää huomion yksityiskohtiin, jotka eivät ole vielä viivavaikutukseen kuin väritykseen, ja hän paneo sommittelussaan pääpainon esityksen anka-**raan yhtenäisyyteen**, niin että hän periaatteellisesti muistuttaa samanaikaisia ransk. draama-**jossa** Corneille on hänen vastineensa. Antiikkiin

kuin hänellä on perustava merkitys n. s. ihanteellisten l. sankarimaisien luomisessa. Paitsi

[illegible]

Poutahaukka (*Falco aesalon*) on pienin jalkakokostuimme. Koiras nuorestaan 28-30 cm. naaras paria cm. pienempi. Koiras päältä tuhansininen, hienosti mustaviivainen höyhenruotojen keltaalta vaaleanruosteeseenruskea, ruskeatapellinen kurkku on valkea ja kaulalta niskaan kulkee ruosteenkeltainen vyö. Naaras selkupuolelta ruskeanharmaa, vaaleanruskeankirjava. P. on mainio lentäjä, ottaa saaliinsa, esim. pääsky sen, useimmiten lennosta kiinni. Syö paitsi pikkumia myöskin isompia hyönteisiä ja hirttiä. P. pesii runsaammin palearktisen alueen pohjoisosissa. Suomessa läänerein rannoilla n. 63 alle pohj. lev., mutta myöskin etelämpänä, jopa Keski-Euroopassakin. Lapsia p. laatii pesänsä maahan, kallioille pensaikkoon, mutta metsäseuduissa meluimmin puihin, useimmiten käyttäen vanhaa variksen pesiä hyväkseen. Munia 3-6, ruskeita, tiheäpilkkuisia. Haukkametsästyksen loisto- aikoina p. oli hyvin suosittu. E. W. S.

E. W. S.

Pouttu, Pentti (k. 1597), nuijamiesten johtaja, oli talonpoika Kyröstä (nyk. Ylistarosta). Istui 1593 vankina Oulunlinnassa. Itse hän 1596 kehuu kolmattakymmentä vuotta harrastaneensa Pohjanmaan vapauttamista linnaleiristä. Syksyllä viimeksimainittuna vuonna hän käy pohjalaisten lähetystössä Tukholmassa Kaarle herttualle siitä valittamassa. Kapinan syttyessä hän seurasi nuijajoukkoa Ulvilaan, mutta joutui siellä vangiksi, vietiin Turun linnaan ja kerrotaan sen tyrmään kuolleenkin. K. G.

K. G.

Pouvoir constituant [*puuvu'r köstityd'*], „perustava valta”. laajenmassa merkityksessä se valtiovallan toiminta eli funktioni, jota harjoitetaan valtiollisen järjestyksen perusteita, siis valtiosääntöä eli perustuslakia, säädettäessä tai muutettaessa. Oppi erityisest^ä p. c:sta on varsinaisesti syntynyt Ranskan suuren vallankumouksen aikana, jolloin Sieyès kirjassaan „Qu'est-ce que le Tiers-Etat?” („Mikä on kolmas sääty?”) sitä kehitti, opettaen, että korkein valti^äs, kansa, saattaa sitä harjoittaa, säädetyistä muodoista riippumatta, sillä tavalla, j^äta se kulloinkin haluu käyttää. Nykyaikainen tiete^äsoppi ei yleensä käsitä „perustuslainsäädäntövaltaa” erityisek^äi lainsäädännön, hallinnon ja oikeudenhoiton kanssa rinnastetuksi „vallaksi” („pouvoir”), vaan erikoisek^äi lainsäädännön muodoksi. Ahtamassa merkityksessä p. c:lla useasti tarkoitetaan sellaista rajatonta toimivaltaa, jota kansalliskokous taikka muu täysivaltaisesti päätävä valtio-organ^äi vallankumouksen jälkeen harjoittaa luodakseen uuden järjestykselle uuden perustuksen. [Zweig, „Die Lehre vom Pouvoir constituant” (1909)]. R. E.

R. E.

Powderly [*paudəli*], Terence Vincent
(s. 1849), amer. työväenjohtaja, sanomalehtimies;
olli ruotsa rautatievormeina, oli 1879-93

„Knights of labor” yhdistyksen suurmestarina, rupesti sitten asianajajaksi ja tuli 1897 Yhdysvaltain maahanmuuttoviraston ylikomissaariksi.

J. F.

Powell [paʊl], John Wesley (1834-1902), amer. geologi ja etnologi, tutki m. m. Kalliovuoria ja Coloradon cañonia sekä intiaaneja ja heidän kielitään, toimi 1881-94 Yhdysvaltain geologisen toimiston johtajana.

Povenssa (ven. *Povenets*). 1. Piirikunnan kaupunki Aunuksen läänissä Äänisjärven pohjoisrannan lahden, Suurilahden, pohjoisrannalla, etäisyys Petroskoista 197 km. 1840 as. (1910). 3 kirkkoa; 2-luokkainen kaupunginkoulu, alkeistyttyökoulu; semstvon kirjasto. — Kaupungin läänellä Lebedevin saha, jonka valmistusarvo n. 220,000 mk. — P. mainitaan kylänä jo 1496, silloin erään Novgorodin luostarin omaisuutena; 1703 Pietari Suuri perusti lähele P:n kylää rautasulaton, ja määräsi entiset luostarin-alaiset asukkaat itsenäisiksi kauppalan asukkaiksi; P. tehtiin 1782 piirikunnankaupungiksi („Aunuksen käskynhaltijakuntaan”), vv. 1796-1801 P. kuului Arkangelin lääniin; v:sta 1802 alkaen Aunuksen lääniin. — 2. Piirikunta (vrt. Aunus. hallinnollinen jako), läänin piirikunnista pohjoisin ja laajin; käsittää 45,705 km² suuruisen alueen, läntien Äänisjärven pohjoispäästä ja rajoittuen lännessä Suomen rajaan, pohjoisessa Vienan lääniin. V. 1897 oli asukasmäärä 26,381 henkeä, joista suomensukuisia 13,300 henkeä (nimittäin karjalaisia 13,106, luterilaisia suomalaisia 190 ja muutamia vepsäläisiä). Tärkeimmistä kunnista mainittakoon: Porajärvi I. Porajärvi (Poros-ozerskaja), Repola (Rebolskaja), Mäntyselkä (Mjandusel'skaja), Rukajärvi (Rug-ozerskaja) ja Paadene (Bogojavlenskaja). — Luonnonihanimiesten paikoista mainittakoon Paadenen kylä Seesjärven länsirannalla.

L. H-nen.

Poynter [pɔɪntə], Sir Edward John (s. 1836), engl. taidemaalari; opiskellut m. m. Gleyren johdolla Pariisissa, asunut v:sta 1860 Lontoossa, jossa P:sta tuli 1894 National galleryn johtaja ja 1896 akatemian presidentti. Hän on maalannut aito-englantilaiseen akateemis-klassiliseen, siloiseen ja sirostelevaan tyyliin öljy- ja vesiväritauluja, joiden aiheet ovat otetut Raamatusta, historiasta ja antiikin elämästä, kuten esim. „Käynti Asklepioksen luona” (1880, The Tate galleriassa Lontoossa). Hänen suuremmista töistään ovat myöskin mainittavat freskomaukset St. Stephenin kirkossa Dulwichissa sekä mosaiikkikartongit Westminster palacea varten. Julkaisut: „Ten lectures on art” (1879). [Monk-house, „Sir Edw. John P., his life and work” (1897).]

E. R-r.

Požarevac [-ts], piirikunnan pääkaupunki Pohjois-Serbiassa, Tonavaan laskevaan Moravan ja Mlavan välisellä tasangolla; 13,613 as. (1910). — Lukio, valtionvankila. N. 2 km P:sta lounaiseen on Ljubitsëvon kunink. hevostarha. — P:n tasangolla 285 keisari Diocletianus voitti keisari Carinuksen. P:n rauhassa 1718 Turkki luovutti Itävalle Baanaatin. Temesvärin, Belgradin sekä alueen Saavan eteläpuolella.

Požarskij [-a'-] ks. Minin.

Pozsony [poʒonj] (saks. *Pressburg*, lat. *Posonium*), kaupunki Länsi-Unkarin, lähellä Itävallan rajaa, kauniilla paikalla Tonavan vas-

rannalla Pienten Karpaattien juurella, monen radan risteyskässä (rata P:stä Nagy-Szombatiin on Unkarin vanhin), P:n komitaatin pääkaupunki; 78,223 as. (1910), joista 41,8 % saksalaisia, 40,8 % unkarilaisia, 14,8 % slovaakeja, roomal.-katolisia 75,7 %. — P. on siisti, hauskanäköinen kaupunki. Huomattavia rakennuksia: goottilainen tuomiokirkko (1221-1487, uusittu 1867), jossa moni Unkarin kuningas on kruunattu, fransiskaankirkko (v:lta 1272), raatihuone (vanhin osa v:lta 1288; sisältää kaupunginmuseon), oikeuspalatsi, jossa 1802-48 Unkarin valtiopäivät pitivät kokouksiaan, Grassalkovichin palatsi (nyk. arkkihiertuun asunto), uusi kaupunginteatteri, arkkipiispan palatsi. Kunink. linnan rauniot (palanut 1811). Petöfi'n ja Maria Teresian muistopatsaat. — Yliopisto (avattu 1914), kunink. lakit. akademia, katolinen ylälukio, evank. lukio, kadettikoulu, kauppa-akademia, kirjasto y. m. Arkkipiispanistuin. — Teollisuus vilkasta: huonekalu-, tupakka-, nahka-, juomatavara-, kankao-, paperi-, kemiallisia tehtaita, suuri dynamiittitehdas, myllyjä; huomattavaa vilja-, viini-, karjakauppaa. Jokiliikenne vilkasta. Sähköraitiotie. — Ympäristössä kauniita viinitarhoja ja huvilasiirtoita. Ylempänä, rajalla, molemmin puolin Tonavaa ovat Unkarin ja Itävallan rajaportit Dévény (saks. Theben, linnan rauniot) Unkarin, ja Hainburg Itävallan puolella rajaa. — Historia. P:n perustusajasta ei ole varmaa tietoa; 1000-luvulta alkaen P. oli tärkeä rajalinna. Böömin Ottokar poltti sen 1271. Vanhin kaupunkiprivilegio on v:lta 1291, kunink. vapaakaupunki v:sta 1405. Rajapaikkana P:ssa pidettiin usein neuvotteluja Itävallan ja Unkarin välillä. Mohácsin taistelun jälkeen P:sta tuli Unkarin pääkaupunki; valtiopäivät kokoontuivat siellä v:een 1848. Bethlen Gábor valloitti P:n 1619, keisarilliset valloittivat sen takaisin 1621, 1672 protestanttien kirkko luovutettiin jesuiitoille, valtiopäivillä 1722-23 hyväksyttiin pragmaattinen sanktioni ja 1741 luvattiin hätäantyneelle Maria Teresialle tehokasta apua. Davout valloitti P:n 1805, sam. v. Napoleon I ja Frans II siellä tekivät P:n rauhahan, 1809 Davout pommitti ja uudelleen valloitti P:n. V. 1849 itäv. kenraali Welden miehitti kaupungin, ja useita unk. vapaustaistelijoita mestattiin.

E. E. K.

Pozzo [potso], Andrea (1642-1709), saks.-it. taidemaalari ja arkkitehti; työskenteli pääasiallisesti Roomassa, jossa 1665 liittyi jesuiittain veljeskuntaan ja kehitti äärimäiseen huippuunsa barokkimaisen koristelutaiteen ja Correggion aloittaman kattomaalaussuunnan (esim. Ignatius Loyolan loistoalttari Gesun ja holvifreskot S. Ignazion kirkkoissa). Hänen suunnitelmiansa mukaan on rakennettu Laibachin tuomiokirkko (1706) ja Bambergin Martinin kirkko (1720) sekä korjailtu ja uusittu Wienin yliopistonkirkko (jälkeen 1704). P. osasi käyttää taiturimaisen mestarillisesti perspektiiviä, josta hän on kirjoittanut Italiassa ja Saksassa suurta vaikutusta saavuttaneen kuvallisen suurteoksen „Perspectivæ pictorum atque architectorum” (1693-1708). [Albert Ilg, „Der Maler und Architekt A. P.” (1886).]

E. R-r.

Pozzo di Borgo [potso-], Carlo Andrea (1764-1842), kreivi, ven. diplomaatti, kotoisin Korsikasta; toimi alkuansa asianajajana syntymä-



Kaarlien-silta ja „pieni puoli“

solemin, aarresäiliön, jossa m. m. Böömin kruunajaiskalleudet y. m.), sekä 1373 pystytetty Pyhän Yrjön vaskinen ratsastajapatsas. Vielä Hradčanyssa on Ferdinand I:n huviliina Belvedere, arkkipiispan palatsi, romaanilaistyylinen Pyhän Yrjön kirkko (1150, uusittu 1541 palon jälkeen), Loreto-kirkko (v. lta 1661; rikkaat aarteet) y. m. Malá Stranan rakennuksia: vuorella Hradčany vieressä P:n merkittävin luostari, premonstratenssien veljeskunnan omistama Strahov (per. 1140) kirjastoineen (70.000 nid.), taulu- ja vaakunakokoelmineen (10.000 vaakunaa); sen kirkossa on Wallensteinin hauta. Maapäivien ja käskynhaltijan palatsit, Tuomaan kirkko (Rubensin maalaama alttaritaulu), Stefanuksen kirkko (1673-1752), valloitetuista it. tykeistä valettu Radetzky'n muistopatsas (1858). — Malá Stranalla ja Hradčanylla ovat useimmat Böömin ylimystön komeista kaupunkipalatsista: Waldsteinin (rak. 1623), Schwarzenbergin, Schönbornin, Thunin, Lobkowitzin y. m. — Oppi- ja sivistyslaitoksista maineikkain Kaarle I:n 1348 perustama, 1882 kahteen osaan jaettu yliopisto, monine tieteellisine laitoksineen (kirjastossa 264.000 nid., 4.000 käsikirj., 1.500 inkunaabelia, kasvit. puutarha y. m.); tšekkiläisessä yliopistossa 1911 oli 3.917 yliopp., 269 opettajaa, saksalaisessa 1.690 yliopp., 247 opettajaa. V. 1806 perustetusta teknillisestä korkeakoulusta (laatuana ensimmäinen Itävallassa) 1863 jakamalla muodostetut teknilliset korkeakoulut: tšekkiläinen (2.635 opp. 1911) ja saksalainen (899 opp.); opettaja- ja opettajatarseminareja, pari kauppakatemia, taideakatemia, musiikkikonservatori, arkkipiispallinen seminaari, vendiläinen seminaari, monta lukiota ja yläreaalikoulua. Böömin kansalliskirjasto (260.000 nid., 3.600 käsikirj.). Kinskyn kirjasto (46.000 nid.), tuomiokapitulin kirjasto, arkisto, luonnontiet. y. m. kokoelmia. Useita tšek. ja saks. tieteellisiä ja taiteellisia seuroja, kymmenkunta teatteria. Vaikutusvaltainen sanomalehdistö, suurinmaaksi osaksi tšek. pyrkii-

mysten äänenkannattaja. — Paljon hyväntekeväisyyslaitoksia. — Elinkeinot korkealle kehittyneet. Teollisuus (keskittynyt enimmäkseen etukaupunkeihin ja lähiseutuihin) monipuolinen: konepajoja (moottoreita, ompelukoneita, sammukskojeita, vaunuja), sementti-, savitavara-, huonekalu-, nahka-, paperi-, kautsukki-, kemiallisia tehtaita, olutpanimoita, kutomoita, kultasepätöypajoja y. m. — Laajan kaupan keskus; Böömin suurimmat pörssit, pankit y. m. rahalaitokset. Rautatieverkko haarautuu joka suunnalle; vilkasta böyryalusliikennettä Moldaun alaspäin. Paikallisliikennettä välittävät sähköraitiotie, sähkö- ja ilmaradat. — Ympäristössä paljon nähtävyyksiä: useita huvilintoja ja puistoja, pari kaunista Moldaun saarta, Scharkalaako, Valkea Vuori y. m. m.

E. E. K.

P. mainitaan ensikerran 928. Vanhakaupunki sai 1235, „Pieni puoli“ 1257 saksalaiset kaupunginoikeudet. Varsinkin Kaarle IV:n aikana (1346-78) P. kohosi kukoistukseen; hän perusti uuden kaupungin ja teetti useita rakennustöitä sekä jagellolaisten Vladislavin ja Ludvikin aikana paljon saksalaisia. Myös yliopiston perustaminen 1348 vaikutti P:n kukoistukseen. P:lla oli tärkeä osa hussilaissodissa; täällä kirjoitettiin neljä „P:n artikkelia“, joihin hussilainen uskontunnustus sisältyi. Yrjö Podiebradin sekä jagellolaisten Vladislavin ja Ludvikin aikoihin (1471-1526) Pieni puoli, joka sodissa oli hävitetty, elpyi ja tuli saks. väestön pääpaikaksi. Kukoistuskausi P:lle oli jälleen Rudolf II:n ja Mattiaan aika (1576-1619). Böömin kapinan kukistuttua 1621 mestattiin P:n Isolla torilla sen johtajat, ja kaupungissa seurasi ankara katolinen reaktio; useimmat menetetyt oikeutensa se kuitenkin sai takaisin 1627. V. 1635 P:ssa tehtiin rauha keisarin ja Saksin vaaliruhtinaan välillä. 30-vuotisen sodan lopulla 1648 ruotsalaiset valloittivat Pienen puolen. Itävallan perimyssodassa P. erinäisiä kertoja joutui vihollisten käsiin; 1757 seitsenvuotisessa sodassa

[illegible]

Prasanna Kumar & Premajit Vallabhan
1999

[illegible]

Pradella (s. 1847, Espanjassa), opettajamäärä, opiskellut Madridissa ja Roomassa, p. saavutti maineensa suurikokoisilla historiatyönsä (esim. „Johanna mieluinen”, 1878, ja „Granadan luovutus”, 1883), mutta sen lisäksi hän on maalannut. Tiepolo esikuvanaan pitäen, kristeellisiä sommittelmiä, joista parhaimmat ovat „Marian polttaminen Madridissa” ja „Lionel leikkoon”. Pradella on tunnettu myös nykytanssien kansan elämäntapauksista, joissa hänen kätevytensä ja värikkäisyytensä on kohonnut korkeimmilleen.

E. R-r.

Tiada (pää) on lat. puuvillakuitu, jota tarkoitetaan puuistutuksilla kaunistettuja kävely-
paikkoja Espanjan kaupungeissa, varsinkin Mad-
ridissa olevaa kuuluisaa kävelypuistoa, jonka var-
rella on samanlaininen erinomainen taidemu-
so.

Præf. 1881

Præceptor [*·c·*] (lat.), opettaja. — P. Ger-
manin. Saksan opettaja. Filip. Menanethemän
kunnantanimi.

Præcipitantia (lat.), saostusaineita, liuketie-
teessä muitten aineitten saostuttamiseksi, s. o.
niitten liuksesta kiinteällä murtoon erottami-
naksi käytetyt aineet.

Præcipitatio (lat.), saos, saostuminen.

Produttori servitutti da P. 1000

Prostatitis (infection) that causes

Præfectura [-ū-] (lat.), esimiehyys; päällikönvirka; roomal. hallintoalue (kaupunki), jossa on valtiollinen asema. Suomessa käytetty praefectura (provincia) lat. P:ääntä.

Praefectus [-e-] (lat.), muunninessa Roomassa yleinen esimiehen asemassa olevan virkamielen pimitys, johon liittyi toimialan ilmaiseva määre: Praefectus aedilium, Praefectus urbis, Praefectus praetorio, Praefectus vigilum jne. p. alibi p. equitum komensi ratsuväkiosastoja; p. classis fluminis jne. P. urbis de urbis praefectus, joka vastasi tal. Praefectus urbane, joka oli julkisen varainhoidon, kasvatuksen, oikeuden ja rikosten alalla vastaava virkamies.

sen haltian tehtävänä oli huolehtia kaupungin ja sen ympäristön (100 roomaa peunik. laajalti) turvallisuudesta samalla kuin hänellä oli rikos- ja siviilioikeudellinen tuomiovalta. Toinen Augustuksen asettama virka oli p. praetorio, jota tav. hoiti kaksi ritarisluudystä otettua prefektii. Nämä olivat aluksi vain pretoriaanien (ks. 1) johtajikokona, mutta sittemmin heidän valtansa kasvoi; olivatpa he keisarin sijaisina-kin kostonantamisen ajasta saakka he johtivat prefektuureissa (ks. Praefectura) siviilihallintona.

Præneste [*-nē-*], ikivanha Latiumin kaupunki
— k:n Roomasta itäpäihin karussa kallioisudessa
Rooman nousuun taiteluissa se esiintyi mil-
loin liittolaisena milloin vastustajana. Konsuli
Cincinnatus sen kukisti n. 380 e. Kr., mutta sen
varkautuvalla lakkasa vasta sitten kuia Sulla S2
ryösti sitä ja perusti siihen sotilassiirtokunnan.
P:ssä oli kuuluisa Fortunan temppeli oraake-
leinen. P:n paikalla on nyk. Palestrina. — vrt.
Latium. E. H. I.

Præpositus [-o'] (lat. < *praepōnere* = asettaa eteen), esimies, rovasti.

Præsepe ks K r a p u 3.

Præses (lat.), puheenjohtaja, esimies.

Præstabilita [-li-] (lat.), „ennalta-asetettu”: „harmonia p.” ks. Leibniz.

Praesto [*presto*], anti Tanskassa, käsittää Sjællandin kaakkoisosan sekä Moenin; 1,670 km², 108,742 as. (1911). Hyvin viljelty. Pääkaupunki P. (1,527 as. 1911) sijaitsee kauniilla paikalla P:n l. Faxe-lahden rannalla Sjællandilla.

Prætexta ks. Toga.

Prætor [-t-] (lat.) oli Rooman tasavallan alku aikoina (v:een 449 e. Kr.) sittemmin konsulin nimellä tunnettujen virkamiesten nimitys. Kun Lieiniuksen lait olivat myöntäneet plebeijeille pääsyn konsulinvirkaan, erotettiin siitä tuomarin tehtävät aluksi vain patriisien hoidettavaksi (v:een 337 e. Kr.) *pratura* nimeksi viraksi. Aluksi sitä hoiti yksi mies; v:sta 242 valittiin 2:nen prætor, jonka hoidossa olivat kansalaisten ja muukalaisten väliset sekä muukalaisten keskeiset oikeusjutut (siitä *p. peregrinus*) kun taas ensimmäinen (*p. urbanus*) vain hoiti kansalaisten jutut. P:ien lukua lisättiin, kun heille uskottiin provinssiin hallinto ja kun v. 149 perustettiin n. s. *questiones perpetuæ* s. o. rikosoikeudet, joiden johto kuului p:ille. Konsulien poissa ollessa p:t olivat heidän sijaisinaan. P:n arvonmerkkiä olivat toga *prætexta* (ks. Toga) ja liktorit (2 t. 6). Keisariajalla p:ien merkitys väheni ja lopulta heidän tehtäviinsä kuului vain kilpaileikkien johto.

Prætoriani ks Pretoriananit.

Praetorium /'preto/ (lat.), roomal. sotapäälli.
 Koh. praetorium: telttä, jossa oli hänen puhua
 istuimensa sekä alttari uhritoimituksia varten.
 Provinssseissa p. oli käskynhaltian virka-asunto.

E. 114

Prag ka. Pragi.

Praga kv. Vargova.

Pragmaattinen (kreik. *pragma* = toiminta), asiaihin perehtynyt, viisas, saatua tietoa viisaasti hyödyntävä. **Historiallinen kirjjoitus** (historiallinen pragmatismi), sellainen, joka esittää tapahtuneiden syysperäisessä yhteydessä vit. **Historia**

Pragmaattinen sanktsioni (lat. *sanctio pragmatica*), perustuslaki, joka on oleva loukkaamaton ja ikuisesti voimassa. Tämän nimistä leista mainittakoon: Ranskan kuninkaan Kaarle VII:n p. s. v:ta 1458, joka vahvisti Ranskan kirkon itsenäisyyden paavin suhteen ja keisari Kaarle VI:n p. s. v:ta 1713, joka julkaistiin 6 p. jouluk. 1724 perustuslakina ja jonka mukaan Itävallan perintömaat oli pysyttävä jakamattomina ja miespuolisten perillisten puutteessa menevät perinnöksi Kaarle VI:n tyttärille (Maria Theresialle) ja vasta heidän jälkeläistensä sammuttua sukupuuttoon keisarin vanhemman veljen Joosepin tyttärille ja näiden jälkeläisille. [Fournier, „Zur Entstehungsgeschichte der Pragmatischen Sanktion Kaiser Karls VI.“] J. F.

Pragmatismi (kreik. *pragma* = teko), eräs suunta nykyisessä filosofiassa, joka on saanut kannatusta osakseen etenkin Englannissa ja Ameriikassa. Nimeä käytti ensin C. S. Pierce, käsittäen p:n teoriaksi, jonka mukaan käsitteiden välinen ero on niissä seurauksissa, joita käsitteillä on. Myöhemmin on tätä väitettä laajennettu siten, että käsitteen sisällöksen muodostavat ne seuraukset, jotka sillä ajatellaan olevan. — P:n kannattajat panevat painoa sille merkitykselle, joka tahdolla ja tunteilla on ajatus-toimintaan. Ja kun tärkeimmät intressimme ovat käytännöllistä laatua, väittävät he, että käsitteiden ainakin lopullisesti tulee palvella käytännöllistä elämäämme. Lisäksi ovat muutamat p:n kannattajista koettaneet todistaa, että tahtomme myös vaikuttaa ajatuksiemme totuuteen, koska tahto määrää, mitkä ajatukset kulloinkin voivat esiintyä. Täten joudutaan siihen tulokseen, että arvostelman totuus riippuu sen tarkoituksenmukaisuudesta tai toisin sanoin niistä seurauksista, jotka arvostelmalla on. On luultu tämän teorian poistavan uskon ja tiedon välillä vallitsevan ristiriidan. P:n vastustajat ovat kuitenkin ankarasti arvostelleet tätä kantaa, väittäen, että totuus sen mukaan tulee mielivallattomasti riippuvaiseksi. — Suunnan tärkeimmät kannattajat ovat amer. William James ja John Dewey ja engl. F. C. S. Schiller. Heille on kaikille yhteistä intellektualismin, s. o. järjestöiminnalle liaksi arvoa antavan kannan vastustaminen.

J. W. S.

Kasvatustop. ks. Työkoulu.

Prairial [*prɛəriəl*] ransk. < *prairie* = niitty, „heinäkuukausi“. Ranskan vallankumouksen aikuisen ajanlaskun yhdeksäs kuukausi, vastasi gregoriaanisen kalenterin 20 t. 21 p. toukok.—18 t. 19 p. kesäk.

J. F.

Pradžapati [*pradža-*] (*praja* = luodut, ja *pati* = herra), luotujen herra, intialainen jumala. P. on abstraktinen, papillisen mieltiskelyn luoma jumaluus. Eräissä myöhäisessä Veda-runossa P:ia kuvataan kultaiseksi maailmanmunaksi, josta aikojen alussa maailma on syntynyt. Kansanomaisesti P. ei koskaan tullut.

E. K-a.

Prākrit ks. Intian kielet ja kirjallisuus. palsta 1020.

Praksiinoskooppi (kreik. *praksis* = toiminta teko, ja *skopein* = katsoa), fenakistoskoopin (ks. t.) tapainen koje. Onton, akselinsa ympäri pyöriväsen silinterin sisäpinnalle asetetut, liikkuvasta kappaleesta liikkeen eri hetkissä otetut perättäiset kuvat ovat vastapäätä silinterin keskustassa

sijaitsevan prisman sivutasoille sommiteltuja peilejä, joihin ne kuvastuvat. Silinteriä pyöritettäessä on tarkastettava kaiken aikaa saman peilin kuvia, jolloin saa elävän käsityksen eri vaiheissaan kuvatusta liikkeestä.

U. S:n.

Praksis (kreik.), käyttö l. jonkin tieteenhaaran soveltaminen käytännössä, vastakohtana teorialle. vrt. **Praktiikka**.

El. K.

Praksiteles [*praksitēlēs*], kreik. kuvanveistäjä, Kephisodotoksen poika, Ateenasta (4:nnen vuosis. alkupuoliskolla). P. oli Kreikan kuuluisimpia taiteilijoita ja vei Pheidiaan jälkeisen taidesuunnan huippuunsa. Hänen teoksistaan, joista useimmat olivat hakatut marmoriin, on originaalina säilynyt ja Olympiasta löydetty Dionysos-lasta kantavan Hermeen pystykuva. Tätä kuuluisimmat olivat Kreikassa esim. meille kopioina säilyneet Apollon Saurcktonos, hento nuorukainen, joka nuolella koettaa läivistä sisiliskoja, puunrunkoon nojaava, lepäävä satyri, henoksi pojaksi kuvattu Eros ja P:n teoksista enimmäin ylistetty: knidolaisten Aphrodite (ks. kuvataulua Kuvanveistotaide II), joka oli kuvattu kylpyyn astuvaksi ja niinmuodoin alastomaksi. P. oli tuottelias taiteilija, jonka teoksia tilattiin kaikkiin osiin kreikkalaista maailmaa. P:n taiteen tunnusmerkinä oli nuorekas kiehtova sulous, vartaloissa sujuvin aaltoviivoin ilmenevä notkeus ja marmorin mestarillinen, jopa taiturimainen käsittely.

L. T.

Praktiikka (kreik. *praktikōs* = toimintaan kelvollinen, toiminnallinen), käytäntö; kokemus, harjaannus; toiminta-ala; asiattuttavapiiri (eritoten lääkärin, asianajajan), lääkärin- tai asianajajantoimen y. m. harjoittaminen.

Praktikantti (ks. **Praktiikka**), harjoittelija.

Praktillinen (ks. **Praktiikka**), käytännöllinen, käytäntöön kuuluva.

Praktillinen filosofia (ks. **Praktiikka**) ks. Käytännöllinen filosofia.

Praktiseerata (ks. **Praktiikka**), harjoittaa jotakin tointa, jonkin käytäntöä; sovelttaa; olla harjoittelijana.

Praliné (ransk. *praliner* = polttaa manteleja sokerissa < *praline* = sokerissa poltettu manteli), sokeri- ja manteliseoksesta valmistettu konvehti, täytetty liköörillä tai suklaalla.

Prammipurje, tasaepäkkään muotoinen purje, joka on kiinnitetty aluksen prammiraakaan eli alhaalta päin lukien neljanteen raakaan. Muutamissa aluksissa on kaksoisprammiraa'at, nimitäin yliprammi- ja aliprammiraa'at, jotka molemmat ovat kiinnitetyt prammitankoon (ks. t.).

F. W. L.

Prammitanko, raakapurjeilla varustetussa aluksen mastossa kolmas jatko-osa alhaaltapäin lukien: alin osa on alamasto, sen jatkona mürssytanko ja kolmantena p.

F. W. L.

Prantl, 1. Karl von (1820-88), saks. filosofi, vaikutti professorina Münchenissä. Pääteos „Geschichte der Logik im Abendlande“ (4 os.), joka on täydellisin esitys loogiikan historiasta muinaisajasta alkaen 16:nteen vuosisataan asti. A. Gr.

2. Karl P. (1849-93), edellisen poika, saks. kasvitieteilijä, v:sta 1889 kasvitieteen professorina Breslaussa. Tutkinut etupäässä kryptogameja („Untersuchungen zur Morphologie der Gefäßkryptogamen“ 1875-81, y. m.), julkaissut

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

Prasmi, *prae* = ennen, *mi* = k. t. Saksassa on ollut käytössä vasta 1880. v. tien. Prastya, *prae* = ennen, *stia* = loppu, *stia* = loppu. Prastia, *prae* = ennen, *stia* = loppu.

tilauksia, joita nähdään m. m. Pariisin julkisissa puikoissa ja rakennuksissa (esim. jättiliisryhmä "Häviö" kysyttyä" Jeanin solalla ja "Sota ja rauha", 1858. Louvressa). E. R-r.

Prebendi lat. *prae* = ennen, *bend* = laivastelu, ylläpito, alkuaan katolisen kirkon pappien ja munkkien yhteisestä pyhästä nauttima elatus, sittemmin tulo, mikä sanotuille henkilöille tuli sitävaran luovutetuista pitäjistä tai maaniloista.

Prebendipäivä ks. Palkkapäivä.
Prebenditiloja, palkkatiloja, jäi uskonpuhdistuksen jälkeen kirkon, yliopiston ja muitten sivistyslaitosten haltuun. 1723 vuoden papiston erikokouksessa (tunnettu kokouksella) vakuitetaan niitten nautinto nauttijoilleen. Sittemmin niitä on luovutettu kunnalle, joka on antanut vastikkeeksi muita tuloja. Prebenditiloilla on erinäisiä verovapauksia. Näitä tiloja on myös nimetty anneksitiloiksi, vrt. Anneksi. J. A. M.aa.

Prebottinainen, geol. nimitys bohnialaista muodostuma vanhemmille vuorilajeille.

Précieuses t. précieuses [prezio'z, prezio'] (ransk.) „hivistelijät“ 1600-luvulla Ranskassa keritoten Jean de Rambouillet'ssa Pariisissa kaunokirjallisuutta harrastelevat naiset (Molièren huijauksena „Sievistelevät hupsut“ tekee pilaa näistä naisista).

Predella [-de/-] (it.), pelli, astinlaatu; alttarikuvan tai alttarikaappia palusta alttaripöydällä.

Predestinatiosi (lat. *praedestinatio* = edeltämaalaus) ks. Armonvalitusmus. Infralapsarismi. Supralapsarismi. Arminianus ja Arminianit. [A. Schweizer. „Die protestantischen Zentraldogmen“ (1854-56), M. Scheide. „Calvins Predestinationslehre“ (1897)]. E. K-a.

Predikaatintäyte, maineentäyte l. täyte, nomini, joka verbin välityksellä omistetaan määrykkeeksi joko subjektille tai objektille siihen tapaan kuin seuraavissa esimerkeissä: (subjektiivinen p.) hän on *pappi*; musta laisetkin ovat *himisiä*; puu on *paksu*; kirja on *uutuu*, tai tuli *kuiva* heinä kasvoi *pitkää*, (objektiivinen p.) sahasit laudan liian *lyhyen*. P. on subjektiivisena subjektin, objektiivisena objektin sijoissa; essiivissä tai translativissa olevasta predikaatiivisadverbiaalista se merkitykseltään eroaa siinä, että jälkimmäinen aina viittaa esineen tilassa tapahtuneeseen muutokseen (esim. hän on täällä *pappina*; kuoli tuli *kuivaksi*, heinä kasvoi *pitkäksi*; sahasit laudan liian *lyhyeksi*; tällaista lisämerkitystä p:llä ei ole. A. K.

Predikaatti (lat. *praedicatū* = mainittu). 1. Se, mikä subjektista (ks. t.) sanetaan. 2. *Kieliop.*, maine, se verbin finiittimuoto, jolla lauseessa subjektin jokin toiminta tai tila ilmoitetaan (esim. lintu *lensi*; hän *istui*), taikka nomini ynnä merkitykseltään „avallinen“ verbi, kopula, jonka välityksellä nomini (predikaatintäyte) yhdistetään subjektiin (esim. lintu *on pieni*); kopula voi kuitenkin puuttua (esim. minä herra, sinä herra=minä olen herra, sinä olet herra), onpa lauseita, joissa kielellistä p:ia ei lainkaan ole, vaan psyykkinen p. käy ilmi tilanteesta (esim. vihollinen! = vihollinen lähenee). ks. lauseen lauseenosa. A. K.

Predikamenti lat. *praedicamentum* julistaa, > mlat. *praedicamentum* asema, tila; ominaisuus.

Predikatiivi-adverbiaali ks. Adverbiaali ja Predikaatintäyte.

Predis /-/. Ambrogio de. it. taidemaalari, joka eli 1500-luvun vaiheilla ja oli Modenassa syntynyt. Milanon koulun kuuluvaa maniifyrimaalauksen Cristoforo de P:n poika. Työkennellyt ainakin vasta 1482 Milanossa Lodovico Moron hovimaalaujana; tehnyt joidenkuiden uskonnollisten taulujen ohella terävästi muovaittuja, yksiväriselle pohjalle maalattuja ja väriykseltään syviä profiilimuotokuvia, joista kuuluisin on renessanssin kauneimpien naiskuvien joukkoon luettava, pitkät ajat Leonardo da Vinci'n maalaukseksi luultu prinsessa Bianca Maria Sforza (Milanon Biblioteca Ambrosianassa). P:n maalauksia, joiden tunnetuiksi tekemiseen it. taiteentutkijalla Morelli'lla (ks. t.) on suurimmat ansiot, on paitsi Milanossa m. m. Lontoon kansallisgalleriassa ja Wienin keis. museossa (Maksimilian I:n muotokuva, 1502). E. R-r.

Predisponerata (lat. *prae* = edessä, ennen, ja *disponerata*, ks. t.), ennakolta järjestää, vähitellen tehdä vastaanottavaiseksi. **Predispositi**o, valmistus; ennakolta valmis tila; taipumus, vastaanottavuus (esim. taudista puhuen).

Pre-eksistenssi, ennaltaolo; varsinkin sielun olemassaolo ennen ihmisen syntymistä maailmaan. Sielun p:ää opetti m. m. Platon. Myöskin kristillisessä uskonopissa ovat p-oppia kannattaneet esim. useat vanhoista kirkkoisista. Erittäin suuri merkitys on p-aatteella ollut kristologian (ks. t.) kehityksessä. vrt. Kreatsianismi ja Traducianismi. A. Gr.

Pre-eksistenssioppi ks. Pre-eksistenssi.

Preemio (lat. *praemium*), palkinto; vakuutusmaksu; sivuvoitto arpajaisissa.

Preeriakana ks. Teiri.

Preeriakoira (*Cynomys ludovicianus*), n. 33 cm pitkä (häntä 7 cm), päältä punaisen- t. kel-taisenruskea, vilkasliikkeinen, ruohoa syövä jyrsijä, joka sekä ulkomuodoltaan että elintavoiltaan hyvin muistuttaa läheistä sukulaistaan murmelia (ks. t.). Nimensä p. on saanut heikkoa haukuntaa muistuttavasta äänestään. P:t asustavat Pohjois-Ameriikan preerioilla suurissa „kylissä”, joissa kohoaa 5-6 m päässä toisistaan lukemattomia polkujen yhdistämiä, pesäkäytävien suulle kasattuja multakumpuja. Useimpien näiden huipulla istuu vahti pystyssä asennossa. Syksyllä p:t tukkivat pesien aukot ja vetäytyvät sisään talviunta nukkumaan. — Liha on syötävää, mutta metsästys vaikeaa. I. V-s.

Preeriapöllö (*Speotyto hypogaea*) elää Pohjois-Ameriikan preerioilla ja sen muunnos *S. cucularia* Etelä-Ameriikan pampas-aavikoilla. Raken- taan pesänsä preeriakoirien tahi muiden jyrsijöiden maahan kaivamiin onkaloihin, tahi kaivaa itsekin usein sellaisen. Elää kaikenlaisista aro- jyrsijöistä, sisiliskoista, sammakoista, kaloista ja isoista hyönteisistä, ehkä linnuistakin. Kool- taan p. on meidän helmipöllömme mittainen, väriltään punertavan harmaanruskea, vaaleahkoine täplineen selkäpuolella. Nilkat ovat omituisen pitkät, vähähöyheniset. E. W. S.

Preeriasusi ks. Susi.

Preeriat (< ransk. *prairie* = niitty), Pohjois- Ameriikan rannattomat, sateen vähyden takia enimmäkseen puuttomat (jokilaaksoissa metsä-

kasvillisuutta), jopa 2 m korkeaa heinää (*Agro- penum repens*, *Bahia* *distachlis*, *Boutelou oligosachne*, *Pennisetum setaceum*, *Hilaria mutua* y. m. s.) kasvavat ruohoaavikot, joiden pää- osa käsittää Mississippin ja Kalliovuorten, Meksikon-lahden ja Saskatchewanin välisen, idässä runsassateisemman (900 mm v:ssa), lännessä vähäisateisen (300-500 mm v:ssa), idästä länteen- päin kohoavan alueen (n. 1.5 milj. km²). Joet virtaavat syvissä canionimaisissa laaksoissa. Il- mastolle on ominaista paitsi kuivuus, tavatto- man jyrkät lämpövaihtelut ja korkeat -erotukset (kesällä + 40° + 44°C, talvella - 40° - 47°C). Ent. leima-eläin *bison* on nyk. melkein suku- puuttoon hävitetty; preeriakoirat (*Cynomys*), -sudet (*Canis latrans*), -kanat ja muutamat muut ovat vielä yleisiä. — Viljelys on idässä ottanut haltuunsa laajat alat, lännessä maanviljelijän täytyy turvautua hankalaan keinotekoiseen kaste- luun, joten ne seudut sopivat paremmin karjan- hoitoon. E. E. K.

Preesens (lat. *praesens* = nykyinen), kes- tämä, se verbin tempori, joka ilmoittaa päät- tymätöntä tekemistä menemättömässä ajassa, siis joko nykyajassa (esim. hän on l. *licet* tänään sairas), tai tulevassa ajassa (esim. huomenna lähten l. *lähden* l. *lähtisin* matkalle). Vilk- kaassa kertomuksessa käytetään joskus p:ää mene- neen ajan tapauksista puhuen, kun niitä esite- tään ikäänkuin silmäimme edessä tapahtuviksi (historiallinen l. kerrontaprees- sens). A. K.

Preetori ks. *Prætor*.

Prefekti (lat. *praefectus*, ks. t.), esimies, pääl- likkö, esim. jonkun tieteellisen laitoksen, sairaal- lan p. — Ranskassa (*préfet*) ja Italiassa (*pre- fetto*) departementin tai provinssin ylin hallitus- mies (kuvernööri); ali-p. (ransk. *souspréfet*) arrondissementin hallitusmies.

Prefektuuri (lat. *praefectura*, ks. t.), prefektin (ks. t.) virasto t. asunto.

Préférence [-räs] (ransk.), etuoikeus; eräs kolmen hengen korttipeli, jossa saatu tikkimäärä ratkaisee.

Prefiksi (lat. *præfixus* = eteen liitetty), esi- liite, epäitsenäinen kielenos (äänne tai äänne- ryhmä), joka sanan eteen liitettyä antaa sille uuden, alkuperäisestä poikkeavan merkityksen (esim. *epa-*: *epakohta*). Ks. Affiksi. I. K.

Preformatsioni-oppi (lat. *prae* = edellä, ennen, ja *formare* = muodostaa), koko 18:nneen ja alku- puolen 19:tä vuosisataa vallalla ollut teoria, jonka mukaan eläin tai kasvi oli jo muna- t. siit- tiösolussa valmiina kaikkine osineen ja sen tar- vitsi vain kasvaa (evoluksiio-oppi vanhem- massa merkityksessään, ks. Evoluksiio) saavuttaakseen lopullisen kokonsa ja muotonsa. Ovulistiien mielestä eliö sijaitti munassa. animalkulistiien mielestä siittiössä (ks. Animalkulismi). P:sta johduttiin vielä kotoitumis- l. inkapsulatsiio-op- piin, jonka mukaan kunkin alussa luodun eläin- ja kasviyksilön tai -parin sukupuolisolut jo sisälsivät kaikkien myöhempiekin polvien suku- puolisolot, seuraava aina „kotoituneena” edelli- sen sisässä. Mikroskooppisen tekniikan kehity- ksessä selvisi, että p. oli väärä, ja että uusi yk- silö sukupuolisolujen yhdyttyä kehittyi ja muo- dostuu vähitellen yksinkertaisesta alusta (epi-

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

Prell, Carl, (1811-1881) saks. kirjailija, joka on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla. Hän on ollut useita vuosia Saksassa ja ulkomailla.

El. K.

Prekalevainen geol., kalevaista muodostumaa vanhempi.

Prekambriset muodostumat, kaikki ne muodostumat, jotka ovat vanhempia kuin kambrium. Ne ovat vanhempia kuin kambrium. Ne ovat vanhempia kuin kambrium. Ne ovat vanhempia kuin kambrium.

ovat Pohjois-Ameriikassa (Kanadan länsi- ja itäosissa). L. M-nen.

Prekambrium, kambrikautta vanhempi geologinen aikakausi.

Prekludeerata (lat. *præcludere* = eristää) l. sulkea pois. Kun oikeus tai muu viranomainen on pannut määräjajan, jonka kuluessa määrätyn henkilön tai luokan tulee ilmoittaa tai toteuttaa saaminen tai muu vaade, uhalla ettei siihen sitten enää tilaisuutta anneta, eikä tältä määräaikaa ole hyväksikäytetty, sanotaan, että henkilön oikeus on prekludeerautunut eli että hän on mainittu laininlyönnin kautta menettänyt oikeutensa. Preklusiota l. oikeudenmenetykseen määräjajan laininlyönnin kautta kuuluu, että viranomainen on määrätty tapausta varten julistanut määräjajan. Vanhentumissäännösten mukainen oikeuden menetys taas seuraa itsestään lainmukaisen määräjajan laininlyönnistä. Tärkeimmät preklusionitapaukset ovat konkurssivalvonnan ja vuosihaaston laininlyönnistä seuraavat. Luonteeltaan on preklusiota prosessi-, ei yksityisoikeudellinen seuraamus: itse oikeus jää olemaan, sitä ei vain voi toteuttaa oikeustietä.

El. K.

Preklusiota ks. Prekludeerata.

Prel, Karl du (1839-99), saks. filosofinen kirjailija, jonka harrastukset lopulta kohdistuivat varsinkin spiritistisiin, hypnotistisiin ja okkultistisiin tutkimuksiin. Hänen teoksistaan mainittakoon: „Unter Tannen und Pinien“ (1876), „Psychologie der Lyrik“ (1880), „Planetenbewohner und die Nebularhypothese“ (1880), „Die Philosophie der Mystik“ (1885), „Die monistische Seelenlehre“ (1887), „Die Mystik der alten Griechen“ (s. v.), „Der Spiritismus“ (1893), „Entdeckung der Seele durch die Geheimwissenschaften“ (1894), „Der Tod, das Jenseits, das Leben im Jenseits“ (1899). Kootut teokset (19 nid.) ilmestyivät 1900-01.

II. Kr-n.

Prelaatti (lat. *prælatus* = edelle asetettu, etunenässä oleva), korkea katolisen kirkon virkailija, jolla on piispan valtaan verrattava hallitusvalta. P:ihin kuuluvat, paitsi arkkipiispoja ja piispoja, useiden luostarien sekä n. s. kollegiaattikirkkojen, s. o. kirkkojen, joissa toimii useampia pappeja, esimiehet. Useat paavillisen kuurian korkeimmat virkamiehet kantavat myös p:n nimeä. Evankelisessa kirkossa p:n nimeä käytetään ainoastaan muutamista korkeammista papeista, kuten Württembergin kenraalisuperintendenteilta.

A. J. P.-ä.

Prelimiinääri (russ. *preliminarny*, < lat. *pro* = edellä ja *limen* = kynnyks, raja, edelläkäypä, valmistava, johdannollinen. — Prelimiinäärit, valmistukset, sopimuksen edellä käyneet, valmistavaa luonaa olevat keskustelut. — Prelimiinääritutkinto, valmistava tutkinto, mikä esim. yliopistossa vaaditaan erinäisiä oppiarvoja ja virkatutkintoja varten.

Prell, Hermann Heinrich (s. 1854), saks. taidemaalari; K. Gussowin oppilaa, v. 1891 Dresdenin taidakatemian professori. Vainuttanut freskotekniikan alalla uranuurtajana Saksassa luoden useita mielikuvitusrikkaita monumentaalimalauksia, joista pääteokset ovat Berliinin arkkitiehtiäälössä, Wormsin, Hildesheimin ja Danzigin raatihuoneilla, Breslaun museossa, Dresdenin Albrechtinmuseossa ja Rooman Palazzo

Caftarelli'n kruunauksissa. Maalannut myös muoto- y. m. taulukuvia sekä harjoittanut kuvan-
muotoa. [F. H. Meissner (1897), Ad. Rosenberg
(1901) ja G. Galland (1904).] E. R.-r.

Preller, Friedrich vanh. (1804-78), saks.
taidemaalari; opiskeli Goethen ja Weimarin hert-
tuan Karl Augustin avustamana Weimarissa, Dres-
denissä, Antwerpenissa ja sai Roomassa 1828-31
määräavat taidevaiikutteensa J. A. Kochilta, jota
esikuvanaan pitäen kehitti ajatusperäisesti iha-
noivan ja lähinnä kuvitustaidetta muistuttavan
sankarimaisematyyliinsä. Hänen pääteoksensa ovat
n. s. Odyssia-maisemat, jotka ovat vahaväreillä
maalattuina Weimarin museossa (valmist. 1868;
aikaisempi leipzgiläiseen Härtelin taloon 1833-36
maalattu sarja nyk. Leipzigin yliopistonkirjas-
tossa; jälkimäisen sarjan luonnokset Berliinin
kansallislalleriassa ja kartonkikuvat Leipzigin
museossa). Sitäpaitsi hän on maalannut kuvia
Oberonista Weimarin linnan Wieland-huoneeseen
(1834-37), paljon ranta- ja vuoristomaisemia
Pohjan- ja Itämereltä (Rügeniltä), Norjasta y. m.
sekä käsitellyt it. aiheita. P., joka myöskin on
tehnyt radeerauksia, toimi Weimarissa professo-
rina ja hovimaalajana. [R. Schöne, „P:s Odysee-
landschaften“ (1863), Roquette, „Friedrich P.“
(1883), Witting, „Künstlerisches aus P:s Briefen“
(1903) ja Gensel, „Friedrich P. der Ältere“
(1904).] — Hänen poikansa ja oppilaansa
Friedrich P. nuor. (1838-1901) oli v:sta 1880
Dresdenin akatemian professorina. On tehnyt
maisemakuvien ohella seinämaalauksia m. m. Dres-
denin hoviteatteriin ja Albertinumiin (1891) sekä
Leipzigin yliopistoon ison Prometheus-maiseman
(1897). [M. Jordan julk. „Friedrich P. der
Jüngere. Tagebücher des Künstlers“ (1904).]

Preller, Ludwig (1809-61), saks. filologi.
professori Tartossa 1838, ylikirjastonhoitaja Wei-
marissa 1847. Huomattava mytologian tutkijana.
Tärkeimmät teokset: „Griechische Mythologie“
(1854, 4:s pain. 1887), „Römisches Mythologie“
(1858, 3:s pain. 1881-83) ja „Historia philosophiae
graecae et romanae“ (yhd. Ritterin kanssa, 1838,
8:s pain. 1898). L. T.

Preludi (lat. *prælūdium* = etusoitto), *mus.*, ks.
Alkusoitto. — Erikoinen merkitys on fuu-
gaan liittyvällä urku-p:lla, samoin myös koraali-
p:lla, jossa polyfonisesti käsitellään koraalin
pääaiheita. Usein urkurit käyttävät p:issa im-
provisatsioonitaitoaan. — P:ksi nimitettiin myös
17:nneen ja 18:nneen vuosis. tanssisarjojen juh-
lallista johdatusosaa. I. K.

Prematuriteetti (lat. *præ* = edellä, ja *matū-*
rus = kypsä), äkkikypsyys, ennenaikaisuus.

Premier [*prəmje'*], femin. muoto *première*
[*prəmje'r*] (ransk., < lat. *primārius*), ensimmäi-
nen, etevin.

Premissi (< lat. *praemissæ* [*propositiones*] =
„edeltälähetetyt väitteet”), edellytys, peruste;
päätelmässä se arvostelma tahi ne arvostelmat,
joista uusi arvostelma, „päättöslause”, johdetaan.

Premiääri (ransk. *première* = ensimmäinen), teat-
terikappaleen ensimmäinen.

Premolaarit (*praemolares*) ks. Hamppaat.

Premolastratenssimunkisto, P. Norbertin 1119
perustama, paavin 1126 vahvistama pappisveljes-
kunta. Nimi johtuu pääluostarista Prémontré
(lat. *pratum monstratum* = osoitettu niitty), jonka
paikka Norbertille, kertomuksen mukaan, tai-

vaasta osoitettiin. Puku on valkea. [Heimbucher,
„Die Orden und Kongregationen der katholischen
Kirche“ I (1896).] A. J. P.-n.

Premortaalinen (lat. *præ* = ennen, ja *mors* =
kuolema), kuoleman lähestymistä ennustava, kuole-
man edellä käypä [oire tai muu taudillinen
ilmiö].

Premyslidit [*pše-*], böömiläinen kuningassuku,
joka alkaja tarinan mukaan oli Přemysl, vii-
saan Libussan (ks. t.) puoliso ja Praagin per-
ustaja. Se sammui Venzeslav III:een 1306.

Prenumereerata (lat. *præ* = edeltäkäs, ja
numerāre = laskea, maksaa), maksaa edeltäkäs
esim. sanomalehden tai aikakauskirjan vuosikerta,
tilata.

Preobražensk [*-e'-*], kylä lähellä Moskovaa.
P:n kaartinrykmentti, Venäjän 1:nen
henkivartiorykmentti, Pietari Suuren perustama.

Prepalataali ks. Palataali.

Preparaatti (lat. *praeparā're* = edeltäkäs
varustaa, valmiste, esim. makroskooppinen t. mik-
roskooppinen anatominen, eläintieteellinen, kasvi-
tieteellinen, kemiallinen y. m. preparaatti. ks.
Anatominen preparaatti, Mikros-
kooppiset preparaattit. — Prepa-
raattori, valmistaja.

Prepareerata (lat. *praeparā're* = edeltäkäs
varustaa, valmistaa väliaikainen t. säilyvä prepa-
raatti (ks. t.).

Prepositzioni ks. Postpositzioni.

Preradović [*-vič*], Petar (1818-72), kroatsia-
lainen runoilija, oli saanut sotilassivistyksen ja
tuli 1866 kenraaliksi. Hän on kirjoittanut useam-
pia eepillisiä runoelmia sekä lyirillisiä ja isän-
maallisia lauluja panslavistisessa hengessä ja on
eteläslaavilaisten huomattavimpia runoilijoita.

Prerafaeliitit tarkoittaa niitä engl. taitei-
lijoita, jotka 19:nneen vuosis. keskivaiheilla muo-
dostivat romanttisen, runollis- ja uskonnollis-
haaveellisen, akateemisen taiteen hengettömyyttä
ja siloista, kaavamaisista tekniikasta vastustavan
suunnan, jonka saks. vastineena voi pitää sam.
vuosis:n alussa esiintyneitä natsareneja (ks.
Nasarealaiset), jotka niinkään pyrkivät,
ulkonaisesta taidosta välittämättä, vilpittömään
bartauteen työnsä suorituksessa ja valitsivat esi-
kuvikseen Italian vanhat quattrocento-mestarit.
V. 1848 perustettu „p:n veljeskunta” (Pre-
Raphaelite brotherhood) piti nimensä mukaisesti
näiden ennen Rafaelia eläneiden mestarien seu-
raamista ainoana keinona oman aikansa taiteen
uudistamiseksi, jotavastoin he katsoivat täys-
reesanssin ja tämänjälkeisen taiteen johtavan
akateemiseen pintapuolisuuteen ja tyhjyyteen.
He eivät jäljitelleet vanhojen mestarien teko-
tapaa, vaan panivat pääpainon syvennettyyn
luonnontutkimukseen, kaikkien pienimpienkin
yksityiskohtien realistiseen esittämiseen, tunteen
rehellisuuteen ja voimaan; heille merkitsi hapui-
levan epätäydellisenkin pyrkimys saada esiin
persoonallisesti tuntemansa enemmän kuin taitu-
rimainen varmuus. He luopuivat ruskeantun-
mista asfalttiväreistä, jotka siihen saakka olivat
olleet vallalla, ja alkoivat käyttää voimakasta
valaistusta sekä kirkkaan puhtaita, kirjaviakin
ja ilmatomia paikallisvärejä. Nämä romantikot
eivät, niinkuin saks. natsareinit, vieraantuneet
omasta ajastaan ja kansastaan, vaikka he usein
ottivatkin aiheensa keskiajan runoista ja saduista

Oranialaisen 1689 julkaisema suvaitsevaisuuslääntö hankki heille uskonvapauden, joka sittemmin yhä lisääntyi. Vapaamuissa oloissa on p:n piirissä tapahtunut lähentymistäkin anglikaaniin kirkkoon, mutta yleisesti puhuen p:n erisuunnat edustavat vielä tänään englannin kieltä puhuvassa maailmassa erikoisuolentoista, ankaraa maallikkokristillisyyttä, joka on tehokkaasti vaikuttanut n. s. matalakirkollisten aatteiden leviämiseen korkeakirkonkin piirissä. [Drysdale, „History of the presbyterians in England” (1889), Howard, „The rise and progress of presbyterianism” (1898), Briggs, „American presbyterianism, its origin and growth” (1885), Thompson, „The presbyterians” (1903), Reed, „History of the presbyterian churches of the world” (1905).]

A. J. P.-ä.

Prescott. William Hickling 1796-1859, amer. historiankirjoittaja; menetettyään toisen silmänsä P. ei voinut niinkuin oli aikonut ruveta lakimieheksi, vaan antautui kirjalliseen työhön ja historian tutkimiseen; saavutti suuren maineen elävästi kirjoitetuilla teoksillaan: „History of the reign of Ferdinand and Isabella” (1838), „History of the conquest of Mexico” (1843), „History of the conquest of Peru” (1847), „History of the reign of Philipp II, king of Spain” (1855-58). [Ticknorin ja Ogdenin elämäkerrat.]

Presedenssi (ransk. *précédence*), etusija; ennakotapaus.

Pressenninki (holl. *pressening*), vedenpitäväksi öljytty tai tervattu purjekangas, jota käytetään kosteuden suojana.

Presentabeli (ransk. *présenter* = esittää), esitettäväksi, näytteille pantavaksi kelpaava.

Presentatsioni (ransk. *présenter* = esitellä), esittely, esitys.

Presenteerata (ransk. *présenter*), esitellä, esittää.

Presentti (ransk. *présent*), lahja.

Preßern [-šörn], France (1800-49), slov. runoilija, opiskeli Wienissä ja asettui 1828 Laibachiin. Hänen lyyrilliset laulunsia ilmestyivät kokoelmana 1847. P. on eteläslaavilaisten suurin ja yleensä slaavilaisen maailman suurimpia lyyrillisiä runoilijoita.

J. J. M.

Preservatiivi (ks. *Preserveerata*), suoja-keino, säilytyskeino, -aine.

Preserveerata (lat. *præservāre*), suojella, säilyttää.

Pressioni (lat. *præcūdere* = kulkea edellä). Koska aurinko, kuu ja kiertotähdet eivät ole maan ekvaattorin tasossa, pyrkii niiden vetovoima sfäroidiseen maahan kääntämään maata siten, että maanakseli tulisi kohtisuoraan ekliptikan tasoa, kuun radan tasoa ja planeettien ratojen tasoa vastaan. Mutta koska maan pyörimistä akselinsa ympäri voidaan pitää hyrräliikkeenä (ks. t.), on seurauksena se, että akseli hitaasti kiertää ekliptikkaa kohtisuorassa olevan viivan ympäri pitäen samaa kaltevuuskulmaa (n. 23 1/2°) tätä viivaa kohti. Kiertymisen tapahtuu n. 26.000 vuodessa. Tästä seuraa, että kevät-piste siirtyy joka vuosi 50.2 ekliptikka pitkin länteen päin tai 70 vuodessa melkein 1°. Niin muodoin muuttuvat tähtien ko'ordinaatit vuosi vuodelta. Myöskin auringon näennäisessä vuotuisessa liikkeessä maan ympäri huomaa p:n vaikutuksen: auringon kulun aika kevät-pisteestä kevät-pisteeseen on n. 20 m

lyhempi (trooppillinen vuosi) kuin sen kiintotähtiin nähden tekemä kierros (sideerinen vuosi). P.-ilmiössä voi erottaa auringon ja kuun aiheuttamia termejä (lunisolaarinen p.), jotka eivät sanottavasti muuta ekliptikan kaltevuutta, sekä planeettien aikaansaamaa p:ia, joka myöskin hieman vaikuttaa tähän kaltevuuskulmaan. Lyhytperiodiset termit ovat etupäässä kuun aiheuttamia (ks. *Notatsioni* 1.). H. R.

Presidentti (lat. *præses* = esimies, < *præsidiūre* = olla puheenjohtajana), puheenjohtaja, erittäinkin monijäsenisen eli kollegisen viraston esimies ja puheenjohtaja; useimmissa tasavalloissa eli republikeissa valtion ylin virkamies, täytäntöpanovallan haltija, hallituksen ja hallinnon ylin johtaja. Tasavallan p. ei ole valtionpäämies samassa merkityksessä kuin monarkkisen valtion hallitsija, mutta hänen asemansa ja tehtävänsä ovat useissa suhteissa samat kuin tämän. Muutamissa tasavalloissa, joissa tämä järjestysmuoto on olemassa, ei kuitenkaan käytetä p.-nimitystä (Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltoihin kuuluvissa osavaltioissa on governor, „kuvernööri”), toisissa taas, kuten Sveitsissä, hallituksen johdossa on kolleginen virasto eikä p. ks. *Tasavalta*. R. E.

Presidium (ks. *Præses*), esimiehyys.

Presipitaatti (lat. *præcipitūre* = syöstä alas), kemiallisia aineita saostettaessa muodostunut sakka. Suomen farmakopean valkoinen p. *Chloritum hydrargyrico-ammonicum*, HgNH₂Cl, on valkoinen, amorfinen, veteen liukenematon jauhe, jota käytetään ulkoisesti lääkkeenä salvan muodossa ihotauteihin y. m.

Presipitatsioni ks. *Saostaminen*.

Presipitiinit, ne spesifiikkiset reaktioainekset, jotka esiintyvät jonkin eläimen veriseurimissa, kun eläimen ruumiiseen on ruiskutettu valkuaisainetta ja jotka sittemmin aikaansaavat sakkautuman (presipitaatin), kun näin käsitellyn eläimen seurimia ja ruiskutukseen käytettyä valkuaisainetta sekoitetaan yhteen. M. O-B.

Presisioni (ruots. *precision*, < ransk. *précis* = tarkka), tarkkuus, täsmällisyys.

Presisionilasi (ks. *Presisioni*), pääasiallisesti kemiallisissa ja fysikaalisissa töissä käytettyä, Jenassa valmistettua, hyvin kestäväää lasia.

Presisionimekaniikka (ks. *Presisioni*), erittäin hienojen ja tarkkojen koneiden ja työkalujen valmistus.

Presisionivaaka (ks. *Presisioni*), kemiallisissa ja fysikaalisissa töissä käytetty erittäin tarkka vaaka. S. S.

Preskribeerata (lat. *præscribere*), määrätä, käskä, selittää jokin oikeus menetyksi.

Pressburg ks. *Pozsony*.

Pressensé [*presäsé*], Edmond de (1824-91), ransk. protestanttinen jumaluusoppinut ja valtiomies. P., joka ylioppilaana oli saanut ratkaisuvia vaikutuksia Vinet'ltä (ks. t.) Lausannassa, toimi aluksi (1849-71) erään evankelisen vapaa-seurakunnan saarnaajana Pariisissa. V. 1871 hänet valittiin Ranskan eduskuntaan ja 1883 elinkautiseksi jäseneksi senaattiin. Valtiomiehenä P. väsymättömästi taisteli uskonnollisen vapauden puolesta, aluksi ultramontanisimia, myöhemmin ateistista suvaitsemattomuutta vastaan. Käytännöllisten toimiensa ohella P. syvenytti teologiseen tieteeseen ja julkaisi arvokkaita tieteellisiä teoksia, joista tärkeimmät ovat „Histoire des trois

Pressler, Max Robert 1818-86, saks. kirjallisuuden ja taiteen historioitsija, professori Thuringin metsäakatemiassa 1840-83. P. on ollut taiteen ja kirjallisuuden tutkimustensa monien arvostelujen ja -arvioimisen alalla. Paljon käytettyä, usein ”käsikirjasta” on P:n kokonaan, suomen k. s. Messelroth: 1. osan metsätalouden, käytettäväksi taiteen korkeushallinnon ja punnituskone. P:n teoksista mainittakoon: „Neue holzwirtschaftliche Tafeln” (3:s pain. 1881).

„Der rationelle Waldwirt” (1858-85, 9 vihk.), „Forstliches Hilfsbuch” (1:nen osa 6:s pain. 1874, 2:nen osa 4:s pain. 1886).
H. K.

Pressler, Max Robert 1818-86, saks. kirjallisuuden ja taiteen historioitsija, professori Thuringin metsäakatemiassa 1840-83. P. on ollut taiteen ja kirjallisuuden tutkimustensa monien arvostelujen ja -arvioimisen alalla. Paljon käytettyä, usein ”käsikirjasta” on P:n kokonaan, suomen k. s. Messelroth: 1. osan metsätalouden, käytettäväksi taiteen korkeushallinnon ja punnituskone. P:n teoksista mainittakoon: „Neue holzwirtschaftliche Tafeln” (3:s pain. 1881).

„Der rationelle Waldwirt” (1858-85, 9 vihk.), „Forstliches Hilfsbuch” (1:nen osa 6:s pain. 1874, 2:nen osa 4:s pain. 1886).
H. K.

Prestationsi (ks. **Presteerata**), aikaansaanti, suoritus; taiteellinen esitys.

Presteerata (lat. *praestūre*), saada aikaan, suorittaa.

Prestel, Johann Gottlieb (1739-1808), saks. lääketieteilijä ja väkiväivä, opiskellut Italiassa, työskennellyt Nürnbergissä ja Frankfurt am Mainissa. P:n maalauksista on tunnetuin Goethen muotokuva. Päämerkityksensä hän on saavuttanut keksinnöillään jäljentää käsipiirustuksia vaskipiirroksen avulla. Hänen julkaisemiaan vanhojen käsipiirustusten kokoelmia ovat „Das Schmidtsche Kabinett” (1779), „Das Praunsche Kabinett” (1780) ja „Das kleine Kabinett” (1782).
E. K.

Prestholm ks. **Presthölm**.

Prestige (/’ŋz/) (ransk.), arvo, vaikutusvalta, maine.

Prestkulla ks. **Prästskulla**.

Presto, mus., it. kiireisesti; **prestissimo**, ylen kiireisesti.

Presto ks. **Prästo**.

Præsumtsioni (lat. *praesumptio*), oletamus, edellyttämys; oikeustieteessä sääntö, jonka mukaan jokin asianlaista on pidettävä totena eli varmana, kunnes mahdollisesti sen vastakohta näytetään todeksi (jos sen toteennäyttäminen on sallittu). Vaikka pella on merkitystä kaikillakin oikeusaloilla, käytetään sitä erittäinkin prosessioikeudessa, tarkemmin sanoen todistus-oikeudessa. Useimmiten p:t ovat n. s. *praesumptiones juris* eli laillisia preja varsinlaisessa merkityksessä, joissa p:t ovat n. s. ylälähtöisiä, toisin sanoen tyhäksi vastatodistuksella. Harvinaisia ovat n. s. *praesumptiones juris et de jure*, jotka vastatodistusta ei sallita, vaan se asianlaista, jolla on „p. puolellaan”, on ehdottomasti pidettävä totena.
R. E.

Præstati (lat. *praestatio*), tekeminen.

Præstatorata (ransk. *prétendre*, lat. *prætere*), vaatia jotakin, mihin ei ole oikeutusta; **præstatorata** (lat. *prætere*), vaatia jotakin, mihin ei ole oikeutusta; **præstatorata** (lat. *prætere*), vaatia jotakin, mihin ei ole oikeutusta.

Preteriti (lat. *praeteritum* = mennyt, kulunut), eräiden kielten kieliopissa se tempori, joka ilmoittaa verbin tekemisen kuuluvan menneeseen aikaan.

Pretoria, Trausvaalin ja Etelä-Afrikan liittovaltion hallinnollinen pääkaupunki, tärkeässä rautatienristeyksessä Limpopon laskevan Aapies-joen molemmin puolin; 29,618 as. (1911; esikaupunkineen 57,674 as., joista 35,942 valkoista). — Kadut säännölliset, suoralakuiset. Muutamia kirkkoja, hallinnollisia rakennuksia; kansallismuseo, kirjasto, university college, ooppera, kasvit. puutarha. Hautumaalla m. m. Paul Krügerin hauta.

— Per. 1855 ja nimitettiin buuripäällikkö Andries Pretoriuksen kunniaksi. Etelä-Afrikan tasavallan pääkaupunki 1860. Antautui 1900 puolustuksetta englantilaisille. Rauhansopimus Englannin ja buuripäällikköjen välillä allekirjoitettiin siellä 1902 ja viisi v. myöhemmin siellä kokoontui Transvaalin siirtomaan ensimmäinen parlamentti. Vasta 1910 Etelä-Afrikan liittovaltion hallituksen istuin.
E. E. K.

Pretoriaanit (lat. *praetoriāni*), keisari Augustuksen perustama Rooman keisarien henkivartiakaarti, johon alkuaan kuului 9, sittemmin 10 kohorttia, 1,000 miestä kussakin ja jota varten Tiberius rakensi kaupungin koillisikulmaan erityisen leirin (*castra praetoria*). Sekä kaarti että sen päällikkö *praefectus praetorio* saavuttivat vähitellen niin suuren vaikutusvallan, että he tuontuostakin erottivat ja nimittivät keisareita. Konstantinus Suuri lakkautti pretoriaanikaartin. [Mommson, „Die Gardetruppen der römischen Republik und der Kaiserzeit” („Hermes”, 14:s ja 16:s nide).]
E. H. I.

Pretorinen oikeus. Roomassa erotettiin tuomarivalta konsulin virasta 367 e. Kr., ja lainkäyttöä varten asetettiin erityinen kaupungintuomari, *praetor urbanus*, sekä myöhemmin vielä toinen, muukalaistuuomari, *praetor peregrinus* 242 e. Kr. Edellinen sovelletti *jus civile*ä l. alkuperäistä roomalaista oikeutta, mutta osittain myöskin *jus gentium*ia l. Rooman ja vieraiden kansakuntain kosketuksesta syntyneitä ja niiden välillä vallitsevia oikeusperiaatteita, jälkimäinen ninoastaan viimeksimainittua. Pretori ilmoitti virkaanastuessaan erityisellä taululla, ediktillä, mitä oikeusperiaatteita hän tulisi virka-aikanaan noudattamaan. Mutta pretori ei itse suorastaan tuominnut asiaa, vaan jätti sen yksityishenkilön, kullakin kerralla erikseen valitun tuomarin (*judex*) ratkaistavaksi, jonka tuli soveluttaa pretorin kirjallisessa osoituksessa, *formula*ssa, antamia ohjeita esilläolevaan oikeustapaukseen (formula oikeudenkäynti). Oikeudellaan kieltä kanteen nostamisen (*actio*) tahi myöntää sen erikoisilla määrätyillä edellytyksillä pretorio-oikeus vaikutti huomattavasti oikeuden kehitykseen, m. m. luomalla nivan uusia oikeusperiaatteita, kuten kohtuuden (*aequitas*), ja suorastaan viemällä yleisiä oikeusperiaatteita eteenpäin kehityksessä yhä uudistuvien ediktien kautta. Tämä kehitys lopui, kun keisari Hadrianus ennen v. 129 j. Kr. antoi kuuluisalle lainoppineelle Salvius Julianukselle toimeksi pukea lopulliseen

sanamuotoon pretoriset sekä lisäksi kurulisten ediliien ediktit (muuttumaton edikti, *edictum perpetuum*). — Mielenkiintoista on havaita, että Englannin oikeudessa säilyi roomal. oikeuden dualismi 1800-luvun alkuun asti, jolloin *equity* l. oikeudellinen kohtuus lordi Eldonin ollessa *lord high chancellor*ina kiteytyi muuttumattomaksi, vaikka *court of chancery* säilyikin *law courts*ien rinnalla 1873 v:n reformiin saakka. ks. Roomalainen oikeus. EL. K.

Pretorius [-o-], Stefan (1536-1603), saks. evankelinen pappi, on kirjoittanut paljonluetun hartauskirjan „Uskovaisten hengellinen aarreaita“ (suom. 1900). Kirjassa ei ole vielä puhdasoppisuuden kaavamaisuutta, vaan huokuu siitä lämmin, evankelinen henki. E. K. a.

Preussi, alkuaan balttilaisten preussien (joista se on saanut nimensä) asuma maa Itämeren etelärannalla, joutui v:sta 1225 alkaen Saksalaiselle ritaristolle, tuli 1525 herttuakunnaksi, yhdistettiin 1618 Brandenburgin vaaliruhtinaskuntaan, kuningaskunta v:sta 1701, sitten provinssi P:n valtiossa, jakaantuu v:sta 1878 Itä- ja Länsi-P:iin (ks. n.).

Preussi (saks. *Preussen*), kuningaskunta, Saksan valtakunnan suurin ja tärkein valtio (käsittää 64 % Saksan pinta-alasta ja 62 % sen väestöstä); siihen kuuluu melkein koko Pohjanmeren ja Itämeren rannikolla oleva Pohjois-Saksan alanko ($\frac{3}{4}$ P:n pinta-alasta) sekä pohjoisosaa Keski-Saksan vuorimaasta; 348,780 km² (vähän Suomea pienempi), 40,165,219 as. (1910), 115 km²:llä (koko Saksassa 120 km²:llä). P:n alueen sisällä ovat Mecklenburg, Oldenburg, Hampuri, Bremen, Lyypeki, Braunschweig, Lippe, Anhalt, osa Hessen-Darmstadtista ja muutamia muita pieniä alueita; sen sijaan P:n pääalueesta on erotettuna joitakuita enklaveja, joista suurin Hohenzollern Württembergin ja Badenin välissä. — P:n pinnan muodostuksesta, geologisesta rakenteesta, ilmastosta, vesistöistä, kasvillisuudesta, eläimistöstä ja kartasta ks. Saksa.

Väestö (1831: 13,038,960 as.; 1871: 24,689,252 as.; 1890: 29,957,367 as.; 1900: 34,472,509 as.) lisääntyi 1900-10 vuosittain keskimäärin 1,58 % (Itä-Preussissa 0,98 %, Brandenburgissa ilman Berliiniä 2,75 %, koko Saksan valtakunnassa 1,41 %); syntyneisyys 1912 oli 2,88 %, kuolleisuus 1,64 %, ylisyntyneisyys 1,24 % (koko Saksan valtakunnassa 1,38 %). Yhteiskunnallisista ja taloudellisista epäkohdista johtunut menneen vuosisadan jälkipuoliskon sangen suuri siirtolaisuus (suurin 1881, jolloin maasta lähti 145,679 henkeä) on tätä nykyä aivan vähäinen; 1913 P:sta merentakaisiin maihin lähti 12,772 henkeä. — V: 1910 asui 61,8 % väestöstä 2,167 kaupungissa, joista 33 suurkaupunkia (niissä yhteensä 9,018,033 as.); 1900 kaupunkilaisväestö oli 54,4 % P:n väestöstä. — Asukastiheys vaihtelee tuntuvasti, ollen yleensä paljon suurempi läntisissä kuin itäisissä provinssissa (Reininmaakunnassa 264, Itä-Preussissa 56 as. km²:llä). — Kansallisuudeltaan 35,426,335 (88,2 %) oli saksalaisia, 3,500,621 (8,7 %) puolalaisia (Posenissa 60,8 %, Länsi-Preussissa 27,8 %, Sleesiassa 23,7 %), loput muita slaavilaisia kansallisuuksia (masureja, kasubeja, määriläisiä; vendiläisiä, tsekkiläisiä), liettualaisia, tanskalaisia ja hollan-

tilaisia. Vieraiden valtakuntien alamaisia 1905 oli 524,874 (itävaltalaisia 210,960, alankomaalaisia 95,969, venäläisiä 75,796, italialaisia 34,463, tanskalaisia, unkarilaisia, sveitsiläisiä y. m.). — Uskontunnustuksestaan 1910 evankelisia oli 24,830,547 (61,8 %, 1905 62,8 % väestöstä; enemmistöä Itä-Preussissa, Berliinissä, Brandenburgissa, Pomerissa, Saksin maakunnassa, Slesvig-Holsteinissa, Hannoverissa ja Hessen-Nassaussa), roomal-katolisia 14,581,829 (36,8 %, 1905 35,8 %), Mooseksen uskolaisia 415,926 henkeä.

Elinkeinot. V. 1907 maataloudessa työskenteli 5,876,841, teollisuudessa ja vuorityössä 6,688,381 sekä kaupassa ja liikenteessä 2,056,173 henkeä. Aikaisempi pääelinkeino, **maatalous**, on siten siirtynyt toiselle sijalle. P:n pinta-alasta 1900 oli 50,7 % peltoa ja puutarhaa, 0,1 % viinitarhoja, 15,8 % niittyä ja laidunmaata, 23,7 % metsää, 10,2 % tuottamatonta maata. Maa on monin paikoin hyvin viljavaa ja kaikkialla, lukuunottamatta itäosaa (missä m. m. huonot maanomistukset vaikuttavat epäedullisesti maatalouden tilaan), erittäin suurella huolella viljeltyä; suhteellinen satomäärä siitä syystä korkea (1903-12 korjattiin ha:ia kohti keskimäärin v:ssa ruista 1,88 ton., vehnää 2,18 ton., ohraa 2,08 ton., kauraa 1,91 ton., perunoita 13,74 ton.). V. 1913 rukiin sato oli 9,88 milj., kauran 6,58 milj., vehnän 2,97 milj., ohran 2,11 milj., perunan 39,32 milj., heinän 14,84 milj. ton. Lisäksi viljellään sokerijuurikasta (Saksin maakunnassa, Sleesiassa; Posenissa, Hannoverissa y. m.), pellavaa (parasta Sleesiassa, Itä-Preussissa, Pomerissa, Hannoverissa), hamppua, tupakkaa, humaloita (Posenissa); ensinmainittua lukuunottamatta näiden sadot kuitenkin eivät lainkaan riitä tarpeisiin. Vihanneksia y. m. puutarhakasveja viljellään kauppaa varten suurempien kaupunkien ympäristössä sekä etenkin Erfurtin, Quedlinburgin ja Altonan seudulla ynnä Harzin pohjoisrinteellä; hedelmäpuita lännessä ja kaakossa, viiniä Moselin, Saarín ja Ruwerin seuduilla (sato 0,22 milj. hl rypälemehua 1913). — Karjanhoito (Itä- ja Länsi-Preussin, Sleesian, Reininmaakunnan niityillä sekä Pohjanmeren rannikon marskeilla) on korkealla kehitystasella, mutta sitä ei harjoiteta kulutusta vastaavassa määrässä. V. 1913 P:ssa oli 3,19 milj. hevosta, 11,87 milj. nautaa, 4,11 milj. lammasta, 15,48 milj. sikaa, 2,1 milj. vuohia, 51,32 milj. kpl. siipikarjaa; mehiläispesiiä oli 1,81 milj. kpl. — Merikalastus tärkeä. — Metsähoito erinomaisella kannalla; enemmän metsää pinta-alaan verraten on Hessen-Nassaussa, Hohenzollernissa, Brandenburgissa, Reininmaakunnassa (yli 30 % pinta-alasta), vähemmän Schleswig-Holsteinissa (6,7 %). Lähes puolet on yksityisten omaisuutta. — Vuorityöhön ja teollisuuteen perustuu P:n nyk. taloudellinen mahti; suurin osa Saksan vuorityön tuotteista (rautamalmia lukuunottamatta) tulee P:sta. Tärkeimmät ovat kivihiili (Ylä- ja Ala-Sleesiasta, Ruhr-alueelta, Saar-alueelta, Aachenin luota), ruskohiili, sinkkimalmi (Ylä-Sleesiasta y. m.); suuri osa maapallon sinkkimalminsaaliista), rautamalmi, vaskimalmi, lyijymalmi, hopea, kulta, monenlaiset suolat (kalisuoloja Stassfurtin seudulta), posliini y. m. saveja y. m. Metallurginen teollisuus jalostaa lisäksi paljon ulkomailta tuo-

nen, muutti alueensa maalliseksi herttuakunnaksi (P:n herttuakunta).

Albrekt (k. 1568) toi myös uskonpuhdistuksen maahan ja perusti Königsbergin yliopiston 1544. Aatelille ja kaupungeille hän myönsi edustusoikeuden, mutta hänen hallitustaan häiritsivät kuitenkin riidat säätyjen kanssa. Albrektin mielisairaana pojan Albrekt Fredrikin kuoltua 1618 peri maan hänen sukulaisensa, Brandenburgin vaaliruhtinas Juhana Sigismund (k. 1619), joka jo ennen oli hoitanut P:n hallitusta. Hänen poikansa ja seuraajansa Yrjö Vilhelmin (k. 1640) ja tämän pojan Fredrik Vilhelmin (1640-88) aikana jatkuivat riidat P:n säätyjen kanssa, jotka saivat tukea Puolalta. Mutta sitenkin viimeinaintu, n. s. Suuri vaaliruhtinas, oli saanut P:n herttuakunnan itsenäisyyden l. suvereniteetin tunnustetuksi Wehlaun sopimuksessa Puolan kanssa (1657; vahvistettu Olivan rauhassa 1660), täytyi säätyjen alistua. Hajanaisista alueistaan hän muodosti yhtenäisen, hyvin järjestetyn ja kukoistavan valtion, jota hän myös menestyksellä puolusti ulkoviollisia vastaan, voittaen esim. ruotsalaiset Fehrbellin taistelussa 1675. Varsinkin kehittämällä elinkeinoja sekä luomalla kelpoisen virkamiehistön ja sotajoukon Fredrik Vilhelm laski perustuksen Brandenburg-P:n vastaiselle suuruudelle. Maassa kehittyi luja valtionajunta ja yhteishenki, joten P. saattoi kohota protestanttisen Saksan johtavaksi valtioksi (vrt. Brandenburg, hist.). Tosin hänen poikansa, heikko ja turhamainen Fredrik III (hall. Brandenburgin vaaliruhtinaana ja P:n herttuana 1688-1701) saattoi itsänsä työn vaaraan: laiminlyöden valtion sisälistä kehittämistä hän otti osaa sotiin Ludvik XIV:tä vastaan voittamatta siitä mitään etuja; turhamaisuus oli hänellä myös vaikuttimena puuhattessaan itselleen ja suvulleen kuninkaanarvoa. Saatuaan siihen keisarin suostumuksen hän 1701 omaksui P:n kuninkaan nimen. Vaikka kuningaskunnan arvo oikeastaan kuuluikin vain etiselle P:n herttuakunnalle (jossa Fredrik oli suvereeni), tuli se kuitenkin käytännössä kuulumaan kaikille Hohenzollern-suvun hallitseville maille (P:n kuningaskunta).

Fredrik, kuninkaana nimeltään Fredrik I, saattoi tuhlavalla hovielimällä valtion raha-asiat rappiolle. Ihan toisenluontoinen oli hänen poikansa Fredrik Vilhelm I (1713-40), joka jatkoi Suuren vaaliruhtinaan työtä. Hän poisti isänsä lukuisan hovilaisjoukon; sensijaan hän pani huolta armeijan lisäämiseen ja harjoittamiseen. Hän vältti yleensä sotia, ottaen kuitenkin osaa Suureen pohjoismaiseen sotaan, jossa hän Tukholman rauhassa 1720 sai Ruotsilta Etu-Pommerin Peeneen saakka sekä Oderin suut. Valtioloudessa Fredrik Vilhelm pani toimeen ankan järjestyksen ja saattoi siten lisätä tuloja alamaisia liiaksi rasittamatta. Hän edisti elinkeinoja, varsinkin maanviljelystä. Korkeamman sivistyksen merkitystä hän sensijaan ei käsittänyt. Kuollessaan hän jätti seuraajalleen lujasti järjestetyn valtion, harjaantuneen sotajoukon ja täyden rahaston. Hänen poikansa, hallitsijana ja sotapäällikkönä yhtä etävä Fredrik II (1740-86), päätti kohottaa P:n kaikissa suhteissa suurvallaksi. Ajaen häikäilemättömän itsestä ulkopoliittikkaa hän käytti

hyväkseen Itävallan hallitsijattaren Maria Tereesian ahdinkotilaa n. s. Itävallan perimyssodassa vaatiakseen osia Sileesiasta; n. s. Sileesian sodissa (1740-42 ja 1744-45) hän valloitti mainitun maakunnan. Mutta Fredrikin tavaton menestys herätti muissa valtioissa kateutta ja pelkoa; he tahtoivat ehkäistä P:n suurvallaksi kohoamista. Maria Tereasia sai sentähden helposti toimeen Fredrikiä vastaan tähdätyt suuren liittokunnan, johon paitsi Itävaltaa yhtyivät Ranska ja Venäjä sekä useat pienemmät valtiot. Seitsenvuotinen sota (1756-63, ks. t.) vaati tosin P:ltä suunnattomia uhrauksia ja hävitti monen rauhanvuoden työn hedelmät, mutta P:n alue jäi entiselleen, ja sen suurvalta-asema oli turvattu. Sankarillinen taistelu ylivoimaisia vihollisia vastaan kohotti myös suuresti preussilaisten kansallistunnetta, ja muussakin Saksassa alettiin toivoa P:sta tulevan kansallisen uudistuksen johtajaa. Myöhemmin Fredrik II liitossa Venäjän ja Itävallan kanssa otti osaa Puolan ensimmäiseen jakoon 1772, voittaen siinä Länsi-P:n, paitsi Danzigia ja Thornia, sekä Netze-alueen Suur-Puolasta. Baierin perimyssodassa (1778-79) Fredrik jälleen esiintyi Itävallan vastustajana, samoin myös asettumalla 1785 saks. ruhtinasliiton etupäähän. Innolla hän puuhasi sodan tuottamain vaurioiden korvaamiseksi. Vaikka armeiaa suuresti lisättiin, sai hän tästä väisyydellään syntymään vuotuisen ylijäämän. Maanviljelystä, teollisuutta ja kauppaa edistettiin, viimeinintuita merkantiilijärjestelmän periaatteiden mukaan. Kuitenkin alamaisten täytyi suorittaa raskaita veroja, varsinkin korotettua tullia ja aksiaisia. Vaikka Fredrik II itse innokkaasti harrasti sivistystä, ei kuitenkaan jäänyt varsin paljon varoja käytettäväksi koululaitoksen, tieteiden ja taiteiden hyväksi. Valtiollisia oikeuksia ei kansalle suotu, sensijaan se sai nauttia täydellistä uskonvapautta sekä oivallista oikeudenkäyttöä. Fredrikin veljenpoika ja seuraaja, heikko ja hölläluontoinen Fredrik Vilhelm II (1786-97), antoi oikkujensa ja mielitekojensa vaikuttaa valtion johtoon, josta muuten ministerit pitivät huolta. V. 1788 säädettiin jälleen uskonpakko sekä painotarkastus. Sekaanuttuaan turhaan Alankomaiden asioihin (1786) Fredrik Vilhelm II, estääkseen Turkin jakoa, asettui Itävaltaa vastaan tähdätyt liiton etupäähän 1790, mutta jo 1792 P. ja Itävalta tekivät puolustusliiton, jonka johdosta P. sekaantui Ranskan sam. v. Itävaltaa vastaan julistamaan sotaan. ja 1793 P. yhtyi ensimmäiseen suureen liittokuntaan Ranskaa vastaan. Sota, jossa P. ei voittanut sanottavaa etua, päättyi Baselin rauhahan 1795. Fredrik Vilhelm oli ensin antanut tukensa niille uudistuksille, jotka puolalaiset tekivät maansa pelastamiseksi, mutta sitten hän pelosta, että Venäjä anastaisi koko Puolan, jätti puolalaiset pulaan, yhtyi Venäjään ja sai siten Puolan toisessa jaossa 1793 Danzigin ja Thornin sekä Suur-Puolan. V. 1795 hän yhdessä Venäjän ja Itävallan kanssa toimeenpani Puolan kolmannen jaon; P. sai siinä Masovian, Varsovan ja Bialystokin. P. oli siis Fredrik Vilhelmin hallitessa kasvanut laajuudeltaan, mutta raha-asiat olivat joutuneet epäjärjestykseen, armeia oli rappeutunut ja alamaississa vallitsi tyytymättömyyttä. Hänen poikansa Fredrik Vilhelm

P:n ja useiden Pohjois-Saksan valtioiden välillä raukesi. Kun Itävalta vaati entisen Saksan liittokunnan uudistamista, ja P. tätä vastusti, uhkasi sota syttyä molempien valtioiden välillä, mutta Olmützin sopimuksessa 1850 P. täydellisesti myöntyi Itävallan vaatimuksiin. Kuitenkin P:n onnistui Itävallan vastustuksesta huolimatta laajentaa tüllyhdistys käsittäväksi koko Pohjois-Saksan (1854). Tanskan kanssa tehtiin rauha 1850, jossa P. luopui avustamasta slesvig-holsteinilaisia. Seur. aikana vallitsi P:ssa taantumuksellinen suunta, kunnes 1858 Fredrik Vilhelmin veli, prinssi Vilhelm otti kuninkaan parantamattoman sairauden tähden hoitaakseen hallitusta. Hallitus esitti nyt verrattain vapaamielisiä lakiehdotuksia (esim. aatelisilöjen verovapauden poistamisesta). Yhteyspyrinnöt elpyivät jälleen; tahdottiin Saksan liittokunnan uudestaan muodostamista P:n johdolla. P:n hallitus huomasi kuitenkin sitä varten välttämättömäksi ensin vahvistaa sotajoukkoa; kun eivät maapäivät tähän myöntäneet tarpeeksi rahavaroja, suoritettiin siitä huolimatta sotalaitoksen uudistus. Fredrik Vilhelm IV:n kuoltua 1861 hallitsijaprinssi nousi valtaistuimelle Vilhelm I:nä. Hän koetti suostuttaa yleistä mielihetkettä vapaamielisillä reformeilla, julisti kannattavansa Saksan liittokunnan uudistamispyrrintöjä ja teki sotilassopimuksia useiden Saksan valtioiden kanssa. Kuitenkin jatkui parlamentaarinen riita P:n hallituksen ja maapäivien välillä, kun viimeainuitu pitivät kiinni veronmyönnytysoikeudestaan. V. 1862 kuningas otti johtavaksi ministerikseen v. Bismarckin. Hän esiintyi jyrkästi maapäiviä vastaan, niiden yläkamari („herrojen huone”) hyväksyi veronmyönnytyksen armeiaa varten, ja se vahvistettiin laiksi toisen kamarin vastustuksesta huolimatta. Käyttäen taitavasti hyväkseen oloja Bismarck johdonmukaisesti pyrki päämaaliinsa, Saksan yhdistämiseen P:n johdolla. Venäjää hän suostutti kannattamalla sitä Puolan kapinan aikana 1863; Itävallan hän sai yhtymään P:iin Tanskaa vastaan (1864). Tanskan täytyi (Wienin rauhassa 1864) luopua Lauenburgista, Slesvigistä ja Holsteinista, joista ensinmainittu annettiin P:lle; Slesvigistä ja Holsteinista syttyi pian voittajain välillä riita. Kun sitten P:n tekemä ehdotus Saksan liittokunnan uudestaan muodostamisesta hylättiin, aloitti se taistelun 1866. Lyhyessä, mutta verisessä sodassa Itävalta voittiin (lopullisesti Königgrätzin l. Sadovan tappelussa); samoin myös useat Saksan keskivaltiot, jotka olivat avustaneet sitä. Itävallan, jonka myös oli ollut taistelemisen Italiaa vastaan, täytyi myöntyä Praagin rauhahan 1866. Se erosi Saksasta ja suostui siihen että Slesvig, Holstein, Hannoverin kuningaskunta, Hessen-Kasselin vaaliruhtinaskunta, Nassau ja Frankfurt am Main liitettiin P:iin. Mainin pohjoispuoliset valtiot yhdistettiin Pohjois-Saksan liittokunnaksi, jonka johto tuli P:lle. — Tästä alkaen P:n ulkonainen historia liittyy Saksan historiaan. Saksalais-ranskalaisen sodan aikana perustettiin Saksan valtakunta 1871, kuningas Vilhelm otti keisarin arvonimen (pysyen samalla P:n kuninkaana), ja Bismarck tuli ensimmäiseksi valtakunnan kansleriksi (vrt. Saksa, historia, ja Saksalais-ranskalainen sota). Mitä P:n sisäoloihin tulee, lakkasi

perustuslakiriita, kun eduskunta, katsoen 1866 v:n sodassa saavutettuihin suuriin tuloksiin, jätkeinpäin hyväksyi armeiaa varten kannetun veron, ja hallitus puolestaan myönsi menetteleensä säännöttömästi. 60-luvun lopulla suoritettiin parannuksia verotuksen ja opetuslaitoksen alalla, 1874-75 P:n evankelinen kirkko sai uuden synodijärjestyksen, 1873 ja seur. v:n säädettiin uusi piiri- ja provinssijako, ja kulkuneuvoja tehokkaasti parannettiin. Saksan yhteinen lainsäädäntö vaikutti myös P:iin, jossa poistettiin viimeiset feodaalajan jäännökset. Hallitus Bismarckin johdolla nojautui etupäässä vanhoillisten puolueeseen, mutta lähestyi joskus myös vapaamielisiä. Katolisesta keskus-(centrum-) puolueesta tuli hallituksen kiivas vastustaja. V. 1871 Bismarck näet (opetusasiainministeri Falkin avustamana) aloitti n. s. kulttuuritaistelun (ks. t.) vaatimalla, että P:n katol. papisto kaikissa asioissa alistuisi valtion ylivalian alle. Papistolta riistettiin koulujen tarkastusoikeus, useat luostarit suljettiin, n. s. Toukokuun laeilla (1873) rajoitettiin piispojen valtaa ja pappien kasvatus asetettiin valtion valvontaan, siviilivioliitto säädettiin y. m. Vastustavat hengelliset erotettiin viroistaan. Myöhemmin kuitenkin, kun Bismarck halusi sovintoa katolilaisten kanssa, peruutettiin Toukokuun lait (v:sta 1882 alkaen), ja erotetut hengelliset saivat virkansa takaisin. Keisari Vilhelm I kuoli maalisk. 1888. Hänen poikansa ja seuraajansa Fredrik III, jonka hallitusta odotettiin varmasti vapaamieliseksi, oli parantamattomasti sairaana noustessaan valtaistuimelle ja kuoli kesäk. sam. v. Häntä seurasi hänen vanhin poikansa Vilhelm II. Tämä, joka halusi ratkaissvaa persoonallista vaikutusvaltaa hallitukseen, antoi Bismarckille eron 1890. Tämän seuraajat, Caprivi, Hohenlohe, Bülow ja Bethmann-Hollweg ovat niinikään, lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta, olleet P:n ministeripresidentteinä. Hallitus on yleensä saattanut toteuttaa lakiehdotuksensa maapäivillä; tärkeimmät lainsäädökset ovat kohdistuneet kouluoloihin, verolaitokseen (1890-91), työväen oloihin ja kulkuneuvoihin (kanavalaki v:ltä 1905). Jyrkkiä vastakohtia on ilmaantunut puolueitten välillä. Yhteiskunnallisessa suhteessa esim. ovat vastakkain yhä voimistuva sosiaalidemokraattinen puolue sekä niinikään mahtava, taantumuksellinen „junkkeri”-puolue (ks. Junkkeri), taloudellisessa suhteessa agraarit ja toiselta puolen kaupan sekä teollisuuden harrastajat. Vanhentuneen ja perin taantumuksellisen vaalijärjestyksen muuttamista puuhattiin, mutta hallituksen 1910 esittämä ehdotus ei tyydyttänyt mitään puoluetta ja peruutettiin. — Huomiota on herättänyt P:n hallituksen menettely Poseenin puolalaisia ja Slesvigin tanskalaisia kohtaan. Saksalaisuuden tukemiseksi Poseenissa määrättiin suuria summia puolalaisten omistaman maan ostamiseksi (1882, 1902), vieläpä säädettiin, että maata voitiin korvausta vastaan pakolla riistää sen entisiltä omistajilta (1908; ruvettiin toimeenpanemaan 1912); puolan kielen käyttö poistettiin kouluista. Pohjois-Slesvigistä useita henkilöitä karkoitetiin muka tanskalaisen kiihotuksen tähden. [Ranke, „Zwölf Bücher preuss. Geschichte”, Droysen, „Geschichte der preuss. Politik”, Prutz, „Preuss. Geschichte”, Voigtin, Hahnin, Bernerin (kuullinen), Piersonin, Eversin käsi-

sekä esteettisiä kirjoitelmia, m. m. tunnetun teoksen „Etudes sur les moralistes français”.

H. Kr.-u.

Preyer [*praier*], **Thierre William** (1841-97), saks. fysiologi, oli 1869-88 fysiologian professorina Jenassa. Hänen tieteellisestä tuotannostaan mainittakoon: „Die Blutkrystalle” (1871), „Spezielle Physiologie der Embryo” (1884). P. kirjoitti myöskin monta kansantajuisia teosta alallaan, sekä edisti korkeampien koulujen kehittymistä fysiologian ja terveysopin vaatimain perusteiden mukaisesti.

M. O.-B.

Priamos, kreik. taruhenkilö, Laomedonin poika, Troian kuningas. P:n laillinen puoliso on Hekabe; yhteensä hänellä oli 50 poikaa ja useita tättäriä, ks. *Homeros*.

Priapismi (ks. *Priapos*), miehen siittimen luonnottoman pitkällinen erektioni eli kangistuminen korottuneen sukuvietin vallitessa, jollainen joskus esiintyy seurauksena selkäytimen vikaantumisesta ynnä virtsa- ja siitineliömiin taudillisesta kiihottumisesta.

Priapos [*-ā-*], kreik. hedelmällisyyden jumala. P:ta palveltiin viinimäkien ja puutarhojen suojelijana ja suosijana, mutta häntä pidettiin myös sukuvietin jumalana.

L. T.

Pribram [*psi*], kaupunki Böömissä, Praagista lounaiseen, rautatien varrella; 13,321 as. (1910); melkein yksinomaan tšekkiläisiä). — Vuoriteollisuus-korkeakoulu (202 opp. keväällä 1911), opettajaseminaari, arkkipiispallinen seminaari. — Olut-, lasi-, nahka- y. m. teollisuutta, pyhiinvaellusesineiden valmistusta. P:n ulkopuolella on Heilige Berg-vuori, jonka pyhiinvaelluskirkko on Itävallan mainioimpia (vuosittain 100.000 pyhiinvaeltajaa). — Kruunun omistamat kuuluisat hopea- ja lyijykaivokset.

Pribylov-saaret [*-y'*], neljä saarta Beringimeressä, 320 km Alaskasta länteen, kuuluvat Yhdysvaltain Alaskan territoriumiin. Pääsaaret St Paul ja St Georg; kaikkiaan 440 km², 263 alkuas. (1907), lisäksi muutamia Yhdysvaltain virkamiehiä. Saaret ovat vuorisia, tuliperäisiä, vailla satamia. Tunnettuja suurista hyljelaumoistaan (*Callorhinus alascanus*), joiden pyydystystä on harjoitettu niin innokkaasti, että hylkeiden pelättiin kuolevan sukupuuttoon (1867 hylkeitä oli 3-5 milj. kpl., 1912 216.000 kpl.). Kansainvälisessä sopimuksessa 1911 hylkeenpyynti P:n vesillä kiellettiin 15 v:ksi. Maalla pyynti on sallittu yhdysvaltalaisille neljänä kuukautena v:ssa. — Saaret löysi ven. Gerasim Pribylov 1786.

E. E. K.

Prichard [*pritsəd*], **James Cowies** (1786-1848), engl. lääkäri ja fysiologi, tunnettu antropologisista tutkimuksistaan. Hänen julkaisuistaan mainittakoon „Researches on the physical history of mankind” (4:s pain. 1847, 5 nid.).

Priene [*-ēnē*], Kaarian etelärannalla sijainnut joonialainen satamakaupunki. Raunioita hellenistisen ajan rakennuksista.

Priessnitz [*prisnits*], **Vinzenz** (1799-1851), itäv. luonnollislääkäri, uudemman vesi- ja kylpyhoidon perustaja. Saamatta varsinaista oppia tai lääkärinsivistystä P. jo nuorena harrasti sairaanhoitoa. saavuttaen suuren maineen hoitotaidollaan. V. 1829 P:ää syytettiin puoskaroinnista, mutta hän sai kuitenkin jo seur. v. Gräfenbergiin 1826 perustamalleen vesiparantolalle valtion hyväksy-

misen. Tämä laitos, jossa jo muutamia vuosia sen perustamisen jälkeen hoidettiin n. 1,700 potilasta vuodessa, on sittemmin ollut usean polhjoismaisenkin vesiparantolan esikuvana. P:n nimellä kulkee erikoinen kääremuoto ks. *Priessnitzin-kääre*.

M. O.-B.

Priessnitzin-kääre [*prisnitsin-*], läpitunkematoman kankaan peittämä kostea lämmittävä vesikääre eli haude, jollaista käytetään eri ruumiinosille kipujen ja tulehdusten lieventämiseksi. vrt. *kääreet*.

Priestley [*pristli*], **Joseph** (1733-1804), engl. pappi ja kemisti, 18:nneen vuosis. pneumaattisen kemian etevin edustaja. Hänen lukuisista keksinnöistään on merkittävintä puhtaan happikaasun valmistaminen, jonka hän suoritti 1774 (ks. *Happi*). Myös lukuisia muita kaasuja (kloorivety, ammoniakki, typpiksidili, rikkidioksidi y. m.), jotka ennen häntä olivat melkein tuntemattomia, hän on valmistanut ja tutkinut. Vaikka hänen havaintonsa ja keksintönsä suureksi osaksi myötävaikuttivat siihen täydelliseen käsityskannan muuttamiseen, joka vuosisadan lopulla tapahtui kemian alalla, jäi hän kuitenkin uskolliseksi flogistiselle katsantokannalle. P. oli haaveksivainen luonne, vietti hyvin vaihtelevaista elämää ja oli teologisten mielipiteittänsä tähden vainojen alainen.

Edv. Hj.

Prii (engl. *sprit*), hoikka puutanko, jonka avulla veneen nelisivuinen n. s. priipurje kulmittain nostetaan mastoon.

F. W. L.

Priima (lat. *prima*, joka on feminiinimuoto sanasta *primus* = ensimmäinen), parhain, ensiluokkainen (tavaralaji). — P-vekseli, ensimmäinen kappale vekselistä, jota on kirjoitettu useampi kappale.

Priimavekseli ks. *Priima*.

Priimi (ks. *Priima*, *mus.*, 1) asteikon ensimmäinen aste, 2) intervalli, joka lasketaan sävellestä omaan itseensä (tietysti vain teoreettisena olettamuksena, vailla käytännöllistä merkitystä) tahi kromaattiseen muunnokseensa, esim. c—cis.

I. K.

Priimiluku (lat. *primus* = ensimmäinen), jaoton luku l. alkuluku ks. *Luku*.

Prikaasi (ven. *prika'z*), käsky, käskykirje, määräys.

Prikaati ks. *Brigadi*.

Priki (ruots. *brigg*), alus, jossa on kaksi mastoa, mitkä kumpikin ovat raakapurjeilla varustetut (ks. *Laiva*, kuvaliite II).

F. W. L.

Priluki [*-u'*], piirikunnakaupunki Vähä-Venäjällä, Pultavan kuvernementin pohjoisosassa, rautatien varrella; 30,485 as. (1911). — Kymmenkunta kirkkoa, lukioita, kunnallissairaala. Muutamia myllyjä.

Prim, **Juan** (1814-70), Reusin kreivi, Castillejosin markiisi, esp. kenraali ja valtiomies; otti 1843 tehokkaasti osaa Esparteron kukistamiseen ja nimitettiin Madridin kuvernööriksi; oli sitten m. m. Puertoricon kuvernöörinä, Espanjan sotilasiammiehenä Itämaisessa sodassa, Marokon sotaretkellä 1859-60, ylipäällikkönä Meksikon retkellä 1861-62; sen jälkeen hän progressistien johtajana toimi hallitsijasuvun karakoittamiseksi, minkä johdosta hänen täytyi lähteä maanpakoon; palasi Espanjaan 1868, aloitti Serranon ja Topeten kanssa kapinan ja sai kuningatar Isabellan kukistetuksi; tuli sen jälkeen

suur-istoksi. 1807 puumastoksi muutettiin ja 1808 kuitiksi. Vahvistettiin 1810 sai 1812 tehtyä vaaleja perille ja 1813 1814 savahallusta viinon ja myytiin jouluk. 1870. J. F.

Prima ks. **Prima**.

Primaatti, *primus* ks. t. arvo, paven-
njohtaja, kirkko-, arkkipiispan arvo, *primus*
m. m.

Primaadonna [*prɪˈmaːdona*] (lat.), ensimäinen näyttämön
ensimmäinen hahmo tai näyttelijä.

Prima Nota (it.), *kaup.*, memoriaali (ks. t.).

Primarius [*prɪˈmaɪəriəs*] (lat.), ensimmäinen
vossal, etevin.

Primas [*prɪˈmas*] (lat.), ensimmäinen, etevin, arkki-
piispa, kirkkoisä, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Unkarissa, Tšekissä, Puolassa, Gnesinissä, Ruotsin kirkon p. keskiajalla oli Lundin arkkipiispa, kunnes Upsalan arkkipiispa 1457
sai tämän arvon.

Primates ks. **Apinat**.

Primiticio [*prɪˈtiːʃio*], **Francesco** (1504-70),
it. taidemaalari; sai vaikutusta Giulio Romanolta,
joka mukaan kehitti koristeellisen, maneerimai-
sen tyylin. P. tuli 1531 Ranskaan Frans I:n
palvelukseen ja pääsi kuninkaan erityiseen suo-
sioon. N. s. vanhemman Fontainebleau-koulun
johtomiehenä hän suoritti kaikenlaisia koriste-
töitä, rakennustaitellisia töitä. Kuul-
luisia ovat hänen maauksensa Fontaine-
bleau'n linnassa. [Dimier, „Le Primitice, peintre,
sculpteur et architecte des rois de France” (1900).]

F. R.

Primavista [*prɪˈmaːvɪsta*] (ensimäinen näke-
mältä 1. „lehdellä”), *mus.*, sävellyksen esittämi-
nen ilman edellikäyviä harjoitusta. P. on tär-
keä musiikillinen opetusväline; se totuttaa nuotti-
kuviointin nopeaan oivaltamiseen sekä sävelkulun
pääseikkojen erottamiseen toisarvoisista seikoista.
Lähtölinen p-soitto vie kumminkin butilomiseen.

I. K.

Primitiivinen (lat. *primitivus*, alkukantainen,
maailman tai ihmiskunnan alkuaikoihin kuuluva).

Primo [*prɪˈmo*] (it., = ensimmäinen), *mus.*, merkitään
4-kätisissä pianosävellyksissä sille sivulle, jolla
diskanttioittajan nuotit ovat. — Tempo p. tar-
koittaa pikarupea sävellyksen talti sen osan
alkuperäiseen aikamittaan.

I. K.

Primogenituuri (saks. *Primogenitur*, < lat.
primogenitus = esikoinen), „ensisyyntyisyys”, erit-
tään perimäoikeus, josta nimen, sekä lanesti
polvetuvan haaran etusija perintöoikeuteen taikka
vallanperimyksen nähdn. P-periaatteen ovat
perimäoikeus, perimäoikeus, ks. Val-
lanperimys.

R. E.

Primordiaali (lat. *primordium* = alkuperä,
alku), ensinnä ollut, alkuperäinen. P.-fauna,
kambrisen formaationin eläimistö. P.-kallio, luu-
rankoisten luutuneen pääkallon (ks. t.) esiaste.

Primrosea ks. **Primula**.

Primrose-league [*prɪˈmroʊz-liːg*] (engl.), engl. tory-
puolueen vaaliyhdistyksen nimi; per. 1884; yh-
distys, johon alussa kuului vain naisia, sai ni-
mensä siitä, että *primula* (engl. *primrose*) oli
suuren puoluejohtajan lord Beaconsfieldin lempi-
kukka.

Primula ks. **Primula**.

Primula ks. **Hofmannin violetti**.

Primum mobile (lat., = ensimmäinen liikkuva),
ulkonaisin Ptoleemioksen maailmanrakenteen kris-
tallisista taivaanpalloista, johon muka kiintotäh-
det olivat kiinnitetyt ja jonka pyöriminen keski-
pisteessä olevan maan ympäri aikuusai kiinto-
tähtien liikunnan maan ympäri idästä länteen.

H. R.

Primus [*prɪˈmʊs*] (lat.), ensimmäinen; koululuokan
ensimmäinen oppilas; se henkilö, jolle maisteri-
tai tohtoripromotsionissa on arvosanojen nojalla
myönnetty ensimmäinen sija. — P. inter pares,
ensimmäinen vertaistensa joukossa.

Primäärilukone, sähköä synnyttävä dynamo-
kone, erotukseksi moottorina toimivasta koneesta,
sekundäärilukoneesta, joka muuttaa virran jälleen
mekaaniseksi energiaksi.

V. H.

Primaärinen (ransk. *primaire*, < lat. *primus*,
ks. t.), alkuperäinen, perustana oleva. — P. tauti,
tauti, joka ei ole seuraus toisesta,
vaan jolla on oma alkusyy.

Primääriverkko, johtoverkko korkeajännit-
teistä sähkövirtaa varten, joka johtaa virran
transformaattoreihin. Niistä johtuu sähkövirta
sopivan jännitteiseksi käyttövirraksi muutettuna
sekundääriverkkoa myöten virran käyttöpaikoihin,
moottoreihin, lampuihin y. m.

V. H.

Prince Edward Island [*prɪns ɛdward aɪlənd*],
saari ja Kanadaan kuuluva provinssi Kanadan
itärannikolla. St Lawrence-lahden eteläosassa;
mantereesta sen erottaa 1448 km leveä North
umberlandin salmi. Saari on 232 km pitkä;
54 km leveä, 5,650 km²; 93,728 as. (1911); 1901
103,259 as., siirtolaisuus Kanadan länsiosiin ja
Yhdysvaltoihin suuri, 16 km²:llä, Kanadan taa-
jimmin asuttu provinssi. Asukkaista 1901 oli
n. 200 mikmak-intiaania, 41,753 skotlantilaista,
24,043 englantilaista, 21,992 irlantilaisista, 13,867
ranskalaista; uskontokunnista suurilukuisin room-
al-katolinen, 45,796 jäsentä, 1901. — Syvät,
hyväsatamaiset lahdet jakavat P. E. I:n kol-
meen osaan; pohjoisrannikko on alavaa, etelä-
rannikko kalliota. Maa on alavakumpuista
(syntynyt hiekkakivestä ja purkautuneista vuori-
lajeista), keskiosa korkein (150 m yl. merenp.).
Metsät peittävät n. 1/3 pinta-alasta. Vesistöjä pal-
jon. Ilmasto verraten lauhkea; Charlottetownissa
v:n keskilämpö +5° C, tammik:n -8,5° C,
heinäk:n +17,0° C. — Pääelinkeinot maan-
viljelys (etupäässä ohraa ja perunoita), karjan-
hoito ja kalastus (saaliin arvo 6,5 milj. mk.
1911-12). Teollisuuslaitoksissa 1911 työskenteli
3,762 henkeä, valmistusarvo oli 16,5 milj. mk.
— Rautateitä 1913 449 km; sähkölennätinkaa-
peli mantereelle. — Tärkein kaupunki pääkaupunki
Charlottetown. — P. E. I:ssä 1911
kaikenlaisia kouluja oli 478, niissä 17,397 oppi-
lasta. Hallinnon etunenässä on *lieutenant-
governor* sekä 30-jäseninen lakiasäätävä kokous.
Kanadan senaattiin provinssi lähettää 4 sena-
toria ja alahuoneeseen 5 edustajaa. — Histo-
ria. John Cabot näki saaren 1494; 1603
Champlain valtasi sen Ranskalle, joka 1763 luo-
vutti sen Englannille (tämä valloitti saaren jo
1745). Nimi, joka aikaisemmin oli ollut Isle St.
Jean, muutettiin 1798 nykyiseksi. Vv. 1763-1808
P. E. I. kuului Nova Scotiaan, tuli itsenäiseksi
provinssiksi viimein v., yhtyi 1873 Kanadaan.

E. E. K.

Priniceps (lat.), ensimmäinen, ylin. P. senatus oli tasavallan aikana se senaattoreista, jonka oikeutena oli ensimmäisenä lausua mielipiteensä ja antaa äänensä. Keisariaikana tämä arvonimi kuului hallitsijalle, samoinkuin imperator (ks. t.), augustus (ks. t.) ja cæsar (ks. t.).

E. H. I.

Prince-Smith [*prins-smi*]. John (1809-74), engl.-saks. taloustieteilijä; muutti 1831 Saksaan; saks. vapaakauppapuolueen perustaja ja johtaja; kootut kirjoitukset julkaistiin 1877-80.

Principe [*pi*] (Ilha do P. Portugalille kuuluva saari Afrikan länsirannikolla, Guineanlahdessa, São Thomén ja Fernando Pon välillä; 151 km², n. 4.300 as., harvoja valkoihoisia. Tuliperäinen, korkein kohta 1,000 m yl. merenp. Rehevä kasvullisuus, epäterveellinen ilmasto. Kaakao-, kahvi-, sokeriruokoistutuksia. — Pääkaupunki São Antonio pohjoisrannalla; hyvä satama. — Hallinnollisesti P. kuuluu São Thomén kuvernöörin alle.

Principium contradictionis [*ci' -iön'*] (lat.) ks. Ristiriitaisuuden laki; P. identitatis ks. Identtisyys; P. rationis sufficientis ks. Perusteen laki.

Pringsheim [*-haim*], Nathanael (1823-94), saks. kasvitieteilijä, tuli 1864 kasvitieteen professoriksi Jenaan, mistä 1868 siirtyi Berliiniin perustaen sinne yksityislaboratorin. P. on julkaissut käänteentekeviä tutkimuksia alhaisimpien kasvien etenkin lievien suvullisesta lisääntymisestä sekä lehtivihreästä ja hiilihaponpyhtäytymisestä y. m. Teoksia: „Über die Befruchtung und Keimung der Algen und das Wesen des Zeugungsaktes” (1855-57), „Untersuchungen über das Chlorophyll” (1874), „Beiträge zur Morphologie der Meeresalgen” (1862), „Über die Embryobildung der Gefäßkryptogamen und das Wachstum von Salvinia natans” (1863), „Über Paarung von Schwärmsporen” (1869) y. m. Kuuluisan „Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik” nimisen aikakauskirjan perustaja (1867).

Prinkkala (ruots. Brinkhall, ennen Brinkkala), ratsuvelvollinen säteri Kaksikerran kappelissa Kaksikerran saarella, käsittää nyk. 8 tilaa, yhteensä 4 $\frac{1}{2}$ manttaalia, vähän yli 1,000 ha. Laivaliike Turusta. — P:n omisti 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa 1576 aateloitu ja 1615 sammunut n. s. P:n aatelissuku, jonka huomattavin jäsen oli Turun linnan isäntä Hannu Eerikinpoika (ks. t.). Sen myöhemmistä omistajista mainittakoon Johan Jesperinpoika Kruus (k. 1644) ja Gabriel Oxenstjerna 1600-luvulla, välskäri J. F. Ritz ja hovioikeudenneuvos J. von Glan (k. 1798) seur. vuosilla; arkiaatteri Gabriel von Bonsdorff (k. 1831), tehtaanpatruuna K. J. Sallmen (k. 1848; puoliso o. s. von Bonsdorff), kenraalimajuri B. J. Krook (k. 1886), esittelijäsihteeri W. Spooft ja hänen leskensä (v. een 1902) ja nyk. (1914) vapaaherra Max Aminoff. — Jo Wexionius luettelee P:n erikoisesti hyvin rakennettujen säterien joukossa, ja ainakin 1683 tiedetään kartanossa olleen kivirakennuksen. Nyk. kaksikerroksinen, kivinen päärakennus on 1800-luvun alulta; sivustarakennukset ovat arkiaatteri von Bonsdorffin ajoilta. A. Es.

Prins [*prā(s)*], Adolphe (s. 1845), belg. oikeusoppinut; toimi ensin asianajajana ja v:sta

1878 professorina Brysselissä; v:sta 1884 vankienhoitolaitoksen ylitarkastajana. P. edustaa sosiologista suuntaa rikosoikeustieteessä, hänen kuuluisa teoksensa „Criminalité et répression” (1886) raivasi tietä kansainväliselle kriminalistiyhdistykselle, jonka hän perusti 1889 yhdessä Fr. v. Lisztin ja G. A. v. Hamelin kanssa ja jonka esimiehenä hän on ollut; muita teoksia: „L'organisation de la liberté et le devoir social” (1895), „Science pénale et droit positif” (1899), „La démocratie et le régime parlementaire” (1884).

J. F.

Prinsepin lejeeringit, kullan ja hopean tai kullan ja platinan lejeeringejä, joilla kullakin on oma määrätty sulamispisteensä. Käytetään korkeata (900°-1500°) lämpötilaa määrättäessä.

S. S.

Prinsessa ks. Prinssi.

Prinsiippi (lat. *princĭpium* = alku, perijuuuri) ks. Alkuperuste; käytetään myöskin merkityksissä periaate, perusaate (ks. n.).

Prinsipaali (lat. *princĭpālĭs* = etevin), pähenkilö; päällikkö, johtaja, työnantaja, esimies, isäntä.

Mus., urkuäänikerroista tärkein („johtaja”) ja yleissävyisin, huuliäänikerroista voimakkain (ks. Labiaalipillit). Äänialueen puolesta ovat p:t joko 16-, 8-, 4- tai 2-jalkaisia.

I. K.

Prinsipaatti (lat. *princĭpātus*), ensimmäinen sija, ylin arvo, ylivalta.

Prinsipalaattikysymys (ks. Prinsipaali), Ruotsissa 1740-luvulla vilkkaan pohdinnan alaiseksi joutunut kysymys, oliko kansalla (valitsijoilla) alkukokouksissaan päämiehen valta (prinsipalaatti) valtiopäiviin nähdén. V. 1743, niitten levottomuuksien aikana, joihin silloin suoritettava kruununperillisen vaali antoi aihetta, sai eräillä tahoilla uutta virikettä se vanhaa juurta oleva mielipide, että kansa „isäntänä” (prinsipaalina) ei ollut sidottu edustajainsa, säätyjen, päätöksiin. Tätä mielipidettä ajoi varsinkin tukholmalainen tukkukauppias K. Springer. Kysymys ratkaistiin lopullisesti vv:n 1746-47 valtiopäivillä, jolloin eräs salavalikunnan komissioni tuomitsi Springerin kuolemaan, koska hän oli yrittänyt kumota hallitusmuotoa ja vallanperimystä.

J. F.

Prinssi (ransk. *prince*, < lat. *princeps*) ja prinsessa, hallitsevien sukujen jäsenten arvoniimi; muutamissa maissa myöskin aatelinen arvoniimi. vrt. Kruununprinssi ja Perintöprinssi.

J. F.

Printers, ohut kaksiniitinen kangas, jota tav. kudotaan kangaspainoja varten, mutta käytetään painamatta joko valkaisuettomana tai valkaisuuna liinavaatteiksi y. m. tarkoituksiin. E. J. S.

Printzensköld (Printzenskiöldh) [*printsensöld*], Johan (k. 1658), ruots. sotilas, kunnostautui 30-vuotisessa sodassa, minkä johdosta aateloitiin 1645; nimettiin 1658 sam. v. Ruotsin haltuun joutuneen Bornholmin saaren kuvernööriksi, jossa toimessa ollessaan osoitti niin suurta ankaruutta, että joutui yleisen vihan esi-neeksi; murhattiin jouluk. 1658.

J. F.

Prionon ks. Vyytiäiset

Prionus, hapsenkakkiaisiin kuuluva kovakuoriainen, jolla meidän maassamme on yksi edustaja *P. coriarius* l. „karvari”, 35 mm pitkä kastanjanuskea eläin, suurin kaikista suomalaisista

oppilas, joka nautittuaan yksityisopetusta ottaa osaa julkisessa koulussa toimeenpantavaan ylioppilastutkintoon.

Privilegiumi (lat. *privil'gium*), etuoikeus (ks. t.).

Privy Council [*privi kaunsil*], Englannin kuninkaan „yksityinen neuvosto”, joka kirjoitetun lain mukaan vieläkin on maan ylin hallitusvirasto, vaikka todellinen valtiollinen vaikutusvalta jo aikojen sitten on siirtynyt (ministeri-)kabinetille, jonka jäsenet sitäpaitsi samalla ovat p. c:n jäseniä. ks. Cabinet. Kabinettihallitus.

R. E.

Pro (lat.), edestä, puolesta.

Probabilismi (< lat. *probā'bilis* = todennäköinen), „todennäköisyyden oppi”, se mielipide, ettei voida saavuttaa täyttä varmuutta, vaan kaikki vakaumuksemme ovat ainoastaan suurempaa tai vähempää todennäköisyyttä. — Katolisen kirkon siveysopissa p. on oppisuunta, joka väittää, että on lupa noudattaa siveellistä toiminnanohjetta, joka on „probabilis”, s. o. jolla on joku määrä todennäköisyyttä, vaikei toimiva henkilö olekaan itse puolestaan vakuutettu siitä, että se on paras tahi luotettavin. Mielipide saavuttaa jonkun verran todennäköisyyttä esim. sen johdosta, että joku huomattava siveysopillinen kirjailija on sitä kannattanut. P:ia esitti ensiksi esp. dominikaanimunkki de Medina (1577), sitä kehittivät sitten varsinkin jesuiitat. Pascal vastusti kuuluisissa kirjeissään „eräälle maaseutulaiselle” ankarasti p:ia. On kehitetty monta p:n oppivahdusta, ankarampia ja höllempää. Katolinen jumaluusoppinut Liguori saattoi 1700-luvulla uudelleen lievennetyn probabilismin („equiprobabilismin”) vallalle katolisessa kirkossa. [Döllinger ja Reusch, „Geschichte der Moralstreitigkeiten in der katholischen Kirche” (1889); Lehmkühl, „Probabilismus vindicatus” (1906).] A. Gr.

Probabiliteetti (ks. Probabilismi), todennäköisyys.

Probeerata (lat. *probā're*), koetella.

Probeerauskiivi (ks. Probeerata), mustaa kovaa piiliusketta (lydiittiä) tai basalttia, jota käytetään metallilejeerinkien kullanpitoisuutta tutkittaessa.

Probeerauspaino (ks. Probeerata), etenkin jalojen metallien ja niistä valmistettujen esineiden hienouden (= se määrä jaloa metallia, minkä joku metalliseos sisältää) ilmaisemiseksi valittu painoyksikkö. Pohjoismaissa samoin kuin Itävallassa ja Saksassa on käytetty p:nä yksikköä, joka eroaa tavallisesta kauppapainoyksiköstä ja on erilainen kultaa ja hopeata varten. Perusyksikkönä oli kölniläinen *mark*, jaettuna kultapainona 24 karaattiin (ks. t.) 12 graania ja hopeapainona 16 luotiin 18 graania. Englannissa on *troy pound* vieläkin p:nä. Venäjällä p. ja kauppapaino on sama. Maissa, joissa metrijärjestelmä on pantu käytäntöön, ilmoitetaan hienous tavallisesti tuhannesosissa. U. S:n.

Probi viri (lat.), oik. „oikeamieliset miehet”; Italiassa ammattituomioistuinten jäsenten nimi ks. Ammattituomioistuint.

Probleemi (kreik. *problēma*, < *probā'lein* = „heittää esiin” l. „eteen”), alk. „eteen heitetty”, sitten: suoritettava tehtävä, selvittämätön kysymys, ongelma. A. Gr.

Problemaattinen (ks. Probleemi), ratkai-

sematon, epävarma. P. arvostelma on sellainen, jossa subjektin ja predikaatin välistä suhdetta ajatellaan mahdolliseksi l. epävarmaksi; tätä ilmaistaan tav. eri sanalla, niinkuin „kenties”, „luultavasti”, „lienee” t. m. s. vrt. Arvostelma. A. Gr.

Proboscidea, elefanttieläimet („kärpä-eläimet”), nisäkäslahko, jonka ainoat nyt elävät edustajat ovat intialainen ja afrikkalainen elefanti (ks. t.).

Probstheida [-hái-], kylä Saksissa, Leipzigin äärellä (kaakkoon), 1813 v:n Kansainvälisten pääpaikkoja; taistelun muistoksi pystytetty Völkerschlachtdenkmal (1913). Kunnaalla, jolta Napoleon 18 p. lokak. taistelua johti, on Napoleonstein niminen muistomerkki.

Probus, Marcus Aurelius, Rooman keisari 276-282, illyrialainen, keisareista kunnollisimpia. Syyrialaiset legioonat haasivat hänet keisariksi. P. lujitti Rein-joella rajan alemanneja vastaan ja Reetian vandaaleja vastaan, edisti kaikkialla viljelystä, jonka parantamiseen hän käytti myös legiooneja (viininviljelys pantiin alulle Reinin tienoilla ja Pannoniassa), saattoi 279 itämailla Rooman vallan alle isaurialaiset ja voitti länsimailla valtaistuinta tavoittelevat Bonuksen ja Proculuksen. Ankaraan kuriin tyytymättömät sotilaat surmasivat P:n Syrniumissa 282. kun parhaillaan tehtiin varustuksia persialaisia vastaan aloitettavaan sotaan.

Procellaria ks. Myrskylinnut.

Proceres (lat.), ylhäiset, honoratiores (ks. t.).

Processus (lat.), lisäke, haarake. P. vermiformis, „matomainen lisäke” ks. Ruuan-sulatuskanava ja Umpilisäkkeentulehdus.

Procida [-tš-], Giovanni da (n. 1210-98), it. poliitikko; yllytti hohenstaufien suvun kannattajana Aragonian Pietarin Napoli'n kuningasta Anjou'n Kaarlele vastaan; epäluottettavan muistotarinan mukaan hän pani alkuun suuren salaliiton, jonka tuloksena oli Sisilian iltamessun nimellä tunnettu kapina 1282. J. F.

Procter [*proktš*], Bryan Waller (1787-1874), engl. runoilija. Asianajotoimensa ohella hän salanimellä Barry Cornwall harjoitti suurella innolla runoilua, ja varsinkin hänen runokokoelmansa „English songs” on tehnyt hänen nimensä tunnetuksi. H. Kr-n.

Proconsul ks. Prokonsuli.

Procyon ks. Supi.

Prodigaliteetti (lat. *prodigā'litas*), tuhlaavaisuus.

Productus, fossiilinen lonkerojalkaissuku; useita, osittain sangen suuria lajeja, tärkeitä johtokivetyymiä hiili- ja permikauden kerrostumille.

Produkti (lat. *prodū'cere*), tuote, tulos.

Produktiivi (ks. Produkti), tuottelias.

Produktiivinen kivihilimuodostuma, kivihiili- l. karbonisysteemin yläosasto, joka samoin kuin koko systeemikin on saanut nimensä tähän osastoon sisältyvistä kivihilikerroksista.

F. M-nen.

Produktiylakaatti ks. Tuoteylakaatti.

Produktioni (lat. < *prodū'cere* = tuoda esiin), tuotanto.

Produseerata (lat. < *prodū'cere*), tuoda esiin; esittää (todisteita); tuottaa. — **Produsentti**,

raelin kansa" (Maailmanhistoria, Itämaat siv. 255-259).]

A. F. P.-o.

Professionii (lat. *professiō*), ammatti, elinkeino.

Professional [*ʃe'snəl*] (engl. vrt. *Professionii*), ammattiurheilija, vastakohtana amatööri (ks. t.).

Professori (mlat. *professor* = julkiseen palvelukseen otettu ja palkattu opettaja, < *profiteor* = julistautua jonkun tieteen t. taiteen tunti-jaksi), jonkun tieteenhaaran yliopettaja josakin korkeakoulussa (esim. yliopistossa, eräissä akatemioiden ja korkeammissa opistoissa); myös tieteen t. taiteen alalla erikoisesti ansioituneelle henkilölle annettu arvonimi. Sitäpaitsi p. sanalla Saksassa tarkoitetaan lukioiden yliopettajia, useissa Euroopan maissa (Ranskassa, Belgiassa, Englannissa y. m.) sekä Ameriikassa opettajia yleensä. Suomen yliopistossa „varsinaiset p:t" ovat myös asianomaisen tiedekunnan sekä n. s. ison konsistorin jäseniä; „ylimääräiset p:t" ovat osaksi vakinaisten virkain haltioita, osaksi persoonallisesti virkaansa nimitettyjä. P:t nimittää yliopiston kansleri konsistorin tekemän virkaehdotuksen nojalla; he antavat opetusta (luentoja vähintään 4 tuntia viikossa) ja toimittavat tutkintoja tietehinsä kuuluvissa aineissa, jonka ohella varsinaisten p:ien tulee pitää kertauksia ylioppilaiden kanssa. Varsinaisten p:ien palkka on huomattavasti suurempi kuin ylimääräisten. vrt. Yliopisto.

Professuuri (vrt. *Professori*), professorinvirka.

Profeteerata (ks. *Profeetta*), ennustaa.

Profetsia (ks. *Profeetta*), jumalallinen ilmoitus; ennustus.

Pro fide et christianismo (lat.), ruots. hovisaarnaaja K. M. Wrangelin 1771 perustama yhdistys, täydellisesti nimeltään *Societas svecana pr. f. e. chr.* („Ruotsalainen yhdistys uskon ja kristillisen elämän edistämiseksi"). Seura on vaikuttanut varsinkin levittämällä kirjasia, hankkimalla koulunkäymättömille kansan lapsille koulupetusta, toimittamalla hyviä oppikirjoja kansanopetusta varten, harrastamalla kristinuskon opetusmenetelmän parantamista, konfirmationin käytäntöönottamista, kirkollisten kirjain uudistamista y. m.

A. J. P.-ä.

Profiili (ransk. *profil*), kappaleen poikkileikkauksen rajapiirteet, kasvojen p. esim. on sivulta päin katsottujen kasvojen ääriiviä. Tekniikassa ratapenkeren p. näyttää penkereen leikkauksen muodon ja pintain kaltevuudet, rakennustaiteessa puhutaan rakennuksen leikkausten, listain simsien p:ista; profiloitu on kappale, lista tai simssi, jos se on jäsenenä eli pienempiin muotoelementtien p:ista koottu. ks. Simssi, Kuviorauta ja Normaali-profiilit.

U-o N.

Profillirauta ks. Kuviorauta.

Profiitti (ransk. *profit*), liikevoitto.

Pro Finlandia ks. Eurooppalainen adressi.

Profit sharing [*ʃeəriŋ*] (engl.), työväen osallisuus liikevoittoon, voitto-osuusjärjestelmä (ks. t.).

Pro forma (lat.), muodon vuoksi.

Profossi (mransk. *provos*, ransk. *prévôt*, <

lat. *praepositus* = esimies), piiskuri; vanhemmalla ajalla korkeamman poliisimiehen tavallinen nimitys.

Profylaksi (kreik. *prophylaxis* = suojella joltakin), taudin torjuminen kaikenmoisilla terveydenhoidollisilla toimenpiteillä. vrt. Terveydenhoito.

Profylaktinen (ks. *Profylaksi*), profylaksiin kuuluva, esim. p. toimenpide, torjuva toimenpide.

Proglottidit ks. *Heisimadot*.

Prognaatit ks. *Ihminen ja Naama*.

Prognosis (kreik. *prognōsis* = edeltäkin tietäminen), paranemistoiveet, taudin luultava kehitys ja sairastuneen todennäköinen parantuminen tahi huonontuminen, ynnä mahdolliset seuraukset ja jälkitaudit, kuolema j. n. e.; myöskin ennustamistaito kysymyksenalaisessa suhteessa.

Prognostikon (kreik. *prognōstikōs* = ennustuksellinen), ennustus, tulevaisuus.

Pro gradu (lat., arvoa [s. o. filosofista oppiarvoa] varten), yliopiston filosofisessa tiedekunnassa filosofian kandidaattiarvoa (ja opettajakandidaattitutkintoa) varten äidinkielellä suoritettava kirjoituskoe, johon kuuluu tutkielmaa määrätystä aineesta ja kirjoituskoe, joiden tulee todistaa sekä kielen käyttämisen taitoa että itse aineen tieteellistä tuntemusta.

Programmi (kreik. *programma*), ohjelma, suunnitelma; koko lukuvuodeksi laadittu yliopiston luento- ja tutkinto-ohjelma; kutsumuskirja johonkin yliopistolliseen (sekä muuhunkin) juhlatilaisuuteen.

Programmimusiikki ks. *Ohjelmamusiikki*.

Progressiivijärjestelmä ks. *Vankeinhoito*.

Progressiivinen (lat. *progre'di* = astua eteenpäin), etenevä, ylenevä. — P. on sellainen tutkimus- ja esitystapa, joka ottaa lähtökohdakseen selvitettävien asiain syyt ja niitä määrävät yleiset lait sekä näistä johtuu erityisiin tosiasioihin ja yksityisilmiöihin. Se on siten pääasiassa yhtä kuin deduktiivinen menettely (ks. *Deduseerata*). Vastakohta: regressiivinen.

P. vero ks. Tulovero. — P. kehityssoissa ks. Suo.

A. Gr.

Progressioni (lat. *progre'ssiō*), jatkuva sarja.

Progressistit (ks. *Progressiivinen*), edistysmiehet, edistystä harrastava puolue; Espanjassa p:iksi sanottiin 1840-70 esiintynyttä radikaalista vapaamielistä puoluetta; Venäjällä p. ovat kadettien ja lokakuulaisten välillä oleva ryhmä.

Prohibitiivijärjestelmä (lat. *prohibē're* = ehkäistä), ehkäisyjärjestelmä; erityisesti sellainen kauppapolitiikka, joka korkeilla tulleilla (prohibitiivi- l. ehkäisyttullit) tai tuonti-kielloilla tekee ulkomaisten tavarain kilpailun mahdottomaksi.

J. F.


Projekti (ruots. saks. *projekt*, ransk. *projet*, < lat. *prōjicere* = heittää eteen), ehdotus, suunnitelma.

Projektiili (lat. *prōjicere* = heittää eteenpäin), jonkin vahingoittamiseksi tai tuhoamiseksi kädellä tai koneella heitetty kappale. Ensimmäiset p:t olivat kaikki käsip:ejä, kuten kiviä, heitokeihäitä, heitonuujia y. m. Nyk. niitä käyttävät vain luonnonkansat (heittokeihäät, bume-

[illegible]

Projektori (lat. *prōji'cere* = heittää esiin), valonheittäjä, jona tavallisimmin käytetään parabolista peiliä.

Projektsioni tai projektio luonnos, <projektorin> avulla otettu varjokuvien kuvaaminen pinnalle. P-sanalalla tarkoitetaan sekä kuvauksen menetelmää että sen avulla saatua kuvaa. P. voidaan määrittää monen erilaisen periaatteen mukaan. Alkeisgeometriassa on pisteen p. suoralla tai tasolla pisteestä suoraan tai tasoa vastaan piirretyn kohtisuoran kantapiste. Janan p. suoralla tai tasolla on janan päätepisteen ja sen värheen välin. Esim. pienen AB p. suoralla DC, kuva 1. p. taasomalla KL ja janan ab kuva 2 p. taasomalla P on jana a'b'. Yleensä viivan tai pintaosan (kuvion) p. tasolla syntyy, kun niiden kaikki pisteet projektoidaan tasolle. Siten on kuvion abcd' (kuva 2) p. tasolla P kuvio a'b'c'd'. Tasoa vastaan piir-

[illegible]

Куба 3.

pinta-ala merkitään a :ksi ja sitä kulmaa, jonka kuviotason normaali (k.s. t.) muodostaa tason P :n normaalin kanssa α :ksi, niin $a'b'c'd'f'$ pinta-ala $a \cos \alpha$. — Kuvapinta voi olla muunlainenkin pinta kuin taso ja projisioimista voidaan suorittaa muullakin tavoin kuin kuvapintaa vastaan piirretyillä kohtisuorilla viivoilla. Tärkeimpiä kuvauksia on sentraali-(keskus-) p. l. perspektiivinen p., jommoinen esim. on kynttilänvalon luoma esineen varjo. Siinä tapahuu kuvaaminen näkemisessä noudatettua toimintaa silmällä pitäen. Projektionipintaan P kuvattavan esineen $ABCDEFGH$ (kuva 3) kärkipisteet yhdistetään johonkin p.-tason toisella puolella olevaan pisteeseen O n. s. p.-keskukseen, jossa ajatellaan katsojan silmän olevan. Yhdistyysuorat leikkaavat tasoa P pisteissä a, b, c, d, e, f, g, h . Ne ovat esineen vastaavien pisteiden p:t ja niiden yhdistysjanat ovat janojen AB, BC i. n. e. p:t.



Kuva 4.

Kuva 4.

l. orthografinen. Edellisestä antaa auringon esineestä synnyttämä varjo esimerkin vrt. myös Varjokonstruktsioni. P-säteiden muodostaessa 45° kulman kuvatason kanssa syntyy kavalieeriperspektiivi, jos kuvataso on pystysuora, ja sotilasperspektiivi kuvatason ollessa vaakasuora. Lintuperspektiivissä (ks. t.) tekevät p-säteet mielivaltaisista vinokulmia kuvapinnan kanssa, joka voi olla joko vaaka- tai pystysuora. Kohtisuoraa yhdensuuntais-p:ia käytetään monenlaisen tarkoitukseen kuten rakennuksien, koneiden y. m. esittämiseen. Tavallisesti määrätään silloin p. sekä vaakasuoraa että pystysuoraa pintaa vastaan. Edellistä sanotaan pohjakuvaksi, jälkimäistä pystykuvaksi. Jos on esitettävä sellaisia kappaleen kuvioita, jotka ovat kumpaakin kuvatasoa vastaan kohtisuorassa tasossa, niin käytetään kolmea toisiaan vastaan kohtisuoraa p-tasoa, koska mainittujen kuvioiden sekä pohja- että pystykuvat ovat suoria viivoja, joiden avulla ei voida saada käsitystä kuvion kulkien suuruudesta. Kolmen kuvatason järjestelmässä on pisteen paikka täydelleen määrätty, jos sen etäisyydet kuvatasoista s. o. pisteen ko'ordinaatit (ks. t.) ovat tunnetut. Ko'ordinaattien kanta-pisteiden s. o. pisteen p:ien asemasta kuvatasoissa voidaan päinvastoin päätellä, missä piste sijaitsee. Kohtisuorat p:t kahda tai kolmea toisiinsa kohtisuorassa olevaa kuvatasoa vastaan tyydyttää tekniikan tarpeita, mutta niiden avulla voi vain harjaantunut henkilö luoda itselleen selvän käsityksen esineen todellisesta ulkonäöstä. Pohjakuva esittää näet kappaleen silmälle, joka ajatellaan katselevan sitä kaukaa yläpuolelta. Pystykuva esittää kylläkin kappaleen sellaisena, jommoisena katsoja sen näkisi seisossaan siitä kaukana vaakasuorassa suunnassa, siis luonnollisemmassa asennossa esineeseen nähden kuin sen yläpuolella, mutta koska piirustettaessa esine mukavuden tähden mielellään asetetaan niin, että niin monta kuvattavaa viivaa ja pintaa kuin suinkin on yhdensuuntaista p-tasojen kanssa, niin monet viivat kuvassa peittävät toisensa. Sentähden käytetään toistakin kuvaamistapaa, jota sanotaan yhdensuuntaisperspektiiviksi l. aksionometriaksi. Siinä kuvataan esinettä niin, että sen pisteiden ko'ordinaatit suorakulmaisessa ko'ordinaattijärjestelmässä orthogonaalisesti projisioidaan vinosti asetetulle tasolle. Ko'ordinaattiakselien p:t tässä tasossa ovat kolme samasta pisteestä lähtevää suoraa, joiden kanssa esineen kunkin pisteen ko'ordinaattien p:t ovat yhdensuuntaiset. Nämä p:t eivät ole ko'ordinaattien pituisia vaan määrättyssä suhteessa lyhennettyjä. Kun akselien p:ien muodostama n. s. akseliristi ja ko'ordinaatti-p:ien lyhennysuhde on tunnettu, niin voidaan kappaleen joka pisteen p. helposti määrätä. Jos akseliristin XYZ (kuva 5) suorien väliset kulmat ovat kaikki

on yhtä suurta, mutta kolmas erisuuri, on p. dimetrinen. Kaikkien lyhennysuhteiden ollessa erisuuret p. on trimetrinen. — Korko-p:ssa kuvataan avaruussuuretta toisella avaruussuurella s. o. korkokuvaajäljennöksellä. vrt. Karttaprojektsioni ja Perspektiivi. E. S. n.

Projektsionikone l. projektori, kone dispositiivisten valokuvien t. läpinäkyvien lasikuvien heijastuttamiseksi katsojain edessä olevalle varjostimelle. Yksinkertaisin p. on tavallinen laterna magica (ks. t.); yleensä p:illa tarkoitetaan skioptikonkia (ks. t.).

Projektsioniviiva (ks. Projektsioni), näköviiva, viiva, joka esittää suunnan, jossa jokin esine tulee nähdä, esim. korkealla ilmassa lentävää lintua katseltaessa kulkee p. taivasta kohti. vrt. Näköviiva.

Projisioida, suorittaa projektsioni (ks. t.).

Proklama (lat. *prōclāmā're* = huutaa julkki) ks. Vuosihaaste.

Proklamatsioni (lat. *prōclāmā'tiō*), julistus, julkinen tiedoksianto.

Prokles [-ē-], kreik. taruhenkilö, Aristodemoksen poika. Eurystheneen kaksoisveli, Spartan kuningas. P:sta polveutui tarun mukaan Spartan toinen kuningassuku, Euryponidit. L. T.

Proklos (410-485), uusplatonilainen teosofi, synt. Konstantinopolissa, opetti ja kuoli Ateenassa. Oli viimeinen itsenäinen muinaisajan filosofi. Liittyen uusplatonilaiseen filosofiaan siinä muodossa, jommoiseksi Iamblikhos (ks. t.) oli sen kehittänyt, P. tuhlsi mestaruutensa käsitteiden loogillisessa muovailemisessa sepittääkseen mutkikkaan „skolastisen” pakanallisen uskontojärjestelmän, joka samalla oli olevinaan filosofisten aatteiden järjestelmä.

Prokne [-ē], kreik. taruhenkilö, Pandionin tytär, Philomelan (ks. t.) sisar.

Prokonsuli (lat. *prōcōsul*, alk. *prō cōsulē* = konsulin asemesta), roomalaisen provinssin hallitusmies. Vanhimpina aikoina voittomaita hallitsivat pretorit, jotka virkavuotensa päätyttyä määrättiin provinssieihin *pro pretore* s. o. pretorin valtuuksilla varustettuina. Siten syntyivät uudet nimitykset propretori ja prokonsuli, jotka säilyivät aina keisariajan lopulle, joskin keisarit myöhemmin aikoina pidättivät välittömämmän johtonsa alla ne voittomaat, joissa oli sotajoukkoja, määräten niiden johtajiksi lähettilättään, legaatteja (ks. Legatus). E. H. I.

Prokop, Andreas, Suuri (n. 1380-1434), hussilaisten sotapäällikkö; vihitytti itsensä papiksi, mutta rupesi hussilaisotien alettua Žizkan alipäälliköksi ja tuli tämän kuoltua jyrkemmän hussilaisryhmän, taborilaisten, johtajaksi; taisteli voitollisesti Böömissä ja hyökkäsi monta kertaa Saksan maakuntiin; sai surmansa Lipanin tappelussa taistelleessaan kohtuullisia hussilaisia, n. s. kalkkilaisia, vastaan; samassa taistelussa kaatui hänen samanniminen alipäällikkönsä P. Pieni. J. F.

Prokopios Cæsarealainen, historioitsija Palestiinan Cæsareasta, oli 6:nnessä vuosis. j. Kr. keisari Justinianuksen hovissa ja Belisariusuksen mukana hänen sotaretkillään; kuoli Konstantinopolissa n. 562. P. kirjoitti kreikaksi laajan 8-kirjaisen sotahistorian oman aikansa sodista, keisarin uudistus- ja rakennuspuuhista,



Kuva 5.

kolme 120° ja jonkun projisioitavan kuution yhteensattuvien särmien p:t ovat kaikki samassa

suhteessa $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{0.8165}{1}$ lyhennettyjä, niin saadaan

isometrinen p. Jos kaksi lyhennysuhdetta

[illegible][illegible]

Proktiitti kreek. *proktos* peräsuoli, *perä-*
suolentulehdus.

Prokura tarkoittaa oikeudellisesti tarkoitettua valtuutusta, merkitsee alkunsa korvausta "*pro cura*" s. o. palkkioita toisen henkilön asioiden huolehtimisesta. Liikemaimlassa on tällä sanalla myöhemmin alettu ymmärtää laajasisältöistä valtuutusta liikeasioiden toimittamiseen ja nyt useissa muissa voimassaolevan oikeuden mukaan tarkoitetaan sillä sitä periaatteellisesti rajoittamatonta valtakirjaa, jolla liikemies valtuuttaa toisen henkilön prokuristin liikkeensä kuuluvien oikeustointen solmimiseen. Käytännössä prokuristina toimiva henkilö on valtuutettomana pidetty oikeusinstituutti jo pitemmän aikaa ollut tunnettu, mutta lähempiä määrittäviä laissa on siitä annettu vasta keis. asetuksessa 2 p:ltä toukok. 1895 kaupparekisteristä, toiminimestä ja prokurasta, joka, mitä p:aan tulee, säätää seuraavaa. Jos kaupparekisteriin pantun toiminimen haltia on määrättylle miehelle antanut valtakirjan ja nimenomaan julustanut sen p:ksi tahi jos hän muutoin kuin valtakirjalla on todistettavasti osoittanut jonkun prokuristiseensa, on siten valtuutettu prokuristi kelpoinen päämiehen puolesta toimimaan kaikessa mikä tämän liikkeen harjoittamiseen kuuluu ja kirjoittamaan päämiehen toiminimen; ilman nimenomaisia valtuutusta ei prokuristi kuitenkaan saa päämieheltä luovuttaa hänen kiinteitä omaisuutensa tahi myöntää siihen kiinnitystä. Kirjallinen p. oikeuttaa sitäpaitsi prokuristin itse tahi asiamiehen kautta käyttämään päämiehen puhevaltaa oikeuksien ja muiden viranomaisten edessä ja myös hänen puolestaan tekemään sovintoja paitsi mitä kiinteään omaisuuteen tulee. P:n saa antaa usealle henkilölle sillä tavoin, että he ainoastaan yhteisesti saattavat sitä käyttää (n. s. kollektiivi- l. yhteis-p.). Prokuristin tulee, osoittaessaan että hän todella sellaisena esiintyy, toiminimellä kirjoittaessaan siihen liittää prokuraattivälikä osoittava lisäys (per procuram, p. p. tahi muu näiden sanain lyhennys; muissa kielissä käytetään kuitenkin oikeasta it. muotoa *per procura*).

Yhteinen on johtaja toimien luopuvallisuuden vä-
lillä on siinä, että prokuristin nyt selostellun
edustamiskelpoisuuden määräitukseksi supista-
minen tahi muu rajoittaminen ei ole lainvoimai-
nen kolmatta miestä kohtaan, joka on vilpittö-
mässä miehen luottamusta saaneen ja ennen
sitten tähtäillen panna osaan 134: n vapotelehti tahi

„ulkomaan matkan ajaksi” eikä myöskään häneltä esim. kieltää oikeutta päämiehen puolesta käynnin velvollisuutensa kuin p. edellyttää suurta luottamusta päämiehen puolelta, on ymmärrettävää että päämiehelle on varattava oikeus, jos tämä toiminta edellyttää prokuristin suhteen, paikalla peruuttaa p. Tämän vuoksi lakisäätiinkin, että p. saatetaan milloin hyvänsä

L. Cg.

Prokuraattori (lat. *procurator*), valtuutettu sijainen, asiansalvoja, Rooman keisarikunnassa erittäin muakuntain sijaishallitsija; Suomen oikeuden mukaan ylhäinen virkamies, jonka tehtävänä on valvoa lakien noudattamista sekä toimia ylimpänä virallisena syyttäjänä ja kaikkien virallisten syyttäjien esimiehenä. P. vastaa 1772 v:n Hallitusmuodossa (§ 15) edellytettyä oikeuskansleria, ja hänen tehtävistään säädettiin jo hallituskonseljin ohjesäännössä v:ita 1809; nykyään on voimassa mitä siitä säädetään senaatin ohjesäännössä. — Prokuraattorin ja hänen apulaisensa, joka p:n ollessa estettynä hoitaa hänen virkaansa, tulee molempain olla lainoppineita. Prokuraattorintoimituskunta, johon paitsi p:ia ja p:n apulaista kuuluu avustavia virkamiehiä, on yhteydessä senaatin kanssa. P. on samalla myöskin kenraalikuvernöörin apuna ja hänen määräystensä alainen, mikä ei estä, että p:n valvontatehtäviä ulottuu häneenkin. Jos nim. kenraalikuvernööri tai senaatti poikkeaa laista ja asetuksista, on p:n siitä tehtävä muistutus sekä, ellei siitä apua ole, ilmoitettava asia hallitsijalle. Muita virkamiehiä p. suoraan voi panna taikka määrätä pantavaksi syytteesen. Virkasyytteen nostamisen voi myöskin kenraalikuvernööri tai senaatti antaa p:n toimeksi, joka silloin ryhtyy toimenpiteeseen, jos katsoo laillista syytä olevan. — Virallisten syyttäjien tulee heidän virkaansa kuuluvissa asioissa noudattaa p:n määräyksiä. P. voi pidättää jonkun syytteen itsensä tai erityisesti määräämänsä syyttäjän ajettavaksi. Kaupunginviskaalit p. nimittävät. Erinäisten virallisten syyttäjien virkaan-nimittimisestä p:n tulee antaa lausuntansa; jos hovioikeuden varakanneviskaalin tai ylim. viskaalin nimittimisestä ilmaantuu erimielisyyttä p:n ja hovioikeuden välillä, niin oikeusosasto ratkaisee asian.

Lainkäytöstä ja lakien voimassapitämisestä p:n
tulee antaa eduskunnalle kertomus kaikilla valtio-
päivillä. R. E.

Prokuraattorinapulainen ks. Prokuraattori

Prokuraattorin toimituskunta ks. Prokuraattori.

Prokuraattorinvirasto ks. Prokuraat-
turi.

Prokuratsioni (lat. *prōcūrātīō*) merkitsee sekä valtuutusta suorittaa oikeustoimia toisen puolesta että itse valtuutuksen perusteella tapahtuvaa valtamiehen toimintaa; suppeammassa merkityksessä käytetään tätä sanaa merkittämään sitä ruhtinaallisten henkilöiden antamaa valtuutusta, jolla valtamies valtuutetaan valtuutajan puolesta solmimaan avioliiton. *L. Cg.*

Prokuristi ks. Prokura.
Prokvon ks. Koira (tähtitiet.).

Prolapsus (lat.), laskeuma, esiinluiskahdus, esim. emän laskeuma ks. t.).

Prolegomena [-go'-] (kreik.), „ennalta luet-tavia”, johdatus.

Prolepsis [-ē-] (kreik.) (puhetaidon kuvio), mahdollisesti tehtäväksi oletetun väitteen ennak-kolta kumoaminen.

Proletaari, köyhälistöön kuuluva ks. Prole-tarii ja Proletariaatti.

Proletariaatti (ks. Proletarii), köyhälistö. Marx tarkoittaa p:lla kapitalistisissa liikeyrityk-sissä toimivaa palkkatyöväen luokkaa. Usein lue-taan kuitenkin p:iin kuuluvaksi yleensä koko n. s. köyhä kansa, s. o. yllämainitun luokan lisäksi kaikenlainen työväki, palkolliset, palvelus-miehet, pienet käsityöläiset, pikkukauppiat ja pikkutilalliset.

J. F.

Proletarii [-lēt'arii] (lat., = ainoastaan jälke-läisten [prōlē] puolesta lukuun otettavat), Ser-vius Tulliuksen järjestyksen mukaan ne vähä-varaiset Rooman kansalaiset, joilla ei ollut niin suurta omaisuutta, että olisivat voineet tulla lasketuiksi viimeiseen, viidenteen, varallisuusluok-kaan. He olivat vapautetut veronmaksusta, ja ennen Mariuksen aikoja heitä ei kutsuttu sota-palvelukseen. P-luokan alapuolella oli sittem-min vielä aivan varattomat, n. s. *capite censi*.

J. F.

Prolifikatsioni (lat. *prōlē* = sikiö, ja *facere* = tehdä), läpikasvu, kasvitauti, joka tavataan kukissa. Emiö ei kehity, vaan sensijaan kas-vaa kukan keskustasta varren jatko, joka aikoi-naan tekee uusia lehtiä ja toisinaan kukkiakin. P-ilmioitiä tavataan esim. ruusuissa, jolloin yksi tahi useampia pienempiä ruusuja kasvaa esille ruusun keskustasta. Tähän kuuluvat myös ne tapaukset, joissa omenan ja päärynän sekä lehti-kuusen kävyn latvasta kasvaa esille lyhyt oksa.

J. I. L.

Prologi (kreik. *prologos*), esipuhe; kreik. draamassa alku ja toiminnan ensi osa, draaman ensi näytös; nykyään näytelmän edellä käypä runollinen esitys; myöskin esinäytös.

Prolongatsioni (mlat. *prōlongā're* = pitentää, lykätä), pitennys, lykkäys. — **Prolongee-rata**, lykätä tuonnemmaksi, määrätä piten-nystä.

Prolongatsionikeinottelu, kaupan pitennys, keinottelun jatkaminen ks. *Deportti*.

Prolongeerata, *metsänh.*, metsänarvolaskussa määrätä erään nykyajassa korkoa kasvamaan asetetun pääoman tuleva arvo eli n. s. jälki-arvo (siis diskonteeraamisen vastakohta).

O. Lth.

Promakhos (kreik.), esitaistelija, suojelija; jumalien ja erityisesti Athenen lisänimi.

Pro memoria (lat. *prō* = varten, ja *memo'ria* = muisti), muistiinpano; myös viranomaiselle annettava luettelon muotoon laadittu asiakirja.

Promenadi (ransk. *promenade*), huvikävely, kävelyretki; julkinen kävelypaikka. — **Prome-neerata**, kävellä huvikseen.

Promessi (ransk. *promesse*, < *promettre* = lu-vata), lupaus, sitoumus; arpalipun omistajan an-tama kirjallinen lupaus luovuttaa mahdollinen voittonsa toiselle. — **Promessipeli** ks. *Rahaa-rpajaiset*.

Prometheus [-mēth'e'us], kreik. taruhenkilö, titaani Iapetoksen poika. Vanhempien tarujen mukaan, jotka Hesiodos mainitsee, P. oli tuonut ihmisille tulen taivaasta, vaikka Zeus sen heittä

oli kieltänyt, tahtoeensa ihmiskunnan tuhota. Syynä tulen kieltämiseen ihmisiltä oli muka, että P. uhrieliäntä jakaessaan oli koettanut Zeusta pettää. Rangaistukseksi jumalat lähetti-vät Pandoran (ks. t.) maan päälle tuottamaan onnettomuutta. P:n Zeus kiinnitytti patsaaseen ja lähetti kotkan joka päivä raatelemaan hänen maksaansa, joka yöllä kasvoi entiselleen. Erään tarun mukaan Herakles aikojen kuluttua tappoi kotkan, vapautti P:n ja sovitti hänet Zeuksen kanssa. Tarua on myöhempi aika kehittänyt yhä henkevämpään suuntaan, ja tässä on etenkin Aiskhylokselle, joka trilogiassa käsitteli P:n vai-heita, laskettava suuri osuus. Aiskhyloksella P. esiintyy täydellisesti ihmiskunnan hyväntekijänä. Taistelussa Kronosta ja titaaneja vastaan P. oli asettunut Zeuksen puolelle, mutta kun Zeus voi-ton saatuaan aikoi tuhota kurjissa oloissa elävät ihmiset, niin hän kääntyi Zeusta vastaan ja aut-toi ihmisiä opettamalla heille tulen käytön y. m. Rangaistukseksi P. viedään Skythiaan, maailman ääriin, jossa Hephaistos hänet kahlehti kallioon. Zeus on saanut tietää, että hänen valtaansa uh-kaa jokin vaara ja että P. yksin voi ilmoittaa sen hänelle; siksi hän lähettää Hermeen vaati-maan P:ta ilmaisemaan tietoaan. P. kummin-kin kieltäytyy, iloiten siitä, että Zeuksenkin hirmuhallitus kerran on loppuva, sillä kerran hän on yhtyvä avioliittoon, josta uusi maailman val-tias on syntyvä. Vimmoissaan Zeus murskaa kal-lion ja syöksee P:n Tartarokseen. Pitkien aiko-jen kuluttua P. kahleissaan jälleen kohoaa maan pinnalle, jossa kotka saa raadella hänen sisäl-myksiään. Mutta Zeus on muuttunut lempeäksi hallitsijaksi, hän sallii Herakleen ampua kotkan ja P. on valmis sovintoon Zeuksen kanssa. Hä-nen sijastaan parantumatonta haavasta sietä-mättömiä tuskia kärsivä kentauri Kheiron menee Manalaan. — P. on luultavasti alkuaan ollut tu-len jumala, ja jumalana häntä paikoittain, ennen kaikkea Ateenassa, palveltiin.

L. T.

Pro mille (lat.), tuhannesta, tuhatta kohti; merkitään $\frac{\text{‰}}{100}$ tai p. m.

Promiskuiteetti (lat. *prōmī'scuis* = sekoitettu), yhteisvaimoisuus.

Promoottori ks. *Promotsioni*.

Promotoriaali (lat. *prōmovē're* = siirtää edem-mäksi), viranomaisen toiselle antama kirjallinen määräys jonkin asian ratkaisusta tai muusta toimenpiteestä. — Vanhemmassa ruots.-suom. ulosotto-oikeudessa p.-menettely merkitsi sitä, että maaherrat olivat velvolliset välittämään lain-hakuja velkojan tai velallisen asuessa ulkopuo-lellakin läänä, mutta ulosottolaki on tämän pois-tanut.

Promotsioni (lat. *prōmovē're* = tuoda esiin, ylentää), yliopistollinen toimitus, missä tiede-kunta henkilöille, jotka opintojen ja suoritettu-jen tutkintojen nojalla ovat siihen oikeutetut, ja kunnianosoitukseksi muillekin (kunnia-tohtorit) antaa määrättyjä oppiarvoja. Suomen yliopistossa ovat kaikki tiedekunnat oikeutetut panemaan toi-meen p.eja, filosofinen tiedekunta antaa kes-keisen maisterinarvon filosofian kandidaateille ja kaikki tiedekunnat antaa keskeisen tohtorinarvoja. Juhlalli-nen maisterin-p. toimeenpannaan kolmen (t. useam-man) vuoden väliajan jälkeen ja tohtorinvi-hkäiset, kun joitakuita liseniaatteja on sitä varten ilmoitautunut. Maisterin- ja tohtorin-

6 % tinaa, voidaan helposti pusertaa kylmään ja myös takoa. Kun sulaa p:n pähdytetään hyvin hitaasti, tulee se hyvin haurasta. Jos sitä hehkutetaan ja äkisti jäädytetään kylmässä vedessä, tulee se sitkeätä ja pehmeätä. Valettaessa p. usein tulee epätasaista sentakia, että ensin kiteytynyt osa sisältää metalleja eri painosuhteessa kuin koko massa. P:ssä, jota käytetään kellojen valamiseen, on 80-77 % vaskea ja 20-23 % tinaa. Välistä on osa tinaa korvattu lyijyllä. Se on kovaa ja sillä on hyvä kaiku. — Kanuuna-p:n tulee olla hyvin kovaa, lujaa ja samalla hieman sitkeätä. Näitä ominaisuudet on havaittu olevan sekoituksella, jossa on 89-91 % vaskea ja 11-9 % tinaa. Intiassa, Kiinassa ja Japanissa käytettyjen pronssipeilien massassa on 66.6 % vaskea ja 33.4 % tinaa sekä vähän lyijyä. Taideteosten kuvapatsaitten valamiseen käytetyssä p:ssä on 80-90 % vaskea, 3-8 % tinaa ja 1-10 % sinkkiä. Ilmassa muuttuu tällainen p. väriltään tummanruskeaksi ja ilman hiilihappo muodostaa sen päälle vihreän kerroksen vaskikarbonaattia. Paljon sinkkiä sisältävän p:n pinnalle muodostuu tummanruskeata kuonaa.

Eri koneisiin (hanoihin, venttiileihin, tiivistysrenkaisiin, laakereihin j. n. e.) käytetyllä p:lla on prosenttinen kokoomus erilainen. Noin 0.01 % fosforia sisältävää kovaa fosforipronssia käytetään pumppujen männissä, venttiileissä, laivapotkureissa y. m. Fosforia lisätään aluksi noin 1 % ja suurin osa siitä kuluu oksidien poistamiseen lejeeringistä, joka täten tulee hyvin lujaksi. Alumiini-p. sisältää 5-10 % alumiini-mia ja loput vaskea. Mangaani-p:ssä on tav. 0.5 % mangaania. Sähkölennätinlangoiksi käytetään n. s. pii-p:ia, jossa on 99.94 % vaskea, 0.03 % tinaa sekä vähän piitä. S. S.

Pronssikausi ks. Esihistorialliset ajanjakso. II palsta 816 S18.

Pronssilakka, lakkaväriaine, jolla puu-, kipsi-, metalli-, y. m. esineitä sivellään pronssin näköiseksi. S. S.

Pronssitauti ks. Addisonin tauti.

Pronssituskone, laite, jossa on useimmiten umpinainen laatikko, minkä avulla jollakin sideaineella sivellylle pinnalle puhalletaan pronssijauhetta; käytetään esim. paperiteollisuudessa ja kirjansitomissa. Laite on sovitettu sellaiseksi, että saadaan talteen se osa pronssijauheesta, joka ei ole tarttunut kiinni. V. H.

Pronssivihreä ks. Kromivihreä.

Pronssivärit, jauhettuja metalleja tai lejeeringejä, joita tavallisesti valmistetaan metallilehtiä tehtäessä jääneistä jätteistä. Tav. käytettyjä metalleja ovat alumiini, hopea ja kulta. Tapettien peijä tehdään lejeeringeistä. Seos, jossa on 90-94 % vaskea ja 10-6 % sinkkiä, on kullankeltainen. Hopeanväriäinen on seos, jossa on 98 % tinaa ja 2 % sinkkiä. Musta "rauta"-pronssiväri on metallista antimonina. P:iksi nimetään myös muutamia pronssinkiiltoisia kemiallisia aineita kuten vedetöntä kromikloridia, lyijyjodidia, y. m. S. S.

Pronunciamiento [-nunpiame'-] (esp.), hallitusta vastaan suunnattu kapinanjulistus.

Prony [-ni'], Gaspard Clair François Marie Riche (1755-1839), ransk. insinööri, tuli 1794 École polytechniqueen mekaniikan professoriksi ja oli v:sta 1798 kuolemaansa saakka

École des ponts et chaussées'n johtajana. P. on m. m. suunnitellut ja johtanut Po-virran juoksun tasoittelutyötä sekä Genovan, Anconan ja Venetsian satamien korjaustöitä. Hän on myös suunnitellut jarrudynamometrin. Teoksia: „Nouvelle architecture hydraulique" (1790-96; 2 nid.); „Leçons de mécanique analytique" (1815; 2 nid.); „Description hydrographique et historique des Marris Pontins" (1823). Monista ansioistaan P. sai 1835 pöörin arvon. (U. S:n.)

Pro'oimion [-o'i-] (kreik.), esilaulu, sittemmin esipuhe, johdanto (lat. *Prooimium*).

Proomu (ruots. *präm*), yleensä tasapohjainen alus, jolla kuljetetaan tavaroita pääasiallisesti jonkun sataman piirin sisällä, mutta toisinaan pitempiäkin matkoja. P:ua kuljetetaan tav. hinaamalla, soutamalla tai merenpohjasta työntämällä. — On myös höyry- ja moottori-p:uja. F. W. L.

Proosa (lat. *prōsa*), kielellinen ilmaisumuoto, jota eivät runoniman rajoitukset ehkäise, suorasanaainen puhe, suorasanaainen tyyli, jokapäiväisessä elämässä puhuttu ja kirjoitettu kieli, jota samalla käytetään tieteen ja kaunopuheisuuden palvelukseen sekä niissä runoudenlajeissa, jotka (niinkuin romaani, näytelmä) yrittävät tarkasti kuvata todellisuutta. — Proosallinen, tyyliä suorasanaainen, järjeksiperäinen, jokapäiväinen, kuiva, ikävä, epärunollinen.

Propaganda [-a'n-] (lat. < *propagā're* = levittää), ajatusten, mielipiteiden ja oppien (eritoten teologisten ja valtiollisten) levittäminen. — Tehdä p:aa, koettaa saada kannattajia jollekin asialle tai mielipiteelle.

Proparoksytonon [-y'-] (kreik.), sana, jossa korko (acus) on antepenultimalla (kolmannella tavulla sanan lopusta lukien).

Pro patria (lat.), isänmaan puolesta.

Propedeutiikka (kreik. *propaide'a*), esiopetus, alustava opetus, ne tiedot ja henkiset taidot, mitkä ovat edellytyksenä jonkun tieteen t. taiteen harjoittamiselle. Filosofian p:ksi sanotaan logiikan ja sielutieteen alkeiskurssia.

Propedeuttinen (ks. Propedeutiikka), valmistava, alustava (opetus).

Propelli (lat. *propellere* = työntää eteenpäin), potkuri (ks. t.).

Propeptoni, muudan munanvalkuaisen hajaanmistuote, albumoosi.

Propertius [-e'-], Sextus (n. 50-15 e. Kr.), roomal. runoilija, kotoisin Umbriasta, oleskeli jo varhaisesta nuoruudesta Roomassa. Kirjoittanut etupäässä eroottisia elegioja (4 t. oikeammin 5 kirjaa), joiden esineenä on hänen rakastettunsa Cynthia (Hostia). P:n esikuvina olivat aleksandrialaiset runoilijat Kallimakhos ja Philetas. 5:nnessä kirjassa on isänmaallisia lauluja, joiden aihe on Rooman historiasta ja tarustosta. Tekstijulkaisuja: Haupt (ynnä Catullus ja Tibullus, 5:s pain. 1885), L. Müller (samoin, 1870), Rothstein (1898).

Propinatsioni (lat. *propinā'tiō* = juomakehoitus), oluenpano- ja viinanpoltto-oikeus.

Propionihappo, yksinkertaisimpia rasvahappoja, C₃H₇O₂, on vähässä määrin raa'assa puuetikassa ja voidaan monella eri tavalla valmistaa. P. ei esiinny luonnollisissa rasvoissa.

Proponeerata (lat. *propō'nere*), ehdottaa, esittää.

tekeminen, koska lainsuojattomien (proskribeerattujen) nimet piirrettiin julkiseen tauluun. Tätä Sullan alkamaa tapaa jäljittelivät triumvirit Octavianus, Antonius ja Lepidus.

Proskurov [-ū-], piirikunnaankaupunki Lounais-Venäjällä, Podolian kuvernementin pohjoisosassa, rautatien ja Bugin varrella. Ploskajan suussa; 40,611 as. (1910), paljon juutalaisia. — Muutamia kouluja, sairaaloita. Harjoitetaan melkoista sokeri-, tupakka- ja myllyteollisuutta. Suuret kasarmit.

Prosobranchiata ks. Etukiduksiset.

Prosodia (kreik. *prosōdīa*), oppi kielen äänteiden, tavujen ja sanojen laajuus- ja korkoiseikoista etenkin silmälläpidettäessä runosäkeen rakennetta.

A. K.

Prosodiikka (kreik.), prosodia (ks. t.).

Proposis, hernekukkaisten heimoon kuuluvia piikkisiä puita tai pensaita trooppisissa ja subtrooppisissa seuduissa. Komeasta, Argentiinassa kasvavasta *P. albasta* saadaan algaroba nimistä käytepuuta.

K. L.

Propopopia [-sōpopoi'a] (kreik.), henkilöittämisen.

Prospekti (lat. *prospectus*). 1. Näköala, ulkonäkö, näyttökaava; vanhemmassa taideterminologiassa katujen, torien, taloryhmien y. m. esitys. — Pietarissa eräiden pääkatujen nimitys, esim. Nevskij prospekt. — 2. Urkufasadin piippujen nimitys. — 3. Painettu ilmoitus, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja jonkun hankkeissa olevan yrityksen, kirjallisen tai muun, suunnittelimesta.

J. F.

Prospäkkäri (amer. suom., < engl. *prospector*), kullantekijä.

Prostata (kreik. *prostātēs*) l. eturauhasen, pariton elin miehen virtsarakon alapuolella, peräsuolen ja häpyluiden välissä. Rauhasen etuosan lävistää virtsaputki. P. on useamman säkkimäisen rauhasen muodostama. Mainitut rauhaset avautuvat virtsaputkeen ja niiden erite sekautuu siittiöiden kanssa ejakulatsioonin tapahtuessa. P. lasketaan n. s. aksessorisiin siitinelinrauhasiin kuuluvaksi. Se tavataan melkein kaikilla nisäkäslajeilla (puuttuu Monotremata-, Marsupialia-, Edentata- ja Cetacearyhmiltä). Täydessä kehityksessään se tavataan vain urospuolisilla, mutta sen surkastuneita jätteitä on muutamain ryhmien (jyrsijät, hyönteissyöjät) naarailla virtsaputken ja emättimen välisessä sidekudoksessa. P:n sisällä tavataan pieni pariton umpipohjukka, surkastunut jäte Müllerin käytävästä, joka on saanut nimekseen *uterus masculinus*, koiraksen emä.

Y. K.

Prostitueerata (lat. *prostitūere*), oik. asettaa julkisesti tarjolle, nähtäväksi; häväistä; asettaa haureuden palvelukseen. — **Prostitueerattu** (nainen), haureutta ammattinaan harjoittava. ks. Prostitutsioni.

Prostitutsioni (lat. *prostitūere*=paljastaa, pitää tarjolla eli kaupan) merkitsee nykyisessä kirjallisuudessa ja myöskin lainsäädännössä joko sitä yhteiskunnallista ilmiötä tai sitä elintapaa, jolle on ominaista että henkilö, mies tai nainen, säännönmukaisesti hankkii itsellensä tuloja satunnaisiin, irrallisiin sukupuoliyhteyksiin antautumalla tai myöskin tällaista elintapaa viettävään henkilöiden — n. s. prostitueerattujen — luokkaa semmoisenaan

(kollektiivisesti). Kun kuitenkin miehin p. on harvinainen, tarkoitetaan prostitueerattulla yleensä — ja niin rikoslaissammekin — naista, joka ammattimaisesti harjoittaa haureutta eli, kuten rikoslaissamme sanotaan, „antautuu haureuden välikappaleeksi”. P. esiintyy joko julkisena p:nä, jolloin prostitueerattut julkisesti, ammattiaan yleisöltä peittelemättä, tarjoutuvat haureuden harjoittamiseen, tai salaisena p:nä, jolloin taas prostitueerattut, joilla silloin tavallisesti ainakin nimeksi on joku muu ammatti, koettavat salata siveettömän elämänsä muilta kuin mahdollisilta „tuttaviltaan”. Missä prostitueerattut ovat asianomaisten viranomaisten antamain ohjesääntöjen ja niiden määräämän erikoisen valvonnan ja tarkastuksen alaisia, siellä tehdään ero ohjesääntöisen ja sala-p:n välillä. Riippuen taas siitä paikasta tai siitä tavasta, missä tai millä prostitueerattut itsellensä hankkivat tuttavuuksia ja tekevät näiden kanssa sopimuksia, puhutaan bordelli- (ks. alemm.), katu-, kahvila-, sanomalehti-ilmoitus-, myymälä-, tanssiais- y. m. p:sta. Jos joku ainoastaan lyhyen ajan, satunnaisesti työn puutteen pakottamana haureutta ansiokseen harjoittaa, puhutaan tilapäisestä p:sta erotukseksi vakinaisesta. — Eri aikoina ja eri kansain keskuudessa on p., jonka juuret ulottuvat yhtä kauaksi kuin ihmiskunnan historiakin, ilmennyt eri muodoissa ja eri nimillä. Kestiytyvyyden verhoon vastalajijointeen pukeutuneena se tavataan useiden luonnonkansain keskuudessa tänäkin päivänä ja se oli vanhalla ajalla tässä muodossa yleinen monin paikoin, liittyen taas toisaalla, varsinkin Eufratin ja Tigris-jokien varsilla olevissa maissa, jo varhaisina aikoina uskonnollisiin menoihin jumalien palveluksessa. Niinpä muinaisessa Babylonissa oli jokaisen ruumiilliseen täydellisyyteensä kehittyneen naisen velvollisuus uhrata neitsyytensä Belit-Mylitta jumalattaren kunniaksi tämän tempelissä antautumalla vieraille miehelle, joka tästä antoi lahjan, alkuajan tempelille, mutta sittemmin itse uhratuneelle. Nämä menot, jotka aikain kuluessa kehittyivät tosi-p:ksi (tempeli-p.) ja muuttuivat hurjaksi irstailuksi, levisivät kaikkialle länsi-aasialaisten kansain keskuuteen ja siirtyivät sittemmin myöskin Kreikkaan ja tämän kautta Roomaan, missä maissa useat temppelit muuttuivat julkisiksi haureudenhuoneiksi ja jumalien kunniaksi näissä vietetyt juhlat sukupuoli-irstailuksi. Vanhan ajan kansoista olivat juutalaiset ainoat, jotka pitivät heidänkin keskuudessaan aikaisempina aikoina esiintynyttä kestävyys- ja uskonnollista p:ia paheena, joka Mooseksen laissa oli kielletty. Mutta kun p. kaikista kielloista huolimatta ei ollut täälläkään tukahutettavissa, oli se vieraiden kansain naisille sallittu, ja perustettiinpa tuomarien ja kuningaiden aikana yleisillä varoilla julkisia huoneistojakin näitä varten — oman kansan tyttärien suojelemiseksi. Tästä syystä ja kun p:n, jota itsessään ei muualla pidetty siveellisesti hyljättävänä, kuitenkin katsottiin synnyttävän yhteiskunnallisia epäkohtia ja vaaroja, pyrittiin myöskin sekä Kreikassa että Roomassa erottamaan prostitueerattut erityisiksi yhteiskuntaluokiksi (esim. deikteriadit, hetairat: prostibulae, me

draamassa ensimmäinen ja alkuaan ainoa näyttelijä.

Protagoras [*prōtago'-*] (n. 490- n. 411 e. Kr.), loistavin muinaiskreik. sofisteista, synt. Traakian Abderassa, hukkuu pakomatallaan Ateenasta, jossa häntä oli syytetty jumalattomuudesta. P:n tietokriittillinen perusväite, että „ihminen on aikensa mitta”, tarkoittaa, että tietomme on ihmisen omien aistimien tuottama, eikä mikään yleispätevä, ilmiöiden tosiolemusta vastaava totuus. Jumalista P. ei sano tietävänsä, onko heitä olemassa vai eikö. Näillä absoluuttista tietoa kieltävillä väitteillään, jotka tosin piilevät jo Herakleitoksen kaikkivirtaamisen opeissa, P. tuli ainoastaan skeptikkojen tienraivaajaksi; vasta uuden ajan kriittilliset ja agnostiset suunnat ovat hänen nerokkaan alkuunpanonsa täyden kantavuuden oivaltaneet. *R. L.*

Protandria = proterandria.

Proteaceæ, kaksisirkkaisuheimo, pensaita ja puita, joiden lehdet ovat ainavihannoivia, usein nahkeita, kukat 4-lukuiset, tiheissä kukinnoissa. N. 1.100 lajia, melkein kaikki et. pallonpuoliskolla, lukuisimmin Austraaliassa. Useita sukuja: *Protea*, *Leucadendron* (Kap-maan „hopeapuu”), *Grevillea*, *Hakea* y. m. viljellään kasvihuoneissa. *K. L.*

Proteesi (kreik. *prothesis*), tekokappale, asiantahtain mukaan kulloinkin muodostettu esine, jolla koetetaan korvata jotakin hävinnyttä tai muuten vajanaista ruumiinkudoksenosaa.

Protegerata l. *protežeerata* (ransk. *protéger*, lat. < *protēgere*), suojella, suosia.

Proteidit ks. Munanvalkuaisaineet.

Proteiiniaineet ks. Munanvalkuaisaineet.

Protektoraatti, protektorin (ks. t.) valta tai hallitusaikea; suojelussuhde, sellainen valtioyhdistys, jossa toinen, heikompi, valtio on asettunut toisen, voimakkaamman suojeluksen alaiseksi ja samalla tav. myöntänyt jälkimäiselle, „suojelijalle” eli protektorille, oikeuden asioissaan ja alueellaan käytellä sellaista julkista valtaa, jonka harjoittamiseen sillä muuten ei olisi oikeutta. Vastakohtana useimmille muille valtioyhdistysmuodoille p. ei ole mikään tarkkamaääräinen ja yhdenmukaisten oikeusperiaatteiden hallitsema, mikä seikka on likeisessä yhteydessä sen kanssa, että p:n alaisia säännönmukaisesti ovat sellaiset, varsinaisten sivistysmaitten piiriin kuulumattomat valtiot, jotka eivät ainkaan täysin kuulu kansainväliseen oikeusyhteisyyteen. Lisäksi tulee, että p:ssa tav. piilee „suojelijan” vallanlaajennuspyyteitä, se kun monasti käyttää p:ia vain alkuasteena täydelliseen vallanalaisuuteen. Vaikka siis „suojelija” on sitoutunut puolustamaan „suojattia” vieraita valtioita vastaan, uhkaa jälkimäistä useimmiten juuri edellisen puolella suurin vaara. Kun siis sanotaan p.-suhteen olevan kahden valtion kesken olemassa, niin tästä ei vielä voida päätellä, minkälatuinen tuo yksipuolinen riippuvaisuussuhde yksityiskohdissaan on. Vaan vaatii tämä kysymys kussakin tapauksessa erikoista käsittelyä. Hyvin yleinen on kyllä tietoisopissa se käsitys, että p. on pelkkä kansainvälisoikeudellinen sopimussuhde, joka ei vähennä suojeluksenalaisen valtion suvereenisuutta ja joka, oikeudelliselta kannalta katsoen, on sen purettavissa. Tämä oppi

ei kuitenkaan ota tosioleja asianmukaisesti huomioon. P:n sopimuseräisestä syntymätavasta huolimatta suhde molempien valtioiden välillä useasti muodostuu sellaiseksi, että heikompi to-della joutuu väkivallan valtiovalan alaiseksi ja siis menettää suvereenisuutensa. Tähän nähden moni erottaa toisistaan kansainvälisoikeudelliset p:t, joissa oikeussuhde on puhtaasti sopimuseräinen ja „suojeluksenalaisen” valtion riippuvaisuus johtuu siitä, että se vapaaehtoisesti on alistunut erinäisiin valtansa rajoituksiin, sekä valtio-oikeudelliset p:t, joissa „suojatti” on vieraan vallan alainen eikä siis enää suvereeninen valtio. Kun p.-suhteet usein ovat epämääräisiä ja vaihtelujen alaisia, eivät nämä molemmat muodot kuitenkaan käytännössä aina selvästi erottaudu toisistaan. Siihen nähden, että suojeluksenalaisen valtion kansainvälinen toimintakelpoisuus aina on rajoitettu, useat tutkijat nimittävät tällaista valtiota puolisuvereeniseksi (vrt. Suvereenisuus); tämä itsessään ristiriitainen käsite on kuitenkin hylättävä.

Nykyajan suurten siirtomaavaltioiden (Englannin, Ranskan, Saksan y. m.) vieraissa maanosissa harjoittamassa vallanlaajennuspolitiikassa p:eilla on sangen suuri merkitys. Varsinkin Ranska on luonut tyyppillisiä p.-suhteita. Sen „suojelusta” nauttivat m. m. Tunis, Annam, Kambodža sekä v:sta 1911, Ranskan ja Saksan välisen pitkällisen kilvoittelun ja niiden vihdoin aikaansaaman järjestelyn jälkeen, Marokko. Nämä p:t eivät ole kaikissa kohdin samanlaiset, mutta yhteistä niille on, että „suojelija” täydellisesti tai melkein täydellisesti estää „suojatin” olemassa välittömässä suhteissa vieraisiin valtioihin, ylläpitää järjestystä, sotilaallisesti miehittää määrättyt paikat sekä ottaa omaan luostaansa eräät hallinnon haarat. Samat yleiset piirteet tavataan muitenkin valtioiden p:eissa. — Moni p. on ennemmin tai myöhemmin muutettu täydelliseksi vallanalaisuudeksi hävittämällä „suojatin” valtiollinen olemassaolo. Niinpä Ranska 1885 asetti Madagaskarin „suojeluksensa” alaiseksi, mutta teki siitä jo 1896 tavallisen siirtomaan. Sitävastoin Abessinian l. Etiopian, jonka Italia 1889 tehdyllä sopimuksella oli asettanut eräänlaisen suojelusherruuden alaiseksi, 1896 jälleen onnistui palauttaa täysi riippumattomuutensa. — Egyptissä, joka oikeudellisesti on Turkin vasallivaltio, on Englanti v:sta 1882 asti harjoittanut puhtaasti tosiasiallista, oikeusperustetta vailla olevaa julkista valtaa. Kuban tasavalta ei ole Yhdysvaltain p:n alainen, vaikka tämä valta kyllä on hankkinut itselleen laajan oikeuden sekaantua Kuban asioihin.

Kun p. on valtioidenvälinen suhde, on luonnollista, että valtaa, jota jokin sivistysvaltio harjoittaa varsinaisissa siirtomaissaan, ei voida sanoa p:ksi, vaikka toisinaan erehdyttävästi puhutaan siirtomaa-p:sta (protectorat colonial). — Toiselta puolen pelkkä suojeluksen lupaminen toiselle valtiolle ei perusta p:ia; niinpä San Marinon tasavalta ei ole Italian p:n alaisena. (Heilborn, „Das völkerrechtliche Protectorat” (1901); Despagnet, „Essai sur les Protectorats” (1896); Bornhak, „Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter den modernen Staaten”

„Société de la Providence“ „Hilfsverein“
ks. E. K. a.

Protektori lat. *protector* s. *protector* suo-
jehtaja, suojelijan, valtio-oikeus — Nimitys esiin-
tyy varsinkin Englannin historiallisissa. Oliver
Cromwellin vastustajien ja hänen poikien
vastustajien tasavallan oltua johtajien arvostusta
häiden *protektori* Napoleon I nimettyä it-
seensä 1806 Ranskan Itäisen suojelusturaksi l. p. ks.
Proteksioni lat. *protector* suojehtaja suo-
jeht. suositusta.

Proteksionismi ks. **Proteksionismi** suo-
jehtatullijärjestelmä ja sen kannattaminen —
Proteksionisti, suojelustullijärjestelmän
kannattaja.

Proterandria, aikaisheteisyys, ks. Ai-
kaisheteisyys.

Proterogynia, aikais-emisyys, ks. Aikais-
eminen.

Proterozooninen, *geol.*, pekambriumien myö-
hempi osa (vrt. *Präkambriset muodostumat*).

Protesilaos [*prōtesilāos*], kreik. taruhenkilö.
Iphikloksen poika, Theesalian Phylakeen kunin-
das P. kaatu ensimmäisenä kreikkalaisista Troian
rannalla, ensimmäisenä astuessaan maihin. Hänen
puolisonsa oli Laodameia (ks. t.). L. T.

Protestantti, nimitys, joka johtuu siitä vasta-
lauseesta, protestista (ks. t.), minkä evankeliset
säädty Speierin valtiopäivillä 1529 tekivät enem-
mistön omantunnonvapautta polkevia päätöksiä
vastaan. Tämän protestin allekirjoittajia ja hy-
väksyjä ruvettiin nimittämään p:ieiksi. Sitten-
min sana on tullut kaikkien evankelisten nimi-
tykseksi. E. K. a.

Protestanttien yhdistys (*Protestantenverein*),
s. ks. yhdistys vapauttaneiden protestanttisuuden
etujen valvomista varten. P. y., joka perustet-
tiin Frankfurt am Mainissa 1863, sai alkunsa
vastapainona sitä yleistä taantumuksellista suun-
taa vastaan, joka vallitsi Saksassa viime vuosien
keskipaikoilla. Yhdistyksen varsinaisen perus-
taja oli vapaamielinen teologi Schenkel
(ks. t.), mutta siihen kuului myös välitysteolo-
geja kuten Rothe (ks. t.) ja vanhoillisista
Michael Baumgarten, joka kirkkopoliitikassa sei-
soi vasemmiston kannalla. P. y. asetti positiivi-
seksi päämääräkseen uskonnon ja kulttuurin so-
vituksen, jota varten vapaalle jumaluusopille oli
tehtävä tilaa. Vaadittiin myöskin hallitukselta
seurakunnille enemmän vaikutusvaltaa kirkolli-
sessa elämässä ja lujuttia Rooman pyyteitä vas-
taan. P. y:llä oli alussa jommoinenkin menez-
ty, mutta ajan pitkään sen merkitys on yhä
vähentynyt. Toiselta puolen on siitä huomatta-
via aineksia, kuten esim. Kalthoff Bremenissä,
luisunut ulkopuolelle kaiken kristillisyyden ra-
joja monistiliittoon y. m., toiselta puolen ovat
melilliset ainekset liittyneet toisiin järjestöihin,
esim. „Christliche Welt“in ystäviin, joiden piiri
alkuaan muodostui Ritschlin oppilaista. P. y:een
kokoontuleminen on ollut keskeistä 20 vuorokauden
tönsä. Yhdistyksen äänenkannattajia ovat „Prot.
Kirchenzeitung“ (aikaisemmin „Prot. Monats-
hefte“) sekä „Protestantenblatt“. E. K. a.

Protestanttilinen unioni (evankelinen unioni)
ks. E. K. a.

Protestanttisuus, katolilaisuutta vastustava
hengensuunta kristillisessä kirkossa. Kun katoli-

laisuuden lähtökohdista on kirkkouate, on p:n
lähtökohdista yksityisen sielun suhde Jumalaan.
Protestanttisen katsantokannan mukaan on ih-
minen luonnostaan perinjuuriin turmeltunut eikä
kykene ensinkään pelastamaan itsensä. Pelas-
tus on Jumalan vapaa lahja. Tämän periaatteen
kautta kielletään kaikkien hurskaudenharjoitus-
ten ansiollisuus. Senkautta tehdään myöskin tyh-
jäksi munkkilaiselämä, pyhimysten ansio ja pal-
veleminen, sielunmessut y. m. Katolinen käsitys
oikeudellisesta suhteesta Jumalan ja ihmisten
välillä hyljätään. Jumalan armo on otettava
vastaan lapsellisessa uskossa. Usko ei ole kirkon
opin totenapitelmistä, vaan luottamusta Juma-
laan ja turvaantumista hänen antamiinsa lupauk-
sin. Uskokin on Jumalan työ: se saapi alkunsa
Jumalan sanasta ja sakramenteista. Ja usko on
Jumalalle kallis, sillä se antaa hänelle kuunnian
ja käsittää Kristuksen, joka on Jumalan pe-
lastusneuvon toteuttaja.

Uskon kautta tulee ihminen vapaaksi. Vapaus ei kuulu luonnolliselle, vaan kristitylle ih-
miselle. Jumalan lapsena on kristitty vapaa
laista, ulkonainen laki ei häntä enää pakota eikä
tuomitse, sillä uskon kautta on hänessä sisälli-
nen laki, harras halu Jumalan tahdon tekemi-
seen. Usko ei vapauta itse töistä, vaan pane-
mista arvoa töihin. Autuuden pysyväänä per-
ustuksena on Jumalan armo eikä työt, joten
pelastuksen varmuus on kristitylle mahdollinen.
Ulkonaisista töistä siirtyy merkitys mielenlaa-
dulle ja sen puhtaudelle.

P:lla on myöskin katolilaisuudesta poikkeava
elämäntapa. Teroitetaan, että kristitty
rakkauten kautta on kaikkien palvelija. Pää-
velvollisuus on lähimmäisen palveleminen rakkau-
dessa. Kaikki rehellinen työ saapi tunnustuk-
sensa. Kutsumuksen käsitteelle annetaan mitä
suurin arvo. Sen suorittaminen on Jumalan pal-
velusta. Kirkonmiehet ja maallikot eivät muo-
dosta eri shätyä, vaan vallitsee kristittyjen ylei-
nen pappuus; ainoastaan järjestyksen vuoksi tu-
lee olla erityinen saarnavirka. Asketismi hyljät-
tään ja niinhyvin maallinen työ kuin luonnolli-
nen elämänilo saavat oikeutensa.

P. puolustaa ihmishengen itsenäisyyttä.
Tämä itsenäisyys esiintyy myöskin vapautuksena
kirkollisista auktoriteeteista ja perintätiedosta.
Uskonpuhdistajat eivät hyväksy skolastiikkaa
(ks. t.), vaan ovat humanistien kanssa yksi-
mielisiä sen vastustamisessa. Opinasioissa p. ei
tunnusta kirkolliselle perintätiedolle ratkaisevaa
merkitystä, vaan yksin Jumalan sanalle. Mutta
aatteellinen käsite: Jumalan sana, ja empirinen
käsite: Raamattu, eivät ole identtisiä. Sentähden
on raamatunkriittikki Lutherista alkaen ollut
protestanteille ominainen. Jumalan sana on ju-
listus synnistä ja armosta, laki ja evankeliumi
ja ennen kaikkea Jeesus Kristus.

Aikaan nähden voidaan erottaa vanha-
protestanttisuus ja uusprotestant-
tisuus. Niiden rajana on valistus. Vanha-p.
hyväksyi muinaisuudesta perityn maailmankuvan
ja kehitti taistelussa katolisuutta vastaan sana-
innoitusopin (ks. Innoitus). Uus-p. on hyl-
jännyt vanhan maailmankuvan ja kokee perus-
taa uskonvarmuuden kristilliseen kokemukseen.
Se pyrkii samalla kosketuksiin nykyajan tieteen
ja kulttuurin kanssa. Monet uuden ajan jaloim-

mat aatteet, kuten uskonnonvapauden ja siveellisen autonomian, ovat kasvaneet esiin p:n maaperästä. N. s. p:n periaatteista k. Muodollinen periaate. vrt. Katolilaisuus. [Karl Sell. „Katholizismus und Protestantismus“ (1908), E. Troeltsch, „Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit“ (1909); Kultur der Gegenwart, Teil I. Abt. IV, Bd I), C. Werckshagen, „Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts“ (1909). W. Herrmann, „Verkehr des Christen mit Gott“ (1912), E. Johansson, „Lutherin reformatoriset pääkirjat“ (1900.) vrt. Uskonpuhdistus. E. K. a.

Protesteerata, tehdä protesti (ks. t.); panna vastalause.

Protesti (mlat. *protestā'tiō*), vastalause. P. on keino selityksellä julkisen viranomaisen edessä turvata itsensä oman tekonsa vääriä selitystä, vieraan henkilön perusteettomia vaatimuksia y. m. vastaan. Meillä on merilaisa nimenomaan säädetty, että p. on tehtävä merivahingon tapahtuessa, useampien konnossementin haltijain vaatiessa samaa tavaraa j. n. e. Vekselioikeudessa ymmärretään p:lla prosessioikeudenluontoista määräseikkojen todistuttamista yksinään siihen pätevän julkisen viranomaisen edessä. P:n voi ottaa siitä, että vekseliä ei ole lankeemisaikana lunastettu, että vekseliä ei ole tunnustettu, että ei ole saatu merkintää vekseliin tunnustettavaksi tai maksettavaksi esittämisestä j. n. e. Ottamalla p. säilytetään vekselioikeus asettajaa ja siirtäjiä vastaan. Protestauttamalla tratta, jossa ei ole mitään siirtoja tai ainoastaan prokurasiirtoja, lasku y. m. senkaltainen velkomusasiakirja tarkoitetaan osoittaa, että p:n-ottaja puolestaan on täyttänyt hänelle sopimuksesta johtuvat velvollisuudet. P:sta laatii notarius publicus p.-todistuksen, jonka tulee sisältää selostus määrätystä seikoista, ja jonka p:n-ottaja on velvollinen antamaan vastapuolelle, jos tämä haluaa täyttää sitoumuksensa ja korvata syntyneet kulut. E. K.

Protestitodistus ks. Protesti.

Proteus [*prō'teus*], kreik. tarustossa ennustustaitoinen merenhaltija. Poseidonin alamaisia, kuuluksia kyvystään muuttaa muotoa. P:n luo Pharoosaaressa, jossa hän paimensi merenjumalan hylkeitä, saapui Menelaos kotimatkallaan Troiasta ja sai hänet, hänen muodonmuuttelemisistaan huolimatta pakotetuksi neuvomaan tietä. Myöhemmin P:ta kuvattiin egyptiläiseksi kuninkaaksi, jonka luona Helena oli sillaikaa kuin Troiassa taisteltiin hänen utukuvastaan. — Proteus-luonne = helposti vaihteleva, epäluotettava luonne. L. T.

Proteus ks. Olmi.

Prot-evankeliumi (kreik. *proteuangelion* = ensimmäinen evankeliumi s. o. ensimmäinen iloinen sanoma Kristuksesta). Niin on vanhoista ajoista nimitetty 1 Moos. 3^s, joka Lutherin käännöksen mukaan kuului: „Ja minä panen vainon sinun (s. o. käärmee) ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemensensä välille; hän on rikkipolkeva sinun pääsi ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän.” Tässä käärme selitettiin tarkoittavan perkelettä, vaimon siemen Kristusta, joka musertaa perkeleen vallan, mutta samalla saa häneltä surmansa. Kuitenkin on todennäköistä, että mainitun paikan kirjoittaja on alkuaan tah-

tonut vain sanoa, että käärmee „siemenen” (s. o. jälkeläisten, suvun) ja vaimon „siemenen” (s. o. vaimon jälkeläisten, ihmissuvun) välillä on oleva ikuinen taistelu, jossa kumpikin esiintyy hänelle ominaisella tavalla: käärme koettaa purra ihmistä kantapäähän, ihminen musertaa käärmeen päätä (hepreassa „musertaa” ja „pistää” ovat ilmaistut samalla sanalla), ja tämä loppumaton taistelu on kertojan mielestä jumallisen kirouksen seuraus. A. F. P.-o.

Prothallium, alkeisvarsikko (ks. t. ja Sanikkaiset).

Protitit ks. Alkeiselimistö.

Protococcus ks. Vihreät levät.

Protogeneettinen (kreik. *prōtogenēs*), ensiksi syntynyt.

Protogynia = proterogynia.

Protohippos l. protohippys (kreik. *prōtos* = ensimmäinen, ja *hippos* = hevonen), eräs hevosen muinaisia (plioseeni-) kantaisi; kolmivarainen, sivuvarpaat keskivarvasta verrattomasti heikkomat, eivät enää koskettaneet maata, kynnärluu ja pohjeluu paljon paremmin kehittyneet, kuin nyk. hevosella. V. A. K.-io.

Protokolla (mlat. *protoco'llum*, < kreik. *prōtos* = ensimmäinen, ja *kolla* = liima), pöytäkirja (ks. t.).

Protokollasihteeri on ylempi virkamies senaatissa. — Ruotsin valtioneuvostossa oli vanhastaan p:ejä, joitten tehtävänä oli alkuaan pitää pöytäkirjaa neuvoston istunnoissa. Myöhemmin perustettuun korkeimpaan tuomioistuimeen järjestettiin myös protokollasihteerinvirkoja. Vastaavat virat perustettiin myös Suomen korkeimpaan oikeus- ja hallintolaitokseen. Nykyään on senaatin oikeusosastossa viisi ja talousosastossa kaikkiaan kaksitoista p:ää. ks. Senaatti. N. M.

Protonefridiot ks. Laakamadot ja Muuinaiset.

Protonema, alkeisrihma (ks. t. ja Sammalet).

Proton pseudos [*prō-*] (kreik., „ensimmäinen valhe”), *log.*, todistuksessa l. päätelmäsarjassa tavattava virheellinen perusedellytys, josta johtuu useita muita erehdyksiä. A. Gr.

Protoplasma (kreik. *prōtos* = ensimmäinen, ja *plasma* = muodostus) ks. Alkulima.

Protopterus ks. Keuhkokalat.

Prototyyppi (kreik. *prōto'typos*), alkumuoto, malli.

Protozoa ks. Alkueläimet.

Protracheata ks. Käsnäjalcaiset.

Protuberanssi (lat. *prōtuberā're* = paisua esiin) ks. Aurinko.

Proudhon [*prudō'*]. Pierre Joseph (1809-65), ransk. yhteiskuntafilosofi; toimi ensin latojana, sittemmin pienen kirjapainon osakkaana kotikaupungissaan Besançonissa. Saatuaan tämän kaupungin akatemialta stipendin 1838 P. lähti opintojansa jatkamaan Pariisiin; julkaisi 1841 kuuluisan kirjoituksensa „Qu'est ce que la propriété”, jossa hän m. m. lausui nuo rohkeat sanat: „omaisuus on varkautta”, ja joka tuotti hänelle paljon ikävyyttä, olipa vähällä saattaa hänet oikeudellisen vainonkin alaiseksi; julkaisuun vielä kaksi kirjoitusta omaisuuskysymyksestä P. joutui syytteeseen, mutta vapautettiin (1842); toimi 1843-47 erään suuren liikkeen apu-

lessä käytettynä nimitys tarkoittaa kaikkia niitä romaanialaisia kielimuotoja, joita keski- ja uudella ajalla tavataan, puhuttuina tai myös kirjoitetuina, Etelä-Ranskassa. Tämä on alue, jolla murreerot nykyään ovat tuntuvia, joka tuskin tarjoaa mitään yhteistä, ainoastaan tälle alueelle ominaista kielellistä piirrettä ja joka ulospäin on hankala rajoittaa senvuoksi, että sen sekä pohjoislounais- että kaakkoispuolella puhutaan kielimuotoja, jotka ani harvassa kohden jyrkästi eroavat lähimmästä provencelaisista kielimuodoista. Jyrkkänä esiintyminen nimityksen edellyttämä kieliraja nykyään ainoastaan Aude departementin etelärajalla sekä lähinnä Girondea. — Katalonian kieltä (ks. t.) pitää moni yhtenä p. k:n murteenä. Historiallisessa mielessä se todella lienee p. k:tä, joka 8:nneksi vuosisadalla kulkeutui Pyreneitten eteläpuolelle sinne siirtyneiden eteläranskalaisten mukana. Sitävastoin moni (ja jo v:sta 1323 alkaen) ei lue p. k:een kuuluvaksi alueella puhuttua gascognen murretta (murreryhmää), joka suhteellisesti läheisemmin liittyisikin Pyreneitten-takaisiin espanjan murteisiin.

Tätä määrittelyn vaikeutta kuvastaa myöskin p. k:n (kieliryhmän) nimityksen historia. Keski-ajalla (ja osittain vielä 19:nnelläkin vuosis.) lähinnä vastaava nimitys kuului *romans l. lenga romana* („romaaninen kieli”; käyt. nykyään ainoastaan laajemmassa mielessä, ks. Romaanilaiset kielet). 1200-luvulla katalonialainen trubaduuri R. Vidal saattoi etenkin sikäläiseen käytäntöön nimen *lemosí*, jolla ei tarkoitettu ainoastaan Lõmousin’in maakunnan kieltä, ja jota vieläkin käytetään Kataloniassa (vrt. Katalonian kieli). „Provencen kieli” nimitystä tavataan keskiajalla — ja yhä varsin epämääräisenä — oikeastaan vain Italiassa, Provencen maakunnan lähimmässä naapurissa. Mutta toisaalta tulisi-läkin kuuluisaksi Danten käyttämä *lingua d’oc* (Ranskan kuninkaan kirjeissä sittemmin *lingua occitana*) nimitys; tämä monesta syystä nyt vastaisi tarkoittustaan vielä huomommin kuin „p. k.” nimitys, joka viime vuosikymmeninä on vakaantunut, mutta jota puolestaan usein käytetään puhuttaessa vain muinaisprovencen kirjakiielestä (ks. alemm.). — Suppeammassa mielessä nimitys „p. k.” toisinaan myöskin esiintyy nimenomaa (Rhônen itäpuolisen) Provencen maakunnan murteitten yhteisnimenä.

Syntyhistoriallisesti p. k. on sen latinan jatkoa, joka jo Ciceron aikoina juurtui Provincia Narbonensikseen. P. k:n (laajemmassa mielessä) historia jakautuu kahteen jaksoon: muinaisprovencelaiseen ja uusprovencelaiseen. Muinais-p. k. on kielihistorian kannalta tärkeimpiä romaanilaisia kieliä. Sen kannattama kirjallisuuskin oli 200 vuoden aikana Euroopan loistavimpia. Se aiheutti m. m. kaksi samanaikaista kieliooppia, jotka ovat vanhempia kuin minkään muun romaanilaisen kielen: „Donatz proensals” ja „Rasós de trobar”, kumpikin jo 1200-luvulta. Näistä ja muista lähteistä päätetään varsinaisen muinaisprovencen kirjakielen, trubaduuri-kielen, näyttäytyy pääkohdissaan odotamattoman yhtenäiseksi. Luonteeltaan se on vanhoillisempaa, latinan näköisempää kuin muinaisranska. Tyyllillisesti se trubaduuri-kielenä saavutti varhaisen valmiuden ja muotojalouden, joka oli vertojaan vailla ja jonka vai-

kutus selvänä tuntuu ympäröivien sivistysmaiden runotyyliässä etenkin 1200-luvulla (Pyreneitten niemimaalla vielä paljon myöhemminkin). — Uusprovencen kieli. Valtiollisten olojen pakosta p. k:tä viimeistään noin 1400-luvulla yleensä lakattiin käyttämästä kirjaja virkakielenä; se vaiui kirjallisuuskielestä kirjasto- ja kätköön, ja „p. k.” nimitys seuraavina vuosis. merkitsee vain kaikkea tai joitakuuta Etelä-Ranskan kansanmurteita. Kun sitten 1500-luvulta alkaen alueella esiintyy yksityisiä kansanrunoilijoita, niin heidän kirjoittamansa kieli näyttää aivan toiselta kuin edellisten vuosis. p. k. Ero on pääasiallisesti oikeinkirjoituksessa. Äänteellisistä utuuksista huomattavin on entisen loppu-a:n ääntyminen o:n tapaisena (lat. *amata*, muinaisprovencen *amada*, uusprovencen *amado*) — muutos, jota joissakin kohdin voi taapain seurata aina 1400-luvulle asti. — Erikaisen merkityksen sai uus-p. k. 1800-luvulla, kun n. s. felibrit (ks. *Félibres*) uskaliaasti ottivat tehtäväkseen eräitten sointuvain kansanmurteiden pohjalta luoda Etelä-Ranskalle uuden varsinaisen kirjallisuus- ja kansalliskielen, joka jo ehti ihmeelliseen kukoistukseenkin. Yrityksen vastainen kohtalo tuntui kuitenkin arveluttavammalta kuin vastaavan liikkeen esim. Kataloniassa (vrt. Katalonian kieli ja kirjallisuus). — [Muinais-p. k:tä koskevia alkeiskirjoja: Schultz-Gora (1906), Crescini (1905), Grandgent (1905); niissä kirjallisuusviitteitä. Tärkeimmät uusimmat julkaisut: P. Meyer, „Documents linguistiques du midi de la France” I (1909); Morf, „Vom Ursprung der prov. Schriftsprache” (1912); Adams, „Word-Formation in Provençal” (1913); Levy, „Petit dictionnaire prov.-français” (1909). — Uus-p. k:tä: Koschwitz, „Grammaire de la langue des félibres” (1894). Mistral, „Lou tresor dóu felibrige” I-II (1878-88) on uusprovencelais-ransk. sanakirja, joka kooltaan ja arvoltaan vastaa meidän Lõnnrotiamme. Erittäin tärkeitä nykyismurteitten aineksia sisältää „Atlas linguistique de la France” (1902-12). — vrt. myös Romaanilaiset kielet.]

O. J. T.

2. Kirjallisuus. Provencelainen kirjallisuus on alkanut lyyrillisellä kansanrunoudella, jota meidän aikoihimme kuitenkaan ei ole säilynyt sanottavia jälkiä. Sensijaan syntyy 11:nneksi vuosis. lopulla ritariston piireissä runsas taidelyriikka, n. s. trubaduuri-runous (ks. Trubaduuri). Sen kukoistusaika on 12:nneksi ja osaksi 13:nneksi vuosis. Tämän jälkeen joutuu runouden harrastus porvarillisten säätyluokkien tehtäväksi, mutta osoittamatta silloin enää samaa välittömyyttä ja elinvoimaa kuin ennen, se lakastuu tyystin keskiajan lopulla. Verrattuna lyyrillisen runouden runsauteen, on provencelainen kirjallisuus tuottanut vain muutamia harvoja eepillisiä runoelmia. Melkein ainoa meille säilynyt historiallis-aiheinen eepos on 12:nneksi vuosis. peräisin oleva „Girart de Roussillon”. Seikkailuromaaneista on huomattavin 13:nneksi vuosis. syntynyt „Jaufré”, joka kuuluu aiheeltaan Artur-tarinapiiriin. Muista eepoksista on mainittava sivistyshistoriallisessa suhteessa tärkeä „Roman de Flamenca” samalta vuosis. kuin edellinenkin. — Enemmän kuin eepillinen, on didaktinen runous saanut huomiota osakseen. Paitsi useita trubaduuri-lauluja, jotka ovat opettavaisia luon-

matta niitä vielä pidettiin, viimeiset 1677. — 2. ks. Presbyteriläinen kirkkojärjestys.

Provinsiaalisynodi ks. Presbyteriläinen kirkkojärjestys.

Provinsialismi (lat. *provinciālis* = provinssiin kuuluva), murteellisuus, kansankielestä kirja- tai sivistyneeseen puhokieleen (tieten tai tietämättä) lainattu, jälkimmäisestä enemmän tai vähemmän eroava murteellinen sana tai lausetapa.

Provinssi (lat. *provincia*), roomal. voittomaa, jonka hallinto oli roomal. virkamiehen (prokonsulin, propretorin) käsissä. Paitsi yleisiä veroja suorittivat pien asukkaat, joiden oikeudellinen asema oli vaihteleva, erikoisia p-rasituksia, joiden kanto usein oli vuokrattu veronkantajille, publikaaneille. — Nykyisin p:ksi sanotaan valtion hallinnollisia alueita, joten p. voi merkitä samaa kuin esim. maakunta t. lääni.

Provisioni (lat. *provisiō*), kaupassa tavallisesti prosentteissa laskettu hyvitys jonkun liikeasian toimittamisesta, toimitus-, välitys-, asiamiespalkkio.

Provisorinen (lat. *providēre* = edeltäpäin huolehtia), väliaikainen, väliaikaiseksi aiottu; vastakohta lopullinen, pysyväiseksi aiottu, „definiitivinen”.

Provisorinen laki, väliaikaiseksi aiottu laki, erittäinkin sellainen, joka sisältönsä nähden olisi säädettävä yleisessä lainsäädäntöjärjestyksessä, s. o. kansaneduskunnan myötävaikutuksella, mutta jonka hallitus valtiosäännön määräämillä edellytyksillä on oikeutettu yksin säätämään väliaikaisesti voimassa olevaksi, kunnes se voidaan alistaa kansaneduskunnan hyväksyttäväksi tai hylätväksi. Tällaisia lakeja, joitten säätämiseen poikkeuksellisissa tapauksissa useitten maitten perustuslait valtuuttavat hallituksen, sanotaan useasti hätälakeiksi l. pakkotila-asetuksiksi. vrt. Lainsäädäntö.

Provisorium (ks. Provisorinen), väliaikainen tila, erittäinkin sellainen jatkuva risti-riita hallituksen ja kansaneduskunnan välillä, joka on antanut edelliselle aiheita mennä säännönmukaisen toimivaltansa rajain ulkopuolelle; myöskin hallinnollinen asetus, joka tällaisen välitilan kestäessä on annettu. P:ksi nimitettiin erityisesti Tanskassa niitä väliaikaisia asetuksia, joita vanhoillisen hallituksen ja eduskunnan välisen pitkällisen ristiriidan aikana (1873-94) perustuslain 25 §:n nojalla annettiin. R. E.

Provokaattori (lat. *provocāre* = kutsua esiin), salaviekas rikokseen kiihottaja. ks. Provokatsioni.

Provokatsioni (lat. *provocātiō*), yllytys, kiihotus. tav. salainen kiihottaminen rikkselliseen teokoon. P:sta puhutaan erityisesti myöskin silloin, kun hallitus taikka valtanpitäjät yleensä petollisesti yllyttävät valtiollisia vastustajiaan ilmaisemaan aikeensa, paljastamaan toimintansa taikka ryhtymään väkivaltaisiin keinoihin; tarkoituksena on silloin, että vastustajain kukistaminen kävisi sitä helpommaksi. — Prosessi oikeudessa vastapuolelle tehty vaatimus, että hänen oikeudenkäynnissä olisi lausuttava mielensä jostakin ridanalaisesta seikasta, esitettävä todistuskappaleita y. m. s. R. E.

Provoeerata (lat. *provocāre*), aiheuttaa, yllyttää.

Prudentius [-e-], Aurelius (s. 348 j. Kr.), etevä roomal. kristitty virsirunoilija, syntyisin Espanjasta, kohosi korkeaan virkaan, mutta luopui ennen pitkää siitä eläen loppuikänsä yksinomaan hengellisiä tarkoituksia varten. Paitsi virsiä P. on myös kirjoittanut opettavaisen allegorisen runoelman „Psychomachia” („Taistelu sielusta”). P:n kuolinvuosi on tuntematon. Hänen virsiään on suomalaisessa virsikirjassa kaunis „Jo vaijetkoon valitusäänät”, n:o 207. E. K-a.

Prud'hommes [*prydo'm*] (ransk.), oik. viisaat miehet, kunnonmiehet; Ranskassa ammattituoistuinten jäsenten nimitys ks. Ammattituoistioistuint.

Prud'hon [*prud'ho*], Pierre Paul 1758-1823), ransk. taidemaalari; opiskellut Dijon'issa. Pariisissa ja 1782-87 Italiassa, jossa varsinkin Correggion ja Leonardo da Vinci'n pehmyt valohämy ja nuorekkaat viehdehdys henkilöiden kuvaus painoivat leimansa hänen taiteeseensa. Vallankumouksen aikana P. vietti Pariisissa puutteenalaista elämää piirustajana; vasta vuosisadan vaihteessa hän alkoi herättää huomiota, sai m. m. Napoleonilta toimeksi suorittaa mytologisia ja historiallisia maalauksia (Louvressa) ynnä muutokuvallauksia sekä tuli 1811 keisarinna Marie Louisen piirustuksenopettajaksi. Traagillisesti päättyvä rakkaus oppilaseensa, maalaajatar Constance Mayeriin (teki itsemurhan 1821) mursi hänen elämänsä. — P. oli empire-ajan omaperäisin ransk. maalari, jonka merkitys perustuu siihen, että hän Davidin kylmänlaisesta plastilisesta suunnasta riippumattomana ja sen vastakohtaksi kiinnitti päähuomionsa kuvien maalaussellisuuteen ja valon, etenkin valohämyyn esittämiseen. Klassisilelta taltolta saatua vaikutusta osoittavat hänen ihanteelliset, enimmäkseen vertauskuvalliset aiheensa, mutta hengeltään tämä haaveksivan lyrillinen, surumielisen hellä kauneudenpalvelija pysyy kaukana aikansa antiikkia matkivasta taiteesta. — P:n teoksista, jotka nyk. jo ovat kovasti tummuneet, mainittakoon mestarilliset muutokuvat „M-me Copia” ja „Keisarinna Joséphine Malmaisonin puistossa” (Louvressa) ja mytologis-allegoriset maalaukset „Psyke tuulenhaltiaien kuljettamana” ja „Kosto ja oikeus ajavat rikosta takaa” (molemmat v:lta 1808 ja Louvressa) sekä „Psyken uni” Chantilly'n museossa, jossa sitäpaitsi on parhain kokoelma hänen piirustuksiaan. Elämänsä lopulla P. maalasi uskonnollisiakin tauluja (esim. keskeneräinen „Kristus ristillä”, Louvressa) ja vaikututtanut perhekuvauksen „Isän kuolema” (1822). [E. de Goncourt, „Catalogue raisonné de l'oeuvre peint, dessiné et gravé de P.” (1876); Clément, „P. sa vie, ses oeuvres et sa correspondance” (1880), ja Gauthiez, „P.” (1886).] E. R-r.

Prunella = Brunella (ks. t.).

Prunkkala (ennen myös Järvenoja; ruots. Brunkkala; uusi nimitys Aura). 1. Kunta, Turun ja Porin l., Maskun kihlak., Liedon-Prunkkalan nimismiesp.: kirkolle Auran asemalta 6½ km, Liedon asemalta 7 km. Pinta-ala 6,7 km², josta viljeltyä maata (1910) 2.908 ha (siinä luvussa luonnonniityt 199 ha, puutarha-ala 6,1 ha, viljaakasvava kaskimaa 16,3 ha). Manttaali-määrä 23½, talonsavuja 68, torpansavuja 52 ja muita savuja 137 (1907). 1.140 as. (1913); 244

seudun. Neljännellä matkallaan 1883-85 P. kulki Kjahtasta, Urgan ja Kuku norin ylitse Hvanghon ja Jangtsekiangin lähteille ja sieltä Tarimia



N. M. Przewalski

kautta Karakoliin Issyk-kulin rannalla. Valmistautuessaan viidennelle retkelle hän kuoli Karakolissa, joka nimitettiin uudestaan hänen kunniaakseen Prževaljskiksi ja jonne hänen muistopatsaansa pystytettiin. Suuret osat siitä 4.000 km pitkistä ja 1.000 km leveästä alueesta, jossa P. liikkui, olivat siihen asti olleet joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi tutkimattomia. Paitsi Itä-Turkestanin, on P. myöskin Pohjois-Tibetin tutkimuksessa ollut uranaukaisijana. Matkoillaan P. teki myöskin tarkkoja eläin- ja kasvitieteellisiä havaintoja, kooten arvokkaita kokoelmia ja löytäen useita uusia eläinlajeja. — Julkaissut: „Matka Ussuri'n alueelle“, „Mongolia ja tanguuttien maa“, „Kuldžasta Tjan-Sanin ja Lop-norin taakse“, „Kolmas matka Keski-Aasiassa“, „Neljäs matka Keski-Aasiassa“, „Kulkuteitä sekä meteorologisia muistiinpanoja“, „Tangutian kasvisto“ y. m.

Präntti (ruots. *pränt*), painettu lukuteksti.

Prässi (ruots. *press*), painin, puristin; puristus.

Prästbacka [*prest-]*, ratsutila ($1\frac{1}{4}$ manttaalia, 652 ha) Askolan pitäjässä 17 km Porvoon kaupungista jokseenkin pohjoiseen. Tiilitehdas; juustomeijeri. P. oli 1800-luvun alussa von Kræmerillä ja 1855-86 kenraalimajuri G. H. Lybeckillä, jolta sen osti tilanomistaja W. Forsskähl. Nyk. omistaja (1914) tilanomistaja Hj. Forsskähl.

A. Es.

Prästholm [*prest-]* (Prästeholm), saari Raaseporin edustalla. Siellä tehtiin 30 p. heinäk. 1488 väirauha Ruotsin hallituksen ja Liivinmaan kalparitariston kesken.

Prästkulla [*prest-]*, 1 manttaalin suuruinen allodisäteri Tenholan pitäjässä 10 km pohjoiseen Lappvikin rautatieasemalta. Se käsittää nyk. alaisine tiluksineen n. 18 manttaalia. Tästä on n. 10 manttaalia Taube-suvun sääntöperintöä. Omassa viljelyksessä on $7\frac{1}{4}$ manttaalia. Tilaan kuuluvat m. m. Degergårdin allodisäteri sekä Jordansbyn ja Rombyn ratsuvelvolliset säterit Tenholan pitäjässä. — Mylly ja juustomeijeri. Laivaliike Hangonkylästä. — P. on vanhimpia aatelistöjä maassamme. V. 1351 kuningas Maunu Eerikinpoika myönsi rälssioikeuden Heinlahden (= P:n) omistajalle Sigvaldille. V. 1399 Jöns ja Staffan Domare möivät P:n, joka oli heidän isänperintönsä, Sune Jönsinpojalle. Tältä, joka kuului vanhimpaan maamme kolmesta Ille-suvusta, peri tilan hänen poikansa valtaneuvos Sune Sunenpoika ja tältä hänen tyttärensä sekä tämän toinen puoliso alalaamanni Pentti Martinpoika, joiden tytär joutui naimisiin kihlakunnantuomari Pietari Henrikinpojan kanssa (eli v:n 1500 vaiheilla). Viimemainitusta polveutui se Ille-suku, joka 1625 kirjoittautui Ruotsin ritarihuoneen jäseneksi, ja jonka hallussa P. oli kunnes suku 1670 miehenpuolelta sammui. Tila

siirtyi nyt kihlakunnantuomari Kustaa Ilen tyttären puolisolle, laamanni Johan Gjösil (k. 1697) ja hänen suvulleen. Hänen pojanpoikansa, maaherra Lorenz Johan Gjö (v:sta 1771 vapaa-herra Göös; k. 1774), määräsi P:n 1757 sääntöperintötilaksi. Maaherra Gjösin tytär oli naimisissa kapteeni, sittemmin majuri J. R. Tauben (k. 1795) kanssa. Tämän avioliiton kautta P. joutui Taube-suvulle, jonka hallussa se yhä on. Nyk. omistaja (1914) kapteeni J. R. Taube. Tila on siis naimisliittojen kautta periytynyt suvusta suvulle yli 500 vuoden ajan. Yllämainittujen ohella mainitaan P:n omistajina 1536 Peder Spora, 1600-luvun alkupuolella Klaus Munk af Fulkila, jonka puoliso oli Maunu Ilen leski, ja 1700-luvun ed. puoliskolla K. M. von Numers ja D. Wulferona, jotka puolisoidensa o. s. Gjösien kautta omistivat osan tilasta y. m. — Puinen, yksikerroksinen taitekattoinen päärakennus lienee 1700-luvulta. Taulukokoelma, joka sisältää pääasiallisesti Taube-suvun jäsenien muotokuvia, on herraskartanoimme huomattavimpia.

A. Es.

Prästö [*prest-*] (l. Prestö), Vårdön kappeliin kuuluva saari Ahvenanmaalla, reunustaa Bomarsundin salmaa itäpuolelta: P:n saarella oli yksi Bomarsundin (ks. t.) linnoituksen torneista ja sotilassairaala linnoituksen olemassaolon aikana. [Topelius, „Finland framst. i teckningar“, siv. 119.]

Prätigau [*pre-*] (lat. *Val Pratens* = „niitty-laakso“), viljava alppilaakso Sveitsissä. Graubündenissä, Reiniin laskevan Landquartin ympärillä. Rhätikonin ja Ala-Engadinin vuoristojen välissä; 36 km pitkä, aivan kapea, n. 9.000 as., saksaa puhuvia retoromaaneja.

Präaria, präario ks Preeriat.

P. S., lyh. lat. sanoista *Post scriptum*, jälkirjoitus.

Psalmi (kreik. *psalmo's* = kielisoittimen säestyksellä laulettava laulu), varsinkin V:ssa T:ssä olevien uskonnollisten, lyyrillisten runojen nimitys (ks. Haprean kieli ja kirjallisuus 2). Paitsi psaltrarissa (ks. t.), tavataan lukuisia p:jeja myöskin historiallisissa kirjoissa (esim. 2 Moos. 15₁₋₁₈; 5 Moos. 32₁₋₄₃; 1 Sam. 2₁₋₁₀ y. m.) ja profeettallisissa kirjoissa (esim. Jes. 38₂₀; 42₁₀ ja seur., 43₁₈ ja seur.; Jer. 14₁ ja seur., 15₁ ja seur.; Joon. 2₂₇₋₃₀; Miik. 4₁ ja seur., 7₁ ja seur. y. m.). V:n T:n kaanonin jälkeiseltä ajalta ovat mainittavat Salomon psalmit (ks. t.) ja Salomon oodit (ks. t.). Psalmirunoutta on viljelty Israelissa vanhimmista ajoista saakka, enimmäkseen jumalanpalveluksen yhteydessä. Voimme jakaa p:t tyylilajin puolesta seuraaviin luokkiin: 1) hymnit l. ylistysvirret, jotka ovat joko a) kulttivirsiä — juhlasaattovirsiä, juhla- ja voittohymnejä, liturgisia hymnejä, eskatologisia hymnejä — tai b) monodista lyriikkaa l. yksityisten ylistyslauluja; 2) rukousspalmeja: a) kiitosrukouksia, seurakunnallisia ja yksityisiä, b) valituspalmeja, seurakunnallisia ja yksityisiä, c) kuningaspalmeja ja d) uskonpalmeja; 3) hengelliset laulut: a) varsinaisia hengellisiä lauluja ja b) opetusrunoja. Muin. babylonialaisten ja egyptiläisten uskonnollisissa hymneissä, valitusvirsissä ja opetusrunoissa tavataan paljon muodollisia yhtäläisyyksiä V:n T:n p:ien kanssa. [Arthur Hjelt, „Psalmien merkityksestä ja luonteesta“ (1914).]

Ar. H.

Psalmilaulu. Miten psalmeja aikomaan laulattiin Jerusaleman temppelissä, sitä ei ole varsin tutkittu. Nykyiset psalmiset laulut ovat roomalaisen ja hellenistisen kirkon liturgisissa lauluissa. Sitä paitsi on syytä olettaa, että kristillinen psalmilaulu on ainakin pääpiirteiltään periytynyt muinaisjuutalaisesta. Paitsi vuorottelevaa esitystapaa (ks. Psalmit ja laulu) on ollut kirkossa psalmien tunnusmerkkeihin sen resitatiivinen melodiikka. Enin osa säikeestä lauletaan samalla säikeellä (keskisiveli, tonus currens, dominanti); ainoastaan säikeitten lopulla muodostuu melodinen kappale, jota kutsutaan *versetiksi* (ks. Psalmit ja laulu). Hellästä musiikkisäilytyksestä on säikeitten aluksiinkin huakan melodista liikettä. Säeparit ovat kaikki yhtäläiset. Eroa ilmenee vain keskisivelillä laulettavien tavujen lukumäärässä sekä lopukkeiden rytmillisessä laadussa, joka riippuu säikeiden melodiikkasäilytyksestä. Samanlaisia resitatiivisyyttä tavataan myös Intian vanhoilta ajoilta perityissä tempelilauluissa. P:ua käytetään nykyään enimmäkseen roomal.-katolisessa ja anglikaanisessa kirkkokunnassa. Edellisessä rajoittuu sävelmamuotojen lukumäärä noin kymmeneen, ja nekin ovat muunnoksia parista kolmesta runkosävelmästä. Jälkimmäisessä on sävelletty kymmenittäin uusia sävelmiä, joiden melodinen sävy on vilkkaampi ja heleämpi, mutta resitatiivinen käyttötapa entisten kaltainen.

I. K.

Psalmista, psalmin kirjoittaja; ks. Psalmit ja laulu.

Psalteeri (lat. *psalterium* = psalttarikirja), latinankielinen Daavidin psalttari, varsinkin sellaisena kuin sitä käytettiin katolisen kirkon jumalanpalveluksessa. P. luettiin tai laulettiin alusta loppuun joka viikko „kanonisina rukoushetkinä”. Liturgisiin tarkoituksiin tai kotihartauteen käytetyt p.-kirjoitukset olivat usein erittäin kallisarvoisia, siroilla alkukirjaimilla ja maalauksilla koristettuja. J. G.

Psalttari (kreik. *psalterion*, saks. *Psalter*, ruots. *psaltare*) merkitsee oik. eräänlaista kieli-soitinta, mutta käytetään V:n T:n psalmikokoelman nimenä (esim. Sionin kannel). P., joka käsittää 150 psalmia jakaantuen 5:teen kirjaan, on muodostunut useasta pienestä laulukokoelmasta. Näistä on vanhin „Daavidin psalttari” (ps. 3-41), joka on laadittu 5:nnellä vuosis. e. Kr., ehkä Nehemian toimesta. Seuraavalla vuosis. muodostui „elohistinen psalttari” (ps. 42-88), jossa erotamme kolme pienempää kokoelmaa: Daavidin psalmit 51-72. Koorahin psalmit 42-49 ja Aasaan psalmit 50, 73-83 sekä niiden liitteenä ps. 84-88. „Daavidin psalttari” ja „elohistinen psalttari” yhdistettiin v:n 300 vaiheilla yhdeksi laulukirjaksi, jonka alkuun pantiin ps. 2 ja loppuun ps. 89. Tätä laulukirjaa (ps. 2-89) laajennettiin 3:n neljällä vuosis. kahdella uudella kokoelmalla (ps. 90-107 ja 109-118) ja sen johdannoksi asetettiin ps. 119, jota pidettiin ps. 118. Myöhemmin liitettiin kirjan loppuun vielä kaksi kokoelmaa (ps. 120-134 ja 135-150). Näiden lisäksi on v:n 300 vaiheilla e. Kr. Useimmat p:n psalmit — hepr. raamatussa 109 — ovat varustetut päällekirjoituksilla, joissa mainitaan psalmin kirjoittaja. Daavidin psalmeja on 109, Aasaanin 10, Koorahin 10, Sionin 10, ja 119 psalmia. Psalmit 1-150 on laulettu Jerusaleman temppelissä ja hepr. raamatussa 109.

tanille kullekin yksi psalmi. Nämä päällekirjoitukset, jotka sitäpaitsi sisältävät erinäisiä muusikaalisia termejä, eivät ole psalmien kirjoittajien käsialaa. Ne ovat myöhemmin lisätyt psalmien otsakkeiksi ja perustuvat traditiointiin, joka osoittautuu epäluotettavaksi. Oli olemassa pyrkimys liittää Daavidin nimi niin moneen psalmiin kuin suinkin. Lukuisissa tapauksissa sisällitys osoittaa selvästi, että psalmi on sepitetty Daavidin aikojen myöhemmin. Suurin osa psalmeista on syntynyt maanpaon jälkeisinä aikoina. Rii-danalaista on, missä määrin vanhempien psalmien joukossa on säilynyt Daavidin runotuotteita. [Franz Delitzsch, „Biblicher Kommentar über die Psalmen” (5: s pain. 1894), Frants Buhl, „Psalmerner” (1900), Friedrich Baethgen, „Die Psalmen” (3: s pain. 1904), Hermann Gunkel, „Ausgewählte Psalmen” (1904), Rudolf Kittel, „Die Psalmen” 1914]. Ar. H.

Psammenitos (-i-) ks. Psammenitik III.

Psammetik (egypt. *Psemtek*), kolmen Egyptin kuninkaan nimi. P. I (663-609 e. Kr.); P. II (593-588 e. Kr.); P. III, ks. myös Psammenitos (525 e. Kr.); ks. Egypti II, palsta 545.

Psammiitti, *geol.*, yhteinen nimitys karkeille sedimenttivuorilajeille (esim. hiekkakivi), joissa yksityisten rakeiden läpimitta on 1,1 ja 0,01 mm välillä. (E. M-nen).

Psefiitti, *geol.*, yhteinen nimitys kaikista karkeimmille sedimenttivuorilajeille (esim. konglome-raatti), joissa rakeet ovat yli 1,1 mm:n läpimittaisia. (E. M-nen).

Pseudartroosi (kreik. *pseud* = valheellinen, ja *arthron* = nivel), valenivel, jollainen syntyy jonkin luun katketessa, kun sen päät eivät kasva jälleen paikoilleen kiinni, vaan jäävät toisiaan vastaan liikkuviksi osiksi, joten vähitellen kehittyä nivelen tapaan muodostuma.

Pseudepigraphon (-i-) (kreik.), vääjällä nimi-kirjoituksella l. tekijännimellä varustettu.

Pseudo, kääntöiden edessä *pseud...* (kreik. *pseud* = valheellinen, < *pseudos* = valhe, petos) merkitsee sanayhtymissä väärennettyä, epä-periäistä, uskoteltua, näennäistä.

Pseudo-isidoriset dekretaalit (ks. Pseudo), kirkollisten lakien kokoelma 9:nnellä vuosis. Kokoelma esiintyy erään tuntemattoman Isidoros Mercatorin toimittamana ja sisältää paitsi suuren määrän oikeaperäisiä lakeja n. sata väärennetyä säädöksiä. Kokoelman tarkoituksena on frankkilaisen kirkon ja varsinkin piispain vapauttaminen niinhyvin maallisen vallan kuin metropoliittain ylivallassa. Sitä varten säädöksissä korotetaan paavin valtaa. Niin esim. niissä säädetään, että synodin päätökset välttämättä täytyy noudattaa paavin vahvistusta ja että vain paavi voi kutsua kokoon yleisiä kirkolliskokouksia. Dekretaaleihin vetosi paavi ensi kerran 864 ja sitten useasti tahtoen niillä todistaa paavin istuimen jumalallista valtaa. Dekretaalit tosin vapauttivat piispat lähimmästä esimiehistään, metropoliiteista, mutta orjuuttivat ne sensijaan Rooman vallan alle. Mitä suurimmassa määrässä ne ovat paavinistuimen valtaa korottaneet. Dekretaaleissa olevat väärennykset osoitettiin ensi kerran Magdeburgin senturioissa, ensimmäisessä suuressa protestanttisessa kirkkohistoriassa (1559-74). vrt. Isidoros 2. E. K-a.

Pseudoklassillinen aika (ks. Pseudo) I.

ranskalaisklassillinen aika tarkoittaa Euroopassa 17:nneen vuosis. keskivaiheilta 18:nneen vuosis. viime vuosikymmentiin vallinnutta, Ranskasta peräisin olevaa kirjallista maku-suuntaa, joka matki antiikin kirjallisuutta.

Pseudokrupperi, valekrupperi, ks. Kuristus-tauti.

Pseudoleukemia (ks. *Pseudo*), leukemiaa (ks. t.) näennäisesti muistuttava taudintila, joka vie ankaraan vähäverisyyteen ja voimattomuuteen, vaikka veressä ei havaitakaan niitä muutoksia, valkeiden verisolujen lisääntymistä, mikä on varsinaiselle leukemialle ominaista. P:ssa ovat eritoten imurauhaset sekä myöskin perna sairaloisesti muuttuneet. P. kulkee myöskin Hodgkinin taudin nimellä.

Pseudomembraani (ks. *Pseudo*), membraani (ks. t.) l. ketto, joka ei ole muodostunut mistään todellisesta kudoksesta, solukosta, vaan on pelkkää hyytynyttä syyainetta, fibriniä, tahi veriherää, jota esim. kuristustaudissa muodostuu kurkun limakalvon pinnalle uhaten tukkia henkiraon.

M. O-B.

Pseudomorfoosi (*pseudo*, ks. t., ja kreik. *morphē* = muoto), kivennäinen tai kivennäis-aggregaatti, joka on joko fysikaalisten tai kemiallisten muutosten kautta syntynyt toisesta siten, että tämän alkuperäinen kidemuoto on säilynyt. Kun muutos on ainoastaan fysikaalista laatua, sanotaan p:ia *paramorfoosiksi* (esim. kalkkiselvystä aragoniittia ja päinvastoin). Tällöin on kysymys saman aineen polymorfisista muunnoksista (ks. *Polymorfismi*). Kemiallinen muutos voi olla ainoastaan osittainen (esim. anhydriittistä kipsiä) tai täydellinen (ortoklaasista tinakiveä).

E. M-nen.

Pseudoneuroptera ks. *Korennoiset*.

Pseudonymi (*pseudo*, ks. t., ja kreik. *onoma* = nimi), salanimi.

Pseudoparenkymy ks. *Sienet*.

Pseudopodit, valejalat, ks. *Alkulima* ja *Juurijalkaiset*.

Pseudoscorpionidea ks. *Kääpiöskorpionit*.

Pseudoskooppi ks. *Pseudoskoopipiset* ilmiöt.

Pseudoskoopipiset ilmiöt (kreik. *pseudēs* = väärä, ja *skopēin* = katsella), näköharhautukset esi-

Niinpä esim. kuvassa 2 odottaa kuvioiden kapeenemista ja pienenemistä oikealle, jonka tähden liioittelee oikeanpuolisen kuvion suuruutta. — Wheatstone on (1852) keksinyt *pseudoskoopiksi* nimittämässä kojeen, joka heijastuksen avulla kääntää esineestä silmässä syntyvän kuvan vasemman ja oikean puolen. Siten esim. kuvat, jotka stereoskoopissa nähdään kuperina, näyttävät *pseudoskoopissa* koverilta.

U. S:n.

Pseudotsuga ks. *Tsuga*.

Psilander (*-a-*), *Gustaf von* (1669-1738), ruots. merisankari, kamariarkistontarkastajan Per P:n ja Hollolan kirkkoherran tyttären Elisabet Juhanantytären poika, palveli v:sta 1688 laivastossa, nimitettiin 1700 kapteeniksi, tuli kuuluisaksi taistelusta, jonka 27 p. heinäk. 1704 Englannin rannalla yhdellä ainoalla laivalla taisteli 8 engl. sotalaivaa vastaan. Viimein voitettuna ja vangiksi otettuna hän sai tarjouksen vara-amiraalina ruveta engl. palvelukseen, mutta palasi mieluummin isänmaahansa. Tuli 1715 amiraaliksi ja 1716 Gotlannin maaherraksi, jona kaksi kertaa karkoitti maalle astuneet venäläiset ja virassaan saavutti väestön suurta rakkautta. Aateloituna 1712 ja vapaaherraksi korotettuna 1719 hän 1728 tuli Kalmarin maaherraksi ja 1734 amiraliteetti-kollegin presidentiksi

K. G.

Psilomelaani, mustaa, nystyräistä, tiivistä kivennäistä, jota tippukiven tapaan erottuu vuorilajien rakoihin ja onkaloihin. P. on kem. kokoomukseltaan epäpuhdasta mangaanidioksidia (MnO_2).

E. M-nen.

Psithyrus ks. *Loismehiläiset*.

Psittacus ks. *Papukaijat*.

Psikov ks. *Pihkova*.

Psocidae, jyrtsijäkorennoisiin kuuluvia pieniä, mitättömiä hyönteisiä, joilla on enimmäkseen 4 kalvomaista siipeä; etusiivet ovat tav. 2 kertaa niin suuret kuin takasiivet. Lepotilassa siivet ovat asetetut kattolaskuisesti siten, että etusiivet peittävät takasiivet. Tuntosarvet ovat pitkät, siimamaiset; suuosat purevat; muodonvaihdos vähittäinen. Tavataan puiden rungoilla, aidak-silla, seinillä j. n. e. Tunnetuin suku on *Psocus*. — Kirjattai (ks. t.) on siivetön.

U. S-s.


Psoriasis (kreik. *psōrīasis* = syyhy), hilsetystauti, kroonillinen ihotauti, jossa huomataan paksuja valkeita hilseitä eli suomuksia punertavalla pohjalla. Kun näitä suomuskaantumia, jotka muodostavat milloin suurempia täpliä, milloin vain pienempiä pilkkuja eritoten käsien ulko- (ojennus-) puolille, kaaputetaan pois, niin on pinta niitten alla niellä, vuotaen helposti verta. Tauti, jota on monta muotoa, on yleensä jotenkin itsepintainen, vaatien pitkällistä hoitoa, mutta ei ole tarttuvainen.

M. O-B.

Psorospermit ks. *Sporozoa*.

Psyche, *eläint.*, ks. *Pussikehrääjä*.

Psyche [*psýkhē*] (kreik.: lat. *Psyche*), henkäys, henki, sielu. Kreik. käsityksen mukaan p. oli ihmisessä oleva henki, joka ihmisen kuollessa näkymättömänä jäi eloon ja siirtyi manalaan, josta sen määrättyjä keinoja käyttämällä saattoi kutsua tajuntaan, vaikkei se voinut ruumiillis-tua. Sitä kuvattiin linnunmuotoiseksi tai myöhemmällä ajalla perhosen siivillä varustetuksi. Eroksen suhteesta p:een kehittyi taru, jolle Apuleius luultavasti hellenistisen esikuvan mukaan



Kuva 1.



Kuva 2.

van takaa vaihtuvan. Näköharhautusten syynä on m. m. se, että esineen asennon arvosteleminen on epävarma sen etäisyyden tähden, tai lähellä olevien vertauskohdiksi kelpaavien esineiden puutteen vuoksi (esimerkit kuusta, auringosta ja myllynsiivistä). Syynä voi myös olla ennakkomielipide, johon tietämättään on sidottuna.

kärsimys, ja *logos* = oppi, oppi mielisairauksista, vrt. Psykiatria.

Psykrometri (kreik. *psychro's* = kylmäkkö) ks. Hygrometri ja Ilmatieteelliset kokeet.

Psyllidæ, lehtikirput, ks. Kirvat.

Psyllium ks. Kummitussirkat.

Psyykillinen (kreik. *psūkhē* = sielu), sielullinen.

Psyykillinen ekvivalentti (ks. Psyykillinen ja Ekvivalentti) on mielenhäiriö- l. hämähätilä, joka väliin esiintyy kaatuvatautisilla kouristuskohauksen asemesta (vrt. Kaatuvatauti).

E. Thén.

Psyykillinen tutkimusseura („Sällskapet för psykisk forskning”) perustettiin, ulkomaisten esimerkkien mukaan, Helsinkiin 1907. Se on ottanut tehtäväkseen „tieteellisellä tavalla tutkia omia ja vielä selittämättömiä sielullisia ilmiöitä, niinkuin hypnotismia, ajatuksensiirtoa, selkeänäköisyyttä ja meedioiden vaikuttamia ilmiöitä, sekä kerätä tietoja näyistä ja aavistuksista, tosiunista, telepatian (sielullisen kauko-vaikutuksen) tapauksista y. m.”. Seura on toiminut etupäässä ruotsinkielisenä. Ulkomaista samansuuntaisista seuroista tärkein on engl. „Society for psychical research”, joka on julkaissut suuria, sangen huomattavia kokoelmateoksia tarkkaan tutkituista tämääntapaisista sielullisista ilmiöistä („Proceedings” sarjassaan y. m.).

A. Gr.

Pt, platinametallin kem. merkki.

Ptah („avaaja, aloittaja”), muinaisegypt. Memfiksessä palveltu jumala, kaiken alkuperä, jumalien isä, taiteilijain ja käsityöläisten suojelija. Kuvattiin muumioksi, jonka kääreistä kädet pistävät esille pitään elämän ja ainaisuuden vertauskuvilla koristettua valttikkaa. Kreikkalaiset pitivät Ptia samana kuin Hephaistos.

K. T.-t.

Pteranodon (= *Ornithostoma*), nuorin ja äärimmäisin, samalla myös suurimmat ja eriskummai-



Pteranodon.

simmat muodot käsittävä lentoliskosuku. Hentorakenteinen pää suhteettoman suuri pienen ruumiin ja surkastuneen pyrstön rinnalla, niskaosassaan taapääntyntyväksi harjaksi venynyt. Leuat erinomaisen pitkät, hampaattomat, sarveistuppien verhoamat. Siivenkärkien väliä eri lajeilla oli 1-6,5 m:iin, suurimmilla siis enemmän kuin millään muulla tunnetulla lentäjällä. Olivat todennäköisesti kaloja pyydysteleviä ulapoitten asukkaita. Toistaiseksi tunnetaan vain Pohjois-Ameriikan liitumudostumista.

V. A. K-io.

Pteridophyta ks. Sanikkaiset.

Pteridospermæ ks. Siemensaniaiset.

Pteris, suurikasvuisia, *Polypodiaceæ*-heimoon luuluvia saniaisia, joilla itiöpesäkkeet ovat sijoittuneet pitkin lehtiluskain alapinnan laita taas käänteisen reunan peittoon. Meidän ainoa lajimme, kuolleenkoura (*P. aquilina*), kasvaa yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa kuivilla metsämailla. Sen laajasta juurakosta siellä täällä kohoavat suuret, leveän kolmiomaiset, 2-3 kertaa parilehtiset, pitkärutiset lehdet muodostavat usein tiheän, mahtavan kasvuston. Muutamia lämpimäin maiden lajeja viljellään kasvihuoneissa, joskus huonekasveina.

K. L.

Pterocarpus, hernekukkaisia trooppillisia puita, joilla on pariliuskaiset lehdet ja tavallisesti keltakukkainen terttu. Ameriikkalaisen *P. Dracolon* punaisesta nesteestä saadaan amer. traakinpiikkaa, erästä punaista hartslajia. *P. santalinus* tuottaa punaista santelipuuta. Useista muistakin lajeista saadaan erilaisia tarveaineita. ks. Kino, Santelipuu.

K. L.

Pterodactylus, jurakautinen lentoliskosuku. Pääkallo hyvin linnunpäämäinen, suipot leuat kuitenkin kärjeltään joko hampaalliset tai hampaattomat. Kaula pitkäkökö, pyrstö aivan surkastunut, lentosormet suhteellisesti lyhyet; lento siitä päättäen ollut huonoa, raskasta lepattelua. Pieniä, keskikokoisia tai kookkaita muotoja (pienimmät varpusen, suurimmat kotkan kokoa); erittäin hyvin säilyneitä jätteitä, m. m. täydellisiä luurankoja useasta lajista tavattu varsinkin Etelä-Saksan „litografisissa” kalkkiluissa.

V. A. K-io.

Pteromalus ks. Loispistiäiset.

Pteromys ks. Siipiorava.

Pterosauria ks. Lentoliskot.

Ptinus ks. Lesiäinen.

Ptolemæus ks. Ptolemaios.

Ptolemaiolaiset l. Lagidit, makedonialaiskreikkalaista alkuperää oleva egyptiläinen kuningassuku, jonka miespuolisilla jäsenillä oli nimenä Ptolemaios ja joka hallitsi 323-30 e. Kr. ks. Ptolemaios, Egyptin kuninkaita.

Ptolemaios, Egyptin kuninkaita.

1. P. I, Lagoksen poika (k. 283 e. Kr.), lisänimeltä Soter (pelastaja), sukuperältään makedonialainen. saavutti mainetta Aleksanteri Suuren sotapäällikkönä ja sai tämän kuoltua 323 e. Kr. maakunnakseen Egyptin, johon hän sittemmin liitti Kyrenaikaan; teki, käytyään sotia valtakunnan kokonaisuuden puoltajia Perdikkasta, Polyperkhonia, sittemmin Antigonosta ja Demetriosta vastaan, Egyptin itsenäiseksi valtioksi ja otti 305 kuninkaan nimen; edisti maassaan kreik. sivistystä, mutta osoitti samalla suurta huomaavaisuutta Egyptin alkuperäistä väestöä kohtaan; laski perustuksen Aleksandrian kirjastolle ja kuuluisalle museolle; kirjoitti Aleksanterin sotaretkistä teoksen, joka on hävinnyt, mutta jota Arrianos on käyttänyt hyväkseen; luopui hallituksesta 285.

2. P. II Philadelphos, s. o. sisartaan rakastava (k. 246 e. Kr.), edellisen poika, hallitsi v:sta 285; laajensi valtakuntaansa etelään päin, samalla kuin hänen onnistui pitää hallussaan Poinikia ja osia Vähän-Aasian rannikosta; piti Aleksandriassa loistavaa hovia ja täydensi isänsä

maailman tähtitieteeksi. Hän väitti, että maailman perustana on kiertotähdet, jotka syntyvät ja häviävät jatkuvasti. Hän käytti tähtitieteen nimen *astronomia* sille, joka koskee taivaan kiertotähtien sijaintia ja liikettä. Hän on tunnettu myös Makedonian ja Kreikan hallitsijaksi, mutta hänen tähtitieteen tutkimuksensa on ollut vain suhteellisen vähäistä. Hän on ollut suuren osan tätä valtakuntaa voimatta kuitenkin tähtitieteen tutkimusta. Hän on ollut suuren osan tätä valtakuntaa voimatta kuitenkin tähtitieteen tutkimusta. Hän on ollut suuren osan tätä valtakuntaa voimatta kuitenkin tähtitieteen tutkimusta.

J. F.

Ptolemaios, Claudius, egypt. tähtitieteilijä, eli n. v. 150 tienoilla j. Kr. Aleksandriassa. Vanhan ajan kuuluisin tähtitieteilijä; laati ensimmäisen tähtitieteen oppikirjan, joka tav. on tunnettu nimellä *Almagest*. Tämä teos on ollut perustan maailmanjärjestelmälle, jonka mukaan kuu, aurinko, kiertotähdet ja kiintötähdet kaikki kiertävät liikkumattoman maapallon ympäri, pyörii vallitsevana läpi 14 vuosisataa. P:n systeemin mukaan kaikkien taivaankappalten radat olivat ympyrämuotoisia. Jotta kuitenkin teoria kiävisi yhteen havaintojen kanssa, täytyi P:n olettaa, että ympyrän keskipiste liikkui toisen ympyrän kehällä (ks. Episykkelii). P. käytti hyväkseen Hipparkhoksen havaintoja tutkiessaan kiertotähtien ja kuun liikuntaa. Viimemainitussa hän keksi evektsioniä (ks. Evektsioni). P. on myös suuresti kehittänyt maantiedettä kehittämällä karttoprojektion (ks. Kartta projektсион) ja kirjoitti laajan „Maantieteen”, joka uuden ajan alkuun saakka oli kaiken maantieteen perustuksen. H. R.

Ptolemais, 1. ks. Akka. — 2. Ent. Ptolemaiojen perustama satamakaupunki Pohjois-Afrikassa Kyrenaikassa; oli kauan aikaa maakunnan kukoistavimpia kaupunkeja. Rappautui roomallan kukistuksessa, nyk. kokonaan raunioina. Jätti 2 teatterista ja kristitystä kirkosta.

Ptomaiini (kreik. *ptomai* = kuollut ruumis), eläimellisten aineiden mädätessä syntyvät typenpitoiset, emäksiset aineet, joista jotkut (muskaariini, mytilotoksiini, neuriini) ovat hyvin myrkyllisiä, toiset taas (neuridiini, kadaveriini) eivät ole myrkyllisiä. P. kulkevat myöskin ruumismyrkyjen nimellä.

Ptois (lat. *ptois* = pudota), silmän yläluomen riippuminen alas päin (niinkuin nukkuvalla), mikä aiheutuu siitä, että luonta kohottava lihas (*musculus levator palpebrae superioris*) on heikentynyt joko ikään tai sairauksiin.

Ptyaliini (kreik. *ptyalon* = sylki), syljessä oleva tärkkelystä sulattava fermentti, vrt. Ruuan sulatus.

Ptyalismi (kreik. *ptyalon* = sylki), syljenjuoksu, syljen tavaloisesti lisääntyneen erittymisen, jollainen tapahtuu esim. elohopeamyrkytyksessä, jolloin syljen eritys on lisääntynyt.

Puberteetti (lat. *pubes* = pubertus), nuorukaisen kehityksen vaihe, jolloin keho on täysin kehittynyt. Tämä vaihe on yleensä 12-14 v. iässä.

murrosiäki alkaa pojassa noin 13-14 v:n iässä, tytössä jo 11-12 v:n iän vaiheissa. Sen ohella että ruumis silloin yleensä alkaa varttua, alkavat eritoten siitineliimet vähitellen täydellisenä saavuttaen sittemmin niille luonnonomaisen kyvyn kukin omalla tavallaan palvella siittämistä. Nuorella naisella alkaa kehittyä kuukausittain munasarjasta irtaantuva muna, joka joutuu hedelmöitymään siiteen avulla. Nuorella miehellä alkaa kehittyä siiteen avulla. Nuorella miehellä alkaa kehittyä siiteen avulla.

Pubes [-ū-] (lat.), oik. mieskuntoisuus; häpy.

Publiikki (ransk. *public*, < lat. *publicus*), yleinen, virallinen, yleinen; yleisö; julkinen tutkinto.

Publiikaani (lat. *publicanus*), roomal. provinssista kannettavien valtiontulojen vuokranja; valtionurakoitsija. P:t kuuluivat etupäässä ritari säätyyn. Kiskomistensa vuoksi p:t olivat usein provinssien viitsauksena, niin että koko nimitys tuli huonoon huutoon. — U:ssa T:ssä mainitut p:t olivat jonkinlaisia tullitulojen vuokranjia.

Publikatsioni (lat. *publicare* = tehdä julkiseksi, saattaa julki, < *publicus* = yleinen, julkinen). 1. Julkaiseminen, julkaiseminen, kuuluttaminen, erittäinkin lainsäädännössä se täytäntöönpanotoimenpide, jolla valtion viranomaisille sekä yksityisille kansalaisille valmistetaan tilaisuus saada tieto uuden lain tai asetuksen sisällöstä. Sääntönä on, että laki ei tule velvoittavaksi ennen kuin se p:n kautta on saatettu julkisuuteen. Nykyajan valtioissa p. yleensä tapahtuu siten, että laki (tai asetus) julkaistaan valtion laki kokoelmassa tai virallisessa lehdessä; Suomessa on nykyänsä asetuskokoelmassa julkaiseminen varsinainen p-toimenpide, ks. Lainsäädäntö. — 2. Julkaisu, erittäinkin painettu.

R. E.

Publikum (ks. Publiikki), yleisö.

Pubilius Syrus [-li/-sy-], roomal. mimi-runoilija, aikalaista D. Labe-riuksen kera latinalaisen mimi-runouden pääedustajia, runoili n. 43 e. Kr. Hänen mimeistään laadittiin jo aikaisin koulukokoelma „Sententiae”, josta on säilynyt 700 jambista senaaria. Julk. Ribbeck, „Comitorum romanorum fragmenta” (2:n pain. 1873).

Publiseerata (ks. Publikatsioni) julkaista.

Publisisti (ks. Publiikki), oikeastaan = julkisen oikeuden tuntija; julkisten kysymysten käsittelijä; sanomalehtimies.

Publisisiteetti (mlat. *publicitas*), julkisuus (oikeudenkäynnin, kiinteistökirjojen y. m.).

Puccini [puttšini], Giacomo (s. 1858), it. säveltäjä, jonka oopperoista useat ovat saavuttaneet yleistä suosiota (La Bohème 1897, Tosca 1900, Madame Butterfly 1904, kaksi jälkimmäistä esitetty myös Suomessa). Säveltänyt myös kamarimusiikkia ynnä juhlamessun. Tyyliinsä P. eroaa Wagnerista käyttäessään puheennemukaista luonnollisen nopeita resitaatiivia.

I. K.

Puccinia ks. Kasvitaudit, palsta 486 ja Ruostesienet.

Puchta [puhta], Georg Friedrich (1798-1846), saks. oikeusoppinut, Savigny'n jälkeen Ber-

liinin yliopiston professori ja kuten tänkin n. s. historiallisen koulukunnan huomattavimpia tiedemiehiä. Tutki roomal. pandekti-oikeutta; tärkeimmät teokset: „Lehrbuch der Pandekten“, „Kursus der Institutionen“ ja „Vorlesungen über das heutige römische Recht“. *El. K.*

Puck, germanilaisessa mytologiassa esiintyvä leikkisä ja vehkeilevä tonttuolento.

Pudasjärvi. 1. Kunta, Oulun l., Oulun kihlak., Pudasjärven nimismiesp.; kirkolle Oulun kaupungista 100 km. Pinta-ala 8,142.2 km², josta viljeltyä maata (1910) 4,502 ha (siinä luvussa luonnontiet 1,983 ha, puutarha-ala 2,07 ha). Mantaalimäärä 61¹/₂ talonsavuja 461, torpansavuja 218 ja muita savuja 19 (1907). 11,058 as. (1913); 1,661 ruokakuntaa, joista maanviljelystä päälinkeinonaan harjoittavia 846 (1901). 930 hevosta, 4,374 nautaa (1911). — Kansakouluja 6 (1914). Säästöpankki. Apteekki. Kunnansairaala. Piirilääkärin ja piirieläinlääkärin asuinpaikka. — Luonnontutkimuslaitos: Isosyöte, 448 m yl. merenp. kohoava jylhä vuori n. 4 penink. kirkolta koilliseen. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Kuopion hiippak., Oulun tuomiorovastikuntaa; kuulunut aikoinaan lin emäseurakuntaan, josta erotettiin omaksi khrakunnaksi 1639, saaden sam. v. ensimmäisen khransa. P:een on Taivalkoski kuulunut aikoinaan Jokijärvi nimisenä rukoushuonekuntana ja kappelinä. — Kirkko puusta, rak. 1781. [A. H. Snellman, „Oulun kihlakunta“ (Suom. muinaism.-yhd. aikak. IX).] *L. H-nen.*

Pudding [ˈpuːdɪŋ] (engl.), vanukas.

Pudicitia [-dici-] (lat.), häveliäisyys, siveys.

Pudoria ks. Putoria.

Pudotin, putousliikkeen (ks. t.) lakien toteen-

näyttämistä varten rakennettu koje. Koska putousliike on hyvin nopea, tuottaa sen tarkka tutkiminen vaikeuksia. Sentähden on suunniteltu laitteita, joiden avulla nopeutta voidaan mielivaltaisesti vähentää muuttamatta liikkeen luonnetta. Tunnetuin on Atwoodin p. (ks. kuva). Sen runko on jalustaan kiinnitetty n. 2 m:n korkuinen, asteikkoinen puusalko, jota jalustassa olevalla kolmella asetinruuvilla voidaan aina asetella pystysuoraksi. Salon yläpäässä on vaakasuoran akselin varassa helposti kieppuva pyörä A. Sen kehässä olevaan kuurnaon on sovitettu hieno, taipuisa, molemmissa päissään yhtä raskaita (m:n painoisia) punnuksia m ja m¹ kannattava silkinuora. Kun punnuksat ovat yhtä painavat, pitävät ne toisensa tasapainossa; mutta jos toiselle lasketaan pieni lisäpaino p, niin tämä puoli alkaa painaa

alas kiihtyvällä nopeudella. Syntyneen liikkeen kiihtyväisyys a on yhtä suuri osa painovoiman kiihtyväisyydestä g kuin liikkeelle paneva voima p on koko liikkuvan kappalehdytistelmän paina-

vuudesta 2m+p:stä, siis on $a = \frac{p}{2m+p} \cdot g$. Asteikon yläpäässä olevan nollapisteen kohdalla on sarnassa kääntyvä metallilevy s. Tälle pannaan lisäpainolla kuormitettu punnus m¹. Levy voidaan kääntää alas sekunteja (yleensä aikayksiköjä) naksahdtelevan heilurin, metronomin, kellon tai


muun sentapaisen kojeen määrättyllä naksahduksella. Pitkin asteikkoa siirtyvä levy C asetellaan niin, että punnus juuri iskee siihen seuraavalla naksahduksella. Asteikosta on suoraan luettavissa yhden sekunnin matka. Samoin määrätään 2, 3, 4... sekunnin matkat. Ne huomataan silloin suhtautuvan toisiinsa kuten aikojen neliöt 1, 4, 9, 16... — Liikkeen nopeuden tutkimista varten on salkoon kiinnitettävä renkaan tapainen levy B. Jos tahdotaan liikkeen nopeutta määrätä esim. 1:sen sekunnin lopussa, niin rengas siirretään siihen paikkaan, missä putoavan punnuksen on havaittu silloin olleen. Rengas laskee punnuksen putoamaan vapaasti lävitsensä, mutta pidättää sillä olevan pitkulaisen lisäpainon. Tästä hetkestä lukien on sentähden liike tasainen. Punnuksen toisessa sekunnissa kulkema matka ilmaisee liikkeen nopeuden 1:sen sekunnin lopussa. *U. S-n.*

Pudretti (ransk. *poudre*, < *poudre* = jauhe) ks. Apulannoitusaineet.

Puebla. 1. Valtio Sisä-Meksikossa, eteläylätasangon valtioita; 31,653 km², 1,101,600 as. (1910), 33 km²:llä, enimmäkseen sivistyneitä intiaaneja. — P. käsittää Meksikon ylätasangon kaakkoiskulmauksen, jota rajoittavat maan korkeimmat vuoret Popocatepetl (5,452 m), Iztaccihuatl (5,286 m) ja Orizaba (5,550 m). Vuoristot metsäisiä, laaksot viljavia. Ilmasto vaihtelee suuresti korkeusasteitten mukaan. Päälinkeino maanviljelys tuottaa vehnä, riisiä, maissia, papuja, sokeria, kahvia, tupakkaa, hedelmiä. Lampaan- ja vuohenhoito mainittavat. Pääkaupunki P. 2. — 2. Edellämäinint valtion pääkaupunki (*La P. de los Angeles* *L. P. de la Zaragoza*) viljavalla ylätasangolla 2,710 m yl. merenp. Atoyacjoen varrella ratojen risteyksessä. — Doorilaistyylinen tuomiokirkko (rak. 1552-1649) on lat. Ameriikan hienoimpia kirkkoja, hallintopalatsi, teatteri (Ameriikan vanhimpia, rak. 1790), kirjasto (100,000 nid.), taideakatemia, kansalliskollegi. Teollisuutta edustavat puuvilla-, paperi-, viina- tehtaat, valimot y. m. Kauppa melkoinen. — Espanjalaiset perustivat P:n 1531. *E. E. K.*

Pueblo, kaupunki Yhdysvalloissa, Coloradon valtiossa, Kalliovuorten itäjuurella Arkansasjoen varrella tärkeässä rautatienristeyksessä; 44,359 as. (1910). — Kivihiili-, rautamalmi- ja polttoöljypiiriin keskustana P. on kasvanut kukoistavaksi teollisuuskaupungiksi, sulattimoita, terästehtaita, konepajoja. — Per. 1858 intiaanien hävittämän mormooni-siirtolan paikalle.

Pueblo-intiaanit on niiden intiaanien yhteisnimi, joita pidetään Arizonassa, New-Mexicossa ja lähialueilla tavattavien monikerroksisten linnaisten asumusryhmien (*pueblo*, esp. = kylä) rakentajina. Kylän asumukset muodostavat yhteisen rakennuksen, jonka kerrokset sisältäpäin kohoavat porrasmaisesti, mutta jonka ulkoseinän on pystysuora vihollisten päällekkäysten estämiseksi. Muutamat p. kuuluvat pima- (joita todennäköisesti olivat kuuluisan Casas Grandes-raunion rakentajat Pohjois-Arizonassa) ja moqui-heimoihin: muut jakaantuvat kera-, tehua- ja zuni-kieliryhmiin. P. ovat lyhytrakenteisia, muita intiaaneja tummaverisempiä, rauhallisia, harjoittavat ammoisista ajoista maanviljelystä (kastelulaitoksia), karjanhoitoa, ovat etevä savenvalajia ja matonkutojia. — P. löysi Marcos de Niza 1539:



Atwoodin pudotin

rastossa, ja „Surulaulu 1850 vuoden kiellostä”. [Grotenfelt, „Kahdeksantoista runoniekkää”.]

V. T.

Puhalluspilli, kem. analyysissa käytetty koje, millä tavallisen liekin kuumentavaa voimaa voidaan suurentaa ja liekki tai osa siitä keskittää määrättyyn paikkaan. S. S.

Puhallussoittimet l. puhaltimet ovat orkesterissa erityisenä ryhmänä jousi- ja lyömäsoittimien rinnalla. Kaikissa p:ssa ääni muodostuu siten, että putkeen sisältyvä ilmapyllys saatetaan puhaltamalla liikkeeseen. Äänivärinsä puolesta p. jakautuvat kahteen ryhmään: puupuhaltimet ja vaskipuhaltimet l. toipuhaltimet. I. K.

Puhallustauti, pullistustauti l. kohotauti, *eläinl.*, aiheutuu runsaasta kaasujen kerääntymisestä pötiin. Näitä synnyttää helposti käyvä rehu, kuten lakastunut tai läjässä kuumentunut vihantarehu y. m. s. Rehevä, kostea tai kuurainen laidunruoho (äpärapellot) on niinkään vaarallista, samoin muutamat kasvit, kuten puna-apila, virna, juurikkaiden naatit j. n. e. Kaasujen pingoituksesta pullistuu maha, etenkin vasemmalla kupeella nälkäkuopan kohdalla ja ellei niitä pikaisesti poisteta, kuolevat eläimet tukehdukseen. Kp.

Puhaltaa (jokapäiväinen nimitys „ulospuhaltaa”), höyrykattilan osittainen tahi täydellinen tyhjentäminen höyrynpaineen avulla. Osittaista puhaltamista käytetään, kun tahdotaan työntää ulos kattilan pohjaan kerääntynyt lika ja muta tahi kun suolaisilla vesillä kulkevien laivojen kattiloissa veden suolanpitoisuus on kasvanut niin korkeaksi, että on pelättävissä että suola laskeutuu n. s. „kattilakivenä” kattilan seinille.

E. S.-a.

Puhdas, *mus.* 1. P:t intervallit ovat: priimi, oktaavi, kvintti ja kvartti. Ne ovat akustisesti sopeutuvaisemmat kuin muut (suuret ja pienet) tasasointuiset intervallit; niiden esteettinen vaikutus onkin erityisen kirkas ja kuulakka. Sävelten sointumuodostuksissa niillä on perustava merkitys. — 2. P. viritys on aikaansaataavissa vain ihmisäänellä sekä sellaisilla soittimilla, joilla sävelasteitten laajuutta voidaan rajattomasti vaihdella (esim. viululla). Niillä soittimilla, joilla on kiinteät sävelasteet kuten uruilla, pianolla y. m.) on pakko tyytyä sovinnaiseen ja puhtaudesta melkoisesti poikkeavaan 12-säveliseen tasavireisyysohjelmään. Puhallussoittimet ovat välittävissä asemassa. Puhaltamistapa vaikuttaa tosin hienoja eroavaisuuksia sävelkorkeudessa, mutta näitä on puhaltajan vaikeampi hallita kuin viulunsoittajan. Tieteellisiä tutkimista varten on rakennettu erityisiä puhdasvireisiä soittimia (harmonojeja) eri keksijän laatimain järjestelmien mukaan (Tanaka, Eitz, Stainer, Krohn), sekä puhdasvireisyyttä lähenteleviä tasavireisiä soittimia, joissa oktaaviin sisältyy useampia kuin 12 säveltä (Helmholtz, Bosanquet). Kuorolaulun alalla on viime vuosikymmeninä ilmaantunut pyrkimystä puhdasvireisyyteen, etenkin myös Suomessa („Suomen Laulu”). On myös julkaistu oppaita p.-virityksen käytännöllistä toteuttamista varten sekä 1-äänisen (Krohn) että 2- (Törnudd) ja moniäänisen (Klemetti) laulun harjoituksessa. Puhdasvireisyyden teoreettisessa selvityksessä vallitse

toistaiseksi vielä melkoista hajanaisuutta, yhteisesti tunnustetun järjestelmän puuttuessa. Eri järjestelmiä ovat esittäneet Riemann, Stainer, Capellen, De Lange, Gandillot, Guillemain, Iring y. m. L. K.

Puhdaskulttuuri ks. Puhdasviljelys.

Puhdas luku ks. Luku.

Puhdasoppisuus (lat. *pura doctrina* = puhdas oppi), kirkollinen oppisuunta, joka yli kaiken tavoittelee jumaluusopin yhtäpitävääsiisyyttä virallisesti hyväksytyjen uskontunnustusten kanssa. Tällaisia oppisuuntia on tosin kristikunnassa ollut kaikkina aikoina, mutta erikoisesti nimitetään p:ksi luterilaisessa kirkossa 17:nnellä vuosis. vallinnutta jumaluusoppia. Sittenkuin Sovinto-kaava (ks. t.) oli pitkällisten riitaisuusien jälkeen v. 1577 valmistunut ja luterilainen oppi siten saanut lopullisen muotonsa, katsoivat jumaluusoppineet tämän saavutuksen niin arvokkaaksi, etteivät sallineet pienintäkään poikkeusta siitä. He pitivät itseään Lutherin perinnön Jumalan asettamina vartioina, joiden tehtävänä oli jokaisen harhaopin paljastaminen ja hävittäminen. Jumaluusopin ei tullut totuutta etsiä, vaan sen tuli tyytyä tunnustuksissa olevan totuuden esittämiseen. Jumaluusoppineet muuttuivat kirjanoppineiksi, joiden tehtävä sai kokonaan muodollisen leiman. P. läheni siten keskiaikaista skolaastiikkaa (ks. t.), johonka sen myöskin liitti yhteinen kunnioitus Aristoteleen filosofiaa kohtaan.

P:n pesäpaikka oli Wittenbergin yliopisto, jonka opettajista varsinkin Leonhard Hutten (k. 1616), Abraham Calovius (k. 1686), ja Andreas Qvenstedt (k. 1688) olivat tämän jumaluusopin pääpylväitä. Enemmän henkevyyttä ja uskonnollista lämpöä omisti Jenan professori Johan Gerhard (k. 1637), jonka hartauskirja „Meditationes sacrae” on suomennettu. Oppisuunnan viimeinen huomattava edustaja oli maltillinen David Hollazius (k. 1713), jonka uskonopilla pietismin vaikutuksesta on puolittain rakentava sävy. — Suomessa olivat p:n tärkeimmät edustajat piispat Rothovius (ks. t.), Gezelius vanhempi (ks. t.) ja nuorempi (ks. t.) sekä Turun yliopiston professori Enevald Svenonius (k. 1687).

P. oli sen luterilaisen yhteishengen tuote, joka ankarissa taisteluissa oli kehittynyt ja karaistunut jota ei myöhempi individualismi vielä ollut heikontanut. Luonteeltaan se oli yksipuolisesti älyperäinen, katsoen uskon olevan olennaisesti puhtaan opin totenapitämistä. Puhdas oppi taas löydettiin tunnustuskirjoista, joiden yhtäpitävääsiisyyttä Raamatun kanssa katsottiin selviöksi. Raamatun auktoriteettiä taas perustettiin yksityiskohtaisesti kehitettyyn saainnoitusoppiin (verbaali-inspiratsioni, ks. Innoitus). Vastustajain puolelta p. sai syystä moitteita siitä, että se oli asettanut „paperipaavin” (tunnustuskirjat ja Raamattu) todellisen paavin sijalle.

P:n ansioihin on luettava lukutaidon ja kansanopetuksen kehittäminen sekä lujan kirkollisen tavan juurruttaminen kansaan. Ankarayhdenmukaisuus ja järjestys pantiin käytäntöön kirkollisella alalla. Tämän ohella ei puuttunut uskonnollista hartautta. Virsirunous (Paul Gerhard, ks. t.) ja kirkkomusiikki (J. S. Bach, ks. t.) kohosivat korkeaan kukoistukseen. Mutta p:lla oli myöskin suuret varjopuolet. Tällaisia

[illegible]

joka on käyttänyt sopimattomia sanoja hallituksesta tai yksityisistä henkilöistä, ei ole ottanut osuutakseen, kun puhemies on kutsunut hänet järjestykseen, on puhemies asia kieltää häntä puhumasta. Jos senaatin jäsen tahtoo käyttää p:ansa, on se hänelle annettava ennen muita (Valtiopäiväjärjestyksen 51 §). Eduskunnan työjärjestyksessä (23 §) määrätään, ettei kukaan toisen puhuessa saa pyytää p:oa muutoin kuin kirjallisesti, siten että hän antaa tai lähettää nimilippuna notaarille, jonka, p:n päätyttyä, tulee ilmoittaa, ketkä sen kestäessä kirjallisesti ovat p:oa pyytäneet.

R. E.

Puheholvi, niin rakennettu holvi tai sali, että määrättyssä sen sisässä olevassa paikassa hiljaa lausuttu sana selvästi kuuluu toisessa paikassa p:ia. Senlaatuista p:ejä ovat esim. Lontoon St Paulin katedraalin kupoli, Drottningholmissa olevan „Kiinan” huvilinnan ellipsimuotoinen sali, Pariisin tähtitieteellinen observatori ja eräs Conservatoire des arts et métiers'n sali. U. S. n.

Puhehäiriöt aiheutuvat niiden elinten taudista ja epämuodostuksista, jotka puhumista ja ääntämistä jotenkin avustavat. Niinpä monet viat kurkussa, nielussa ja suussa ovat omiansa synnyttämään p:itä (varsinaisia p:itä); näitten elimien hermoston viallisuudesta taas ovat seurauksena sanojen lausumisen (artikulaation) häiriöt tahi kyvyttömyys saada ajatuksensa sanojen valinnan ja järjestyksen puolesta oikein ja selvästi lausutuksi (diktationihäiriö). Artikulaationvirheet ovat enimmäkseen tekemisessä taudillisten ilmiöitten kanssa, jotka sijaitsevat n. s. neljännen aivokammion läheisyydessä: diktationin puutteellisuus johtuu isojen aivojen taudillisista muutoksista tai myöskin yleensä kehityttömyydestä. vrt. Kielihäiriö.

M. O. B.

Puhekieli, jokapäiväisessä puheessa käytetty, kirjakielestä suuremmassa tai pienemmässä määrässä poikkeava kielimuoto. Sivistyneellä p:illä l. yleiskielellä tarkoitetaan kirjakielen kanssa olennaisesti yhtäpitävää p:tä. ks. Kirjakieli.

Puhekuvio, ne puhetaidossa käytetyt, tavallisesta puhetavasta poikkeavat käänneet, joiden tarkoituksena on aikaansaada puheessa suurempaa jännitystä, vaikuttavuutta ja eloja. Niitä ovat esim. klassillisessa kaunopuheisuudessa troopit, vertaukset, metaforat, litotes, ironia j. n. e.

Puhelin ks. Telefoni.

Puhemiehistö, eduskunnan puhemies ja varapuhemiesten muodostama kokonaisuus (Työjärjestyks. 2 §).

Puhemies (ruots. *talman*), nimitys, jota Ruotsissa ja Suomessa vanhastaan on käytetty valtiopäiville kokoontuneiden säätyjen puheenjohtajista ja jota nykyänsä käytetään eduskunnan (Ruotsissa kummankin kamarin) puheenjohtajasta. Valtioapäiväjärjestyksen mukaan p. valitaan eduskunnan jokaisen istuntokauden alussa, valtiopäivän toisena päivänä, samalla valitaan kaksi varapuhemiestä (Valtiopäiväjärjestyksen 23 §). Vaalista säädetään Työjärjestyksessä (2 §) tarkemmin, että jos vaalissa, joka on toimitettava umpilipuin, kukaan ei ole ensi äänestyksessä saavuttanut ehdotonta äänten enemmistöä, uusi äänestys on toimitettava. Jos toisessa äänestyksessä käy samoin, on kolmas äänestys toimi-

tettava ja valituksi julistettava se, joka siinä on saanut enimmät äänet. Jos kolmannessa äänestyksessä äänet käyvät tasan, ratkaisee arpa. — P. ja molemmat vara-p:t antavat eduskunnan edessä säädettyä sisältöä olevan juhallisen vakuutuksen (Valtiopäiväjärjestyksen 23 §). — P. antaa kutsumukset täysi-istuntoihin, esittelee asiat, johtaa keskusteluita, esittää ehdotuksen päätöksen tekemistä varten, ylläpitää järjestyä ja valvoo, ettei mitään Suomen perustuslakien vastaista oteta keskusteltavaksi sekä lopettaa istunnon. P:n estettyä ollessa hänen tehtäviään hoitaa ensimmäinen taikka, jos hänelläkin on este, toinen vara-p. (Valtiopäiväjärjestyksen 47 §). Valtiopäivän avajaisissa ja päättäjäisissä p. ilmoituu eduskunnan alomaisen kunnioituksen hallitsijalle (Valtiopäiväjärjestyksen 24 ja 25 §). — Erityisillä säännöksillä on tarkemmin määrätty, miten p:n tulee järjestystä ylläpitää (Valtiopäiväjärjestyksen 48 §). P:illä ja vara-p:illä on oikeus olla saapuvilla valiokuntain kokouksissa (Valtiopäiväjärjestyksen 45 §). — Itse p. ei saa ottaa osaa keskusteluun tahi äänestykseen eikä ehdottaa muuta kuin mikä on tarpeen perustuslakien, eduskunnan päätösten tai työjärjestyksen täytäntöön panemiseksi (Valtiopäiväjärjestyksen 47 §). P. ei saa kieltäytyä nostettua kysymystä esille ottamasta tahi äänestysesitystä tekemästä, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia tahi muuta lakia tahi eduskunnan jo tekemää päätöstä; p:n on silloin mainittava kieltäytymisensä syyt. Jos eduskunta ei tyydy p:n menettelyyn, joutuu asia perustuslakivaliokunnan (ks. t.) ratkaistavaksi. — Ne eduskunnan kirjelmät, jotka eivät sisällä anomuksia taikka itse valtiopäiväpäätöstä, allekirjoittavat ainoastaan p. ja vara-p:t. R. E.

Puhemiesneuvosto, eduskunnan puhemies ja varapuhemiesten sekä valiokuntain puheenjohtajain muodostama eduskunnan toimielin, jonka tehtävänä on tehdä ehdotus tarpeellisiksi ohjesääntömääräyksiksi (Valtiopäiväjärjestyksen 72 ja 73 §) sekä ehdottaa erityisiä valiokuntia asetettaviksi ja valmistaa työjärjestystä ja työsuunnitelmaa koskevia kysymyksiä (Työjärjestyksen 16 ja 17 §).

R. E.

Puhetaito, kyky puheessa niin sovitaa ajatuksensa, valita sanontatapansa ja esityskeinonsa y. m., että puhujan mielipiteet tehokkaasti vaikuttavat kuulijoihin tai taivuttavat heitä suostumaan hänen tarkoitusperiinsä. Vanhan ajan kreikkalaisilla ja roomalaisilla p. oli kehitetty mitä täydellisimmäksi (ks. Retoriikka). Puheiden lajeista mainittakoon poliittiset puheet, jotka koskettelevat yhteisiä valtiollisia ja isänmaallisia asioita, oikeuspuheet, joiden tarkoituksena on puolustus tai syytös, hengelliset puheet, jotka tarkoittavat uskonnollista rakentamista tai uskonnollisen vakaumuksen herättämistä (ks. Saarna), ylistyspuheet elävän tai kuolleen henkilöön kunniaksi, koulu- ja akateemialliset puheet, joissa käsitellään kasvatusta ja koulutointa tai tieteellistä tutkimustyötä ja sen harjoittamista koskevia kysymyksiä y. m., tervehdys- ja juhlapuheet sekä lopuksi tilapäispuheet. — Uudella ajalla on ransk. p. lähimmin liittynyt klassillisiin esikuviiin. Ranskan valankumous suuresti kohotti poliittista p:oa. Englannissa parlamentti on antanut tilaisuutta p:n kehittämiseen ja kasvattanut oivallisia pu-

temmin myös likavedet kaupungista ja Augustuksen aikana vielä vesijohtovetäkin likaveden puhdistamiseksi. Keskiajalla ei p:sta erityisesti huolehdittu ja vasta 1600 luvun loppupuolella lienee alettu rakentaa avonaisia muurattuja likaviemäreitä. Praagissa m. m. sellaisia rakennettiin 17:n neljällä vuosis. Varsinainen likajohtolaitos kehittyi ensin Englannin kaupungeissa, koska siellä rakennettiin vesijohtoja ja kävi välttämättömäksi järjestää myös johtoja käytetyn veden poisjohtamista varten. Kun likavedet johdettiin lähimpään vesistöön ja tämä siitä tuli pahoin saastutetuksi, ryhdyttiin jo varhain likaveden puhdistuslaitoksiakin perustamaan. Niinpä Lontoossa 1589-75 rakennettiin 4,5 milj. punnan kustannuksilla likajohtoverkon alapäähän pumppulaitos, jolla likavesi nostettiin korkealla olevaan, suureen säiliöön, josta se sitten vuoksveden aikana laskettiin Thames-joen suupuoleen ja luodeveden aikana kulkeutui mereen. Lontoon vieressä olevassa Croydonin huvilakaupungissa likavesi puhdistettiin johtamalla se viljelysmaille, joilta se sai valua jokeen. Edinburgh'ssa oli myös täten lannoitettuja, erittäin tuottavia viljelysmaita. Euroopan mantereella rakennutti Danzig ensimmäisenä 1869 täydellisen vesi- ja likajohtojärjestelmän, johon kuului puhdistuslaitos ja kasteluken-
tät. Berliiniin rakennettiin sellainen 1875.

Nykyaikaisessa p:ssa noudatetaan pääpiirteissään kahta eri menetelmää. Sekä kuiva että märkä lika kootaan erityisin astioihin, ja kuljetetaan lannoitusaineeksi viljelysmaille. Järjestelmän suurin epäkohta on se, että likavedet imeytyvät maahan saastuttaen sieltäpäin sekä ilman että pohjaveden. Toinen menetelmä on se, että rakennetaan torvista erityiset maanalaiset likajohdot, ja joko poistetaan nestemäinen lika johtoja pitkin ja kuiva kuljetetaan astioissa, taikka molemmat, paitsi karkeimmat, johdetaan likajoh-
toja pitkin, tav. kuitenkin puhdistettuina, veteen.


Huomattava osa kaupunkien yleisessä p:ssa on katujen p., johon kuuluu niiden lakaisu ja kastelu. Katujen p. on useimmissa kaupungeissa terveyshoidollisen merkityksensä takia joutunut kunnan huostaan. Siellä, missä se vielä on talonmistajien käsissä, se on poliisivalvonnan ja määräysten alainen. — Katuja lakaisaessa noudatetaan kahta menettelytapaa, joista n. s. paikallista lakaisua käytetään, paitsi itsenäisenä menettelynä, myös vilkasliikkeisimmillä paikoilla tuoreen hevosenalan poistamiseksi, ennenkuin se ehtii tarttua katupeitteeseen ja käytöllin n. s. yhtenäisen lakaisun edellä, jolla tarkoitetaan katujen kastelua ja 1/2-1 tunnin perästä tapahtuvaa konelakaisua (kuva 1). Asfaltti- ja betonikatuja puhdistettaessa käytetään kadunpesemiskoneita, jotka huuhtovat kadut juuri ennen lakaisua. Paikalliseen lakaisuun käyte-

tään kevyttä lapiollista roskakärryä (kuva 1), luutaa ja harjaa. Katuja kastellaan sitäpaitsi vedellä 3-4 kertaa päivässä, makadamikatuja useamminkin. Kun liiallinen kastelu aikaansaa kuumina aikoina pahanhajuisen haihdunnan, on useissa paikoin alettu katuja peittää tomua sivilillä tervaseoksilla.

Toinen tärkeä puoli kaupunkien p:ssa on rakennusten p., s. o. jätteiden poiskuljettaminen ja hävittäminen. Etenkin viimeksi mainittu tehtävä tulee varsin kalliiksi, minkä vuoksi on koetettu keksiä tehokkaita keinoja roskien käyttämiseksi mahdollisimman edullisesti lannoitukseen. Kahta eri tapaa käytetään, nim. 1) vesiperäisten maiden täyttämistä roskilla, maanviljelystä varten, kuten Kööpenhaminan lähistössä, 2) roskien erottamista, n. s. kaksijakotapaa, jolla Helsingissä ja Tukholmassa on kokeiltu. Viimeksimainitussa menetelmään kuten maataloudessakin, s. o. ruuanjätteet käytetään eläimille, ulostukset lannaksi, lasi-, rauta- y. m. romut kootaan ja myydään, kuivat rikat poltetaan. Pihalla, mieluiten pienessä piharakennuksessa, jonka lattia on asfaltti-peittoinen, pidetään erilaisia jätteitä varten eri astioita, jotka joko kuljetetaan kaatopaikalle tai tyhjennetään roskavaunuihin, joilla jätteet kuljetetaan joko suoraan kaupungin ulkopuolelle tai rautatievaunuihin lannoituspaikkoihin lähetettäväksi. Kuivat rikat joko poltetaan tai muuten hävitettäväksi. Latriniukuopat tyhjennetään vaunuihin tai käytetään mieluummin tynnyreitä, jotka täytettyään vaihdetaan toisiin ja lähetetään lannoituspaikoille.

Katujen huuhtominen vedellä maksaa Helsingissä 0,03 p. m² kerralta ja 5,5 p. m² v:ssa. Katujen lakaisu maksaa 20,3 p. m² v:ssa. Latriniin puhdistus 1,076 talossa on 1913 maksanut 37,455 mk. Lumenkuljetus talvella maksaa 60 p. m²:ltä, lumensulatus (ks. Lumensulatuskone) 40 p. m². Kun osa talonmistajista puhdistaa katuosansa itse, ei p.-kustannuksia henkilöä kohti voida laskea. Saksassa on laskettu niiden nousevan kaupungissa, jonka asukasluku on 180,000, jopa 3 mk:aan henkilöä kohti.

Muutamissa Englannin. Saksan ja erittäinkin Alankomaiden kaupungeissa, joiden asema vesistöön nähden on matala eikä sentakia salli täydellisen, yhtenäisen likaviemärlaitoksen rakentamista, on kehittynyt erityinen likajohtojärjestelmä, joka rakennetaan eri kaupunginosia tai -piirejä varten ja jonka pääosan muodostaa säiliö, johon jätteet imetään talojen lika- ja lantakuopista likaveden mukana. N. s. Lier nurin järjestelmässä (kuva 2) erotetaan kiinteät ainekset likavedestä lannoitusaineena käytettäväksi. Vesi johdetaan erityiseen johtoon, jota vastoin kiinteitä aineksia varten rakennetaan sopiviin paikkoihin kattiloita K, jotka keskusasemalta käsin ilmapumpun avulla tehdään ilmattomiksi, jolloin




Kuva 2.



Kasteluvaunu Konelakaisija Roskakärry.


Kuva 1. (Helsingistä)

Likaveden laatu ja puhdistus. Viesmärivereden laatu riippuu käyttöveden laadusta, määrästä, tehdasvesien ominaisuuksista y. m. seikoista. Eri kaupungeissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet likaveden olevan erilaista eri paikoilla. Huomattavana määränä likavedessä ovat saippua- ja rasva-aineet. Likavettä ei saisi varsinkaan kaupungeissa johtaa seisovaan vesistöön, vaan olisi se sitä ennen puhdistettava. Pettenkofer ehdotti Isar-jokeen laskettavalle likavedelle 15-kertaista laimennusta, s. o. 1 m³ vettä sai laskea vain 66.6 l likavettä. Jos otaksutaan käyttöveden määräksi 10 l henkeä kohti tunnissa, niin riittää 24.000-henkisen asutuksen likaveden laimennukseen 1 m³ virtaavaa joki- vettä sek:ssa. Fleckin mukaan riittäisi, jos veden virtaamisnopeus on 1 m sek:ssa, 1 m³ vain 10.000-henkiselle asutukselle. Jollei likavettä voida johtaa virtaavaan paikkaan, missä se hyvin sekautuu jokiveteen, on likavesi puhdistettava mahdollisimman peripohjin. Tämä tapahtuu olosuhteiden mukaan eri tavalla: 1. Ainoastaan suuremmat, liukenemattomat osat poistetaan, jotta vesistöjen rannat ja vedenpinta näyttäisivät puhtailta. Tähän käytetään erilaisia kiinto- naisia tai liikkuvia kampoja, seuloja, rautaverkkoja ja karkeitä suotimia ja kuorijoita, mutta vieläkin on näiden merkitys useimmiten sivu- arvoinen. Kuva 13 esittää Bonnin kaupungissa likaviemärin suussa käytettyä puhdistuslaitosta,



Kuva 13.

johon kuuluu 2 puhdistuskaivoa *d* likaämpärei- neen *g* ja kampalaitos *c* sijoitettuna kynnyk- sadon *b* eteen. Kampalaitoksia on: hieriö- ja siipi- kampoja. Kampalaitosten edessä käytetään hiekan kokoamiseksi erityisiä laitteita. 2. Edellisiin menet- telytapoihin yhdistetään likaveden saostami- nen, laskostaminen ja mädätys. Tätä yhdistettyä tapaa alettiin käyttää ensin Englan- nissa. — Saostamisen edistämiseksi käytetään lisä- aineena m. m. kalkki- maitoa. Kalkki yhdis- tytty hajoamistilassa olevien elimellisten ai- neiden hiilihappoon ja rasvahappoihin, syn- nyttäen suuria, limau- tuneita sakkoja. Myös- kin käytetään rikkihap- poista savimaata, rauta- suoloja, hiiltä, turvepe- hkuu y. m. Kuva 14 esittää Turussa yleisesti




Kuva 14.

käytettyä puhdistuskaivoa, joka sijoitetaan pihaa- maan tai porttikäytävän alle, pakkaselta suo-

jattuun paikkaan. Likavesi tulee osastoon *b* ja *d*, missä sen raskaimmat osat painuvat pohjalle, keveämmät nousevat pin- nalle ja mädäntyvät, s. o. ilmestyy bakteereja, jotka hävittävät organismeja.

Kolmannessa osastossa vesi kulkee seulan *h* ja kuona- l. sorasuotimen *f* läpi ja johtuu *g* putkea myöten likaviemäriin. Kuva 15 esittää kaaviollisesti englantilaista jär- jestelmää Cameron, Commis & Martin, joita on rakennettu Suomessa Lahteen ja Helsinkiin. Hel- sinkiin rakennettu, n. s. Eläintarhan puhdistus- asema on laskettu 3,000 asukkaalle ja 100 l:n vedenkulutukselle henkeä kohti vuorokaudessa sekä 3 kertaa tätä suuremmalle sadevesimäärälle. Ennenkuin vesi johdetaan puhdistusasemaan, joh- taa tuloviemäristä varajohto kaiken veden, jossa sadevesi on suurempi kuin 3-kertainen likavesi, suoraan Töölönlahteen. Muu likavesi kulkee en- sin sorakammioiden *A* läpi, missä karkeimmat ja raskaimmat osat laskostuvat, samoin kuin ke- veämmät osat kuoriutuvat pois vedestä. Senjäl- keen vesi joutuu mädätyssäiliöihin *B*, jotka ovat niin suuret, että vesimäärä vastaten 100 l hen- keä kohti vuorokaudessa, ehtii olla täällä 15 tun- tia. Täällä jäljelläolevat raskaammat osat painu- vat pohjaan, keveämmät jäävät pinnalle muos- taen pintakuoren, jossa organismeja hävittä- vät bakteerit erinomaisesti viihtyvät (ks. Bio- loginen vedenpuhdistus). Tämän reduktio- niproessin jälkeen johdetaan vesi paino- johtoja pitkin suotimiin, laskostuneet pohjasakat lasketaan pohjaventtiiliin kautta poiskuljetetta- viksi. Ennen sorasuotimiin *C* tuloaan vesi kul- kee automaattisen säätäjän *D* läpi, mikä mää- räytyen väliaikojen perästä jakaa veden mole- mpien suodinosastojen putkiin, joiden rei'istä vesi ruiskuu suotimiin l. oksidationikappaleisiin, joissa vesi ilman vaikutuksesta happeutuu. Suoti- mista johdetaan vesi separaattoriin *E*, missä vesi johdetaan vaakasuoriin avonaisiin kouruihin, joissa hienoimmat limaosat laskostuvat. Sepa- raattorista johdetaan vesi Töölönlahteen. Tällä- kään keinolla ei aikaansaada täydellistä hajutto- muutta. 3. Edellisiin n. s. biologisiin menettely- tapoihin voidaan yhdistää n. s. valelu ja imey- tyminen (irrigationimenettely). Likavesi valu- tetaan hiekkaperäiselle maa-alueelle, missä se imeytyy hiekkakerrosten läpi. Bakteerien toimin- nasta syntyneet hajoamistulokset vaikuttavat lannoittavasti. Tällä tavalla on Pariisiin ja Berliiniin ympäristölle luotu viljavia seutuja. Valelumenettelyllä puhdistettu likavesi tuli Berlii- nissä maksamaan 0.04 Saksan mk.. Dortmundissa vain 0.018 Saksan mk. m³ likavettä vuodessa. vuosikustannukset henkeä kohti Berliinissä 2.08 Saksan mk.. Dortmundissa 1.01 Saksan mk. Kus- tannukset 1 ha:ia kohti v:ssa 577 Saksan mk., Dortmundissa 298 Saksan mk. Tämä n. s. vale- lu luonnolliselle maa-alueelle vaatii suuria alueita, joita ei kaikkialla ole saatavissa. Tä- män takia ryhdyttiin käyttämään keinotekoisia valelutapaa pienemmillä alueilla ja on tässä mainittava n. s. täytemenettely. Edeltäpäin käypä puhdistus on tässäkin välttämätön. Täyte- aineena käytetään kuonaa, hohkakiveä, karkea- jyväistä hiekkaa, tiilenmurua j. n. e. suurissa vedenpitävissä säiliöissä, joissa likavesi saa sei-



Kuva 15.

sillan avulla. Näiden osiensa erilaisen rakenteen puolesta erotetaan nastat, varstasilla universaali l. yleispuimakoneita.



Kuva 1.
Nastakoneen kela

Nastakoneissa muodos-
taa kelan pelti-
terä, johon on usean
riviin kiinnitetty n. 5 cm:n
pituisia rautatappeja l. nasto-
ja. Kelan yläpuolella on
nastasilta varustettuna sa-
manlaisilla nastoilla. Kelan
pyöriessä sen nastat kulkevat
sillan nastojen välitse saaden näin aikaan jyvien
irroittumisen koneeseen lasketuista kasveista. -




Kuva 2
Varstakoneen kela



Kuva 3
Varstakelan
rengas.


Varstakoneissa on kela (kuva 2) muodostettu kahteen tai useampaan valurautaiseen renkaaseen (kuva 3) kiinnitetystä, uurretuista rautalistaista l. varstoista. Kelan ala- ja osaksi takapuolella olevassa varstasillassa on samanlaiset varstat. Näiden välit täyttää teräslankarina, jonka läpi jyvät ja roskat pääsevät putoamaan. Kelan pyöriessä isyvät varstat tähtäviä ja irroittavat siten siemenet. — Yleiskoneissa on puintilaitos sekoitus molemmista edellisistä. Kelassa on pyöreät nastat, joskus koukutkin ja sillassa varstat (kuva 4).



Kuva 4 Yleiskoneen kela
ja varstasilla.


taan puhdistavat ja 4. kahteen kertaan puhdistavat ja lajittelevat p:t.

P:n työtavan ja sen puhdistavien osien rakenteen selittämiseksi tarkastamme kahdesti puhdistavan ja lajittelevan koneen halkileikkausta (kuva 5). Puitavat elot syötetään kelaan A, joka varstasillan B avulla suorittaa puimisen ja heittää puintituloksen kohlijoille C. Osa irroittuneita jyviä sekä tähkäin- ja oljenpalasia putoaa jo varstasillan läpi kelaan viettopinnalle D'. Kohlijoita on vähintään kolme. Ne ovat syvälle asetetuista laudoista valmistettuja, pitkän, kapean laatikon tapaisia laitteita, joiden yläpinta on lävellinen, joko peltiä tai puuta. Kohlijat ovat kiinnitetyt yhteen tai kahteen kampiakseliin, joista ne saavat sellaisen heiluvan liikkeen, että ne kuljettavat niille joutuneet oljet koneen etuosaan pudottaen ne ulos koneesta. Jyvät sekä oljen- ja tähkäinpalaset y. m. roskat putoavat kohlijoiden läpi n. s. suurelle



Kuva 5 Kahteen kertaan puhdistavan ja lajittelevan
puimakoneen halkileikkaus

viettopinnalle D. Suuren viettopinnan etupäässä on olkiseula CI, joka ottaa talteen sen yli kohlijoilta putoavien olkien mukana mahdollisesti kulkeutuneet viimeiset jyvät. Kelan ja suuri viettopinta viettävät koneen keskustaa kohti, josta niitä pitkin liukuva siementen sekä oljenpalasien y. m. roskan sekoitus joutuu n. s. pahnaseulalle. Tämä viettää koneen etuosaan päin erottaen isoimmat oljenpalaset n. s. pahnat koneen eteen, DII ja laskien siemenet y. m. hienomman aineksen lävitsensä. Kelan viettopinta, suuri viettopinta ja pahnaseula sekä useissa koneissa myös pieni puhdistaja ovat yhdistetyt samaan kehykseen, joka on ripustettu kolmella parilla pystysuoria puujousia ja saaneen suunnassa edestakaisin käyvän liikkeensä kahden jokseenkin vaakasuoran jousen välityksellä kampiakselista O. Pahnaseulan läpi putoavat siemenet ja roskat n. s. toiselle viettopinnalle, jota pitkin ne valuvat koneen keskijalan alaosassa olevaan, 3-4 seulaa sisältävään isoon puhdistajaan E. Toinen viettopinta ja iso puhdistaja ovat samassa kehyksessä, joka riippuu kahdessa parissa puujousia ja saaneen suunnan, edestakaisen liikkeen kahden jokseenkin vaakasuoran jousen välityksellä askenmainitusta kampiakselista O. Isosta lietsosta F tulevan ilmvirran ja seulojen avulla erotetaan isossa puhdistajassa roskat l. ruumenet siemenistä. Ison puhdistajan alimmainen seula erottaa lopuksi pienet rikkaruohon siemenet viljelykasvien siemenistä. Viimeksimainittu joutuvat torvea g myöten nostolaitokseen G, joka nostaa ne koneen ylä- ja takaosaan. Täältä voidaan siemenet laskea joko johtotorven H kautta pieneen puhdistajaan I tai annetaan niiden sitä ennen tarpeen vaatiessa kulkea vihneenkatkojan J kautta, joka irroittaa esim. ohranjyvistä vihneet. Tätä laitosta voidaan käyttää myös siementen kiilloittamiseen. Vihneenkatkoja on jokseenkin herkinäinen, sisäpinnal-



Kuva 6 Kaspiinakone



Kuva 7 Kohlijoilla varustettu
puimakone.



Kuva 7. Puimurin koneen osat.



Kuva 8. Puimurin koneen osat.


Hevoskiertopuimurissa, jonka osat on pyörä-
koneella puimurissa, puimurissa, joka on
joutuvat siemenet lajittelijaan *M*, joka
erottelee ne tavallisesti suuruutensa mukaan 2-4
ryhmään, jotka kukin joutuvat koneen takana ole-
vaan siemenkasaan. Käsikoneissa mukaan p. t.
voidaan ryhmittää käsi-, hevoskierto- ja
moottorikoneisiin. Käsikoneilla (kuva 6)
voidaan ainoastaan puida, mutta ei puhdistaa.
Hevoskiertopuimakoneissa (kuva 7) on tavalli-
sesti puivien osien lisäksi myös kohlijat. Moot-
toripuimakoneet ovat yhteen kertaan puhdistavia ja
lajittelijoita. J. F. S.

Puiminen, jyvien ja siementen irroittaminen
luentuneina korjatuista peltokasveista, toimitet-



Kuva 9. Puimurin koneen.

jyvät lähtevät irti tähistä. Tämän jälkeen lyhteet
levitetään joko riihen tai luhun, riihen viereisen
puintiuojan, lattialle ja siementen irroittami-
siksi piestään (puidaan) niitä varstalla, työ-



Kuva 10. Puimurin koneen.

asella, jossa on kepin
(varren) päähän esim.
nahkahihnalla sidottu
puunuija l. pulikka (kuva
1). Toisella tavalla toi-
mitetaan puiminen n. s.
erityiselle, neljällä jalalla
seisovalle, pyöreistä puu-

kepeistä valmistetulle lavalle l. puintireslalle
(kuva 2). Jyvennäyttyä lyhtettä Puimista on va-
listä toimitettu niinkin, että annetaan hevos-
ten tai larkien kulkea edestakaisin lat-
alle tai kovalle maalle (puimatantereelle)
levitettyjen elojen yli, jolloin jyvät eläinten
astunnan johdosta irtaantuvat tähistä. Suu-
remman työennätyksen ja halpuuden vuoksi voit-
taa kuitenkin konepuinti yhä enemmän ja enem-
män alaa. Paremmilla koneilla voidaan vilja
puida ulkokuivana, mutta vanhoja tapoja käyt-
täessä täytyy se ennen puintia kuivata riihessä,
johon kuluu paljon polttopuita. Konepuintia käy-
tettäessä kuivataan ainoastaan puidut jyvät pu-
imisen jälkeen. J. F. S.

Puistokaupunki. Erotukseksi hajanaisesti, il-
len yhtenäistä suunnitelmaa syntyvistä tai maa-
sintiteistöistä ansiota lakevien yksityisten taikka
yhtiöiden perustamista taajaväkisistä asutuksista
nimitetään nykyään puistokaupungeiksi suunni-
telluista ja väljästi muodostettuja asutuksia
huokeahintaisella alueella, joka pysyväisesti säi-
lytetään yhteisön omistusoikeuden alaisena sit-
ten, että kaikki maankeinottelu ainaiseksi on
tehty mahdolliseksi. Puistokaupunki on aatteen-
kannattajien mielestä uusi kaupunkimuoto, joka
tekee tehokkaan asuntuodistuksen mahdolliseksi,
takaa teollisuudelle ja käsityölle edulliset tu-
tintoehdot ja vastaisuudeksi varaa suuren osan
aluettaan puutarha- y. m. maanviljelykselle.
Puistokaupunkiliikkeellä pyritään teollisuuden
desentralisoimiseen ja siten elinkeinojen tasai-
sempaan jakelemiseen yli maan. Toivotaan, että
tällaiset asutukset kehittävätkä kaupunkilais-
oloja terveellisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja
että ne välittävät niihin kuuluvalla maatalou-
delle kaupungin sivistysarvot ja teknilliset liike-
keinot sekä edullisen, suoranaisen menekin. Sekä
aatteellisesti että käytännössä on liike saanut
alkunsa Englannista (Ebenezer Howard: „Garden
cities of to-morrow”; Bournvillen, Letchworthin
y. m. puistokaupungit), ja sieltä se on levinnyt
Euroopan mannervaltioihin ja Skandinaavian
maihiin. Puistokaupunki nimityksellä on niin
hyvä ja viehättävä kaiku, että moni keinottelu-
yrittäkin on sen lainannut. Väheksymättä yksi-
tyisten liikeyritysten merkitystä asunto-olojen ke-
hittämiselle on esikuvallisena pidettävä varsinais-
ten, yleishyödyllisten puistokaupunkien luonne.

E. Bk.

Puistometsä, metsä tai metsikkö, jonka hoi-
dossa ja käytössä ei noudateta ainoastaan metsä-
taloudellisia periaatteita vaan myös puisto- tai
maisemapuutarhurin soveltamia näkökohtia.

O. Lth.

Pujoke (ruots. *splits*), sellainen köydenpäiden
liitos, että kaksi köydenpäätä irroitetaan kier-
roksistaan ja siten vapautuneet säikeet pujotel-
laan ristikkäin toisiansa vastaan. F. W. L.

Pukari ks. Pockar.

Puke. 1. Eerik P. (k. 1396), ruots. ylimys.
marski, Vermannin käskynhaltia, ritari Kettil
P:n poika, oli Maunu Eerikinpojan ja Haakonin
uskollisia miehiä viimeiseen asti. Heidän kuol-
tuaan hän oli Margareetan kannattajia ja luot-
tamusmiehiä.

2. Eerik P. (k. 1437), kuului oikeastaan toi-
seen sukuun, mutta otti P.-nimen äitinsä suku-
laisuuden mukaan, oli Engelbrektin vapaussodan

puhjetessa 1434 Korsholman linnanisäntänä isänsä, Uplannin laamannin Nils Gustafssonin puolesta ja liittyi kohta vapausliikkeeseen. Itse hän meni Länsipohjaan, jossa voitti useita linnoja, ja Ahvenanmaalle hän lähetti alipäällikkönsä Juhana Folkenpojan, joka siellä saks. ritari, Otto Pogwischilta, valloitti Kastelholman. Hän tuli nyt myös valtaneuvokseksi, toimi uutterasti kansan nostamiseksi aseihin ja piiritti Kaarle Knuutinpojan kanssa Tukholmaa. Mutta hänen ja Kaarlen välit kävivät tällaikeaa yhä huonommiksi, kunnes jälkimäinen yllätyksellä sai hänet käsiinsä, kuljetti Tukholmaan ja mestautti alussa v. 1437. [A. Lundegård, „Om Engelbrekt, Erik Puke o. Karl Knutsson som blef kung” (1913).] — 3. Johan P. (1726-56), aliupseeri, osallinen 1756 vallankumoushankkeessa kuningasvallan enentämiseksi, joutui silloin kidutuskameroon, tuomittiin kuolemaan ja mestattiin. — 4. Johan P. (1751-1816), merisoturi, kreivi, edellisen poika, tuli ulkomaisten palveluksessa oltuansa, 1783 laivaston kapteeniksi, oli 1788 mukana Suursaaren taistelussa, 1789 Ölannin luona, ja kohosi sittemmin sotalaivaston päälliköksi ja amiraaliksi. V. 1809 hän johti laivaston sotaretkeä Länsipohjaan. Kuoli valtioneuvoston jäsenenä ja laivaston kenraalijutanttina. K. G.

Pukinjuuri (*Pimpinella saxifraga*), lähes $\frac{1}{2}$ m:n korkuiseksi kasvava monivuotinen, valkeakukkainen putki, jonka lehdet ovat parilehtisiä, aluslehtien lehdet tyllppiä, leveähköjä, ylempien lehtien kapealiuskaisia. Tuoksultaan aromattista, polttavanmakuista juurta käytetään ruuan-sulatusta edistävien y. m. vaikuttavien lääkkeiden valmistukseen, nykyään kuitenkin sangen vähän. Yleinen kuivilla paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisessa harvinaisempi, ei tavattu Lapissa. — Samaan sukuun kuuluu *anisruoho* (ks. *Anisi*). I. V.-S.

Pukinniemi. 1. Maatila (1,33 manttaalia) Hiitolan pitäjässä (Laatokan rannalla) 15 km Hiitolan rautatieasemalta kaakkoon. Kotitarvesaha ja mylly. Tila kuului vara-amiraali P. J. Siversin 1726 saamiin lahjoitusmaihin, Siversuvulta se joutui pois 1807, jolloin sen osti kenraalimajuri Aleksej Kopiev. Sittemmin omistivat sen kreivitär A. G. A. Armfelt, kanslianeuvos Julius Ekman ja tilanomistaja Edvard von Essen (1871-1911), jonka viimemainitun perillisten hallussa tila nyk. (1914) on. V. 1873 valtio osti P:n alaiset lampuotitilat, joita silloin oli 12^{17/32} vanhaa manttaalia, 4,786 ha, alustalaisten lunnastettaviksi. — 2. Seisahduslaituri Viipurin-Sortavalan rataosalla Ojajärven ja Hiitolan rautatieasemien välillä. A. Es.

Pukinparta (*Tragopogon pratensis*), korkeakasvuinen, kalju, keltamäkeröinen mykerökukkainen. Lehdet puikeakantaiset, tasasoukat. Kasvaa niityillä ja tievierillä, useinkin satunnaisena siellä täällä Etelä-, harvinaisena Keski-Suomessa. K. I.

Pukki ks. Vuohet.

Pukki, jakkara, puusta tai myöskin metallista tehty neli- tai kaksijalkainen, jotakin esinettä tai laitetta altapäin kannattava, tavallisesti verrattain kapeaselkäinen teline, esim. sahapukki, laakeripukki, silinteripukki. P-o P-o.

Pukki, yleisimmän Pikku-Pukki (myös Pikku-Pukinsaari), saari Ruissalon ja

Hirvensalon välillä, 6 km lounaseen Turusta; laivalaituri. Suosittu ulkoravintola.

Pukkila. 1. Kunta. Uudenmaan l., Helsingin kihlak., Askolan-Pukkilan nimismiesp.; kirkolle Oimattilan asemalta 25 km, Porvoon kaupungista 35 km. Pinta-ala 146,3 km², josta viljeltyä maata (1910) 4.873 ha (siinä luvussa luonnonniityt 984 ha, puutarha-ala 3,33 ha). Manttaalimäärä 20,2742, talonsavuja 180, torpansavuja 19 ja muita savuja 438 (1907). 2,215 as. (1913); 549 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 285 (1901). 523 hevosta, 1,648 nautaa (1911). — Kansakouluja 4 (1914). Säätöpankki. — Teollisuuslaitoksia: Naarkosken mylly ja saha. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Porvoon hiippak., Porvoon tuomiorovastikuntaa; muodostettiin kappeliksi Porvoon emäseurakuntaan 1600-luvun keskivaiheilla (kirkko oli olemassa jo v:sta 1606), seurakunnalla oli aluksi Askolan kanssa yhteinen kappalainen kunnes 1676 sai oman; määrättiin erotettavaksi Porvoosta omaksi kirkkokunnaksi sen. päät. 20 p:ltä lokak. 1896 (ensimmäin vakinainen kht v:sta 1900). — Kirkko puusta, rak. 1814, korjattu 1880-luvulla 3 eri kertaa. [A. Neovius, „Ur Finlands historia”, siv. 543-61.] L. H-nen.

Pukkila. 1. Yhden manttaalin suuruinen allodisäteri Piikkiön pitäjässä, ruots. Bukkila. P. kuului nähtävästi jo keskiajalla ja ainakin 1500-luvun alkupuoliskolla sittemmin 1638 ja 1642 Ruotsin ritarihuoneen jäseneksi kirjoitetulle Bock af Bukkila-suvulle, jonka hallussa osa tilasta oli vielä 1700-luvun alussa. Myöhemmistä omistajista mainittakoon professori Johan Leche (k. 1764), vapaaherra K. F. Rebinder (k. 1795), kauppaneuvoksetar M. Mæxmontan (v:een 1856), tohtori C. F. G. von Haartman (v:een 1866) ja nyk. omistaja (1914) maanviljelijä M. Malmström. Taitekattoinen päärakennus on 1700-luvulta. Tilalla on saha.

2. Rälssitila Askaisten pitäjässä, kuului keskiajalla Turun piispoille, v:sta 1577 Juhana III:n äpäryttäjälle Sofia Gyllenhielmille, 1618 Jesper Matinpoika Kruusille ja myöhemmin m. m. Flemingille. Kartanon taitekattoinen, kaksikerroksinen päärakennus, joka on kauniilla paikalla Naantalin aukon partaalla, lienee 1700-luvulta.

A. Es.

Puksipuu, buksbompuu. ks. Buxus.

Puku on sanan jokapäiväisessä merkityksessä ihmisen välittömin suoja sään haitallisia vaikutuksia vastaan. Enemmän kuin missään muussa kulttuurintuotteessa tulevat siinä näkyviin erilaiset maku- ja muotisuunnat; siinä kuvastuvat myöskin käyttäjän sukupuoli, sieluntila (surup.), hänen ikänsä, suhteensa avioliittoon (esim. tytön-, morsius- ja vaimon-p.), hänen yhteiskunnallinen asemansa (virka-p:t) ja ammatinsa, hänen jäsenyytensä jossakin erikoisessa ihmisryhmässä (esim. savakot, ks. t., ja äyramöiset) tai uskonlahkossa (esim. meillä körtti-p., ks. Körttiläiset), vieläpä suhde elämänsä (kuolin-l. vainajan-p.) tai vuodenaika, jona sitä pidetään. — Ihmisessä elävä syvä vietti ominaisluonteisuuteen saavuttamiseen vaikuttaa syvästi p:nkin luonteeseen. Käytännöllisistä syistä aiheutunut ruumiin voitelu ja lääkintätarkoituksissa tapahtunut ruumiin haavoitus johtavat koristeelliseen ruu-

makaisten aina 800-luvulle saakka, jolloin se muuttui ruumiinmukaisemmaksi ja sai erilaisia vaikutuksia itämailta, mikä eritoten kävi ilmi ylhäisten maataviivistäistä silkkihankaista valmistetuista ja jalokivin koristetuista pukineista.

Germaanilaiset kansat, jotka roomalaisilta valloittivat Euroopan, säilyttivät useita myöhäisroomalaisia muotoja, jotka tosin nekin olivat syntyneet germaanilaisen vaikutuksen alaisina. Frankkilaisilla (I, 11) oli täten soljella kiinnitettävät vaipat ja tunikantapaiset hihalliset alusvaatteet. Mutta yleensä vaateparressa varhaisemmallalla keskiajalla tapahtui länsimailla perusteellisia muutoksia, jotka aiheutuivat pohjoisesta ilmalanasta ja johtivat housujen ja hihallisten paitojen ja takkien käyttöön; jo esihistorian kansoilla pohjoismaissa (varsinkin Tanskassa, josta on olemassa useita pukulöytöjä pronssi- ja rautakaudelta) oli ollut tällaisia pukimia, varhaisimmin villa-, myöhemmin myös palttinakankaasta. 1100-luvun keskimaissa miehillä oli tunikantapainen palttinapaita ja sen päällä villatunika ja päällimmäisenä oikealle olalle kiinnitetty levätti; raajojen suojana oli housut ja jalassa kengät. 1200-luvun keskivaiheilla tuli käytäntöön vielä eräs tunika, avara ja maataviivistä sekä hihatton, kiinnitetty kaulakuopan kohdalta. Tämä uusi vaatekappale syrjäytti levätin. Samaan aikaan pääsivät pysyviksi puvuston osiksi ulkosalla ollessa käytettävät päähineet, pyöreät, turkisleunaiset lakit tai suipot hatut. Tunikaa käytettiin myös sotilastakkina raskaan varustuksen päällä (I, 12). vrt. Ritarinvarustus. Naisten p:ssa tapahtui yleensä samansuuntaisia muutoksia kuin miesten p:ssa ja sen muodosti pääasiassa pitkät, ihonmyötäinen paita, laahustava hame ja vaippa tai hihatton tunika; päähineenä käytettiin liinaa tai barettia. Avarat, valtavissa laskoksissa riippuvat päällysvaatteet antoivat tälle roomanilaisen tyyli-suunnan kanssa samanaikuiselle vaateparrelle arvokkuutta, mikä muistutti roomalaista p:ua.

Aivan toisin oli laita goottilaisen tyylin vallitessa 1200- ja 1300-luvuilla. Samoin kuin goottilainen tyyli levisi Ranskasta, saavutti tämä maa ratkaisevan vaikutusvallan p:n rakenteeseen länsimaisen sivistyksen piirissä ja ranskalainen muoti tuli määräväksi. Tämä muoti suosi liioitteluja ja jyrkkiä siirtymiä ja niinpä goottilainen puku (I, 13) esiintyy erittäin ruumiinmukaisena sekä miehillä että naisilla; viimeksimainituilla olivat hameet kuitenkin alhaalta avarat. Muita tämän vaateparren uutuuksia oli naisten p:n avokaulaisuus, miehillä lanteita ympäröivä, kiristämätön, melkein vain koristeena oleva vyö, ja ennen kaikkea luonnottoman pitkät n. s. k. r k i e n g ä t. Päähineenä käytettiin lakkeja tai baretteja. Myöhemmin tämän muodin liioitteluja lievennettiin, ennen kaikkea käyttämällä p:hin enemmän kangasta, varsinkin kaupan ja teollisuuden rikastuttamassa Flanderissa. 1400-luvulle tultaessa huomataan varsinkin naisten päähineissä suurta runsautta; niistä mainittakoon esim. tötterönmuotoinen hennutettu *hennin* [enð] (I, 14). Miehen p. (II, 15) oli vielä ahdas, joskin takin poimuttaminen tuli yleiseksi, ja hihat tehtiin pitkiksi, liuskakajoisiksi, jotta ne muistuttaisivat kunniakkaita, sodan repimiä riekaleita. Tämän p:n

päällä alettiin kuitenkin käyttää väljiä, avonaisia ja turkisleunaisia päällystakkeja. Renesanssin kuluessa 1400- ja 1500-luvuilla yleisyys kankaan käytössä saavuttaa huippunsa ja pukujen kuosi ja väri lisäsivät niiden komealoisteliasta vaikutusta (II, 16 ja 17). Vaatteet leikattiin liuskoihin, joiden välistä alla oleva valkea palttina pääsi näkymään, ja eri vaatekappaleet sekä myöskin p:n oikea ja vasen kyki tehtiin aivan erivärisiksi. Ominaisia 1400-luvun lopulle olivat varpaiden kohdalta hyvin leveät n. s. karhunkapalakengät. Päähineenä käytettiin barettia, joka usein oli sulilla ja nauhoilla runsaasti koristeltu.

Ankaramman tyylin näihin runsaasti vaihteleviin p:hin toi espanjalainen p. 1500-luvun ensi puoliskolla, Espanjan vallan loistoaikana (II, 18). Värit olivat tummat, musta usein ainoana värinä; miesten p:ssa oli täytettä vain lanteilla ja olkapäillä. Miehustin päätyi alapään suipenevaan paksuun kärkeen n. s. h a n h e n r i n t a a n. Varallisuus kävi ilmi korkompeleuksista ja runsaista koristeista, ketjuista y. m. Hartioilla kannettiin lyhyttä, niskassa korkealla kauluksella varustettua kappaa. Naisilla oli kellomaiset, runsaasti kirjaillut, jäykät (jämä-) hameet (II, 19). N. v:n 1600 vaiheilla oli sekä miehillä että naisilla jäykät, poimutetut, usein melkoisen laajat n. s. r ö y h e l ö k a u l u k s e t. 1500-luvulla sotisoin saavutti suurimman täydellisyytensä; rengashaarniskan sijalle oli vähitellen tullut enimmin uhatuilta kohdilta metallilevyillä suojattu nahkasopa; kypäri oli varustettu silmikolla.

Ampuma-aseiden kehitys teki entisen sotisovan tarpeettomaksi ja soturin p. tehtiin sensijaan nahasta ja kankaasta, ja sen pääasiallisena tehtävänä oli suojata ilmoja vastaan. Tämä yksinkertaisempi soturin p. tuli 1600-luvun ensi puoliskolla malliksi barokin porvarilliselle p:lle (II, 20), joka nyt kävi melkoista mukavammaksi ja lämpimämmäksi ja on pääasiassa pysynyt meidän päiviimme saakka. Sen muodosti napitettu tai nauhoilla kiinnitetty, alhaalta erittäin avara, vyöllä varustettu takki, leveät polvihousut, sukät ja kengät tai suuret kaulussaappaat. Kaulus muuttui keveäksi ja alas käännetyksi; ensin sinä käytettiin leveää pitsiä, mutta vähitellen se supistui kapeaksi kaistaksi, johon liittyi rinnalle ulottuva pitsi tai kravatti. Päähineenä käytettiin leveälieristä hattua. Komeimpiin 1600-luvun p:hin (II, 21 ja 22) kuului kaksinkertainen takki tai liivit ja takki, joista viimeksimainittu oli varustettu leveillä taskuilla, leveillä riippuvilla käänneliepeillä, nyörikoristeilla, korkompeleuksilla y. m. Hiukset, jotka renesanssiajalla leikattiin lyhyiksi, saivat nyt kasvaa ja vapaasti riippua ja vuosisadan myöhemmällä puoliskolla tulivat käytäntöön tuuheet allongeperuukit. Samaan aikaan otettiin sotaväessä käytäntöön kuosiltaan ja väriltään yhdenmukainen p., u n i v o r m u. Naisten p:ssa (II, 23) hame paisui usein sängen leveäksi ja se varustettiin laahustimella, miehusta tehtiin kapeaksi ja päättyi edestä kapeaan kärkeen, ja koko p. koristeltiin siihen ommelluilla nauhoilla ja liehureunuksilla; tukka käärittiin suurille kiharoille.

Rokoko (II, 24, 25) 1700-luvulla antoi vanhalle p:lle hienomman kuosin; takki oli avoin

Pukuja I.



1. Egypt. soturi.



2. Egypt. nainen.



3. Assyrialainen.



4. Kreik. pappi.



5. Kreik. nainen.



6. Kreik. mies.



7. Roomalainen.



8. Roomalaisnainen.



9. Roomal. soturi.



10. Bysanttilainen puku 1100 luulta.



11. Frankkilainen puku 1000 luulta.



12. Ritari (1200-luvulta).



13. Pukuja 1300-luvulta.



14. Nainen 1300-luvun alkupuolelta.



15. Ritari n. 1400.




16. Puku n. 1500.

Pukuja II.



17. Nainen n. 1500.



18. Yhteis- ja miehen
puku n. 1500.




19. Nainen 1500 luvun
pukupöytäskolsta.



20. Puku n. 1600.



21. Nainen n. 1600.



22. Yhteis- ja nainen n. 1650.



23. Nainen n. 1675.



24. Yhteis n. 1700.




25. Nainen n. 1700.



26. Nainen n. 1750.



27. Yhteis- ja
n. 1790.



28. Vallankumouksen puku
n. 1790.



29. Nainen
n. 1800.

Pukuja III.



1. Inkerösvaimo, Hevää.



2. Vaimo, Sakkula.



3. Vaimo, Pyhäjärvi, Vi. I.



4. Vaimo, Jääski.



5. Mies, Jääski.




6. Morsian, Joutseno.



7. Tyttö, Kaukola.

Pukuja IV.



1. Tyttö, Mänttä.



2. Vaimo, Kellisto.



3. Morsian, Savitaipale.



4. Vaimo, Parikkala.



5. Morsian, Hattula.



6. Tyttö, Vihti.



7. Tyttö, Mouluparvi.



8. Vaimo, Pornainen.

pienimmät olivat käytännössä Lemillä ja sen naapuripitäjissä, joissa ne pantiin tikutteen ympärille (kuvataulu IV, 3). Hämeessä oli pintelin nimi valkko ja Satakunnassa valkku, molemmissa maakunnissa se oli keilamainen ja tuohisella alustalla varustettu; erään tiedon mukaan Anianpellolta v:ltä 1761 se oli ikäänkuin torveton suppilo, joka koristettiin kaikenvärisillä silkkinauhoilla ja lapuilla. Linnén mukaan oli Pohjanmaankin tytöillä 1732 pinteli soikean tikutteen ympärillä. — Säppälän ja pintelien kadottua pois käytännöstä alkoivat tytöt (esim. Kirvussa v:n 1821 vaiheilla) pitää punaisia verka- (muutamissa Etelä-Karjalan pitäjissä) tai värikkäitä silkkinauhoja (esim. Jääsen kihlakunnan pitäjissä, Merikarviolla ja Siikaisissa, Säkylässä, Punkalaitumella). Houtskarissa oli tytöillä useita erivärisiä silkkinauhoja päässään (kuvataulu IV, 5); sama muoti levisi ainakin paikoitellen idemmäksi, aina Ruokolahdelle asti. — Morsiamen päähineet olivat kolmenlaisia: pääpyyhykeitä, tirkatteja ja kruunuja. Kahta ensinmainittua käytettiin ainakin viimeksi Etelä-Karjalassa ja siihen rajoittuvissa osissa. Pääpyyhykeellä (kuvataulu IV, 3) oli morsiamen pää peitettynä morsiusmatkalla eli



Kuva 1. Vehvalahtelainen morsian.

koristettiin tinapaperilla, peililaseilla, helmillä y. m., oli läntisellä Uudellamaalla käytännössä jo 1778, mutta Pohjois-Savossa vielä silloin tunteamaton; Karjalassa ja Savon syrjäosiin se ei lainkaan kotiutunut. Sen kehän sisässä oli usein erikoinen irtonainen osa, n. s. kunniakoppa. Pohjanmaalla vastasi tätä paikoitellen 2 ä 3 naulan painoinen hopeakruunu.

Viimeisinä satalukuina Suomessa käytetyt vaimojen päähineet olivat neljää alajaa: huntuja, harakkoja l. sorokkoja, tanoja ja tykkimysyjä. Ensimmäinitut, joille allaolevat sykeröt antoivat muodon, olivat säännöllisesti neliömäisiä, hienosta toimikkaisesta palttinasta tehtyjä liinoja, jotka Jääsen kihlakunnassa ja siihen idässä rajoittuvissa pitäjissä pantiin päähän siten, että otsanpuolinen kulma taitettiin päälle, peräkulma jätettiin selkään riippumaan ja sivukulmat, yhdistettyinä kärkiensä yläpuolelta, vedettiin peräkulman päälle (kuvataulu III, 4); Lavansaarella ja Seiskarissa pantiin huntu päähän taitettuna kaksinkerroin huivin tapaan. Vanhalla äyrmöisalueella käärittiin peräkulma yhdistettyjen sivukulmien sol-

mun ympärille (kuvataulu IV, 2). Tämän alueen hunnut olivat suurimmat Koivistolla, Kuolemajärvellä ja Uudellakirkolla, missä ne peittivät hiukset; Heinjoella, Muolaassa, Kivennavalla ja Valkjärvellä ne pantiin takaraivolle ja otsanpuolinen kulma suunnattiin eteenpäin; Raudussa, Sakkolassa ja Metsäpirtissä ne supistuivat lopulta viiden pennin rahaa pienemmiksi ja pantiin hiusrajasta otsalle riippumaan. Aivan erikoista muotoa, pitkulaisia, ne olivat Pyhäjärvellä, missä ne asetettiin pitkin päälakea (kuvataulu III, 3). Viipurin ympäristön savakkojen natsi, hattu l. myssy tehtiin vielä 1850-luvulla ripsusyrjäisestä silkkihuivista samaan tapaan kuin suurimmat äyrmöishunnut; myöhemmin ne valmistettiin neulomalla, jolloin ripsut kiinnitettiin laki- ja laitakappaleen väliin. Huntuja pitivät suom. vaimot jo pakanuudenajan lopulla: Etelä-Karjalassa, missä ne lienevät peittäneet pään hartioita myöten, ne nähtävästi pantiin hevosenkengän muotoisella soljella rinnan kohdalta kiinni; Lounais-Suomessa ne olivat nelikulmaisia, toimikkaasta villakankaasta leikatut liinoja, jotka nauhoilla sidottiin päähän kiinni. 1700-luvun puolivälissä oli Pohjois-Satakunnan vanhanaikainen vaimojen päähine valkea päähän sidottava verkka, mahdollisesti viimeinen jäännös muinaisesta länsisuomalaisesta hunnusta. — Päähän sidottava, suorakaiteen muotoinen, kahdesta osasta, hiukan leveämmästä otsalliseksi ja kapeammasta lakimuksesta kokoonpantu palttinainen päähine oli myös Inkerin Soikkolan kreikanuskoisten kukkeli ja Narvan lähiseutujen sapanana. Kun otsallinen leveni ja jatkettiin kiilamaisilla, niskan taa solmittavilla korvallisilla ja lakimus lyheni, syntyi se kreikanuskoisten vaimojen Suomen puolella käytetty päähinemuoto, jota Raudussa, Sakkolassa ja Metsäpirtissä sanottiin harakaksi (kuvataulu III, 2) ja Räisälässä, Hiitolassa, Kurkijoella ja Jaakkimassa sorokaksi. Vanhemmissa muodoissa oli otsapuolella kolme toisistaan erotettua, ompelukirjauksilla koristettua alaa, nim. otsallinen keskessä, otsa alasyrjässä ja patsaat sivuilla. Lakimus oli samaan tapaan kirjaeltu. Sorokan seuraaja oli Laatokan luoteis- ja pohjoisrantamilla Venäjältä lainattu säpsä (*tšäptšä*), jonka pyöreää lakikappaletta ympäröivät yhteenkasvaneet otsallinen ja korvalliset. Harakan tapainen etuosa oli myös Hevaan kreikanuskoisten vaimojen sapanassa l. sapanossa, jonka lakimuksen muodosti pitkä, kapea, aina nilkkoihin asti ulottuva pussi (kuvataulu III, 1); molemmat osat, mutta erittäin otsallinen, olivat runsailla kirjauksilla koristetut. Sapanala palautui keskiajalla Länsi-Euroopassa paljon käytettyyn. Saksassa *Kogel, Kugel, Gugel* nimiseen suippopäiseen päähineeseen, joka *pänula* nimisenä oli jo muinaisilla roomalaisilla. Tultuaan ylhäisön keskuudessa 1300-luvun lopulla muotiin, sen huippu piteni aina maahan asti ulottuvaksi. Suippopäinen, paslikkamainen metsämiehen päähine oli tai on myös vienan- ja rajakarjalaisten kukkeli, mikä on säilyttänyt päähineen vanhan, saksalaisperäisen nimen. Sama päähinemuoto oli Etelä-Pohjanmaan ruots. pitäjissä käytännössä naisten matka- ja surupäähineenä (ruots. *grådufa*) vielä 1700-luvun lopulla. — Tanoja käytettiin vielä 1700-luvun alulla

(ruots. *skört*), samaa kangasta kuin jälkimäenkin (kuvataulu IV, 6); sittemmin ne tehtiin halvemmasta kankaasta ja vihdoinkin henkeleimaset; kun nämä hävisivät pois, laskettiin hame hartiaille; körtti nimen syrjäytti vähitellen hame nimi; körtiksi sanottiin nyt liivin vyötäisten alapuolista osaa. Leninki, jossa usein kurenauhoilla kiinnipantava röijy oli ompelemalla liitetty hameeseen, tuli semminkin juhla-, kirkko- ja hää-puna 1850-luvulla muotiin. Tavallisia talonpoikain 1700-luvulla käyttämä ulkomaalaisia hamekankaita olivat kamlotti, kalminkki, kamritsi, satiini, flanelli ja karttuuni, harvinaisempia silkki ja sametti. 1600-luvun lopulla ja seuraavan satavuoden alkupuoliskolla lienee käytetty, kuten vielä 1800-luvulla Etelä-Karjalassa, paljon ykisivärisiä kankaita. Kotimaisen kutomateollisuuden ruvetessa kukoistamaan 1700-luvun puolivälissä, tulivat muotiin pitkä- ja leveäraitaiset kankaat (kuvataulu IV, 3, 6, 7); myöhemmin ja semminkin 1800-luvulla raidat yhtenään kapenivat, kunnes satavuoden puolivälissä jo alettiin käyttää poikki- ja ristiraitaisiakin kankaita.

Liivi on suomalaisella pohjalla verraten uusi puu: Itä-Venäjällä asuville heimokansoille se on edelleen tuntemattomaa ja Karjalan eteläisimmällä alueella ei sitä entisen kansanomaisen vaateparren aikana vielä käytetty (kuvataulu III, 1, 3; IV, 2, 4). Ensi kerran mainittaneen liivit Hämeestä Kalmin Hauhon kertomuksessa 1756. Tällä vuosikaudella ja paikoin myöhemminkin ne olivat kurenauhoilla kiinnipantavia (kuvataulu IV, 8), 1780-luvulla esim. Tyrväällä muita puvunosa koreammat ja vedettiin kiinnitinaisissa „maljuissa” juoksevilla nyöreillä. Kureliivit kotiutuivat Ruotsin kansannaisten keskuudessa 1700-luvulla. Etelä-Karjalassa pantiin jo vanhimmat liivit hakasilla kiinni. Liivien körtit olivat 1700-luvulla ja vielä 1800-luvun alulla pitkät, mutta lyhenivät sitten niin, että Etelä-Pohjanmaalla ja Hämeessä paita joutui näkyviin hameen ja niiden välistä. Ne tehtiin useimmin samasta kankaasta kuin hamekin. Ylipäänsä pantiin niihin erikoista huolta, sillä 1700-luvulla ja pitkälti vielä seuraavallakin vuosisadalla käytiin lämpimänä vuodenaikana paitahissillaan (kuvataulu III, 3, 7; IV, 4, 6-8). Lammasnahalla vuorattua talviliiviä sanottiin Etelä-Karjalassa rystilapiksi (ruots. *bröstlap*, jota jo keskiajalla käytettiin; lapun muoto oli rystilapilla myös Äyräpään alueella).

Päällysvaatteina käyttivät varmaan naisetkin muinoin paidanmallisia mekkoja. 1800-luvun alulla pitivätkin vielä Kirvun ja Kaukolan naiset kirkkomatkoillaan muiden vaatteiden yllä n. s. päällyspaitaa; Kaukolassa oli siinä takana riippuvat pitkät hihat samoin kuin setukaisten viitoissa ja vienankarjalaisten suseunoissa; keskiajalla käytettiin paljon riippuvia hihjoja länsimailla, missä saman ajan lopulla jo edestä avonaiset viitat tulivat muotiin. Suomen naisten viitoista on tietoja vain maan itäosista (Mäntyharju läntisin seutu). Ne olivat useimmin valkeasta, harvemmin harmaasta tai lampaanmustasta sarasta, monissa pitäjissä rinnalta kirjattuja (kuvataulu III, 2; IV, 1). Tyyppi oli pääasiassa sama kuin Virossa ja Venäjän Karjalassa: kupeilla levytyskiilat, joiden yläpäät päättyivät vyötäisille, mihin muodostuivat n. s. rohkamot l. sarvenat, mistä ni-

met rohkamot l. sarvenat, mistä venetäkki. Viittoja koristivat usein rohkamoihin, hakasien alle ja hihansuihin ommellut säämyskäpalat. Kesällä pidettiin sarkaviitan asemasta liinaviittoa. Se oli alkuaan pitkä, polviin asti ulottuva (kuvataulu III, 6), mutta lyheni sitten vähitellen eräissä pitäjissä miltei röijyn tapaiseksi. Rintapielet l. sepäluksit kirjailtiin komeimmiksi äyrämöisalueella. Tavallisimmin oli liinaviitassa kaulus, joka — lukuunottamatta Valkjärven savakkojen *kostolia* — kirjattiin. Varelus mainitsee vanhojen naisten Tyrväällä kertoneen, ettei heidän lapsuudessaan (v:n 1780 vaiheilla) vaimoviellä ollut turkkeja eikä minkäänlaista päällysvaateita, ja samaan suuntaan käy J. R. Aspelinin tieto Maalahdelta, että naiset 1700-luvun loppupuolella lämpimän vuosi pukeutuivat useampiin röijyihin. Epäilemättä oli kuitenkin maan länsiosissakin aikaisemmin naisilla päällysverho, joka vielä keskiajan lopulla oli vaippa. Tämä puin, jota hautalöydöistä päättäen niin Karjalan kuin Lounais-Suomenkin asukkaat pakanuudenajan lopulla näyttävät käyttäneen, siirtyi sitten niin Ruotsissa (jo keskiajalla) kuin Suomessaakin kapana tieltä. Ehrensärdin matkakertomuksessa on hämäläinen kapp kuvattuna v:ltä 1747 (kuva 40); 1790-luvulta se on nättikappan nimisenä saatu talteen Nastolasta. Maan länsi-, etelä- ja keskiosissa käytettiin vielä 1870-luvulla kapottia, vyötäisiltä poimuttua, kovin leveällä, väliin useammallakin kauluksella varustettua päällyspukua.

Röijy syntyi jo keskiajan lopulla mekon ja kautumisesta vyötäisiltä kahtia. Se oli maan länsiosissa ja Hämeessä 1700-luvun alkupuoliskolla ja 1800-luvun alulle asti pitkällä körtellä varustettu, mutta lyheni sitten viimeksimainitun satavuoden alkupuoliskolla niin, että parahiksi ulottui vyötäisten alle. Se varustettiin ylipäitien isolla pääntiellä ja tehtiin samanlaisista kankaista kuin hamekin, mutta oli harvemmin kuin tämä rannullinen. Jo 1700-luvun alkupuolella käytettiin paraissa pukimissa nappeja, mutta niiden ohella esiintyivät vielä siderihmat ja hakaset kauan. Etelä-Karjalassa tuli röijy, jota siellä sanottiin västiksi l. hihaniekaksi tankiksi. Muotiin vasta 1800-luvun alulla. Se oli siellä aina sarkainen.

Esiliinoja, pronssikierrukoilla koristettuja, pitivät suomen naiset jo pakanuudenajan lopulla. Ne olivat Länsi-Euroopassa 1400-luvulla ja myöhemminkin ylipäitien valkoisia, samoin kuin vielä 1700-luvulla Suomessa (kuvataulu IV, 6). 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alulla olivat maassamme jo käytännössä nokkos- ja kamaripalttinaiset, karttuuniset, puuvillakankaiset ja silkisetkin esiliinat. Samoihin aikoihin alkoivat raidallisetkin esiliinat tulla muotiin. Etelä-Karjalassa, jossa komeimmat tehtiin, ne olivat kolmea eri laatua: nykytinkisiä l. pitsivälisiä, jotka alkoivat 1800-luvun puolivälissä jäädä pois käytännöstä (kuvataulu III, 3, 7; IV, 1, 2), kirjavia, punaisella veralla ja ompelukirjauksilla koristettuja, joita etupäässä tehtiin Muolaassa, sekä kudonnaisia l. rannullisia palttinaisia, joita useimmissa Jämsken kihlakunnan pitäjissä pidettiin.

Sukat olivat vanhempina aikoina epäilemättä nahasta, kuten vieläkin esim. pohjois-

kin sidottiin vyölle — eteen tai vähen kupeelle ja jossa pidettiin kääntöpuoleista riistaa, näs-
tyykki ja väliin taskumattikin. Jääsken kihla-
kunnassa käytettiin kai vielä 1800-luvun alulla
n. s. tinavyötä l. nahkaremeliä, joka oli pu-
naisella, sinisellä tai mustalla veralla päällystetty ja kuvikkailla tinastoilla



Kuva 16.
Vanha ja
avainkukka.

koristettu (kuva 17). Senjälkeen tuli
samalla seudulla muotiin pokramo
niminen kudottu vyö, joka soljella sul-
jettiin ja jonka tertut riippuivat selkä-
puolella. Vanhempina aikoina käytet-
tiin yleiseen kapeita lankavöitä,
lauta-, viili- ja vironvöitä, joista
viimeksimainitut olivat komeim-
pia ja joita jo pakanuudenaikana
tehtiin.


Metallikoristuksiin kuuluivat sol-
jet, rintahelyt, sormukset ja korvarengas.

Ensimmäisillä pantiin kiinni paidan kaulus
ja liinaviitta. Isoimpia käyttivät vaimot pai-
doissaan, ja ne tehtiin tavallisimmin hopeasta
(kuvat 18-23). Savolainen solkimuoto oli kapea-



Kuva 17. Tinavyö.

kehäinen. Pieniä olivat liinaviittojen samoin-
kuin yleensä miesten soljet. Isot naisten soljet




Kuvat 18-23. Naisten rintasolkia. 18. Muolaa. 19. Joutseno. 20. Räisälä. 21. Kurkijoki. 22. Valkeala. 23. Hiitola.


olivat semminkin Etelä-Karjalan eri seuduilla va-
rustetut erilaisilla koristeilla. Pieniä yksinkertai-
sia solkia tätä tyyppiä oli jo myöhemmällä
rautakaudella.



Kuva 24. Rintakoriste.



Kuva 25. Rintakoriste.



Kuvat 26-35. Naisten sormuksia. 26. Sormus. 27. Sormus. 28. Jaakkimasta. 29. Suistamosta. 30. Jaakkimasta. 31. Kyt. 32. Kyt. 33. Jaakkimasta. 34. Kyt. 35. Jaakkimasta.


Rintahelyinä käyttivät naiset vielä 1800-lu-
vun alkupuolella muualla paitsi Savossa ja Kar-
jalassa n. s. kaulakoristeita, s. o. ho-
pealevyä tai hopealevyjä, jotka ketjuista riip-
puivat rinnalla (kuva 24). Vaasan läänissä
oli niissä m. m. puolikuunmuotoinen kaari ja
tämän sisässä riipuslehdillä koristettu ren-
gas (kuva 25). Vanhimmat sormukset, joita ny-
kyään elävä vanhin polvi Karjalassa muistaa,
ovat n. s. saraperäsormuksia (kuva 26),
jotka samalla ovat se laji, joka ensin lähestyy
pakanuudenaikaisiin. Samanlaisia käytettiin Vi-
rossakin. Hämeessä ja Satakunnan koillisosassa sa-
nottiin sarasormukseksi tasaleveitä, uur-
teista sormusta. Kautta koko maamme olivat ai-
kanaan muodissa rengaskantaiset sormukset (ku-
vat 27, 28). Sitäpaitsi oli pyöreäkanta-, risti-
kanta-, tähtikanta- ja herttakantasormuksia (ku-
vat 29-35). Laatokan luoteisrannalla ja siitä poh-
joiseen pitivät naiset korvarengaita. Moniväri-
siä lasihelmiä pitivät semminkin tytöt kaulas-
saan.

Miehen p. Päähineet. Vanhimpiä näistä
näyttää olevan kiilamaisista kappaleista om-
meltu patalakki, jota
käytettiin kautta koko
maan. Se oli usein punai-
sella langalla koristettu
tai punaveralla reunus-
tettu. Vanhaa juurta oli
myös koko hämäläisalueella
ja ruots. rannikkoseu-
duilla käytetty keilamainen
varraslakki (naka-
lakki, pystylakki,
säärslakki; kuva 36).
Kalmien mukaan se teh-
ttiin 1700-luvun puolivälissä



Kuva 36. Varraslakki.

Hauhon tienoilla verasta tai neulottiin valkeasta
tai harmaasta langasta. Monien talvipäähineiden
l. karvahattujen, korvallishattujen
pesänä oli patalakki. Pohjois-Karjalassa olivat
karvahatut (kuva 37)
varustetut pitkillä,
suhteellisen kapeilla
suden- tai ketunnah-
kaisilla korvallisilla,
jotka riippuivat si-
vuilla kuin syrjäänien
porontaljamysyissä.
Yleisiä olivat sellaiset
karvahakit, joiden kor-
vallisot olivat lyhyet,
hunnahkarukkanen. 39. Upokas.
useinkin punaverkaista



pesää vastaan nostettavat tai sen päälle sidotta-
vat. Muutoin oli hattuja ja lakkeja monenmuo-
toisia. Länsimaista alkuperää oli huopahattu,




Kuva 42. Hirvennahkavöytä

tai tähtihelyjä (kuva 43). Maalahdelta ne mainitaan 1772. Niistä riippuivat tupeksat, joihin Pohjanmaalla usein kuului puukko, junkki, usein harppikin. Päällysuuton päällä pidettiin myöhemmin lankavöitä. — Lyhytvaattisia, pauloilla nilkkaan sidottavia jalkineita (paulakenkiä, ansakenkiä, ruojukienkiä, pieksuja) käytettiin aikaisemmin nähtävästi kautta koko maan. Ne olivat kahta eri tyyppiä: kahdesta kappaleesta tehtyjä upokkaita (l. lapikkaita; kuva 39) ja kolmesta palasta kokoonpantuja ruojukienkiä (l. ruojupieksuja). Niiden tapaiset olivat n. s. karvakengät l. vuotikkaat, koivikkaat; barckaskoon Maalahdella), joiden pohjakkapale oli karvaisesta nahasta tehty (karvapuoli ulospäin) ja joita maan länsi- ja keskiosissa käytettiin (Linné mainitsee ne Pohjanmaalla 1732); samoin poron kallonahasta tehdyt lappalaisten kallokkat. Pieksusaapaat l. varsinaiset pieksut kuuluivat ja kuuluvat p.-parteen Oulun läänissä, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, jolla jälkimäisellä seudulla pieksuja sanotaan lapikkiksi. Jo 1700-luvun puolivälissä mainitaan Hämeestä työssä käytettävänä talvijalkineina lämpimät tallukat, jotka tehtiin lammasnahasta kappaleista, vanhoista villasukista, säkkipieksusta, kangaslapuista y. m. s. Saappaita lienee maan länsiosissa jo 1600-luvullakin pidetty, mutta Etelä-Karjalassa ne tulivat käytäntöön vasta 1800-luvun alulla. Länsi-Suomessa ja osissa Uuttamaata olivat puukengät ennen tavallisia. Arkioloissa käytettiin jalkineiden sisässä jalkariepuja l. hattaroita. Kaukaisesta muinaisuudesta juontautuvat epäilemättä taljasukat. Miesten lankasukat, joita juhlatiloissa pidettiin, olivat polvihousujen jouduttua pois käytännöstä lyhemmät kuin naisten. Kankaasta tehtyjä mainitaan Maalahdelta 1700-luvun lopulta. — Kintaita ja lapasia pitivät miehetkin, usein rukkastensa sisässä, jotka vielä 1800-luvun alkupuoliskolla usein olivat hukan- l. suden-, norpan-,

koiran- ja karhunnahkaisia, joissa karvapuoli oli ulospäin (kuva 38). — Kalvosia (l. rantuleja) käytti nuori polvi Vaasan tienoilla jo 1700-luvulla. Seur. vuosin pidettiin niitä paljon muualkin maan länsi-, etelä- ja keskiosissa. Samoilla seuduilla varustivat miehet itsensä kaulalinnalla l. kaulalinnalla, minkä muoto myöhemmin kotiutui Itä-Suomessakin. 1700-luvun loppupuoliskolla oli Vaasan tienoiden miehillä kauluri, jonka edessä oli korttella pitkä pyöreä rintapeite. Se pantiin niskasta kiinni hakasilla. [Fr. Hottenroth, „Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsgeräthschaften der Völker alter und neuer Zeit“ (1891), A. Kretschmer ja K. Rohrbach, „Die Trachten der Völker“ (1906); A. Rosenberg, „Geschichte des Kostums“; Axel O. Heikel, „Die Trachten in den Ostseeprovinzen und in Setukesien“ (1909); Julie Wichmann, „Beiträge zur ethnographie der tscheremissen“ (1913); Th. Schvindt, „Suomen kansan pukuja, I. Karjala“ (1913); U. T. Sirelius, „Karjalaisten puvuista“ (Karjalan kirja); Gudmund Hatt, „Arktiske skinddragter i Eurasien og Amerika“ (1914). ks. myös Kansatiede, palsta 303-304.] U. T. S.

Terveystien kannalta p:n tehtävänä on suojella ruumista toisaalta liialliselta lämmönhukalta, toisaalta liian räikeästi siihen sattuvilta auringonsäteiltä. Vaatteet säästävät ruumiinlämpöä, vähentämällä sekä lämmön johtumista että sen säteilyä ihosta ympäristöön. Se lämpö määrä, mikä vaatteiden avulla meille säästyy, on keskimäärin ainakin 20 % siitä lämpö määrästä, mikä ruumiimme alastonna ollessa menisi hukkaan. Jollei meillä olisi vaatteita yllämme, niin tuo 20 % suurempi lämmönhukka joko vaatisi 20 % suurempaa palamista ruumiissamme, s. o. 20 % enemmän ravintoa ruumiille, tahi olisi meidän pakko pitää huoneemme lämpö useita asteita korkeampana tavallistaan. Molemmat keinot kävisivät kuitenkin kalliimmiksi kuin vaatteiden käyttö, joten p:lla on taloudelliseltakin kannalta katsoen suuri merkityksensä varsinkin meidän verraten kylmissä pohjoisissa oloissamme. Vaatteiden kyky säästää ruumiinlämpöä perustuu etupäässä siihen, että ne sisältäen suuren ilmamäärän, ovat hyvin huonoja lämmönjohtajia, joten ne siis estävät lämmön häviämistä ruumiista. Lisäksi vaatteet yleensä muodostavat ruumiin lähimpään ympäristöön ilmakerroksen, joka ei kovin nopeasti vaihdu; ruumiin lähellä kerran lämminyt ilmakerros luo siten sille suhteellisesti pysyvän lämpöisen ympäristön. Eri kangaslajien kyky suojella meitä kylmältä vaihtelee etupäässä juuri niiden ilmanpitoisuuden mukaan. Niinpä sileäksi kudotut liina- ja puuvillakankaat, joissa on vain n. 50 % kankaan koosta ilmaa, ovat siitä syystä vähemmän lämpöisiä kuin pöyheiksi kudotut trikoo- ja flanellikankaat, joissa on n. 75-90 % ilmaa. Varsin tärkeä on merkityksellään kankaan ominaisuus itseensä imeä kosteutta ja vettä, sillä kostea ilma johtaa lämpöä ruumiista paljoa enemmän kuin kuiva. Kosteissa vaatteissa ollessamme siten vilustumme helpommin kuin kuivissa. Sileän kankaan huokoset imeytyvät täyteen vettä, joten sellaiset eivät märkinä enää kykene sanottavasti ruumistamme kylmältä suojelemaan. Trikoot ja flanellit sitävastoin kostuttuaankin vielä sisältävät jonkin määrän ilmaa, tarjoten sikäli suojaa kylmää vastaan.




Kuva 43. Solki- l. helavöytä

ympäriällä olevissa tundramaissa elävä varpuslintu. Suomessa p. näyttää positiivisen jaksotuksen yleisesti korkeimmilla Lapin tuntureilla puuttuvan yläpuolella. Pesinyt myös Pohjanlahden pohjoisosien saaristossa Hailuodon seuduilla. Pesä tunturien kivikoissa, kallionhalkeamissa. Elää kesällä hyönteisillä ja siemenillä, talvimatkoillaan etelämmässä pääasiassa hevosetiltä lannasta hakemilaa jyvillä. Mustaa selkää lukuunottamatta koiras-p. on valkea; talveksi ilmestyy ruosteenharmaita lautumia päähän, selkään ja rinnalle. Naaras on aina harmaampi ja ruskeampi, talvella melkein kuin koiras. Lentävät linnut tekevät hyvin valkean vaikutuksen. P:ta sanotaan Suomessa myöskin lumisirkuksi.



Pulmunen.

Pulpa ks. Hampaat.
Pulpetti (lat. *pulpitum*) l. oppilaan koulutyöpöytä on luokkahuoneen tärkein huonekalu, jonka muodosta ja rakenteesta suoresti riippuu, miten oppilaan ruumiillinen terveys koulussa menestyy, hän kun siinä istuu ja työskentelee monta tuntia päivässä ja sinä ikä kautena, jolloin hänen ruumiinsa kehitys on virkeimmillään. P:n täytyy olla niin rakennettu, että se edistää suoraa ja hyvää ruumiinasentoa samalla



Bremerin pulpetti.

kuitenkin sallien levähdystä tarkoittavia pienempiä ruumiinliikkeitä ja jonkinlaista lepoasentoa. P:n pöytälevyn tulee olla sopivan kalteva kirjoittamistyötä varten, käsi varten nähdessä sopivan korkealla sekä tarkoituksenmukaisessa suhteessa istuinlaudan etulaitaan nähden. Mieluimmin tämä suhde („distanssi“) olkoon sellainen, että pöytälevyn etulaidasta kohtisuoraan alaspäin vedetty viiva tapaa juuri istuinlaudan etulaitaan; myöskin pienemmä „minus-distanssi“ (istuinlaudan ulottuessa hiukan pöytälevyn alle) ja vähäinen „plus-distanssi“ käyvät päinsä. Sitä vastoin on



Rettigin pulpetteja (kaksi riviä asetettu syrjälleen suoraan suoraan).

suurta haittaa suuresta „plus-distanssista“, joka kirjoitettaessa pakottaa lapset etukumaraan, hengitystä häiritsevään ruumiinasentoon. Pulpetilleyn tulee olla sopivalla etäisyydellä myös oppilaan silmistä ollakseen haitallisesti vaikuttamatta hänen näköaistimiinsa. P:n kuten myöskin sen alustan täytyy lisäksi olla helposti

puhdistettavissa; jälkimmäistä tarkoitusta varten on muun muassa suunniteltu pulpetit kaadettaviksi kumoon (Rettigin malli), jotta niiden alaiset lattianosat olisivat helpommin siivottavissa. Taulukossa esitetään mitat cm:issä 8 erikoiselle „0-distanssilla“ tehdyille koulupulpetille n. s. Bremer-mallia.

| No | a | b | c | po-
jille | e | f | h | P:n koko
pöytälevyn |
|----|------|----|------|--------------|------|----|---|------------------------|
| 8 | 59 | 39 | 44 | 35 | 33,5 | 20 | 5 | 64 |
| 7 | 62 | 38 | 37 | 37 | 35,5 | 21 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 40 | 60 | 39 | 37 | 22 | 5 | 67 |
| 5 | 67,5 | 40 | 62,5 | 40,5 | 39 | 23 | 5 | 68 |
| 4 | 71 | 41 | 65 | 42 | 40,5 | 24 | 6 | 70 |
| 3 | 74,5 | 41 | 67,5 | 44 | 42 | 25 | 6 | 71 |
| 2 | 76 | 42 | 70 | 45 | 44,5 | 26 | 6 | 73 |
| 1 | 78,5 | 42 | 72,5 | 46,5 | 46 | 27 | 6 | 74 |

M. O-B.

Pulpettikatto ks. Katte.

Pulp osakeyhtiö Joutsenossa omistaa sulfaattiselluloosatehtaan Joutsenon pitäjässä, Saimaan rannalla n. 20 km Lappeenrannasta koilliseen. Yhtiön perustivat 1908 liikemies C. Elmgren, konsuli C. Nielsen ja insinööri J. C. Wiese; osakepääoma on 600.000 mk. Tehtaan, joka alkoi käydä 1909 (laajennettu 1913), raaka- ja polttoaineena käytetään yksinomaan sahanjätteitä, joita saadaan monista Lappeenrannan seudun sahoista (lähimmälle Hanhilahden sahalle on rakennettu jätteiden kuljetusta varten 1½ km pitkä köysirata), mutta tuodaan myös kauempaa, Mikkelistä ja Keski-Saimaan vesistön sahoista. Valmistus käsittää vuosittain (v:sta 1913 alkaen) 9.000 ton. voimasulfaattiselluloosaa, joka viedään Saksaan, Englantiin, Ranskaan y. m. Työväestö n. 200 henkeä.

E. E. K.

Pulpöösinen, ytimenkaltainen.

Pulque (esp.), agavemehusta valmistettu alkoholijuoma, Meksikon kansallisuusjuoma, myös Keski- ja Etelä-Ameriikassa suosittu.

Pulsatilla, *Anemone*-suvusta erotettu uusi suku, käsittää meillä kangasvuokon (*P. l. Anemone vernalis*) sekä *P. l. Anemone patens*- ja *pratensis*-lajit. ks. *Anemone*.

Pulsatsioni (lat. *pulsat'io*), sykintä, tykytyks.

Pulskahaahka ks. Haahka.

Pulsometri (lat. *pulsāre* = lyödä, ja kreik. *metron* = mitta), vedennostokoke, jossa höyry suorastaan aikaansaa veden nousemisen ilman mäntien y. m. välitystä. Injektorista (ks. t.), jossa ei myöskään käytetä mäntää, p. eroaa siinä, että höyry vaikuttaa paineensa eikä liike-energiansa kautta. Höyry virtaa tuloputkesta (ks. kuva) rompaankumipään kammiioon *k* tai *k*₁, riippuen pallon *p* asemasta (tässä oikeanpuoliseen kammiioon *k*₁) ja painaa siinä olevaa vettä aakosta *a* tai takana olevaan painekammioon ja paineputkeen. Kun veden pinta on laskeutunut, niin että aukon *a* yläosa paljastuu, virtaa painekammioista vettä höyryä vastaan, jolloin höyry osaksi lauhuu, niin että kammiossa *k*₁ syntyy imu, mikä vetää pallon *p* kammiosta *k* suusta *k*₁:n suuhun, sulki sen, sekä samalla nostaa veden imuputkesta tähän kammiioon *k*₁. Kammiossa *k* sitten alkaa



Pulso-metri.

Pulttikone, takomapuristin, jolla valmistetaan tav. ruuvipultteja kuumennetusta pyöreästä raudasta puristamalla niihin joko liereä, nelikulmainen tai kuusikulmainen kanta. *P. o. P. o.*

Pultusk, kaupunki Puolassa, Varsovan kuvernementissa, Varsovastä pohjoiseen Narevin varrella; 18.636 as. (1910). Useita kirkkoja, joukossa luterilainen. Plochin piispain ent. linna. Teollisuus melkoinen. — P:n luona Kaarle XII 1703 voitti Steinaun johtamat saksilaiset ja 1806 ransk. Lannes Bennigsenin komentamat venäläiset.

Pulveri (lat. *pulvis* = tomu), yleinen nimitys jauhomaisiksi hienonnetuille kiinteille aineille. Hienontaminen voi tapahtua hyvin monella eri tavalla kuten jauhamalla, hankaamalla, huhmareissa survomalla, lieriömäisissä astioissa pyörittämällä tai metallikulioiden kanssa pyörittämällä, härmistämällä, saostamalla, kiteyttämällä j. n. e. P:n erisuuruiset osat erotetaan toisistaan erilaatuisilla sähdeillä, joissa reikien läpimitta määrää p:n hienouden. Lääkkeenä käytettyjä jauhomaisia aineita punnitaan usein annoksittain paperiin, joka sisällyksineen kulkee p:n nimellä. *S. S.*

Pulverisaattori, koje, millä nesteitä saadaan pirskoitetuksi hienoksi suihkupulveksi. Käytetään nestemäisiä lääkkeitä sisäänhengitettäessä ja hajuvesiä pirskoitettaessa. *S. S.*


Pulvis (lat.), jauhotapainen lääkemuoto, jauhe, pulveri (ks. t.); esim. P. Doweri, Dowerin pulveri. P. Liquiritiae comp., P. Magnesia cum Rheo j. n. e. vrt. Lääke ja Lääkkeet.

Puma ks. Puuma.

Pumasiini (ransk. *bombasin*, < kreik. *bombyho* = silkkiäistoukka) nimitystä käytetään useille erilaisille kankailla, kuten toimikassidoksiselle silkkihoimeen kudotulle kampankakuteiselle kankaalle. Myös neliniitiselle ohuelle kampankankankaalle annetaan tämä nimi. Yleisemmin tunnetaan pumasiinin nimellä ohut puuvillainen, toiselta puolelta nukitettu kangas, jota tavataan sekä yksivärisenä että kuviolliseksi painettuna ja käytetään vuorikankaiksi. *E. J. S.*

Pumpernickeli (saks. *Pumpernickel*), eräs karek westfalenilainen ruisleipälaji; makea leivos, joka on valmistettu kuivatusta ja uudestaan leivotuista leivoksista.

Pumppu (ruots. *pump*), sanan laajimmassa merkityksessä kaikki nostolaitteet, joilla nesteitä nostetaan, siis paitsi varsinaisia p:ja myöskin heitto- ja p.rattaat, ketju-p:t, injektorit, pulsoimetrit y. m. Tavallisesti kuitenkin tätä sanaa käytetään ahtaamassa merkityksessä, jolloin p:hin luetaan ainoastaan mäntä-p:t, kiertop:t ja keskipakokais-p:t. Mäntä-p:n sovitus



Kuva 1.


on erilainen, riippuen männän rakenteesta sekä siitä, onko p. yksi- vai kaksitoiminen. — Veden nostaminen perustuu joko imemiseen tai puristamiseen tai kumpaankin.

Yksitoimisen, käsin liikutettavan imu- ja paine-p:n plungermäntineen esittää kuva 1. Kun mäntä *k* nostetaan ylös, syntyy sen alla imu, jolloin vesi nousee p:un aukon *a* ja

n. s. imuventtiilin *v* kautta; kun taas mäntä painetaan alas, sulkeutuu *v* ja vesi painetaan n. s. paineventtiilin ja aukon *b* kautta paineputkeen. Veden imukorkeus saa olla korkeintaan 10 m, painekorkeus taas mielivaltainen, ainoastaan kuta suurempi tämä korkeus on, sitä suurempi voima tarvitaan veden painamiseen, ja sitä suurempi on mahdollisuus, että p. tahi putki rikkoontuu. Joka 10 m:n nostokorkeus vastaa 1 kg vesipainetta 1 cm² kohti (= yhden ilmakehän paine). Kuva 2 esittää kaksitoimisen, vaakasuoran, höyrykoneen käyttämän p:n (höyry-p.), jollaisia käytetään etenkin isompien höyrykattiloiden syöttämiseen. Pumpunmäntä *k* imee veden aukon *a* ja imuventtiilin *s* tahi *s*, kautta, ja samaan aikaan painaa venttiilin *d*, tahi *d* kautta ilmalla osaksi täytetyn painekuvun *c* ja aukon *e* kautta kattilaan. Painekuvun tarkoitus on saada veden juoksu yhtämittaiseksi ja tasaiseksi koko sen ajan kuin mäntä on liikkeessä. — Usein käy-




Kuva 2.



Kuva 3.

tetty höyry-p. on Worthington-p. (kuva 3). Tässä on aina kaksi p:ua vieretysten, yhdistetyt toistensa kanssa siten, että toisen p:n männänkarresta *k* liike johdetaan vipulaitteen *u* välityksellä toisen koneen luistiin. P. on ilman pyörivää akselia ja vauhtipyörää; ottaa vähän tilaa, mutta liike on epätasainen ja höyrymenekki verrattain iso. Kuvasa 4 esitetään differentsiaalimännällä varustettu ekspressi-p. (ks. t.), mikä on rakennettu isoa kiertolukua varten. Differentsiaalivaikutus on siinä, että plungermännällä on kaksi eri läpimittaa: *d* ja *D*; oikealle mennessä mäntä imee vettä aukosta *a* venttiilin *v_d* kautta, ja samaan aikaan painaa vaikuttavalla pinnal-



Kuva 4.

laan $\frac{1}{2} (D^2 - d^2)$ vettä $\frac{1}{2} (D^2 - d^2)$ kautta ilmakuppuun *c* ja paineputkeen *e*. Vasemmalle kulkiessa varsinainen painevaikutus tapahtuu venttiilin *v_d* kautta, pinta $\frac{1}{2} D^2$, mutta samalla pääsee edellisellä iskulla painettu määrä painumaan takaisin aukon *b* kautta. Läpimittojen *D* ja *d* suhde määrätään siten, että kumpaisellakin iskulla yhtä paljon vettä kulkee aukosta *a* ylös. — Kiertop. ks. t. Keskipakokais-p., ks. t.

Kaksitoimisen imu- ja paine-p:n heiluvine mäntineen, käsin liikutettavan, esittää kuva 5.

sinänsä riijähäysaineena. Savutonnan ruuhun y. m. s. valmistamiseen y. m. S. S.
Pumpulisiemenöljy ks. Puuvillasiemenöljy.

Puna ks. Poona.

Punahauraus, metallien ominaisuus muuttua hauraiksi kuumana taottaessa. Esim. raudan p. johtuu liika-aineista kuten arsenikista, antimonista, vaskesta tai rikistä. S. S.

Punaherukka ks. Viinimarjapensas.

Punahiili, puuta n. 270°-300° C kuumennettaessa saatu mustanruskea hiili, käytetään metallurgisiin tarkoituksiin ja ruudinvalmistukseen.

Punahilkka (ransk. *le petit chaperon rouge*, ruots. *rödhuven*), samannimisen sadun päähenkilö, suosittu satuaihe, jota Grimm-veljekset, Lafontaine, y. m. ovat saduissaan käyttäneet. H. Kr-n.

Punaihoinen, „punanahka”, yleinen nimitys intiaani-rodun jäsenille.

Punainen, valtiollisessa merkityksessä = äärimäiskantainen, kumouksellinen.

Punainen hohde, Krakataan tulivuoren purkauksen jälkeen 1883 kahden vuoden aikana havaitut kauniit aamu- ja iltaruskot. Ilmiön arvelaan aiheutuneen siitä syystä, että tulivuoren hienoin tuhka kohosi korkealle ilmaan (aina 30 km:n korkeuteen saakka) ja levisi ilmavirtojen kuljettamana yli koko maapallon. P:ta h:tta havaittiin myös Mont Peléen purkauksen jälkeen 1902. U. S-n.

Punainen kaarti. Kun suurlakon puhjettua lokak. 1905 Helsingin poliisilaitos lakkasi toimimasta, muodostui kaupungin tyvöästä kapteeni J. Kockin johdolla järjestyksen ylläpitämistä varten erityinen suojelusjoukko, joka sai nimekseen p. k. Tämän nimisiä sosialistisia järjestöjä perustettiin pian monin paikoin Suomea, mutta ne hajoitettiin hallituksen käskystä jo elok. 1906 sen johdosta, että Helsingin p. k. oli auttanut Viaporissa syntynyttä sotilaskapinaa.

Punainen kirja, Juhana III:n 1576 julkaissama liturgia. ks. Liturginen riiti.

Punainen liete, *geol.*, punaista hienoa liettä jota kerrostuu valtamereen pohjaan kahden puolen päiväntasaajaa laskevien suurien jokien suulle. Väri johtuu siitä, että jokien mukana kulkeutuu runsaasti lateriittaineiksia, mitkä sisältävät punaisia rautaoksidihiuksia.

Punainen lumi, tunturi- ja alppiseuduilla eri tahoilla maapallosa keväisin tai kesäisin huomattava ilmiö. Lumipeite voi tällöin laajoilla alustoilla hohtaa punaiselta, mikä riippuu joko mineraalisesta tomusta tai, tav., mikroskooppisista eliöistä, jotka suunnattomin joukoin elävät sulavan lumen pinnalla. Ne ovat aivan vailla erikoisia suojuskeinoja, mutta voivat kuitenkin tulla toimeen öisin tav. jäätyvällä alustallaan ja kestävät samoin lepoasteina kovintakin pakkasta ja kuivuutta, kunnes taas seuraava kasvukausi alkaa auringon päivisin sulattaessa lumen t. jään pinnan. Tunnetuin p:n l:n aiheuttaja on yksisoluinen pallomainen viherlevä *Sphaerella nivalis*, jonka solusisäily on punertavaa. — Paitsi punaista, tunnetaan myös ruskeata, vihreää ja keltaista „lunta”. Ensimmäinen aiheuttaa m. m. Grönlannin sisämaanjäätikölle ominainen *Desmidiaceae*-levä *Ancylonema Nordenskiöldii*. Jälkimmäiset riippuvat eräistä muista viherlevistä y. m. I. V-s.

Punainen lyijymalmi ks. Krokoiitti.

Punainen-meri (vanhan ajan *Sinus Arabicus*, arab. *Bahr el Hind*, engl. *Red sea*, saks. *Rotes Meer*), plioseenikaudella muodostuneeseen, kaakosta luoteeseen kulkevaan suunnattomaan hautalakeumaan syntynyt sisämeri Arabian ja Afrikan välissä. Intian valtameren sen yhdistää Bab el Mandebin-salmi ja Välimereen 115 km leveän Suezin-kannaksen poikki 1869 kaivettu kanava. P. on 2.240 km pitkä, 350 km leveä. 448.810 km², keskiyvyys 461 m, suurin tähän asti mitattu syvyys 2.190 m. — Muodoltaan P. on jokskeenkin säännöllinen. Suurimmat lahdet ovat pohjoispäästä luoteeseen ja koilliseen pistävät kapeat Suezin- (vanhan ajan *Sinus Heroopoliticus*, Raamatun P.) ja Akaban- (*Sinus Elaniticus*) lahdet, joiden välissä on Siinainniemi. Eteläosassa ovat Dahlak- ja Farsan-saaristot sekä Kamarau-saari. Pitkin korkeita, erämaanluontoisia ja enimmäkseen asumattomia rannikkoja on vaarallinen koralliriuttavyöhyke. P:een laskee vain yksi vuoden umpeensa vettä kuljettava joki, Baraka. Seudun ilmaston korkean lämmön ja suuren kuivuuden takia P:n veden haihtuminen on sangen suuri, joten suolaisuus nousee 3,0-4,1 ‰:iin. Veden pintalämpö on + 34,3° C, syvemmällä lämpö on + 21,5° C. Vuorovesiliike tuntuu vain heikosti (erotus 0,6 m). — Vaikeat tuulisuhteet, karirikkaus ja kelvolisten satamain puuttuminen vaikeuttaa merenkulkua P:lla. Siitä huolimatta P. vanhalla ja keskiajalla oli sangen vilkasliikkeen, kunnes meritie Afrikan ympäri Intiaan keksittiin. Suezin-kanavan avaaminen on jälleen tehnyt P:n tärkeäksi läpikulutiksi. Satamia: Suez, Port Sudan, Suakin, Masaua, Džidda. — P:n rannikot kuuluvat Turkille, Englannille, Italialle ja Ranskalle. — Nimensä P. on saanut punaisesta „vedenkukasta” (ks. t.), jonka aiheuttama aika-ajoin suunnattomin joukoin esiintyvä sinivihreä levä *Trichodesmium erythraeum*.

E. E. K.

Punainen rautamalmi ks. Hematiitti.

Punainen risti. 1. Genèven sopimuksessa I. konventionissa (ks. t.) määrätty puolueettomuuden merkki, jota sodassa on käytettävä osoittamaan niitä henkilöitä ja laitoksia, joiden toimena on sairaiden ja haavoittuneiden hoito. P. r. on Sveitsin kunnaksi muodostettu valaliiton kansallisyväreistä siten että, värejä vaihtamalla, punainen risti on asetettu valkoiselle pohjalle. R. E.

2. Sodassa haavoittuneiden ja sairastuneiden hoitoa varten perustetut yhdistykset, joita on olemassa useimmissa maissa ja joilla on p. r. merkinään. Useissa maissa on erityisiä nais-yhdistyksiä, jotka liittyvät p:seen riin. P:n r:n tehtäviin kuuluu sekä toiminta oman maan armeijan auttamiseksi että puolueettomien valtojen kansalaisten avunanto sotivien armeioiden haavoittuneiden ja sairaiden hoitamiseksi. Toisissa maissa johto on valtion viranomaisten käsissä, toisissa yhdistykset ovat elimellisessä yhteydessä armeijan kanssa. ks. Genèven konventioni.

Suomessa perustettiin Yhdistys haavoittuneiden ja sairaiden sotilasten hoitoa varten 1876. Varansa yhdistys saa jäsenmaksuista (jäsenmaksu sodan aikana 12 mk., rauhan aikana 2 mk. vuodessa; kerta kaikkiaan vähintään 200 mk.) ja

Kuva „Rusko- ja punaleviä” artikkelissa Ruskolevät. K. L.

Punalyijymalmi ks. Krokoiitti.

Punamaa ks. Punamulta.

Punametalli l. tompakki, eräs punainen messinkilaji, joka sisältää 80% vaskea ks. Messinkii.

Punamulta, punamaa, hyvin hienoa pölymaata tai savimaista maalia, joka sisältää suuremman tai pienemmän määrän rautaoksidia. Punainen rautaoksidi värjää koko maalin kirkkaan punaiseksi, niin että sitä käytetään punaisena väriaineena, jollaisena se kuten yleensä luonnosta saatut väriaineet, on hyvin pystyvä. E. M-nen.

Punanahka, intiaanin kansanomainen nimi.

Punanikkelikiisu, nikkeliini, vasken-punainen heksagonisesti kiteytyvä kivennäinen. Sen pinnalla on usein vihreätä nikkelikukkaa. Kovuus 5,5, om.-p. 7,3-7,7. P. on nikkeliarsenidia, NiAs (43,9%) Ni ja 56,1% As), jossa arsenikin sijalla kuitenkin saattaa olla huomattava määrä (28% saakka) antimonia. Nikkelimalmina tavataan p:ua Saksin ja Böömin Erzgebirgessä.

E. M-nen.

Punapuu, punaisia väripuita etupäässä suvusta *Casalpinia* (ks. t.), kuten bresilja-l. pernambukopuu ja sappanpuu. Berliinin-punainen on lakkaväri, jota valmistetaan bresiljasta, tärkkelyksestä, liidusta ja aluasta. Afrikkalaisia p:ta. camwood. saadaan palkokasveihin kuuluvasta *Baphia nitida*. P:ksi nimetään myös alhaisessa lämmössä hiillettynyttä, punaruskeaksi käynnyttä pyökkin puuta, jota käytetään kovan kuumuuden synnyttämiseksi metallurgisiin ja teknillisiin tarkoituksiin. Kalifornialainen p. ks. Mammuttipetäjä.

K. L.

Punarautakivi=punakivi ks. Hematiitti.

Punarintasatakieli ks. Satakielel.

Punarokko ks. Tulirokko.

Punarupuli ks. Tulirokko.

Punas, yksikössä *puna*, Perun ja Bolivian kylmät vuoristoylätasangot. Varsinaisella punalla (3.300-3.900 m yl. merenp.) on vielä asukkaita, jotka harjoittavat karjanhoitoa ja vähän maanviljelystä (ohraa, perunoita, kaalia), mutta ylempällä *puna bravalla* viljelys loppuu.

Punasetri, punainen setripuu, ks. Kataja.

Punasipuli (*Allium cepa*), meillä yleisimmin viljelty *Allium*- (ks. t.) laji, jolla on punainen t. myös kellervä t. valkoinen sipuli ja ontot, liereät lehdet sekä varsi ja lehdet tyvipuolelta turvonneet. Kukat ovat valkeaa vihreitä. P. on 2-vuotinen ja viljellään sipulinsa takia ympäri maapallon, meillä, jossa sitä tiedetään kasvatetun jo 1600-luvun lopulla, aina Lapissa asti. Viljelys alkoi eteläisemmissä maissa jo historiantakaisena aikana. P:n kotimaa on luultavasti Länsi-Siperian—Persian seuduilla. Sipulia käytetään meillä etupäässä mausteeksi, eräitä pieniä tav. hopeanvalkeita laatuja hilloittuina sokeroituun etikkaan ja suurikokoisia, miedonmakuisia, etupäässä ulkoa tuotettuja madeira-l. paistisipuleja koko-



Punasipuli.

naisina paistettuina ruuaksi. Etelä- ja Itä-Euroopassa ja Länsi-Aasiassa, jossa p:lla on suurempi sokerinpitoisuus ja miedompi „sipulimaku”, käyttäjä kansa sitä hyvin yleisesti ravintoaineena, usein raa’altaankin nautittuna. P:n muunnos on luultavasti šalottensipuli (ks. t.). K. L.

Punasotka ks. Sotka.

Punastuminen, häpeän tahi jonkin muun tunteen hermoston välityksellä synnyttämä kasvojen ihon verisuonien lamautuminen ja siitä johtuva laajentuminen, mikä ilmenee kasvojen punastumisena.

Punatauti (*dysentery*), erikoisten bakteerien aiheuttama. kuumeen seuraama. äkillinen tarttumatauti, jossa aina taudin ankaruuden mukaan ilmenee joko vain katarraalisia, mutta vaikeammissa tapauksissa myöskin difteriittisiä ilmiöitä ja kuoleutumisiakin paksunsuolen limakalvossa. P., joka eritoten on liikkeellä syyspuolella kesä- ja syksyllä, esiintyy vaikeana ripulina ja taa-jana kipua tuottavana tarvepakkona, minkä ohella ulostuksissa tavataan limansekaista verta. Ollen luonteeltaan tarttuvaa, tauti vaatii huolenpitoa tartunnan leviämisen torjumiseksi, minkä lisäksi taudin ankaruus jo muutenkin kaipa-aa asianomaista lääkärinhoitoa. M. O-B.

Nautaeläimissä p. on yksisoluisen pikkueliöiden (*Piroplasma bigeminum*) aikaansaama tarttuva kuumetauti. Nämä tunkeutuvat punaisiin verisoluihin, hajoittavat ne, jolloin solujen väriaine vapautuu ja joutuu virtsaan. Tartuntaa välittävät eri punkkilajit. — Yleisoireet ovat kuumetaudeille tavalliset. Jonkun päivän kuluttua alkaa virtsa käydä punaiseksi ja virtsaaminen tapahtuu vaivaloisesti. Alussa vaivannut umpi muuttuu myöhemmin ripuliksi, jolloin ulostus on liman- ja verihyytelönsekaista. Maito, jonka anti vähenee, saa kellertävän näön ja kitkerän maun. Vaikeissa tapauksissa heikenevät eläimet muutamassa vuorokaudessa niin, että kuolema seuraa. — Kiniiniä ja sydämen toimintaa vahvistavia aineita käyttämällä kuin myöskin suojelustutuksilla on usein päästy suotuisiin tuloksiin.


Kp.

Punatulkuu (*Pyrrhula*), varpuslintusuku, tunnetaan paksusta ja lyhyestä, joka puolelta kupe-rasta nokastaan, jossa yläleuka on vain hiukan pitempi kuin alaleuka. Useiden lajien koiras on toisenvärisen kuin naaras. Elävät metsissä tahi suurissa puistoissa, syövät puiden silmuja ja siemeniä. Lähes 20 lajia ja alalajia tunnetaan. Suomessa vain yksi laji, p u n a t u l k k u (*P. rubicilla*), päältä tuhkanharmaa, paitsi päälaki, siivet ja pyrstö, jotka ovat sinihoiteisen mustat, ja yläperä, joka on samoin kuin alaperäkin lumivalkea. Koiraan posket, kaulan etuosa ja rinta ovat kauniin punaiset. Naaras on alta ruskeahkonharmaa ja selkäpuolenkin väri vivahtaa ruskeampaan. Pituus 16,5-19 cm. Elää Pohjois-Euroopassa ja Siperiassa Baikal-järvelle asti. Keski- ja Länsi-Euroopassa läheinen laji, pienempi *P. europaea*. Suomessa p. on yleinen varsinkin etelä- ja keski-



Punatulkuu (koiras).

sen Laukansaaren eteläosan erottaa Laukanlahti, lännenpuolella, kapein maakannasten Pään yleistämää on Takaharju. onka P:stä muuten erottaa pieni Valkiajärvi ja Aijänlahti. P. kulkee siitä lähtien kapeana harjuna kaakkoa kohti, ainoastaan keskikohdalla leveten hiukan muodostaen sivuilleen muutamia pieniä niemekkeitä, nimittäin Mustaniemen Pienen-Puruveteen, ja Kuikonniemen sekä Pentinniemen Suureen-Puruveteen Laukanlahden suulle. P:n erottaa luoteispäässä mantereesta Tuunaansalmi (ks. t.) ja kaakkoispäässä Punkasalmi (ks. t.). Keskipaikoillaan, nykyisen „kivisillan” luona P. painuu aivan lähelle vedenpintaa; siinä on vain korottamalla maantie saatu kestämiin korkean veden vaikutuksia (korokkeen alitse on kaivettu venekulkuväylä, joka on myös syvennetty kalojen nousemista varten Laukanlahteen.



Maisema Punkaharjulta

kun nykyinen ratapenkere sen estää toisaalta). P. on jo vanhastaan Suomen kuuluisimpia luonnonnähtävyyksiä ja sellaisena Imatran jälkeen maan suosituin matkailijapaikka. Matkailijaliikettä varten on olemassa 2 hotellia, Valtion hotelli lähellä Tuunaansalmea ja Finlandia-matkailuyhtiön hotelli Laukanlahden koillisrannalla. — Erikoisesti huomattuja näköalapaikkoja lukemattomien joukossa ovat: „Runebergin kumpu” („Heinäkuun 5:s päivä” runoiltu siellä), palovahdin (ennen metsävahdin) asunnon seutu (Keski-P:lla), Hyninsaari y. m. m. P:n pohjoispään lähettyvillä Laukansaarella on lehtikuusimetsikkö. — P:lla on useissa paikoin huomattavissa vallituksia entisten sotain ajoilta (palovahdin asunnon lähellä, Kirkkoniemellä „kivisillasta” luoteeseen y. m.). — P. on valtion omistama kruununpuisto, jollaiseksi se tuli tilusvaihdon kautta 1843 (koko



Punkaharjun näköalapaikka

lekin puolen painettavan tekstin tarkalleen vastakkain satuttaminen. Toista puolta painaessa nastat tekevät arkkiiin reikiä, joihin nastat toista sivua painaessa sattuvat.

Punnanmaa, vanhempina aikoina käytetty maa-alueen mitta. ks. Punta.

Punnerrusspuu ks. Voimistelutelineet.

Punnitus ks. Nivelleeraus.

Punnituskone, vaakitus- l. nivelleerauskone, ks. Nivelleeraus.

Punnus ks. Voimistelutelineet.

Puno. 1. Departementti Perun kaakkoiskulmassa. Bolivian rajalla. Titicaca-järven länsipään ympärillä; 106,731 km², 537,345 as. (1906). — 2. Edellämämainitun departementin pääkaupunki (*Concepción de P.*), Titicaca-järven länsirannalla, Mollendon-La Pazin rautatien varrella. 3.860 m yl. merenp.; n. 9,000 as. Tuomiokirkko, yliopisto. Kauppaa Bolivian kanssa.

Punssata, suorittaa pakotustoita n. s. kuosiraudalla l. punsilla.

Punssi (engl. *punch*), ruots. kansallisuoma, valmistettu sokerista, arrakista ja vedestä; p:ksi nimetään myöskin eräitä muita liköörintapaisia juomia.

Punssi (it. *punzone*, saks. *Bunzen* t. *Punzen*), kuosirauta.

Punta (saks. *Pfund*, engl. *Pound*, ruots. *pund*). 1. Painoyksikkö monessa valtiossa, suuruudeltaan vaihteleva, esim. Tanskassa = 500 g, Englannissa ja Pohjois-Amerikassa = 454 g, Venäjällä (*funt*) = 409 g. — 2. Englannissa (*pound sterling*) rahayksikkö = 20 shillingiä = Smk. 25:22.

Punta oli keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella Ruotsi-Suomessa yleisesti käytetty viljamitta ja vastasi Ruotsissa 8 ja Suomessa tav. 6 pannia (ks. t.). Maatilan suuruutta ilmoitettiin tähän aikaan kylvömäärän mukaan myöskin punta-luvuissa.

E. A. P.

Punta Arenas [-e-]. 1. Kaupunki (*Puntarenas*) Costariicassa, Ison valtameren rannikolla Nicoyanlahden itärannalla, Costarican poikki kulkevan radan länsipäässä; 4,692 as. (1912). — Epäterveellinen. Costarican tärkein Ison valtameren satama; hyvät satamalaitteet. Viedään kahvia, banaaneja, väripuuta, kautsukkia y. m. — 2. Kaupunki Etelä-Chilessä, Magalhãesin-salmen pohjoisrannalla, Magallanes-territorin pääkaupunki; n. 10,000 as. — Viedään puutavaroita, villaa y. m. Laivaliikenne vilkasta.

Puntalästi, keskiajalla ja uuden ajan alussa maassamme käytetty viljanmitta, käsitti tavallisesti 12 puntaa eli 48 tynnyriä, samoin kuin lästi. Joskus se kuitenkin oli pienempi, niinpä Itä-Suomessa vain 36 tynnyriä. [K. R. Melander, „Muistiinpanoja Suomen mitta- ja painosuhteista” Hist. Ark. XI.]

Puntari, pikavaaka, jonka asteikolla varustetun varren toisessa päässä on painava ponsi, toisessa päässä koukku ja keskellä holkki vaakaterineen ja kahvoineen, jota punnittaessa siirrettään, kunnes p. on tasapainossa. Kaupassa käytetty p. pitää kruunata vähintään joka kolmas vuosi.

V. L.

Puntarpää ks. *Alopecurus*.

Puntauus ks. Pontata.

Puntti (ruots. *bunt*), nippu.

Puntuksen kaivannot, sillat ks. Pontuksen kaivannot, sillat.

Puodinkylä (ruots. *Botby*), maatila Helsingin pitäjässä, 10 km Helsingin kaupungista koilliseen P:n lahden rannalla, käsittää 5 tilaa, yhteensä 2,3 manttaalia, n. 600 ha. Laivaliike Helsingistä. 1600-luvulla omisti tilan Helsingin pormestari Gabriel Tavast, jonka tyttären naimisen kautta se siirtyi Linderantz-suvulle, seur. vuosilla Jägerhorn- ja Clayhills- ja 1800-luvulla Melan-suku sekä kunnallisuus J. F. Lindroos ja nyk. (1914) kauppias L. Lerche. Lähellä kartanoa olevalla Linnamäellä (*Slottsbacken*) on muinaislinnan jäännöksiä. Tästä muinaisjäännöksestä lieenee saanut nimensä P:n lahden rannalla oleva Borgsin ratsutila.

A. Es.

Puola. 1. Nimi Puola (puolaksi *Polska*, ven. *Polja*) tarkoitti alkujaan vain Warte-joen ympärillä asuvia poljaaneja, joiden nimi vielä elää saks. nimityksessä *Polen*, lat. *Polonia* ja isl. *Pulinaland*. Veikselin yläjuoksun varrella asuvia slaavilaisia nimitettiin visljaaneiksi, ja itäiset naapurit, liettualaiset ja valko- sekä vähävenäläiset käyttivät puolalaisista, edelliset nimitystä *lenkai*, jälkimäiset nimitystä *ljah*, joka samoin kuin liettual. *lenkas* palautuu muotoon *lenh*. Puolan valtakunnan kehto oli poljaanien maassa, nykyisessä Posenin maakunnassa, joka kauan olikin tunnettu Varsinaisen eli Suur-Puolan (puol. *Wielkopolska*, lat. *Polonia maior*) nimellä. Täällä alkaa 900-luvulla Puolan historia. Ensimmäinen tunnettu hallitsija oli Mieszko, Piastein sukua. Hänen oli pakko tunnustaa Saksan keisari lääniherrakseen, mutta ollakseen mahdollisimman vähän riippuvainen keisarista hän m. m. solmi sukulaisliittoja naapuriruhtinaiden kanssa. Saa-dakseen myös tukeaa roomalais-katoliselta kirkolta hän kääntyi kristinuskoon 966. Valtakunnan perusti varsinaisesti hänen poikansa Boleslav I Chrobry. Hän laajensi v:n 1000 vaiheilla alueitaan valloittamalla Pommerin, Sleesian, Krakovan ynnä Määrin ja teki Puolan kirkollisessa suhteessa Saksasta riippumattomaksi perustamalla Gnesenin arkkihiippakunnan. Siten syntyi itsenäinen P., joka ulottui Itämerestä Dneprin ja Kiovan seuduille. Papiston suostumuksella Boleslav otti 1024 kuninkaan nimen. Hänen kuoltuaan 1025 menetettiin kuitenkin useita osia valtakunnasta: tanskalaiset valloittivat Pommerin, unkarilaiset eteläisiä, venäläiset itäisiä alueita. Myöskin täytyi P:n hallitsijan jälleen tunnustaa Saksan keisari lääniherrakseen. Lisäksi syntyi sisäisiä levottomuuksia, kun talonpojat nousivat vastustamaan kristinuskoa, ja vanha perintöaateli riitautui nuorempien, kuninkaiden tuomien „ritarien” kanssa. Rauhottomuuksien aikana kuningas Kazimierz (Kasimir) I poistui maasta, mutta pääsi saksalaisten avulla takaisin valtaistuimelle 1040 ja koetti masentaa pakannutta tukien kirkkoa. Papisto kuitenkin pyrki ennen pitkää irtautumaan maallisen vallan alaisuudesta, ja Boleslav II, Kasimirin poika, joutui kiivaaseen riitaan kirkon kanssa. Kasakin, monien sotien rasittamana, kapinoi ja kuningas ajettiin maasta. Hänen veljensä Vladislav I:n täytyi antaa osia valtakunnasta kahdelle pojalleen, jotka isän kuoltua joutuivat keskenään taisteluun. Se päättyi niin, että toinen heistä, Boleslav, pääsi voitolle 1102 ja tuli kuninkaaksi nimellä Boleslav III. Ollen urhokas soturi hän laajensi valtakuntaa, niin että se jäl-

... ja ... Krakovan ruhtinaalla oli yliherruus, ja ... aikoja Krakovan suuriruhtinaan alaisia.

... uudistuksen aika. Kun Vladislav koetti karkoittaa veljiään heidän maistaan, niin hän ... pääsi Kasimir II Sprawiedliwy (Oikeamielinen) 1177 valtaistuimelle. Hänen hallituksensa kutsuttiin 1180 maallisten ja hengellisten ylimysten kokous neuvottelemaan ruhtinaan kanssa valtakunnan asioista, sekä järjestettiin vallanperimys krakovalaisessa osassa. Ylemmät säätyluokat saivat oikeuden ruhtinaan valitsemiseen, mutta vahtivan tuli olla Kasimirin suvusta. Kasimirin kuoltua 1194 syntyi ylivallasta pitkäikäisiä riitoja, joiden aikana taistelevat ruhtinaat hakivat hengellisten suosiota ja antoivat niille uusia oikeuksia. Siten hengellisen säädyn asema yhä vahvistui. Valtaisuintaistelujen ohella Vähä-P:n (myöh. Länsi-Galitsian) ruhtinaat koettivat saada myös Suur-P:n valtansa alle. Henrik Hurskaan hallitessa mongolit uhkasivat maata. P. ei kuitenkaan joutunut heidän valtansa alle, sillä suuren Liegnitzin taistelun (1241) jälkeen mongolit kääntyivät toisanne. Samalla vuosisadalla saks. vaikutus alkoi tunkeutua P:aan. Slesian, ollen muusta Puolasta erillään, saksalaistui, ja Saksan ritarikunnan alueesta muodotui vähitellen P:n ja Itämeren välille saks. valtio. Aatelien ja papiston suosimina saksalaisia asettui itse P:nkin alueelle, muodostaen kaupunkeja, joissa vallitsi saks. kaupunkijärjestys. Aatelissääty tans kasvoi nopeasti sen johdosta, että alueruhtinaat jakoivat runsaasti aatelisarvoja. Talonpojat alkoivat joutua riippuvaisuuteen aatelista. Vuosisadan lopulla hallitusvalta yhä heikentyi jatkuvien taisteluiden aikana, joita ruhtinassukujen jäsenet kävivät keskenään. Sekä Suur- että Vähä-P. joutui joksikin aikaa Böömin vallan alle, kunnes Vladislav Lokietek (Kyynäriarvittainen) pääsi P:n valtiaksi. Paavin suostumuksella hän 1320 pani päähänsä kuninkaankruunun ja otti nimekseen Vladislav I (oik. järjestyksessä 4:s). Hänen poikansa Kasimir III Suuri (1333-70) vahvisti kuninkaan valtaa. Sopimuksen perustuksella Kasimir jätti Slesian Böömille, ja käyttiään pitkäikäisiä taisteluita Saksan ritarien kanssa hän luovutti heille Pommerin, mutta kaakossa voitettiin uusia alueita valtaamalla Bukovina ja Bessarabia. Sisäisissä oloissa tehtiin monia parannuksia. Säätyjen keskinäiset suhteet järjestettiin, lait koottiin ja yhteinen lakikirja valmistettiin koko P:aa varten. Talonpoikia suojeltiin sorrolta, jonka johdosta Kasimir sai nimen „talonpoikaikuningas”, kaupunkia rakennettiin ja Krakovan yliopisto perustettiin 1364. Valtakunnan taloudelliselle kehitykselle kohtalokkaaksi tuli juutalaisten asettuminen maahan. Kasimirin jälkeen, hänellä kun ei ollut perillisiä, kruunu siirtyi hänen sisarensa pojalle Ludvik Suurelle, Unkarin kuninkaalle. Turvatakseen vallanperimyksen tyttärelleen Lud-

vik koetti taivuttaa aateliala tuumiinsa ja antoi sille oikeuksia, m. m. verovapauden. Kuitenkaan eivät puolalaiset hänen kuoltuaan 1382 kannattaneet personaaliunionia Unkarin kanssa. Kruunu annettiin Ludvikin nuoremmalle tyttärelle Hedvigille, ja hänet pakotettiin ottamaan puolisoikseen Liettuan suuriruhtinas Jagello. Tämä, ja ... ninkaaksi 1386 Vladislav II:n nimellä.

Maanvapauden aika. Ajatus P:n ja Liettuan unionista oli syntynyt m. m. sen johdosta, että tahdottiin turvata maata Saksan ritaristoa vastaan. Ulkosuhteissa näkyivätkin ennen kaikkea unionin hyödylliset vaikutukset, mutta kansallinen ja uskonnollinen yhtenäisyys oli kadonnut, sillä Liettuan suuriruhtinaskunnan asukkaiden enemmistöön muodostivat (valko- ja vähä-) venäläiset, jotka uskonnoltaan olivat kreikkalais-katolisia. P. saavutti naapurimaihin nähden aivan toisen aseman kuin ennen. Pian, 1387, Puna-Venäjä (Itä-Galitsia) yhdistettiin lopullisesti P:aan. Saksan ritaristo voitettiin 1410 ja Podolia valloitettiin 1431. P:n ja Liettuan unionia oli vahvistettu Horodlossa tehdyllä sopimuksella, jolla Liettuan aatelisille annettiin täydet puolalaiset aatelisoikeudet, ja unioni kesti, vaikka Vladislavin vallanhimoinen serkku Vitold, joka oli asettettu Liettuan käskynhaltiaksi, koetti sitä saada rikotuksi. Kuningas Vladislavkin mielisteli aateliala saadakseen sen tunnustamaan hänen sukunsa perintöoikeuden. Itäen soi sille 1433 melkoisia oikeuksia Krakovan konstitutsiolla, jota on sanottu P:n aatelien Habeas corpus laiksi. Siinä näet m. m. säädettiin, että aatelismiestä ei saanut vangita, ellei häntä tarvittu rikoksen teossa, ja konfiskatsioni oli sallittu vain tuomioistuimen päätöksen perustuksella. Aatelille kuului myös veronmyöntämisoikeus. Se käytti valtaansa maapäivillä (*sejmik*), joiden vaikutusvaltaisimpina aineksina olivat korkeimmat hovivirkamiehet, maakuntien maaherrat ja linnan-päälliköt sekä piispat, ja joihin joskus myös tärkeimpien kaupunkienkin edustajat ottivat osaa. — Vladislav III:n, edellisen kuninkaan pojan, alaikäisyyden aikana aateli saavutti yhä enemmän etuoikeuksia. Hussilaisoppi oli alkanut levitä P:aan, mutta katolisit tukehtuttivat sen. He saivat myös aikaan, että kuningas Vladislav valittiin 1440 myös Unkarin kuninkaaksi. Turkkilaisia vastaan käydyssä taistelussa hän kaatui Varnan luona 1444, ja P:n ja Unkarin yhteys päättyi siihen. Kasimir IV (kuninkaana 1447-92), Vladislavin veli, koetti alemman aatelien avulla vastustaa suuraateliala. Näistä ajoista on alkuisin P:n valtiopäivien (*sejm t. sejm walny*) jakautuminen kahteen osastoon: senaattiin, joka oli korkeimpien virkamiesten, ja edustajakamariin (*izba poselska*), joka oli maalaisaatelien edustuslaitos. Viimemainittu, jolle lainsäädäntö ja verotusoikeus pääasiassa kuului, oli riippuvainen aatelisapäivistä. Kasimirin hallitessa valloitettiin pitkäikäisten sotien jälkeen 1466 nyk. Länsi-Preussi, joten P. tans oli päässyt meren yhteyteen. Saksan ritareille jäi vain Itä-Preussi, mutta sekin joutui P:n lääniherruuden alaiseksi. Valtiopäivien valta kasvoi Kasimirin poikien, Johan Albrechtin, Aleksanterin ja Sigismund I:n (1506-48) aikana; niinpä ne 1496 saivat oikeuden, jolla ... ja rauhasta y. m. Sigis-

mund tuki katolista papistoa sen taistelussa uskonpuhdistusta vastaan, joka alkoi tunkeutua Praanikin. Saksan ritarion suurimestari Albrekt, joka yritti päästä irti P:n yliherruudesta, voitettiin, mutta tunnustettiin Krakovan rauhassa 1525 Preussin perinnölliseksi herttuaksi; kuitenkin hänen piti vannonaa kääntäytyä P:n kuninkaalte. Ulkonaisen mahtavuutensa kukkuloilla P. oli Sigismund II:n Augustin aikana (1548-72). Idästä uhkaavan vaaran vuoksi kuningas koetti saada aikaan läheisemmän yhteyden P:n ja Liettuan välillä. Se onnistuikin 1569 tehdyn Lublinin unionin kautta, missä määrättiin, että molempien maiden tuli muodostaa „tasavalta” (*rzeczpospolita*), jolla oli vaalikuningas ja yhteiset valtiopäivät. Valtakunta, jonka lääniherruuden alaiseksi Liivinmaanikin joutunut 1561, ja johon paitsi P:aa ja Liettuaa kuuluivat Länsi-Preussi sekä ven. maakunnat Volynia, Podolia ja Ukraina, ulottui Itämerestä Dnestrin varrella olevaan Benderiin sekä Netzen suulta Desnaan asti lännestä itään päin. Mutta koko mahtavuus oli vain näennäinen. Valtakunnan kokoonpano ja rakennus ei ollut sellainen, että se olisi ajan mittaan voinut kestää niin suuren valtakunnan osalle joutuvia tehtäviä. Se sai ponnistaa kaikki voimansa levittäessään valtaansa itään päin, P:n kieli ja puolalaiset tavat ja laitokset tosin siten levisivät ulkopuolelle kansatieteellisen P:n rajojen, mutta valtakunnan itäinen puolisko jäi kuitenkin pääosaltaan kansallisesti ja uskonnollisesti muusta P:sta aivan erilaiseksi. Ja kaikenlaiset yritykset sulattaa tämän puoliskon venäläistä väestöä P:aan veivät lopulta uskonnolliseen ristiriitaan, joka tuli valtakunnalle kohtalokkaaksi. Sisäiseltä rakenteeltaan P. oli oikeastaan aatelinen liittovaltio, joka uhrasi hyvin vähän valtakunnan puolustukseen. Kaikki yritykset merivoiman luomiseen tukahutti Veikselin suussa Danzig ja maasotajoukko oli aina liian heikko vähäisen verotuksen takia. Kauppa ja elinkeinot olivat juutalaisten tai saksalaisten ja myöhemmin englantilaistenkin hallussa. Talonpoikien maaorjuus kävi kovin raskaaksi, varsinkin sen jälkeen kun Veikseliä pitkin Itämerelle kulkeva viljanvienti antoi maanomistajille ennen aavistamattoman tulolähteen. Erityinen heikkous valtiomuodossa oli se, että P. oli vaalivaltakunta, jossa kuninkaan valta Jagellojen suvun sammuttua Sigismund II:n kuollessa muuttui varjoksi. Sitäpaitsi liberum veton (ks. t.) käyttäminen ja konfederatsioonien (ks. Konfederatsioonien) muodostaminen teki mahdolliseksi olojen vakaantumisen. Tähän tulivat 1500-luvun jälkipuoliskolla riidat katolisten ja eri protestanttisiin oppeihin kääntyneiden puolalaisten välillä.

Rappeutumisen aika. Hallitsijaa valittaessa Sigismund II:n jälkeen ei-katoliset (dissidentit) turhaan koettivat saada määräysvaltaa käsiinsä. Valituksi tuli 1573 ransk. prinssi Henrik. Mutta hänen täytyi suostua melkoiisiin kuninkaanvallan rajoituksiin, ja kun hänen ei onnistunut päästä vapaaksi ylimysten määräysvallasta, niin hän pakeni valtakunnasta 1574. Hänen seuraajansa Stefan Batori (Báthory) Siebenbürgiläinen (1575-86) etsi tukea roomalais-katoliselta kirkolta ja suosikkinsa Johan Zamojskin kera kannatti innolla jesuiittain toimintaa. Protestanttien yhdenvertaisuudesta katolisten kanssa

tehtiin loppu. Saks. väestö alkoi tällöin muuttaa kaupungeista ja sijaan tuli juutalaisia. P:n kruunua oli Stefanin kuoltua tavoitellut muuan Habsburgin-sukuinen ruhtinas, mutta valtaistuimelle pääsi Ruotsin kuninkaan Juhana III:n ja tämän puolison Katariina Jagellonican poika, Sigismund III (1587-1632) Vaasa-sukua. Protestanttisuutta vainottiin nyt vielä enemmän kuin ennen. Innokkaana katolilaisena Sigismund noudatti politiikassaan kokonaan Rooman kirkon ohjeita. Dissidenteiltä hän riisti kansalaisoikeudet. Sigismund kadotti 1599 Ruotsin kruunun, jonka hän isänsä kuoltua oli perinyt, mutta hän ei kuitenkaan luopunut vaatimuksistaan siihen, ja P. joutui pitkällisiin sotiin Ruotsin kanssa. Kustaa II Aadolfille P:n täytyi 1629 luovuttaa Liivinmaa ja eräitä alueita Preussista. Venäjällä, missä Sigismund kannatti Vale-Dmitriä, hän alkusi saavutti menestystä; itse Moskovakin joutui ajaksi puolalaisten käsiin. Mutta 1613 puolalaiset karkoitettiin, eivätkä taistelut Venäjän uutta hallitsijaa Mikael Romanovia vastaan tuottaneet suuria voittoja; rauhassa 1618 P. sai vain Smolenskin y. m. vähäisiä alueita. Kasakat, joiden nimellinen herra P:n kuningas oli, nousivat kapinaan kerta toisensa jälkeen. Kapinat kukistettiin verisesti, mutta viha ja katkeruus puolalaisia kohtaan jäi kytemään kasakoiden keskuudessa. Valtakunta alkoi yhä enemmän vajota sekä sisäisesti että ulkonaisesti Sigismundin poikiin, Vladislav IV:n (1632-48) ja Juhana Kasimirin (1648-68) aikana. Vladislav joutui yhä suurempaan riippuvaisuuteen aatelien tahdosta; eipä kuninkaalla valtiopäivien päätöksen mukaan, saanut olla käytettävänä muuta sotaväkeä kuin vain vähäinen henkivartijajoukko. Juhana Kasimirin aikana kasakat nousivat uudelleen kapinaan sekä irtautuivat 1654 P:n ylivallasta ja alistuivat Venäjän vallan alle. Sodan syyttyä Ruotsin kanssa, kun kuningas ei tunnustanut Kaarle X Kustaan oikeutta tämän maan valtaistuimeen, ruotsalaiset valloittivat 1655 suuren osan valtakuntaa. Puolalaisten kärsittyä heinäk. 1656 suuren tappion taistelussa Varsovan luona oli valtakunnan asema uhattu; jopa Kaarle Kustaa suunnitteli sen jakoakin. P. pelastui kuitenkin lepyttyään Brandenburgin vaaliruhtinaan, joka oli liittynyt sen vihollisiin, päästämmällä hänet 1657 vasalliuudesta, ja useiden Euroopan valtojen noustua Ruotsia vastaan. Mutta Ruotsin kanssa 1660 tehdyssä Olivan rauhassa kuninkaan oli luopuminen vaatimuksistaan Liivinmaan ja Ruotsin kruunuun. Venäjää vastaan syytynyt sota päättyi Andrusovon rauhaan 1667, jolloin Venäjälle luovutettiin Smolensk, Kiova y. m. Sisäisissä oloissa synnytti lisääntyvä liberum veton käyttäminen ja konfederatsioonien muodostaminen sekasortoa. Aseman käydessä vaikeaksi Juhana Kasimir, viimeinen hallitsija Vaasa-sukua, luopui syysk. 1668 vallasta. Hänen puolisonsa vehkeilyjen vaikutuksesta syntynyt yritys saada ransk. prinssi Condé, Enghienin herttua, valituksi kuninkaaksi, meni tyhjiin, ja aateli asetti valtaistuimelle puol. miehen, Mikael Wiśniowieckin (1669-73). Turkia vastaan käytiin sotaa suurmarsalkka Juhana Sobieski'n johdolla, joka teki loistavia urotoita, mutta P:n täytyi kuitenkin 1672 v:n rauhassa luopua Podoliasta. Sobieski'n tultua kuninkaaksi (1674-96) jatkettiin Turkin

maita saksalaistuttamaan, Itävallan alaisissa osissa taas jatkuvat säätyriidat huononsivat tilaa. Puolalaiset panivat kaiken toivonsa Ranskaan. Lukuisat pakolaiset muodostivat puol. legiooneja, jotka Ranskan armeiassa taistelivat entisiä P:n vihollisia vastaan. Tilsitin rauhassa 1807 syntyi Aleksanteri I:n ja Napoleonin sopimuksen perustuksella Varsovan suurherttuakunta Preussilta otetuista puol. maista; 1809 tulivat vielä lisäksi Itävallalta valloitetut alueet. Länsi-Galitsia ja Lublin. Hallitsijana suurherttuakunnassa oli Saksin kuningas Fredrik August. Ranskasta kkkonaan riippuvana suurherttuakunnan täytyi pitää yllä kallista sotajoukkoa, rakentaa linnoja ja kantaa muitakin rasituksia, mutta toiselta puolen järjestys palautettiin maahan ja kansanvalistusta edistettiin. Napoleonin kukistuttua 1812 venäläiset valloittivat suurherttuakunnan. Wienin kongressissa 1815 tehdyn päätöksen mukaan jaettiin P:n maat niin, että Preussi sai Länsi-Preussin ja Posenin, Itävalta Galitsian paitsi Krakovaa, joka julistettiin vapaakaupungiksi. ja Venäjä muun osan. Viimemain. alueesta tehtiin P:n kuningaskunta, jonka kruunu oli Venäjän keisarilla. Kuningaskunnalle Aleksanteri I antoi jouluk. 1815 varsin vapaamielisen konstitutsionin. P:lla oli oleva varakuningas, lakiasäättävä eduskunta, joka kokoontui joka toinen vuosi, oma hallinto, rahalaitos ja sotajoukko sekä laaja painovapaus. Puolalaiset eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä. Käskynhaltian, suuriruhtinas Konstantinin oma-valtainen hallinto katkeroitti mieltä, ja sitäpaitsi eräs ylimysryhmä, „valkoiset”, vauksi itsenäisen P:n valtakunnan uudelleen luomista, kun taas „punaiset” ajoivat radikaalisia aatteita. Kapina syttyi Varsovassa marrask. 1830. Venäläiset karkoitettiin, kenraali Chlopicki valittiin diktaattoriksi ja keisari Nikolai I julistettiin valtiopäivillä tammik. 25 p. 1831 kruununa senettäneeksi. Kansallishallitus asetettiin ja sen esimieheksi tuli ruhtinas Adam Czartoryski. Taisteluissa Diebitschin johtamia venäläisiä vastaan puolalaisilla oli aluksi menestystä, mutta sitten he tekivät sotilaallisia erehdyksiä ja joutuivat ratkaisevasti tappiolle toukok. Ostrolenkan luona. Venäläisten uusi ylipäällikkö Paskevits valloitti syysk. 8 p. Varsovan, ja lokak:n alussa Preussin alueelle paenneet jäännösjoukot luovuttivat aseensa. Kuningaskunnan valtiosääntö lakkautettiin. Sen sijalle tullut „organinen statuutti” helmik. 26 p:ltä 1832 ja ven. kuvernementisääntö tukahdutti puolalaisten kansallisen elämän. Paskevitsin johtaessa käskynhaltiana hallitusta puolalaisia siirtyi joukoittain muihin maihin, etenkin Ranskaan, valmistamaan uutta kapinaa. Sellainen aiottiin nostaa 1846. Krakova keskustana, mutta yritys meni tyhjii. Seurauksena oli, että Krakova liitettiin Itävaltaan. Posen, jonne kapinan johtajat olivat paenneet, ja jossa heidät vangittiin, tehtiin 1848 preussil. maakunnaksi, jota sittemmin on koetettu saksalaistuttaa monin keinoin, esim. niin, että v. 1885 opetuslaitos tehtiin saksalaiseksi ja että v:sta 1886 maatilojen ostoilla on koetettu leviättä saks. asutusta maakuntaan. Venäjän P:ssa herätti Aleksanteri II:n vapaamielinen hallitus toiveita vapaamman valtiomuodon saamisesta ja Liettuan yhdistämisestä P:aan. Keisari lupasikin antaa maalle laajan autonomian sekä perustaa kansallisia oppilaitok-

sia. V. 1861 sai puol. markiisi Wielopolski tehtäväkseen ryhtyä toimeenpanemaan uudistuksia. Mutta olot maassa olivat rauhattomat, mielenosoituksia hallitusta vastaan pantiin toimeen. Tila ei parantunut senkään jälkeen, kun keisarin velti Konstantin tuli 1862 käskynhaltiaksi. Salainen vallankumoushallitus valmisti maaperää kapinalle, ja kun tammik. 1863 määräys rekryytinotosta annettiin, syttyi kapina. Puolalaiset olivat huonosti varustettuja, ja Venäjän oli helppo heidät kukistaa. Preussi sulki helmikuussa rajansa kapinallisilta, ja Ranska, Englanti ja Itävalta, joiden välityksen Venäjä jyrkästi hylkäsi, eivät ryhtyneet todenteolla P:aa auttamaan. Krevi Berg, tultuaan lokak. 1863 käskynhaltiaksi, murti viimeisenkin vastustuksen. Kapinahenkeä koetettiin masentaa karkoituksilla ja konfiskatsioneilla. Toimia, joihin Venäjän hallitus muuten ryhtyi, oli talonpoikien vapauttaminen maaorjuudesta. Yleensä kuitenkin toimenpiteiden tarkoituksena oli P:n venäläistyttäminen. Kuningaskunta nimitys hävisi ja P:aa ruvettiin nimittämään „Veikselin alueeksi”. V. 1867 se jaettiin kuvernementteihin, v. 1869 määritti venäjä opetuskieleksi kouluissa ja 1870 pantiin venäl. oikeudenkäyntijärjestys voimaan. Etenkin v:n 1884 jälkeen venäläistyttämistoimenpiteitä on yhä kiristetty, kunnes 1905 tuli muutamia helpotuksia: yksityisissä kouluissa saatiin opettaa puolan kielellä ja uniaatit saivat uskonnonvapauden, jonka johdosta kääntyivät katolionuskoon. V. 1914 kaupungit saivat luvan itsehallinnossaan käyttää puolan kieltä. Edullisin on puolalaisten asema ollut Itävallan alaisessa Galitsiassa (ks. t.). Kun 1867 Itävalta sai konstitutsionin, joka antoi valtakunnan eri kansoille muutamia autonomisia oikeuksia, joutui Galitsia muuta edullisempaan asemaan. Puolan kieli tuli koulujen opetuskieleksi ja tuomioistuinten sekä hallinnon viralliseksi kieleksi ja koululaitoksen ylin johto annettiin Galitsian „kouluneuvostolle”. [Röpell, „Geschichte Polens” (v:een 1300, Caron jatkama v:een 1506), J. Szujski, „Dzieje Polski”, Bobrzyński, „Dzieje Polski” (saks. „Geschichte Polens”), C. Brandenburger, „Polnische Geschichte”, A. Lewicki, „Zarys historyi Polski”, Smoleński, „Dzieje narodu polskiego”, S. Askenazy, „Sto lat zarządu w Królestwie Polskiem 1800-1900”, T. Korzon, „Wewnetrznje dzieje Polski za Stan. Augusta”, Schiemann, „Russland, Polen und Livland bis ins 17 Jahrhundert”, Solovjev, „Geschichte des Falles von P.”, Brüggem, „Polens Auflösung”, Kalinka, „Der vierjährige polnische Reichstag”, Kutrzeba, „Grundriss der poln. Verfassungsgeschichte”, Dany, „Les idées politiques et l'esprit public en Pologne”, N. Karéiev, „Causes de la chute de la Pologne”, Kostomarov, „Puolan tasavallan viimeiset vuodet” (ven.), U. L. Lehtonen, „Die polnischen Provinzen Russlands”, U. L. Lehtonen, „Der Untergang Polens in seinen wichtigsten Ursachen dargestellt”, Yrjö-Koskinen, „Puolan kapinat”, R. Dmowski, „Puolan kysymys”.]

K. W. R. (J. J. M.)

2. P. (ven. *Privisljanskaja gubernii*, suom. Veikselin kuvernementti) l. Venäjän P., 127.319 km², 50° 3' ja 55° 6' pohj. lev. sekä 17° 39' ja 24° 14' it. pit. välillä. laajalla tasangolla, joka ulottuu Sudeettien ja Karpattien pohjoisrinteiltä Itämereen, 12.776.100 as. (arv.

vissa osissa Liettuaa, Valko- ja Vähä-Venäjää, varsinkin Grodnon, Vilnon ja Volynian kuvernementeissa. Itävallassa on (1910) 4,967,984 puolalaista, erikoisesti Galitsiassa (etupäässä läntisessä) 4,672,500 (58,88 % sen koko väkiluvusta), ja Itävallan Sleesiassa (itäosissa) 235,224 (31,71 %). Preussissa on (1910) 3,500,621, erikoisesti Posenissa 1,278,890 (60,9 %), Sleesiassa (itäosissa) 1,236,228 (23,7 %), Länsi-Preussissa (etelä- ja keskiosissa) 475,853 (27,9 %), ja Itä-Preussissa (1905) 294,355; uudempana asutuksena myöskin jonkun verran Preussin länsiosissa (Ruhr-alue y. m.): Westfalenissa 182,507 (4,4 %), Reininmaakunnassa 71,695 (1,0 %) j. n. e. Varsinkin viime aikoina on p:ia siirtynyt suuret määrät Yhdysvaltoihin; erikoisesti Venäjältä 1901-10 yht. 433,361 henkeä. Galitsiassa on p:n lukumäärä lisääntynyt myöskin suhteellisesti koko Itävallan väestöön; sensijaan et:ta se 1851 teki 11,45 % koko Itävallan väkiluvusta, oli se 1880 jo 14,88 % ja 1900 aina 16,88 %. — Kansansivistys on vielä verraten alhaisella kannalla, vaikka lukutaito alkaa käydäkin yleiseksi. Kirjoitustaidottomia on Galitsiassakin vielä 40,8 %. — Uskonnotaan p. ovat melkein yksinomaan roomalais-katolisia; ainoastaan Itä-Preussin masurit ovat luterilaisia. — P. ovat alle keskipituuden, verraten lyhytkalloisia, ja kaikista slaavilaisista vaaleaverisimpiä sekä muistuttavat enemmän kuin muut slaavilaiset suurvenäläistä tyyppiä. Lyhytkalloisia on enimmäin Karpaattien läheisyydessä (83 %) ja vähemmän Koillis-Puolassa (57 %). Huomattava on myöskin, että aatelin joukossa on lyhytkalloisia ja pitkävartaloisia enemmän kuin talonpoikien keskuudessa. — P. ovat tunnetut kuohahtelevasta, mutta lahjakkaasta sangviinisuudestaan. — Saksan p. ovat saksalaisilta omaksuneet kestäväyyden ja säästäväisyyden, ja taistelevat menestyksellä kansallisen olemassaolonsa puolesta; Itävallan p. ovat parhaiten säilyttäneet heimonsa historiallisen perinnön, ja heillä on viime aikoina ollut sängen suuri valtiollinen merkitys; Venäjän p:illa on Länsi-Venäjällä myöskin varsinainen asuma-alansa ulkopuolella harvalukuisuudestaan huolimatta melkoinen vaikutusvalta suurtalillisina ja kaupunkien asukkaina.

T. T. K. & J. J. M.

Puolanka (ruots. Puolango). 1. Kunta, Oulun l., Kajaanin kihlak., Puolangan nimismiesp.; kirkolle Kajaanista 85 km. Pinta-ala 2,462,8 km², josta viljeltyä maata 5,462 ha (siinä luvussa luonnonniityt 4,661 ha, viljaakasvava kaskimaa 5 ha). Mantaalimäärä 31¹¹/₁₆, talonsavuja 261, torpansavuja 66 ja muita savuja 400 (1907). 5,459 as. (1911); 646 ruokakuntaa, joista maanviljelystä päälinkeinonaa harjoittavia 564 (1901). 384 hevosta, 2,033 nautaa (1911). — Kansakouluja 2 (1915). Aluelääkäri (Hyrnsalmen-Suomussalmen Puolangan-Ristijärven; asutopaikkana Hyrnsalmi). Säästöpankki. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Kuopion hiippak., Kajaanin rovastik.; ensin Paltamoon, sitten Hyrnsalmeen kuulunut kappeli, per. 29 p. maalisk. 1764 (oma kappalainen v:sta 1786 [t. 1788]). jolloin P. siirrettiin Paltamosta Hyrnsalmeen kuuluvaksi), erotettiin omaksi kirkokunnaksi keis. käskykirj. 11 p:ltä marrask. 1867 (ensimmäinen vakinainen khra v:sta 1870). — Kirkko puusta, rak. 1792, korj. perin pohjin 1893. [„Puolangan

numero” („Kajaanin lehti” 1912, N:o 56 B); „Kajaanin kihlakunnan taloudellisten olojen tutkimista varten asetetun komitean mietintö” (1910), sivv. 1-319.] L. H-nen.

Puolan kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli. P. k. on tšekin ja sorbilaisvenden kielen lähin sukulainen. Vielä lähemmältä p. k:lle sukua oli Itämeren vendien kieli, jota puhuttiin Pohjois-Saksassa (ks. Polabiti). Näitä kieliä sanotaan länsislaavilaisiksi. P. k:n alue on Veikselin ympärillä ulottunut etelässä Karpaatteihin ja pohjoisessa Veikselin suun länsipuolella Itämereen asti. Tällä kohdalla onkin puolalaisen kielialueen suurin ulottuvaisuus. Veikselin itärannalla on keskeytymättömän kielialueen pohjoisimpänä kohtana Graudenz, josta kieliraja käy verraten suorana koillista kohti Wisztynfeciin Venäjän ja Saksan rajalla Suvalkin pohjoispuolella. Sitä paitsi on vielä isohko kielisaari Veikselin itärannalla Marienburgin ja Marienwerderin välillä. Wisztynfeciä kieliraja, tehtyään kaaroksen Suvalkin ja Augustowin itäpuolella, kulkee melkein mutkattomana hiukan Bielostokin länsipuolelta suoraan etelää kohden, tehden kuitenkin likempänä Itävallan rajaa kaaroksen niin, että Veikselin lisäjoki Wieprz joutuu kokonaan puolalaan alueeseen. Zamośćin itäpuolella kieliraja kääntyy lounaiseen San-joen keskijuoksua kohden, siinä missä Wislok laskee Saniin sekä sitten tätä virtaa pitkin Sanokiin saakka. Etelässä on rajana Karpaatit. Lounaisessa, Itävallan ja Preussin Sleesiassa puolalainen alue ulottuu hiukan Oderin länsipuolelle aina Briegin lähistöön asti. Lännessä on Posenin maakunta, paitsi sen läntisintä kulmaa, sekä Länsi-Preussin maakunta, paitsi Konitzin ympäristöä, suuremman tai vähemmän määrässä puolalainen. Lännessä ja pohjoisessa rajoittuu puolalainen kielialue saksalaiseen, koillisessa liettualaiseen, idässä valkovenäläiseen ja vähävenäläiseen, etelässä niinikään vähävenäläiseen ja slovakkiläiseen ja lounaisessa tšekkiläiseen. Pienempiä kielisaaria äskennäinitten alueen ulkopuolella on varsinkin Itä-Galitsiassa, jossa Lemberg ympäristöineen on puolalainen. Kielialue Veikselin koillispuolella on syntynyt balttilaisten heimojen, prussilaisten, liettualaisten ja jatvingien sulautumisesta puolalaisiin. Samassa määrin kuin p. k:n ala koillisessa ja idässä on kasvanut, on se lännessä supistunut. P. k:lle omittuisia piirteitä on: alkuslaav. *tj* ja *kt* on samoin kuin muissakin länsislaav. kielissä muuttunut c:ksi (äännetään *ts*) ja *dj dz*:ksi, esim. *świeca* 'kynttilä' (jotavastoin esim. ven. *svjetša*, noc (äänn. *nots*) 'yö' (ven. *notš*), *miedza* 'raja' (ven. *mježa*). Paitsi taempia *š*, *tš* ja *ž* äännteitä tavataan niiden myöhempisentyiset etumaiset vastineet (kirj. *ś*, *ć* *ź*). Etuvokaalien edessä on *r* muuttunut *ż*:ksi (kirj. *rz*). Siellä missä venäjässä on -*olo*-, *oro*-, *ere*- ja useimmissa muissa slaav. kielissä on -*la*-, -*lē*-, -*ra*-, -*rē*-, on puolassa *lo*, *le* tai *lo*, *ro*, *rze* tai -*rzo*-, esim. puol. *złoto* 'kulta' (ven. *zóloto*, eteläslaav. *zlato*), *mleko* 'maito' (ven. *moloko*, serb. *mljêko*); puol. *krowa* 'lehmä' (ven. *koro'va*, serb. *krava*); puol. *brzeg* (äänn. *bzeg*) 'ranta' (ven. *be'reg*, serb. *brjeg*). *t* ja *d* ovat etuvokaalien edessä muuttuneet eteiksi, korkeiksi *tš* (kirj. *ć*) ja *dž* (kirj. *đz*) äännteiksi. Alkuperäiset nenärokaalit *ō*, *ē*, jotka muissa slaavilaisissa kie-

herätteitä se saa valistusajan aatteista. Kaamea tietoisuus lähestyvistä katastrofista, Puolan valtakunnan häviöstä ja jaosta, kiihoitti Puolan parhaita miehiä miettimään ja toimeenpanemaan uudistuksia isänmaan pelastukseksi. Kuningas Stanislaus August rakasti taidetta ja kirjallisuutta ja kokosi samoin kuin muutkin sen ajan hallitsijat ympärilleen runoilijoita. Aikakauden keskeisin henkilö kirjallisuuden alalla on ruhtinaspiispa Ignacy Krasicki (1735-1801), joka erinomaisella joustavuudella ja älyllä viljeli kaikkia runouden lajeja. Paljon siroutta ja suloa on kevytmielisen Stanislaw Trembeckin (1723-1812) runouudessa. Hänen idyllinen runoelmansa „Zofijówka” on vaikuttanut itse Mickiewiczinkin. Muista runoilijoista ovat mainittavat satirikko Kajetan Wegierski (k. 1787), herttainen Franciszek Karpiński (1741-1825), Franciszek Kniaźnin (k. 1807), naisrunoilija Elżbieta Drużbacka (k. 1760), näytelmäkirjoittaja Wacław Rzewuski (k. 1809), isänmaallinen runoilija Jan Paweł Woronicz ja oodinkirjoittaja Adam Naruszewicz (1733-96), jonka ansiokkain työ on kuitenkin „Puolan kansan historia”. Valtiollisen ja yhteiskunnallisen kirjallisuuden alalla oli vilkas toiminta. Stanislaw Konarski arvosteli ankarasti Puolan silloista valtiojärjestystä. Stanislaw Staszic (k. 1826) ja Hugo Kollontaj (ks. t.) koettivat suurpiirteisellä kirjallisella ja valtiollisella toiminnallaan pelastaa perikatoon joutunutta valtakuntaa.

Puolan jako ei voinut hävittää henkistä elämää. Kirjallisuus kokosi uusia voimia. Onnistumattomia vapaudentaisteluita seurasi varsinkin Venäjän Puolassa, joka Aleksanteri I:n aikana sai itsehallinnon, kirjallisuuden kukoistusaika. Sekä aiheet että käsittelytapa tulivat yhä enemmän kansallisisiksi. Maaperää valmistivat Julian Ursyn Niemcewiczin (1757-1841) historialliset laulut. 19:nnen vuosis. 20-luvulla alkoi saks. romantiikan ja Byronin runouden herättämä mahtava kirjallinen nousu, Puolan romantiikka, jota kesti aina 1863:n kapinaan saakka ja jolla oli erittäin syvälle ulottuva vaikutus koko puol. hengenelämään ja kansallivaltiolliseen mielialaan. Romantiikan esitaiteilija oli Kazimierz Brodziński (1791-1835), joka kirjassansa „Klassillisesta ja romanttisesta suunnasta” (1818) puolusti jälkimäistä puhuen lämpimästi kansanrunouden kauneudesta ja merkityksestä ja 1821 julkaisi kensanelämää kuvaavan ja osaksi kansanomaiseen tapaan kirjoitetun runoelman „Wiesław”. Puol. romantiikan keskustaksi tuli Vilnon yliopisto, jossa Adam Mickiewicz (1798-1855) silloin oli ylioppilaana. Hänen ympärilleen muodostuneissa toveripiireissä („filaretit” ja „filomatit”) oli erinomainen kaikupohja sille myrskyiselle ja kapi-nalliselle, Byronin hengessä liikkuvalle romantiikalle, joka ilmenee nuoren Mickiewiczin lauluissa, runoelmassa „Konrad Wallenrod” ja „Vainajain muistojuhla”n („Dziady”) silloin syntyneissä osissa. Huolimatta onnettomasta kapinasta 1831 ja maanpaon vaivoista saattoivat suuren, palavan runoilijasielun näkemykset ja tunteet kietytyä sellaiseksi eheäksi ja tyyneksi mestariteokseksi kuin „Pan Tadeusz”. Mickiewiczin rinnalla esiintyi kaksi muuta suurta runoilijaa Ju-

liusz Slowacki (1809-49) ja kreivi Zygmunt Krasiński (1812-59), edellinen loistava tyylihlä ja ihmeteltävä mielikuvituksen rikkaudessa, jälkimmäinen ylhäinen ja jalo sanonnassansa. Molemmat ovat kirjoittaneet lauluja, runoelmia ja näytelmiä, ja molempien voimakkaasti isänmaallisessa runouudessa on sama uskonnollinen mystiikka ja se „messianismin” nimellä tunnettu käsitys heidän isänmaansa onnettomasta historiasta, että Puola on messiaana kansakuntien joukossa saanut kärsiä vapaudenhihtensä takia. Isänmaallista mystiikkaa lisäsi Kornel Ujejski'n (1823-97) „Piipilliset laulut”. Niinkään on isänmaallinen ja kansatieteellinen tausta Wincenty Polin (1807-72) runoudella. Pohjois-Puola ja Liettua antoivat pohjasävelen Teofil Lenartowiczin (1822-93) ja Ludwik Kondratowiczin (Władysław Syrokomla, 1823-62) lauluille. Muista lyyrikoista on mainittavat Ryszard Berwiński, Edward Antoni Odyńiec, Cyprjan Norwid ja Jadwiga Łuszczewska (Deotyma). Oman ryhmän muodostaa n. s. ukrainalainen koulu, s. o. vähävenäläisellä alueella asuneet ja sikäläisiä aiheita käsitelleet puolankieliset runoilijat: nuorena kuollut Antoni Maleszewski (k. 1826), Seweryn Goszczyński (1803-76) ja Bohdan Zaleski (1802-86). Proosakirjailijoiden joukosta anastaa Józef Ignacy Krasiński (1812-87) keskeisen sijan, ei ainoastaan tarumaisen tuotteliaisuutensa, vaan myöskin lahjojensa, joustavuutensa ja monipuolisuutensa takia: hän on romaanin, etupäässä historiallisen, kirjoittaja, runoilija ja valtiollinen kirjailija. Historiallisia kertomuksia ja kulttuuri-kuvia ovat antaneet kreivi Henryk Rzewuski (1791-1866, „Soplica muistelmät”), Zygmunt Kaczkowski, Michał Czajkowski, Michał Grabowski, Ignacy Chodźko. Naiskirjailijoista huomattavimmat ovat nuorisonkirjain tekijä Klementina Tańska-Hoffmanowa ja Narcyza Żmichowska. Tavallaan väliasteen seur. aikakauteen muodostavat romaanin ja näytelmän kirjoittaja Józef Korzeniowski (1797-1863) ja novellien ja kertomusten sepittäjä Jan Zacharyasiewicz (1825-1906). Ajan kirjallisten suuntain ulkopuolella oli tuottelias ja taitava huvinäytelmien tekijä kreivi Aleksander Fredro (1793-1876). Samoin huvittavien ja humorististen kuvausten kirjoittajat kreivi Fryderyk Skarbek, tunnettu myöskin historioitsijana, August Wilkoński (1805-52) ja satirikko Albert Wilczyński (1829-1900). Historiankirjoittajana on ennen muita mainittava nerokas Joachim Lelewel (1786-1861), jonka vaikutus puolalaisen historiankäsitteeseen oli kauaksi ulottuva, ja etevä esseisti Karol Szajnocha (1818-68).

Uusi kirjallisuus. V:n 1863 kapinan hirveät seuraukset saivat aikaan täydellisen käänteen kirjallisuudessa. Todellisuutta oli katsottava suoraan silmiin. Kaikki romantiikka, mikäli se tarkoitti elämän käsittelyä vain tunteiden kautta, sai väistyä runoudesta ja ajattelusta. Darwiniismi ja sen opettama taistelu olemisesta, positivismi ja realismi sekä myöhemmin naturalismi tulivat kirjallisen elämän johtajiksi. Sivistyneen yleisön herättäminen realistiseen elämään katse-

tavoiltaan monessa suhteessa muistuttavat apinoita. Useimmat ovat taitavia kiipeilijöitä, joilla on ainakin osaksi litteäkyntiset tarttumakädet ja jalat, pitkä häntä ja eteenpäin suuntautuneet silmät. Sisärakenne osoittaa kuitenkin, että p. ovat ilmeisesti paljon alhaisemalla kehitystasolla kuin apinat. Niinpä isot aivot ovat paljon heikommin kehittyneet, istukka alkuperäisempi (*placenta diffusa*), emä kaksisarvinen (*uterus bicornis*), ainakin toisessa takavarpaassa käyrä kyynsi. Hampaita vaihteleva, useimmilla petoeläin- ja hyönteissyöjätyyppien välillä. Erikoisen leiman p:lle antavat niiden suuret silmät, useimmat ovat nim. yöeläimiä, jotka melkein yksinomaan puissa liikkuessa pyydystävät saaliikseen hyönteisiä tai pieniä luurankoisia, monet syövät myös hedelmiä y. m. kasviainetta. Useimmat nykyajan p. tavataan Madagaskarilla, mutta ryhmä on edustettu myös Afrikan mantereella, Taka-Intiassa ja Itä-Intian saaristossa. Eoseenikaudella p:ta on elänyt Euroopassa ja Amerikassakin, mutta jo mioseenikaudella ne ovat sieltä hävinneet. — P. jae-taan heimoihin makiapinat (*Lemuridae*), nilkkaeläimet (*Tarsidae*) ja sormieläimet (*Chiromyidae*). I. V. S.

Puoliaskel ks. Kokoaskel.

Puolibriiljanti, briiljantin muotoinen jalokivi, jonka alaosa on lasia ja ainoastaan näkyvissä oleva yläosa timanttia.

Puolikansi, peräkohokansi (engl. *poop*), aluksen peräpäässä oleva kansi, joka on vesikantta ylempänä. F. W. L.

Puolikerros ks. *Entresol* ja *Mezzanino*.
Puolikristalli on kalkki-lyijy-natronkalialasia, joka sisältää vähemmän lyijyä kuin raskas kristalli-lyijylasi.

Puolikuu. 1. ks. Kuu. — 2. Turkin valtakunnan merkki. ks. Turkki.

Puolikylpy ks. Kylvyt.

Puolipuke l. puolipäättös, *mus.*, tarkoittaa sellaista säeryhmän melodista tai harmonista päättymistä, joka ei vaikuta täyttää levon tunnetta, vaan vaatii jatkoa täydennyksekseen. P. aikaansaadaan siten, että päätökseksi ei tule perussävel tai perussointu, vaan joku muu sävellajin tärkeimmistä sävelistä taikka soinnuista. I. K.

Puolimatuusi (saks. *Leichtmatrose*), merimies, joka ei vielä ole ammatissaan saanut täyttää kokemusta; p. on siis merimiesarvoltaan pätevän merimiehen (matruusin) ja laivapojan välillä. F. W. L.

Puolimetalli, vanhentunut nimitys niille kem. alkuaineille, esim. arsenikille ja antimonille, jotka ulkonäöltään muistuttavat metalleja, mutta kemiallisilta ominaisuuksiltaan ovat epämetalleja (ks. Metalli).

Puolinuotti l. (varrekas) aukopää, *mus.*, eroaa kokonuotista (ks. t.) siten, että sen „pää” on varustettu „kaulalla” eli varrella:

♩ tai ♩ . P:lla merkitään sävel, jonka aika-arvo täyttää puolet $\frac{1}{4}$ -tahdistista tai koko $\frac{2}{4}$ -tahdin. Mensuraalinuottikirjoituksessa merkittiin p:n muodolla melkoista pienempää aikayksikköä („minima”). I. K.

Puoliapaastosunnuntai, 4:s sunnuntai paastossa; saanut nimensä siitä, että se on jotenkin paastonajan alun ja lopun keskivälillä.

Puolipallo. Jokainen pallon keskipisteen kautta kulkeva taso jakaa sen kahteen yhtäsuureen osaan, n. s. p:oon. Päiväntasaajan taso leikkaa siten maapallon ja kuennäisen taivaankupulan pohjoiseen ja eteläiseen p:oon l. hemisfääriin. vrt. Pällö. I. S. N.

Puolipalttina kudottiin ennen pellavaloomien puuvillakuteella, mutta nykyään tavallisemmin päinvastoin puuvillaloomien pellavakuteella.

E. J. S.

Puolipensas (*subfrutex*), pensasmainen kasvi, jolla maanpäälliset osat säännöllisesti joko osaksi tai kokonaan kuolevat talveksi, esim. vattu, mustikka y. m. On välimuoto pensaiden ja ruohokasvien välillä. A. I.

Puolipiste, väli merkki (;), osoittaa paussia, joka on pilkulla merkittyä pitempi, mutta pisteellä merkittyä lyhyempi. Puolipistettä käytetään erottamaan samaan lauseyhdistykseen kuuluvia itsenäisiä lauseita, joista joko toinen tai molemmat ovat yhdistettyjä. A. K.

Puoliputki, pieni tykki ks. Falkki.

Puolipäivä. Todellinen p. sattuu, kun auringon keskipiste on meridianissa. Keskip. sattuu, kun keskiaurinkoaikaa määräävä ekvaatorilla liikkuva piste (ks. Aurinkoaika) on meridiaanissa. Erotus näitten aikojen välillä, n. s. ajantasaus, on neljästi vuodessa nolla, nim. 15 p. huhtik., 15 p. kesäk., 1 p. syysk. ja 25 p. jouluk. Sen suurimmat arvot ovat + 14,5 min. (11 p. helmik.) ja — 16,5 min. (1 p. marrask.). Keski-p:stä lasketaan tähtitieteessä päivän alku. H. R.

Puolipäiväaika ks. Puolipäivä.

Puolipäiväjumalanpalvelus, kristillisen seurakunnan pääjumalanpalvelus, jota mahdollisimman monipuolisilla juhlamenoilla, evankelisessa kirkossa aina saarnalla, usein myös Herran ehtoollisen vietolla pidetään pyhäpäivän aamupäivällä.

Puolipäiväpiiri ks. Meridiaani.

Puolipäiväpisteet, päiväntasauspisteet, ekliptikan ja ekvaatorin leikkauspisteet, missä aurinko on päiväntasausaikoina 21 p. maalisk. ja 23 p. syysk. Edellisestä pisteestä (kevät-pisteestä) l. kevätpäiväntasauspisteestä. Oinaspisteestä lasketaan tähtit. longitudit ekliptikaa myöten ja rektascensioit ekvaatoria myöten. P. siirtyvät vähitellen idästä länteen-päin presessionin (ks. t.) vaikutuksesta. H. R.

Puolipäiväsaarna, puolipäiväjumalanpalveluksessa pidetty saarna.

Puolipäivävyöhyke ks. Päivä.

Puoliranskalainen nide, kirjannide, jossa vain selkymys ja kulmat ovat nahkalla päällystetyt.

Puolisiipiset (*Heteroptera*), nivelkärsäisiä hyönteisiä (*Rhynchota*), joiden peitinsiipien tyvipuoli on nahkea, ulko-osa kalvomainen. Pikkukilpi on tav. kasvanut hyvin suureksi ja suojaa siipien kalvomaisia osia. Joskus, esim. luteelta, siivet kokonaan puuttuvat. Kaikki syövät joko kasvien tai eläinten nesteitä, joita ne kärsällään imevät. Toiset lajit elävät kuivalla maalla (esim. marjaluteet), toiset veden pinnalla (vesimittarit), toiset taas vedessä (malluainen, vesiskorpionit). U. S. S.

Puolisukulaisuus on olemassa henkilöiden välillä, joilla on sama yhteinen isä tai esi-isä mutta eri äiti tai esi-äiti, tai yhteinen äiti tai esi-äiti

puolisuunnikas, puolisuunnikas, joka on merkitys-
puolisuunnikas ja puolisuunnikas, ks. P.
K. K.

Puolisuunnikas, puolisuunnikas, joka on merkitys-
puolisuunnikas ja puolisuunnikas, ks. P.
K. K.

Puolisuvereeninen ks. Suvereenisuus.
Puolisuvereeninen, puolisuvereeninen, puolisuvereeni-
suhteissa olevista valtioista. Mitä „puolisuvereni-
teettiin” l. „puolisuvereenisuuteen” on katsottava
olennaisesti kuuluvaksi, siitä mielipiteet tieteis-
opissa käyvät suuresti erilleen; toiset pitävät
pääna nimenomaan sellaisia valtioita, jotka ovat
vain kansainvälisöikeudellisessä riippuvaisuussuh-
teessa, toiset taas joko ehdottomasti tai määrä-
tyillä edellytyksillä sellaisiakin valtioita, jotka
ovat vieraan valtiovalan alaisia. Itsessään „puoli-
suvereenisuus” on ristiriitainen käsite, koska val-
tiolla joko on korkein valta (suvereenisuus) taikka
se on sitä vailla; käytännöllisistä syistä tätä
nimitystä voitaisiin puolustaa ainoastaan siinä
tapauksessa, että sillä tieteisopissa olisi täysin
vakaantunut sisältö ja merkitys. vrt. Pro-
tektoraatti. Suvereenisuus, Valtio-
K. K.

Puolitanko. Lippu nostetaan p:oon s. o. lippu-
tangen puoliväliin surun merkiksi.

Puolitiensaari l. Puolitienssaari (ruots. Halvfågsholmen) pieni merenluoto
Helsingin läheisellä Luodon (Klippan) kaakkois-
osassa. Tuo on puusta Kärköpään läänestä.

Puolivalmiste on sellainen jaksoitaista kä-
sitteilyä vaativa teollisuustuotteen valmistusaste,
josta täysin valmis tuote syntyy viimeisen kä-
sitteilyn kautta, esim. kankaat, jotka vielä vär-
jätään, valkaistaan tai painetaan, taotut, valsa-
tut tai valetut esineet, jotka vielä käyvät jonkin
valmistusasteen läpi.

P-o P-o.

Puolivillainen kangas on tav. puuvillaloiheen
villakuteella kudottu kangas.

E. J. S.

Puoliviulu ks. Kokoviulu.

Puoltolause, suositus, jonka alempi viranomai-
nen virkaehdotusta tehdessään tavallisesti antaa
jollekulle ehdollepannuista henkilöistä. Virka-
ehdotus tehdään virka-ansioiden, mutta p. anne-
taan virkaan sopivaiuuden mukaan.

El. K.

Puolue, julkisessa, erittäinkin valtiollisessa
elämässä toimittava yhteisö, johon kuuluvat
nimenomaan valtion tai sen osien, l. valtiokun-
nissa esiintyvistä puoluejärjestöistä käytetään
tav. nimitystä ryhmä l. fraktasi. P:tta, joka
pitää silmällä vain jäsentensä persoonallisia
omuuksia, on puoluejärjestö. Puolue on po-
seuttavatolla uskonnolliset, rotu- ja kansallisuus-
käsitykset, jotka vaikuttavat valtion ja
valtiokunnan kehityksen yleiset perusedot: järjes-
tyä ja edistää. Näiden perusedtojen pohjalla ovat
valtiokunnan kehityksen yleiset perusedot: järjes-
tyä ja edistää. Nykyä seuraavat valtiolliset p:t: suomalainen p.,
nuor-suomalainen p., ruot-alainen kansan-p., ma-
laisuittio ja sosialidemokraattinen p. (ks. n.).

Puolupallo, puolupallo, puolupallo.

ja „kakkosiin”, jotka asetetaan seisomaan kah-
teen rintamariviin, erinimiset vastakkain. Kum-
pikin puolue heittelee omaa palloaan, siten että
tämä lennellen mieskujan yli puolueensa jäse-
neltä toiselle kerran tai useammasti kulkee kujan
päästä päähän. Puolue, jonka pallo suorittaa mat-
kansa nopeammin, voittaa. P:oa voidaan pelata
myös piirissä, jolloin palloa heitetään vieruskump-
pauin ohit siitä seuraavalle, tai kahdessa perik
käänsivissä, jolloin se heitetään päin yli takimai-
selle.

Kl. U. S.

Puolukka l. puola (*Vaccinium vitis idææ*),
kanervakasveihin kuuluvan *Vaccinium*-suvun tär-
keimpiä edustajia, pieni, n.

10-20 cm korkea, pysty
varpu, jolla on valkeat kello-
maiset, 4-lukuiset kukat,
punainen marja ja pitku-
laisen vastapuikeat, epäsel-
vään hammaslaitaiset, tal-
vehtivat nahkeat lehdet. On
maassamme hyvin yleinen
ja runsaasti esiintyvä met-
sien kasvi, laajalle levin-
nyt koko pohjoisen pallon-
puoliskon kylmissä ja lauh-
keissa osissa. Marjat ovat
paljon käytettyjä kotitalou-
dessa ja ovat meillä viime
aikoina tulleet huomatta-
vaksi vientitavaraksi. V. 1912 oli viennin arvo
1.866.000, v. 1913 1.555.000 mk. Vientiä haittaa
vieläkin suuresti kaupan järjestämättömyys.

K. L.

Puolustus. 1. Puolustautuva sodankäyntitapa,
defenssiivi (lat. *defendere* = puolustaa), vasta-
kohta hyökkäyvä sodankäynti, offenssiivi.

2. Oikeudenkäynnissä vastaajan tai kanteenlai-
sen toiminta vaatimuksen tai syytteen torjumi-
seksi tai yleensä asianosaisten keinot heille epä-
edullisten väitteiden kumoamiseksi. Jokainen on
kunkin oikeusasteissa oikeutettu käyttämään
puolustajana joko yksinään esiintyvänä tai ai-
nakin avustajana. Kuitenkin on oikeudella valta
harkita, onko tämä siihen pätevä sekä hyvämai-
nen ja rehellinen (Oikeudenkäymiskaari 15:2,
määrättyä keis. asetuksella 23 p:ltä marrask.
1898, ks. Vastine).

El. K.

Puolustusasento ks. Gardi.

Puolustusota, sota, johon jokin valtakunta
tai kansa ryhtyy suojellakseen itsenäisyyttään ja
vapauttaan hyökkääjiä vastaan.

Puomi. 1. (engl. *boom*, ruots. *bom*), pyöröpuu,
joka avulla purjeen alareuna pingoitetaan, tai
jolla painoja nostetaan. Kokkapuun jatkoja sano-
taan liivari- ja jaakaripuomeiksi.

F. W. L.

2. Puiden lauttaamisessa käytetty puu tai
useammasta puusta l. pölkystä yhdistetty laite,
joka tarkoituksena on ohjata puiden tai lautto-
jen kulkua lauttausväylässä. P:ksi käytetään tav.
8-10 m pitkiä ja 8-12 tuumaa paksuja, etupäässä
houkaisia ja, jos mahdollista, juurikuivia tukkeja.
Koskipaikoissa tai kehülautoja kuljetettaessa
merellä käytetään kuitenkin lyhempiäkin p-
puita. Useimmiten käytetään niitä pyöreinä, suo-
raan tukkilautasta otettuina, väliin ne ovat kui-
tenkin, kuten esim. pato- ja erottelupaikoissa
veistettyjäkin, jotta uittomiehistö saattaisi niillä
helpommin liikkua. — P:t ovat joko kiinteitä



Puolukka

t. liikkuvia. Kiinteät p:t kiinnitetään lautauskäilyän rantaan tai diktaaleihin ja ovat usein moninkertaisia, jolloin p.-puut tukevasti ovat poikkipuilla tai rautalaitteilla toisiinsa sidotut. Liikkuvissa p:issa, joita käytetään esim. kehälautoissa, kiinnitetään p.-puut toisiinsa siten, että p. täysin säilyttää taipuisuutensa: puiden päät yhdistetään joko puisilla p.-renkailla l. -vitsoilla tai erityisillä kettinkilaitteilla. P-vitsoja varten on tällöin p.-puiden päihin veistetty erityinen reikä, n. s. puomireikä. — Eri-lautuisia puomeja erotetaan vielä: kehä-p., joka on kierretty kehälautan ympäri; väli-p., joka jakaa kehälautan eri osiin; häntä-p., jonka avulla vedessä irrallaan olevat puut nuotanvedon tapaan vedetään määräpaikkaansa; erottelup., joka on rakennettu puiden erotteluseurantaan l. paikkaan, missä lautattu puutavara eritellään eri omistajien kesken; y. m. — ks. myös Lautaus ja Lautta.

O. Lth.

Puoskaroiminen, asianomaista tieteellistä sivistystä vailla olevan henkilön harjoittama lääkärintoimi. Tästä säätiä Keis. asetus 18 p:ltä helmik. 1890, että jokainen, joka, olematta tieteellisesti sivistynyt lääkäri, hoitaa ja tarjoutuu hoitamaan tautia, ruumiinvammaa t. m. s., rangaistakoon sakolla aina 400 mk:aan saakka, jollei yleisen lain mukaan ankarampi rangaistus ole tekoa seuraava. Kuitenkin harjoitetaan maassamme p:ta kovin paljon, mikä aiheutuu siitä herkkäuskoisuudesta ja arvostelunpuutteesta, millä valitettavasti niin hyvin sivistymätön kuin n. s. sivistynytkin yleisö antautuu kenen hyvänsä hoitoon uskoen terveytensä korjaamisen edevastuuttomien henkilöiden käsiin. Asia kaipa kipeästi ajanmukaista lainsäädäntöä. M. O-B.

Puosu (engl. *boatswain*, ruots. *båtsman*), luotettava, pätevä merimies, joka päällystön katsannon alaisena johtaa laivaväkeä töissään ja itsekin tekee tärkeimpiä takilaa ja purjeistoa koskevia töitä.

F. W. L.

Puotila (ruots. *Buotila*, ennen *Botila*), 14¹/₃ manttaalin suuruinen ratsuvelvollinen säteri Halikon pitäjässä 1 km:n päässä Halikon rautatieasemalta. Tila mainitaan jo 1455. Silloin sen omistaja, eräs Jakob niminen mies, möi sen Ragvald Suurpäälle, joka seur. v. luovutti sen vaihdon kautta Naantalin luostarille. Luostarilta se joutui 1556 kruunulle. V. 1573 se lahjoitettiin Pietari Eerikinpojalle, joka oli n. s. Muurlan aatelissukua, ja 1581 ruotsalaissyntyiselle Antti Laurinpojalle (k. 1613), joka aikanaan oli maamme huomattavimpia aatelismiehiä. Hänestä polveutui aatelinen P:n suku, joka sammui n. 1650. Tilan myöhemmistä omistajista mainittakoon Samson de la Motte nuorempi ja Johan Bäck i Finland (molempien puoliset P:n aatelissukua), vapaaherra Gustaf Grass (k. 1694; puoliso o. s. de la Motte), Erik Didron (k. 1699; puoliso o. s. Grass) ja hänen poikansa Karl Didron (k. 1763), Ignatius-suku (1800-luvun alkupuolella), Viurilan Armfeltit (v:een 1898) ja nyk. (1914) rouva A. Mörling.

A. Es.

Pupillaari (ks. *Pupilli*), holhousta koskeva; silmäntätiä koskeva.

Pupilli (lat. *pupillus* = orpo, holhokki). 1. Holhetti. — 2. Silmäterä. ks. *Silmä*.

Pupina (engl. *bobbin*), rulla tai levyäinen puola, jolle lankaa kootaan (pupiinataan).

Pupipara ks. *Luokkapalet*.

Purana [-rā-] ks. Intian kielet ja kirjallisuus vasta 1047.

Purasin l. taltta, puutyöhön käytettävä teräkalu, jonka suora (tasapurasin) tai kaareva (kourupurasin) leikkaava reuna on poikittain työkalun päässä. Käytetään joko käsin työntäen tai vasaralla taikka nuijalla lyöden reikiin, syvennyksien ja liitostappien tekoon ja silytykseen. Vuohensorkka on purasin, jonka leikkaava reuna on V-muotoinen.

P-o P-o.

Purasruoho ks. *Borrage*.

Purau- l. purasinkone, puusepän työkalukone, jolla purataan tav. nelisnurkkaisia reikiä poikkipuuhun. Koneessa on vivun tai kampikoneiston käyttämän pystysuoran työntimen päähän kiinnitetty purasin, jonka voi kääntää 180° ympäri. Työntimen iskunpituuden voi järjestää sen mukaan kuin reikä syvenee, myöskin voi pöytää, mihin puu kiinnitetään, kohottaa. Tav. on p:een sovitettu myöskin pora. — Kairapurasin-koneen terä on onnto, neliskulmainen. Terän sisällä pyörii kierukkakaira, joka ulottuu juuri terän pään tasalle ja joka kaivaa puuta työntäen purun terän sivuilla olevista reistä ulos; terän reunat ovat terävät, joten se alaspäin painettaessa leikkaa reiän nelisnurkkaiseksi. — Ketjupurasin-l. ketjujyrasinkoneessa on liikuva ketju, jonka nivelissä on leikkaavat terät. Ketju liikkuu pystysuoran johtoraudan sivua alaspäin, kääntyy tämän pyöreän pään ympäri toista sivua ylös, ja kun johtorautaa ketjuineen painetaan puuta vasten, jyrä ketju tähän soikean nelisnurkkaisen reiän.

P-o P-o.

Purbach [-bah] (Peuerbach l. Peurbach), Georg von (1423-61), itäv. tähtitieteilijä ja matemaatikko. Tehtyään laajoja ulkomaanmatkoja P. tuli 1454 Unkarin kuninkaan Ladislauksen tähtitieteilijäksi ja sittemmin Wienin yliopiston opettajaksi. P. laski uuden sinustaulukon, soveltuvamman tähtit. laskelmiin kuin Ptolemaioksen ja arabialaisten käyttämät. Tästä painettiin kuitenkin vain johdanto nimellä „Tractatus super propositiones Ptolemæi de sinubus et chordis” (1541). P. alkoi kääntää Ptolemaioksen „Almagestia” latinaksi, mutta työ jäi kesken hänen ennenaikaisen kuolemansa vuoksi. Teoksia: „Theoricæ novæ planetarum” (monta painosta), „Opus algorismi” (1492), „Quadratum geometricum” (1514).

U. S:n.

Purcell [pərsəl], Henry (1658-95), Englannin suurin säveltäjä. Toimi urkurina Lontoon Westminster Abbeyssä (v:sta 1680) ja kunink. kappelissa (v:sta 1682); nimitettiin hovisäveltäjäksi 1683. Sävelsi lukuisia oopperoita (esim. „Arthur-kuningas”, 1691), joissa ilmeni lupaavaa alkua kansalliseen tyyliin. P:n kuoltua pääsi it. ooppera vallalle. Vielä korkeampi taidearvo on P:n kirkkosävellyksillä, joilla oli suuri vaikutus Händelin kuoro-tyyliin. P. sävelsi myös urku-, piano- ja kamarimusiikkia. V. 1876 perustettu P.-seura on ryhtynyt julkaisemaan P:n koottuja teoksia.

I. K.

Purée [pyrē] (ransk., < *pur* = siivilöidä, < lat. *purus* = puhdas, puhdistettu), sosekeitto.

Puremalihakset muodostavat yhteisen lihasryhmän, joka sijaitsee päässä ja jonka tarkoitukseksi on liikuttaa alaleukaa. Tähän ryhmään lasketaan neljä lihasparia: ulompi puremalihakset

Puristuskestävyys, puristuslujuus, ks. Lujuus.

Puristuvaisuus, kaikille kappaleille yhteinen ominaisuus vetäytyä pienempään tilaan kaikinpuolisesta ulkonaisestä paineesta. Kaasut ovat enimmin puristuvaiset (vrt. Kaasu), jähmeät kappaleet vähemmässä määrässä (vrt. Kimmoisuus; Puristus 2.); nesteiden p. on niin pieni, että sen toteaminen ja mittaaminen on mahdollinen vain erittäin tarkkojen kokeiden avulla. Grassin suorittamien tutkimusten mukaan supistuvat elohopea 3:lla, vesi 50:llä ja eetteri 111:lla miljoonasosalla alkuperäisestä tilavuudestaan 1 ilmakehän paineen lisäyksestä, kaikki 0°:n lämpötilassa, ja alkoholi 95:llä sellaisella osalla 13°:n lämpötilassa. Amagat'n havainnot osoittavat, että nesteiden samoin kuin kaasujen p. vähenee paineen lisääntyessä. U. S:n.

Puritaanit (lat. *pūrus* = puhdas), kirkon täydellistä puhdistusta harrastavain engl. uskonn. suuntain yhteinen nimitys. Kuningatar Elisabetin hallituskaudella lopullisesti järjestyneeseen anglikaaniseen valtiokirkkoon tyytymättöminä suuret joukot Englannin kirkon jäseniä harrastivat jumalanpalvelusmenojen puhdistamista katolisista aineksista, presbyteriaanisten periaatteiden noudattamista kirkon hallinnossa sekä ankaraa, lainomaista raamatullisuutta uskonnollis-veellisessä elämässä. Saatuaan osalta suoranaista vaikutuksia mannermaalla uskonpuhdistuksen aikakaudella esiintyneistä hurmahenkisistä liikkeistä p. yleensä tavoittelivat pelkkäin pyhään seurakuntaa, suosivat pietistien tapaan konventikkeli-järjestelmää, panivat paljon painoa elämän ulkonaistenkin muotojen kristilliseen nuhteettomuuteen, vaativat sunnuntain ankaraa pyhittämistä, maallista huveista luopumista j. n. e. Alkuaan valtiokirkon puolelta vainottuina p. pääsivät Kaarle I:n aikana toimeenpannun vallankumouksen kautta hallitsevaan asemaan, mutta osoittivat itsekin usein toisinajattelevia kohtaan ankaraa suvaitsemattomuutta. Samoihin aikoihin havaitaan p:n keskuudessa yhä selvemmin toisistaan erotettavia ryhmiä, kuten independentit, kongregationalistit, presbyteriläiset, baptistit, perfektionistit y. m., joten p:n myöhempi historia on näiden eri ryhmien historiaa. — [S. Hopkins, „The puritans or the church, court and parliament of England during the reigns of Edward VI and queen Elisabeth” (3 nid., 2:n pain. 1875); S. R. Gardiner, „The first two Stuarts and the puritan revolution (1603 to 1660)” (1876); D. Campbell, „The puritans in Holland, England and America” (2 nid., 4:s pain. 1902); J. Heron, „A short history of puritanism” (1908); J. Brown, „The english puritans” (1910).]


A. J. P.-ä.

Puritanismi ks. Puritaanit.

Purje (engl. *sail*), yleensä joukko tiheään kudottua pellava- tai puuvillakankaita, jotka ovat kaksoissaumalla rinnakkain yhteen ommellut ja joiden näin muodostama kokonaisuus on reunustettu n. s. liikkiköydellä. Purjeet levitetään aluksen pyöröpuiden ja takilaköysien varaan kuljettamaan vedessä olevaa alusta tuulen voimalla. ks. Purjealus.

F. W. L.

Purjealus, alus, joka kulkee vedessä tuulen voiman vaikuttaessa sen purjeisiin. Purjeet levitetään aluksessa pyöröpuiden (mastojen, tanko-




Fregattilaiva

jen, raakojen, kahvelien, puomien ja kokkapuun) taikka myös taakiköysien varaan. Aikaisimmissa kokeiluissa kuljettua aluksia purjeiden avulla käytettiin epäilemättä yksinkertaisinta purjemuotoa, nimittäin aluksen ainoaan mastoon nostettua, suunnikkaanmuotoista purjetta. Tämän lisäksi lienee kuitenkin verrattain pian otettu käyttöön myös kolmikulmainen purje, koska tällaisiakin yksinäisiä purjeita tiedetään jo perin varhaisina aikoina käytetyn, kun sitävastoin tasaepäkkään- ja epäkkäänmuotoiset purjeet vasta myöhempinä aikoina ovat tulleet käyttöön. Laivanrakennustaidon kehittyessä alettiin rakentaa yhä suurempia aluksia, minkä vuoksi niiden purjepintaakin siis oli lisättävä, josta johtui, että oli enennettävä,

ei ainoastaan purjeiden, vaan mastojenkin lukua. Näiden erimuotoisten purjeiden lukua, kokoa ja laattua voitiin täten sovittaa monenmoisiin eri ryhmiin, riippuen alusten koosta, niiden tarkoituksesta ja kulkureiteistä, laivaväestöjen suuruudesta, merenkulkijain erilaisista arvosteluista ja mielipiteistä y. m. Täten siis aikojen kuluessa vähitellen kehittyi-

kin useanlaatuista purjeryhmyksiä ja takiloimistapoja, jotka nykyaikoina ovat käytännössä. Lukuunottamatta monenmoisia vähemmän tärkeitä venneiden ja pikkualusten purjemuotoja, voidaan yleensä olettaa, että merelläkulkevat nykyajan p:t kuuluvat johonkin seur. ryhmistä: jahti, kaljaasi (kaksi- tai useampimastoinen), kuunari, priki, kuunarilaiva, parkkilaiva tai fregattilaiva, jotka kaikki myös saatetaan jakaa kahteen pääryhmään, raakapurje- ja kahvelipurjealuksiin. Fregattilaivassa on kolme mastoa, joita nimitetään keulasta perää kohden järjes-



Kuunarilaiva



Kaljaasi.

man mittaamisella kahden esineen välillä. Kulakin tällaisella yksinkertaisella paikanmäärittämiskeinolla saadaan aluksen n. s. sijoittaja- l. asemaviiva merikartalle, nimittäin kummallakin ensinmainitulla keinoilla suora viiva ja kummallakin jälkimmäisellä kaariviiva. Jotta voitaisiin määrätä se piste, jossa alus on, vaaditaan kahden sijoittajaviivan yhtymä, missä viivat sopivalla kullalla leikkaavat toisensa. Näitä viivayhtymiä voidaan tehdä useammalla tavalla, osaksi kahdella samalla kertaa saadulla sijoittajaviivalla („ristisuuntimilla”, „suuntimalla ja kahden esineen yhtymäviivalla”, suuntimalla ja etäisyyden määrittämisellä” j. n. e.), osaksi kahdella, lyhyillä väliajoilla saadulla sijoittajaviivalla (kahdella suuntimalla ja niiden välillä purjehditulla matkalla j. n. e.). Tärkeimmät paikanmääräykset saadaan kahdesta kahden esineen yhtymäviivasta, yhdestä kahden esineen yhtymäviivasta ja vaakasuorakulmasta, sekä kahdesta vaakasuorakulmasta, mitkä ovat mitatut heijastuskoneilla minkä kahden esineen välillä tahansa kolmesta esineestä, jotka hyvin näkyvät alukseen ja joiden asemat on merikartalle tarkoin merkitty (siis, jos mainitut esineet ovat A, B ja C, joko A-B:n ja B-C:n, tai A-C:n ja A-B:n, taikka A-C:n ja B-C:n välillä. Näitä viimeksimainittuja keinoja käytetäänkin tarkkuutensa vuoksi ennen muita merimittauksissa.

Tavallisessa purjehduksessa voidaan myös usein suureksi hyödyksi käyttää yhtymäpistettä maanpäällisen sijoittajaviivan ja luotaus- l. samansyvyysdenviivan taikka tähtitieteellisen sijoittajaviivan kanssa. Lyhemmillä matkoilla voidaan monasti paljaalla luotaamisellakin hyvin tarkoin määrätä aluksen asema merikartalla.

Poissa maan näkyvistä oltaessa on mikäli mahdollista joka päivä tähtitieteellisillä havainnoilla määrättävä „tarkastettu latitudi ja longitudi”. Tässä käytetään välikappaleina heijastuskoneita (oktantti, sekstantti tai heijastuspyörä), kronometriä, tarkastuskelloa, tähtitiedettä ja merenkulkua koskevia kirjoja, kuten meritauluja, merialmanakkaa (Nautical almanac) y. m. Aina viime vuosisadan jälkimmäiselle puoliskolle asti määrättiin yleensä latitudi vain taivaankappaleen korkeudesta yli näköpiirin joko meridiaanissa tai lähellä sitä, ja longitudi vain taivaankappaleen korkeudesta joko ensimmäisessä pystöpiirissä tai lähellä sitä, kuin myös n. s. kuun kulmaetäisyyksistä. Uudemman ajan meritähdistiede taas käsittää jokaisen korkeustarkastuksen (-havainnon) antavan oman sijoittajaviivan, joka on kohtisuorassa taivaankappaleen atsimutia vastaan. Nämä sijoittajaviivat, joita erotukseksi ensinmainituista maanpäällisistä nimitetään tähtitieteellisiiksi, ovat maanpinnalla olevia ympyrän kaaria, valorajaparalleleja, joiden keskipisteenä on se piste, jonka zenitissä taivaankappale tarkastussilmänräpäyksessä on, ja jonka säteenä on taivaankappaleen toisenitinenetäisyys. Tähtitieteellisten sijoittajaviivain käyttämistä paikan määrittämisessä esitti ensiksi amerikkalainen kapteeni Sumner 1843, ja on tämä oppi viime vuosikymmeninä niin kehittynyt, että se on merenkuluastronomian miltei tärkein probleemi. Sijoittajaviivoja merikartalle asetettaessa saadaan varmin tulos, jos ne leikkaavat toisiansa kohtisuoraan; mitä pienempi

kulma, sitä suurempi on virheen mahdollisuus. vrt. Paikanmäärittäys.

Usein tapahtuu kuitenkin, että monena päivänä, jopa viikkonakin, ei voida tähtitieteellisiä tarkastuksia tehdä. Jos vielä sattuu pitkäaikainen sumusää, niin on merenkulkija maata etsiessään hyvin vaikeassa asemassa, erittäinkin jos kulkuvesi ei ole merenkulun kannalta „luodattavaa”. Kun sitäpaitsi virrat, myrskyt, jääsuhheet, epävarmat merikartat y. m. vielä tekevät purjehduksen epävarmaksi, niin on helposti ymmärrettävissä, että käytännöllinen merenkulku suureksi osaksi perustuu kokemukseen ja harkintaan. Paitsi perusteellisia tietoja merenkulkitieteissä, edellyttää taitava purjehtiminen tietoja vuorovesi- ja ilmatieteessä, tarkan perehtymisen merikarttoihin ja purjehdusohjeisiin, käytännöllisen näppäryyden tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa sekä alituisen tarkan ja huolellisen silmäläpidon kaikista purjehdukseen kuuluvista säädöksistä. F. W. L.

Purjehduskausi, se vuodenaika, jona purjehtimista harjoitetaan, esim. silloin kun jää- tai muita voittamattomia esteitä sille ei ole olemassa. F. W. L.

Purjehdusohje, merenkulkijoille ohjeeksi laadittu selitys rannikoista, kulkuväylistä, merivirroista, tuulista y. m. F. W. L.

Purjehdusseurat. Ensimmäinen seura, jonka tarkoituksena oli urheilupurjehduksen edistäminen, perustettiin Englannissa 1720. Sen nimi oli Cork Harbour water club ja se on vieläkin olemassa nimellä Royal cork yacht club. Pohjois-Amerikan ensimmäinen purjehdusseura syntyi 1811 New Yorkissa, mutta kuoli pian. Toinen, New York boat club, perustettiin 1830. Tästä sai 1844 alkunsa nykyinen mahtava New York yacht club. Euroopan mannermaan ensimmäinen purjehdusseura on Kuninkaall. Ruotsin purjehdusseura, perustettu 1832. Saksan ensimmäinen purjehdusseura syntyi 1835, Venäjän 1848, Portugalin 1856, Ranskan 1858 j. n. e. — Suomen ensimmäinen purjehdusseura on Uudenmaan pursiklubi, jonka säännöt vahvistettiin 1861. Senjälkeen on maassamme perustettu p- ja erittäin vilkkaasti, niin että niiden lukumäärä lähennee jo 40 ja yhteinen jäsenmäärä 5,000. P-stamme kuuluu 22 1906 perustettuun Suomen purjehtijaliittoon, jonka tarkoituksena on Suomen urheilupurjehduksen edistäminen sekä yhteisten kilpailu- ja mittaussääntöjen aikaansaaminen. Tämä vuorostaan kuuluu Kansainväliseen kilpapurjehdusliittoon (International yacht-racing union), joka British yacht-racing associationin johdolla sai alkunsa 1906, ja johon nykyään kuuluu kaikkiaan 13 eri maata. Kl. U. S.

Purjehdussääntö (engl. *act of navigation*), Englannin parlamentin 1651 julkaisema laki, jonka mukaan Englantiin ja sen siirtomaihin sai tuoda Euroopan ulkopuolella olevien maanosien tuotteita vain englantilaisilla ja Englannin siirtomaiden laivoilla; sama määräys koski useita euroopp. tuotteita, esim. sellaisia tärkeitä Ruotsin ja Suomen vientitavaroita kuin hamppua, tervaa ja puutavaroita. Muita euroopp. tuotteita voitiin tuoda myöskin tuotantomaa laivoilla. Tämä merkantilismin hengessä säädetty laki, joka oli lähinnä suunnattu hollantilaisia vastaan, tar-

kuoli, josta tuli laivalukituksen esittämästä, josta tuli Suomessa laissa todistettua, että aikoina samaa politiikkaa (vrt. esim. Ruotsin tuoteplakaattia [ks. t.] v:ltä 1724.). V:n 1651 lain sijaan tuli 1660 uusi laki, jota seuraava sen sijaan, joka on korjattu, on sen. P:n 1840 vast. 1849 ja 1854. J. F.

Purjekangas, josta pohjalla on ja tavallisesti kaksivartiseksi kudottu kangas. E. J. S.

Purjelakka ks. **Purjealus**.

Purjemanöveri, se tai ne liikkeet, joita aluksella tehdään purjeiden avulla. F. W. L.

Purkaa, 1. Oikeustoimen oikeusvaikutuksen kumoamista nimittäin toisinaan peruuttamiseksi (eritoten yksipuolisissa oikeustoimissa, kuten lahjassa testamentissa y. m.), toisinaan varsinkin kaksipuolisissa oikeustoimissa, purkamiseksi (ruots. *rygga aftalet*). Sopimuksen purkamiseen vaaditaan tavallisesti molempien sopimuskomppanian suostumus, kuten sen tekemiseenkin. Jos toinen tahtoo purkaa, saattaa toinen kuitenkin vaatia täyttämistä tai ainakin vahingonkorvausta tai sopimussakkoja. Meidän oikeutemme määräykset näistä seikoista ovat aivan riittämättömät (Kauppakaari 1,2). ks. **Kumota**, **Peruutus**, **Purkava ehto**, **Peräyty misoikeus**. — 2. Lainvoiman voittaneen tuomion purkaminen ylimääräisenä muutoksentekemisenä ks. t., vrt. **Revisioni**. E. K.

Purkaus, mus., on sointukulku riitasoinnusta siihen tasasointuun, jota korva sen jälkeen vaatii tahi odottaa. P:n toteutuminen vaikuttaa rauhoittavasti; p:n lykkäytymisen tahi syrjäytymisen tuntuu yllätykseltä. Kumpainenkin on tarkoituksenmukaisesti käytettynä taiteellisesti oikeutettu. I. K.

Purkausaika, se aika, jona alus rahtisopimuksen ehtojen mukaan on lastistaan tyhjennettävä. Jos tämä laiminlyödään, tulee alus n. s. ylimakuupäiville, joista alus saa eri maksun joko rahtisopimuksen ehtojen tai sellaisten puutteessa lain mukaan. F. W. L.

Purkauselektrometri l. **Lanen pullo** ks. **Leidenin pullo**.

Purkauskone, kone, jolla käytetyn ladelman kirjasimet y. m. osat puretaan; tavallisimmin tässä sovelletaan kättä.

Purkava l. resolutiivinen ehto on sellainen ehto, jonka täytyessä oikeustoimi purkautuu; vastakohta lykkäävä l. suspensiivinen ehto, jonka täytyessä oikeustoimi vasta tulee lopullisesti voimaan. E. K.

Purkinje ks. **Purkynē**.

Purkynē (**Purkinje**), **Johannes Evan gelista** (1787-1869), bööm. fysiologi, tuli 1823 fysiologian professoriksi Breslauhun, jossa perusti Saksan ensimmäinen fysiologien laboratorin. Sittemmin (1849) P. siirtyi vastaavaan toimeen kotimaansa pääkaupunkiin Praagiin. P. oli aikakautensa aineellisesti rikkaan, Purkinjen keksijä iturakon linnun munassa sekä huomasi ensimmäisenä n. s. värekarvaliikkeen. P:n tutkimukset koskivat muuten sekä mikroskooppista anatomiaa, jossa varsinkin hermostusliikkeen ydinrihma ynnä muutkin aineelliset osat olivat hänen havaintojensa esineinä. P:n julkaisuista mainittakoon: „Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjektiver Hinsicht“ (1819-25), „Beobachtungen und Ver-

suche zur Physiologie der Sinne“ (1823-25), jonka jälkimmäinen teos saavutti suurta huomiota tiedellessä maailmassa. Hän esintyi myöskin tsekin kielellä runoilijana ja oli aikansa tšekkiläisen kulttuuriliikkeen johtaja. M. O. B.

Purkynēn suonikuvi, silmämunan pohjalta verkkokalvossa olevien verisuonien synnyttämä varjokuva, joka pimeässä oltaessa tulee näkyviin, kun silmää jollakin sopivalla valolähteellä valaistetaan syrjästä. M. O. B.

Purmo, 1. **Kunta**, Vaasan l. **Pietarsaaren kirkk.**, **Pietarsaaren-Purmon-Luodon-Ahtävän** nimismiesp.; kirkolle Pännisten (Bennäs) rautatieasemalta 13 km. Pinta-ala 212, km², josta viljeltyä maata (1910) 4,379 ha (siinä luvussa luonnonniityt 456 ha). Mantaalimäärä 20,3004, talonsavuja 215, torpansavuja 72 ja muita savuja 198 (1907). 2,651 as. (1913), joista suomenkielisiä 40; 444 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 324 (1901). 337 bevosta, 1,835 nautaa (1911). — **Kansakoulu** 3 (1914). **Kunnanlääkäri** yhteinen **Pietarsaaren** maalaiskunnan kanssa. — **Teollisuuslaitoksia**: sikarilaatikkotehdas (kirkonkylässä). — **Kirkonkylän** nimi **Nederpurmo**. — 2. **Seura** **kunta**, keisarillinen, **Turun** arkkihiippak., **Pietarsaaren** rovastik; perustettu **Pietarsaaren** kuuluvaksi kappeliksi kunink. käskykirj. 7 p:ltä elok. 1771, muodostettiin omaksi khrakunnaksi keis. käskykirj. 1 p:ltä lokak. 1867 (ensimmäinen vakinainen khra v:sta 1908). — **Kirkko** puusta, rak. 1772. [L. H. Sandelin, „Arkeologisk och historisk beskrifning öfver den svenskspråkiga delen af Pedersöre härad“ (Suom. muinaism. yhd. aikak. XIV, sivv. 33-47).] L. H-nen.

Purmonjoki, joki Pohjanmaalla Ahtävänjoen ja Lapuanjoen välisellä alueella, laskee Ahtävänjoen kanssa samaan merenlahteen, pit. n. 5 penink. P. samaten kuin sen siihen oikealta laskeva pohjoinen haarakin (**Kerttjoki** l. **Kiertojoki**), on täynnä pieniä koskia, joissa jo vanhaan lukuisasti pieniä kotitarvesaahoja ja varsinkin myllyjä. — V. 1911 senaatti oikeutti Tiejä vesirakennusten ylläpidon ottamaan vastaiseen työehdotukseensa 72,500 mk. P:n perkaamiseksi. L. H-nen.

Purolahi ks. **Lohi**.

Puronieria ks. **Lohi**, palsta 1085.

Purppura (lat. *purpura*, < kreik. *porphyra* = purppurakotilo), jo vanhalla ajalla kuuluisa kallis väriaine. Sitä saadaan kotiloista, etenkin *Murex*-lajeista, purppurakotiloista; nämä erittävät itsestään kellertävää, limaista nestettä, joka värjää sillä kostutetun ja auringonvaloon asetetun kankaan viheriäisestä sinipunertavaan. P.-väriaine on huomattu olevan indigon bromijohdannainen. P:n keksijöinä pidetään foinikialaisia. P:lla värjättyä viittaa pitivät ennen ruhtinaat erityisenä vallan merkinä. Nykyään ovat orselji- ja terväväriaineet syrjäyttäneet p:n käytännön väriaineena. Ranskalainen p. ks. **Orselji**. S. S.

Purppurakana ks. **Sulitaanikana**.

Purppurakarmiini = mureksidi (ks. t.).

Purppurakotilo ks. **Lukinpää**.

Purppuralakka, värimatarasta, *Rubia tinctorum*, valmistettu punainen väriaine, jota käytetään öljy- ja vesivärinä ja tapettien värjäykseen. S. S.

Purppurasini, indigoa natriumhydrosulfaatin kanssa sulattamalla saatu väriaine. S. S.

Purppuri on suom. kansantänhuista suurin (pisin) käsittäen 14, jopa muutamilla paikkakunnilla useampiakin vuoroja, jotka taas kukin jakautuvat kahteen, kolmeen alaosastoon; useimmat vuorot eroavat toisistaan siinä, että ne suoritetaan erilaisilla askeleilla, mutta on useita aivan samanlaisiakin vuoroja. Vuorojen nimistä mainittakoon poloneesi, ankeesi, masurkat, polskat — joita kaikkia myöskin nimitetään ulosajoiksi — valssi, ryssän ja ranskan katrilli — viekastelu —, marssi, tukki ja härssy. Kutakin vuoroa seuraa tälle vuorolle ominainen vilkas soitto. P:ia käytetään aivan yleisesti häissä Lounais-Suomessa ja vaatii sen suorittaminen usein tuntikausia. Sen nimi johtunee potpurista (ks. t.). [A. Collan, „Suomalainen kisapirtti“, III.] A. C.

Purpura on nimityksenä taudille, jossa esiintyy pieniä verenpurkautumia ihon- ja limakalvon alaisissa osissa, varsinkin alaraajoissa. Tila seuraa tavallisesti äkillistä reumatismia (p. rheumatica).

Purpuriini, trioksyantrakinoni, alit-sariinin tapainen väriaine, joka esiintyy kuten tämäkin myös värimataran juurissa. P:ia valmistetaan keinotekoisesti antraseenista. Veteen ja alkoholiin liukenevia punaisia kiteitä. Muodostaa liukenevien kalsium- ja bariumsuolojen kera purppuranpunaisia värejä. Käytetään kankaan värjykseen. Sille isomeerisia ovat antra- ja flavo-purpuriini. S. S.

Purrata (ruots. *purra*, alisaks. *purren*, holl. *porren*), herättää aluksella nukkuvaa väkeä.

Pursu ks. Suopursu.

Purtojuuri (*Succisa pratensis*), keskikokoinen, suikealehtinen *Dipsacaceae*-heimoon kuuluva ruoho. Siniset kukat hyvin kuperassa tai melkein palloisessa mykerössä. P. kasvaa kosteahkoilla niityillä ja laitumilla jokseenkin tavallisena Etelä- ja Keski-Suomessa. K. L.

Purulentti (lat. *pūs*, gen. *pūris* = mätä, märkä); märkivä, märkää synnyttävä.

Purumaha ks. Hyönteiset.

Purus -u/s (*Puru*), joki Etelä-Ameriikassa, suurimmalta osaltaan Brasiliassa, Amazonaksen lisäjoki oik., lähtee Andes-vuoriston itäjuurelta Perusta, virtaa vahvasti mutkitellen koillista pääsuuntaa, laskee monihaaraisen suiston kautta Manáos kaupungin yläpuolella Amazonakseen; yli 3,000 km. Pitkän matkaa kuljettava. Asumattomat rannikot peittyvät ajoittain tulvan alle.

Puruvesi, luonnonihana saarekas järvi Kerimäen ja Kesälähdän pitäjissä, lounaispään poikki kulkee Punkaharju (ks. t.) jakaen P:n kahteen osaan, koillispuolelle jäävään Suureen-P:een ja lounaispuolelle Pienen-P:een. Suurin pit. n. 35 km ja suurin lev. n. 25 km, pinnan kork. n. 76 m yl. merenp.; suurempaa yhtenäistä selkää P:n verrattain laaja ala ei kuitenkaan ole, monet pitkät niemet ja lukemattomat saaret paloittelevat sen pienempiin eri osiin. P:n isompi osa, Suuri-P., on Pienen-P:n yhteydessä Punkaharjun molemmista päistä, Tuunaansalmen ja Punkasalmen (ks. n.) kautta. Pieni-P. liittyy lounaassa Väistonselkään, se taas Kokonselkään j. n. e. Saimaan vesiin. P:n pohjoispäästä Raikon kanavan kautta on heikko

vesiyhteys Pistolanjärveen ja sen kautta Oriveden eteläpäähän Paasiveteen, suuren Kerimäensaaren itäpuolitse. — Suurta luonnonihanautta huomioonottamatta P. on tullut erikoisen tunnetuksi harvinaisen kirkkaan ja läpikuultavan vensä vuoksi. — Paitsi Laukansaarta ja siitä lähtevää Punkaharjua, ovat P:n muut huomattavimmat saaret: Hälvänsaari, Herttuansaari, Vehkasalo, Hevossalo, Patasalo, Kaijansaari, Vasatar y. m. Suuressa-P:ssä, sekä Vaahersalo, Pöllänsaari, Matari y. m. Pienessä-P:ssä. — Aikaisemmin, ennen Karjalan radan valmistumista, kulki P:n kautta kesäisin tärkeä kulkutie Itä-Karjalaan, lähtöpaikkana Viipuri tai Lappeenranta, joista laivalla P:n itärannalle, Kerelintarantaan, Kesälähdelle, siitä maataipaleen yli Pyhäjärvelle, jota myöten Ännikänniemeen, siitä taas maitse Sortavalaan j. n. e. Nykyjäänkin on vielä voimassa laivaliike reitillä Viipuri-Lappeenranta-Savonlinna-Kesälahti, sekä joka päivä vilkas laivaliike Savonlinnasta P:n eri laitureihin. — P. on myös tunnettu erinomaista muikuistaan ja muutenkin se on varsin kalarikas (m. m. „Kousan lahnat“ ja „P:n lohi“) järvi.

L. H-nen.

Puschmann [*puš-*], Theodor (1844-99), saks. lääkäri, tuli lääketieteen historian dosentiksi Leipzigiin 1878 sekä 1879 saman aineen professoriksi Wieniin. P. on alallaan saavuttanut suuren maineen. Julkaisuja: „Geschichte des medizinischen Unterrichts von ältesten Zeiten bis zur Gegenwart“ (1889), „Geschichte der Lehre von der Ansteckung“ (1895), „Handbuch der Geschichte der Medizin“, y. m. M. O-B.

Pusey [*pjüzi*], Edward (1800-82), engl. teologi ja katolisoivan puolueen johtaja. P., joka v:sta 1828 oli professorina ja tuomioherrana Oxfordissa, otti v:sta 1834 innokkaasti osaa n. s. Oxford-liikkeeseen (ks. t.), mutta ei kuitenkaan Newmanin tavoin kääntynyt katoliseen uskoon. Ollen kirkkoisien etevä tuntija hän toivoi Rooman ja anglikaanisen kirkon yhtymistä niiden pohjalla, kunnes Vatikaaninen kokous teki nämä toiveet tyhjiksi. P:n kantaa suosivia teologeja on usein nimitetty puseylaisiksi. P:n teoksista mainittakoon yhteyttä Rooman kirkon kanssa punnitseva „Eirenikon“ (3 os., 1865-70). P. on toimittanut useita osia Oxfordin kirkkoisien kokoelmasta „Library of the fathers of the holy catholic church“. [H. P. Liddon, „Life of Dr. P.“ (4 os., 1893-97).] E. K-a.

Puskin, joustava työntölaite esim. rautatievaunujen päissä; sen tarkoituksena on lieventää iskun voimaa silloin, kun vaunut töytävät vastakkain. Käytetään joko kahta p:tä vaunun kummassakin päissä, n. s. sivu-p:t, tai ainoastaan yhtä p.-palkin keskellä olevaa keski-p:tä. Sivup:ia käytetään Euroopassa kaikilla normaali- ja leveäraiteisilla radoilla. Keski-p:ia käytetään kapeäraiteisilla rautateillä sekä Ameriikassa normaaliraiteisilla radoilla; jälkimäiset ovat vähemmän vaaralliset. V. H.

Puškin, Aleksandr Sergeevitš (1799-1837), venäläisten suurin runoilija, synt. Moskovassa 6 p. kesäk. 1799, kuoli Pietarissa 10 p. helmik. 1837. Äidin puolelta P polveutui Hannibal nimisestä abessiinialaisesta ylimyksestä. Jo lapsena P:lla oli tilaisuus kotonaan tutustua kirjalliseen ja taiteelliseen elämään. 9-vuotiaana hä-

nessa kumpikin saati lakia, jota otettiin huomioon, josta nähtiin, että Pu-



Alexander Puškin


man Puškinin, syntynyt Moskassa, josta hän lähti kuitenkin yllä kirjallisia tuttavuuksiaan ja suosi ajan edistysmielisen nuorison valtiollisia pyrkimyksiä. V. 1820 ilmestyi „Ruslan ja Ljudmila”, joka herätti yleistä huomiota muotonsa ja sisällyksensä uutuuden tähden. Hurja elämä sekä runoissa ilmennyt poliittinen vastustusmielisyys saivat aikaan sen, että P. 1820 siirrettiin palvelumaan Jekaterinoslaviin, josta hän kuitenkin heti terveydellisistä syistä jatkoi matkaansa Kaukaasiaan. Matkustus kauniissa vuorimaassa ja sittemmin Krimillä toi mukanaan uusia edullisia vaikutelmia, jotka kuvastuivat P:n runoissa. Näinä aikoina P. ystäviensä johdolla tutustui Byroniin, jonka vaikutuksen alaisena hänen runottarensa oli jonkun aikaa. Etelässä (m. m. Kišinevissä ja Odessassa) ollessaan hän kirjoitteli väsymättä: siellä valmistuivat „Kaukaasian vanki”, „Bahtšisarajin suihkulähde”, „Rosvoveljekset”, „Mustalaiset”, „Jevgenij Onegin”in alkua y. m. Viranomaisia pistelevät pilarunot sekä hänen ateistiset mielipiteensä aiheuttivat uuden karkoitustuomion 1824. Tällä kertaa hän karkoitettiin vanhepiensa maatilalle Pihkovan läänin. Siellä poliisivalvonnan alaisuudessa vietetyt kaksi vuotta olivat utteran henkisen työn ja tuotteliaisuuden aikaa. Tarjoutui erinomainen tilaisuus tutustua kansanelämään ja runouteen sekä samalla syventyä kirjallisuuden, ennen kaikkia Shakespearen teoksien tutkimiseen. Tällöin hän kirjoitti historiallisen näytelmän „Boris Godunov” sekä koomillisen eepoksen „Kreivi Nulin” ja jatkoi „Jevgenij Onegin”ia. Luvattuaan jättää kaikki vaaralliset aatteet hän 1826 armahdettiin ja keisari itse lupautui hänen senaattoriksi. P:n poliittiset mielipiteet muutuivat kokonaan: vastustusmielisestä tuli hallituksen politiikan kannattaja. Mutta alituihin epäluulon-alaisuus, valtiollinen vaino ja hoihoustila, johon hän nyt oli joutunut, tekivät hänen mielenään synkäksi ja toivottomaksi. Hankkiakseen mielenrauhaa lähti hän 1829 matkaan satonayttämölle Kaukaasiaan, jonka matkan tuloksena oli m. m. suoranaainen matkakertomus ja runoelma „Gaiub”. V. 1830 hän lopetti etevimmän ja kypsäimmän taideteoksensa „Jevgenij Onegin”in, runopukuisen, Byronin „Don Juan”in malliin kirjoitetun romaanin, jota hän valmisteli useampia vuosia. Se on mestarillinen kuvaus silloisesta elä-

mistä ja ven. kansanluonteesta ollen samalla runoilijan omien ajatuksien ja elämyksien heijastin. Samaan aikaan ilmestyivät „Saita ritari”, „Kiven vieras”, historiallinen runoelma „Pultava”, „Kolme kertomusta” sekä joukko pienempiä runoja. V. 1831 P. meni naimisiin ja siirtyi asumaan Pietariin, jossa hän sai viran. Siellä hän syvenyi arkistotutkimuksiin, joiden tuloksena olivat historialliset novellit „Kapteenin tytär” ja „Dubrovskij” sekä Pušatševin kapinan historia, jota varten P. teki matkan Itä-Venäjälle, palkinnoksi tästä teoksesta hän sai kamarijunkkarin arvon. Uusi arvo teki välttämättömäksi ottaa osaa hovielämään, josta syystä runoilijan menot kasvoivat moninkertaisiksi. Vapautuakseen alituisista rahahuolista hän perusti aikakauskirjan „Sovremennik” 1836. Hovielämä oli vakaauntuneelle P:lle hyvin vastenmielistä ja nöyryyttävää; samalla se toi hänelle vihamiehiä, jotka katkeroittivat hänen elämäänsä. Hän kaatui kaksintaistelussa erään ulkomaalaisen ylimyksen Dantes’in kanssa puolustaessaan vaimonsa kunniaa. — P:n tärkeä historiallinen merkitys on siinä, että hän loi uuden muodon ja itsenäisen sisällöksen ven. kirjallisuudelle, joka ennen häntä oli ollut länsieurooppalaisen vaikutuksen vallassa. Hänen säkeensä on kevyt, siro ja yksinkertainen, hänen kuvauksensa on voimakas ja rikas käänteistä, ja ulkokuoren alla piilee syvä realismi, laaja elämäntuntemus ja vilpiton tunne. Vapana ja riippumattomana taiteilijana hän pitää runollista luomistyötä ylevänä ja pyhänä tehtävänä, joka ei etsi yleisön kiitosta. Samalla hän on kuitenkin tietoinen luomiensa kuolemattomuudesta, katsoen ansiokseen sen, että hän on „lyyryllään herättänyt hyviä tunteita, ylistänyt vapautta huolimatta ajan ankaruudesta ja kehoittanut armeliaisuuteen sortuneita kohtaan”. Niissä runoissa, joissa hän tulkitsee omia elämyksiään ja tunnelmiaan, vallitsee usein surumielinen pohjasävy. [P:n kootut teokset ilmestyivät ensi kerran 1838-41. P. Annenkovin toimittamassa laitoksessa 1855-57 on laaja elämäkerta (myöhemmin eri painoksena: „Aineksia A. S. Puškinin elämäkerta varten”). Morozovin julkaisema laitos 1887 sisältää myös runoilijan kirjeet. Tiedekatemian laitos on alkanut ilmestyä tämän vuosisadan alussa. Kielletyt runot ovat ilmestyneet Berliinissä 1861. Paita Annenkovin kirjoittamaa elämäkertaa ja esitystä „A. S. Puškin Aleksanteri I:n aikana” mainittakoon Belinskijn (hänen teoksiensa VIII:ssä osassa), Stojuninin, Skabitševskijn, Ššegolevin ja Sipsokijn P:ia koskevat erikoistutkimukset].

V. J. M-ka.

Puskuri ks. Puškin ja Vesipuskuri.
Pussell (amer. suom., < engl. bushel), kuivan tavarann mitta (3,484 l).

Pussiahma (*Sceloporus urocinus*), Tasmaniassa elävä, tavattoman raateleva, luonteeltaan ärtyisä ja raivoisa pussipeto. Kömpelön ruumiin pituus n. 70 cm, häntä 30 cm, väri kaulassa olevaa valkeaa vyötä lukuunottamatta piki-musta. Pää on iso, hampaat vahvat, lyhyiden jalkojen kyn-



Pussiahma

net pitkät. P. pyydystää saalista öisin ja teki ennen suurta tuhoa siirtolaisten pieniä kotieläimiä ahdistamalla. Nyt se kuitenkin on saatu tungetuksi asumattomiin seutuihin. Siirtolaiset käyttävät p:sta nimeä „paholainen”. I. V-s.

Pussieläimet (*Marsupialia*, *Didelphia*), ennen nisäkäslahkoksi käsitetty, mutta oikeammin itsenäiseksi alaluokaksi nokkaeläinten ja kaikki korkeammat nisäkkäät käsittävän *Placentalia*-alaluokan välin asetettava alhainen nisäkäsiirymä. Viimemainittuihin p. liittyvät m. m. siinä, että synnyttävät eläviä poikasia, mutta oikea istukka puuttuu, joskin muutamilla (pussimäyrä, pussinäätä) sikiön allantoiskalvo t. keltuaispussi liittyy niin läheisesti uteruksen seinään, että suoranainen aineenvaihto käy mahdolliseksi (vrt. *Istukka*). Sensijaan kehittyvä sikiö saa ravintoa uteruksen eritteistä. Poikaset synnyvät erittäin vaivallaisesti kehittyneinä ja pieninä (esim. yli 2 m korkean jättiläiskenkurun vastasyntyneet poikaset ovat vain muutaman cm:n pituisia), ja kasvatat edelleen emon vatsaihon muodostamassa „pussissa” (*marsupium*), jonka



Pussieläimen lantion edestä, m pussikalut

kohdalle maitorauhaset avautuvat. Pussissa, joka vain muutamilla on surkastunut, poikaset viettävät 6-8 kuukautta, aluksi nisiin imeytyneinä. Vatsan etuseinämää tukevat p:lle (ja nokkaeläimille) ominaiset, lantion etuluuhun liittyvät sauva-maiset pankkaluut (*epipubis*, *ossa marsupialia*). Luuostosta mainittakoon vielä p:lle luonteenomaisen sisäänpäin kääntynyt haarake

alaleukojen tyvessä. Hampaita on yleensä runsaasti; vaihtoa ei tapahdu muuta kuin viimeisen välihampaan suhteen. Alkuperäinen ominaisuus on molempien uteruksien täydellinen erillisuus (*uterus duplex*), tästä ryhmänimi *Didelphia* (ks. Emä). Jonkinlainen yhteissuolen l. kloaakin jäte on vielä säilynyt, sukupuolielinten ja munuaisten tiehyet aukeavat nim. samaan ulkopinnan syvennykseen. Aivot, etenkin isot aivot, ovat huomattavasti heikommin kehittyneet ja henkiset kyvyt sen mukaisesti alemmalla kannalla kuin meikäläisillä nisäkkäillä. Viimemainittuihin verraten p. kauttaaltaan tekevät omituisen tylsän vaikutuksen. Aistimiin nähden ero ei liene yhtä suuri.

P. ovat nähtävästi aikoinaan (triaskaudelta lähtien) olleet valtanisäkeläimistönä maapallolla. Vanhassa maailmassa on niiden kuitenkin kaikkialla täytynyt väistyä myöhemmin kehittyneiden korkeampien nisäkkäiden tieltä, Euroopassa p. kai kuolivat sukupuuttoon mioseeniajan alussa. Aikaisin muun maailman yhteydestä eroneessa Austraaliassa p. sensijaan säilyivät, ja muodostavat edelleen tämän maanosan ja läheisten saarien päänisäkeläimistön (lukuunottamatta eurooppalaisten tuomia korkeampia nisäkkäitä). Ameriikassa, etupäässä Etelä-Ameriikassa, tavataan vain pussirottien sekä *Cænolestes*-suvun edustajia. — Samoin kuin korkeampien nisäkkäiden joukossa on p:ssäkin lukuisia, elämäntavoiltaan ja sen mukaisesti rakenteeltaan eroavia tyyppisiä, jotka usein ulkonaisesti hyvin lähenyvät vastaavia vanhan maailman nisäkästyyppisiä. P. voidaan jakaa kahteen pääryhmään: lihansyöjiin (*Zoophaga*, *Polyprotodontia*) ja kasvi-


hampaistolle on ominaista etuhampaiden suuri luku (yläleuassa 10:een saakka), vahvat kulmahampaat ja sahateräiset t. piikkipäiset poskihampaat, ja luultavasti näistä polveutuviin kasvisyöjiin (*Phytophaga*, *Diprotodontia*), joilla etuhampaita on vähemmän, kulmahampaat enemmän t. vähemmän surkastuneet ja poskihampaissa poikkiharjut t. tylymmät nystyt kuin lihansyöjillä. Lihansyöjiä ovat m. m. pussipedot (pussinäädät, pussipiästäiset, pussihukka, pussi-ahma), hyönteissyöjiä muistuttavat pussimäyrät ja hampaiston suhteen enemmän petoeläimiä lähenyvät pussirotat Ameriikassa. Kasvisyöjiä ovat m. m. jyrjsijöitä muistuttavat vompatit, tavallaan kavioläimiä vastaavat kenukurut, hedelmiä syövät pussikiipijät y. m. Kaikkiaan tunnetaan p:ia n. 150 lajia, fossiilisia sitäpaitsi suuri joukko — Austraaliassa on m. m. kaivettu esiin elefantinkokoisten diprotodonttien jäännöksiä. I. V-s.

Pussihukka l. pussikoira (*Thylacinus cynocephalus*), suuressa määrin sutta tai koiraa muistuttava, voimakas ja rohkea tasmanialainen pussipeto. Pituus yli 1 m:n, häntä 50 cm; lyhytkarvainen turkki karmaanruskea, takaosassa selkää lukuksia mustia poikkijuovia. P. on yöeläin (silmit suhteellisesti isommat kuin sudella t. koiralla), päivät se viettää pimeissä luolissa y. m. Ravinnoksi se käyttää sekä luurangottomia että luurankoisia. P. on nykyään karkoitettu Tasmanian sisäosiin, aikaisemmin se teki paljon vahinkoa siirtolaisten lammasmaunoille y. m. kotieläimille. I. V-s.



Pussihukkaa.

Pussikarhu l. koo la (*Phascolarctus cinereus*), omituisennäköinen, pullearuumiinen, paksupäinen pussikiipijä, jonka hännän ruumis on n. 60 cm pitkä, korvat isot, ulospäiset, karvareunaiset, jalat pitkäkyntisiä tarttumajalkoja. P. tavataan Itä-Austraaliassa. Se elää parittain, melkein yksinomaan puissa, joissa se kiipeilee erittäin varmasti ja taitavasti, joskin hitaasti, syöden nuoria lehviä. Vain näiden puutteessa se laskeutuu maahan kaivamaan juuria y. m. ravinnokseen. P. on luonteeltaan hyvin rauhallinen ja kesyytyy helposti. I. V-s.



Pussikarhu.

Pussikehrääjä (*Psyche*), kehrääjäperhonen, jonka naaras on siivetön, matomainen ja elää koko ikänsä tikuisa, lehdenpalasista y. m. s. tehdyssä kopassa, jonka se liikkeessaan kuljettaa mukanaan. Koiras on suurisiipinen, hyvä lentäjä. Toukka elää samanlaisessa kopassa kuin naaraskin. Suomessa 5 lajia. U. S-s.

Pussikettu l. kettukusu (*Trichosurus vulpecula*), ulkomuodoltaan sekä oravaa että kettua

muistuttava pitkä ja tuuheahtainen, n. 60 cm pitkä pussikiipijä varhain päältä harmaittava, ruskeasta valkeampi. P:n lides mutta tahtava, häntä apina käyttävä kapehija, joka asustaa useimmiten yksikseen puissa ja on liikkeellä usein ahtamien ja kolkien jälkeen. Ravinnokseen se käyttää etupäässä kasvitunnetta. Tavataan se useimmiten Australiassa ja Tasmaniassa. Alkuaikoina pitävät liian herkinsä ja mikä on viime aikoina tullut kauppaan „austr. opossumin” nimellä (1000 yltä 2 milj. kpl. jokaista tosta maistaakin pussilajista, valkkoja). I. V.-s.

Pussikiipijät l. pussilapinat (*Phalangeridae*). Kasvissyöjien pussilajien kuuluva heimo, hiukan puoliapinoita muistuttavia, puissa asustavia yöeläimiä, joiden raajat ovat muodostuneet tarttumajaloiksi ja häntä yleensä pitkäksi tarttumahännäksi. Pussi hyvin kehittynyt. P:hin luetaan pussikarhu, kuskuintit ja pussioravat.

Pussikammekka ks. *Coeloclossum viride*.

Pussila **Pussila**. l. maattadin suurimpen alajoukon pussilajin pituus 2½ km kirkolta pohjoiseen, käsittää nyk., siihen yhdistetyt 5 pussilajia maakaaneittuna, 67 s. maattadina, 746 ha. Saha ja mylly. — P:n omisti 1400-luvun lopulla asemies Jöns Niilonpoika, joka oli n. s. Finskilän aatelissukua. Hänen tyttärensä puolisoista Hannu Hannunpojasta (main. 1530-37) polveutui 1564 aateloitu, mutta ennen ritarihuoneen perustamista sammunut Lax-suku, jonka hallussa P. oli ainakin v:een 1619, jonka jälkeen se naimisliittojen kautta siirtyi peräkkäin Carpelan-, Footangel- ja Starck-suvuille. 1700-luvun keskivaiheilta alkaen omisti P:n professori ja kanslianeuvos Henrik Hassel (k. 1776). 19:nneen vuosis:n alussa tehtaanpatruuna J. Kr. Roos (v:een 1822) sitten kauppaneuvos J. J. Maexmontan (puoliso synt. Roos) ja hänen jälkeläisensä (v:een 1891), vapaaherrat Kasper ja Carl Wrede (v:een 1897) y. m. ja nyk. (1914) agronomi E. Jansson. — Päärakennus on 1800-luvun alulta, siipirakennukset ovat lisä v:ilta 1903. Sitä ympäröi kaunis, iäkäs puisto, jossa m. m. on vanha tekolammikko. A. Es.

Pussimuurahaissyöjä l. **muurahaia-pussipäästäinen** (*Myrmecobius fasciatus*), lihansyöjiin pussieläimiin kuuluva, n. 25 cm (häntä 18 cm) pitkä, matalajalkainen, solakkaruuminen, suippokuonoinen eläin, asustaa Lounais-Australiassa metsämaissa ja pyydystää muurahaisia pistämällä muurahaiskarhun tavoin pitkän, liereän, venyvän kielsensä muurahaispesään. Pussi puuttuu kokonaan, poikaset riippuvat nististä vain vatsakarvojen suojaamina. Hampaita 50-56, enemmän kuin millään muulla nisäkkäällä armadilla ja eräitä hammasvalaita lukuunottamatta. Väri hyvin luonteenomainen, selän etuosa ruskeankeltainen, seassa valkeita karvoja, takaosa musta valkein t. ainakin vaalein poikkijuovin. I. V.-s.

Pussimayra l. **puskikkait** (*Perameles*). kymmenkunta lajia käsittävä pussieläinsuku; huomattavin laji n. n. a. p. (*P. nasuta*) on hyvin pitkäkuonoinen ja pitkäkorvainen, n. 38 cm (häntä 12 cm) pitkä, puoleksi pitkien takaraajojensa varassa hyppien, puoleksi juosten liikkuva, pääväriltään ruskeankellahtava eläin, joka pit-

han etsien ravinnokseen juuria y. m., mutta syö myös matoja, hyönteisiä ja muita pikkueläimiä; on liikkeellä hämärässä ja yöllä. Tavataan yleensä Itä-Australiain vuoristoseuduissa ja tekee vahinkoa perunamaissa y. m. I. V.-s.

Pussinäättä (*Dasyurus*), useita lajeja käsittävä pussipetosuku; n. kissan kokoisia, sivettikissoja ja näitä muistuttavia, hoikkaruumiisia, pitkäntaaisia, teräväkyntisiä eläimiä. Sivetti m. a. n. p. (*D. viverrinus*), jonka pituus on 40 cm (tuuha häntä 30 cm), väri selkäpuolelta ruskeaa t. mustahko valkein pilkuin, vatsapuolelta valkeaa, asustaa Australiain eteläosissa ja Tasmaniassa, etenkin metsäseuduissa meren rannikoilla, missä se öisin kuljeksii pitkät matkat etsien meren maalle heittämiä eläimiä. P. pyydystää kuitenkin eläväkin saalista, tehden suurta tuhoa esim. kanatarhaan päästyään, jonka vuoksi sitä vainotaan innokkaasti. Puihin se ei juuri nouse, mutta loppuun maassa sangen nopeasti. I. V.-s.

Pussioravat (*Petaurus*), ulkomuodoltaan samoin kuin liikuntotavassa ja nopeudessa suuressa määrin siipioravia muistuttavia, isolla lentonahkalla varustettuja, tuuheahtaisia pussikiipijöitä. Varsinaisen pussiorava (*Petaurus* [*Petaurides*] *volans*) on iso, n. 50 cm pitkä, päältä tav. mustanruskea: liha syötävää. Sokeriorava (*P. sciu-reus*) on n. 23 cm pitkä (häntä yhtä pitkä), päältä tuhkanharmaa, alta valkea. Erittäin taitavana hyp-päijänä sokeriorava ei juuri koskaan käy maassa. Vankeudessa se kesyytyy helposti. — Vain 8 cm pituista siroa lentävää pussihiirtä (*P. Acrobates*) *pygmaeus*) pidetään häkkeläimenä. — Kaikki edellämainitut ovat Australiain itäosissa asustavia yöeläimiä, jotka käyttävät ravinnokseen hedelmiä, silmuja y. m., mutta myös hyönteisiä. I. V.-s.

Pussipäästäinen l. t. a. a. f. f. a (*Phascogale penicillata*), 13 lajia käsittävän sukunsa huomattavin laji, Australiassa laajalti levinnyt pussipeto, jonka solakka ruumis on n. 24 cm pitkä, tuuheapäinen häntä jotenkin yhtä pitkä, pää suippo kuonoinen, yläleuan keskimäiset etuhampaat hyvin pitkät, pehmeäkarvainen turkki päältä harmaa, alta valkea. Elää etupäässä puissa, on nopealiikkeinen, sekä yöllä että päivällä saalista pyydystävä ja hyvin verenhimoinen. Pienuudestaan huolimatta p. siten on paikoin tullut oikeaksi maanvaivaksi tehden suurta tuhoa siirtolaisten kanatarhoissa y. m. I. V.-s.

Pussirastas (*Cassicus cristatus*) on Etelä-Ameriikan kuumissa osissa elävä, naakkaa vähän suurempi, kottaraisen-sukuinen lintu. Sen väri on musta, nokka ja siitä jatkuva leveä ja pyöreä, sarveisaineinen otsakilpi kellanvalkea. Tekee viljelyksillä usein vahinkoa. E. W. S.


Pussirotat (*Didelphidae*), lihansyöjiin pussieläimiin kuuluva heimo, nykyiseltä levenemiseltään eteläameriikkalainen (opossum sitäpaitsi Pohjois-Ameriikassa), ennenmuinoin ollut edustettuna myös Euroopassa. P:n hampaissa on selvä peto-



[Pussiorava.]

eläinleima, pussi toisilla jotenkin hyvin kehitty-
nyt, toisilla surkastunut. Useimmat metsissä
eläviä yöeläimiä. Käsittää suvut *Didelphys* (huo-
naintavimmat lajit aineistastottu ja opo-
sum, ks. n.) ja *Chironectes* ks. Pussi-
saukko).

Pussisaukko (*Chironectes minimus*), pussiro-
tiin kuuluva, etupäässä vedessä eläviä pussieläin,
ulkomuodoltaan ja elin-
tavoiltaan saukkoa
muistuttava. Pituus n.
40 cm. häntä yhtä
pitkä, tyvessä tiheä-
karvainen, muuten
suomupeitteinen. Jal-
lat lyhyet, takajalat
etujalkoja pitemmät,
edellisten pitkät var-
paat räpylän yhdistä-
mät. Sileä turkki selkäpuolelta harmaa mustin ku-
vioin, vatsapuolelta valkea. P. tavataan suuressa
osassa Etelä-Ameriikkaa, etenkin metsäseuduissa,
jokien ja purojen rantamilla. Se liikkuu nopeasti
sekä maalla että vedessä ja käyttänee ravinno-
ksen etupäässä kaloja ja muita vesieläimiä; elin-
tavat ovat toistaiseksi sangen vähän tunnetut.



Pussisaukko

I. V. s.

Pussitauti ks. Sikotauti.

Pusta (unk. *Pusztá*), Unkarin tasangon, Al-
földin, aroalue, joka vain siellä täällä yksinäisen
maatilan, metsikön tai majapaikan keskeyttä-
mänä ulottuu Tokajin eteläpuolelta pitkin Tiszan
varrta Tonavan laaksoon saakka. Edistynyt maan-
viljelys vuodesta vuoteen supistaa sen alaa.

Pusteli (lat. *pustula*), märän täyttämä pieni
rakkula, jommoisia nähdään ihossa ja ihonalai-
sessa solukossa, esim. talirauhasen tulehtuessa
n. s. finniäppylä.

Pustertal [-ä-], pitkittäislaakso Itäälpeissa,
Tirolissa, ulettua 100 km pitkänä Mühlbachista
lännessä Lienziin idässä, erottaen toisistaan
gneissialpit (Hohe Tauern) ja Etelä-Tirolin
kalkkialpit (Etelä-Tirolin Dolomiittit, Karniset
alpit). P:n itäosassa virtaa Draava, länsiosassa
Rienz; niiden välinen vedenjakaja Toblacher Feld
on 1,210 m yl. merep. — P:ssa on n. 67,000
karjataloutta harjoittavaa as.

Pustozerk [-e-] (syrj. *Sar-dor*), ent. kau-
punkki, nyk. kylä Pohjois-Venäjällä, Vienen lää-
nissä, Petšoran suistossa Pustoj-järven rannalla;
satakunta poronhoitoa ja kalastusta harjoitta-
vaa as. Pari kirkkoa. — P:n per. 1499 Kurbskij
ja Ušatyj nimiset ruhtinaat sam. v. valloitta-
mansa samojedi-maan kurissa pitämiseksi. Me-
netti merkityksensä hallinnollisena keskuksena
1780, Mezenjin perustamisen johdosta. Oli pitkän
aikaa karkoituspaiikkana. E. E. K.

Pusula. 1. Kunta, Uudenmaan l., Lohjan
khlak., Nummen-Pusulan nimismiesp.; kirkolle
Karkkilan (Högforsin) asemalta 19 km, Lohjan
asemalta 30 km. Pinta-ala 273,4 km², josta vil-
jeltyä maata (1910) 4,529 ha (siinä luvussa luon-
nonniityt 562 ha, puutarha-ala 16,59 ha). Manta-
laimäärä 51,200, talonsavuja 138, torpansavuja
187 ja muita savuja 474 (1907). 4,017 as. (1913);
783 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelin-
keinonaan harjoittavia 465 (1901). 631 hevosta,
2,154 nautaa (1911). Kansakouluja 7 (1914).
Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Pyhäjär-

ven (U. l.) kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Ari-
man lasitehdas (ks. Arima); Töllin saha; Ju-
vankosken mylly, kalkki- ja sähkötehdas. —
Luonnonnähtävyyksiä: Väinölään harju (kirkolla).
— 2. Seurakunta, keisarillinen, Porvoon
hiippak., Lohjan rovastik.; perust. 1640 Loh-
jaan kuuluvaksi „Metsäkansan kappelin”
nimellä; erotettiin omaksi khrakunnaksi keis.
käskykirj. 24 p:ltä helmik. 1862 (ensimmäinen va-
kinainen khra v:sta 1898). — Kirkko puusta
rak. 1838, korj. sittemmin 4 eri kertaa, viimeksi
1906. L. H-nen.

Pusztá ks. Pusta

Pusztaszer [pusztasär] t. Szer [sär], seutu
Unkarin pustalla, Csongrádin komitaatissa, Sz-
gedistä pohjoiseen lähellä Tiszaa. Siellä sanotaan
Árpádin pitäneen ensimmäisen kansalliskokouksen.
Árpádin muistopatsas pystytetty 1896.

Putatiivinen (lat. *putā're* = luulla), luuloteltu;
putatiiviaviio, avioliitto, jonka n. s. pur-
kava avioeste tekee pätemättömäksi. Tähän kä-
sitteeseen kuuluu: että avioliitto on muodolli-
sesti oikein solmittu; että toinen tai molemmat
sopimuskumppanit ovat uskoneet avioliiton päte-
väksi; että este on sen laatuinen, että avioliitto
ei ainoastaan purkautu, vaan käy kokonaan mi-
tättömäksi alusta pitäen, jolla seikalla on vaiku-
tusta lasten säätyyn, perimisjärjestykseen ja so-
pimuskumppanien omaisuuden jakoon. Sellaisia
esteitä ovat Wreden mukaan: sukulaisuus, lan-
kous ja laillinen avioliitto, huoruus ja kaatuva-
tauti. ks. Avioeste. E. L. K.

Puteoli ks. Pozzuoli.

Putikko. 1. Maatila Kerimäen pitäjässä lähellä
P:n rautatieasemaa. Pinta-ala 794,6 ha. Vesi-
saha oli P:ssa jo 1700-luvulla. Nyk. on tilalla
vesimylly sekä P:n höyrysaha, jonka yhteydessä
on höyrymylly ja höyläyslaitos. Tila on 1700-lu-
vulta alkaen ollut m. m. Soldan-, Lado- ja Alfthan-
Heyno ja von Myller- y. m. sukujen jäsenillä.
V. 1887 sen osti kauppaneuvos And. Auvinen. Nyk.
(1914) omistaa sekä P:n sahan että tilan And.
Auvinen osakeyhtiö. — 2. Rautatieasema (V l.)
Elisenvaaran-Savonlinnan radalla Särkisalmen ja
Punkasalmen asemien välillä. 469 km Helsingistä
39 km Savonlinnaan. A. Es.

Putinki (engl. *pudding*), vanukas, jauhoista,
maidosta, munista, voista ja mausteista tai li-
hasta, kaloista, perunoista y. m. s. valmistettu
ruokalaji.

Putkenkatkaisija, tavallisesti rautaputkien
katkaisemiseen käytettävä, yhdellä tai useammalla
teräsisyrjäisellä kehrällä varus-
tettu työase, jota väännetään
ympäri putkea samalla kehrä
liikemmas tiukentamalla, putkea kuitenkin litis-
tämättä, jolloin kehrien terävät reunat painavat
putken ympäri uurteen kunnes se katkeaa.



P-o P-o.

Putki, nesteiden, kaasujen sekä myöskin jyvä-
mäisten aineiden, lastujen y. m. johtamiseen käy-
tettävä metallista, puusta, savesta, lasista, semen-
tistä, paperista y. m. aineista tehty jäykkä, ta-
vallisesti liereä, verrattain pitkä ontto kappale,
joista yhteenliittämällä muodostetaan p-johto.
Paitsi johto-p:ia käytetään suojus-p:ia, esim.
sähköjohtojen suojaan (Bergmanin p:t), vielä ra-
kenne-p:ia rakenteisiin, joiden tulee olla keveät,
esim. polkupyörän kehys-p:t. — Metallip:t teh-

— **Putkikaivot** ks. **Kaivokset**.
Putkikasvit ks. **Saviputkikasvit**.
Putkikatut ks. **Heijonkatut**.
Putkikone, putkenvalmistus- l. putkenpuristus-
 kone — **Putkipostin** l. **Putkipostin** l. **Putkipostin**.
Putkilovat ks. **Putkilovat**.

Putkilojanne ks. **Johtojänne**.

Putkilokasvit, kaikki kasvit, joilla on johtojänneitä ja niissä saukkaisilla kuitenkin vain harvoin putkiloita (ks. t. ja **Johtojänne**): saukkaiset ja siemenkasvit. P. ovat ensimmäisenä De Candollen kasvijärjestelmän kahdesta pääryhmästä.

Putkilot, kasvien johtojänneissä olevat, vettä johtavina eliminä toimivat torvet, joilla on omat, puutuneet, sisipinnalta eri tavoin paksunneet seinät. Seihapaksunneet voivat olla rengasmaisia (rengas-p.), kierteisiä nauhoja (kierre-p.), verkkomaisia (verkk-o-p.) tai on seinissä runsaasti huokosia (huokos-p.). P:tä, joissa huokokset ovat poikittain kapeita, pystyriveihin asetuneita, nimitetään porras-p:ksi. Usein p. ovat niin suuria, että näkyvät kasvin poikkileikkauksessa paljain silmin. Havupuiden toisikaisesta puusta p. puuttuvat. vrt. **Johtojänne** ja **Puut**. K. L.

Putkiluu l. **pitkä luu** ks. **Luu**.

Putkimadot (*Tubicolæ*), monisukaisiin (*Polychaeta*) kuuluvia sukamatoja, jotka asustavat suolaisissa merissä itse erittämässään tai hiekkajyväsistä y. m. s. kokoonpanemisestaan, alustaan kiinnittyneissä putkissa, mistä tav. vain etupää lonkeroineen ja kidutupsuineen pistää esiin. Varsinaiset p. (*Serpula*) erittävät ympärilleen kiemuraisen kalkkikuoren. *Terebella*-lajit rakentavat asutoputkensa vieraista aineista. Poikkeavia ovat pohjaan kaivautuvat **hietamadot** (*Arenicola*), ks. **Hietamato**. Meidän rannikoillamme ei p:öjä tavata. I. V-s.

Putkipihdit ks. **Pihdit**.

Putkipuemaattinen rakenne ks. **Urut**.

Putkiposti, maanalaisen torven sisässä kulkeva pieni vaunu t. sylinteri, johon on kiinnitetty torveen ilmanpitävästi sopiva levy t. mäntä. Paineilmalla tai myös ilmatyhjiöllä, joka vaikuttaa mäntään, vaunu pannaan nopeasti kulkemaan torviasemasta toiseen. Sitä käytetään pienempien postilähetysten ja sähkösanomien kuljettamiseen suurkaupungeissa. P:n keksivät 1854 engl. Cazalet ja Clarke; ensimmäinen rakennettiin Lontoon 1862. Sen pituus oli 600 m ja putken läpimitta 3 jalkaa; kulku aika vajaa yksi minuutti. Sittemmin on Englantiin rakennettu p:ejä yli 83 km:n pituudelta. Berliinin p:n torven sisäläpimitta on 65 mm, ja sen sisällä liikkuvaan 15 cm pitkään sylinteriin mahtuu n. 20 kirjettä t. korttia. 10-12 sylinteriä yhdistetään „junaksi”, johon liittyy nahalla päällystetty puinen mäntätulppa. Kulkunopeus on n. 1.000 m minuutissa ja „junat” voivat seurata toisiaan 1½ ja 5 minuutin väliajoilla. V. 1896 oli Berliinissä 51 p-asemaa ja n. 66 km putkijohtoa. Pariisin 1867 perustetun p:n pituus oli samaan aikaan n. 150 km. — P:n tapaista laitosta käytetään myös joskus suurissa liikehuoneistoissa rahojen ja maksukuittien lähettelemiseen kassan ja myyntipaikkojen välillä. J. C-én.

Putkisaari ks. **Putsaari**.

Putkisalo, ratsuvelvollinen säteri Rantasalmen pitäjässä samannimisellä saarella Haukivedessä kirkolta n. 12 km kaakkoon, käsittä 1½ mantaalia, n. 2.000 ha. Kotitarvesaha ja -mylly. P. kuului 1600-luvun alkupuolella Haberman- ja vasta 1653 seur. vuosille Harnesksköld-suvulle, jolta se naimisen kautta siirtyi Heintzius-suvulle.

(v. een 1814). V:sta 1818 on sen omistanut Ungern-suku, jonka hallussa tila yhä (1914) on.

A. Es.

Putkisydämiset (*Leptocardii*), toisella nimellä pääkallottomat (*Acrania*), alhaisin luurankoisryhmä, vastakohta pääkallolliset (*Cranioia*). Tuntomerkeistä ks. lähemmin art. Suikulainen.

Putlata ks. Rauta.

Putlaus ks. Rauta.

Putlausrauta, -teräs ks. Rauta.

Putlitz, Gustav Heinrich Ganz, von und zu (1821-99), saks. runoilija ja teatterinjohtaja. Julkaissut suuren joukon näytelmiä ja romaaneja, jotka omaamatta suurempaa taiteellista arvoa, voittivat suuren yleisön suosion. Parhaat hänen teoksistansa ovat viehättävät satu-runoelmat „Was sich der Wald erzählt“ (1850) ja „Vergissmichnicht“ (1853).

H. Kr-n.

Putoamisliike ks. Putousliike.

Putoria l. **Putorila**, maatila Räsälän pitäjässä luonnonkauniilla paikalla Vuoksen rannalla 1 km kaakkoon kirkolta. Tila, joka nyk. on kahtia jaettu ja kokonaisuudessaan kuuluu Räsälän hoviin (ks. t.), on ollut m. m. Hoppendorff, van Assendelft, Schwindt ja Sievers-sukujen jäsenillä. Nyk. on Räsälän kansanopisto sijoitettuna tilalle.

A. Es.

Putousliike syntyy, kun maan vetovoima l. painovoima panee irralleen jätetyn kappaleen liikelle. P. voi tapahtua joko siten, että kappale putoaa vapaasti luotiviivaa myöten, tai siten, että kappaletta pakotetaan noudattamaan luotiviivasta poikkeavaa suuntaa (esim. kaltevaa pintaa, ks. t., myöten). Edellistä sanotaan vapaaksi p:ksi, jälkimmäistä p:ksi määrättyä rataa pitkin. Koska putoavaan kappaleeseen vaikuttaa kaiken aikaa sama vakainainen voima, nimittäin painovoima, niin kappale saa voimain riippumattoman lain nojalla aina yhtäsuuren nopeudenlisäyksen yhtäpitkissä ajanjaksoissa, esim. joka sekunnilla. P:n nopeudenlisäystä aikayksiköltä sanotaan painovoiman kiihtyväisyydeksi ja sitä merkitään g:ksi. Jos kappaleen alkunopeus on nolla, on p:n nopeus siis ensimmäisen sekunnin lopussa g, toisen 2g, kolmannen 3g... ja t:nneen sek. lopussa on tämä nopeus c = gt. Putoavan kappaleen kulkema matka s saadaan taas kaavasta $s = \frac{gt^2}{2}$. Kahdesta mainitusta

kaavasta voidaan johtaa kaava: $c = \sqrt{2gs}$ (vrt. Liike). Kiihtyväisyydellä, g:llä, ei ole samaa arvoa kaikkialla maan päällä, vaan se vaihtelee leveysasteen mukaan. Sillä on suurin arvonsa nollalla, nimittäin 9,81 m sekunnissa, ja se pienenee leveysasteen vähetessä, ollen pienin päiväntasaajalla = 9,781 m sekunnissa. Helsingissä on $g = 9,818$ m. Kaavasta $s = \frac{gt^2}{2}$ huomaa, että kappale

putoaa 1 sekunnissa matkan $1 \cdot \frac{g}{2}$, 2 sek:ssa $4 \cdot \frac{g}{2}$,

3 sek:ssa $9 \cdot \frac{g}{2}$, 4 sek:ssa $16 \cdot \frac{g}{2}$ j. n. e. Kappaleen

putoamat matkat näissä ajoissa suhtautuvat siis kuten peräkkäin seuraavien kokonaislukujen neliot 1, 4, 9, 16... Toisen sekunnin matka on

$4 \cdot \frac{g}{2} = 1 \cdot \frac{g}{2} + 3 \cdot \frac{g}{2}$, kolmannen sek. matka $9 \cdot \frac{g}{2} = 4 \cdot \frac{g}{2} + 5 \cdot \frac{g}{2}$,

$= 5 \cdot \frac{g}{2}$, neljännen sek. matka $16 \cdot \frac{g}{2} = 9 \cdot \frac{g}{2} + 7 \cdot \frac{g}{2}$

j. n. e. Peräkkäin seuraavien yksityisten sekuntien matkat suhtautuvat siis kuten parittomat luvut 1, 3, 5, 7... Kappaleen pudotessa rataa pitkin on huomattava, että vaikka suora viiva on lyhin kahta pistettä yhdistävistä viivoista, ei p. kuitenkaan tapahdu lyhimmissä ajassa suoraan viivaa myöten pisteestä toiseen, vaan pitkin pisteitä yhdistävää sykloidia (ks. t.) nimestä viivaa. Edellämainitut p:n säännöt pysyvät voimassa ainoastaan ilmatomaan tilaan sovellettuina. Ilman vastustus muuttaa niiden pätevyyden eri määrässä eri kappaleihin nähden. Vastustus on näet sitä suurempi, kuin kevyempää aine on ja kuin suurempi kappaleen liikkeen suuntaan päin antava pinta on. Nopeuden lisääntyessä ilman vastustus kasvaa, kunnes tämä on yhtäsuuri kuin kappaleen painavuus, jonka jälkeen kappaleen nopeus on tasainen. Kevyet kappaleet, joilla on suuri pinta painoonsa verraten, kuten lumihiutaaleet, paperipalaset y. m., saavuttavat sentähden hyvin pian suurimman nopeutensa. Että kaikki kappaleet putoavat yhtä nopeasti ilmatomassa tilassa, voidaan kokeellisesti todistaa pitkillä lasiputkella, josta ilma voidaan pumpputa pois. Jos sellaiseen pannaan esim. liiyy- ja korkkipala sekä höyhen, putki tehdään ilmatomaksi ja keikautetaan äkkiä nurin, niin kaikki kappaleet putoavat yhdessä, jotavastoin ilmaa sisältävässä putkessa liiyy kiittää etunenässä, sitä seuraa korkkipala ja perässä liitelee höyhen. Rasakaiden kappaleiden putoaminen ilmassa noudattaa suunnilleen p:n lakeja, ellei nopeus ole kovin suuri.

U. S:n.

Putressenssi (lat. *putrescere* = mädätä), mätäneminen.

Putressiini, typpiperäinen, emäksinen, myrkyllinen aine, joka syntyy eläinainesten mätänemisessä. Kuuluu ruumisalkaloideihin l. ptomaiineihin.

Putridinen (lat. *putridus*), mätäinen, haiseva.

Putsaari l. **Putkisaari**, n. 3 km pitkä, asuttu saari Raumanmeressä, n. 12 km länteen Uudestakaupungista; kalastuksen ohella harjoitetaan varsin huomattavana sivuelinkeinona katu-kivenhakkausta. Laivalaituri.

Putsolaanamaa (it. *pozzolana*), Pozzuolissa Napoli'n läheisyydessä esiintyvää maalajia, joka on syntynyt tulivuorenpurkauksissa sataneesta tuhasta ja laavapalasista.


Putti (it. < lat. *putus* = pieni poika) tarkoittaa kuvaamataiteissa esitettyjä lapsien ja pienten enkelien kuvia. [Weber, „Die Entwicklung des Putto in der Plastik der Frührenaissance“ (1898).]

Puttkamer, Robert Victor von (1828-1900), preussil. hallitusmies; toimittuaan v:sta 1854 valtion viroissa tuli 1879 Falkin jälkeen kultusministeriksi ja pani alulle sovinnonhieromiset katolisen kirkon kanssa; vv. 1881-88 sisäasiainministerinä P. kannatti Bismarckin politiikkaa ja pani ankarasti toimeen sosialisteja ja puolalaisia vastaan säädetyt lait, mutta oli yleisesti vihattu; vv. 1891-99 ylipresidentinä Pomerissa.

J. F.

Putumayo [maajoki myös Ica], joki Etelä-Ameriikassa, Amazonaksen lisäjoiki vas., lähtee Andes-vuoriston itärinteeltä, Etelä-Kolumbiassa, virtaa kaakkoista pääsuuntaa Kolumbian, Ecuadorin ja Brasilian alueiden kautta; 1.580 km, josta 1.400 km kuljettavaa. Kultahiekkaa.

Puu 1. Puu (lat. *Arbor*) kasvi, jolla vastakohtana on kasvi, joka ei ole puu. Puu on yleensä suuri, pystykasvi, jolla on vahvat, paksut, ja usein haarautuvat oksat. Puu kasvaa yleensä maahan, mutta on myös oivapuita, jotka kasvavat veden alla. Puu on yleensä pitkäikäinen, ja sen elämänsa kesto voi olla vuosikymmeniä tai jopa satoja vuosia. Puu on eläimille ja ihmisille tärkeä elintarvike, ja se on myös tärkeä materiaali rakentamiseen ja taideteiden tekemiseen. Puu on myös tärkeä osa ekosysteemiä, ja se tarjoaa elinympäristön monille eläimille ja kasveille. Puu on myös tärkeä osa kulttuuria, ja se on usein käytetty rakentamiseen ja taideteiden tekemiseen. Puu on myös tärkeä osa ympäristöä, ja se on usein käytetty puutarhojen ja puistojen koristamiseen. Puu on myös tärkeä osa ihmisen elämää, ja se on usein käytetty rakentamiseen ja taideteiden tekemiseen. Puu on myös tärkeä osa ympäristöä, ja se on usein käytetty puutarhojen ja puistojen koristamiseen.




Kuva 1. Puun poikkileikkaus. a) kuori, b) kuoren alkuosa, c) puuainetta, d) puuainetta, e) puuainetta, f) puuainetta, g) puuainetta, h) puuainetta, i) puuainetta, j) puuainetta, k) puuainetta, l) puuainetta, m) puuainetta.

1. Ligniniä. Puu-aineekset ovat yleensä samat kuin johtojänteiden, puuosien, putkilot ja vesisolut, jotka ovat kuolleita, vettä kuljettavia muodostuksia, elimellisiä aineita säilyttävät, elävät puutalppu- ja vahvikkeen toimivat puusyyt toimivat ks. Johtojänteet. Kaikki nämä näkyvät suurennettuina p:n poikkileikkauksessa eri kokoisina aukkoina (ks. kuvia), pituusleikkauksissa pitkinä p:n pituussuuntaan kulkevana torvina t. sukkulamaisina muodostuksina. Puuainetta on p:ssä säiteittäisiä solurivejä, joissa on solurakenteita, jotka

välittävät säiteittäisiä aineiden kuljetusta. Eri puulajeilla p on erilaista, joten mikroskooppisen tutkimuksen avulla yleensä voi tuntea pienimminkin lastusiripaleet määrittyn puulajin osiksi. Suuri on ero lehti- ja havupuiden p:n välillä sen johdosta, että jälkimmäisiltä puuttuvat putkilot, jotka p:n laajaonteloisimpina osina edellisten poikkileikkauksissa näkyvät suurina reikinä. Havupuiden p:n pihlioson muodostavat sensijaan vesisolut l. trakeidit; suurimmat aukot ovat pihkatiehyiden poikkileikkauksia. — Kunakin kasvukautena syntyy p:n aineksia vuodenaikojen vaihtelun mukaan määrättyllä tavalla: alkukesästä nopeasti suuria, ohuempiseinäisiä, etupäässä vettä johtavia osia, myöhemmin kesällä ja syksyllä varsin kin lujuukselta huolehtivia, vähitellen pieneneviä, ahdasonteloisia, paksuseinäisiä soluja. Talveksi kasvi pysähtyy, alkaen taas vormakkaana kevyällä. Vuotuisesti toistuen synnyttää tämä erilaisten aineiden

vuorottelu vuosisilustot 1. renkaat, jotka p:n poikkileikkauksessa näkyvät samankeskisina kehälinä, pituusleikkauksissa pitkittäisinä juovina. Vuosisilustojen luvusta voi laskea p:n iän, niiden leveydestä päätellä eri vuosien edullisuuden p:n paksuus kasvulle. On kuitenkin huomattava, että jos esim. hallan t. hyönteisten tuhoitoiden kautta p. kesellä kasvu-



Kuva 2. Puun poikkileikkaus. a) kuori, b) kuoren alkuosa, c) puuainetta, d) puuainetta, e) puuainetta, f) puuainetta, g) puuainetta, h) puuainetta, i) puuainetta, j) puuainetta, k) puuainetta, l) puuainetta, m) puuainetta.

kautta menettää lehtensä ja nämä sen jälkeen kasvavat uudelleen, voi sam. v. syntyä 2 vuosisilustoa; samoin syntyy niitä 2 seuduissa, joissa on 2 sade- ja 2 kuivaa aikaa. Tienoilla, missä ei ole vuoden-aikojen vaihtelua (muutamit trooppilliset seudut), ei vuosisilustoa yleensä muodostu.

P. sisältää pääasiallisesti selluloosaa, $C_{12}H_{22}O_{10}$, ks. t., ja kokoomuksestaan vielä lähemmin tuntematonta, selluloosaa hiilirikkaampaa ainetta, ligniniä l. sklerogeena, $C_{10}H_{16}O_4$, sekä vettä. Sitäpaitsi on puuosujen sisästä vähemmässä määrin, eri p-lajeissa eri paljon munanvalkuaisaineita, tärkkelystä, dekstriiniä, sokeria, parkkihappoa, väriaineita, hartseja, haihtuvia öljyjä, kiennäissuoloja y. m. P:n suurin osa kuivana on selluloosaa, jota siinä on n. 47-62%. Ligniniä on n. 38-53%. P:n vedenpitäisyys vaihtelee suuresti, riippuen puulajista, iästä, kasvupaikasta, kaatoajasta y. m. Sydänpuu on vähävetistä. Talvella kaadetussa p:ssä on kymmenenkin % vähemmän vettä kuin kevyillä kaadetuissa. Chevalandier'n mukaan tulee eri puulajien vedenpitäisyys vuoden säilytysajan jälkeen jotenkin pysy-

väiseksi ja sen keskiarvo on silloin lähes 20 %. Askien kaadetussa p:ssa voi olla 60:kin % vettä. Oksat ja pienet rungot sisältävät enemmän kuin runkopuu. P:n tuhka-ainepitoisuus on jotenkin pieni, noin 0,3-1,0 %. P:n typenpitoisuus on harvoin 0,5 %:ia suurempi.

Useitten tutkimuksien tulokset osoittavat p:n kemiallisen luonteen keskimäärin seuraavaksi:

| | Hiili | Vesiy | Typi | Lämpö-
arvo | Tuhka | Vesit |
|--------------------------|-------|-------|------|----------------|-------|-------|
| Puu, tuhouten ja veden | 50 | 6,6 | 4,5 | | | |
| " tuhanpitoinen, veden | 50 | 6,6 | 4,5 | | | |
| " tuhanpitoinen, ilmakeu | 40 | 4,8 | 3,4 | 1 | 20 | |

P:n ominaispaine vaihtelee tuoreena 0,4-1,3:n ja ilmakeuvana 0,3-1,0:n välillä riippuen puusolujen ja putkiloitten laajuudesta ja paljoudesta eli siis p:n huokoisuudesta. Selluloosan ominaispaine on 1,21. Seuraava taulukko osoittaa eri puulajien ominaispainot eri tutkijain tulosten mukaan:

| Puulaji | Exnerin muk. | | Wägran
11-12
muk. | | Gayerin muk. | |
|---------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | tuoreena | ilmakeu-
vana | 11-12
muk. | ilmakeu-
vana | tuoreena | ilmakeu-
vana |
| Pyökki | 1,01 | 0,75 | 0,75 | 0,72 | | |
| Tammi | 1,07 | 0,80 | 0,82 | 0,74 | | |
| Saarni | 0,92 | 0,75 | 0,72 | 0,74 | | |
| Jalava | 0,88 | 0,75 | 0,66 | 0,66 | | |
| Koivu | 0,93 | 0,64 | 0,64 | 0,60 | | |
| Haapa | 0,80 | 0,50 | 0,51 | 0,45 | | |
| Lehmus | 0,74 | 0,46 | 0,44 | 0,32 | | |
| Mänty | 0,70 | 0,2 | 0,34 | 0,32 | | |
| Kuusi | 0,74 | 0,48 | 0,45 | 0,47 | | |

Juuri-p. on yleensä keveämpää ja oksien p. ras-
kaampaa kuin rungon p. Hyvin pieni ominais-
paine on eräillä korkkipuilla, n. 0,35.

Mitä suurempi p:n ominaispaine on, sitä kovem-
paa se on. Lämpimissä maissa on hyvin kovia
puulajeja esim. ebenholtsi, joita on vaikea vuolla.
Kovuuden mukaan voidaan järjestää muuta-
mat puulajit seuraavasti: vaahtera, saarni,
jalava, pyökki, tammi, koivu, mänty, kuusi, leh-
mus, haapa. P:n halkoisuus riippuu puu-
syitten laadusta ja asennosta. P-lajit, joilla on
pitkät, suorat, yhdensuuntaisesti kulkevat puu-
sytyt, halkeavat helposti, kun taas sellaiset, joit-
ten puusytyt kulkevat kierteisesti toistensa välitse,
ovat vaikeat halkaista. Ydinsäteitten lukuisuus
tekee myös p:n helposti halkaistavaksi. Edelli-
siä ovat m. m.: kuusi, mänty, lehmus, tammi,
pyökki ja saarni. Jälkimäisiä: valkopyökki,
jalava, koivu, poppeli. Hyvin sitkeitä puulajeja
ovat pajut, koivu y. m. Sitkeys vähenee veden-
pitoisuuden vähetessä ja enenee kosteassa läm-
mössä. P:n kimmoisuus on suurempi oksa-
puussa. Havupuut, joitten vuosilustot ovat taa-
joja, ovat kimmoisempia kuin sellaiset, joilla on
harvat vuosilustot. Kimmoisuuden mukaan voi-
daan puulajeja järjestää seuraavasti: tammi,
jalava, vaahtera, pyökki, kuusi, lehmus, mänty.
Pakkanen vähentää sitä suuresti. Taivutus-
kestävyys riippuu myöskin puusyitten laa-
dusta. Pitkät suorat puusytyt enentävät sitä suu-
resti. Wijkanderin mukaan järjestävät
puulajit tähän nähden seuraavasti: pyökki, koivu,
tammi, mänty, haapa, lehmus, kuusi. P:n kes-

tävyys ilman ja veden vaikutusta vastaan
(ks. Puunsäilytys) riippuu p:n kaatoajasta
ja olosuhteista missä se on. Kestävyysjärjestys
kestävimmästä alkaen on huomattu vapaassa
ilmassa seuraavaksi: tammi, mänty, kuusi,
pyökki, haapa ja koivu.


P. hajaantuu jo kasvuaikanaan osittain bak-
terien, sienien y. m. s. vaikutuksesta ja hajaan-
tuminen jatkuu sen kuoltua yhä edelleen. Kun
se tapahtuu kuivassa, lahoaa p. muuttuen val-
keaksi ja kuohkeaksi. Lahoamista jouduttaa
kosteuden ja lämmön jaksottaiset vaihtelut, jol-
loin hapettuminen helposti tapahtuu. Maatumi-
nen taas tapahtuu ilman hapetta kosteissa lämpi-
mähköissä paikoissa, etenkin seisovissa vesissä,
määrässä maassa j. n. e.; p. muuttuu punertavan
ruskeaksi ja vilhdoin mustaksi, joka tulos sisältää
nyt paljon enemmän hiiltä kuin p. sitä ennen ja
muuttuu vähitellen n. s. humusaineiksi. Määrä-
tyissä olosuhteissa esim. aivan kuivassa tai koko-
naan veden alla p. voi säilyä tuhansia vuosia
juuri ollenkaan muuttumatta, kuten paalu-
rakennus- y. m. löydöt osoittavat. S. S.

P:n lämpöteho on riippuvainen p:n tihey-
destä, vedenpitoisuudesta, tilavuudesta sekä myös
esim. hartsinpitoisuudesta (vrt. Poltto-
aineet). Eri puulajien teoreettinen lämpöteho
vaihtelee vähän ja tekee noin 3.000-4.000 kaloria
kg:aa kohti ilmakeuvaa p:tä. Jos verrataan eri
puulajien lämpötehoa tilavuuden mukaan ja mer-
kitsemme puhtaan hiilen lämpöarvon suhdeluvulla
100, on Gayerin mukaan:


| | |
|-----------------------------|----|
| tammen lämpöarvo | 26 |
| saarnin ja pyöken lämpöarvo | 24 |
| vaahteran ja koivun | 23 |
| männyn | 20 |
| kuusen | 19 |
| lehmusen | 18 |
| torpeen | 15 |
| koivujen | 14 |
| puunleik- | 96 |

Käyttö on eri p-lajeissa varsin erilainen.
Kotimaisista puulajeistamme ovat mänty ja
kuusi eniten käytettyjä sahatavara-, rakennus-,
puusepän- y. m. teollisuudessa, jotapaitsi ne ovat
välttämättömiä kaikenlaatuisiin kotitarpeisiin
ja kotipuutöihin. Koivu-p. on samaten paljon
käytetty raaka-aine (rullatehtaat, faneeritehtaat,
pyörä-, nappula-, puunkä-, ajokalu-, huone-
kalu-, puusepän-, suksi-y. m. tehtaat) jotapaitsi se
on paraimpia polttopuaineita. Haapa esiintyy
raaka-aineena tulitikku-, lastuvilla- ja puumassa-
teollisuudessa. Leppä sopii käytettäväksi maa-
rakennustöissä, varsinkin kosteissa paikoissa; sa-
moin myös puusepäteollisuudessa. Vaahte-
ralla, jalavalla ja lehmukseella on etu-
päässä merkityksensä puusepän-, puunleikkaus-,
huonekalu- y. m. s. teollisuudessa. Samaten
saarni, joka on myös laivanrakentajalle arvokas
ja välttämätön puulaji. Monipuolisen ja paljon
käytetyn raaka-aineen antaa tammi sekä samaten
pyökki (rakennus-, huonekalu-, puusepän-,
tynnörintekijän-, piano-, laatikko-y. m. teollisuus).
Pajulajeilla on etupäässä merkityksensä kori-
teollisuudessa. — Paitsi edellämainittuja puulajeja
ovat, varsinkin viimeaikoina, erinäiset Euroopan
ulkopuoleiset lajit saaneet paljon käytäntöä puu-
teollisuudessa. Erittäinkin raaka-aineina huone-
kalutehtailijalle, puusepälle, sorvarille, puunleik-
kaajalle, laivanrakentajalle y. m. Näistä lajeista

laatta, joka vedenpaineen vaikutuksesta painaa pölkyt hiomakiveä vastaan. Vedenpaine vaikuttaa kunkin laatikon kohdalla liikkuvaan mäntään, joka taas on tangolla yhdistetty hiomalaattaan. Jottei alituisen tarvitsisi käsin asettaa hiomapölkyjä laatikkoihin, on myös rakennettu suuria makasiiniliomakoneita, joissa hiomapölkyt automaattisesti asetetaan hiomakiven yläpuolella olevaan korkeaan säiliöön, jossa ne omalla painollaan vähitellen laskeutuvat hiomakiveä vastaan, joten myöskin hiomapuiden syöttö on automaattinen. Jos hiomakiven kohdistettu vesimäärä vähennetään, kohoaa lämpö määrä hiottaessa kiven ja puun välisen hankauksen vaikutuksesta ja saadaan kuumasti hiottua puuvanuketta, joka ominaisuuksiltaan eroaa runsaalla vesimäärällä valmistetusta kylmästi hiotusta puuvanukkeesta. Vedellä sekoitettu hiomakiveltä poistuva puuvanukevellä johdetaan ensin tikkuksiivilän kautta, joka erottaa pois karkeat hiomatta jääneet tikut. Massavelli tulee sitten keskipakoislajittelijoihin, joissa nopeasti pyörivään akseliin kiinnitetyt siivet keskipakoisvoiman vaikutuksesta iskevät massavellin lieriön muotoista hienoreikäistä siivilälevyä vastaan, jolloin hienot massakuidut menevät reijistä lävitse. Karkeampi massa johdetaan uudelleen jauhettavaksi n. s. raffi-nööreihin, joissa kuitumassa hienontuu kahden vastakkain pyörivän laakakiven välissä. Keskipakoislajittelijan kautta kulkeneesta valmiiksi lajitellusta puumassavellistä poistetaan



11. Vanukkeen keskipakoislajittelija.



Puuvanukkeen kokouskone.

vesi kokouskoneella. Massavelli joutuu ensin koneissa olevaan säiliöön, jossa tiheällä metalliverkolla verhoettu lieriö pyörii. Massassa oleva vesi valuu verkon läpi pois. Puuvanuke taas painuu ohuena kerroksena metalliverkolle, jolta se irtotuu huovalle ja joutuu kahden valsin väliin, jossa vettä vielä pusertuu pois. Vanuke kiertyy ylemmän valsin ympäri ja poistetaan siitä arkkeina. Jos massa käytetään heti samassa teltaassa paperin tai kartongin valmistukseen, poistetaan se valssilta kaavarin avulla. Kokouskoneelta saadut vanukearkit sisältävät vielä vettä n. 70 %. Arkit ladotaan hydrauliseen puserintiin, jossa niistä n. 300 ilmakehän paineella vielä puserretaan vettä pois ja saadaan n. 55 % vettä sisältävää puumassaa, jota ”50-prosenttisena” myydään usein sellaisenaankin. Pitempiä lähetysmatkoja varten rahtikulujen alentamiseksi kuivataan puuvanuke kuivauskanaavissa, joihin vanukearkit työnnetään rivittäin. Liikkuvissa vaunuissa oleviin kannattimiin ripustettuina. Kulkiessaan kanavan lävitse arkit joutuvat kuuman ilmavirran vaikutuksen alaisiksi ja kuivat sekä lähetetään 10 % (12 %) vettä sisältävänä ilmakuivan puuvanukkeen nimisenä vanne-raudalla kiinnitettynä, tiukasti puserrettuina kolleina markkinoille. Joskus kuivatus tapahtuu kuivaussilintereillä. Jos hiomapölkyt ennen hiomista höyrytetään suurissa suljetuissa kattiloissa 4 ilmakehän paineessa n. 10-12 tuntia, liukenee puusta osa kuituja toisiinsa sitovista aineista, puu tulee ruskeaksi ja siitä saadaan hiomalla sitkeätä, ehyempikuituista n. s. ruskeata puuvanuketta, jossa puun kuidut ovat säilyttäneet alkuperäisen lujutensa ja irtautuvat hiottaessa toisistaan helpommin.

Suomessa toimii tätä nykyä 45 puuhiomaa, joiden vuosituotanto 1912 oli 97.894 tonnia ilmakuivaksi laskettua puuvanuketta, arvo 7,818.200 mk. (1909 73.716 ton.; 6.438.200 mk.). Näistä ainoastaan 12 tehdasta valmistaa puuvanuketta yksinomaan myyntiä varten. Muut raaka-aineeksi omaa paperi- t. kartonkitehdasta varten. vrt. Puuvanuke. J. A.

Puukaasu ks. Valokaasu.

Puukenkä, karkea, puupohjainen, tav. kantasuojasta vailla oleva kenkä. Pää käyttää m. m. osa meijereiden, sokeritehtaiden ja valimoiden tyväestä. Ranskassa p. on yleinen, sitä käyttää maanviljelysväestökin. V. L.

Puuki (ruots. *bog*), keulapullea, aluksen keulaurunon ulkopuoliset pulleet kyljet, jotka ulottuvat keulavantaasta suoraan kylkeen asti keulamaston vaiheille.

F. W. L.

Puukiipijä (*Certhia*). Suku *Certhia* ja laji *Certhia familiaris* on tiestä lähelle asetettava. Pääin varpaat, erittäinkin takavarvas, ovat pitkät, kynnet pitkät, käyrät ja terävät. Nokka kaareva, hoikka, pyrstö nalkkimainen, tankea, suipposulkainen. kiipeilemisessä käytettäväksi sopeva. Elävät Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Ameriikassa. Tunnetaan parikymmentä lajia ja alalajia, joista vain yksi Pohjolasta, puukiipijä *C. familiaris*. Päättää...



Puukiipijä.

muutoksissa, joiden vuoksi kelta- ja valkeat puut ovat erillään. 12-14:n on pitkä. P:n suhteet ovat: 1) korkeudessa, 2) kokonais- ja puun- ja oksien painossa, 3) kuorituksen tavalla, 4) laatu- ja vaurioiden määrällä, 5) kasvupaikalla, 6) kasvun voimassa. Kypymä on puun pöytämitan ja vaurioiden suhteessa. Kypymä on puun koloista hakien. Pesä irtautuneen kuoren ja puun välissä, usein puun halkaamassa. Munat, 5-7, ovat kypymästä kauempana puun päällä.

Puukivi, valkoinen, josta on saatu suuria kiviä, jotka on puun kuorin avulla valmistettu. Puu on puunosti johtava, tulenkestävä, puuntapainen aine. P:nä valmistettu. Saksassa.

Puukko ks. Veitsi.

Puukkokierto ks. Puukonkantokierto.

Puukkosaha ks. Saha.

Puukkoviila ks. Viila.

Puukonkantokierto, maalaiskuntain hallin-
[1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838,




Puumalansalmi ja osa Puumalan kirkonkylästä

sisä ja puusepäntöissä, vino tappi, pontti- ja kynsiliitokset varsinkin katto- tuolirakenteissa, tuki- ja riippuansaisissa. — Lau- toja ja lankkuja liitettäessä kokoon yhtenäisiksi pinnoiksi tulevat kysymykseen kylkiliitokset, kuten suora ja vino sauma, falssi- duunio l. puolipontti, täysipontti ja kiilan muotoinen pontti. — Hammas- tettu ansas on kokoonpantu kahdesta pääl- lekkäisestä ja hammastetusta palkista, jotka ruuvipulteilla liitetään lujasti toisiinsa; saman- tapainen, mutta puuainetta säästävä liitos on kiila- l. nalkkiansaassa, jossa kovasta puusta tehdyt nalkit muodostavat hammastuksen. Tällaisten yhteenliitettyjen palkkien kannatus- kyky lasketaan olevan noin $\frac{3}{4}$ samankokoisesta eheästä palkista. — Hirsiseinäin liitostavoista on ristinurkka vanhin ja käytetään osaksi vielä maalaisrakennuksissa ja huviloissa. Yleisin on nykyään tasanurkka, jolloin liitos on joko yksinkertainen tai hammastettu loh- henpyrstöliitos (jälkimäistä vastaavat nimitykset hammasnurkka, lukkonurkka, kirkon- nurkka).

Lapa-, slitsi-, tappi- ja sinkkaus- liitokset tulevat kysymykseen erilaisissa puusepäntöissä, kuten ovissa, ikkunoissa ja huone- kaluissa. Puusepäntöissä ovat huomattavat myös sellaiset liimausliitokset, joiden avulla puun pai- sumisesta ja kutistumisesta aiheutuvia haittoja poistetaan liimaamalla eri puukappaleita yhteen siten, että puunsyöt menevät ristiin. Täten ovat valmistettavat m. m. faneerattavat puutyöt.

K. S. K.

Puuma, kuguaari l. hopealeijona (*Felis concolor*), pohjois-ameriikkalaisten „pant- teri”, verraten pieni- päinen, solakkaruu- miinen, matalajalkai- nen amer. kissaeläin. Pituus n. 1,2 m. häntä 65 cm, korkeus hart- ian kohdalta 65 cm.



Puumma.

Karvapeite lyhyt, mutta tiheä, harja- puuttuu. Pääväri tummankeltaisen-punertava, selkäpuoli vatsapuolta tummempi, pää har- mahtava, kurkussa valkeata, hännänpää tumma. Eri seuduissa väri kuitenkin on sangen eri- lainen, eteläisimmillä asuinpaikoilla esim. mel- kein hopeanharmahtava. Poikaset, joita naaras synnyttää 1-2 kertaa vuodessa, ovat aluksi tumma- pilkkuisia. P. on levinnyt Etelä-Ameriikan etelä- päästä yli Keski-Ameriikan, Kanadaan saakka pohjoisessa ja asustaa sekä aukeilla preerioilla ja

pampaksilla että erityisen mielellään metsäseu- duissa, joissa kiipeilee puissa niin taitavasti, että kykenee ahdistamaan apinoitakin. Pyydysty- retkellä se liikkuu ilthämärässä ja yöllä. Jos saalista on runsaasti, imee p. vain veren tappa- mistaan eläimistä, mutta surmaa niin mouta kuin mahdollista. Siipikarjaan tai lammaslau- maan päästyään se siten tekee suurta tuhoa, jonka vuoksi sitä kaikkialla metsästetään innok- kaasti. Tiheimmin asutuilta seuduilta se on vä- hitellen hävitetty sukupuohtoon. Ihmistä ja koi- ria p. yleensä aina pakenee. Nuorena vangittu p. voi tulla sangen kesyksi ja käyttäytyy silloin hyvin kotikissan tavoin, kehruu ollessaan mielis- sään j. n. e. — Pohjois-Ameriikassa käytetään p:n nahkaa eri tarkoituksiin, paikoin syödään sen lihaakin.

I. V. S.

Puumala. 1. Kunta, Mikkeliin l. Juvan kih- lak., Puumalan nimismiesp.; lähin rautatieasema Vuoksenniska 65 km kirkolta; kesäisin vilkas laivaliike (ks. Puumalansalmi) Savonlin- naan, Mikkeliin, Lappeenrantaan ja Vuoksennis- kalle (matka n. 60 km kuhunkin). Pinta-ala 774,6 km², josta viljeltyä maata (1910) 4,193 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,754 ha, viljaakas- vava kaskimaa 184,55 ha, puutarha-ala 10,15 ha). Manttaalimäärä 48 $\frac{7}{100}$, talonsavuja 479, torpan- savuja 205 ja muita savuja 105 (1907). 6,383 as. (1913): 1,299 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 1,070 (1901). 646 hevosta, 2,728 nautaa (1911). — Kansakou- luja 9 (1914). Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Apteekki (jolla haara-apt. Sulkavalla). Kunnan- sairaala. — Teollisuuslaitoksia: höyrymylly (kir- kolla); vesimylly (Miettilänkoskessa); konekor- jauspaja (kirkolla); 2 virvoitusjuomatehdasta (kirkolla). — Historiallismuistoja paikkoja: Pirttimäki ja Puumalansalmi (ks. n.). — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak., Juvan rovastik.; erotettu ainakin jo 1617 Säämingistä eri khrakunnaksi. — Kirkko puusta, rak. 1830-31, viimeksi korjattu 1905.

L. H-nen.

Puumalansalmi, lähes 2 km pitkä, n. 290 m leveä salmi Puumalan kirkonkylän eteläpuolella; syv. 9-11 m. P:n kautta kulkevat koko ylempänä olevan laajan vesialueen vedet Saimaaseen. Salmessa yhtyvät Mikkelistä, Lappeenrannasta ja Vuoksenniskalta Savonlinnaan j. n. e. käyvät laivareitit, joten siitä on muodostunut tärkeä pysähdys- ja yhtymäpaikka kysymyksessä ole- vien reittien laivoille; laivalaiturit pohjoisran- nalla. P:n yli jatkuu lautalla Juvan-Puumalan- Ruokolahden maantie. — P. oli vuosien 1788-90 sodan aikana Ruotsin Saimaan tykkivenelaivas-



Tukkien kujetus metsästä Kanatassa

riippuvia ilmaratoja. — P:sta vesiteitse ks. Lauttaus.

O. Lth.

Puunkuorimiskone l. puunjuursimis kone, kone, jota puunjalostuslaitoksissa käytetään puunkuoren poistamiseen hiomopuista, rata-pölkkyistä y. m. s. puista. Kuorimisen toimittaa koneessa vaakasuoran akselin ympäri pyörivä terillä varustettu ratas.

O. Lth.

Puunleikkaus l. veisto, taito puusta leikkaamalla valmistaa kuvapatsaita, rakennusten ja huonekalujen ornamentteja, kirkollisia y. m. esineitä, aineena käyttäen hienosyisiä eikä liian kovia puulajeja, kuten lehmusta ja päärynäpuuta, saksanpähkinää sekä tammea etenkin sellaisissa töissä, joissa puulta kysytään erityisesti kestävyttä. Pienempiin töihin ja esineihin soveltuu mainiosti puksipuu, jonka pehmeysensä vuoksi vain leveäpiirteisiin sekä maalattaviksi aiottuihin töihin. Työaseista, veistoraudoista, tavallimmat ovat tasa- ja viistoteräiset tai matalakouruiset taltat, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ -ympyränkaariset kouraudat, varsin tärkeät U- ja V-profiiliset kulma- raudat sekä syvennyksiin ja pyöristelyyn sovel- tuvat käyräraudat; lisäksi käytetään apuraitoina raspeja, viiloja, puria. Työ suoritetaan joko muovailutekniikan tapaan pyöristelemällä, loppu- sievistelyyn hiekkapaperiakin käyttäen tai pin-

noille ja aseiden jäljille. — P. on varsin vanha työtapa; m. m. varhaisimmat kreikkalaisten ja muiden kansain kulttikuvat olivat puuhun veis- tettyjä. Egyptissä p. oli kaikkina aikoina varsin korkealla kannalla käsittäen tämän maan kui- vassa ilmastossa kautta vuosituhansien hyvin säilyneitä kuvapatsaita, huonekaluja, parfyymi- lusikoita y. m. esineitä. Keskiajalla kirkon pal- veluksessa alkaa euroopp. kulttuuripiirissä p:lle varsinainen loistoaika. Huippukohtaa edustaa 1400- ja 1500-luku, joiden veistetyt madonnan- ja pyhäinkuvat, alttariarkut ja -kaapit sekä ennen kaikkea rehevät kuorituoliin selustat ja käsinojat ovat vielä renessanssinkin p:n mieli- aiheita, vaikkapa jo 1400-luvulla aletaan maal- likkuhuonekalujakin, arkkuja, kaappeja, korulip- paita, kuvakehyksiä, yhä rikkaammin koristella, kunnes lopulta p. ulottuu kokonaisuin huonesisus- tojen paneleihin ja kattoihin, joista sen vasta rokokon aikana stukkikoristelu karkoittaa. Yksinkertaisen tekniikkansa, halvan ja helposti saatavissa olevan aineensa vuoksi p:lla on aina kansantaiteessa ollut tärkeä sija, etenkin metsä- rikkaissa seuduissa, joiden puuarkkitehtuurissa sillä oli monia suoritettavia. Muutamissa Saksan, Itävallan ja Sveitsin vuoristoseuduissa se vieläkin kukoistaa vasituisena kansantaiteen, kotiteolli- suuden, haarana. ks. Altteri, Huonekalut, Leikkauskoristeet.

U-o N.

Puunmittari ks. Dendrometri ja Ksylometri.

Puunmittausoppi (saks. *Holzmesskunde*), oppi puiden ja niiden muodostamien metsikköjen puu- määrän (massan), iän ja (lisä-)kasvun mittaa- misesta, määrittämisestä tai arvioimisesta. [Baur, „Holzmesskunde“ (1891), Hüffel, „Les arbres et les peuplements forestiers, formation de leur vo- lume et leur valeur“ (1893), Müller, „Lehrbuch der Holzmesskunde“ (1899), Barth, „Skogtak- sationslära“ (1910), Ericsson, „Metsänarvioiminen“ (1903), Arimo, „Metsänarvioimisen alkeet“ (1909).]

O. Lth.

Puunpiirtäjä, puupiirrosten tekijä. ks. Puu- piirros.

Puunsäilytys. Puun säilymisen ensimmäinen elto on sen kuivattaminen. Jottei kosteus pääsisi uudelleen puuhun tunkeutumaan, sivel- lään se suojelevalla aineella esim. maalilla tai tervalla taikka poistetaan solujen sisältämät, helpoimmin mädäntyvät munanval- kuaispitoiset y. m. aineet liottamalla puuta kylmässä tai kuumassa vedessä taikka paah- tamalla höyryllä. Kylmässä vedessä täytyy puuta liottaa 1-2 vuotta ennenkuin mainitut aineet siitä liukenevat tyystin pois. Kuumalla vedellä ja höy- ryllä käy tämä monin kerroin nopeammin. Para- ras keino puun lahoamisen estämiseksi on tätä aikaansaavien organismien tehottomiksi tekemi- nen kyllästättämällä puu sopivilla ai- neilla. Kyllästättämiseen (imeyttämiseen, impreg- neeraukseen) käytetään tavallisesti erilaisia me- tallisuoalaliuoksia tai kreosoottiliöljyä. Tärkeimmät näistä ovat: 1. Sinkkikloridiliuos (Burnettin tapa). Puut paahdetaan ensin rautaisissa liereissä kattiloissa 1-3 tuntia 2-3 ilmakehän paineisella höyryllä, tämän jälkeen imetään kattilaan noin 0.3-0.35 ilmakehän tyhjiä ilmapumpulla, jolloin kosteus poistuu; sitten lasketaan kylmä sinkki- kloridiliuos (30 paino-osaa vettä ja 2 osaa sinkki-



Puunleikkaus v. 1900

Kuorien kattilaan ja puristetaan 0,8 ilmakehän paineessa puut saavat olla 2-3 vuorokautta. Terveiden puun osien tavallisesti 100 puuta saa vetää 5-10 litraa vettä 10-15 minuutissa. Terveiden puun osien korkealla olevista tynnyreistä on alla paineellaan puun osien kasteleminen puut tynnyreistä johon on kiinnitetty tiiviisti sopiva kypäri. Liuos tunkeutuu puuhun työntäen sen nesteet edellänsä ulos latvapaista. Liukseen ei saa käyttää kalkkipitoista vettä, eikä näin kyllästetty puu saa tulla puuhun kastelemaan. 10 m pitkin puut kyllästetään 10-14 päivän kuluksi. Terveiden puun osien kyllästyminen on suoritettava laajan käytännön. Puu tulee sillä hyvin kestäväksi ja lujaksi eikä mene kiertoon, mutta sen väri muuttuu, se saa pahan hajun ja sen syttyväisyys suurenee. Puut kuivatetaan kuivauskattilissa 4-6 m. 10-14-0 C. lämpötilassa, josta sitten toisessa kattilassa 0,2-0,3 ilmakehän tyhjiössä noin 60-80 minuuttia, jonka jälkeen lämmin kreesoottijohly lasketaan kattilaan ja puristetaan 7-8 ilmakehän paineeseen, jossa puut saavat olla 7-8 minuuttia. 4. Elohopeakloridiliuos (Kyanin tapa). Puita liotetaan puustoiissa liuoksessa, jossa on 100 g. elohopeakloridia 100 g. vettä, ja puut kyllästyvät 8-10 päivää. Tällöin neste tunkeutuu vain vähän puuhun. Asuinhuoneisiin ei näin kyllästettyä puuta saa sen myrkyllisyyden vuoksi käyttää. 5. Rautavihtrilli- ja kalsiumkloridiliuos (Hasselmannin tapa). Puita liotetaan ensin tyhjiössä rautavihtrilliliuoksessa, johon on sekoitettu rikkihappoista savimultaa, jonka jälkeen niitä kuivauskattilissa 120 C. lämpötilassa 2-3 tuntia. Lopuksi ne pannaan kalkkimaito- ja kalsiumkloridiliukseen. — Puunsäilytystavoista mainittakoon vielä tervaöljyllä höyrytys. Tällöin kuivataan puut ensin tulistetulla höyryllä ja tämän jälkeen ne pannaan 10-20 tunniksi tervaöljyhöyryyn.

Eri puulajit kestävät kyllästyttyinäkin eri lailla. Keskimäärin kestävät esim. ratapölkkyt kyllästyttyinä noin kaksi kertaa kauemmin (noin 14 vuotta) kuin kyllästättämättöminä. Suomen rautateillä käytetään vuodesta 1904 alkaen kreesoottikyllästämistapaa. P-o P-o.

Puuntislaus tapahtuu tavallisesti valurautaisissa lieriönmuotoisissa astioissa, joista putki, jota myöten kaasut ja nesteet tislautuvat, johtaa jäähdyttäjään. Puu ei ole yhtenäinen yhdistys, vaan se sisältää monta eri ainetta, jotka kuumennettaessa hajoavat yksinkertaisiksi yhdistyksiksi. Noin 150°:seen saakka erii puusta siihen imeytynyt vesi, sitten lämmön kohotessa happamia kaasuja, yli 300°:n lämmössä keltaisia ja ruskeita kaasuja, tervaa, metylialkoholia, asetonia y. m. Jäljelle jää puuhiili, joka havupuita tislattaessa on pöytäsiiteä. Puun kuumentuessa vapautuu paljon lämpöä, reaktiosiokin kerran alkaen 100°:n lämpötilaan. Muokattavien kaasujen sisältää m. m. hiilidioksidia 50 %, hiilimonoksidia 30 %, metania 16 %, etyleeniä 3 % ja vetyä 10 %. Nämä kaasut ovat palotavaraa tislattaessa. Nesteet jäävät tislauksen jälkeen kolmeen kerrokseen, alinna terva, keskellä puuhappo ja ylinnä vaahtoöljyt. Terva on vedenpitoista, ohutta ja se haihdutetaan pakaukai. Vaahtoöljystä saadaan uudelleen tislattaessa kevyitä öljyjä, kerosiiniä ja raskaita öljyjä. Puuhappo on pöytäsiiteä, jota tislauksen kaatellaan eri

tavoin. Kuutiometristä puuta, noin 280 kiloa, saadaan lähes 100 kiloa puuhiiltä, 10-12 kiloa etikkahappoista kalkkia, 1,0-1,5 kiloa puuspiiritä, 15-20 kiloa tervaa, öljyjä y. m. Nestemäisiä aineita saadaan lehtipuusta noin kaksi kertaa enempi kuin havupuusta. Suomesta vietin ulkomaille vuosina 1896-1900 p:ssa saatua tärpättä ja tärpättiöljyä keskimäärin 16,000 kiloa. S. S.

Puuntuhoja ks. Cossus cossus.

Puuntait ks. Punkit.

Puunväki ks. Metylialkoholi.

Puuoppi = dendrologia (ks. t.).

Puupahvi ks. Paperi.

Puupaperi ks. Paperi.

Puupiiirros tarkoittaa puulaattaan kohelle uurrettua sekä siitä käsin tai kirjapainokoneella painamalla jäljennettyä kuvaa. P:ta valmistettaessa menetellään tavallisesti niin, että sileälle, enimmäkseen ohuella liitukerroksella peitetyle puupinnalle tehdään piirustus, joka nykyään myöskin valokuvauksen avulla voidaan puuhun sovittaa. Piirustuksen mukaan poistetaan veitsillä tai kaivertimilla ne kohdat, jotka painaessa eivät saa näkyä; koho- eli korkokuvan muotoisiksi jääneet paikat sivellään sitten väriillä, jonka jälkeen kuva painetaan paperille. P.-painokset ovat milloin yksi-, milloin monivärisiä. P.-kuvan piirustuksen ja sen puuhun leikkaamisen suorittaa joko sama tai eri henkilö. Alkuaan käytettiin puuainena etenkin päärynäpuuta, joka oli pitkittäin sahattu; nykyään on yleisimpänä tekoaineena sokittain sahattu puksipuu.

Puunpiirtotaito l. ksylografia (kreik. *ksylon* = puu, *graphein* = piirtää) on graafillisista taiteista vanhin ja kansanomaisin. Se on vanhempi kuin kirjapainotaito (ks. t.); ennen viimeainitun keksimistä sitä käytettiin leimasinten, blokki-kirjojen (ks. t.), pelikorttien y. m. s. valmistamiseen. Vanhin eurooppalainen vuosiluvulla merkitty, Jeesus-lasta kantavaa pyhää Kristophorosta esittävä p.-lehti (säilytetään Birminghamissa) on v:lta 1423. P:-sten varsinainen kukoistuskauti oli 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alkupuoliskolla, jolloin puunpiirtotaitea harjoitettiin varsinkin Saksassa (esim. Dürer, Burgkmair, Holbein, Cranach) sekä m. m. myöskin Alankomaissa (Lucas van Leyden). Kun vaskipiirroksot tulivat 1500-luvun loppupuoliskolla käytäntöön, syrjäyttivät ne suuremäärin p:t, kunnes nämä jälleen 18:nnessä vuosis. pääsivät Englannissa kehittyneen uuden aikakauden asteelle. P:illa oli 19:nnessä vuosis. uusi kukoistusaika, ja ne vallitsivat kuvalehtien ja kirjojen kuvitusta vuosis. n loppupuolelle saakka, jolloin fotomekaaniset jäljentämistavat tulivat käytäntöön. Mutta meidän päivinämmä ovat monet taiteilijat uudelleen ruvenneet kiinnittämään huomiota p:in. Suomessa niitä ovat ennen muita tehneet A. Gallén-Kallela ja Eric O. W. Ehrström. — Voittamattomia värillisten p:-sten teosia ovat japanilaiset, jotka niissä käyttävät vesivärejä eivätkä, niinkuin eurooppalaiset, öljyvärejä. Japanilaiset p:t alkoivat 1860-luvulla levitä Eurooppaan, jonka taiteeseen ne ovat tuntuasti vaikuttaneet (ks. Japanin kuvaamataiteita). Artikkelin Apokalyptiset ratsastajat liittyvä kuva on fototypiajäljennös p:sta. [Kristeller, „Kupferstich und Holzchnitt in vier Jahrhunderten“ (1905) ja W. von Seid

litz. „Geschichte des japan. Farberholzschmuts“ (1897).] E. R-r.

Puupistiäiset (*Siricidae*) ovat pistiäisiin kuuluvia hyönteisiä, joiden naaraita on pitkä, kokea, ruumiista kantas esinpestävä munanasetintorvi. Naaras työntää munansa kovaan puuhun yli 1 cm:n syvyyteen. Toukka on kuusijalkainen, takaruumiin jalvoja ei ole. Se syö puuhun mutkikkaita käytäviä, ja tarvitsee kehittyksensä ainakin vuoden. luultavasti usein kolmekin vuotta. Toukkien ruumiissa elää



Jättiä sp. naamen.

usein loispistiäistoukkaa. — Suurin meikäläinen laji on jättiläispistiäinen (*Sirex gigas*), jonka naaras tulee 4½ cm:n pituiseksi. Naaraan takaruumis on keltainen, leveän mustan vyön ympäröimä, koiraan keltainen, mustakärkinen. U. S-s.

Puupuhaltimet, *mus.*, eroavat vaskipuhaltimista vienomman äänensävynsä puolesta (vrt. Puhallussoitinmeti. Orkesterissa p. eivät muodosta niin yhtenäistä ryhmää kuin jousisoittimet, vaan niitä käytetään etupäässä yksilöllisesti tai yhteenliittäen 2-3 samanlaatuista puupuhallinta. P. ovat 4 lajia: huilut (ynnä pikkolo), oboet (ynnä engl. torvi), klarinetit (ynnä bassoklarinetti) ja fagotit (ynnä kontrafagotti). Nykyään käytetään orkestereissa enimmiten 3 soitinta kutakin lajia. Ennen niitä käytettiin kaksittain. Keskeneän sulautuvat klarinetit ja huilut paraiten toisiinsa; samoin fagotit sulautuvat käyrätorviin. Orkesterin sointiväreissä p. edustavat luonnonomaista välittömyyttä, elämäniloa ja nautintoa, kaihoa ja tunteellisuutta.

I. K.

Puupuna, *Cesalpinia echinata*, brasiljapuna puusta valmistettu punainen väri. S. S.

Puuputki, tavallisesti vesijohtoihin käytettävä, useimmiten mäntypuusta tehty putki; pienet tehdään poraamalla lusikkaporaalla tuoreeseen puuhun pitkittäin reikä, suuret kokoonkyhäämällä lankuista, joita rautavanteet pitävät koossa. Puuputket kestävät noin 8-12 vuotta. P-o P-o.

Puuraaja, se alue, jolla arktisissa seuduissa napaa kohti mentäessä (polaarinen p.) ja korkeilla vuorilla ylöspäin noustessa (alpiininen p.) puulajien esiintyminen lakkaa. Syynä tähän ovat varsinkin kuivat pakkastuulet, myös lämpimän ajan lyhyys y. m. seikat. Polaarinen p. yhtyy jokseenkin tarkoin heinäkuun + 10°:n isotermin. Puita kasvaa p:lla useinkin vain tuulen suojassa ja ne ovat tav. hyvin kitukasvuisia, maata mäteleviä pensaita. Siemennysvuosia on harvoin. Meillä muodostaa p:n koivu (etupäässä *Betula odorata* * *tortuosa*), jota kasvaa yleisesti vielä pohjoisimmassa Lapissa, usein kuitenkin vain laaksoissa tai muualla tuulelta suojassa. P. ei metsänpalojen y. m. hävityksen takia aina ole luonnollinen. Tämä koskee vielä suuremmassa määrässä metsärajaa, joka useimmiten on p:aa jonkunverran etelämpänä tai alempana. K. L.

Puurokasvain ks. Ateromi.

Puuselluloosa ks. Selluloosa.

Puusprii ks. Metylialkoholi ja Puun-tislaus.

Puustelli (ruots. *boställe* oik. = asumapaikka), maatila, asumatila, virkatalo.

Puuta (ven., ruots. ja saks. *puh*), venäläinen kauppatavara 10 ven. tšubaa = 163,8 kg.

Puutarha ks. Puutarhanhoito.

Puutarhakaupunki ks. Puistokaupunki.

Puutarhakoulu ks. Maatalousopetus. palsta 1549-50. Puutarhaopetus.

Puutarhanhoito l. kasvitärhanhoito, erilaisten talous- ja koristekasvien viljeleminen joko varsinaisessa puutarhassa tai lavoissa ja kasvihuoneissa tai myös suurviljelyn tapaan peltosarekkeissa. P:n ja maanviljelyksen välille on usein vaikea vetää tarkkaa rajaa. Ylimalkaan on puutarhanviljely voimaperäisempää, enemmän jokaiseen kasviyksilöön kohdistuvaa hoitoa, jotavastoin maanviljelys on „joukkohoitoa“.

Jo Egyptin faaraot sääsivät lakeja ja määräyksiä p:n edistämiseksi. Suurenmoisia vesijohto- ja kastelulaitoksia rakennettiin heidän toimestaan Niilin laaksossa olevien kasvitärhojen ylläpitämiseksi. Näissä kasvatettiin monia meille tuttuja hyötykasveja, niinkuin sipulia, purjoa, kurkkuja, retikoita y. m. sekä viikunoita, taateleita, granaattiomenia ja viinirypäleitä. Upeita olivat myöskin egyptiläisten koristepuutarhat, jotka komeine istutuksineen ja kukkalaitteineen ympäröivät palatseja. P. elpyi sitten uudelleen Kreikassa ja Rooman valtakunnassa käsittäen monia vielä tänäänkin tärkeitä hyöty- ja koristekasveja. Ainakin Rooman valtakunnan koikeustusaikana jo ruvettiin erottamaan varsinaiset talouskasviviljelyt koristepuutarhoista. Kuuluja kautta aikojen ovat roomalaisten huvilapuutarhat eheästä, taiteellisesta tyylistään, joka niin oivallisesti mukautui silloiseen rakennustyyliin. Talouspuutarhoissa viljeltiin, paitsi aikaisemmin mainittuja egyptiläisten viljelemiä talouskasveja, myöskin porkkanoina, pasternakkoja, mangoldia, salaattia, parsaa, raparperia, herneitä, papuja y. m. ja suuri joukko lääkekasveja sekä viinirypäleitä, viikunoita y. m.

Keskiajalla p. kukoisti etenkin luostareissa, joiden mukana se levisi yhä laajemmille alueille. m. m. Suomeenkin. Myöhemmin hallituskin ryhtyi edistämään sen levenemistä. Niinpä Kustaa Vaasan aikana määrättiin, „että ryytimaita oli perustettava kaikille säteritiloille“, ja Juhana herttua antoi 1557 määräyksen tammien suojelemisesta. P. edistyi kuitenkin sangen hitaasti. Varsinaisia puutarhoja oli vain joillakin rikkaimilla ylimyksillä; aikansa kuuluisimpia olivat presidentti Juho Kurjen suurenmoiset kasvitärhat ja hedelmähyötämöt. — Professori Elias Tiihlandzin 1683 julkaisemassa „Catalogus plantarum“ nimisessä teoksessa luetellaan Suomessa viljeltyinä m. m. seur. puutarhakasvit: valko- ja punasipuli, purjolaukka, anis, maa-artistokka, parsa, punajuurikka, kaali, kupaakaali, punakupukaali, ryppekaali ja kukkakaali, lanttu, kirveli, sikuri, korianteri, kurkku, meloni, moilainen l. porkkana, Intian salaatti, papu, tupakka, salaatti, humala, meirami, minttu, nauris, pasternakka, persilja, herne, paisuruoho l. portulakka, retikka, pippurijuuri, raparperi ja ajuruoho.

17:nnellä vuosis. puutarhaharrastus alkoi huomattavammin elpyä, ensin yliopistopiireissä ja sitten muuallakin. Varsinkin P. Kalm ja P. A. Gadd (ks. n.) toimivat suurella innolla luentojen, lentokirjasten y. m. kautta p:n hyväksi. M. m. perustettiin heidän johdolla useita

viljelykseen. Puutarhaopetus on eri seuduille ja paikkakunnille eri menestysmahdollisuuksien saavuttamiseksi. Kasvitieteellinen tutkimus perustettiin Turkuun 1753. Toukokuu 1829 siirrettiin Helsinkiin. V. 1820 perustettiin maamme ensimmäinen puutarhanhoitoyhdistys, nim. Turun puiden istutusseura, ja vähän myöhemmin (1837) Suomen puutarhainstituutti. Edellisen toiminta kesti ensi alussa vain Turun kaupungin istutuksiin, mutta myöhemmin myöskin maaseudulle, useihin Länsi-Suomen pitäjiin. Sen toimesta istutettiin m. m. useita satoja hedelmäpuita Turun lähipitäjiin. Suomen puutarhanviljelysseuran toiminta perustettiin 1841. Kopittualla Turun läheisyyteen maamme ensimmäinen puutarhakoulu, joka aikanaan sai suurta tunnustusta hyödyllisistä ja menestyksellisistä toiminnastaan. Monilla muillakin seudulla mainittu seura kesti odottaa p. m. maassamme, eikä turhaan, sillä varsinkin Lounais-Suomessa alkoi itse rahvaskin ryhtyä pieniä kotipuutarhoja perustamaan.

P. n. hyväksi toimivat myös monet yksityiset henkilöt, joista varsinkin prof. C. R. Sahlberg ja paroni J. Hisinger ansaitsevat tulla erityisesti mainituiksi. Edellisen perustamassa, aikanaan kuulussa „Huvitus” nimisessä puutarhassa (Yläneellä, Pyhäjärven rannalla) oli m. m. 1,227 omena-, päärynä- ja luumupuuta ja n. 100 kirsikkapuuta. Sitäpaitsi oli hänen hyötämöissään useita arempia ulkolaisia hedelmäalatuja sekä keittiökasviosastossa kaikkia tärkeimpiä vihanneksia, juurikasveja y. m. Esimerkkinsä, neuvujensa ja lentokirjastensa kautta prof. Sahlberg vaikutti herättävästi aikalaistensa keskuudessa.

Paroni Hisingerin puutarha perustettiin vuonna 1730) Fagerivikin tilalla, Inkoossa oli myös pitkät ajat maamme parhaita. Siellä saatiin kaikkea mitä karsua ulmanalassamme saatettiin viljellä niinhyvin ulkosalla kuin lasin allakin. Erikoisesti on mainittava, että perunaa, joka silloin vielä oli maassamme tuntematon, täällä ensiksi viljeltiin. — V. 1875 saatiin Keis. Suomen talousseuran aloitteesta ensimmäinen puutarhanhoitokoulu perustettua. V. 1899 siutettiin toinen, ja seur. v. kolmas. Monet maanviljelys- ja maamiesseurat, Marttayhdistykset y. m. ovat myös palkanneet alueillaan joko yhden tai useampia mies- tai naisneuvoja. Näiden avulla on varsinaisen kansan keskuudessa saatu hereille entistä voimakkaampi p. harrastus, josta näkyvänä todisteena ovat kotipuutarhat talojen, torppien ja mäkätupalaisten asuntojen ympärillä. Varsin yleiseen näkee niissä viljeltävän sipulia, punajuuria, porkkanaita ja lanttuja, toisissa myöskin senlisäksi sikuria, kaalia, herneitä, papuja y. m. Jokseenkin yleisiä ovat myöskin viinimarja- ja karviainmarjapensaat. Vähemmässä määrässä tavataan myös mansikkia ja vadelmaa.

Varustamassa hedelmäviljelyksestä ka. t. ynnä erikoisartikkeleita.

Jo 1896 määrättiin ensimmäinen valtion pomologi i. hedelmäviljelyskonsulentti, jonka toiminta alkoi k. t. tammikuun 1 p:nä 1896. V. 1910 on tämä virka jälleen täytetty, nim. siten, että Lepaan puutarhaopetus- ja hedelmäviljelyksen opettaja sitä hoitaa varsinaisen virkansa ohella. Sen v. määrätty valtion puutarhakonsulentin tointa hoitaa toistaiseksi Lepaan puu-

tarhaopiston yleisen p. n. opettaja. Pomologin ja valtionpuutarhakonsulentin tehtävistä ks. Maanviljelysvirkamääräykset. — Melkein samoihin aikoihin on myös täytetty Koulutoimen ylläpitäjän alaisen kansakoulupuutarhakonsulentin virka koulupuutarha-aitteen levittämiseksi kansakouluissamme puutarhasuunnitelmien, neuvojen ja ohjeiden avulla. — Valtion taintateiden ja kanavien palveluksessa on myöskin puutarhureita, joiden velvollisuuksiin kuuluu mainittujen laitosten kaunistaminen istutuksilla. Suurimmilla kaupungeilla on omat puutarhurinsa puistojen y. m. istutusten suunnittelua, ylläpitoa ja hoitoa varten.

Kauppapuutarhaliike on viime vuosikymmenien kuluessa suuresti edistynyt, varsinkin suurempien kaupunkien läheisyydessä. Etenkin koristekasvien viljely ja hyötö on meillä ihmeteltävän nopeasti kehittynyt. Se kestää nykyisin jo hyvin kilpailussa naapurimaiden kanssa. Sitävastoin on taimistotuotteiden kasvatus meillä paljon niistä jäljellä. Suurin osa tarvittavia taimia, hedelmiä ja koristepuita ja -pensaita on miltei näihin asti tuotettu ulkoa. Nykyisin on jo kuitenkin useita huomattavia kotimaisia taimistoja, m. m. O. y. Lohjan taimistot (Lohjalla); O. y. Ruokolan taimitarhat (Päikkineellä); O. y. Viipurin puutarhayhdistys (Viipurissa); Varsinais-Suomen puutaimisto o. y. (Kyrön as.) y. m. Sitäpaitsi on hyviä taimistoja Mustialan maamiesopiston, Lepaan puutarhaopiston sekä useimpien alempien 2-vuotisten puutarhakoulujen yhteydessä.

Puutarhayhdistyksiä p. n. edistämistä varten on toistakymmentä. Huomatuimpia ovat Aura trädgårdsvänner (Turku), Finska trädgårdssodlareförbundet (Helsinki), Helsingin suom. puutarhaseura, Tampereen puutarhaseura, Lahden puutarhaseura, Viipurin puutarhayhdistys, Kuopion puutarhayhdistys, Jyväskylän puutarhaseura, Lounais-Suomen puutarhayhdistys (Turku), Suomen maatalousseurojen neuvopoliiton puu- ja kasvitarihuriamattiosasto (Lahti) y. m.

P. n. tuotteet eivät vielä läheskään riitä maan tarpeisiin (ks. taulukko).

Puutarhatuotteiden vienti on sängen vähäinen, ei täyteen 2 milj. mk. v:ssa arvoltaan ja kuitenkin on tähän laskettu mukaan puolukat y. m. metsämarjat, joiden osalle mainitusta summasta tulee suurin osa.

Tuonti (markkoissa)

| | 1911 | 1912 | 1913 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Vihanneksia y. m. puutarhatuotteita | 4,327,488 | 4,901,048 | 4,607,000 |
| Hedelmiä ja marjoja | 7,462,058 | 8,685,428 | 8,119,000 |

Vienti (markkoissa)

| | 1911 | 1912 | 1913 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Vihanneksia y. m. puutarhatuotteita | 49,577 | 112,246 | 81,000 |
| Hedelmiä ja marjoja | 1,978,272 | 1,883,771 | 1,614,000 |

G. I-s.

Puutarhaopetus. Ammatillista p. t. annetaan Lepaan puutarhaopistossa (ks. t.) ja viidessä 2-vuotisessa alemmassa puutarhakoulussa, nim. Längsjössä, Viipurin Myllysaarella, Rantakylässä, Niittylahdella ja Pinjaissa. Kaikilla näillä on käytännöllistietopuolinen ohjelma. Opetuskielenä on muilla suomi paitsi Pinjaisten koululla ruotsi. Työkauti alkaa marrask. 1 p. ja päättyy lokakuun

lopulla. Tietopuolista opetusta annetaan pääasiallisesti marras-maaliskuun aikana. — Erityisesti naisia varten toimii useita kasvitarttarhatalouskouluja. Huomattavimmat niistä ovat Reitkallin, Järvenlinnan, Haapaveden, Högvallan (ruots.) ja Heimarin koulut, Reitkallin ja Järvenlinnan kouluissa on useita eri kursseja, m. m. opettaja- ja nuvojakurssit y. m. Myöskin Haapaveden ja Högvallan kouluissa valmistetaan puutarhanhoidonneuvoja. Lyhempiäaikaisia, n. 6 kuukautta kestäviä puutarhanhoito- l. kasvitarttarhouluja on useita. Näistä ovat: „Päivölä” Sääksmäellä, „Pääskylä” Kempeleessä, Kankaanpään, Uudenkirkon (V. l.) ja Niittyahden kesäkurssit, Jolman koulu Ylitorniossa y. m. huomattavimmat. Paitsi näitä on suuri joukko samantapaisia eri seuduilla maatamme, kansanopistojen y. m. yhteydessä. Lyhytaikaisia puutarhakursseja kansakoulunopettajille, kiertäville neuvoijille y. m. järjestetään kesäisin eri paikkakunnilla. M. m. on tällaisia vuosittain Lepaan puutarhaopistolla, ja ne saavat valtion avustusta luennoitsijoiden palkkaukseen, stipendeihin y. m. vrt. Maatalousopetus, Puutarhanhoito.

(i. 188.)

Puutarhasiirtolat, nimitys, jota käytetään kaupunkien läheisyydessä olevista, pieniksi palstoiksi jaetuista maa-alueista, jotka annetaan vuokralle yksityisille puutarhanhoitoa varten. Skandinavian maissa perustettiin ensimmäiset p. Kööpenhaminan ympäristöön.

Puutarhayhdistys ks. Puutarhanhoito.
Puutaalupainatus ks. Blokkikirjat.
Puutavarahuutokauppa ks. Metsänmyyntitavat.

Puutavaralajit. Pyöreä puutavara. Mastopuut, suoria ja terveitä, järeitä puita, pituus vähintään 70', tyvipään läpimitta vähintään 24", latvan 12". Piirut (engl. *spars*), suoria, tasakasvuisia, mahdollisimman oksattomia puita, pituus 36'-80', paksuus keskeltä mitattuna 6"-16". Vienti käsittää etupäässä kuusisia piiruja (*white spars*); mäntyiset (*red spars*), mitä viedään maastamme, ovat tav. mastopuiksi aiottuja. Pelkkapuiden (ks. alemm.) tulee latvasta mitattuina täyttää vähintään 13 1/4". — Sahapuilla, joista saadaan ainakin yksi, vähintään 4 m \times 6"-7" täyttävä pölky. Rakennushirret, puita, joita käytetään rakennustarkoituksiin; läpimitta latvapäästä 6"-12", pituus vaihteleva. Paalutushirret, suoria tasapaksuja, latvapäästä keskimäärin 8"-10" täyttäviä, pitkänlaisia hirsii. Käytetään rakennusperustojen vahvistamiseen y. m. Pyöreät kaivoshirret (*round mining timber*, *mining poles*), pienempiä hirsii, joita käytetään kaivoksissa. Saavat olla jonkunverran väriä, oksaisia ja sinistyneitä. Kuoritaan pitkin pituuttaan ja veistetään paksummasta päästä jonkun jalan pituudelta kahdeksansärmäisiksi. Pituus keskim. 17'-18", läpimitta keskeltä 4"-7". Lavataan etupäässä Englantiin ja Irlantiin. Kelohirret, hirsii, jotka ovat katkotut juurikuivista puista. Sähkölennätin ja puhelinpylväät (*telegraph or telephone poles*), suoria, terveitä pylväspuita, latvaläpimitta 5"-10", pituus 18'-85'. Vientipuut kuorittuja. Riuku, tunko-

kanki, airo-, seiväspuut, ruoteet, y. m. s. (yhteinen ruots. nimitys *slanor*, engl. *poles*, *scaffoldingpoles*, *hoppoles*, *rickers*, *boat-hooks* y. m.), pitkiä, suoria, täysin terveitä, verrattain hentoja, etupäässä kuusisia puita, latvaläpimitta 1"-3", pituus 16'-36'; vientitavara kuorittava tyvipäästä 1/2'-1':n pituudelta. Parepuista kiskotaan tai höylätään päireitä ja liisteitä (männystä, kuusesta, haavasta). Hiomopuut (*pulpwood*) ovat pienemmistä kuusipuista tehtyä puutavaraa, jota käytetään raaka-aineena puuhioimoissa. Latvaläpimitta vähintään 10 cm, pituus vaihtelee 1 m:stä ylöspäin. Suositut ovat 2 ja 2 1/2 m:n pituudet. Vientiä varten puiden tulee olla kuorittuja. Kaivospölkkyt, propsit l. pitpropsit ovat pienemmistä mänty- tai kuusipuista tehtyä puutavaraa, jota käytetään hiilikaivoksissa tukipylväiksi y. m. Niitä on kahta päälajia: pitkää ja lyhyttä propsia. Edellinen on vähintään 10' pitkä, keskipituus 15'-16' ja latvapaksuus vähintään 3". Jälkimmäistä on 2 1/2':n pituudesta aina 7'-8':n pituuteen ja 2 1/2":n latvaläpimitasta 7"-8":aan saakka. Vienti etupäässä Englantiin. Koivupropsien tulee olla mahdollisimman oksatonta ja täysin tervettä puuta. Kotimaassa käytettyjen koivupropsien pienin latvaläpimitta on n. 5" ja pituus tav. 2 m. Vientitavara (m. m. englanttiin) on tav. mitaltaan 3"-8" \times 6'-6 1/2". Koivupropsit ovat kolottavat, mutta halkeamisen estämiseksi jätetään kuori eheäksi kumpaankin päähän muutamman tuuman pituudelta. Niitä käytetään raaka-aineena rulla-, sorvaus-, faneeri- y. m. s. tehtaissa. Käyvät meillä usein rullapuiden nimellä. Tuli-tikkupuut ovat tervettä oksatonta, valkeata ja suoraa haapapuita, jossa kuitenkin saa olla 2 1/2" sydänlahoa, jos se on tarkasti rajoitettu. Pölkkyjen pituus vaihtelee 6'-12'; keskiläpimitta on 10". Käyvät väliin myös haapapropsin nimellä. Lastuvillapuut ovat haapa- tai kuusipölkkyjä, suunnilleen samankokoisia kuin hiomopuut. Tavarantäytyy olla suoraa, oksatonta ja täysin kuivaa.

Veistetty tai osaksi sahattu puutavara. Pelkat (*square timber*) ja parrut (*small square timber*), puutavara, joka on kaikilta neljältä sivulta veistetty tyvipäästä latvapäähän saakka. Varsinaista eroa niiden välillä ei ole, mutta tav. sanotaan pelkoiksi niitä puita, joiden veistossivu on 9" ja sitä suurempi. parruiksi taas niitä, joissa se on 4"-8 3/4". — Pelkkojen täytyy olla hyvin veistettyjä ja ainakin 3/4:lta pituuttaan täysisärmäisiä. Tyvi- ja keskiläpimiten erotus saa olla korkeintaan 2". Vähin pituus on 18'. Pelkkoja valmistetaan etupäässä mäntypuusta, parruja sekä mänty- että kuusipuusta, mutta vaatimukset puun hyvyyteen nähden ovat suuremmat kuin pelkkojen suhteen. 2/3 parrun pituudesta tulee olla täysisärmäistä ja tyvi- ja keskiläpimiten erotus saa olla korkeintaan 1 1/2". Vähin pituus 14'. Sekä pelkkoja että parruja valmistetaan myös sahoissa (sahatut pelkat, sahautut parrut). Egyptin parrut, pienemmistä mänty- ja kuusipuista nelisärmäiseksi veistettyä tavaraa, jonka paksuusmitat ovat 3" \times 3", 3" \times 4", 4" \times 4" ja 4" \times 5" ja tavallisimmat pituusmitat 12 1/2', 15 3/4', 18', 22' ja 24'. Puun kapenemisen mukaan parrut veistetään latvapäästään ohuempia. Vajasyrjää



Pervoon sahasa

Paremmista pinnoista valmistetaan, kuten jo edellä on mainittu, kimpää, laatikkolautoja y. m. s.

Höylätty puutavara käsittää etupäässä koneella höylättyjä lautoja ja lautalistoja, joita samoin kuin sahatavaraakin myydään ja viedään ulkomaille. Höylättyjä lautoja valmistetaan 6 jopa 28 a 30 engl. jalan pituuksia, 4"-11" leveyttä ja $1\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $7\frac{1}{8}$ ", 1", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{3}{4}$ " ja $1\frac{1}{2}$ " paksuutta. „Lähytpituuksiin” (stuage) luetaan 6', 7' ja 8' pitkät laudat. Tavallisimmat lajit höylättyjä lautoja ovat: sileä-syrjäiset (ruots. *slätkant*), saumatut l. pontatut (ruots. *spontade*), saumatut uurtojuovalla varustetut (ruots. *spontade och perlade*) sekä saumatut liistalla varustetut (ruots. *spontade med fas*), jotka eri lajit engl. puutavaramarkkinoilla merkitään merkeillä: P. E. eli S. E.; T. & G.; T. G. & B. ja T. G. & V. jointed. Höylättyä listatavaraa valmistetaan lukuisia eri lajeja. esim. ikkuna- ja ovilistoja, jalkapanelilistoja, katto-panelilistoja, monenmoisia katto- ja reunalistoja y. m.

Erinäisiä muita puutavaralajeja: Puumassapuutavara paperipuutavara), käytetään raaka-aineena puumassan valmistukseen. N. s. mekaaninen l. hiottu puumassa valmistetaan ylempänämainitusta kuusista hiomopuutavarasta hiomalla, jotavastoin n. s. kemiallisen puumassan valmistukseen, jolloin pirstottu ja hienonnettu puutavara keitetään sulfaattitai sulfiittilipeässä, käytetään selluloosapuuta. Tätä on niin hyvin mäntyinen kuin kuusinen puuaines ja siksi kelpaa juurikuiva, kuorimaton ja kaikenlainen jätetuutavara. Sulfiittimassan valmistukseen käytetään kuitenkin miltei yksinomaan kuusista selluloosapuuta. — Aitauseipuita ovat aidakset, suorasyisestä kuusitai mieluummin haapapuusta halotuja 3-5 m:n pituisiksi ja n. 8 cm paksuiksi, sekä aidanseipäät, jotka tehdään nuorista, mieluummin hidas-kasvuista suorista kuusista tai katajista, n. 3 m pitkiä, usein molemmista päistä teroitettuja; aidanvitsakset, joiksi valitaan pitkiä ohuita kuusenoksia tai aivan pieniä kuusia. — Lopuksi on vielä mainittava polttopuut (rangat, halot), miilupuut sekä tervanpolttoon käytetyt tervakset. Ylläolevassa ilmoitetut jalat ja tuumamitat ("; ") ovat, ellei toisin ole mainittu englannin jalkoja ja tuumia. [Reiersen, „Praktisk handbok i trävaruhandtering”;

Ekman, „Skogsteknisk handbok”; Thelaus, „Skogsteknologi”; Gayer, „Forstbenutzung”.]

O. L. O.

Puutavaraliike ks. Puutavarateollisuus.

Puutavarateollisuus. Yksinkertaisten puumuokkaustyökalujen, kirveen ja sahan, alkumuodot olivat jo useimmilla kansoilla käytännössä niiden esihistoriallisella ajalla. Puumuokkauskoneista lienee sorvi vanhin. Sitä sanotaan kiinalaisten keksimäksi, mutta lieneekin muinaisint. alkuperää. Puumuokkauksen tärkeimmät välineet, sahakoneet, ovat paljoa myöhäisemmältä ajalta, ja kauan kesti ennenkuin sahan liikuttamiseen alettiin käyttää luonnonvoimaa. Vanhimmat vesivoimalla käyvät sahat („sahamyllyt”) olivat käytännössä 4:nnellä vuosis. pienen Roerjoen varrella Saksassa. Sahalaitos lienee ollut Augsburgin läheisyydessä 1337. Etelä-Ruotsiin rakennettiin ensimmäiset sahämyllyt v:n 1530 ja Norrlantiin v:n 1572 vaiheilla; Suomeen saatiin ensimmäinen sahämylly vähän myöhemmin. Niissä oli alkuaan vain yksi terä jännitettynä neliömäiseen kehään (josta nimitys kehä- l. raamisaha). Hollantilaiset soveltivat ensimmäisinä kehään useampia teriä ja heidän rakentamansa oli myös ensimmäinen tuulivoimalla käypä saha (1592). Hollantilaiset saattoivatkin sahatteollisuuden kuokoistukseen ja olivat kauan vallitsevia tällä alalla. V. 1777 keksi Miller Englannissa pyörö- l. sirkkelisahan, 1808 William Newberry Lontoossa yhtäjaksoisesti, suoraviivaisesti toimivan vannesahan ja 1810 otti kenraali sir Samuel Bentham, jolla yhdessä veljensä ja insinööri Brunellin kanssa on suuria ansioita puumuokkauskoneiden kehittämisessä ja käytäntöön soveltamisessa, käytäntöön ensimmäisen höyryllä käyvän sahan Woolwichin varuahuoneella. Bentham ja Hatten rakensivat 1791 höyläkoneen, joka myöhemmin täydennettynä otettiin samaten Woolwichissa käytäntöön. Näitä uranuurtavia keksintöjä seurasivat sittemmin halkaisu- ja jyrsimiskoneet. Rullien valmistuskoneet tulivat Ameriikasta.

P. on se teollisuudenhaara, joka tähän asti epäilemättä tehokkaimmin on vaikuttanut Suomen taloudelliseen elämään. Jo vanhoista ajoista saakka on meiltä viety ulkomaille puutavaraa ja muita metsänhyödykkeitä. Sahojen puuteessa halkaistiin ja veistettiin puut alussa kirveellä laudoiksi. Turusta vietiin 1551 kaikkiaan, paitsi

Talouden kehitys on ollut tällä alalla suhteellisen hitaasti. Vuonna 1860 oli V. 1860 tiettävästi noin 4000 sahaa ja 1870-luvulla noin 4500 sahaa. V. 1900 tiettävästi oli noin 5000 sahaa ja 1910-luvulla noin 6000 sahaa. V. 1920 tiettävästi oli noin 7000 sahaa ja 1930-luvulla noin 8000 sahaa.

holman kautta; suoraan ulkomaille ilmoitetaan vain v. Suomesta vietyä ainoastaan 87 tolttia lautoja, lukuunottamatta niitä puutavaroita, joita paristeluksilla paljon vietin Viron puolelle. Suurimman osan näistä Suomesta puutavaratuotte-
lannassa, mutta alkoi taas elpyä rauhan tulua.
V. 1739 vietiin Ruotsista ulkomaille 102,337 ja Suomesta 43,090 toltia lautoja. Lautain vienti Suomesta alkaa tähän aikaan saada yhä tärkeäm-
män sijan tervan vientin verraten, johon syynä
oli osittain se, että niitä yhä yleisemmin alet-
tiin valmistaa sahalla, vaikkakin vielä 1760
mainitaan lautoja Suomessa valmistetun myös
kirveellä. 1700-luvun keskivaiheilla oli Suomessa
jo satakunta vedellä käypää sahamyllyä, useim-
mat Etelä-Suomen rannikkoalueella ja jokunen
tuulisahamylly. Pohjanmaan sahamyllyt olivat
enimmäkseen kotitarvesahoja. Yleensä pysyi kui-
tenkin Suomen ja Ruotsin puutavarakauppa 1700-
luvulla sangen alhaisena, ilman sanottavammaa
kehitystä. V. 1797 vietiin koko Ruotsin valta-
kunnasta ainoastaan 150,000 toltia lautoja ja
lankkuja, siis ei paljoa enempiä kuin saman
vuosis. alkupuolella. Tärkeänä syynä tähän on se
metsien häviämisen pelko, joka vallitsi 1600- ja
1700-luvuilla. Sahaaja saatiin perustaa ainoastaan
erityisellä luvalla, joka luvansaanti oli monen
vaikeuden takana. V:n 1734 metsäasetus myönsi,
että missä metsää oli runsaasti, oli rajaton
saaminen luvallinen, mutta missä hirsi- ja
honkametsää katsottiin olevan vähän, täytyi toi-
mittaa tarkat tutkimukset, joiden nojalla sittem-
min voitiin myöntää joku määritetty summa tuk-
keja sahattaviksi. Luvatta perustetut sahat ja
sellaiset, joita varten ei katsottu olevan tukkeja
tarpeeksi, olivat muutta mutkitta hävitettävät.
Myöhemmin annetut asetukset olivat pääasialli-
sesti samalla kannalla. V. 1853 Suomessa oli
kaikkiaan 167 verotettua sahaa, joista 158 sahassa
oli 291 raamia, 5 sahassa vain yksinkertaiset
terät, 4 sahasta puuttuivat tiedot; 149 sahalla
oli oikeus vuosittain sahata 473,500 tukkia. Ne
18 sahaa, joiden sahausmäärää ei ilmoitettu, oli-
vat enimmäkseen aivan pieniä. Yllämainitusta

[illegible]

Youssef Soudki, *Adjunct, & Youssef Choum, *Adjunct* on
Institutional and Professionalism, in: H. H. H. H.*

Quoted in *Journal of the American Medical Association*, 1977, 237:1001-1002.

tava kehitys, jonka alhaisenn maamme p., eritoten
sahateollisuus viime aikojen suakka on ollut
Kun sahateollisuuden harjoittajien ei enill tar-
vinnut lukea sisämaan koskia sahojen paikoiksi,
vaan he saivat perustaa niitä muihinkin sopiviin
kohtiin, alkoi vilkas toiminta täällä alalla. Saha-
paikoiksi valittiin useimmiten uittoväyliä suut
(joista tärkeintä, Kymijokea, vasta nyt pitkin
pituntuun uskallettiin ruveta uittoväylänä käyt-
tämään), jotenka sensijaan, että valmis vienti-
tavara ennen kuljetettiin maitse suurilla kustan-
nuksilla, nyt itse raaka-aine voitiin mukavasti
ja huokealla maksulla uittaa sahoihin. Höyry-
voiman käyttäntöön ottaminen oli siten sahateol-
lisuudessaamme tavattoman laajakantoinen edisty-
skel. Maamme ensimmäinen varsinainen höyry-
saha Hattussa ollut Pöytä vanha höyrysaha

Tärkeä edistysaskel oli myös lauttausolojen järjestäminen 1870-luvulla. Alettiin toimittaa yhteislauttausta, joka tietenkin melkoisesti halvensi kustannuksia. Kymin lauttausyhtiö oli ensimmäinen ja se järjestettiin ruots. ja norj. mallin mukaan. Mainittava merkitys sahateollisuuden kehitykselle oli myös erityinen lauttaus- ja uittotekniikan syntyminen (tukkien varppaus, kimputtaminen y. m.). Pitkälle sisämaahan ulottuvien valtajokiemme suut ovat näin ollen muodostuneet saha- ja puutavarateollisuuden varsinaisiksi keskustoimintapaikoiksi, Kymijoen suussa Kotkassa toimii siten tätä nykyä 8 ja läheisessä Iliminassa 2 suurta sahaa, Porissa Kokemäenjoen suussa 4 suurta sahaa, Oulujoen suussa ja sen läheisyydessä 4, Kemijoen suussa ja sen läheisyydessä 4 ja Tornionjoen suussa 2 suurta höyrysahaa j. n. e.

Nykyaikaiseen sahalaaitokseen kuuluu 1) n. s. tukkimakasiini, 2) saha-voimakone y. m. rakennukset, sekä 3) lautatarha-raitteenen y. m. laitoksineen. Tukkimakasiinissa, joka useimmiten on vedessä saharakennuksen läheisyydessä tuulensuojaisella paikalla, säilytetään sahattava raaka-aineväestö. Siitä johtavat erityiset nostosillat eli „repsikat” saharakennukseen, joka, erillään voimakone-ja pannuhuoneista, tav. on rakennettu kahteen kerrokseen, joista alempi on varattu voimansiirtoakseleita, konehinhoja, puunjätteiden poistamislaitoksia y. m. varten. Yläkerrossa toimivat sahan varsinaiset nostoskoneet, sahararaamit, syrjäyslaitokset ja katkomissirkkelit; alemmissa sahoissa useimmiten sen lisäksi kimpin, liistain ja keppien valmistuskoneet höyläskoneet y. m. (Norjan saha Kotkassa: 9 sahararaamia, 3 syrjäyslaitosta, 3 kimpin ja 3 liistain valmistuskonetta; Hallan saha Kotkassa: 9 sahararaamia, 4 syrjäyslaitosta, 2 kimpin valmistuskonetta, 4 liistakonetta, 1 keppien valmistuskone ja 1 höyläyskone, j. n. e.). Kesisaubauksen aikana nostetaan tukit suoraan tukkimakasiinista vedestä repsikoita myöten sahaan, talvisaubausta varten ne taas nostetaan ensin n. s. kiramojen avulla pinoihin tai kasoihin maalle tai kasataan veteen useampaan kerrokseen. Tukin tultua sahaan asetetaan se rulla-vaunulle, joka kiskoilla liikkuu kohtisuoraan sahararaamia vastaan. Erityinen syöttölaite kuljettää tukkia saharamiin läpi, jolloin raamin te-rit sahaavut halutun määrän lankkuja tai lautoja pölkystä. Terien asiaumukajainen asettami-

nen raamiin sekä pölkyn syöttämisen valvominen on erityisen henkilön, u. s. sahanasettajän, varsinaisena toimenä. Raamista tulleet laudat ja hankut kuljetetaan syrjäyskoneeseen, joka (sirkkeliterillä) syrjäää ne määrättyyn leveyteen. Sahauksesta syntyneistä pinnoista, rimoista y. m. valmistetaan erikoiskoneissa kimppiä, liistoja, keppejä y. m. Valmiit tuotteet kuljetetaan sahan lautatarhaan, jonka tulee olla tasaisella ja avonaisella paikalla ja varustettuna kiskoteillä, kääntöpöydillä, vaihteilla y. m. Varatuille tapulinpohjille tapuloidaan täällä puutavarat, jossa toimessa myös erityiset nostokoneet tulevat käytäntöön. Lautatarhassa tulee puutavaran olla siksi, kunnes se on „vientikuivaa“ (30 % kosteutta vielä jäljellä). Paikoin on erityisiä kuivausuuneja otettu käytäntöön. Ennenkuin sahatavara lautatarhasta lastataan esim. laivausta varten, „justeerataan“ se katkomissirkkelien avulla määrättyihin pituuksiin. Samalla toimitetaan lajittelu (ks. Puutavaralajit). Sahauksessa syntyneet, aikaisempina aikoina arvottomat sahajauhott y. m. karikkeet voidaan nykyään käyttää raaka-aineina selluloosatehtaissa, mikä seikka sekoin on merkillepantava taloudellinen edistysaskel p:ssa.

Paitsi varsinaista sahateollisuutta luetaan p-ryhmään myös lastuvillatehtaata, puun kyllästytystamis- ja värjäystehtaata, faneeritehtaata, laiva- ja veneveistämöt, puusepän- ja huonekalutehtaata, rulla- ja nappulatehtaata, sorvaus-, pyörä-, tynnyri-, laatikko- ja suksitehtaata, lesti-, puuvarsi-, kehys- ja pienatehtaata sekä näiden lisäksi korkkitehtaata, parkkimylyt, paju-, juuri- ja rottinkitehtaata. Näiden teollisuustyöpaikkojen luku, työntekijä- ja muu henkilökuntamäärä, sekä tuotannon bruttoarvo Suomessa 1912 näkyy seur. taulukosta:



Plävaan, Saha, 1910.


Raaka-aineena käytettiin sahoissa ja höyläimöissä 1912 yhteensä 36.026.400 tukkia, arvoltaan Smk. 90.597.600.—. Puuteollisuusryhmän työntekijämäärä (31,347 henkilöä) teki 30,31 % maamme koko teollisuustyöntekijämäärästä (102.751 henkilöä) sekä tuotannon bruttoarvo (Smk. 149.693.600) 24,31 % maamme kaiken teollisuuden tuotannon bruttoarvosta (Smk. 615.812.200.—).

Puuteollisuuteen laajemmassa merkityksessä luetaan kuitenkin myös puuhiomo-, puuvanuke- ja selluloosateollisuus, puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja kimröökkitehtaata sekä myös tulitikkua- ja kumitehtaata. Puuhiomoita oli maassamme 1912 45, niissä 3.172 työntekijää, tuotannon bruttoarvo Smk. 19.546.900.—; selluloosatehtaita 17, niissä 2,465 työntekijää, tuotannon bruttoarvo Smk. 22.177.000.—; puuntislauslaitoksia, tervanpolttimia y. m. sellaisia 20, työntekijöitä 104, tuotannon bruttoarvo Smk. 508.800.—; kimröökkitehtaita 4, työntekijöitä 25, tuotannon bruttoarvo Smk. 129.300.— sekä

tulitikkutehtaita 11, työntekijöitä 756, tuotannon bruttoarvo Smk. 1.215.300.—. Kumitehtaita oli meillä yksi, jossa 86 työntekijää ja tuotannon bruttoarvo Smk. 867.100.—.

Puutavarat muodostavat myös tärkeimmän ja huomattavimman ryhmän nykyisessä viennissämme. Sen vientiarvo on viime aikoina nopeasti kasvanut, ollen 1836 2,2 milj. mk., 1856 5,3 milj., 1886 90 keskimäärin 37,2 milj., 1891-95 52,4 milj., 1896 1900 92,3 milj., 1901-05 118,6 milj. ja 1906-10 keskimäärin 143,3 milj. mk. vuosittain. V. 1912 oli ryhmän vientiarvo suurempi kuin minään aikaisempaan vuotena, nousten 173,4 milj. markkaan l. 51,4 % iin maamme koko viennin arvosta. Puutavararyhmä viennis-

| Puuteollisuuslaji | Työpaikkojen
luku | Henkilökunnan keski-
määräinen luku | | | Työntekijän
bruttokans-
smk | Tuotannon
bruttovä-
rvo
smk. |
|--|----------------------|--|--------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | Työn-
tehoita | Muuta hen-
kilökuntaa | Yhteensä | | |
| a) Sahaus- ja höyläys- sekä puun-
värjäysteollisuus | | | | | | |
| Sahat ja höyläamot | 595 | 25,660 | 1,004 | 26,664 | 22,056,900 | 130,193,200 |
| Halkosahat | 9 | 104 | 10 | 114 | 65,200 | 747,700 |
| Lastuvillatehtaata | 6 | 54 | 5 | 59 | 42,400 | 110,000 |
| Puun kyllästytys- ja värjäs-
ystehtaata | 1 | 3 | — | 6 | 6,700 | 23,500 |
| Faneeritehtaata | 2 | 145 | 11 | 156 | 63,000 | 227,000 |
| b) Puunvalmistusteollisuus | | | | | | |
| Laiva- ja veneveistämöt | 13 | 298 | 29 | 327 | 331,100 | 934,400 |
| Puuseppä- ja huonekalutehtaata | 55 | 2,274 | 166 | 2,440 | 3,204,600 | 10,252,400 |
| Rulla-, rullaamas- ja nappulateht | 13 | 2,347 | 56 | 2,403 | 1,801,200 | 5,461,600 |
| Sorvaustehtaata | 2 | 159 | 3 | 162 | 128,300 | 256,500 |
| Pyöräitehtaata | 1 | 33 | 4 | 37 | 33,300 | 91,800 |
| Tynnyritehtaata | 7 | 76 | — | 76 | 75,100 | 513,000 |
| Laatikkotehtaata | 2 | 13 | — | 13 | 11,500 | 24,400 |
| Lesti- ja puukenkäitehtaata | 3 | 20 | — | 23 | 10,300 | 46,900 |
| Kehys- ja pienatehtaata | 2 | 20 | — | 27 | 33,000 | 89,500 |
| Suksitehtaata | 3 | 9 | — | 11 | 7,300 | 16,500 |
| c) Puunkumi- y. m. selluloosateollisuus | | | | | | |
| Korkkitehtaata | 3 | 107 | 12 | 119 | 93,500 | 635,000 |
| Parkkimylyt | 2 | 10 | — | 10 | 1,300 | 14,000 |
| Paju-, juuri- ja rottinkitehtaata | 2 | 15 | 4 | 19 | 17,000 | 5,000 |
| Yhteensä | 721 | 31,347 | 1,323 | 32,670 | 27,981,700 | 149,693,600 |



Kuva lautatarhasta.

Yhdistävänä siteenä Suomen sahanomistajien kesken toimii Suomen sahanomistajayhdistys, jonka tarkoituksena on edistää maamme puutavarateollisuutta ja pitää huolta sen eduista. V. 1913 kuului yhdistykseen 51 laivausta harjoittavaa jäsentä, jotka edustivat yhteensä 65 ä 70 % maamme sahatavaran viennin määrästä. — Muiden maiden puutavarateollisuudesta ja puutavaraviennistä ks. Metsävarat. [E. G. Palmén, „Sahaliike ja puutavarainvienti” (Oma maa VI), Max Alfthan, „Puuteollisuus” (Suomen kartasto II, 1910), G. R. Snellman, „Tutkimus Suomen sahateollisuudesta” (työtilasto XVI, 1914), Suomenmaan virallinen tilasto I A kauppa 1912 (1914) ja XVIII Teollisuustilasto 1912 (1914), P. W. Hannikainen, „Suomen metsät” (1896), Th. A. Askergren, „Handbok för nordisk trävaruindustri” (1913), H. Renvall, „Suomen metsäntuotteiden vienti” (1910), T. Paavonen, „Suomen metsäntuotteiden vienti 1886-1910” (1911), M. Endres, „Handbuch der Forstpolitik” (1905), T. Lorey, „Handbuch der Forstwissenschaft” IV (1913), J. Marchet, „Holzproduktion und Holzhandel” (1904-05), L. Hufnagl, „Holzverwertung und Holzhandel” (1907), W. Faas, „Aperçu sur les forêts, le commerce et l'industrie du bois en Russie” (1913).] O. Lth.

Puutavaratulli. Tullipolitiikka puutavaroihin ja metsänhyödykkeihin nähden vaihtelee eri maissa sen mukaan, onko maa puutavaran tuontivai vientimaa. Vientimaita ovat etupäässä Ruotsi, Norja, Suomi, Venäjä, Romania, Itävalta-Unkari ja Yhdysvallat sekä Kanada, jotavastoin Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Alankomaat, Belgia, Espanja, Portugali, Sveitsi, Italia, Balkanin niemimaa ja erinäiset Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan valtiot ovat tuontimaita. Useimmat tuontimaat ovat asettaneet puutavaroille tuontitullin; vientitulli puutavaroille on sitävastoin olemassa ainoastaan Suomessa ja Kaudassa sekä nykyään myös Ruotsissa, jossa vasta 1905 on, metsänhoidon hyväksi, viedystä puutavarasta kannettu pieni maksu, n. s. skogsvärdsafgrift. — Suomessa ovat sahausmaksuja ja sahaamattoman puutavaran vienti-

tullia koskevat määräykset olleet näihin asti vahvistetut määrävuosiksi, viimeksi 2 eri asetuksella 28 p:ltä jouluk. 1907 v:n 1909 loppuun. As. 15 p:ltä huhtik. 1910 määräsi sittemmin 1907 v:n asetuksia noudatettavaksi, kunnes toisin säädetään. Niiden mukaan suoritetaan kruunulle sahausmaksua ulkomaalle (vaan ei keisarikuntaan) vietävistä sahatuotteista seur. määrät: laudoista, lankuista, soiroista (battenssista) ja muista vähintään 2 m:n pituisista honkaisista tai kuusisista sahatuotteista, joita ei ole erittäin mainittu, 15 p. m³:lta, taikka myös, laivalla viettäessä, joko mainitun laskuperusteen mukaan tai 50 p. jokaiselta rekisteritonnilta laivan mittauskirjassa ilmoitetusta nettokantavuudesta; sekä 2 m:iä lyhyemmistä honkaisista ja kuusisista sahatuotteista sekä kaikista honka- tai kuusikimmistä 6 p. m³:lta, taikka myös, laivalla viettäessä, joko vastamainitun laskuperusteen mukaan tai 20 p. rek-ton:lta. Vapautusta sahausmaksun suorittamisesta nauttivat: halot, kelteet eli pintalaudat, enintään 8 cm:n levyiset ja 5 cm:n paksuiset rimat, ruoteet ja listat sekä muista puulajeista kuin hongasta tai kuusesta valmistetut sahatuotteet. Jos laivan lastina on erilaisia sahatuotteita, olkoon lastinomitajalla valta, tarkemmasti laske-matta sahausmaksua eri tuotteiden määrää myöten, maksaa se koko lastilta sen perusteen mukaan, jota on noudatettava siihen sen osaan nähden, mistä korkein maksu on suoritettava. — Vientitullia kannetaan kiinteimittaiselta kuutiometriltä seuraavat määrät: pelkoista, sahapuista, hirsistä, parruista, riu'usta, ja muista vähintäänkin 2 m:n pituisista jyrkevämmistä honka- tai kuusipuista 45 p.; sekä sähkölankapylväistä, ratapölkkyistä, pärepuista (lathwood), kaisvospölkkyistä, paperi- eli hiomipuista, kangasta, sauvoimista ja muista semmoisista pienemmistä honka- ja kuusipuista, niin myös 2 m:iä lyhyemmistä, samoja puulajeja olevista puista, paitsi polttopuista, 75 p. Kaikkia muita puulajeja kuin honkaa ja kuusta saadaan maasta viedä tullitta. Veistettyjen puiden kuutiosisälyys on laskettava niiden pituuden, keskileveyden ja keskipaksuuden mukaan, sekä pyöreiden puiden kuutiosisälyys niiden pituuden ja keskikohdan läpimitan mukaan, kuori siihen luettuna, kuitenkin huomioonottaen, että, jos sellainen laskutapa tuottaa vaikeutta taikka jos semmoisia puutavaroita lastataan maalaissatamassa ilman vartiointia tai viedään maasta lautoissa tai lastataan merestä suoraan laivaan, tullimaksu laskettakoon viejän oman, konnossementilla todistetun kuutiosisälysilmoituksen perustuksella, jonka ohessa, jos konnossementti ei ilmaise kuutiosisälystä kiintein mitoin, 1,33 m³ pinomittaa pidetään saman veroina kuin 1 m³ kiinteää mittaa, ja on asianomaisella tullivirkamiehellä oikeus, jos syytä on, purkauttaa lasti ja erittäin mittauttaa puutavarat, kuitenkin, jos hänen huomataan siinä kohden virkaansa väärin käyttäneen, sillä seurauksella kuin asetukset määräävät. — Erityisiä määräyksiä puutavaran ilmoittamisesta niitä maasta viettäessä kuin myös puutavaroista suoritettavan sahausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä tilittämisestä on annettu senaatin päätöksessä 2 p:ltä tammik. 1908. O. Lth.

Puuteollisuus ks. Puutavarateollisuus.

ruskea puumassa on aina luokan kallimpaa vrt. Puuhiomo. J. A.

Puuvienprammi, vähäprammi (holl. *bo-rechman*, engl. *ramph*) esiintyy yhdistyksissä, p. tanko, p.-raaka, p.-purje j. n. e., joilla tarkoitetaan tankoa j. n. e. aluksen takilassa prammintangon (ks. t.) yläpuolella. E. W. L.

Puuvieriäiset (*Odontophorina*) muodostavat n. 50 lajia käsittävän amer. kanalinturyhmän. Edustavimpia lajeja on Kaliforniassa elävä tähtiviiriäinen (*Lophortyx californicus*) sekä Virginian viiriäinen (*Oreba virginianus*), molemmat melkein meidän pelto-pyymme kokoisia. Oleskelevat mielellään puissa mutta pesivät kuitenkin maahan. Edellistä on yritetty istuttaa Eurooppaan, mutta huonolla tuloksella. E. W. S.

Puuvilla l. pumpuli viljeltyjen puuvillapensaiden siemenkarvat, jotka syntyvät siemenen päällysketosolujen kasvaessa n. 2-4 cm pitkiksi, 1-soluisiksi, paksuseinäisiksi, ilmaasisältäviksi ja sen johdosta useimmilla muodoilla valkeiksi muodostuksiksi. Karvat ovat melkein puhdasta selluloosaa ja ovat kuivuneina litteitä ja kierteisiä. Teknillinen arvo riippuu karvojen pituudesta (ollen tavallisella amer. *upland*-lajilla 19-25 mm, harvinaisella *sea island*-lajilla 45-56 mm, egypt. p.:lla 27-38 mm), kierteisyydestä, kiillostä, lujuudesta j. n. e. K. L.

Siemenistä ja karvoihin tarttuneesta roskasta p. ennen irrotettiin käsin nyppimällä tai alkuaan Intiassa käytetyllä, yksinkertaisella churka nimisellä kojeella. Puhdistus oli siten tavattoman hidasta ja p. kallista, kunnes amer. E. Whitney 1794 keksi saha-gin nimisen koneen, jonka työkyky jo heti alussa oli n. 360 kertaa suurempi kuin churkan; sillä puhdistettu p. tuli huokeimmaksi kutomoteollisuuden raaka-aineista. Saha-ginissä p. joutuu pyörivän karstasahan ja kiin-tonaisten piikkihampaitten väliin, jolloin siemenet ja roskat irtaantuvat kuiduista. Koska tällöin kuidut pahasti katkeilevat, keksittiin n. s. valssi-gin, joka työskennellen hitaammin säästää kuituja; sitä käytetään enimmäkseen Egyptissä. Gin-tehtaassa p. puristetaan n. s. farmaripaaleihin, jotka ulkomaille vientiä varten kuljetuksen helpottamiseksi vielä toistamiseen erityisissä, enimmäkseen rautatieurasten omistamissa puristuslaitoksissa puristetaan puoleen kokoonsa. — P:n valmistuksesta langoiksi ja kankaiksi, tuotannosta y. m. ks. Kehruuteollisuus. Kutomateollisuus. Puuvillateollisuus. E. E. K.

Puuvillakankaat muodostavat tärkeimmän kutomatuotteiden ryhmän, sillä puuvillan käytäntö on raaka-aineen huokeyden ja sen hygieenisten ominaisuuksien perusteella kasvanut sangen suureksi. P. jaetaan sangen moniin erilaisiin luokkiin, joiden eroavaisuudet useinkin näyttävät sangen teennäisiltä ja vähäpätöisiltä. Siksi mainitaankin seuraavassa ainoastaan ryhmitykset sidoksen perusteella. 1. Kaksivartisten ryhmään kuuluvat: karttuunit (20-30, numeron langasta), kalikot (36-42-numeroisesta), chiffonit ja perkalit (50-60 numeroisesta), skotlannin batis-tit ja musliinit (60-80 numeroisesta); paksumpia kankaita ovat mollinot (14-26 numeroisista langoista), lisäksi tulevat tylli ja harsokankaat. 2. Toimikkaisiin kuuluvat: toimikkait, tyllit

moleskin, molton, nankinit, barchent y. m. 3. Pomsikankaita ovat satiinit. 4. Sidoskuvioillisia on tavaton määriä, esim. ripsit, pikeet, puuvilladamasti, ontelokankaat (*double*) ja vakosidosiset (*cord*) y. m. P:siin kuuluvat myös puuvillasetetit, jotka kulkevat nimellä manchester. Kusakin ryhmässä tunnetaan lankatiheyden, lanka-laudun y. m. ominaisuuksien perusteella suuret määrät erilaisia kankaita, jotka kukin kulkevat erikoisnimillään. Värjäys ja viimeistely saavat lisäksi muodostumaan eri ryhmiä kuten ginghamit, oxfordit, printersit, flanelit y. m. E. J. S.

Puuvillansiemenkakut, puuvillansiemenkakkupulot, ks. öljykakut.

Puuvillansiemenöljy, cotton oil, *oleum gossypii*, rasvaöljy, jota saadaan puuvillapensaan siemenistä. P. eristetään joko viljelypaikoilla tai Euroopassa siten, että siemenet puhdistetaan, ruhjotaan, kuoritaan, siemensydämet puseretaan hydraulisella puseritimella ja uutetaan lopuksi bentsiinillä tai rikkihiilellä. Sakea, vaaleanruskeaa öljy. Om.-p. 0,930 15°C. Sisältää oleiinia, palmitiinia, ja vapaita rasvahappoja. Sitä käytetään margariinin valmistukseen, saippuateollisuudessa, rasvaus- ja polttoaineena sekä ruokaöljyjen ja -rasvojen väärentämiseen y. m. Öljynvalmistus-jätteitä käytetään karjan ruuaksi arvokkaina puuvillansiemenkakkaina. S. S.

Puuvillapensas (*Gossypium*), malvakasveihin kuuluvia lämpimien maiden ruoho- t. pensas- kasveja, noin 1/2-1 1/2 m korkeita, joskus korkeampia, puumaisia. Lehdet ovat kourasuoniset, vaahteran lehtiä muistuttavat, kukat yksittäiset, suuret, keltaiset t. punaiset. Hedelmä saksanpähkinän kokoinen, 3-5-lokeroinen kota, siemeniä useita, melkein herneen kokoisia. Siementen pinta pitkän, tiheän, puuvillan (ks. t.) nimellä tunnetun karvan peittämä. Suvun lajit ovat viljelys-muuntelun ja ristisiitoksen kautta käyneet hyvin vaikeiksi määritellä. Lajimäärän voinee laskea 9:ksi, joista viljeltyt muodot sisältyvät kolmeen seuraavaan: *G. barbadense*, kotoisin Länsi-Intiasta ja Ameriikassa viljelty jo kauan ennen tämän maanosan löytöä; vähemmän viljelty, usein puumainen, Afrikassa vieläkin villinä tavattu *G. arboreum*; ruohomainen *G. herbaceum*, joka mahdollisesti polveutuu etu-intialaisesta *G. Stock-sii*-lajista ja on yleisimmin viljelty. Itä-Intiassa jo yli 2.600 vuotta. *G. hirsutum* ja *G. religiosum* lienevät *G. herbaceumin* muunnoksia. P:n viljelystä harjoitetaan suurissa määrin kaikissa lämpimän ilmastoin maissa, eniten Pohj.-Ameriikan kaakkoisosissa. Viljelyksen pohjoisraja kulkee Pohj.-Ameriikassa noin 35° pohj. lev., Euroopassa, jossa sen viljelys on suhteellisesti vähäistä, Valencian, Napoli'n ja Krimin kautta. P. kylvetään siemenistä, 2 kk. myöhemmin kasvi kukkii ja keväällä kylvetyistä korjataan sato syksyllä, sitä mukaa kuin kodat aukeavat, pitemmän ajan kulessa. Kasvia pidetään usein leikkaamalla matalana ja kylvetään aina uudestaan 2-3 v. kulut-



Puuvillapensas, kukkiva oksa ja avautuva kota.

1800-luvun alkuun, jolloin puuvillatuotantoa ei ollut vielä Suomessa. Seuraavaksi puuvillateollisuus kehittyi Suomessa 1800-luvun loppupuolella.

Puuvillasini ss. A. 1800-luvun loppupuolella

Puuvillateollisuus Suomessa kehittyi 1800-luvun loppupuolella, jolloin puuvillatuotantoa ei ollut vielä Suomessa. Seuraavaksi puuvillateollisuus kehittyi Suomessa 1800-luvun loppupuolella. Puuvillakankaista mainitaan jo 1800-luvun loppupuolella. Puuvillateollisuus Suomessa kehittyi 1800-luvun loppupuolella. Puuvillakankaista mainitaan jo 1800-luvun loppupuolella. Puuvillateollisuus Suomessa kehittyi 1800-luvun loppupuolella. Puuvillakankaista mainitaan jo 1800-luvun loppupuolella.

Päitsi itämailla kasvoi myös Ameriikassa eräs puuvillapensas, ja sen käyttö oli tunnettu Ameriikan löydön aikoina. Monet Etelä-Ameriikan kansat käyttivät jo tällöin puuvillakankaista pukeita. Vieläpä ne puuvillavaipat ja -matot, joita Cortez lähetti Kaarle V:lle, herättivät hienoudellaan hänen hovissaan ihmettelyä. — Pohjois-Ameriikan puuvillanviljelys on pidettävä sinne siirtynneiden eurooppalaisten tuomana.

Euroopan p:n panivat alulle Espanjan maurilaiset, ja se kehittyi kukoistukseensa 12:nnessä vuosis. Granadassa; tiedetään Kaarle Suuren saaneen täältä lahjaksi puuvillatuotteita. Jo 13:nnessä vuosis. oli kristityilläkin Barcelonassa huomattavia teollisuuslaitoksia. Italian p:n panivat alulle venetsialaiset, ja vähin myöhemmin 14:nnessä vuosis. mainitaan Firenze kutomoistaan, värjäys- ja viimeistelylaitoksistaan kuuluisana. Sveitsissä mainitaan Zürich 14:nnessä ja 15:nnessä vuosis. puuvilla- ja puuvillatuotteiden kauppastaan tärkeinä.

Hollantiin ja Englantiin toivat venetsialaiset ja genovalaiset p:n 14:nnessä vuosis. Etenkin Hollannissa kehittyi teollisuus sängen korkealle, ja 16:nnessä vuosis. alussa siirtyi hienompien karttunien ja musliinien valmistustaito uskonasioissa vainottujen pakolaisten mukana Englantiin, jossa Henrik VIII:n aikana alkoi kuuluisaksi kehittynyt Lancashiren p. Tärkeämmän syytyksen kehityksenä mainitaan, että vuonna 1700 21 karttunipainamisen alkaessa, kun samalla intialaisten tuotteiden tuontia rajoitettiin.

18:nnessä vuosis. loppupuoliskolla mekaaniset koneet ja koneet kehitettiin. Englannissa ja ne ovat luoneet siitä tekstiilitöiden „klassillisen maan”.

Nykyään p. on kehittynyt lähtönsä valtavaksi tekijäksi koko sivistyneessä maailmassa. Koneellisuus on rakentanut sille itsestoisivia kehruu- ja kutomakoneita sekä pitkälle kehitettyjä viimeistelykoneita ja kemian on värteollisuuden muodossa astunut sen palvelukseen.

P:n teollisuus kehittyi 1800-luvun loppupuolella. Seuraava taulukko esittää Ameriikan puuvillatuotantoa (joka on noin

1/3 koko maailman tuotannosta), tuhansissa paaleissa ja 226, kg

| Vuosi | Paaleja | V. 1890 | 7,311 tuh. paalia |
|-------|---------|---------|-------------------|
| 1880 | 2,000 | 1900 | 10,400 |
| 1885 | 2,400 | 1905 | 14,000 |
| 1890 | 2,800 | 1910 | 17,500 |
| 1895 | 3,200 | 1915 | 21,000 |
| 1900 | 3,600 | 1920 | 24,500 |
| 1905 | 4,000 | 1925 | 28,000 |
| 1910 | 4,400 | 1930 | 31,500 |
| 1915 | 4,800 | 1935 | 35,000 |
| 1920 | 5,200 | 1940 | 38,500 |
| 1925 | 5,600 | 1945 | 42,000 |
| 1930 | 6,000 | 1950 | 45,500 |
| 1935 | 6,400 | 1955 | 49,000 |
| 1940 | 6,800 | 1960 | 52,500 |
| 1945 | 7,200 | 1965 | 56,000 |
| 1950 | 7,600 | 1970 | 59,500 |
| 1955 | 8,000 | 1975 | 63,000 |
| 1960 | 8,400 | 1980 | 66,500 |
| 1965 | 8,800 | 1985 | 70,000 |
| 1970 | 9,200 | 1990 | 73,500 |
| 1975 | 9,600 | 1995 | 77,000 |
| 1980 | 10,000 | 2000 | 80,500 |
| 1985 | 10,400 | 2005 | 84,000 |
| 1990 | 10,800 | 2010 | 87,500 |
| 1995 | 11,200 | 2015 | 91,000 |
| 2000 | 11,600 | 2020 | 94,500 |
| 2005 | 12,000 | 2025 | 98,000 |
| 2010 | 12,400 | 2030 | 101,500 |
| 2015 | 12,800 | 2035 | 105,000 |
| 2020 | 13,200 | 2040 | 108,500 |
| 2025 | 13,600 | 2045 | 112,000 |
| 2030 | 14,000 | 2050 | 115,500 |
| 2035 | 14,400 | 2055 | 119,000 |
| 2040 | 14,800 | 2060 | 122,500 |
| 2045 | 15,200 | 2065 | 126,000 |
| 2050 | 15,600 | 2070 | 129,500 |
| 2055 | 16,000 | 2075 | 133,000 |
| 2060 | 16,400 | 2080 | 136,500 |
| 2065 | 16,800 | 2085 | 140,000 |
| 2070 | 17,200 | 2090 | 143,500 |
| 2075 | 17,600 | 2095 | 147,000 |
| 2080 | 18,000 | 2100 | 150,500 |
| 2085 | 18,400 | 2105 | 154,000 |
| 2090 | 18,800 | 2110 | 157,500 |
| 2095 | 19,200 | 2115 | 161,000 |
| 2100 | 19,600 | 2120 | 164,500 |
| 2105 | 20,000 | 2125 | 168,000 |
| 2110 | 20,400 | 2130 | 171,500 |
| 2115 | 20,800 | 2135 | 175,000 |
| 2120 | 21,200 | 2140 | 178,500 |
| 2125 | 21,600 | 2145 | 182,000 |
| 2130 | 22,000 | 2150 | 185,500 |
| 2135 | 22,400 | 2155 | 189,000 |
| 2140 | 22,800 | 2160 | 192,500 |
| 2145 | 23,200 | 2165 | 196,000 |
| 2150 | 23,600 | 2170 | 199,500 |
| 2155 | 24,000 | 2175 | 203,000 |
| 2160 | 24,400 | 2180 | 206,500 |
| 2165 | 24,800 | 2185 | 210,000 |
| 2170 | 25,200 | 2190 | 213,500 |
| 2175 | 25,600 | 2195 | 217,000 |
| 2180 | 26,000 | 2200 | 220,500 |
| 2185 | 26,400 | 2205 | 224,000 |
| 2190 | 26,800 | 2210 | 227,500 |
| 2195 | 27,200 | 2215 | 231,000 |
| 2200 | 27,600 | 2220 | 234,500 |
| 2205 | 28,000 | 2225 | 238,000 |
| 2210 | 28,400 | 2230 | 241,500 |
| 2215 | 28,800 | 2235 | 245,000 |
| 2220 | 29,200 | 2240 | 248,500 |
| 2225 | 29,600 | 2245 | 252,000 |
| 2230 | 30,000 | 2250 | 255,500 |
| 2235 | 30,400 | 2255 | 259,000 |
| 2240 | 30,800 | 2260 | 262,500 |
| 2245 | 31,200 | 2265 | 266,000 |
| 2250 | 31,600 | 2270 | 269,500 |
| 2255 | 32,000 | 2275 | 273,000 |
| 2260 | 32,400 | 2280 | 276,500 |
| 2265 | 32,800 | 2285 | 280,000 |
| 2270 | 33,200 | 2290 | 283,500 |
| 2275 | 33,600 | 2295 | 287,000 |
| 2280 | 34,000 | 2300 | 290,500 |
| 2285 | 34,400 | 2305 | 294,000 |
| 2290 | 34,800 | 2310 | 297,500 |
| 2295 | 35,200 | 2315 | 301,000 |
| 2300 | 35,600 | 2320 | 304,500 |
| 2305 | 36,000 | 2325 | 308,000 |
| 2310 | 36,400 | 2330 | 311,500 |
| 2315 | 36,800 | 2335 | 315,000 |
| 2320 | 37,200 | 2340 | 318,500 |
| 2325 | 37,600 | 2345 | 322,000 |
| 2330 | 38,000 | 2350 | 325,500 |
| 2335 | 38,400 | 2355 | 329,000 |
| 2340 | 38,800 | 2360 | 332,500 |
| 2345 | 39,200 | 2365 | 336,000 |
| 2350 | 39,600 | 2370 | 339,500 |
| 2355 | 40,000 | 2375 | 343,000 |
| 2360 | 40,400 | 2380 | 346,500 |
| 2365 | 40,800 | 2385 | 350,000 |
| 2370 | 41,200 | 2390 | 353,500 |
| 2375 | 41,600 | 2395 | 357,000 |
| 2380 | 42,000 | 2400 | 360,500 |
| 2385 | 42,400 | 2405 | 364,000 |
| 2390 | 42,800 | 2410 | 367,500 |
| 2395 | 43,200 | 2415 | 371,000 |
| 2400 | 43,600 | 2420 | 374,500 |
| 2405 | 44,000 | 2425 | 378,000 |
| 2410 | 44,400 | 2430 | 381,500 |
| 2415 | 44,800 | 2435 | 385,000 |
| 2420 | 45,200 | 2440 | 388,500 |
| 2425 | 45,600 | 2445 | 392,000 |
| 2430 | 46,000 | 2450 | 395,500 |
| 2435 | 46,400 | 2455 | 399,000 |
| 2440 | 46,800 | 2460 | 402,500 |
| 2445 | 47,200 | 2465 | 406,000 |
| 2450 | 47,600 | 2470 | 409,500 |
| 2455 | 48,000 | 2475 | 413,000 |
| 2460 | 48,400 | 2480 | 416,500 |
| 2465 | 48,800 | 2485 | 420,000 |
| 2470 | 49,200 | 2490 | 423,500 |
| 2475 | 49,600 | 2495 | 427,000 |
| 2480 | 50,000 | 2500 | 430,500 |
| 2485 | 50,400 | 2505 | 434,000 |
| 2490 | 50,800 | 2510 | 437,500 |
| 2495 | 51,200 | 2515 | 441,000 |
| 2500 | 51,600 | 2520 | 444,500 |
| 2505 | 52,000 | 2525 | 448,000 |
| 2510 | 52,400 | 2530 | 451,500 |
| 2515 | 52,800 | 2535 | 455,000 |
| 2520 | 53,200 | 2540 | 458,500 |
| 2525 | 53,600 | 2545 | 462,000 |
| 2530 | 54,000 | 2550 | 465,500 |
| 2535 | 54,400 | 2555 | 469,000 |
| 2540 | 54,800 | 2560 | 472,500 |
| 2545 | 55,200 | 2565 | 476,000 |
| 2550 | 55,600 | 2570 | 479,500 |
| 2555 | 56,000 | 2575 | 483,000 |
| 2560 | 56,400 | 2580 | 486,500 |
| 2565 | 56,800 | 2585 | 490,000 |
| 2570 | 57,200 | 2590 | 493,500 |
| 2575 | 57,600 | 2595 | 497,000 |
| 2580 | 58,000 | 2600 | 500,500 |
| 2585 | 58,400 | 2605 | 504,000 |
| 2590 | 58,800 | 2610 | 507,500 |
| 2595 | 59,200 | 2615 | 511,000 |
| 2600 | 59,600 | 2620 | 514,500 |
| 2605 | 60,000 | 2625 | 518,000 |
| 2610 | 60,400 | 2630 | 521,500 |
| 2615 | 60,800 | 2635 | 525,000 |
| 2620 | 61,200 | 2640 | 528,500 |
| 2625 | 61,600 | 2645 | 532,000 |
| 2630 | 62,000 | 2650 | 535,500 |
| 2635 | 62,400 | 2655 | 539,000 |
| 2640 | 62,800 | 2660 | 542,500 |
| 2645 | 63,200 | 2665 | 546,000 |
| 2650 | 63,600 | 2670 | 549,500 |
| 2655 | 64,000 | 2675 | 553,000 |
| 2660 | 64,400 | 2680 | 556,500 |
| 2665 | 64,800 | 2685 | 560,000 |
| 2670 | 65,200 | 2690 | 563,500 |
| 2675 | 65,600 | 2695 | 567,000 |
| 2680 | 66,000 | 2700 | 570,500 |
| 2685 | 66,400 | 2705 | 574,000 |
| 2690 | 66,800 | 2710 | 577,500 |
| 2695 | 67,200 | 2715 | 581,000 |
| 2700 | 67,600 | 2720 | 584,500 |
| 2705 | 68,000 | 2725 | 588,000 |
| 2710 | 68,400 | 2730 | 591,500 |
| 2715 | 68,800 | 2735 | 595,000 |
| 2720 | 69,200 | 2740 | 598,500 |
| 2725 | 69,600 | 2745 | 602,000 |
| 2730 | 70,000 | 2750 | 605,500 |
| 2735 | 70,400 | 2755 | 609,000 |
| 2740 | 70,800 | 2760 | 612,500 |
| 2745 | 71,200 | 2765 | 616,000 |
| 2750 | 71,600 | 2770 | 619,500 |
| 2755 | 72,000 | 2775 | 623,000 |
| 2760 | 72,400 | 2780 | 626,500 |
| 2765 | 72,800 | 2785 | 630,000 |
| 2770 | 73,200 | 2790 | 633,500 |
| 2775 | 73,600 | 2795 | 637,000 |
| 2780 | 74,000 | 2800 | 640,500 |
| 2785 | 74,400 | 2805 | 644,000 |
| 2790 | 74,800 | 2810 | 647,500 |
| 2795 | 75,200 | 2815 | 651,000 |
| 2800 | 75,600 | 2820 | 654,500 |
| 2805 | 76,000 | 2825 | 658,000 |
| 2810 | 76,400 | 2830 | 661,500 |
| 2815 | 76,800 | 2835 | 665,000 |
| 2820 | 77,200 | 2840 | 668,500 |
| 2825 | 77,600 | 2845 | 672,000 |
| 2830 | 78,000 | 2850 | 675,500 |
| 2835 | 78,400 | 2855 | 679,000 |
| 2840 | 78,800 | 2860 | 682,500 |
| 2845 | 79,200 | 2865 | 686,000 |
| 2850 | 79,600 | 2870 | 689,500 |
| 2855 | 80,000 | 2875 | 693,000 |
| 2860 | 80,400 | 2880 | 696,500 |
| 2865 | 80,800 | 2885 | 700,000 |
| 2870 | 81,200 | 2890 | 703,500 |
| 2875 | 81,600 | 2895 | 707,000 |
| 2880 | 82,000 | 2900 | 710,500 |
| 2885 | 82,400 | 2905 | 714,000 |
| 2890 | 82,800 | 2910 | 717,500 |
| 2895 | 83,200 | 2915 | 721,000 |
| 2900 | 83,600 | 2920 | 724,500 |
| 2905 | 84,000 | 2925 | 728,000 |
| 2910 | 84,400 | 2930 | 731,500 |
| 2915 | 84,800 | 2935 | 735,000 |
| 2920 | 85,200 | 2940 | 738,500 |
| 2925 | 85,600 | 2945 | 742,000 |
| 2930 | 86,000 | 2950 | 745,500 |
| 2935 | 86,400 | 2955 | 749,000 |
| 2940 | 86,800 | 2960 | 752,500 |
| 2945 | 87,200 | 2965 | 756,000 |
| 2950 | 87,600 | 2970 | 759,500 |
| 2955 | 88,000 | 2975 | 763,000 |
| 2960 | 88,400 | 2980 | 766,500 |
| 2965 | 88,800 | 2985 | 770,000 |
| 2970 | 89,200 | 2990 | 773,500 |
| 2975 | 89,600 | 2995 | 777,000 |
| 2980 | 90,000 | 3000 | 780,500 |
| 2985 | 90,400 | 3005 | 784,000 |
| 2990 | 90,800 | 3010 | 787,500 |
| 2995 | 91,200 | 3015 | 791,000 |
| 3000 | 91,600 | 3020 | 794,500 |
| 3005 | 92,000 | 3025 | 798,000 |
| 3010 | 92,400 | 3030 | 801,500 |
| 3015 | 92,800 | 3035 | 805,000 |
| 3020 | 93,200 | 3040 | 808,500 |
| 3025 | 93,600 | 3045 | 812,000 |
| 3030 | 94,000 | 3050 | 815,500 |
| 3035 | 94,400 | 3055 | 819,000 |
| 3040 | 94,800 | 3060 | 82 |

Vaikka ylläoleva taulukko onkin jonkun verran puutteellinen eikä kaikissa suhteissa täysin hio-
tettava, antaa se sängen asiallisen verrantoperus-
teen, ja ovat siinä olevat kehräluvut „Inter-
national federation of cotton spinners”in julkai-
senien tietojen mukaiset. Puolien ja Suomen
teollisuusluvut ovat yhdistetyt Venäjän teoli-
suutta koskeviin numeroihin.

Suomen p:n voidaan otaksua alkaneen noin
1828, jolloin Finlaysonin konepajassa valmistunut
ensimmäinen puuvillankehruukone lienee alkanut
toimintansa. Seuraavana aikana, ennenkuin toi-
nen tehdas maassamme 1846 alkoi toimia, osoit-
tavat tämän edistystä seuraavat luvut:

| | Kehritä | Kutoma-
konetta | P:n
s | Valmis-
arvo |
|---------|---------|--------------------|----------|-----------------|
| v. 1845 | 300 | 50 | 30 | |
| „ 1840 | 2,452 | 50 | 225 | 100,000 |
| „ 1845 | 8,956 | 200 | 531 | 100,000 |

Seur. vuosina alkoi vilkkaampi kehitys, kun uusia
tehtaita perustettiin ja kukin tehtaista lisäsi
vähitellen koneistojaan ja tuotantoaan. Teollisuu-
den kasvamista osoittavat parhaiten teollisuus-
tilastosta saadut luvut:

| | Teollisuus-
laitosten
luku | Teollis-
uus-
arvo | Teollis-
uus-
arvo
shk. | Maahan tu-
otus-
arvo
shk. |
|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| v. 1885 | 5 | 3,139 | 9,812,000 | 2,629,000 |
| „ 1895 | 4 | 4,658 | 16,330,700 | 4,406,800 |
| „ 1905 | 6 | 6,611 | 25,000,000 | 5,821,587 |
| „ 1908 | 8 | 7,096 | 35,921,700 | 7,183,091 |
| „ 1910 | 8 | 6,836 | 32,333,500 | 6,347,888 |
| „ 1912 | 9 | 6,941 | 36,496,300 | 7,136,000 |

Työpaikkojen lukumäärän ei tarvitse merkitä
teollisuuslaitosten lukua. P:nme on nyt jo sanan-
täydessä merkityksessä suurteollisuutta ja ovat
6 tärkeimpää tehdastamme voimasuhteiltaan liki-
main seuraavat:

| | Kehritä | Kutoma-
konetta | Teollis-
uus-
arvo | Maahan tu-
otus-
arvo |
|------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Finlayson & Co. a-b. | 90,000 | 1,820 | 2,500 | 12 |
| Forssan o-y. | 42,000 | 1,050 | 1,500 | 4 |
| Vaasan puuvillatehdas | 42,000 | 700 | 1,000 | 4 |
| Tampereen puuvillateh-
das o-y. | 23,808 | 523 | 790 | 2 |
| John Barker o-y | 21,000 | 650 | 900 | 1 |
| Porin puuvillatehdas | 20,000 | 500 | 650 | 2 |

Jos otamme huomioon koko maahan tuodun puu-
villamäärän raakana puuvillana, kankaina sekä
kaikenlaisina muina tuotteina, niin ei liene liika
alhaista arvioida vuotuinen kulutus henkeä kohti
maassamme noin 4 tai 5 kg:ksi. — P:n tekni-
kasta ks. Kehruuteollisuus. E. J. S.

Puuväkiiviina, tavallinen viina, jota saadaan
kun puuainetta, selluloosaa käsitellään ensin
riikkihapolla ja näin muodostunut sokerinpitoinen
neste saadaan käymään hiivasienien avulla.

S. S.

Puuväli, jonkunlainen heinämitta; käsittää
sen heinä määrän, mikä korjataan ja sultotaan
kahden pystyyn lyödyn puupylvään väliin seu-
duilla, joissa heinä varsinkin luonnonniityillä
kootaan pieleksiin l. suoviin. P:sta tulee tav. noin
2-3 kevyttä talvikuormaa (ä 150-200 kg) heiniä.
ks. Heinä. U. B.

Puuvärit, väripuista valmistetut värit.

Puunöljy l. puunöljy ks. Oliiviöljy.


Puvis de Chavannes [pyvi's da šavā'n],
Pierre-Cecile 1844-98

synt. Lyonissa, lopetti sai-

rauden takia opiskelunsa
polyteknillisessä koulussa
ja rupe si taitelijaksi. Ly-
hyen aikaa olivat hänen
opettajinaan H. Scheffer,
Eug. Delacroix ja Th. Cou-
ture, mutta enimmäkseen
hän opiskeli omiin pui-
si Italian-matkoillaan
vanhoilta primitiivisiltä
it. mestareilta määräävim-
mät taidevaikutuksensa. P.
ei herättänyt huomiota esi-
esiintymisellään 1850 Parii-
siin salongissa, josta hän-
nen maalauksensa pitkät
ajat hylättiin. Vasta 1861
hän salongissa olleilla „Concordia” ja „Bellum”
kuvillaan saavutti täysin kehittyneen, oman yksi-
köllisen alansa. Sen jälkeen seurasivat toinen tois-
taan hänen lukuisat mestariteoksensa, suuret
öljyväreillä kankaalle valmistetut seinämaalauk-
set, joita hän tilausten perusteella on tehnyt
m. m. Amiensiin (esim. „Työ” ja „Lepo”, 1863,
„Ave Picardia”, 1865. ja „Ludus pro patria”, 1882),
Marseilleen („Messalia”, 1869, ja „Kesä”, 1873),
Lyoniin („Runotarten pyhä lehto”, 1884), Rou-
eniin („Inter artes et naturam”, 1890-92), Parii-
siin (Sorbonnen yliopiston juhlasalissa „Sorbon-
nen allegoria”, 1889, Pariisin kaupungintalossa
„Kesä”, „Talvi”, ja „Victor Hugon apoteosi”,
1891-93. ja Pantheonissa Pyhän Genovevan elä-
mästä 4 kuvaa, 1876-98, ks. kuvallitettä Ma a-
laustaide III) ja Ameriikkaan Bostonin ylei-
seen kirjastotaloon (useita vertauskuvallisia esi-
tyksiä, 1896). P:n verraten harvoja taulukuvia
on m. m. Lillessä, Chartres'ssa, Pariisin Luxem-
bourg-museossa (esim. „Köyhä kalastaja”, 1887)
ja meillä on Antellin kokoelmassa pastellimaalau-
s „Naismalli”. — Edeltäjinään Poussin ja
Chassériau P. on klassillisluonteisen ransk. tyyli-
aistin huomatuin mestari. Nykyajan maalauk-
sen viivasommittelu ja koristeellisen periaatteen
vaikutusvaltaisimpana edustajana hän on Rans-
kassa vanhan italialais-keskiaikaisen monimen-
taalitaitteen eloonherättäjä, joka tällä alalla on
monen mielestä, viime vuosien suurin. Hilli-
tyillä, vaalean harmahavilla värisoinnuilla ja
arkaistisesti tyyllittelevällä piirustuksella hän
esittää synteettisesti laajoille pinta-aloille etu-
päässä vertauskuvallisia aiheita, luovan mieli-
kuvituksen ihannoimia, juhlallisen rauhallisia ja
suurpiirteisen selviä ihmisryhmiä, jotka kuvas-
taessaan taitelijan aatteiden ankaran puhdasta
sävyä elävät niinkuin kaukaisen kulta-ajan olen-
not sopusointuisessa yhteydessä idyllimäisen tai
ylhäisen luonnon parissa. [Vachon, „P. de C.”
(1896). L. Rior. „L'art et idée. Essai sur P.
de C.” (1896) ja René Jean, „P. de C.” (1914).]

E. R-r.

Puy [pyi], Le (Le P-en-Velay), kaupunki
Ranskassa, Auvergnassa. Haute-Loire nimisen de-
partementin pääkaupunki, Mont Anis-vuoren rin-
teellä ja juurella, Borne-joen varrella, 3 km
Loiren vas. rannalta; 20.944 as. (1911). — Ja-
kaantuu kapeakatuiheen, synkkään vanhaankau-



Puvis de Chavannes

Pyhimyskehä ks. Nimbus ja Gloria.

Pyhimyslipas ks. Pyhäinjäännöslipas.

Pyhimysreliikki ks. Reliikki ks. Pyhäinjäännökset.

Pyhimystarina l. pyhimystaru ks. Legendat.

Pyhittäminen (lat. *consecratio*), liturginen toimitus, nimenomaan ehtoollisliturgiassa suoritettava asetussanamien lukeminen, jonka kautta leipä ja viini siunataan pyhään tarkoitukseensa. Katolisen käsityksen mukaan tapahtuu pyhittämisen kautta leivän ja viinin muuttuminen Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. — vrt. Pyhityys. E. K-a.

Pyhyys (lat. *sanctificatio*), vanhaluterilaisen uskonopin mukaan armonjärjestyksen (ks. t.) neljäs kohta. P:llä tarkoitetaan milloin Jumalan Hengen pyhittävää työtä ihmisessä, milloin sen tulosta, ihmisen pyhäksi tulemistä. P:n ja vanhurskauttamisen keskinäisestä suhteesta ks. Vanhurskauttaminen. E. K-a.

Pyhyysliike, uskonnollinen liike, joka 1870-luvulla sai alkunsa Pohjois-Ameriikan metodistisissa piireissä. Liike, jonka tunnuksena on pyhyys uskon kautta ja sydämen täydellinen puhdistuminen synnistä, on myöhemmin levinnyt Englantiin ja Saksaan sekä Skandinaaviaan. Saksassa se tunnetaan seuraliikkeen (*Gemeinschaftsbewegung*) nimellä. Myöskin n. s. helluntailiike, joka alkoi 1907, on haarautuma yleisestä pyhyysliikkeestä. [A. J. Pietilä, „Helluntailiike” (1913).] E. K-a.

Pyhyysvaara (myös Koston-Pyhityys), 425 m yl. merenp. (195 m yl. Kostonjärven) kohoava vaara Taivalkosken pitäjässä, n. 25 km kirkolta pohjoiseen. Kostonjärven länsipuolella; suurenmoinen näköalapaikka. L. H-nen.

Pyhtää (ruots. Pyttis). 1. Kunta, Viipurin l., Kymin kihlak. Pyhtään-Kymin nimismiesp.: kirkolle Loviisan kaupungista 22 km. Kyminlinnan rautatiepysäkillä 23 km. Pinta-ala 278,6 km², josta viljeltyä maata (1910) 4,526 ha (siinä luvussa luonnonoittu 1,546 ha, puutarha-ala 8,77 ha). Manttaalimäärä 16,99, talonsavuja 331, torpansavuja 8 ja muita savuja 604 (1907). 5,031 as. (1913), joista ruotsinkielisiä 2,031; 694 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 289 (1901). 497 hevosta, 1,914 nautaa (1911). — Kansakouluja 11 (1914), joista 7 suomenkielisiä; 4 kiinteitä pientenlastenkoulua. — Teollisuuslaitoksia: Stockforsin puuhiomo ja saha; Sillankylän (Brobyn) meijeri; Länsikylän (Vesterbyn) Stockforsin myllyt; Heinlahden „Leantilli”-tehdas. — Vanhoja kartanoita: Ahvenkoski (Abborfors) ja Stockfors. — 2. Seurakunta, keisarillinen. Savonlinnan hiippak., Haminan rovastik.; alkujaan todennäköisesti kuulunut kappelina Pernajaan, mainitaan kuitenkin jo 1380 eri pitäjänä, josta myöhemmin Turun rauhanteossa 1743 Ruotsinpuolelle jääneet Elimäen ja Ruotsinpyhtään kappelit sekä Anjalan rukoushuonekunta. — Kirkko harmaasta kivistä, rak. 1320 (P. Henrikin nimikoksi); sitä korjautti Lorenz Creutz 1671. [R. Hausen, „Antiqv. forskningsresa 1876 i östra Nyland” (Vet. soc. bidrag N:o 44).] L. H-nen.

Pyhtään saari, maa-alue Kymijoen itäisten ja läntisten suuhaarain välissä, käsittää koko Pyhtään pitäjän ja länsiosan Kymin pitäjää.

Pyhy, Konrad von (k. 1557), saks. aatelismies ja seikkailija, tunnettu myös nimellä Peutinger, tuli 1538 Ruotsiin Kustaa Vaasan hoviin, jossa ensin saavutti suuren vaikutusvallan ja tehtiin kuninkaan kansleriksi. Hänen neuvotaan ryhdyttiin laajalle ulottuviin hankkeihin hallitusvallan keskittämiseksi ja kuningasvallan enentämiseksi. Saksan mallin mukaan, samalla kuin pantiin toimeen vaino Olaus Petriä ja Laurentius Andreettä, kuninkaan entisiä neuvonantajia vastaan. Mutta syksyllä 1543 palatessaan eräältä lähetysmatkalta Ranskasta P. äkkiä vangittiin, syytettiin hänelle uskottujen varojen kavaltamisesta ja sai senjälkeen viettää loppuikänsä vankeudessa, jossa lienee kuollut vasta 1557. K. G.

Pyhä on alkuaan jumalanpalvelusta koskeva käsite, jota käytetään sellaisista esineistä ja henkilöistä, jotka välittömästi kuuluvat jumaluudelle ja ovat sen johdosta kaikesta jokapäiväisestä erotetut. Mikä on pyhää, on koskemattonta; pyhää tulee ihmisen vain pelolla ja määrättyä sääntöjä noudattamalla lähestyä. vrt. Tabu. V:n T:n aikaisemmissa osissa merkitsee Jumalan pyhyys hänen olentonsa majesteettiutta, joka ei ihmisen puolelta siedä ajattelematonta lähestymistä eikä kosketusta vaan päinvastoin saattaa käydä hänelle hengenvaaralliseksi. Niinpä kuvataan Siinain-vuorta, Jumalan antaessa sillä Israelille lakinsa, niin pyhäksi, ettei hengen uhalla mikään ihminen eikä eläin saanut siihen sillä aikaa sattua; jos joku sattui, oli se säälimättä kivitettävä tai ammuttava kuoliaaksi (2 Moos. 19^{12, 13}). 2 Sam. 6:nnessa luvussa kerrotaan, kuinka muuan Ussa niminen mies Jumalan arkkia kuljetettaessa koski siihen, mutta sai tämän kosketuksen maksaa hengellään. Myöskin ankara kielto Jumalan nimen turhaan lausumista vastaan, mikä Israelissa johti siihen, ettei Jumalan nimeä yleensä sellaisenaan mainittu, on yhteydessä tämän koskemattomuus-aatteen kanssa. — Kun sitten profeettain julistuksen kautta uskonnossa pääpaino siirtyi kultitoimituksista siveelliseen mielialaan ja toimintaan, saapi Jumalan pyhyys jonkun verran uuden sisällyksen. „Israelin Pyhä”, niinkuin esim. Jesaja usein nimittää Jumalaa, osoittaa itsensä pyhäksi vanhurskaudessa (Jes. 51⁶). Pyhyys tulee Jumalan siveelliseksi ominaisuudeksi, joka ilmenee kaikenlaisen synnin vastustamisessa ja tuomitsemisessa. Jumalan pyhyys saattaa vaatia valitun kansankin hukuttamista, jos se laiminlyö parannuksen ja siveellisten velvollisuuksien täyttämisen. — U:ssa T:ssä on profeettain kehittämä käsitys Jumalan pyhyydestä vallitseva. Isämeidän-rukouksessa Jeesus asettaa Jumalan nimen pyhittämisen ihmisen korkeimmaksi velvollisuudeksi. Mitä tähän sisältyy, selviää Vuori-saarnan sanoista: „ei jokainen joka sanoo minulle: 'Herra, Herra' pääse taivaan valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon” (Matt. 7²¹). Missä muutoin U:ssa T:ssä teroitetaan Jumalan pyhyyttä, kuten 1 Piet. 1¹⁵⁻¹⁶, siinä johdetaan siitä kristittyjen velvoitus siveelliseen elämään ja nuhteettomaan vaellukseen. — Kristillisen kirkon pyhäpäivistä ks. Kirkolliset juhlat ja Kirkkovuosi. E. K-a.

Pyhä allianssi on se liitto, jonka Venäjän keisari Aleksanteri I, Preussin kuningas Fredrik

ehrung der Heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland" (1890), Thahofer „Handbuch der katholischen Liturgik". I. 2. neu pain. 1894. Yrjö Hirn, „Det heliga skrinet" (1909).] A. J. P.-a.

Pyhänjäännöslipas (lat. *reliquarium*) katolilainen pyhänjäännösten säiliö, joka tavallisesti sijaitsi joko alttarilla tai sen yläpuolella ja takana tai myöskin erityisessä aarrekaappissa. Alkuaan p:nä oli milloin mikään eri muista ja pakanakansoiltakin saatu rasti tai kornasti. Kun näitä säiliöitä vartavasten ruvettiin mitä runsaimmalla loistolla ja kuvaamataiteiden ynnä taideteollisuuden mitä moninaisimmilla keinoilla valmistamaan ja koristamaan, tehtiin ne m. m. kirstun, sarkofagin, itse säilytettävän pyhänjäännöksen (sormen, jalan, pään t. m. s.), rintakuvan, kuvapatsaan, tornin tai varsinkin kirkon muotoisiksi, sillä niinkuin katolisen uskon mukaan kirkkorakennus usein käsitettiin pyhimysten hautalippaaksi, niin käsitettiin ja esitettiin myös p. pienoisirkoksi. vrt. Pyhänjäännökset ja Pyhäinpalvelus. [Stückelberg, „Reliquien und Reliquiare" (1896); Yrjö Hirn, „Det heliga skrinet" (1909).] E. R.-r.

Pyhäinkuvat, kaikki maalatut tai muovailut katolisia pyhimyksiä esittävät kuvat, samoin kuin muutkin vihityt kuvat, joille osoitetaan kunnioitusta. A. J. P.-a.

Pyhäinmiestenpäivä, kirkollinen juhlapäivä kaikkien pyhimysten ja marttyyrien kunniaksi. Itämainen kirkko sitä viettää helluntain jälkeisenä sunnuntaina, roomalais-katolinen 1 p. marraskuuta, Suomen kirkossakin julla on säilytetty, mutta sitä vietetään, jos 1 p. marrask. on arki, vasta seuraavana sunnuntaina. A. J. P.-a.

Pyhäinpalvelus, jo 2-selta vuosis. alkaen kristillisessä kirkossa esiintyvä yhä lauevammalle leviävä tapa osoittaa marttyyreille ja „tunnustajille" erityistä kunnioitusta. V:n 250 tienoilla pitää Cyprianus kirkkoisä luonnollisena, että marttyyrien muistoa vietettiin vuotuisilla juhlilla. Marttyyriin (ks. t.) kuolinpäivänä kokoonnuttiin hänen haudalleen, esitettiin hänen yhä enemmän tarunomaisia piirteitä saava elämäkertansa ja kärsimyshistoriansa, nautittiin ehtoollista ja osoitettiin hänen jäännöksilleen kunnioitusta. Kun vainot 4:nnellä vuosis. loppuivat, alkoivat kuuluisat erakot ja muut askeetit, evankeliumin julistajat, kirkon opettajat y. m. etevät kristityt saada osakseen samaa kunnioitusta kuin marttyyritkin. Apostolit ja muut Raamatun henkilöt nauttivat sitä jo vanhastaan. Kaikkein suurin oli Neitsyt Marian kunnia. Näin kasvoi pyhimysten luku kasvamistaan, sillä heidän palvelemisensa vastasi täydellisesti pakanuudessa eläneen. sankareita palvelleen, taikaesineitä käyttäneen kansan tottumuksina. Kullakin paikkakunnalla oli lopulta oma paikallispyhimys, jolle kirkko oli pyhitetty, jonka jäännökset olivat sen pääalttarin alla kätöksä ja jolle uhrattiin vihkilahjoja j. n. e. Usein tapahtui, että kirkon paikalla olleen pakanallisen temppelin vanha pakanallinen jumala muutettiin pyhimyksi, jolle suorastaan, niin siten, että jotain hänen ominaisuuttaan osoittava sana tehtiin palveltavan pyhimyksen ominaisnimeksi. Samalla siirtyivät epäjumalan juhlan yhteydessä pidetyt markkinat, huvitukset j. n. e. pyhimyksen nimikkopäiville. Lapsille annettiin pyhimysten

nimiä, joten nimipäivän viettäminen oli oikeastaan suo elospyhimyksen kunnioitusta. Kirkon opettajat pitivät näitä tapoja kaikin puolin kannatettavina, mikäli pyhiä ei palveltu, vaan ainoastaan kunnioitettiin, ja kirkolliskokouksissa tehtiin samansuuntaisia päätöksiä. Mutta kansan suuret joukot tietenkään eivät voineet tehdä eroa näiden käsitteiden välillä, ja niin muodostui p. keskiajalla todelliseksi alempain, välittävään jumalolentojen palvelemiseksi. Pyhimykset olivat muka eläissään hankkineet itselleen hyveillään ja kärsimyksillään suuren ansiovaraston, ja sen nojalla he voivat menestyksellisesti rukoilla Jumalaa niiden puolesta, jotka heihin turvaantuivat. Oli pyhimyksiä, kuten Neitsyt Maria, jonka puoleen saattoi kääntyä kaikissa asioissa, mutta tavallisesti heillä oli joku erikoisala, jossa heidän ihmevoimansa oli osoittautunut luotettavaksi. Ruttua vastaan auttoivat Rochus ja Sebastian, silmätautia vastaan Otilia, Klaara ja Lucia, hammastautia vastaan Apollonia, Anna suojeli raskaita vaimoja, palvelijoita, vuorimehiä y. m., Joosef puuseppiä. Luukas maalarieitä, Gregorius opiskelevia, Crispinus suutareita, Gallus hanhia, Antonius sikoja. Jos pyhimys oli uhrannut elämänsä jollekin maalle, oli luonnollista, että hän oli kuoltuaankin sen edustajana Jumalan luona. Sentähden espanjalaiset kunnioittivat Jaakob vanhempaa, unkarilaiset Tapania, ruotsalaiset Eerikkiä, suomalaiset Henrikkiä. Apu tuli, kuten arveltiin, joko suoranaisena Jumalan vastauksena pyhimyksen esirukouksiin, tai hänen taianomaisesti vaikuttavien jäännöstensä, tai ilmentystensä kautta. Alkuaan p. oli siihen nähden kokonaan kansan vallassa, että pyhimyksiä tunnustaminen riippui vain siitä. Mutta kun pyhimysten luku täten kasvoi suunnattomiin ja moni arvotonkin saattoi kohota tähän kirkon korkeimpaan kunniaan, oli kirkon pakko järjestää p:ksi julistaminen laillista tietä. Sittenkuin ensin piispat olivat valintaa harjoittaneet, otti paavi asian omiin käsiinsä (1170). Pyhimyksiä julistamisessa on kaksi astetta: autuaaksi julistaminen (lat. *beatificatio*), jonka kautta asianomainen korotetaan määrättyillä paikkakunnilla kunnioituksen esineeksi, ja pyhimyksiä julistaminen (lat. *canonisatio*), joka nostaa hänen yleiskirkolliseen arvoon. Kristilliselle taiteelle p. on tarjonnut suuren joukon oivallisia aiheita. — vrt. Marianpalvelus. [E. Lucius, „Die Anfänge des Heiligenkults in der christlichen Kirche" (1908), A. Dufourey, „La christianisation des foules. Étude sur la fin du paganisme populaire et sur les origines du culte des saints" (3:s pain. 1907), P. Saintyves, „Les saints successeurs des dieux" (1907), D. H. Kerler, „Die Patronate der Heiligen" (1905).] A. J. P.-a.

Pyhä isä, paavin (ks. t.) kunniannimi.

Pyhäjoen vapaaherrakunta, joka käsitti 85^{19/24} manttaaia Pyhäjoen, Merijärven, Oulaisten, Haapaveden ja Kärsämäen pitäjissä, lahjoitettiin 1652 kuvernööri Klaus Bjelkenstjernalle, mutta siirtyi häneltä 1655 vaihdon kautta Johan Oxenstiernalle. Tuloja se tuotti (1653) 1462 talaria.

Pyhäjoki (ennen myös Peta- l. Patajakoki), joki Pohjanmaalla, pit. 166 km, sadealue n. 3.995 km². P. alkaa „Suomenselän" luoteisrue-nustalta, n. 124 m yl. merenp. olevasta Pyhä-

Pyhäjärven rata Hyvinkään Pyhäjärven ratat: yksityinen kapearainen rautatie Hyvinkään asemalta Karkkilan tehtaalle Pyhäjärven pitäjässä; pit. 44,73 km, sivu- ja haararaitteiden pit. 8,400 km, raideleveys 0,75 m, suurin nousu 0,25, pienin käyrästäside 100 m vetureita 4, matkustajavaunuja 2, tavaravaunuja 60 (1912). Alkuperäiset rakennuskustannukset 1,839,098 mk. (siinä valtion avustus 300,000 mk.). Myönnytys radan rakentamiseen annettiin 23 p. jouluk. 1907. Rataosan Hyvinkää-Kytäjä (11 km) rakennutti kamariherra H. Linder ja se avattiin väliaikaiselle liikenteelle jo 8 p. maalisk. 1909; 1910 otti radan haltuunsa erikoinen osakeyhtiö (O.-y. Hyvinkää-Pyhäjärvi järnvägs a.-b.), joka suoritti radan jatkamisen Karkkilan tehtaalle; radan loppuosa (Kytäjä-Karkkila, n. 33 km.) avattiin väliaikaiselle liikenteelle 7 p. marrask. 1911. Senaatti oikeutti osakeyhtiön 29 p. lokak. 1913 heti avaamaan koko radan yleiselle liikenteelle. — Rataa käytti v. 1912 52,337 matkustajaa; tavaraa kuljetettiin 99,000 tonnia. Tulot (1912) 214,984 mk. ja menot 177,410 mk. L. H. uen.

Pyhäjärven vapaaherrakunta käsitti 58½ atranmaata ja 101 talonpoikaa Pyhäjärven pitäjässä Karjalassa ja oli 1650 annettu sotaneuvosvapaaherra Otto von Yrkull-Gyllenbandille. Se tuotti 1,255 talaria vuotuisia tuloja. K. G.

Pyhäjärvi, lukuisien järvien nimi Suomessa; nimityksellä on todennäköisesti yhteyttä pakanuudenaikausten, pyhinä pidettyjen paikkojen kanssa. Monista P:istä tärkeimpinä mainittakoon:

1. Uudenmaan l:ssä, Iitin ja Jaalan pitäjissä, Kymi-jöessä (ks. t.); siinä yhtyy Kymi-joen alkuosan tuomiin, sekä Kirkkojärven ja Pelinginselän kautta virranneisiin vesiin. Vuohijärven y. m. kautta, koillisesta laskeva suuri Mäntyharjun reitti; muista P:n lisävesistä mainittakoon P:n luoteisnurkkaan, Kimolanlahteen, laskeva Ilonjoki. P. on niinmuodoin Kymi-joen vesistön alin keskusjärvi, johon kokoontuneet laajain vesialueitten vedet, siten yhtyneinä, lähtevät P:n eteläisimmästä päästä mereen. P. on Ruotsalaisen jälkeen suurin niistä järvistä, joita Kymi-joki muodostaa Päijänteestä lähdettyään, suurin pit. luoteesta kaakkoon 15 km, suurin lev. 5 km, suurin syv. n. 16 m, pinta-ala 42,6 km², pinnan korkeus 65 m yl. merenp., ollen jotenkin samalla tasolla ylempänä olevan Kirkkojärven kanssa. Länsi- ja pohjoisrannat korkeampia kuin itä- ja etelärannat, yleensä niemissä korkeita ja jyrkkiä, lahdissa matalampia, paitsi korkearantaisessa luoteeseen pistäviissä, vuonomaisen kapeassa Kimolanlahdessa. Saarista on huomattavin Hiidensaari länsipäässä, keskellä Pelinginselkään vievää salmentapaista osaa; harvinaisen laaja ja ihana näköala ympäröiville vesistöille saareissa olevalta Hiidenvuorelta, joka vasta viime aikoina on joutunut yleisempään huomioon. — P:illä säännöllinen laivaliike Kimolanlahteen, Jaalaan ja Voikkaan (ks. Kausalan-Leinin-selän rata). [E. Blomqvist, »Kymijoki ja sen vesistö» (Lisiä Suomen hydrografiaan II, teksti siv. 113).]

2. Uudenmaan l:ssä, Artjärven ja Lapträskin pitäjissä, suurin pit. n. 8 km itä-koillisesta länsiluoteeseen, suurin lev. n. 3 km,

pinnan korkeus n. 60 m yl. merenp. P:stä laskee Koskenkylän joki n. 1 km eteenpäin Per-najalanlahteen pohjaan. Koillisrannikolla Artjärven kirkko.

3. Iissä ja Pöytälässä Säkylän kirkonkylän Honkila ja Uus-Yläneen pitäjien alueella suurin pit. luoteesta kaakkoon 26 km, suurin lev. n. 9 km, saaret pieniä ja harvalukuisia. Koillisrannikolla esiintyy runsaasti hiekkakiveä. Härännikot kauniita hietikoita, lounais- ja osa länsirantaa kallioisia, muuten moreenisora- tai hiekkarantoja. Pohja kauniin hienon hiekan peittämää. Koillisrantaa pitkin kulkevalta harjulta (Säkylässä) erinomaisen kaunis näköala järvelle. P. laskee Eurajokea myöten Raumanmereen. — Koillisrannikolla sijaitsee Säkylän kirkonkylä lähellä eteläpäättä Yläneen kirkonkylä; Eurajoki-varressa, lähellä P:n pohjoispäättä Kauttuan tehtaalla, jonne päättyy Rauman radalta haarautuva Kiukaisten-Kauttuan rata. — Säkylässä harjoitettiin ennen huomattavaa talvikalastusta P:stä (kalaa vietiin runsaasti m. m. suorana Pietariin).

4. Hämeen l:ssä, Pirkkalan pitäjän alueella (itäisin pää vain pistää Messukylään), tärkeä keskusjärvi Kokemäenjoen vesistössä; siihen laskevat pohjoisesta Tammerkosken kautta Näsijärveen keräytyneet laajain vesialueitten vedet ja etelästä Vanajaveden reitti (siihen keräytyneine Längelmäveden ja Hauhon reitteineen y. m. lisävesineen). P:n suurin pit. n. 15 km, suurin lev. n. 3 km, pinta 77 m yl. merenp., suurin syv. n. 50 m. P. on eteläpäässään, kahden puolen Luodon saarta yhteydessä samalla tasolla olevan Sorvanselän kanssa, jonka kautta Vanajaveden reitin vedet virtaavat P:een; laivaväylä kulkee saaren länsipuolista n. 5. Sotkanvirtaa myöten. — Pohjoisrannalla näkyy m. m. Pirkkalan kirkko, Pitkäniemen mielisairaala, Maatilan kartano; etelärannalla Sankilan, Valkilan ja Haikan kartanot; itäpäässä Hatanpään kartano ja pohjoisempana Tampereen kaupunki. Rannikot tiheään asuttuja ja hyvinviljeltyjä. Pitkin pohjoisrantaa kulkee Tampereen luona Pyyrikin harju, jolta myös P:lle kaunis näköala. — Vilkas laivaliike Tampereelta P:n eri laitureihin sekä eteläpuolella olevien vesistöjen liikekeskuksiin (Vesilahdelle, Lempäälään j. n. e.). — P:stä lähtevät vedet Nokianvirtaa myöten Kuloveteen ja siitä edelleen Kokemäenjokeen.

5. Hämeen l:ssä, Tammelan pitäjässä, Loimijoen (ks. t.) latvoilla Kokemäenjoen vesistössä, suurin pit. n. 7 km, suurin lev. lähes 5 km, pinta 97 m yl. merenp. P:een laskee sen kanssa jotenkin samalla tasolla oleva Kuivajärvi idästä, sekä Talpianjärvi Kalliojärven kautta lounaasta. Pohjoisrannalla Tammelan kirkko.

6. Viipurin l:ssä, Karjalankannaksen kaakkoisosassa Pyhäjärven pitäjässä: pohjoisrannikolta lähtee leveähkö luoteis-kaakkoisuuntainen niemi, jonka ympäri järvi kiertää hevosenkengän muotoisesti, niemen ympäri itäisen lahden pohjasta läntisen pohjaan n. 20 km. Saaria vähän, rannikot enimmäkseen hieta- ja savirantaa. Pinta 19 m yl. merenp. (14 m yli Laatokan). P:n huomattavin lisävesi on idänpuolella oleva Yläjärvi. P. laskee Kiimajärven ja Konnitsanjoen kautta Vuoksen pohjoiseen haaraan.

7. Viipurin ja Kuopion läänien rajalla, Uukuniemen, Kesälahden ja Kiteen pitä-

1. Kunta. Oulun l. Haapajärven kirkko. Pyhäjärven-Kärsämäen nimismiesp.; kirkolle kunnanveden luvvarannasta 43 km. luvasta 30 km. (tulviteitse 70 km), Ylivieskan rautatieasemalta 100 km. Pinta-ala 1,341.0 km², josta viljeltyä maata (1910) 10,668 ha. siinä luvassa luonnonniityt 7,492 ha, viljaakasvava kaskimaa 3.78 ha, puutarha-ala 5.01 ha). Mantaalimäärä 43 %, talonsavuja 371, torpansavuja 76 ja muita savuja 351 (1907). 6,474 as. (1913); 1,005 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 888 (1901). 600 hevosta, 3,602 nautaa (1911). — Kansakouluja 7 (1914). Säästöpankki. Aptteekki. — Teollisuuslaitoksia: Kuusenmäen, Päivärinteen ja Lampahon höyrysaht (ynnä myllyt); Vesikosken mylly (ynnä sahalaite). Meijereitä: „Kansallismeijeri” ja Kuusenmäen meijeri. — Kunnan postiosoite: Pyhäjärvi O. l. 2. Seura k u n t a, konsistorillinen, Kuopion hiippak., Kalajoen rovastik.; perustettu kappeliksi Pyhäjoen emäseurakuntaan n. 1647, siirrettiin 1856 vastaperustetun Kärsämäen kirkonkunnan kappeliksi, määritettiin erotettavaksi omaksi kirkokunnaksi keis. käskykirj. 1 p:ltä lokak. 1861 (ensimmäinen vakinainen klra v:sta 1862). — Kirkko puusta, rak. 1897. [T. Jatkola, „Lehtiä Pyhäjärven O. l. pitäjän historiasta” (Pohj.-pohjalaisen osakunnan kotiseutujulkaisuja „Jouko” I.)]. L. H-nen.

Pyhäjärvi (ven. *Святая-Юрская*), kunta Aunuksessa, Petroskoista länteen, Säämjärven kunnan kaakkoispuolella, kuuluu Petroskoin piirikuntaan, As. 3,425 (1905). — Kunnanhuone Pyhäjärven kylässä, Petroskoista Aunuksen-kaupunkiin vievän valtamaantien varrella. L. H-nen.

Pyhäkoski, Oulujoen (ks. t.) suurin koski, Utajärven ja Muhoksen pitäjissä, alkaa n. 10 km Utajärven alapuolella olevasta Sotkajärven suvannosta; heti siitä lähdeäessä joudutaan P:n voimakkaisiin yläkoskiin Paskokoskiin ja Pälliin, joista viimeksimainitussa ovat P:n maltavimmat tyrskyt. Alempana, lähellä Muhoksen rajaa, alkaa varsinainen „Pyhä”, P:n pitempi yhtenäinen alaosa, joka valtavana ryöpyyää kauniiden metsäisten rantaääräidensä välissä, muodostaa paikoitellen jyrkkiä mutkia (tunnettu Leppiniemen mutka). P:n monista kovemmista „korvista” mainittakoon: Häikiö, Louheikko, Leppikorva ja Pyhänniere. P. on koskenlaskussa Oulujoen mieltäkiinnittävin osa. — P:n pit. 20 km, putouskork. 56.7 m, hevosvoimamäärä keskiveden aikaan 197,317, korkean veden aikaan 756,000 ja matalan veden aikaan 136,080 (Suomen voimakkain koski); koskea alas tulee keskiveden aikaan 261 m³ vettä 1:ssä sek:ssa (korkean veden aikaan 1,000 m³ ja matalan veden aikaan 180 m³). — P:n omistaa nykyään valtio, ostettuaan 1913 ja 1914 suuren joukon maatiloja P:n rannoilta. L. H-nen.

Pyhäkoulu l. sunnuntaikoulu on englantilaista alkuperää. Kirjanpainaja Robert Raikes (1735-1811) perusti v:sta 1780 alkaen ensin kotipaikkassaan Gloucesterissa, myöhemmin muissakin Englannin kaupungeissa p:ja. joihin kadulta koottiin köyhiä lapsia. Opettajina toimivat palkattomat opettajat ja opettajattaret. Oppiaineina olivat lukeminen, kirjoittaminen ja uskonnon pääkohdat. V. 1803 syntyi „London Sunday-school union”, jolla p:n kehitykseen on ollut valtava vaikutus. Englannissa alettiin myös en-

sin pitää harjoituskokouksia opettajille ja p:n tarkoitukseksi käsitetään jotenkin yleisesti lapsen persoonallinen kääntyminen. Pohjois-Ameriikassa alkoi p.-työ metodistipiispa Asburyn vaikutuksesta 1785. V. 1816 muodostui suuri yhdistys: „New York Sunday-school union” ja 1824 „American Sunday-school union”. Amer. p:n periaatteet ovat seuraavat: 1) johto on säännöllisesti kirkollisten toimihenkilöiden käsissä, 2) opetusta antavat aina palkattomat opettajat, 3) mahdollisuuden mukaan on koko seurakunnan nuorisosaatava p:uun ja 4) opetus supistuu yksinomaan uskontoon. Nämä periaatteet ovat sittemmin p.-työssä tulleet käytäntöön.

Saksassa oli J. H. Wichernin vaikutuksesta 1800-luvun keskivaiheilla alkanut melkoinen p-harrastus sisälähetytyön yhteydessä. Mutta vasta ameriikkalaisten Woodruffin ja Bröckelmanin toimesta tuli p.-työ v:n 1864 jälkeen Saksassa yleiseen käytäntöön. Työtä on johtamassa 1875 perustettu „Comité für Förderung der Sonntagsschulsache in Deutschland”.

Suomessa aloitti p-toimen heränneisaarnaaja J. Fr. Bergh ollessaan Nurmijärven kapalaisena. V:sta 1826 alkaen hän perusti seurakuntaan p:ja käyttäen opettajina etupäässä entisiä rippikouluoppilaitaan. Harjoituskokouksia pidettiin kerran kuussa. Opetusaineina olivat: tavaus, sisäluku, raamatunhistoria ja katekismus. Kun senlisäksi laulettiin, muodostui p. hartaushetkeksi, johon vanhempaakin väkeä otti osaa. Toinen p:n merkkimiehistä maassamme on tuomiorovasti A. G. Borg, joka toimiessaan v:sta 1857 Kuopion laajan seurakunnan kirkkoherrana, pani p:t siellä kukoistavalle kannalle. Hänkin kasvatti kunnollista opettajistoa näytetuntien ja harjoituskokousten kautta. V. 1872 hän perusti Kuopiossa ensimmäisen paikallisen p-yhdistyksen. P:lle Borg asetti kaksi tehtävää: sen tuli olla lapsille hartaushetki, mutta sen ohella myöskin antaa varsinaista opetusta. Lauluja oli p. aloitettava ja lopetettava. Tämä ohjelma on maassamme sittemmin p:ssa ollut käytännössä. — Suomen ensimmäisessä yleisessä kirkolliskokouksessa 1876 Borg esitti anomusehdotuksen yleisen sunnuntai-kouluyhdistyksen perustamisesta maahan. Anomusehdotus ei tosin vienytkä perille, kun katsottiin asian kuuluvan yksityisen toiminnan varaan, mutta aate ei kuitenkaan kuollut, vaan johti ennen pitkää pyhäkouluyhdistyksen (ks. t.) perustamiseen. [A. O. Blomberg, „Pyhäkoulun ja kodin käsi- ja rukouskirja” (1891), A. V. Lyra, „Rippikouluun valmistava kristillisyyden opetus” (1884), B. C. Rohde, „Pyhäkoulusta” (1889), E. Hyvärinen, „Käsikirja maaseurakuntiemme pyhäkouluille” L. Ingman, „Johdatus Raamatun historian opettamiseen”, I (1908), Reichert, „Lapsen sielun-elämä” (1909), V. Valli ja A. Vallenius, „Pyhäkoulu, kokoelma lasten saarnoja toisen vuosikeran teksteihin” (1910), A. Keihänen, „Pyhäkoulun laulukirja” 1858 pain. 1912.]. E. K-a.

Pyhäkouluyhdistys (= Suomen evankelis-luterilainen sunnuntai-kouluyhdistys). Suomen p:n perustamiseen ryhtyivät Helsingin kaupunginlahetyksen pyhäkouluopettajat 1886. Sittenkuin asiaa varten valittu komitea oli valmistanut säännöt, jotka nämä asianomaisen väestöksen toukok. 26 p:nä 1887. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin Tampereella elok. 23 p. 1888. Johtokunnan

1888—1904 ja vasta 1904 post. laatu kirj. — Suurimman ja merkisimmän osan on v. 1911—1912 saakka ollut K. A. Kivikoski. V. 1910 oli yhänsyökin, josta on tullut pyhäkoululehti. — 1911—1912 on se julkaisut „Pyhäkoululehtiä” ja „Lasten pyhäkoululehtiä” ynnä vastaavia ruotsinkielisiä lehtiä. V. 1911 oli edellisen tilaajamäärä n. 2,500 ja jälkimmäisen n. 6,000. Ruotsinkielisten lehtien tilaajamäärä on ollut paljon pienempi. [E. Kilpe-
lä. — Suom. julkaisut. 1912. I. k. a.]

Pyhä liitto ss. Pyhäkoululehti.

Pyhältö, useiden Suomessa tavattavien paikkojen yhteisnimitys, jota tavattavissa on useissa pöytänuudemuikuisen käsityksen kanssa. Niitä on Vehkalahdella P:n kylä, joka uuden ajan alussa oli eri verokuntana; Lempäälässä P., jonka läheisyydessä korkea, jylhä vuori; Marttilassa y. m.

Pyhämaa onen Pyhämaa 1. k. a. 1. Kunta, Turun ja Porin l., Vehmaan kihlak., yksi osa kuuluu Uudenkaupungin-Uudenkirkon nimismiespiiriin, toinen Laitilan-Rauman-Kodisjoen-Pyhärannan nimismiespiiriin, saaristopitäjä Raumanmeressä pohjoiseen Udestakaupungista; kirkolle Udestakaupungista 25 km (talviteitse 20 km), Raumalta 30 km. Pinta-ala 60.6 km², josta viljeltyä maata (1910) 801 ha (siinä luvussa luonnonsiitnyt 271 ha). Mantaalimäärä 12^{23/24} talonsavuja 55, torpansavuja 40 ja muita savuja 190 (1907). — 1,402 as. (1913), kaikki suomenkielisiä, 295 ruokakuntaa, joista 78:lla pääelinkeinona maanviljelys, 56:lla merenkulku ja 52:lla kalastus (1907). — 114 luvusta 404 asukasta 1911.

Kauppalaivastoon kuului 1910 28 purjealusta (yht. 2,067 netto rek.ton.). — Kansakouluja 1 (1914). Säätöpankki. — P:n nimenä oli ennen myös P a h a m a a, joka nimitys johtui siitä, että P:n saariston asukkaat olivat muinoin peljättyjä merirosvoja. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Turun arkkihiippak., Vehmaan rovastik. V. 1639 Laitilan (l. Untamalan) emäseurakunnasta erotettu khrakunta; siihen kuuluvasta mannermaan osasta muodostettiin 1688 P:han kuuluva Rohdaisten kappeli, jonka kirkko 1792 muutettiin emäkirkoksi, joten P. silloin muuttui edellämainitun kappeliksi. V. 1908 (sen. päät. 7 p:ltä helmik.) määrättiin molemmat seurakunnat P:n liittoon. P:n Rohdaisten erottamiseksi eri khrakunniksi, saari-seurakunta Pyhämaan nimellä ja mannerseurakunta Pyhärannan (ks. t.) nimellä; eroaminen tapahtui lopullisesti 1911, jolloin saari-seurakunta sai oman khran. — Kirkko harmaasta kivestä, rak. 1804; jällellä on myös vanha, 1667 rak. kuuluva „uhrikirkko”, jonka uhriarkku tuotti vielä v. 1806 1906 Smk. 22,203. [K. Kilpinen. „Muinaisjännöksiä” Vehmaan kihlakunnassa” (Suom. muinais-m. yhd. aikak. VII, sivv. 341—342). — Suom. julkaisut. 1912. I. k. a.]

Pyhä Neitsyt on Maailman Maailmanpaal-
sija.

Pyhänhengenhuone (ruots. *helgeandshus*) oli keskiajalla tavallinen nimitys kaupungissa ole-
ville vaivais- ja sairaahuoneille. Niihin oli usein vielä yhdistetty erityinen „aspitaalihuone” nimen-
omaan spitaalitautisia, ja muitakin sairaita var-
toen. Suomessa oli „Pyhänhengen” talo Augustusten
puolella, vanhimpina aikoina nähtävästi aivan
likellä Aurajoen yli vievän sillan toista päätä;
myöhemmin se siirrettiin kauemmas Puolalan-
mäelle. Sen läheisyydessä ja yhteydessä oli Pyhän
Yrjänän hospitaali (mainittu 1355). Myös Viipu-
rissa oli p., jonka hoidosta piti huolta erityinen
Pyhänhengenkiilta, ja siihen yhdistetty hospitaali
(1455). P:ta pidettiin kirkollisina laitoksina,
joiden kustantamiseksi osa kirkonkymmenyksistä
oli määrätty. [L. W. Fagerlund, „Finlands
leptosomier” I (1886).] A. J. P. a.

Pyhan Hengen vuodattaminen, Ap. t. 2:11
kerrottu helluntai-ihme, josta kristillinen kirkko
lukee perustamisensa. Mitä tilaisuudessa todella
tapahtui, on kertomuksen perustuksella vaikea
yksityiskohtaisesti määritellä, mutta pääasiaksi on
katsottava sitä uutta henkielämää, joka kristi-
kunnan eiskoisissa syntyi. Tapaus on antanut
useille taiteilijoille, kuten Tizianille, Rubensille
ja Karl Begasille, aihetta kuuluisiin taideluuimiin.
A. J. P. a.

Pyhän Henrikin syntymäpäivä, Suomen suo-
teluspyhämyksen juhlapäivä, tammik. 19 p:nä
vietettiin koko Ruotsin valtakunnassa juh-
lallisesti hänen syntymäpäivänsä nimellä, koska
hän oli silloin syntynyt taivaalliseen elämään.
Turkuun kokoontui silloin paljon kansaa, ja juh-
liin liittyi markkinat. Keskiajan lopulla päivä
muutettiin Suomessa tammik. 20:nneksi.

A. J. P. a.

Pyhäniemi, 1. Maatila Hollolan pitäjässä Vesi-
järven rannalla 21 km Lahden kaupungista luo-
teeseen, käsittää nyk. 7^{1/2} mantaalia, n. 5,500 ha.
Emätila on ratsutila. P:n pyörätehdas, saha ja
tiilitehdas. Suurenmoiset kasvihuoneet (m. m.
viinirypäleitä). Tällä on, ensi kertaa maas-
samme, otettu äskettäin käyttöön höyryaura.
P:n omisti 1600-luvun lopulla Hollolan kirkko-
herra, rovasti G. F. Berner. Hänen tyttäriensä
naimisliittojen kautta se joutui Gyllenbögell- ja
Björkstén-suvuille. Viime vuosis:n alussa omisti
sen Ammond-t-suku, sittemmin hovineuvos C. J.
Collin (puoliso synt. Ammond), varatuomari
C. O. Collin v:een 1910 ja insinööri Albert Collin
v:een 1912, jolloin sen osti tilan nyk. omistaja
(1915) konsuli H. van Gilse van der Pals. Kauppa-
hinta oli 1,500,000 mk. A. Es.

2. Pyörätehdas yllämain. maatilalla, pe-
rusti 1900 C. O. Collin. Tehdas työskenteli alku-
aikoina vaikeissa olosuhteissa; valmistus oli aiottu
ulkomaille vietäväksi, mutta se ei kennynt kil-
pailemaan tammesta y. m. s. puolajaisista valmis-
tettujen tuotteiden kanssa. Nyk. tuotteet myy-
dään etupäässä kotimaassa; valmistus käsittää,
paitsi kärrynpyöriä (10,200 paria 1914), nyk.
myös puisia hihnapyöriä (172 kpl.), lapion-, kir-
veen- y. m. varsia (62,000 kpl. y. m.) arvoltaan
250,000 mk. — Isännöitsijänä on agronomi
A. Wahren — Työväestö 74 henkeä (1914).

E. E. K.

Pyhän Olavin luostari ks. Turun luos-
tari.

Pyhän ruumiin juhlapäivä, 1264 vietettäväksi

säädetty. Kristuksen ruumiin ja veren muuttumisen opintoa ylistävä katolinen juhlapäivä, jota vietetään kolminaisuuden sunnuntaita seuraavana torstaina. Juhlamenojen huippukohtaan muodostaa juhla-kulkue, jossa kannetaan siunattua ehtoollisleipää kansan palvottavaksi. Juhla on katolisen kirkon loiston ja valta-aseman räikeimpiä ilmenemismuotoja.

Pyhän ruumiin lipas ks. Monstranssi.

Pyhäntä. 1. Kunta, Oulun l., Haapajärven kihlak., Piippolan-Pyhännän-Pulkkilan-Kestilän nimismiesp.; kirkolle Oulaisten ja Iisalmen rautatieasemilta n. 90 km. Pinta-ala 765,2 km², josta viljeltyä maata (1910) 1,615 ha (siinä luvussa luonnonniitty 894 ha). Mانتا-almimäärä 15³²⁶ 960. 1911 as. (1913). 181 hevosta, 1,320 nautaa (1911).

Kansakouluja 3 (1914). Säästöpankki. Teollisuuslaitoksia: Pyhännän, Tavaskengän, Ahokylän ja Viitamäen meijerit. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Kuopion hiippak., Raahen rovastik.; määrättiin erotettavaksi Piippolan emäseurakunnasta omaksi kirkokunnaksi sen päät. 25 p:ltä tammik. 1899 (eromoinen tapahtui 1 p. toukok. 1909). — Kirkko puusta, rak. 1906-07 vihittiin 12 p. tammik. 1908. *L. H-nen.*

Pyhän Yrjänän hospitaali ks. Pyhän hengenhuone.

Pyhän Yrjön kanaali (engl. *St George's channel*), salmi Englannin (Walesin) ja Irlannin välissä, yhdistää Irlannin-meren eteläpään Atlantin valtameren; kapeimmalla kohdallaan 62 km.

Pyhäpäivä, päivä, joka on omistettu kristillisen seurakunnan jumalanpalveluksilla vietettäväksi ja jolloin ei yleensä työtä tehdä. P:ii ovat paitsi sunnuntait kristillisen kirkon juhlapäivät.

Pyhäranta ennen Rohdainen l. Pyhämaan Rohdainen; ruots. Rohdais. 1. Kunta, Turun ja Porin l., Vehmaan kihlak., Laitilan-Kodisjoen-Pyhärannan-Rauman nimismiesp. (joka käsittää myös osan Pyhämaata); kirkolle Pundestakaupungista 28 km, Raumalta 30 km. Pinta-ala 130,8 km², josta viljeltyä maata (1910) 2,012 ha (siinä luvussa luonnonniitty 435 ha, puutarha-ala 3,33 ha). Mانتا-almimäärä 23^{41/120} talonsavuja 114, torpansavuja 43 ja muita savuja 437 (1907). 2,745 as. (1913); 567 ruokakuntaa, joista 213:lla maanviljelys pääelinkeinona (1901). 252 hevosta, 780 nautaa (1911). — Kansakouluja 4 (1914). Säästöpankki. — Kirkonkylän erikoinnimitys Rohdainen. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Turun arkkihiippak., Vehmaan rovastik.; muodostettiin 1688 kappeliksi („Rohdasten kirkkokunta“) Pyhämaan emäseurakuntaan, mutta 1782 P. muuttui emäkirkoksi, jolloin entisestä emäkirkosta tuli P:n alainen kappeli (vrt. Pyhämaa). — Kirkko kivistä, rak. 1907-09. [A. M. Tallgren, „Suomen Hilligleilä“ (Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1908, sivv. 16-22); K. Killinen, „Muinaisjäänneksiä Vehmaan kihlakunnassa“ (Suom. muinaism.-yhdist. aikak. VII, sivv. 144-60).] *L. H-nen.*

Pyhä risti, Hattulan vanhan kirkon nimi, jolla nimellä se keskiajalla oli tunnettu pyhiinvaelluspaikkana, Suomen rajojen ulkopuolella.

Pyhäristi, Muolana pitäjän entinen nimi.

Pyhä Rومان valtakunta, Saksan valtakunnan virallinen nimi vv. 962-1806.

Pyhäsaari ks. Valamo.

Pyhäselkä. 1. Järvi Vuoksen vesistöalueessa, Oriveden koillispuolella; suurin pit. n. 30 km, suurin lev. 14 km, suurin mitattu syv. 46 m (länsiosassa), pinta n. 76 m yl. merenp. Saarista huomattavimmat: Pyhäsaaret (keskellä P:ää); Tikansaari, Suurisaari, Pesolansaari, Matinsaari y. m. (lounaisosassa). Huomattavin niemi on tiheäänasuttu Kaskenniemi luoteisrannikolla. P:n koillisrannikolle laskee Pietisjoki ks. t. ja pohjoisrannikolle Höytiäisen kaivanto (ks. Höytiäinen). Lounaassa, jossa P:n vedet liittyvät Oriveteen (Jänisselän, Hämeenselän, Ukonselän y. m. välityksellä), on P:n rajana kapea ja pitkä harjumaainen Tikansaari, jonka molemmissa päissä olevien kapeiden salmien, Tikansalmen ja Vuosalmen, kautta P:n vesillä on yhteys lounaispuolella olevaan Jänisselkään. — P:n koillisrannikolla sijaitsee Joensuun kaupunki, itärannalla Niittylahden kansanopisto. — P:llä on vilkas laivaliike, niin paikallisliikenteen muodossa, kuin myös reitillä Joensuu-Savonlinna j. n. e. — 2. Uusi kirkkoherakunta, joka on parhaillaan (1914) muodostuksen alaisena Kiittelysvaaraan y. m. pitäjien kuuluvista alueista Hammaslahden ympäristöllä Pyhäselän kaakkoispuolella; alueen asukasluku n. 3,900 (1911), mانتا-almimäärä 21,944. — 3. ks. Pyhävesi. *L. H-nen.*

Pyhä sota ks. Džihad.

Pyhä sydän, Jeesuksen ruumiillinen sydän uskonnollisen palveluksen esineenä. Palveluksen alkuunpanijana on pidettävä salesilaisnunnaa Marguerite-Marie Alacoquea (1647-90) Paray-le-Monialin luostarista Bourgognesta, mutta voimaan se on päässyt jesuiittain toimesta. V. 1765 paavin ensi kertaa hyväksymä p:n s:n palvelus sai varman aseman, kun paavi Pius IX 1856 määräsi sille erityisen juhlan, joka oli vietettävä Kristuksen ruumiin juhlaa seuraavana toisena perjantaina. Siitä pitien p. s. on kuulunut uudenaikaisimpiin katolisen hurskauden esineisiin. [Noldin, „Die Andacht zum heiligen Herzen Jesu“ 6:s pain. 1901.] *L. J. P. a.*

Pyhä synodi, täydelliseltä nimeltään „pyhien hallitseva synodi“, Pietari Suuren 1721 perustama Venäjän kirkon korkein hallitusvirasto. P:n s:n valta käsittää koko kirkollisen elämän, kuten lainlaadinnan ja käytön, kirkkokurin, opilliset asiat j. n. e. Jäseninä on sekä pappeja että maallikoita. Papiston edustajista Kiovan, Pietarin ja Moskovan metropoliitat sekä Grusian eksarkka ovat vakinaisia, kaikki muut jäsenet nimittävät keisari. P. s. on kaikessa Venäjän kirkon päämiehen, keisarin, alle alistettu. Hänen edustajanaan virastoa johtaa yliprokuraattori. [J. Silbernagl, „Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher Kirchen des Orients“ (2:nen pain. 1904); L. K. Götz, „Kirchenrechtliche und kulturgeschichtliche Denkmäler Alt-russlands, nebst Geschichte des russischen Kirchenrechts“ (1905); Milasch, „Das Kirchenrecht der morgenländischen Kirche“.]

Pyhät ks. Pyhäin palvelus.

Pyhä Tapani ks. Tapani.


Pyhät sodat, muinaisessa Kreikassa amphiktyonien päätöksen mukaan käydyt sodat, jotka tarkoittivat Delphoin suojelamista. 1:nen pyhä sota n. 600-590 e. Kr. Krisaa vastaan; sen muis-

Pylpyrä ks. Ploki.

Pylväs, pystysuoraan vaikuttavia kuormituk-
sia, vaakasuoria palkkeja ja kaaria kannattava,
useimmiten silinterinmuotoinen, irrallinen ja jä-
sennöity pystytuki (kolonna) puusta, kivistä tai
raudasta. Ainoata, alusta alkaen kivityylin vaa-
timuksista lähtenytta, egypt. „protodionilaista”
p:tä lukuunottamatta p:n alkumalli on ollut ty-
vineen maahan kuopattu tai kivilustalle (plin-
tille) nostettu ja siten maankosteudelta suo-
jattu pyöreä, sileä puupatsas, monumentaaliark-
kitehtuurissa vähitellen vaihdettu kestävämpään
kiviseen, 1800-luvulta alkaen rautaiseen, kuormi-
tusten ollessa suuria ja vähäisen tilan ottavaa
tukimuotoa kysyttäessä (kannatuskykyyn nähden
kiven, puun ja raudan suhde 1:10:100). P:n tär-

keyttä sekä rakenteellisenä palkkeja ja näiden
välityksellä kattoja kannattavana, avonaisia käy-
täviä, halleja muodostavana että koristeellisenä
sisä- ja ulkoarkkitehtuurin jäsenenä (antiikin
suurin huone, Karnakin Ammon-temppelin hypo-
styylisali oli 102×51 m; 24 m korkean keskikoh-
dan p:t 21,3 m korkeat, 3,57 m läpimitat; p:itä
134 kpl.) kuvaa varsin sattuvasti p:n elimelli-
sestä luonnosta lainatut nimityksetkin: jalka
(baasi), runko l. varsi ja pää (kapiteeli). Jalka,
katkaistun kartion rajoissa alaspäin lievi-
vänä, jäsennöidään renkailla ja kouruilla ja ki-
teytyy kreik.-roomal. antiikin sekä sittemmin
keskiajankin yleisimmäksi ja monin tavoin vaih-
delluiksi n. s. attikalaisiksi baasiksi (2
erisuurta rengasta kourun yhdistäminä). Kivi-
p:n varsi, ylöspäin kaveten ja siten alkuperäänsä
puu-p:tä muistuttaen, on aluksi monoliitti. mutta
liitetään myöhemmin kokoon useammasta kapp-
leesta, „rummuista” (tambuurit); solakkain
varsien keskikohdan lievä paisutus (*entasis*) on
statiikan mukainen ja korjaa näköhäiriön, varsi
kun ilman paisutusta näyttäisi keskeltä heikom-
malta. Säännön mukaan antiikki koristaa p:n
vartensa, ellei se ole kiillotettu monoliitti (Rooma),
pystyuurteilla (kannelit), myöhempi antiikki
ja keskiaika usein seinä- ja pintaornamentii-
kan aiheilla: mosaikkeilla (Pompeji), veistetyillä
suomus-, lehti-, ruutu- y. m. kuoseilla. Kiertä-
villä spiraaliaiheilla köyden tapaan (kierre-
kolonna); vaakasuorilla nauhoilla ja rustii-
killa (usein roomal. ja renessanssityyli). P:tä
palkistoon tai kaareen välittää p:n luonteikkain
jäsen kapiteeli, jonka tarkoituksena on pylvään
päätä kukkamaljan, korin muotoiseksi, kuutioksi
tai trapetsimaiseksi leventämällä tai $\frac{1}{4}$ -renkaalla
vahvistamalla, lisäksi tämän kapiteelin perus-
muodon päälle asetetun neliskulmaisen laatan
(*abakus*) tai olkapuun välityksellä vähentää
sidepalkkien kantovaliä tai luoda kaarille p:n
varren leikkauspintaa suurempi lepopinta. —
Kantavan p:n ja kannattavain osain välisen
ristiriidan eri tyylit ratkaisevat eri lailla. Anti-
kin p. palkistorakenteen vaatimuksista lähte-
neenä, on suljettu elimellinen kokonaisuus, jonka
ylöspäin suunnattu toiminta kuoleentuu arkkii-
traavipalkkien vaakasuoraan alarajaan eikä sel-
laisenaan muuttamatta samassa määrin sovellu
kaaren kannattajaksi kuin keskiaikainen vasitui-
sesti muodosteltu leveäpäinen, tukevalaattainen
p. — Itsenäisenä, yksikseen seisovana monu-
menttipatsaana p. oli jo varhain suosiossa: Jeru-
salemin temppelin sisäankkäytävän Raamatossa
mainitut pronsiset pieli-p:t Jakhim ja Boas,
Roomassa Antoninusten. Marcus Aureliuksen ja
Trajanuksen p:t (vieläkin pystyssä 23, 29 ja 30
m korkeat), Aleksandrian Diokletianuksen aikai-
nen Pompejus-p. (28 m korkea monoliitti), y. m.
esimerkit myöhemmältä ajalta nykyajan suuren-
missa kaupungeissa. Vieläkin suurempi koristeel-
linen merkitys p:illä on roomalaisten ja renessan-
sin kerrosrakennusten fasadijäsenöimisessä joko
irralisena tai seinästä osittain ulkonevana (en-
gisenä) p:nä, jalkovaa palkistoa tai ka-
ria kantavana $\frac{3}{4}$ - ja puoli-p:nä. Koristeelli-
sesti vaikuttaa sekin (romaanisen tyylin ja ba-
rokin) ryhmitys, kun yhden p:n asemesta käyte-
tään kahta rinnakkaista pari-p:tä l. p-paria.

(L. V.)



Pynaert [*penaert*], Edouard (1835-1910), belg. pomologi, v. 1861 alkaen opettajana Gentin puutarhaopistossa. Julkaissut m. m. „Manuel de la culture forcée des arbres fruitiers”. „Die Kultur der Obstbäume”. „Arboriculture fruitière en dix leçons” y. m. sekä yhdessä muiden kanssa toimittanut arvokkaita ammattijulkaisuja, esim. „Flore des serres et des jardins”. G. I.-s.

Pynninen, Juha (1818-64), Suomen kansan kirjastoliikkeen alkuunpanija; toimissaan Viipurissa kauppa-apulaisena P. kehoitti Kanava-lehteen 1845 sepittämisiä kirjoituksissaan perustamaan pitäjänkirjastoja ja sai itse jo seur. v. aikaan maamme ensimmäisen suomalaisen lainakirjaston; hänen toimestaan syntyi myöskin Viipurin ensimmäinen suom. kansakoulu. V. 1894 kansanvalitusseura päätti kansankirjastojen avustamiseksi perustaa rahaston, joka sai nimekseen Pynnisen rahasto ja joka on kartutettu 20,000 Smk:n suuruiseksi. [K. Verkko, „Tutkimuksia kansankirjastoasiassa”; A. M., „J. P. ja kansankirjastot”].

Pyo... (kreik. *pyon* = mätä, märkä) esiintyy useassa lääketieteelliseen terminologiaan kuuluvassa, jotakin taudillista ilmiötä merkitsevässä yhdyssanassa ilmaisemassa sitä, että m ä r k i m i n e n on asianomaisen taudin vaikuttavin tekijä.

Pyoblennorrea (kreik. *pyon* = mätä, märkä, ja *blennorrea*, ks. t.), runsaasti märkää tekevä blennorrea. — **Pyogenia**, märänmuodostus. — **Pyemia** (kreik. *haima* = veri), märän esiintyminen veressä; vrt. Verenmyrkytys. — **Pyometra** (kreik. *mētra* = emä), märän kasaantuminen emään. — **Pyonefroosi**, munuaisen märkiminen. — **Pyoftalmia** (kreik. *ophthalmo's* = silmä), märkivä silmätulehdus; vrt. Silmätaudit. — **Pyopneumotoraksi**, märkivä ilmaa synnyttävä keuhkopussintulehdus, vrt. Pneumotoraksi. — **Pyorrea** (kreik. *rhein* = vuotaa), märkivä katarri. — **Pyotoraksi** (kreik. *thōraks* = rintaontelo), märkivä keuhkopussintulehdus. — **Pyocephalus** (kreik. *kephalē* = pää), märän kasaantuminen johonkin kohtaan päikällossä. M. O.-B.

Pyoktaniini, väriaine, jota käytetään antiseptisiin tarkoituksiin. *Pyoktaninum coeruleum* = metyliviolettiä (ks. t.) käytetään eläinten haavoihin. *P. aureum* = auramiini (ks. t.). S. S.

Pyypin, Aleksandr Nikolaevits (1833-1904), ven. kirjallishistorioitsija. Opiskeltuaan Kasaanin ja myöhemmin Pietarin yliopistossa toimi v. 1853 eri aikakauskirjojen kirjallishistoriallisena avustajana. Alussa hän liikkui vanhan kirjallisuuden alalla (maisterinväitöskirja 1857), myöhemmin hänen tutkimusalansa laajeni käsittäen slaav. ja vertailevan kirjallisuuden. Palattuaan ulkomaanmatkalta P. määrättiin Pietarin yliopistoon kirjallisuushistorian ylim. professoriksi 1860, mutta erosi pian toimestaan ylioppilaslevottomuuksien takia. Tutkimustensa tulokset hän julkaisi sittemmin joko niissä aikakauskirjoissa joiden toimitukseen kuului (Sovremennik ja v. 1867 Vestnik Jevropy) tai erikoisteoksina. Hänen teoksistaan ovat tunnetuimmat: „Slaav. kirjallisuuden historia”, jonka hän kirjoitti yhdessä Spasovitsin kanssa „Tutkimuksia kirjallisista mielipiteistä 1820- ja 1850-lukujen välisellä ajalla”, „Yhteiskunnallinen liike Venäjällä Aleksanteri I:n aikana”, „Venäläisen

kansatieteen historia” ja „Venäläisen kirjallisuuden historia”, laajin tähänastinen sekä huomattava yritys tutkia eri aikojen kirjallisia suuntia asettamalla niiden taustaksi ajan sivistysolot ja kulttuurivirtaukset. Tutkijana P. on suuripiirteinen ja laajanäköinen ollen samalla vapaamielisyiden ja eurooppalaisuuden edustaja, kun on kysymys konservatiivisten ja slavofiilisten teorioiden arvostelimesta. V. J. M.-kka.

Pyralidæ, k o i s a p e r h o s e t, hyvin erinäköisiä pikkuperhosia, jotka pääasiallisesti vain siipisuoniston yhtäläisyyden perustalla yhdistetään samaksi ryhmäksi. Tunnetuimmista lajeista mainittakoon karviaismarjaperhonen (*Zophodora convolutella*), jonka suuri toukka asustaa karviaismarjoissa tai punaisissa viinimarjoissa syöden marjat tyhjiksi, sekä rasvakaisperhonen (*Aglossa pinguinalis*), suurenlainen perhonen, joka syösiltoina usein lentelee huoneissa lampun ympärillä ja jonka toukat asustavat ruokahuoneissa missä ne syövät voita, rasvaa, talia y. m. s. U. S.-s.

Pyramidi (egypt. *pi-rama* = vuori?), rakennus jolla on nelisivuinen särmäkartion l. pyramidin perusmuoto. Kuuluisimmat ovat muinaisen Egyptin 3:nneen-12:nneen dynastian ajoilta olevat p:t, joihin faaraot ja erinäiset ylhäiset henkilöt haudattiin. Enimmät (n. 80 luvultaan) tavataan eri ryhmässä Libyan ylätasangon itärinteellä, alkaen vastapäätä Kairoa olevasta Abu Roašista 30 km pitkältä etelään Hawaraan ja Illahūniin saakka. Myöhemmältä ajalta (7:nnestä-1:seen vuosis. e. Kr.) ovat Ethiopian Napatassa ja Meroëssa tavattavat p:t. P:ksi sanottu rakennustyyppi näkyy kehittyneen vanhemmasta mastaba nimisestä hautamuodosta, johon käytettiin joko tiliä tai kiveä. 3:nneen dynastian faarao Zoser rakennutti päällekkäin 5 tai 6 mastaba, joista ylempi aina oli alemmaa pienempi. Siten syntyi Sakkarassa oleva vanhin porraspyramidi ja 4:nteen dynastian kuuluvan Snofru faaraan p. Medūmissa (vrt. Egypti, kuvallite I). Snofru rakennutti itselleen toisenkin hauta-p:n, minkä askelmat täytettiin sileäksi hiotulla kivellä. Siten syntyi Dašūriassa nähtävä p., ensimmäinen jolla on p:ien perinnäinen muoto. Kaikista suurin on Kufun l. Kheopsin p. Gisessä. Sen pohja peittää n. 5 ha alan, korkeus on 146,5 m (nyk. 137 m), ja arvellaan, että siihen on käytetty n. 2,300,000 keskimäärin puolikolmatta tonnia painavaa kalkkikivilohkareita. Paljoa pienemmät eivät ole Khafran ja Menkauran p:t, nekin Gisessä. Vielä 11-17:nneen dynastian faaraot rakennuttivat itselleen p:t Theban läheisyyteen, mutta ne ovat melkein kokonaan hävitetyt. P:eissa tav. ei ole muita onteloja kuin pieni hautakammio, välistä sijoitettu maan sisään p:n alle, ja siihen vievä käytävä. Toisissa, esim. Kheopsin p:ssa, on useita kammioita, käytäviä ja ilmatovaria. 5:nneen dynastian ajoilta alkaen kammioitten seiniä koristettiin kirjoituksilla ja kuvilla. Kheopsin p:n rakentamisesta on seikkaperäinen esitys Herodotoksella. Nykyajan tutkijat ovat eri tavoin selittäneet, miten egyptiläiset saattoivat voittaa suuret teknilliset vaikeudet, joita sellaisten suunnattomien rakennusten valmistaminen edellyttää. [Vyse, „The pyramids of Gizeh” (1839-42). Lepsius, „Über den Bau der P.” (1843). Petrie, „The pyramids and temples of Gizeh” (2:nen pain., 1885).] K. T.-t.



PYRENEITTEN NIEMIMAA.

1:450 000
Portugalin hallintoluokan ja Espanjan provinssien mukaan
otettu. Nimiä ja sijaintia on tarkistettu ja täydennetty.
Kartan laatiminen ja painaminen: 1900.

Skala: 1:450 000
alle 50 m 50-100 m 100-200 m 200-300 m

AZORIT 1:1000 000



M A R K K O

Tähän vanhaan jatehuoneeseen liittyy pohjoisessa ja etelässä kaksi nuorta, vasta tertiäriajalla syntyynyttä pöimuvuoristoa: pohjoisessa vaikkokuinen Pyreneitten rajavuoristo (Pic de Néthou Maladetta ryhmässä 3.404 m, johon geneettisesti kuuluvat Katalonian vuoret (idässä) ja Baskilaiset vuoret sekä osa Kantabrian vuoristoa (lännessä), etelässä taas Andalusian vuoristo (pääosa Sierra Nevada, jossa Mulhacén 3.481 m). Näiden pöimuvuoristojen ja vanhaan jatehuoneen välissä ovat nuorista kerrostumista syntyneet, kolmionmuotoiset täytealangot, Andalusian ja Aragonian laaksot (kumpikin n. 27.000 km²).

Vesistöt. Koska P. n:n pinta viettää idästä länteen, laskevat kaikki suuremmat joet, Ebroa lukuunottamatta, Atlantin valtameren, Ilmastosta johtuvista syistä ja omituisen pinnanmuodostuksen takia on ainoastaan jokien suuosilla liikennemerkitystä. Vesimäärä yleensä vähäinen, vaihteleva, koskia kaikkialla, missä joet kulkevat keskusylängön reunojen poikki. Ylätasangolla jokien syvät cañonit vaikeuttavat suuresti maaliikennettä. Päävirrat ovat Duero (port. Douro), Tajo (Tejo), Guadiana, Guadalquivir (Atlantin valtameren), Segura, Jucar ja Ebro (Välimereen). — Järvii vähän, kaikki mitättömiä.

Ilmastollisesti P. n. muodostaa erikoisen alueen jyrkkine vastakohtineen. Iberialainen meseta lämpenee kesällä ympäröiviä alueita enemmän (heinäk:n keskilämpö Madridissa + 24.5° C), joten sen yläpuolelle muodostuu ilmanpaineminimi (761 mm); talvella taas jäähtyminen on suurempi kuin muualla (tammik:n keskilämpö Madridissa + 4.9° C, usein pakkaspäiviä, lunta ja jäätä), jolloin syntyy maksimi (766 mm). Talvella tuulet siten puhaltavat keskustasta ulospäin, kesällä päinvastaiseen suuntaan. Kesäiset merituulet eivät kuitenkaan tuo sadetta mesetalle, sillä reunavuoristot keräävät kaiken kosteuden niistä. Mesetan sadevähyyks (400 mm v:ssa) painaa leimansa kasvillisuuteen ja elinkeinoihin. — Reuna-alueetkaan eivät ole yhdenluontoisia. Pohjoisessa ja luoteessa vallitsee puhdas valtameri-ilma, sademäärä on runsas (Santiagossa 1,652 mm v:ssa) ja lämpötila tasainen (Oviedossa tammik:n keskilämpö + 6.4° C, heinäk:n + 18.9° C). Länsirannikkoa eteläänpäin mentäessä lämpö kohoo (Lissabonissa tammik:n keskilämpö + 10.5° C, heinäk:n + 21.7° C) ja sademäärä vähenee (vuotuinen sademäärä Lissabonissa 726 mm). Etelä ja itärannikoilla vallitseva välimerenilmasto on vielä lämpöisempi (Malagassa tammik:n keskilämpö + 12.7° C, heinäk:n + 26.8° C), sademäärä alhaisempi (sataa n. 400 mm v:ssa); suurin osa sateesta tulee talvella.

Kasvillisuusalueet vastaavat ilmastoalueita. Pohjoisessa ja luoteessa on rehevää nurmea ja metsää (tammi, pyökki, kastanja, laakeri, viikuna), joten maisemat suuresti muistuttavat Keski-Eurooppaa. Muualla metsää (kaikkiaan P. n:lla n. 7 % pinta-alasta) tavataan melkein vain vuoristojen sateenpuolisilla rinteillä. Meseta on aivan metsätöntä, *tomillares* (*Thymus*- y. m. pensaita) ja *jarales* (*Cistus*) nimistä nurmea tai selvää aroa (La Mancha y. m. espartoheinäaavikot). Välimeren rannikoilla vallitsee etelämainen välimerenkasvillisuus aina viheriöivine lehtipuineen; tavataanpa siellä suurehkoja taatelipalmumetsiköjkin (esim. Elchen luona). Maanviljelyksen

siellä tekee mahdolliseksi ja erittäin tuottoisaksi laaja, huolella hoidettu kasteluverkko. — Alkuperäinen eläimistö on suureksi osaksi häviytetty. Pohjoisissa vuorisseudissa tavataan vielä susia, karhuja y. m. s., etelässä Gibraltarin kalliolla ainoa euroopp. apinalaji (ks. Magotti). — Meret ovat kalarikkaita.

Erilainen luonto ja erilaiset elinehdot jakavat P. n:n väestön kahteen pääryhmään, mesetan maatalviljeleviin, vanhoillisiin, itseensäsulkeutuneihin asukkaihin ja rannikkoalueiden maanviljelyksen ohella kauppaa, merenkulkua ja teollisuutta harjoittaviin, ulkoapäin tuleville vaikutteille alttiimpiin, edistysmielisiin kansoihin. Seurauksena on ollut alituinen ristiriita ja taistelu keskustan ja reunalueitten välillä, jossa keskustan asukkaat tähän asti ovat olleet voitolla. — Valtiollisesti P. n. jakaantuu Espanjaan, Portugaliin ja Andorraan (ks. n.).

E. K.

Pyreneitten vuoret (ransk. *Pyrénées*, esp. *Pirineos*, lat. *Pyrenaei Montes*), Pyreneitten niemimaan (Espanjan) ja Euroopan mantereen (Ranskan) välinen rajamuuri, kulkee Atlantin valtamerestä (Biskajan-lahdesta) itä-kaakkoista suuntaa Välimereen, 435 km pitkä, 60–130 km leveä, peittää n. 50.000 km². Pohjoiseen P. v. laskeutuvat jyrkästi, etelään loivemmin, lähettään harjanteita kauas Aragoniaan ja Kataloniaan. — P. v. ovat syntyneet voimakkaan poimettumisen johdosta, joka loppui eoseeni- ja mioseeniaikojen välissä. Pääaineiksina ovat graniitti y. m. vanhat vuorilajit; ne muodostavat keskusvyöhykkeen, joka on laajempi idässä ja keskellä, kaveten lännessä. Reunoilla siihen liittyy nuorempia aineksia, kivihiili, jura- ja liitukauden kerroksia, jotka kaikkialla ovat voimakkaasti poimettuneet. P. v. jakaantuvat Keskus-Pyreneihin Pic des Escaliers'in ja Col de la Perchen välissä sekä matalampiin ja lyhyempiin Länsi- (Pic des Escaliers'istä Biskajan-lahteen) ja Itä-Pyreneihin (Col de la Perchestä Välimereen). Länsi-Pyreneit eivät missään nouse yli 1.500 m yl. merenp. Keski-Pyreneit ovat myös lännessä matalampia (Pic des Escaliers 1.478 m) ja kohoavat itäänpäin (Peña Colorada 2.886 m, Vignemale 3.290 m, Mont Perdu 3.352 m), korkeimmilleen P. v:n keskustassa. Maladettassa (Pic de Néthou 3.404 m), jonka harjakorkeus on 2.500 m. Itä-Pyreneit hajaantuvat useampiin jonoihin (Monts Abères, Carigou, Corbières y. m.); korkein huippu Puigmal 2.909 m. — Vaikka P. v:ssa ei olekaan Alppien kanssa kilpailevia huippuja, ovat ne kuitenkin, Länsi-Pyreneitä lukuunottamatta, paljon vaikeakulkuisemmat kuin Alpit; niiden vähälukuiset solat ovat yleensä kovin korkealla. Ajoneuvoilla kulkukelpoiset ovat: Port de Somport (1.640 m), Col de Puymoreins (1.931 m), Col de la Perche (1.610 m) sekä Col de Pertus (290 m; Itä-Pyreneissä). Rautatiet kulkevat P. v:n päiden ympäri. — P. v:lle ominaista on järvien vähyyys ja pienuus, merkittävät hevosenkengänmuotoiset circus-laaksot (*cirques*), korkeat, äkkijyrkät vesiputoukset (*gaves*). Jäätiköitä on vähän, eivätkä ne ulotu 2.200 m alemmaksi. Lumiraja etelärinteellä 2.800 m, pohjoisrinteellä 2.500 m yl. merenp. — Kuumia lähteitä on harvinaisen paljon; Ranskan puoleisessa osassa 500. Espanjan puolella vielä enemmän. — Länsiosissa sataa runsaasti, jotavas-

tetään sentakia kaasuja analysoitaessa. P. on myrkyllinen. Sitä käytetään vielä ulkonaisesti lääkkeenä ihotaudeissa, valokuvaukseen, hiusten värjäämiseen, väriaineitten galleiinin ja coeruleiinin valmistukseen, y. m. S. S.

Pyrogeeni, tervasta sivutuotteena saatu öljyinen neste, joka sisältää karbollahappoa, parafieineja y. m. S. S.

Pyrogeeniset vuorilajit, vanhentunut nimitys eruptiivivuorilajeille.

Pyrokatekiini, ortodoksisibentsoli, saadaan esim. fenolisulfonitaposta ja muutamista hartseista. Esiintyy myös pyökin tervassa. Väritömiä, veteen liukenevia kiteitä. Sulamisp. 104°. Guajakoli on p:n monometyylieetteri. Lääkkeinä käytetyt adrenaliini ja eugenoli ovat läheisessä suhteessa p:iin. S. S.

Pyrokromihappo, di- l. bikromihappo ei esiinny vapaana, vaan ainoastaan suoloissaan, joista tärkein on kaliumbikromaatti (ks. t.).

Pyrokseeni, yhteinen nimitys kidemuotonsa ja kemiallisen kokoomuksensa perusteella toisiinsa liittyville kivennäisille, jotka ovat luonnossa, varsinkin vuorilajeissa hyvin yleisiä. P-ryhmän kivennäiset ovat kaikki metasilikaatteja, s. o. ne johtuvat piihapposta, jonka kokoomus on H_2SiO_3 l. $H_4Si_2O_6$. Metallina esiintyvät rauta, magnesiumi, kalsiumi, mangaani, aluminiumi, natriumi ja litiumi siten, että eri silikaatit muodostavat isomorfisia sekoituksia keskenään. Kidemuodolle on läpeensä yhtäläistä se, että vallitsevana esiintyvän prisman kulma on noin $92\frac{1}{2}^\circ$, jonka mukainen myöskin eräs päälohkосуunnista on. Kovuus on 5-6, ja om.-p. 3,1-3,8, rautarikkailla aina suurempi. P-kivennäiset voidaan jakaa seuraaviin alaryhmiin: 1. **Rombiset p:t** ovat isomorfisia sekoituksia magnesium- ja rauta (ferro)-silikaateista ($MgSiO_3$ ja $FeSiO_3$). Enstatiitti on melkein puhtaasta magnesiumisilikaatista $3\frac{1}{2}\%$ FeO rautaoksidia. Bronziitti sisältää 5-15 % ja hypersteeni 15-34 % FeO rautaoksidia. Enstatiitti on melkein väritön tai hyvin vaalea, bronziitti tummempi, vihertävä tai ruskea ja hypersteeni tummanruskea tai musta. Varsinkin bronziitilla on usein silkkimäinen tai metallimainen kiilto. Rombiset p:t esiintyvät emäksisissä vuorilajeissa (gabbro, diabaasi) sekä kivennäisjuonissa ja meteoriiteissa. — 2. **Monokliiniset p:t**: Diopsidi on kalsium- ja magnesiumisilikaatin kaksoisuola ($CaMgSi_2O_6$). Sitä vastaava kalsiumrautasilikaatti $CaFeSi_2O_6$ on nimeltään hedenbergiitti. Diopsidi ja hedenbergiitti muodostavat isomorfisia sekoituksia keskenään, eivätkä koskaan esiinny aivan puhtaina toistaan. Diallaagilla on sama kem. kokoomus kuin diopsidilla, mutta se erona tästä erikoisen selvän ortopinakoidin mukaisen lohkeavuutensa takia. **Malakoliitti** on samoin eräs vihertävä diopsidimuunnos. Diopsidi-hedenbergiittisarjan mineraalit esiintyvät sekä tuliperäisten vuorilajien aineksina että sängen usein kontaktimetamorfosoeratuissa kalkkikivissä. Augiitti on isomorfinen sekoitus diopsidi-hedenbergiitti- ja magnesiumaluminiumsilikaateista ($MgAl_2Si_2O_6$). Lisäksi saattaa aluminiumin sijalla olla kolmiarvoista rautaa. Augiitti on väriltään tummanvihreä tai pikimusta, kiteytyy lyhyinä paksuina prismoina. Se on yleinen eruptiivisissa emäksisissä, varsinkin vulkaanisissa

vuorilajeissa. **Augitiini** on natriumanta (ferri)-silikaattia ($NaFeSi_2O_6$), väriltään vihertävä tai musta. Se on tavallinen aines alkalirikkaissa eruptiivivuorilajeissa, varsinkin nefeliinisyeniiteissä. — 3. **Trikliinisiin p:ihin** kuuluu m. m. harvinainen rhodoniitti, joka on mangaanisilikaattia ($MnSiO_3$). Se on kirjavanvärinen, usein kauniisti ruusunpunainen (löytöpaikka: Wittinki Isossa-Kyrössä). Rhodoniitti on harvoin kiteytynyt, tav. se esiintyy karkeina massoina. — P:hin luetaan vielä **spodumeni**, litiumaluminiumsilikaattia ($LiAlSi_2O_6$) sekä **vollastoniitti**, kalsiumsilikaattia ($CaSiO_3$). Edellinen on harvinainen, väritön, usein sääliseksi muodostunut kivennäinen, jota on pegmatiittisuonissa. Vollastoniitti on puhtaanvalkoinen, hienosälinen ja esiintyy kalkkikivissä.

E. M-nen.

Pyrokseeniitti, tummanvärinen, raskas eruptiivivuorilaji, joka on muodostunut melkein yksinomaan pyrokseenikivennäisistä.

Pyroklyliini ks. **Pumpuliruuti**.

Pyrola ks. **Talvikki**.

Pyrolatria ks. **Tulenpalvelus**.

Pyrolusiitti ks. **Ruunikivi**.

Pyromagneettiset koneet (kreik. *pῦr* = tuli) perustuvat siihen raudan tai nikkelin ominaisuuteen, että ne äkkiä menettävät magnetisointimiskykynsä, kun niitä kuunnetaan, edellistä n. 800° :n jälkimäistä n. 350° :n lämpöiseksi. Jos esim. vaakasuoraan rautarenkaaseen, joka voi pyöriä keskipesteensä kautta kulkevan pystysuoran akselin ympäri, lähennellään renkaan vaakasuorassa tasossa magneettinapaa, niin rengas pysyy tasapainossa, ellei sitä kuunneta joltakin kohdalta, joka ei ole vastapäätä magneettia. Kuumentaminen 800° :een tai siitä yli aiheuttaa, että kuunnennettu kohta ei voi influenssin kautta magnetisoiua kuten renkaan muut osat. Jälkimäisiä magneetti sentähden vetää puoleensa. Lämmönlähteen luona renkaan vastikään magneettisina olleet osat menettävät kohta magnetisimnsa. Liike on sitä nopeampi kuta jyrkempi magneettisten ja magneettittomien osien raja on. P. k. ovat käytännöllistä merkitystä vailla. U. S:n.

Pyromania (kreik. *pῦr* = tuli, ja *manía* = raivo), murhapolttohimo, mielisairauden aiheuttama himo sytyttää tulipaloja. vrt. **Mania**.

Pyrometri (kreik. *pῦr* = tuli, ja *metron* = mitta) ks. **Kuumuusmittari**.

Pyromorfiitti, vihertävä, harmahtava tai keltävä kivennäinen. Kovuus 3,5-4, om.-p. 6,5-7,0. Kiteytyy heksagonisessa järjestelmässä paksuina prismoina, tai on usein kiteytymättömänä, muodostaen nystyräisiä massoja. P. on kloorinpitoina lyijyfosfaattia, $ClPb_3(PO_4)_3$, sisältäen 81,6% lyijyä. Se on isomorfinen vastaavan kalsiumfosfaatin, apatiitin, kanssa ja sisältääkin isomorfisena sekoituksena joskus 11%:iin saakka kalsiumia. Myöskin kidemuoto on apatiitin kidemuodon kaltainen. P. on jokseenkin harvinainen kivennäinen, jota esiintyy sekundärisenä lyijymalmien yhteydessä. E. M-nen.

Pyroniini, tervaväriaine, kuuluu difenyli metaanin johdannaisiin. Fluoresseeraa keltaiseen, värjää silkin ja puuvillan ruusunpunaiseksi.

S. S.

Pyrooppi, verenpunainen magnesiumaluminium-

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhoksesta (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhos (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi.

Pyrrhoksen voitto, voitto, jossa voittajan kärsimät tappiot ovat niin suuret, että se helposti hänellekin voi kääntyä tappioksi. Kerrotaan, että Pyrrhos (ks. t.) voittonsa jälkeen Auseulun luona 279 e. Kr. oli huudahtanut: „vielä sellainen voitto on kukaan koskaan saanut“.

Pyrrhon [-ō-] (n. 365-275 e. Kr.), kreikkalainen filosofi, aikaisempien skeptikkojen mestari, on kuuluisa etenkin sen johdosta, että jyrkin epäileisyys on filosofian historiassa saanut hänen mukaansa nimen pyrrhonismi. P:n sanotaan Aleksanteri Suuren sodissa oppineen ihailemaan Intian pyhäinmiesten tunteettomuutta: sieltä palattunsa hän opetti järkähtämättömyttä sielunrauhaa, pidättymistä jokaisesta sekä väitteistä että sekaantumisesta ihmisten toimiin, perustellen tätä välinpitämättömyyttään sillä, ettemme kykene saavuttamaan pätevää tietoa. Jatkaen sofistien ja sokratikkojen tietokritiikkiä hän ajoi, että kaikki on epävarmaa, että arjen käsitteellinen tieto riippuu aistihavainnoista eikä opeta meille mitään mistään todellisuudesta olevalle; että kaikki puhe tosiolevalle ja eidevalle on väärinkäsitystä; että voi näyttää kaiken todistamisen mahdottomaksi; ja etteivät edes aistelliset vakaumuksemme ole muuta kuin ennakkotakuja. P:n opit järjesti hänen oppilaisensa Eusebios Knidiläinen, opittiin edelleen tuottaen luonnollisen „epilogin“ l. loppunäytöksen.

Pyrrhos (319-272 e. Kr.), Ainkideen poika, Epiroksen kuningas. Isänsä kuoltua P. vallanperimyssiidoissa menetti valtakunnan ja vasta monenlaisien vaiheiden jälkeen hänen onnistui vapauttaa Epiros ja perustaa siellä uudestaan takaisin 297 e. Kr. Myöhemmin hän naimalla Syrakusan kuninkaan Agathokleen tyttären sai hienon valtakunnan. Hän voitti Makedonian vallanperimyksiin, tuotti Demetrios Poliorkeetille ankanan tappion ja sai 288 e. Kr. Makedonian valtaansa. Lakkaamattomissa sodissa P. voitti useita voittoja. Hän voitti Antigonin ja joukkoonne läksi Etelä-Italiaan, jossa Taras oli hänen voiton tähtenä. Hän voitti Hieronin ja

tuun. P. voitti roomalaiset loistavasti Herakleian luona 280 e. Kr. ja tuotti heille tappion Auseulun luona 279 e. Kr., vaikka samalla itse menetti suuren osan armeistaan. Rooma osoittautui tämän jälkeen jo taipuvaiseksi rauhaan, mutta Karthagon vaikutuksesta neuvottelut keskeytyivät. P. siirsi silloin toimintansa Sisiliaan Karthagoa vastaan. Siellä hänellä alussa oli loistava menestys, hän vapautti kreikkalaiset ja valtasi suurimman osan Karthagon alueita. Turhaan hän koetti valloittaa Lilybaionia, siten karthaakseen karthagolaiset kokonaan saarelta. Kun hän ponnistuksiaan jatkaakseen vaati kreikkalaisilta enemmän apua, alkoivat he osoittaa vihamielisyyttä häntä kohtaan. Kun P:n liittolaiset Etelä-Italassa vaativat häntä palaamaan sinne, luopui hän turhista toimistaan Karthagoa vastaan ja kääntyi jälleen Roomaa vastaan, mutta kärsi ankanan tappion Beneventumin luona 275 e. Kr. Hän jätti osan joukoistaan Taraan avuksi ja palasi itse Kreikkaan. Siellä hän sekaantui uusiin taisteluihin, mutta koettaessaan valloittaa Peloponnesosta hän kaantui Argoksessa 272 e. Kr.

L. T.

Pyrrhotiini ks. Magneettikiili.

Pyrrhula ks. Punatulkku.

Pyrrhus ks. Pyrrhos.

Pyrrhoili (kreik. *pyrrhos* = tulipunainen, ja lat. *oleum* öljy), kem. yhdistys kiivestä, vedystä ja typestä, C_4H_5N . Esiintyy kivihiili- ja luuterassa. Väritön kloroforminhajuisen neste. Värjää suolahapolla kostutetun männynlastun tulipunaiseksi. Pelkistettäessä p-yhdistykset muuttavat pyrrhoiliin ja pyrrolidiini yhdistyksiksi. Liukkeenä käytetty jodoli on jodia sisältävä p.

S. S.

Pyrstö ks. Häntä.

Pyrstöevä, useiden vesieläinten pyrstön päätä ympäröivä, vaaka t. kohtisuora, synnyttään ja rakenteeltaan monenlainen levymainen laajennus, ks. esim. Kalat, palsta 70. Valaat, Sireenit, eläimet, vrt. myös Häntä.

Pyrstösammakot ja pyrstöttömät sammakot (hännälliset ja hännättömät ks. Sammakkoeläimet).

Pyrstötiainen (*Acgithalus* [*Acredula*] *caudatus*) on pieniruumiinen muuta pitkäpyrstöinen (9-10 cm), tiasilintuihin kuuluva, 14.3-16.3 cm:n pituinen, valkean-, mustan- ja ruusunpunaisen-kirjava lintu. Levinnyt Skandinaaviasta Japaniin asti. Pesii jokseenkin harvinaisena Suomen etelä- ja keskiosassa, mutta näyttää talvella, suurin parvin kiertomatkoilla ollessaan, paljon yleisemmältä. Pesä tav. koivussa, suuri, palleroinen, kaunis, kupeessa ylhäällä vain pieni aukko. Munia 9-11-15, valkeita, harvoine punertavine pilkkuneen.

E. W. S.

Pyrstötähdet l. komeetit, taivaankappaleet, jotka oudon ulkonäkönsä ja äkillisen ilmestymisensä takia jo varhaisista ajoista ovat herättäneet suurta huomiota ja kauhua, niitä kun yleensä on pidetty sodan ja kuoleman enteinä. Useimmat p. ovat kuitenkin ulkonäöltäänkin aivan mitättömiä, usein pyrstöttömiä, ja n. 1/10 kaikista on ainoastaan kaukoputkella havaittavia. Paljain silmin näkyvien p:n huomattavin osa on tav. pitkä loistava pyrstö, mikä saa alkunsa päästä taa taas erottamie kirkkaamman tähden sydämenä ympäröivästä sumu-

reitteestä. Yleensä arveltiin vanhalla ja keskiajalla, että p. olivat valoilmioita maan ilmakehässä. Vasta 1600-luvulla päästiin yleisesti selville siitä, että p. todella ovat taivaankappaleita. Newton todisti gravitaatiolakiensa perusteella, että jos jollakin taivaankappaleella maan etäisyydellä aurinkosta on alkunopeus > 42 km sekunnissa aurinkoon nähden, niin on rata hyperbeli ja kappale avaruudesta kotoisin. Jos nopeus on < 42 km sekunnissa, on rata ellipti ja kappale aurinkokuntaan kuuluva; rajasattuma näyttää tapausten välillä, nopeus $= 42$ km sekunnissa, antaa parabelinmuotoisen radan. Teoreettisesti tällainen rajasattuma on epätodennäköinen; koska kuitenkin p. ovat havaittavissa ainoastaan siinä osassa rataa mikä on lähinnä aurinkoa ja tämä osa yleensä ei riitä varmuudella määräämään radan laatua, oletetaan komeettien ratalaskuissa yksinkertaisuuden vuoksi radan olevan parabelin (jo Newton keksi menettelytavan, minkä avulla kolmesta havainnosta voitiin laskea p:n parabelinmuotoinen rata). Uusista havainnoista voidaan mahdollisesti päättää, aukeaneeko rata apheliuissa hyperbelinmuotoiseksi, vai suippeneeko se ellipsiksi. Hyperbelinmuotoiset radat ovat erittäin harvinaisia, useimmissa tapauksissa rata kallistuu ellipsinmuotoiseksi. Kiertoaika on kuitenkin vaikea varmuudella määrittää, ja kuta suuremmaksi se on laskettu, sitä suurempi todennäköinen virhe siinä on. Yleensä arvellaan niiden ratojen ulottuvan tosin kauas planeettiratojen ulkopuolelle, mutta kuitenkin pysyvän siksi lähellä aurinkosysteemiä, että ne täytyy laskea siihen kuuluviksi.

Seuraava taulu luettelee ne p., joitten kiertoajat on laskettu olevan alle sadan vuoden ja jotka ovat havaitut useammin kuin kerran.

| Nimi | Radan kaltevuus
D: suora, R: pe-
santti, R: trooppinen
suunta | Keskittymä
D: suora, R: pe-
santti, R: trooppinen
suunta | Kierron
aika
vuosia | Kierron
aika
vuosia |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Encke | 12° 35' D | 0,847 | 4,10 | 3,991 |
| Tempel ₂ | 12° 45' D | 0,858 | 4,66 | 3,918 |
| Brorsen | 29° 23' D | 0,810 | 5,61 | 3,436 |
| Tempel ₃ -L. Swift | 5° 27' D | 0,658 | 5,22 | 3,681 |
| Winnecke | 18° 17' D | 0,752 | 5,55 | 3,592 |
| De Vico-E. Swift | 3° 35' D | 0,616 | 5,22 | 6,39 |
| Perrine | 15° 41' D | 0,662 | 5,26 | 6,434 |
| Tempel ₁ | 10° 47' D | 0,492 | 4,93 | 6,435 |
| Finlay | 3° 3' D | 0,724 | 6,15 | 6,540 |
| d'Arrest | 15° 47' D | 0,637 | 5,25 | 6,432 |
| Biela | 12° 22' D | 0,752 | 6,22 | 6,692 |
| Weli | 25° 16' D | 0,558 | 5,60 | 6,574 |
| Holmes | 20° 49' D | 0,412 | 5,10 | 6,817 |
| Brooks ₂ | 6° 4' D | 0,466 | 5,45 | 7,10 |
| Faye | 10° 38' D | 0,567 | 5,94 | 7,33 |
| Tuttle | 54° 29' D | 0,822 | 10,41 | 13,667 |
| Pons-Brooks | 74° 3' D | 0,955 | 33,29 | 71,26 |
| Olbers | 44° 34' D | 0,931 | 33,62 | 72,68 |
| Halley | 17° 47' R | 0,967 | 35,41 | 76,02 |

Taulusta huomaa, että lyhytperiodiset p. yleensä liikkuvat radoissa, joitten tasot eivät suuresti poikkea ekliptikasta, ja että liikesuunta on tav. sama kuin planeettienkin. Pitkäperiodisten p:n ratalatveudet jakaantuvat sitävastoin jokseenkin tasan kaikille kulmille, ja liike-

suunta on yhtä usein retrogradinen kuin suoraakin. Lyhytperiodisten p:n eksentrisiteetit ovat pienemmät kuin pitkäperiodisten (jotka lähenevät lukua 1) eivätkä poikkea suuresti muutamien planetoidien eksentrisiteetistä (esim. 475 Oellon eksentrisiteetti on $= 0,881$). Lisäksi huomaa, että taulun 15 ensimmäisen pyrstötähden suurin etäisyys auringosta ei tuntuvasti poikkea Jupiterin vastaavasta keskietäisyydestä ($= 5,20$). Tutllen p:n apheliuväli lähenee taas Saturnuksen keskietäisyyttä ($= 9,34$) ja kolmen viimeisen radat ulottuvat hieman ulkopuolelle Neptunuksen rataa (keskietäisyys $= 30,07$). Koska vielä nimenomaan on huomattu, että kiertotähdet (etenkin Jupiter, vrt. Lexellin pyrstötähti) usein muuttelvat p:n ratoja, niin käy vaikeaksi päättää, kuuluuko joku pyrstötähti alkuaan aurinkokuntaan vai onko se avaruudesta tullut ja jonkun kiertotähden „vangitsema”. Pyrstötähti on tietysti sitä helpompi vangita, kuta enemmän sen radan taso käy yhteen ekliptikan tason kanssa. Kun toisaalta taas ei ole havaittu, että p. olisivat aikaansaaneet minkäänlaisia häiriöitä kiertotähtien liikkeessä, täytyy olettaa, että komeettien massa (ainemäärä) on erinomaisen pieni. Pyrstön hataruuden arvaa myös siitä, ettei se mitenkään himmennä tai taita sen läpi näkyvien kiintotähtien valoa. Kun suuri pyrstötähti 1882 ja Halley pyrstötähti 1910 kulkevat maasta katsottuna auringonpinnan yli, ei auringonpinnalla nähty minkäänlaista pilkkua sydäimestäkään. Kuinka tämä pieni ainemäärä voi synnyttää satoja miljoonia km:ejä pitkän pyrstön ja aikaansaada p:lle ominaisen suuren loiston, on vaikeata selittää. Pyrstön synnystä arvellaan seuraavasti: Kun pyrstön pää, joka suurimmaksi osaksi on kiinteitten kappalten muodostama, lähenee aurinkoa, eristää auringonlämpö kiinteissä kappaleissa sisältyviä kaasuja, joissa syntyvät sähköilmiöt aikaansaavat valon. Spektroskooppi osoittaa osaksi heijastunutta auringonvaloa, osaksi hehkuvien kaasujen, etupäässä joko hiilivedyn tai hiilioksidin synnyttämää. Kaasujen haihtuminen komeetin lähestyessä aurinkoa tapahtuu siltä puolen päältä, mikä on aurinkoon päin käännetty. Määrätyllä etäisyydellä päästä alkaa kaasu uudelleen kondenseerautua ja nyt vaikuttaa auringonvalon säteilypaine kondenseeraus-pisaroihin, työntäen ne kauas pään toiselle puolel ja siten synnyttään pyrstön, missä sähköilmiöt jatkuvat valolähteenä. Pyrstö on niin muodoin aina käännetty auringosta pois päin, ja siinä loistava aines on koko ajan liikkeessä samaan suuntaan, joten pyrstö yhä syö uutta ainesta päästä hajoittaakseen sen näkymättömiin. Jos RP on osa pyrstötähden P:n rataa auringon A:n ympäri, niin on pyrstöaines liikkunut välin XH samalla aikaa kun pää on siirtynyt välin XP. Pyrstön kaarevuus on niin muodoin riippuvainen suhteesta $\frac{\Delta H}{\Delta P}$, ja kaarevuudesta voidaan siis las-

kea se nopeus, millä auringon säteilypaine työntää pyrstöainesta ulospäin. Bredihin on tutkinut suuren joukon komeetinpyrstöjä tässä suhteessa ja huomannut, että p. täten voidaan luokitella kolmeen ryhmään: ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla p:llä on pyrstön repulsioiden n. 18 kertaa auringon

rassa pata vastaan. Jälkimäistä esittää tyyni vedenpinta.

U. S:n.

Pysty-ympyrä, vertikaaliympyrä. 1. Zenitin kautta vedetty isympyrä taivaalla.
2. Eräs tähtitieteellinen kone. Tähtitieteelliset koneet.

Pysyväislämpöiset, tasalämpöiset 1. lämmittimet. 2. Eläimellinen lämpö.


Pysyvämagneetti ks. Magneetti.

Pysäkki ks. Rautatie.

Pyterlahti. 1. Kylä meren rannalla Virolahdella, n. 35 km itään Haminaa. Kylässä sijaitsee Lounais-Karjalan kansanopisto. Rannikolla P:n lähettävillä kivilohkoksia, joiden vuorilaji Viipurin rapakivialueeseen kuuluvaa rapakivigraniittia. Kaikista Suomen graniiteista on P:n rapakivigraniitti saavuttanut suurimman käytön. Sitä on viety varsinkin Pietariin erittäin suuret määrät jo kaupungin perustamisesta alkaen (m. m. Iisakinkirkon mahtavat pylväät ovat P:sta tuotua vuorilajia, samoin Aleksanterin patsas talvipalatsin edustalla, lukemattomien rakennusten kivosat j. n. e.). P:n rapakivigraniitti, ollen helposti rapautuvaa, ei ole osoittautunut kestäväksi rakennuskiveksi. Useat siitä valmistetut pylväät ja kuvapatsaiden jalustat Pietarissa ovat ehtineet jo melkoisesti vioittua. L. H-nen.

2. Maatila P:n kylässä, pinta-ala 840 ha. Höyrysaha 1884-1910. P. oli Ruotsin vallan aikana säteri, jonka mainitaan olleen erikoisen hyvin rakennetun. Peruutettiin Kaarle XI:n reduktiosoinnissa ja on nyk. verotila (eversti Eksparrin perinnöksi ostama 1856). Omistaja (1914) maanvilj. E. Nakari. A. Es.

Pythagoraan väittämä kuuluu: „Suora kulmaisena kolmion hypotenuusalle piirretty neliö on yhtäsuuri kuin kateeteille piirretyt neliöt yhteensä.” Tämän geometrialle niin erittäin tärkeän väittämän arvellaan olevan pythagoralaisien keksimän. Euklides todisti väittämän seuraavaan tapaan: Suorakulmaisessa kolmiossa ABC (ks. kuvaa) piirretään kohtisuora AD suoran kulman huipusta hypotenuusaa vastaan. Sen jatke jakaa hypotenuusan neliön $CBLK$ kahteen suorakaiteeseen, joista toinen $CDJK$ on yhtäsuuri kuin



neliö $ACGH$ ja toinen $DBLJ$ neliö $ABEF$ suorakaide $CDJK$ on näet = 2 kertaa kolmio ACK ja neliö $ACGH$ = 2 kertaa kolmio BCG , mutta kolmiot ovat yhteelliset, suorakaide ja neliö ovat siis yhtäsuuret). Tärkeytensä vuoksi on p. v:lle pantu nimitys „magister matheseos” = matematiikan (oikeastaan opetuksen) mestari. vrt. Pythagoralaiset luvut. U. S:n.

Pythagoralaiset luvut. Jos suorakulmaisen kolmion hypotenuusan ja kateettien lukuarvoja merkitään x , y , z , on Pythagoraan väittämän (ks. t.) nojalla $x^2 = y^2 + z^2$. Kaikkia kokonaislukuja, jotka toteuttavat tätä yhtälöä, sanotaan p. l:ksi. Voidaan todistaa, että kaikki mahdolliset p. l. saadaan yhtälöistä $x = m^2a + b^2$, $y = m(a^2 - b^2)$ ja $z = 2mab$, kun annetaan m:lle mielivaltainen kokonaisarvo sekä a:lle ja b:lle kokonaisarvoja, joilla ei ole yhteistä tekijää. U. S:n.

Pythagoras [pýthago'-] (n. 570-500 e. Kr.), kreik. viisas, italisista filosofiista vanhin, oli kotoisin Samos-saarelta; hän asettui keski-ikäi-

senä Ala-Italian Krotoniin ja perusti tänne Egyptin pappissäädyn kaltaisen, osaksi uskonnollis-moraalisen, osaksi tutkimiselle omistautuneen veljeskunnan, joka ankarine ohjeineen, symboleineen ja salamerkkeineen on tullut samoin kuin orphilaiset mysteerit, myöhempien veljeskuntalaitosten esikuvaksi. Tämä pythagoralainen liitto saavutti suurta kunnioitusta ja muodostui johtavaksi poliittiseksi aristokratiaksi monessa Suur-Kreikan kaupungissa, kunnes valtaan päässyt rahvas n. 440 e. Kr. tuhosi tai karkoitti liiton jäsenet. P:n opeista ei ole varmoja tietoja; hän piti ne näet salaisina, ja hänen seuraajansa lisäsivät omiaan hänen tutkielmiinsa ja väitelmiinsä. Herakleitos sanoo, että P. oli tutkinut enemmän kuin kukaan muu ihminen. Useista huomioista ja väitteistä, jotka vanhastaan liitetään P:n nimeen, voi päätellä, että hänen tutkimuksensa varsinkin koskivat matematiikkaa, säveloppia ja tähtitiedettä. Näistä P:n väitteistä mainittakoon geometriinen väittämä hypotenuusan ja kateettien neliöiden suhteista, fysikaalinen oppi sävelien korkeuden konstanttisuudesta suhteesta värähtelevien kielten pituuteen, ja otaksuma, että taivaankappaleiden säännölliset liikkeet ovat soivia, vaikkamme huomaa niiden yhteissointua eli „sfäärien harmoniaa”. Ihailemansa maailman-kaikkeuden harmoniselle järjestykselle P. omisti „kosmos” nimityksen (myös sana „filosofi” = viisauden rakastaja, mainitaan hänen keksimäksensä); mystikon tapaan hän näyttää lähteneen tästä kaikkeudesta, tähtiliikkeiden ja sävelsuhteiden perustalla kuvitellen maailmaa olemukseltaan lukujärjestykseksi. Mutta tästä maailmankuvasta ei synny yritystä laskea eikä edes kvantitatiivisesti selittää maailman kulkua: pythagoralaiset eksyivät lukusymboliikkaan, antavat luvuille olioiden luovina syinä ja määräävinä perikuvina salaisen voiman. Piste esim. on yksikön ilmaus, viiva 2-luvun, pinta 3-luvun, pyramidi 4-luvun; 2 on myöskin naisprinsiipi, 3 miespuolisen prinssiipiin merkki, sentähden avioliitto, joka ne yhdistää, merkitään 5-luvulla. Parilliset luvut edustavat rajatonta, epätäydellistä, parittomat rajoittamisen ja luomisen toimintaa; pyhä erikoisasema oli kymmenluvulla. Tähän luku-taikuuteen, josta kuitenkin kymmenlukujärjestelmä on peräisin, liittyivät pythagoralaiset orphilaishkojen uskonnollista dualismia, esim. sielunvaellusopin, P:n seuraajista etevimmät olivat Arkhytas Tarentolainen ja Philolaos, joka levitti mestarinsa oppeja varsinaiseen Kreikkaan; useat sen ajan tiedemiehet, vieläpä Platon ja aikaisempi Akademia, joutuivat P:n ajatussuunnan vaikutuksen alaisiksi. Kristuksen syntymän aikaan pyrittiin mystikkojen taholla uudistamaan hänen oppejaan; Okellos Lukanialaisen ja Timaios Lokrilaisen nimellä kulkeneiden teosten arvellaan nykyään olevan peräisin näistä uuspythagoralaisista piireistä. R. L.

Pytheas [pýthe'-], kreik. merenkulkija, tähtitieteilijä ja maantieteilijä Massiliasta, teki n. 330 e. Kr. tutkimusretken Länsi-Euroopan rannikkoja pitkin Brittein-saarille käyden Thulessa (ks. t.) asti. P:n matkakertomus on hävinnyt, mutta muutamia otteita siitä antaa Polybios. Tiedonannot Brittein-saarista ovat yleensä verraten tarkat. Thulesta hän kertoo, että siellä ei ole maan, veden ja ilman välillä mitään eroa, vaan ne ovat

ois-Jäämerestä Välimereen saakka, tavattu myös Mustassameressä. Pohjanmeressä ja pohjoisessa Atlantissa se on yleinen, samoin kesäisin Itämeressä, talveksi se näytetään siirtyvän pois Itämerestä samoin kuin etelämmäksi pohjoisimmilta uusinpaikoiltaan. Myöskin meidän rannikoillamme on tavattu melkein joka kesä, useita kertoja n. m. Pohjan- ja Suomenlahden perukoissakin; 1901 se saatiin Laatokasta. Keski-Euroopassa p:n on usein huomattu kohoavan jokiin, m. m. Seineä pitkin Pariisiin ja Elbessä Magdeburgiin saakka. Se elää mielellään parvissa ja syö kaloja, tehden sangen suurta vahinkoa silliparvia ahdistamalla. Tämän vuoksi samoin kuin arvokkaan traanin ja mahan takia pyydystetään p:tä innokkaasti.

I. V. s.

Pyörre, syntyy vedessä, kun vesimolekyylit josakin paikassa joutuvat alaspäin suunnattuun kierteisliikkeeseen. Syynä tähän voi olla esim. ulkonainen este tai se, että joku kylmempi t. tiheämpi vesikerros on alhaalta vaikuttavan puristuksen tähden noussut pinnalle. P:tä ilmestyy usein nopeasti virtailevaan veteen kuten kapeihin salmiin ja koskiin. — Vesipyörteiden kover-tamia koloja tapaa niin meillä kuin muuallakin monessa paikassa. Sellaisia ovat esim. n. s. hii-denkirnut (ks. t.) Imatran partaalla. Samanlaisia muodostuksia vaikka paljon suurempia (useita metriä syviä ja leveitä) saa nähdä Luzernin „Gletschergarten”issa. — P-liikkeiden teorian ovat laatineet H. v. Helmholtz ja W. Kelvin.

U. S. n.

Pyörremyrsky ks. Myrsky.

Pyörrepatsas l. trombi, pienellä alueella tapahtuva ilman kierteisilmiö. P:n yksinkertaisinta lajia esittävät ne pienet, lyhytaikaiset ilmanpyörteet, jotka auringonpaisteisina päivinä maanteillä, kaduilla ja aukeilla paikoilla nostavat pölyä ja hiekkaa ilmaan. Joskus tällaiset tuuliaispäät voivat kohota 50-100 m:n korkuiseksi, hitaasti edentyviksi, kohta taas hajoaviksi pölypatsaiksi. Paljoa vaarallisemmat seurauksiltaan ovat varsinaiset trombit, esiintyköötä ne sitten maalla tai merellä. Ne ovat korkealla olevien ilmakerrosten joskus maahan asti ulottuvia kartionmuotoisia pyörteitä, joiden huippu on alaspäin käännetty. Maalla ne voivat ylettyä 600-1,600, vieläpä 1,900 m:nkin korkeuteen. P:n liike on kolmenlainen: edentyvä, pyörivä ja pystysuora. Edentymisnopeus on sangen erillinen, vaihdellen muutamista metreistä aina

1,000 m:iin saakka sekunnissa. Pyörivä liike puuttuu joskus, mutta voi toisinaan olla hyvin vinha, ollen joko myötä- tai vastapäiväinen. Trombin keskuksessa tapahtuva ilman pystysuora nousuliike tekee kierteisliikkeen ruuvintapaiseksi. P. voi aikaansaada paljon vaurioita: riuhtaista irti kattoja, tempoa juurinensa vahvoja puita ja viedä ne mukanaan satoja metrejä, vieläpä siirrellä suuria kivilohkareitakin. Merellä p. saa veden kovasti kuohumaan, kuljettaen mukanaan korkean pyörivän vesipatsaan, joka ylhäällä liittyy pimeään, alaosaltaan suppilonmuotoiseksi muodostuneeseen pilveen. vrt. kuvaa. P:n seurauksia ovat usein: salama, ukkonen, rakeet tai rankka sade.

U. S. n.

Pyörrevirta (Foucaultin pyörrevirta, ks. Sähkövirta).

Pyörtyminen (*vertigo*), lievemmän tahi ankaramman tajuttomuuden seuraama kohta, jossa tav. näköpiiriin mustuessa ihminen kadottaa kyvyn pysyä pystyssä, ja hervottomana ja kalpeana kaatuu maahan tahi ainakin horjahtaa jonkin verran. P:n syynä on aina tavalla tai toisella sairaloisesti häiriintynyt hermoston toiminta. Kaikenlaiset seikat, jotka saattavat veren aivoista äkkiä vähenemään, niinkuin heikon ihmisen äkillinen nouseminen makuuasemasta pystyyn, monet kiihotustilat vatsaontelon elimissä, kauhu, pelko y. m. s., johtavat helposti p:een. Erittäin alttiita p:lle ovat yleisesti heikot, heikkohermoiset ja ankan taudin jälkeen toipumistilassa olevat. Vallan erikoisena tautina esiintyy p. kaatuvataudissa (ks. t.). Tavallisen pyörtymiskohtauksen sattuessa on potilas saatettava pitkälleen niin, että pää on yhtä matalalla kuin muukin ruumis. Jos kohtausta näyttää pitkistyvän, on syytä kohottaa potilaan jalat muuta ruumista yleemmäksi niin, että veri paremmin tulvii päähän. Myöskin pidettävä silmällä, ettei ahdas kaulus tai muu sellainen estä pään verenkiertoa. Äskensanottu ei kuitenkaan koske p:tä, joka esiintyy kaatuvataudin kohtauksissa eikä myöskään sellaista, joka seuraa halvauskohtausta, joissa tapauksissa päinvastoin toimenpiteet käykööt siihen suuntaan, että veri jota niissä tiloissa on päässä liiankin paljon, pikemmin tulisi jodetuksi muuanteen ruumiiseen. Sellaisissa tapauksissa on käytettävä kylmiä vesihauteita tahi jäätä pääläellä. Kaikissa pyörtymistapauksissa on muuten hyvä pyyhkiä kasvoja ja rintaa kylmällä vedellä, mikä edistää tajunnan palautumista.

M. O. B.

Pyöräily ks. Polkupyöräily.

Pyörämylly, kahdella raskaalla vierivällä kivellä varustettu mylly, jossa hienonnetetaan m. m. valuhiekkaa.

V. I.

Pyöränrenkaiden kuumentaja, rautatievaununpyörrien kuumnuslaitos, jossa on ympyrän kehässä kaasuliekkejä niin, että niiden avulla voidaan kuumentaa pyörän ympärillä oleva rengas pyörän keskiosan ennättämättä mainittavasti kuumentua. Siten voidaan kuumentumisesta enemmän laajentunut rengas saada helposti pois pyörän päältä tai päinvastoin panna paikoilleen niin, että se jäädyttyään kutistuneena puristuu lujasti kiinni pyörään.

V. H.

Pyöränvanne l. pyöränrengas, ajoneuvojen pyörrien ulommaisoin osa, joka sekä pitää koossa pyörän että tekee sen kestäväksi kulu-



Pyörrepatsas

tyviä, kovakuorisia hedelmiä, pähkinöitäkin — kykenee rikkomaan. P. on levinnyt melkein koko Eurooppaan. Sukuun kuuluu 40 lajia ja alalajia Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. E. W. S.

Pähkinäpuu l. pähkinäpensas (*Corylus*), koivun heimon suku. 7-8 lajia, vain pohjoisella pallonpuoliskolla. Pen-



Pähkinäpuu.

saita, harvemmin puita, jotka kukkivat lehdetöminä varhain keväällä. Hedenorkot paljaina talvehtivia, kukkiessaan pitkiä, rennosti riippuvia. Eminorkot hyvin pienet, silmumaiset, niistä esiinpistävät luotit punaiset. Hedelmä suuri, kehdon ympäröimä, tav. kovakuorinen pähkinä, joita kasvaa 3-4 yhdessä. Lehdet pyöreähköjä. Tavallinen p. (*C. avellana*), joka on 3-6 m korkea ja jolla nuoret oksat ovat hyvin nystykarvaisia ja lehdet suippokärkisiä, kasvaa meilläkin Etelä-Suomessa monin paikoin lihavalla, hikevällä maaperällä, joskus laajalaisia pensasmetsiä muodostaen. Pohjoisimmat kasvupaikat ovat Pirkkala, Asikkala, Ruokolahti ja Parikkala. Subfossiliisista löydöistä päättäen p. on meilläkin varemmin, lämpimämpinä aikoina, kasvanut kauempana pohjoisessa kuin nykyään. Öljyrikkaita, maukkaita siemeniä käytetään paljon ravinnoksi, meillä etupäässä ulkomailta tuotuja. Useita rotuja viljellään yleisesti Etelä- ja Keski-Euroopassa suurissa määrin. Kookkaampaa, usein selvästi puumaista *Lambertin* p. (*C. tubulosa*), jolla on suuremmat, pitkät, pehmeäkuoriset pähkinät, viljellään samoin monin paikoin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Hyvin kovia turkinpähkinöitä saadaan aina 20 m korkeasta *C. colurnasta*, joka kasvaa Kaakkois-Euroopasta Himalajalle asti. P:n puuta käytetään jokseenkin paljon puusepäntuotteisiin. Siemenistä puristetaan öljyä (ks. Pähkinäöljy).

K. L.

Pähkinäsaaren rauha, ensimmäinen Ruotsin valtakunnan ja Novgorodin välillä 12 p. elok. 1323 tapahtunut rauhanteko, johon ottivat osaa myös Gotlannin kauppiaiden lähettiläät. Sen mukaan jaettiin Etelä-Karjala kahtia; raja kulki Siestarjoesta Vuoksen poikki Särkilahteen Saimaan itäpäähän ja sieltä sitten Säminginsalon, Siitinselän, Karjalankosken, Kolimakosken kautta Petajokeen (nyk. Pyhäjokeen) ja Pohjanlahteen. Jo siihen aikaan oli kuitenkin ruotsalais-suomalainen uutisasutus ottanut haltuunsa Pyhäjoen pohjoispuolellakin olevan Pohjanlahden rantakaistaleen ja määrätty rajaviiri ei siis koskaan siellä päin tullut voimaan. vrt. Pähkinälinna.

K. G.

Pähkinäöljy, pähkinäpuun (*Corylus*) siemenistä puristettu keltainen, kirkas, hajuton ja kuivumaton öljy, jota käytetään ruokaöljynä ja toalettitarpeisiin. Muuten pääasiassa samanlaista, mutta kuivuvaa on Saksanpähkinäpuun (*Juglans regia*) siemenistä valmistettu öljy.

K. L.

Päihtymys, äkillinen alkoholimyrkytys. ks. Alkoholimyrkytys.

Päijänne (paikoin käytetään muotoa Päijäne), suuruudeltaan Suomen järvistä toinen Laatokkaa lukuunottamatta, on pinta-alaltaan 1,111,4 km², saarien pinta-ala 331,4 km², joten koko rantaviivan rajoittama alue on 1,442,8 km²; sijaitsee n. 61° 10' ja 62° 14' välillä pohj. lev. Pituussuunta pohjoisesta etelään, suurin pit. 120 km, suurin lev. lähes 30 km (Kuhmoisten kirkolta Sysmään), rantaviivan pit. 650 km, pinnan korkeus 78,22 m yl. merenp. (siis 2,22 m korkeammalla Samaan vedenpintaa); P:ssä oleva vesimäärä on laskettu n. 42 km³;ksi; sadealueen pinta-ala 26,136 km². Järven muoto on kovin liuskainen ja rantaviiva erittäin rikkonainen. Kaikialla pistää rantoihin pitkiä lahtia, pääasiallisesti luoteis-kaakkoissuuntaisia. Pohjois-P:n huomattavin selkä on Ristinselkä, joka muodostaa kaakkoa kohti laajan, 10 km pitkän Rutalahden. Ristinselästä pohjoiseen olevan P:n pohjoisin osa on kapeampaa, suurten saarten (Muuratsalo, Säynätsalo, Vuorisalo y. m.) täyttämää vettä. Ristinselän eteläosasta jatkuu P. kapean Kärkisten salmen (ks. t.) ja sen läheisten, saarekkaiden pikkuselkien kautta eteläänpäin muodostaen pian toisen P:n suurselän, aukean Vanhanselän, josta luodetta kohti pistää laajasuinen, lähes 10 km pitkä Juokselähti. Vanhanselkä jatkuu etelässä suuren Taivassalon saaren sivuitse kapeahkoksi Sauseläksi, ja sitten pienenköksi Judinsalonseläksi, joiden kohdalla P. muodostaa kolme pitkää lahtea, nimittäin Tiirinselkä nimisen lahden luoteeseen Jämsään (Jämsänjoen suulle) ja Särkilahden kaakkoa kohti Sysmään yhdensuuntaisesti Tiirinselän kanssa; kolmannen taas koillista kohti Luhankaan (äärimäisenä perukkanaan Tammilähti). Kaikki nämä lahdet ovat kokonaan suurien saarien erottamat P:n valtaväylästä; Tiirinselän suun täyttävät Haukkasalo, Edessalo (jonka pitkä kapea Edessalmi erottaa mantereesta), Mustasalo, Kaitasaari y. m., Luhankaan pistävän lahden suun taas suuret saaret Judinsalo ja Onkisaari sekä Särkilahden suun Vehkasalo. Laukansalo y. m. Judinsalonselkä yhtyy välittömästi etelämpänä aukeavaan P:n suurimpaan selkään, Tehinselkään: sen länsirantaan pistää kolme huomattavampaa lahtea, nimittäin aukea Säynätlahti (väärin Rauanlahti), toiseksi saarien täyttämä lahti Kuhmoisten kirkolle ja kolmanneksi Harmoistenlahti: itärantaan pistää Sysmän kirkolle pitkä saarekas ja matala lahti, Tehinselän eteläpää on laajan saariston pirstoma (Virmailansaari, Kelväne, Hirvisaari, Hinttolansaari y. m.); rajana P:n eteläisintä selkää. Asikkalanselkää vastaan on pitkä ja kapea, P:n poikki kulkeva saari „Pulkkilanharju” (ks. alemm.), jonka molemmin päin on vain kapeat salmet (Pulkkilansalmi ja Käkisalmi) vesiyhteyttä pitämässä. Asikkalanselkää reunustaa kaakossa suuri Salonsaari. — Huomattavimmat niemet: Keihäsnieniemi (Luhangassa), Pyhänpää ja Tehinniemi (Kuhmoisissa), Soiniemi ja Rapoilanniemi (Sysmässä), Kirjasniemi (Asikkalassa). — Suurimmat saaret: Virmailansaari (suurin pit. 12 km, lev. 4 km), Judinsalo (pit. 8 km), Salonsaari (8 km), Haukkasalo (6 km), Muuratsalo (6 km). — Rannikot yleensä korkeita: Etelä-P:llä matalampia kuin P:n pohjoisosissa. Rannat

saloon y. m. ja samaan aikaan aloitettiin myös väyläin perkaamiset (Pulkkilan salmi syvennettiin 1857-58), viitoittamiset j. n. e. Myöhemmin on vielä perattu väylä Lehangan Tammilahteen (1906) ja Sysmän kirkolle (1907-10). Jyväsjärvi saatettiin laivaliikelytyteen P:n kanssa syvennymällä Äijälänsalmea (ks. t.) jo 1839-40 (ja sittemmin useita kertoja uudelleen, viimeksi 1908-10); Vesijärvi yhdistettiin kanavalla P:seen (ks. Vesijärven kanava) vv. 1868-71. Siten saatiin pitkä reitti Jyväskylän kaupungista Lahteen avatuksi laivaliikenteelle; Kalkkisten kanavan (ks. t.) valmistuttua 1878 pääsi Ruotsalainen ja siten Heinolan kaupunkikin vielä P:n laivaliikenteen yhteyteen. Tärkeimmät likeyäylät: Jyväskylä-Korpilahti-Sysmä-Vesijärvi; Jyväskylä-Korpilahti-Kuhmoinen-Padasjoki-Vesijärvi; Vesijärvi-Kuhmoinen (Sysmä)-Jämsä; Vesijärvi-Sysmä-Tammilahti; Vesijärvi-Kalkkinen-Heinola. Paitsi matkustajajavaaraliikennettä, on P:llä vilkas tukinuitto-liikenne, varsinkin Haapakoskelta pitkin P:tä Kalkkistenkoskille. — Monista hankkeista liikenneyälyän avaamiseksi P:stä muihin vesistöihin ja mereen mainittakoon huomattavimpina seuraavat: 1734 valtiopäiväin ehdotus liikenneväylän tutkimiseksi P:ltä mereen; Vesijärven Porvoonjoen suunnitelmaa tutki Fr. J. Nordencreutz vv. 1748-49 ja kertomuksessaan v:ltä 1751 ehdotti sen „uskomattoman kalliina” hylättäväksi; samaan aikaan kun P:ltä likeyhteyttä mereen tutkittiin, toimitettiin myös 1737-38, 1756-57 punnituksia liikennemahdollisuuksien tutkimiseksi P:stä Saimaaseen ja Kokemäenjoen vesiin; 1756 H. H. Boije puoltaa kulkuväylän aikaansaamista Savon ylävesistä P:seen; 1838 Koskenperkauskunnan luutnantti Favorin toimitti tutkimuksen P:ltä Kymijokea myöten Suomenlahteen 4-6 jalan syvyyssien aluksiin kulkemista varten; keisarin määräys 22 p:ltä huhtik. 1857 purjehdukselle mahdollisen kanavan tutkimisesta P:stä sekä Saimaaseen että Kokemäenjoen vesiin, jonka johdosta everstiluutnantti Westling sam. v. tutki reitin P-Ruotsalainen-Rievelinjärvet-Lahnavesi-Pyhävesi-Kalavesi-Hanhijärvi-Kuolimojärvi-Saimaa sekä 1858 reitti P:ltä Kokemäenjoen vesistöön; 1861 keisarillisen käskykirjeen johdosta (19 p:ltä huhtik. sam. v.) tutkittiin uudelleen Kymijoki P:stä mereen rakennettavaa kulkuväylää varten ja laadittiin ehdotus 27-sulkuisen kanavan rakentamiseksi pitkin main. reittiä (kustannukset arvioitiin 2,5 milj. hopearuplaksi); 1879-80 tutkittiin sopivaa väylää 7 jalan syvyyssien keskeyttömään laivareittiin aikaansaamiseksi Pielavedeltä P:lle (reitti Pielavesi-Nilakka-Rasvanki-Jisvesi-Niinivesi-Koskelovesi-Konnevesi-Temintäpale-Keitele-Kuhnamojärvi-Leppävesi-P.). Lukuunottamatta ylemp. main. Vesijärven yhdistämistä P:seen sekä P:n Ruotsalaiseen, ovat muut suunnitelmat vielä toteuttamatta.

P:n luonnonihannuus houkuttelee rantamilleen kesäisin lukuisasti kesäasukkaita: kesähuviloita-kin on runsaasti varsinkin P:n pohjoispäässä sekä Sysmässä („Suopellon huvilaseutu”) ja Padasjoella y. m. Näköalapaikkoja: Päijätsalo, Kammiovuori, Kanavuori (ks. n.) y. m. m. vähemmän tunnetut. Monista luonnonkauneuksista mainittakoon „Pulkkilan harju”, joka hyvin hoidettuna voisi olla Punkaharjun veroinen matkai-

lijanähtävyys; Kellosalmi (Padasjoella), Kalliosalmen seutu (Kuhmoisissa) y. m. (J. J. Sederholm, „Päijänteen järvi ja Kymijoki” (Suomen kartasto [1910], Teksti I, n:o 13); E. Blomqvist, „Kymijoki ja sen vesistö” (Lisä Suomen hydrografiaan II, Teksti sivv. 52-54, 222-224).]

L. H-nen.

Päijätsalo, vuori Sysmässä, Päijänteen itä-rannalla; huipulla olevasta näkötorjasta suurenmoinen näköala Tehinselälle. — Lähellä P:oa Suopellon huvilaseutu on kuvattu. I. H-nen.

Päistäret ks. Pellava.

Päistärpää, allodisäteri Sauvon pitäjässä. P. mainitaan jo 1381; ollut m. m. Görtzhagen-, Särkilähti-, Gyllenhjelm-, De la Gardie-, Skytte-, Svärd-, Lax-, von Ungern-, Oxhorn- ja Carpelansuvuilla. A. Es.

Päitset ks. Valjaat.

Päivettyä, auringonpaisteen vaikutuksesta käydä iholtaan punaruskeaksi, mikä aiheutuu siitä, että ihon syvemmällä olevissa soluissa muodostuu tavallista enemmän pigmentiksi nimettyä väriainetta, joka luo iholle vastaavan väri-vivahduksen. Päivettymistä pidetään yleensä terveydenmerkkinä, mikä ei kuitenkaan aina vastaa tosioloja.

Päivystäjä. Kutakin päivää varten määrätään sotarvessä jokaiselle joukolla n. s. päiväystäjiä, joiden on valvottava järjestyksen ylläpitoa ja että kaikki käy sääntöjen ja päällystön toimesta annetun päiväkäskyn mukaan. Kussakin komppaniassa on siis komppanian-p. (aliupseeri) ja kaksi lähettiä (sotilaita). Paitsi komppanian-p:ää kussakin itsenäisessä joukossa p.-vääpeli, p.-rumpali ja -kirjuri, p.-väliskäri, sairaala-, keittiö-p:t y. m. Kaikkien näiden päällikkönä on pataljoonan- (rykmentin-) p., jolla on upseerin-arvo. — P:ien on lähimmille päälliköilleen ilmoitettava kaikki, mitä päivän kuluessa joukossa ilmoitettavaa tapahtuu. Pataljoonan- ja rykmentin-p:t antavat aamuin ja illoin päälliköilleen aamu- ja iltaraportit. M. v. H.

Päivä. 1. Erotukseksi yöstä se osa vuorokautta, jolloin aurinko on horisontin yläpuolella. Tässä merkityksessä p:n pituus on riippuvainen paikan latitudista ja auringon deklinatsioonista, s. o. vuodenajasta. Jos φ on paikan maant. leveys ja D auringon deklinatsioni, saadaan p:n pituus kaavasta $cost = -tg\varphi tgD$, missä t ilmaisee puolen p:n kaaripituutta. Auringon deklinatsioni vaihtelee $-23,5^\circ$:n ja $+23,5^\circ$:n välillä. Koska auringon rata kevät- ja syyspäiväntasauksen aikana leikkaa taivaan ekvaattorin, on sen deklinatsioni silloin 0, ja t siis riippumaton latitudista sekä $= 90^\circ$, s. o., p:n pituus on kaikkialla $= 24 \times 2 \times \frac{90}{90} = 12$ tuntia. 60 asteen latitudilla on kesäpäiväntasauksen aikana $cost = -tg60^\circ tg23,5^\circ$

$= -0,4$ ja p:n pituus $= 24 \times \frac{18,5}{90} = 4,8$ tun-

tia. Talvipäiväntasauksen aikana $cost = +0,755$ ja p:n pituus $= 5,6$ tuntia. Kuumassa vyöhykkeessä (puolipäivävyöhykkeessä), jota rajoittavat kääntöpiirit $23,5^\circ$ ekvaattorista, on p:n pituus n. 12 tuntia läpi vuoden, lauhkeassa vyöhykkeessä kasvaa kesäpäivien pituus kuta kauemmas pohjoiseen tullaan, ja talvipäivien pituus vähenee samassa määrin. Napavyöhykkeissä ulottuvat kesäpäivät yli vuorokauden ja käyvät

Päivännouto ks. *Helianthemum*.

Päivänsappi ks. *Auringonsappi*.

Päivänsavu ks. *Auer*.

Päivänseisauksipisteet (*solstitutio*, *solstitisiaalipisteet*) ovat ne ekliptikan pisteet, missä auringon deklinatsioni saavuttaa äärimäisarvonsa ($+23,5^\circ$ ja $-23,5^\circ$) ja sen liikunta deklinatsionissa on $=0$. Kesäpäivänseisaus on kesäkuun 22 p. ja talvipäivänseisaus 22 p. jouluk. P. ovat 90° :n etäisyydellä kevät- ja syyspäiväntasauspisteistä, puolipäiväpisteistä (vrt. Päivä).

H. R.

Päiväntasaaja, maapallon pinnalla napojen keskivälille vedetty viiva, pisin leikkausviiva maanpinnan ja maapalloa leikkaavan tason välillä. P:n pituus on 40.076,3 km. Auringon ollessa p:n tasossa ovat yö ja päivä yhtä pitkät. P:sta lasketaan maant. leveys navoilta päin.

H. R.

Päiväntasaajavirta, päiväntasaajalta navoilta päin kulkeva meri- tai ilmavirta (vrt. Meri).

Päiväntasaus tapahtuu, kun aurinko näennäisesti radassaan tulee ekvaattorin, päiväntasaajan, kohdalle. Silloin sen deklinatsioni $=0$ ja yö ja päivä yhtä pitkiä kaikkialla (ks. Päivä). Ekliptika leikkaa ekvaattorin kahdessa pisteessä, kevätpäiväntasauspisteessä (21 p. maalisk.) ja syyspäiväntasauspisteessä (23 p. syysk.).

H. R.

Päiväpalkka ks. Työpalkka.

Päiväperhoset (*Rhopalocera* l. *Diurna*), hentoja, kepeitä perhosia, joilla on hoikka pitkä ruumis, nuijapaiset tuntosarvet ja suuret, leveät, lepoasennossa enimmäkseen pystyyn kohotetut siivet. Toukilla on kolmen tavallisen rintajalkaparin lisäksi takaruumiissa useita käsnäjalkapareja. Toisilla lajeilla on pitkiä silkinhieno karvapeite, toiset ovat kaljuja; mutta kummasakin tapauksessa niiden värit ovat silmään pistävät ja kirkkaat. Kotelot ovat kulmikkaat ja kiinnitetyt hienolla silkkihimmalla puiden oksiin, seiniin, kiviin j. n. e. — P. ovat liikkeellä enimmäkseen vain auringonpaisteissa. — Useimmat vieräilevät ahkerasti kukissa, joista ne imevät mettä. Samalla ne välittävät kasvien pölytytystä (ks. t.). Lepoon laskettuessaan p. valitsevat usein istumapaikkoja, joissa niiden väri tarjoaa suojaa ollen sopusoinnussa ympäristön kanssa. Useimmat p. ovat kotoisin lämpimistä maista. Niitä tunnetaan n. 5,000 lajia, joista n. 100 on Suomessa tavattu. Meikäläisistä huomattavimmista p:sta mainittakoon: ritariperhonen (*Papilio Machaon*), apolloperhonen (*Parnassius Apollo*), kaali-perhonen (*Pieris brassicae*), nokkosperhonen (*Vanessa urticae*), suruperhonen (*V. antiopa*), amiraali (*V. atalanta*), hopeatäplä l. helmiäisperhonen (*Argynnis*, Suomessa 16 lajia), sinisiipi (*Lycaena*, Suomessa 14 lajia), kultasiipi (*Polyommatus*, Suomessa 4 lajia). — Etelämaitten kaikkein lajirikkaimpiin ja komeimpiin päiväperhosiin kuuluu suku *Papilio*. (ks. Perhoset, liitekuva Suomen perhosia I ja II.)

U. S.-s.

Päiväraha, palkkio, jonka virkamies matkustussäännön mukaan on oikeutettu saamaan (varsinainen matkakustannusten lisäksi) jokaiselta matka- ja toimituspäivältä; sen suuruus riippuu virkamiehen arvoluokasta.

Päivärinta, Pietari (1827-1913), suom. kansankirjailija, synt. Ylivieskassa 18 p. syysk. 1827 köyhässä salotorpassa ja joutui jo nuorena ansaitsemaan itse leipänsä, ensin kerjuulla, sitten renki-

peikana, leismiehenä ja uutisviljelijänä. Hyvän lauluäänensä vuoksi hän pääsi 1856 Alavieskan lukkarin apulaiseksi ja, tutkinnon suoritettuaan, 1861 Oulun salon ja 1865 Ylivieskan vakinaiseksi lukkariksi, jossa virassa hän pysyi kuolemaansa asti. P. oli myös edustajana kolmessa kirkolliskokouksessa ja neljällä valtiopäivillä. Varsinaisen kirjailijatoimensa hän aloitti vasta 50 v:n iässä — sitä ennen hän oli julkaissut vain pienen kansantarinan „Seurakunnan kosto“ (1867). — ja hän suoritti sillä alalla parhaan päivätyönsä 1870-luvun lopussa ja 1880-luvulla. Hän oli saanut kansallisen ja kirjallisen herätyksen sanomalehdistä sekä etupäässä Runebergin ja Topeliuksen teoksista, sikäli kuin niitä suomeksi ilmestyi. Ja hänestä tuli itseoppinut kansankirjailija, joka rehellisesti pyrki toteuttamaan kansallisia ihanteita ja valistus-aatteita runsaassa tuotannossaan. Tärkeimmät hänen kaunokirjallisia teoksistaan ovat seuraavat: „Elämäni, perhe-elämällinen kuvaus“ (1877), „Elämän havainnoita“ (ensin Suomen Kuvalehdessä 1879-80, sitten eri sarjana 1880-84), „Pentti ja Inka“ (1882), „Naimisen juoruja“ (1882), „Tintta-Jaakko“ (1883), „Torpan poika“ (1883), „Minä ja muut“ (1885), „Kylään tullessa“ (1885), „Isäin pahat teot lasten päällä“ (1887), „Oukkari“ (1889), „Jälkipöimintoja“ (1889), „Pikakuvia 1867 katovuodesta“ (1893), „Syyslehtiä“ (1900) ja „Pikku Mari“ (1903). Koottuina on parhaimpia niistä ilmestynyt sarjassa „Valitut teokset“ (1895-96). P. tunsu omasta kokemuksestaan tarkoin kansan elämän kotiseudullaan ja hän kuvasi sitä yksinkertaisella harteudella ja järeällä selkeydellä. Köyhän uutisviljelijän taistelu tyyliä luontoa vastaan, opin ja sivistyksen jano, naissydämen jalous ja äidinnäköisyys, hairahduksien kasvattava merkitys, säätyrajojen kierous, rehellisen työn siunaus — siinä joukko hänen tavallisimpia aiheitansa. Varsinkin hän tunsu köyhälistön asian omakseen, ja monet hänen parhaimmista kertomuksistaan huo-kuvat lämmintä myötätuntoa kärsiviä ja vähä-



Petteri Pävarinta

väkisiä kohtaan. P:lla oli tarkka silmä ja luontainen kyky koota elämyksensä ja näkemyksensä koruttomiksi, havainnollisiksi kuviksi. Se antaa hänen kertomuksillensa suuren sivistyshistoriallisen arvon sekä naiivin taiteellisen viehättyksen. Mutta P. ei ollut ainoastaan kansan kuvaaja, hän tahtoi myös olla kansan opettaja. Siksi hän kirjoissaan neuvoo lukijaa seuraamaan hyvää ja välttämään pahaa, ja siitä hänen teoksensa ovat saaneet vankan tarkoituseräisen sävyn. Ne ovat meillä olleet sängen suosittua kansan lukemista ja niitä on useita käännetty vieraillekin kielille, ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi. [V. Tarkiainen. „Kansankirjailijoita katsomassa“, Eino Leino, „Suomalaisia kirjailijoita“.]

V. T.

Päiväsokeus (*nyktalopia*), taudillinen tila, jolloin ihminen hämärässä näkee paremmin kuin kirkkaan valon vallitessa; tällöin silmän valon-

sahat ja myllyt; Kuiseman saha; Tyryn mylly; Kostian ja Närin meijerit; Hägerin konepaja. Ruukolan taimitarha. Vanhoja kartanoita: Ruokola ja Myttilä. — Muinaismuistoja: rautakauden aikuisia kalmistoja; vanha (ennen v. 1450 rakennettu) kivikirkko (katto poispurettu). — Historiallisia muistoja: *Kostianvirran* (ks. t.) taistelupaikka. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon hiippak., Hämeenlinnan rovastik.; alkuaan todennäköisesti kuulunut Sääksmäen alueeseen, mutta mainitaan jo 1405 omana pitäjänä; paavi Aleksanteri V:n kirjeessä 10 p:ltä heinäk. 1409 P. mainitaan Kangasalaan kuuluvana kappelina, mutta oli taas ainakin jo 1445 itsenäinen kirkkopitäjä. — Kirkko tiliestä, rak. 1836-39 (C. L. Engelin piirustusten mukaan); uusi torni v:ltä 1897 (G. Schreckin piirustama). [„Piirteitä Pälkäneen pitäjästä” (Aamulehti 1911, N:o 105).] *L. H-nen.*

Pälkänevesi, järvi Pälkäneen pitäjässä, suurin pit. n. 10 km, suurin lev. n. 8 km, pinta 84 m yl. merenp. Idässä P. liittyy välittömästi Joutsenselkään kahdella salmella, molemmien puolin suurta Luikalan saarta. P. laskee *Kostianvirtaa* myöten Mallasveteen. Längelmävesi laskee v. 1604-1830 Iharinkosken kautta P:teen (ks. Iharinkoski).

Pälli. 1. ks. Saimaan kanava. — 2. ks. Pyhäkoski.

Pällilä, hovitila Muolaan pitäjässä 20 km Perkjärven rautatieasemalta koilliseen kauniilla paikalla Yskjärven rannalla. P. oli aikanaan sen lahjoitusmaan keskustana, joka 1710 annettiin eversti Grigori Tšerniševille ja jonka alaa myöhemmin tuntuvasti lisättiin. Tšernišev-suvulta siirtyi Muolaan pitäjässä oleva osa lahjoitusmaasta, johon P. kuului, naimisen kautta v. 1780 Golitsyn-suvulle, jonka hallussa se pysyi v:een 1872, jolloin valtio lunasti P:n lahjoitusmaan. Se käsitti silloin 76^{83/120} vanhaa manttaalia. 51,832 ha. Hinta oli 1.450.000 mk. Lampuotitilat ovat sittemmin perinnöksi ostetut. P:n hovitila myötiin 1876 kenraalimajuri J. A. Bergenheimille, jonka poika tilanomistaja E. Bergenheim nyk. (1915) omistaa sen. — P:n mukaan on saanut nimensä P:n metsänhoitoalue, joka käsittää Muolaan, Heinjoen ja Kyyrölän kunnissa olevat, enimmäkseen P:n lahjoitusmaasta lohkaistut kruununpuistot. *A. Es.*

Pällilän hoitoalue ks. Hoitoalue ja Metsänhoitolaitos.

Pännäinen (ruots. *Bennäs*), rautatieasema (III l.) Oulun radalla, Kovjoen ja Källbyn asemien välillä, 100 km Seinäjoelta, 235 km Ouluun; etäisyys Helsingistä 519 km. P:stä haarautuu rata Pietarsaareen, ks. Pietarsaaren rata. — P:n aseman lähellä oleva P:n trikootehdas joutui vararikkotilaan 1913 ja myötiin sam. v. tehtailija Uno Marklundille.

L. H-nen.

Päntti (amer. suom., < engl. *band [of music]*), soittoakuntia.

Pänäs ks. Pietniemi.

Pärepuu ks. Puutavaralajit.

Pärhaniemi ks. Perheniemi.

Pärmäkirje ks. Pergamentti.

Pärnu (ven. *Pernov*, koks. *Pernau*), piirikunnan kaupunki Liivinmaassa, Pärnunjoen suussa, lähellä Riianlahden koillisessa muodostaman Pär-

nunlahden rantaa; 16.258 as. (1910; 1896 14.719 as., joista 8.431 protestanttia, 3.975 kreik.-kato- lista, 1.710 juutalaista). — Vanha-P. ja Bremerseite ovat Pärnunjoen oik., Uusi-P. sen vas. puolella. Lauttasillat yhdistävät eri kaupunginosat toisiinsa. Muutamia kirkkoja; Nikolainkirkko per. 1529, paloi 1885, uusittu 1887. Vir. konsertti- ja teatteritalo (valmistui 1911). Jätteitä vanhoista muureista ja vallituksista. Muutamia oppilaitoksia. P:n muinaismuistoyhdistyksen historiallis-arkeologinen museo. Kaupungin ja meren välissä on suuri puisto, jossa m. m. tunnetun merikylpylän „Kurhaus”. — Harjoitetaan sekalaista teollisuutta; vähän matkaa P:n ulkopuolella on Waldhofin suuri selluloosatehdas (4.200 työmiestä 1907) sekä hieman kauempana Zintehofin verketehdas. Kaapeariteinen rata yhdistää P:n Venäjän rautatieverkkoon. — Ulkomaankauppa kehittyessä: vienti (selluloosaa, puutavaroita, pellavaa, pellavansiemeniä) 13,8 milj. tuonti 5,3 milj. mk. (1912). — Historia. P:n perusti 1255 Saaremaan piispa, 1268 sen hävittivät liettualaiset, 1562 Klaus Kristerinpoika Horn sen valloitti, 1575 sen anastivat venäläiset, sittemmin puolalaiset, jotka 1600 menettivät sen Kaarle herttualle. Hän linnoitti ja varusti P:ua, m. m. 1606 suom. sotaväkeä sijoitettiin vallitukseen P:n edustalle. Venäläiset valloittivat kuitenkin P:n jo 1609, ja taas 1617 menettivät sen Stiernsköldille; pian sen jälkeen nousi Kustaa Aadolf P:n luona maihin. Puolalaiset piirittivät P:ua turhaan 1657-58. Bauerin johdolla venäläiset kesällä 1710 lopullisesti valloittivat P:n, jonka jälkeen linnoitukset hävitettiin. Tarton yliopisto toimi P:ssä 1699-1710. *E. E. K.*

Pärnä ks. Perna ja.

Pärnävaara (myös *Pörnävaara*), vuori Liperissä, n. 17 km kirkolta pohjoiskoilliseen. Jaamankankaan laidassa; kaunis näköalapaikka.

Pärrä ks. Clitoris.

Pärttyli, myös *Perttuli*, *Pertteli* = Bartolomeus (ks. t.), 24 p. elokuuta; vanha kansan merkkipäivä, syksyn alku: „ei halla haastalähde, kaste varjosta varise päivän Perttulien perästä”.

Pärttyli Eerikinpoika (k. n. 1598), Juhana III:n luottamusmies, Mänsälän herra (Nummella), oli Juhana herttuan kansliakirjurina ja häntä käytettiin jo 1557 Vironmaalla, kun herttua ajatteli valtansa levittämistä sinne. P. E., joka palveli isäntäänsä uskollisesti viimeiseen asti, tuomittiin 1563 hengiltä, mutta armahdettiin. Kapinan syttyessä Eerikiä vastaan ilmaantui P. E. kohta uutterasti toimien Juhanan puolesta Suomessa, ja sittemmin hänelle m. m. uskottiin vangitun Eerikin vartioiminen. Nyt alkoi P. E:lle onnen ja arvon aika. Hän sai useita läänityksiä, tuli tuomariksi Raaseporin läänin ja aateloitiin 1573 (vaakunansa mukaan välistä sanottu *Ljusteriksi*). P. E. nähtiin sitten milloin Tallinnan, milloin Turun, Viipurin tai Käkisalmen käskynhaltiana taikka lähetettynä Kyminkartanon läänin kansan valituksia tutkimaan j. n. e., nähtävästi aina siellä, missä Juhana katsoi tarvitsevana luotettavaa ja ehdottomasti uskollista miestä. — Hänen poikansa *Eerik Pärttylinpoika* (k. 1641) menetti Sigismundin puoluelaisena Mänsälän, mutta sai sen pian takaisin, otti ratsumestarina osaa Venäjän sotaan, kirjoitettiin Ruotsin ritarihuoneen jäse-

entisellään tahi muunnetussa muodossa vrt. Kertausjakso. Pääpönsi, sonattimuotoisen sävellyksen pääjakson l. n. aiheilyniä.

I. K.

Pääalttari ks. Altteri.

Päähine ks. Puku.

Päähkä ks. Favus.

Pääisku, *mus.*, säkeen painavin isku. P. pitää säkeen koossa ja antaa vauhdin sen rytmilliselle liikunnolle.

I. K.

Pääjakso (saks. *Stamm*), eläin-systematiikan pääryhmistä käytetty nimitys. vrt. Eläimet, palsta 639.

Pääjalkaiset (*Cephalopoda*), mustekalojen (ks. t.) toinen nimitys.

Pääjärvi. 1. Järvi Karstulassa, Saarijärven reitin latvoilla, suurin pit. 15 km, suurin lev. 5,3 km, pinta-ala 30,7 km², pinta 144 m yl. merenp., koko sadealue 1,201,9 km²; pituussuunta luoteesta kaakkoon. Huomattavimmat lisävedet: pohjoispäähän laskevat Kyyjärven vedet Kiminginjärven ja Kiminginjoen kautta sekä Vahankajoki länsi- ja Korpisenjoki itärannan puolelle. P:n vedet virtaavat eteläpäästä Kouheroistenkosken kautta Hepolampeen j. n. e. (vrt. Saarijärven reitti). P:n rannat korkeahkoja, enimmäkseen havumetsää kasvavia, kivikkaisia ja kallioisia. Itärannalla Karstulan kirkonkylä. P:n keskikohdilla, missä Riutensaalmi katkaisee Karstulasta etelään viennän maantien, on lauttapaikka. — 2. Järvi Lammin ja Kosken (H. I.) pitäjän rajalla, Vanajaveden reitin vesialueen itäisimmällä reunustalla, suurin pit. n. 10 km, suurin lev. 3 1/2 km, pinta 104 m yl. merenp. P. laskee Teuronjoen y. m. kautta Kernaalanjärveen j. n. e. — 3. Järvi Vienan-Karjalassa Koutajoen vesistössä, suurin pit. n. 50 km, suurin lev. lähes 25 km. P:een laskee lännestä Oulankajoki (ks. t.) ja etelästä Tuoppa- l. Sohjenanjoen kautta suuri Tuoppajärvi. P. on erinomaisen luonnonihana; länsirannalla Päänurusen (ks. t.) tunturi ja lähistöllä Oulankajoen varrella Kivakkavaara. Huomattavimmat kylät: Oulanka (ks. t.) länsirannalla, Sohjenansuu eteläpäässä ja Niska koillisrannikolla. — P. laskee Kuntijokea myöten Kuntijärveen j. n. e. P:n asemasta vesistössä y. m. s. tarkemmin ks. Koutajoki 2.


L. H-nen.

Pääkallo (*cranium*) on selkärangkaisilla (luukuuntamatta pääkalloittomia l. putkisydämisiiä) selkärangan ensimmäiseen nikamaan joko liikkumattomasti (kalat) tai liikkuvasti yhdellä (matelijat ja linnut) tai kahdella (sammakkoeläimet ja imettävät) nivelnastalla liittyvä, aivoja, näkö-, kuulo- ja hajuelimiä ympäröivä luuston osa. P:n kehityksessä erotetaan kalvomainen (sidekudoksen muodostama), rustoinen ja luinen aste. Kalvomainen aste esiintyy vain hyvin varhaisella sikiökaudella, sillä rusto, joka ensin ilmestyy selkäjänteen etupäätä ympäröivänä kahdena rustoparina (*para-* ja *præchordalia*) ja täällä käsin leviää aivoja ja aistimia ympäröiväksi suojaksi, asettuu tämän paikalle. Täten syntyy alhaisimmilla kaloilla (ympyräsuuisilla, rustokaloilla ja osaksi myös kiiltesuomuisilla) läpi koko elämän rustosteella säilyvä pääkoppa (*cranium cerebrale*), jossa erotetaan niska-alue (*regio occipitalis*), korva-alue (*r. otica*), silmäalue (*r. orbitalis*) ja neuäalue (*r. ethmoidalis*). Pää-

kopan alapuolelle liittyy ruuansulatuskanavan etuosaa sivulta ja alta ympäröivä nielukaa-risto (*cranium viscerale*). Nielukaariston 4-5 viimeistä kaarta kantavat kiduksia (kiduskaaret); näiden edessä on kieliuukaari ja tämän edessä vihdoin suuta rajoittava hampaallinen leukakaari (rustokaloilla), jonka ohessa luukaloilla ja kaikilla niistä korkeammilla selkärangkaisilla on vielä ylä- ja välileuanluut. Näillä katoaa tämä rustoinen primordiaalikallo osaksi rustosta itsestään (primääriset l. rustoperäiset luut), osaksi ihossa syntyneiden (sekundääriset l. peitinluut) luiden tieltä, jotka kuitenkin luukaloilla ja sammakkoeläimillä ovat vielä heikosti tai ei lainkaan toisiinsa liittyneet, mutta matelijoilla, linnuilla ja imettäväsillä liittyvät kiinteäksi ja lujaksi pääkopaksi. Nielukaaristo, joka kaloilla muodostaa suuren osan pääkallon luista ja on pääkoppaan vain heikosti liittynyt, supistuu maaluurankoisilla yhä vähäpätöisemmäksi, mitä korkeammalle eläinkunnassa tulemme, sen kautta, että osia siitä surkastuu tai sulaa pääkopan kanssa yhdeksi. Niinpä kiduskaaret imettäväsillä ovat muodostuneet osaksi henkitorven ja kurkunpään rustoiksi, osaksi kieliluun alasarveksi; kalojen kieliluukaaren yläosaa vastaa imettäväsillä jalustin keskikorvassa, jotavastoin muut kuuloluut (alasin ja vasara) ovat muodostuneet leukakaaren osista. Väli- ja yläleuka ovat nisäkkäillä lujasti pääkoppaan kiinnikasvettuneet.


P. B.

Ihmisen pääkallon luut jaetaan kahteen osaan: aivo-ontelon luihin, jotka muodostavat munamuotoisen kotolon aivojen suojaksi, ja naamaluihin, jotka liittyvät edellisten etu- ja alapuolelle ja sulkevat sisäänsä hengitys- ja ruuansulatuskanavien alkupäät. Aivo-ontelon luihin kuuluvat: 1. Takaraivoluu l. niskaluu (*os occipitale*), joka parittomana leveänä luuna rajoittaa aivo-onteloa takaa ja alhaalta. Sen alaosassa, rungossa on pyöreähkö aukko, joka vastaa selkärangan sisällä kulkevan selkäydinkanavan yläpäätä ja johtaa mainittua kanavaa aivo-onteloon. Tämän aukon kummallakin puolella on nivelnasta, jonka välityksellä pääkallo niveltää ensimmäisessä kaulanikamassa olevaan parilliseen nivelkuoppaan. 2. Kitaluu (*os sphenoidale*) liittyy kallonpohjassa edelliseen luuhun muodostaen osan aivo-ontelon pohjaa. Se lähettää keski- osastaan, rungosta, kolme lisäkeparia, siivet, joista pienet siivet kulkevat aivo-ontelon pohjassa silmäkuoppaan päin, isot siivet kaartuvat niinikään aivo-onteloa sivuten ohimokuopan seu- duille ja siipilisäkkeet kulkevat jotenkin suo- raan alaspäin ja muodostavat nenäontelon taka- osan sivuseinämät. 3. Ohimoluu (*os tempo- rale*) muodostaa osan aivo-ontelon sivuseinämää kohoten suomumaisena levyinä ohimon seu- duilla ylöspäin. Sen lisäksi tämä luu muodostaa ontelot kuuloelimellemme. 4. Päälaenluu (*os parietale*) on parillinen luulevy, joka rajoittaa aivo-onteloa sivuilta ja ylhäältä. Kummankinpuoliset päälaenluut kohtaavat toisensa keskiviivassa pää- laella. 5. Otsaluu (*os frontale*) on aivo-ontelon etuseinänä kaartuen osittain mainitun on- telon ylä- osittain sen alaseinäksikin. Se muodos- taan samalla silmäkuopan katon ja nenän tyven. Otsaluun sisässä on nenäonteloon aukeava parilli- nen otsaontelo. 6. Seulaluu (*os ethmoidale*) on pieni luu, joka muodostaa osan aivo-ontelon



11. Yläleuanluu (*maxilla*) on suuri parillinen luu, joka kummallakin puolen keski-
viivaa muodostaa suuontelon etuosan katon,
etuosan pohjan ja sivuseinämät sekä osan silmä-
kuoppa- ja nenäkuoppa-
seiniä. Yläleuanluun etuosan katon pohja on
suora ja muodostaa kummallakin puolen
suuontelon etuosan katon. 12. Pöytä-
luu (*palatinum*) on pieni parillinen
luu, joka kummallakin puolen keski-
viivaa muodostaa suuontelon etuosan katon,
etuosan pohjan ja sivuseinämät sekä osan silmä-
kuoppa- ja nenäkuoppa-
seiniä. Pöytäluun etuosan katon pohja on
suora ja muodostaa kummallakin puolen
suuontelon etuosan katon. 13. Suulaenluu (*os palatinum*), pieni parillinen
luu, on ikäänkuin yläleuanluun jatkona taakse-
päin se muodostaa suuontelon takaosan katon
ja suuontelon takaosan pohjan ja sivuseinämät.
14. Alaleuanluu (*mandibula*) on kahdesta
yhdessä kappaleesta muodostunut pariton
kaarenmuotoinen luu, jonka takaosasta kohoaa
kummallakin puolella ylöspäin haarake, joka ni-
veltä muodoltaan vastaa. Alaleuan kaarevan
puolen pinnassa ovat hammaskuopat alaleuan
hammasrivin varten. 15. Kieliluu (*os hyo-*
ideum) on täydellisesti eristettyä muista pääkallo-
luista sijaiten kielen tyven alapuolella kaaran
etusosassa. Se on pieni U:n muotoinen luu, jossa
erotetaan etuosa, runko ja siitä taaksepäin jat-
kuvat isot ja pienet sarvet. — Useimmat pää-
kallonluut liittyvät toisiinsa liikkumattomasti
saumojen välityksellä. Nämä saumat ovat lap-
sella auki ja luitten väliin jää paikkapaikoin
sidekudoksen peittämiä aukkoja, joista selvim-
min tunnettavissa on iso kuoppa 1. fontanelli
(ks. Kuoppa). Ainoastaan alaleuanluu muo-
dostaa muita kallonluuta vastaan liikkuvan leuka-
nivelen, jossa alaleukaa voi liikuttaa alas- ja
ylös-, eteen- ja taaksepäin sekä kummallekin si-
vulle.

Eri yksilöillä ja eri kansoilla on pääkallon
muoto huomattavasti erilainen. Tämän erilaisuus
on johtanut kallo-opin, kraniologian, syntymi-
seen. Kraniologia koettua kallonmittauksien avulla
löytää eri kansojen kalloissa esiintyviä rotu-
ominaisuuksia voidakseen näitten ominaisuuksien
perusteella ratkaista kansojen keskinäistä suku-
läisyyttä, saada selvää muinais-kansojen kansalli-
suudesta j. n. e. Kallo-oppi on osa ihmistieteestä,
antropologiasta (ks. t.). V. 1840 ruotsalainen
A. Retzius (ks. t.) esitti kallonmittauksiin pe-
rustuvan antropologisen jaotelman, jonka mu-
kaan ihmisrotut jaettiin lyhyt- ja pitkäkalloisiin



1. Pääkallo pöytäluun, a pöytä, b lyhyt kallo. 2. Pääkallo
tasaalinen, a tasainen, b pitkä kallo. 3. Pääkallo sivulta
pään, a viisto, b suorahampainen kallo.

dololike ja brakykefaaleihin). Raja
kummankin ryhmän välillä saadaan laskemalla
aivo-ontelon leveys $\times 100$

indeksi kaavasta $\frac{\text{pituus}}{\text{leveys}} \times 100$. Jos
indeksi on 80 tai sen yli, on kallo dolikokefaalinen, jos se taas on pienempi kuin 80, on kallo
brakykefaalinen. Retziuksen jaotukseen lisättiin
myöhemmin väliryhmä, mesokefaaliset kallot. Sen-
jälkeen on ryhmitystä vieläkin laajennettu useil-
lakin eri jaotustavoilla, joista yleisimmän seu-
rattu lienee von Garsonin 1886 laatima seu-
raava jaotus:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| muotoon lasketun su. kallon indeksi | 64% |
| 4 prosenttia dolikokefaaliset | 65% |
| 5 prosenttia dolikokefaaliset | 70% |
| 6 prosenttia dolikokefaaliset | 75% |
| 7 prosenttia dolikokefaaliset | 80% |
| 8 prosenttia dolikokefaaliset | 85% |
| 9 prosenttia dolikokefaaliset | 90% |

Tämän lisäksi on kalloissa todettu monta muuta rototutkimukselle tärkeitä oimutaisuutta, joista tässä mainittakoon kallon vaihteleva korkeus: korkea ja matala kallo, sekä naamakulman suuruus ja hampaattien asento (ks. Ihminen. palsta 833).

Pääkallolliset l. pääkalloläimet ks. Craniota.

Pääkalloperhonen (*Acherontia atropos*), suuri komea kiitäjäperhonen, jonka siivenkärkien väliä on 105-130 mm. Mustahkossa selässä on oimituinen pääkallo muistuttava vaalea kuvio: etusiivet ovat mustaruskeat, vaaleammilla kirjauksilla koristetut, takasiivet keltaiset, kahdella mustalla poikkujuovalla koristetut; paksu takaruumis on mullan-keltainen, sen poikkijuovat mustia ja selkäjuova siniharmaa. P. on liikkeellä öisin ja imee pääasiallisesti puista tiikkuvaa nestettä, mahdollisesti myöskin kukkien mettä. Käy usein varkaisilla mehiläispesissä. Erinomaisen hyvä lentäjä. Voi aikaansaada oimutuisen hiiren vitinää muistuttavan äänen; miten tämä syntyy on toistaiseksi vielä epävarmaa. — Toukka on sileä ja paksu ja tulee aina 150 mm:n pituiseksi; väriltään se on vaihteleva, tavallisimmin sitruunan-keltainen, koristettu 7-8 leveällä sinisellä vino-viurulla; takapäässä on selkäpuolella oimituinen käpristynyt sarvilisäke. Toukka on hyvin moniruokainen, mutta syö etupäässä kuitenkin perunanlehtiä, tehden Etelä- ja Keski-Euroopassa tuntuva vahinkoa. Meillä p. on tavattu siellä täällä kautta maan aina Lappiin asti. Toukka on vain kaksi kertaa tavattu Suomessa. Mahdollista on, että täällä tavatut täysimuotoiset perhoset ovat tulleet lentäen eteläisemmistä maista eivätkä ole meillä toukasta saakka kehittyneet.

Pääkallotiede (Kraniologia) ks. Pääkallo.

Pääkalloittomat (*Acrania* l. *Acraniata*), putki-sydämisten toinen nimitys. ks. Acraniata. Craniota ja Suikulainen.

Pääkappale, katekismuksen tai katekeettiseen muotoon laaditun oppikirjan pääosasto. Keskiajan katekismuksissa oli yleensä vain kolme p:tä: usko, isä meidän ja sakramentit. Lutherin kummassakin katekismuksessa on viisi p:tä: kymmenet käskyt, uskonkappaleet, Herran rukous, kasteen sakramentti ja alttarin sakramentti l. Herran ehtoollinen. Reformeerattu Heidelbergin katekismus jakaantuu kolmeen p:seen, joista ensimmäinen koskee ihmisen kurjuutta, toinen lunastusta tästä kurjuudesta (usko Kristukseen), kolmas puhuu siitä, miten ihmisen on oltava kiitollinen Jumalalle tästä lunastuksesta (käskyt ja rukous).

Pääkaupunki, se maan kaupungeista, missä hallitus sijaitsee. Tavallisesti p. samalla on maan suurin tai merkityksensä puolesta huomattavin kaupunki. Poikkeuksia on kuitenkin olemassa. Niinpä Pohjois-Amerikan Yhdysvaltain p. Washington on suhteellisesti vähäpätöinen; Haag on Hollannin p. (eli residenssikaupunki, koska hallitsija asuu siellä), mutta

Amsterdam on maan suurin kaupunki. Kun p:n vastakohdaksi asetetaan „maaseutu“, niin viime-mainittu käsittää myöskin maan muut kaupungit. Puhutaan myöskin maakunnan (läänin j. n. e.) p:ista. — Joskus p. on = keskus, esim. „Pariisi on maailman p.“

Pääkirja ks. Kirjanpito.

Pääkonsuli l. kenraalikonsuli, ks. Konsuli.

Pääkoppa ks. Pääkallo.

Pääkortteeri l. päämaja, armeiakunnan komentajan ja esikunnan olinpaikka. Koko armeijan p. on nimeltään „suuri p.“

Päälaenluu ks. Pääkallo.

Päälaensilmä, parietaalisilmä l. parietaalielin, useimmilla selkärangaisilla aivan surkastunut, mutta nahkiaisilla ja useilla matelijoilla (*Hatteria punctatalla*, ks. t.), ja erällä varsinaisilla sisiliskoilla) hyvin kehittynyt väliaivojen dorsaalinen, epiphysksen edessä oleva lisäke, joka yläpäässään on pullistunut silmämaiseksi elimeksi. Matelijoilla tämä sijaitsee päälaenluissa olevassa aukossa (*foramen parietale*), heti tässä kohdin läpikuultavan ihon alla. Nahkiaisilla myöskin epiphysis on päässään silmäntapainen. Erinäiset embryologiset seikat viittaavat siihen, että p. ja epiphysis ovat yhden alkuperäisen tai mahdollisesti kumpikin eri silmäparin jätteitä, joten siis selkärangaisilla olisi aikoinaan ollut useampia pareja silmiä.

Päälyllyskasvusolukko ks. Dermatogeeni.

Päälyllysketto, epidermis, kasvien ulkopinnan uloin. sisemmistä solukerroksista erilaistunut solukerros, jonka päätehtävänä on haihtumisen vähentäminen. P-solut liittyvät toisiinsa ilman soluvälejä ja sisältävät runsaasti solunestettä, toimien täten vesivarastoina; ulkoseinän uloin osa on muodostunut korkkiaineista, kutiinista, rikkaaksi, haihtumista estäväksi päälyllyskelmuksi l. kutikulaksi. Usein eritety p:n ulkopinnalle vahaa. Harvoin p. on useampikerroksinen, jolloin sen alempia kerroksia nimitetään aliketoksi (*hypodermis*), joka tav. on vesivarastona. P. tavataan vain korkeammilla kasveilla. P:sta syntyvät ilmaraot, karvat y. m. Vanhoissa kasviosissa syntyy p:n sijalle korkkia.

Päälyllyslöiset, ektoparasiitit, ks. Loiseläimet.

Päälyllysmies, työnjohtaja ja työnvalvoja; tämännimisiä virka- ja palvelusmiehiä on luotsija tullilaitoksessa ks. Luotsipäälyllysmies.

Päälyllysrakennus, se osa rautatienrakennuksesta, jonka muodostavat ratapolkyt, kiskot ja päälyllyssora. ks. Rautatie.

Päälyllysvieraat ks. Epifyytit.

Päälyllysväri, läpinäkymätön väri, esim. metallioksidi tai multamaiset värit, joka peittää kokonaan sillä sivellyn esineen oman värin.

Päältälannoitus ks. Kattolanta ja Lannoitus.

Päämaja ks. Pääkortteeri.

Päämies, se aatellisen suvun jäsen, vanhimman haaran vanhin jäsen, joka laillisesti edustaa sukua. vrt. Caput.

Pääministeri ks. Ministeri, Ministeripresidentti.

Päämuodot, verbiä taivutuksessa erotettavia muotoryhmiä, jotka eroavat toisistaan siihen näh-



Pääkalloperhonen

tanut uusista yrityksistä tavattomia voittoja. Toisena yksityistaloudellisen p:n kartuttajana on ollut nouseva maanarvo, varsinkin isoissa kaupungeissa. P:n kerääminen pienistä tuloista on aina vaikeata, koska tällöin on voitettava halu laajentaa kulutusta. Siihen nähden että väestön lisääntyessä on hankittava enemmän koneita ja raaka-aineita ja maksettava enemmän palkkoja, on yksityistaloudellisen p:n lisääntyminen nykyisessä tuotantojärjestyksen vallitessa ehdottomasti välttämätöntä, ja näin ollen on suurten tulojen olemassaolo kansantaloudelle nykyisissä oloissa hyödyksi, kun niitä vain ei hankita pieniä tuloja vahingoittamalla. — Kansantaloudellinen p. häviää tuotantovälineitten pitkällisen tai nopean kulumisen kautta, lisäksi teknillisen vanhentumisen kautta, kun tuotantovälineitten täytyy antaa sijaa paremmille teknillisille apuvälineille. Yksityistaloudellinen p. vähenee niinikään siihen kuuluvien tuotantovälineitten fyysillisen häviön ja teknillisen arvonmenetyksen kautta, samaten huonon taloushoidon, tuhlauksen ja liikepulien (ks. Liikepula) kautta. vrt. Kapitalismi. Pääomankorosta ks. Korko, palsta 1364. [Quesnay'n, A. Smithin ja Marxin teokset; Böhm-Bawerk, „Kapital und Kapitalzins“ y. m., Spiethoff, „Die Lehre vom Kapital“ (Schmollerille omistettu juhlaulkaisussa 1908).] J. F.

Pääomankorko ks. Korko, palsta 1364.

Pääomankorkovero. Eräissä valtioissa, joissa tuottoverojärjestelmää (ks. Tuottovero) on koetettu johdonmukaisesti toteuttaa, on maasta, rakennuksista, elinkeinoista ja palkkana saatuja tuloja rasittavien verojen rinnalla ja niiden täydennyksenä otettu käytäntöön myöskin vero pääoman koroista. Veron tarkoituksena ei ole rasittaa ainoastaan toisille, joko yksityisille tai julkisille yhdyskunnille lainatusta pääomasta saatuja korkoja, vaan yleensä säännöllisiä korkotuloja kaikista rahapääoman sijoituksista. Vero voidaan määrätä joko pääoman tuoton, sen koron, mukaan, jolloin veroa nimitetään p:ksi, tai itse pääoman, joko tunnetun tai arvioitun, mukaan, jolloin se tav. saa nimen pääomaveron. Jälkimmäisessäkin tapauksessa on kuitenkin pääoman korko lopullinen verolähde, minkä vuoksi nimitystä p. käytetään yleisnimityksenä kummastakin verosta. Muodollisista ja historiallisista syistä luetaan p. laajimmassa merkityksessään tuottoveroihin, vaikkakin se olemukseltaan lähinnä muistuttaa tuloveroja. P:n kanto on tarkoituksenmukaisimmin järjestetty silloin, kun vero kannetaan pääomanomistajalta l. saamamieheltä. Tässä tapauksessa on nykyään koron suuruuden selville saamiseksi tav. turvauduttu paikallisen veroilmoituksen (ks. t.) l. deklaratsioonin säätämiseen. Pääomanomistajan ilmoituksia korkotulojensa suuruudesta tarkastavat sitten asianomaiset taksoitusvirastot. P:n kanto voi myöskin olla siten järjestetty, että vero kannetaan velalliselta. Tunnettu tämänsuuntainen vero on n. s. kuponkivero (ks. t.). Tätä veromuotoa voidaan kuitenkin menestyksellä käyttää ainoastaan kotimaassa lunastettaviin julkisiin arvopapereihin nähden. — P. on tav. progressiivinen tai degressiivinen ja se määrätään suoritettavaksi joko prosenteissa korkotuloista tai luokittein siten, että samaan luokkaan luetaan kaikki

vahvistetun ylimmän ja alimman määrärajan väliset tulot. Verovelvollisuudesta vapautetaan tav. pienimmät korkotulot. P:n suuruuden määrittämisessä otetaan myöskin jonkun verran huomioon sellaiset pienempien pääomien omistajain maksukykyyn vaikuttavat seikat kuin se, onko verotettava työkykyinen, onko hänellä muita tuloja, onko hän jäänyt orvoksi tai leskeksi y. m. — P. on verrattain uusi veromuoto. Nykyään se on voimassa Ranskassa, useissa Saksan valtioissa, nim. Baijerissa, Württembergissä, Hessenissä, Elsass-Lothringinissa, Mecklenburgissa, Anhaltissa ja Sachsen-Altenburgissa. Itävalta-Unkarissa ja Venäjällä sekä Englannissa kuponkiverona. — Suomessa verotetaan tuloja pääomansijoituksista vain yleisen kunnallisen tuloveron kautta.

Y. H.

Pääomavakuutus ks. Henkivakuutus.

Pääomaveron, eräs pääomankorkoveron (ks. t.) muoto.

Pääpahka l. synnytyspahka, verisenvivaisen nesteen aikaansaama pahkura päänahan alaisessa kudoksessa, mihin se munakalvojen puhjettua muodostuu emänsuussa tarjoutuvan sikiöosan kohdalle. P., joka pitkäaikaisen synnytyksen kestäessä voi muodostua hyvinkin suureksi, katoaa synnytyksen jälkeen jotenkin nopeasti ilman eri toimenpiteitä. Lyhytaikaisen synnytyksen jälkeen se voi olla tuskin huomattavissa, vaikka pää on ollutkin tarjoutuvana osana. Jos jokin muu sikiön osa kuin pää on tarjoutuvana, ei pääpahkaa muodostu ensinkään, vaan kyllä sitä vastaava pahka tähän ruumiinosaan. B. H. J. s.

Päpostitirehtööri ks. Postihallitus.

Pääri (ransk. *pair*, engl. *peer* < lat. *par*), oik. yhdenvertainen; keskiajalla tätä nimitystä käytettiin saman lääniherran välittömistä vasalleista, jotka läänioikeudessa tuomitsivat toistensa asioissa; erityisesti p:eksi sanottiin Ranskan kruunun välittömiä vasalleja, joita sittemmin oli 6 maallista ja 6 hengellistä; myöhemmin p. oli pelkkä arvonimi, jonka suuri vallankumous hävitti 1789. V:n 1814 valtiosäännön mukaan Ranskassa tuli kansan valitseman edustajakamarin rinnalle p:ien kamari, jonka jäsenet kuningas nimitti ja jolla lainsäädäntövallan ohessa oli tuomiovalta m. m. valtiorikosasioissa; sen poisti helmikuun-vallankumous 1848. J. F.

Päärly (ruots. *pärla*), helmi.

Päärynä ks. Päärynäpuu.

Päärynälevä (*Macrocystis pyrifera*), etel. pallonpuoliskon merien kylmemmissä osissa kasvava jättiläiskokoinen ruskolevä, jonka varsimaisiksi ja lehtimäisiksi osiksi jakaantunut seko-varsi on kiinnittynyt pohjaan ja lähettää pintaan pitkiä haaroja, jotka kelluvat vedessä „lehtien“ tyvessä olevien ilmarakkojen varassa. Haarojen pituus voi nousta 100:aan, toisten tietojen mukaan 200-300:kin metriin. Kuva ks. Ruskolevät. I. V. s.

Päärynäpuu (*Pirus communis*), hedelmäpuuna viljelty ruusukasvien heimon puu, läheistä sukua omenapuulle, josta se eroaa suippokärkisten lehtien, huiskilokukinnon, valkoisten kukkien, kokonaan erillisten vartaloiden ja latvapuoleltaan turpeamman, „päärynämäisen“ hedelmän kautta. Hedelmä on hyvin hyvänmakuinen ja sitä käytetään suurin määrin ruuaksi, nykyisin paljon kuivattunakin. Kovat ryynimäiset osat päärynän

nallisneuvos O. Hedlund. Tilalla on entinen Savonlinnan reservikomppanian kasarmi. Vv. 1897-1905 toimi siellä maanviljelys- ja karjanhoitokoulu. Nyk. on kartanossa (v:sta 1909) Itä-Savon käsityskoulu. Entinen maanviljelyskoulun rakennus on Savonlinnan kaupungin vaivastalolla. Iso osa tilan alueesta on vuokrattu viljelyspalstoiksi.

A. Es.

Pääskylä, sotilasvirkatalo Kempeleen pitäjässä toista km:ää Kempeleen rautatieasemalta. Tilalla on kasvitarha ja keittokoulu, per. 1903.

Pääskynen, kuvitettu lasten ja nuorten kuukauslehti. Per. 1871, ilmestyi Ida Godenhjelmint toimittamana 1873-80. Uusi jakso v:sta 1907. Nykyiset toimittajat Helmi Krohn, Anni Swan ja Arvid Lydecken.

Pääskysenpesät, syötävät, ovat muutamien Intian valtameren saarilla ja rannikoilla elävien salanganien (ks. t.) syljestään valmistamia pesiä. Parhaat, valkoisimmat pesät valmistaa Mauritius-saarelta Samoa-saarille asti levinnyt pieni salangani (*Collocalia francica*). Varsinkin Kiinassa niitä pidetään suurena herkkuna ja tuodaan maahan miljoonien markkojen arvosta vuosittain.

E. W. S.

Pääskiset (*Hirundinidae*), varpuslintuheimo. Niiden nokka on heikko, lyhyt ja litteä, tyveltä

urbica) on edellistä pienempi, 15-16 cm:n mittainen. Parhaiten sen erottaa muista siinä, että jalat ovat kynsiin asti höyheniset. Pyrstö on lyhyt, pykäläpäinen. Selkäpuoli sinimusta, yläperä ja alapuolet valkeat. Siivet ja pyrstö mustat, hohteettomat. Pesii koko Euroopassa sekä Länsi-Aasiassa Tibettiin asti. Talvella Afrikassa ja Intiassa. Yleinen koko Suomessa. Pesii ihmisasunnoilla huoneiden räystäiden alla, myöskin jyrrillä kallioseinämillä. Pesä rakennettu palleroiseksi savikokkareista, jotka syljen avulla liitetään yhteen. Munia tav. 4, harvoin 5-6; ne ovat valkeita. — **Törmäpääskynen** (*Clivicola riparia*) on pienin kaikista, 12,5-15 cm, päältä harmaanruskea, siivet ja pyrstö mustanruskeat. Alapuolet valkeat, mutta rinnalla leveä harmaanruskea poikkivyö. On levinnyt koko pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisosiin napaseutuja lukuunottamatta. Suomessa se pesii kaikkialla sopivilla paikoilla, Ruijankin rannoilla. Uudellamaalla, Turun seudussa ja Ahvenanmaalla kovin harvinainen pesäpaikkojen puutteen takia. Rakentaa pesänsä 1-1,5 m pitkän käytävän perukkaan, jonka jaloillaan kaivaa hietatormiin, harvemmin esim. suurten, litteiden kivilohkareiden alle (saaristoissa). Munat, 5-6, ovat puhtaanvalkeita. — Aivan eri ryhmään kuuluu tervapääskynen (ks. t.).

E. W. S.

Päästäiset (*Soricidae*), hiiriä muistuttavia, mutta hyönteissyöjiä, lahkoon (poskihampaat piikkipäiset) kuuluvia vilkkaita ja nopealiikkeisiä pieniä nisäkkäitä, joilla on suippo, pitkäkärsäinen kuono, lyhyet, hoikat jalat, pitkäkökö häntä, sekä hyvin hieno ja tiheä karvapeite. Silmät ja ulkokorvat pienet, mutta paremmin kehittyneet kuin

p:n sukulaisella maamyyrällä. Hajuaisti tarkka, näkö ja kuulo huonommat. P. ovat etupäässä hämärä- ja yöeläimiä, päivät ne viettävät koloissa ja käytävissä, pehmeässä maassa itsekaivamis- saan. Ravinto yksinomaan eläimellistä: hyönteisiä ja niiden toukkia, matoja, pikkujyrsijöitä y. m. Yleensä p. näin ollen ovat maamiehelle hyödyllisiä, etenkin koska ovat tavattoman ahneita, syöden vuorokaudessa enemmän kuin oman painonsa. Ruuan puutteessa ne kulevat hyvin pian. P. ovat liikkeellä myös talvella, niiden siroja jälkiä huomaa usein hangella. Sammallilla y. m. sisustetun pesänsä ne rakentavat puunjuurien alle, mättäisiin y. m. Naaras synnyttää kerran vuodessa 5-10 sokeaa poikasta. Meillä ovat edustettuina *Sorex*- ja *Crossopus*-suvut. *Sorex*-pillä kärsä on hyvin suippopäinen, ei litistynyt eikä sivuilta sanottavasti turvonnut; hampaita 32. Meillä 2 lajia, tavallinen päästäinen (*S. vulgaris*) ja paksuhäntäinen päästäinen (*S. pygmaeus*). Edellisen pituus 6,5 cm, hoikka, myötäkarvainen häntä 3,7-3,9 cm; jälkimäisen pituus n. 5,5 cm, paksu, tyveltä kapeampi, siirrottavakarvainen häntä lähes 4 cm. Molempien väri jotenkin samanlainen, päältä tummanruskea, kupeilta ruskeanharmahtava, alta vaaleanharmaa. Tavallinen päästäinen on yleinen koko Suomessa, levinemismuutena muuten suurin osa Eurooppaa ja Siperia. Paksuhäntäinen päästäinen on meillä harvina-



Räystäspääskynen.



Haarapääskynen



Tavallinen päästäinen.

leveä, suupielet ulottuvat kauas silmien alle, joten kita on suuri. Käsikulat (9 sekä yksi surkastunut) ovat suhteettoman pitkät, joten siipi näyttää suipolta ja pitkältä. Kyynärsulat tavallisen pituiset. Nikkat ovat lyhyet ja jalat pienet, joten maalla liikkuminen on vaivaloista. P. ovat hyviä lentäjiä; saaliinsakin ne pyydystävät lennosta tahi korkeintaan sieppaavat vedestä siihen pudonneita hyönteisiä. Kaikissa lauhkeissa vyöhykkeissä p. ovat muuttolintuja. Heimoon kuuluu toista sataa lajia, jotka useimmiten jaetaan 13 sukuun. Levinneet koko maapallolle napaseutuja lukuunottamatta. Suomessa on vain 3 lajia, joita aikaisemmin pidettiin samaan sukuun (*Hirundo*) kuuluvina, mutta nykyään ne tav. erotetaan kukin omaansa. **Haarapääskynen** l. lato-pääskynen (*Hirundo rustica*) on 19-21,5 cm pitkä, päältä sinimusta, pyrstö ja siivet mustat, vihreänhoitoiset. Alta valkea. Rinnalla musta poikkivyö, kurkku ja otsa punaisenruskeat. Reunimaiset pyrstösulat toisia kahta vertaa pitimmät, suipot. Yleinen Etelä-Suomesta Lappiin; pesii ihmisasunnoilla, talleissa, ladoissa y. m. Levinnyt hyvin laajalle alueelle koko pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisosiin. Talvella Afrikassa ja Intiassa. Pesä avonaisen maljan muotoinen, tehty savesta ja joistakin heinänkorsista, sisustettu heinällä ja höyhenillä. Munat, tav. 5, joskus 6, ovat valkeita, tummatäpläisiä. Laulaa somasti liverrellen. **Räystäspääskynen** (*Chelidon*

senä, joka on tavallisesti keltaavasti värähtävä, senkin sama kuin muillakin ravintona käyt. Pöijäsen Afrikassa. Pöijäsen sukun nimen alla on tunnettuja myös pöijäsiä, jotka ovat keltaisia, kelta-vaaleita ja kelta-vaaleita. Pöijäsiä tavataan harvallaan myös terästä ja varpaat karvareunaiset (uimajalat), häntä sivuilta litistynyt. Ruumiin pituus n. 7,5 cm, häntä n. 5,5 cm; väri päältä musta t. mustanruskea, alta valkea t. harmaittava, väriraja sangen jyrkkä. Levenemisalue kuten edellisillä, meillä sangen yleinen koko muassa; asustaa mieluiten vesien läheisyydessä ja ui taitavasti, mutta voi myös juosta pitkin pohjaa. Ravintona maallisten chella myös kalanpoikaset y. m.

I. V. s.

Pääsävelet, mus., ovat kanta- ja säveljäitteen, joihin sävellajin melodinen ja harmoninen yhtenäisyys perustuu (ks. Melodia). Pääsävelet ovat perussävel (toonika), huippusävel (dominantti), teräsävel (dominantinkvintti) ja leposävel (aladominantti). Pääin liittyvät sivusävelet, jotka luodaan kanta- ja säveljäitteen avulla, ovat esim. e d e f g a b c. Jokaista säveljäitteen sivusävelet ovat sen rinnakkaisävellajin pääsävelet; samoin ovat p. rinnakkaisävellajin sivusävelet. I. K.

Pääsävellaji, mus., on mikä sävellaji hyvänsä, johon jonkun sävellyksen (tahi sen itsenäisen osan) harmoninen rakenne perustuu. Kaikki muut sävellyksessä esiintyvät sävellajit saavat taiteellisen vaikutuksensa siitä, miten ne suhtautuvat pääin. Tavallisimmin sävellykset alkavat ja päättyvät pääinään. Päätöksessä esiintyy toisinaan p:n muunnos- tahi rinnakkaisävellaji, harvoin mikään muu. I. K.

Päätauti ks. Päätösahti.

Päate, sellainen useimpiin sanain lopussa havaittava epäitsenäinen kielienosa (äänne tai äänneryhmä), joka erottaa joko saman paradigmin eri muodot toisistaan (taivutuspäätte) tai saman kantavan eri johdannaiset toisistaan (johtopäätte). A. K.

Päätelakkaus ks. Jalkilakkaus.

Päätelmä on ajatustoimitus, joka johtaa yhden arvostelman l. väitteeseen, ”päättölauseen” l. ”johtopäätöksen”, toisista arvostelmista, jotka ovat sen perusteita l. ”premissit”. Toisinaan päätelmä väitteestä päättyy p:ta, jossa päätöslause johdetaan yhdestä ainoasta premissistä; tällöin päätelmä on yksin kanta- tai toisessa muodossa ajatuksen, joka täydellisesti sisältyy jo perusteeseen. Tällöin päätelmä on väkellinen p., joka johtaa päätöslauseen asettamalla yhteen vähintään kaksi premissiä. Väkellisessä deduktiivisessa l. syllogistisessa päätöksessä on aina kaksi premissiä, nim. ”ylilause”, joka lausuu yleisen totuuden l. säännön (esim. ”rikokset ovat rangaistavat”), ja ”alalause”, joka esittää erityisen tapausten (”varkaus on rikos”); päätöslause sitten novitaa mainitun yleisen säännön erityistapaukseen (”sillä varkaus on rangaistava”). Väkellinen deduktiivinen p:n eri lajeina tunnetut ovat syllogistinen, hypoteettinen ja disjunkttiivinen p. (ynnä ”hypoteettis-disjunkttiivinen p.”). Muuten päätöslauseen saavat nimellisesti a. päätöslause, joka on tällöin todennäköisyys-p:t, joilla kokemusperäinen tutkimus johtuu jostakin todellisuudesta yleiseen totuuteen. Näitä

on induktiivinen p., joka useista tunnetuista erityistapauksista johtaa yleisen väitteen (ks. Induktio) ja analogia p. (ks. Analogia). Toinen tapa siinä lausutaan ”analogiatodistuksesta”) ja hypoteesien keksiminen (ks. Hypoteesi). — Aattelemisen korkeampi kehitys on etupäässä siinä, että ihminen pää rakentamalla yhdistää kaikki ajatuksensa eheäksi, johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Aristoteles, logiikan perustaja, kehitti seikkaperäisesti etenkin oppia deduktiivisesta l. syllogistisesta p:stä, mutta mainitsi kuitenkin sen rinnalla myöskin induktiivisen ja analogia-p:n ominaisluontoisina päätteläistapoina. Uuden ajan logiikassa on täydellä syyllä pantu yhä enemmän huomiota todennäköisyys-päätteeseen. A. Gr.

Päatemoreeni ks. Moreeni.

Päättevaltimo, valtimo, jonka hienot haarat eivät ole yhdyshaarojen (anastomoosien) välityksellä toistensa yhteydessä. Tällainen järjestelmä aiheuttaa sen, että jos p:n joku haara syytä tai toisesta tukkeutuu, kuolee se kudoksen osa, joka on saanut ravintonsa tästä haarasta. Täten syntyy infarkti (ks. t.). Elimissä, joissa valtimon haarat ovat toistensa yhteydessä, ei yhden haaran tukkeutuma johda infarktimuodostukseen, koska veri pääsee silloin kulkemaan yhdyshaarojen kautta. Päättevaltimoita tavataan monessa eläimelle tärkeissä elimissä, kuten aivoissa, keuhkoissa, munuaisissa j. n. e. Y. K.

Päätirehtööri ks. Ylitirehtööri.

Päätymä, perfekti (ks. t.).

Päätty, harja- tai pulpettikattoisissa rakennuksissa, ylhäältä kattokaltevuuksien rajoittaman seinäpinnan yläosa. Puurakennuksissa p:stä aina suojelevat kattolappeiden ulkomukset; kreikk. temppelissä se kaikilta puolin simssien rajoittamana muodosti päättykolmion (ks. t.). Gotiikan jyrkät p:t melkein aina kohoavat kattoa ylemmäksi; kaltoisivut saavat krapukoristuksen tai porrastetaan (porras-p.); porrastukset joko pysyvät sileinä tai liivistetään ja koristetaan ne ruusustokuvioilla ja fiaaleilla (ks. t.); renessanssikin usein vilkastuttaa p:n kaltoisuuja kierteisiin päättyvillä simssipätkillä, nurinkään netyillä konsoleilla y. m. s. Keskinäisen kaupunkaungeissa (esim. Lyypeissä) jyrkkien satamaan tai kadullepäin käännettyjen päättyjen takainen, asuttavaksi sopimaton ullakkotila usein käytettiin kauppatavarain varastopaikkana, jonne tavarat hinattiin kadulta. Päätymuuri on satulakaton rajoittava fasadin osa. U-o N.

Päättykatto, rakennust., satulakatto, kahtaanne kallistuva katto (ks. t.).

Päättykolmio (kreik. *tympanon*), satulakattoisen rakennuksen ylin, kolmiomainen, antiikin rakennuksissa joka sivulta kattolistan rajoittama päättyala. Kreikkalaiset kuvittelivat temppelinsä p:n kotkaksi (*aetos*) levitettynä siipineen ja koristivat p:n pinnan jaloimilla mytologisia aiheilla kuvanveistosommituksilla, esim. Aigian Aphaia, Olympian Zeus- ja Athenan Parthenon-temppelien kuuluisat veistokset. Kreik. p:n korkeuden suhde leveyteen suunnilleen 1:8-7, roomalaisen 1:8-5, roomalaisen kirkkikulma lähipitkin suora, gotiikassa se yhäi kärjistyen on terävä. U-o N.

Päätös (ruots. *utslag*). 1. Oikeudellisessa mielessä on p. eli tuomio (saks. *Erkenntnis*, *Ur-*

teil) abstraktisen oikeussäännön soveltamista konkreettiseen tapaukseen. Meillä vallitsevan kielenkäytön mukaan sanotaan alioikeuden tuomiota yleensä, paitsi konkurssiasioissa, sekä hovioikeuden ja senaatin tuomioita rikosasioissa, p:ksi. — 2. Hallinnollinen p. (saks. *Entscheidung*) ratkaisee jonkin seikan, pitämällä silmällä hallinnollisen tarkoituksen saavuttamista eikä etusijassa oikeussäännön soveltamista, vaikka tietysti hallinnollisenkin p:n tulee noudattaa lakia. ks. Tuomio, Välipäätös. *El. K.*

Päätöskirja (ruots. *afsked*, *riksdagsafsked*; saks. *Reichsabschied*), nimitys, jota entisaikoina monasti käytettiin siitä asiakirjasta, joka sisälsi valtiopäiväin (säätyn) päätökset ja tavallisesti hallitsijan niiden johdosta tekemät ratkaisut. vrt. Valtiopäiväpäätös. *R. E.*

Päätöslasku, alkeellinen laskutapa, jonka avulla kilmesta tunnetusta luvusta neljäs tuntematon on laskettava (siitä johtuu ruots. nimitys *regula de tri* ja saks. *Regel de tri*). Lasku on suoritettavissa joko asteittaisilla päätelmillä (siitä suom. nimitys) tai verrannon (ks. t.) avulla, jolloin on erotettava kaksi eri tapausta. Kun esim. on tunnettu, että 8 m kangasta maksaa 40 mk. ja olisi laskettava paljonko 5 m:ää samaa kangasta maksaa, niin huomaa, että kankaan pituutta osoittavat luvut 8 ja 5 ovat toisiinsa samassa suhteessa kuin hinta 40 mk. edellisessä tapauksessa on hintaan x jälkimäisessä tapauksessa. Siis $8:5=40:x$, josta verrantoa koskevien sääntöjen avulla saadaan $x=\frac{5 \cdot 40}{8}=25$ mk.

Esitettyssä esim. ovat kankaan pituudet suorassa suhteessa vastaaviin hintoihin. Toisenlainen on suhde, jos esim. tunnetaan, että latiaan menee 15 määräpituista lautaa, jotka ovat 16 cm:n levyiset, ja olisi laskettava montako yhtä pitkää, mutta 12 cm:n levyistä lautaa menee samaan lattiaan. Tähän menee ilmeisesti samassa määrässä enemmän lautoja mitä kapeammat ne ovat. Lautojen leveydet ja lukumäärät ovat käännetyssä suhteessa toisiinsa. Saadaan verranto $12:16=15:x$; $x=\frac{16 \cdot 15}{12}=20$ lautaa.

— Paitsi edellisten esimerkkien esittämää yksiehtoista p:ua on myös olemassa moniehtoinen p., jossa on useampia kuin kaksi toisiinsa joko suorassa tai käännetyssä suhteessa olevaa lukuparia. — P. on intialaista alkuperää. Laskutapaa on jo Aryabhata (s. 476 j. Kr.) käyttänyt. *U. S:n.*

Päätöslause ks. Johtopäätös ja Päätelmä.

Päätösosa, mus., ks. Finaali.

Päätösponsi, mus., ks. Lopputeema.

Päätösvaltaisuus, viraston tai kokouksen senlaatuinen kokoonpano, että se saattaa laillisesti ryhtyä päätöstä tekemään. P:ta vailla kokous on silloin kun saapuvilla ei ole niin monta jäsentä, että päätöksen tekeminen on sallittu. Joskus erotetaan toisistaan pelkkä käsittelykelpoisuus ja p., mutta tav. ne lankeavat yhteen. Päätösvaltainen jäsenluku on, mitä esim. Suomen senaatin molempiin osastoihin ja näiden jaostoihin tulee, oikeusosastossa ainakin 5 senaattoria, mutta asioissa, jotka eivät koske henkeä, ainoastaan 4, jos vähintään 3 on yksimielistä, talousosastossa tärkeimmissä asioissa sekä virkanimitys-

asioissa ja erimielisyyden sattuessa 5, vähemmän tärkeitä asioita ratkaistaessa kolmekin, jos kaikki ovat päätöksestä yksimieliset. — Valtiopäiväjärjestys ei eduskunnan p:lle aseta mitään rajoja, ei siis vaadi mitään n. s. quorumia (ks. t.).

R. E.

Päävahti, upseerin johdossa oleva sotajoukko-osaston valtiostas, josta m. m. lähetetään vahdit erinäisiin yhteisiin vahtipaikkoihin. P:n valvonnan alaisena on myös sotilashenkilöiden vankila. *M. v. H.*

Päävartio on etuvartioketjun yleinen varaväki. Komppanian päävartiossa on 1-2 plutoonaa. Se sijoitetaan $\frac{1}{2}$ virstan päähän ketjun taakse tärkeimmän tien haaraan. P:sta lähetetään kulkuvahteja tarkastamaan ketjun edessä olevia paikallisia esineitä sekä ylläpitämään yhteyttä lähellä olevien komppaniain kanssa. Komppanian väpeli oleskelee p:ssa. *M. v. H.*

Päävero oli uuden ajan alussa Suomessa nimellä sillä verolla, joka vallitsevan verojärjestelmän pääperusteen mukaan (manttaalilta, kiuksalta l. savulta, veromaalta, atralta) säännöllisesti oli kruunulle suoritettava. Eri maakunnissa se veroparaseihin nähden oli varsin erilainen. [K. R. Melander, „Suomen ynnä Käkisalmen läänin veroista 1617-34” (Hist. Arkisto XIV).]

K. G.

Päävirtakone ks. Sähkökoneet.

Päävirtalamppu ks. Kaarilamppu.

Päävirtamoottori ks. Sähkökoneet.

Pää-ääni, mus., 1. ks. Falsetti. — 2. Moniäänisessä sävellyksessä se ääni, jota kulloinkin toiset äänet säestävät. Homofonisessa tyyliässä on p:nä yhtäjaksoisesti sama ääni, polyfonisessa alinomaia vaihdellen milloin mikin eri äänistä.

I. K.

Pöhlmann [pöl-], Robert (s. 1852), saks. historiantutkija; v:sta 1901 professorina Münchenissä; julkaissut m. m. „Die Anfänge Roms” (1881), „Die Uebervölkerung der antiken Grossstädte” (1884), „Grundriss der griechischen Geschichte nebst Quellenkunde” (Müllerin käsikirjassa „Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft”), „Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus” (pääteos; 1893 ja seur.).

J. F.

Pöhö ks. Edeemi.

Pöhötauti, tauti, jossa ilmenee pöhöä. vrt. Munuaistauti ja Sydäntaudit.

Pökkö ks. Pillisienet.

Pölkkyastuin, rakennust., ks. Portaat.

Pölkkyheinä (*Turritis glabra*), ristikkukaisiin kuuluva. toista metriä korkeaksi kasvava kanka, tav. haaraton, melkein kalju, sinivihreä ruoho, jonka aluslehdet ovat hammasreunaiset, suippokärkiset varsilehdet ehytlaitaiset, nuolikantaiset. Kukat kellanvalkeat. Pitkät lidut pystyt, varsimytäiset. Kasvaa kuivilla paikoin suurimassa osassa Suomea, pohjoiseen mennessä yhä harvinaisempana, puuttuu Lapista. *I. V.-s.*

Pölkkyneimi (ent. *Fredriksdal*), maatila Iisalmen pitäjässä Iijärven rannalla, kuulunut ennen m. m. Chydenius- ja Lagus-suville. Nyk. Iisalmen kunnan vaivaistalona. Tilalla, joka on lähellä Koljonvirran taistelutannerta ja jossa Sandsella oli jonkun aikaa pääkortteerinsa, on mainitun taistelun muistoksi pystytetty patsas.

Pölkkypesä ks. Mehiläishoito.

ju keskiosiin. Suomessa kaikkialla harvinaisena. Pesii metsässä onttoon puuhun, tikankoloihin, munia 3-7. — *Helmapöllö* (*Syrnium fureum* L. *Nyctale Tengmalni*) on isopäinen, 23-25 cm pitkä, harmaanruskeassa selkäpuolella valkeita pyöreitä täpliä. Levinnyt Keski- ja Pohjois-Eurooppaan ja Siperiaan. Pohj.-Ameriikassa toinen läheinen laji. Suomen etelä- ja keskiosissa yleisin yö-p:stä. Asustaa kesällä suurehkoissa havumetsissä, talvella ihmisasunnoilla. Syö hiiriä ja pikkulintuja. Pesä ontossa puussa, munia 5-7. — *Lapinpöllö* (*Syrnium lapponicum*) on suurimpia pöllöistämme, 65-70 cm pitkä. Väri on vaaleanharmaan- ja tummanruskean-tahi mustankirjava. Silmäterän kehä keltainen. Pää suhteettoman suuri. Pesii Pohjois-Euroopan ja Siperian havumetsissä, Lapissa ja Pohjois-Suomessa jokseenkin harvinaisena paitsi sopulivuosina. Kiertele talvella etelämpänä. Elää pikkujyrsijöistä. Pesä metsässä suuren kannon päässä, munia 3-6. — *Viirupöllö* (*Syrnium uralense*) on 50-60 cm:n mittainen, vaaleanruskeanharmaa, ruskein, pitkinpuolisin täplin. Silmäterän kehä mustanruskea. Pesii Pohjois-Euroopan ja Siperian havumetsissä, Suomessa harvinaisena ehkä kaikkialla, useita pesiä löydetty Lounais-Suomesta. Elintavat verraten tuntemattomat. Pesä ontossa puussa, kannossa tahi kallionrotkossa, munia 3-4. Syö jyrsijöitä, mutta myös isompia nisäkkäitä ja lintuja. — Harvinaisin Suomen pöllöistä on *kissapöllö* (*Syrnium aluco*), vaikka se jo Ruotsin keski- ja eteläosissa on yleinen. Keski- ja Etelä-Eurooppa, Vähä-Aasia ja Pohjois-Afrikka ovat sen levinemisaluetta. Väri vaihtelee harmaanruskeasta kellanruskeaan, jossa on ruskeita pilkkuja. Silmäterän kehä tummanruskea. Pituus 40-46 cm. Asustaa metsissä, ihmisasunnoilla talvisaikaan. Hiiret ja myyrät, pikkulinnut, peltopyyt ja jäniksenpojatkin ovat sen ruokaa. — Ulkolaisista lajeista on tärkeimpiä *Minervan pöllö* (*Athene noctua*); pesii palearktisen alueen keski- ja eteläosissa Atlantista Isooon valtameren asti. Se on melkein yhtä pieni kuin varsupöllö, selkä hiirenkarvainen, valkeatäpläinen. — Keski-Euroopassa ja Väliamerenmaissa elelee kirkkoraiteissa, vanhoissa linnossa ja muissa suurissa rakennuksissa *tornipöllö* (*Strix flammea*), harmaan-, keltävän- ja ruosteenvärisenkirjava, 32 cm pitkä, kaunis laji. Omituinen on Intiassa ja Malajilaisessa saaristossa elävä *kalapöllö* (*Ketupa ceylonensis*), suuri, 60 cm:n pituinen. Se pyydystelee pääasiallisesti kaloja niitä taitavasti vedestä siepaten. Syö myöskin nisäkkäitä, lintuja ja matelijoita. — Tähän liitekuva Petolinut II. E. W. S.

Pöllövaara ks. Pöllövaara ja Pöllömäki.

Pöly, ilmaan sisältyviä hiukkasia, jotka ovat korkeintaan 0,05 mm:n mittaisia ja siten tavallisessa valaistuksessa paljaalle silmälle näkymättömiä. P. on osaksi tuulen kohottamaa ja sisältää kivennäis- ja kasvihiukkasia sekä bakteereja, osaksi se on vulkaanista alkuperää, jota voimakkaissa tulivuorenpurkauksissa on räjähtänyt ilmaan. Krakataun purkauksessa 1883 ilmaan joutunut pöly näkyi useiden vuosien ajan ympäri koko maapallon aiheuttaen veripunaisia auringonlaskuja. Pölyhiukkasten määrä ilmassa on hyvin

vaihteleva riippuen etupäässä tuulien voimasta ja suunnasta sekä havaintopaikan korkeudesta. Helgolannissa on merituelle laskettu 1,795 hiukasta 1 cm³:ssä, maatuulella 4,660 kpl., Berliinissä oli alhaalla 4,000 kpl. 1 cm³:ssä ja 3,225 m:n korkeudessa ainoastaan 450 kpl. Ilmaan sisältyvä kosteus tiivistyy p-hiukkasiin, joten niiden lisääntyminen edistää sateen tuloa. ks. myös Kosminen tomu. E. M-nen.

Pölykuviot ks. Sähkökuviot.

Pölymaa ks. Löss.

Pölymyhky, pollinium, vahamaiset siitepölyhiukkasjoukkio *Asclepiadaceae*-heimossa ja useimmilla kämmekkäillä. Pöllä on tav. erityinen myhkyvarsi ja tarttumalevy, jolla se kiinnittyy pölytystä välittäviin hyönteisiin.

K. L.

Pölysade ks. Passaditomu.

Pölytytys, kasvien hedelmöityksen edellä tapahtuva siitepölyn kulkeutuminen heteiden ponista emiön luotille. Saman kukan siitoslehtien kesken (itse-p., *autogamia*) p. tapahtuu etupäässä umpisiihtoisissa (kleistogamisissa) kukissa, jotka koskaan avaantumatta kypsyttävät siemenensä ja joita ovat eräät vedenalaiset kukat, ja tavallisten avosiihtöisten kukkien ohella esim. muutamilla *Viola*-, *Oxalis*-, *Lamium*-lajeilla tavattavat pienet kukkasilmujen näköiset kukat. Kun itse-p. on useimmissa tapauksissa vähemmän edullinen, jopa hyödytön tai haitallinen (koska siemenet ovat kelvottomia tai ne ja niistä kehittyvät yksilöt heikkoja tai ei hedelmöitystä tapahdukaan), tapahtuu p. tavallisesti eri kukkien kesken (risti-p., *allogamia*). Siitepöly joutuu silloin luotille ulkonaisen avun välityksellä, veden (useilla vesikasveilla), useimmiten tuulen (tuulensuosijat, anemofiilit) tai eläinten, etupäässä hyönteisten (hyönteissuosijat, entomofiilit), joskus nilviäisten (malakofiilit) tai kuumuissa maissa pienten lintujen (ornithofiilit), kolibrien avulla. Eläimet kuljettavat kukissa liikkuessaan eri ruumiinosiin takertunutta siitepölyä, joka sitten vähitellen varisee pois. Tuulensuosijoilla kukat ovat pienet, usein kehätömät, heteet pitkiä, kukat ja kukinnot helposti häilyviä, siitepöly kuivaa, luotit suuret, usein karvaiset tai limaiset. Hyönteissuosijain kukat ovat suuret, värikkäät, medestä t. siitepölystä rikkaat, usein tuoksuavat t. varustetut muilla keinoin houkuttelemaan hyönteisiä, jotka käyvät kukissa mettä (mesikukat) t. siitepölyä (pölykukat) kokoamassa. Mesiviitat (ks. t.) y. m. laitteet helpottavat p:tä. Risti-p. tapahtuu aina yksineuvoisissa kukissa. Muissa on sen edistämiseksi erilaisia laitteita. Niinpä ovat saman kukan heteet ja emiö eri aikoina kehittyviä (eriaikaisuus, *dichogamia*), heteet tav. varemmin kuin luotti (aikaisheterisyys, vastakohta aikaisemisyys), tai on vartalo saman lajin eri kukissa eri pitkä (vartalon erilaisuus, *heterostylia*), kahta t. kolmea eri pituutta, eikä p:tä välittävä hyönteinen voi pölyyttää muita kuin määrätynlaisia kukkia keskenään. Hetiön ja emiön keskinäinen asento voi muutenkin olla itsesiitosta vaikeutava t. on olemassa mitä monimutkaisimpia laitteita sen estämiseksi (*herkogamia*). Suhteet ovat usein niin järjestetyt, että jos risti-p. jää ta-

termiinit l. määrääjat tällaisten kauppain selvitystä varten ovat joko kuukauden loppu- tai keskipäivät. Ultimo- (t. medio-) suoritus merkitsee siis tälle termiinille tehtyjen kauppain selvitystä niiden hintain perusteella, jotka p.-hallinto kulloinkin jotakin päivää aikaisemmin on sitä varten noudatettavaksi vahvistanut. Arvopaperikaupan alalla p:ssä muodostuu tavallaan kaksi puoleryhmää: ostajain puolue ja myyjäin puolue. Edelliset uskovat arvopaperien kurssien l. hintain olevan kohoamassa ja hetken siten sopivan ostoilta vastaista edullista myyntiä varten. Heitä nimitetään *haussiers*, koska keinottelevat hintanousun toivossa (ransk. *à la hausse*). Myyjät taas uskovat myöhemmin voivansa halvemmalla ostaa, keinottelevat hinnan alenemisen toivossa (ransk. *à la baisse*) ja heitä nimitetään *baissiers*. Jälkimmäiset usein tekevät n. s. peittämättömiä (ransk. *à découvert*, ks. t.) kauppvoja s. o. heillä ei vielä ole hallussaan niitä papereita, joita myyvät. Voitot ja tappiot arvopaperien termiinkaupoissa saattavat olla kokonaan arvaamattomat tai on niiden korkein mahdollinen määrä ostajan tai myyjän taikka molempain puolelta rajoitettu toiselle suoritettavaan palkkioon eli preemioon n. s. preemiokaupoissa.

Suomessa ei tehdä tavarain eikä arvopapereiden termiinkauppoja. Ompa Saksassakin viljan ja myllytuotteiden sekä kaivos- ja teollisuusosakkeiden termiinkauppa kielletty. K. J.

Pörssihuutokauppa. Ulkomaiden suurissa satamakaupungeissa myydään varsinkin merentakaisista maista tullutta tavaraa pörssissä usein huutokaupalla. Tällainen myynti saattaa olla tilapäistä laatua. Mutta kansainvälisessä tukkukaupassa on suuri merkitys säännöllisesti pidetyillä p:illa, joita järjestävät meklarit julkaisten edeltäpäin myytävistä tavaroista luetteluita, missä tavarat ovat lajinsa mukaan ja pieneköihin eriin ryhmitetyt. Huomattavia ovat varsinkin villahuutokaupat Lontoossa ja Antwerpenissa, kahvin ja indigon huutokaupat Lontoossa sekä jaava kahvin huutokaupat Amsterdamissa ja Rotterdamissa.

Suomessa on kerta viikossa tai harvemmin pidetyissä n. s. p:issa Helsingissä, Viipurissa, Turussa ja Tampereella myyty arvopapereita. Nykyään tämä arvopaperien kauppa Helsingissä on keskittynyt säännölliseksi järjestettyyn pörssi-kauppaan. K. J.

Pörssikeinottelu ks. Pörssi.

Pörssikomitea ks. Pörssi.

Pörssinoteeraus ks. Pörssi.

Pörssitunti ks. Pörssi.

Pörssivero ks. Pörssi.

Pörtom ks. Pirttikylä.

Pörtö (myös *Pirttisaari*), asuttu saari Suomenlahdessa Sipoonselän kaakkoisreunustalla, Bodön ja Bastön välissä, n. 6 km pohjoiseen Söderskärin majakasta, n. 30 km itään Helsingistä. Tullivartio ja luotsiasema. Höyrylaivalaituri. L. H-nen.

Pötsi ks. Märehtijät.

Pötsövaara, tunnettu näköalapaikka luonnonkauneudestaan kuuluu Kirjavalahden (ks. t.) lähistöllä; etelässä näkyy Laatokan saaristo ja ulappa, pohjoisessa Jänisjärvi, idässä Suistamon salot, lähistöllä Ristijärvi ja Haukka-järvi j. n. e. L. H-nen.

Pöydällepano, istunnossa tai kokouksessa viireille pannun asian lykkääminen myöhempäin, tav. lähinnä seuraavaan istuntoon. P. saattaa tapahtua joko suorastaan, s. o. ilman asiallista käsittelyä ja keskustelua taikka edelläkäyneen, mutta p:n johdosta keskeytyvän käsittelyn jälkeen. Oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 6 §:n mukaan keskeytyy kollegisessa tuomioistuimessa äänestys, jos joku asian tärkeyden vuoksi pyytää miettimisaikaa, jolloin enintään neljän päivän lykkäys on myönnettävä; sama p.-mahdollisuus on yleensä muissakin monijäsenisissä virastoissa olemassa. — Saattaa myöskin olla säädettyä, että asia joko ehdottomasti taikka jonkun tai joidenkin jäsenten pyynnöstä on „pantava pöydälle”. Niinpä valtiopäiväjärjestys (55 §) säättää, että esitys taikka eduskuntaesitys, ellei sitä, kun se ensi kerran on käsiteltävänä, heti yksimielisesti lähetetä valiokuntaan, on oleva pöydällä johonkin lähinnä seuraavista istunnoista, jolloin se on valiokuntaan lähetettävä, sekä (56 §) että valiokunnan mietintö, kun se ensi kerran esitellään, on pantava pöydälle ja niinkään toisellakin kerralla, jos kaksi jäsentä tai useammat sitä vaativat. Ehdottomasti pöydälle pantava on sellainen kysymys, jonka joku edustaja valtiopäiväjärjestyksen 32 §:n nojalla pyytää esitettäväksi jonkun senaatin jäsenen vastattavaksi, sekä valtiopäiväjärjestyksen 57 §:n 5 mom:n edellyttämässä tapauksessa, tavallisen lakiehdotuksen kolmannessa käsittelyssä tehty vaatimus (ja samalla itse pääasia), joka tarkoittaa lakiehdotuksen leppäämään jättämistä ensimmäisiin uusien vaalien jalestä kokoontuviin valtiopäiviin. R. E.

Pöyhönen, Aleksandra Eleonora (s. 1849), synt. Europæus, kasvitarhaopetuksen edistäjä, 1893 perustamansa Haapaveden kasvitarha- ja talouskoulun johtaja. P:n koulu, jolle on ominaista talous- ja kasvitarhanhoito-opetuksen yhdistäminen, on ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa ja herätti huomiota maamme rajojen ulkopuolellakin. Ensimmäiset kiertävät naistaruhrin olivat P:n oppilaita. P. toimittaa v:sta 1913 „Kodin kasvitarha” nimistä lehteä. G. I-s.

Pöytis ks. Pöytyä.

Pöytyä (ruots. *Pöytis*). 1. Kunta, Turun ja Porin l., Maskun kihlak., Pöytyän-Yläneen-Oripään nimismiesp.; kirkolle Kyrön rautatieasemalta 11 km, Kumilan pysäkillä 13 km ja Auran rautatieasemalta 15 km. Pinta-ala 335,7 km², josta viljeltyä maata (1910) 8,741 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,050 ha, puutarha-ala 9,57 ha). Manttaalimäärä 59 1/3, talonsavuja 187, torpansavuja 269 ja muita savuja 706 (1907). 5,083 as. (1913); 1,136 ruokakuntaa, joista maanviljelystä päälinkeinonaa harjoittavia 607 (1901). 801 hevosta, 2,467 nautaa (1911). — Kansakouluja 7 (1914). Loimaan ja Pöytyän säästöpankki (Loimaan, Pöytyän, Alastaron, Yläneen, Oripään ja Metsämaan kuntien yhteinen). Kunnanlääkäri (yhteinen Yläneen ja Oripään kanssa). Apteekki (Mäkiäisten kylässä, 6 km kirkolta). Kunnansairaala (Riihikosken kylässä, 5 km kirkolta). — Teollisuuslaitoksia: Auran nahkatehdas; Auran tilketehdas; Kuuskosken höyrysaha, mylly ja meijeri; Auvaisten höyrysaha; Pihlavan saha; Pöytyän ja Loukonkulman osuusmeijerit. — 2. Seurakunta, konsistorillinen. Turun arkkihiippak., Mynämäen rovastik.; mai-

toimintansa katon katon alla seurakuntana ja
 muut pöytä ja kaisla- ja kappaleita kalli-
 met kalli ja Ojja. Kirjko pöytä, kalli
 1790-1817 ja 1887. L. H. H.

Pöytäjako l. ehdotusjako ks. Maan-
 jak.

Pöytäkirja on esimerkkinen merkintä siitä,
 mitä määrättyssä tilaisuudessa on käyn-
 telyä. Esimerkiksi kokouksessa on esillä
 tultua, jossa toimituksessa on esillä
 tultua, pöytä on tapahtunut. Aluekoko-
 salityy pöytä sekä asun käsittely että muu-
 toista laivastokouksessa ja senaattissa pidetään
 käsittely-pöytä (viikko-, äänestys-p.) ja eri tuo-
 moksia. Konseptti: laaditaan selkeissä
 kin tapauksissa, jolloin ei täydellistä pöytä tar-
 vitse pitää. Taltio (ruots. *liggar*) otetaan
 usein edellisen ohella mukaan pöytäkirja-
 tettuna säilykappaleena virastoon. Viranomaisen
 muille antamana asiakirjana, toimituskir-
 jana, käytetään usein pöytäkirja. El. K.

Pöytäkirjuri, se henkilö joka laatii tai pitää
 pöytäkirjaa ks. Sihteeri.

Pöytärahat, määräraha, joka kuuluu muuta-
 mien ylimpien virkamiesten palkkaetuihin ja joka
 annetaan heille sitävarten että he voisivat „edus-
 taa” ateriakutsuilla. J. F.

Pöytäoveruus l. kommensalismi. biol.
 sellainen suhde kahden eliön välillä, että niillä
 on ikäänkuin yhteinen asunto ja yhteinen ravinto,
 ilman että ne suorastaan ovat toisilleen hyödyksi
 t. vahingoksi. Pöytä johtavat väliasteet toiselta
 puolen symbiosiin (ks. t.), toiselta puolen lois-
 elämää (ks. Loiseläimet ja Loiskasvit).

Pözl [*pözl*], Joseph (1814-81), saks. val-
 tiomies ja oikeusoppinut. Otti osaa jo Frankfur-
 tissa 1848 pidettyyn kansalliskokoukseen ja tuli
 sittemmin Baierin toisen kamarin jäseneksi, vih-
 doin sen puhemieheksi. Julkaissut „Lehrbuch des
 bayerischen Verfassungsrechts” (5:s pain. 1877)
 ja „Lehrbuch des bayerischen Verwaltungsrechts”
 (3:s pain. 1871). R. E.

Pööbeli (ruots. ja saks. *pöbel*, < ransk. *peuple*,
 < lat. *populus* = kansa), alhaiso, roskaväki.

Pöörtitila, pöörslättitila (ruots. *börds-
 rätthemman*) ks. Sukuoikeustila.



Q, latinalais-eurooppalaisen kirjaimiston 17:s kirjain. Foinikialaisilla oli kahta erilaista *k*-äännettä varten kaksi eri kirjainta: „kapf” (> kreik. „kappa”) ja „kopf” (> kreik. „koppa”), ks. kuvataulua Kirjoitus I (vaakasuurat sarakkeet 11 ja 19). Kreikkalaisille tulivat aluksi molemmat lainana, mutta jälkimäinen hävisi myöhemmin tarpeettomana tavallisesta kreik. kirjoituksesta jääden vain lukumerkiksi (=90). Kreik. kirjaimistosta kumpainenkin siirtyi italilaiseen, jossa myös säilyivät. Latinalaisen kirjoituksen mukana **Q** on joutunut useimpiin uudempiin euroopp. kirjaimistoihin (ei kuitenkaan niihin, jotka suoraan perustuvat kreik. kirjoitukseen) ja esiintyy kirjoituksessa (samoinkuin tavallisessa lat. kirjoituksessakin) u kirjaimen edessä *k*-äänteen merkinä: qu = kv. Muutamien romaanilaisten kielten kirjoituksessa merkitään kuitenkin yksistään *k*-äänteen erinäisissä tapauksissa q:lla tai qu:lla, esim. ransk. *cinq, quand, qui, question*; esp. *Quijote*.

Lyhennyksissä roomal. kirjoituksissa **Q** (tai Qu) voi olla = *Quintus, Quirina, quæstor, qui* y. m.

Y. W.

Quack [*kvak*], Hendrik Peter Gotfried (s. 1834), alankom. taloustieteilijä ja historioitsija; toiminut professorina Utrechtissa ja Amsterdamissa; Hollannin pankin johtajana v:sta 1885, Hollannin rautateitten keskushallinnon presidenttinä v:sta 1886; pääteos „De Socialisten. Personen en stelsels” (1875-88), valaiseva esitys kaikkien maiden ja aikojen sosialistisista persoonallisuuksista ja järjestelmistä.

J. F.

Quadit ks. **Kvadit**.

Quadragesima [*kvadragē-*] (lat., oik. *Dominica quadragesimæ, sc. diei*, neljännennenkymmenen päivän sunnuntai), ensimmäinen sunnuntai paastossa (toisella nimellä *Invocavit*), s. o. ensimmäinen sunnuntai siinä neljäkymmenen päivän paastossa (quadradesimaali-ajassa), jota ennen pääsiäistä on kristillisessä kirkossa vietetty.

U. P.

Quadragesimaali-aika ks. **Quadragesima**.

Quadratrix ks. **Ympyrä**.

Quadriga [*kvadri-*] (lat. < *quadri-gus*), nelivaljakko.

Quadrivium [*kvadri-*] (lat.), tienristeys; keskiajalla „vapaiden taitojen” toinen oppijakso,

reaaliset tieteet: musiikki, aritmetiikka, geometria ja tähtitiede (astronomia), joiden edellä oli *trivium* („kolmitie”) sanataidon l. puhetaidon oppijakso: grammatiikka, dialektiikka ja retoriikka.

Quadrumana (lat. *quattuor* = neljä, ja *manus* = käsi), nelikäätiset; tämän nimiseksi ryhmäksi yhdistettiin ennen usein apinat ja puoliapinat. Nykyään nimeä käytetään joskus apinain (ks. t.) toisintonimenä vastakohtana kaksikäätisille (ihmiselle). Todellisuudessa apinain tarttumajalka kuitenkin perusrakenteeltaan vastaa ihmisen jalkaa.

(I. V-s.)

Quadrupeda [*-e-*] (lat.), nelijalkaiset, ennen käytetty nimitys sammakkoeläimille, matelijoille ja nisäkkäille, jotka vastakohtana muille selkärangkaisille katsottiin „nelijalkaisiksi”. Linné käytti nimitystä yksinomaan nisäkkäistä.

(I. V-s.)

Quadrupelallianssi ks. **Kvadrupelallianssi**.

Quadruplik [*kva-*], saks. oikeudenkäynnin alustavassa kirjoitustenvaihdossa vastaajan vastine kantajan toiseen kirjelmään (*Triplik*).

Quæstio [*kvē-*] (lat.), kysymys. **Q. facti**, asiakysymys, vastakohta; **q. juris**, oikeuskysymys (ks. t.).

Quæstor [*kvē-*] (lat.), kvestori, muin. roomal. virkamies, jolle aikaisemmin tuomiovalta rikosasioissa, myöhemmin valtionrahaston hoito oli uskottu. **Q:ien** luku oli alkuaan 2, v:sta 421 e. Kr. 4, nousi Cæsarin aikana 40:een ja oli keisariajan ensimmäisinä vuosisatoina 20, 2 q:ia („quæstores urbani”) oleskeli aina Roomassa hoitamassa valtionrahastoa, muista toiset seurasivat konsulien mukana sotaan, toimien heidän sijaisinaan ja rahavarain hoitajina, toisten huolena oli laivaston ja meriasian hoito ja he olivat sijoitetut määrättyihin Italian kaupunkeihin (Ostia, Cales y. m.), toiset toimivat maakunnissa käskynhaltijain (prokonsulien t. *proprætorien*) apulaisina ja rahastonhoitajina. Keisariajalla tehtiin erinäisiä muutoksia q:ien tehtäviin nähden: erittäin tärkeä oli myöhemmällä keisarikaudella „quæstor sacri palatii”. **Q:n** virka oli aluksi avoinna vain patriiseille, v:sta 421 e. Kr. myös plebeijeille; pätevyysehtona oli aikaisemmin 30, keisari Augustuksen ajoista 25 v:n ikä.

E. R-n.

Qualis rex, talis grex [kæl' ræ] (lat.) millään ei ole parempi senaatti alamaisten valitsemasta senaattista parempi.

Qualité [kwalite] (ransk.) ks. Kvaliteetti.

Quandoque bonus dormitat Homerus (lat.), joskus joskus nukkunut hyvä Homeros. Hämähäkki. A. P. 1891.

Quantité intelligible [kɑ̃tite' intelligib'le] (ransk.) Aiemmin kukaan ei ollut ymmärtänyt. Mitä kukaan ei ymmärtänyt, sitä ei ollut ymmärrettävää. Sitä käytetään myös joskus muuallakin kuin matematiikassa. U. S. n.

Quantum [kwɑ̃tum] (lat.) määrä, määrä.

Quantz [kwɑ̃nts], Johann Sebastian 1697-1773, saks. säveltäjä ja soittaja. Puhutti opettajaksi, mutta löysi itsensä liian jaksamattomaksi ja Varsovaan 1718-41; siirtyi sitten Berliiniin Fredrik Suuren palvelukseen, jolle hän soitteli noin 500 huilunäytellystä. Julkaisi 1752 huilunsoittooppaan. Kehitti myös soittimensa teknillistä rakennusta. I. K.

Quarnero-lahti [kvarnø-] (vanhan ajan Sinus Flonicus), Adrian-meren itärannikolla Istrian niemimaalla, sekä Cherso ja Veglia nimisten saarten välissä, syvyys keskimäärin 50 m; pohjoisessa on Trieste satama. Yllämain. saarten välistä Canale di Mezzo-salmi yhdistää Q:n Quarnero-lahteen, saarien ympäröimään selkään. Q:n ja Quarnerolon välissä olevia saaria nimitetään Quarneron saariksi, niillä Absurdisa.

Quartier [kɑ̃tje] (lat. quartus = neljäs), alue, ja monet muut merkittävät yleistä nimityksiä jostakin. Painomittana q. on = 1/4 hundredweight, noin 12,5 kg. Kivan tavalla on mittaus, jossa 1 q. on 1/4 gallonia, 290 gr. l. Kangasmittana q. on = 22,5 cm. Q-sanan lyhennetty muoto „quart” merkitsee Englannissa nestemittaa, joka on = 1/4 gallonia = 2 pintia (ks. t.). „Quartern” on = 1/4 pintia. U. S. n.

Quarterly Review [kwɑ̃tje' revy], luonnattavin engl. konservatiivinen aikakauskirja; per. 1804.

Quartier latin [kɑ̃tje' latø] (ransk.), „latinalainen kortteli”, Pariisin ylioppilaskorttelin nimitys.

Quasi [kwɑ̃si] (lat.), näköin ks. Kvasi.

Quasimodogeniti [kwa-] (lat.), „niinkuin uudestisyntyneet”), 1:nen sunnuntai pääsiäisestä; saanut nimensä sinä sunnuntaina käytetyn n. s. introitus-messun alkusanain mukaan. U. P.

Quassa [kwɑ̃sa] (lat.) karkkuruusu.

Quast [kwɑ̃st], Peter Jozef (1666-47), holl. taidemaalari; maalannut enimmäkseen karkean humoristisia talonpoikaiskuvia, jotka lähinnä muistuttavat A. Brouwerin teoksia. Tehty muutamia muokkauksia vanhoista maalaustista. E. R. r.

Quatember [kwɑ̃temb'] (lat. quattuor tempora neljä vuodenaikaa), kolmipäiväinen, saman viikon kaksikymmentä päiväänsä ja lauantaina neljä päivää kestävä (lat. neljä, kaksikymmentä) viikkoa. Tällainen viikoksi on jouluk. 14 p. ja l. 28 p. päivä jouluk. 14 p. 28 p. välillä. Vain yksi päivä on lauantai, kaikki kirkossa. Nämä ajat ovat

sitten muodostuneet myöskin erinäkisten verojen maksajajiksi. Quatember-paastoa vastaavat luteril. kirkon paastot yleiset katuminen ja rukouspäivät, joita Suomen kirkossa on neljä. U. P.

Quatrebras [kɑ̃tfeb'] kylä Belgiassa Brabantin maakunnassa, n. 20 km etelään Brysselistä. Tällä tapahtui 16 p. kesäk. 1815 ratkaisematta jätty taistelu Neyn johtaman ranskalaisten ja liittolaisten välillä. J. F.

Quatrefores de Bréau [kɑ̃tfe' d' de brø], Jean Louis Armand de (1810-92), ransk. kansatieteilijä ja luonnontutkija, opiskeli lääketiedettä ja luonnontieteitä Strassburgissa, nimettiin 1850 Lycée Napoléon'in luonnontieteen historian ja 1855 Musée d'histoire naturelle antropologian ja kansatieteen professoriksi. Q. d. B. on julkaisut paljon anatomis-etnologia tutkimuksia, joilla vieläkin on suuri arvo, mutta monet hänen kansatieteelliset teoriansa ovat menettäneet merkityksensä ja hylätty. Julkaisuja mainittakoon: „Etudes sur les maladies actuelles du ver à soie” (1860), „Les polynésiens et leurs migrations” (1866), „Histoire naturelle des annelés marins et d'eau douce” (1866), „Charles Darwin et ses précurseurs français” (1870), „Crania ethnica” (1875-88), „L'espèce humaine” (1877), „La race prussienne” (1879), „Hommes fossiles et hommes sauvages” (1884), „Histoire générale des races humaines” (1886-89), „Les pygmées” (1887).

(E. E. K.)

Quatremère [kɑ̃trem'], Etienne Marc (1782-1857), ransk. orientalisti, kreikan kielen prof. Rouen'issa 1809, seemil. kielten prof. Pariisin Collège de France'ssa 1819, kirjoitti m. m. „Mémoires géographiques et historiques sur l'Égypte” (1811), käänsi arabista alMakrizin „Histoire des Sultans Mamlouks de l'Égypte” (1837-45) ja julkaisi Rešid-Eddinin mongolien historian (1837). K. T. t.

Quattrocento [kwɑ̃trotsø'nto] (it., = 400), yleisesti käytetty nimitys, joka tarkoittaa 15:n vuosisadan taidetta ja kirjallisuutta Italiassa.

Quebec [kwəbək]. 1. Maakunta Kanadassa, käsittää St Lawrence-joen suupuolen ympärillä olevan alueen, Labradorin eteläisimmän osan (luoteissa ulettuen James-lahteen) sekä St Lawrence-lahdessa olevat Anticosti'n saaren ja Magdalen islands-saariston; 1,830,600 km² (1913), 2,003,232 as. (1911), 2 km²:llä. Q. jakaantuu kolmeen pääosaan. Suurin on St Lawrence-joen ja -lahden pohjoispuolella oleva Laurentinen ylätasanko (300-600 m yl. merenp., idässä korkeampi, 1,800 m yl. merenp., James-lahden rannikolla matalin), harvaan asuttu, metsäinen, järvi- ja jokirikas (ylätasangon reunalta laskeutuessaan joet muodostavat lukemattomia voimakkaita koskia). Tämän alueen eteläpuolella on aivan tasainen (kahdeksaa yksinäistä vuorta lukuunottamatta), erittäin hedelmällinen ja taajaan asuttu St Lawrence-lahden laakso, jonka toisella puolella taas on osaksi matalavuorinen (Notre Dame mountains, korkein huippu Mount Bayfield 1,210 m yl. merenp.), osaksi kumpuinen ja paikoitellen hyvin viljava alue „Eastern Townships”, josta St Lawrence-lahden pistäjä laaja, metsäinen Gaspé-niemi. — Suurimmat järvet: St John, Mistassini, Temiscaming, Matapedia; joet: St Lawrence (valtamerialuksilla kuljettava Montrealiin asti), Ottawa, St Maurice, Saguenay, Richelieu, St Francis,

Chaudière. — Ilmasto mantereinen: kesät kuumat (Q:n kaupungissa heinäkuun keskilämpö + 18,3 °C), talvet kylmät (tammikuun keskilämpö - 12,7 °C); v:n keskilämpö + 3,4 °C, lumi maassa 4-5 kk. — Aarniometsät peittävät vielä n. 400.000 km², vaikka niitä sähä paperimassatehtaat paljon ovatkin vähentäneet. Paljon alkuperäistä turkis- y. m. metsäniirstä. — Asutus on vanhaa ransk. juurta; 1901 (koko väestö 1,648,898 henkeä) yli 80 % oli ranskalaisia, 7 % englantilaisia (etupäässä kaupungeissa), 7 % irlantilaisia, 4 % skotlantilaisia. Intiaaneja on n. 8.000 etupäässä Montrealin ja Q:n kaupungin välillä olevilla reservatsioneilla. Siirtolaisuus Q:iin vähäinen (98 % väestöstä on Kanadassa syntynyt), jotavastoin englanninkielistä väestöä paljon siirtynyt länteen; väestö kuitenkin kasvaa ranskalaisen suuren lisääntymäisyyden (syntyisyys Q:ssa 3,72 %) takia. — Uskontokunnista roomal-katolisella on eniten tunnustajia (1,724,683 1911; anglikaaneja on 102,684). — Päälinkeineina on maatalous, joka viime aikoina ransk. talonpoikien vanhoillisuudesta huolimatta on voimakkaasti edistynyt. V. 1913 vehnän sato oli 0,33 milj., ohraa 0,22 milj., kauraa 1,43 milj., perunaa 7,44 milj. hl (suurin Kanadassa), heinän 4,07 milj. ton. V. 1911 oli nautakarjaa 1,482,000, hevosia 371,400, sikoja 697,500, lampaita 533,400 kpl.; paljon voita ja juustoa viedään maasta. Kalastuksen tuotannon arvo 9,4 milj. mk. (1910). — Vuorityö tuottaa rautamalmia, vaskea, kultaa, arvoltaan 42,4 milj. mk. (1910). Kivihiiltä ei ole, mutta kosket korvaavat sen puuttumisen teollisuuden käyttövoimana. Teollisuutta edustavat paperimassa-, nahka-, kemialliset tehtaat, kutomot, maatalouskonepajat y. m.; 1911 valmistusarvo oli 1,818 milj. mk. (Ontariossa suurempi). Teollisuus keskittyy etenkin Montrealiin, joka on Kanadan tärkein teollisuuskaupunki. — Rautatieverkko St Lawrence-joen laaksossa erittäin taaja. Ulkomaankauppa käy Montrealin kautta. — Oppi- ja kansakouluja 1909 oli 6,615, joissa 375,218 oppilasta. Kansanvalistus on ollut takapajulla, mutta nyk. edistymässä ripein askelin. Useita university nimisiä oppilaitoksia. — Hallinnon etunäkökulmasta on liittohallituksen 5 v:ksi nimittämä kuvernööri, jonka rinnalla on kuvernöörin nimittämä 24-jäseninen lakiasäätävä neuvosto ja kansan valitsema 74-jäseninen lakiasäätävä eduskunta. Kanadan senaattiin Q. lähettää 24, alahuoneeseen 65 edustajaa. — Pääkaupunki Q. 2. — Historiasta ks. Kanada. — 2. Edellämäinnyt maakunnan pääkaupunki, 1,200 m leveän St Lawrence-joen vas. rannalla 480 km St Lawrence-lahdelta St Charles-joen suussa, vastapäätä Lévis nimistä kaupunkia, usean radan päätekohtana; 78,710 as. (1911; 1871 59,699, 1901 68,840 as., joista yli 60,000 ranskalaisia ja roomal-katolisia). — Alakaupunki, jonka kadut ovat kapeat ja mutkikkaat ja jonne liike-elämä keskittyy, on joen rannalla; sen takana ylätasangolla on uudenaikainen, leveäkatuinen, hienoston asuma yläkaupunki puistoineen ja monine kirkkoineen. Maakuntaparlamentin, arkkipiispan, postin y. m. virastojen ja laitosten palatsi, roomal-katolinen tuomiokirkko (per. 1647), Notre Dame des Victoires-kirkko (1688), Champlain'in kuvapatsas, muutamia muita muistomerkkejä, sitadelli. — Katolinen Laval university (perust. 1663), jonka

yhteydessä kirjasto (125,000 nid.), pari seminaaria, museo y. m., Morrin college y. m. — Roomal-katolisen arkkipiispan ja anglikaanisen piispan istuin. — Teollisuutta edustavat rauta-, nahka-, paperi-, jalkine-, kumi-, tupakkatehtaat, konepajat; vastapäätä Q:ia on paljon sahoja. Ennen oli puulaivain rakennus huomattava. — Satama erinomainen, jäässä joulukuusta huhtikuun keskilämpöille. Montrealin kilpailun takia aikaisemmin suuresti vähentynyt laivaliikenne on jälleen kohonnut, koska kaikkein suurimmat valtamerialukset eivät pääse Montrealiin asti, vaan pysähtyvät Q:iin: satamassa selvitetiin tiliv. 1912-13 6,4 milj. rek-ton. netto, josta ulkomaisessa merenkulussa 2,3 milj. ton. (1900-01 1 milj. ton.). Q:sta viedään puutavaroita, nahkaa, nahkateoksia, voita, juustoa y. m., sinne tuodaan kivihiiltä, teollisuudentuotteita ja -raaka-aineita. — Q:n paikalla kävi J. Cartier 1535, kaupungin perustuksen laski Champlain 1608. Englantilaiset valloittivat Q:n 1629, mutta luovuttivat sen takaisin 1632; 1759 englantilaiset valloittivat sen väkiryssä ja saivat sen omakseen tunnustetuksi Pariisin rauhassa 1763. Yhdysvaltalaiset piirittivät 1775-76 menestyksellä kaupunkia. — Q. oli 1763-1841, 1851-55 ja 1859-65 Kanadan pääkaupunkina. E. E. K.

Quebracho [*kebra'tšo*], kova puu, jota saadaan etupäässä useammista Argentiinan metsien *Aspidosperma*- ja *Schinopsis*-puulajeista. Käytetään tarpeuuna, väriaineena, lääketarpeisiin ja parkitukseen. ks. Quebracho-ekstrakti.

K. L.

Quebracho-ekstrakti [*kebra'tšo*], tummanruskeina tai mustina kimpaleina kaupassa esiintyvä quebracho-puun (*Aspidosperma quebracho* y. m.) uutis. On hyvin suosittu parkitusaine. Vähemmän sovelias siihen on quebracho-puun parkki. ks. Quebracho.

Quechua ks. Ketšua.

Quedlinburg [*kvēdlin'burghj*], kaupunki Preussissa, Saksin-maakunnassa, Magdeburgin hallitusalueessa, Magdeburgista lounaiseen Harzin pohjoisjuurella; 27,233 as. (1910), joista toista tuhatta katolista. — Osittain muurin ympäröimä; jakaantuu vanhaan ja uuteen kaupunkiin ja neljään esikaupunkiin. Linna (kalliolla Westendorfin esikaupungissa), linnankirkko (vihitty 1129, Henrik I:n, Aurora Königsmarekin haudat y. m.), Wipertikrypta, ent. hovikirkko Henrik I:n ajoilta, Servatii-kirkko, vanha raatihuone, sotilasmuistomerkki „Reiter von Mars-la-Tour“, Guts Mutsin muistopatsas. — Useita oppilaitoksia, kaupunginmuseo. — Harjoitetaan monenlaista teollisuutta ja maankuulua kukkasviljelystä ja -kauppaa. — Ympäristössä Müntenberg (luostarin rauniot), Westerhausen (vuosittain suuret kilpa-ajot). — Q. syntyi ikivanhan Quittingenin kylän paikalle, jonka Henrik I linnoitti suojaksi unkarilaisia vastaan; 1200-luvulle asti Saksan kuninkaat usein asuivat Q:ssa. Q. ympäristöineen muodosti itsenäisen Saksan valtakunnan alueen, jonka hallitsijana oli sen naisluostarin abbedissa, ja tämä naissääde pysyi uskonpuhdistuksen jälkeenkin v:een 1803 saakka. V. 1698 Q. joutui Brandenburgille. E. E. K. (K. G.)

Queen [*kuin*] (engl.), kuningatar. — Queen's bench ks. King's bench.

Queensland [*kuinzland*], Australiain liittoval-

tavia rakennuksia. Vehnä- ja villakaupan keskus. — Per. 1853.

Quellinus [*kvelli'*], Artus (n. 1609-68), flaamil. kuvanveistäjä; opiskeli maalaisensa Fr. du Quesnoy'n johdolla Italiassa. Koristanut mielikuvitusrikkailia ja maalauksellisesti Rubensin henkeen käsitellyillä veistoksillaan Amsterdamin raatihuonetta ja tehnyt pyhimyskuvia synnyinkaupunkinsa Antverpenin kirkkoihin. — Hänen veljensä Erasmus Q. (1607-78), taidemaalari ja vaskenpiirtäjä, m. m. Rubensin oppilas ja apulainen, oli runsastuotteinen juhlakoristeiden, mytologisten ja uskonnollisten kuvien maalaaja.

E. R-r.

Quelpart [*kue'lpät*] (kiin. *Tšitšou*, koreaksi *Tšedsu*, jap. *Tamura*), Korean kuuluva saari Korean-salmen eteläsuussa 84 km Korean rannikolta etelään, 70 km pitkä, 33 km leveä, 1,850 km², n. 134,000 as. — Q. on kokonaan tuliperäistä syntyä; korkein huippu on 1,950 m korkea tulivuorenrakenteella Mount Auckland I. Hallans; paljon sammuneita kraatereita. Rannikko satamaton. Laajoja metsiä. Asukkaat ovat korealaisia, harjoittavat karjanhoitoa, maanviljelystä, kalastusta, valmistavat puuvilla-, silkkipankaita, bambu- ja olkiteoksia. — Pääkaupunki Tšedsu, jossa kuvernööri asuu.

E. E. K.

Quensel [*kven-*], Konrad (1676-1734), suom. ruots. astronomi, tuli 1694 Turussa maisteriksi, 1702 apulaiseksi filos. tiedekuntaan, nimitettiin 1704 matematiikan professoriksi Liivinmaan silloin Pernuun siirrettyyn yliopistoon, mutta oli 1708 pakotettu pakenemaan Ruotsiin. Siellä Q. 1712 tuli matematiikan professoriksi Lundiin, jossa teki itsensä tunnetuksi etevänä ja suosittuna opettajana. Paitsi useita väitöskirjoja tähtitieteen alalta y. m. hän julkaisi almanakkoja v:ille 1715-32.

K. K.

Quental [*kítaul*], Anthero de (1842-91), port. runoilija, João de Deusin jälkeen Portugalin suurimpia lyriikkoja. Hänen pääteoksensa on satakunta sonettia. Sitäpaitsi hän on myös kirjoittanut lentokirjasia sekä valtiollisia, arvosteluvia ja filosofisia teoksia.

H. Kr-n.

Quercia [*kvertša*], Jacopo della (n. 1371-1438), it. kuvanveistäjä; kultasepän poika Quercia Sienan läheltä. Q. osoittaa taiteessaan siirtymistä gotiikasta renessanssityyliin, jonka tienraivaaja ja huomattavin veistotaiteilija hän on Sienassa. Hänen sommitelmansa ilmaisevat voimakasta liikuntaa ja elämää; intohimoisella rajuudellaan ja leveällä käsittelyllään ne vaikuttivat Michelangelon taiteeseen. Q:n teoksista Sienassa mainittakoon Piazza del Campolte tehty marmorikaivo „Fonte Gaja” ja S. Giovanni kirkon pronssikuvilla koristettu suuri kastekaivo, jonka koristamiseen muutkin taiteilijat ottivat osaa, Luccan tuomiokirkossa Ilaria del Careton hautamerkki ja Bolognan S. Petronio kirkossa pääporttaalin veistokset. [C. Cornelius, „Jacopo della Q.” (1896).]

E. R-r.

Quercitroni [*kver-*], Pohjois-Ameriikassa kasvavan *Quercus tinctorian* kuori. Sisältää glykosidintapaisen väriaineen quercitriinin, joka hajaantuu happojen vaikutuksesta sokeriksi ja quercetiiniksi. Q. on keltainen, karvaanmakuinen, alkoholiin liukeneva kiteinen pulveri, jota käytetään värjäykseen.

S. S.

Quercus ks. Tammi.

Querela [*kverē-*] (lat.), valitus. Q. nullitatis, valitus oikeudenkäyntivirheestä. ks. Muutoksenhakukeino, Oikeudenkäyntivirhe.

Quesnay [*kene'*], François (1694-1774), ransk. taloustieteilijä; toimi v:sta 1752 Ludvik XV:n henkilöäkkärinä; fysiokraattien taloustieteellisen koulukunnan perustaja; Adam Smithin rinnalla uudenaikaisen taloustieteen alkaja; kirjoituksia: „Tableau économique” (1758), „Maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole” (1758); täydellisen kokelman Q:n kirjoituksia „Oeuvres économiques et philosophiques” on 1888 julkaissut A. Oncken. Hänen opistaan ks. Fysiokraatit.

J. F.

Quesnel [*kene'l* t. *kesne'l*], Paschasius (1634-1719), katolinen teologi ja Oratoriumveljeskunnan jäsen. Q. julkaisi teoksen „Reflexions morales sur le Nouveau Testament”, joka saattoi hänet syytetteseen harhaopista. V. 1713 kirosi paavi Unigenitus-bullalla 101 lausetta main. teoksesta. Q. oli jansenismin (ks. Jansen, C.) viimeinen suuri edustaja.

E. K-a.

Quesnoy [*kenuä'*], François du eli François Duquesnoy (Frans van Kenoy) (1594-1646), flaamil. kuvanveistäjä, sai liikanimen „il Fiammingo” Italiassa, jossa hän pitkän oleskelunsa aikana tutki antiikkia ja joutui barokkityyliin vaikutuksenalaiseksi, pysyen kuitenkin sen liioittelusta vapaana. Vastakohtana Bernini'lle Q. on käsitystavaltaan terveempi ja maltillisempi. Kuuluisa on hänen Brysselissä oleva suihkukaivonsa „Manneken-Pis” (1619). Muissakin herttaisen naiiveissa lapsikuviissaan hän onnistui parhaiten. Rauhallisen juhlallisia ovat m. m. hänen pyhimyskuvansa, esim. pyhä Andreas Rooman Pietarinkirkossa.

E. R-r.

Quételet [*kete'l*], Lambert Adolphe Jacques (1796-1874), belg. luonnontutkija ja tilastotieteilijä; herätti aluksi huomiota luonnontutkijana, perusti Brysselin tähtitieteellisen observatorin ja tuli 1828 sen johtajaksi; on suuresti kehittänyt n. s. fenologiaa (ks. t.); tuli 1834 Brysselin tiedeakatemiaan pysyväksi sihteeriksi ja 1841 Belgian tilastollisen keskuskomission johtajaksi. Tilastotieteilijänä Q. koetti ennen kaikkea osoittaa, että ihmiselämänkin ilmiöitä hallitsevat järkähtämättömät luonnolliset lait. Vaikka hänen rohkeat väitteensä eivät aina kestä kritiikkiä, on häntä kuitenkin pidettävä uudenaikaisen sosiaalistatistiikan perustajana; hän on suuresti edistänyt kansainvälistä tilastollista yhteistyötä ja vallannut uusia aloja tilastotieteelle; teoksia: „Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou essai de physique sociale” (1835, sittemmin nimellä „Physique sociale”), „Sur la théorie des probabilités, appliquée aux sciences morales et politiques” (1846), „Du système social et des lois qui le régissent” (1848), „Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l'homme” (1870). [Reichesberg, „Der berühmte Statistiker Q.”]

J. F.

Queue [*kö*] (ransk.), häntä, pyrstö; ihmisjono; biljardikeppi.

Quevedo' y Villegas [*keve'do i vilje'gas*], Francisco Gómez de (1580-1645), esp. kirjailija, Cervantesin rinnalla 17:nneen vuosis. suurimpia proosakirjailijoita Espanjassa. Toimiesaan Osunan herttuan sihteerinä sekä oleskel-

Quintana [ku'i'na]. 1. Kaupunki valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 2. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 3. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 4. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 5. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 6. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 7. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 8. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 9. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 10. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 11. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 12. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 13. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 14. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 15. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 16. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 17. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 18. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 19. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 20. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 21. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 22. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 23. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 24. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 25. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 26. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 27. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 28. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 29. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 30. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 31. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 32. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 33. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 34. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 35. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 36. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 37. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 38. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 39. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 40. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 41. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 42. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 43. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 44. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 45. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 46. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 47. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 48. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 49. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 50. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 51. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 52. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 53. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 54. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 55. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 56. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 57. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 58. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 59. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 60. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 61. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 62. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 63. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 64. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 65. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 66. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 67. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 68. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 69. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 70. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 71. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 72. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 73. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 74. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 75. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 76. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 77. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 78. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 79. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 80. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 81. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 82. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 83. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 84. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 85. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 86. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 87. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 88. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 89. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 90. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 91. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 92. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 93. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 94. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 95. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 96. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 97. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 98. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 99. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia. 100. Kaupunki, josta on tullut valtiollisesti itsenäisenä ja sen sotapoliittisena osana vuorokauden ajan, jolloin siinä pidettiin sotilaskokouksia.

Qui bene distinguit, bene docet [kui'be'ni' d'ist'ing'uit, be'ne do'cet] (lat.) = joka erottaa hyvin, opettaa hyvin.

Quiche ks. Matkakokous.

Quichet [kui'et], Jules. Eilinen (1818-81), ransk. historioogin ja kirjailijan, joka on ollut useiden vuosien professori Pariisin yliopistossa. Teoksia: „Histoire de la nation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc" (1841-49), „Histoire de Sainte-Barbe" (sisältää tärkeitä lisäjä Ranskan julkisen koulun historiaan), „Histoire du costume en France" (1877).

J. P.

Quichua ks. Ketsua.

Quid [kui] (lat.), mitä = Quid iuris, mitä laki sisältää. — **Quid pro quo** ks. Qui pro quo.

Quidam [kui'da] (lat.), eräs.

Quid Saulus inter prophetas [kui'da' s'au'lu'z in'ter' pro'phetas] (lat.) = mitä Sauluskin on, profetoiden joukossa tekemistä. (Mt. 13 Sam. 10, 12 ja 19.)

Quieta non movere [kui'et' -vø-] (lat.), rauhaa oleviin älköön kajottako.

Quillaja saponaria, ruusukasvien heimon puu, kasvaa Chilessä, Perussa ja Boliviassa. Sen saponiini-aineesta rikasta kuorta, jota kaupataan litteinä valkeina kappaleina, käytetään värikkäiden väriteiden ja viljojen pesussa ja muutamissa lääketieteellisiin tarkoituksiin.

K. L.

Quinarius [kui'na'ri], roomal. hopearaha 1/2 denaria = 5 asia. Sen paino oli 2,25 g, mitali noin 1,5 g.

F. Rn.

Quinault [kui'ol], Philippe (1658-88), ransk. runoilija. Sepitti enimmäkseen Lullyn oopperoihin. Kuului niihin harvoihin, jotka ovat käsitelleet, että hyvän oopperan libretoksi tarvitaan hyvä runoteos.

I. K.

Quincke [kui-], Georg Hermann (s. 1834), saks. fyysikko, v:sta 1865 fysiikan ylim. professori Berliinissä, v:sta 1872 vak. professori Würzburgissa, v:sta 1875 Heidelbergissä. Q. on tehnyt kokeita hiushuokaisuudesta (hiuspillivakiosta ja reunakulmasta), valon taittumisesta, interferenssista ja polarisoinnista sekä kokeita ne sähkövirrat (n. s. diafragmavirrat i. virtausvirrat), jotka syntyvät sähköä huonosti johtavaa nestettä huokaisen väliseinän (tai hienon pillin) läpi puristettaessa väliseinän kummallakin puolen olevia elektrodeja yhdistävässä johteessa. U. S:n.

Quinctius [kui-] (Quintius), muin.-roomal. patriisainuku, jonka päähaarat olivat Capitolini, Quinctii ja Flamini perheet.

F. Rn.

Quinquax [kui'kva'ks] (lat. quinquaginta = 5/12 jostain kokonaisuudesta; tav. muin.-roomal. raha = 5 unciaa t. 5/12 asia. Q:n toisella puolen olivat Quinctii, toisella Flamini perheet).

kuviokai ryhmittynyttä piettä. Nimitystä käytet-

tiin myös sotajoukon osastoista, puu-istutuksista, pylväistä y. m. joissa sama ryhmittys esiintyi.

F. Rn.

Quincy [kui'nsi]. 1. Kaupunki Massachusettsin valtiossa Norfolkien kreivikunnassa, Bostonin etelän Massachusettsin lahden rannalla. 1742 as. (1910), paljon suomalaisia, jotka työskentelevät etupäässä kivilouhimoissa ja hiomotehtaissa. Suomalaisia on siellä asunut vuosikymmeniä, ja heillä on keskuudessaan ollut yhteispyrintöjä (seurakuntia, raittiusseuroja y. m.). Q. on kuuluisa graniittilouhimoistaan, joissa 1905 louhittiin 12,5 milj. mk:n arvosta. — Per. 1625. — 2. Kaupunki Illinoisin valtion länsiosassa, Mississippi'n vas. rannalla, useiden ratojen risteyskässä; 36,587 as. (1910), joista n. 4,000 sakalaista ja 2,000 neekerii. — Suuri valtion omistama seilas ja merimieskoti. — Teollisuus (konepajoja, rautatehtaita, myllyjä, olutpanimoita, sahjoja y. m.) melkoinen, valmistusarvo 1905 55,5 milj. mk. — Per. 1822. E. E. K. & A. R-o.

Quincy [kui'nsi]. 1. Josiah Q. (1744-75), amer. isänmaanystävä, asianajaja Bostonissa. Hän esitti ensimmäisenä julkisuudessa sen ajatuksen, että pohjoisamerikkalaisten siirtokuntien piti välttämättä irtautua Englannista. Lähetettiin 1774 patriottien puoleen luottamusmiehenä Englantiin neuvottelemaan Ameriikan asian kannattajien kanssa, kuoli paluumatkalla. — 2. Josiah Q. (1772-1864), amer. valtiomies, edellisen poika, toimi ensin asianajajana Bostonissa, oli 1805-13 kongressin jäsen sekä federalistien johtaja. Q. esiintyi myös orjuuden vastustajana. Oli 1823-28 Bostonin pormestarina, sitten Harvard-yliopiston esimiehenä v:een 1845. Julkaisi 1840 main. yliopiston historian. Q. on kirjoittanut myös isänsä elämäkerran.

K. W. R.

Quinet [kui'et], Edgar (1803-75), ransk. kirjailija, harrasti saks. kirjallisuutta ja edisti kotimaassaan sen tuntemista käännöksillään ja kirjoitelmillaan (Herderistä y. m.). Hän on julkaissut niinkään Kreikkaa käsittelevän teoksen. Q. nimettiin 1842 ulkomaalaisen kirjallisuuden professoriksi Collège de Franceen, mutta jesuiittavastaisten luontojensa ja kansanvaltaisten mielipiteittensä vuoksi hänet erotettiin virasta ja karkoitettiin maasta 1851 v:n valtiokiekauksen jälkeen. Q. oli samalla kertaa radikaalinen mieliteiltään ja haaveileva, hämäräsanainen mystikko. Tunnetuin hänen teoksistansa on allegorinen runoelma „Ahasvérus" (1833). H. Kr-n.

Quinoa ks. Savikka.

Quinquagesima [kui'kva'ge'si] (lat.), 50:s päivä t. 7:s sunnuntai ennen pääsiäistä, Suomessa tunnettu laskiaissunnuntai nimellä, muualla myös nimellä *Estomihi*.

U. P.

Quinquennial-fakulteetti (ks. Quinquennium ja Fakulteetti), paavin erikille piispoille antama valtuutus vapauttaa määrätystä kirkko-oikeuden väliaikaisista sekä antaa synninpäästö sellaisissa tapauksissa, jotka oikeastaan olisi jätettävä paavin ratkaisusta riippuviksi.

U. P.

Quinquennium [kui'kva'e'n-] (lat.), viisivuotiskausi.

Quinta essentia ks. Kvintessenssi.

Quintana [kui'ta'na], Manuel José (1772-1857), esp. runoilija, innokas isänmaanystävä. Toimitti tieteellisen kirjallisen taiteellista aikakau-

kirjaa sekä valtiollista sanomalehteä, joka oli suunnattu vierasta hallitusvaltaa vastaan. Vaihtelevien valtiollisten olojen vallitessa maassa hän useat kerrat sai kärsiä vankeutta, mutta vapautettiin jälleen, ja 1855 kuningatar kruunasi hänet runoilijaksi. Parhaat hänen runoistaan ovat oodit, joissa hän ylistää merta ja isänmaataan ja kuvaa sen vaihtelevia vaiheita. Q. oli sankari-runoilija, jonka isänmaanrakkaus ja vapaudenhaaveet saivat haltioitumaan. Hän oli klassikko, joka pysytteli erillään aikansa romanttisista kiistoista.

II. Kr-n.

Quintilianus [*kvintiliä*'], Marcus Fabius (n. 35-96), kuuluisa roomal. reetori, syntyiisin Calagurriksen kaupungista Espanjasta, toimi Roomassa asianajajana ja oikeuspuhujana sekä valtion palkkaamana retoriikan opettajana. Hänen pääteoksensa on 12 kirjaa käsittävä „Institutio oratoria” (t. „Institutiones oratoriae”), jossa esitetään täydellinen puhujan kasvatuksen suunnitelma varhaisimmasta lapsuudesta saakka. Sen 10:s kirja sisältää mieltäkiinnittävän arvostelun kreik. ja roomal. kirjallisuudesta. Q:n ihanteena ja esikuvana puhetaidossa oli Cicero. Hänen teoksensa ovat m. m. julkaisseet Halm (1868-69; 2 os.) ja Meister (1886-87; 2 os.); 10:n kirjan ovat erikseen julkaisseet Bonnell-Meister (5:s pain. 1882), Krüger (3:s pain. 1888) y. m. — Q:n nimellä käy 2 kokoelmaa puheharjoitelmia, jotka kuitenkin eivät ole hänen sepittämiään.

E. R-n.

Quintus Smyrnaeus [*kvin- -nē*'], kreik. eepiläisen runoilija, todennäköisesti 4:n vuosis. j. Kr. lopulta, sepitti 14 kertomusta „logoi” käsittävän Homeroksen Iliadin jatkon („Ta meth' Homerón”, lat. „Posthomerica”), jonka tarkoituksena oli korvata hävinneet kykliset runoelmat. Se mukailee Iliadin sävyä, mutta on vailla runollista lentoa ja taiteellista sommittelua; kuitenkin siinä tavataan kauniita yksityiskuvauksia; julk. Köchly (1850), Zimmermann (1891) y. m. vrt. Paschal, „Study of Quintus of Smyrna” (1904).

E. R-n.

Qui pro quo [*kvī kvō*] (lat. *qui* = joku t. *quid* = jotakin, *pro quo* = jonkun toisen sijasta), vaihdos, erehdys.

Quipu (*quippu*), muinaisten perulaisten solmukirjoitus (ks. t.).

Quirinale [*kvirinä*']. Palazzo del Q., Quirinalis kukkulalla sijaitseva palatsi, v:sta 1870 kuninkaallinen linna.

Quirinalis [*inā*'], yksi Rooman (ks. t.) 7 kukkulasta.

Quirinus [*kviri*'], muin.-roomal. jumalaisolento, jota pidettiin samana kuin jumalaksi korotettua Romulusta. Q:n kunniaksi vietettiin helmik. 17 p:nä Quirinalia-juhlaa, ja hänellä oli ikivanha pyhäkkö hänestä nimensä saaneella Quirinalis-kummulla Roomassa.

E. R-n.

Quirites [*kviri*'], kviriitit, nimitys, joka milloin johdetaan sabinilaisesta Cureksen kaupungista, milloin sanasta „quiris” (peitsi), milloin taas asetetaan yhteyteen „curia” sanan kanssa. Q:eiksi nimitettiin roomalaisia kansalaisoikeudellisessa katsannossa („romani”) oli valtiollinen ja soti-laallinen nimitys tai juhlaellisessa kielessä („populus romanus [et] quirites t. quiritesque” t. „p. r. quiritium”).

E. R-n.

Qui s'excuse, s'accuse [*ki sekskʃ/z sakʃ/z*] (ransk.), joka itseään puolustele, syyttää itseään.

Qui tacet, consentire videtur [*kvī kōnsen-ti're -dē*] (lat.), joka vaikeenee, myöntyy.

Quito [*kito*] (San Francisco de Q.), kaupunki Etelä-Ameriikassa, Ecuadorin tasavallan ja sen Pichincha nimisen provinssin pääkaupunki, Andesvuoristossa, Q:n ylätasangon itäreunalla (2.908 m yl. merenp.) Pichincha-tulivuoren juurella: 50.840 as. (1906), enimmäkseen mestitsejä ja intiaaneja. — Paljon huomattavia espanjalaisaikaista rakennuksia: tuomiokirkko, hallituksen palatsi, arkkipiispanpalatsi, raatihuone (ympäriävät Plaza Mayor-torin), jesuiittakirkko, San Franciscon luostari, jesuiittakollegi, jossa nyk. yliopisto (200-250 ylioppilasta), tähtit. observatori, kirjasto y. m. — Arkkipiispan asunto. korkein tuomioistuin. — Valmistetaan nahkaa, villa- ja puuvillateoksia. Kauppa mitätön. Rautatie Guayaquiliin. — Espanjalainen Sebastian Benalcazar valtasi Q:n 1533. Q. on moneen kertaan kärsinyt maanjäristyksistä. E. E. K.

Qui vive? [*ki viv*] (ransk., = kuka elää?), kuka siellä? (tunnussanaa vaativa vartianhuuto).

Qui vivra, verra [*ki -v' -v'*] (ransk.), ken elää, saa nähdä.

Quod Deus bene vertat [*kvod*] (lat.), Jumala sen parhaaksi kääntäköön.

Quod erat demonstrandum [*kvod -a'n*] (lat.), mikä oli todistettava.

Quodlibet [*kvod*'], mus. (lat., = mitä hyvänsä). 1. Humoristinen kuorotyyli 16-17:nneillä vuosis. (saks. myös „Bettlermantel”, it. „Messanza”), jossa eri äänet lauloivat eri laulujen sanoja. Etenkin käytettiin tähän tarkoitukseen silloisia kansanlauluja, jotka siten ovat sävelmineen säilyneet. — 2. Potpurin (ks. t.) kaltainen leikkilinen kuorolaulusarja (myös 16-17:nneillä vuosis.).

I. K.

Quod licet Jovi, non licet bovi [*kvod -vi -vi*], mikä on luovallista Juppiterille, ei ole luovallista härälle, s. o. mahtajat ottavat itselleen oikeuksia, jotka eivät ole luovallisia muille.

Quod non est in actis, non est in mundo [*kvod -is -ō*] (lat.), mitä ei ole asiakirjoissa, sitä ei ole todellisuudessa, — aikaisemman saks. sessioikeuden sääntö, että tuomari ei saanut ottaa huomioon muita asianhaaroja kuin mitkä ilmeivät asiakirjoista.

Quorum [*kvō*] (lat.), määrätty jäsenluku, jonka läsnäolo tai myötävaikutus on tarpeen, jotta kokous olisi päätösvaltainen (n. s. *q. de vote*) taikka keskustelu- ja päätösvaltainen (n. s. *q. de discussion*). Q. sanaa käytetään tavallisimmin parlamentaarisessa kielessä, jonkun kansaneduskunnan tai sen kamarin käsittely- ja päätösvaltaisuuden edellytyksistä puhuttaessa. Suomen valtiopäiväjärjestys ei vaadi määrättyä q:ia, jotta eduskunta voisi ryhtyä asioita käsittelemään ja ratkaisemaan; sitävästoin vaaditaan valiokuntain (ei kuitenkaan suuren valiokunnan) päätösvaltaisuuteen, että ainakin $\frac{1}{5}$ sen jäsenistä on saapuvilla; vrt. Päätösvaltaisuus. R. E.

Quos Deus perdere vult, prius dementat [*kvōs dēme'n*'], jotka Jumala tahtoo tuhota, ne hän ensin saattaa mielettömiksi.

Quos ego — [*kvōs*] (lat.), kyllä minä teitä —, katkaistu uhkaus, jonka Neptunus lausuu tuulille (Æneis I 135).

logie" (1904). „Dokumenter angaaende flytlapperne" I-II (yhdessä K. B. Wiklundin kanssa, 1909), „Om lappernes vildfarelser og overtro. af Isaac Olsen" (1910). Y. m. Lappalaisten henkisen elämän kohottamiseen Q. sangen huomattavassa määrässä on vaikuttanut m. m. ottamalla osaa lappalaisten keskuudessa harjoitetun lähetystyön johtamiseen sekä lappalaisia varten julkaistun lapinkielisen kirjallisuuden toimittamiseen (m. m. tehokkaasti vaikuttaen norjanlappalaisen raamatunkäännöksen aikaansaantiin). Y. W.

Qvist, Carl Immanuel 182, 97, sanoma-lehtimies ja lääkäri; yliopp. 1844, fil. toht. 1853 (väitöskirja „De philosophia juris Hegeliana"); toimitti sitten 1855-60 kyvykkäästi „Wiborg" nimistä lehteä. Q. ryhtyi 40-vuotiaana opiskelemaan

lääketiedettä, tullen 1873 lääket. lisensiaatiksi ja sam. v. lääket. tohtoriksi väitöskirjalla „Om koleran i Helsingfors 1876 och om föregående epidemier i Finland". V. 1878 Q. tuli Helsingin kaupunginlääkäriksi ollen myöskin rokotusainelaitoksen esimiehenä. Innokkaana tieteenharjoittajana Q. suuresti edisti rokotuksen kehittymistä maassamme. Hänen aloitteestaan perustettiin Helsinkiin 1894 erityinen animaalisen rokotusaineen valmistuslaitos. Q:n muista julkaisuista mainittakoon: „Koleran, dess igenkännande och skyddsmidlen emot densamma" (1872), „Statistiska anteckningar öfver en mindre koleraepidemi i Helsingfors 1833", „Besök vid några anstalter för frambringande af animal vaccin under en resa 1889". M. O-B.

[illegible]

r-ääne on ääntämistapuan nähden tremulautti (värähtelevä). Aaltotapuihin luokseen on yleensä luokiteltu r-ääntettä Yleisen lauseen lop-
painen r, jossa täräjävinä ääntimenä on kielen-
kärki; tällöinkin voidaan erottaa dentaalinen r,
jossa kielenkärki koskettelee yläkielenä (niink.
esim. suom. r), ja kakumiinaalinen r, jossa kielen-
kärki ylöspäin taipuen koskettelee kovaa kita-
laka. Sitäpaitsi tavataan uvulaarinen r (esim.
ruotsin skäneläinen r), jossa kitakieleke täräjäi,
ja laryngaalinen r (esim. tansk. r), jossa ääni-
lähteet ovat r:n ääntäminä. Kiinan kielessä ei

Lyhenne R voi olla = lat. *Rufus, regina*,
 roomal. lukumerkinä R = 80. Matemaatikassa
 R on usein käytetty myös *Reinhold* ja *Reimann* n.
 ihmisten Réaumurin lämpömittariasteikkoa; re-
 kisteri R tai R^o = rekisteri, kirjasto, kirjasto-
 R tai Rek. = „kirjoihin”, „kirjoissa”; musiikissa
 R tavallisesti = oikea käsi; kellojen rukkaustau-
 min. R = *Reinhold* tai *Reimann* n. ihmisten.
 Y. W.

Ra, radium-metallin kem. merkki.

Ra. 11.11.

[illegible]

kauniilla äänellään että nerokkaalla käsitkyl-
lään ja varmalla, joustavalla ja henkeillä esi-
tävälläan huumori kutsui at. Hänen monista
loisto-osistaan mainittakoon vain kotimaiset Da-
niel Hjort ja Kustaa Aadolf „Regina v. Emme-
ritz”issa.
H. K. n.


Raab 1 ks. Gyor 2 ks. Rába.

Raabe, Wilhelm (1831-1910), saks. kirjailija, julkaisi salanimellä **Jakob Corvinus** esikoisteoksensa „Die Chronik der Sperlingsgasse“ (1857), joka yhdellä iskulla kohotti hänet aikansa hienoimpien kertojakyykyjen joukkoon. Hänen myöhemmistä tuotteistaan mainittakoon: „Unser Herrgotts Knecht“ (1862), „Die Leute aus dem Walde“ (1863), „Der Hungerpastor“ (1867), „Der Schüdderump“ (1870), „Horacker“ (1876), „Alte Nester“ (1879) sekä erinomainen historiallinen romani „Das Odfeld“ (1888). Vaikka R. ei ole helppotajuinen kirjailija, on hän voittanut tavattoman suuren lukijakunnan kotimaassaan. Hänen kertomatapansa on rauhallista, mutta hänen huumorinsa on verrattonta, ja hän tulkitsee isänmaansa oloja ja kansaansa ajatustapaa ja tunnetilmaansa paremmin kuin useimmat hänen aikahisistansa.


11. K 7 n.

Raadelmaa maalais. Raadelmaa maalais.
Pikkioon pitäjässä Kuusistonsalmen rannalla, kä-
sittelyä paitsi R:n ratsutilaa lisäksi 2 tilaa.
yhteensä 2 1/2 manttalia, 406,43 ha. Laivaliike
Turusta. Meijeri, sähkövalo. Iso puu- ja kasvi-
tila. R on talonpoikaississa käsissä v. 1793,
jolloin sen osti professori G. E. Haartman.
Häneltä perivät sen hänen poikansa ja pojan-
poikansa, C. D. ja F. R. von Haartman. Viime-
mainittu mii tilan 1889 kauppaneuvos Fredric-
us Rettigille, joka poika tehtailija Henning-
von Rettig omistaa sen nykyään (1915). Komea
piirakennus on piirasiassa v:lta 1878 (arkkitehti
Sjöströmin piirustusten mukaan). Sisustus on
kauttaaltaan vanhaa ja arvokasta, osittain
von Haartmanien ajoilta, mutta isoimmalta
osaltaan myöhemmin hankittua. Paitsi vanhoja
huonekaluja, jotka ovat järjestetyt eri huoneisiin
tyylittäm. on kartanossa arvokkaita tauluja
(m. m. vanhojen ruuskkalaisten ja alankomaalais-
ten mestarien maalauksia), vaskipiiroksia y. m.
Kersari Aleksanteri I on kahdesti ollut yöstä
1809-1810 ja 1812. A. Es.

A 1/2



Raahe (ruots. Brahestad), merikaupunki Keski Pohjanmaalla. Oulun läänissä. 64° 41' pohj. lev., 24° 31' it. pit. Greenwichistä. — As. kirkonkirjojen mukaan 1914 (31/12) 4.172, henkikirjojen mukaan 1914 (1/1) 2.939; väkiluku 1910 oli 3.868, joista 622 oli ollut yli 5 v. kotoa poissa: ruotsinkielisiä R:ssä oli 171. — Kaupungin pinta-ala 51,8 ha, josta tonttimaita 40,8 ha, puistoja ja tontteja 2,8, katuja 8,8 ha. — R. sijaitsee meren äärellä, melkoisen saariston suojassa, lahdelman pohjukassa, joka on entistään niin mataloitunut, että satama, joka alkuaan oli juuri tässä pohjukassa, on täytynyt kokonaan hylätä, koska vain pienimmät höyrypurut enää pääsevät kapeata, usein ruoppaamista vaativaa väylää pitkin kaupungin rantaan. Luukuunnottamatta pienoista Kirkkomäkeä koilliskulmassa, ja toista, Paavonperän mäkeä lounaiskolkassa, sekä vanhinta osaa kirkosta länteen, on kaupunki kutakuinkin tasainen ja alava, entistä merenpohjaa. Pitkä (138 m) puinen silta johtaa pohjoiskulmalla olevaan Pitkäänkariin.



Raahen vaakuna

entiseen saareen, nyk. niemeen, luonnonpuistoon, jonne on sijoitettu seminaari ja Gellmanin kunnallissairaala ynnä yksityinen kylpylaitos „Terveys” (per. 1862). Lounaisessa, 5 km:n päässä, kaupungin omalla maalla, rautatiellä siihen yhdistettynä, on ulkosatama. Lapaluoto, per. 1899-1900 (kustannukset 450.000 mk., sahoja, lautatarhoja; sinne johtavan maantien ja meren välillä huvila-asutus). Mereltä päin lähestyessä kaupunki tekee vehmaine saarineen ja siisteine valkeine taloineen sangen hauskan vaikutuksen. Kaupunki on pääasiassa kasvanut meren ranta-malle pitkän suorakaiteen muotoon (vain viisi pituussuuntaan käyvää katuja), korttelit suoria kulmaisina; „uusi kaupunki” etelässä jo kauempana merestä. V. 1911 vahvistettu asema-kaava rikkoo suorakaiteen ja muodostaa vaihtelevampia kortteleita; kaupunki on suunniteltu laajenevaksi itään, aseman puoleen sekä etelää ja länttä kohden. Kadut (leveys 11 m) melkein kaikki kivettyjä, rakennukset enimmäkseen yksikerroksisia, puisia, useimmilla taloilla puistoja tai perunamaita; viemärijohdoja osaksi; sähkövalaistus.

Huomattavia rakennuksia: raatihuone (alkujaan yksityinen rakennus, puinen, rapattu v:n 1850 vaiheilta), kruunun viljamakasiini (tiilirakennus v:ltä 1852), ent. pakkahuone, nykyisin museon ja kansankirjaston suojana,



1. 10. 1. 1.

Sitten 1911-12, eräällä puustisten naakun takana, rakennettiin 1112 palkissa ja lta 1800, maks. 114.000 mk., keskikokoinen (valmistunut 1912) puinen J. A. Stenbäckin kirkko (katt. maasta kivistä, rak. 1910-12, maks. 202.000 mk.). J. Stenbäckin piirustus, urut 37-äänikert., E. F. Wäinölä & Co. -toim. 21.000 mk. Ylöskesk. 819, 100-108, 1914-15. V. Hämäläinen puusti (pala kirkon sisällä) kirkon kirkon. Ylöskesk. puusti: Raatihuoneen puisto (pantu alulle 1954 hätiäpuutyönä englantilaisten hävitysten jälkeen), Fellmanin puistikkokatu (esplanadi), Sovion puisto, Kansakoulupuisto, parinaika uudestijärjestämisen alainen Kirkkupuisto (arkkitt. B. M. Schalinin piirust., kustannusarvio 14.000 mk.), Rantapuisto, luonnonpuisto Pitkälläkärillä; sitäpaitsi on kauppaopistolla ja seminaarilla puistonsa. Toreja: Kauppatori rannassa, kaupungin keskustassa Pekkatori, jossa 1888 paljastettu Pietari Brahen patsas, pienennetty jäljennös Turussa olevasta Walter Runebergin luonnosta sekä Hakkariin käytetty osittain markkinapaikkana: urheilukenttä on valmistettu kaupungin kaakkoiskulmaan, asemalle johtavan tien varrella. Puistot: Rantakatu ja sen jatko Pitkänkärin Takarannalle 2 km pitkä suora, kaunis ja suosittu kävelytie), Brahenkatu ja Kirkkokatu.

R:n käälinkeino on vanhastaan ollut kauppiaiden keskuudessa hyvä situma sekä siiteä, kotikaupunkinsa kiintynyt liikemieskunta täällä joko kokonaan tai useammassa polvessa eläneitä kauppiassukuja tai täältä levinneitä ovat m. m. Bergh, Durchman, Fellman, Forbus, Freij, Friberg, Friberg, Krogger, Lång, Laurens, Lundberg, Lundström, Montin, Sovelius I. Sovieo; kulkuneuvotkin ovat jälleen, Raahen-Lapin rautatien rakentamisen jälkeen, tyydyttävät (ks. Raahen rata); muanteitä on pitkin rantaa. Kotimainen kauppa-alue käsittää nimenomaan Siika-joen ja Pihljoen laaksot.


[illegible]

ten kädellä suunnanmuutoksella laskettava laiturin mukaan nyt voi tehdä vain puvallia, koska tällä väylällä ei ole johtolistoja. Mukavin väylä, siitä on löytynyt sekä syvävetinen 7 m eteläväylä, joka kumpaleen maakekka on trallaamatta ja merkitsemättä; väylä on siksi vielä verrattain vähän käytetty. Luotsiasema Ison-Kranselin majakalla. Satama-allas on 1 km pitkä, 600-700 m leveä, 8 m syvä; hyvä ankkuripohja, „tasainen kuin pöytä”. Yksi möljä, puurakille rakennettu piiri, 100 m pitkä, leveys 25 m, hyödyllinen laituripituus 250 m, raiteita piirillä 3, vaihteita 8, sivuraiteita lautarhoihin 4, yht. n. 4 km, veden syvyys ympärillä 6-7 m. Sataman ruoppaamisesta (1912-13) kaupunki maksoi valtion ruoppaajalle Smk. 60,085.—. Sataman laajentamista varten on olemassa laaja suunnitelma: laituripituus 700 m, kustannusarvio 1,700,000 mk. Paitsi Lapaluotoa on Viipurissa, itse ulkosatamasta hieman kaupunkiin päin, yksityinen (R:n puutavara-yhtiön) möljä, n. 60 m pitkä, vettä 8 m ulkopuolella, siitä taas vähän lähempänä kaupunkia Maivaperä, vanha ulkosatama, täysin suojattu, mutta mataloitunut, veden syvyys 3-3,5 m. n. 50 m pitkän möljin ulkosivulla, yhdistetty rautatieverkkoon; sitä käyttävät purjelaivat sekä pienemmät höyryalukset; laitoksia: sähköelevaattori hiilien lastamista varten, laiturilajojen korjattaviksi kallistamista varten, sekä Tervahovi, kaupungin vanha sisäsatama, aivan lähellä asuttua kaupunkia, Lundbergin myllyn takana, tykkisina määrin mataloitunut, että ainoastaan pienemmät rannikkopurjelaukset voivat sitä käyttää. R:n tullipiiriin kuuluu lisäksi vesialue Himangan poljoispuolelta, Lumijoen ja Siikajoen rajalle. Kauppalaivasto, ennen niin mah-tava, on tykkäänään hävinnyt; vienti käy niin-kuin tuontikin vierailta, enimmäksi osaksi ulko-maalaisilla laivoilla. Vientitarvoista tärkeim-mät ovat: lankut, battensit ja laudat 116.165 m³, propsit ja paperipuut 148.400 m³, muut puutava-rat 27.794 m³, puuhiilet 11.803 lästtiä (v. 1913). Tulevia laivoja 217 (suom. 74), 122.406 rek.-ton., meneviä 229 (suom. 86), 124.563 rek.-ton. netto (1913). Tuonti (jauhoja, viljaa 1,032,159 mk., kahvia 203.568 mk., metallia ja metalliteoksia 82.492 mk., vutia 94.260 mk.) arvoltaan Smk. 1.616.414. Tullitulot 285.851 mk. (1913). Lapaluodon satamamaksut 39.801 mk. (1913). Satama-



Kantien kirkko


kaupunkinaan käyttävät Raen Ruukin ja Oulaisten, osaksi myös Kilpuan, Ylivieskan y. m. tehtaat. Suurimmat puutavaraviejät ovat 1913 Raahen puutavara-o.y. The Brahestad wood limited, 2.286,886 mk.), A. Santaholma o.y. (2,050,582 mk.), F. A. Juselius (797,030 mk.), Oulaisten höyrysaha ja höyläamö (580,848 mk.), O.-y. T. & J. Salvesen (121,500 mk.), O.-y. W. Schauman (113,190 mk.); viennin yhteinen arvo 6,071,142 mk. Muita kauppaliikkeitä: Johan Lang (toiminimi n. v:ltä 1770), A. Haglund. Raahen parru-o.-y. Kotipaikka R:ssa on Topin tiilitehtaalla. Seittenkarin puutavara-o.-y:llä. Ruotsilla, Tanskalla (ja Saksalla) on R:ssa sijaiskonsuli, Espanjalla konsuliasiamies. Teollisuus on R:ssa aina ollut heikolla kannalla. Sen suurin teollisuusyritys, Lundbergin höyrymylly (v:ltä 1873, palon jälkeen rak. uudelleen 1884, viisi haaraosastoa Pohjanmaalla) on seisonut käyttämättä v:sta 1904; teollisuuslaitoksia oli 1912 vain 7 ja ne vähäisiä (yhteenlaskettu hevosvoima 448, työväen luku vaihteli 177-495 välillä; valmistuksen bruttoarvo 541,800 mk.). Suurimmat laitokset ovat: A.-b. Trikoo o.-y., A.-b. Finska Kolaffären, saha- ja säikkölaitos, kivihiomo, olut tehdas, nahkatehtaita. Kalavedet käsittävät kaupungin koko satama-alueen eli vedet Pattijoen seurakunnan rajasta Pitkänkarin luoteisniemen. Taskun majakan. Ulko-Pauhakarin läntisen niemen ja Elkon-karien kautta Salon kappelikunnan rajaan kulkevan viivan sisäpuolella; kalavettänsä käyttävät kaupunkilaiset yhä vieläkin varsin ahkerasti. — Säästöpankki (per. 1849: talletuksia 673,144 mk. 1913; omat varat 138,377 mk.); haarakonttoreja on Yhdyspankilla (v:sta 1862), Pohjoismaiden osakepankilla (v:sta 1874) ja Kansallisosakepankilla (v:sta 1894). Paitsi tavallisia kunnallis- y. m. s. virastoja ja laitoksia on R:ssa Salon kihlakunnan kruununvoudin ja henkikirjurin sekä Salon pitäjän nimismiehen konttorit, tullikamari, sananlennätinkonttori (v:sta 1864), apteekki (v:sta 1793), piiri- ja kaupunginlääkäri, piirieliinlääkäri, vaivaistalo ja sen yhteydessä hulluinhuone, Gellmanin kunnallissairaala (v:sta 1872, uudet rakennukset, yhteydessä myös synnytyslaitos, valmistuneet 1912, rak.kustannukset 94,000 mk., sijoja yht. 20), kuume- tautisairaala, lastenkoti (v:sta 1870), vanhojen koti (v:sta 1909, lahjoittanut merikapteeni H. J. Leufstadius), palolaitos, jolla kiintonaainen höyryruisku. — Puhelimella, joka järjestettiin kaupunkiin 1895, n. 150 tilaajaa. — Sivistys- ja oppilaitoksia: 3-luokkainen kauppaopisto (R:n porvari- ja kauppakoulu veljesten Juhana ja Baltzar Fellmanin lahjoitusrahoilla aloittanut toimintansa 1882, opetuskieli suomi v:sta 1909, 75 opp. keväällä 1915), 5-luokkainen suom. keskikoulu (v:sta 1884, 118 opp. keväällä 1915; R:ssa



Näk. ala mereltä

toimi kaupungin koulu aina v:sta 1653, tuli pedagogiaksi 1820 ja 1841 ala-alkeskouluksi, joka lakkautettiin 1875 muutettuna reaalikouluksi 1875-77), suom. kansakoulu kaupungissa (v:sta 1872) ja suom. alempi kansakoulu Lapaluodossa (4 vak. ja 1 apuopet., 127 opp. 1915) sekä seminariin harjoituskoulu (syks. 1914 183 opp., niistä 132 tyttöä), ruots. valmistava koulu (26 opp. keväällä 1915, enimmäkseen suomenkielisiä), Lybeckerin käsityökoulu (v:sta 1843, perustanut vaapaaherratar Sofia Lybecker, kauppaneuvos Z. Franzénin tytär R:sta, 19 opp. keväällä 1913), naisseminari (per. 1896, sai kaupungilta maan alueen 24,4 ha 1897 ynnä 100,000 mk.; omat rakennukset valmistuivat 1899, rak.kustannukset 388,000 mk., piirust. W. Polón, 120 opp. syksyllä 1914), kansa- ja muinaistieteellinen museo (perustanut piirilääkäri K. R. Ehrström 1862, hyvä nautica-osasto, joukko kirkollisia puuveistoksia), kansankirjasto (per. apteekkari C. Wichmann 1832, uusittu 1857 ja 1910, 1,859 nid., lastenkirjastossa 477 nid. 1915; 1914 oli lainaus 6,438 nid.) ja lukusali (50 lehteä 1915). Kaksi kirjapainoa (ensim. per. 1889): sanomalehdet „Raahle” (v:sta 1907, 2 kert. viikossa), „Raahen Sanomat” (v:sta 1906, 3 kert. viikossa). — Yhdistyksiä: kauppaseura (n. v:sta 1777), käsityöläisyhdistys, R:n seuraklubi, R:n kauppaklubi, „Svenska bildningens vänner”, rouvasäyryyhdistys, kansanvalistusseuran R:n haaraosasto (v:sta 1899), suomalaisuuden liiton R:n haaraosasto, työväenyhdistys, raittiusseura „Rasti” (v:sta 1886), eläinsuojeluyhdistys, metsästyseura, purjehdusseura, V. P. K., urheiluseurat Ponnistus ja Vesa.

Kaupungin talous. R:n omaisuus oli 1910 (^{31/12}): tontit ja rakennukset 627,950 mk., vuokramaat, maatilat ja kalavedet 300,000 mk., koko omaisuus 1,895,660 mk. Lahjoitusmaat käsittävät kaikkiaan 1,883,3 ha, joista peltoja 258,3 ha, niittyjä ja laitumia 443 ha, metsiä 1,044,3 ha; isommat saaret (niitä on kaupungilla kaikkiaan 24), osaksi jo mantereessa kiinni tai toisiinsa yhtyneitä, ovat Preiskäri, Iso- ja Pikku-Kraaseli, Louekari, Ruotsalo ja Ristikari. Tulo- ja menoarvio v:lle 1914 päättyy Smk:aan 273,804:55: suurimmat tuloerät: liikenne 68,038 mk., kiinteistöt 16,662 mk., valtioapu 10,850 mk., taksoitus 59,884 mk. (1912 veroäyrien lukumäärä 5,603, veroäyrien suuruus 11 mk., laskuperusta 300 mk.; taksoitus sam. v. talot ja tontit 139,700 mk., elinkeinot ja liikkeet 510,000 mk., palkat ja eläkkeet 1,450,600 mk.). Menot: kansakoulut 15,094



Raahen seminaari

Raahen rovastikunta käsittää Raahen Salosten muodostetaan erillisiksi Raahen, Salosten, Pattijoen ja Vihaanin kirkkunniksi. Sirkajen, Revonlahden, Paavolan, Rantsilan, Hailuodon, Puppolan, Pyhännän, Pulkkilan ja Kestilän seurakunnat Kuopion hiippakuntaa.

Raajat, tavallisessa merkityksessä niveljalkaisten ja selkärankaisten parilliset, yleensä ruumista vasten niveltyvät, alkuperäisesti liikuntoeliminä, sekundäärisesti myös muulla tavoin toimivat lisäkkeet. Niveljalkaisten r:sta, jotka yleensä johdetaan sukamatojen (monisukaisten) n. s. parapodeista, ks. lähemmin *Niveljalkaiset*. Selkärankaisten parilliset r. esiintyvät alkuperäisimmässä muodossaan sisäisten rusto- t. luuosien tukemina evinä (rinta- ja vatsaevät). Evän kannattimet ja eväluet johdetaan vanhemman (Gegenaurin) teorian mukaan kiduskaaristosta. Evän kannatinta, siis esim. eturajassa hartia- vyötä, vastaa tämän mukaan itse kiduskaari, evätukien taas selitetään syntyneen eri tavoin paikkaansa ja muotoansa muuttaneista kidusäteistä. Toisen teorian mukaan parilliset evät ovat samasyntyisiä kuin parittomat evät (joita siis hyvällä syyllä myös voi nimittää r:ksi), molemmat kahden (selkäpuolella yhden, mutta ehkä kahdesta yhtyneen) alkuperäisten selkärankaisten ruumista reunustaneen eväpoimun erilaistuneita osia. Tämä n. s. kylkipoimuteoria on viimeaikaisista tutkimuksista saanut yhä enemmän tukea, joskin itse evätukien synnystä vielä on eri mieliä. Korkeampain selkärankaisten etu- ja taka-r:n luuston perusrakenne voidaan puolestaan vaikeudetta johtaa kalojen, lähinnä rustokalojen evien tukiosista. Eri ryhmissä sammakkoeläimistä ylöspäin r:n perusrakenne on hyvin samanlainen huolimatta muoto-, koko- y. m. suhteiden suuresta vaihtelusta r:n eri tehtävien mukaisesti käynti-, uinti-, lento-, tarttuma- y. m. eliminä. Nekin korkeammista selkärankaista, joilta toinen t. molemmat raajaparit puuttuvat, polveutuvat ilmeisesti raajallisista muodoista. Tämän osoittavat m. m. sikiökehitys, r:n surkastumat (esim. jättiläiskäärmeiden ja valaiden taka-r.) y. m. vrt. Jalka. Käsivarsi sekä liitekuva. Polventumisoppi II. I. V. s.

Raaka (ruots. *rå*, engl. *yard*), aluksen takilaan kuuluva, vaakasuorassa asennossa oleva pyöröpuu.

F. W. L.

Raaka-aine, jalostuskelpoinen luonnontuote.

Raakaliikki ks. Liikkiköysi.

Raakapurje, suunnikkaan tai puolisuunnikkaan muotoinen purje, joka kiinnitetään raakapuuhun.

F. W. L.

Raakaurata ks. Rauta.

Raakarikki, epäpuhdasta rikkiä, jota rikin valmistuksessa saadaan sulaneena miiluntapaisen laitteen pohjalta.

Raakasokeri ks. Sokeri.

Raakateräs ks. Teräs.

Raakel (hebr. *rākhēl* = lammas), Laabanin tytär, Jaakobin toinen vaimo. Joesefin (ks. t.) ja Benjaminin äiti, haudattu Raman läheisyyteen Efraimin ja Benjaminin rajalle (vrt. Jer. 31₁₅, 1 Sam. 10₉), ei kauas Efratasta (vrt. 1 Moos. 35₁₆). Tämä Efra'a on todennäköisesti sekoitettu samannimiseen Betlehemin heimoon (1 Moos. 35₁₉), joten Raakelin hautaa vieläkin näytetään 1¹/₂ km:n päässä Betleheminä pohjoiseen. A. F. P.-o.

Raakku, vanhemmassa suom. kirjallisuudessa simpukoista käytetty nimitys. Nykyään nimitetään joskus r:ksi ravinnoksi käytettyjä krevettirapuja (ruots. *räka*). vrt. myös Raakku-äyriäiset. I. V. s.

Raakkutunkio l. afettatunkio tansk. *kokkeensildlung*. ks. Esimustorilliset raajajaksot. II. palsta 814.

Raakkuäyriäiset (*Ostracoda*), pieni kalvoäyriäisryhmä, johon kuuluu enimmäkseen mikroskooppisia (eräs syvänmeren muoto pari cm pitkä), kuten simpukat kahdella kuorella varustettuja suolaisen ja makean veden eläimiä, jotka kuorien välistä esiin pistämällä kahdella tuntosarvella uivat hitaasti t. ryömivät pitkin pohjaa. Meillä n. 30 laja, tunnetuin suku *Cypris*. I. V. s.

Raala (ruots. *Råskog*), allodisäteri Nurmijärven pitäjässä Vantaanjoen varrella 7¹/₂ km lounaaseen Jokelan rautatieasemalta, ennen n. 9,000 ha ja nykyään 0.91 manttaalia, 1,150 ha. Aikaisemmin on tilaan kuulunut saha ja mylly. — Majuri Georg von Berg osti 1643 kruunulta R:n kylän ja sai sille 1647 säterivapauden. Hänen poikansa Henrik von Berg omisti vielä tilan. V. 1708 Tuomas Eerikinpoika Adlercreutz, tämän suvun kantaisä, osti R:n säterin ja sen alaiset tilat. R. oli sitten Adlercreutz-suvulla lyhyttä väliaikaa (1904-06, jolloin sen omisti kunnallisuusneuvos Grönqvist Helsingistä) lukuunottamatta v:een 1908. Vv. 1908-10 se oli tilanmistaja Hj. Lagerlundilla, siirtyi oston kautta 1910 nykyisille omistajilleen (1915) senaattori Joh. ja teol. tohtori Aug. F. Peltoselle. Osaksi jo aikaisemminkin, mutta etenkin 1904-06 suuri osa sen lukuisista torpista ja muistakin alueista myytiin itsenäisiksi tiloiksi. — Päärakennus on v:ltä 1848. Aleksis Kiven „Seitsemässä veljeksessä” esiintyvä „Viertela” tarkoittaa R:n kartanoa. A. Es.

Raamattu (ven. *grāmota*, < kreik. *grammata* = kirjoitukset), pyhien kirjojen kokoelma, jonka kristillinen kirkko tunnustaa oppinsa ja elämänsä perustaksi. R. jakaantuu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Edelliseen kuuluvat Israelin kirjallisuuden tuotteet (ks. *Heprean kieli* ja *kirjallisuus*), jotka olivat juutalaisten pyhinä kirjoina ja sellaisina siirtyivät kristityille; jälkimmäiseen sisältyvät kristinuskon omat vanhimmat muistomerkit (ks. *Kaanon*). Nimitykset „Vanha ja Uusi testamentti l. liitto” johdetaan eräistä Jeremian kirjan paikasta (31₃₁₋₃₄), jossa profeetta puhuu uudesta liitosta, minkä Jahve on aikojen lopulla tekevä Israelin ja Juudan huoneen kanssa ja joka on oleva vastakohtana vanhalle isien kanssa solmitulle liitolle. Jo apostoli Paavali käyttää nimitystä „Vanha testamentti” juutalaisten pyhistä kirjoista (2 Kor. 3₁₄). Kirkkoisä Tertullianuksen (k. 220) kirjoituksista tiedämme, että myöskin nimitys „Uusi testamentti” jo aikaiseen kotiutui kirkolliseen kielenkäyttöön. vrt. Raamatunkäsikirjoitukset. Raamatunteksti n. Raamatun käännökset sekä Raamatunkritiikki ynnä erikoisartikkeleita Raamatun eri kirjoista. Ar. II.

Raamattupiiri, lukupiiri, jonka jäsenet kokoontuvat yhdessä tutkimaan Raamatua keskinäiseksi rakennukseksi. Varsinkin kristillisessä ylioppilasliikkeessä on tällainen yhteinen raamatunluku suosittu. Ar. II.

Suomessa tunnettu paljon luetun luterilaiskirjansa kautta. 19:nnellä vuosis. suunnalla oli etevänä ja vaikutusvaltaisena edustajana J. T. Beck (ks. t.). Myöhempiä suunnan edustajia Saksassa ovat olleet R. Kübel, M. Kühler ja A. Schlatter (ks. n.). Pohjoismaissa on r. s. Beckin oppilaiden kautta voittanut melkoisesti alaa. Huomattavimmat ruots. raamatunteologit ovat: J. A. Ekman, O. F. Myrberg ja W. Rudin (ks. n.).

Suomeen toiminut Alfr. Kihlman (ks. t.), joka heikon terveytensä vuoksi oleskeli talven 1851-52 Würtembergissä ja siellä tutustui Beckiin. Sen jälkeen useat herännäisen suunnan etevimmistä papeista liittyivät Beckin jumaluusoppiin. Näistä mainittakoon professorit A. W. Ingman, K. G. v. Essen ja L. Stenbäck (ks. n.). Myöhemmistä r:n s:n edustajista maassamme ovat huomattavat arkkkipiispa G. Johansson ja piispa O. I. Colliander (ks. n.). [O. F. Myrberg, „Die biblische Theologie und ihre Gegner” (1892).]

E. K-a.

Raamatullinen teologia, se raamatullisen tieteen haara, joka esittää raamatullisten kirjoittajain uskonopillisia ja siveysopillisia käsitteitä. Nykyaikana tämä tiede on yhä enemmän muuttunut raamatullisen uskonnon historiaksi. Vanhemmista teoksista mainittakoon: G. F. Oehler, „Theologie des A. Test.” (3:s pain. 1891); A. Dillmann, „Handbuch der alttest. Theologie” (1895); H. Schultz, „Alttest. Theologie” (5:s pain. 1895); G. L. Hahn, „Theologie des N. Test.” (1864); J. Chr. v. Hofmann, „Biblische Theologie des N. Test.” (1886); H. Ewald, „Die Lehre der Bibel von Gott” (4 nid. 1871-76); Willibald Beyschlag, „Neutest. Theologie” (1891-92); uudemmista teoksista mainittakoon: B. Stade, „Biblische Theologie des A. Test. I-II” (1905-11); B. Weiss, „Lehrbuch der bibl. Theologie des N. Test.” (7:s pain. 1903); H. Weinle, „Bibl. Theologie des N. Test.” (2:nen pain. 1913); A. Schlatter, „Theologie des N. Test.” (1909-10); H. J. Holtzmann, „Lehrbuch der neutest. Theologie” I-II (2:nen pain. 1911).

E. K-a.

Raamatunhistoria, Raamatussa kerrottu historia opetusaineena. Pietismin vaikutuksesta valmisteettiin Saksan kouluissa raamatunluvulle tilaa Lutherin perustaman katekismusopetuksen rinnalla. Aluksi käytettiin lukukirjana itse Raamatua. Mutta ennen pitkää tulivat käytäntöön erityiset oppikirjat, joihin oli Raamatusta koottu uskonnonopetukselle tärkein aineisto. Yleisin näistä oli Hübnerin „Zweimal zweundfünzig auserlesene biblische Historien” (1714), josta on ilmestynyt toista sataa painosta. Raamatun kertomukset ovat siinä esitetyt katekismusta valaisevina esimerkkeinä. 1800-luvun alkupuolella tapahtui r:n oppikirjojen suunnitelmassa muutos. Hallitsevaksi näkökohdaksi tuli katekismuksen järjestelmän sijaan n. s. „pelastushistoria”; näin ensikerran F. L. Zahnin oppikirjassa „Biblische Historien” (1831). Herbartin pedagogisen koulun päämääränä oli saada uskonnonopetuksen perustukseksi kauttaaltaan r., jonka uskonnolliset totuudet olivat käsitteellisesti lausuttavat katekismuksen opinlauseiden muodossa. Tämän koulun ajamisja ja muista aloitteista johtuneissa uskonnonopetuksen uudistamispyrkimyksissä on tultu yhä selvemmin huomaamaan, että „Raamatunhistoriat”, jotka tarjoavat suppeita lyhen

telyjä Raamatun historiallisista kertomuksista, vastaavat huonosti tarkoitustaan. Niissä sivuutetaan esim. uskonnollisesti arvokkain osa V:sta T:sta — profeetat ja psalmit — eivätkä ne yleensä voi antaa oppilaalle käsitystä Raamatun kokoonpanosta ja sisällyksestä. Senpää tähden onkin nykyään kaikkialla, missä uskonnonopetusta on pyritty uudistamaan historiallis-raamatulliseen suuntaan, otettu käytäntöön „Raamatullisia lukukirjoja”, joihin on valikoiden otettu eheinä kappaleina Raamatunkirjoista kaikki se, mikä tulee opetuksessa kysymykseen, säilyttämällä koskemattomassa tuoreudessaan Raamatun oma ytimekäs sanamuoto. Suom. „Raamatullisen lukukirjan” (1912) sekä siitä mukaelman kansakouluja varten „Kansakoulun uskontokirjan” (1913) ovat toimittaneet Arthur Hjelt ja Paavo Virkkunen. [Toimi Valtari, „Raamatunhistoria uskonnonopetuksessa” (1914).]

Ar. H.

Raamatun kaanon ks. Kaanon.

Raamatunkielto. Kerettiläisten, aluksi valdolaisten mielipiteiden leviämisen ehkäisemiseksi katolisessa kirkossa annettiin paavi Innocentius III:n ajoista alkaen useita maallikoiden raamatunlukemista rajoittavia määräyksiä, jotka olivat tähdätyt kansankielisiä käännöksiä vastaan. V. 1559 antamallaan määräyksellä Paavali IV teki kansankielisten raamatunkäännösten käyttämisen riippuvaksi roomal. inkvisitsionin luvasta, mutta Pius IV lievensi sääntöä antamalla piispoille ja yksityisille inkvisiittoreille oikeuden myöntää lupia seurakuntapappien tai rippisäin suosituksesta. Sixtus V taas pidätti luvan antamisen paaville. Mutta myöhemminkin on määräyksiä muuteltu. Valistusajalla pääsi valtaan suurempi vapaus. Nykyään on voimassa Leo XIII:n konstitusioin „Officiorum ac munerum” v:lta 1897. Sen mukaan on jokaisen lupa käyttää alkutekstää ja vanhoja katolisia käännöksiä. Kansankielisten käännösten käyttämiseen tarvitaan paavin hyväksyminen ja piispan lupa, ja niiden pitää sitäpaitsi olla varustettuja katolisten kirjailijain tekemillä selittävillä muistuksilla. Muiden kirkkokuntain keskuudessa syntyneitä käännöksiä saa käyttää ainoastaan teollisiin tarkoituksiin. Raamatuseurain tuomitseminen (1864) tarkoittaa protestanttisten raamatunkäännösten vastustamista. Viime aikoina on Raamatun lukemista katolisessa hengessä edistettykin lupaamalla sitä harjoittaville runsaita aineita sekä levittämällä kansan keskuuteen Raamatua tai sen osia. [Fr. Kropatscheck, „Das Schriftprinzip der lutherischen Kirche I” (1904). N. Peters, „Kirche und Bibellesen” (1908).]

A. J. P-a.

Raamatunkritiikki (ks. Kritiikki). Raamatun tieteellinen arvostelu. Se on joko tekstikritiikkiä tai kirjallishistoriallista kritiikkiä. Edellinen tutkii alkutekstin oikeaperäisyyttä, jälkimmäinen raamatun kirjain syntyä, kokoonpanoa, tekijöitä ja niiden arvoa historiallisina lähteinä. Molemmat kritiikkilajit kulkevat usein rinnasten ja täydentävät toisiaan.

Tekstikritiikin välttämättömyys selviää jo siitä, että Vanhan testamentin heprealaisen alkutekstin vanhimmat osat ovat kirjoitettuja jo toisen vuosituhannen lopulla e. Kr., mutta van-

ten usein niitä on tällä ajalla monistettu, on valtan luonnollista, että teksti ei ole voinut pysyä alkuperäisenä ja virheettömänä. Sitäpaitsi on huomattava, että koko U:n T:n pyhien kirjojen kokoelman, kaanonin, käsite oli tällöin vielä sangen häilyvä, mikä seikka ei ole voinut olla vaikuttamatta häitällisesti tekstitradiitioniinkin. Tätä vanhinta aikaa valaisevat vain osittain vanhimmat U:n T:n käännökset, joista muinaissyrialainen ja -latinalainen näyttävät ulottuvan 2:selle vuosis. Tärkeintä on kuitenkin pitää mielessä, että se U:n T:n teksti (n. s. *textus receptus*, ks. Raamatun teksti), johon meidänkin entinen kirkkoraamattomme perustui ja joka läpi koko keski- ja uuden ajan on ollut enimmin käytännössä, ei ole alkuperäinen eikä edes vanhin meille tunnettu U:n T:n teksti. Mainittakoon myös, että meilläkin viime kirkolliskokous (1913) syytä asettui uudemman tekstikritiikin kannalle, hyväksyessään pääasiassa sen periaatteille rakennettun U:n T:n käännösohdotuksen. Nykyään on U:n T:n tekstikritiillinen tutkimus kohdistunut etupäässä n. s. „läntiseen” tekstihäaraan, jota edustavat, paitsi n. s. *Codex Bezae Cantabriginienensis* (6:nreltä vuosis.), muinaislatinalaisten ja -syyrialaisien käännösten käsikirjoitukset ja eräät vanhemmat kirkkoisät (Justinus, Irenäus, Tertullianus). Tämä „läntinen” teksti eroaa tuntuvasti vaticanuksen ja sinaiticuksen (ynnä kirkkoisä Origeneen) edustamasta n. s. „puoluettomasta” tekstistä. Siihen sisältyy monen tutkijan mielestä kaikkein vanhin U:n T:n tekstitradiitioni, ja sen selvittämisestä suuressa määrin riippuu, miten lähelle päästään alkuperäistä U:n T:n tekstiä.

Kirjallishistoriallinen kritiikki on oikeastansa yhtä vanha kuin Raamattu itse. Sekä V:n että U:n T:n pyhien kirjain kokoelman, kaanonin, synty on näet jo pitkäaikaisen, monipuolisen harkinnan ja arvostelun tulos. V:n T:n kirjoista sai ensin pentateukki (ks. t.) kanonisen arvon. Se oli Jumalan Moosekselle ilmoittama laki, „toora”, ja sen vuoksi kaikista kirjoista arvokkain. Ja vaikka muutkin V:n T:n kirjat aikaa myöten pääsivät kaanoniin, voitiin vielä kauan aikaa riidellä esim. siitä, sopiko pergamenttikäärölle, jossa oli „toora”, kirjoittaa muita V:n T:n kirjoja. Ja vielä Jeesuksen aikana väittelivät juutalaiset rabiinit siitä, olisiko Hesekielin kirja, joka sisällykseltään ei kaikissa kohdissa sopinut yhteen „tooran” kanssa, „piilotettava”, s. o. jätettävä pois käytännöstä ja pantava synagogan romukoppaan. Suuria epäilyksiä oli myös Korkean veisin, Salomon saarnaajan ja Esterin kirjan ottamisesta kaanoniin, ja tuskin on vain pelkkä sattuma, että näitä kirjoja ei siteerata U:ssa T:ssä. Sopu-soinnussa sen vapaan arvostelun kanssa, jota juutalaiset harjoittivat V:n T:n kirjojen suhteen, on tavallaan sekin, että Egyptin juutalaiset ottivat kreikkankieliseen Raamattuunsa sellaisiakin kirjoja, vieläpä alkuaan kreikaksi laadittuja, jotka puuttuivat Palestiinan juutalaisten käyttämästä hepr. Raamatusta. V:n T:n kaanonin vahvistettiin lopullisesti vasta 1:sen ja 2:sen vuosis. vaiheilla j. Kr. Se ohje, jota (erään Josephuksen, ks. t., tiedon mukaan) noudatettiin jonkun kirjan kaanoniin ottamisessa tai poissulkemisessa, oli seuraava: Jumalan innoittamia olivat

ne kirjat, joiden luultiin syntyneen profeettallisenä aikana, ja tämä laskettiin (luultavasti Mooseksesta) Persian kuninkaan Artakserkseen aikaan (erään rabbiin tiedon mukaan Aleksanteri Suureen) asti. Sen mukaan esim. Danielin kirja (ks. t.), jonka uudempi kritiillinen tutkimus on sitovasti todistanut syntyneen 2:sella vuosis. (n. 165 e. Kr.), pääsi kaanoniin, koska kirje itse erehdyttävästi olettaa syntyneensä jo uusbabylonialaisella tai varhaisimmalla persialaiskaudella (6:nnella vuosis. e. Kr.). Kaanonista poissuljetuihin, n. s. apokryfisiin (ks. t.) kirjoihin ovat myöhempiä aikoina eri kirkkokunnat suhtautuneet eri tavalla: katolinen kirkko on niistä ottanut suuren osan kaanoniin, protestanttinen taas kieltänyt niiden kanonisuuden asettuen pääasiassa oikeauskoisen juutalaisuuden kannalle.

Kun useat V:n T:n kirjat (esim. Tuomarien kirja, Kuningasten kirjat, Aikakirjat, Jobin kirja y. m.), niinkuin monet muinaisajan kirjallisuuden tuotteet yleensä, ovat nimettömiä ja vailla kirjoitusaikaa ja -paikkaa, niin tutkimuksen täytyy noiden kirjain sisällyksestä ynnä muista tarjona olevista tiedoista, mikäli mahdollista, koettaa ratkaista niiden syntymäaika ja -paikka. Mutta niissäkin tapauksissa, joissa juutalainen traditsioni leimaa jonkun määrätyn henkilön jonkun kirjan l. kirjain tekijäksi (esim. Mooseksen pentateukin kirjoittajaksi), täytyy harjoittaa kritiikkiä. Niinpä esim. Jesajan kirjan luvut 40-66 eroavat sekä tyyliltään että historialliselta taustaltaan jyrkästi kirjan alkupuolesta ja ovatkin sisällyksestään päättäen syntyneet n. puolen-toista vuosis. myöhemmin eivätkä siis voi olla Jesajan (ks. t.) Amoksen pojan kirjoittamia. Psalmeista vanha perintätieto väittää suurimman osan Daavidin sepittämiksi. Mutta jo Septuagintassa on enemmän Daavidin nimeä kantavia psalmeja kuin hepr. Raamatussa, joten on luonnollista, että tutkimus etupäässä psalmien sisällyksen nojalla koettaa ratkaista niiden syntymäajan. Tutkittaessa jonkun kirjan syntyä, ikää ja tekijää (l. tekijöitä) pidetään siis ennen kaikkea silmällä sen sisällystä ja tarkataan, ovatko sen tiedot kaikki yhtäpitäviä ja onko sen suunta ja tarkoitus kaikkialla sama, vai onko siinä ristiriitaisuuksia, erilaisia henkisiä virtauksia ja aatesuuntia j. n. e. Samoin tutkitaan, edellyttääkö kirja kaikkialla samaa historiallista aikakautta, onko sen kieli ja tyyli kaikkialla samaa y. m. Näistä seikoista sitten päätetään, onko kirja yhden ainoan vai ehkä useamman kirjoittajan käsialaa. Viimemainitussa tapauksessa nousee kysymys, mikä on kirjan alkuperäinen osa, mikä myöhemmin lisättyä ja mitä lähteitä kirjaan laadittaessa on käytetty. Kun kirja siten on analyttisesti jaettu alkuperäisiin osiinsa, on vielä synteettisesti osoitettava, miten niistä on nykyinen kirja syntynyt. Yleensä on tutkimus V:n T:n suhteen osoittanut, että sen kirjat ovat paljoa mutkikkaamman kirjallisen työn tulos, kuin mitä me ennen yksinomaan juut. synagogasta kristilliseen kirkkoon siirtyneen perintätiedon nojalla voimme päättää. Vasta kirjalliskritiillisen tutkimuksen avulla, se kun koettaa osoittaa, ei vain jokaisen Raamatun kirjan, vaan myöskin, mikäli mahdollista, jokaisen luvun, vieläpä värsynkin syntymäajan ja alkuperän, voimme oikein kuvata Israelin historian kulkua ja sen uskonollisten aattei-

ΠΟΛΙΝΕΙΣΤΗΝΡΑΜΕΣΗ
 ΣΕΥΣΑΣΔΕΙΩΣΗΦΤΑ,
 ΑΡΜΑΤΑΥΤΟΥΑΝΕΒΗ
 ΕΙΣΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝΙΣΡΑ
 ΗΑΤΩΠΑΤΡΙΑΥΤΟΥΚΑ
 ΘΗΡΩΩΝΠΟΛΙΝΚΑΙΟ
 ΦΘΕΙΣΑΥΤΩΕΠΕΠΕΣΕΝ
 ΕΠΙΤΟΝΤΡΑΧΗΛΟΝΑΥ
 ΤΟΥΚΑΙΕΚΑΛΥΣΕΝΚΑΛΥ
 ΘΩΠΤΟΝΙΚΑΙΕΙΠΕΝ
 ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΣΪΩΣΗΦΑΝΟ

Jeremias 50:4. Vainaanuksen tekstistä.

hugensis cod. D; myös: *Coder Beza* : todennäköisesti kirjoitettu 6:nnen vuosis. keskivaiheilla; säilytetään Cambridgen yliopiston kirjastossa. Se sisältää (paljon aukkoja) evankeliumit ja Apostolien teot kreikaksi ja latinalaisen käännöksen. — 2. Kursiivi-1. minuskelikäsi-kirjoitukset, kirjoitetut pienillä kirjaimilla; 10:nnen ja 16:nnen vuosis. väliseltä ajalta. Tällessä n. 2.000 kpl.

Raamatunkäännökset. Vanhimmat r. ovat mitä tärkeimpiä apuneuvoja alkutekstin tutkimisessa. Vanhin ja tärkein on Septuaginta (s. o. seitsemänkymmentä); se perustuu alkutekstiin, joka on vuosisatoja masoreettista tekstiä (ks. t.) vanhempi. Tämä V:n T:n kreik. käännös on saanut nimensä legendasta, joka kertoo, että seitsemänkymmentä (kaksi) juutalaista oppinutta saapui kuningas Ptolemaios II:n (285-247 e. Kr.) kutsusta Jerusalemiin Aleksandriaan valmistamaan hänen kirjastoaan varten käännöstä toorasta l. pentateukista (ks. t.). On historiallisesti todettavissa, että kreikankielinen pentateukkikäännös todella on syntynyt 3:nnen vuosis. edellisellä puoliskolla Aleksandriassa, ei kuitenkaan kuninkaan kirjallisista harrastuksista, vaan sikäläisten juutalaisten toimesta ja tarpeeksi. Sittemmin käännettiin kreikaksi V:n T:n muutkin kirjat: kaanonin toinen ryhmä „profeetat”, ehkä v:n 200 vaiheilla ja hagiografeista useimmat 2:sen vuosis. kuluessa, viimeiset, esim. Esterin kirja, vielä myöhemmin. Septuaginta on siis kokoelma käännöksiä, jotka eri kääntäjien valmistamina eri aikoina ovat alkuperältään ja luonteeltaan sangen erilaisia. Kreik. Raamattu, jonka avulla silloinen sivistysmaailma pääsi tutustumaan juutalaisten pyhään kirjallisuuteen, kohosi varsinkin hellenististen juutalaisten keskuudessa suureen arvoon ja tunnustettiin yhdenvertaiseksi heprealaisen Raamatun kanssa. Mutta sen jälkeen kuin kristityt olivat sen omaksuneet Raamatukseen, alkoivat juutalaiset vieroja ja vihata sitä. Septuagintan syrjäyttämiseksi valmisti v:n 130 vaiheilla j. Kr. Aqvila, Sinopesta kotoisin oleva helleni, joka oli kääntynyt juutalaisuuteen, uuden, aivan sananmukaisen kreik. käännöksen. Eräs toinen kreik. käännynnäinen, Theodotion, tyytyi korjaamaan Septuagintan masoreettisen tekstin mukaan; sitävastoin ebionit Symmachus käänsi V:n T:n kirjat uudestaan sujuvalle kreikan kielelle sananmukaista tavoittelematta.

Kristinuskon levitessä sellaisille alueille, missä ei puhuttu kreikkaa, kävi tarpeelliseksi kääntää kreik. Raamatusta maankielelle. Niin syntyivät „Septuagintan tytärkäännökset”: muinaislatalinalainen l. Itala, ehkä 2:selta vuosis. asti; koptilaiset, neljällä eri murteella 300-600; etiopialainen, 4:nneltä vuosis.; muuan syyrialainen, n. s. syroheksaplarinen 7:nnen vuosis. alusta; eräät arabialaiset, vanhin 8:nnelta vuosis.; armeenialainen, 5:nneltä vuosis.; goottilainen, jonka Ulfilas toimitti 4:nnen vuosis. keskivaiheilla, ja slaavilaiset 9:nneltä vuosis.

Kun heprean kieli juutalaisten kotimaassakin, Palestiinassa, kuoli kansan suusta, ei sielläkään tultu toimeen ilman r:ää. Synagogassa luettuun hepr. tekstiin oli liitettävä aramealainen käännös, joka oli enemmän tai vähemmän selittelevä. Näin meneteltiin jo Jeesuksen ja apostolien päivinä. Suullisesti esitetyt käännökset kirjoitettiin ennen pitkää muistiin, ja niin syntyivät targumit, arameankieliset käännökset, joita on säilynyt kaikkiin V:n T:n kirjoihin. Tärkeimmät ovat Targum Onkelos ja Jerushalmi, jotka käsittelevät pentateukin, edellinen 2:selta vuosis. j. Kr., jälkimäinen melkoista myöhempi, ja profeettoja käsittävä Targum Jonathan, joka lieene saanut lopullisen muotonsa vasta 5:nnellä vuosis. — Osaksi hepr. alkutekstiin osaksi targumeihin perustuu eräs arab. käännös, jonka Saadja toimitti 10:nnen vuosis. alkupuoliskolla. Samarialainen pentateukki ei ole raamatunkäännös, vaan muinais-hepr. kirjoituksella kirjoitettu hepr. alkuteksti, jonka samarialaiset omistivat itselleen pyhäksi kirjaksi, kun 5:nnen vuosis. lopulla erosivat juutalaisista ja perustivat oman uskonnollisen yhdyskunnan. Tämä teksti, joka noin 6.000 paikassa eroaa masoreettisesta, on todistettavasti paljon muunnettu, mutta sisältää lukuisia arvokkaitakin luku- tapoja.

Oma historiaansa on syyrialaisella raamatunkäännöksellä, Pesitolla (ks. t.). Edessan kristillinen kirkko oli juutalaista alkuperää. Nähtävästi olivat Edessan juutalaiset jo ennen kristinuskon tuloa toimittaneet syyrian kielelle useimmat V:n T:n kirjoista. Tämä V:n T:n käännös periytyi sikäläiselle kristilliselle kirkolle, joka sai evankeliumit syyrian kielelle käännettyiksi jo 2:sella vuosis. muut U:n T:n kirjat myöhemmin.

Länsimailla sai muinais-lat. käännös kilpailijan uudesta käännöksestä, jonka Hieronymus valmisti 390-405 noudattaen V:ssa T:ssä pääasiallisesti hepr. alkutekstiä. Kilpailua kesti kauan, kunnes Hieronymuksen käännös. Vulgata, 13:nnella vuosis. tuli yleisesti tunnustetuksi sekä vihdoin Tridentin kirkolliskokouksessa 1546 julistettiin katolisen kirkon kanoniseksi tekstiksi.

Jo varhaisella keskiajalla heräsi siellä täällä katolisen kirkon piirissä pyrkimys saada ainakin osia Raamatusta käännettyksi kansan omalle kielelle. Ensimmäiset saksankieliset raamatunkäännösyhtykset (esim. monseelainen Matteus) ovat 8:nnelta ja 9:nneltä vuosis.; englannin kielelle käännettiin psalmit ensikerran 8:nnen vuosis. lopulla sekä evankeliumit 9:nnellä vuosis. John Wyclif (1324-84) käänsi koko Raamatun kansankielelle; tämä oli ensimmäinen uuskielinen ra-

jona vuonna ilmestyi „Biblia. Se on Coco Raamattu suomeksi. Vastuudesta otettiin Aleuraamattu in. Hebrean ja Greekan jälkeen”. painettuna Turussa Gezeliuksen perustamassa kirjapainossa. Tämän Raamatun koko oli määrätty niin pieneksi, että sotapapitkin voisivat sopivasti kuljettaa sitä mukanaan. Se oli muutenkin ensimmäistä paljon yksinkertaisempi; kuvat oli jätetty pois, selityksiä ja sisällysluetteita supistettu. PAINOS oli 2,200 kappaletta, menekki hyvä. Ei ollut kulunut kahtakymmentäkään vuotta, kun jo yleisesti valittiin suomalaisen Raamatun puutetta. Mutta vasta 1740-luvulla ryhdyttiin toimiin puutteen poistamiseksi. Kun hallituksen lupaama avustus jäi saamatta, ehdotti Turun tuomiokapituli, että kaikki Suomen seurakunnat yhteisesti kustantaisivat uuden raamatunpainoksen. Pöytyän kirkkoherra Antti Lizeliuksen toimittamana ja Turussa painettuna ilmestyi „Biblia, se on: Coco Pyhä Raamattu Vanhan ja Uuden Testamentin suomeksi” 1758. Nelitaiteko on suurempaa ja paino selvempää kuin Gezeliuksen Raamatusta. Tästä Raamatusta, jonka mallin kaikki seuraavat kirkkoraamatun painokset ovat, antaa Porthan seuraavan kiittävän arvostelun: „Se eroaa edellisistä useitten satojen parannusten ja oikaisujen kautta. Meidän raamatunkäännöksemme voi nyt kilpailla parhaimpien kanssa niistä, jotka muut kansakunnat tähän asti ovat itselleen hyväksyneet, niin huonossa asemassa kuin me muuten näytämme olevan verrattuna useihin heistä.” 4,500 kappaleen suuruisen painos oli ennen pitkää loppuun myyty. V. 1776 ilmestyi koko Raamattu suomeksi neljännen kerran, ja tämä painos on ollut Suomen kirkkoraamatun meidän päivimme saakka. Se on jäljennetty 1758 vuoden Raamatusta; huomattavin eroavaisuus on c-kirjaimen vaihtaminen k-kirjaimen suomalaisissa sanoissa, mikä uudistus tehtiin tuomiokapitulin nimenomaisesta päätöksestä. Tätä Raamattoa painettiin 9,050 kappaletta. Sen tekstiä käytettiin muuttamatta niissä lukuisissa U:n T:n ja koko Raamatun painoksissa, jotka sittemmin v:sta 1815 alkaen julkaistiin raamatuseurojen, sekä Suomen että Brittiläisen piilaseuran, kustannuksella. Vasta 1850-luvun alussa heräsi kysymys raamatunsuomennoksen korjaamisesta. Prof. Gabr. Geitlin ja lehtori Matth. Akiander osoittivat yhteisessä lausunnossa („Anmärkningar till finska Bibelöversättningen”, 1853), kuinka kirkkoraamatun joka suhteessa kaipasi perinpohjaista parantamista. Suomen raamatuseuran johtokunta uskoi korjaustyön Ylivetelin kappalaiselle, maisteri Anders Vilhelm Ingmanille. Hänen korjaamansa „Uusi Testamenti ja Psalmit” ilmestyivät 1858 ja „Biblia, se on Koko Pyhä Raamattu Vanha ja Uusi Testamentti. Alkuraamattu in jälkeen uudestaan ojennettu” 1859. Tämä Ingmanin „koetusraamattu”, jossa oli tavoitettu mehevää, „ruotsalaisuuden kahleista kirvoitettua” kieltä, sai osakseen paljon tunnustusta, mutta myöskin ankaraa vastustusta. Siihen nähden hallitus katsoi tarpeelliseksi asettaa 1861 komitean, jonka tuli Ingmanin suomennoksen johdolla ja huomioonottaen niitä muistutuksia, joita sitä vastaan oli tehty, sekä seuraten alkutekstiä ja hyväksytyjä käännöksiä, valmistaa uusi suom. raamatunkään-

nös. Komitean jäseniksi määrättiin: prof. Gabr. Geitlin, puheenjohtajana, tuomiorovasti A. G. Borg, Limingan rovasti toht. J. I. Bergh, lehtori toht. J. G. Lindström, Nurmijärven rovasti S. J. G. Smalen, Taivassaloin rovasti K. J. Helander, ja kappalainen, teologian lis. A. V. Ingman. Viimeksimainittu, joka ei voinut hyväksyä komitean noudattamaa periaatetta korjata ainoastaan ilmeiset virheet vanhassa suomennoksessa, ei ottanut osaa komitean töihin, vaan työskenteli omin päin tuluaan selitysoopin professoriksi. Rovasti Smalenin ja prof. Geitlinin kuoltua sai komitea 1871 lisäjäsenikseen lehtorit J. V. Johnssonin ja O. H. Cleven sekä 1879 lehtori Lindströmin ja rovastien Berghin ja Helanderin kuoltua sekä tuomiorovasti Borgin erottua, prof. G. Johnssonin ja K. A. R. Töttermanin sekä v. t. kappalaisen F. Rechartin. Vv. 1869-86 komitea sai vähitellen julkaistuksi V:n T:n suomennoksen. Viimeksimainittuna v. kokoonuuttu kirkolliskokous ei tätä käännöshetkistä hyväksynyt sen keskekköisyyden ja epätasaisuuden vuoksi. Päätettiin asettaa uusi komitea, johon valittiin piispa G. Johnsson, prof. K. A. R. Tötterman, kirkkoherra F. Rechart, lehtori J. Schwartzberg ja maisteri Edv. Stenij sekä kielentarkastajaksi toht. A. Genetz; myöhemmin tuli komiteaan edellisten lisäksi kirkkoherra, toht. J. I. Gummerus. Komitea alkoi U:sta T:stä; siitä valmistui suomennos vihdoin 1912 esitettäväksi seur. v:n kirkolliskokoukselle, joka hyväksyi sen toistaiseksi käytettäväksi. U:n T:n suomennoksen valmistuttua ryhtyi komitea, johon nykyään kuuluvat tuomiorovasti J. Schwartzberg, prof. Edv. Stenij ja Arthur Hjelt sekä (v:sta 1906 kielentarkastajana) toht. Juhani Aho, kääntämään V:aa T:ia ja julkaisi 1914 käännöksen psalmeihin. — Suurin osa V:sta T:stä sisältyi eri henkilöiden uudestaan suomentamana „Raamatulliseen lukukirjaan” (ilm. 1912). [Arthur Hjelt, „Suomalaisen raamatun historia” (Oma Ma V. s. 374-391), sama, „Mikael Agricola Uuden Testamentin kääntäjänä” (1909).] tr. H.

Raamatunselitysooppi ks. Hermeneutiikka, vrt. Raamatunkritiikki.

Raamatunsuomennos ks. Raamatunkäännökset.

Raamatun teksti. 1. Vanhan testamentin teksti. V:n T:n alkuperäiset käsikirjoitukset, jotka jo vuosisatoja ja -tuhansia sitten ovat hävinneet, eivät olleet laaditut samanlaisilla kirjoitusmerkeillä, kuin mitkä nyt esiintyvät hebr. Raamatusta (ks. Hebrean kieli ja kirjallisuus). Siirto meidän ajallemme säilyneihin neliökirjoituksella laadittuihin käsikirjoituksiin suoritettiin mitä suurimmalla huolella ja tarkkuudella, todennäköisesti jonkun verran ennen meidän ajanlaskumme alkua. Neliökirjoituksessa sanat kirjoitettiin toisistaan erilleen, stroofijako suoritettiin V:n T:n runollisissa osissa. Ääntiö- ja väliamerkkejä ei ollut, vaan ääntiöt luettiin vanhan perintätavan mukaisesti. Vasta n. s. masoreetit ottivat käytäntöön ääntiö- ja väliamerkit l. „aksentit” (ks. Masora). Nykyisen lukujaon tapamme vasta „Versio vulgar”ssa, johon sen sovitti 1200-luvulla Canterburyn arkkipiispa Stephen Langton ja josta se otettiin yhteen hebr. käsikirjoitukseen n. 1330. Se esiintyy reunaan merkittynä rabbiiniraama-

sen tuima, sillä linnan tiedetään siinä kärsineen tuntuja vaurioita. Se aiottiinkin jo hyljätä kokonaan, ja Nils Grabbe, joka Kustaa Vaasan alkuvuosina oli R:n voutina, ryhtyi kuninkaan käskystä rakennuttamaan uutta linnaa lähelle nyky. Tammisaarta (ks. t.), mikä työ kuitenkin pian keskeytyi. R. joutui nimittäin lääneineen 1528(?) läänitykseksi Eerik Flemingille, jonka aikana linna 1530-luvulla korjattiin osittain asuttavaan kuntoon. R. peruutettiin lopullisesti kruunulle 1540, josta alkaen kuninkaan voudit sitä hoitivat. V. 1553 siirrettiin R:n läänin hallituksen keskus Helsingin vasta perustettuun kuninkaankartanoon. Linna jäi asumattomaksi ja alkoi rappeutua; sen häviötä edisti vielä myöhemmin sattunut tulipalo. R:n linna ei ollut enää, kuten tarinat kertovat, keskuspaikkana R:n kreivikunnassa (ks. t.), jonka omistajien kartano sijaitsi lähellä Tammisaarta (ks. t.). — R. on, kuten Junkarsborgin ja Grabbackan (ks. n.) linnat, rakennettu otaksutun ikivanhan, Lohjan vesä myöten Sisä-Hämeeseen jatkuvan kulkuväylän läheisyyteen. Tämä väylä oli jo kuitenkin menettänyt R:n perustamisaikana merkityksensä. Linnan asema jäi näin ollen strategisesti mitättömäksi, jonka vuoksi R. ei koskaan ole ollut poliittisesti erikoisemmin huomattava. Länsi-Uudenmaan hallinnon keskustana (ks. Raaseporin lääni) ja useiden vaikutusvaltaisten ylimysten läänityksenä on sillä sentään tärkeä sija Suomen keskiajan historiassa. Mainittava on myös R:n päällikköjen itsenäinen, etenkin kauppasuhteita koskeva kirjeenvaihto Tallinnan kaupunginviranomaisten kanssa. Suurempia sotapahtumia ei linnan edustalla ole sattunut. Edellämainittujen piiritysten (1487 ja 1523) lisäksi mainittakoon, että linna kesällä 1437 näyttää olleen merirosvojen hallussa. V. 1488 tehtiin lähellä linnaa Prästholmenin (ks. t.) rauha. R:iin liittyy myös muisto Kristian II:n verilöylyistä: sen edustalla mestattiin nimittäin 20 p. jouluk. 1520 piispa Hemming Gadd ja linnan entinen päällikkö Niilo Banér. — R:lla oli oma pappinsa v. 1544 ja sen puukappeli revittiin vasta 1552. Linnan vierellä näyttää keskiajalla olleen vähäinen kaupunki tai kauppala, jota nimitetään milloin R:ksi, milloin Snappertunaksi, ja joka ensi kerran mainitaan 1414 ja sittemmin vielä 1550 Suomen kauppa- ja purjehduslainsäädännössä.

R:n rauniot ovat 13.5 m korkealla kalliolla, joka linnan perustamisaikana lienee ollut meren saarena. Sittemmin se on ympäröity vallihaudalla, jonka ulkopuolella on tavattu kolminkertaisen paaluidan ja sisäpuolella kivisen ulkovallin jäännöksiä. Luonteeltaan se on varustettu asuinrakennus ja suunnittelultaan se kuuluu keskiaikaisten linnojen toiseen aikakauteen (ks. Linna). Päälinnan muodostaa kallon reunoja kiertävä 3-5 m paksu, harmeakivistä tehty kehämuuri sen sisäpuolelle kolmeen kerrokseen sijoitettuine asuin- ja talusrakennuksineen, joiden keskeen jää melkein suorakaiteinen linnanpiha. Kehämuurin kaakkoisnurkassa on, muinoin arvatunkin muuta linnaa korkeampi, pyöreä torni. Linnanpihaan idästä päin johtavaa porttia suojaava kahteen pihaan jaettu esilinna: sellaisen jäännöksiä on myös linnan eteläisellä, merenpuoleisella sivulla. Vv. 1890 ja 1893 korjattiin rauniot hallituksen myöntämällä varoilla. Lin-

nan pihat ja huoneet puhdistettiin sorasta ja muuri vahvistettiin sementityksellä. Matkailijayhdistys on raunioiden läheisyyteen 1893 rakennuttanut matkailijamajan. [Torsten Hartman, „Raseborgs slotts historia” (Skrifter utg. af Svenska litteratursällsk. i Finland XXXIII, 1896), Julius Ailio, „Raaseporin linnanrauniot” (Suomen nähtävyyksiä 2, 1905).]

2. Valtion omistama, vuckralle annettu päätalo ja everstin säteritila Snappertunan kappelissa 6 km kaakkoon R:n seisahduslaiturilta, käsittää 4.0042 mantaalia, n. 900 ha. R:n linnan yhteydessä lienee jo keskiajalla ollut karjatalo; ensi kerran se mainitaan 1523. Se oli v:sta 1556 pienen kartanoläänin pääpaikkana, kunnes läänin keskukseksi 1559 tuli „Uusi R.” lähellä Tammisaarta; kuului v:sta 1569 R:n kreivikuntaan ja määrättiin reduktionin jälkeen 1680 Uudenmaan ja Hämeen rakuunarykmentin everstin asuin-tilaksi.

3. Seisahduslaituri Hyvinkään-Hangon radalla Karjan ja Tammisaaren rautatieasemien välillä.

A. Lääni.

Raaseporin kihlakunta käsittää Inkoon, Degerbyn, Karjan, Mustion, Karjalohjan, Sammatin, Pohjan, Tammisaaren (maaseurak.), Snappertunan, Tenholan ja Bromarvin kunnat Uudenmaan läänissä. Pinta-ala (maata) 1.752,7 km²; väkiluku v. 1908 32,131 henkeä (= 18,5 i:tä km²:ää kohti).

Raaseporin kreivikunta läänitettiin 1569 vapaaherra Sten Eerikipoika Leijonhufvudin leskelle, Ebba Lilliehöökille ja hänen jälkeläisilleen; v. 1571 määrättiin, että R. k. käsittäisi Raaseporin linnan ja siihen kuuluvat tilat. Tammisaaren kaupungin ja kartanon, Karjan ja Inkoon pitäjät sekä joukon tiloja Lohjalla. yhteensä n. 480 taloa; kreivikunta peruutettiin 1680.

Raaseporin lääni. Tämänniminen lääni oli olemassa vielä uuden ajan alussa ja käsitti läntisen osan Uttamaata: v:sta 1556 se oli osana Juhana herttuan herttuakunnasta.

Raaseporin rovastikunta käsittää Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon, Degerbyn, Karjan, Snappertunan, Mustion (tehtaanseurak.), Pohjan, Tammisaaren, Tenholan, Bromarvin ja Hangon seurakunnat Porvoon hiippakuntaa.

Raaseporin tuomiokunta käsittää seuraavat 4 kärjäkuntaa: 1. Pohja, Tenhola ja Bromarvi sekä Tammisaaren ja Hangon maaseurakunnat; 2. Inkoo ja Degerby; 3. Karja, Snappertuna ja Mustio; 4. Karjalohja ja Sammatti. Turun hovioikeuden alainen.

Raastupa (mruots. *rapstupa*), se huoneisto, jossa raastuvanoikeus pitää istuntojaan.

Raastuvankokous on kaupunkikunnan päätösvaltaisten jäsenten kokous maistraatin edessä kunnallisten asiain ratkaisua varten. Jos kaupungissa ei ole valtuusmiehiä, pidetään r. kesä- ja joulukuussa määräasiain käsittelyä varten, sekä silloin, kun maistraatti katsoo sen tarpeelliseksi tai kuvernööri niin määrää. Jos kaupungissa on valtuusmiehet, pidetään joulukuussa r., jossa valitaan kaupunginvaltuusmiehet, taksoitus- ja tarkastuslautakuntain jäsenet ja tilintarkastajat sekä määrätään vähintään 3, korkeintaan 5 v:ksi kerrassaan, kuinka suuri määrä tuloista pidetään vastaavana yhtä veroäyriä.

Rába [*ä*] (saks. *Raab*), joki Itävalta-Unkarissa, alkaa Steiermarkissa, virtaa etelään, itään, lopulta koillista pääsuuntaa haarautuen Sopronin komitaatin rajan yli tultuaan kahteen haaraan; 398 km, josta Unkarin alueella 271 km.

Rabarberi ks. *Raparperi*.

Rabat (myös *Rbat*, *Rbat*, *Slab*, *Diedid*), kaupunki Marokossa, Atlantin valtameren rannalla. Bu-Regreg-joen vas. puolella, saman joen oik. rannalla olevan Saleh nimisen kaupungin keralla 47,000 as. (1910), joista n. $\frac{1}{3}$ viimemainituksa. Kaksi sulttaanin palatsia, linna, raunioita. Huomattavaa matto-, huopa-, nahka- ja saviastiateollisuutta. Satama huono. — R. perust. 1194.

Rabatti (ransk. *rabat* [*de priæ*]). 1. Hinnan alennus suurempia määriä ostettaessa tai käteisellä maksettaessa. — 2. (ransk. *rabatte*), kasvil. kukkalavake.

Rabbe, 1. Frans Johan R. (1801-79), lääkäri, historiantutkija; yliopp. 1820, lääketiet. tohtori 1832; piirilääkärinä Oulussa 1833-34; v:sta 1834 lääkintähallituksen kamreerina, ajoittain myöskin sihteerinä. R. tuli tunnetuksi monipuolisista isänmaallisista harrastuksistaan; hän oli Societas pro fauna et flora fennica seuran, Suomalaisen kirjallisuuden seuran, Suomen lääkäriseuran ja Suomen hist. seuran perustajia ottaen monella tapaa osaa niiden toimintaan; erityisesti hän harrasti historiaa koskevien tietojen keräämistä; julkaisuja: „Finlands medicinförfattningar” (3 osaa 1837-46, 4:s 1874), „Öfversigt af nativeteten, mortaliteteten och folk-mängden i Finland för tiden från 1751 till 1850” (Hist. arkisto, II-IV), muutamia elämäkertoja kokoelmassa „Finlands minnesvärda män” y. m.; käsikirjoituksena häneltä jäi Suomen lääkintä-historia; testamenttasi 10,000 mk. „Hist. arkiston” ylläpitämiseksi.

2. Fabian Fredrik R. (1803-62), virkamies, lahjoittaja, edellisen veli, yliopp. 1822, palveli senaatin virkamiehenä v:sta 1835; lahjoitti koko omaisuutensa (n. 56,000 Smk.) Suomal. kirjallisuuden seuralle. J. F.

Rabbelnug ks. *Takamaa*.

Rabbi (hepr. „herrani, mestarini”; *rab* = suuri), juut. opettajien ja oppineitten kunnianimitys.

Rabbiini, juut. seurakunnan uskonnonopettaja.

Rabbiinilainen kirjallisuus ks. *Juutalainen kirjallisuus*.

Rabdomantiikka (kreik. *rabdos* = sauva, ja *manteia* = ennustus), oksista ennustaminen, maan kolkossa olevien salaisuuksien etsintä taikavirven avulla. ks. *Kaivonkatsonta*.

Rabelais [*rablē*], François (s. luult. 1494. k. 1553 t. 1554), ransk. renessanssin merkellisimpiä kirjailijoita etupäässä satiirin alalla. Tiedot hänen monivaiheisesta elämästään ovat useissa kohdin puutteellisia, vaikka Pariisissa 1903 perustettu erityinen R.-seura ja lukuisat tutkijat ovat koettaneet luoda siihen valoa. R., joka syntyi Chinon'in maakylässä Tourainessa, aloitti opintonsa fransiskaanimukkinna, mutta karkasi luostarista saadakseen vapaammin tutkia tieteitä ja elämää. Harjoitettuaan lääketieteellisiä opintoja Montpellier'ssä hän palveli sairaalan lääkärinä Lyon'issa 1532, joutui humanistien piiriin, painatti erinäisiä oppineita teoksia, alma-

nakkoja ja kansankirjasia ja sai tohtorin arvon 1537. Hän osasi hankkia itsellensä mahtavia suojelijoita, kuten piispa d'Estissacin ja kardinaali du Bellay'n. Viime-mainitun mukana R. kävi Roomassa ja sai 1536 paa-vilta synninpäästön luostarista karkaamisestaan. Senjälkeen hän toimi kauniikkina Saint-Maurissa mutta jätti pian sen verran ja oli lopulta pakotettu pakenemaan maasta. V. 1546 hän oli kaupungin lääkärinä Metzissä. Päästyään sitten Henrik II:n suosioon hän antautui jälleen hengelliseen virkaan ja toimi n. 1550-52 Meudon'in kappalaisena. Hänen viimeisistä vuosistaan ei ole tarkkoja tietoja. — R:n tiedonhalu ja uteliaisuus oli rajaton. Hän oli samalla kertaa humanisti ja lääkäri, tiedemies ja seuramies. Hänen maailmankatsomuksensa oli avarampi ja vapaampi kuin hänen aikalaistensa yleensä. Ainoastaan korkeiden suojain turvissa hän saattoi julkaista laajan teoksensa „Gargantua et Pantagruel”in, jossa hän rohkeasti vitsoo aikansa heikkouksia. Se on viisi-osainen romaani, jonka perusaide on saatu vanhasta kansantarinasta, mutta joka R:n käsissä on paisunut omituiseksi, burleskimaiseksi kuvasarjaksi. Sen 4 ensimmäistä osaa ilmestyi 1532-52; viimeinen, 1564 ilmestynyt osa on luultavasti toisen miehen käsialaa ja käännös Sebastian Brantin teoksesta „Das Narrenschiff”. Gargantua ja hänen poikansa Pantagruel ovat kansansatu-jen jättiläiskuninkaita, lapsesta saakka suunnat-tomia syömisessä ja juomisessa sekä kaikissa muissakin elämänilmauksissa. Heidän kasvatuk-sensa, ruumiinhoitonsa, opinkäyntinsä, sodan- ja rauhantoimensa, naimahommansa ja hallitushuo-lensa, matkaseikkailunsa ja seuratoverinsa ovat esitetyt mitä rehevimällä mielikuvituksella, kansanomaisella huumorilla ja humanistin järki-peräisellä kritiikillä. Neljäs kirja on (mikäli nykyisin on saatu selville) kuvaus merimatkasta Itä-Intiaan. Teoksissaan R. tekee pilkkaa munkkien tekopyhyydestä ja libankidutuksesta, Sorbonnen professorien ahdasmielisyydestä ja tur-hantarkkuudesta, lääkärin puoskarimisesta, tuomarien typeryydestä, aateliston ylpeydestä ja raakuudesta, hallituksen itsevaltiudesta j. n. e. Ja hänen hymyilevän elämäntunsauntensa tulok-sena on valoisaa usko ihmisytyteen, ilmaistauna tuossa kuuluisassa ydinlauseessa: „tee mitä ha-luat”. R. on renessanssirunoilija, jonka psyko-logia on sangen alkeellinen, mutta jonka mieli-kuutus on tavattoman vapaa, jonka komiikka on luontoperäistä ja tarttuvaa ja kieli harvinaisen rikasta ja värikästä, vaikkapa paikoin tahal-lisen karkeata ja krynillistä. [„Revue des études rabelaisiennes” (v:sta 1903).]



François Rabelais

Rabener [*rä*], Gottlieb Wilhelm (1714-71), saks. satiirikko, aikansa suosituimpia kirjailijoita Saksassa. Hänen satiirinsa liikkuvat melkein yksinomaan porvari- ja virkamiespii-reissä, joita hän kuvaa mestarillisesti varsinkin silloin, kun hän antaa kuvaamista henkilöiden

sukua Ward, engl. kirjailijatar. Hänen romaaninsa „A Sicilian romance” (1790), „The romance of the forest” (1791), „Mysteries of Udolpho” (1794), „The Italian” (1797) y. m. ovat parhaita ritari-, rosvo- ja kummitusjuttuja, joita englantilaiset myöhemmin nimittivät nimellä „German horrors”. R. on julkaissut myös runoja, m. m. kokoelman „St. Alban's abbey”. H. Kr-n.

Radde, Gustav (1831-1903), Venäjälle siirtynyt saks. tutkimusmatkailija ja luonnontutkija, matkusteli 1852-55 Danzigin luonnontutkijain seuran kustannuksella Krimillä, oli Pietarin maant. seuran retkikunnan mukana Kaakkois-Siperiassa 1855-60, matkusteli v. Baerin seuralaisena 1862 Etelä-Venäjällä, siirtyi Kaukaasian käskynhaltijan kutsusta 1864 Tiflisiin, jossa perusti Kaukaasian museon, tutki ahkeraan lähimaita, seurasi 1890-91 ja 1895-97 ven. suuriruhtinaita näiden matkoilla Aasiassa ja Pohjois-Afrikassa. Julkaissut: „Die Chewsuren und ihr Land” (1878), „Aus den Daghestanischen Hochalpen” (1886; Petermanns Mitteilungen, lisäv. 85), „Reisen an den Persisch-Russischen Grenze” (1886), „Die Fauna und Flora des südwestlichen Kaspigebietes” (1886), „Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Kaukasusländern” (1899), „Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition nach Transkaspien und Nord-Chorassan” (1899; Peterm. Mitt. lisäv. 126). (E. E. K.)

Rade [rā-], Martin (s. 1857), saks. teologi, ylim. professori Marburgissa v:sta 1904. V. 1886 R. perusti viikkolehden „Christliche Welt” ja on sen avulla vaikuttanut vapaamielisen kristinuskon käsityksen hyväksi laajoissa piireissä. R. on myöskin ollut innokas ja toimielias „Evangelis-sosiaalisen kongressin” (ks. t.) jäsen. Teoksista mainittakoon: „Martin Luthers Leben, Taten und Meinungen” I-III (1884-87), „Luthers Werke für das christliche Haus” I-VII (1882-92), „Schleiermacherbriefe” (1906). E. K-a.

Radeerata (lat. *rādere*), raapia, varsinkin poistaa kirjoitettua radeerausveitsellä t. -kumilla. Merkitsee myös radeeraustaiten (ks. t.) harjoittamista.

Radeerausneula (ks. Radeerata), radeeraustaitessa käytetty varrellinen teräsneula, jonka päässä on joskus timanttikärki.

Radeeraustaide (ks. Radeerata), vaskipiirrostaiten haara, jossa radeeraajaksi (saks. *Radierer*, ruots. *etsare*, engl. *etcher*, ransk. *aquafortiste*) sanottu taiteilija piirtää ja tavallisesti myös syövyttää happojen avulla metallilevyyn hänen itsensä tai muiden tekemiä piirustuksia painamalla monistettaviksi. ks. Syövytyskuva ja Vaskipiirros.

Rademacher [rādemaher], Johannes Gottfried (1772-1849), saks. lääkäri, tunnettu perustamastaan n. s. „kokemuslääketaidosta”, jonka hän esitti julkaisuissaan: „Rechtfertigung der Erfahrungsheilkunde der alten scheidekünstigen Geheimärzte” (4:s pain. 1852). Sen mukaan lääkkeitä oli kahta laatua, yleisiä, jotka vaikuttivat koko organismiin, sekä erikoisiin elimiin tehoavia „orgaani- eli elinlääkkeitä”. Siitä, aikansaiko jokin — sattuman kaupalla — käytettäväksi määrätty orgaanilääke parantumisen vai ei, R. luuli voitavan päättää, koskiko sairaus kysymyksenalaista vai mahdollisesti jotakin muuta elintä. R:n kaikkea järjestystä peruste-

lua vailla oleva lääketaito-oppi saavutti aikoinaan laajaa kannatusta herkkäuskoisessa yleisössä. M. O-B.

Radetskij [-c-], Fedor Fedorovitš (1820-90), ven. kenraali. Saavutti ven.-turkkilaisessa sodassa 1877-78 mainetta erittäinkin puolustaessaan Šipka-solaa; pakotti tammik. 1878 turk. Šipka-armeian antautumaan sekä miehitti vähän sen jälkeen Adrianopolin. Palkkioksi ansioistaan R. sai kreivin arvon, ja häntä kunnioitettiin kansallissankarina. R. nimitettiin 1882 Harkovan kenraalikuvernööriksi, 1889 valtakunnan-neuvoston jäseneksi. K. W. R.

Radetzky [-detski], Josef Wenzel (1766-1858), kreivi, itäv. sotamarsalkka. Oli mukana sodassa Turkia vastaan 1788-89 sekä sittenmin Alankomaissa ja Pohjois-Italiassa käydyissä taisteluissa, kohosi 1805 kenraalimajuriksi ja kunnostautui varsinkin Wagramin taistelussa 1809. Toimi menestyksellä Itävallan armeijan uudestijärjestämisessä. Vapaustaisteluissa 1813-15 R. teki yliesikunnan päällikkönä suuria palveluksia, saaden etenkin Pariisin valloituksen jälkeen loistavia kunnianosoituksia. Nimitettiin 1821 kenraaliksi, 1831 Italiassa olevien itäv. joukkojen ylipäälliköksi ja 1836 sotamarsalkaksi. Kukisti 1848-49 italialaisten vapausliikkeen ja turvasi ajaksi Itävallan yliherruuden Pohjois-Italiassa, oli siellä kenraalikuvernöörinä v:een 1857. R:lle pystytettiin 1892 Wienissä muistopatsas. [Straek. „Graf R.”, Schönhals, „Feldmarschall Graf R.”]. K. W. R.

Radiaattori (lat. *radius* = säde), vesi- ja höyrylämmityksessä paljon käytetty lämpöpatteri, jonka lämpöä antavat pinnat suurimmaksi osaksi ovat pystysuoria, niin että tomu on vaikea niille laskeutua (kuva ks. Lämmityslaitokset).

E. K-o.

Radiaattorimeijeri (ks. Radiaattori), meijeri, jossa maito käsitellään radiaattori nimisellä koneella. Tämä eroa separaattorisiten, että sen kermä kuorivan kuulon ylipuolelle on kiinnitetty n. s. kiirnukuula, johon keskipakovoima pakottaa kerman nousemaan alaosasta ja jossa siitä sitten voi kirnuutua erilleen tullen koneesta ulos puolivalmiina puuron tapaisena joukkona. Tästä erotetaan sitten käsin mällä liikutellen mukana tullut kermaneste („radiaattorimaito”) pois ja siitä vapautunut voi huuhdotaan vedellä, vaivataan ja suolataan tavalliseen tapaan. R:n voi on hapattamatonta, maukasta, kestävä. Radiaattorin keksi ruots. insinööri E. G. N. Salenius (1890). Se on sittenmin paljon parannettuna tullut käytäntöön Ruotsissa, Suomessa (alk. 1893), Venäjällä, Saksassa, Ameriikassa y. m. Suomessa oli 1912 n. 50 r:ää. R. sopii parhaiten tiheästi asutuille seuduille, missä maito saadaan raikkaana nopeasti tuoduksi meijeriin. E. v. K.

Radiantti ks. Radiationspiste.

Radiata (lat. *radius* = säde), vanhemman eläin-systematiikan ryhmä, käsitti joko kaikki rakenteeltaan säteittäiset eläimet (Cuvier) t. myöhemmin vain onteloeläimet ja piikkinahkaiset, kunnes Leuckart (1848) osoitti näidenkin olevan aivan eri kehityksasteella. I. V-s.

Radiationsi (lat. *radius* = säde), säteily.

Radiationspiste (ks. Radius), radiantti, säteilemispiste, se piste taivaalla, mistä

kuvien tapaisia, joskaan ei yhtä selviä kuvia. Elektrometrillä saattaa näyttää niin pienien radiummäärien olemassaolon, ettei hienomimankaan kemiallisen analyysin eipä edes spektraalianalyysin avulla voisi niitä löytää. Siitä päättäen, että radiumsäteet magneettisten voimien vaikutuksesta poikkeavat suoraviivaisilta radoiltaan, vievät ne mukanaan sähkövarauksia. Radiumvalmisteet säteilevät sitäpaitsi heikkoa valoa ja lämpöä. Sopivalla tavalla lämpöä säteilemästä estetty radiumsuola voi osoittaa ympäristöönsä nähdessä 3:nkin asteen lämpötilan korotuksen. Laskelmat osoittavat myös, että 1 g radiumia voisi tunnissa luovuttaa lämpöä 100 grammakaloria. — Jos hienosta aukosta tullesseen radiumsädekimppeen vaikuttaa kohtisuorasti voimakas homogeeninen magneettikenttä, niin huomaa r:tä, ei vain suoraan edessäpäin sädekimpun suunnassa, vaan myöskin syrjempänä. Säteily jakautuu näet, kuten kuva osoittaa, kolmeen osaan: α -, β - ja γ -säteisiin. α -säteet sisältävät Rutherfordin laskelmien mukaan 98 % säteilyn koko energiasta. Niiden kyky tunkea aineiden läpi on siksi pieni, että ne ilmassakin edentyvät vain n. 7-10 cm:n matkan päähän ja että $\frac{1}{30}$ mm:n vahvuinen alumiinilevy pidättää ne kokonaan. Lähimmässä läheisyydessä niiden tehokkuus sensijaan on sangen huomattava. Etenkin niiden fluoresseeraava (ks. Valo) vaikutus on suuri. Kohdatessaan fluoresenssivarjostimen α -säteiden hiukkaset l. korpuskelit saattavat niiden kohtaamat pisteet varjostimen pinnalla hetkeksi tuikahtamaan, mutta valoilmio sammuu taas pian, leimahtaakseen kohta toisissa α -hiukkasten tapaan palkoin. Ilmiötä voidaan selvästi tutkia suurennuslasilla Crookesin suunnittelemaa spinthariskooppia käyttäen. Timantti välkähtelee α -säteiden ulottuvuuspiirissä niin, että se täten voidaan erottaa väärennyksistä. Jokainen α -hiukkanen voi halasta n. 200.000 ilmamolekyyliä ennenkuin se menettää tehokkuutensa. Rutherford on laskenut, että α -korpuskelien nopeus vaihtelee 15.600-22.500 km:n sekunnissa. Niiden massa on n. 4 kertaa vetyatomin massaa suurempi ja sähkövaraus $9,4 \cdot 10^{-10}$ elektrostaattista yksikköä = $3,1 \cdot 10^{-19}$ coulombia. 1 g radiumia lähettää sekunnissa $3,4 \cdot 10^{10}$ α -hiukkasta, jonka tähden sen paino vähenee $0,0075$ mg v:ssä. Sangen omituista on, että α -säteiden korpuskelien on huomattu olevan identtisiä heliumatomien kanssa. β -säteet muodostavat tunnetuimman, joskin vain pienen osan radiumsäteilystä. Niiden tehokkuus on näet helpoimmin havaittavissa. Ollen elektronisäteilyä kuten katodisäteetkin (ks. t.), joihin niitä saatetaan joka suhteessa verrata, ne kuljettavat mukanaan negatiivista sähköä ja poikkeavat sentähden päinvastaiseen suuntaan kuin α -säteet magneettisessa kentässä. Kuten kuva osoittaa taipuvat β -säteet aivan ympyränmuotoisiksi. Niiden edentymisnopeus vaihtelee Kaufmannin havaintojen mukaan 212.000-290.000 km sekunnissa (mittei valon edentymisnopeus). Korpuskelien massa on kuten katodisäteillä $\frac{1}{2000}$ vetyatomin massasta. Siitä syystä onkin niiden läpäisevyyssy hyvin suuri. Ohuet alumiinilevyt tekevät vain vähäpätöistä vastarintaa niiden kululle. Jos radiumvalmiste on suljettu lasiputkeen, niin β -säteet läpäisevät sen seinät, mutta sitä eivät

α -säteet tee. Sentähden voi putkeen keräytyä niin paljon positiivista sähköä, että sähkökipinä puhkaisee seinän. β -säteiden mukanaan kuljettama negatiivinen sähkömäärä on niin suuri, että 1 g:sta radiumia lähtevä säteily vastaa $1,6 \cdot 10^{10}$ ampèren vahvuista sähkövirtaa. Se matka, jonka β -säteet kulkevat, ennenkuin ne menettävät ioniseerauskykynsä (β -säteiden ulottuvaisuus), on n. 100 kertaa pitempi kuin α -säteiden ulottuvaisuus. γ -säteet eroavat β -säteistä tavattoman suuren läpäisevyytensä puolesta. Joskin ne esiintyvät vain pienissä määrin, on kuitenkin havaittu monen cm:n paksuisen lyijylevyn ja yksin 30 cm:nkin vahvuisen rautalevyn läpi edentyneen γ -säteilyn jälkiä. Nämä säteet eivät vahvimmasakaan magneettisessa kentässä hievalda suoraviivaisesta etenemissuunnastaan (vrt. kuvaa) ja ovat siinä kuten monessa muussakin suhteessa röntgensäteiden (ks. t.) tapaiset. γ -säteet esiintyvät aina β -säteiden kanssa yhdessä ja kuljettavat kuten jälkimäisetkin negatiivista sähköä, γ -säteiden edentymisnopeus on lähes sama kuin valon. 1 g:sta radiumia lähtenyt γ -säteily vastaa Paschenin mukaan $3,8 \cdot 10^{14}$ ampèren vahvuista sähkövirtaa. γ -säteiden läpäisevyyssy on vielä suurempi kuin röntgensäteiden. Koska ne läpäisevät yhtä helposti luun kuin lihaksenkin, ei niillä voida saada röntgenkuvien tapaisia radiofioja ihmisen luustosta. — V. 1899 aviopari Curie teki sen tärkeän keksinnön, että r:tä voidaan siirtää radioaktiivisista aineista mihinkä kappaleeseen tahansa. Jos näet pannaan pieneen kuppiin hiukan radiumsuola-liuosta ja sitten paperipalasia, lasia, puuta, metalleja t. m. s. esineitä, niin ovat nämä kappaleet saaneet, kun ne jonkun ajan perästä otetaan pois kupista, samat ominaisuudet kuin radium. Niillä sanotaan silloin olevan induseerattua aktiivisuutta. Se on jälleen uusiin kappaleihin siirrettävissä. Induseerattu aktiivisuus eroaa kuitenkin primäärisestä (alkuperäisestä) r:sta siinä suhteessa, että edellinen kestää vain hyvin lyhyen ajan, jonka jälkeen se on loppuun kulunut, kun jälkimäinen sitävästoin heikentymättömänä jatkuu. Näytti sentähden luonnolliselta olettaa, että primäärinen r. synnytti induseeratun esim. sillä tavoin, että säteilevät radiumhiukkaset laskeutumalla toisen kappaleen pinnalle tekivät tämän uudeksi r.-lähteeksi. Tämä selitys ei kuitenkaan voi tyydyttää, sillä kaikki radiumliuoskuppiin lasketut kappaleet tulevat yhtä voimakkaasti radioaktiivisiksi olkootpa luoksen välittömässä läheisyydessä tai etäämpänä siitä siinäkin tapauksessa, että kappaleet suojellaan säteilyltä asettamalla ne vahvojen lyijylevyjen taakse. Umpinaiseen astiaan suljetulla radiumliuksella ei taas ole mitään induseeraavaa voimaa. Mutta jos astiassa on hienoimpiakaan halkeamia tai rakoja, niin läheinen esine tulee radioaktiiviseksi. Radiumliuksesta lähtee siis jotakin salaperäistä r:tä induseeraavaa ainetta, joka on aivan toista kuin ennen tutkitun säteilyn hiukkaset. Tätä ainetta, jota Rutherford sanoi emanatsiooniksi, kehittyi vähitellen alkuperäisestä radioaktiivisesta liuksesta ja sitä leviää ympäröivän tilan joka sopukkaan, tehden kaikki sen yhteyteen joutuvat esineet radioaktiivisiksi. Rutherford ja Soddy olettavat, että emanatsioni on aineellinen tosikaasu, joka syntyy

Radioaktiiviteetti ks. Radioaktiivisuus.

Radiosfoni (lat. *radius* säde, ja kreik. *phōnē* = ääni), laite, jolla säteilyenergiaa muunnetaan äänenenergiaksi. Tarkoitus saavutetaan, kun tavan takaa aina määrätyn väliajan kuluttua katkautunut valokimpun annetaan kohdata jollakin sopivalla aineella esim. noella päällystettyä ohutta levyä. Nokihiukkasten välissä oleva ilma silloin vuoroin lämpiää vuoroin jäähtyy. Lämmönvaihteluja seuraavat ilman vuorottainen laajeneminen ja supistuminen, jotka synnyttävät äänen. Levy itse ei siis ota osaa äänen herättämiseen. Yksinkertainen ja hyvin tehokas r. saadaan sovittamalla noettu, ohut kiillelevy koeputkeen ja antamalla valosäteiden läväistyään putken seinän sattua levylle. Putken avonainen pää yhdistetään kumiletkun välityksellä kuulotorveen. — R:ia sanotaan fotofoniksi (ks. t.) tai termofoniksi sen mukaan, onko ääni pääasiallisesti valo-, vaiko lämpösäteilyn synnyttämä. Cornun suunnittelemassa termofonissa ovat mikrofoniin hiilikannattimet kiinnitetyt ohkaiseen, vernissattuun kuusilevyyn ja yhdistetyt telefoniin. Kun levyä kohtaa vuoroakaisesti vaikuttavat lämpösäteet, niin telefonissa kuuluu sävel, joka on sitä korkeampi, mitä taajemmin säteiden katkaisu tapahtuu. Säveln värähdysluku on yhtä suuri kuin katkaisujen luku sekunnissa.

U. S. n.

Radiografia (lat. *radius* = säde, ja *graphein* = kirjoittaa) ks. Röntgensäteet.

Radiolaria ks. Sädeeläimet.

Radiometri (lat. *radius* = säde, ja kreik. *metron* = mitta), jalustalla seisova ylös- ja alaspäin torvenmuotoisesti jatkettu ontto pallo (ks. kuvaa), jonka sisältämä ilma



Radiometri

on hyvin ohennettu (paine $\frac{1}{100.000}$ atmosfääriä). Pallossa oleva platinalankaristi voi pyöriä terävän nastan varassa. Lankojen päissä on pystysuorassa asennossa kiillelehtiä, joiden toiset samannepäin antavat puolet ovat noella päällystettyjä. R. alkaa pyöriä, niin että lehtien kiiltävät pinnat käyvät edellä, jos sitä kohtaa valo- tai lämpölähteestä tulevat säteet. Ilmiötä on selitetty kineettisen kaasuteorian (ks. t.) avulla olettamalla, että ilmamolekyylit ponnahtavat lämpoisemmiltä, mustilta pinoilta suuremmalla nopeudella kuin kiiltäviltä, jolloin myös paine mustia pintoja vastaan on suurempi. On huomattu r:n ristin pyöriävän sitä nopeammin, mitä harvempaa ilma lasipallossa on määrättyyn tiheyteen saakka, mutta jos ilma tehdään sitkin ohuemmaksi, niin liike jälleen hidastuu, kunnes risti lopulta ei enää pyöri ollenkaan ylen ohuessa ilmassa. R. on William Crookes'in suunnittelema.

U. S. n.

Radiotelegrafi (lat. *radius* = säde, kreik. *tele* = kaukana, ja *graphein* = kirjoittaa) ks. Langaton sähköttäminen.


Radiotelegrafi-konventsioni, 1906 Berliinissä tehty yleissopimus, jonka useimmat sivistysvaltiot ovat tehneet ja ratifiseraanneet, tai johon ne myöhemmin ovat liittyneet, ja joka koskee langatonta sähköttämistä l. radiotelegrafiaa. Sopimuksessa määrätään, että ilmoitusten ja

tiedonantojen vaihto ei-sotilaallisten ranta- ja laiva-asemain kesken on pakollinen. Se astui voimaan heinäk. 1 p. 1908 ja sen toimeenpano on uskottu Bernin kansainväliselle sähkölennätintöimistölle. — Tämän sopimuksen ohella useimmat sopimusvaltiot samalla tekivät toisen, jolla ilmoitustenanto-velvollisuus ulotettiin laivainväliin suhteisiin.

R. E.

Radioterapia (lat. *radius* = säde, ja kreik. *therapeia* = hoito) l. säteilyhoito käsittää röntgensäteiden (ks. t.) ynnä radioaktiivisista aineista lähtevien säteiden käyttämistä erinäisten tautien parannuskeinona. Vasta kahden viimeisen vuosikymmenen kuluessa tämä hoitotapa on syntynyt ja jättäiläis-

askelin etenkin viimeisen vuosikymmenen kuluessa kaikissa sivistysmaissa kehittynyt ja saavuttanut erittäin suurta huomiota. — Kohta sen jälkeen kuin Röntgen (ks. t.) 1896 oli keksinyt ihmeelliset x-säteet, jotka erosivat kaikista ennen tunnetuista säteistä ennen kaikkea suuren läpäisevyytensä kautta, ruvettiin niitä lääketieteessä käyttämään diagnostiseen tarkoitukseen. Juuri tämä röntgensäteiden ominaisuus kulkea kudosten läpi tekee mahdolliseksi niiden avulla aikaansaada valokuvaukselle tai myös fluoresseeraavalle varjostimelle läpivalaistujen kudosten varjokuvia. Riippuen kudosten tiivyydestä on säteiden läpitunkevaisuus suurempi tai pienempi, jotenka siis kuvassa kudosten eroavaisuus esiintyy varjomäärän erilaisuudessa. — Tautidiagnooseihin voimme röntgensäteitä käyttää kahdella eri tavalla: läpivalaisemalla, s. o., suorastaan tarkastamalla läpivalaistua ruumiinosaa fluoresseeraavalla varjostimella (röntgenoskopia; kuva 2) tai ottamalla tarkastettavasta elimestä valokuvan (röntgenografia). Kumpi näistä keinoista kulloinkin on edullisempi käyttää, sen määrää itse tutkittava tautitapaus. Röntgenkuvan avulla voi täten määrätä jonkun vieraan esineen, kuten luodin, neulan, veitsenkärjen j. m. s. paikan missä ruumiinosassa tahansa ja näin ollen sen leikkauksella sieltä poistaa. — Meidän päivinäme röntgendiagnostiikka on käynyt erittäin tärkeäksi apukeinoksi niinhyvin kirurgisten kuin myöskin sisä-



1. Röntgenkone
Läpivalaistua rintakehä.

2. Röntgenkone
Läpivalaistua rintakehä.



2. Röntgenkone
Läpivalaistua rintakehä.

kuusi- ja kahdeksan vuorokauden määrätöissä.

Ennen kuin aloitettiin kättä ja käpälästä lähtien

hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-


tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).

Ennen kuin aloitettiin hoitoa, käsiteltiin ensin keuhkotauti, joka oli ollut jo useita vuosia. Kasvaimet, jotka olivat syöpätauti (kivi-

tauti) ja keuhkotauti (syöpiä, sydän-, veri-

tauti) (kuvat 3-8).




3. Terve sydän, pitkällinen keuhkotauti

laajeni ja syvenyi nyt röntgenterapian työala ja se oli pian eristynyt itsenäiseksi tieteenhaaraksi. Iho- ja hiustautien hoidosta siirtyivät röntgenologit entistä paljon suuremmassa määrässä käsittelemään myöskin sisällisiä tauteja, kuten tuberkuloottista lymfomaa, leukemiat, Basedowin tautia, mutta ennen kaikkea kasvainaisia (etenkin syöpä- ja myomikavannaisia).


Varsinkin sen jälkeen kuin on ruvettu käyttämään mahdollisimman suuresta määrin evakueerattuja (ilmatyhjiä) röntgenputkia ja siten aikaansaatu n. s. kovaa s. o. erittäin läpäisykykyisiä röntgensäteitä ja kun tämän lisäksi vielä erilaisten alumiini-, lyijy-, sinkki- y. m. suodattimien avulla on opittu poistamaan iholle vahingolliset heikot l. pehmeät sädeosat, on tämä n. s. syvyysterapia (saks. *Tiefentherapie*) saavuttanut yllämainittujen tautien hoidossa mitä suurimman merkityksen.

Mitkä ne biologiset ominaisuudet ovat, jotka aikaansaavat syöpäkudoksen häviämisen syvyys-säteilyn avulla samalla kuin säteiden läpäisemä terve kudosa jää vahingoittumatta, ei vielä ole täysin tunnettua. Mutta ainakin osaksi saa tämä seikka selityksensä siitä tosiasiasta, että röntgensäteet yleensä sängen ehkäisevästi vaikuttavat jakautumistilassa oleviin soluihin. Niinpä ovat esim. munan- ja siitinsolut röntgensäteille erittäin arat ja juuri tällaisia nopeassa kehityksessä olevia soluja ovat myöskin syöpäsolut. Kenties tämä seikka riippuu siitäkin, että syöpäsolut ovat ikäänkuin eristetyt elimellisestä yhteydestä muiden normaalisten kudossolujen kanssa ja siten niiden vastustamiskyky heikentynyt. Vastaiseksi selvittämättä on niinkään se ihmeellinen tosiasia, että pehmeät röntgensäteet suoraan vaikuttavat elvyttävästi syöpäsoluihin siten edistään niiden kasvamista. Aivan viimeaikaiset eläinkokeet osoittavat, että röntgensäteet toiselta puolen kykenevät hävittämään tuberkuloottisen kudoksen ja toiselta puolen edistävät sidekudossolujen lisääntymistä; ilmiö, johon juuri jokainen tuberkuloositerapia tihtii. Mitä tämä tietää esim. keuhkotuberkuloosin parantamismahdollisuuteen röntgensäteiden avulla, on tulevaisuus osoittava.

Melkeinpä rinnan röntgenhoidon kanssa on radioaktiivisten aineiden käyttäminen terapian palveluksessa kehittynyt. Näistä aineista on ensisijalle pantava radiumi (ks. t.). Radiumin säteet kuin myöskin pehmeät β -säteet vastaavat




4. Terve sydän, pitkällinen keuhkotauti



6 Lappavian taudin suurentunut sydän

pääasiallisesti pehmeitä röntgensäteitä ja ovat kuten nekin vähässä määrässä läpäiseviä. Sitä vastoin radiumin γ -säteet ovat vaikutuksiltaan verrattavat koviin röntgensäteihin, jopa voittavat läpäisevyydessä kovimmatkin röntgensäteet. Tavallisimmin käytetään terapiassa radiumsuoloja (radiumkloridia, radiumbromidia t. radiumsulfattia). Pienen terapeuttisesti vaikuttava määrä on n. 5-10 mg, joka nykyisten hintojen mukaan maksaa 2,000-4.000 mk. Vahingollisten radium-ihottumien syntymisen ehkäisemiseksi suljetaan radiumvalmiste ennen käyttämistä lasikapseliin, joka taas vuorostaan asetetaan toiseen messinki-, alumiini-, lyijy-, kautsui- tai sarvikautsukkitoketoon. Nämä kotelot toimivat siis jonkinlaisina suodattimina ja niiden paksuus määrää siis, mitkä radiumsäteet kulloinkin tulevat poistetuiksi, ja voimmepa sanoa, että koko radiumsädehoidon menestys riippuu näiden suodattimien tarkoituksenmukaisesta valinnasta. Kuten röntgenterapia on radiumhoitokin saavuttanut ensimmäiset voittonsa ihotautien alalla. Jo 1901 käsitteli Danlos radiumilla hyvällä menestyksellä ihotuberkuloosia. Erittäin tehokkaasti radiumhoito on vaikuttanut ihosyöpään (*ulcus rodens*). Muista radiumterapian hoitoaiheista ihotautien joukossa mainittakoon vielä: eczema chronicum, pruritus, psoriasis, naevi vasculares, mycosis, fungoides, angioma, epithelioma j. m. s.


Myöhemmin on myöskin radiumhoitoa ruvettu käyttämään syöpätaudeissa, ja tässä suhteessa ovat etenkin naistautien specialistit kulkeutuneet tienraivaajina. Varsinkin emäsyövän hoidossa



7 Suuresti laajentunut aorttakaari.

r. on viime vuosien kuluessa aikaansaanut täydellisen mullistuksen. Muutamat Saksan huomatuimmat gynekologiset klinikat ovat kokonaan luopuneet tämän taudin operatiivisesta hoitotavasta käsitellen sitä siis myöskin taudin alkuvaiheilla yksistään röntgen- tai radiumsäteillä. Tätä käsityskantaa eivät kirurgit kuitenkaan yleisemmin ole omaksuneet, vaan ovat yhä edelleen sitä mieltä, että missä ruumiinosassa syöpä esiintyneekin, antaa hyvissä ajoin tehty leikkaus paraimmat ja tulevaisuuteen nähden varimmat paranemistulokset. Yleisesti tunnustetaan kuitenkin, että säteilyhoidolla operatiivion jälkihoitona sekä n. s. inoperabeli-tapauksissa on erittäin suuri merkitys, sen avulla kun voi pitkäksi aikaa ehkäistä syövän kehitystä ja vapauttaa potilaan kivuista ja muista taudin tuottamista kärsimyksistä. R. on antanut arvokkaan apukeinon ihotautien, syöpätautien ja eräänlaatuisten tuberkelitaution hoitoon, ja sen tulevaisuus on suuressa määrin riippuvainen tekniikan, ennen kaikkea syvyystekniikan kehityksestä. Vaikka tämä hoitotapa onkin niin uusi, ovat jo nyt saavutetut tulokset suuriarvoiset ja r:n tulevaisuus sangen lupaava.

Viime aikoina on säteilyhoidon alalla radiumin kanssa alkanut kilvoitella hinnaltaan puolta hal-



8 Kroonillinen ekseemi.



8. Ennen hoitoa 9 Radioterapeuttisen hoidon jälkeen

vempi radioaktiivinen aine mesotorium (ks. t.), toriumin (ks. t.) hajaantumistuote, jonka keksi 1905 Otto Hahn. Mesotoriumin terapeuttinen arvo ja käytäntö on täysin yhtäpitävä radiumin kanssa. Vastaiseksi vähemmän tunnettu kuin edelliset radioaktiiviset aineet on aktinium, jonka 1899 Debierne ja Giesel onnistuivat erottamaan pechblende nimisestä kivennäisaineesta. Myöskin aktiniumia on sädehoitoon käytetty, ja monet tutkijat väittävät sillä käsitelleensä m. m. syöpätautia hyvällä menestyksellä.

Puhuessamme r:stä on vielä tässä yhteydessä muutama sana sanottava n. s. radiumemanatsionista (ks. Radioaktiivisuus), jolla nimetään on radiumin ominaisuudet. Radiumemanatsioni on kaasumainen aine, joka hajaantuu ilmaan, mutta voi myöskin imeytyä veteen ja vereen. Kaiken todennäköisyyden mukaan on esim. lähdevesi virratessaan radiuminpitoinen maaperän läpi itsensä imenyt radiumemanatsionia. Huomattava on, että esim. kuuluisat terveyslähdet kuten Baden-Baden, Gastein, Tepliz ja monet muut sisältävät erittäin runsaasti radiumia. Lähellä on se ajatus, että näiden lähteiden parantava voima juuri on seurauksena niiden radiuminpitoisuudesta. Ainakaan ei enää voi olla epäilystä siitä, että radiumi on tärkeänä tekijänä terveyslähdeiden parantavassa vaikutuksessa.

kaista 8,6 % puolalaisia, 13,7 % juutalaisia, 1,4 % venäläisiä, 1,1 % saksalaisia, puolalaiset roomal-katolisia, venäläiset kreik-katolisia, saksalaiset protestantteja. Lukutaitoisia 22,3 % (alin määrä Puolassa), kansakouluissa 26,013 oppilasta 1911. — Maataloutta harjoittaa 63,7 %, vuorityötä ja teollisuutta 11,7 %, kauppaa ja liikennettä 7,4 % väestöstä. Maanviljelys (1912) tuottaa ruista (195,200 ton.), ohraa (79,500 ton.), kauraa, vehnää; tärkeä on perunan- (1,236,600 ton.) sekä valkojuurikkaanviljelys. Nautakarjaa 1912 oli 209,762, hevosia 107,816, lampaita ja vuohia 72,038, sikojä 64,589 kpl. — Vuorityö tuottaa rautamalmia, josta 1907 valmistettiin 191,900 ton. rautaa ja terästä. V. 1910 R:ssa aksiiisista vapautettujen teollisuuksien tuotanto-arvo oli 60,1 milj. mk., työväestö 12,842 henkeä. aksiiisinalaisissa tehtaissa työskenteli 1,687 työmiestä (joista sokeritehtaissa 1,371). — Vesiteitä 569 km, niistä höyryaluksille sopivia 274 km. Rautateitä 249 km (1911). — R. jaetaan 7 piirikuntaan. V. 1914 alkanee suurvaltaisodassa R. oli saks.-itäv. ja ven. joukkojen taistelutanteena. — 2. Edellämainitun hallituksen pääkaupunki, Radomka-joen ja rautatien varrella; 49,194 as. (1910). Useita kirkkoja (joukossa protestantit) ja oppikouluja, muutamia kirjastoja, pari sairaalaa. Harjoitetaan kauppaa ja nahka- y. m. teollisuutta. — R:n perusti Kasimir Suuri 1364; valtiopäivillä R:ssa 1505 vahvistettiin aateliston privilegit, ja 1767 siellä dissidentit tekivät liiton. R. kärsi paljon ruotsalaisotien aikana. E. E. K.

Radomysl, piirikunnakaupunki Venäjällä, Kiovan kuvernementissa, Teterev-joen varrella Mykajän ja Suharnajan suussa; 15,338 as. (1910); 1897 11,154, joista 67 % juutalaisia). — Troitskij-kirkko (ennen uniaattien tuomiokirkko), pari koulua ja sairaalaa. Muutamia myllyjä, nahka-y. m. tehtaita. — Mainitaan ensikerran 1150; 1747-97 uniaattien kiovalaisen metropolitaan istuin.

Radowitz, Josef Maria von (1797-1853), preussil. kenraali ja valtiomies. Palveli ensin Westfalenin ja Hessenin sotajoukoissa, siirtyi 1823 Preussin armeiaan. Määrättiin 1830 tykistö-esikunnan päälliköksi. Samanmielisyydellään R. voitti kruununprinssin, sittemmin kuningas Fredrik Vilhelm IV:n ystävyyden ja sai sekä sotilaallisia että poliittisia luottamustoimia. Vv. 1847-48 hän johti Preussin ja Itävallan välisiä Saksan liittoa koskevia neuvotteluja. Frankfurtin kansalliskokouksessa 1848 hän oli äärimäisen oikeiston johtaja. Vaikutti jo kevästä 1849 alkaen määräävästi Preussin ulkopoliittikan johtoon, ja syyskuussa 1850 hänet nimitettiin varsinaisesti ulkoasiain ministeriksi. Tarkoittaen saada muodostetuksi Preussin johdon alaisen Saksan valtioiden unionin R. vaati sodan julistamista Itävaltaa vastaan, mutta kun kuningas ei siihen taipunut, otti hän eron marrask. main. v. Mielipiteitään R. esitti useissa julkaisuissa; kootut teokset ilmestyivät 1852-53. K. W. R.

Radula, nilviäisten (paitsi simpukkain) kielen pinnassa oleva, pitkittäisiin ja poikittaisiin riveihin asettuneilla hampailla varustettu ravinnonhienontamiselin.

Radvánszky, Béla [*radvánski béla*] s. 1849. unk. sivistyshistorian tutkija, julkaissut suuren

joukon unk. sivistyshistorian valaisevia lähteitä (etupäässä 16:nneita ja 17:nneitä vuosia.) sekä laajan sivistyshistoriallisen tutkimuksen „Magyar családok és hazatartók XVI. és XVII. században” („Unk. perhe-elämä ja taloudenpito 16:nneita ja 17:nneillä vuosia.”, 4 os., 1879-97). Y. W.

Radža [*rā-*], raja, rajah (< sanskr. *rajan* = kuningas), Etu-Intian kotimaisten ruhtinasten arvonimi. vrt. Maharaajah.

Radziwiłł, liettual. ruhtinassuku, tunnettu aina pakanuudenajoilta, omistanut myöhemmin suuria maatiloja Liettuaissa. Puolassa ja Posenissa, Suvun jäsenet pääsivät 1500-luvun alussa Saksan valtakunnanruhtinain arvoon. Nykyisin elävän sukuhaaran kantaisä Nikolaus VI R. (1515-65) suosi uskonpuhdistusta; m. m. julkaistiin hänen toimestaan raamatunkäännös liettuaaksi, mutta hänen poikansa kääntyivät katoliseen oppiin ja hävittivät isänsä työn. Eräät suvun jäseniä kohosivat viime vuosisadalla Venäjällä ja Saksassa huomattavaan asemaan. — 1. Anton Henryk R. (1775-1833), Nieswieszin ja Olykan ruhtinas, oli naimisissa erään preussil. prinsessin kanssa. v:sta 1815 Posenin käskynhaltija. — 2. Anton R. (1833-1904), preussil. kenraali, edellisen pojanpoika, oli v:sta 1885 keisari Vilhelm I:n ja 1888 Fredrik III:n kenraali-ajutanttina. [„Die historische Stellung des Hauses R.”] K. W. R.

Radžputana ks. Rajputana.

Radžputit ks. Rajputit.


Rae [*rei*], John (1813-93), engl. pohjoisnapamatkailija, teki 1846-47 Hudson-Bay-komppanian palveluksessa ollen retken Fort Churchillistä Pohjois-Ameriikan pohjoisrannikolle, seurasi 1849 Richardsonin Franklinin etsintä-retkikuntaa, tutki 1853-54 Boothian-maan länsirannikkoa saaden siellä eskimoilta ensimmäiset tiedot Franklinin retkikunnasta, jonka johdosta hänelle annettiin luvattu 250,000 mk:n palkinto. Julkaissut „Narrative of an expedition to the shores of the Arctic sea” (1850).

Raeburn [*reibən*], Sir Henry (1756-1823), skotl. taidemaalari, opiskeli Edinburgh'ssä muotokuvamaalari David Martinin johdolla ja jatkoi opintojaan 2 vuotta Italiassa. V:sta 1787 R. asui kotimaassaan, jossa hän, Edinburgh'ssä työskennellen, oli aikansa eniten käytetty muotokuvamaalari. Maalattuaan ensin miniatyyrimuotokuvia R. saavutti myöhemmissä öljyväritauluissaan herkin valon ja varjojen käsittelyn sekä erittäin voimakkaan, toisinaan Frans Halsiin verratun siveltimenkäytön ja monumentaalisen käsitystavan, jossa suhteessa hän usein kohtaa samanaikaisten engl. mestarien yläpuolelle. Hänen muotokuvistaan mainittakoon m. m. „Lordi Newton” ja „Walter Scott”. [William Raeburn, „Life of Sir Henry R.” (1886), W. E. Henley (1890) ja Pinnington (1904).] E. R.-r.

Raelumi ks. Rakeet.

Raer, *geol.*, norjankielinen nimitys kahden puolen Kristiaanin vuonoa oleville päätemoreen luontoisille vierinkivisoraselleille. Ne vastaavat ikäänsä ja syntyänsä nähden Salpausselkää, jonka läntisenä jatkona niitä pidetäänkin ks. Salpausselkä.

Raesadevakuutus tarkoittaa turvata vakuutuksenottajaa niiltä vahingoilta, jotka johtuvat raesateista. R:n esineenä voivat olla ikkuna-




„Parnassi ja Ateenan koulu.” Stanza-maalauk

meiseen. Rooman-aikaiseen tuotantokauteensa (1508-20). — Suurenmoisia sommitelmia sisältää myöskin seuraava huone, „Stanza d'Eliodoro”, jonka freskoista varsinkin „Pietarin vapauttaminen vankilasta” mielenkiintoisine valaistusvaikutuksineen viittaa uusiin, maalauksellisempiin taidekeinoihin. Mutta jo näissä 1512-14 valmistuneissa kuvissa huomaa, että R. on alkanut käyttää vierasta apua (hänen apulaisiaan ovat taiteilijat Giulio Romano, Franc. Penni, Giov. da Udine y. m.). Vieläkin selvemmin tulee apulaisten käyttö näkyviin kolmannessa „Sala dell'Incendio di Borgo” nimisessä huoneessa (1514-17). Vasta 1525 valmistunut neljäs huone, „Constantinus-salin”, koristelu, joka R:lle tämän jälkeen annettiin, hänen täytyi jättää oppilaidensa suoritettavaksi, sillä R., jonka maine oli kohonnut kohoamistaan, ei enää itse ehti valmistaa kaikkia ylenmäärin runsaasti saamiaan tilauksia. — Hänen suurista tehtävistään mainittakoon 10 apostolien töitä esittävää ja 1515-16 valmistunutta värillistä kartonkikuvaa Sikstiiniläisen kappelin seinäverhoja varten (alkuperäiset Brysselissä kudotut verhot nyt pilantuudessa kunnossa Vatikaanin kokoelmissa; verhojen jäljennöskudoksia m. m. Berliinin Kaiser-Friedrich-museossa; 7 alkuperäistä kartonkikuvaa säilytetään Lontoon Kensington-museossa). R:n oppilaat suorittivat hänen valvontansa alaisina joukon raamatullisia sekä antiikkisten groteskien mukaisia koristeellisia kuvia eräihin Vatikaanin avonaisiin halleihin („R:n loggiat”). Rooman villa Farnesinassa ovat R:n pankkiiri Agostino Chigi'lle maalaama fresko „Galateian riemukulku” sekä hänen oppilaidensa hänen piirustustensa mukaan maalaamat kattokuvat, jotka esittävät Amarin ja Psykhen tarinaa ja tuovat erinomaisesti esiin R:n suhtautumisen antiikkiin. Hän maalaa myöskin monta uskonnollisaiheista taulukuvaa, esim. „Pyhä Cecilia” (1516, Bolognan akatemiassa); parhaimpia niistä ovat hänen madonnaesityksensä, kuten „Madonna della Sedia” (1516, Firenze Pitti-galleriassa) ja samoihin aikoihin maalattu iso „Sikstiiniläinen madonna” (Dresdenin galleriassa, ks. liitekuvaa Maalaustaide II), joka R:n kuuluisin taulu ilmaisee mainiosti ylimalleisen ylevää rauhantunnetta ja kasvonilmeiden tunneherkkää kuvausta. Hänen monet roomalaisaikaiset muotokuvansa,

joista maailmantaiteen mestariteoksina mainittakoon esim. Julius II, Baldassare Castiglione, kardinaali Bibbiena, Leo X kahden kardinaalin seurassa, Johanna Aragonialainen ja n. s. „Donna Velata”, todistavat suuren tyylin rauhallisuutta ja mitä terävintä luonteenkuvauskykyä. Hänen viimeinen, mahtava maalauksensa on „Kristuksen kirkastus” (1520, Vatikaanissa). — Tavattoman rikkaan maalaustoimintansa ohella R. työskenteli myöskin arkkitehtinä, jona hän oli Bramanten oppilas. Hän on tehnyt luonnokset m. m. Palazzo Pandolfiniin (Firenzessä) ja Villa Madamaan (Rooman lähellä) sekä johti v:sta 1514 Pietarinkirkon rakentamista ja valvoi v:sta 1515 antiikkisen Rooman kaivaustöitä. Kuvaneustoksiakin varten hän teki luonnoksia, kuten esim. ryhmään „Delfiini ja kuollut poika” (Pietarin Eremitaasissa). Liiallisen työn rasittamana, ainoastaan 37 vuoden vanhana, R. kuoli kuumeeseen pitkänäperjantaina 6 p. huhtik. 1520 ja haudattiin oman toivomuksensa mukaan Pantheonin.

R., Italian renessanssitaiteen päämestareita, oli eläessään onnen helmalapsi, joka kulki kunniaa kunniaan. Jälkimaailmankin silmissä hänet on luettu kuuluvaksi „klassillisiin” mestareihin, ja hän on etenkin kaikkien akatemisten suuntien esikuva. R:n elämäntyötä arvostellessa havaitsee hänen heikkoutensa siinä, että hänen täytyi liiaksi käyttää muiden apua, minkä vuoksi hänen värityksensä, joka ei sinänsä ansaitse erikoisempaa huomiota, kadotti paljon lämpöään ja loistoaan ja hänen piirustuksensa, joka ei liioin ole vapaa ylimalkaisuuksista, menetti yhä enemmän pontevuuttaan ja elämäänsä. Monissa hänen töissään on kaavamaisuutta, akatemista tyhjyyttä, joka varsinkin vaivaa hänen ylen suositut madonniaan. Niinkuin useista täysrenessanssin mestareista voi R:stakin sanoa, että samalla kuin hän osaltaan kohottaa quattrocenton naturalistisen taiteen huippuunsa, hän on myös alkuna sen alenemiseen. Mutta vikojensa ohella on R:lla erinomainen keksintäkyky ja sommitelutaito, harvinainen lahja osata kuvittaa isoja



Kardinaali Bibbiena

Rahoja I.



1. Aeginan hopeastateeri (solidus), 4 drakhman rahaa, 5 s. vuosis. e. Kr. Et.: Kilpikonna — 2. Korinthoksen hopeastateeri, 5 s. vuosis. e. Kr. Et.: Pegasos. Tak.: Pallas Athene. — 3. Ateenan hopeatetradrakhmon, 4 drakhman rahaa, 5 s. vuosis. e. Kr. Et.: Pallas Athene. Tak.: Pollo ja oljypuu oksa. — 4. Sarakusan hopeatetradrakhmon, 10 drakhman rahaa, 5 s. vuosis. loppupuoli e. Kr. Et.: Kore. Tak.: Kilpanelivahakko ja Nike. — 5. Persian suurkuninkaan kultaraha, Dareios, 5 s. vuosis. e. Kr. Et.: Kuninkaan kuva. — 6. Kyzikoksen elektronstateeri, 4 s. vuosis. e. Kr. Et.: Harmodios ja Aristogitonin alla toimikala. — 7. Philippos II:n Makedonian kuninkaan, kultastateeri, 358-336 e. Kr. Et.: Apollon. Tak.: Kaksivahakko. — 8. Aleksanteri Suuren hopeatetradrakhmon, 4 drakhman rahaa, 336-323 e. Kr. Et.: Herakles. Tak.: Zeus valtaistuimellaan. — 9. Simon Makkabealaisen hopearaha (shekel), 140-141 e. Kr. Et.: Kalkki. Tak.: Lohikäärme. — 10. Rooman tasavallan vaskiraha (aer), 3 s. vuosis. e. Kr. Et.: Iannuspa. Tak.: Latvankokka. — 11. Roomalainen hopeastateeri, 3 s. vuosis. e. Kr. Et.: Rooma. Tak.: Rooma. — 12. Roomalainen hopeastateeri, 3 s. vuosis. e. Kr. Et.: Rooma. Tak.: Rooma. — 13. C. Julius caesarin hopeastateeri, 44 e. Kr. Et.: Caesar. Tak.: Venus Victrix. — 14. Vespasianuksen vaskiraha (aureus), 117-135 j. Kr. Et.: Hadrianus. Tak.: Egvpti. — 15. Hadrianuksen kultaraha (solidus), 307-337 j. Kr. Et.: Konstantinus. Tak.: Victoria, aseasalis kädessä. — 16. Konstantinus Suuren kultaraha (solidus), 307-337 j. Kr. Et.: Konstantinus. Tak.: Victoria, aseasalis kädessä.

Rahoja II.



1. Ranska, 1800. 2. Ranska, 1800. 3. Ranska, 1800. 4. Ranska, 1800. 5. Ranska, 1800. 6. Ranska, 1800. 7. Ranska, 1800. 8. Ranska, 1800. 9. Ranska, 1800. 10. Ranska, 1800. 11. Ranska, 1800. 12. Ranska, 1800. 13. Ranska, 1800. 14. Ranska, 1800. 15. Ranska, 1800. 16. Ranska, 1800.

valtiaaksi ja Hvitstärkin saaneen surmansa polttoroviolla viikinkiretkellä idässä Väinäjoen seuduilla. Historian R. L. on nähtävästi elänyt 800-luvun keskivaiheilla ja on mahdollisesti se merikuningas Ragnar, joka 845 rosvoili Ranskassa, ja se „Ragnall”, joka n. 865 kaatui taistelussa Brittein-saarilla. Myöskin hänen poikansa „Lodbrokin-pojat” ovat osaksi historiallisia henkilöitä ja mainitaan samanaikuisissa kronikoissa. [J. Sverdrup, „Normannerne”.] K. G.

Ragnarök („jumalien tuho”; väärän käännöksen nojalla saks. *Götterdämmerung*, skand. *myt.*, jumalien loppu, maailmanloppu. Odiin johdolla aasa-jumalat käyvät taisteluun Lokia ja hänen seuruettaan vastaan. Vigridr-kedolla suoritetaan kuusi suurta ottelua. Lopuksi syttyy valtava maailmanpalo, jonka jälkeen kohoaa esiin entistä ehempi maailma. [A. Olrik, „Om ragnarök” („Aarbøger f. nord. oldk. og hist.”, 1902, siv. 157).]

Ragnvald Knaphöfde (s. o. Tuittupää), ruots. kruunun tavoittelija, valittiin Inge nuoremman kuoltua Uplannissa ja Itä-Göötanmaalla kuninkaaksi. Mutta hänen mennessään, saamatta vanhan tavan mukaan panttivankkeja turvakseen, Länsigöötanmaalle, suuttuneet talonpojat hyökkäsivät hänen kimppuunsa ja tappoivat hänet (n. v. 1130). K. G.

Ragnvald Ulfinoika, ruots. jaarli Länsigöötanmaalla, suosi Norjan kuninkaan Olavi Pyhän naimisliittoa ruots. prinsessen Ingegerdin kanssa ja, sitenkuin se oli mennyt tyhjiin isän, kuningas Olavi Sylikuninkaan, taipumattomuuden takia, pani toimeen Olavi Pyhän häät Ingegerdin sisaren Estridin kanssa (1019) vastoin isän tahtoa. Välttääksensä tämän vihaa hän sitten seurasi Ingegerdiä Jaroslavin luo Gardariikiin, jossa tuli Ingegerdin huomenlahja-alueen, Inkerinmaan, hallitusmieheksi ja eli kauan suuressa arvossa. — Toinen Ragnvald (Rogvolod) niminen varjagi mainitaan Polotskin ruhtinaana v. 980, jolloin suuriruhtinas Vladimir otti hänen tyttärensä Ragnheidin vaimokseen. K. G.

Ragout [-gü-], höysteliha, lihamuhennos.

Ragusa [-ü-]. 1. Kaupunki (serbo-kroats. *Dubrovnik*). Itävallassa, Dalmatian eteläosassa, Adrian-mereen pistävän niemen etelärannalla Sergio nimisen vuoren (412 m yl. merenp.) juurella; 8.437 as. (1900), enimmäkseen serbo-kroaatteja. — R:aa ympäröivät vanhat, mahtavilla torneilla lujitetut muurit ja 5 linnaa (joista 4 1000-1500-luvulta). Kadut nousevat penkereittäin, portaat yhdistävät ne toisiinsa. Pääkatu Stradone. Tuomiokirkko (1667 v:n maanjäristyksen jälkeen uudestaan rak. 1713), San Biagio-kirkko (rak. 1300-luvulla), ent. tasavallan johtajan palatsi (rak. 1388), tullihuone Sponza (1300-luvulta), fransiskaani- ja dominikaaniluostarit (1300-luvulta), teatteri (1862), ragusalaisen runoilijan Gunduličin muistopatsas. — Seminaari, serbo-kroats. korkeampi lukio, museo y. m. Piispanistuin (arkkipiispanistuin 1121-1831). Tunnettu merikylvylä. Öljy-, silkki-, likööri- ja nahkateollisuutta. Sattama liian ahdas nykyaikaiselle liikenteelle. Kauppa (välityskauppaa) käy siitä syystä suureksi osaksi Gravosan (Gružin) sataman kautta. — N. 10 km lounaiseen R:sta on Ragusa-vecchia (= vanha R., serbo-kroats. *Cavtat*), vanhan ajan *Epidaurumin* paikalla; kuntana

10.701 as. (1900). — R. syntyi 600-luvun keskivaiheilla, jolloin pakolaisia avarien hävittämistä Epidaurumista ja Salonasta asettui sinne. Taitavalla politiikalla, mahdollisuuden mukaan sotia välttämällä R. vähitellen laajensi alueitaan ja kauppaansa, jonka se turvasi turkkilaisissakin maissa maksamalla Turkille veroa (1467-1718), ja kasvoi siten yhdeksi Välimeren tärkeimmistä kauppakaupungeista; R:n alukset perheivät jonkun aikaa Pohjois-Eurooppaan, Ameriikkaan ja Intiaan asti. Tieteet ja taiteet kukoistivat 1500- ja 1600-luvuilla. V. 1667 maanjäristys hävitti suuren osan R:aa. Vv. 1800-05 R. oli ainoa puolueeton Välimeren valtioista, ottaen silloin haltuunsa laajan kaupan. V. 1806 ranskalaiset miehittivät R:n (joka 1205-1358 oli ollut Venetsian, 1358-1527 Unkarin vasallina, sitten itsenäisenä kaupunkitasavaltana), 1809 se liitettiin Illyrian kuningaskuntaan ja 1814 itävaltalaiset sen anastivat. — 2. Kaupunki Kaakkois-Sisiliassa, Siracusan provinssissa, Erminio nimisen joen ja rautatien varrella; 37.543 as. (1911, kuntana). — Muutamia kauniita goottilaisia kirkkoja, linnanrauniot; oppilaitoksia, teatteri. Viininviljelystä, sekalaista teollisuutta ja kauppaa; läheisyydessä asfalttikaivoksia. R:n alapuolella on R. Inferiore (8.550 as. 1901). — R:n paikalla oli vanhan ajan *Hybla Heraea*. E. E. K.

Raguu ks. Ragout.

Ragvald, Suomen piispoja. 1. R. I, piispana 1258-66, kotoisin Itä-Göötanmaalta, aikaisemmin Birger Jaarlin kanslerina; hänen toimestaan ruvettiin kirkon hyväksi kantamaan n. s. ruokalisäveroa (*matskott*). — 2. R. II, piispana 1309-21; pani alulle Kuusiston linnan rakentamisen 1317.

Ragvaldsby ks. Ravaninkylä.

Raha on yleinen vaihto- ja maksuväline, jota samalla käytetään yleisenä arvonmittana. Jokainen, joka ostaa tavaroita tai jolla muista syistä on joku maksu suoritettavana, saattaa käyttää r:aa päästäkseen sitoumuksestaan. Tätä varten on välttämätöntä, että kaikki, joiden kanssa asianomainen joutuu taloudellisiin suhteisiin, ovat suostuvaiset ottamaan r:aa maksuksi, josta suostuvaisuudesta järjestetyssä yhteiskunnassa on lisätakeena se, että valtion lainsäädäntö määrää r:n lailliseksi maksuvälineeksi ja sitäpaitsi järjestää rahalaitoksen maksunsaajia turvaavalla tavalla. Siitä, että r:aa käytetään yleisenä vaihtovälineenä ja arvonmittana, on seurauksena, että kaikkien tavarain hinnat ilmaistaan r:ssa ja että r:sta tulee kaikkien tulojen ja varojen ilmaisija, sellaistenkin, jotka todellisuudessa ovat toisia hyödykkeitä.

R:aa ei kaivattu niin kauan kuin jokainen talous itse tuotti kaiken, mitä se tarvitsi. Mutta työnjaon kehittyessä kävi tavarain vaihto välttämättömäksi. Aluksi vaihdettiin tavaroita suorastaan toisiin tavaroihin; tämä suoranainen vaihto oli kuitenkin sen puolesta hankalaa, että se, joka toi jonkun tavarain markkinoille, ei ollut varma siitä, että sillä, joka tarvitsi hänen tavaransa, myöskin oli tarjottavissa takaisin juuri niitä hyödykkeitä, joita hän tarvitsi. Mutta niin pian kuin maksuksi saatiin jotakin, jota kaikki olivat halukkaita ottamaan vastaan, oli jokainen varma siitä, että hän saattoi saada juuri sitä, mitä hän halusi. Ei ole epäilystäkään

5:nneen vuosis. e. Kr. lopulla käyttä. mutta vasta pari vuosisataa myöhemmin se tuli yleisempään käytäntöön vaihto-r:na. Raudasta ja nikkelistä tiedetään parissa paikassa valmistetun r:ja. Kullan ja hopean suhde oli suunnilleen 1:13, elektronin arvo vaihteli. R-yksikköinä oli stateeri (ks. t.) sekä sen puolikas drakhma (ks. t.); yleensä kumminkin stater nimitys tuli merkitsemään kultarahaa. Suurempia hopearahoja oli tetradrakhmon (4 drakhmaa), sekä harvemmin käytetyt oktadrakhmon (8 drakhmaa) ja dekadrahkhmon (10 drakhmaa). Drakhman osia olivat oboli (ks. t.) ja tämän osat ja monenlukset. — Kreikassa ei ollut yhtenäistä r-laitosta. Idästä saatua painojärjestelmää oli eri paikkakunnilla kehitetty eri tavoin, joten tähän perustuvat r:tkin tulivat painoltaan erilaisiksi. Lisäksi jokainen kaupunki, jolla oli jonkunkaan verran itsenäisyyttä, löi omaa r:aa, joka ei kumminkaan tav. kelvannut kotipaikkansa ulkopuolella. Täten kreik. r-laitos tuli erinomaisen vaihtelevaksi ja rikkaaksi. Ainoastaan erät r-lajit kykenivät saavuttamaan tunnustusta laajemmallaakin alalla. Tällaisessa asemassa olivat Kyzikoksen elektron-r:t, Aiginan, Ateenan ja Korinthoksen hopea-r:t, sekä makedonialaisvalloituksen jälkeen Philippos II:n kulta-r:t ja Aleksanteri Suuren kulta- ja hopea-r:t, joita vielä vuosisatoja hänen kuolemansa jälkeen lyötiin eri taboilla hänen nimeensä, Rhodoksen r:t ja Vähässä-Aasiassa n. 200 e. Kr. muodostunut yhteinen hopea-r. (*kistophoros*) — sekä Persian dareikit. — Yhden varsinaisen leiman sijaan alettiin jo 6:nnella vuosis. käyttää kahta leimaa siten, että alasimeen kiinnitetyn leiman lisäksi kuvioita kaiverrettiin siihen metallipuikoon, joka painettiin alasimelle asetettua silokappaletta vastaan ja johon vasaranisku sattui. Ensiksi täten aatiin tav. neliskulmaiseen syvennykseen asetettu kuva, sittemmin yläleima (takasivun leima) tehtiin yltä suureksi kuin alasivun leima, niin että se peitti koko rahapinnan. Yleensä kreik. r:issa ei kirjoituksella eikä numeromerkeillä ilmaista niiden arvoa; se ilmenee ko'ossa, painossa ja jossain määrin kuvissa. Kreik. r:jen kuvien runsas on muinaistieteelle erittäin tärkeä, ja taiteellisessa suhteessa kreik. r:t ovat erittäin korkealla tasolla. Etenkin Sisilian ja Etelä-Italian kreik. r:t 5:nnellä vuosis. ovat kuu-luisia kaunudestaan ja samaten useiden hellenististen valtioiden r:t 3:nnelta vuosis. niissä esiintyvien hallitsijamuotokuvien vuoksi.

Roomassa, kuten yleensä siinä osassa Italiaa, jossa kreik. siirtolaiset eivät olleet saaneet varsinaista jalansijaa, oli arvonmittana vaski (*as rude*). Loppupuolella 4:tta vuosis. alettiin valaa isoja, kömpelöitä vaski-r:ja (*as grave*) ja samaan aikaan valettiin suurempia summia vastaavia, kuvilla koristettuja vaskiharkkoja. Kampa-nissa lyötiin samaan aikaan Rooman nimessä paitsi vaski- myös kulta- ja hopea-r:aa, mutta Roomassa ryhdyttiin valmistamaan omaa hopea-r:aa 268 e. Kr. Vanhimmat vaski-r:t sovitettiin siten roomal. painojärjestelmään, että a sin paino oli naula (libra) l. n. 327 g, mutta sen paino aleni nopeasti, niin että se 3:nnen vuosis. lopulla jo vastasi puolta unciaa ($\frac{1}{24}$ libraa). Hopea-r. joutui silloin varsinaiseksi arvonmitaksi. Hopea-yksikkö oli denarius (10 asia), alaosia olivat quinarius 5 asia ja sestertius

($2\frac{1}{2}$ asia), jonka nimellisenä myöhemmin kumminkin leimattiin vaski-r:aa. Enimmät Rooman tasavallan hopearahoista muodostavat ryhmän, jota tav. sanotaan konsulaari-t. suku-r:iksi. Ne ovat kuitenkin valtion virallisia r:ja, mutta r-laitoksesta vastaavilla virkamiehillä oli oikeus määrätä niiden kuvista ja kirjoituksista, ja he valitsivat suureksi osaksi kuvia, jotka tavalla tai toisella olivat tekemisissä heidän sukunsa kanssa. Kulta-r:ja (*aureus*) lyötti ensimmäisenä Sulla. Roomassa lyötyihin rahoihin C. Iulius Caesar ensimmäisenä panetti kuvansa. Saatuaan vallan käsiinsä Augustus otti hallitsijan etuoikeudeksi kulta- ja hopea-r:jen lyöttä-misen, vaski-r:jen valmistus jäi senaatin huolehdittavaksi, ja tämä kahtiajako r-laitoksessa on havaittavissa 3:nnen vuosis. loppupuoliskoon saakka. Rooman valtakunnan itäosissa säilyi kaupungeille oikeus oman vaski-r:n leimaamiseen, ja Egyptissä, jonka hallinto oli erillään muun valtakunnan hallinnosta, oli keisarin hallussa sekä hopea- että vaski-r:n lyöttäminen. Keisari-vallan aikana r:jen hopeanpitoisuus aleni nopeasti, niin että 3:nnella vuosis. hopea-r:t olivat melkein puhdasta vaskea, huolimatta silloin tällöin uudistuvista ponnistuksista paremman asiain-tilan aikaansaamiseksi. Diocletianus ja Konstan-tinus Suuri saivat jälleen r-laitoksen uudestaan järjestetyksi. Lyötiin kulta-r:ja (*solidus* ja näiden alaosina *triens*), pieniä hopea-r:ja (*miliarensis* ja *siliqua*) sekä suurenpuoleisia vaski-r:ja (*folles*); yleensä hopea-r. jäi enemmän syrjään, tärkeim-pinä olivat pienet kulta-r:t ja vaski.

Lyötyjen r:jen käyttö levisi ulkopuolelle varsinaisen kreik-roomal. kulttuurimaailman. Län-nessä karthagolaiset ensiksi lyöttivät r:aa Sisi-liassa, vasta myöhemmin kotimaassaan. Espanjan iberialaisten r:t ovat syntyneet osaksi kreik. osaksi roomal. vaikutuksen alaisina. Keski-Euroo-passa kelttiläiset kansat löivät r:aa, joiden esi-kuvina olivat sekä Makedonian Philippos II:n että Massilian r:t. Idässä hyvin pintapuolisesti kreikkalaistuneet Parthian ja Baktrian valta-kunnat lyöttivät r:oja, joiden kuvat ja kirjoi-tukset aluksi olivat puhtaasti kreikkalaisia.

Roomalaisen heikontuneen r-laitoksen horjutti-vat kansainvaellusten myrskyt muualla paitsi Bysanttilaisessa keisarikunnassa, Merovingien hallitessa Ranskaa alkoi siellä hallitsijan yksin-oikeus r:n-lyöttämiseen hävitä; kaikkialla val-mistettiin ala-arvoista r:aa. Karolingi-suvun hal-litsijat Pipin Pieni ja Kaarle Suuri loivat r-laitoksen uudelleen. Tämän jälkeen oli hopea-naulasta lyötävä 240 denaria (*deniers*) ja ainoas-taan hopeisia denaareja ja näiden puolikkaita, oboleja, oli valmistettava. Tämä järjestelmä pääsi valtaan Keski-Euroopassa ja Englannissa; Etelä-Euroopassa lyötiin edelleen r:aa kolmesta metallista. Hallitsijavallan heiketessä Keski-Euroopassa keskitys r-laitoksessa uudelleen hävisi ja maalliset ja hengelliset mahtajat sekä monet kaupungit saivat tai anastivat itselleen r:n-lyönti-oikeuden. Englannissa hallitsijain onnistui säi-lyttää r:n-lyöntioikeus hallussaan. Voidakseen ansaita mahdollisimman paljon r:jen valmista-mista r-herrat etenkin Saksassa alituisesti las-kiivat liikeeseen uutta r:aa ja kielsivät käyttä-mästä vanhaa, niin että pakosta täytyi tyytyä uuteen, joka yleensä oli hiukan huonompaa.

malla ulkomaan olot luomoon. Jo 1522 hän alkoi lyöttää äyriä, jotka vastasivat 3 aurtua, ja keittuaan parissa otteessa erilaisilla suurilla hopea-rilla, alettiin 1534 lyödä Saksassa käytäntöön päässeeseen taalerin mukaisia isoja r:ja, jotka sittemmin kävivät riksiksi (*riksdaler*, ks. t.) nimellä. Nämä eivät kumminkaan olleet tarkasti määrättyä suhteessa r.-markkaan, ja 1536 alettiin valmistaa myös markan r:ja sekä sen osia. Eerik XIV alkoi lyöttää kulta-r:ja, ulkomaisten kulta-r:jen mallin mukaan; hänen seuraajansa lyöttivät myös markkajärjestelmään sovitettua kulta-r:aa. Juhana III:n aikana huononi hopea-r:n laatu siinä määrässä, että hänen pikku-r:nsa näyttävät pelkältä vaskelta. Hänen seuraajainsa oli suurilla vaikeuksilla saatava parannus aikaan. Jotta rikkaitten vaskikaivosten tuotantoa mahdollisimman edullisesti voitaisiin käyttää, ryhtyi Kustaa II Aadolf kulta- ja hopea-r:jensa lisäksi 1624 lyöttämään vaskisia 2. 1. $\frac{1}{2}$ ja $\frac{1}{4}$ äyriä r:ja, aluksi neljö-r:ina, vasta 1627 pyöreinä. Hänen seuraajansa Kristiinan aikana annettiin vaskelle vielä tärkeämpi asema Ruotsin r.-taloudessa; alettiin valmistaa isoja ploomu-r:ja (ks. t.), jotka vastasivat 10— $\frac{1}{2}$ talaria hopeassa. Vasken arvon aleneminen kumminkin johti siihen, että syntyi ero hopea- ja vaskitalarin arvon välillä (ks. Talari), mikä ero kasvamistaan kasvoi. Ohimenevä ilmiö olivat Kaarle XII:n vaskiset hätävararahat (ks. t.), jotka, vaikka olivat vain $\frac{1}{6}$ äyriä suuruisia, pakko-kurssilla kävivät 1 hopeatalarin arvosta. V:n 1770 r.-säätö asetti riksiksi 3 hopeatalarin arvoiseksi, ja riksi specie oli sitten Ruotsin varsinaisena r:na v:een 1855, jolloin riksi valtion r:aa (*riksdaler riksmünt*) = $\frac{1}{4}$ riksi specie tuli yksiköksi; tämän nimi muutettiin 1873 kruunuksi. Ploomu-r:n valmistus loppui Kustaa III:n aikana. Kustaa IV Aadolf otti äyriä asemesta käytäntöön skillingin vaski-r:n nimityksenä.

Suomi. Vanhimmat Suomessa tavatut r:t ovat, ani harvoja roomal. ja bysanttilaisia lukuunottamatta, itämaisia (n. s. kuufalaisia) r:ja 9-10:nneolta vuosis. sekä saks. ja anglosaksilaisia r:ja 11-12:nneolta vuosis.; nämä eivät kumminkaan ole täällä käyneet varsinaisena r:na, jokohta niiden esiintyminen toisinaan varsin suu-rina aarteina osoittaa niiden kaupassa olleen arvonmittana. Vasta kun Ruotsissa varsinaisen, säännöllinen r:n-leimaus alkoi, opittiin vähitellen Suomessakin käyttämään r:aa. Osaksi täällä oli ruots. r:aa liikkeellä; osaksi tulvi Itämeren-maakunnista tänne alempiarvoista r:aa. Etenkin tämän vastustamiseksi oli tärkeää saada Suomeenkin oma r.-paja. On arveltu, että jo 14:nneen vuosis. alkupuolella olisi Turussa ollut r.-paja olemassa, mutta tätä ei ole vielä voitu todistaa. Eerik XIII ainakin perusti r.-pajan Turkuun ja hänen ajaltaan ovat ensimmäiset Turun auruat: lisäksi hän lyötti siellä pieniä sterlinkkejä (3 penningin arvoisia rahoja), jollaisia ei käytetty Ruotsissa, mutta kyllä Tanskassa. Seur. hallitsijoiden aikana Turun r.-paja myös oli toimesta, mutta vilkkaammin se toimi ainoastaan Kaarle Knuutinpajan aikana. Vielä Kustaa Vaasa piti kahdessa erässä Turun r.-pajaa käynnissä. 1523-24, jolloin lyötiin äyriä r:ja, sekä 1556-58, jolloin toiminta siellä Venäjää vastaan käytävän sodan vuoksi oli varsin vilkas; silloin valmistettiin siellä pyö-

reitä markan, $\frac{1}{2}$ markan ja 2 äyriä r:ja sekä 16—2 äyriä neljö-r:ja. Tämän jälkeen ei tiedetä Turussa leimatun r:aa, vaikka Juhana herttuan etuoikeuksiin kuuluikin r:n-lyöttäminen. Kaikki maassa käypä r. tuli Ruotsin muista r.-pajoista. V:n 1809 jälkeen Ruotsin ja Venäjän r. aluksi kulki rinnan huolimatta viranomaisten ponnisteluista saada Venäjän raha yksinvalitsevaksi. Tämä onnistui 1840 v:n r.-reformissa. 20 vuotta myöhemmin Suomi sai oman r:nsa.

Itämaat. Muhamettilaisten valtioiden r:t johtavat juurensa kreik.-roomal. sivistyspiiristä, kuten nimitykset *dinar* (=denarius) kulta-r:lle, *dirhem* (=drakhma) hopea-r:lle, ja *fels* (=folles) vaski-r:lle osoittavat. Itsenäisesti r.-laitos on syntynyt Itä-Aasian maissa. Jo toisella vuosituhannella e. Kr. Kiinassa valmistettiin veitsen-, lapion- y. m. muotoisia metallipalasia arvonmitoiksi. Sittemmin niille annettiin pyöreän levyä muoto, jonka keskellä oli reikä. Nämä r:t olivat vaskesta, hopeasta käytettiin vain yksityisten leimaamia harkkoja. Japanissa järjestettiin 1870 r.-laitos euroopp. tapaan. vrt. liitekuva Rahoja I. II. L. T.

Raha-arpajaiset, arpajaiset, joissa voittona on raha. Niitä on tietävästi ensinää pantu toimeen keskiajan lopulla tai uuden ajan alussa. 1700-luvun lopulla tuli yleiseksi, että valtiot perustivat r:ia omaksi hyväksensä pysyvien valtiolaitosten muodossa. Viime aikoina ne kuitenkin on monin paikoin poistettu. R:n eri lajeista ks. Arpajaiset. Varsin yleiset r. ovat vielä nytkin n. s. palkintolainojen muodossa (ks. Palkintolaina). Tämä arpajaisista ja lainaksiannosta yhdistetty sopimus on muuten antanut aihetta puhtaille arpajaisille. n. s. promessipelille, jossa joku ostaa vedetyssä sarjassa olevan obligatsioonin haltijalta määrätystä hinnasta oikeuden nostaa obligatsioonin osalle mahdollisesti tulevan pienintä määrää (lainaksiannettua summaa) suuremman summan, sitoutuen samalla tav. antamaan lisää hyvitystä, jos voitto sattuu tulemaan suurempuoleinen. Koska obligatsioonin varsinaisen omistaja tällöin luovuttaa sen sopimus-kumppanilleen, antaa viimemainittu kirjallisen sitoumuksen (promessin) siitä, mitä hän on velvollinen suorittamaan ensinmainitulle. J. F.

Raha-asiaintoimituskunta ks. Senaatti.

Raha-asiat l. finanssit ks. Valtion-talon.

Rahajärjestelmä, kaikki ne säännökset, joissa määrätään seuraavat seikat: 1) mikä tai mitkä metallit ovat maan rahalaitoksen pohjana, s. o. rahakanta (ks. t.); 2) päärahan eri lajit, kuinka monta niitä on lyötävä määrätystä paljoudesta arvonmittaajaksi otettua metallia, rahojen paino ja pitoisuus, nimi, koko, leima ynnä muoto yleensä ja kelpaavaisuus lailliseksi maksuvälineeksi; 3) vaihtorahan lyönti ja sen suhde päärahaan. Vaihtorahoiksi sanotaan sellaisia pienenlaisille summille asetettuja rahoja, joiden metalliarvo on niiden nimellisarvoa pienempi ja joita yksityisten välisissä suorituk-sissa on laillisena maksuvälineenä vastaanotettava vain rajoitettuun määrään. Näitä rahoja voidaan lyödä joko lailliseksi maksuvälineeksi julistetuista metalleista tai muista halvemmista metalleista. Esim. maassa, jossa päärahat lyödään hopeasta, voidaan vaihtorahat lyödä joko hopeasta

senaatin talousosaston kussakin tapauksessa antaman määräyksen mukaan. — Vuorihallituksen tultua lakkautekseen on 6 p. marrask. 1884 annettua julistuksella r:n ja lähinnä sen alijohtajan tehtäväksi annettu myös kaikkien kotimaassa valmistettujen kontrollinalaisten kulta-, hopea- ja tinasteosten tarkastus ja leimaaminen. N. M.

Raharealisationsi ks. Realisationsi. rahasuoritus (rahanmuutos, rahauudistus), toimenpide, jonka kautta lunastamaton seteliraha jälleen tehdään lunastettavaksi. Tällainen r. tapahtui Ruotsissa ensi kerran Kustaa III:n hallitessa 1777, jolloin valtakunnanpankin setelit tehtiin lunastettaviksi puolesta nimellisarvostaan, toisen kerran 1803. jolloin valtiovelkasetelit määrättiin korvattaviksi pankkiseteleillä siitä arvosta, mikä niillä tosiasiallisesti oli, ja kolmannen kerran 1834. Suomessa pantiin 1840 toimeen r. määrämällä (julistuskirja 9 p:ltä huhtik.), että setelien sijasta Venäjän hopearaha oli oleva Suomen päärahalaaji, että hopearupla alaosastoinen oli oleva ainoa laillinen. muuttamaton kaiken maassa liikkeessä olevan rahan arvonmittaaja ja että liikkeen helpottamiseksi annettujen, hopearuplille asetettujen setelien tuli arvossa täydelleen vastata hopearahaa; tähän asti yleisesti käytetty ruots. setelit poistettiin liikkeestä. Itämaisen sodan aikana täytyi Suomen pankin kuitenkin lakata lunastamasta seteleitensä, joten jouduttiin takaisin paperirahakannalle. Mutta sittenkuin 1860 Suomen rahayksiköksi oli määrätty marka. jaettuina 100 penniin ja arvoltaan tasan neljännes ruplaa. määrättiin rahauudistuksella 8 p:ltä marrask. 1865 metalliraha (hopea) ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi maassamme. vrt. Rahakanta. J. F.

Raharegaali, kruunulle pidätetty rahanlyöntioikeus.

Raharikokset, erinäisiä rikoksia, joiden rankaisemisella tahdotaan suojella sitä turvallisuutta, mikä yhteiskunnassa on yleisten maksuvälineiden suhteen tarpeen. Uudempien rikoslain mukaan yleensä paitsi kotimaiset myöskin ulkomaiset rahat sekä metallirahain ohella paperirahat ja niihin verrattavat arvopaperit voivat olla r:n esineenä. Riä pidetään tavallisesti vaarallisina rikoksina ja ne rangaistaan senvuoksi verrattain ankarasti.

Meidän rikoslaissamme säädetään r:sta 37 luvussa, jota osaksi on muutettu 21 p. huhtik. 1894 annetulla asetuksella. Kotimaisen rahan kanssa rinnastetaan ulkomainen raha, ja metallirahan ohella voi rikoksen esineenä olla jonkun valtion hallituksen, asianomaisen valtiopankin tai, mainittujen hallitusten luvalla, muun rahalaitoksen antama seteliraha, jota paitsi säädetään, että setelirahaa koskevat säännökset ovat sovellettavat myöskin sellaiseen painettuun velkaseteliin, pankinseteliin ja haltialle asetettuun arvopaperiin, minkä jonkun valtion hallitus, asianomainen valtiopankki tai, mainittujen hallitusten luvalla, kunta, yhdyskunta, yhdistys, seura, yhtiö tai yksityinen henkilö on antanut liikkeeseen. ollen tällainen arvopaperi katsottava painetuksi, vaikka siihen onkin yksityisiä sanoja tai numeroja pantu kirjoittamalla. Eri r. taas ovat seuraavat: a) vääran rahan valmistaminen l. rahan mukaaminen, joka on olemassa silloin, kun joku mukaamalla käypää metalli-

tai setelirahaa valmistaa sellaisen taikka oikeasta setelirahasta, joka ei enää ole käypä, poistaa käymättömyyttä osoittavan merkin tai muulla tavalla hankkii sille käyvän rahan näön (37:1 mom. 1, kohta 1, ja 2: b) rahan väärentäminen, jolla ymmärretään sitä, että joku muuntamalla oikeata metalli- tai setelirahaa tekee sen näöltään suuremman arvoiseksi kuin mitä se on (37:1 mom. 1, kohta 3); c) vääran rahan hankkiminen tai maahan tuonti, joka tapahtuu siten, että hankitaan tai tuodaan maahan mukaamalla tehty tai väärennetty metalli- tai seteliraha (37:1 mom. 1, kohta 4); d) rahan väärentäminen, jolla tarkoitetaan käyvän metallirahan tahallaan väärentämistä leikkaamalla, viilaamalla tai jollakin muulla tavalla (37:5 mom. 1); sekä e) vääran rahan kaupittelu, johon se tekee itsensä syyppäksi, joka kaupittelee eli panee liikkeeseen jollakin a), b), c) ja d) kohdassa mainitulla tavalla valmistetun tai hankitun vääran rahan, tietäen sen olevan vääran, mutta olematta itse noissa kohdissa mainitun rikoksen tekijä tai siinä osallinen (37:2, 3, 5 mom. 2). Niissä tapauksissa, jotka mainitaan a), b), c) ja d) kohdassa, tulee sitäpaitsi tekijällä olla aikomuksena panna raha oikeasta, käyvästä tai täysiarvoisesta liikkeeseen. Sitävastoin rikoksen täyttymiseen ei vaadita, että raha on laskettu liikkeeseen, mutta jos niin on tapahtunut, pidetään sitä raskauttavana seikkana (37:1 mom. 2, 5 mom. 1). — Rangaistus on a), b) ja c) kohdassa mainituista rikoksista aina kuritushuonetta, enintään yhdeksän vuotta, d) ja e) kohdassa kosketelluista myös vankeutta ja viimeksimainitun rikoksen, josta rangaistus on lievämpi silloin, kun kaupiteltu raha on valmistettu vajentamalla tai kaupittelija on itse vastaanottanut rahan oikeasta, voi eräissä tapauksissa sovitaa sakollakin. Sitäpaitsi seuraa a), b) ja c) kohdassa mainituista rikoksista aina ja e) kohdassa mainitusta joissakin tapauksissa kansalaisluottamuksen menettäminen. Myöskin yritys on, lukuunottamatta vajentamisyritystä, rangaistava, ja lisäksi rangaistaan rikoksen valmistelusta enintään kahden vuoden vankeudella sitä, joka muataksaan metalli- tai setelirahaa tahi arvopaperia taikka väärentääkseen sellaisen valmistaa tai hankkii siihen kelpaavan työkalun (37:6). Vihdoin on säädetty, että r:n tuotteet ja niiden valmistamiseen käytetyt tai käytettäväksi aiotut työaseet ovat julistettavat menetetyiksi (37:7).

R:ista voimassaoleviin määräyksiin liittyvät läheisesti rikoslain 44 luvun 26 §:n säännös sen rankaisemisesta, joka luvattomasti valmistaa, pitää hallussaan tai antaa sivulliselle työkalun, jolla käy valmistaminen metalli- tai setelirahaa. 37 luvussa mainittuja arvopapereita tahi julkisia verotusmerkkejä, taikka joka sellaisella kalulla luvattomasti tekee tai antaa sivulliselle luvallisesti tehdyn painoskuvan, sekä saman luvun 27 §:ssä oleva tärkeä säännös, jossa kielletään ilman asianomaista lupaa panemasta liikkeeseen seteliä, osoitusta, maksulippua tai muuta käymään rahamerkkiä. K. A. A.

Rahasakko ks. Sakko.

Rahasopimus l. unioni, valtiosopimus, jolla kaksi valtiota tai useammat ovat sopineet saman rahajärjestelmän käytäntöönottamisesta.

ten pitäryhmän muodostava suku, jossa on n. 250 hyvin toistensa näköistä lajia. R. on useimmiten valkeanvihreä, mutta voi olla myös punertava, kellanruskea j. n. e. Pystyssä varressa on paljon runsaslehtisiä haaroja, toiset riippuvia, varsimytäisiä, toiset sirottavia t. sammalen latvassa pystyjä. Lisääntymiselimistö ks. Sammalet. R:lla on suuri vedenimemiskyky, joka johtuu siitä, että sen varren ja haarojen kuoreissa (useilla lajeilla) ja lehdistä (aina) on runsaasti soluja, jotka reijillä ja tav. myös sisäisillä, rengasmaisilla t. kierteisillä seinäpaksunnoksilla varustettuina muodostavat kasvilla vettä imevän ja lujasti pidättävän hiusputkiston. R:t ovat tärkeimpiä turvetta synnyttäviä kasveja ja kasvavat ryhmässä, useinkin laajoja soita muodostaen, kalkkiköyhässä t. kalkittomassa maaperässä, usein matalassa vedessäkin, yleisinä muualla paitsi trooppisissa ja aivan kylmissä t. kuivissa seuduissa (ks. Suo). Alati paksunevalla turpeella, joka syntyy r:n kasvaessa latvassaan ja lahottessa vähitellen tyveltään, on sama vedenimemiskyky kuin elävälläkin r:lla. Tästä johtuu turpeen käytäntö kuivikkeeksi y. m., ks. Kuivikkeet, Turvepehku. Kukin r-laji kasvaa yleensä määrätyn tapaisilla kasvupaikoilla. Lajien tarkka tunteminen on tärkeää soiden sekä tieteellisessä että käytännöllisessä tutkimisessa. Vaikeasti selville saatavat, useimmiten mikroskooppiset tuntomerkit ovat etupäässä lehdistä ja varren kuorisoluissa. Meillä on 37 lajia, joista esim. *S. acutifolium*, *S. cymbifolium*, *S. fimbriatum*, *S. fuscum*, *S. Gorgensohnii*, *S. squarrosum* y. m. ovat laajalle levinneitä muuallakin. Kuva ks. Sammalet.

K. L.

Rahkasuo ks. Suo.

Rahkavieri ks. Rakvere.

Rahkeet ks. Valjaat.

Rahkoittuminen, effloressenssi, ilmiö, joka esiintyy suolaliuosten haihtuessa. Suolat kiteytyvät astian seinille ensin nesteen pinnan tasalla ja muodostuneet kiteet suurenevät ylöspäin, muodostaen kasvullisuutta muistuttavia kuvioita hiushuokoisuusvoiman vaikutuksesta, joka imee suolaliuosta kiteitä pitkin ylös. Sama ilmiö huomataan kosteilla kiviseinillä, jolloin kiteet ovat tavallisesti typpihappoisia suoloja.

S. S.

Rahkonen, Aleksanteri (1841-77), suom. runoilija, julkaisi kaksi vihkoa „Sääskiä” (1865 ja 1867), jotka sisältävät etupäässä laulunsuomenoksia, muodoltaan jokseenkin sujuvia ja soinnukkaita. Lisäksi häneltä on pari näytelmämukselmaa ja kansatieteellisiä kertomuksia. [J. Krohn, „Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet”.]

V. T.

Rahl [rāl], Karl (1812-65), saks. taidemaalari; vaskenpiirtäjä Karl Heinrich R:n (k. 1843) poika; työskenteli syntymäkaupungissaan Wienissä, jossa hän aikanaan oli venetsialaisia mestareita ja Rubensia noudattavan monumentaalisen tyylin pääedustajia. Tehnyt historiallisia ja mytologisia seinämaalauksia, alttaritauluja, muutokuvia y. m. [Hottner (1863); George-Mayer (1882) ja Bodenstein (1902).]

E. R-r.

Rahm [rām], Henrik (1732-99), suom. valtiopäivämies, oli syntynyt Kokkolasta, jonka etevimmäksi kauppaneheksi sitten tuli. Oli edus-

miehenä porvarissäädyssä valtiopäivillä 1771-72, 1786 ja 1789. kuuluu oppositioonin ja vastustuksen esim. ehdotettua passevolanssia sekä palovainaveron myöntämistä epämääräiseksi ajaksi.

H. G.

Rahmaninov [-mä'-], Sergej Vasiljevitš (s. 1873), ven. säveltäjä ja pianisti, Siloti'n, Taneevin ja Arenski'n oppilas. Tuli 1903 Moskovaan musiikinopettajaksi. Sävelsi oopperan „Aleko”, 1893, 2 sinfoniaa y. m. piano- ja orkesteriteoksia.

I. K.

Rahtaus (lat. *charta partita*), laivan tilaaminen laivaukseen certepartialla (ks. t.). R:n muotoja ovat: aika-r. (*Time charter*), kerta-r. (*en rouche* l. laivanrungolta maksettava rahti), prosentтираhti, jolloin rahti lasketaan prosenteissa tavarain arvosta, ja määrärahti, jolloin rahdia maksetaan sovitun rahamäärän tavaraain paino- tai tilavuusmitalta.

El. K.

Rahtauskirja, rahtauksesta laadittu kaksipuolisen velvoitteen sisältävä certepartia (ks. t.).

Rahti (ruots. *frakt*) merkitsee rautatieliikenteessä ja muussa maa- ja merikuljetuksessa sekä kuljetusmaksua (esim. rahdinkorotus, -alennus) että itse kuljetusta (esim. yhdysliikenteen ja kansainväliset rahtisopimukset). Molemmissa tapauksissa nimitys kohdistuu nimenomaan tavarain kuljetukseen; eräissä suhteissa rahtisäädökset koskevat myös n. s. pakettien kuljetusta.

Rahtidispariteetti ks. Erotustariffi.

Rahtikirja (ruots. *fraktsedel*, *forse del*), tavaroiden kuljetuksessa käytetty asiakirja, jonka lähettäjä antaa ohjeeksi kuljettajalle ja joka vastaanottajan tulee kuitata saadessaan tavarat. ks. Rahtisopimus.

El. K.

Rahtilaiva. Kauppamerenkulkuun, rahdinkuljetukseen käytetyn suomen laivan tulee, jos sen kantavuus on 19:stä rekisteritonista ylöspäin, olla merkitty laivarekisteriin, jolloin sille annetaan kansallisuustodistus (sertifikaatti) l. uin sanottu vapaakirja.

El. K.

Rahtiliitto. Yhä valtavammaksi käyvän kansainvälisen rautatietavaraliikenteen järjestämistä, säännöittelyä ja valvomista varten perustettiin useiden Euroopan valtioiden kesken 1890 kansainvälinen n. s. Bernin r., jonka hyväksymät määräykset ovat kansainvälisen tavaraliikenteen osalta voimassa kaikissa sopimukseen yhtyneissä maissa. Näitä on m. m. Venäjä. [K. Järvinen. „Liikenne ja liikennepolitikka” (siv:lta 202 alkaen), Kauppa-lehti 1914, n:ot 20, 24 ja 27.]

J. H. K.

Rahtiseteli ks. Rahtikirja.

Rahtisopimus on, kuten sen rinnakkaiskäsite henkilökuljetussopimuskin, työurakkasopimuksen laji, jolla kuljettaja (merikuljetuksessa laivaaaja, ruots. *bortfraktare*) sitoutuu lähettäjälle (laivauttajalle l. rahdintaajalle, *befraktare*) korvausta vastaan kuljettaamaan tavaraa, ottaen sen haltuunsa ja luovuttaen sen määräpaikalla vastaanottajalle, destinataarille. Merikuljetuksessa erotetaan vielä lastintantaja (*aflastare*), jos muu henkilö kuin laivauttaja toimittaa tavarain omassa nimessään. Postikuljetussopimusta voidaan pitää eräänlaisena r:nä, josta eri määräykset ovat voimassa. Sitä vastoin puuttuu puhelin- ja sähkösanomapalvelukselta se aineellinen alusta, kuljetusesine, joka määrää r:n luon-

...että kaksoiskappale on asetettu esitettävään
...kappaleeseen, on kaksoiskappale, jos sellai-
...nalla tavalla täytetty vastineidettaessa kuitat-
tuna jätettävillä takaisin. R:ta pidetään sopimuk-
...sittomien hyväksyttyjen *certificats en faveur*
terti, joka destinääteille perustaa itsenäisen oi-
...kustuksen ja tavaran R:sta mennessä os-
...tettavien. Kaksos-amentti, ks.
...tettavien kesken. Täydätkenne.
EL. K.

Rahtisuostumus, ceterpartian (ks. 10) laissa esiintyvä nimitys.

Rahtitavara. Rautatiekuljetuksessa r. on tullut merkittömään nimenomaan sellaista tavaraa, jota kuljetetaan pienemmillä nopeudella kuin pika- ja muuta sen luontoista tavaraa (postia, paketteja j. n. e.). R. jatkautuu paljoutensa puolesta kappaleitavaraan ja joukkokuljetuksiin. Muutamissa maissa (esim. Ranskassa) esiintyy vielä toinenkin r:n jako: tavalliseen rahtitavaraan ja sellaiseen, jota poikkeukselläänöillä (halvasta maksusta, pienemmällä nopeudella ja vähemmällä vastuuvuolisuudella rautatien puolesta) kuljetetaan. Suomessa on 1897 v:n liikenneohjesäännön mukaan r. kuljetettava vähintään 100 km:n nopeudella vuorokaudesta, laskien tavarann lähtö- ja sisäänpäätteenä.

J. H. K.

Rahvaanparantola, kansanparantola, ks. Pa-
rantola.

Raibolini / H / at. taidemaalari. ks. Fran
cia.

Raid [*raid*] (engl.), ratsain suoritettu ryöstö-
retki.

Raide, rauta- t. raitiotien kiskopari. ks. R a u

Raideleveys ks. Rautatie.

Raiffeisen [-äizən]. Friedrich Wilhelm 1818-88. saks. sosiaalireformattori; aikoi ensin sotilasalalle, mutta oli silmätaudin tähden pakotettu siirtymään hallintoalalle; toimi virkamiehenä Reininmaakunnissa, 1852-65 pormestarina Heddeshorffissa lähellä Neuwiedia, jonne hänelle 1902 pystytettiin muistopatsas. Vv. 1846-47 hänen kotiseutunsa talonpoikaissäestön keskuudessa vallinnut hätä herätti hänessä ajatuksen maalaisväestön luotonsaannin helpottamisesta osuustoiminnan avulla, ja vasta 1849 lähtien hän perusti hänestä nimensä saaneita Raiffeisenin lainakassoja (osuuskassoja). Ne ovat sittemmin levinneet muuallekin sekä Saksaan että useihin muihin maihin, myöskin Suomeen. ks. lähemmin Osuustoiminta ja Osuuskassa. Julkaisupääte „Die Darlehnskassenvereine in Verbindung mit Konsum- etc Genossenschaften als Mittel zur Abhilfe der Not der ländlichen Bevölkerung“ (1866), v. m. J. F.

Raikun kanava, 1700-luvulla kaivettu ka-
naava, joka yhdistää Oriveden eteläisistä vesistä.
Pistolanjärvestä, kapean kannaksen poikki Puru-
veden pohjoispäähän (Angervöiseen); sitä myö-
ten on nykyään olemassa vain heikko yhteys ve-
sistöjen välillä.

Railway-spine *Irclun spain/*. selkäydintärähdys. — selkäydintähdä.

Raimondi [*-mo'n-]*, Marco Antonio, tun-
nettu nimellä Marcantonio I. Marc An-
ton (n. 1480-ennen 1534), it. vaskenpiirtäjä; al-
kuaan kultaseppä, Fr. Francian oppilas. R:n en-
nen mainittu tunnettu piirros on v. 1505. Tämän

jälkeen hän tutustui Dürerin teoksiin, joita jäljentämällä kehitti omaa vaskenpiirtotaitoaan. R. asui 1510-27 Roomassa, jossa hän joutui Rafaelin palvelukseen. Italian täysrenessanssin suurimman vaskenpiirtäjän maineen hänelle on tuottanut pääasiassa tämä hänen suhteensa Rafaeliin ja se seikka, että hänen yksinkertaisen selvien, taidokkaiden piirrostensa kautta ovat tulleet tunnetuiksi m. m. monet sellaiset Rafaelin sommitelmat, jotka tämä laati yksinomaan R:n piirroksia varten. Hän teki myös piirroksia antiikkisista veistoksista, ja Rafaelin kuoltua (1520) hän valmisti kuvansa enimmäkseen Giulio Romanon piirustusten mukaan. Rooman valloituksen jälkeen (1527) R. siirtyi syntymäkaupunkiinsa Bolognaan. Hänen piirroksistaan, joista kuuluisimpia ovat esim. Rafaelin „Lucretian kuolema”, „Aatami ja Eeva” ja „Betlehemien lasten murha” sekä Michelangelon hävinneen kartongin mukaan tehty „Kiipeilijät” (1510), on Pariisissa ja Wienissä täydellisimmät kokoelmat. [H. Delaborde, „Marc-Antoine R.” (1887).] *E. R-r.*

Raimund (Raymond), seitsemän Toulousen kreivin nimi. — R. IV (k. 1105), St. Gilles'in herra, tuli 1088 Toulousen kreiviksi ja oli aikakautensa rikkaimpia ja mahtavimpia ruhtinaita; otti osaa ensimmäiseen ristiretkeen ja valloitti sittemmin Tripolin ruhtinaskunnan. — R. VI, hallitsi 1195-1222; suosi albigenseja, menetti sen vuoksi albigensisodissa maansa, minkä kuitenkin ennen kuolemaansa valloitti suurimmaksi osaksi takaisin. Hänen poikansa R. VII, hallitsi 1222-49, jatkoi albigensisotia, mutta 1229 hänen täytyi rauhan hinnaksi luovuttaa Ranskan kuninkaalle suuri osa alueestaan. Hänen tyttärensä meni naimisiin kuningas Ludvik IX:n veljen Alfonsin kanssa ja tämän kuoltua 1271 Toulouse yhdistettiin Ranskaan. *J. F.*

Raimund, Ferdinand (1790-1836), itäv. kirjailija, wieniläisten kansannäytelmien perustaja. Hän toimi myös näyttelijänä ja teatterinjohtajana. Hänen huvinäytelmänsä ovat ansiokkaita. Hän myös ensimmäisenä toi kupletin saksalaiseen näytelmätaiteeseen. Parhaat hänen teoksistaan ovat: „Der Barometermacher auf der Zauberinsel” (1823), „Der Bauer als Millionär” (1828) ja „Der Verschwender” (1833). *H. Kr-n.*

Rainer (1827-1913), itäv. arkkiherttua, tunnettu vapaamielisyydestään ja tieteenharrastuksestaan. Oli v:sta 1857 valtakunnanneuvoston ja 1861-65 ministerineuvoston presidenttinä ja toimi v:sta 1862 tiedeakatemian kuraattorina. Osti 1884 kokoelman egypt. papyruskirjoituksia, jotka 1899 lahjoitti hovikirjastolle. *K. W. R.*

Rainey-Miescherin pussit ks. Sporoza.

Raipas-muodostuma ks. Eokambriset muodostumat.

Raippaluodonaukko (ruots. Reploftfjård), sekä Merenkurkun Suomen-puolisessa saaristossa, Raippaluodonsaaren koillispuolella, Björköön itäpuolella.

Raippaluoto l. Repoluoto (ruots. Reploft). 1. Kunta, käsittää suurimman osan Merenkurkun Suomen-puolista saaristoa; huomattavimmat saaret ovat Repoluoto, Vallgrund, Björkö, Lappören, Stora Björkskär, Slottskär, Rönnskär ja Valsörarne. — Vaasan l., Korsholman kihlak., Raippaluodon nimismiesp.: kirkolle Vaasasta

n. 20 km. Pinta-ala (maata) 194,1 km², josta viljeltyä (1910) 2.545 ha (siinä luvussa luonnonniitetyt 1.841 ha.). Manttaalimäärä 1917/1922, talousavuja 254, torpansavuja 95 ja muita savuja 250 (1907), 3.323 as. (1913), miltei kaikki ruotsinkielisiä. 566 ruokakuntaa, joista maanviljelyspäälainkeinona 232:lla ja kalastus 209:llä (1901), 239 hevosta, 1.001 nautaa (1911). — Kansakouluja 3, pysyviä pientenlastenkouluja 6 (1914). — Teollisuuslaitoksia: 3 sahaa, joista yhden yhteydessä mylly. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Turun arkkihiippak., Vaasan alarovastik.; perustettu Mustasaareen kuuluvana saarnahuonekuntana kunink. majesteetin päätöksillä 23 p:ltä lokak. 1775 ja 23 p:ltä heinäk. 1778, tuli kappeliksi 1840 ja eri kirkkunnaksi keis. käskykirj. 25 p:ltä maalisk. 1872 (ensimmäinen vakainainen khra v:sta 1889). R:oon kuuluu Björkö rukoushuonekuntana. — Kirkko puusta, rak. 1781.

L. H-nen.

Raipparangaistus, jota osaksi jo aikaisemmin oli käytetty, säädettiin 1734 v:n laissa sitä ennen käytetyn „kujanjuoksun” sijaan. Raipoilla rangaistiin vain miestä, naisille sitä vastasi vitsarangaistus. Korkein määrä oli 40 paria raippoja miehelle ja 30 paria vitsoja naiselle. Raippa- ja vitsarangaistus oli määrätty ehdottomasti muuttamista rikoksista, mutta niitä käytettiin myös muuntorangaistuksina sakkujen sijasta. Kunink. kirje 22 p:ltä maalisk. 1807 oikeutti hovi- ja ylioikeudet muuttamaan raippa- ja vitsarangaistuksen vesi- ja leipävankeudeksi, milloin oli todistettu, ettei tuomittu olisi voinut sitä kestää, ja sama oikeus annettiin sittemmin keis. asetuksella 28 p:ltä marrask. 1859 senaatin oikeusosastolle muistakin hellittävästä syystä. Nämä säännökset vaikuttivat, että myöskin alioikeudet vähitellen alkoivat määrätä vesi- ja leipävankeutta sellaisissakin tapauksissa, jolloin raippa- ja vitsarangaistus lain mukaan oli ehdoton. Nykyinen rikoslaki on kokonaan poistanut raippa- ja vitsarangaistuksen. — Muissa maissa r. on käytännössä ainoastaan Englannissa, miehille ryöstöistä ja henkilöön kohdistuvasta väkivallasta tuomituna lisärangaistuksena, sekä muutamissa Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltojen valtioissa. Tanskassa se säädettiin 1905-18-55 ikäisille miehille eräistä raakuusrikoksista tuomittavaksi lisärangaistukseksi, mutta poistettiin jo 1911. Yleensä r:tä pidetään sopimattomana rankausmuotona, jos kohtakin muutamat sitä erinäisillä syillä puolustavat. *A. T.*

Rairuoho l. rayruoho ks. Luste.

Raisio (ruots. Reso), 1. Kunta, Turun ja Porin l., Maskun kihlak., Raision-Naantalin-Ruskon nimismiesp.: kirkolle Turusta 7 km. Pinta-ala 65,0 km², josta viljeltyä maata 2.429 ha:siinä luvussa luonnonniitetyt 115 ha, puutarha-ala 12,59 ha.). Manttaalimäärä 54 11/24, talonsavuja 93, torpansavuja 71 ja muita savuja 245 (1907), 2.171 as. (1913), joista ruotsinkielisiä 20; 416 ruokakuntaa, joista maanviljelystä päälainkeinonaan harjoittavia 222 (1901), 457 hevosta, 1.406 nautaa (1911). — 3 ylempää ja 1 alempi kansakoulu (1914). Säästöpankki yhteinen Maskun y. m. kuntien kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Huhkon mylly. — Vanhoja kartanoita: Ärtukainen, Pakarla, Perno, Upalinko, Hintsa, Huhko ja Metsäkylä. — 2. Seurakunta, Turun arkki-

Raittiusjuomat Raittiudenharrastajat ovat jo vanhoista ajoista koettaneet saada juovutusjuomat vaihdetuiksi raittiusjuomiin, joita eri ajoilla on ollut hyvin erilaisia. Nykyajan tavallisimmat raittiusjuomat ovat käymätön tai hyvin vähän käynyt viini tai mallasjuomat (esim. kruunulolut), joiden avulla on koetettu vähentää vastaavien alkoholinpitoisten juomien käyttöä.

V-o H-nen.

Raittiusliike. Yrityksiä sen siveellisen turmion ehkäisemiseksi, jota juovutusjuomien väärinkäyttö on synnyttänyt, tavataan jo kaukaisimmassa muinaisuudessa. Monet suuret vanhan ajan ajattelijat kiinnittivät asiaan usein hyvinkin suurta huomiota. Niinpä Buddha ankarasti kielsi nauttimasta juovutusjuomia. Samanlainen määräys on myöskin brahmalais-uskonnossa, vaikka se etupäässä koskee pappeja. Ei ole myöskään vähäinen niitten lainsäädännösten luku, joilla useat hallitsijat jo kauan ennen Kristuksen syntymää koettivat ehkäistä ei ainoastaan juovutusjuomien väärinkäyttöä, vaan yleensä niitten käyttöä. Niinpä Kiinan keisari Vuvang n. 1120 e. Kr. julkaisi lain, jonka mukaan ne, jotka tavattiin juopottelemassa toistensa seurassa, olivat mestatavat. — Juutalaisten vanhassa uskonnossa vaadittiin juovutusjuomista kieltäytymistä „nasiireilta”. Ensimmäinen kristittyjen keskuudessa hyvin yleisesti vierottiin juovutusjuomien käyttöä. Monet alkukristityt, erittäinkin muutamat lahkokunnat, olivat ehdottomasti raittiita. — Keskiajalla tavataan yleisempää raittiusharrastusta ainoastaan muhamettilaisten kansain keskuudessa, joilta Muhamed oli kieltänyt viinin nauttimisen. Lukuunottamatta aivan viimeisimpiä aikoja ovat muhamettilaiset jokseenkin tarkasti noudattaneet tätä kieltoa.

Mainitut raittiusharrastukset ovat etupäässä olleet uskonnollis-siveellistä laatua. Varsinainen järjestelmällinen työ raittiuden edistämiseksi, joka siveellisen kokemuksen ohella panee suurta painoa fysiologisille tosiasioille, on saanut alkunsa vasta 18:nneen vuosis. lopulla Pohj.-Ameriikan Yhdysvalloissa. Sen perustajana pidetään Philadelphian lääkeopillisen laitoksen kemian professoria Benjamin Rushia (1745-1813). Main. vuosis. n viimeisellä ja seuraavan ensimmäisellä neljänneksellä perustettiin Yhdysvalloissa joukko seuroja, jotka koettivat ehkäistä väkijuomien väärinkäyttöä, mutta sallivat niitten kohtuullista nauttimista. Nämä seurat saivat kyllä hetkelistä parannusta aikaan, mutta ne hajaantuivat melkein jokainen muutaman vuoden tai korkeintaan vuosikymmenen vaikutettuaan. Eräissä raittiuden harrastajissa heräsi silloin ajatus, että raittiuustyötä olisi ruvettava tekemään uuden periaatteen mukaan: varsinaisena tarkoituksena ei tulisi olla, niinkuin siihen saakka, juomarien pelastaminen, vaan kohtuullisten pysyttäminen raittiina.

Bostonissa 10 p. tammik. 1826 tätä tarkoitusta varten pidetyssä yleisessä asianharrastajain kokouksessa perustettiin raittiusliikkeen historiassa suuren merkityksen saavuttanut Ameriikan raittiusseura. Se vaati jäseniltään ehdotonta kieltäytymistä tislattujen juomien käyttämisestä. Viinin ja oluen suhteen, jotka Yhdysvalloissa silloin olivat harvinaisia, jäitiin epämääräiselle kannalle. Tämä epämääräisyys poistettiin ylei-

sessä Yhdysvaltain raittiudenharrastajain kokouksessa Saratogassa 1836, jolloin päätettiin, että raittiusseurojen jäsenen on kieltäydyttävä nauttimasta kaikkia juovuttavia juomia.

Tämä ehdottomuuden kannalle asettuminen antoi Yhdysvaltain r:lle uutta, ennen aavistamatonta elinvoimaa. Jo 1829 kuului Yhdysvaltain raittiusseuroihin yli 100,000 jäsentä. Sikä-läinen r. alkoi ennen pitkää herättää huomiota yltäpäri koko sivistynyttä maailmaa ja 1830-luvulla nopeasti levitä Eurooppaankin.

Skotlanti ja Irlanti kiistelevät Euroopan ensimmäisen raittiusseuran perustamisesta. Molemmissa syntyivät ensimmäiset seurat 1829, skotl. seura muodollisesti muutaman päiviä myöhemmin kuin irl. Englantiin r. levisi piakkoin Skotlantista.

Euroopan mannermaalla r. sai ensinnä jalansijaa Skandinaavian maissa. Jo 1819 perusti Ruotsissa 6 Växiön lukion oppilasta keskenään raittiusyhdistyksen. Tämän yhdistyksen johtaja oli silloin 19-vuotias Peter Wieselgren, josta sittemmin tuli koko Ruotsin r:n johtomies. Ruotsissa 1830 vietetyin kristinopin 1,000-vuotisjuhlan muistoksi päätettiin raittiuustyö yleisesti panna alulle maassa ja perustettiin useita raittiusseuroja.

Se henkinen yhteys, mikä oli Suomen ja Ruotsin välillä siihen aikaan, vaikutti, että raittiusasia täälläkin pian tuli tunnetuksi. Suomen ensimmäisen varsinaisen raittiusseuran perusti Elias Lönnrot 1834 Kajaaniin. Monien kiireellisten töidensä vuoksi hän ei kuitenkaan joutanut paljoa työskentelemään seuransa hyväksi, joten se muutaman vuoden perästä pääsi hajaantumaan. Enemmän sai aikaan tunnettu herännäispappi Henrik Renqvist, joka amer. mallin mukaan keräsi paljon raittiuslupauksia ja toimitti oivallisia raittiuskirjasia. Hänen toimintansa on sitäkin merkillisempi, kun hän aikaisemmin kuin tiетävästi kukaan muu, Euroopan mannermaalla työskenteli ehdottoman raittiuden hyväksi. — 1840-luvulla perustivat maahamme kohtuudenseuroja erittäinkin valistusta harrastavat talonpojat.

Ne ilahduttavat tulokset, joita raittiuustyöstä oli Yhdysvalloissa, herättivät pian huomiota Euroopan hallitsijoissakin. Preussin kuningas Fredrik Wilhelm III pyysi 1833 virallista tietä tietoja Yhdysvaltain raittiusseurojen toiminnasta. Tämän johdosta sikäläiset raittiudenharrastajat lähettivät syksyllä 1835 Eurooppaan taitavan ja raittiusasiaan innostuneen miehen, toht. Robert Bairdin, joka viipyi täällä useita vuosia matkustellen hallitsijan luota toisen luo raittiusasiaa selittämässä. Niin hän vieraili Preussin, Itävallan, Tanskan ja Venäjän hallitsijain luona. Hänen laatimansa kirjanen, joka selvitteli amer. r:n työtapoja ja periaatteita, käännettiin useimmille Euroopan kielille. Syksyllä 1840 Baird tuli Venäjälle. Keisari Nikolai I otti hänet hyvin ystävällisesti vastaan. Hallitsijan omasta käskystä käännettiin kohta senjälkeen Bairdin kirjanen venäjän, viron ja suomen kielelle. — Bairdin kirjasten vaikutuksesta syntyivät ensimmäiset raittiusseurat Preussiin 1837, Tanskaan 1843, Hollantiin 1842, Ranskaan 1839, Sveitsiin 1838 ja Venäjälle 1843.

Englannissa raittiusseurat jo 1840-luvulla asettuivat ehdottomuuden kannalle, ja siellä

raittiuskouluissa oli v:n 1913 alussa 5 435 jäsentä, sitipaitsi toimi maassa useita yksinisiä lasten- raittiusyhdistyksiä. Ruotsinkielisissä toivonliitoissa („Hoppets här”) oli samaan aikaan 6 195 lasta. Oppikoulunurison keskuudessa työskentelevässä Suomen opiskelevan nurison raittiusliitossa oli v:n 1913 lopussa yhteensä 6 713 jäsentä.

Koulun ulkopuolella annettua r:tä ei kuitenkaan voitu ajan pitkään pitää riittävänä, vaan tahdottiin saada r. kouluissa varsinaiseksi oppiaineeksi. Etupäässä rouva Mary Huntin vaikutuksesta r. on määrätty pakolliseksi kaikissa Amerikan Yhdysvaltain kouluissa (lait v:lta 1882-1902). Myöskin Ison-Britannian siirtomaissa Amerikassa ja Austraaliassa pidetään r:tä luonnostaan koulun työohjelmaan kuuluvana. Euroopassa ei yleensä ole läheskään yhtä pitkälle ennetty. Englannin opetusasiain ministeriö julkaisi 1909 Englantia ja 1910 Skotlantia varten r.-suunnitelman, kehoittaen opettajistoa antamaan tätä opetusta terveysopin yhteydessä. Belgiassa kehoitti opetusasiain ministeri 1892 kansakoulunopettajia antamaan r:tä, ja 1898 annettujen tarkempien määräysten mukaan on joka lauanta-ilta puoli käytettävä $\frac{1}{2}$ tuntia r:een. R. samoin kuin virallisesti ylläpidetyt kouluraittiusyhdistykset, on Belgiassa kuitenkin tähdätyt vain tislattujen väkijuomien käytön vastustamiseen. Samoin on r:n laita Ranskassa, jossa asianomaisten ministerien määräysten mukaan v:lta 1897 ja 1900 on säännöllistä r:tä annettu kansa- ja keskikouluissa. Saksan eri valtioissa ovat olot puheenaolevalla alalla erilaiset. Preussin kultusministeri antoi 1902 käskykirjelmän, jossa m. m. lausuttiin, ettei ainoakaan kansakoulu saisi olla ottamatta tehokasta osaa juoppouden tuottaman tuurmin vastustamiseen. Muuten Saksassa r. riippuu paljon opettajain harrastuksesta. Sveitsissä r. kuuluu muutamissa kanttoneissa, esim. Genèvessä, Baselissa y. m., koulujen opetusohjelmaan, mutta useimmissa kanttoneissa annetaan tätä opetusta vain tilapäisesti. V:sta 1912 alkaen vietetään kaikissa Unkarin kouluissa vuosittain n. s. raittiuspäivä, joka on kokonaan omistettu raittiusasialle. Alankomaiden opettajaseminaareissa annetaan r:tä. Norjan kansakouluasetuksessa v:lta 1889 ja ylempiä keskikouluja koskevissa asetuksissa v:lta 1896-1910 on määrätty r:n antamisesta. Ruotsissa on hallituksen 1892 antaman kiertokirjeen nojalla täysi tilaisuus r:een. Valtion avustuksella toimeenpannaan raittiusvalistuksen levittämiseksi oppikoulujen ja seminaarien opettajia varten vuosittain kesäkurssi; samoin on kansakoulunopettajia varten keskusliitto raittiusopetusta varten („Centralförbundet för nykterhetsundervisning”) pannut toimeen kurseja, joihin kunnat y. m. kustantavat opettajia. — Suomessa ehdotettiin jo 1878 4:nnessä yleisessä kansakoulukokouksessa r:tä kansakoulun oppiaineeksi. Paljon vaikutti tällä alalla 1890-luvulla Opettajain terveys- ja raittiusliitto, jonka asiamiehet valmistivat ensimmäiset yleisempään käytäntöön päässeet r.-välineet ja oppikirjat. Koulutoimen yllähollus kehotti 1898 (Mikael Soinisen tekemän anomuksen johdosta) kansakouluissa toimeenpanemaan r:tä, etupäässä luonnontiedon yhteydessä. Samansuuntaisen kehoituksen mainittu yllähallitus lähetti 1904 alkeis-

oppilaitosten rehtoreille, seminaarien johtajille ja tyttökoulujen johtajattarille. Eduskunta teki asiasta anomuksen 17 p. lokak. 1907. R:tä suunnittelemaan koulutoimen yllähallitus asetti komitean, joka antoi mietintönsä 9 p. kesäk. 1909. Lopullisena tuloksena näistä toimenpiteistä oli koulutoimen yllähallituksen kiertokirje 5 p:lta huhtik. 1910 järjestelmällisen r:n antamisesta kansakouluissa ja niiden jatkokursseissa sekä alkoholologian kurssin järjestämisestä kaikissa seminaareissa ja kiertokirje 24 p:lta toukok. 1912 r:n toimeenpanemisesta myöskin maan oppikouluissa. Yliopiston konsistorin 21 p. jouluk. 1908 tekemän ehdotuksen mukaisesti on yliopistossa vastaisille voimistelun opettajille järjestetty joka vuosi yhteensä 40 luentoa käsittevä kurssi alkoholin vaikutuksista fysiologisesta, hygieenisestä, psykopatologisesta ja sosiaalisesta suhteesta. M. H.-S.

Raittiusseurat. Uudenaikainen raittiusliike koettaa seuratoiminnan avulla vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja vieroittaa pois yksityisiä kansalaisia väkijuomista. Ensimmäisiä yrityksiä tällä alalla on Hessenin maakreivin, Moritzin, 1600 perustama seura, jonka jäsenet sitoutuivat nauttimaan korkeintaan 7 lasia samoissa pidoissa ja vuorokaudessa korkeintaan 14 lasia. Menestysellinen ja järjestelmällinen raittiusseuratyö alkoi kumminkin vasta viime vuosisadan alkupuolella Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa (ks. Raittiusliike).

Kuvaava piirre uudenaikaiselle raittiusseuratyölle on pyrkimys kansainvälisyyteen. Jo 1826 perustettu Amerikan raittiusseura ulotti niin aikaisin kuin 1833 vaikutuksensa Suomeenkin asti. Myöhemmin on vartavasten perustettu monia kansainvälisiä r:oja. Niistä on pidettävä huomattavimpana Amerikan Good-templarijärjestöä (ks. Good-templarit), jolla on nykyään melkein kaikissa sivistysmaissa haaraosastoja, ja jolla on hyvin suuret ansiot raittiusliikkeen tunnetuksi tekemisessä useassa maassa, viimeisinä aikoina erittäinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa. Sen innokkautena asianajajana mainituissa maissa on toiminut sveits. prof. A. Forel. — Muista kansainvälisistä raittiusjärjestöistä mainittakoon Sininauha ja Siniristi, Rekabiittein veljeskunta, Maailman naisten raittiusliitto ja Kansainvälinen alkoholin vastustajain liitto. Lähemmän yhteyden aikaansaamiseksi eri maitten raittiusyhteisöjen välillä on v:sta 1885 tav. joka 3:s vuosi pidetty kansainvälisiä raittiuskongresseja. Paitsi r:oja ovat niihin myöskin lähettäneet edustajia eri maitten hallitukset. Kiinteämmän vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi kansainvälisten raittiusseurain välille perustettiin 1907 Kansainvälinen toimisto alkoholismin vastustamiseksi. Se sijaitsee Sveitsissä Lausannessa. Toimiston johtajana sen perustamisesta asti on ollut sveits. toht. R. Herod. — Kansainvälisten r:n rinnalla toimii useassa maassa myöskin paikallisia r:oja. Hyvin tavallista on raittiusasian ajamiseksi yhteenliittyminen ammatin perusteella. Niinpä useimmissa maissa on lääkärin raittiusseura, opettajain raittiusseura, rautatieläisten raittiusseura j. n. e.

Suomeenkin ovat kansainväliset r. yrittäneet

roita, ellei niitä määräpaikalla perillä tullata. Sittenkuin yhdysliikenne Suomen ja Venäjän rautateiden välillä on saatu aikaan, on Pietarissa ja Valkeasaarella v:n 1915 tammikuussa alkanut toimia Suomen rautateiden tullitoimisto, jossa tullataan Pietaria etemmäksi menevä läpikulku-tavara. Myöskin Ruotsin rajalla on Suomen rautateiden uudessa päätekohtassa, Karungin asemalla, v:n 1915 alusta toiminut suom. tullikamari. *El. K.*

Rajah, arvonimi. ks. Radža.

Rajaharju, maatila Viipurin pitäjässä (os. Tali). Tilalla on karjanhoitokoulu (naispeippilaita varten).

Rajahyöty ks. Arvo.

Rajajoen hoitoalue ks. Hoitoalue ja Metsänhoitolaitos.

Rajajoen taistelu oli 9 p. heinäk. 1703, jolloin Suomen sotajoukkojen komentaja kenraalimajuri Abraham Cronhjort 4.000-miehisellä joukolla koetti pitää puoliaan Rajajoen yli tunkeutuvaa suurta venäläistä ylivoimaa vastaan, ollen pakotettu nelituntisen puolustuksen jälkeen peräytymään. Ensi kertaa huomattiin tällöin venäläisten hyökkäävän tarkoin järjestetyssä sotarintamassa „aivan kuin parhain eurooppalaiset sotajoukot“.

A. E.

Rajajoki l. Siestarjoki (ruots. Systerbäck), n. 60 km pitkä joki Karjalankannaksella; lähtee Kurikan suosta n. s. Äyräpäänselältä ja laskee Kronstadtinlahteen. Pähkinäsaaren rauhanneossa 1323 määrätin Ruotsin valtakunnan ja Novgorodin alueen raja alkamaan merestä Siestarjoen suusta ja käymään sitä pitkin Sadejokeen, joten R. v:een 1617 oli valtakunnan rajana ja sen jälkeenkin rajana Suomen ja Inkerinmaan välillä. Tästä se on saanut myöhemmän R:n nimen. vrt. Siestarjoki.

Rajakreivi ks. Kreivi.

Rajakulma ks. Heijastuminen.

Rajaliitto ks. Rajasopimus.

Rajalin [-l'in], Thomas von (1673-1741), vara-amiraali, synt. Suomessa, ollen luultavasti Rajalenius-sukua. Lähdettyään nuorena merille R. palveli m. m. Englannin sotalaivastossa. Pääsi 1699 opettajaperämieheksi Ruotsin amirali-teettiin. Suuren pohjan sodan aikana hän oli mukana laivaston retkillä Itämerellä ja Suomenlahdella, yleni 1715 komendööriksi ja otti seur. vuosina päällikkyytensä alaisella „Vehrden“ laivalla menestyksellä osaa merisotaan. Julkaisi rauhanteon jälkeen pari purjehdusta ja laivanrakennusta koskevaa teosta, joista hallitus antoi hänelle palkinnon. Nimitettiin 1741 vara-amiraaliksi, aateloitiin ja määrättiin laivaston päälliköksi sodassa Venäjää vastaan. Hallituksen käskystä hänen täytyi olla laivastoinen kesä 1741 Haminan läheisyydessä, missä elintarpeiden puutteen synnyttämät taudit veivät suuren osan miehistöstä. R. lähti omalla uhallaan etsimään parempaa asemapaikkaa, mutta sairastui ja kuoli kulkutautiin syysk. 1741. Häntä pidettiin aikansa etevimpänä ja kokeneimpana upseerina Ruotsin laivastossa. [„Finnl. minnesvärda män“, II.]

K. W. R.

Rajalinnoitus, lähelle valtakunnan maanrajaa rakennettu linnoitus, jonka pääasiallisena tehtävänä on olla oman armeijan strategisen kokoon-tumisen tukikohtana ja turvana tai tärkeän

yhdystien sulkijana. 1600-luvulla muodostettiin Ranskassa n. s. r.-järjestelmä, joka perustui siihen myöhemmin vääriksi huomattuun käsitykseen, että riittävä määrä r:ia kykenee sinänsä estämään vihollisarmeijan tunkeutumisen maahan. Ranskan raja varustettiin sen vuoksi 3-kertaisella linnoitusvyöhykkeellä. Tämä järjestelmä osoittautui v:n 1813-15 sodassa tarkoitustaan vastaamattomaksi ja linnoitukset ovat saaneet toisen strategisen merkityksen.

Rajamaa, oikeudellisessa suhteessa epämääräinen nimitys, jota toisinaan, joskus halventavassa merkityksessä, käytetään jonkun valtakunnan syrjäisemmistä osista, erittäinkin sellaisista, jotka väestön kansallisuuteen nähden eroavat keskukselta. Kun nimitys sellaisenaan on valtio-oikeudellisesti aivan väritön, on mahdollista käyttää sitä sekä sellaisista osista, joilla ei ole oikeudellista erikoisasetmaa, että sellaisistakin, joilla on laajalle ulottuva sisällinen itsenäisyys. Kun venäläisellä taholla Suomea toisinaan mainitaan Venäjän r:nä (*okraina*), liittyy tähän tav. Suomen oikeutta kieltävä tarkoitus. *R. E.*

Rajamerkki. Jo vanhan ajan sivistyskansat käyttivät rajamerkkejä erottamaan ja turvaamaan yksityisen omistusta ja hallinto-oikeutta maahan. Niinpä Dionysios kertoo, että Rooman toinen kuningas Numa käski jokaisen merkitsemään tilansa piiriin ja panemaan kivet rajoille ja pyhitti nämä kivet Jupiterille, rajojen suoje-lialle, sekä sääsi lisäksi, että se, joka poisti tai siirsi rajakiven, oli tämän jumalan vihan alainen ja henkipatto. Ruotsin vanhoissa maalaissa tava-taan myöskin määräyksiä r:ien l. p:yyk:ien laadusta ja rangaistusmääräyksistä niiden siirtä-misestä tai hävittämisestä. Verraten myöhään on r:nä käytetty puita, joiden kupeeseen oli hakattu pykälää, vaikka jo vanhoissa laeissa määrättiin samoinkuin nyk. säädetään yleisessä laissakin, että pyykeiksi kyläin välille on pantava viisi kiveä, yksi keskelle napakiveksi ja neljä sen ympärille osoittamaan siitä lähteviä raja-suuntia sekä rajasuunnalle nyk. 10-20 metrin päähän napakivestä viittakivi ja tav. nyk. 200 metrin välimatkoille johto- eli viisari-kivet, viisi kiveä riviin, tai kivien puuteessa kaivettava oja tai luomalla maapenkere. Napakiven pitää olla maan päällä puolitoista ja maassa kyynärä, toisten kolme korttelia; kaikki ne ovat alta ja ympäriltä kivillä kiinnitettävät. Niiden pitää myös olla raskaammat kuin miehen kantamus ja kulmillaan osoittaa rajan suuntaa. Napakiven alle on pantava tukeva paasi, johon on hakattu sama suunta eli r:ajakulma, jota napakivi osoittaa. Jos maa on vetäperäinen, on paasi pantava kaksinkertaiselle puolavalle. Jos pyykki asetetaan kalliolle, niin on rajakulma hakattava kalliioon. Jos rajapiste sattuu maaperäkiveen, voi sellaiseen myös merkitä rajan. Jos ei saada edellämainitun suuruisia napakiviä, saa käyttää pienempiä, kuitenkin suurempia kuin miehenkantamus, sekä sellaisissa tapauksissa rakentaa nelikulmaisen pyykin useam-masta kivistä siten, että pyykin sivut ovat vähintään 5 ja korkeus 2½ jalkaa. Tonttien, kujien ja teiden ja muiden sellaisten pienten alojen rajojen osoittamiseksi, joissa suuret pyykit olisivat tiellä, riittää ainoastaan napakivi eli yksikivinen pyykki. Läänin-, kihla-

Rajasuo, rajapaikka Suomen ja Venäjän rajalla (nyk. Kholmoinen), jossa 25 p. maalisk. 1596 Ruotsi-Suomen ja Venäjän asettamat rajankävijät tekivät sopimuksen rajan tarkemmasta suunnasta Pohjanmaalla ja lapissa, alkuen Pisamäestä, Nilsin rajalla, ja päättyen Näytännöön Jäämeren rannalla. K. G.

Rajatullioikeus, tuomioistuin, joka käsittelee tulliasietusten rikkomuksia; sellaisia on esim. Ruotsissa.

Rajavartio on maarajalla Venäjää tai Ruotsia vastaan tai Laatokan järvellä oleva tullivartio (ks. t.), jonka päällikkönä on rajaviskaali tai (Laatokan järvellä) tulliviskaali, ja jonka tehtävänä on koettaa estää salakuljettua ja tulliavallusta ja ilmiäkeä luvattomien tavaroiden salakätköjä. R:iden lähin silmäläpito on nykyään uskottu kahdelle tullinspektorialle, toisen piiriin Ruotsin-, toisen Venäjänvastainen raja-alue. El. K.

Rajaviskaali, rajavartion (ks. t.) päällikkö.

Rajevskij [-e-], Nikolaj Nikolaevitš (1771-1829), ven. kenraali, kohosi nopeasti sotilas-arvoissa, niin että jo 25-vuotisena oli eversti, erotettiin keisari Paavalin aikana virasta, sai myöhemmin takaisin arvonsa ja määrättiin jääkäribrigadin komentajaksi. Suomen sodassa 1808 R. johti venäläisten läntistä armeijasotaa, joka seurasi Klingsporin peräytyvää armeiaa. Siika-joen taistelun jälkeen R. joukkoiheen vetäytyi Suomen armeijan edeltä etelää kohti. Lapuan taistelussa heinäk. 14 p. hän joutui tappiolle, ja kun sissijoukot hävittivät hänen kuormastoaan uhaten katkaista häneltä paluutien, niin hän aikoi peräytyä Tampereelle, mutta silloin häneltä otettiin päällikkyyks. Venäjän vapautussodassa 1812 R. palveli divisionapäällikkönä Bagrationin armeijassa ja otti osaa m. m. Borodinin taisteluun sekä moniin muihin taisteluihin seur. vuosina. Nimitettiin 1826 valtakunnanneuvoston jäseneksi. K. W. R.

Rajoitettu lisämaksuvelvollisuus ks. O s u s k u n t a.

Rajputana [radž-], ryhmä Intian keisarikuntaan kuuluvia suojelusvaltioita (joiden keskellä myös on pieni välitön alue Ajmere-Merwara), Luoteis-Intiassa. Punjabista etelään, kaikkiaan 21, joita kotimaiset ruhtinaat hallitsevat engl. kenraalikuvernöörin Abussa asuvan asiamiehen ja tämän alaisten residenttien ja asiamiesten valvonnan alaisina: 334.062 km², 10.530.432 as. (1911). — R:n jakaa lounaasta koilliseen kulkeva Aravalli-vuoristo kahteen alueeseen muodostaen itse kolmannen. Vuoriston länsipuolella oleva osa on hedelmätöntä, kuivaa hiekka-aroa (v:n sademäärä harvoin yli 110 mm); vuoristo on enimmäkseen saderikasta (Abussa 2.500 mm), laaksoissa viljavia alueita, vuoriston itäpuolinen osa R:aa on n. 450 m korkeaa ylätasankoa, verraten viljelyskelpoista, mutta usein kuivuuden ahdistamaa. — Asukkaat ovat enimmäkseen gujaratilaista murretta puhuvia hinduja; rajputeja oli 1901 vain 620.229, mutta he ovat hallitsevana luokkana, vain yhdessä valtiossa on muhamettilainen, kahdessa jainalainen hallitsijasuku. V. 1911 hinduja oli 8.753.919, muhamettilaisia 985.825, luonnonpalvelijoita 444.702, jainalaisia 332.397, sikhejä 8.958, kristittyjä vain 4.256 hen-


keä. R:n asukasmäärä 1891-1901 väheni 20%, laskatuvuosien ja kulkutautien vaikutuksesta, kohoiten seur. kymmenvuotiskautena 6,9 %:lla. Pääelinkeinona on maanviljelys, joka tuottaa maissia, vehnää, öljysiemeniä, opiumia, puuvillaa, sokeria y. m.; sen rinnalla karjanhoidolla on tärkeä sijä. Erämaan suolajärvistä saadaan paljon suolaa. Käsityöelämä valmistaa kulta-, verka- ja nahkatuotteita. Vienti käsittää suolaa, viljaa, villaa, puuvillaa, opiumia. Tärkein kauppakaupunki Jaipur. Useita rautateitä kulkee R:n halki, harrastuun Jaipurista. — Opetuslaitos huonolla kannalla. — R:n valtioista asukasmäärältään suurimmat ovat Jaipur (2.636.647 as. 1911), Jodhpur, Udaipur, Alwar, Bikaner, Kotah, Bharatpur ja Tonk (303.181 as. 1911). Valtioiden vuotuiset tulot nousevat yhteensä n. 73 milj. mk:aan. — R:n ruhtinaat joutuivat 1818 englantilaisten suojeluksen alaisiksi, oltuun edellisen vuosisadan lopulla menettämässään valtansa marateille. E. E. K.

Rajputit [radžpūt-], Etu-Intian pohjoisosissa asuva kansa, joka olettaa polveutuvansa int. sotilaskastista; r:ejä oli 9.712.156 henkeä 1901, suurin osa on uskonnoltaan hinduja, vain 1.875.387 oli muhamettilaisia. Rajputanassa, jossa r. ovat hallitsevana luokkana, heitä oli vain 620.229 henkeä. R. ovat sukuperänsä mukaisesti sotilas- ja maanomistajakasti, ylpeitä, hienokäytöksiä, halveksivat ruumiillista työtä. Heidän joukostaan Intian armeija pestaa paljon oivallisia sotamiehiä.

Rajuilma ks. U k o n i l m a.

Raka (hepr.), juutalaisista käytetty pilkkasana. K. Matt. 5:22.

Rakeet, jäätapainen kosteudensato. R:illa on hyvin erilainen ulkomuoto; pienemmät ovat pyöreitä, suuremmat joko pyöreitä, pitkulaisia tai särmikkäitä (ks. kuvia). R:n suuruus vaihtelee kovasti pienen herneen koosta kananmunan kokoon saakka (on tavattu 1 kg:nkin painoisia r:ita). Niiden läpileikkaus osoittaa läpinäkymättömän, lumentapaisen keskuksen, jota ympäröivät



Rakeita, pudonneet Upsalassa 25 p:nä heinäk. 1872. b ja d läpileikkauksia, b, d, e, f kuvissa kuvaavat viivoutetut kohdat kirkasta, läpikuultavaa jäätä, valkeat kohdat lumentapaisista, läpinäkymättömästä jäätä (a) kokoa.

vuoroin läpinäkyvät ja läpinäkymättömät jääkerrokset. Pinnaltaan r. ovat joskus jääkideiden peittämät (kuva 2). Tästä voidaan päätellä, että r. leijaillessaan pilvissä ovat keränneet pinnalleen kiteiksi vähitellen jäätyneitä vesipisaraita. Raesateita sattuu vain lämpimänä vuodenaikana, etupäässä lauhkeassa vyöhykkeessä. Niiden lukuisuus vähenee navoilta päin. Pohjoisella maanpuoliskolla ne ovat lukuisimmat 30:n ja 60:n leveysasteen vyöhykkeessä (Euroopassa etenkin 40°:sta 55°:een). Kuumassa vyöhykkeessä ne esiintyvät ainoastaan vuorilla ja ylängöillä.



Kide-rakeita, pudonneet Tiftisin läheisyydessä 9 p:nä kesäk. 1869 (a) kokoa.

Suomessa vuoden ensimmäiset raesateet sattuvat

[illegible]

Rural

Rakennus. teita tavalla tai toisella suojeltu tila l. suoja,
joko käytännöllistä tarvetta varten, kuten asun-
noski, taloustarpeiksi, tehtaiksi y. m., tai
uskonnollisia ja aatteellisia y. m. tarkoituk-
sia varten. R:n kokoonpanossa on huomattava
osa permanto; pystysuorat kannattavat osat
nimitetään pylväiksi, katon kaltevuus-
mana ja näitä suojeleva katto (sisä- ja ulko-
katto). Alkumuodostaan, yhdestä ainoasta huo-
neesta, r. vähitellen kehittyy useita huoneita kii-
rittäväksi yksi- tai useampikerroksiseksi raksi.
R:ssä voi olla seuraavat kerrokset: kellari-
kerros (ransk. *soubassement*), maanallinen ker-
ros; pohjakkerros (ransk. *parterre*, it. *piano*
terreno, fr. *plan de terre*, ital. *bel-etage*, it. *piano nobile*), ensimmäinen l. valta-
kerros; puolikerros (ransk. *entre-sol*, it.
mezzanino, ks. n.); toinen, kolmas j. n. e.
kerros; ullakkokerros (ransk. *mansarde*). R:n kerroskorkeus vaihtelee huoneiden
tarkoituksen mukaan: luokkahuoneissa 3.0-4 m;
pienemmissä kokous- ja voimisteluhuoneissa 5 m;
maalaisissa 3.0-2.2 m. K. S. K.

Rakennushirsi ja Puustavarakelit.

Rakennusinsinööri (saks. *Bauingenieur*), tie- ja vesirakennusinsinööri, insinööri, jonka työalaa kuuluu maanteiden, rauteiden, kanavien, estämien, patolaitosten, siltojen y. m. s. rakentaminen; toisinaan myös ahtaamassa merkityksessä tie- ja vesirakennusinsinööri, jonka erikoisalana on huonorerakennuksiin kuuluvien rakenteiden rakentaminen.

Rakennusjärjestys (senatti) on senaatin talousosaston kaupungeille ja taajaväkilisille maalaishyödyksennillä vahvistama sääntö siitä, millä tavoin niiden alueella on lupa rakentaa. Tämä oikeus r:n osastossa perustuu Rakennuslakiin (1908) ja sen 15 §:n mukaan. 15 §:n mukaan 1908 jona rakennusjärjestys, josta perustettiin kaupunkien ja kirkustelyille ja rakentamiselle, ja jota erinäiset muutokset on tehty (1908, 1917, 1927, 1937, 1947, 1957, 1967, 1977, 1987, 1997, 2007, 2017, 2027, 2037, 2047, 2057, 2067, 2077, 2087, 2097, 2107, 2117, 2127, 2137, 2147, 2157, 2167, 2177, 2187, 2197, 2207, 2217, 2227, 2237, 2247, 2257, 2267, 2277, 2287, 2297, 2307, 2317, 2327, 2337, 2347, 2357, 2367, 2377, 2387, 2397, 2407, 2417, 2427, 2437, 2447, 2457, 2467, 2477, 2487, 2497, 2507, 2517, 2527, 2537, 2547, 2557, 2567, 2577, 2587, 2597, 2607, 2617, 2627, 2637, 2647, 2657, 2667, 2677, 2687, 2697, 2707, 2717, 2727, 2737, 2747, 2757, 2767, 2777, 2787, 2797, 2807, 2817, 2827, 2837, 2847, 2857, 2867, 2877, 2887, 2897, 2907, 2917, 2927, 2937, 2947, 2957, 2967, 2977, 2987, 2997, 3007, 3017, 3027, 3037, 3047, 3057, 3067, 3077, 3087, 3097, 3107, 3117, 3127, 3137, 3147, 3157, 3167, 3177, 3187, 3197, 3207, 3217, 3227, 3237, 3247, 3257, 3267, 3277, 3287, 3297, 3307, 3317, 3327, 3337, 3347, 3357, 3367, 3377, 3387, 3397, 3407, 3417, 3427, 3437, 3447, 3457, 3467, 3477, 3487, 3497, 3507, 3517, 3527, 3537, 3547, 3557, 3567, 3577, 3587, 3597, 3607, 3617, 3627, 3637, 3647, 3657, 3667, 3677, 3687, 3697, 3707, 3717, 3727, 3737, 3747, 3757, 3767, 3777, 3787, 3797, 3807, 3817, 3827, 3837, 3847, 3857, 3867, 3877, 3887, 3897, 3907, 3917, 3927, 3937, 3947, 3957, 3967, 3977, 3987, 3997, 4007, 4017, 4027, 4037, 4047, 4057, 4067, 4077, 4087, 4097, 4107, 4117, 4127, 4137, 4147, 4157, 4167, 4177, 4187, 4197, 4207, 4217, 4227, 4237, 4247, 4257, 4267, 4277, 4287, 4297, 4307, 4317, 4327, 4337, 4347, 4357, 4367, 4377, 4387, 4397, 4407, 4417, 4427, 4437, 4447, 4457, 4467, 4477, 4487, 4497, 4507, 4517, 4527, 4537, 4547, 4557, 4567, 4577, 4587, 4597, 4607, 4617, 4627, 4637, 4647, 4657, 4667, 4677, 4687, 4697, 4707, 4717, 4727, 4737, 4747, 4757, 4767, 4777, 4787, 4797, 4807, 4817, 4827, 4837, 4847, 4857, 4867, 4877, 4887, 4897, 4907, 4917, 4927, 4937, 4947, 4957, 4967, 4977, 4987, 4997, 5007, 5017, 5027, 5037, 5047, 5057, 5067, 5077, 5087, 5097, 5107, 5117, 5127, 5137, 5147, 5157, 5167, 5177, 5187, 5197, 5207, 5217, 5227, 5237, 5247, 5257, 5267, 5277, 5287, 5297, 5307, 5317, 5327, 5337, 5347, 5357, 5367, 5377, 5387, 5397, 5407, 5417, 5427, 5437, 5447, 5457, 5467, 5477, 5487, 5497, 5507, 5517, 5527, 5537, 5547, 5557, 5567, 5577, 5587, 5597, 5607, 5617, 5627, 5637, 5647, 5657, 5667, 5677, 5687, 5697, 5707, 5717, 5727, 5737, 5747, 5757, 5767, 5777, 5787, 5797, 5807, 5817, 5827, 5837, 5847, 5857, 5867, 5877, 5887, 5897, 5907, 5917, 5927, 5937, 5947, 5957, 5967, 5977, 5987, 5997, 6007, 6017, 6027, 6037, 6047, 6057, 6067, 6077, 6087, 6097, 6107, 6117, 6127, 6137, 6147, 6157, 6167, 6177, 6187, 6197, 6207, 6217, 6227, 6237, 6247, 6257, 6267, 6277, 6287, 6297, 6307, 6317, 6327, 6337, 6347, 6357, 6367, 6377, 6387, 6397, 6407, 6417, 6427, 6437, 6447, 6457, 6467, 6477, 6487, 6497, 6507, 6517, 6527, 6537, 6547, 6557, 6567, 6577, 6587, 6597, 6607, 6617, 6627, 6637, 6647, 6657, 6667, 6677, 6687, 6697, 6707, 6717, 6727, 6737, 6747, 6757, 6767, 6777, 6787, 6797, 6807, 6817, 6827, 6837, 6847, 6857, 6867, 6877, 6887, 6897, 6907, 6917, 6927, 6937, 6947, 6957, 6967, 6977, 6987, 6997, 7007, 7017, 7027, 7037, 7047, 7057, 7067, 7077, 7087, 7097, 7107, 7117, 7127, 7137, 7147, 7157, 7167, 7177, 7187, 7197, 7207, 7217, 7227, 7237, 7247, 7257, 7267, 7277, 7287, 7297, 7307, 7317, 7327, 7337, 7347, 7357, 7367, 7377, 7387, 7397, 7407, 7417, 7427, 7437, 7447, 7457, 7467, 7477, 7487, 7497, 7507, 7517, 7527, 7537, 7547, 7557, 7567, 7577, 7587, 7597, 7607, 7617, 7627, 7637, 7647, 7657, 7667, 7677, 7687, 7697, 7707, 7717, 7727, 7737, 7747, 7757, 7767, 7777, 7787, 7797, 7807, 7817, 7827, 7837, 7847, 7857, 7867, 7877, 7887, 7897, 7907, 7917, 7927, 7937, 7947, 7957, 7967, 7977, 7987, 7997, 8007, 8017, 8027, 8037, 8047, 8057, 8067, 8077, 8087, 8097, 8107, 8117, 8127, 8137, 8147, 8157, 8167, 8177, 8187, 8197, 8207, 8217, 8227, 8237, 8247, 8257, 8267, 8277, 8287, 8297, 8307, 8317, 8327, 8337, 8347, 8357, 8367, 8377, 8387, 8397, 8407, 8417, 8427, 8437, 8447, 8457, 8467, 8477, 848

Bakennuskaari, 1734 van lain neljäs pää-
osa. Se on nyt usein yhdistetty toiseen osaan.
Käytetty 1734-1735. Sen kirjasto on nyt
siirretty ja on nyt kirjasto on nyt siirretty.

1800-luvun alkuun ja maanmittausohjelmanto, perus-
laissa annettuihin sääntöihin perustuvien ja viihelys-
maiden, joihin l. 1789 asetusten tilusten rauhoitusta
kosketa, 1804, vuorokauslaki: 1902, asetus teitten ja
kuvien rakentamisesta 1883 ynnä useat muut ki-
toimukset ja lainat luvut R:n määrävasta 117, H.,

Rakennuskonstruktio on konstruktio, joka on yleinen nimitys mille liitoselle, yhdistelmille ja sovitteille, yleensä rakenteille, jotka kahteen tai useampaan erilliseen rakennukseen taikka niiden osiin syntyvät; tarkoitetaan altaamien käsittelyä ainoastaan hienorakennusala.

J. C-én.

Rakennuskonttori, konttori t. keskuspaikka, josta rakennustyötä johdetaan. Kaupungin r. kaupungin kunnallinen virasto, jonka esimiehenä on kaupungin rakennusmestari, joka suunnittelee ja johtaa kaikenlaatuisten kaupunkikunnalle kuuluvien rakennusten ylläpito- ja uutisrakennustyötä. Suuremmissa kaupungeissa, niin esim. Helsingissä, on erityisten teknillisten laitojen, kuten vesijohto-, sähkö- ja kaasulaitoksen, hoito erotettu r:n tehtävistä ja tämä vielä jaettu eri osastoihin: tie- ja vesirakennus-, huonerakennus-, kaupungin asemakaava- ja kaupungin puhtaanapito-osastoon.

$$\tilde{J}_n = (I' - I'')n.$$

Rakennuskuoppa, perustuskuoppa ks. P e r u s-

Rakennusmestari, rakennusten, teiden, siltojen, y. m. s. rakenteiden lähintä työnsuoritusta valvova ja järjestävä työnjohtaja. Rakennusmaamaiten ja konstruktiosien tunteminen, käytännöllinen äly, työntekijänä saavutettu kokemus, työnjaon periaatteiden toteuttaminen ovat kelpoollisen r:n ensimmäisiä edellytyksiä. Suomessa r:t tykkään saavat ensimmäisen tietopuolisen ammattisivistyksensä Teollisuuskouluissa (ks. t.), toimivat sittemmin alityönjohtajina. Vuotuisesti myönnetään r:ita varten matkarakhoja valtionvaroista (rakennusmestariiliton välityksellä) sekä A. Pelanderin stipendiarahastosta. U-o N.

U-o N.

Rakennusoikeus. 1. Subjekttiivinen r, joka johtuu omistusoikeudesta, on usein naapurin mukavuuden tai oikeuden tähden rajoitettu servituutilla. Maalla tulee kunkin talon, tulenvaarant tähden, olla rakennetun erilleen toisista, eikä puoltatoista kyynärää naapurin talonasemaa lähemmäksi. Jos joku rakentaa niin, että siitä on toiselle haittaa, on hän velvollinen „käskynsaatuansa” purkamaan rakennuksen (Rakennuskaari 1 ja 2 luku). Kaupungeissa määrää r:n rajoitukset Rakennusjärjestys (ks. t. ja Naapurioikeus). 2. Objektiiivinen r. ovat a) ne yksityisoikeudelliset oikeusnormit, jotka määräävät edellisen sisällön ja laajuuden, ja b) ne julkisoikeudelliset oikeusnormit, jotka säännostelevät rakennusvelvollisuuden (ks. t.).

El. K.

Rakennusosauuskunnat ovat osuuskuntia, jotka rakennuttavat taloja vuokratakseen niistä jättäen ne hyvät ja halpoja asuntoja sopivalla paikalla tai jotka pyrkivät hankkimaan heille omia asuntoja. Tällaisia osuuskuntia on olemassa useina maissa, esim. Englannissa, Pohjois-Ameriikassa (Building societies), Saksassa, Tanskassa, Suomessa y. m. vrt. Työväen-asu-
not. J. E.

J. F.

Rakennusperustus ks. **PerustusraKEN-**
N N N.


Rakennuspiirustukset, rakennust. Jokaista vähäinkin tärkeitä rakennusta varten on, ennen kuin itse rakentamiseen voidaan menestyksellä ryhtyä, tehtävä erikoiset suunnitelmat 1. piirustukset, jotka yksityiskohtia myöten selvittävät aiotun rakennuksen muodot ja konstruktiosnit. Tämä piirustustyö käsittää seuraavaa: luonnospiirustukset, jotka pienepuolisessa mittakaavassa (1:200) tehtyinä ainoastaan pääpiirteissään selvittävät rakennussuunnitelman: pääpiirustukset (mittak. 1:100), jotka ovat rakennussuunnitelman lopullisena pohjana ja joista kaupungeissa rakennettaessa yksi tai useampi kappale on annettava asianomaisiin virastoihin. Luonnos- ja pääpiirustuksiin kuuluu: pohjapiirustukset (vaakasuoat leikkaukset rakennusten eri kerrosten kohdalla 1-1,5 m lattiapinnasta), jotka selvittävät huoneryhmittäisyyden; leikkauspiirustukset (pystysuoat leikkaukset tarpeen mukaan rakennuksen pituus- ja poikkisuuntiin) huonekorkeuksien, portaiden, välitakat y. m. rakenteiden selvittämiseksi; fasadi- 1. julkisivupiirustukset, jotka sopivalla tavalla näyttävät käytettävät fasadiaineet ja jotka vapaasti seisovissa rakennuksissa ovat otettavat rakennuksen kaikilta eri puolilta; asemapiirustus, joka näyttää rakennuspaikan lähipiirustustiloihin; pääpiirustuksiin kuuluvat vielä eri rakenteiden lujuuslaskelmat. — Pääpiirustusten perustalla tehdään rakennustyön lopullista suoritusta varten työpiirustukset. Näihin kuuluvat suurempaan mittakaavaan (1:50—1:10) tehdyt, mitoilla varustetut erikoispiirustukset rakennuksen fasadeista, pohjista, leikkauksista; lujuuslaskelmien mukaan tehdyt konstruktiosniirustukset vaikeammista perustustöistä, rautabetoni-, holvi-, pylväs- y. m. rakenteista: puoleen tai luonnolliseen kokoon tehdyt osa- 1. detaljipiirustukset. — R:n luetaan vielä täydentävinä osina rakennus-, aine- ja työselitys sekä kustannusarvio. Selventäviä, mutta ei välttämättömiä r:ia, ovat perspektiiviset kuvat ja mallit. K. S. K.

Rakennussääntö ks. Rakennusjärjestys.


Rakennustaide. Rakennustaito kohoaa reeksi silloin kun sen tuotteet, rakennukset, samalla kuin ne tyydyttävät puhtaasti käytännöllisiä tarpeita, kokoonpanossaan, viivoissaan, väreissään myöskin noudattavat kauneuden yleisiä lakeja, toisin sanoen ovat „kauniita”. Rajoitetun tilan erottaminen suuresta maailmantilasta, suojan, huoneen pystyttäminen, alkuaan vain yksilön ja perheen, sittemmin kehittyneen yhteiskunnan erilaisia, joko puhtaasti käytännöllisiä tai aatteellisia tarpeita varten, on se tarkoitusperä, joka määrää huonetilan rajoittamisen, rakennuksen sisä- ja ulkomuodostuksen sekä tarkoituksena vastaavan luonteen. Niinpä esim. asuinrakennuksen muotoilussa luonteena tulee esiintyä elävän elämän raitoisia piirteitä, kodin viihdykäsyyttä ja suloista lepoa, sairaushuoneen yksinkertaisissa muodoissa rauhallisuutta ja valoisaa puhtautta, — rautatieasemalla, kaupungintalolla, teatterilla, kirkolla y. m. on ominainen leimansa. Rakennusaatteidensa toteuttamiseksi r. tarvitsee välineikseen soveliaita aineita (puu, savi, tiili, luonnollinen kivi,

sementti, betoni, rauta, lasi y. m.). aineen laatu määrää työtavan (tekniikan) sekä keinot, miten, yksityisiosia päällekkäin latomalla, vierekkäin liittämällä ja yhteensitomalla (konstruktiosnit), rakenteellinen kokonaisuus syntyy. Aineen helposta saannista, huokeudesta ainesäästö ja taiteellista ominaisuudesta vieläkin r:n kehitys, rakennuksen sisä- ja ulkomuodostus ovat suurimmassa määrässä riippuvaisia, aineen kanssa taistelevien, sen käsittelemis- ja muodostelmissa vaikeudet, muodon vallitseminen, paino- ja tasapainolakien ehdoton noudattaminen luovat rakentajalle rajoituksia ja ongelmia, joiden tyydyttävällä tavalla ratkaiseminen ja voittaminen kysyy rakennuksen somittelijalta (arkkitehdilta) ei yksin harkitsevaa, järjestävää järkeä ja kokemuksiin perustuvia tietoja, vaan, tehtävästä riippuen, mielikuvitusta ja taiteellista aistia. — Ammoisista ajoista saakka rakentaja pyrki muodostamaan rakennuksensa kokonaisuuden tai sen osat säännöllisiksi, mahdollisimman symmetrisiksi, ja tässä pyrkimyksessään hänellä olivat aineen ja työn vaatimukset apuna. Pohjan ja rakenteen säännöllisyys olikin taiteen alalla ensimmäinen askel. Pyöreät tai suorakaiteenmuotoiset huoneet, yhtäpitkillä välitakkoilla toistuvien tukeiden tasarytmi, pystysuorat seinät, näiden kannattamat vaakasuoat pallokatot, kahtaalle laskevat katot tapaamme jo taidehistorian alussa, ja koska r. ennen kaikkea on tilataidetta, kiinnitti säännöllinen huonevaikutuskin varhain rakentajan huonion puoleensa. Näin tilapäisyyden sijalle kaikkialla astuu itsetietoinen, yli alkeellisen, rakenteellisen välttämättömyyden taiteellista vaikutusta tavoitteleva muoto. Rakenteellisissa perusmuodoissa piileytyvä tasapainoinen rauha, niin tyydyttävältä kuin se itsessään tuntuukin, eikuminkaan sellaisenaan ajan pitkään saattanut luoda r:lle riittävää muotoisallisuutta, sillä r:n, kuten muidenkin taiteiden, luonteeseen kuuluu, että se yli tositarpeen antaa jotain lisääkin. R:ssä tämä lisä esiintyy joko ikuis- ja massavaikutusta tavoittelevana (pyramidit) aineen ja muodon lisäksi, rakenteellisenä suurutena ja voimana, kantavain ja kannettavain osain rauhallisina tasapainoisina suhteina, n. s. monumentaalisuutena, taikkapa vain kokonaisuutta säestävänä, taiteellista ja luonnevaikutusta korottavana, rakenteellisiin muotoihin liittyvänä, näiden merkitystä tähdentävänä tai itsenäisenäkin, erityisille paikoille keskitettynä, luontaisesta kauneuden ja koristamishalusta lähteneenä koristuksena (ornamentti ja dekoratsio). Monumentaalisuus, mikäli rakennuksen arvo ja merkitys sitä vaativat ja mikäli se ilman kohtuuttomia uhrauksia on toteutettavissa eikä muutenkaan joudu olennaisten elämänehtojen ja sivistystarpeiden kanssa ristiriitaan, on r:n jaloimpia ilmaisukeinoja. Mutta r. on alituista kompromissia: toisella puolen suunnittelijan luomistarve ja monumentaalisuuden vaatimukset, toisella aineellisten varain, tarkoituksien, rakennuspaikan ja aineen säättämät rajoitukset ja tositarpeetkin varsin usein saattavat joutua vastustusten. Niin nykyajan suurkaupunkien rasittuneen ahtaissa asutusoiloissa, missä valo- ja ilma kysymys käy yhä vaikeammaksi


Pohjapiirroksia.




Karnakin Khonsu-temppeli, tehealaiselta aialta läpileikkaus ja pohjapiirros.




Paestumin Poseidon-temppeli 500-luvulta




Pompejalainen talo. Alkuperäiseen ital. atrium-osaan on liitetty kreik. peristylä.




Ravennan San-Vitale-kirkko. Valmistui 547 Bysant.-ital. sentraalirakenne.




Maulbronnin luostari. Goottilaiselta aialta



Suuren Cluny'n luostarikirkon pohja, 1100 vaiheilta, tynnyrikatteisine keskilaivaneen, kappelkehineen, kuorikäytävään.




Muinaiskristillisen basilikan leikkaus ja pohjapiirros



Baierin Vierzehnheiligen-pyhiinvaelluskirkon pohjapiirros. Valmistui 1772 Barokkiajalta. Arkkitt. Balth. Neumann

Rakennustaide I.



1. Egyptiläinen temppelipiha
Philain saarelta (Ylä-Egyptissä,
lähellä Assuania). — 2. Assyria-
lainen kuninkaallinen palatsi Kor-
sabadissa porrastorneineen, (ennal-
leen suunniteltuna). — 3. Persepo-
liin palatsipenkereen propylaio-
jen siivelliset soniivartiat (Persia).
— 4. Intialainen pagoditemppeli.




Rakennustaide II.






1. Ateenan Parthenonin kirkon sisällä oleva jumalten kuvakokoelma. — 2. Rooman Paestumin Poseidonin temppeli, entinen kirkko, josta on jäljellä vain temppelin edellytykset, alkuun raivattu ja maadattu.
— 3. Ateenan Akropolisin kirkon sisällä oleva jumalten kuvakokoelma.

Rakennustaide III.



1. Vézelay'n Madeleine-kirkon upea portaali, romaaniselta ajalta. — 2. Kolnin tuomiokirkon ruusustekoristeisen tornikeon osa. — 3. Strassburgin tuomiokirkon läntisen sisäkäytävän päällinen ruusuikkuna. — 4. Reimsin tuomiokirkon sisäkuva, kuorista nähtynä.

Rakennustaide IV.



1. Ajan kirkkojen ja kirkkojen. 2. Pienin kirkkojen ja kirkkojen keskiaikainen ja renessanssin kirkko. 3. Keskiaikainen kirkko. 4. Lontoon Westminster Abbey. 5. Keskiaikainen kirkko. 6. Keskiaikainen kirkko. 7. Keskiaikainen kirkko. 8. Keskiaikainen kirkko. 9. Keskiaikainen kirkko. 10. Keskiaikainen kirkko. 11. Keskiaikainen kirkko. 12. Keskiaikainen kirkko. 13. Keskiaikainen kirkko. 14. Keskiaikainen kirkko. 15. Keskiaikainen kirkko. 16. Keskiaikainen kirkko. 17. Keskiaikainen kirkko. 18. Keskiaikainen kirkko. 19. Keskiaikainen kirkko. 20. Keskiaikainen kirkko. 21. Keskiaikainen kirkko. 22. Keskiaikainen kirkko. 23. Keskiaikainen kirkko. 24. Keskiaikainen kirkko. 25. Keskiaikainen kirkko. 26. Keskiaikainen kirkko. 27. Keskiaikainen kirkko. 28. Keskiaikainen kirkko. 29. Keskiaikainen kirkko. 30. Keskiaikainen kirkko. 31. Keskiaikainen kirkko. 32. Keskiaikainen kirkko. 33. Keskiaikainen kirkko. 34. Keskiaikainen kirkko. 35. Keskiaikainen kirkko. 36. Keskiaikainen kirkko. 37. Keskiaikainen kirkko. 38. Keskiaikainen kirkko. 39. Keskiaikainen kirkko. 40. Keskiaikainen kirkko. 41. Keskiaikainen kirkko. 42. Keskiaikainen kirkko. 43. Keskiaikainen kirkko. 44. Keskiaikainen kirkko. 45. Keskiaikainen kirkko. 46. Keskiaikainen kirkko. 47. Keskiaikainen kirkko. 48. Keskiaikainen kirkko. 49. Keskiaikainen kirkko. 50. Keskiaikainen kirkko. 51. Keskiaikainen kirkko. 52. Keskiaikainen kirkko. 53. Keskiaikainen kirkko. 54. Keskiaikainen kirkko. 55. Keskiaikainen kirkko. 56. Keskiaikainen kirkko. 57. Keskiaikainen kirkko. 58. Keskiaikainen kirkko. 59. Keskiaikainen kirkko. 60. Keskiaikainen kirkko. 61. Keskiaikainen kirkko. 62. Keskiaikainen kirkko. 63. Keskiaikainen kirkko. 64. Keskiaikainen kirkko. 65. Keskiaikainen kirkko. 66. Keskiaikainen kirkko. 67. Keskiaikainen kirkko. 68. Keskiaikainen kirkko. 69. Keskiaikainen kirkko. 70. Keskiaikainen kirkko. 71. Keskiaikainen kirkko. 72. Keskiaikainen kirkko. 73. Keskiaikainen kirkko. 74. Keskiaikainen kirkko. 75. Keskiaikainen kirkko. 76. Keskiaikainen kirkko. 77. Keskiaikainen kirkko. 78. Keskiaikainen kirkko. 79. Keskiaikainen kirkko. 80. Keskiaikainen kirkko. 81. Keskiaikainen kirkko. 82. Keskiaikainen kirkko. 83. Keskiaikainen kirkko. 84. Keskiaikainen kirkko. 85. Keskiaikainen kirkko. 86. Keskiaikainen kirkko. 87. Keskiaikainen kirkko. 88. Keskiaikainen kirkko. 89. Keskiaikainen kirkko. 90. Keskiaikainen kirkko. 91. Keskiaikainen kirkko. 92. Keskiaikainen kirkko. 93. Keskiaikainen kirkko. 94. Keskiaikainen kirkko. 95. Keskiaikainen kirkko. 96. Keskiaikainen kirkko. 97. Keskiaikainen kirkko. 98. Keskiaikainen kirkko. 99. Keskiaikainen kirkko. 100. Keskiaikainen kirkko.

kattona harjakatto, sisäkattona palkkien kannattama laaka, puinen kasettikatto; hyvin punnitut suhteet, pysty- ja vaakasuorin tasapaino. Plastillinen koristus keskittyy kattolistan suojaamiin päty-, friisi-, kapiteeliosiin, vaikutusta korostaa polykromia, myöhemmin pääsee plastillinen koristus voitolle. Tempelien rinnalla profaani-:kin luo uusia tyyppejä; holvi ja kaari tulevat vasta myöhemmällä ajalla idässä ja hellenistisessä Pompeji'ssa, jossa kreik. rilla on viimeinen roomalaiseen välittävä jälkikukoistuksensa, käytäntöön. — Johdonmukaisen palkistorakenteen rajoitukset tulevat selvimmin näkyviin suurempia sisähuoneita kattaessa: väljää, vapaata huonevaikutusta häiritsevät kivilaakattoa kannattavat lukuisat pylväät ja tulenarkuutta lukuunottamatta puupalkkienkin kanta-vuudella on rajansa. Omaksumalla kaari- ja holvirakenteen sekä näissä aineina tiiltä ja betonia käyttämällä kävi suurimpainkin ja pohjiltaan vaihtelevimpain huonemuotojen ratkaisu roomalaisille suhteellisen helpoksi. Kaikkialla ilmenee käytännölliseen ja suurenmoiseen taipuvait luonnonlahjat, valtiollista suuruutta vastaa sen alalla suurpiirteinen maallikkorakenne, jonka kääntöpuoleina toisaalla on mitä yksinkertaisin, kuiva käytännöllisyys, toisaalla ruhtinaallinen viileä marmoriprameus. Roomal. r. jatkaa siitä, mihin kreik.-hellenistinen taide lopetti. Pylväs-palkistorakenne tosin vielä elää tempelien etuhalleissa ja käytävissä, mutta sen merkitys kaarirakenteen yhteydessä, suurten monenkeräistenkin rakennusten seinillä (teatteriaihe) siirtyy puhtaasti koristeelliseksi seinäin elvyttämisen ja jäsennoimiskeinoksi (ks. Roomalainen tyyli). Roomal. herruuden loppuaikoina levoton, hajaannuttava dekoratiivinen piirre näyttäytyi etenkin idän provinseissa, Vähässä-Aasiassa ja Syyriassa (Baalbek, Petra y. m.): suorat palkistot kaareutuivat, plastillinen koristus rehoittaa joka paikassa, pylväitä seinillä kantavat konsolit (Spalaton Diokletianuksen palatsissa) y. m. s., seinillä niissejä. Varsin erikoisen omintakeisen luonteen nämä rakennustaiteelliset pyrynnöt saavat kristillisellä ajalla melkein puuttomilla, Pohjois-Syyrian Hauranin vuoristoseuduilla kehittäen omintakeisen kivi- ja holvikaarityylin, joka sittemmin yli Vähän-Aasian länteenpäin siirtyen muodostuu bysanttilaiseksi pendenttiivikupu- ja sentraalirakennetyyliksi. Länsimaissa sensijaan antiikin muodollisesti ja teknillisesti rappeutunut r. saa kristillisen kultin tarpeisiin sovitusta pakanallisesta puukattoisesta basilikasta uuden kehityskelpoisen tytimen, joskohta vuosituhannen loppuun saakka tyydyttiinkin vain pienempiin pohjaa väljentäviin muutoksiin; lopullisen suljetun eheän luonteensa basilika saa kun yllä Pohjois-Italian Eurooppaan kauppareitit kulkeutuvan itämais-bysanttilaisen taiteen vaikutuksesta aletaan yleisemmin holveilla kattaa sen laivoja. Näin Alppien pohjoispuolella Ranskassa ja Saksassa germaanisen koristetaitteen väritymänä antiikin jätteistä muodostuu roomalaisen tyylin. Kultin vaatimuksesta kirkkojen perusmuotona yhä pysyy basilika, jonka puolipympyrämuotoiseen absidiin päättyvä tasakattainen taikka tynnyri- tai ristiholvilla katettu pään huone sai ylhäältä yli sivulavain korotetun

keskilaivan seinäikkunoista valonsa ja oli kaarijonoilla yhdistetty sivulavoihin. Kuorin puolta piakkoin laajennetaan sen ja laivanvälisellä, usein korkeatornipäällisellä risteyseliöllä, mutta sivuillekinpäin kirkkoa vähitellen levitetään samanlaisilla pohjaneliöillä, ja 1000-luvulta alkaen puukatto lopullisesti hyljätään. Ristiholvin vaikutuksesta syntyy kireän johdonmukainen n. s. sidottu järjestelmä: keskilaivan yhtä ristiholvia sivulaivassa vastaa kaksi, jonka leveys täten, kun holviosa oli neliö, tulee olemaan puoli keskilaivasta. Vieläkin johdonmukaisemmaksi ja suljetummaksi järjestelmä käy, kun ruvetaan holvia valmistelemaan seiniltä vieläpä lattiasta saakka pilareihin liittyvillä, ruoteisiin jatkuvilla, solakoilla pikkupylväillä, „niheillä“. Pillari särkyy pylväskimpuksi, ja kun väljentyvä ajanhenki ja muoti vaativat yhä korkeampia, valoisampia huoneita, käy se huippukaarisen ristiholvin avulla mahdolliseksi. Goottilaisessa tyyliässä hajoittavat muurimassoja suuret ikkunat siroine kivikeyhysineen, loistava tekniikka ja muotorikkaus voittavat materiaalipainon, kantavat ja kannettavat osat sulavat yhteen. Vaikkapa alkuaan säännölliseksi suunniteltuna goottilainen katedraali valmistuessaan harvoin kykenee eikä loppulta pyrikkään saavuttamaan kiteytyntä symmetriaa; maallikkoarkkitehtuurissa tällainen epäsiännöllinen piirre huoneiden pohjasommituksissa sekä rakennusten sisä- ja ulkomuodotuksessa, kaupunkien katuperspektiiveissä esiintyy vieläkin enemmän. Mutta epäsiännöllisyys ei mitenkään loukkaa, päinvastoin se luo keskiaikaisiin kaupunkeihin ja rakennuskuviin erikoista maalauksellista viehätystä. Kotimaastaan Ranskasta gotiikka nopeasti levisi ympärillä oleviin maihin kussakin saaden omat virahduksensa, ja Saksanakin koteutuneena se kehittyi siellä äärimäisiin johdonmukaisuksiinsa (lävistetyt kivet tornikeot, flamboyantin mutkikas holviodejärjestelmä y. m.), Itävalalla on alppiseuduissa kansallinen „Tyroler Zimmergotik“-ansa, Englannilla rikkaat viuhkaholvinsa, Espanjalla ilmatav interioörinsä, — Venäjällä ei, Itämeren-maakuntia ja Puolaa lukuunottamatta, gotiikkaa nimeksikään tapaa. Italiassa ylöspäin syöksyvän pohjoisen gotiikan särmikäs, kireä-viivainen kovuus, antiikin rauhallisen vaakasuuraa taustaa vastaan, lieventyy, ja läpi koko keskiajan antiikki siellä ikäänkuin lymyttelee, r. odottaa vain soveliaista hetkeä heittäkseen vieraan pukunsa. Firenzen tuomiokirkon 1436 valmistunut mainio kupoli oli Italiassa renessanssin ensimmäinen voimankoetus, murroisaika ei ollut kovinkaan pitkälinen ja pian voitokas antiikki uudestaan elpyneenä alkaa riemukullunsa. Pylväsjärjestö on nyt, kuten roomalaisilla korinttilainen, eniten sileävarsin pylväin. Risti-, tynnyri-, kupoli- y. m. holvi-muodot yleisiä; ornamenttikassa täyteornamentti yleinen, valta-aiheina akantit, trofeat, köynnökset, kilvet, delfiinit. Kirkkomuotoina basilikan rinnalla myöskin sentraalirakenne, 8-kulmaisen 1. neliömäisen kupukeskushuoneen ympärillä ryhmittyne pienempi holvattuine sivukapeliteineen. Kellotorni (*campanile*) kuten aikaisemminkin aina kirkosta erillään. Ratkaiseva merkitys uudella tyyllillä oli maallikkorakennuksen (firenzeläinen, roomalainen, venetsialainen

perustun käsitykseen, että tällaisten „ulkonaisten merkkien” perusteella voidaan arvioida talon verokykyisyys. Vero on tällaisena liiaksi kaavamainen soveltuakseen nykyoloihin. 2. Huone-luokkavero. Rakennukset sovitetaan määrättyjen perusteiden mukaan verotariffin eri luokkiin ja kultakin veroluokalta suoritetaan sille laissa määrättyä veroa. Perusteena voidaan käyttää joko huoneitten lukumäärää, kuten Itävallassa on laita vuokraa tuottamattomia rakennuksia rasittavassa verotuksessa, tai rakennusta yhdessä siihen kuuluvien talousrakennusten ja maapalstain kanssa, jolloin rakennusten suuruus ja laatu, rakennustapa sekä pihamaat ja puutarhat otetaan huomioon, kuten Preussissa. Tämä veromuoto soveltuu parhaiten käytettäväksi sellaisissa oloissa, joissa ei rakennusten vuokraamisen harvinaisuuden vuoksi voida ottaa vuokraa tuoton määräämisen perusteeksi, siis pääasiassa maaseutuoiloissa ja pikkukaupungeissa. 3. Vuokratuottovero. Talonomistajan verotetaan niistä vuokratuloista, mitkä hänellä on talosta tai mitkä hänellä paikkakunnalla valitsevien olojen perusteella voisi olla. Tämä veromuoto on teoreettisesti paras rakennusten verotamistapa, mutta sitä voidaan kuitenkin menestyksellä käyttää ainoastaan kaupunkioiloissa. Vero määrätään bruttotulon perusteella, josta kuitenkin toisinaan saadaan vähentää eräät menot, kuten kulumis- ja korjauskustannukset sekä vakutusmaksut, mutta ei velkojen korkoja. Tav. ei taksoitusta vuosittain uudisteta. Vaan arvioidaan keskimääräiset vuokratulot useammaksi vuodeksi kerrallaan. Tällaista veroa käytetään m. m. Baierissa, sellaisissa osissa Itävaltaa, joissa enemmän kuin puolet asunnoista on vuokralla ja osittain Preussissa sekä Englannissa, missä vero kuitenkin luonteeltaan on r:n ja vuokravero (ks. t.) välimuoto. 4. Rakennuksen arvo vero. Vuokratulojen sijasta käytetään toisinaan kuten Württembergissä, Badenissa, Hessenissä ja myöskin Preussissa ennen v. 1893 rakennuksen pääoma- tai kauppa-arvoa rakennuksen tuottaman tulon mittana. Tällaisena vero soveltuu eritoten kaupunkioiloihin, varsinkin jos kaupunki on nopean kehityksen tilassa, jolloin rakennuksen pääoma-arvo yleensä nopeasti vaihtelee rakennuksen tuottamien vuokratulojen vaihteluiden mukaisesti. — Toisinaan, semminkin entisinä aikoina, r. esiintyi myöskin pinta-alaveron (ks. t.) muodossa. Y. H.

Rakennusylihallitus (virall. *Yleisten rakennusten ylihallitus*), ei-kollegiaalinen keskusvirasto, jonka toiminta-alaan kuuluu: Suomen valtion yleisten rakennusten (virastojen, koulujen, sairaalain, vankilain, kasarmiin, majakkalaitoksen rakennusten) hoito ja ylläpito (korjaukset), senaatin määräyksestä valtion uutisrakennusten ehdottaminen ja niiden suorituksen valvominen, vaadittaessa lausuntojen antaminen; r. on myös virastojen neuvonantaja rakennusasioissa. Helsingissä r. maaseutukaupungeissa sen alaiset lääninarkkitehdit (ks. t.) tarkastavat ja hyväksyvät rakennusten fasadit ja muutosehdotukset, yhteisöjen rakennuksista ainoastaan kirkkojen rakennuspiirustusten tarkastus ja työn valvonta kuuluu r:lle. Säännön mukaan r:n alaiset työt, kirjallisten tarjousten perustalla, teetetään urakalla, r:n johdon ja valvonnan alaisina pysyen.

Korjaustöitä lukuunottamatta oli v:n 1914 meno-arvio Smk. 210,935.—. Tilijärjestelmä on kuukautinen, vuosittai helmikuussa. — Nykyisen, vieläkin pienemmillä muutoksilla ja lisäyksillä voimassa olevan kokoonpanonsa r. sai 1865. Ohjesäännön mukaan kuuluu henkilökuntaan: ylitirehtööri; 1 yliarkkitehti, 3 (nykyään neljänä) Uudenmaanläänin rakennuskonttorin esimies) ensimmäistä arkkitehtia; 4 toista arkkitehtia (Turun, Hämeen, Viipurin, Kuopion läänin arkkitehdit); 4 kolmatta (Oulun, Vaasan, Mikkelin läänin) arkkitehtia; 4 vanhempaa ylimääräistä arkkitehtia (palkkiovirkoja), niistä yksi lääkintähallituksen rakennuksia valvova; koneinsinööri; sihteeri; kanslisti (ylimääräisiä arkkitehteja kirjoissa; apulaisarkkitehteja tarpeen mukaan). Lisäksi sotilaslaitoksen rakennusten intendentti toistaiseksi on siirretty r:een. — Kun Suomi v:n 1808-09 sodan jälkeen sai oman r:n, n. s. intendenttikonttorinsa, tuli sen ensimmäiseksi johtajaksi it. Charles Bassi (intendenttinä 1810-24. ks. t.), Turun akatemian kauniin juhlasalin rakentaja. Bassia seurasi maamme ja Helsingin rakennustaiteessa kuuluisa Carl Ludvig Engel (1824-40, ks. t.), tätä saks. Ernst Bernhard Lohrmann (1841-65), jonka aikana rakennettiin Hakasalmen huvila, yliopiston laboratorin ja anatomiarakennus. suoritettiin Nikolainkirkon lopettamistyöt y. m. Intendenttikonttorin apulaisista, „konduktööreistä” huomattavimmat olivat Granstedt, isä ja poika. Uudessa r:ssa Lohrmann oli ylitirehtöörinä 1865-67, Carl Albert Edelfelt, joka oli innokkaasti ottanut osaa viraston uudestajärjestämistöihin, 1867-69 (rakensi m. m. vanhan asematalon ja kem. laboratorin), A. H. Dahlström 1870-82 (töitä: ylioppilastalo, reaaliyseo, vanha normaaliyseo, kaartin maneesi y. m.), I. L. Lindqvist 1882-87 (useimmat suurimmat vankilat, sotilaslaitoksen työt ja koulut ovat Lindqvistin aikaisia); seuraavat kotimaiset päälliköt olivat O. S. Gripenberg 1887-1904 ja Ernst Theodor Granstedt 1905-12. U. N.

Rakentaminen, m. m. havaspyödyksen panto paulalle siihen kuuluvine seikkoineen (ks. Kalastus, havaspyödyksen valmistaminen). U. T. S.

Raketti (it. *rochetto* = sukkula), koje, jota käytetään ilotulitukseen, merkinantoon, ja haaksirikkooisia pelastettaessa. R:n pääosan muodostaa lieriömäinen, paperista, pahvista tai metallista tehty kotelo, joka on kiinnitetty sauvaan ja täytetty helposti palavalla panoksella siten, että panoksen sisään jää toisesta päästä avonainen aukko. Tähän asetetaan sitten räjähtävää ainetta ja valaiseva, useasti väriallinen panos. Sytytys tapahtuu kotelon alapäästä ja r-panoksen palassa syntyneet kaasut viskaavat r:n ilmaa korkealle, jossa valaiseva panos syttyy ja hajoaa muodostuen kauniita tähtisäteitä, käärmekuvioita j. m. s. Ennen käytettiin erikoisella tavalla valmistettuja r:ejä sota-aseina. S. S.

Rakitis ks. Riisitauti.

Rakkaudenateria ks. Agape.

Rakkaus on laajimmassa sielutieteellisessä merkityksessä tunteeval olennon kiintymys eli mieltymys siihen, mikä hänelle tuottaa tyydytystä, kunhan vain tämä mieltymys ei ole pelkkä ilontunne, vaan yhdistää itseensä pyrkimyksen tyydytystä tuottavan syyn vahvistamiseen sekä samalla sen

vedenalaisina pensastoina. Suomen- ja Pohjanlahden perukoihin päin r. veden suolanpitoisuuden vähetessä tulee harvinaisemmaksi ja pienenee pienenemistään. Pohjoisrajana lienee suunnilleen Merenkurkun saaristo, kasvin korkeus on siellä tuskin 10-15 cm. Etelä- ja lounaisrannikoillamme tapaa monin paikoin myrskyn maalle heittämiä r:itä (ja muita merileviä) useita metrejä leveinä, kymmeniä metrejä pitkinä, polvenkorkuisinakin valleina, joita hyvällä menestyksellä voidaan vedättää pelloille lannoitukseksi. Esim. Ruotsin ja Saksan Itämeren rannikoilla tätä harjoitetaan suuressa mittakaavassa. I. V.-s.

Rakkomato ks. Heisimadot.

Rakkopensas ks. *Colutea arborescens*.

Rakkorohtuma ks. Herpes.

Rakkosuiset (*Physostomi*), luukalojen alaluho, saanut nimensä siitä, että uimarakko on pysyvästi kapean ilmaputken välityksellä syntymäpaikkansa, nieluun yhteydessä. Eväruodot enimmäkseen pehmeitä viuhkaruotoja. Vatsaevät rintaevien takana. Ryhmään kuuluu suurin osa meidän kaloistamme, m. m. särki-, lohi- ja sillikalat, hauki, ankerias y. m. I. V.-s.

Rakkotauti ks. Virtsarakko.

Rakkoteräs, pinnaltaan rakkoinen sementtiteräs, vrt. Rauta.

Rakkotulehdus ks. Virtsarakko.

Rakkula, pieni rakko, esim. ilmarakkula l. keuhkorakkula.

Rakkulamato, rakkomato. ks. Heisimadot.

Rakkularohtuma ks. Herpes.

Rakkulatauti (*pemphigus, pompholyx*), ihotauti, jossa erillisiä, suuria vesirakkoja nousee punoittavalta pohjalta ihoon tai limakalvoihin.

Rákóczy [*rákótsi*], kuuluisa, 18:nnella vuosis. sukupuuttoon sammunut unk. aatelissuku, jonka jäsenistä muutamat olivat Siebenbürgenin ruhtinaita.

1. György I (1591-1648); tuli 1630 Bethlen Gáborin jälkeen Siebenbürgenin ruhtinaaksi; tehtyään 1643 liiton Ruotsin ja sitten myöskin Ranskan kanssa Itävaltaa vastaan hän nostatti melkein koko Unkarin kapinaan, lähestyi Pressburgia ja auttoi Lennart Torstenssonia Brunnin piirityksessä, mutta suostui Turkin vaikutuksesta aselepoon, jota seurasi 1645 Linzin rauha, jossa Unkari sai uskonvapauden, R. suuria läänityksiä ja valtakunnanruhtinaan arvon. Hänen päiväkirjansa julkaisi Koncz (Erdélyi Muzeum, 1900). [Szilágyi, „Georg R. I im Dreissigjährigen Krieg“.]

2. György II (1621-60), edellisen poika ja v:sta 1648 seuraaja Siebenbürgenin valtaistuimella; sai Turkin avulla myöskin Moldovan ja Valakian yliherruuden, mutta kun hän vasten sulttaanin tahtoa teki liiton Ruotsin kuninkaan Kaarle X:n Kustaan kanssa Puolaa vastaan, julistettiin hänet Turkin vaatimuksesta 1657 kruununsa menettäneeksi, mutta tunnustettiin säätyjen puolelta pian uudelleen hallitsijaksi; joutui 1660 tappiolle taistelussa turkkilaisia vastaan ja kuoli haavoihinsa.

3. Ferenc II (1676-1735), unk. vapaudensankari, edellisen pojanpoika; kasvatettiin Itävallassa katoliseen uskoon, mutta liittyi asettutuaan asumään Ylä-Unkarissa oleville tiloilleen. itävaltalaisviholliseen unk. puolueeseen; vangittiin sen johdosta, mutta pääsi pakenemaan Puo-

laan, mistä palasi 1703 ruvetakseen johtamaan sam. v. syntynyttä suurta Unkarin kapinaa; taisteli keisarillisia vastaan vaihtelevalla menestyksellä ja pääsi myöskin Siebenbürgenin ruhtinaaksi, mutta joutui 1708 ratkaisevasti tappiolle, minkä jälkeen pakeni ensin Puolaan ja sitten Ranskaan siirtyen sieltä Turkkiin, missä eli viimeiset vuotensa Rodostossa (Väh.-Aasiassa). Unkarilaiset pitivät hänen muistoaan suuressa kunniaassa; hänestä on saanut nimensä n. s. Rákóczyn marssi (ks. Kuruc); v. 1906 siirrettiin hänen tähteensä Konstantinopolista Unkariin. R. on kirjoittanut „Mémoires sur les révolutions de Hongrie” (1739) ja elämäkertansa, joka on tunnettu nimellä „Confessio peccatoris” (1746), hänen kirjeitensä y. m. on julkaistu tecksessä „Archivum Rákóczianum”. [R:n elämänvaiheita ovat esittäneet Thaly, Angyal, Horn y. m.] J. F.

Rákos [*rákoš*], alue Unkarissa, Budapestin ulkopuolella, Tonavan vas. rannalla, oli ennen autiata araa, nyk. siellä on useita uutisasutuksia (R.-falva, R.-Palota, R.-Keresztúr, R.-Szent-Mihály). R:n kentällä 1286-1540 pidettiin monet Unkarin valtiopäivät. Huhtikuussa 1848 siellä oli taisteluita unkarilaisten ja itävaltalaisien välillä.

Rákosi [*rákoši*]. 1. Jenő R. (s. 1842), unk. sanomalehtimies ja kirjailija, julkaissut joukon näytelmiä, joista mainittakoon murhenäytelmät „László V” (1866), „Endre és Johanna” (1886), huvinäytelmät „Aesopus” (1866), „Ida” (1883), hist. näytelmä „Királynék barca” („Kuningatarren taistelu”, 1890), satunäytelmä „A bolond” („Hullu”, 1898); lisäksi useita kansannäytelmiä ja operetteja. Vv. 1875-81 R. oli Budapestin kansanteatterin johtajana. Erittäin taitavana ja vaikuttavana sanomalehtimiehenä R. kuitenkin on saavuttanut suurimman merkityksensä. Oltuaan sanomalehtiuralla j. v:sta 1867, hän 1881 perusti Unkarin suurimman valtiollisen lehden, „Budapesti Hirlap”in, jonka päätoimittaja, sekä 1896 2 pennin iltalehden „Esti újság”in. — 2. Viktor R. (s. 1860), kirjailija, edellisen veli ja hänen perustamansa „Budapesti Hirlap”in toimittajia; julkaissut m. m. romaanit „Egy falusi Hamlet” („Maalais-Hamlet”, 1887), „Téli rege” („Talvinen tarina”, 1892), Polgárháboru” („Kansalaissota”, 1897), novellikokoelmat „Rejtett fészkek” („Piilopesiä”, 1891), „Korhadt fake-resztek” („Lahonneita puuristejä”, myös suom. 1899), näytelmän „Aranylakodalom” („Kultahäät”, yhdessä L. Beóthyn kanssa, 1898). Suurta suosiota ovat saavuttaneet varsinkin R:n tervettä ja iloista huumoria uhkuvat kertomukset ja „lastut”. Y. W.

Rakoaänteet ks. Spirantit.

Raksi (ruots. *stropp*), lyhyenlanta köydenkappale, jonka päät ovat toisiinsa yhdistetyt joko solmulla tai pujokkeella. R:ia käytetään väkipyörissä tavaroita ja esineitä nostettaessa y. m.

Rakuuna (ruots. ja ransk. *dragon*, < lat. *draco* = lohikäärme), kevytaseinen ratsumies. Nimitys johtuu siitä, että r:illa alussa oli aseenaan lohikäärmeen päätä muistuttavalla perällä varustettu pyssy, ja tuli käytäntöön hugenottisotien aikana. R:illa oli kevyempi aseistus kuin ratsuväellä yleensä; ne taistelivat tav. jalan käyttäen hevosiään pääasiallisesti kulkuneuvoina. 30-vuotisen sodan jälkeen r:t sulautuivat muuhun ratsuväkeen. (M. v. H.)

„Français et Russes. Moscou et Sébastopol” (1877), „Histoire de la Russie” (1878), „Histoire de la civilisation française” (1885-87), „Histoire de la civilisation contemporaine en France” (1888), „La France coloniale” (muiden kanssa, 1886), „Jules Ferry” (1903), romaani „L’anneau de César” (1893); yhdessä Lavissen kanssa julkaissut suuren yleisen historian „Histoire générale du IV. siècle jusqu’à nos jours” (1893-1904).
J. I.

Rambert [*rābər*]. Eugène (1830-86), ransk. sveits. kirjailija ja kirjallisuushistorioitsija. Julkaissut: „Madame de Staël” (1857), „Les Alpes suisses” (1865-74), „Alexandre Vinet” (1876), „Écrivains nationaux” (1876), y. m.

Rambouillet’n [*rābuijēn*] hotelli (ransk. *Hôtel de Rambouillet*), eräs pariisilainen, 1617-45 suunnan antajana ollut kirjallinen piiri; saanut nimensä kokouspaikastaan markiisitar de Rambouillet’n palatsista.

Rameau [*-mō*], Jean Philippe (1683-1764), ransk. säveltäjä ja musiikkiteoreetikko. Toimi urkurina sekä Pariisissa että muutamissa maaseutukaupungeissa. Asettui 1723 lopullisesti Pariisiin ja saavutti siellä vähitellen täyden tunnustuksen kansallisen oopperatyölin kehittäjänä (ks. Lully). Sävelsi myös kuvailevilla otsikoilla varustettuja pianokappaleita sekä kantaatteja ja motetteja y. m. Julkaisi useita pianopedagogisia ja teoreettisia teoksia. Huomattavin on hänen urauurtava sointuoppinsa („Traité d’harmonie”, 1722), jossa ensi kertaa esitetään oppi kolmisointujen käännoksistä ja sointuihin (septiminä tai sekstinä) liittyvistä riitasävelistä. R:n koottuja teoksia on äskettäin alettu julkaista (Saint-Saëns ja Malherbe).
I. K.

Ramée, Louisa de la (Ouida) (1840-1908), engl. kirjailijatar. Hänen lukuista romaaneistansa ovat tunnetuimmat: „Under two flags”, „Puck”, „Two little wooden shoes”, „In a winter city”, „In Maremma” sekä lastenkirja „Bambi”.
H. Kr-n.

Ramée, Pierre de la ks. Ramus.

Ramie [*-mi*], kiinanruoho (*Bahmnia nivea*), Japanista ja Kiinasta kotoisin oleva nokkosheimon kasvi, nokkosamme muistuttava, mutta pehmeäkarvainen ja lehdet alta melkein hopeanvalkeita. Lajia on jo kauan viljelty kotimaassaan ja Itä-Intiassa. Sen hyvin lujista, valkeista, silkinhoiteisista niinisyistä valmistetaan erityisten menetelmien avulla lankaa ja siitä erilaisia kangastavaroita y. m. Valmistus tapahtuu nykyisin suurin määrin myös Euroopassa, jossa m. m. ramie-alusvaatteilla on ollut suuri menekki.
K. L.

Ramillies [*ramijj*], kylä Belgiassa Brabantin maakunnassa; täällä voitti 23 p. maalisk. 1706 engl. Marlborough Villeroi’n johtamat ranskalaiset.

Ramle (*Er-Ramle*), kaupunki Palestiinassa, Jerusalemin sandžakissa, Jaffasta kaakkoon rautien varrella; n. 5,000 as. — Moskeioja, fransiskaanihuostari. — Viinin y. m. viljelystä. — Per. 716 j. Kr., oli ennen ristiretkiä Palestiinan kukoistavin kaupunki. R:n luona Balduin IV voitti sulttaani Saladinin.

Ramolino [*-i-*], Maria Letizia, Napoleon I:n äiti ks. Bonaparte.

Rampolla [*-o-*], Mariano, Tindaron mar-

kiisi (1843-1914), roomal. kardinaali. Vanhasta sisialaisesta aatelissuvusta polveutuva, Accademia dei Nobili:ssa Roomassa kasvatettu R. astui kohta papiksviikkimisen jälkeen paavillisen kuurian palvelukseen. Varsinaisiin valtiomiehen toimiin hän pääsi puuttumaan, kun hänet 1875 nimitettiin nuntiuksen neuvokseksi Madridiin. Toimitetaan välillä jonkun aikaa Roomassa hän oli itse Herakleian arkkipiispaksi nimitettynä nuntiukseksi Madridissa 1882-87. Viimemainittuna vuonna hänet ylennettiin kardinaaliksi ja paavilliseksi valtiosihteeriksi. Tässä asemassaan R. vaikutti vuosien vieressä yhä tehokkaammin Leo XIII:n politiikkaan, johtaen sitä ranskalais-ystävälliseen suuntaan. Leo XIII:n kuoltua 1903 pidetyssä paavinvaalissa hän olisi ilmeisesti saanut enimmät äänet, jollei Itävalta olisi vastalauseellaan tehnyt hänen valiaan mahdolliseksi. Senjälkeen hän vetäytyi yhä enemmän syrjään valtiollisesta elämästä.
A. J. P.-ä.

Ramponeerata (it. *rampognāre* = nuhdella, ojentaa), vahingoittaa, särkeä.

Ramppi (ransk. *rampe*), rinne, viettävä ajotie jonkin rakennuksen edustalle; katsomoon päin oleva, valaistuslaitteilla varustettu näyttämön reuna.

Ramsay [*-se*], aatelissuku, alkuisin Skotlantista, jossa tuli hyvin kuuluisaksi ja josta se levisi Englantiin, Ranskaan, Venäjälle ja Ruotsiin. Hans R., joka astui 1577 Ruotsin palvelukseen, tuli Suomen aatelishipun päälliköksi ja sai maassamme laajoja tiluksia. Tämän pojanpoika Klas (k. 1683) tuli suvun toisen suomalaisen, 1879 sammuneen haaran, ja Anders Eerik (k. 1735) toisen, vielä elossa olevan haaran kantaisiksi.

1. Anders Henrik R. (1707-82), vapaa-herra, sotilas ja virkamies, palveli Uudenmaan rakuunarykmentissä v:een 1734, jolloin lähti Ranskan sotapalvelukseen. Palattuaan 1741 kotimaahan R. kohosi kapteeniksi ja 1749 everstiluutnantiksi. Valtiopäivillä, joihin otti osaa v:sta 1750, hän esiintyi innokkaana hattupuolueen vastustajana. R:ta epäiltiin hovipuolueeseen kuuluvana osallisuudesta kuningasvallan laajentamista tarkoittaneisiin juoniin; vältti 1756 vainon, pantiin kuitenkin 1758 syytteeseen, mutta vapautettiin. Määrättiin 1765 Savon ja Kyminkartanon läänin maaherraksi, korotettiin 1766 vapaa-herraksi ja ylennettiin 1769 kenraalimajuriksi. Oli Kustaa III:n auttajia v:n 1772 vallankumouksessa ja sai senjohdosta runsaasti suosiosoituksia. m. m. hänet nimitettiin Loviisan ylikomendantiksi. Maaherran virkaa hoitaessaan hän 1773 joutui riitaan Elimäen räällisalonpoikien kanssa, jotka vaativat asemansa parantamista, ja kukisti sotaväen avulla syntyneet rauhottomuudet. Kun valitukset eivät lakanneet, niin kuningas siirsi R:n Hämeen-Uudenmaan läänin maaherraksi, missä virassa oli v:een 1776. R. oli tunnettu tavattomista ruumiinvoimista, kiikkeästä luonteesta ja loisteliaista elintavoista. Omisti useita tiloja, niiden joukossa Espoon kartanon.

2. Anders Wilhelm R. (1777-1808), soturi, edellisen veljenpojan poika, palveli Svean henkikaartissa v:een 1799, sekä, lähdettyään Italiaan, Napoliin armeiassa 1799-1801. Oli v:sta 1805 kapteenina Hämeenlinnan jalkaväkirykmentissä ja valittiin ennen pitkää Ruotsin sotilasakatemiaan

Ramsay /ramzi/. Sir William (s. 1852), engl. kemisti, synt. Glasgowissa, v. 1887 kemian professorina Lontoossa, nykyaikaisen luonnontieteen huomattavimpia edustajia. Pääasiallisesti hän on työskennellyt epäorgaanisen ja fyysikaalisen kemian alalla ja tutkinut n. s. jalokaasuja ja alkuaineitten hajaantumista. Erityiset syyt saattoivat R:n ja lordi Rayleigh'n oletamaan ilmassa olevan erään tuntemattoman kaasun. Heidän tutkimuksensa johtivat argonin (ks. t.) keksimiseen (1894). Seur. v. R. keksi ja erotti heliumi (ks. t.)



William Ramsay

nimisen alkuaineen ja 1898 muut jalokaasut, neonin, kryptonin ja xenonin, jotka muodostavat aivan uuden ryhmän alkuaineitten luonnollisessa järjestelmässä. Erittäin herätti suurta huomiota R:n havainto (1903), että heliumia (ja myös xenonia) on radiumimetallin emanationsissa (ks. Radiumi) ja että siis tämä metalli hajoantuu muodostaen alkuaineen, jolla on alempi atomipaino, mistä kävi selville, että alkuaineet eivät, niinkuin oli oltu taipuvaisia oletamaan, ole kemiallisesti jakamattomia. Tämä havainto on johtanut materiatutkimuksen uusille urille. Näistä tärkeistä keksinnöistään R. sai 1904 Nobelin kemian-palkinnon. Hän on sitten jatkanut alkuaineitten muutoksia koskevia tutkimuksiaan ja saavuttanut erityisiä tärkeitä, joihin ei täysin todistettuja tuloksia. Etenkin on mainittava neonin ja heliumin eriytyminen, kun katodisäteet suljetussa tilassa vaikuttavat veteyn. Onko vety muuttunut näiksi alkuaineiksi vai onko joku toinen lähde näille alkuaineille tällöin olemassa, esim. katodisäteitten elektronit, tätä ei vielä ole varmuudella ratkaistu. Kaikissa tapauksissa tulevat nämä tutkimukset, joihin myöskin toiset tutkijat (Rutherford y. m.) ovat olleet osallisina, johtamaan alkuaineopin muuttumiseen. R:n laajasta kirjallisesta toiminnasta mainittakoon ainoastaan „Essays biographical and chemical” (1908).

Edv. Hj.

Ramsden /ramsden/. Jesse 1735-1800, engl. mekaanikko ja optikko, suunnitellut suurella taitavuudella joukon erilaisia fyysikaalisia kojeita, etenkin valo-opin alalla. Hän valmisti uusimallisia teodoliitteja, sekstantteja ja kaukoputkia; keksi m. m. kaukoputken ja mikroskoopin n. s. positiivisen okulaarin (ks. Kaukoputki). R. on sitäpaitsi suunnitellut mikrometriruuvien jakokoneen, uuden kitkasähkökoneen y. m. koneita.

U. S. n.

Ramses egypt. R-mš-sw = Re on siittänyt hänet). usean Muinais-Egyptin faaraan nimi. vrt. Egypti.

Ramstedt, Gustaf John (s. 1873), suom. kielentutkija, yliopp. 1892, fil. kand. 1895, fil. lis. 1902, v. 1906 altailaisen kielitieteen desenttina Helsingin yliopistossa; suorittanut monta tärkeätä kieli-, kansa- ja muinaistieteellistä tutkimusmatkaa (1898-1901 Mongoliassa, 1903-06 Venäjällä ja Kiinassa, 1909 ja 1912

Mongoliassa) mongolilaisten ja turkkilaistatari laisten kansain keskuudessa. Julkaissut mongol. ja turk. kielten alalta joukon erittäin suuriarvoisia tutkimuksia, joista mainittakoon: „Das Schriftmongolische und die Urga-Mundart” (1902; myös venäjäksi 1908), „Über die Konjugation des Khalkha-mongolischen” (1902), „Mogholica” (1905), „Kalmückische Sprachproben. I” (1909), „Zur Verbstammbildungslehre der mongolisch-türkischen Sprachen” (1912). „Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei” (1913). Suomalais-ugrilaisen kielitieteen alalta R. on julkaissut vuoritseremissin murteen sanaston kielenäytteineen: „Bergtscheremissische Sprachstudien” (1902). Useimmat R:n teoksista ovat ilmestyneet Suom.-ugr. seuran julkaisuissa. Y. W.

Ramsö /-ö/, keskiaikainen kuninkaankartano Karjan pitäjässä, mainitaan 1461, jolloin Kristian I lahjoitti „meidän ja kruunun saaren Ramsön Karjan pitäjässä ynnä meidän siellä olevan kuninkaankartanon” Raaseporin entiselle voutille Gregers Matinpojalle. Kartano on ilmeisesti sijainnut Ramsön saarilla nyk. Inkoon pitäjässä Fagervikin edustalla lähellä Karjan pitäjäästä lohkaistun Snappertunan rajaa. A. Es.

Ramus, Petrus (ransk. Pierre de la Ramée, 1515-72), ransk. humanisti ja filosofi, herätti nuorena hämmästyystä Pariisin yliopistossa kiivailla hyökkäyksillään vallitsevaa aristoteelaista l. skolastista oppineisuutta vastaan, vaikutti sitten jonkun aikaa opettajana „Collège royal”issa (nyk. „C. de France”ssa), kääntyi protestantiksi ja surmattiin Pariisissa Pärttyllynä. R. koetti korvata Aristoteleen logiikan esittämälläan uudella „dialektiikalla” l. ajatusopilla, joka kyllä oli paljoo heikompi ja vähäpätöisempi oppimudostus kuin Aristoteleen logiikka; mutta innokkaan ja pelkäämättömän uudistuspyrkimyksensä takia R. kuitenkin vaikutti syvästi aikalausiinsa. Hänen oppinsa kannattajia, „ramisteja”, esiintyi sittemmin melkein kaikissa Euroopan sivistysmaissa.

A. Gr.

Rana ks. Sammakko.

Ranchero /-ntʃero/ mon. rancheros, < esp. rancho = maatalo), karjapaimen ent. esp. alueilla Ameriikassa, etenkin Meksikossa; maalainen.

Rancken. 1. Gustaf R. (1756-1831), pappi ja kirjailija, tuli ylioppilaaksi 1772, papiksi jo 1774; pappina Sahalahdella, Kuhmalahdella ja Turussa sekä v. 1803 kuolemaansa asti Perniön kirkkoherrana. Aikana, jolloin valistusaikainen järjestysoikeus pyrki tukahuttamaan kaiken syvällisemmän kristillisyyden, R. edusti vanhaa uskoa, teroittaen parannusta, uutta syntymistä ja pyhitystä. Semminkin nuorisoin opetus oli hänellä huolen esineenä. Sitävärtin hän jo 1808 perusti sunnuntai kouluja seurakuntaansa ja julkaisi uuden katekismuksen nimeltä „Autuuden oppi syntisille”. Sitäpaitsi hän julkaisi muitakin uskonnollisia kirjoja, kuten „Neuvo pyhästä ehtoollisesta” (1814) y. m. Hänen aloitteestaan perustettiin 1818 „Turun evankeliumi-yhdistys” hengellisten kirjain levittämistä varten. Tunnustukseksi ansioistaan R. sai uskonpuhdistuksen riemujuhlassa 1817 jumaluusopin tohtorin arvon.

2. Engelbrekt R. (1790-1862), edell:n poika, pappi ja kirjailija. Tultuaan ylioppilaaksi 1806 R. antautui ensin käytännölliselle alalle, mutta luopui siltä pian ja vihittiin 1823 papiksi. Suu-

syitä, pyrkivät järjestämään muiden rikollisuuden ehkäisemis- ja vastustamiskeinojen ohella r:ta mahdollisimman tehokkaaksi sovittamalla sitä rikoksentehtäjiin erikoislaadun mukaan. Uuden ja vanhan suunnan välinen taistelu on pohjimmalta ollut väittelyä siitä, tuleeko r:n olla tarkoituksenaan rangaistus (saks. *Zweckstrafe*) l. määrättyä tarkoitusta peräi tavoitteleva vai hyvitysrangaistus (saks. *Vergeltungsstrafe*) l. tehdyn rikoksen sovitus. — Suomal. ruots. oikeudessa ovat samat kehityssasteet havaittavissa. Maakuntalaissa tunnustettiin vielä, joskin melkoisesti rajoitettuna, loukatun kosto-oikeus, maanlait ja kaupunkilaki olivat pääasiallisesti sovintojärjestelmän kannalla, mutta eräitä törkeiksi katsottuja, sakolla sovitattomia rikoksia (ruots. *urbota mål*) rangaistiin pelotusjärjestelmän r:illa, jollaisia seuraavien vuosisatojen aikana käytettiin yhä runsaammin, kunnes r:ia 1734 v:n laissa ja varsinkin 1779 annetulla asetuksella jonkun verran lievennettiin. Klassillinen suunta nykyaikaisine vapaus-r:ineen omaksuttiin maassamme vasta eräissä 1866 annetuissa, silloista rikoslainsäädäntöä osittain muuttavissa asetuksissa ja sen pohjalte on nykyinen rikoslakimme rakennettu.

Nykyaikaisen oikeuskäsityksen mukaan kuuluu rankaisuvallta periaatteellisesti valtiolle, jolle rikoksen tapahtuessa syntyy rangaistusvaade. Yksilö taas on mahdolliselta mielivallalta suojattu siten, että häntä voidaan rangaista ainoastaan sellaisesta teosta, josta laissa on säädettyä r:, ja vain sellaisella r:lla, joka teosta on määrätty (*nulla poena sine lege*). Tämä voi, riippuen siitä, mihin oikeushyödykkeeseen se kohdistuu, olla hengen-, ruumiin-, vapaus-, kunnia- tai varallisuus-r. Se on päärangaistus, jos sitä voidaan käyttää itsenäisesti muista r:ista riippumatta, tai lisärangaistus, jos sitä voidaan tuomita ainoastaan toisen r:n ohella. Myöskin tehdään ero yleisten ja erityisten r:ten välillä: edellisiin voidaan tuomita kuka rikoslain alainen henkilö tahansa, jälkimäisiin vain sellainen, joka on jossakin määrättyssä asemassa. Kaikki rikolaisissa mainitut r:t taas keskinäisine suhteineen muodostavat yhdessä sen rangaistusjärjestelmän. — Voimassaolevassa rikolaislaissamme esitetään r.-järjestelmä pääasiallisesti sen 2:ssa luvussa ja sen mukaan ovat: I pää-r:ia: 1. henkeen kohdistuva kuolemanrangaistus; 2. vapauten kohdistuvat: a. kuritushuonerangaistus, jota voidaan tuomita joko elinkaudeksi tai määräjäksi, vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja — paitsi rikosten yhtyessä — enintään kahdeksitoista vuodeksi, ja johon liittyy tavallaan erityisenä pää-r:ina valoisaan yksinäishuoneeseen sulkeminen, mikä r. voidaan määrätä rikoksen tehneelle elinkautiselle kuritushuonevangille korkeintaan kuudeksi vuodeksi, sekä b. vankeusrangaistus, jota tuomitaan määräjäksi, vähintään neljäsitoista päiväksi ja — milloin ei ole kysymyksessä kaksintaistelu (ks. t.) tai rikosten yhtyminen — enintään neljäksi vuodeksi; 3. varallisuuteen kohdistuva sakkorangaistus, jonka määrä voi olla vähintään kolme markkaa ja — eräin poikkeuksin — korkeintaan tuhat markkaa; 4. osaksi

kunniaan (julkisoikeudellisten oikeuksien menettämisenä) ja osaksi varallisuuteen kohdistuvat erityiset virkamiesten r:t: a. viraltapano, joka, tuomittuna virkarikoksesta, käsittää sen viran menettämisen, jossa rikos tehtiin tai jonka syyllinen on sen sijaan saanut, mutta, kun tämä r. on tuomittava sen vuoksi, että virkamies on vikapää kuoleman-r:seen tai elinkautiseen kuritushuone-r:seen taikka on tehnyt rikoksen, josta pitää tulla kuritushuonetta määräjäksi eivätkä asianhaarat ole erittäin lieventäviä, kaikkien hänellä olevien virkojen menettämisen, ynnä b. virantoimitusero, jota tuomitaan määräjäksi, korkeintaan kahdeksi vuodeksi, ja jonka ajaksi virkamies menettää palkkaatunsa siitä virasta, jonka toimittamisesta hänet on erotettu; ja 5. kunniaan kohdistuva varoitus, joka niinkään on virkamiehiä kohtaa r: sekä II lisä-r:ia: 1. erinäiset ruumiillisina r:ina pidettävät kovennukset, jotka voidaan liittää valoisaan yksinäishuoneeseen sulkemiseen (kova makuusija korkeintaan kolmeksi kymmeneksi, vesileipäravinto enintään kahdeksi kymmeneksi ja pimeä yksinäishuone korkeintaan kahdeksaksi vuorokaudeksi, joko kukin näistä erikseen tai useammat yhtäikaa); 2. vapauten kohdistuva maastakarkoitus, johon voidaan tuomita rikoslain 10 luvun 5 §:ssä mainitun uskontorikoksen tehnyt ulkomaalainen; 3. kunniaan kohdistuvat: a. kansalaisluottamuksen menettäminen, jota tuomitaan ainoaaksi kuoleman-r:n ja elinkautisen kuritushuone-r:n yhteydessä ja muuten määräjäksi, vähintään yhdeksi ja enintään viideksitoista vuodeksi, ja joka, käsitäten erinäisten täysikuntoiselle kansalaiselle kuuluvain oikeuksien ja etujen menettämisen, määräjäkaisen vapaus-r:n ohella tuomittuna alkaa kohta ja kestää vapausrangaistujan jälkeen tuomiossa määrätyn ajan; b. kelpaamattomuus todistajaksi, mikä kansalaisluottamuksen menettämisen sijasta tuomitaan 18:aa vuotta nuoremalle rikoksentehtäjälle enintään kolmeksi vuodeksi; ja c. kelvottomuus maan palvelukseen, mikä seuraamus eräissä tapauksissa tuomitaan viraltapanon ohella virkarikoksen tehneelle virkamiehelle, joka siten tulee kelvottomaksi myöskin julkiseen toimeen ja julkista asiaa toimittamaan, määräjäksi, vähintään yhdeksi ja enintään viideksitoista vuodeksi, ja kestää määräjäkaisen vapaus-r:n yhteydessä tuomiossa määrätyn ajan vielä vapaus-r:n päätyttyä; sekä 4. etupäässä varallisuuteen kohdistuva erinäisten toimien tai elinkeinojen harjoittamisoikeuden menettäminen, nim. henkilön julistaminen kelpaamattomaksi vanginhoitajan tai -kuljettajan toimeen (rikoslaki 16:11), kelvottomaksi ajamaan toisen asiata oikeuden tai muun viranomaisen edessä (rikoslaki 38:2), kelpaamattomaksi toimeen rautatiellä, kanavalla, sululla, sähkölinnätinlaitoksessa tai majakassa (rikoslaki 40:16) taikka menettäneeksi oikeutensa hoitaa ravintola- tai liikettä tai muuta sellaista elinkeinoa tahi anniskelua (rikoslaki 43:4, 8). Ankarin yleisistä pää-r:ista on kuoleman-r., sen jälkeen seuraavat r.-järjestelmän tärkeimmät r:t, kuritushuone- ja vankeus-r., suhtautuen toisiinsa siten, että kolmen vuoden kuritushuonetta vastaa neljän vuoden

293.316 as. (1911), joista n. puolet Intiasta muuttaneita. Kaupinta puolesta. Sve Dagonin 98 m korkea, runsaasti kullattu, terävyhuippuinen pagodi (tarun mukaan rak. 588 e. Kr.), joka on Taka-Intian kuuluisin pyhättö (omistaa 8 Buddhan hiis-karvaa), buddhalaisuustareita, muutamia hallinnollisia rakennuksia, anglikaaninen ja roomal-katolinen tuomiokirkko, molempien uskontokuntien piispanistuin. Useita riisimyllyjä, sahjoja. Kauppa kukkistava, kauppakaupunkina R. on Intian keisarikunnan kolmas kaupunki; ulkomaankauppavaihto tiliv. 1912-13 586,5 milj. mk. Viedään riisiä (maapallon suurin riisiatama), vähemmän teak-puuta, polttoöljyä, puuvillaa, tuodaan teollisuustuotteita, juomatavaroita y. m.

E. E. K.

Rangun ks. Rangoon.

Ranieri [-e-], Antonio (1809-88), it. kirjailija, Leopardi'n ystävä. R. toimitti painosta Leopardi'n kootut teokset liittäen niihin elämäkerrallisen kuvauksen sekä julkaisi sen täydennykseksi teoksen „Sette anni”, joka kuvaa hänen persoonallisia muistojaan Leopardi'sta. „Ginevra” (1839) nimisessä tendenssiromaanissaan R. paljasti hirvittäviä tapahtumia eräästä Napoli'n kasvatuslaitoksesta ja joutui sen johdosta vankilaan. Toinen Italian historiaa käsittävä teos saattoi hänet selkkauksiin papiston kanssa. Toimi lopuksi historian professorina Napoli'n yliopistossa.

H. Kr-n.

Raninin perilliset, kauppa- ja teollisuusliike Kuopiossa, alallaan paikkakunnan suurimpia. Sen perusti 1852 kauppa-apulainen, sittemmin kauppaneuvos Gust. Ranin (1825-96); liikkeen omistavat nyk. johtaja Ernst Biese ja rouva V. Ranin. V. 1868 kauppahuone osti vanhan viinapolttimon, 1869 perusti spriitehtaan, 1871 osti oluttehtaan, 1898 osti Karhonsaaren höyrysahan ja 1899 aloitti varsinaisen puutavaraliikkeen, 1905 perusti Kajaanin höyrymölly-o-y:n. Seur. v. myötiin koko sahaliike.

Rankaisuoikeus, valtion oikeus rangaista (*jus puniendi*), jottuu valtion rankaisuvallassa, jota se oikeudellisesti rajoittaa, samalla tehden rankaisemisen valtion velvollisuudeksi. Sen asialliset edellytykset määrää rikosoikeus, sen muodolliset edellytykset prosessioikeus.

A. T.

Rankaisusiirto, virkamiehiin kohdistuva kurinpitotoimi, joka käsittää virkamiehen siirtämisen toiseen, tav. vähemmän edulliseen virkaan. Laajemmassa merkityksessä r. käsittää myöskin sen tapauksen, että joku siirretään alempaan virkaan (ransk. *dégradation*). Milloin siirto tapahtuu toiseen samanlaisen virkaan, ei se aina ole r:n luontoinen, vaan voipi perustua puhtaisiin tarkoituksenmukaisuussyihin. R., samoin kuin virkamiesten siirtäminen yleensäkin, on useissa maissa laajalti luvallinen hallintotoimenpide, varsinkin mitä sotilaallisiin virkoihin tulee. — Suomessa voidaan ainoastaan sellaisia virkamiehiä, jotka eivät ole erottamattomia, siirtää toiseen virkaan, ja heitäkin vain silloin, kun eri virkoja koskevat asetukset sen myöntävät. Niinpä voidaan nimismiehiä siirtää toiseen piiriin, edelleen tulli- ja postivirkamiehiä, metsänhoitajia j. n. e.

R. E.

Rankapuu, pitkä, kaitainen, verrattain hento, tav. suljetussa metsikössä kasvanut puu.

Ranke / k>/. 1. Leopold von R. 1795

1886), saks. historiankirjoittaja, toimi 1818-25 lukion opettajana Oderin Frankfurtissa; julkaisuun uuden ajan historiantutkimuksessa käänteentekevän teoksensa „Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1535” (1824), johon liittyi „Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber” R. kutsuttiin 1825 ylim. professoriksi Berliiniin yliopistoon; oli vakinaisena professorina 1833-72; nimitettiin 1841 Preussin valtion historiografiksi. Hänen tavattoman runsaasta kirjallisuudesta tuctannostaan mainittakoon edellisten lisäksi seuraavat teokset: „Fürsten und Völker von Südeuropa im 16. und 17. Jahrhundert (I, Die Osmanen und die spanische Monarchie”, 1827), „Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrh.” (1834-36), „Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation” (1839-47), „Neun Bücher preussischer Geschichte” (1847-48, sittemmin laajempi laitos „Zwölf Bücher pr. G.”, 1874), „Französische Geschichte, vornehmlich im 16. u. 17. Jahrh.” (1852-61), „Englische Geschichte, vornehmlich im 16. und 17. Jahrh.” (1859-68), „Zur deutschen Geschichte. Vom Religionsfrieden bis zum dreissigjährigen Kriege” (1868), „Geschichte Wallensteins” (1869), „Der Ursprung des siebenjährigen Krieges” (1871), „Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791-92” (1875), „Hardenberg und die Geschichte des preussischen Staates 1793-1813”; 84-vuotiaana R. ryhtyi kirjoittamaan maailmanhistoriaa „Weltgeschichte” (9 os., 1881-88), jota hän ei kuitenkaan ennättänyt saattaa päätökseen.

R. on Saksan suurimpia historiankirjoittajia ja hänellä oli keskeinen asema tämän maan historiantutkimuksessa 19:nnellä vuosia. Hän kehitti korkealle asteelle nykyaikaisen historiantutkimuksen metodin asettaen tutkimuksen pohjaksi alkulähteet, joihin on perinpohjin syvennyttävä ja joita on käytettävä tarkasti, mutta kriittisesti. Historiankirjoittajana R. ei tuomitse menneisyyttä, vaan koettaa vain osoittaa mitenkä asiain laita todella on ollut („wie es eigentlich gewesen”) asettaen ihanteekseen täydellisen objektiivisuuden ja koettaen ymmärtää sitä, mikä kullekin ajalle ja henkilölle on ominaista. Yksityisen kansan historiaa hän aina tarkastaa suurten maailmantapausten taustalta, mutta hänen kuvauksensa esineinä ovat etupäässä johtavat henkilöt eikä joukot, ja hän selvittelee mieluummin politiikan sotkuisia vyyhtejä kuin yhteiskunnallisia oloja. Opettajana R. kasvatti sarjan nuorempia tutkijoita; tämä „R:n koulukunta” on tehnyt R:n tutkimustavan yleisesti tunnetuksi ja tunnustetuksi. [R., „Zur eigenen Lebensgeschichte”. Ritter, „L. von R. Seine Geistesentwicklung und seine Geschichtsschreibung”.]

J. F.

2. Johannes R. (s. 1836), edellisen veljenpoika, fysiologi ja antropologi, toimi mainittujen tieteitten professorina Münchenissä, jolle hän lahjoitti oman laajan Baierin esihistoriaa koskevan kokoelmansa laskien sillä perustuksen Müncheniin antropologise museolle. On toimitanut aikakauskirjoja: „Archiv für Anthropologie” ja „Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns”.

M. O-B.

Rankine [ræŋkin], William John Macquorn (1820-72), engl. insinööri, merkkihen-

kin t. rautaoksidin infiltraation vaikutuksesta voi kovettua jonkunlaiseksi konglomeraatiksi (rantabrekia). Matalilla rilla maan kohoaminen (r.-viivan negatiivinen siirtyminen) nostaa merestä laajoja maatumia-alueita ja jokien tuoma liefe täyttää jokien suuseudut (delta). Jyrkillä rilla maan kohoaminen ilmenee vaakasuorissa r.-pengermissä. Tyrskykulutus (abrasioni) vaikuttaa voimakkaammin jyrkkään, pehmeistä vuorilajeista syntyneeseen r:oon (Normandien r.), varsinkin jos kerrokset kallistuvat maalle päin, kuin alavaan r:oon, tai korkeaan r:oon, jossa kerrokset kallistuvat merelle päin. E. E. K.

Rannikkoilmasto ks. Ilmanala.

Rannikkoliikenne *kabotage* ransk. *kabotage* ks. Liikenne.

Rannikkolinnoitus, vihollisen laivaston torjumiseksi merenrannalle rakennettu pysyväinen linnoitus. Niitä rakennetaan jokien, salmien y. m. suojaksi tai linnoitettuihin sotasatamiin oman laivaston turvaksi. Ne voivat olla joko rannikkolinnoitteita, jotka rakennetaan saarille ja suojataan joka puolelta, tai rannikkopattereita, jotka rakennetaan rannikolle mutta niitä voidaan tav. ahdistaa maan puolelta. R:ia vahvistetaan reunavarusteilla, ketjuilla, merimiinoilla ja torpedopattereilla.

M. v. H.

Rannikkomaa ks. Küstenland.

Rannikkomaakunta (ven. *Primorskaja oblastj*), provinssi Itä-Siperiassa. Obotan- ja Japanin-meren rannikoilla, Amurin alajuoksun pohjois- ja eteläpuolella; 547.330 km², 604.000 as. (1913), joista 366.200 miespuolista, 237.800 naispuolista. R. käsitti v:een 1909 koko Siperian itärannikon Pohjois-Jäämereen asti, n. 1,5 milj. km², 223.336 as. (1897), mutta main. v. siitä pohjoinen suurempi osa (n. 1,5 milj. km²) erotettiin Kamtšatkan provinssiksi. — R. on yleensä vuorista maata, eteläosassa Ussuri'ssa kulkee pohjoisesta etelään Sihota-alin- l. Rannikkovuoristo, Rannikolla on useita hyviä satamia (esim. Vladivostok), joita talvella kuitenkin jäätyminen haittaa; pohjoisessa Obotan-meren rannikolla on useita suuria lahtia. Pääjoet Amur sekä sen lisäjoki Ussuri; monta suurta järveä, suurin Hanka Mantšurian rajalla. Ilmasto manta-reinen; v:n keskilämpö Nikolaev'skissa (Amurin suussa) —2,6°C, talvikuukausien —21,6°C, kesäkuukausien +15°C; etelämpänä lämpö kohoo. Vladivostokissa vastaavat arvot ovat +4,6°C, —12,1°C, +18,3°C. Metsät peittävät laajoja aloja; etelässä paikoitellen on aroluontoisia mustanmullanseutuja. Asutus kasvaa nopeasti (1909 R:ssa oli 268.900 as.) ven. siirtolaisuuden kautta; lisäksi on paljon kiinalaisia, korealaisia, jonkun verran japanilaisia, alkuasukkaita giljaakkeja ja tunguuseja sekä karkoitettuja puolalaisia y. m. V. 1897 silloisen R:n ja Sahalinin väestöstä oli venäläisiä 52,6%, kiinalaisia, korealaisia, japanilaisia y. m. 23%, tunguuseja 7,1%, tsuktsjeja 4,1%, giljaakkeja 2,5%, korjaakkeja 2,4%, puolalaisia 1,5%, tataarilaisia 1,4%, suomalaisia 0,3%. Uskonnotaan 62,2% oli kreik.-katolisia, 21,2% buddhalaisia. Lukutaitoisia oli 24,7% (yli Euroopan-Venäjän keskimäärän). V. 1912 R:ssa (ja Kamtšatkassa, joka myös allaolevassa tilastossa otetaan lukuun) oli keskikouluja 11, joissa 3.048

opp., ammatillisia keski- ja alempia kouluja 13, joissa 1.191 opp., kansakouluja 525, joissa 29.016 opp. V. 1911 R:ssa oli 64 sairaalaa ja 94 lääkäriä. — Elinkeinot nopeasti kehittymässä. Maanviljelys tuottaa vehnää 88.900 ton., kauraa 112.900 ton., ruista, ohraa, perunaa 86.400 ton., tupakkaa, pellavaa y. m. (1913). Hevosia oli sam. v. 108.800, nautakarjaa 166.200, sikoja 113.700, lampaita ja vuohia 4.400 kpl. Metsästyksessä tuottaa 650.000 mk:n arvosta (1912) soopelinahkoja y. m., kalansaliin arvo (1911) on 11 milj. mk. Runsaita metsiä on ruvettu käyttämään teollisuudessa. — Mineraalikunnan tuotteita käytetään m. m. kivihiiltä, rautamalmia ja kultaa. Teollisuus aivan alussa; aksiiisista vapaan teollisuuden tuotantoarvo 8,5 milj. mk., työväestö kaikissa tehdaslaitoksissa 3.162 henkeä (1910). — Rautateitä 1.022 km (1912). — R. jakaantuu 6 piirikuntaan. Pääkaupunki Vladivostok. — Ven. kasakat saapuivat R:n alueille 1630-luvulla. Pietari I:n aikana alkoi seudun asuttaminen, osaksi pakkotyöhön karkoitetuilla. Asutus edistyi hitaasti 1880-luvulle asti, jolloin höyrylaivareitti Odessasta Vladivostokiin avattiin; Siperian radan valmistuminen vielä enemmän edisti uutisasutusta. V. 1857 muodostettiin R., josta 1884 erotettiin Sahalin ja 1909 Kamtšatka. E. E. K.

Rannikkopatteri ks. Patteri ja Rannikkolinnoitus.

Rannikkosota, linnoitettujen rannikkoalueiden ja sotasatamien valloittamista ja puolustamista tarkoittava sota. Hyökkääjä koettaa saada merenkulun estetyksi, sotasataman laitteinen hävitetyksi, vallatuksi haluamansa rannikkoalueen. Hyökkäys tehdään blokadin ja pommituksen avulla sekä ahdistamalla vihollislaivastoa. Puolustaja lähettää laivastonsa ahdistamaan vihollisen laivastoa merellä, miinoittaa suojeltavan alueen, poistaa merimerkit, sammuttaa majakat, perustaa merkinantoasemia, virittää puhelinojohtoja rannikolle j. n. e.

M. v. H.

Rannikkotykki, rannikkolinnoituksissa käytettävä isokaliberinen tykki. ks. Tykki.

M. v. H.

Ranska (ransk. *La France*, lat. *Franco-Gallia*, saks. *Frankreich*), tasavalta ja suurvalta Länsi-Euroopassa, erinomaisessa asemassa maailman vilkasliikkeisimmän valtameren Atlantin (Biskajan-lahden, Kanaalin, Pohjanmeren) ja Väli-meren välissä, maanpuolelta etelässä hankalakulkuisten Pyreneitten, idässä Alppien, Jura-vuoriston, Vogesien ja Ardennien naapureista erottama ja siten hyvin rajoitettu alue (avoin raja on vain kolmen viimeksimainitun vuoriston välissä, jossa ovat Burgundin portti ja Lothringen, sekä Ardennien ja meren välissä). R. ulottuu säännönmukaisesti kuusikulmiona 42°:sta 20':sta 51°:een 5':iin pohj. lev. ja 4°:sta 48':sta länt. pit. 7°:een 39':iin it. pit. Suurin pituus pohjoisesta etelään on 973 km, suurin leveys idästä länteen 888 km. Paitsi manneraluetta ja rannikkosaaria R:aan kuuluu luonnon- ja kansatieteellisesti Apenninien niemimaahan liittyvä Korsikan saari Väli-meressä. Kaikkiaan R. käsittää 536.464 km², 39.602.258 as. (1911). 74 km²:llä (ilman Korsikkaa 527.742 km², 39.313.438 as.). — R:n meriraja on 3.120 km pitkä (maaraja 2.170 km),

kerrokset ovat kuin lautaset sisakkain. Kesällä Pariisin ympäristössä, on tertiäärikauden kerroksia, kauempana niiden alta pistävät esiin liitukauden ja näiden alta taas jurakauden kerrokset. Viimem. puuttuvat pohjoisessa Kanaaliin ja koillisessa Belgiaa vastaan. Paikoitellen jurakehän ulkopuolella tavataan osia triaskehästä. Keskustasta laidemmaksi mennessä maa yleensä kohoaa; kaakossa jura- ja triaskerrosten reunat ovat taipuneet ylöspäin verraten korkeiksi selänteiksi (Cote d'Or 636 m, Plateau de Langres 608 m, Monts Faucilles 450 m, Argonniit 346 m), jotka erottavat Pariisin alanteen Rhône-Saônen alanteesta ja ovat orografisena siteinä Keskusylängön, Vogesien ja Ardennien vanhojen vuoristojen välillä.

Poitiers'n laajan painanteen kautta yhtyy Pariisin alanteeseen Garonnen alanne. Garonnen pohjoispuolella on jura-, liitu- ja vanhempia tertiäärisiä, eteläpuolella nuorempia tertiäärisiä ja kvartaäärisiä kerroksia, jotka Biskajan-lahden, Garonnen ja Adourin välissä muodostavat Les Landes'in (ks. t.). — Muusta R:sta eristetty, ilmastoltaan ja kasvillisuudeltaan monessa suhteessa Etelä-Eurooppaan läheisesti liittyvä on Rhône-Saônen alanne. Sen täyttävät etupäässä tertiääriset ja osaksi liitukauden kerrokset; kvartaäärisiä aineksia on deltamuodostuksina rannikolla harvaan asuttu Camargue Rhônen suuhaarojen välissä (Crau niistä itään) ja laakson poikki Lyon'in pohjoispuolella leviävänä jäätikön jättäminä sorakerroksina (Dombes; paljon pieniä järviä).

Vesistö t. Useimmat joista laskevat Atlantin valtameren ja Kanaaliin; tärkeimmät ovat Somme, Seine (776 km), Orne, Vilaine, Loire (1.002 km), Charente, Garonne (650 km), Adour (Kanaaliin ja suoraan Atlantin valtameren), Aude, Hérault, Rhône (osaksi R:n ulkopuolella), Var. Lisäksi R:aan kuuluu pienempiä osia Reinin, Maasin ja Schelden vesialueista. Useiden suurien jokien tai niiden lisäjokien lähteet ovat lähellä toisiaan Keskusylängöllä, joten ne on verraten helposti saatu kanavilla yhdistetyiksi. Kaikkiaan R:ssa on uitto- ja purjehduskelpoisia jokia 141, yhteensä 8.387 km; lisäksi kanavia n. 5.000 km. Jokien liikennearvoa vähentää suuresti niiden vaihteleva vesimäärä: siihen on suuren syytä Keskusylängön metsätömyys. — Järvet ovat muutamia rannikkojärviä lukuunottamatta mitättömän pieniä; suurin on Grandlieu (70 km²) Loiren suun eteläpuolella. Osa Genève-järven etelärantaa kuuluu R:lle.

Ilmasto on Rhônen alanteessa riippuvainen Välimeren, muualla R:ssa Atlantin valtameren tuuli- ja sääsuhteista. Rhônen alanteessa kesätsiis ovat sateettomat, kuumat, talvet lämpimät, sadeaika syys-, lokakuussa (sade tulee äkillisinä, rankkoina kuuroina; v:n sademäärä n. 670 mm). Pohjoisesta päin tulevat kylmät ilmavirratt pääsevät esteettömästi *mistral* nimisinä tuulina puhaltamaan Rhônen laaksoa pitkin (Marseillessa *mistral* puhaltaa 175 p:nä v:ssa), haitaten kasvillisuuden kehitystä. Suojassa siltä vain Riviera. Muualla R:ssa vallitsevat länsituulet aiheuttavat rantaseutujen valtameri-ilmaston (selväluntoisin Bretagnessa) viileine kesineen ja lauhkeine talvineen (sataa kautta vuoden, lännessä enemmän talvikuukausina, idempänä kesäkuukausina). Sisä-

maassa kesät ovat lämpimämmät, mutta talvet kylmemmät. Keskusylängöllä ilmasto yleensä on koleaa. — Vertailun vuoksi esitettäköön vuoden, kylimmän ja kuumimman kuukauden keskilämpötilat Välimeren rannikolla, Bretagnessa ja sisämaassa:

| | 1906 | 1907 | 1908 |
|------------|----------|----------|-----------|
| Nizzassa | + 15.° C | + 8.4° C | + 23.9° C |
| Brestissä | + 11.° C | + 6.° C | + 17.° C |
| Pariisissa | + 10.° C | + 2.° C | + 18.° C |

— Eniten sataa Pyreneitten länsipäässä (1.200-2.000 mm v:ssa). Keskusylängön etelärinteellä ja Alpeilla. Kaikkialla sataa talvella lunta, mutta etelässä se sulaa nopeasti.

Kasvillisuus. R:ssa kohtaavat toisensa Länsi-Euroopan atlantilaiset ja Etelä-Euroopan välimerenmuodot. Jälkimmäisiä ovat ainaviheriät pensaat (*Pistacia*, *Arbutus*, *Phillyrea* y. m.) ja tammet, öljypuu y. m. Välimeren kasvillisuus tunkeutuu Rhônen laaksoa myöten kauas pohjoiseen, *Mistral*ilta suojatulla Rivieralla viihtyvät *Bambusa gracilis*, *Cecus pinnatifidus*, *Ceanothus excelsior*, *Dracæna*, *Ficus* y. m. lajit sekä taatelpalmu (sen pohjoisin paikka). Garonnen alanteessa on useita pohjoisespanjalaisia lajeja (m. m. korkkitammi). Kastanjapuulla on suuri merkitys koko Etelä- ja Keski-R:ssa. Muu osa R:aa, Keskusylängön karuja ja kylmiä nummi- ja havumetsäseutuja sekä Alppien ja osaksi Vogesien alppikasvivyöhykettä lukuunottamatta, kuuluu euroopp.-aas. lehtimetsävyöhykkeeseen, jonka leimakasveja ovat pyökki ja hevoskastanja, sekä atlantilais-länsibaltialaiseen leimakasveina *Ulmus*, *Fagus*, *Alnus*, *Illex aquifolium* y. m. — Laajempia metsiä nyk. on enää vain paikoitellen Les Landes'illa (osaksi istutettuja), Alpeilla ja Keskusylängön pohjoispäässä. — Alkuperäisestä eläimistöstä on vielä vähemmän jäljellä. Kuitenkin tavataan vielä kaikkialla ketjuja, paikoitellen susia, mäyriä, näätäiä, villisikoja, onpa joissakin syrjäisissä seuduissa vielä säilynyt joku karhu ja majava. Jäniksiä, kaniineja ja metsäkauriita tavataan kaikkialla. Vielä mainittakoon genetti ja myskimyrä sekä etelässä Pyreneitten niemimaalta tullut gekkosisilisko. Lintumaailma Keski-Euroopan tavallinen. Meret kalarikkaita.

Väestö ja asutus. Vaikka R:aan aikojen kuluessa on asettunut monta eri kansanheimoa (vrt. alempana Historia), on R. nyk. kielellisesti ja kansallisesti melkein täysin yhtenäinen. Vanhalla ajalla kelttiläiset asukkaat kieleltään ja tavoiltaan roomalaistuiivat maan valloittaneiden roomalaisten vaikutuksesta; samoin kävi kaikkien myöhemmiin maahan tulleiden kansojen, joten kansainsekoituksen lopputulos, ranskalaiset, luetaan roomanilaisiin kansoihin, vaikkakin ranskalaisten suonissa virtaa paljon enemmän kelttiläistä tai germaanilaista verta kuin roomalaista. V. 1906 R:n väestöstä (38.844.653 hengestä) 92.1% oli ranskaa kieltä puhuvia ranskalaisia, 4.7% muita kansallisuksia, 0.3% naturalisoituja ranskalaisia, 2.7% vieraiden valtakuntain kansalaisia. — Mutta vaikka jyrkkiä eroavaisuuksia vaila oleva pinnanmuodostus onkin edistänyt tällaista yhteensulautumista, on kuitenkin Rhônen alanne siksi eristynyt Pohjois- ja Länsi-R:sta, että sen väestö, sen kieli ja

reksi osaksi talonpoikien hallussa, mutta melkoisen määrä on suurtiloinakin. V. 1892 R:ssa olevista 5,7 milj. viljelmistä oli 138.671 viljelmällä hallussaan 40 ha tai enemmän ja ne omistivat kaikkiaan n. 45 % koko alasta. Suurtilat ovat enimmäkseen Luoteis-R:ssa ja Keskusylängöllä. Maaomaisuuksista on 21 % vuokralla: pohjoisessa käytetään tavallista vuokramuotoa (*fermerie*), etelässä taas on yleinen osavuokra (*métayerie*), jolloin vuokraaja omistajalta saapi käytettäväkseen myöskin irtaimiston, paikoitellen myöskin osaksi liikepääomaa, ja suorittaa vuokra maksuna määrätyn osan maan bruttotuotannosta. — Maatalouselinkeinoista tärkein on maanviljelys. V. 1911 R:n pinta-alasta 50,1 % oli peltoa ja puutarhaa sitä 7,3 % viinitarhoja, 19,1 % niittyä ja laidunta, 17,7 % metsää. Maata viljellään hyvin huolellisesti, usein puutarhamaisesti, mutta viljelystavat ja työkalut ovat usein vielä kovin vanhanaikaisia, vaikka paranemaan päin. Viljanviljelykseen käytetty ala (lukuunottamatta kauraa) on 1880-luvulta alkaen tasaisesti pienentynyt, mutta huolellisemman maanmuokkauksen ja väitellen parantuvien viljelystapojen avulla sato on hitaasti noussut, kuitenkin tyydyttämättä tarvetta. Satomäärät hehtaarilla kohden ovatkin maan luontaisesta hedelmällisyydestä huolimatta läpeensä paljoa alaisemmat kuin missään muualla Länsi-Euroopassa. Itävallassa ja Skandinaaviankin maissa, ellen vain puolet esim. Belgian vastaavista satomääristä. Viljakasveja tärkein on vehnä. Sitä viljellään kaikkialla, eniten kuitenkin alanteissa. Kauraa viljellään kostean meri-ilmaston alueella pohjoisessa, ruista karulla Keskusylängöllä. Les Landes'illa ja Bretagnessa, tattaria samoilla seuduilla, ohraa koillisessa (raaka-aineeksi sikäläistä olutteollisuutta varten), maissia etelässä. Perunaa viljellään kaikkialla. Tärkeimpään viljakasvien ja perunan satomäärät ja niiden raha-arvot 1912 olivat:

| | milj. ton. | milj. mk. | | milj. ton. | milj. mk. |
|--------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| vehnän | 9,1 | 2,523,4 | maissan | 0,7 | 141,7 |
| kauran | 5,2 | 1,092 | tattarin | 0,3 | 112,4 |
| ruken | 1,2 | 280 | perunan | 15,3 | 1,089,2 |
| ohran | 1,1 | 216,5 | | | |

Vehnän ja perunan viljelyksessä R. on maapallon kolmas, kauran viljelyksessä neljäs maa.

Viljanviljelyksen rinnalla tavattoman tärkeä on kaikenlaisten palkokasvien, vihannesten, juurikkaiden y. m. s. viljely (etenkin suurien kaupunkien ympäristössä); mainitut tuotteet ovat välttämättömänä eränä jokaisen ranskalaisen ruokalistassa. Vihannessadon arvo 1912 oli 464,9 milj., palkokasvien 164,1 milj., artisokkain 44 milj. mk. Sienien, varsinkin herkkusienien ja tryffelin (tryffelsadon arvo 1911 n. 10 milj. mk.) viljely on yleinen ja niitä viedään, samoin kuin puutarhantuotteita, melkoiset määrät maasta. — Leiman antavana R:n maanviljelykselle on hedelmien, ennen kaikkea viininviljely. Hedelmäpuita kasvatetaan kaikkialla, eniten kuitenkin pohjoisissa rannikkodepartementteissa, missä viiniköynnöstä enää ei kannata viljellä; siellä käytetään omenoita ja päärynöitä suunnattomat määrät (2,4 milj. ton. koko sadosta 2,6 milj. ton:sta 1912) hedelmäviinin (*cidre*) valmistukseen (valmistusmäärä 1912 17,7 milj. hl). Lisäksi pidetään kastanjoita, öljy-, saksanpäh-

kinä- ja persikkapuita etelässä, luumu-, kirsikka- ja aprikoosipuita pohjoisessa. Kaikkien yllämainittujen hedelmälajien sadon arvo 1912 oli 302,2 milj. mk. (n. kaksi kertaa suurempi kuin Suomen viljan- ja perunansadon arvo). — R:n taloudelle vielä tärkeämpi on viininviljely: sitä harjoitetaan yleisesti sen viivan eteläpuolella, joka ajatellaan vedetyksi Loiren suusta Pariisin sivuitse Belgian rajalle. Vain 10 departementissa ei (1912) viiniköynnöstä ollenkaan viljelty. Viinin saalis on sääsuhteista riippuen vuosittain hyvin vaihteleva. Sitäpaitsi ajoittain tuhosienet (*Oidium Tuckeri* viime vuosis. keskivaiheilla) ja -hyönteiset (*Phylloxera* viime vuosis. jälkipuoliskolla) ovat hävittäneet suunnattomat alat viinitarhoja. Tällöin viinitehtailijain täytyi tuoda ulkomailta, Italiasta, Espanjasta, Algeriasta ja Kreikasta raaka-ainetta ja huonompia viinejä tehtäisiinsä. Senkin jälkeen kuin *Phylloxera* voitettiin amer. viiniköynnöksen avulla, jatkui ulkomaisten viinien tuonti, viime vuosina yhä kasvava, niin että se määrältään nyk. on n. 4-5 kertaa ja myös arvoltaan v:sta 1910 alkaen jonkun verran suurempi kuin vienti. Viininsato 1912 oli 59,4 milj. hl (Korsikkaa lukuunottamatta), arvoltaan 1.785,4 milj. mk. (lisäksi saatiin 30,4 milj. mk:n arvosta pöytärypäleitä). Viininviljelijöitä oli 1,5 milj. Tärkeimmät viinialueet ovat: Languedoc ja Provence, jotka tuottavat n. puolet koko viininsadosta (tunnettuja m. m. Roussillon-viinit), Garonnen ja Charenten seudut (Bordeaux-viinit: Medoc, Château-Latour, Ch.-Margaux, Ch.-Lafitte; Cognacin konjakki), Saônen laakson l. Burgundin tienoot (Chambertin y. m.), Seinen vesistön yläjuoksun ympärillä oleva Champagne (Cliquot, Roederer, Moët et Chandon y. m.). — Teollisuuskasvien viljely (sokerijuurikkasta lukuunottamatta) on tavattomasti vähentynyt. Sokerijuurikkaan (jota viljellään vain pohjoisessa, Flanderissa, Artois'ssa, Picardiassa ja Île de France'ssa, sato 9,5 milj. ton. 1912, arvoltaan 272,2 milj. mk. lukuunotettuna myös tisluslaitoksissa käytetyt juurikkaat) rinnalla ansaitsee mainitsemista vain pellava (siemenen ja kuitujen sato arvoltaan 33,1 milj. mk. 1912), tupakka (24,3 milj. mk.), hamppu (14,7 milj. mk.), rapsi ja humala. — Rehukasvien, juurikkaiden, heinä y. m. sato 1912 oli arvoltaan 3.839,5 milj. mk. — Karjanhoito ei ole kehittynyt yhtä pitkälle kuin muualla Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Sitä harjoitetaan eniten pohjoisessa, vuoristoissa ja Les Landes'illa. Korkeimmalla se on pohjoisessa, Loiren suun ja Belgian rajan välisellä alueella, jossa meijeritalous tuottaa juustoa, voita y. m. Englantiinkin vietäväksi. Nautakarjaa 1912 oli kaikkiaan 14,7 milj. kpl. (1862 jo 12,9 milj. kpl.). Karummilla maille ja etenkin etelässä pidetään lampaita lihan, villan ja maidon (juustonvalmistusta varten) takia, 16,5 milj. kpl. (1852 38,3 milj.), sikojä etenkin Keskusylängöllä ja Pyreneitten alueella, 6,9 milj. kpl. (1866 5,8 milj.), vuohia Alpeilla ja Korsikassa 1,4 milj. (sama määrä 1866). Lihaa ja teuraskarjaa tuodaan ulkomailta paljon, ja villa on tärkein kaikista tuontitavaroista, jotavastoin vuotia riittää paljon maasta vietäväksi. — Herosia 1912 oli 3,2 milj., aaseja 0,4 milj., muuleja 0,2 milj. kpl. Vetojuhtina keski- ja eteläosissa käytetään yleisesti nautoja (n. 40 % maan

muut koristukset („pariisilaisesineet”) vallitsevat alallaan maailman markkinoita, muodostaen huomattavan erän R:n viennistä. Samassa kaupungissa kukoistaa hanskikaiden, nahkakorutavara y. m. nahkateosten valmistus; hanskikaistiaan tunnettu on myös Grenoble. Kuuluisa on ransk. jalkineiteollisuus tuotteittensa sirouden puolesta. — Kemiallinen teollisuus on huomattava, vaikei se kykene tuotteiden monipuolisuudessa ja määrässä kilpailemaan Saksan kanssa. Tämän teollisuuden haaroista mainittakoon saippuateollisuus Marseillessa ja Pariisissa, hajuvesien y. m. sellaisten valmistus Pariisissa, kumi- ja kautsukkiteollisuus useissa paikoissa. — Savi-, posliini- ja lasiteollisuus on maailmanmainio. Posliinitehtaita on Limoges'ssa ja Sévres'sissä, fajanssitehtaita Nevers'ssa ja Tours'ssa, lasitehtaita etenkin kivihiilialueella (kristallilaseista on tunnettu Baccarat), sementtitehtaita Marseillessa y. m. — Paperiteollisuuden tuotteista ovat mainittavat kaikenlaiset hienot paperilajit, seinäpaperit y. m.; tehtaita on m. m. Pariisissa. — Kuuluisia huonekalu- ja soittokoneitehtaita on Pariisissa. — Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden haaroista on myllyteollisuus keskittynyt satamakaupunkeihin ja maanviljelyskeskustoihin, sokeriteollisuus (valmistus tiliv. 1912-13 0,88 milj. ton.; R. on neljäs Euroopan sokeriteollisuusmaista) sokerijuurikasalueella, olutteollisuus Saksan ja Belgian rajamaille, viiniteollisuus viini-alueille; viiniatehtaita on kaikkialla. Sangen huomattava on kaikenlaisten hedelmä-, vihannes-, ja lihasäilykkeiden valmistus, suklaa- y. m. makeisteollisuus. Tupakkateollisuus samoin kuin -kauppa on valtion monopolina. — Graafillisessa teollisuudessa vallitsee Pariisi.

Liikenne ja kauppa. — Maantiet ovat erinomaisessa kunnossa. V. 1911 niitä oli kaikkiaan 676.874 km. josta 38.341 valtaamanteitä, n. s. kansallisteitä. — Rautateitä on 51.431 km (1913; Euroopassa vain Saksalla ja Venäjällä enemmän); taajuudessa sen voittaa Belgia, Englanti, Sveitsi ja Saksa. Rautatieverkon keskipisteenä on Pariisi; sen kautta kulkevat myös tärkeät kansainväliset pikajunareitit Berliinistä Lissaboniin ja Calais'sta Brindisiin. V. 1910 oli rautateiden rahtiliikenne 22.158 milj. tonni-km. Suurin osa rautateistä kuuluu viidelle suurelle yhtiölle (Nord, Est, Paris-Orléans, Paris-Lyon-Méditerranée, Midi). — Jokien vesimäärän suuri vaihtelevaisuus ja varsinkin Etelä-R:n kanavien vanhanaikainen rakenne (esim. Canal du Midi valmistui jo 1681) vaikeuttaa sisävesiliikennettä. Sillä on kuitenkin rautateiden rinnalla suuri merkitys Pohjois- ja Koillis-R:ssa, jossa jokien vesimäärä on tasaisempi ja kanavat uudenlaiset (varsinkin teollisuusalueella Belgian rajalla). Lisäksi se on hyvä ase taistelussa rautatieyhtiöiden korkeita tariffeja vastaan. V. 1911 käytettiin laivaliikenteessä kaikkiaan 11.354 km sisävesiteitä (joista n. 4.800 km kanavia); liikenne oli 5.767 milj. tonni-km (kivihiiltä yksinään 2.773 milj.), josta 3.054 milj. tuli kanavien, 2.713 milj. jokien osalle. — Tiedonantoliikenne. Postitoimistoja 14.634; sähkönläntinlinjoja 190.111 km (lankoja 710.557 km); 18 langatonta sähkönläntinasemaa; puhelimia 303.546, puhelinlinjoja 166.197 km (lankoja 1.707.358 km, 1912). Merenalaisia kaa-

peleita R:n valtio omistaa enemmän kuin mikään muu valtio (yksityisillä yhtiöillä R:ssa on hallussaan vain vähän kaapeleita), 23.053 km (1914). — Laivaliikenne R:n satamissa on sangen suuri; suurempi se on vain Englannissa ja Yhdysvalloissa. Ulkomaisessa merenkulussa selvitetiin 1912 R:n satamissa 62,8 milj. rek-ton. netto (siitä tuli ulkomaalaisten alusten osalle 47,4 milj. rek-ton.). Rannikkoliikenteessä 1911 selvitetiin 8,2 milj. rek-ton. netto. Suurimmat satamat ovat Marseille ja Le Havre (ulkomaiset selvitykset 17 milj. ja 8,8 milj. rek-ton. netto). Kauppalaivastossa 1913 oli 17.670 alusta, yhteensä 1.518.518 rek-ton. netto (Englannilla, Saksalla, Yhdysvalloilla ja Norjalla suuremmat kauppalaivastot); purjealuksia oli 15.813, 614.024 rek-ton., höyryaluksia 1.857, 904.494 rek-ton. Suurimmat höyrylaivayhtiöt ovat Messageries maritimes ja Compagnie générale transatlantique. — Ulkomaan kaupassa R. on maapallon neljäs maa, tullen Englannin, Saksan ja Yhdysvaltain jälkeen (9% koko maapallon ulkomaankaupasta). Kaupasta suurin osa käy meritse; n. 1/3 kulkee maarajan ylitse. V. 1912 oli kokonaiskaupan tuonti arvoltaan 10.283,6 milj., vienti 8.823,9 milj. mk. Lisäksi oli läpikulku-kauppa arvoltaan 1.242,6 milj. mk. Erikoiskaupan tuonti (omaa tarvetta varten) oli arvoltaan 8.230,6 milj., vienti (omia tuotteita) 6.712,6 milj. mk. Erikoiskaupan tärkeimmät tavarat olivat (milj. mk.):

| tuonnissa | viennissä |
|------------------------------|-----------|
| villaa | 411,1 |
| puuvillaa | 384,2 |
| kivinihi | 362,3 |
| vuodot ja nauka | 252,3 |
| villaa | 254,6 |
| öljysienet | 228,6 |
| viini | 212,2 |
| autonvarusteet | 202,8 |
| kem. tuotteet | 190,8 |
| pariisilaisesineet | 187,7 |
| silkki | 147,7 |
| kautsukki | 145,0 |
| papere | 140,6 |
| metallit | 118,8 |
| raakapuuvilla | 115,3 |
| koneet | 115,3 |
| muut tavarat | 90,6 |

Pääryhmistä on tuonnissa tärkein raaka-aineiden ryhmä (53,6% tuonnista) ja viennissä teollisuustuotteiden ryhmä (51% viennistä). — Kauppatutavista tärkeimmät ja kauppavaihto niiden kanssa milj. mk.):

| tuontimaat | vientimaat |
|-----------------------|------------|
| Englanti | 1.364,8 |
| Saksa | 1.143,5 |
| Saksamaat | 988,8 |
| Yhdysvallat | 821,7 |
| Venäjä | 414,4 |

Ainoa R:n siirtoma, jolla on suurempi kauppa, on Algeria (tuonti R:aan 427,8, vienti R:sta 568,8 milj. mk.). — R:n ja Suomen väliset kauppasuhteet ovat Suomen oloihin nähden vilkkaat. V. 1912 R. osti Suomesta puutavaroita ja puuvuonetta 28,8 milj. mk:n ja moi Suomeen juomatavaroita, jauhoja, ryyneyä ja vutia y. m. 7,4 milj. mk:n arvosta. — R:n tullijärjestelmä on v:sta 1892 alkaen suojelustullin kannalla. — Tärkeimmät ulkomaankauppakaupungit ovat Marseille (kokonaiskauppavaihto 1911 3.358,8 milj. mk.), Le Havre (2.714,8 milj.), Pariisi (1.535,8 milj.), Dunkerque (1.104,1 milj.), Bordeaux (950,6 milj.),

denti, jolla on jokseenkin samanlainen toimivalta kuin perustustalaitosten kuningaskuntain hallitsijoilla. Presidentin rinnalla on ministeristö, johon kuuluvat ulko-, oikeus-, sisä-, raha-, sota-, meri-, opetus- ja taide-, yleisten töiden, kauppa- sekä teollisuus- ja posti- ynnä sähkölennätin-, maanviljelys-, siirtomaa-, työn ja yhteiskunnallisen terveyshoidon ministerit. Lisäksi on valtioneuvosto (*Conseil d'état*, ks. t.). Maan edustuslaitoksen muodostaa kaksi kamaria: senaatti (*le sénat*) ja edustajakamari (*la chambre des députés*). Senaatissa on 300, vähintään 40 v. täyttäneitä jäsentä, jotka valitsijamiehet valitsevat 9 v:ksi kerrallaan. Edustajakamarissa on 602 jäsentä (1 joka 70,000 as. kohti), jotka valitaan yleisen, välittömän äänioikeuden perusteella 4 v:ksi erittäin. Äänioikeutettu on jokainen 21 v. täyttänyt ransk. mies (poikkeuksena sotilaat, useimmat virkamiehet, rikokselliset, vaalikelpoinen on jokainen 24 v. täyttänyt äänioikeutettu. Edustajakamarit kokoontuvat kerran v:ssa vähintään 5 kk. kestäväään istuntokauteen maan pääkaupunkiin Pariisiin. Rahakysymykset ratkaistaan ensin edustajakamarissa, mutta lakeihin tarvitaan kummankin kamarin ääntenemmistö. Molemmat kamarit yhtyneinä muodostavat kansalliskokouksen (*assemblée nationale*), jonka tehtävänä on presidentinvaali ja valtiotäätömuutoksia koskevien kysymysten ratkaisu. — Paikallishallinto. Vallankumoukseen asti R. oli jaettu maakuntiin, joita lopulta oli 33 (suuruuden mukaan): Guienne ynnä Gascogne, Languedoc, Bretagne, Champagne, Normandie, Bourgogne, Lorraine, Provence, Orléanais, Poitou, Dauphiné, Isle-de-France, Franche-Comté, Berry, Auvergne, Picardie, Angoumois, Limousin, Maine, Anjou, Corse, Bourbonnais, Lyonnais, Alsace, Touraine, Béarn, Nivernais, Flandre, Marche, Artois, Foix, Roussillon ja Venaissin. Niillä oli vielä jäljellä verraten laaja itsehallinto. V. 1791 jaettiin R. maantieteellisten perusteiden mukaan uudelleen jotenkin mielivaltaisesti rajoitettuihin departementteihin, jotka kokonaan alistettiin keskushallinnon alaisiksi. Departementteja on nyk. 87: Ain, Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Basses-Alpes, Basses-Pyrénées, Belfort (territori), Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Inferieur, Cher, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Inferieur, Loiret, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine, Seine-Inferieur, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne. Departementin etunäissä on presidentin nimittämät prefekti (*préfet*), jonka rinnalla ovat *conseil de préfecture* ja *conseil général* nimiset neuvostot: jälkimmäinen valitsee keskuudestaan departementti-

valiokunnan (*commission départementale*). Departementit jakaantuvat arrondissementteihin, joita johtavat aliprefektit (*sous-préfet*) ja *conseil d'arrondissement* nimiset neuvostot. Arrondissementit jakaantuvat kantoneihin (*canton*), joilla ei ole mitään paikallishallinnollista merkitystä, ja nämä taas kuntiin (*commune*). Kunnan esimiehenä onääri (*maire*), jonka 5 v:ksi valitsee kunnallisneuvosto (*conseil municipal*). Pariisissa vastaavat määriä Seine-prefekti ja poliisiprefekti; Pariisin arrondissementtien määreillä on toinen tehtävä kuin kuntien määreillä. Lyonissa on määrin asemesta niinikään prefekti. — Oikeudenhoito perustuu lakiin v:lta 1790. Siiviili- ja rikosoikeus ovat ylimalkaan toisistaan erotetut. Alin oikeusaste on joka kantonissa oleva rauhantuomari (*juge de paix*), ensimmäinen varsinainen tuomioistuim on arrondissementin tribunali (*tribunal d'arrondissement*); useimmat rikosasiat joutuvat ensi kädessä *tribunal de simple police* nimisille poliisioikeuksille. Arrondissementin tribunaalista vedotaan *cour d'appel* nimeen ylioikeuteen (joita on 26); rikosasiat taas joutuvat *cour d'assises* nimeen valamioikeuteen (jokaisessa departementissa). Korkein tuomioistuim on *Cour de cassation*. Paitsi yllämainittuja on kauppa-, sota- ja hallinnollisia tuomioistuimia. — Senaatti muodostaa valtakunnanoikeuden (*Haute cour de justice*), joka tuomitsee edustajakamarin presidenttiä ja ministereitä vastaan nostamista syytöksistä.

Sotalaitos järjestettiin kokonaan uudelle kannalle 1870-71 v:n sodan jälkeen 1873-75 annetuilla laeilla. Sittemmin niitä on monasti uusittu ja lisäilty (viimeksi 1905 ja 1913), ja joka kerta jännitetty maan voimia yhä kireämmälle. Jokainen ranskalainen on asevelvollinen 19 ikävuodestaan alkaen 28 v. eteenpäin; 3 v. hän palvelee vakinaisessa armeiassa, 11 vakinaisen armeijan reservissä, 7 v. territoriaaliarmeijassa ja 7 v. territoriaaliarmeijan reservissä. R:ssa olevat sotavoimat jaetaan 20:een armeiakuntaan (järjestysnumerot I-XVIII, XX ja XXI; XIX armeiakunta on Algeriassa); rauhanaikana ne nousevat kaikkiaan (1914) 762,450 sotamiehen, 28,519 upseeriin ja virkamieheen. Lisäksi tulee 25,000 miestä santarmiväkeä, 28,000 miestä siirtomaajoukkoja R:ssa ja 73,000 miestä mustia ja ruskeita joukkoja. — Sotalaivastoon 1914 kuului 376 alusta, yhteensä 720,588 ton., 2,712 tykkiä, 940 torpedoputkea, 47,595 miestä. Panssarilaitoja oli 21 (345,580 ton., 818 tykkiä, 16,785 miestä), panssariristeilijöitä 22 (214,750 ton., 674 tykkiä, 13,275 miestä), risteilijöitä 13 (60,984 ton., 230 tykkiä, 4,804 miestä), vedenalaisia veneitä 56 (14,126 ton., 232 torpedoputkea, 958 miestä). R:n sotalaivasto ei ole kehittynyt yhtä nopeasti kuin useimpien muiden suurvaltojen, ja se on jo heikompi Englannin, Saksan ja Yhdysvaltain laivastoja. R:n kansallissvärit ja lippu (trikolori): sininen, valkoinen, punainen (pystysuorassa). Vaakuna (v:sta 1906): sinisellä pohjalla tammen- öljypuunlehviä ja „*liberté, égalité, fraternité*”-tunnusanoilla leimatus nauhan ympäröimä fasces. Vaakunan alla riippuu R:n ainoan ritakunnan, kunnialegioonan, ritarimerkki.

Siirtomaat. Ensimmäiset siirtoläyrikykset tehtiin jo 1500-luvulla, mutta vasta 1600-luvulla laskettiin R:n siirtomaavallan perustus valtau-



hän anasti osan tämän maasta (Lotharingiasta l. Lothringenistä); Maas, Ourthe ja Jura tulivat rajaksi Itä-Frankkia l. Saksaa vastaan. Seuraavat hallitsijat olivat vähäpätöisiä. Torjuakseen normannien rajut hyökkäykset Länsi-Frankin suurmiehet Karlmannin kuoltua 884 kutsuivat Itä-Frankin keisarin Kaarle Paksun hallitsijaksi. Mutta jo 887 viimeainittu kelvottomuutensa tähden erotettiin, jolloin molemmat valtakunnat erosivat jälleen ja nyt lopullisesti toisistaan. Länsi-Frankin valtaistuimelle korotettiin Pariisin kreivi Odo, jolla oli lääninään Seinen ja Loiren välinen alue (Francia), mutta hänen kuoltuaan 898 tunnustettiin hänen kilpailijansa Karolingien sukua oleva Kaarle III Yksinkertainen yleisesti kuninkaaksi. Saadakseen rauhaa normanneilta hän 911 antoi heidän päällikölleen Gänge Rolfille lääniksi maan alisen Seinen ympärillä; viimeainittu kääntyi kansoineen kristinuskoon ja tuli Normandie'n ensimmäiseksi herttuaksi (Robert I). Kaarle Yksinkertainen styötiin 923 valasta, mutta Rudolf Burgundilaista (923-36) seurasi Kaarlen poika Ludvik IV (936-54) tunnettu liikanimellä „d'Outremer”, Merentakainen, koska hän oli palannut Englannista, jonne hän oli pääntynyt. Todellisuudessa hallitsi kuitenkin kreivi Odon veljenpoika Hugo Suuri, jolla oli Francian ja Burgundin herttuakunnat. Ludvik IV:tä seurasi hänen poikansa Lothar (954-86) ja pojanpoikansa Ludvik V („Fainéant”, Toimeton), joka kuoli jo 987; tämän jälkeen Hugo Suuren poika, Francian herttua Hugo Capet anasti suurmiesten suostumuksella kruunun.

Kapetingien vanhin haara 987-1328. Tähän aikaan valtakunta oli aivan hajaantumaisillaan, Capet-suvun hallitsijain l. Kapetingien ansio on, että he uudestaan järjestivät sen ja liittivät melkein kaikki ne entisen Frankkilaisvaltakunnan osat, joissa ranskan kieltä puhuttiin, yhdeksi valtioksi, jonka johdosta vasta ransk. kansallisuus varsinaisesti syntyi. R:n nimi (ransk. *France*) johtuu suvun välittömästä alueesta, Franciasta; tästä alkaen R:n asukkaita alettiin nimittää ranskalaisiksi. Tosin Hugo Capet (987-96) ei aluksi saanut paljon valtaa; vain varovaisella politiikalla hän vähitellen hankki kruunulle auktoriteettia. Kaikki aikaisemmat Kapetingit kruunauttivat vielä eläessään poikansa kanssahallitsijokseen; siten kruunun perinnöllisyys vakaantui. Hugo Capet'n lähimmät seuraajat, Robert II (996-1031), Henrik I (1031-60) ja Filip I (1060-1108) olivat vähäpätöisiä. Viimeainittuun aikana R:n mahtavin vasalli, Normandien herttua Vilhelm valloitti Englannin, josta sittemmin koitui R:lle vaaroja. Filipin aikana alkoi myös (1095) ristiretkiliike, johon ranskalaiset innokkaasti yhtyivät; ristiretket vaikuttivat mahtavasti R:n aineelliseen ja henkiseen kehitykseen. Sen yhteydessä syntyi ritarilaitos, joka R:ssa kohosi suurimpaan kuoloistukseensa; tässä maassa kehittyi myös ensimmäinen ritarirunous sekä goottilainen rakennustaide. — Filipin poika Ludvik VI („Paksu”, 1108-37) vahvisti menestyksellä kruunun valtaa sekä suojeli kirkkoa, kaupunkeja ja alempaa kansaa linnanherrojen sorrolta. Hänen poikansa Ludvik VII (1137-80) otti osaa toiseen ristiretkeen (1147-49). R:n kruunua kohtasi hänen aikanaan tappio, kun Ludvikin puoliso, Akvit-

nian perijätär Eleonora, josta hän oli eronnut, meni toisiin naimisiin Henrik Plantagenet'n kanssa hankkien tälle lääninsä myötäjäisiksi. Henrik, jolla R:n vasallina lisäksi oli Anjou, Maine, Touraine ja Normandie, tuli 1154 Englannin valtaistuimelle; sittenkin hän 1166 oli valloittanut myös Bretagnen, oli hänen hallussaan koko länsiosa R:aa. Ludvikin poika, viisas ja jäntevä Filip II August (1180-1223), koetti ensisijassa kukistaa Plantagenet-suvun mahtiaseman. Hänen onnistuikin anastaa Englannin kuninkaalta Juhana Maattoimalla koko Normandie, Anjou, Maine, Touraine ja Poitou. Bouvinessin taistelussa 1214 Juhanan liittolaisista saamallaan voitolla Filip vakainnutti valtansa Pohjois-R:ssa ja kohotti ranskalaisen kansallistuntoa. Myös Etelä-R:aan kuninkaan valta laajeni albigenssisotien johdosta (1209-29). Filipin pojan Ludvik VIII:n (1223-26) lyhyen hallituksen jälkeen seurasi viimeainittu poika Ludvik IX Pyhä (1226-70), jonka alaikäisyyden aikana hänen äitinsä Kastilian Blanka menestyksellä johti hallitusta. Täysikäiseksi tultuaan Ludvik tarmollaan, oikeamielisytydellään ja hyväntahtoisuudellaan juurrutti kuninkaanvallan kansan sydämiin. Pariisin parlamentti muodostettiin kuninkaan korkeimmaksi oikeustoksi, jonka jäseniksi suurasallein lisäksi otettiin oppineita lakimiehiä; sen päätöksiin täytyi mahtavimpainkin alistua. Ludvikin aikana julkaistiin lakikokoelma (*Établissements de Saint Louis*); kaupungeille hän antoi itsehallinnon. Vaikka Ludvik olikin kirkollismielinen, puolsi hän valtion oikeuksia paavin vaatimuksia vastaan. Uskonnollinen into saattoi hänet lähtemään ristiretkille; ensinää (1248-54) Egyptiin ja Syyriaan, sittemmin (1270) Tunisiaan, missä hän kuoli. Ludvikia seurasi hänen poikansa Filip III Rohkea (1270-85) ja pojanpoikansa Filip IV Kaunis (1285-1314), joka viimeainittu jäntevästi ja häikäilemättömästi jatkoi edeltäjänsä työtä. Lääniherrat syrjäytettiin, kun hallinto ja lainkäyttö uskottiin yksinomaan porvarissukuisille lainoppineille. Champagne liitettiin kruununmahiin ja Bretagne saatettiin R:n lääniherruuden alaiseksi. Saadakseen riidassaan paavi Bonifacius VIII:n kanssa tukea koko kansaltaan kuningas 1302 kutsui yleiseen valtakunnankokoukseen paitsi aatelistoa ja papistoa myös ensikerran n. s. kolmannen säädyn edustajina kaupunkien asukkaita (ensimmäinen todellinen R:n valtiösäätöjen kokous, ransk. *états généraux*). Bonifaciuksen toinen seuraaja Klemens V siirsi Filipin vaikutuksesta paavinistuimen Avignoniin 1309. Paavit joutuivat täten häpeälliseen riippuvaisuuteen R:n hallitsijoista; kuninkaan mieliksi Klemens m. m. myöntyi temppeliherrain ritarikunnan lakkauttamiseen 1312. Filipin poikien Ludvik X:n (1314-16), Filip V:n (1316-22) ja Kaarle IV:n (1322-28) aikana ilmenee jälleen aatelitossa vastustusta kruunua kohtaan. Viimeainittuun hallitsijaan sammui Kapetingien vanhin haara miehenpuolelta; valtaistuimelle nousi nyt Filip VI, Filip IV:n veljenpoika, Valois nimistä Capet-suvun sivuhaaraa.

Satavuotinen ranskalais-englantilainen kruununperimyssota (1339-1453). Filip VI (1328-50) hankki kruunulle

johdolla. Häntä seurasi samaa sukuhaaraa oleva Frans I 1515-47, taitavampi, mutta kevyempihenkinen ja timulaava ruhtinas. Hän teki paavin Leo X:n kanssa n. s. konkordatin 1516, jossa R:n kirkon itsenäisyys jätettiin alttiiksi, ja papisto tehtiin riippuvaksi paavista mutta vielä enemmän hallitsijasta. Milanon hän valloitti takaisin Marignanin voitolla 1515. R:n alkasi tällöin aikaan mahdettavaksi parantunut Habsburgin suku. Maksimilianin pojanpoika Kaarle sai sekä Espanjan että myös Saksan keisarikruunun. Neljässä sodassa hänen ja Frans I:n välillä oli Kaarle voitolla; viimeinen niistä päättyi Crépy'n rauhaan 1544. Italian R. menetti, mutta sen onnistui kuitenkin puolustaa omia rajojaan ja ranskalaisen kansallistunto näissä taisteluissa kohosi. Kosketus Italian kanssa vaikutti mahdettavasti renessanssivivestyksen leviämiseen R:aan; Frans I suosi sitä suuresti. Hänen poikansa Henrik II (1547-59) auttoi Saksan protestantteja Schmalkaldenin sodassa, jonka johdosta hän sai Metzin, Toulun ja Verdunin 1552. Câteau-Cambrésis'n rauhassa 1559 hän sodittuaan Kaarlen poikaa Filip II:ta vastaan sai vahvistetuksi oikeutensa niihin sekä lisäksi Englannilta Calais'n. — Henrikin aikana jatkuivat jo hänen isänsä aikana alkaneet vainot R:n protestantteja vastaan. Reformeerattu oppi oli näet laajalti levinnyt R:aan, varsinkin sivistyneiden kesken. Reformeerattujen l. hugenottien etunenässä oli Bourbon-suku, eräs Capet-suvun sivuhaara, sekä amiraali Coligny; kiivokkatolista puoluetta johti Guisein suku. Jo Henrikin vanhimman pojan Frans II:n (1559-60) aikana oli uskonsoita puhkeamaisillaan. Hänen veljensä Kaarle IX:n (1560-74) alaikäisyyden aikana hänen äitinsä, vallanhimoinen ja vehkeilevä Katariina Medici johti hallitusta; aikaansaadaksesen tasapainon puolueiden välillä hän myönsi hugenotteille uskonvapauden n. s. Tammikuun ediktillä 1562, mutta herttua Frans Guise rikkoi rauhan (ks. Hugenotit). Tästä alkoivat hävittävät uskon- ja kansalaissodat, n. s. hugenottisodat (1562-98). Kolmannen sodan päätyttyä Kaarle IX halusi rakentaa sovintoa hugenottien kanssa. Mutta kiivokkatolinen suunta pääsi hovissa voitolle, ja Katariinan johdolla toimeenpantiin julma hugenottien verisauna (Pärtytyn yö l. Pariisin verihäät, 23/24 p. elok. 1572). Siitä huolimatta jatkuivat sodat Kaarlen veljen, keltottoman Henrik III:n (1574-89) hallitessa. Kun tämä ei kyennyt kukistamaan protestantteja, rikkoutuivat hänen ja kiivokkatolisten välit; viimein mainitut muodostivat Henrik Guisen johdolla 1576 n. s. Pyhän liigan perinjuurin hävittääkseen protestanttisuuden. Liiga tahtoi myös sulkea kruununperimyksestä reformeeratun Henrik Navarralaisen, jolla Henrik III:n nuorimman veljen kuoltua 1584 oli lähin oikeus kruunuun. Valtaistuimelle pyrki sensijaan liigan avulla kunnianhimoinen Henrik Guise. Hän pakotti Henrik III:n pakenemaan Pariisista 1588, mutta kostoksi siitä kuningas sam. v. murhautti Guisen. Liigan noustessa tämän johdosta Henrik III:ta vastaan hän haki turvaa Henrik Navarralaiselta; molemmat kuninkaas piirittivät nyt Pariisia, jonka edustalla Henrik III surmattiin 1589. Koska Valois-suku häneen sammui, otti Henrik Navarralainen pe-

rintöoikeuden nojalla kruunun haltuunsa Henrik IV:nä 1589 jona. — Kun tämä sodapaallikkonä ja hallitsijana yhtä etevä ruhtinas huomasi mahdottomaksi toimittaa maalle rauhaa, ellei hän saanut katolisia suostutetuiksi, kääntyi hän 1593 katolinuskoon, jonka jälkeen liiga hajosi, ja koko R. tunnusti Henrikin. Filip II:n, joka oli sekaantunut R:n asioihin, täytyi tehdä Vervins'in rauha 1598. Hugenoteille Henrik Nantes'in ediktillä 1598 takasi uskonvapauden ja täydellisen tasa-arvoisuuden katolilaisten kanssa; he saivat lisäksi useita linnoitettuja turvapaikkoja. Ministerinsä Sully'n avulla Henrik sitten koki väsymättä parantaa sodan vammoja; kruunun valta vahvistettiin jälleen kukistamalla ylimykset, jotka levottomuuksien aikana taas olivat pyrkineet itsenäisiksi, ja elinkeinoja edistettiin. Ulkopoliitikassaan Henrik valmisti ratkaisevaa hyökkäystä Habsburg-sukua vastaan; hän oli juuri aloittamaisillaan sodan, kun hänet surmasi kiivokkatolinen Ravallac 1610. — Henrikin pojan Ludvik XIII:n (1610-43) alaikäisyyden aikana, jolloin hallitusta aluksi johti leskikuningatar Maria Medici, näyttivät Henrikin hallituksen hedelmät taas menevän hukkaan; ylimykset kapinoivat jälleen ja valtion varoja tuhlatiin. Vasta kardinaali Richelieu'n tultua 1624 pääministeriksi johdetaan R:n politiikkaa jälleen lujasti ja johdonmukaisesti. Richelieu'n pyrkimys oli tehdä hallitsija täysin itsevaltaiseksi, sentähden hän masensi aateliston sekä valloitti 1628 hugenottien turvapaikan La Rochellen, kun he Englannin avulla olivat nousset kapinaan. Heidän valtiollinen erikoisemasansa lakautettiin, mutta he saivat pitää uskonvapauden ja yhteiskunnalliset oikeutensa. Richelieu järjesti R:n hallinnon keskittään sen hallitsijan ja hänestä kokonaan riippuvien virkamiesten, intendenttien käsiin. Valtiosäätyä ei v:sta 1614 lähtien enää kutsuttu kokoon. Parlamentit, jotka olivat vaatineet itselleen valtiollistakin vaikutusvaltaa, pakotettiin niinkään alistumaan. Richelieu edisti lisäksi elinkeinoja sekä suosi tieteitä ja taiteita; hän perusti R:n akatemian 1635. Henrik IV:n ulkopoliitiikkaa hän tarmokkaasti jatkoi. Kustaa Aadolfia Richelieu (v:sta 1631) auttoi rahavaroilla; 1635 hän teki vakinaisen liiton Ruotsin ja Hollannin kanssa ja aloitti sodan Espanjaa ja keisaria vastaan; hän otti Bernhard Weimarilaisen R:n palvelukseen ja anasti tämän kuoltua 1639 hänen valloittamansa Elsassin.

Ludvik XIV:n aika. Ludvik XIII:n pojan Ludvik XIV:n (1643-1715) alaikäisyyden aikana hänen äitinsä Anna Itävaltalainen (Espanjasta) nimellisesti johti hallitusta; todellinen valta oli kuitenkin johtavalla ministerillä. Mazarinilla. Hän jatkoi taidolla Richelieu'n ulkopoliitiikkaa, ja Westfalenin rauhassa 1648 R. sai Itävallan Elsassin sekä ratkaisevan vaikutusvallan Saksan asioihin. N. s. Fronde-kapina (1648-53), johon yhtyivät sekä ylimykset että Pariisin parlamentti ja porvaristo, ja johon suurena syyinä oli yhä kasvava verorasitus, saattoi vain joksikin ajaksi tuottaa hallitukselle vaikeuksia. Espanjaa vastaan sota jatkui v:een 1659, jolloin sen täytyi Pyreneitten rauhassa luovuttaa m. m. Artois ja Roussillon; R:sta tuli täten Euroopan mahtavin valtio. Mazarin'in kuoltua 1661 Lud-

sirtettua haettiin: niistä olivat tärkeimmät
 kon erinomaiseen kuntoon: Ludvikin
 tavoitti Espanjan monarkiaa. Devo-
 osia Espanjan Alanko-
 Kääntään sitten sotaa Hollantia ja sen avuksi
 muodostunutta suurta liittokuntaa vastaan Lud-
 Franche-Comtén y. m. alueita. N. s. reunioneilla
 ks. Reuntonikamariti Ludvik, jonka ylj-
 jys nyt kohosi korkeimmilleen, anasti Espanjalta
 tärkeitä alueita ja Saksalta m. m. Strassburgin.
 — Hänen sisäinen hallituksensa tuli yhä sorta-
 vammaksi, ja kansa muuttui kuninkaalle viha-
 mieliseksi. Samalla kun Ludvik paavia vastaan
 jyrkästi puolusti R:n („gallikaanisen”) kirkon
 oikeuksia, hän julmasti vainosi hugenotteja.
 V. 1685 hän peruuttamalla Nantes'in ediktin riisti
 heiltä uskonvapauden ja yhteiskunnalliset oikeu-
 det; suuri joukko uutteria hugenotteja pakeni sen
 johdosta protestanttisiin maihin ja täten Ludvik
 mitä tuntuimmalla tavalla vahingoitti R:n elin-
 keinoja. Aatelisto menetti itsenäisyytensä tullen
 hovista kokonaan riippuvaksi, sillä oli sensijaan
 kuten myös papistolla vapaus sucranaista
 veroista ja yksinoikeus korkeampiin virkoihin.
 Yleiseen hovielämänsä, loistorakennuksiinsa
 kuten Versailles'in suuremooiseen palatsiin sekä
 sotaisina Ludvik tuhlaasi kansansa varat. Pfalzin
 sodassa R. saattoi vain vaivoin torjua toisen liitt-
 okunnan hyökkäyksen, ja Rijswijkin rauhanteossa
 1697 Ludvik antoi takaisin kaikki reunionit
 paitsi Strassburgia. Kun viimeinen Habsburgin-
 sukunainen hallitsija Espanjassa, Kaarle II. mää-
 rasi Ludvikin pojanpojan, Anjou'n Filipin seu-
 raajakseen, syttyi Espanjan perimyssota (1701-14,
 ks. t.), jossa R. käirsi suuria tappioita Eng-
 lantia, Hollantia sekä Itävaltaa vastaan (kolmas
 liittokunta). Utrechtin ja Rastattin rauhoissa
 E-panjan monarkia jaettiin; R. oli nääntymäi-
 sillään, valtionvelka oli suunnattomasti kasva-
 taatteet kohosivat korkealle ja ranskan kieli ja
 ransk. tavat olivat kaikkialla päässeet vallitse-
 viksi. Ludvik XIV jätti kuollessaan kruunun ala-
 kaiselle pojanpoikansa pojalle L u d v i k X V:lle
 1715-74.

Ranskan rappautuminen. Nuoren kuninkaan Ludvik XV:n nimessä otti hallitusohjat nerokas, mutta siveetön Orléans'in herttua Filip, Ludvik XIV:n veljenpoika; hänen etevin suostumuksellaan otettiin käyttöön 1789:n "Hallitijaherttua" salli suurempaa vapautta valtiolla. Tämän jälkeen 1792-93 ja 1793-94 Ranska soti Englannia vastaan ja voitti. Orléans'in herttua kuoli 1795. Ludvik XV:n vaimon, herttuatar Maria Antoinetten, otettiin 1793 otettiin hirtettäväksi, ensin Bourbon'in herttua ja kuningas Ludvik XVI:n vaimon (1756-43). T.

min onnistui Puolan perimyssodassa hankkia R:lle m. m. loppaus Lothingeniin, joka joutui R:lle 1766. Säästäväisyydellään Fleury sai rahasiat paraamaan ja elinkeinot kohoamaan. Vv. 1741-48 R. otti osaa Itävallan perimyssotaan — 3. Maa Telesian vastoin saavuttamatta Auchenin rauhassa mitään etuja, vaikka sen sotapäällikkö, „Saksin marsalkka” Morits olikin saanut useita voittoja. Huonommin R:n kävi Seitsenvuotisessa sodassa (1756-63, ks. t.). Kun R. 1755 joutui Englannin kanssa sotaan amer. siirtomaista, ja Preussin Fredrik II teki liiton Englannin kanssa, yhtyi R. vanhaan viholliseensa Itävaltaan sekä Venäjään Preussin suurvallasta aseman masentamiseksi. Mutta hovin suosiota kohonneet keltovotomat päälliköt kärsivät appion toisensa jälkeen. Huonosti kävi myös merisota, eikä Espanjan kanssa 1761 tehty „Beurbonin sukuliitto” tuottanut R:lle apua. Pariisin rauhassa 1763 sen täytyi luovuttaa Kanada ja Mississippin itäpuolinen Louisiana Englannille, länsipuolinen Espanjalle; itä-intialaiset alueet menetettiin Englannille. Sisäistä hallitusta johdettiin jälleen sortovaltaisesti, ja samalla Ludvik XV yhä enemmän vapui veltouteen ja irstaisuuteen; hänen rakastajattarensa sekaantuivat hallitukseen. Valistuneen ministeri Choiseulin, joka oli aikaansaanut jesuiittain karkoituksen R:sta 1764 ja hankkinut sille Korsikan (1768), täytyi erota 1770. Valtiollisesti epäilyttäjä ja muitakin henkilöitä suljettiin kuninkaallisen käskyn (*lettre de cachet*) nojalla vankeuteen tutkiinnotta ja tuomiotta. Hovin tuhlauksa ja siveettömyys, joka oli jyrkässä ristiriidassa näennäisen kirkollisuuden ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden kanssa, ylempien säätyjen kohtuuttomat etuoikeudet, talonpoikain sorto, kauppaa ja teollisuutta rajoittavat määräykset, raha-asiain huono hoito ja ulkonaisen mahtavuuden menetys, kaikki nämä seikat lietsoivat yleistä tyytymättömyyttä ja uurtivat kuningasvallan sekä koko yhteiskuntalaitoksen perustuksia. Eteivät kirjailijat, n. s. valistusfilosofit, esittivät pitkälle käyviä reformivaatimuksia valtiollisessa, kirkollisessa, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa suhteessa ja vaikuttivat mahtavasti yleiseen mielipiteeseen sekä R:ssa että muualla Euroopassa. Valistunut keskisääty omaksui innolla nämä opit, myös monet ainelien ja pappi hyväksyi ja levitti niitä. — Ludvik XV:tä seurasi hänen pojanpoikansa Ludvik XVI (1774-92), hyväntahtoinen mutta heikko ja vähälahjainen ruhtinas. Hän nimitti raha-asiainministeriksi Turgot'n (1774-76), joka koki poistamalla teiden ylläpitämiseksi suoritettavat päivätyöt parantaa talonpoikain tilaa sekä supistamalla hovin tuhlavaa elämää ja säätiämällä yleisen verotuksen parantaa raha-asioita. Mutta kun taantumuksellinen hovipuolue vaati ministerin erottamista, myöntyi Ludvik siihen. Versaillesin rauhassa 1783, joka päätti Pohjois-Amerikan vapaussodan, R. sai m. m. Senegambian, mutta osanotto tähän sotaan aiheutti valtiovelan kasvamisen, ja lisäksi sen johdosta vapaudenaatteet entistä enemmän levisivät maahan. Myöskin raha-asiainministeri Neckerin (1771-81) reformiryitys raukesi. Raha-asiain yhä huonontuessa, ja sittenkun Ludvik turhaan oli vedonnut etuoikeutettujen säätyjen isänmaallisuuteen saadakseen heiltä raha-apua (notabelikokous

v:ltä 1787), täytyi hänen kutsua kokoon valtiopäätös 1789. Nyt syntyi massa suuri kiihtymys, varsinkin tähän saakka syrjäytetty kolmasääti pyrki saamaan käsiinsä ratkaisevan vaikutusvallan.

R:n vallankumous. Säädys kokoon tuivat Versaillesiin 5 p. toukok. 1789. Kolmas sääti vaati, että äänestettäisiin päätöksen mukaan yhteisessä kokouksessa eikä kuten ennen säädettiin, ja kun ylemmät säädys tätä vastustivat, julistautui se kansalliskokoukseksi, se kun edusti verrattomasti suurinta osaa ($\frac{90}{100}$) koko R:n kansasta; n. s. pallohuoneessa sen jäsenet vanhoivat pysyvänsä koossa, kunnes olisivat säätäneet R:lle perustuslain (20 p. kesäk.). Kuninkaan täytyi taipua ja säädys yhtyivät. Mutta kun vaihemieli-nen Ludvik pian hovipuolueen yllytyksestä kokosi sotaväkeä Pariisiin, kansalliskokouksen kurittamiseksi, puhkesi pääkaupungissa kapina, jossa Bastiljin linna rynnäköllä valloitettiin 14 p. heinäk. Maaseuduilla taas talonpojat nousivat aseisiin aatelisherroja vastaan. Seuraten yleisen mieltä vaatimusta aatelissääti kansalliskokouksessa uhrasi etuoikeutensa; elinkeinoja rajoittavat määräykset myös poistettiin ja talonpojat vapautettiin (4 p. elok.); kokous julisti yleisen tasa-arvoisuuden, persoonallisen vapauden ja kansan suvereniteetin ehdottomiksi ihmisoikeuksiksi. Säännöllistä uudistustyötä ehkäisivät kuitenkin uudet kansanmetelit, joita tunnotomat demagogit lietsoivat puheilla ja sanomalehtikirjoituksilla. Pariisin rahvas lähti lokak. 5 p. Versaillesiin, valloitti linnan ja pakotti kuninkaan siirtymään Pariisiin; häntä seurasi pian kansalliskokous, joka siten joutui pääkaupungin rahvaan ja sen johtajain vaikutuksen alaiseksi. Reformityössä ei historiallisiin oloihin katsottu vaan meneteltiin kokonaan „järkiperusteiden” mukaan. R. jaettiin maantieteellisten näkökohtain mukaan 83 departementtiin; hallinto ja lainkäyttö annettiin kansan valitsemille virkamiehille; eduskunta tuli yksikamarinen; sille kuninkaan neuvonantajat olivat vastuunalaisia. Kuningas sai eduskunnan päätöksiin nähdä vain väliaikaisen veto-oikeuden. Aatelisarvo poistettiin ja yleinen uskonvapaus säädettiin. Rahan-asian parantamiseksi kirkon tilat peruutettiin valtiolle; nämä sekä kruunun tilat vastineena laskettiin liikkeeseen paperirahaa (assignaatit). Hengelliset tehtiin valtion virkamieheksi. Radikaalisten ryhmän, n. s. jakobiinien ja kordelieerien, klubit saivat yhä suuremman vallan. Uudistusten vastustajat, aateliset y. m. siirtyivät joukoittain ulkomaille (emigrantit). Kuningaskin, joka ei hyväksynyt kaikkia uudistuksia, yritti paeta (heinäk.), mutta hänet pidätettiin ja tuotiin takaisin Pariisiin sekä estettiin käyttämästä valtaansa, kunnes hän oli valallisesti vahvistanut perustuslain (syysk. 1791). Suoritettuaan tehtävänsä kansalliskokous hajosi, ja heti perustuslain julkaisemisen jälkeen kokoontui uusi „lakiasäätävä” kansalliskokous. Sen vasemmisto ei kannattanut perustuslakia, vaan halusi tasavaltaa. Johtava asema oli girondistein (ks. t.) puolueella, josta Ludvikin täytyi valita ministerinsä. Vallankumouksen edistämiseksi he puuhasivat ulkomaista sotaa, mikä julistettiinkin (huhtik. 1792) Itävaltaa vastaan, johon Preussi oli yhtynyt. Alussa ranskalaisten kävi huonosti.

minkä johdosta raivostunut kansanjoukko hyökkäsi (kesäk. 20 p.) Tuileries-linnaan ja loukkasi kuningasta, jota syytettiin yhteydestä vihollisen kanssa; todellisuudessa Ludvik salaa rukoili ulkovalloilta pelastusta. Elok. 10 p. kansanjoukko teki uuden hyökkäyksen linnaan vastaan; kuningas perheineen haki turvaa kansalliskokoukselta, joka toistaiseksi hänet erotti sekä sulki Temple-torniin. Todellinen valta joutui nyt Pariisin vallankumoukselliselle kunnallishallitukselle, kommuunille. Sitä kannattava puolue kansalliskokouksessa erosi „Vuori” nimisenä girondisteista; vastoin näiden aatteellisia pyrkimyksiä vuoripuolueen jäsenet, joita myös nimitettiin jakobiineiksi (ks. t. ja Vuoripuolue) tahtoivat sukupuuttoon hävittää sivistyneen ja varakkaan luokan sekä itse vallita kansanvapauden varjolla. Heidän johtajansa Danton aiheutti n. s. syyskuun murhat. Ulkovihollisten eteneminen keskeytyi heidän epäroimisensa tähden, sen sijaan ranskalaiset valloittivat Belgian. Syyskuussa 1792 kokoontui kolmas eduskunta, kansalliskonventti, jossa jakobiinit pääsivät vallitseviksi. Konventin ensi päätös oli tasavallan julistaminen (22 p. syysk. 1792). Sen jälkeen ryhdyttiin kärkeäjäämään kuningasta vastaan, jota syytettiin valtionkavalluksesta; huolimatta girondistein ponnistuksista hänet tuomittiin kuolemaan ja mestattiin 21 p. tammik. 1793. Tästä y. m. syistä useat Euroopan valtiot muodostivat suuren liittokunnan R:aa vastaan, johon paitsi Itävaltaa ja Preussia yhtyivät m. m. Englanti, Hollanti ja Espanja. Liittolaiset valloittivat m. m. Belgian takaisin. Mutta ulkonainen vaara kiihotti ranskalaisten kansallistuntoa. Konventti antoi rajattoman toimeenpanovallan sen keskuudesta valitulle menestysvaliokunnalle, jonka johtajia olivat Danton ja Robespierre; valtiollisia rikoksia tuomitsemaan asetettiin vallankumoustribunäali. Asiamiehiä lähetettiin departementteihin toimimaan konventin hyväksi. Kesäkuussa 1793 vangittiin girondistien johtajat, joista useimmat myöhemmin mestattiin. Samoin kävi kuningatar Marie Antoinetten sekä useiden etevien henkilöiden. Useat kaupungit, kuten Lyon ja Toulon, sekä Vendéen ja Bretagne talonpojat nousivat kapinaan jakobiinien hirmuvaltaa vastaan. Tarmokkailla toimenpiteillä ja harjoittamalla mitä suurinta julmuutta konventti kuitenkin kukisti sisäiset vastustajansa. — Se tahtoi täydellisesti rikkoa yhteyden entisten olojen kanssa: historiallisia muistomerkkejä hävitettiin; uusi ajanlasku säädettiin alkamaan tasavallan ensi päivästä. Kristinuskon sijaan pantiin „järjen palvelus”. Tosin vallitseva puolue hajosi. Robespierre, joka ei suvainnut kilpailijoita rinnallaan, sai aikaan Hébertin johtaman ryhmän kukistuksen. Vähää sen jälkeen (huhtik. 1794) hän toimitti mestaustalavalle myös Dantonin, joka oli alkanut kallistua maltillisuuteen. Itsekäs ja rajattoman valanhimoinen kiihkoilija Robespierre valtasi nyt diktaattorina R:aa, ylläpitäen valtaansa lakkaamattomalla verenvuodatuksella, kunnes hän aikoesaan kukistaa eräät vuoripuolueeseen kuuluvat vastustajansa itse joutui alakynteen ja lähimpäin kannattajiansa kanssa mestattiin (heinäk. 1794). Maltillisempi suunta pääsi nyt konventissa voitolle ja jakobiinien klubi suljettiin.

destettiin Illyrian kuningaskunta Napoleon hallitsijana. Napoleon oli nyt valtansa kukkulalla: ja hänen toiveensa saada perillinen täyttyi, kun hänen toinen puolisonsa, keisari Fransin tytär synnytti hänelle pojan, „Rooman kuninkaan”. Kyllästymättä edellisiin anastuksiinsa hän 1809 oli yhdistänyt Kirkkovaltion R:aan; 1810 hän siihen liitti Hollannin sekä Weserin, Elben ja Traven sualueet ynnä kolme Hansakaupunkia. Mutta Espanjan kapina jatkui, kukistetut kansat napisivat ja itse R:ssä väsyttiin lakkaamattomiin sotiin. Siitä huolimatta Napoleon, joka tavoitti ylivaltaa koko Euroopassa, rikkoi välinsä myös Aleksanteriin ja marssi 1812 mahtavalla sotajoukolla Venäjää vastaan, tunkeutuen Moskovaan saakka. Mutta vaivat, puutteet ja ankara ilmanala heikonsivat „suurta armeiaa”. Ja Moskovan palon jälkeen Napoleonin täytyi peräytyä, jolloin sotajoukko joutui täydelliseen perikatoon. Venäjän retken päätös aiheutti suuren vaussodan Napoleonin vastaan (1813-14). Leipzigin taistelun jälkeen hänen täytyi jättää Saksa (1813), ja liittolaiset tunkeutuivat itse R:aan. Puolustauduttuaan täällä jonkun ajan Napoleon sortui ylivoiman alle; suostuttuaan Fontainebleau'n sopimukseen 1814 hänen täytyi liittolaisten päätöksestä vetäytyä Elban saareen, joka annettiin hänelle perinnölliseksi ruhtinaskunnaksi. — Niinikään liittolaisten toimesta Ludvik XVI:n veli Ludvik XVIII (1814-24) korotettiin R:n valtaistuimelle; hän teki heidän kanssaan ensimmäisen Pariisin rauhauksen 1814, jossa R. sai pitää 1792 v:n rajat sekä puolet Savojista. Uusi kuningas antoi kansalle perustuslain, kartan, jossa tosin vaalioikeus toiseen kamariin tehtiin riippuvaksi korkeasta sensuksesta. Kun Bourbon-sukua katsottiin karsain silmin, uskalsi Napoleon luottaen kansan ja sotajoukon suosioon palata Elbasta 1815 ja marssi pian Pariisiin, josta Ludvik XVIII oli paennut. Napoleon antoi nyt R:lle vapaamielisen valtiosäännön. Mutta Waterloon tappelussa hänet täydellisesti voitivat englantilaiset ja prussilaiset; hän luopui sen johdosta toistamiseen kruunusta poikansa hyväksi. Yrittäessään paeta Amerikkaan Napoleon joutui englantilaisten käsiin, jotka veivät hänet S:t Helenan saarelle; siihen loppui n. s. satapäiväinen keisarikunta. Ludvik XVIII palasi R:aan ja teki toisen Pariisin Rauhauksen heinäk. 1815, jossa R:n täytyi luopua Savojista ja muutamista muista alueista sekä maksaa suuri sotakulunkien korvaus.

Restauraatsioni ja heinäkuun kuninkuus (1815-48). Persoonallisesti maltillinen Ludvik XVIII joutui aikaa myöten yhä enemmän taantumuksellisen ympäristön vaikutuksen alaiseksi, joten ryhdyttiin ankaraan vannon Napoleonin puoluelaisia ja „kuninkaanmurhaajia” vastaan. Eduskunnassakin (kamarissa) taantumuksellinen puolue („ultras”) pääsi voitolle. Maltillis-vapaamielisen Dessolle-Decazes'in ministeristön täytyi erota 1820, kun eräs kiihkeä tasavaltalainen murhasi Berry'n herttuan. Ludvik XVIII:n veljenpojan, „Ultras”-puolueen tahdosta Villèle tuli johtavaksi ministeriksi 1821, jonka jälkeen vapaamieliset virkamiehet erotettiin, opetuslaitos jätettiin papistolle ja painotarkastus säädettiin. Espanjassa R. 1823 toimitti apua despoottiselle Ferdinand

VII:lle. — Ulkonaisen rauhan johdosta R:n elinkeinot näihin aikoihin jälleen elpyivät; yhtämitaista taloudellista edistystä on sitten tapahtunut maassa pitkin koko 1800-lukua. — Ludvikia seurasi hänen nuorempi veljensä Kaarle X (1824-30). Tämän ahdamielisen ruhtinaan aikana nousi taantumuksellisuus ylimmilleen. Kamarit myönsivät m. m. emigranttien hyvittämiseksi suunnattoman rahasumman. Kuitenkin syntyi reaktisionia vastaan kiihotus, vapaamieliset pääsivät eduskunnassa enemmistöön, ja Villèlen täytyi erota 1828. Jo seur. v. tuli kuitenkin ankan taantumuksellinen Polignac ministeristön johtajaksi. Kääntääkseen kansan huomion pois sisäpolitiikasta hallitus tavoitti ulkonaista menestystä, ja Algeria valloitettiin 1830. Eduskunta ja kansa pysyi siitä huolimatta jyrkästi perustuslaillisella kannalla. Kuningas yritti nyt toimeenpanna valtiokaappauksen: heinäkuussa 1830 julkaistiin 5 ordonanssia, jotka m. m. kiristivät painotarkastuksen ja mielivaltaisesti muuttivat vaalilain (sensusta korottamalla) sekä edustajakamarin oikeudet. Mutta tämän johdosta syttyi heti Pariisissa heinäkuun vallankumouksen nimellä tunnettu kapina, ja kuninkaan täytyi paeta maasta. Kuninkuus päätettiin säilyttää ja kamarit hyväksyivät vapaamielisen valtiosäännön, mutta korkean sensuksen johdosta valtiollinen vaikutusvalta jäi varakkaalle keskiluokalle (*bourgeoisie*). Kuninkaaksi tunnustettiin Bourbon-suvun sivuhaaraa oleva Ludvik Filip, Orléans'in herttua. — Uusi hallitsija kutsui ministereikseen vapaamielisten johtomiehiä (Laffitte, Périer). Hänen hallitustansa ahdistivat kuitenkin lukuisat vastustajat: legitimistit l. Bourbon-suvun kannattajat, bonapartistit sekä tasavaltalaiset. Alinomaa tehtiin kapina- sekä murhayrityksiä kuningasta vastaan. Hallitus vallitsi eduskunnan vaaleja ja hankki itselleen, osaksi lahjomalla, siinä enemmistön. Ludvik Filip, muuten järkevä ja varovainen hallitsija, menetti kansan suosion voitonhimollaan ja liiaksi suosiomaalalaisiaan. Luottaen eduskunnan tukeen hallitus sosialistein toimeenpanemien levottomuuksien johdosta rajoitti kokouksumis- ja painovapautta. Ulkopolitiikassaan Ludvik Filip toimi varovasti, kuitenkin hän auttoi Belgiaa vapautumaan 1831. „Heinäkuun kuninkutta” enimmin vahingoitti ministeri Guizot (v:sta 1840) itsepäisesti vastustamalla vaalioikeuden laajentamista. Kiihotus tämän reformin aikaansaamiseksi kasvoi kuitenkin yhä. Osa hallituksen entisistä kannattajistakin, kuten Thiers liittyi vastustukseen. Kun hallitus helmikuussa 1848 kielsi pitämästä uudistuksen hyväksi toimeenpantavaa agitatsioonikokousta („reformibankettia”) Pariisissa, syttyi „Helmikuun vallankumous”, jossa osa sotaväkeä meni kansan puolelle. Kuningas pakeni, sittenkuin hän oli luopunut kruunusta pojanpoikansa. Pariisin kreivin hyväksi. Mutta kapinalliset valituttivat väliaikaisen hallituksen, joka julisti tasavallan. Johtovaltaa tavoitteli mahtavaksi painunut sosialistinen työmieh puolue, mutta porvarilliset tasavaltalaiset pysyivät kuitenkin voitolla.

Toinen tasavalta ja toinen keisarinvalta. Väliaikainen hallitus kutsui kokoon kansalliskokouksen laatimaan uutta valtiosääntöä. Työväen vaatimuksia tyydyttääkseen

vat monarkistein sekä kirkollismielisten poistamista korkeammista viroista, otti Mac Mahon eron 1879. ja maltillis-tasavaltalainen Grévy valittiin presidentiksi. Eduskunta siirtyi sam. v. Versailles'sta Pariisiin. Radikaalinen puolue alkoi vähitellen voimistua, josta osoituksena oli, että kommunaarit ammatidettiin 1880 täydellisesti). Papiston vaikutus supistettiin, kansakoululaitos järjestettiin ja koulupakko säädettiin. V. 1881 R. anasti Tunisin, jota Italia oli halunnut; Egyptissäkin R. tavoitti etuja (Gambetan ministeristö), mutta siellä sen täytyi väistyä Englannin tieltä. Vallantavoittajat alkoivat jälleen kohottaa päätänsä, jonka johdosta Orléans-suvun prinssit erotettiin sotilasviroistaan. Siirtomaapolitiikallaan Ferry'n ministeristö (v. 1883) saattoi R:n vaikeuksiin. Tonkin ja Annam valloitettiin, mutta viimeimmäitusta maasta jouduttiin sotaan Kiinan kanssa 1884, jonka johdosta Ferry'n oli pakko lähestyä m. m. Saksaa. Tämän johdosta kostosotaa Saksaa vastaan vaativa (revanche-) puolue sai aikaan Ferry'n ministeristön kukistuksen 1885. Sam. v. ministeri Brissot sai kamareissa hyväksytyksi listavaalit. Seuraavana aikana Clemenceau'n johtamat radikaalit, jotka erosivat varsinaiseksi puolueeksi muista tasavaltalaisista, saivat yhä enemmän vaikutusvaltaa; he kukistivat jokaisen ministeristön, joka ei ollut heille mieleen, m. m. Freycinet'n, vaikka tämä heitä suostuttaakseen oli aikaansaanut Orléans'in prinssien karkoituksen R:sta (1886). Uudessa, Goblet'n ministeristössä esiintyi huomattavana sotaministeri Boulanger (ks. t.), joka kiihottamalla kostontuimia Saksaa vastaan itse pyrki johtavaan asemaan. Hänen innokasten varustustensa tähden oli sota 1887 vähällä syttyä, mutta saatiin vältetyksi. Seuraavan, Rouvier'n ministeristön aikana Boulanger lähetettiin maaseudulle. — Tasavallan arvoa vahingoitti tähän aikaan se, että, kuten tuli ilmi, hallintopiireissä harjoitettiin lahjomista, ja kun Grévy'n vävy Wilson havaittiin syyppäksi virkain, kunniamerkkien y. m. kauppaan, täytyi presidentin itsensä erota 1887. Seuraava presidentti, henkilönä kunnioitettava Sadi Carnot osasi jälleen hankkia tasavallalle kansansuosiota ja arvontantoa. Kun Boulanger yhä jatkoi vehkeitään, erotettiin hänet sotajoukosta; hän sai kuitenkin kannatusta sekä radikaaleilta että monarkisteilta ja puuhasi silminnähtävästi tasavallan kukistamista. Tyytymättömyys hallitukseen kasvoi taas kansassa, kun 1888 Lessepsin aikaansaama suuri Panaman kanavayritys luhistui tuottaen tuhansille häviön. V. 1889 Boulanger valittiin Pariisin edustajaksi ja odotettiin hänen anastavan itsevaltiuden. Uhatun tasavallan pelasti Triardin ministeristö (varsinkin sisäasiainministeri Constans). Boulanger'ta syytettiin salavehkeistä valtiota vastaan, ja uskaltamatta nostaa kapinaa hän pakeni ulkomaille. Täten hän menetti arvonsa ja hänen puolueensa („boulangistit“) vähitellen hajosi. — V. 1889. sadan vuoden kuluttua suuresta vallankumouksesta, pidettiin Pariisissa yleinen maailmannäyttely, joka todisti R:n korkealle kehittyntä teollisuutta ja taideaistia. — V. 1892, jolloin vierasten valtojen kanssa tehdyt kauppasopimukset päättyivät, säädettiin korkeita suojelustulleja vieraille tavaroille (Freycinet'n ministeristö). Ulko-

politiikassa R. talon aikana 1890 yhä enemmän lähestyi Venäjää saadakseen kannatusta Saksan johtamaa kolmiliittoa vastaan. — Sisäoliissa ei rauha säilynyt puolueitten kesken: maltillis-tasavaltalaisia (jotka yleensä olivat enemmistönä) vastustivat toiselta puolen radikaalit ja sosialistit, toiselta monarkistit ja kirkollismieliset piippain johdolla, vaikka itse paavi paheksui viime mainittujen kiihotusta. Levottomuutta aiheuttivat myös Panamajutun jälkimainingit: useita entisiä ministereitä y. m. syytettiin lahjainotosta; vielä elossa olevat boulangistit sekä monarkistit käyttivät tätä juttua aseena tasavaltaa vastaan: kuitenkin useimmat syytetyt vapautettiin. Dupuy'n ministeristö (1893) ryhtyi ponteviin toimiin sosialisteja vastaan. Kun presidentti Sadi Carnot'n murhasi Lyon'ssa eräs it. anarkisti (kesäk. 1894), valittiin heti lujan hallituksen aikaansaamiseksi presidentiksi vanhoillinen Casimir Perier; katkeruuden tähden, jolla puolueet kävivät toistensa ja hallituksen kimppuun, hän kuitenkin erosi jo seur. v. Hänen sijaansa valittiin presidentiksi maltillis-tasavaltainen Faure. Hänen aikanaan kiivaat puolueidat yhä jatkuivat; itsellään presidentillä ei ollut vaikutusvaltaa. Mélinen kabinetti kehitti suojelustulli-järjestelmää ja saavutti menestystä ulkopolitiikan alalla: Madagaskar valloitettiin ja tehtiin ransk. siirtomaaksi 1896; liitto Venäjän kanssa vahvistettiin. Kirkollinen puolue. johon Méline ja Faure kallistuivat, koetti päästä valtaan käyttämällä hyväkseen Dreyfusin juttua (ks. Dreyfus); tämä puolue syytti katkeran sisällisen kiistan esiintyen muka kansallisen kunnian puolustajana. Mélinen ministeristö ja useat seuraavat kukistuivat Dreyfusin-jutusta johtuvasta puolueiden vihamielisyydestä. Zolan, Picquart'in (ks. n.) y. m. ansiosta Dreyfusin viattomuus tehtiin todennäköiseksi, mutta sotapäällystö ja vahva puolue vastusti jutun tarkistamista. Fauren kuoltua 1899 valittiin maltillis-tasavaltalainen Loubet presidentiksi. Tästä raivoissaan nationalistit Déroulèden johdolla koettivat syyttää sotaväen kapinan, joka aie kuitenkin meni myttyyn. — Afrikkaan nähden, jossa R:n 1898 oli täytynyt luopua Fasodasta Englannin hyväksi, tehtiin seur. v. sopimus viimemainitun valtion kanssa; R. sai kaiken maan länteenpäin 23°:sta it. pituutta; tämä siirtomaa-alue seur. aikana yhä laajennettiin. — Dreyfusin-jutussa vihdoin aikaansaatu kassatsioni-oikeuden tutkimus selvitti hänen syyttömyytensä ja hänen vainoojiensa petokset, mutta uusi sota-oikeus langetti hänet sittenkin syylliseksi (1899); hallitus tosin heti armoitti hänet. Tällävalin (sam. v.) muodostettu Waldeck-Rousseau'n ministeristö oli tehtäväkseen asettanut maan rauhoittamisen: armeiasta poistettiin kirkollis-monarkistiset ainekset ja sotilaallinen kuri uudistettiin. V. 1900 pidettiin Pariisissa jälleen suurella menestyksellä yleinen maailmannäyttely. — Koska hengelliset kongregatsioonit olivat kirkollis-nationalistisen kiihotuksen pääpesä, päätti eduskunta 1901 hajoittaa kaikki yhdistykset, jotka eivät olleet hallituksen vahvistamat. — Näihin aikoihin R. jälleen lähestyi kolmiliittoon kuuluvaa Italiaa, jonka kanssa se oli riitaantunut Tunisin tähden; liitto Venäjän kanssa pysyi siitä huolimatta lujana. Työväestön hyväksi säädettiin lakeja. Yleensä Waldeck-Rousseau'n mi-

de l'histoire de France". Yleisiä esityksiä: Michelet, „Histoire de France"; Martin, „Histoire de France"; Guizot, „Histoire de la civilisation en France"; Lavisse, „Histoire de France jusqu'à la Révolution". Eri aikakausien esityksiä ant. myös artikkeleissa Gallia, Frankkilaiset, Karolingit y. m. mainittua kirjallisuutta): Cartailhac, „La France préhistorique"; Fustel de Coulange, „Histoire des institutions politiques de l'ancienne France"; Luchaire, „Manuel des institutions françaises; période des Capétiens directs"; Cartellieri, „Philipp II August"; Boutroux, „Saint Louis etc."; sama, „La France sous Philippe le Bel"; Denifle, „La guerre de cent ans etc."; Du Fresne de Beaucourt, „Histoire de Charles VII"; Ranke, „Französische Geschichte, vorzügl. im 16 u. 17 Jahrhundert"; Poirson, „Histoire du règne de Henri IV"; Avenel, „Richelieu et la monarchie absolue"; Hanotaux, „Histoire du cardinal de Richelieu"; Gaillardin, „Histoire du règne de Louis XIV"; Weisener, „Le Regent etc."; Aubertin, „L'esprit public au XVIII^e siècle"; Jobez, „La France sous Louis XV"; sama, „La France sous Louis XVI"; Tocqueville, „L'ancien régime et la révolution"; Buchez et Roux, „Histoire parlementaire de la révolution française"; Aulard, „Histoire politique de la révolution française"; sama, „L'éloquence parlementaire pendant la révolution"; v. Sybel, „Geschichte der Revolutionszeit"; Sorel, „L'Europe et la révolution française"; Taine, „Les origines de la France contemporaine"; Mignet'n, Thiers'in, L. Blanc'in, Michelet'n ja Dahlmannin R:n vallankumouksen historiaa esittävät teokset; Barante, „Histoire de la convention nationale"; Ternaux, „Histoire de la Terreur"; Sciout, „Le Directoire"; Thiers, „Histoire du consulat et de l'empire" (y. m. artikkelissa Napoleon 1, mainittuja teoksia); Hamel, „Histoire de la restauration"; Hallendorff, „De franska bourbonernas fall"; Thureau-Dangin, „Histoire de la monarchie de juillet"; de la Gorce, „Histoire de la seconde république française"; sama, „Histoire du second empire"; Säve, „Napoleon III och det andra franska kejsardömet"; J. Favre, „Le gouvernement de la défense nationale" (y. m. artikkelissa Saksalaisranskalainen sota mainittuja teoksia); Zevort, „Histoire de la troisième république"; Hanotaux, „Histoire de la France contemporaine"; Bodley, „France"; Vandam, „Men and manners of the third republic"; Millet, „Politique extérieure".

G. R.

Ranska l. ranskantauti ks. Koppa.

Ranskalainen side, kirjan kokonahkakannet.

Ranskalais-saksalainen sota ks. Saksalaisranskalainen sota.

Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka ks. Ranskan Kongo.

Ranskan Guinea (ransk. *Guinée française*). Ranskan Länsi-Afrikkaan kuuluva siirtomaa Atlantian valtameren rannikolla. 239,000 km². 1,927,462 as. (1911). joista 1,412 eurooppalaista (näistä 1,126 ranskalaista). — Lahtirikas rannikko on alavaa, sisempänä maa kohoaa. Suuria aarniometsiä. Asukkaat rannikolla neekereitä, sisäosissa fulbeja. Päätuotteet ovat kautsukki, palmuöljy, hirssi, maapähkinä, kumi, kahvi, sisämaassa pidetään paljon karjaa. Mineraalituot-

teita ovat rauta, vaski, kultahiekka. — Rautatie (589 km) Konakrystä Kurussaen Nigerin varrelle avattiin 1911. Sähkölennätinlinjoja on 2,657 km. — Ulkomaankauppa käy pääkaupungin Konakryn kautta; vienti (kautsukkia, maapähkinöitä, karjaa, palmusydäntä) arvoltaan 19.3 milj., tuonti 18.7 milj. mk. (1912). — Siirtomaan hallintoa johtaa varakuvernööri ja hallintoneuvosto. Tulo- ja menoarvio v:lle 1912 päättyi 7.3 milj. mk:aan. — Viime vuosien keskimaisa useat rannikkoseudun neekeripäälliköt alistuivat Ranskan ylihalluuteen, ja 1881 Futa Džallonin (ks. t.) almami tunnusti maansa Ranskan suojeluksen alaiseksi. Englanti (1882), Saksa (1885) ja Portugali (1886) luopuivat vaatimuksestaan alueeseen, josta 1891 tehtiin eriytyinen siirtomaa. E. E. K.

Ranskan Indo-Kiina (ransk. *Indo-Chine française*), kenraalikuvernementti, johon kuului Ranskan Taka-Intiassa olevat alusmaat Kambodža, Kotšinkiina, Annam, Tonkin ja Laos (ks. n.) sekä Kiinalta Kvangtungissa vuokrattu Kvangtšouvan, kaikkiaan 803,050 km², 17,011,013 as. (1911), joista 20,784 eurooppalaista. Hallinnon etunenässä on Saigonissa asuva kenraalikuvernööri, jonka rinnalla oleva *conseil supérieur* (neuvosto, johon kuuluu korkeampia virkamiehiä) antaa neuvoja ja päättää tulo- ja menoarviosta. E. E. K.

Ranskan Intia (ransk. *Établissements français de l'Inde*), Etu-Intiassa olevat Ranskan sikäläisen siirtomaavallan jätteet: Chandernagore, Karikal, Mahé, Pondichéry ja Yanon (ks. n.), yhteensä 509 km², 282,379 as. (1911). 557 km²:llä. Kuvernööri asuu Pondichéry'ssä. Ranskan eduskuntaan R. I. lähettää senaattorin ja edustajan.

Ranskan Itä-Afrikka käsittää hallinnollisesti toisistaan riippumattomat Madagaskar, Réunion ja Ranskan Somalimaa nimiset siirtomaat.

Ranskan Jura ks. Jura.

Ranskan kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli. „R. k." nimitys laajimmassa mielessä tarkoittaa roomanilaista kieltä, jota 800-luvulta lähtien on kirjoitettu ja keskiajan alusta saakka puhuttu kansanmurteina etenkin nyk. Pohjois-Ranskassa, sittemmin myös kansalliskielenä alueella, johon kuuluu nyk. Ranska, Etelä-Belgia, enin osa Länsi-Sveitsiä sekä Euroopan ulkopuolella etenkin osa Kanadaa, osa Haitia ja useat Antillien saaret.

Romaanilaisena kielenä (ks. Romaanilaiset kielet) ranska melkein joka suhteessa voidaan johtaa latinasta, tarkemmin sanoen Galliassa Rooman keisariajalla puhutusta latinasta (ks. Latinan kieli), johon kuoleva kelttiläiskieli jätti odottamattoman vähän lainasanoja (melkein yksinomaan substantiiveja) tai muuta vaikutusta. Lukuaisampia ovat siinä germanismit, joita on monta eri kerrostumaa frankkilaisanoista uusimpiin rajalainoihin asti. Vielä enemmän on nykyranskassa latinismeja (oppitekoisia sanoja, *mots savants*). Muut sivistyskielet, erittäin myöskin roomanilaiset, ovat ranskaan vaikuttaneet verrattomasti vähemmän kuin ranska niihin.

Mahdollisia alajakoja lukuunottamatta on historiallisesti erotettavissa: a) esikirjallinen r. k. (*français littéraire*), tavattoman

Keskiaika. Vanhimmat muistomerkit kuuluvat pikemmin kielen kuin kirjallisuuden historiaan. Kirjallisuus sanan varsinaisessa merkityksessä alkaa, mikäli sitä on säilynyt, 11:nneen vuosis. viimeiseltä kolmannekselta. Tältä ajalta on peräisin „La Chanson de Roland” (n. 1080), jota on tapana nimittää Ranskan kansalliseepokseksi. Siinä ilmenee kristityn läänitys-aatelin elämäkäsitys, jonka peruskohdat olivat urhoollisuus ja usko molemmissa ilmestymismuodoissaan: antaumuksena taivaallisen hallitsijan turviin ja uskollisuutena maallista valtiasta kohtaan, ja jo tässä eepoksessa astuvat etemme ne aatteet, joilla aina on ollut niin suuri merkitys ransk. elämäkäsitksessä: l'honneur ja la gloire. Rolandinlaulu on sen keskiaikaisen runolajin huomattavin edustaja, jolle on annettu nimi „chanson de geste”, s. o. runoelmia, jotka kuvaavat jonkin sankarin urotoita ja joita jongleurit (ks. t.) suullisesti esittävät. Alkuaan ne kohdistuvat Kaarle Suureen, mutta aikaa myöten sepitetään laajaperäisiä eepoksia yksityisten sankarien tai kokonaisten sukujen ympärille, esim. runoelma Raoul de Cambraista ynnä useita sukuja ja sukupolvia esittävä „Les Lorrains”-sikermä. Eepillistä aineistoa kehitellään, kunnes siitä muodostuu pääasiallisesti kolme eri ryhmää: la geste royale, joka on karlingeille omistettu; la geste de Guillaume eli de Garin de Monglane, joka käsittelee erikoisesti saraseenien ja kristittyjen taistelua, etelässä: la geste de Doon de Mayence, joka kuvaa kuningasvaltaa vastaan kapinoivaa läänitysaatelia. Kosketukset Bysantin. Kreikan ja itämaiden kanssa, varsinkin ristiretkien aikana, antavat uusia virikkeitä ja aiheita kertojain mielikuvitukselle. Ristiretkistä saa aiheensa erikoinen „cycle de la Croisade”. Vastaavalla tavalla rakentuu muinaisklassillisen historian pohjalle cycle de l'antiquité, romaanit Aleksanteri Suuresta, Æneasta, Troiasta, Thebestä fantastisine ja ylluonnollisine seikkailuineen. Mutta Ranskan omallakin pohjalla oli maa, missä haaveellinen mielikuvitus sai temmeltää, nimittäin Bretagne. Kelttiläisen rodun satunroudessa eli lumottu maailma, missä kaikki oli mahdollista ja missä ihme oli alati läsnäolevana periaatpinä. Ensimmäisessä sepityksessä tällä taholla Tristan- (ks. t.) motiivissa, ei fantastinen aines sinänsä vielä ole ylimmällä sijalla: „Tristan” on etupäässä rakkauden, sen kaikkivallan ja suuruuden ylistys. Mutta hyvin pian esiintyy toinen, seikkailumainen motiivi. Feodaalinen, itämaisen mielikuvituksen piiriin joutunut henki omaksuu kelttiläiset tarinat kuningas Arturista ja hänen ritareistaan tervetulleena aineksena, ja pyhän Graalin legendan ympärille kutoutuu kokonainen kristillisen-runollinen symboliikka. Chrétien de Troyes (ks. t.) runoilee, otaksuttavasti 1170- ja 1180-luvuilla, romaaninsa „Le Chevalier au lion”, „Erec et Enide”, „Le Roman de la Charrette”, „Perceval”. Tämän hovimaisen runouden ensimmäisenä keskustana oli Champagnen kreivittären Marian hovi Troyes'ssa. — Mainittakoon vielä kaunis „laulunovelli” (chante-fable), „Aucassin et Nicolette” (n. 1200).

Historiankirjoituksellakin on samat yleiset edellytykset; niinpä syntyvät anglonormandia-

laisella alueella Wacen sepittämät „La geste des Bretons” l. „Le roman de Brut” ja „La geste des Normands” l. „Le roman de rou” (1160- ja 1170-luvuilla). Askelta eteenpäin merkitsi suorasanaisten kuvaus. Geoffroy de Villehardouin (k. n. 1213) kuvaa kronikassaan neljättä ristiretkä ja latinalaisen keisarikunnan perustamista tavalla, jossa on vielä paljon Chrétien de Troyes'n romaanirunoelmain sävyä. Toisenlainen tusta on Jean de Joinvillen (1224-1319) kirjoittamalla Ludvik Pyhän elämäkerralla. Se liittyy pyhimystarinaa, mutta saa oman luonteensa siitä raikkaasta todellisuudentajusta ja iloisesta mielenkiinnosta maisen elämän tapahtumiin, joka kirjoittajassa yhtyy vilpittömään hurskauteen. Satavuotissotien aikana luo Jean Froissart (1337-1410) kronikoissaan myöhäisen ritariajan elämästä taistelujen, turnajaisten ja myöskin valtiollisten neuvottelujen kiistämöllä häikäisevän komeita kuvia. Renessanssikauden alussa vihdoin tulee Ludvik XI:n ajan kuvaaja Philippe de Commines (n. 1447-1511), jonka kronikkaa („Chronique de Louis XI”) elähyttää se valtiollinen harrastus ja realistinen intellektualismi, joka oli ominaista niin hänelle kuin hänen kuninkaalliselle herralleen, vallankeskittämisaatteen esitaistelijalle.

Lyyrillinen runous ei Pohjois-Ranskassa saavuta likimainkaan samaa merkitystä kuin mikä sillä oli Etelä-Ranskassa. Provençassa (ks. Provençen kieli ja kirjallisuus) oli 11:nneen vuosis. lopulla trubaduuriin lemmentyriikka saavuttanut korkean taiteellisuuden ja hienostuksen, joka vähitellen muuttui siroksi muotoleikiksi. Tätä hovimaista runoutta jäljittelevät Conon de Béthune, Blondel de Nesles, Gace Brûlé, Coucy'n linnanhera, Thibaut Navarralainen (12:nneen vuosis. loppu-, 13:nneen alku-puoli), mutta se muuttui hyvin pian täälläkin keinotekoiseksi runoudeksi.

Tähän saakka puheena ollut kirjallisuus on kohdistunut feodaalisen yhteiskunnan ylempiin kerroksiin ja sillä on ollut ylimyksellinen sävy. Alemmatkin kerrokset saavat kirjallisen ilmaisuksa. Porvariston ironisesta ja positiivisesta hengestä puhkeaa esiin rehevä ja rohkeasävyinen lyriikka, joka kohoaa huippuunsa 13:nneen vuosis. Se käsittää varsinaisesti kaksi aihepiiriä. Niissä kertomuksissa Kettu Repolaisesta, joista sommitellaan yhtenäisen „Le roman de Renart”, valitsee porvarihengen materialistinen siveyskäsit- tely, samalla kuin ylempiä säätyjä pilkataan ja niiden kirjallisuudesta tehdään ilvemukailuja. Niissä runonovelleissa, jotka käyvät nimellä fabliau (ks. t.), nämä piirteet kärjistyvät julkaksi komiikaksi. Porvariston kateus molempia ylempiä säätyjä kohtaan, porvarien rahvaan- halveksiminen, sentimentaalisuuden puute, heidän luontainen itsekkyytensä puhuu repolais- ja fabliau-tarinoista, joiden muodon määrää se „gallialainen henki”, joka alkuperäisimpänä ja kirpeimpänä elää porvareissa. Varsinaiselle lyriikalle antaa porvarien todellisuudentaju ja satiirinen sävy verrattain persoonallisen ryhdin, se on elävämpää kuin hovityylinen runous. Monista eri lajeista, joita viljeltiin, mainittakoon pastourelle (ks. t.). Porvarillisista runo- lloista on erikseen huomattava pariisilainen Rute- beuf (ks. t.).

Reactions between the dissolved aluminum compounds formed in situ are shown schematically in Figure 1. Aqueous aluminum hydroxide reacts with phosphoric acid to form aluminum phosphate, which is precipitated as a solid.

uskonnollista mielenhylemistä, ja ne esittivät

näsi muoto, moraliteetti (ks. t.) siveys-
...
...
... jotka vaikuttivat itse moraaliseen sisällykseen
...
... ihmän allegorioja. Moraliteetit ja varsinkin historiat merkitsevät kehitystä kirkollisuuden pii-

tevelleen autumista aineksista. — Koomillisen
näytelmän kehityskulku on melkoista hämäämpi.
Aineksia että muinaisklassillisen komedian muisto.

että liturgiset näytelmät ovat antaneet ensimmäisen muodon kansan näihin ja vallattoman mielikuvituksen ottaessa varteen m. m. ne näytelmät, jotka ovat olleet kirkon ja kirkon ulkopuolella.

Fanni ilveilyt, joilla nuoret hengelliset tekivät pilkkua kirkollisesta hierarkiasta, sekä niihin kuuluvan saarnaparodian (*sermon joueurs*). Kun nämä parri-ilveilyt liian säädettömyyden häädettiin pois kirkkoista, ottivat alku huostaansa maan-

y. m., joiden yhteiset esitykset (*sotties*) viitoivat koko yhteiskuntaa. Tunnetuin tällainen poliittinen *sottie* on Pierre Gringoren (ks. 1.) seittämiä „Le jeu du prince des sots

et mere sottie". Sottie'n rinnalla esiintyy farssi (farsen), fabliau'n suoranainen vastine ja sen perillinen yleisön suosiossa, kuuluisimpana edustajana Pierre de La Fontainen "Le man au balai".

(n. 1262), satiirinen komedia, täynnä todellisuutta ja karmia viittauksia. Teos de la Fontainen "Le conte du paysan qui se croit un prince" (1708) on satunnaisesti ollut esillä myös Suomessa.

kuorokokouksessaan. Pariisin yliopiston puoleksi
maailiset kirkonmiehet levittävät skolastista
henkilö ammatteineiden piiriin ulkonäköleikkiä.

1927. kääntöä vielä elinytse yhteiskunnan

1990, 1991). Kallenberg and van der Vaart (1993) have shown that the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the hazard function is the same as the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the cumulative hazard function. In the literature, there is a general consensus that the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the hazard function is smaller than the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the cumulative hazard function. In 1993, Kallenberg and van der Vaart (1993) have shown that the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the hazard function is the same as the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the cumulative hazard function.

for "unemployment insurance" (which requires most persons in Britain attend at unemployment exchanges for regularly). Much less, in contrast,

tama edeltäjilleen, porvari, ja pervalihenki antaa teokselle ilmähien, joka muistuttaa fabliau'ita, ja joka on täynnä koomia ja tuntevadeksoita. Tämä muistutus on kuitenkin muuta Jean de Meungin samankaltaista esikuvaa ja porvarillisen tarkkaa käsitys sallivat hänen mennä skolastisen järjestelmän puitteita ulommaksi, ja hän vetoi luontoon jo tavalla, joka ilmaisee irtautumista keskiajasta. Ollen itse uskovainen kristitty hän on yleistänyt luonnollista tervettä järkeä hengessä, ja on jo voimakasta eläustavaa renessanssin teltäviillä, keskiaikana epäillyn luonnon arvoasakorottamista.

Renessanssin tuloa yhteiskunnallisena vapautuksena ilmaisevat kirjallisuudessa ensimmäinkin ne uudet aihealat, joissa keski- ja uusklassisista yhteiskuntatarkennuksista kannattaneet kansalliset esittivät rautatienä lukkeelle esim. porvarillisen arvosteluhalan käyttämä valtiollinen „sottie”. Renessanssin tuloa yksilön vapautuksena ilmoittaa joukko omasävyisiä runoilijoita, eritoten

suuri runoilija François Villon (ks. t. k. n. 1470), jonka äärettömän voimakas tunne elämästä heijastelee itsensä kaama elämäntapaan ovat uuden aikakauden merkkejä. Mainittakoon myös Charles d'Orléans, k. 1465, runoilija, jonka lyriikalla on persoonallinen sävy. Samaan suuntaan viittaa niinikään mielenkiinnossaan yksilöpsykologiaan ja muodon vaalimiseen sinänsä, keltava proosarunailu 15:nnen vuosis. keski- ja loppukaudella. „Les cent nouvelles nouvelles”

1445-luvulta. Le Petit Jean de Saintre (1449) viimemain Antoinc de La Saden kirjoitti työssään tunteensaattoman tekijän romaaniin Jean de Paris" (1490-luvulta, merkittävä porvarihengen itsenäistönä ylistyksenä omalle itselleen ja

sumalla kansallisen yksinvallan aatteelle. — Keskiajan lopulla valtiollinen ja kirkollinen järjestelmä alkaa hajota. Maakunta-kokonaisuuksiin jaetun valtion aate vaihtui vähitellen uuteen, keskittyvistä vaativaan. Kirjallisuuden ja

kulttuurin alalla tämä merkitsi hoviyhdyskunnan pääsyä nähtävyydeksi. Lähinnä tämä taas merkitsi sitä, että it. renessanssin virtaukset ohjautuivat Ranskaan ja että luonnon ja elämän siihen sanka kristilliskolastinen käsitys maail-

¹listui. Hovi sivistyskeskustana merkitsi edelleen, että muuto astui etualalle ensiarvoisena eetteettisenä prinsippiinä. Tutustuminen antiikki- seen sivistykseen antoi avartumishaluiselle rene- ssaansihenkilöle runsaan määrän musia aineksia ja

aiheita esikristilliseltä ajalta. Itse kristillisyydestäkin tapantun kehitystä, kristillinen humanismi antoi suurempaa liikkumisvapautta yksityisen tunteelle. Toisaalta siis maallistui ihmisen toisaalta kristinusko sai persoonallisen us-

nen, vatsaan kirurgisesti peritoniittin aiheuttamien kouristusten ja kynnollisuuden säyvä. Kumpikin merkittiä yksilöitymistä, oman minuuden tähdentämistä. — Margareeta d' Angoulême (ka. t.), Navarren herttuatar Frans I:n sisar (1492-1549), ilmii soo "L'Hentamerón"issa novelleissa 300.

uutta itsesydentajuja, sen syvempiä ja rikkaampia tunne-eloa; hänellä on pohjana havaintojen-
telo, josta elämästä, Clément Marot
(ks. t. k. 1544) liittää porvarillisen hengen uuden
tunne-elon, jota hän kutsuu Molemmilla suu-
rilla kielillä.

tus, että elämä on elämästä varten, ratkai-
seen tarkoitukseen. François Rabelais
n. v. 1490-luv. on elämänsä ja elämän

uskalluksen merkittävin edustaja. Hänen „Pantagruel” ja „Gargantua” romaanejaan kannattava katsomus on lyhyesti sanoen se, että luonto on hyvä, eli moraalina on oppi, että se ihminen, joka on antautunut luonnon ohjattavaksi, osuu oikeaan: Physis-käsitteen vastakohdaksi asetetaan Antiphyis. Tiedon luonnon vapauttaminen pakotonta yhdyksellä elävillä normaali-ihmisillä on siis ohjeena: „fais ce que voudras”. Uskontona taas on se ajatus, että Jumala ilmestyy hyvässä ja kauniissa luonnossa. Tiedonhalu, miinäruton havainnollisen ja käsinkoskettavan tietämisen jano, on toinen puoli, joka täydentää Rabelais'n persoonallisuutta ja tekee hänestä varmemman ransk. renesanssin tyyppisimmän kirjallisen ilmiön. — Tätä naturalistista maailmankäsitystä vastaan asettuu toinen, kristillinen. Mutta sekin rakentaa luonnontarkastelun pohjalle, ja Calvin („Institution chrétienne”, ranskaksi 1541) asettuu periaatteellisesti vastakkaiselle kannalle skolastiikkaan nähden. Niistä käännoksistä, jotka avaavat antiikkisen maailmankatsomuksen ransk. renesanssille, on erikoisesti mainittava Amyot'n „Vies de Plutarque” (1559), jolla oli merkitystä ajan käytännöllisen elämäntieteen muodostumiselle. Renesanssi saattua valtaan kansankielen, Rabelais'n „Pantagruel”, Calvinin „Institution” ja Amyot'n Plutarkhoksen käännois merkittävät ranskan kielen rikastuttamista ja kehittämistä eri suuntiin. Robert Estienne (k. 1559) ja Henri Estienne (k. 1598) y. m. liittyivät näiden käytäntöön teoreettiset selvittelynsä.

Lyyrilliselle runoudelle antaa leimansa ajan mieltymys antiikkisen ja it. sävyn tavoitteluun. Ne 7 runoilijaa, Pierre Ronsard (1524-85), Joachim du Bellay (k. 1560), Etienne Jodelle (k. 1573) y. m., jotka muodostivat La Pléiade nimisen ryhmän, koettivat ranskaksi seipittää kreik. ja it. runoutta. Heidän lyriikkansa oli „oppinutaa”. Se oli samalla, tietoisesti pyrkien välttämään jokapäiväisyyttä, „artistista”. Niin toinen kuin toinenkin antoi sille ylimyksellisen ja piiriinsä sulkeutuvan sävyn, ja se häipyi vähitellen maneerin ja teennäisyyteen. Plejadin yrityksellä on kuitenkin ollut suuri merkitys runotaiteen ja myös kielen muodostumiselle, ja osa sen lyriikkaa, varsinkin Ronsard'in lemmentunne, on jäänyt elämään hetkeänsä kauemmin. Toinen tausta on Agrippa d'Aubignén (1550-1630) runoudella. Hän on protestanttisuuden puolustaja, ja hänen karuja ja hehkuvia säkeitään („Les Tragiques”, v. st. 1577 alkaen) täyttää omituisen voimakas uskonnollis-poleeminen intomieli. Sisällisten sotien ajan uskonnollisista ja valtiollisista vastakohtista tekee pilaa muutamien Pariisin porvarien vähää myöhemmin seipittämä „Satire Ménippée” (1594). — Perustuksen tragedialle laskevat Jodelle ja Alexandre Hardy (k. n. 1631). — Se henkilö, joka itseensä sulkee koko renesanssikauden, samalla kuin hän viittaa klassisismiin päin on Michel de Montaigne (ks. t., 1533-92), jonka tutkistelut („Essais”) ilmestyivät, yhä suurenevinä painoksina, 1580, 1588, 1595. Kiinteänä pisteenä Montaignen skeptisessä ja epikurolaisessa elämäntietämisessä, joka sallii hänen siirtyä itseysoppiansa ulommaksi, on se ajatus, että ihminen lopulta-

kin aina on identtinen oman itsensä kanssa ja että järki aina on ja pysyy samana, ja että siis on olemassa yhteinen pohja sille pyrkimykselle järjellisiin elämäntietoihin, jota kaikkien ihmisten on velvollisuus koettaa toteuttaa elämässään. Tässä ilmenee myönteinen ajatus, jota seuraava aika, klassisismi, edelleen kehittää.

Klassisismi. Se valtiollinen aate, jonka voittaessa uusi ajanjako alkaa, on vallankeskitämisaate: Henrik IV:n, Ludvik XIII:n ja Richelieu'n monarkia merkitsee valtion ja yhteiskunnan vakauttamista. Työ tämän aatteen toteuttamiseksi on vallitsevana 17:nneen vuosis. ensi kymmenlukuilla. Kielen alalla se ilmenee pyrkimysnä esikuvalliseen normaalkieleen. Malherbe (k. 1628, ks. t.) taistelee edellisen ajan omaksumia arkaismeja ja lat.-kreik. oppisanoja vastaan, asettaen periaatteeksi, että kielen tulee olla kaikkien tajuttavaa, s. o. mahdollisimman yleiskelpoista. Hän vaatii runoilijalta taidekeinojen vallitsemista ja erikoisesti kykyä ilmaista sen, mikä esitettävässä on olennaista. Uuden hovin kera syntyi uusi seurapiiri, *la société polie*. Sen päämajana oli markiisitar Rambouillet'n salonki (1624-48). Kielen kehittäminen ja seurustelutapojen hienostuttaminen ovat tämän piirin molemmat tärkeät harrastukset: laiksi tulee se, mikä on sopivaa, s. o. ylbäisintä piiriin tapa. Tässä hengessä työskentelee Balzac (k. 1654) proosan, erittäinkin kirjettylin, kehittämiseksi yhä suurempaan muodolliseen sopuointuun ja täsmällisyyteen, kun taas Chapelain (k. 1674) muodostelee muutamia klassillisen estetiikan tärkeimmistä oppilauseista, ennen kaikkea opin tragedian kolmesta yhteydestä, paikan, ajan ja toiminnan. Kielellisen ja esteettisen työskentelyn julkiseksi äänenkannattajaksi tulee Ranskan akatemian (per. 1634). Akateemikko Vaugelas esittää („Remarques sur la langue française”, 1647) useita ratkaisevan tärkeitä kielellisiä huomioita ja käsitelmäaritteluja: tärkein on se, joka asettaa „hyvän kielenkäytön”, ei vain sellaisenaan kuin se jo on olemassa, vaan sellaisenaankin, miksi se kehittyy, ylimmäksi määriäjäksi. Akatemian oma sanakirja ilmestyy ensi kerran 1694. — Nuo molemmat aatteet alkavan klassismin työssä uuden ihanteen muodostamiseksi kielelle, kirjallisuudelle ja elämälle, saavat ilmaisunsa Descartes'in (1596-1650, ks. t.) teoksissa „Discours de la méthode” (1637) ja „Traité des passions” (1649). Yleispätevä järki, joka on kaikissa itsensä kaltainen, tahdon kyky vaikuttaa intohimoihin — siinä on klassismin esteettisen ja käytännöllis-eettillisen järjestelmän kaksi kulmakiveä. Se merkitsee toiselta puolen, että mikään ei ole kaunista, joka ei ole „totta”, sekä toiselta puolen, että ihmisellä on kyky muodostaa elämänsä järjen mukaan. — Tämän, klassillisen ajan kirjallisuudelle leimanantavan ajatuskannan rinnalla vaikuttaa toinenkin tärkeä tekijä: uskonnollinen ajatus. Sen edustajana vuosisadan alussa on Saint François de Sales (1567-1622), joka opettaessaan, että hurskauden paikka on ulkona maailmassa yhtähyvin kuin kuunaan luostarikammioissa, antaa vastaberänteelle uskonnollisuudelle myöskin yhteiskunnallisen tehtävän. — Pierre Corneille (1606-84, ks. t.) yhdistää nämä realistiset ja uskonnolliset suunnat toisiinsa ja

nessä. *Voltaire* (k. 1778 ks. t.) antaa Josin parissa aikaisimman runoilunsa tuotteessa viijauksia uusista ajatuksista, mutta se filosofinen tragedia, jonka hän uransa loppupuolella luo, on haastava *satirakomedia*. Se *huvittavampi* on *Monica Destouches* (k. 1754, ks. t.) liittyen *Molièren* ja klassismin ohjelmaan, sepittää. Jää teennäisyydessään kauas *Molièrestä*. Enemmän koomillista ryhtiä osoittaa *Regnard* (k. 1709, ks. t.), jossa jo on aavistavinaan tämän runolajin vapautumista klassisista käsityksestä. *Dancourt* k. 1726 osoittaa *tapetomaassa* olevan yhteiskunnallisen uudestaanarvioimisen merkkejä; raha vaikuttaa ratkaisevana tekijänä ihmisten töissä ja toimissa; lyhyissä niukoissa vuorolauseissa kehittyä nopeasti hänen komediainsa realistisesti käsitetty juoni. Rajojen siirtymistä todistaa samoin *Lesagen* (k. 1747, ks. t.) *huvinäytelmä „Turcaret“*, niiden romaanien, eritoten „*Gil Blas*”in, vastine. Joissa yhteiskunnan kaikki säädyt ja olot kuvataan kirjavassa vilinässä, ilman ihanteellisuutta ja ilman mitään sisäistä kunioitusta klassillista yhteiskuntajärjestystä kohtaan, vaikka myös mitenkään tämän kimppuun hyökkäämättä. Kirjallisesti huomattavimman muodostelun antaa *huvinäytelmälle Marivaux* (k. 1763, ks. t.), jota on nimetty komedian *Racineksi*. Hänessä elää edelleen klassismin psykologinen mielenkiinto, mutta rajoitettu hienostuneen, ohennetussa ilmassa orastavan tunteen siroihin ilmauksiin. *Nivelle de la Chaussée*n (k. 1754, ks. t.) komedioissa ilmenee uusia tunteita, ei enää yleisten vikojen, yleisten olojen maalausta. Hänen komediensa liikkuu yksityiselämän piirissä, tunteella on ratkaiseva osa hänen kuvatussaan yhteiskunnallisten ennakkoluulojen ja sydämentaipumusten ristiriitoja. Tämän sentimeentalaisen *huvinäytelmän* („*La comédie larmoyante*”) suoranaista jatkona on *Diderot'n* (k. 1784, ks. t.) *porvarillinen näytelmä*, *Sedainen* (k. 1797) ja muiden *tendenssinäytelmät*, *todisteluineen* sydämen äänen, luonnollisen tunteen, yksinkertaisen terveen järjen puolesta ja rikkauten, loistavan aseman, kunnian ennakkoluuloja vastaan. Ajan oppositioihengen ja epäkunioituksen ilmauksena ovat *Beaumarchais'n* (1732-99, ks. t.) *olemmat huvinäytelmät* „*Le barbier de Séville*” ja „*Le mariage de Figaro*”, jotka ovat ikäänkuin suuren vallankumouksen alkuprologi.

Lesagen romaanin suuntaan liittyy *Abbé Prévost d'Exiles* (k. 1763, ks. t.), jonka tarina *Manon Lescaut'sta* ja *Chevalier des Grieux'stä* omittuisella tunnelman voimakkuudella kuvaa rakkauden kaikkivaltaa ja yhteiskunnallisten käsitysten, sekä säätyarvon että persoonallisen kunnian, voimattomuutta taistelussa intohimoa vastaan. Tämä latu johtaa suoraan *Rousseau'hon*. — Toista latua kulkee se romaani ja novelli, filosofinen kertomus, joka lähtee lähinnä tarpeesta esittää uusia aatteita ja jonka kannattajana ei siis ensi sijassa ole taiteellinen tarkoitus, vaan joka kuitenkin saavuttaa huomattavia kirjallisia ansioita, josta tulee merkitsemään käännekohtaa ransk. proosatyylin kehityksessä. Maan todellisesta tilasta oltiin kylläkin tietoisia. Mutta koko laajuudessaan asia selvenee vasta sitten, kun tutustuminen toisen maan oloihin antaa aihetta vertailuun. N. 1700 aletaan

tutustua Englantiin, ja ollessaan kaksi vuotta siellä maanpaossa 1720-luvulla *Voltaire* syventää tämän tuttavuuden kaikinpuoliseksi ja perinpohjaiseksi Englannin yhteiskuntalaitoksen, engl. ajattelun, kirjallisuuden, katsantotavan tuntemiseksi. Tällöin paljastuu parempien ja huonompien olojen jyrkkä vastakohta. Ei suunnitella engl. elämän mukailemista ransk. muotoihin, mutta tunnetaan, että tuo engl. ominaisuus on luonut itselleen koko joukon täydellisiä ilmenemismuotoja, joiden vastineina Ranskassa oli koko joukko vanhentuneita laitoksia, ransk. ominaisuuteen tuiki epätäydellisinä ilmauksina. Tämä vastakohtaisuuden tunne, tämä antiteesiusuhde paheksitun huonon ja päämääräksi asetun hyvän välillä, antaa uusia ominaisuuksia proosatyylille; se tulee itsekin antiteettiseksi, se alkaa käyttää ironiaa yhtenä tärkeimmistä ilmaisukeinoistaan. On arvosteltava vanhaa ja ehdotettava uutta: proosa muuttuu polemiseksi ja agitatoriseksi — täytyy saada lukijat puolelleen, ei vain salonkien yleisöä, vaan yhteiskunnan ylemmät kerrokset ylipäänsä: se vaatii esitykseltä selkeyttä ja helpotajaisuutta sekä myös huvittavuutta. Tämä tarve johtaa hämmästyttävän pian niihin ominaisuuksiin, jotka yhä vieläkin ovat ransk. tyylille luonteomaisia. Klassillinen lause lyhenee, sen selkeä asiallisuus saa älyllistä joustavuutta ja iskeväisyyttä. *Voltaire*n „*Lettres anglaises*” (l. „*L. philosophiques*”) ja hänen esityksensä *Newtonin* filosofiasta, *Montesquieu'n* (k. 1755, ks. t.) „*De l'esprit des lois*” ja „*Lettres persanes*” voidaan pitää ensimmäisinä esikuvina. *Voltaire* liittää näihin koko filosofisten romaanien sarjan, joista mainittakoon „*Zadig*” ja „*Candide*”, ja lukemattomat pamflettinsa. Mutta nämä uudet riennot ovat elävän tahdon ilmauksia, ja älyperäisyyden rinnalla esiintyy myöskin rotevaotteinen, jopa aistillisenkin piirre *Diderot'ssa*. — Vuosisadan keskipaikkeilla alkavat *Diderot* ja *d'Alembert* koota „*filosofien*” saavuttamia tuloksia „*ensyklopediaansa*” („*L'encyclopédie*”, 1751-80). Se edustaa sitä ajan tietämystä ja yhteiskunnan parantamishalua, mikä liittyy nimiin *Montesquieu*, *Voltaire*, *Diderot*, *d'Alembert*, *Condillac*, *Helvétius*, *Condorcet*, *Buffon* (ks. n.), jotka eivät kaikki ole vakinaisia avustajia, mutta kaikki saman ajanhengen tulkkia, joka *ensyklopedisteilta* saa ilmaisuksa.

Romantiikka. Samaan aikaan kuin tämä kokoomistyö alkaa, esiintyy *Rousseau* (1712-78, ks. t.). Hänessä ilmenee uudistusaate persoonallisen tunne-elämän alalla. „*Filosofien*” toiminta tarkoitti yksilön irrottamista niistä aitauksista, joilla klassismin yhteiskunnallinen, valtiollinen ja kirkollinen järjestelmä saarsi yksityisen: *Rousseau'n* toiminta tähtää tunteen, siis yksilöllisen minän, vapauttamiseen. Perusajatus on molemmilla tahoilla yhtäpitävä, ja jos *Voltaire* etsii täysin vastaavaa — „*järjellistä*” — yhteiskunnallista muotoa yhteiskunnalliselle olenolle, niin *Rousseau* puolestaan julistaa ihmisen luontaiset viettymykset oikeaksi ojenusnuoraksi. Tuomiovaakana, jona toisilla on järki, on hänellä tunne. Kummallakin taholla on pohjimmaisena se käsitys, että olevat ovat eivät enää voi kestää. Kristillinen maailmankatsomus on menettänyt valta-asemansa (ylemmissä yhteiskuntakerrok-

avartuu vähitellen tuntemiseksi muidenkin mukana ja puolesta, ja hän kirjoittaa romaaneja, joilla on yhteiskunnallinen ohjelma, tulkiten lopuksi, rousseaulaisten mielialojen merkeissä, tunnetta luontoa kuvaavissa romaaneissa. Analyttistä romaania vihdoin, jolla Benjamin Constant de Rebecque'n (k. 1830, ks. t.) „Adolphe” (1816) oli ollut merkittävänä edustajanaan, ryhtyy jälleen viljelemaan Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842, ks. t.). Hän erikoisesti edustaa romantismia äärimäiseksi egotismiksi kohotettuna minuudentuntuna. Hän ylistää romaanissaan häikäilemätöntä energiaa, mitään väijäämätöntä toimintaa. Stendhal ei tavoita maalauksellisuutta ulkokuvauksessa, vaan sisäisen elämän alalla — hän erittelee ja kuvaa tahdon ilmauksia, hän tutkistelee suurimmassa romaanissaan „Le rouge et le noir” (1831) tapausta, missä tahdon ehkäiseminen vie ihmisen turmioon. Stendhal katsotaan psykologisen romaanin perustajaksi. Prosper Mérimée (1803-70, ks. t.), kärjistää edelleen egotistista piirrettä: ylhäinen ja viileä välinpitämättömyys ihmisistä ihmisinä tulee hänelle uskonnuttukseksi. Hänessä romantismin lyrillinen tunteellisuus muuttuu romantiseksi tunteettomuuden asenteeksi. Mériméen novellien katsotaan kuvaustaiteen, ja täsmällinen tyyli viittaa jo suorastaan parnassolaisten absoluteismiin. — Suurin nimi romaanin alalla on Honoré de Balzac (1799-1850, ks. t.), jossa huomaamme, kuinka romantismin kiintymys paikallisuuteen, ympäristön vilisevään elämään ja suuriin symbolisesti nähtyihin tauluihin synnyttää realistisen kuvaustaiteen. Balzaciassa tämä taipumus kohdistuu hänen omaan aikaansa; hän kuvaa parhaiten sen porvaris- ja kansanelämää. Luonnontaju on vähän kehittynyt, mielenkiinto ihmiseen sitä enemmän. Hän tuntee romantista vetoa symbolisuuteen päin. Se ilmenee osaksi erikoisena synteettisenä menetelmänä, kun hän olenoitsee ihmiskuvauksissaan hyveitä ja paheita tavalla, joka ei ole vailla vertauskohtia Molièren kanssa, ja osaksi se antaa hänen katsoa romaanejaan suuren kokonaisuuden, „la comédie humaine”n, inhimillisen näytelmän, osina. Varsinkin miljöön kuvaajana Balzac esiintyy uuden aikaisen kertomataiteen luojana. — Samat edellytykset kuin uudella romaanilla on uudella historiantkirjoituksellakin. Voltaire oli koettanut antaa historialle filosofista ryhtiä käsittäen sen tapojen historiaksi; Augustin Thierry (1797-1873, ks. t.) poimi lähdekirjoituksista kaikki ne värikkäät pikkupiirteet, joista alkuperäinen kuva kutoutuu; Michelet (1798-1874, ks. t.) loihti eläviksi tauluiksi menneiden aikojen, eritoten keskiajan elämän, kansoissa hän näkee maan kasvattamia ja ruokkimia, kunkin ilmanalan mukaisekseen muodostamia tuotteita, ja hän kuvaa värikkäällä ja intohimoisella tyyllään sitä elävää voimaa, joka kohottaa ihmis-kuntaa asteelta asteelle.

Romantismin näytelmärönous kulkee sekin uusia teitä. Tragedia käy mahdottomaksi. Se oli liikkunut omine ylhäisine henkilöineen omassa eristetyssä ja korkeassa maailmassaan. Hugo ottaa draamaansa kaikenlaisia ihmisiä. Klassilisen estetiikan kolmea yhteyttä ei enää noudateta: muoto, sävelasteikko avartuu, lyrillisiä ja eepillisiä aineksia tunkeutuu joukkoon. Kome-

diassa nullistus ei ole aivan yhtä suuri. Musset'n näytelmissä sulaa tunne henkeväkuvitteisen ironian ja lyrillisuuden kanssa yhteen.

Romantismin kirjallisuudessa vallankumouksessa klassilliset traditiot ovat kukistuneet, klassismin ankarasti noudattama eri kirjallisuudenlajien erotus raukeaa, uusia muotoja syntyy. Esikuvana pidetty antiikki sysätään syrjään keskiajan, renesanssin ja nykyaikaisten ulkomaiden. Espanjan ja Italian, eduksi. Ankaria sääntöjä noudattava klassillinen säe vaihtuu uuteen, jonka vapaampi rakenne kuvastaa uusin sävelin väräjävää tunnetta. Kielen sanasto rikastuu, kieli saa aistipuolisia ominaisuuksia, se tulee aineelliseksi, vetoaa korvaan, jopa silmäänkin — uudelta, tavattomalta, kuvaavalta sointuva „maalauksellinen” sana pääsee valtaan sekä runossa että suorasanaudessa tyylissä; menneitten aikojen tai kaukaisten maiden kuvaukseen koetaan luoda oikea „paikallisuus”. — Uuden koulun kilpailuseena on „taide taiteen vuoksi” (*l'art pour l'art*), s. o.: taiteella ei, kuten klassillinen estetiikka oli opettanut, itsessään ole mitään positiivista moraalista tarkoitusta. — Romantismin kaunokirjallisista julistuksista mainittakoon Victor Hugon „Cromwell” näytelmän esipuhe; suunnan kirjallisia teorioita kehrittelee sen kriitikko Sainte-Beuve (1804-69, ks. t.).

Vallankumousvuodesta 1848 voidaan katsoa alkavan uuden jakson romantiikassa: romantiin sijalle tulee naturalismi, jonka valta kestää neljä vuosikymmentä. — Tunteen myrsky on tyyntynyt. Tullaan todellisuutta lähemmäksi kuin koskaan ennen. Elämäkäsitteys käy yhä materialistisemmaksi. Uskonnollisuuteen pyrkivä tunne ilmenee Auguste Comtessa (1798-1857, ks. t.) positivismina. Uskonnollinen sävy kuluu kuitenkin pois varsin pian, ja saattaa sanoa, että naturalismin neljä vuosikymmentä ovat materialismin aikaa. Kunnioituksen esineeksi tulee tosiasia, se kehitystulos, jonka voi mitata ja punnita. Tieteellisyys painaa värityksensä sekä käsitystapaan että esitykseen; ajan merkinä on m. m. se vaikutusvalta, minkä arvostelu nyt saa; se, pikemmin kuin itse kirjallisuus, on aatteiden ja yleisön välittäjänä, ja se esiintyy tieteellisyyden vaatimuksilla. Hippolyte Taine (1828-93, ks. t.) muodostelee oppinsa rodusta, ympäristöstä ja luomishetkestä, jotka määräävät taideteoksen. — Tämän ajanjakson ominaisin ilmaus on kertova taide. Flaubert (1821-80, ks. t.), jonka pohjasärvynä on vielä paljon romantismia, sen porvarillisuudenhalveksintaa, sen mieltymystä eksoottisuuteen, antaa romaanille objektiivisen leiman. Sen tulee vain luoda pätevä kuva elämästä ja ihmisestä, sen ainoana tarkoituksena on toteuttaa taiteellisen ideansa. — Goncourt veljekset saattavat kirjallisuuteen tarkan, tieteellisyyttä tavoittavan dokumentteeraamisen. He käsittävät romaanin lukemattomien pikkupiirteiden summaksi, ja he ottavat ne kaikkialta, katujen elämästä, sanomalehtien uutisosastosta, sairaaloista. Samalla he kannattavat Flaubert'in taiteellisuudenvaatimusta, että tyyli on oleva runoilijan vaikutelmien suoranaista ilmentämistä, värikästä, valikoitua, ilmeikkästä („écriture artiste”). Voimakkaimpanaan tieteellisyys esiintyy Emile Zolassa (1840-1902, ks. t.). Flaubert'in realismi.

kaalinen puoli herkemmuksi, monisiveelisen, maksi, kulu saada esiin symbolista luonnetta jennut näköalat, jotka kohtaavat symbolismin jälkeisessä runoudessa, esim. m. m. de Noailles'in persoonallisessa lemme- ja luonnonyriikassa. — Naturalismin kokeet luoda uutta näytelmää olivat, paitsi eräitä teoksia liikkeen valta-ajalta — Zolan „Théâtre Rupture“ (Henry Becque'n (k. 1899) „Les corbeaux“ (1882) ja „La passionnue“ ajan jaksos loppupuolella synnyttäneet kokonaisen koulukunnan, joka ryhmittyi André Antoinen perustaman „Théâtre libre“n (1887-96) ympärille; mutta paitsi voimakkaampaa aiheen piteilyä ja mutkattomampaa muotoa jäi saavutus verrattain pieneksi. — Murroskauden näytelmäkirjailijoista François de Curel (s. 1854) käsittelee ajan siveellisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä arvokkaalla ja hillityllä paatoksella; tämän ajan mystiikkaan päin suuntautuva spiritualismi ilmenee kuolemantunteelle omistetussa ensi jaksossa Maurice Maeterlinckin (s. 1862) näytelmiä.


Antinaturalistinen virtaus oli vuosisadan vaihteessa menettänyt voimansa vastustusliikkeenä. Viimeisen vuosikymmenen osalla on koko joukko erilaisia -ismejä, millään niistä ei liene erikoisempaa merkitystä, ja tällä haavaa Ranskan kirjallisuudessa tuskin esiintyy mitään virtausta tai mitään runoilijaa, jonka henkinen kantavuus olisi yleisempää laatua. Romaanista ja runoudesta saattaa kuitenkin sanoa, että eräitä merkkejä käsityksen syventymiseen, kirjallisen koneiston yksinkertaistumiseen päin on ollut havaittavissa, on syntynyt taholla ja toisella alkuperäisempiä säveliä, herکمپیä, sisäisempiä probleemin asetteluja, esim. Francis Jammes'in bukolisessa runoudessa tai romaaninseppittäjissä sellaisissa kuin Alphonse de Chateaubriand tai Romain Rolland. 90-luvun keskipaikkeilla näytti hetkisen siltä kuin kristillinen ajatus olisi voinut aiheuttaa uudestaan arvioimisen tähän suuntaan. Niin ei kuitenkaan käynyt, ja jokohta sillä on ollut ja on yhä edelleenkin merkityksensä, esim. Paul Claudelin draamanmuotoisessa runoudessa, niin pätee kristillisyyttä kirjailijain silmissä suuresti katsoen etupäässä kurinpitokeinona ja kirkko hyödyllisenä valtiollisena laitoksena: ei myöskään uskonnollinen oppositioi noiden oikeauskoisuutta vastaan, „modernismi“, ole toistaiseksi tuottanut mitään sen erikoisempia tuloksia. — Barrèsin, Charles Péguy'n (k. 1915), Charles Maurras'n y. m. tekemät yritykset muuttaa kansallissuuntaa, enimmäkseen nationalistisesti käsitettyä ja samalla kirkkoon vetoavana, kirjalliseksi tekijäksi eivät nekään yleensä ole vieneet mihinkään taiteellisesti ratkaiseviin saavutuksiin. — Selvimmin kuvastuu kirjallisuuden nykyhetkinen tila teatterissa. Yhtenäistä, johtavaa aatetta ei ole. Teatterilla voi olla yhteiskunnallinen tendenssi, kuten Paul Hervieu'n (s. 1857) ja Eugène Brieux'n näytelmissä; se pohtii kevyin ja ironian värittämin vuorolausein rakkauden moraalista Maurice Donnaylla; se on intohimoista tragediata Georges de Porto-Richen komediassa; siihen sekoittuu kernaasti pisara tunteellisuutta, kuten voi sanoa olevan laidan Tristan Bernard'in psykologisessa farssissa; se on loistavaa säätäituruutta ja antiteettistä älyä

Edmond Rostand'illa (s. 1868), sensatsiooninäytelmää Henri Bernsteinillä. Yleensä voi ransk. teatterin, huolimatta teknillisestä täydellisyydestään, sanoa liikkuvan pinnalla; suotta ei ole sen tätä nykyä kenties kuvaavimpana muotona se uusi näytelmälaji, „la comédie-farce“, joka on kehkeytnyt viimeisinä 15 vuotena ja jonka kätevimpänä edustajana on kirjailijayhtiö Robert de Flers ja Gaston de Caillavet. — Siten esiintyy nykyhetken r. k. kirjavana moninaisuutena virtauksia ja pyrintöjä — on lähellä se ajatus, että paraikaiset tapahtumat kenties voivat luoda yhteyttä moninaisuuteen ja synnyttää johtavan aatteen; ei ole aivan mahdotonta, että Henri Bergsonin filosofiasta aikaanaan tulee sellainen uusi katsantotapa, josta uusi sisällys voi puhjeta esille — kenties nämä eri tekijät yhteisvaikutuksessa tuottavat uudistuksen tälle vanhalle kirjallisuudelle, joka niin usein, niin ihmeteltävällä elinvoimalla on itsensä uudelleen nuorentanut.

[Gustave Lanson, „Histoire de la littérature française“ (1895, useita laajennettuja painoksia), Petit de Julleville y. m., „Histoire de la langue et de la littérature françaises“, I-VIII (1896-99), Gustave Lanson, „Manuel bibliographique de la littérature française moderne 1500-1900“, I-IV (1909-12), Robert Federn, „Répertoire bibliographique de la littérature française des origines à 1911...“ (1914), Hugo P. Thieme, „Guide bibliographique de la littérature française de 1800 à 1906“ (1907).] O. H. v.

Ranskan Kongo (ransk. *Congo français*, v:sta 1910 virall. *Afrique équatoriale française* = Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka), Ranskalle kuuluva siirtomaa Keski-Afrikassa, ulottuu Guinean-lahden itärannikolta Kongoon, Ubangiin ja Mbomuun, sekä näistä pohjoiseen Tsad-järven pohjoispuolelle Saharan etelärajalle; 1911 R. K:sta Saksalle annettiin laaja alue, joka Kamerunista ulottuu etelään ja itään, kahdessa paikassa koskettaen Kongoa ja Ubangia ja siten erottaen R. K:n kolmeen osaan: 1.439.000 km², 9.800.000 as. (1912: 1907 1.733.900 km², 10 milj. as.). — Rannikko on eheää (poikkeuksia Gabunin-lahti, Lopezin-niemi), alavaa, paikoitellen rannikkolaguuneja; rannikolta maa penkereittäin kohoo rannikon suuntaan kulkevaan, vanhoista aineksista syntyneeseen Kristallivuoristoon päin (Magaba 1.200 m yl. merenp.), jonka takana alkaa 300-450 m korkea, hiekkakivistä muodostunut ylätasanko. — Joet laskevat Guinean-lahteen (Ogve, Kuilu), Kongoon (Likuala), Ubangiin, Mbomuun ja Tsad-järveen (Sari). Jokien kulkukelpoisuutta vähentävät suupuoilella olevat kosket (ks. Kongo 1.). Ilmasto kuuma (Gabunissa keskilämpö +25°-+26°C), rannikolla sangen epäterveellinen ja kosta. Kaksi sadeaikaa, pitempi helmi-huhtik., lyhyempi loka-marrask. Kasvillisuus etelässä trooppillisen rehevää aarniometsää, sisämaassa vaihtuen puu- ja ruohosavanneihin. — Eläimistö on vielä koskematon: elefantteja, leopardieja, virtahepoja, krokotiileja, gorilloja, simpansseja y. m. tapaa runsaasti. — Asukkaat Kongon alueella ja rannikolla ovat neekereitä (fan, mpangve, bakelai, bateke, ubangi, niam-niam), joiden joukossa Ogoven eteläpuolella olevissa aarniometsissä asustaa vaaleaverinen obongo niminen

silmüluomien reunukset ovat punaiset. Pesii kaikkialla sopivilla paikoilla merenrannikoillamme,



Rantakurkku

esiintyy vain poikkeustapauksissa sisävesien rannoilla. Levinnyt pitkän Euroopan ja Aasian poikkeuksellisesti Itämerestä ja Pohjanmerestä Kamtsatkaan ja Amuriin asti, samoin kuin Grönlantiin ja Islantiinkin. Talvimatkoilla Keski-Afrikan ja Etelä-Aasian rannoilla. R. rakastaa kikkorantoja, pesii hietikolle, laskien kiven väliin 3-4 suurehkoa, ruskeanharmaata, musta- ja harmaatäpläistä munaa. Luonteeltaan r. on arka, ääni kimakka vihellys. Elää rantojen pikkueläimistä.

E. W. S.

Rantajärvi ks. Lagnunitt.

Rantakaali (ks. Honekeney).

Rantakana (*Rallus aquaticus*) on liejukanan heimoon (vrt. Liejukanat) kuuluva 27-31.5 cm:n pituinen kahlaaja, väriltään harmaanruskea, mustatäpläinen, alta tummempi vaalein poikkijuovin. Suomessa hyvin harvinainen, vain kolmesti saatu (Helsingissä, Mietoissa, Hamina), Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Keski-Aasiassa yleinen. R. asustaa suoseuduilla ja vesien rannoilla kaislikoissa, liikkuu öisin, elää hyönteisillä ja madoilla, ehkä siemenilläkin. Pesä heinämaattäällä, pitkäköjö munia 8-12.

E. W. S.

Rantakarikko, merien ja suurempien järvien rantoja kiertävä kivikko, joka on syntynyt siten, että aallot ovat heittäneet kiviä valliksi määrättyyn korkeuteen vedenpinnasta ja samalla huuhtoneet mukanaan kaiken hienomman aineksen. Kivet ovat yleensä jokseenkin samankokoisia ja enemmän tai vähemmän pyöristyneitä. Talvella jäänpuristuksen ja keväällä ahtojään vaikutuksesta työntyn rannalle suuriakin kivilohkareita, ja paikoin saattaa jää täten olla päätekinäkin r:n syntymisessä. Kaukana sisämaassa avonaisilla vuorenrinteillä sijaitsevat r:t ovat varmoja todistuksia siitä että meri on muinoin ollut nykyistä korkeammalla (ks. Rantamerkit).

E. M-nen.

Rantakukka ks. *Lythrum*.

Rantakuovi, harmaa r. *Terekia cinerea*, pitkänokille (ks. Pitkänokan suku) sukua oleva, n. 21-22 cm:n pituinen, selkäpuolelta harmaa, mustatäpläinen, alapuolelta valkea. rantasipiä muistuttava kahlaaja. Suomessa r. on huomattu vain Oulun ja Kekkolan välillä Pohjanlahden rannalla, pesivänä ehkä kymmenen kertaa. Pesii Pohjois-Venäjällä ja Aasian pohjois-osissa, hietaisilla, pensaikkosilla paikoilla. E. W. S.

Rantakurmitsa *Squatula (Charadrius) squatarola* on Suomessa vain muuttomatoilla harvoin huomattu. Muista kurmitsoista r:n erottaa helposti m. m. siitä, että sillä on pieni takavars, jommoista millään muulla lajilla ei ole. Koko on hiukan suurempi kuin tunturikurmitsan, tätä r. muistuttaa höyhenyksessäänkin; selkäpuolen täplät vain ovat valkeita ja kainalo-höyhenet mustia. R. pesii kaukana Pohjois-Ameriikan pohjoisosien ja Taimyrin seudun tuntureilla.

E. W. S.

Rantakylän puutarhakoulu, per. 1899, toimii Rantakylän verotilalla (omistaja 1915 agronomi Hugo F. Lassas) Mikkelin pitäjässä 5 km länsilounaaseen Mikkelin kaupungista. Suuresti suositun on R:n mukaan nimensä saanut omenalaji (myös „Grenmanin omena“).

Rantala, Pirttipohjan entisen lahjoitusmaan kantatila Ruskealan pitäjässä Vahvajärven rannalla. Mainittu lahjoitusmaa oli osa niistä tiluksista, jotka 1760 annettiin kreivi A. Buturlinille, ja jotka oltuaan sittemmin eri käsissä joutuivat veljeksille F. ja S. Gromov. Näiltä joutui Pirttipohja 1850-luvulla liikemies Borisoville, joka perusti R:n kartanon, ja häneltä G. W. Fabritiukselle, jolta valtio 1874 lunasti lahjoitusmaan lampuotitilat (1 $\frac{3}{4}$ manttaalia, 1877 ha). R:n kantatila on sittemmin ollut eri omistajilla; nyk. (1915) se on maanvilj. F. Nordlundilla. A. Es.

Rantalöytö on sellainen merihylky l. merenajo (ks. t.), joka tavataan rannalle ajautuneena, ja se joutuu, jollei omistaja ilmoiteta, niinmuodoin kruunulle, sittenkuin pelastuspalkka ja -kustannukset on vedetty pois. vrt. Laivalöytö.

El. K.

Rantameri l. rannikkomeri ks. Meri.

Rantamerkit, *geol.*, yhteinen nimitys erilaisille muodostumille, jotka samoin kuin nykyisellään rannikolla ovat syntyneet aaltojen vaikutuksesta, mutta sijaitsevat usein kaukana sisämaassa ja korkealla merenpinnasta, ollen siten varmoja todistuksia siitä, että merenpinta muinoin on ulottunut ainakin niiden tasalle saakka. Ne ovat pääasiallisesti joko kasaantumisen tai kulutuksen aikaansaamia. Edellistä laatua ovat mukalakivi- ja hyyökysoravallit, jotka kiertävät vuorien ja vaarojen rinteitä. Mukalakivikko, jossa usein on suurempiakin lohkareita, saattaa olla niin laaja, että sitä nimitetään kivi-pelloksi eli kivimereksi (esim. Suur-saarella). Kulutuksen kautta on syntynyt penkereitä, jotka useimmiten ovat leikkautuneet löysiin maalajeihin, mutta joskus kiinteään kalioonkin. Näiden r:n yhteydessä on moreeni usein tasoitunut, huuhtoutunut pinnaltaan karkeaksi puhtaaksi soraksi ja siihen alkujaan hautautuneet kivet pistivät esille; onpa paikoin kaikki irtonainen aines huuhtoutunut pois, niin että puhdas kallio on paljastunut. Kun tällaiset r:t loppuvat määrättyssä korkeudessa, esim. jonkun penkereen tai mukalakivivallin kohdalla, ja varsinkin jos moreeni sen yläpuolella on koskemattomana, savensekaista, niin voidaan tätä tasapintaa pitää merenrajana, jota yleemmäksi meri ei ole kohonnut. Erikoisen selvät r:t muodostavat muinaisen meren rantaviivan. Sen ei tarvitse olla vaakasuorassa, sillä maan kohotessa se on kallistunut, kuten pitemmälti seurattavia rantaviivoja punnitsemalla mitattaessa onkin havaittu. Eri korkeuksissa sijaitsevien rantaviivojen kaltevuus on lisäksi eri suuri, johtuen nopeammasta tai hitaammasta maankohoamisesta kullakin vaiheella.

E. M-nen.

Rantamuuri ks. Silti.

Rantaneula ks. Kivennuoliaiset.

Rantaoikeus, Keskiajalla katsoivat rantaseudun asukkaat oikeudekseen ryöstää haaksirikko-tuneen, rantautuneen laivan, vaikka sen miehistö olisikin pelastunut. Tämän r:n kielsi pohjoismaissa vasta Kristian II v. 1521.

El. K.

jona viidettäkymmentä vuotta ututterasti toimi niiden menestykseksi; oli 1570 rauhansovittajana Stettiinissä. Hän oli tunnettu rikkaudesta, mutta myös kirjallisista ja taiteellisista harrastuksistaan. Hän rakennutti useita linnoja, joita koristi veistokuvilla ja maalauksilla, perusti kirjastoja, oli laajassa kirjeenvaihdossa ruhtinaiden, tiedemiesten ja kirjailijain kanssa ja esiintyi itsekin kirjailijana; harrasti myös astrologiaa.

3. Daniel R. (1529-69), soturi, saavutti maineensa Pohjoismaiden seitsenvuotisessa sodassa, jossa voitti Jaakko Hästeskon Axtornan luona 1565 ja 1567 teki kuuluisan sotaretken aina Itä-göötanmaahan ja Södermanlantiin asti. Varbergin piirityksessä 1569 hän sai kannuunluodista surmansa.

4. Schack Karl R. 1717-92. R. Aschebergin kreivi, tuli 1767 komentavaksi kenraaliksi Norjaan ja 1770 ministerineuvoston jäseneksi, mutta jouduttuansa sitten riitaan Struenseen kanssa hän otti tehokasta osaa tämän kukistukseen. Hän tuli silloin sotakollegin johtajaksi, mutta sai jo vuoden jälkeen eron; oli loppuikänsä enimmäkseen Etelä-Ranskassa.

K. G.

Ranua (myös Ranuanjärvi). 1. Pudasjärven, Simon ja Rovaniemen sydänmaista yhdistämällä muodostettava uusi khrakunta (sen. päät. 7 p:ltä marrask. 1899), kirkkonpaikkana R:n kylä Ranuanjärven rannalla Pudasjärven pitäjässä. — 2. Metsähoitoalue lin tarkastuspiirissä, käsittää pohjoisosia Pudasjärven pitäjästä.

Ranula, kielen alla joskus esiintyvä, synnynäinen rakkulamuodostus.

Ranunculaceæ, suuri kaksisirkkaisheimo *Polycarpiceæ*-parvessa. Kaksineuvoinen kukka useimmiten säteittäinen, kehä sikiäisalainen. Verhiö usein terämainen, teriö silloin usein puuttuva t. omituisiksi mesikätköiksi muuttunut. Heteet monilukuiset, sikiäisalaiset, emien luku myös usein suuri. Hedelmä tav. erikoppinen päähylä. Korvakkeettomia ruohokasveja. Hyönteissuosijoita. Taloudellinen merkitys pieni. Monessa suvussa kauniskukkaisia koristekasveja. Tunnetuimpia sukuja *Aconitum* (ukonhattu), *Actæa* (konnamarja), *Adonis*, *Anemone* (vuokko), *Aquilegia* (akileia), *Caltha* (rentukka), *Delphinium* (kukonkannus), *Heliborus* (jouluuruusu), *Nigella* (neito), *Pæonia* (pionni), *Ranunculus* (leinikko), *Trollius* (kuliero).

K. L.

Ranunculus, leinikko, suuri *Ranunculaceæ*-heimon suku. Kelta-, harvemmin valkeakukkaisia, tav. liuskalehtisiä ruohoja. Meillä 18 lajia. Niittyleinikko *R. acris*, ahol.

R. polyanthemus ja arol.

R. auricomus, kasvavat koko maassa niityillä ja pientarilla. ensimmainittu hyvin yleisenä. Pelloilla ja kosteilla paikoilla on yleinen lonkerollinen suikero-l. (*R. repens*). Rannoilla kasvaa yleisesti hyvin pieni ranta-l. (*R. *repens*) ja paikoitellen Etelä- ja Keski-Suomessa puroissa ja rannoilla vedessä komea, $1\frac{1}{2}$ m korkea, suikealehtinen, suurikukkainen jokil. *R. lingua*. R.-sukuun luetaan tav. maapähkinä *R. b.*



Niittyleinikko

aria l. *Ranua* *aria* ks. l. *Ranua* on useita pieniä, hyvin kauniskukkaisia lajeja.

Ranunculus suvun 4 lajia, joista järvi-sätkin (*R. aquatilis*) on yleinen varsinkin Keski- ja Pohjois-Suomessa, ovat kaikki valkeakukkaisia vesikasveja, joilla on tupsumaiset vesi-

ja useimmiten munuamaiset kellumalehdet.


K. L.

Raoul-Rochette [rau'lt] (Dessie 1740-1854), ransk. antiikkisen muinaisuuden tutkija. Pääteokset: „Monuments inédits d'antiquité figurée grecque, étrusque et romaine” (1828); „Peintures antiques inédites” (1836).

Raoult [rau'lt], François Marie (1830-1901), ransk. kemisti, oli kemian professorina Grenoblessa v:sta 1867. R:n tutkimukset koskevat pääasiallisesti fysikaalisen, erikoisesti lämpö- ja elektrokemian aloja. Tärkein tulos R:n tutkimuksista oli sen lainmukaisuuden keksiminen, mikä vallitsee liuoksen kiehumapisteen ylenemisen ja jäätymäpisteen alenemisen sekä liuotetun aineen molekyläaripainon välillä. Samassa liuotelmassa ja käyttämällä yhtä suuria määriä on nimittäin kahden eri aineen aiheuttama muutos näihin pisteisiin suoraan verrannollinen aineiden molekyläaripainoihin. Kun toisen molekyläaripaino tunnetaan, niin voidaan se siihen verraten määrätä toisellekin aineelle. Se, että elektrolyytit tekevät poikkeuksen tästä säännöstä, oli välillisesti yhtenä syynä elektrolyyttisen dissoziaationiteorian keksimiseen.

E. M. M.

Rapakivi, geol. Kansankielessä tarkoitetaan r:llä kaikenlaisia vuorilajeja, jotka helposti rapautuvat soraksi. Petrografisena termiä r. on sitävastoin saanut määrätyn merkityksen ja joutunut tässä merkityksessä käytäntöön vieraskielisessäkin tieteellisessä kirjallisuudessa. R. on graniitti-heimoon kuuluva ruskeanpunainen, karkea, porfyrimainen vuorilaji, jonka pääaineokset ovat kvartsi, ortoklaasi, oligoklaasi, biotiitti ja sarvivälke. Erikoista ja juuri r:lle ominaista on se, että ortoklaasi on muodostunut soikeiksi, 3-4 cm:n mittaisiksi palleroiksi, joita ympäröi ohut oligoklaasikuori. Sileissä kalliopinoissa näkyy siten punaisenruskean ortoklaasin ympärillä vaaleampi oligoklaasirengas. Tämä tyypillinen r. (Viipurin r.) on vallitsevana suurella alueella Antreasta Kymijoen tienoille. Se on helposti rapautuvaa. Ahvenanmaan r.-alueella esiintyy myöskin tyypillistä r:ää, mutta se ei



Tuusula-Tuusula
N. M. M., Satakunta.

vikko-työhykkeissä aiheuttavat pohjaveden suolaaliuokset melkein saman tuloksen kumpakas-r. Tullessaan liki maanpintaa haihtuu vesi ilmaan, suolat kiteytyvät hienoihin rakoihin ja pullistavat kivennäisen hajalleen. Mekaaninen r. ei muuta kivennäisten ja vuorilajien kemiallista kokoomusta, vaan ainoastaan hajoittaa ne soraksi. Kemiallinen r. sitaustaan muuttaa niiden kokoomuksenkin. Se tapahtuu sekä pinnalta tiikkuvan sadeveden että alhaalta tunkeutuvan pohjaveden vaikutuksesta, joiden tehoisuus ja aiheuttamat tulokset riippuvat niihin liuenneista aineista. Kuumissa ilmastovyöhykkeissä kasvijäännökset mätänävät täydellisesti hiilidioksidiksi, pintavesi ei senvuoksi sisällä pelkistäviä aineksia ja r. tapahtuu pääasiallisesti hapettumalla. Näiden seutujen rapautumistuloksille n.s. lateriittimaalle on siten ominaista jamaainen väri, joka johtuu rautaoksidista. Kylmissä ja lauhkeissa vyöhykkeissä kemiallinen r. tapahtuu päiväntäiseen suuntaan. Mätäneminen on epätäydellinen, joten pintavesi sisältää kasvijäännöksistä liuenneita humushappoja ja on vaikutukseltaan pelkistävä. Rautayhdistykset liukenevat pelkistyyssään ja alumiiniumpiinitoista kivennäisistä syntyy savenkaltaisia alumiinumsilikaatteja. Liuenneet ainekset kulkeutuvat jokiin ja edelleen valtameriin, liukenematta jääneet muodostavat yleisesti kolloidisina (ks. Kolloidit-aineet) rapautumattomien kivennäisten kera maaperän. Kasvien aiheuttama r. on usein muun r:n alkuna varsinkin sileissä kalliopintoissa. Niihin piintyneet levät ja jäkälät tunkevat hienoimpiinkin rakoihin, murruttavat kalliopinnan ja edistävät siten pakkasrapautumista sekä runsaamman kasviston juurtumista. Puiden juuret halkovat kallioita suuremmassakin mittakaavassa. — Paikallisia olosuhteista ja r:n laadusta riippuen ulottuu rapautunut vyöhyke vaihtelevaan syvyyteen. Aavikkoseuduissa sen paksuus on ainoastaan muutamia millimetrejä, kuumien vyöhykkeiden sadealueilla se saattaa olla 50, jopa 100 m. R. tapahtuu hyvin hitaasti. Senvuoksi ovatkin meidän kalliomme pintaan saakka terveitä, sillä jääkaudella kulkeutui aikaisemmin muodostunut rapautumissora pois. Inarin Lapissa on tämä jääkaudelta aikaisempi rapautumissora paikoin säilynyt ja on parinkymmenen metrin vahvuinen. — R:n vaikutus rakennuksissa käytettyihin vuorilajeihin saattaa olla hyvin haitallinen. Rapakivestä hakattu jalusta Pietari Suuren muistopatsaassa Pietarissa on jo pahasti vahingoittunut. Suurissa kaupungeissa edistävät jo muutenkin ilmaan sisältävien aineiden (vesihöyryn ja hiilidioksidin) aikaansaama r:ta polttokaasut ja niistä varsinkin rikkipöly sekä rikkidioksidi. — Kun kidevetä sisältäviä kiteitä kuumennetaan tai kidevesi muulla tavoin poistetaan niistä, tulevat alkujaan kirkaat kiteet himmeiksi tai hajaantuvat kokonaan, jolloin sanotaan, että ne rapautuvat. E. M-nen.

Raphael, Santi, ks. Rafael.

Raphanus, ks. Retikka.

Raphia, sulkapalmusuku. Länsi-Afrikassa ja trooppisessa Ameriikassa kasvavasta *R. viniferasta* valmistetaan kasvin kotimaassa yleisesti palmuviiniä ja sen lehtisistä varsinkin puutarhoissa sitoma-aineeksi käytettyä raffianiintä. Itä-afr. *R. Ruffia*sta saadaan saagoa. K. L.

Rapidan [*rapidu'n*], joki Yhdysvalloissa, Virginian valtiossa, alkaa Blue ridgeltä, laskee Fredericksburgin luona Rappahannockiin; 135 km. R:n luona oli 9 p. elok. 1862 taistelu pohjois- ja etelävaltioiden joukkojen välillä.

Rapidi (lat. *rapidus*), nopea.

Rapisardi [*-sa'r-*], Mario (1844-1912), it. runoilija, v. 1875 it. kirjallisuudenhistorian prof. Catanian yliopistossa. R:n runoelmista, joiden pääasvynä on hist.-filosofinen mietiskely ja taipumus vertauskuvallisuuteen sekä myös tuima satiiri vastustajia kohtaan, mainittakoon ihmiskunnan kehitysvaiheita kuvaava „Palinogenesi” (1868) ja nykyajassa liikkuva „Lucifero” (1878), trilogia „Giobbe” (1885). „Atlantide” (1889), runonäytelmä „Manfred”, runokokoelmat „Ricordanze” (1872). „Giustizia” (1883) y. m. Runoelmistaan R. itse julkaisi valikoiman „Versi scelti e riveduti” (1888). Kootut teokset (6 nid.) ilmestyivät 1894-97.

Rapola, ratsutila Sääksmäen pitäjässä Rautuselän rannalla 1 km luoteeseen kirkolta, käsittää 3 tilaa, 1⁵/₈ manntaalia, 350 ha. Laivaliike Hämeenlinnasta. — R:n kylä mainitaan jo 1340, jolloin siinä oli 3 taloa. 1500-luvulta alkaen R. kuului Stjernkors-suvulle, jolta se avioliiton kautta siirtyi aatelittomalle Ruuth-suvulle ja tältä edelleen samalla tavalla 1720-luvulla Svinhuivudeille pysyen tällä suvulla v. 1867. Nyk. omistaja (1915: v. 1868) tilanomistaja Kustaa Rapola. Päärakennus on v. 1813. Kartanon vieressä on toista satama m. yli Rautuselän pinnan kohoava Rapolanharju, jolta on kaunis ja laaja näköala ja jolla on esihistoriallisen muinaislinnan jäännöksiä. [C. C(arlste)dt. „Rapola Sääksmäellä” (Kotiseutu 1912, siv. 70-75).] A. Es.

Raporteerata ks. Raportti.

Raportti (ransk. *rapport*), tiedonanto, ilmoitus. — Raportteerata, ilmoittaa, lähettää tiedonanto.

Rapp, Jean (1772-1821), kreivi, ransk. kenraali saks. alkuperää; meni 1788 Ranskan sotapalvelukseen, oli mukana vallankumouksen ja Napoleonin sodissa osittautuen taitavaksi ratsuväenpääliköksi; tuli Austerlitzin tappelon jälkeen divisioonakenraaliksi. 1807 Danzigin kuvernööriksi. Kunnostauduttuaan Venäjän sotaretkellä 1812 R. tarmokkaasti puolusti Danzigia kokonaisen vuoden ajan 1813-14; meni satapäiväisen keisarivallan aikana 1815 Napoleonin puolelle ja määrättiin Reinin armeijan pääliköksi, mutta teki pian liittoutuneitten kanssa aselevon Strassburgissa. Oleskeltuaan jonkun aikaa Sveitsissä palasi 1817 Ranskaan, missä sai pitää Napoleonin hänelle antaman päärin arvon. V. 1823 ilmestyivät hänen muistelmansa. J. F.

Rappahannock [*riipahä'nök*], joki Yhdysvalloissa, Virginian valtiossa, lähtee Blue ridgeltä, virtaa (Fredericksburgiin asti koskirikkaana) kaakkoista pääsuuntaa, laskee 90 km pitkän suulahden kautta Chesapeake-lahteen; 225 km. — R:n rannoilla orjasodan aikana 1861-65 oli useita taisteluja.

Rappaus tehdään kalkki-, sementti- tai kipsilaastista ja sitä käytetään peittämään sellaisia rakennusosia (varsinkin seinä- ja laipiopintoja), jotka joko kaipaavat suojaamista tai aineen puolesta ovat senlaatuksia, ettei niitä tahdota jättää

Rasite l. servituutti lat. *servitus* palvelus, sellainen rajoitettu henkilö- tai esineellinen oikeus, jonka nojalla jokainen määräkiinteistön haltia on oikeutettu käyttämään toista kiinteistöä erityisten taloudellisten tarkoitusten saavuttamiseksi (positiivinen r.), tai vaatimaan sen omistajaa olemaan sitä sellaisiin tarkoituksiin käyttämättä (negatiivinen r.). Jos r.-oikeus on muulla henkilöllä kuin määräkiinteistön haltialla, sanotaan sitä personaali- l. henkilökohtaiseksi r:ksi (ks. Personaaliservituutti). Muussa tapauksessa täll. l. kiinteistö-r:ksi. R. ei velvoita rasitetun kiinteistön haltiaa positiiviseen toimintaan, kuten rasitus (*servitus in faciendo consistere nequit*). R.-oikeus ei myöskään periaatteellisesti sisällä oikeutta saada tuloa tai tuotetta, kuten rajoitetut käyttö- ja nautinto-oikeudet. R:n haittaamaa kiinteistöä sanotaan palvelevaksi kiinteistöksi (*praedium serviens*), sitä, jonka hyväksi r. on perustettu, vallitsevaksi *praedium dominans*.

Roomal. oikeudessa oli r.-säännöstö hyvin kehittynyt. Tärkeimmät personaaliservituuteista olivat: nautinto-oikeus, *ususfructus*, jota meillä vastaa huomenlahja, perimysmaan läänittäminen elinajaksi uskollisesti palvelleelle (Maakaari 8:1, 2) ja myötäjäiset; käyttöoikeus, *usus*, ja asunto-oikeus, *habitatio*, jotka kumpikin saattavat sisältyä meidän eläke-l. syytinkioikeutemme; sekä *operæ servorum* l. oikeus käyttää toisen orjaa töissä. R:n käsitteestä johtuu, että edellämainittuja personaaliservituutteja ei meillä konstruoida r:ksi, vaan käyttö- t. nautinto-oikeuksiksi. Roomal. oikeuden kiinteistö-r:t l. praediaaliservituutit jakautuivat rustikaali- ja urbaani- eli maanviljelys- ja rakennusservituutteihin. Edellisiä olivat tie-, vedenotto- ja vedenjohto-oikeudet, jälkimäisiä rakennusten korkeuden rajoitus, naapurin kivijalan käyttö omien alushirsien tai omien kivijalan tueksi ja räystäsveden laskemisoikeus.

Meidän oikeutemme mukaan perustetaan r:eita etupäässä tilaa ositettaessa, jolloin toiselle osalle saa pidättää ainoastaan oikeuden tiehen, karjanajoon, vesipaikkaan, veden johtamiseen tahi nostamiseen sekä venevalkamaan ja kalastuspaikkaan. Oikeuden puiden ottoon voi pidättää korkeintaan 10 v:n ajaksi. Eräs mielipide katsoo r:eita voitavan perustaa yksityisellä oikeustomella kiinteistön luovutussopimuksen muodossa (Julian Serlachius, Sakrätten 2:nen pain.), mutta on epätietoista, noudattaako käytäntö tätä mielpidettä. Kaupungeissa tekee r:iden perustamisen sopimuksella mahdolliseksi se seikka, että niissä on olemassa talonasema- l. tonttikirja, josta voi saada luotettavaa selvitystä kutakin kiinteistöä haittaavista r:eista. Syöttösopimuksella perustettua laiduntamisoikeutta voinee pitää sekaluontoisena käyttöoikeutena (Rakennuskaari 11 luku, asetus tilusten rauhoittamisesta kotieläimiltä v:lta 1864, 4 §), tietekoaineiden otto-oikeus nojaa suorastaan lakiin (as. v:lta 1883, 9 §), ja vihdoin voi pakkoluovutusasetuksen nojalla supistaa kiinteän omaisuuden käyttöoikeutta määräajaksi, korkeintaan 4 v:ksi. Ylimuistoinen nautinta saattaa epäilemättä perustaa r.-oikeuden (Maakaari 15:1). Ennen vuotta 1896 laillisesti perustetut r:t jäävät voimaan eteenkinpäin. Sellaisia saattaa olla kaupungin oikeus käyttää

määräaluetta satamana, jos tämä alue on aikaisemmin ollut kruununmaata. Muussa tapauksessa on turvaututtava pakkoluovutusmenettelyyn. — R.-oikeus on voimassa ilman kiinnitystä, joten sitä ei myöskään mainita rasitustodistuksessa. Kiinteätä omaisuutta ulosmittaessa hankkii ulosottomies m. m. myöskin ne asiakirjat, jotka antavat valaistusta r:ista (Ulosottolaki 4:23). R.-oikeus on riippumaton etuoikeusjärjestyksestä, joten kiinteistön pakkomyyntikään ei kumoa sitä, ja se kuuluu pertinenssinä vallitsevalle kiinteistölle. Kiinnityskykyisen r.-oikeuden voi perustaa maanvuokrasopimuksen muodossa, jolloin m. m. vuotuinen vastike on suoritettava. — R:eita, jotka ovat perustetut tilanosituksessa, ei voida pelkistään tavallisen sopimuksen nojalla kumota. Selvittämättä kuitenkin on mitä edellytyksiä tähän vaaditaan. Pakkoluovutusmenettelyssä saattaa r.-oikeus raueta (as. v:lta 1898, 11 §). — Metsä-r:t, yksityisten oikeus metsäkarikkeiden (ks. t.) ottoon kruunun ja kuntien metsissä Keski-Euroopan maissa.

El. K.

Rasitus, julkis- t. yksityisoikeuden luontoinen henkilökohtainen tai kiinteistöä menevä aika-ajottain toimitettava rahamaksu tai muullainen suoritus. Henkilökohtaisia julkisoikeudellisia r:ia ovat henkilöverot, yksityisoikeudellisia vuokramaksut y. m. Kiinteistöistä suoritettavista r:ista ks. Kiinteistö-rasitus. Ainoastaan julkisoikeudelliset kiinteistö-r:t ovat riippumattomia etuoikeusjärjestyksestä eli sen ulkopuolella. vrt. Rasite.

El. K.

Rasitustodistus, asianomaisen oikeusviranomaisen kiinnityspöytäkirjan ja vuokrarekisteriluettelon sekä ulosmittattujen kiinteistöjen luettelon nojalla antama todistus siitä, mitkä kiinnitykset, vuokraoikeuden rekisteröimiset, ulosmittaukset ja muut vapaan omistuksen määräämis-oikeuden rajoitukset tiettyyn kiinteistöön nähden ovat voimassa. Sellaisen täydellisen r:n tulee sentähden sisältää kymmenvuotinen aika r:n antopäivään asti, ja sen lunastus on silloin 12 mk. Määrättyä seikkaa todistamaan saattaa riittää r. lyhyemmältäkin ajalta, ja sen lunastus on silloin yhdeltä v:lta 2:50, toiselta 1:50 ja jokaiselta seuraavalta 1 mk.

El. K.

Rask, Rasmus Kristian (1787-1832), tansk. kielentutkija, yliopp. 1807, v:sta 1814 alkijastonhoitajana, v:sta 1826 kirjallisuudenhistorian ylimääräisenä professorina, v:sta 1829 kirjastonhoitajana ja v:sta 1831 itämaisten kielten professorina Kööpenhaminan yliopistossa. Jo koulu-paikana R. ryhtyi omiin päin tutkimaan islannin kieltä, joka myöhemmin-kin muodosti ikäänkuin hänen tutkimustensa keskipisteen; 1811 hän julkaisi ensimmäisen itsenäisen teoksensa: „Vejledning til det islandske eller gamle nordiske sprog”. Tehtyään 1812 tutkimusmatkan Ruotsiin ja 1813-15 Islantiin, hän 1818 julkaisi uranuurtavan tutkimuksen „Under-



Rasmus Kristian Rask.

kalenterikuukautta taaksepäin ja siitä eteenpäin 10 päivää. Tietyksi tämä lasku pitää paikkansa vain yleensä, yksityistapauksissa se usein kyllä pettää. — Paitsi säännöllisessä paikassaan, emässä, voi hedelmöittynyt muna kehittyä myöskin ulkopuolella, emän ulkopuolinen r., joka on erittäin vaarallinen tapahtuma. Tavallisimmin kehittyvä muna silloin kiinnittyy munajohtimiin, harvoin munasarjaan tai johonkin kohtaan vapaata vatsaonteloa. Muista r:n säännöttömyyksistä mainittakoon munan muuttuminen lukemattomiksi pieniksi rakkuloiksi (kuuvasikka) sekä hyvin tavallinen r:n ennenaikainen keskeytyminen keskenmeno (ks. t.). Kun on kulunut tarpeeksi pitkä aika r:n jälkeen, voi asian ymmärtäjällekin joskus olla vaikeata todeta edelläkäynyt r., koska synnytyselimet j. n. e. voivat jotenkin täydellisesti muodostua entiselleen. Useimmassa tapauksessa se kuitenkin on helppo tehtävä, ja näkyvimpiä merkkiä ovat tästä r:n arvet, jotka harvoin kokonaan puuttuvat, mutta toisissa tapauksissa täyttävät koko vatsanpinnan alaosan piirtäen sitä joka suuntaan. Nämä arvet syntyvät kun nilakerros vatsapeitteiden pinnistyyssä r:n aikana ratkeilee ja sitten arpeutumalla paranee.

B. H. J.-s.

Raskauttavat asianhaarat. Rikoslaki määrää usein säännöllisen rangaistuksen rinnalle toisen lievemmän tai ankaramman rangaistuksen erittäin lieventävien tai raskauttavien asianhaaran varalta. Näitä asianhaaroja ei ole tarkemmin määriteltä, ja ovat ne luonteeltaan sen vuoksi samanlaisia kuin yleensä rangaistuksen määräämisperusteet eli ne perusteet, joiden nojalla tuomari, tuomitessaan rikoslain säännöllistä tapusta varten säätämässä rajoissa rangaistuksen, saattaa katsoa olevan syytä milloin määrätä sen lievemmäksi milloin ankarammaksi.

A. T.

Raskol ks. Raskolnikot.

Raskolnikot (ven. *raskol'niki*), kaikkien Venäjän kirkon lahkolaisien yhteinen nimitys. Milloin sanaa käytetään ahtaamassa merkityksessä, tarkoittaa se Moskovan patriarkka Nikonin aloitteesta 1667 toimeenpannun liturgisen uudistuksen aiheuttaman kirkollisen hajaannuksen (*raskol*) edustajia. Likimmät eron syyt olivat luonteeltaan varsin ulkonaaisia. Kokonaisuudessaan tämä lahkolaisuus on myöskin Venäjän kirkon vanhojen voimakkaampien kansanvaltaisten aineiden oppositioonia kirkon virkavaltaa vastaan. Koko ihmisen pelastus tehtiin riippuvaksi rituaalisista seikoista. Kirkon kiroomat suunnan kannattajat, joita heidän äärimäisen vanhoillisuutensa vuoksi sanottiin nimellä *starove'rtsi* („vanhauskoiset”), jakaantuivat ennen pitkää papillisiin (*popo'vtsy*) ja papittomiin (*bezpopo'vtsy*). Omien pappien puutteessa edelliset käyttivät palveluksessaan valtiokirkosta luopuneita pappeja. Mutta jälkimmäiset tuomitsivat näiden vihkimisen arvottomaksi ja uskoivat sakramenttien hoitamisen seurakunnan vanhimmille. Vasta 19:nä vuosia. popovtsit ovat saaneet oman, valtion tunnustaman hierarkian. Bezpopovtsien keskuudessa taas papittomuus on johtanut sakramenttien viljelemisen loppumiseen, koska heidänkin mielestään ainoastaan pappien toimittama sakramenttien aineiden pyhittäminen oli tehokas ja vanha, vi-

hitty ehtoollisleipäaines, huolimatta kaikista pönistuksista sen jatkamiseksi, kerran loppui. Oma piispuus on jälleen koonnut yhteen joukon popovtsien keskuudessa syntyneitä eri suuntia, mutta toisaalta on osa heistä liittynyt jälleen valtiokirkkoon (*jedinove'rtsy*, samanuskoiset). Valistuneen johdon puutteessa bezpopovtsit ovat jakaantuneet monilukuisiin ryhmiin, joiden keskuudessa mita erilaisimmat uskonnolliset käsitystavat mystillisestä hengenuskonnosta ja asketismista kylmän järjeksuon ja lihanvapauden oppeihin asti ovat edustettuina. Kun useita ryhmiä ahdistetaan rikoslain nojalla, niin niiden jäsenet salaavat itsensä harrasten oikeuskosten naimioon ja sentähden on heidän lukumääränsä mahdoton laskea. Arviot kaikkien r:n paljoudesta vaihtelevat 5-20 milj. Bezpopovtsien haaraantumista mainittakoon Daniel Vikulitsista 1694 Äänisjärven ja Vienanmeren välillä alkunsa saaneet *pomo'rtsy* („meren rannan asukkaat”) l. danielilaiset, heistä johtuvat filippolaiset, joiden oppi-isä on munkki Filip (k. 1675). Fedosej Vasiljeviä (k. 1711) seuraavat teodosiolaiset, begunit („pakenijat”), štsel'nikit („rakoonkatsojat”) y. m. Sitäpaitsi voidaan tässä yhteydessä mainita joukko lahkoja, jotka nykyään esiintyvät itsenäisinä, kuten jumalan-ihmiset l. hlystit („ruoskijat”), skoptsit („kuohilaat”), molokaanit („maitoihmiset”), duhoborit („hengensoturit”), hengelliset kristityt l. prygnit („hyppijät”), stundistit, paskovilaiset, jehovistit, tolstoilaiset y. m. Ajoittain ankarasti vainotut r. ovat vasta 1874 alkaen saaneet hallituksen puolelta lempeämpää kohtelua, ja 1905:n uskonnonvapauslaki takaa heille oikeuden vapaaseen uskonnonharjoitukseen, mikäli he eivät anna aiheutta rikosoikeudelliseen käsittelyyn. — [J. Gehring, „Die Sekten der russischen Kirche” (1898); K. Gross, „Die russischen Sekten I” (1905-07); J. B. Severac, „La secte russe des hommes de Dieu” (1906); H. Dalton, „Evangelische Strömungen in der russischen Kirche der Gegenwart” (1881). A. J. P.-ä.

Rasmus Ludvigsson (k. 1594), ruots. virkamies ja kirjailija, oli leipurin poika Tukholmasta, tuli 1539 ylioppilaksi Rostockissa, ja mainitaan 1543 Kustaa Vaasan kansliakirjurina. Tunnetuksi hän on tullut varsinkin siitä syystä, että hän kuninkaan käskystä keräsi kirkkojen ja luostarien vanhoja asiakirjoja, niiden johdolla tutki omistusoikeusoloja ja valmisti maakirjoja. Tämä työ sai hänet innostumaan historiallisiin tutkimuksiin yleensä. Hän toimitti laajoja genealogisia sukujohtoja ja kirjoitti kronikka-muistiinpanoja sekä keskiajalta että omalta ajaltaan. Eerik XIV:n ja Juhana III:n aikana hän yhä kirjurina palveli kuninkaan kansliassa. V. 1567 hänet muka väärin rekisterien valmistamisesta tuomittiin kuolemaan, mutta armahdettiin. Elämänsä loppuvuosina hän mainitaan olleen „muistiton, vanha ja heikko”. R. L:n keräelmät ja muistiinpanot ovat tärkeitä lisä hänen aikansa historian valaisemiseksi. [H. Rosman, „Rasmus Ludvigsson som genealog” (1897).] K. G.

Rasmussen. Knud Johan Victor (s. 1879), tansk., Grönlannissa syntynyt Grönlannin tutkija, seurasi 1902-04 Mylius-Erichsenin „kirjallista” Grönlannin retkikuntaa, tutki 1905

1990). In addition, previous studies have shown that the use of a single, non-specific, questionnaire to assess health-related quality of life (HRQL) is inadequate for capturing the complexity of HRQL. The use of a single, non-specific, questionnaire to assess HRQL is inadequate for capturing the complexity of HRQL. The use of a single, non-specific, questionnaire to assess HRQL is inadequate for capturing the complexity of HRQL.

Reserves for Transportation

tieteelliset tutkimukset ovat organisen ja varsinakin fysiologisen kemian aloilta. R. otti ääri-
tutkkaan, m. m. heinäkuun ja helmikuun vallan-
kumouksiin, esiintyen kansanjohtajana, puhujana
ja sanomalehtikirjailijana, myöhemmin myöskin

Raspi (ruots. *raspi*), jätinsi, rouhin, monihampainen, pieniä lastuja leikkaava puu-, luu-, sarvi- y. m. tölhin käytettävä viilantapainen työse, joka valmistetaan litteästä, pyöreästä tai kulmikaasta noin 8-40 cm pitkästä terästäangosta lyömällä teräväkärkisellä taltalla siihen syvennyksiä, niin että syvennyksen reuna kohoo teräväksi hampaaksi i. piiksi. Hampaitten luku on noin 10-15.

Raspikone, pyörösaahan tapainen moniteräinen karkeahampainen kone, jolla värpuut jyrsitään värjyykseen sopivansuuruisiksi lastuiksi. Joka toinen terä leikkaa urat puuhun, joka toinen jyrsii urien väliin jääneen liuskan lastuiksi.


R. 1850. engl. arkeologi, avusti Layardia Niniven kaivaus-
töissä 1849, toimitti itse kaivauksia 1852, jolloin
löydettiin muun muassa 1852, jolloin
Abessinianssa, jossa häntä pidettiin vankina v. 1868.
1868. Teoksia: „Narrative of the British mis-
sion to Timbuktu, King of Ashanti” (1869),
„Asshur and the land of Nimrod” (1897).

K. T-t.

[illegible]

puolta peittävässä kilvessä huomataan varsinkin
nuoremmissa selvästi ne 3-4 pikkukilpeä, joista
isompi on muodostunut. Varpuslinnuiksi r.

2. *T. iliacus* 3. *T. kochi* 4. *kaasua* 5. ja putkipyristöistä, kaikkiin maapallon seutuihin levinneitä lajeja. Suomessa on näitä seitsemän, näistä neljä tavallisia. Kaikkia lajuita tavainpia on La ulu-
 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823.



Journal of Management Education 36(8)

Rakett raketten

hyvin yhdenmukainen, rinnan täplät pitkänpyöreitä, siipien alapeitinhöyhenet ruosteepunaisia, kulumilla valkea juova. Yleinen koko Suomessa, levinnyt Pohjois-Eurooppaan ja Siperiaan. Asustaa metsämailla, tuntureilla koivupensaikoissa. Pesä usein maassa tahi pienissä pensaissa, harvoin korkeammalla puissa. Munia 5-7, vihreähköjä, tiheästi ruskeatäpläisiä. Ääni yksitoikkoisen surullinen, sävelkäs. Räkättirastas (*T. pilaris*) on sangen yleinen, Lapin perille asti levinnyt laji. Pituus 26-28 cm, selässä ja hartioilla punertavankruskea vivahdus, kurkku ja rinta ruskeankeltaiset, mustatäpläiset. Kupeilla valkealla pohjalla suurempia mustia täpliä ja juovia. Asustaa metsäkoissa viljelysmaiden lähellä. Pesii puihin, joskus useampia samaan puuhun; munat melkein kuin edellisen lajin. Tekee jonkuverran vahinkoa puutarhoissa kirsikoita ja hyötymänsikoita syömällä. Leutoina talvina kaikki r. eivät muuta pois Suomesta, tavallisestikin ne menevät vain Keski-Eurooppaan, jäävätpä lukuisasti Etelä-Ruotsiinkin. Harvinaisempi kuin kaikki edelliset on rosorastas (*T. viscovorus*), huomattu kuitenkin koko Suomessa. Suuri, 28.5-30.5 cm:n mittainen laji, väriltään edellisten kaltainen mutta kaulan täplät nuolimaisia, rinnan peittäen. Mustanrastaan (*T. merula*) koiras on musta, noka vain keltainen, naaras mustanruskea. Pesii hyvin harvinaisena Etelä Suomessa. Keski-Euroopan suurkaupunkien puistoissa yleinen. Pituus 26.5-29 cm. Sepelirastas (*T. borinquensis*) on myös musta, mutta rinnassa on leveähkö valkea lautuma. Suomessa se pesii vain Lapissa hyvin harvinaisena, runsaammin Jäämeren rannalla, jyrkillä rantakal-

lioilla ja tunturiseinämässä. Kerran vain on Suomeen eksynyt lähelle Hämeenlinnasta musta kaulainen rastas (*T. atrigularis*). Se pesi Uralin tienoilla, Siperiassa, Transkaspiaassa ja Intiassa asti. E. W. S.

Rastatt [-s-] (Rastadt), kaupunki Badenissa, Badenin piirissä. Reinin laaksossa Murgjoen varrella Karlsruhen ja Baden-Badenin välissä ratojen risteyksessä; 15,196 as. (1910), joista n. $\frac{1}{3}$ evankelisia. Vv. 1840-90 lujasti linnoitettu. Linna (Versailles'in jäljennös), useita oppilaitoksia, rauta-, metalli-, olut-, tupakkay. m. tehtaita. Rassa tehtiin 7 p. maalisk. 1714 Itävallan ja Ranskan kesken rauha, joka lopetti Espanjan perimyssodan (ks. t.). Siellä oli myöskin koolla 9 p:stä jouluk. 1797—23 p:ään huhtik. 1799 rauhankongressi, jonka tuli Campo Formion rauhan johdosta päättää mikä korvaus oli annettava niille Saksan ruhtinaalle, jotka menettivät Reinin länsipuolella olevat alueensa Ranskalle. Kun tuloksettomat neuvottelut toisen liittokunnan sodan aljettua olivat keskeytyneet ja Ranskan asiamiehet Bonnier, Roberjot ja Jean Debry olivat 28 p. huhtik. poistuneet Rasta, hyökkäsi heidän kimppuunsa lähellä kaupunkia joukko itävaltalaisia husaareja, jotka surmasivat kaksi ensinmainittua ja ryöstivät heidän paperinsa; Debry pääsi pahoin haavoittuneena palaamaan R:iin. Kysymys, kuka on ollut tämän „R:n lähettiläsmurhan” toimeenpanija, on kauan ollut kiistanalainen historiantutkijain kesken. [vrt. esim. Hüffer, „Der Rastatter Gesandtenmord”.] J. F.

Rastattin rauha ks. Rastatt ja Espanjan perimyssota.

Rastegaisa myö. Raste Gaisa. Raste Gaise), 1,050 m yli merenp. kohoava tunturi Tenojoen vasemmalla rannalla, koko Ruijan huomattavimpia tunturihuippuja. Näköala suuremoinen: pohjoisessa Jäämeri vuonoinen ja kaikkialla ympärillä mahtavia tunturiylänköjä, joita etelässä halkaisee Tenojoen kiemurteleva uoma. Keskiyönaurinko näkyvissä lähes 3 kuukauden ajan. R:aa ovat lappalaiset vielä myöhään palvelleet suurena seitana, erikoisesti poro-seitana, jota poromiehet elinkeinonsa menestymiseksi uhreillaan koettelivat lepyttää ja saada suosittuiksi. — R:lle matkustettaessa on sopivin ottaa lähtökohdaksi Levojoen norj. tunturimajatalo („fjeldstue”) Tenojoen rannalla, josta R:n huipulle on 16 km:n matka. Utsjoen kirkolta matka R:lle on n. 50 km. [L. Hannikainen, „Tenojoen varsilta ja Ruijasta” (Maantieteellisen yhdistyksen aikakauskirja „Terra” 1914, siv. 288-291).] L. Hannik.

Rasteri ks. Autotypia.

Rastoptšin [-in] l. Rostoptšin. Fedor Vasilevitš (1763-1826), kreivi, ven. kenraali; kohosi nopeasti arvoasteissa Paavali I:n aikana tullen m. m. ulkoasiainministeriksi; joutui 1801 epäsuosioon ja astui uudelleen valtion palvelukseen vasta 1810; oli Moskovan komentajana 1812, jolloin hän ranskalaisten marssittua kaupunkiin tehokkaasti toimi Moskovan polttamiseksi; esiintyi myös kirjailijana. [Segur, „Vie du comte Rostopchine”; Tzenoff, „Wer hat Moskau 1812 in Brand gesteckt”.] J. F.

Rasumovskij ks. Razumovskij.

Rasuuri (lat. *rasūra* < *radere* = raapia), raa-

puttaminen; rohdoksista raaputtamalla erotetut osaset.

Rasva ks. Rasvakudos. Rasvat ja Ravintoaineet.

Rasvaembolia (ks. Embolia), rasvatukeuma, rasvatulppa, hiussuonien ja yleensä hienojen verisuonien tukkeutuminen niihin joutu-neesta rasvahelmestä, niinkuin joskus tapahtuu luunkatkeaman sattuessa tahi rasvaisen kudoksen ruhjoutuessa; varsinkin keuhkot joutuvat helposti tällaisille r:oilte alttiiksi, josta voi olla seurauksena ankara hengenahdistus ja kuolema-kin. M. O-B.

Rasvaevä, m. m. lohikaloille (lohen, kuoreen, harjuksen ja sillin suvuille) ominainen, pieni, rasvarikas, ruodoton ihopoimu selässä, lähellä pyrstöevää.

Rasvahapot, sarja tyydytettyjä orgaanisia yksiemäksisiä happoja. Sarjan alemmat jäsenet ovat helposti juoksevia, veteen liukenevia, esim. muurahais-, etikka-, propionihappo; voi- ja valerianahappo ovat sakeita nesteitä. Ylemmät r. ovat kiinteitä, veteen liukenemattomia, alkoholiin ja eetteriin liukenevia ja useat niistä, kuten palmitiini- ja steariinihappo, esiintyvät luonnon-rasvoissa glyserideinä. S. S.

Rasvahiili ks. Kivihiili.

Rasvahäntälammas ks. Lämälämsä.

Rasvaiset öljyt ks. Rasvat.

Rasvakaasu, rasvasta tai vuoriöljyteollisuuden jätteistä valmistettu valokaasu.

Rasvakala ks. Vilukala.

Rasvakasvannainen ks. Lipoma.

Rasvakivi l. steatiitti, tiivis, massamainen, nystyräisinä kasvettuna esiintyvä tal-kin (ks. t.) muunnos. R. on joko väritöntä tai harmaata, keltaista, vihertävää, punertavaa, usein täplikästä ja juovaista. R. on pehmeätä ja help-poa veistellä. Kiinalaisten kauppaamat veistokset ovat erästä r:n muunnosta, agalmatoliittia. E. M-nen.

Rasvakohju, kohju, jonka sisällyksenä on rasvakudos, vrt. Kohju.

Rasvakudos. Useilla ruumiin soluilla on kyky ainakin jossain tapauksessa kerätä ja säilyttää rasvaa, mutta vahvimpana tämä ominaisuus esiintyy muutamissa sidekudossoluissa, joita nimitetään rasvasoluiksi. Nämä ryhmittyvät muodostamaan r:ta, jota tavataan kaikkialla ruumiissa, etenkin ihonalaisessa kudoksessa, sucliliepeessä, munuaisia ympäröivässä kudoksessa j. n. e. Rasvasolut ovat pyöreitä soluja, joissa suurimman osan solua täyttää rasva. Sekä solutuma että alkulima ovat työntyneet solun ulko-osiin. Paitsi rasvasoluja ottaa r:n muodostamiseen osaa sidekudossäikeet sekä löyhä sidekudos, joita tavataan rasvasolujen välissä. Y. K.

Rasvamaksa ks. Maksataudit.

Rasvametamorfoosi ks. Rasvoittuminen.

Rasvapisama (*pinguecula*), silmän kovalla kalvolla, lähellä sarvikalvaa joskus esiintyvä, aivan haitaton, pieni kellertävä täplä tai ylenemä, joka ei, kuten ennen arveltiin, ole rasvakudosta, vaan sisältää hyaliinia ynnä huonontunutta sidekudosta.

Rasvasolu ks. Rasvakudos.

Rasvasydän ks. Sydäntaudit.

Rasvat, eläin- ja kasvikunnassa runsaasti

[illegible]

S. S.

Rasvatauti (*adipositas*), luonnottoman runsas rasvankeriyminen ruumiin kudoksiin, mikä aiheuttaa sairaloisesta aineenvaihdosta, jossa palamislämpö on jotenkin hidastunut, niin etteivät ravintolainakset pala sikäli, kuin niitä nautitaan, vaan rasvan muodossa asettuvat ruumiin eri kudosten väliin ja ympärille. R. on siten luettava tuloihin. R. eli liiallinen lihavuus voi tietenkin kehittyä myös ilman varsinaista aineenvaihdon häiriötä, kun ihminen nauttii ruokaa enemmän kuin mitä hänen ruumiinsa kaipaa ja lisäksi, laskana, ruumiinlukuettä välttellen ei itse toiminnallaan edistä tämän liian ravinnon palamista.

Национальный институт стандартов и технологий

It is a good idea to have a copy of the book on hand for reference.

Riv. ital. Zool. 1971, 34: 1-10.

set paraffiinöljyt, joita käytetään konevoiteiksi
y. m. 8. 8.

S. S.

Rasvautuminen, k. 100, solujen sisällöksen määrällöinen muuttuminen rasvautumaiseksi (rasvautumamorfosi 1. degeneraatiot), josta seuraa solun elämän ja toiminnan häiriö jopa solun täydellinen perikatokin. Tällainen r. syntyy esim. ikällisessä fosforimyrkytyksessä, jossa varsinkin maksan solut, mutta jossakin määrin myöskin munuaiset sekä sydänlihaa ynnä muutkin lihakset joutuvat tuellaisille muutoksille alttiiksi. Toinen täll. tila on k. 105. rasvaafiltraatiossa, jossa rasvaa kertyy osaksi kudosten varsinaisiin soluihin, mutta pääasiasta pösti niiden väliseen sidekudokseen ja yleensä niitä ympäröivään solukkuun. Tällainen on enimmäkseen luonteeltaan se r., joka jatkuvasta alkoholien väärinkäytöstä seuraa. Edellä k. 106.

M O B.

Rata. 1 ke Runtune

2-7-vuotiaiden lasten oppilaitoksen alkuavainmuksessa. Se on tällä hetkellä melko suuri, ja se on ollut kauan kappaleita, jotka ovat ydin keskustelussa. Se on tällä hetkellä melko suuri, ja se on ollut kauan kappaleita, jotka ovat ydin keskustelussa.

H. R.

Ratainsinööri, rautatiehallituksen alainen vir-
kuri, joka valvoo piteneiden rataosan kunnossa-
pitoa ja johtaa sen ja siihen kuuluvien rakennus-
ten korjaus- ja uutistöitä.

Ratakisko ks. Rantatie ja Kisko.

Ratakiskojen vaellus k. Rautatie.

Ratamestari, ratainsinöörin alainen alempi rautatievirkkamies, joka lähinnä johtaa radan ylläpito- ja korjaustöitä sekä valvoo ratavar-
tiain toimintaa.

[illegible]

Koskiratamo

Etupäässä satunnaisena kas-
van niityillä jotenkin harvi-
nainen. piha-r: on muistuttava,
mutta suurempi ja karvainen keski-r. (*P. me-
dia*). Etelä-Suomessa kuivilla niityillä monin pai-
li. *P. lanceolata* lehtyhäkäinen suikea
lehtinen r. (*P. lanceolata*). Merenrannoilla
on yleinen meri-r. (*P. maritima*), jolla on
hyvin kapeat, möyheät lehdet. Etelä-euroopp
P. Psidiumin runsaasti kasvilimua sisältäviä
pieniä siemeniä käytetään kangas- y. m. teelli-

K. I.

Ratan, hyvä, suojaisa satama Pohjois-Ruotsissa, Pohjanlaadun rannalla 30 km Uumasta koilliseen melkein vastapäätä Kokkolaa; posti, sähkölinjat, rautatie. Elokuussa 1800 ruots. 1000, 1850 1000, 1900 1000, Wästerbottenin jou-

dolla saartaakseen Uumajassa olevat. Kamenskijn komentamat venäläiset. Muutamien päivien perästä ruotsalaisten kuitenkin täytyi astua laivoihinsa takaisin.

Rataosasto, se rautatiehallinnon osa, joka käsittelee itse radan hoidon ja sen huonerakennusten ylläpidon sekä täydennys- ja laajennustyöt, ja jonka virkamiehistöön kuuluvat ratatirehtööri päällikkönä sekä ratainsinöörit, ratamestarit ja ratavartiut.

Ratapiha ks. Rautatie ja Asema.

Rataprofiili ks. Rautatie.

Ratapölkky ks. Rautatie ja Puutavara-lajit.

Ratarunko ks. Rautatie.

Ratas l. pyörä, kiintein akselin ympäri tai akseleineen pyörivä, ulkokehältään tavallisesti ympyränmuotoinen esine, jonka muoto ja rakenne on suuresti vaihteleva, riippuen siitä tarkoituksesta, mihin rata käytetään. Rata on kuljetusvälineiden (kärryjen, rautatie- y. m. vaunujen, voimavaunujen, polkupyörien j. n. e.) pyörät, pumppu-rat, laivojen siipi-rat, hennaspyörät, hihnapyörät y. m. Rataan kuuluu akselia ympäröivä napa, jonka puolet l. varret tai umpinainen levy yhdistää sen kehään.

E. S. a.

Rataseläimet (*Rotatoria*, *Rotifera*), omana luokkana matoihin luettuja, m. m. hermoston ja erityselimien suhteen lähinnä laakamatoihin (ks. t.) liittyviä, joskin ulkomuodoltaan tavallisesta matotyypistä poikkeavia ja sensijaan suuresti useille matoryhmille ominaista trokofora-toukkaa muistuttavia mikroskooppisia vesieläimiä. Nimi johtuu ruumiin etupäässä olevasta, muodoltaan hyvin vaihtelevasta värekarvakielkurasta (t. värekarvaryhmistä), jonka rip-sien liikkeet tuovat ravintoa suuhun ja kuljettavat eläintä eteenpäin. Ruumiissa voidaan usein erottaa „pää”, keskiruumis ja pyrstö, joka useimmiten toimii jonkinlaisena „jalkana”, mutta voi puuttuakin tai on eläin sillä kiinnittynyt alustaan. Jotkut ovat pyrstöllään yhtyneet ryhmiksi, useimmat ovat yksitellen vapaina eläviä. Keskiruumiin kutikula on usein paksuntunut kuoreksi, jonka sisään muut osat (ainakin pää) voidaan vetää. Riitä tavataan sekä meressä että makeassa vedessä, etenkin runsaasti pienemmissä kasvirikissa vesissä. Kuten useilla muilla makean veden eläimillä voi riillä olla ohutkuorisia, partenogeneettisesti kehittyviä, kesän aikana lajia levittäviä kesämunia ja paksumpikuorisia, lajin säilymisestä yli talven t. kuivan ajan huoletta, hedelmöitystä tarvitsevia talvimunia. Koiraat ovat naaraita paljon pienempiä, surkastuneita ja lyhytikäisiä kääpiökoiraita. — Meillä tunnetaan kolmatta sataa lajia, useimmat makeasta vedestä. Järviemme planktonissa ovat erittäin yleisiä m. m. kuorelliset *Anuraea cochlearis* ja *Notholca longispina*, kuorettomat *Asplanchna*-lajit y. m.

I. Vis.

Rataslaiva ks. Siipirataslaiva.

Ratatirehtööri, rautatiehallituksen rataosaston päällikkö.

Ratavaihde ks. Vaihde.

Ratavartia, rautateiden henkilökuntaan kuuluva, ratamestarin valvonnan alainen henkilö, jonka tehtävänä on n. 5 km:n pituisen rataosan, sen tilan, ylikäytäväveräjien y. m. päivittäinen tarkastaminen ja vartiointi.

Rataviskuri ks. Kallioleikki.

Ratazzi [-ta'tsi]. Urbano (1808-73), it. valtiomies; tuli 1838 asianajajaksi ja valittiin 1848 Sardinian edustajakamariin; oli 1848-49 hallituksen jäsenenä, helmikuusta 1849 Novaran tappioon asti johtavana ministerinä; 1852 R. vasemman keskustan johtajana liittyi Cavourin johtamaan oikeaan keskustaan, joten muodostui hallitseva keskipuolue; toimi sitten kamarin esimehenä ja 1853-55 jälleen hallituksen jäsenenä; otti tehokasta osaa luostarien lakkauttamista koskevan lain perille ajamiseen; tuli Villafrancan rauhnan jälkeen heinäk. 1859 sisäasiainministeriksi Lamarmoran kabinettiin, mutta oli itse asiassa johtavana ministerinä toimien tarmokkaasti Italian yhdistämiseksi; sittenkuin hänen diplomaattisten selkkausten tähden oli täytynyt tammik. 1860 väistyä Cavourin tieltä, tuli hän yhdistyneen Italian ensimmäisen edustajakamarin puheenjohtajaksi; oli 1862 ja 1867 pääministerinä ja pysyi kuolemaansa asti vasemiston johtajana; hänen poismenoaan pidettiin suurena kansallisena tappiona. R:n puheet julkaistiin 1876-80; muistomerkki Alessandriassa. [Mad. Ratazzi, „U. R. et son temps”.] J. F.

Rathgen [rat-], Karl (s. 1856), saks. taloustieteilijä; oli 1882-90 professorina Tokion yliopistossa ja teki sen jälkeen laajoja matkoja Kiinassa ja Amerikassa; palattuaan 1892 Saksaan toiminut professorina Marburgissa, Heidelbergissä ja vasta 1907 Hampurin koloniaalakatemiassa; julkaissut kirjoituksia varsinkin nykyaikaisen Japanin oloista, joiden paraimpia nykyään eläviä tuntijoita hän on; hänen julkaisuistaan mainittakoon: „Japans Volkswirtschaft und Staatshaushalt” (1891), „Die Japaner und ihre wirtschaftliche Entwicklung” (1905), „Die Entstehung des modernen Japans” (1896), „Die Kultur der Japaner” (1907).

Ratichius ks. Ratke, W.

Ratifikatsioni (ransk. *ratifier* = vahvistaa), kansainvälisessä oikeudessa lopullinen vahvistus, jonka valtionpäämies antaa valtuuttamansa asiamiehen tekemälle ja allekirjoittamalle valtiosopimukselle. Sääntönä (joka ei ole aivan poikkeukseton) on, että valtiosopimus, vaikkakin valtioiden hallitusten asianmukaisesti valtuuttamat henkilöt ovat tulleet sen sisällöstä yksimielisiksi, ei ole lopullinen ja velvoittava, elleivät asianomaiset valtionpäämiehet sitä ratifiseraa. Muutamat valtiosäännöt tekevät r:n riippuvaksi kansaneduskunnan edelläkävystä hyväksymisestä tai suoranaisesta myötävaikutuksesta itse riin. R-kielto on kyllä oikeudellisesti luovainen, mutta voidaan kansainvälisesti käsitellä epäyhtävoimiseksi teoksi. Kun r. molemmiin puolin on tapahtunut, vaihdetaan r-asiakirjat; joskus on määrätty, että ne ovat annettavat kolmannelle valtiolle tallettaviksi. ks. Valtiosopimus. R. E.

Ratifiseerata, suorittaa ratifikatsioni (ks. t.).

Ratihabeeraus ks. Pätevyys.

Ratiini on eräänlaista bakteerivalmistetta, jota käytetään rottien ja hiirten hävittämiseen..

Descartes'in filosofian vaikutuksesta ja Englannissa, pysyen viimeainnissa maassa yleensä deismin (ks. t.) mallillisissa muodoissa. Kuitenkin oli jo Englannissa miehiä, jotka, kuten Bolingbroke ja Hume, kohdistivat kritiikkiä itse ilmiöuskäsitteeseen, mutta vasta ranskalaisen edustamana suunnan äärimäiset seuraukset tulivat näkyviin. Montaignen, Gassendin, Descartes'in ja Baylen valmistamassa maaperässä engl. vapaa-ajattelijain aatteet ennen pitkää synnyttivät ajatussuunnan, jota Voltairen historiallisen kristinuskon sijalle asettuva deismi, ensyklopedistien naturalismi sekä Lamettrie'n ja v. Holbachin materialismi edustavat. Saksassa r. jälleen esiintyy mallillisemmissa muodoissa. Tien raivasivat siellä miehet sellaiset kuin Pufendorf, Leibniz ja Kristian Thomasius, joista ei vielä kukaan hyljännyt ilmoitusta sellaisenaan. Heitä vastustavat, kristinuskon puolustamista tarkoittavat välitysteologit Baumgarten, Schultz, Pfaff, Mosheim y. m. joutuivat kristinuskoa järjestelmällisesti perustellessaan usein muuttamaan opinkappalten sisällystä ja siten heikentämään sekä oikeaoppisuuden että yleensä kristinuskon asemaa. Näin ollen ei ollut muuta kuin luonnollista, että seuraavan kehitystasteen miehet Ernesti, Michaelis ja Semler jo tietoisesti erosivat oikeaoppisuudesta. Se ajatus, että Kristuksen ja apostolien oppi oli jotain toista kuin kirkon oppi, johti dogmatikasta vapautuneeseen Raamatun tutkimiseen. Sikäli kuin onnistuttiin erottamaan Raamattuun sisältyvä uskonnydin sitä ympäröivästä aikahistoriallisesta kuoresta, arveltiin oikean järjen uskonnon paljastuvan. Mutta kaikki eivät tyytyneet tähänkään. Neologit Döderlein, Teller, Jerusalem, Töllner, Steinbart y. m. tahtoivat kehittää kristinuskoa edelleen ajan vaatimusten mukaan, ja naturalistit kielsivät kaiken ilmoituksen, hyväksyen ainoastaan järkeen perustuvan n. s. luonnollisen uskonnon. Jyrkän r:n jumaluusopillisista edustajista mainittakoon Henke, Gabler, Löffler, Röhr, Wegscheider ja Paulus. Mallillisempia olivat Ammon, Bretschneider y. m.

R. tähtää aina viime kädessä eräänlaiseen historiallisten uskontojen yläpuolella olevaan järjeyssuuntaan, jonka rinnalla historiallinen kristinuskokaa ei lopulta voi saada muuta kuin kasvatuksen kannalta tarpeellisen alemman asteen arvon. Siten se joutuu ihannetilana pitämään uskonnon muotoa, jota uskonnonhistoriallisen tutkimuksen mukaan ei koskaan ole ollut eikä liioin voi olla olemassa, syystä että uskonnon kehityksessä älyllisillä motiiveilla yleensä on suhteellisesti vähän vaikutusta. Kykenemättä oivaltamaan mielikuvituksen, tunne- ja tahtolämän perustavaa merkitystä uskonnonle r:ltä puuttuu edellytyksiä historiallisten uskontojen, nimenomaan kristinuskon oikeaan arvioimiseen, ja niin sen vaikutukset uskonnonle elämään olivat luonteeltaan pääasiallisesti hävittäviä. „Terveen järjen“ kannalta uskontoa arvostellessaan r:n edustajat eivät hävittäneet kristillisyydestä ainoastaan kaikkea ihmeellistä, vaan myöskin kaiken runollisen aineksen. Kristus selitettiin pelkäksi uskonnon toteuttajaksi ja opettajaksi, jonka kuolemalla oli ainoastaan veritodistajan kuoleman merkitys. Raamattu oli kaikissa suhteissa muiden uskonnonle kirjojen kaltainen, ja sakramentit olivat ainoastaan py-

hiä tapoja. Kristikunnan ikivanhat ytimekkäät rukoukset ja muut liturgiset muodot, samoin kuin sen vanhat virret puhdistettiin kaikista ajan käsitystavan mukaan taikauskaisista aineksista, ja saarna tehtiin jokapäiväisiä käytännöllisiä tarpeita palvelevaksi opetus- ja kehoituspuheeksi. Kirkkokuri höltyi. Silti ei r:ltä puuttu ansaitakaan. Yleisestä älyllisestä harrastuksestaan huolimatta se pyrki käsittämään uskontoa käytännölliseksi, harjoitusta vaativaksi asiaksi ja koetti omalla tavallaan teroittaa siiveellistä vastuunalaisuutta sekä puolustaa kristinuskon pysyvyyttä ydintä. Uskonnonopetuksen teknillistä puolta parannettiin. Kristillistä rakkaudentyötä harjoitettiin uudenaikaisissa suuri- piirteisissä, pysyväisempää menestystä lupaavissa muodoissa. R:n aikaansaama tieteen vapautuminen sille vieraista ehdoista on osoittautunut mitä hedelmällisimmäksi, ja nimenomaan jumalushopin eri haarat ovat sen kautta saaneet uutta virikettä. R. panj alun historialliselle Raamatun ja ulko-kohtaiselle kirkkohistorian tutkimukselle, raamattuteologia. Jeesuksen elämän tutkimus, dogmihistoria, symboliikka ovat sen synnyttämiä, uskonnonhistoria on sen kannalta osoittautunut tarpeelliseksi. — Tieteellisenä maailmankäsityksenä r. voittiin jo 18:n vuosis. lopulla ja 19:n vuosis. parilla ensimmäisellä vuosikymmenellä miesten sellaisten kuin Herderin, Goethen, Schleiermacherin, Fichten ja Hegelin syväisempään elämän- ja uskonnonkäsitysten kautta. Toiselta puolen Napoleonin sotien aikana Saksassa syntynyt herätysliike osoitti r:n heikkouden käytännöllisen uskonnollisuuden perustuksena. Siitä huolimatta r. jätti paljon suoranaista perintöä 19:n vuosis. liberaalille teologialle ja aiheutti siten pitkän vuosisataa jatkuvia taisteluja tunnustuksellisten ja liberaalisten teologien välillä. [A. Tholuck. „Vergeschichte des Rationalismus“ (2 os. 1853-62) ja „Geschichte des R. 1. Abteilung“ (1865). Rückert. „Der Rationalismus“ (1859). Rönning. „Rationalismus tidsalder“ (3 os. 1886-99). Benn. „History of rationalism in the 19. century“ (2 os. 1906).]

A. J. P.-n.

Ratsioona (lat. *ratio*), päivittäinen määrä elintarpeita miestä kohti tai rehuja hevosta khti.

Ratsumestari, ratsuväen eskadroonan päällikkö; vastaa jalkaväen kapteenin arvoa.

M. v. H.

Ratsupalvelus (ruots. *rusttjänst*). Läänitys- laitoksen aikana tuli vasallin suorittaa sotalpalvelusta ratsain (ks. Läänityslaitos). Ruotsissa r. saatettiin käytäntöön Ålönön asetuksella (v. 1279), jossa määrättiin, että ne, jotka suorittivat r:ta, saivat verovapauden omasta ja tilojensa puolesta; näitä verovapautta nauttivia sanottiin rälssimieheksi. R., joka alkuunsa oli persoonallinen velvollisuus, muuttui pian rälssimaahan kuuluvaksi rasitukseksi. Myöskin kruunun antama läänitys velvoitti lääninsaajan tekemään r:ta. Sittemmin määrättiin, että r:ta oli suoritettava maan antaman tuoton mukaan. Näin aikaansaatu ratsuväkeä sanottiin 1500-luvulla aatelisliipulliseksi. Kun tämä r. lakkasi 1700-luvun keskiajoilla, tuli sijaan ratsupalvelus l. ratsuväenratus-

sotatonta, joka lakkautettiin Suomessa 1808.

J. F.

om. m. C. L. Engelén mukaan tehdyt korjaukset ovat kokonaan muuttaneet sen alkuperäisen ulkonäön. Vanhaa huonekalustoa, tauluja y. m. on tallessa. V. 1808 24 p. helmiku. oli Willikka järven jäällä kartanon edustalla sotakahakka, johon m. m. kartanon omistaja F. Stackelberg otti osaa. A. Es.

Ratzburg [*ratschurjh*], Julius Theodor (1801-71), saks. hyönteistieteilijä, varsinaisen tiet. metsäentomologian perustaja. Eberswalden metsäakatemiassa professorina 1830-69. R:n tärkeimmistä teoksista mainittakoon: „Die Wald-verderber und ihre Feinde” (1841; 8:s uudistettu pain. Judeichin ja Nitschen toimittamana 1885-94; paraikaa ilmestyy jälleen uusi laitos Escherischin toimesta); „Forstinsekten” (1837-44; 2:n pain. 1885); „Ichneumoniden der Forstinsekten” (1844-52); „Waldverderberis” (1866-68); „Forstwissenschaftliches Schriftstellerlexikon” (1873). U. S.-s.

Ratzel [*ratsal*], Friedrich (1844-1904), kuuluuta saks. maantieteilijä, matkusteli 1868 Etelä-Ranskassa sekä v:sta 1871 Kölnische Zeitungin kirjeenvaihtajana Italiassa, Ranskassa, Siebenbürgenissä. Unkarissa. Pohjois-Amerikassa, Meksikossa, Kubassa. prof. Münchenissä v:sta 1876. Leipzigiissä v:sta 1886. Julkaisut useita perustavia tutkimuksia: „Anthropogeographie” (1882-91), „Völkerkunde” (1886-88), „Politische Geographie” (1897) ja „Die Erde und das Leben” (1901-02) sekä suuren joukon muita etevä teoksia ja kirjoituksia aikakauskirjoissa, m. m. „Sein und Werden der organischen Welt” (1869). „Wandertage eines Naturforschers” 1873-74. „Städte- und Kulturbilder aus Nordamerika” (1876). „Die Vereinigten Staaten von Nordamerika” (1878-80). „Deutschland. Einführung in die Heimatkunde” (1898). „Das Meer als Quelle der Völkergrösse” (1900). E. E. K.

Rau, Karl Heinrich (1792-1870), saks. taloustieteilijä; v:sta 1822 professorina Heidelbergissä. R., joka lähti vanhojen kameraalitie-ten pohjalta kannattaen ammattikuntalaitosta ja proteksionismia. muuttui myöhemmin Adam Smithin ja Ricardon vaikutuksesta elinkeino-vapauden puolestajaksi. Hänen kolmiosainen käsikirjansa „Lehrbuch der politischen Oeko-nomie” (1826-37), oli Saksassa yleisimmin käy-tetty taloustieteen oppikirja 1860-luvun keski-paikoille asti; v. 1871 Adolf Wagnē ryhtyi jul-kaisemaan siitä muodostettua painosta, mutta tämä muuttui pian hänen käsissään uudeksi itse-näiseksi teokseksi. J. F.

Rauch [*rauh*], Christian Daniel (1777-1857), saks. kuvanveistäjä. Opiskeli kuvanveistoa Casselissa ja v:sta 1797 Berliinissä, jossa samalla oli kuninkaan kamaripalvelijana, kunnes 1804 pääsi jatkamaan opintojaan Roomaan. Täällä hän W. v. Humboldtiin ystävänä tutustui Canovaan ja Thorvaldseniin, ja näiden samoinkuin antiikin taide teki hänen suurimman vaikutuk-sen. Fredrik Wilhelm III:n tilauksesta 1811 R. sai tehdä kuningatar Luise-vainajan lepäävän hautakuvan (1814, Charlottenburgin mauso-leumissa; tosinnot Potsdamissa). Taiteilija tuli kuuluisaksi tällä marmoriveistoksellaan, jossa kuolemanunen ylevyys on ilmaistu hienolla muo-dontajulla ja joka uusklassillisesta luonteestaan huolimatta kuitenkin osoittaa pyrkimystä vapau-

tumaan tämän tyylin kylmästä kuivakiskoisuu-desta. Tämän jälkeen R. sai suorittaa miltei kaikki maansa huomattavimmat julkiset veistok-set, joista mainittakoon esim. vapautussodan kenraalien Scharnhorstin ja Bülowin marmori-kuvat Berliinissä, ruhtinas Blücherin pronssi-patsaat Breslaussa ja Berliinissä, kuningas Maksimilian I Münchenissä. Aug. Herm. Francke Hallessa, Albrecht Dürer Nürnbergissä. Kant Königsbergissä, voitonjumalatar-kuvia Regens-burgin Walhallassa ja Mooses-ryhmä Potsdamissa. N. v:sta 1840 v:een 1851 R. valmisti pääteostaan, Fredrik Suuren pronssista ratsukuvapatsasta (Berliinin „Unter den Linden”illä), joka kaik-kine henkilöineen, sotapäälliköineen ja ajan merkkimiehineen, on jonkunlaista maalaukselli-sempää vaikutusta tavoittaen kuvattu sekä täy-sin realistisesti esitetty, niin että siinä ei ole käytetty antiikkista ihannepukua (toogaa), joka R:n useimmissa teoksissa vielä on vallalla. R. oli Schadowin koulukunnan etevin oppilas ja luon-teeltaan kompromissi-l. välitystaiteilija. Pitkät ajat hän oli Saksan veistotaiteen johtomiehenä. Berliinissä on erityinen R.-museo, johon hänen kaikkien teostensa mallit ja kipsiluonnokset ovat kootut. [F. ja K. Eggers, „Christian Daniel R.” (1891), Dobbert, „R.” (1877) ja K. Eggers, „R. und Goethe” (1889).] E. R.-r.

Raudanjoki, Kemijokeen oikealta laskeva sivu-joki, alkaa Sodankylän pitäjän eteläosista, saa kummaltakin puolen runsaasti pieniä lisäjokia, kulkee Rovaniemen pitäjässä Yli- ja Alanampa-järvien, Vikajärven (johon idästä laskevat Vika-joen lisävedet), Olkajärven ja Jyrhämänjärven läpi, laskien Kemijokeen n. 15 km itäpuolella Rovanieta.

Raudankanto (ruots. *järnbörd*), keskiajalla käytetty n. s. jumalantuomio (ks. t.), jolloin syytetyn piti kädessään kantaa hekkua rautaa.

Raudat l. saksat ks. Metsästy.

Rauduskoivu ks. Koivu.

Rauha (lat. *pax*), levon, sovun, lainkuuliai-suuden tila. sodan tai riidan vastakohta. R. sa-naa käytetään myöskin merkitsemään rauhan-päätöstä, rauhansopimusta, a. o. sitä juhlallista välipuhetta, jolla kaksi tai useam-mat valtiot julistavat keskenään käymänsä sodan lopetetuksi ilman että toinen valtio joutuu toi-sesta kokonaan riippuvaiseksi (viimeainnitu tunnusmerkki erottaa rauhansopimuksen valloituks-esta). Ennen lopullista r:aa tehdään tavalli-sesti aselepo tai väli-rauha. Rauhaneu-vottelut saadaan usein alkuunpannuiksi puolueet-tomain valtain välintulolla, mikä voi tapahtua joko muodossa *bona officia* (hyvät palvelukset), jotka vihollisuuksien edelleen jatkuessa valmis-tavat tietä neuvotteluille, tai varsinaisena väli-tyksenä (*mediation*), joka edellyttää vihollis-uuksien lopettamista siksi ajaksi kuin välitys on käymässä. Elleivät neuvottelut heti vie lopulliseen rauhansopimukseen, tehdään val-mistava rauhansopimus (preliminääri-rauha, r:n preliminäarit), jossa sovitaan vastai-sen r:n päämääräyksistä. Viimeainnituissa ta-pauksessa lopullisen rauhansopimuksen tulee perustua preliminääreihin, niin että voittaja ei lopullisissa neuvotteluissa saa esittää uusia vaati-muksia, eikä voitettu peruuttaa myönnetyksiään. Valmistava r. tehdään tavallisesti sota-nyttämön

neksi „kansainvälisen oikeuden kehittämiseksi” huolehtivaan osastoon. Ensimmäinen osasto perusti Pariisiin „Eurooppalaisen toimiston”, joka on läheisessä vuorovaikutuksessa eri rauhanjärjestöjen kanssa. Toinen ja kolmas osasto kutsui avustajikseen huomattavampia oppineita eri maista. Suunnitellut työt ovat jo hyvällä alulla. — V. 1913 amer. Edun Ginn perusti rahaston „The world peace foundation in 1913”, jonka vuotuiset korot, 50.000 dollaria, käytetään r:n levittämiseen kouluihin ja yliopistoihin. Passy'n ja Cremerin toimesta perustettiin 1889 parlamenttien välinen unioni, johon 1914 kuului yht. n. 3.300 jäsentä eri maiden eduskunnista. Unioni on kokoontunut joka vuosi ja sen käytännöllisistä asioista huolehtii sekä erityinen neuvosto, että 1892 Bernissä avattu toimisto. Lisäksi ovat eräät länsi-eurooppalaiset parlamenttiryhmät vierailleet toistensa luona. V. 1907 perustettiin erityinen pohjoismainen parlamenttien välinen liitto.

Ensimmäinen valtojen välinen rauhankonferenssi pidettiin Haagissa 1899, toinen 1907. Toisen tulokset olivat huomommat kuin ensimmäisen; maa-sotaa koskevia rajoituksia vastustivat Saksa ja Venäjä, merisotaa koskevia Englanti. Ensimmäisen konferenssin toimesta perustettu Haagin pysyväinen sovinto-oikeus oli v:n 1913 loppuun ratkaissut 12 riita-asiaa. Lisäksi 1899-1913 eri valtiot tekivät keskenään n. 190 sopimusta joko määrävuosiksi tai epämääräiseksi ajaksi eräiden mahdollisten riitaisuuksien selvittämiseksi sovinto-oikeudellista tietä. Toinen konferenssi lausui toivomuksen, että jotkut komiteat valmistelisivat kolmannelle Haagin konferenssille tulevia kysymyksiä. Parlamenttien välinen unioni ja Association de droit international sekä Alankomaiden, Itävalta-Unkarin, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Ison-Britannian, Tanskan ja Yhdysvaltojen hallitusten komiteat ottivat asian huolekseen. V:n 1914 alussa Yhdysvallat lähettivät kutsun kolmanteen konferenssiin, joka oli pidettävä 1915.

„Tasapainon” ylläpitäminen suurvaltain välillä on sensijaan v:n 1870-71 jäljestä joutunut varsin onnettomiin tuloksiin. Kukin valta on katsonut tasapainon säilyttämiseksi olleensa pakotettu säännöllisesti lisäämään varustuksiaan. Sitäpaitsi on uusi imperialismi ja „maailmanpolitiikan” harrastus antanut vauhtia varustuskilpailulle. Vihdoin on yhä voitollisemmaksi käynyt rauhanharrastus, nostattanut 19:nneen vuosis. lopulla varsinkin voimakkaan aatteellisen vastavirtauksen. Kun rauhanaate on levinnyt etusijassa Ranskassa, Englannissa, Amerikassa ja eräissä pienissä maissa, Sveitsissä, Belgiassa Skandinaavian maissa y. m., on varsinkin viime aikoina Saksassa ja Itävallassa asetettu r:ta vastustavalle kannalle. Sotaa puolustetaan suverenisen vallan korkeimpana itsemääräyksen ilmauksena, korkeimpana „ryhmäläisinnan” toteuttajana. „kansojen siveellisen terveyden päälähteenä” j n. e. Kaikista näistä eri syistä ovat kansat varsinkin v:n 1870 jäljestä joutuneet rinnan

positiivisen rauhanharrastuksen kanssa kannattamaan hallitustensa negatiivisia rauhanrikkomuksia, varustuksia „rauhan säilyttämiseksi”. Tämä „aseellisen rauhan” aikana on tekniikka kehittynyt tuhoaseet erinomaiseen täydellisyyteen, varsinkin sotalaivastoissa on mullistus ollut perinpohjainen. Maa- ja merisotavoimien rauhanaikaista suuruutta on säännöllisesti lisitty, n. s. yleinen asevelvollisuus on tullut v:n 1870 jälestä käytäntöön kaikissa suurvalloissa paitsi Englannissa ja Yhdysvalloissa; Saksassa se oli voimassa jo aikaisemmin. Suurin lisäys on kuitenkin tapahtunut armeiain sodanaikaisessa suuruudessa. Ja kaiken varustuskilpailun keralla ovat varustusmenot kasvaneet nopeammin kuin valtioiden muut menot. Tätä aseellisen rauhan kehitystä valaisee seuraava taulukko.

| Maa | Armeiain mies-luku rauhan aikana | Laivasto | | | | Varustusmenot yhteensä milj. mk | |
|-----------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------------------------|---------|
| | | Tonneissa | | Miehistö | | v. 1874 | v. 1914 |
| | | v. 1874 | v. 1914 | v. 1874 | v. 1914 | | |
| Englanti | 224.800 | 400.000 | 360.000 | 2.370.000 | 60.000 | 146.000 | 507,3 |
| Italia | 181.200 | 304.700 | 177.500 | 638.000 | 19.300 | 38.000 | 244,1 |
| Itävalta-Unkari | 281.000 | 424.000 | 108.500 | 360.000 | 6.500 | 18.000 | 268,7 |
| Japani | 35.500 | 250.000 | — | 626.000 | 1.500 | 71.000 | 55,0 |
| Ranska | 442.000 | 791.000 | — | 720.000 | 28.000 | 48.000 | 568,6 |
| Saksa | 421.500 | 810.000 | 49.300 | 954.000 | 8.300 | 57.400 | 446,0 |
| Venäjä | 447.000 | 1.384.000 | 172.500 | 895.500 | 29.300 | 50.000 | 779,4 |
| Yhdysvallat | 33.000 | 95.000 | 169.000 | 896.000 | — | 66.000 | 292,5 |

[H. La Fontaine, „Bibliographie de la paix et de l'arbitrage international”, F. Passy, „Histoire du mouvement de la paix”, J. von Bloch, „Der Krieg”, E. Wavriusky, „Parlamentens fredsarbete”, Alfred Fried, „Nykyaikainen rauhanliike”, Huhtala, „Murha on murha”, Norman Angell, „Valtojen näköhäiriö”, R. Holsti, „Aseellista rauhasta”; — aikakauslehtiä y. m., „Annuaire de l'Union interparlementaire”, „Le Mouvement pacifiste”, „Le courrier européen”, „Die Friedenswarte”, „The arbitrator”, „Friedsföranen”.]

E. R. II.

Rauhanen ks. Rauhaset.

Rauhan konferenssi ks. Haagin konferenssi.

Rauhankongressi. 1. Kokous, jossa useampain keskenään sodassa olleitten (ja myöskin mukaan laskettujen puolueettomain) valtioiden valtuutetut neuvottelevat ja sopivat rauhasta. ks. Rauh. 2. Reieksi sanotaan myöskin rauhanaatteen ajajain toimeenpanemia kansainvälisiä kokouksia. ks. Rauhanaate.

Rauhanlaki ks. Edsöre.

Rauhanliike ks. Rauhanaate.

Rauhanpalkinto ks. Rauhanaate.

Rauhanpiippu (ransk. *calumet* < *chateau* = ruoko), pitkä, ruokovartinen, sulilla y. m. koristettu piippu, jota intiaanipäälliköt rauhankeskusteluissaan vuoron perään polttivat.

Rauhanrikkominen. Aikaisemmassa ruots. oikeudessa ymmärrettiin rilla oikeusjärjestyksen yleisen rauhantilan ohella suojeleman erikoisen rauhan, kuten kotirauhan, kirkkorauhan, joulurauhan, naisrauhan y. m., rikkomista. Näistä rikoksista, joista väkivallanteosta tulevan tavallisen rangaistuksen ohella seurasi erityinen rangaistus rauhan rikkomisesta ja joilla kauan oli huomattava asema ruots.-suom. rikosoikeudessa, oli

yleensä ne, joista laissa on säädetty muide, muutatus tai luomautus, sakkoo 1 000 ruplaan taikka arestia tai vankeutta, jota ei seuraa sääty-oikeuksien menettäminen.

Englannin, Ranskan ja Venäjän r.-laitokset muodostavat r.-laitoksen kolme päätyyppiä. Tämä laitos on levinnyt Euroopan roomaanisiin maihin sekä Unkariin ja Balkanin-valtioihin. Myöskin Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa on r.eja. Siellä nämä toimihenkilöt nimittää paikoin hallitus, toisissa valtioissa ne taas asetetaan kansan vaalin perusteella. Heidän tuomiovaltansa on määrätty eri valtioiden laeissa.

A. P.-n.

Rauhanvakuus (saks. *Friedensbürgschaft*, ehdollista tuomiota (ks. t.) muistuttava rikosoikeudellinen säännöstö, jolla ymmärretään sitä, että rikokseen syyppää henkilö voidaan muun rangaistuksen ohella tai asemesta velvoittaa asettamaan vakuuden siitä, ettei hän määrätyn ajan kuluessa tee uutta rikosta. Vakuus, jonka rikoksentehtijän puolesta tavallisesti asettaa joku hyväntekeväisyysyhdistys, saaden siten hänet valvontansa ja määräysvaltansa alaiseksi, annetaan määrääjän kuluttua takaisin, jollei uutta rikosta ole tehty, mutta päinvastaisessa tapauksessa se menetetään ja rikollinen saa siitäpaitsi kärsiä rangaistuksen viimeksi tekemästään rikoksesta. R. on varsinkin käytännössä Englannissa, missä se on kehittynyt samantapaisesta politiaaluontoisesta toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on estää henkilöä, joka ei vielä ole rikosta tehnyt, mutta jonka pelätään tekevän sellaisen, rikkomasta yleistä rauhaa. R:ta on muissakin maissa usein suositeltu erääksi sellaiseksi toimenpiteeksi, jolla voitaisiin korvata turmiollisiksi havaitut lyhytaikaiset vapausrangaistukset. vrt. Rikospolitiikka.

K. K.-a.

Rauhanystävät, yhdistys, jonka etupäässä olivat engl. Cobden, amer. Burrit y. m. ja joka koetti saada hallituksia ja kansoja kannattamaan ikuisen rauhan aatetta; pani tässä tarkoituksessa 19:nneen vuosis. keskipaikoilla toimeen useita rauhankongresseja, esim. Brysselissä 1848. Pariisissa 1849, j. n. e.

Rauhaoikeus, rauhantuomarin (ks. t.) oikeus. vrt. Sovinto-oikeus.

Rauhaset (*glandulae*) ovat elimiä, jotka joko erittävät erilaisia nesteitä tai muodostavat eläviä soluja, kuten sukupuolirauhaset. Rauhasen erittämä neste on luonteeltaan joko ruumiin toiminnalle tarpeellista (esim. ruuansulatus-r.) tai on erite ruumiille vahingollista ainetta jonka rauhanen erottaa ruumiin nesteistä ja sen tiehyt johtaa pois ruumiista (esim. munuaiset). Useimmilla r:lla on omat tiehyensä, joita pitkin rauhasen erite kulkee rauhasesta (avoimet r.), toisilta r:lta sitävästoin puuttuu rauhastiehyt, niiden erite joutuu suorastaan rauhasessa kulkevien verisuonien seinämiin kautta vereen (umpinaiset r.). Rauhanen on syntynyt limakalvon pinta-solukosta joko siten, että yksityisen solun tehtäväksi on tullut erittää jotakin nestettä (yksisoluiset r., esim. pikarisolut suussa), tai on suurempi epitelisoluryhmä muodostunut eritesoluiksi, tämä ryhmä on painunut pohjukan tavoin epitelin pinnan alle ja aukeaa epitelin pinnalle kapean käytävän, rauhastiehyen kautta. Toisinaan on pohjuka tasapaksu putki (putkimaiset, tubulosiset r.), toisinaan se pullistuu sakkimäi-

sesti sakkimäiset esineiksi. Kumminkin rauhasmuodot voivat vielä olla joko yksinkertaisia tai kerrottuja riippuen siitä, onko pohjus haarautunut vai eikö. Rauhasputkien sisäpintaa peittää epitelisolukko, jossa itse erityis tapahuu, sen ulkopuolella on ohut, sidekudoksen muodostama katekalvo, joka erottaa rauhasolut allaolevasta sidekudoksesta ja verisuoniverkosta. Kerrotissa r:ssä sidekudoksen muodostaa usein väliseiniä, jotka jakavat rauhasen useampaan liuskaan. Nämä voivat keskenään yhtyä suuremmiksi lohoiksi.

R:ksi nimitetään vielä pernaa ja imurauhasia. Nämä eivät kuitenkaan kuulu varsinaisiin r:iin, vaan ovat n. s. veri-r:ia, joiden tarkoituksena m. m. on valmistaa valkeita verisoluja. — Eri r:ista mainittakoon tässä ruuansulatus-r.: sylki-r., maha-laukun Lieberkühnin r. ja muut suoliston r., maksa ja haima; hengityselinten r.: nenän ja ilmateitten lima-r. sekä keuhkot; virtsa- ja siitinelinten r.: munuaiset, sukupuoli-r. (munasarjat ja kivekset), eturauhanen, Cowperin ja Bartholinin rauhanen; ihon r.: hiki- ja tali-r.; umpinaiset r.: kilpirauhanen, kateenkorva-rauhanen, lisämunuainen ja aivolisäke (*hypophysis*); sekä viimeksi veri-r.: perna ja imu-r.

Y. K.

Rauhaskasvain, rauhasen kudosten liiallisesta kasvamisesta kehittyy pysyväinen, yleensä hyvänluontoinen kasvain. vrt. Adenoma ja Kasvannainen.

Rauhassyöpä, rauhasessa esiintyvä syöpä, ks. Syöpä ja Kasvannainen.

Rauhastulehdus, imurauhasta kohtaava tulehdus, joka tav. aiheutuu siitä, että jossakin ruumiinkohdassa, useimmiten ihossa ja ihonalaisessa kudoksessa, on taudillinen ilmiö, likainen haava tai rohtuma tai muu sellainen, josta pitkin immunonia tunkeutuu tartuntaa niihin kuuluvuihin imurauhasiin. Nämä estävät toiminnallaan tartuntaa pääsemästä syvemmälle ruumiiseen, vaikkakaan eivät aina kykene tätä suojelustehtäväänsä suorittamaan, vaan itse tulehtuvat, menen märeille ja vaatii asiallista kirurgista hoitoa.

M. O.-B.

Rauhattomat olivat vanhemman ruots.-suom. samoin kuin yleensä germaanilaisen oikeuden mukaan henkilöitä, jotka rikosten vuoksi olivat poissuljettuja siitä rauha- ja oikeusyhteisöstä, johon he ennen olivat kuuluneet. Siltä, joka joutui rauhattomaksi, riistettiin oikeusturva. Kuka tahansa sai hänet rangaistuksesta tappa, hän menetti kaikki oikeutensa ja kaiken omaisuutensa, vieläpä hänen muistonsakin koetettiin hävittää, polttamalla hänen talonsa. Vähitellen lievenivät rauhattomaksi julistamisen oikeusraamukset; sensijaan että sitä ennen saattoi verrata kuolemanrangaistukseen, se muuttui vähitellen maanpakolaisuutta vastaavaksi. Perintö- ja muut oikeutensa r. edelleenkin menettivät, mutta heiltä riistettiin vain irtain omaisuus eikä heidän taloaan poltettu. Voitiinpa rauhattomuus



A Yksinkertainen, B kerrottu putkimainen rauhanen, C yksisuukertainen, D kerrottu sakkimäinen rauhanen.



Rauman asemakaava

rakennukset Myllymäellä; vanhoilla merkillisillä maalauksilla koristettu Pyhän Ristin kirkko on 1400-luvun alkupuolella perustettu, ent. luostarin kirkko. Kaupungin kaakkoisosassa Turun tulli vieressä on tähteitä 1640 palaneesta Pyhän Kolminaisuuden kirkosta. — Yleisiä puistoja on verraten vähän: Kirkkopuisto, Esplanadipuisto, Kaivopuisto (kaunis, kansanhuveihin y. m. s. käytetty luonnonpuisto; siinä on raudanpitoinen terveyslähde ynnä käyttämätön kaivo-huone, joka 1820-30-luvuilla oli hyvässä maineessa ja jossa siihen aikaan oli laitos karlsbadin-veden valmistamiseksi). Toreja: Raastuvantori, n. s. Kalatori (halko-, heinä-, käsiteollisuustuotteiden kauppaa). Pääkadut: Valtakatu, Kauppatatu, Kuninkaankatu, Vanhankirkonkatu.

R:n pääelinkeinona on ammoisista ajoista asti ollut merenkulku, sekä siihen liittyvänä R:n rautatien (ks. t.) valmistumisen jälkeen 1897 yhä vilkkaammaksi käyvä kauttakulkuliike. Merenkulkua edistää kaikilta tuuilta suojattu n. 8 kk. jäätömänä pysyvä erinomainen satama, jonne (Laitasaarelle) R:n asemalta johtaa n. 2 km pitkää haararata (satama-asema). Satama jakaantuu 2 km pitkään, $\frac{1}{2}$ km leveään ja 5-7 m syvään ulkosatamaan sekä 1 km pitkään, 150 m leveään ja 4,5-5 m syvään sisäsatamaan. Laitureita on 1,5 km (700 m:n pituudella vedensyvyys 4,5-6 m, 800 m:n pituudella vedensyvyys 4 m:stä alaspäin, n. s. proomulaituri). Sataman edustalla on Nurmeksen merimajakka ja „Relandersgrund”in majakkalaiva; sinne päästään etelästä Santakarin väylää (5,5 m:n syvällä kulkeville aluksille), ja pohjoista Valkeakarin väylää (7 m:n syvällä kulkeville aluksille), jonka varrella on 8 vakinaisetta vartiotta olevaa loistoa. Luotsiasema on Korkeakarissa. — Satamassa on öljysäiliö, 18 tonnin nostorana sekä korjaustelakka pienempiä aluksia varten. — R:n kauppalaivasto on absoluuttiselta tonnimäärältään Suomen kolmas, mutta efektiiv-

seltä tonnimäärältään neljäs, sillä 17.868 netto rek.-tonnista (1912) tuli vain 64 rek.-ton. 1 höyryaluksen, loput 17.804 rek.-ton. 43 purjealuksen osalle (korkeimmillaan laivaston tonniluku oli 1901, ollen silloin 28.476 rek.-ton.). Purjelaivasto on suurempi kuin minkään muun kaupungin, sillä Viipurin kaupungin n. s. purjelaivasto käsittää etupäässä lotjia; Vårdöllä vain on suurempi purjelaivasto kuin R:lla. Ensimmäinen höyryalus (73 ton. vetoinen) hankittiin R:lle vasta 1900. — N. puolet R:n laivaston tonnimäärästä on kautta vuoden rahdinkuljetuksessa valtamerillä, loput purjehtii vanhoja tuttuja vesiiä kesäretkillä Itä- ja Pohjanmerillä käyden etenkin Saksan satamissa, jonne vievät veistettyä puutavaraa, parruja ja lehtereitä. R:n omat alukset eivät kykene välittämään suureksi kasvanutta ulkomaankauppaa. V. 1912 selvitettiin R:n satamassa kaikkiaan 260.000 rek.-ton. netto. V:n 1914 vastaava tilasto ei suurvaltainsodan aiheuttaman Ruotsin ja Suomen välisten poikkeuksellisten liikenneolojen takia ole edelliseen verrannollinen. Sisään- ja ulosselvitykset tekivät yht. yli $\frac{1}{2}$ milj. rek.-ton. netto: satamaan tuli 701 höyryalusta (253.634 rek.-ton.) ja 154 purjealusta (22.673 rek.-ton.). — R:lla on jo useat vuodet ollut säännöllinen höyrylaivayhteys Tukholman, Lyypekin, Kööpenhaminan, Hampurin, Bremenin ja Hullin kanssa sekä pohjoisessa ja etelässä olevien naapurikaupunkien kanssa.

Kauppa on ripeästi edistymässä. V:n 1913 tuonti oli arvoltaan Smk. 7.493.549.—, vienti Smk. 8.078.867.— (sahattua puutavaraa 144.616 m³, veistettyä puutavaraa (parruja ja lehtereitä) 28.806 m³, käärepaperia 1.843.892 kg, paperimassaa 488.883 kg, ikkunalasiasia 673.930 kg. Sahatun puutavaran viennistä 61.401 m³ tuli Vuojoen o.-y:n, 16.283 m³ J. V. Enqvist o.-y:n, 13.276 m³ Lohjan höyrysaha o.-y:n ja 12.704 m³ Suomen metsähallituksen osalle. — Tullitulot 1913 olivat Smk. 733.065:26.

kiinteistöistä Smk. 60.352:55, sähkölaitoksesta Smk. 54.700:—, opetuslaitoksesta Smk. 49.980:— (valtioapu 39.100 mk.); taksoituksella oli koottava Smk. 131.205:34 (1913 tuloja ja tontit 368.400 mk., elinkeinot ja lukheet 2.967.900 mk., palkat ja eläkkeet 1.079.700 mk.). Menoerät: rautatie Smk. 280.462:82, rakennukset 148.000 mk., velat Smk. 102.840:—, opetuslaitos Smk. 93.051:60, satama Smk. 36.840, vaivahoito 34.800 mk., yleiset työt 29.000 mk., sähkölaitos 23.300 mk. Osuus anniskeluyhtiön voittovaroista Smk. 40.090:19. Velat 1 p. tammik. 1913 Smk. 1.756.280:10. — Kaupungin omistamia laitoksia: R:n rata, sähkölaitos, satama. — Kaupungilla oli 1 p. tammik. 1913 erityistä tarkoitusta varten muodostettuja rahastoja kaikkiaan Smk. 124.960:37 sekä lahjoitettuja rahastoja (J. L. Steniuksen sairashuonerahasto Smk. 40.952:70, J. V. Söderlundin sam. Smk. 11.123:68 y. m.) Smk. 59.959:—. Lisäksi on vaivahoitohallituksen hoidettavia rahastoja (31 p. jouluk. 1914): vaivaisrahasto Smk. 91.503:22, hätäapurahasto Smk. 38.985:95, Ilvanin diakonitarahasto (jotka avulla R. sai palkatuksi diakonissan ensimmäisenä Suomen kaupungeista) Smk. 26.644:56, Vahlroosin sam. Smk. 20.798:79, Kustaa Springertin rahasto Smk. 20.357:71 y. m., kaikkiaan Smk. 198.290:23. — R:n vaakauna: keltainen risti sinisellä pohjalla: ristin sakaroiden välissä ennen R A U M. nyk. r r r r.

Historia. R:n tienoilla on paljon merkejä esihistoriallisesta asutuksesta, ja todennäköisesti R:n saaristossa (Reksaarella) oli tärkeä kauppapaikka jo ennen R:n kaupungin syntyä, jonka V. Rihtniemi (Högman) arvelee tapahtuneen ainakin jo 1350:n tienoilla. Ensimmäinen tunnettu R:n oikeuskirja on Kaarle Knuutinpojan antama 17 p. huhtik. 1442. Siinä R:n porvareille luvattiin samat oikeudet, jotka Turun porvareilla oli. Kaupunki oli siihen aikaan kolmelta puolen meren ympäröimä; sen länsiosaa, Tarvonsaari, oli silloin saarena. R. oli rakennettu Nummenkylän maalle, johon porvarit kuninkaalta 1545 200 unk. gyllenillä ostivat täyden omistusoikeuden. V. 1607 kaupungille lisäksi lahjoitettiin 14 $\frac{1}{2}$ mantaalia käyttävät Rauman- ja Lajonkylät. Fransiskaanihuostari perustettiin R:lle 1400-luvun alkupuoliskolla; siitä on säilynyt Pyhän Ristin kirkko. Kun huostari 1538 lakkautettiin, annettiin sen tilat ensin kirkkoherralle, mutta 1550-luvulla sinne perustettiin kuninkaankartano, joka hevossiitoslaitoksena säilyi 1600-luvun alkupuolelle. R:n porvarit harjoittivat laajaa kauppaa Pohjanmaan satamapa-


ikoissa ja Saksan kaupunkien kanssa, ja kaupunki, jonka merkitystä luostarikin aluksi lisäsi, oli Suomen huomattavimpia. Mutta Turun porvareiden hyväksi R:lta jo 1500-luvulla useaan kertaan kiellettiin ulkomaille purjehdus ja 1550 Kustaa Vaasa määräsi kaikki R:n asukkaat muutamaan vastaperustettuun Helsinkiin. Takaisin-paluulupa annettiin heille 1557. Seur. vuosisadan alkupuolella raumalaiset kadottivat kauppa-alueensa Pohjanmaalla sinne perustetuille kaupungeille, ulkomaan kauppa kiellettiin taas 1636 ja vaikka se 1641 heille sallittiin, supistui ulkomaankauppa vähiin, koska ulkomaillevientilupa rajoitti puuastioihin ja puutavaroihin. Purjehdus Pohjois-Saksan ja Tanskan kaupunkiin puuastioilla, parrulla y. m. s. ja varsinkin lehtereillä (esim. 1770 R:lta vietiin lehtereitä 87.200 kpl., 1780 165.850 kpl.) lastatuilla 50-70 lästin kantoilla, limisaumaisilla aluksilla tuli siitä lähtien 200 v.ksi edustamaan raumalaisten kauppasuhteita ulkomaihin. Gadd 1782 sanoo Rauman Tammisaaren keralla olevan Etelä-Suomen vähävaraisimman kaupungin; asukasmäärä oli 1.300 henkeä. Sittenkuin R. 1800-luvun alussa oli saanut täydelliset ulkomaanpurjehdus- ja kauppa-oikeudet, alkoivat sen laivat vähitellen purjehtia rahdinkulussa kaukaisilla merillä, laivasto kasvaa ja kaupunki vaurastua. V. 1815 laivasto käsitti 20 yhteensä 847 lästin kantoista alusta, 1834 se vielä oli joksinkin samassa määrässä, 1842 siihen kuului 25 yhteensä 1.338 lästin kantoista, 1865 jo 42 yhteensä 4.469 lästin kantoista alusta (laivasto oli silloin kooltaan Suomen seitsemäs; 1 lästi = 1,69 rek.-ton. netto); n. $\frac{1}{2}$ kaupungin väestöstä oli merimiehiä. Päinvastoin kuin esim. Pohjanmaan kaupungeissa R:ssa purjelajivasto kasvamistaan kasvoi seur. vuosisadan alkuun asti; 1890-luvulla R:n kauppalaivasto useana vuonna oli Suomen suurin. Asukasmäärä kasvoi tasaisesti: oltuaan 1800 1.458 henkeä ja 1840 1.847 henkeä se 1860 nousi 2.825 henkeen, 1880 3.442 henkeen, 1900 5.005 henkeen ja 1910 5.888 henkeen. Viime vuosikymmenien nopeaan kehitykseen on voimakkaasti vaikuttanut 1897 avattu R:n rata. — R:aa kohdanneista onnettomuuksista mainittakoon tulipalot 1639 ja 1682 (palo kokonaan), useat ruttovuodet 1500-luvulla (esim. 1537 kuoli ruttoon 200 henkeä), 1657 ja 1710 sekä Iso viha. Engl. laivojen hyökkäykset 1855 torjuttiin. — V. 1698 triviaalikoulu muutettiin Porista R:lle ja Turun palon jälkeen 1827 katedraalikoulu toimi jonkun aikaa R:lla. [Volter Högman, „R:n kaupungin historia. I. Vuoteen 1641” (1907), Sven Mellenius—Johan Bilmark, „Om sjöstadens Raumo” (1770-1772), Juho Heloma, „Muistelmia R:n kaupungin muinaisista ja nykyisistä oloista” (1909).] E. E. K.

2. R:n maalaiskunta, Turun ja Porin l., Ulvilan kihlak., Lapin-Rauman-Hinnerjoen nimismiesp.: pinta-ala 226,5 km², josta viljeltyä maata (1910) 3.281 ha (siinä luvussa luonnonniityt 578 ha). Maantaloudella 28 p. s. talousvuonna 95, torpansavuja 88 ja muita savuja 46 (1907). 4.531 as. (1913); 832 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 360 (1901), 536 hievosta, 1.757 nautaa (1911). — Kansakouluja 7, alempia kansakouluja 11 (1914). Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia: Unajan höyrysaha; Reunasen kivenhakkaamo ja hiomo.



Rauman satama.

yleensä yhtämittaisesti kärsästä pyrstön tyveen ruumista reunustavat. Ruumis näyttää täten



Sahkorausku

tav. neliskulmaiselta t. pyörityneeltä ohuelta levyltä, josta ohut, liereä, usein pitkästi piiskamainen pyrstö pistää esiin; petä ja pyrstö eivät surkastuneet t. kokonaan hävinneet. Silmät ja ruiskutusreiät ovat ruumiin yläpinnalla, alapinnalla taas sieraimet ja kidusaukot. R:hin luetaan kuitenkin myös haikalatyyppiä läheneviä muotoja (esim. sahahai, ks. t.). — Useimmat r. asustavat pohjalla, ei kovin syvässä, ja uivat aaltomaisesti rintaeviä liikuttaen. Ravintona ovat toiset kalat, äyriäiset, nilviäiset y. m. Hampaat soveltuvat hyvin viimeksimainittujen kuorten musertamiseen ollen yleensä tylppiä, leveäpintaisia. Useimmat r. laskevat munia, jotkut synnyttävät eläviä poikasia. Varsinaisiin r:hin (*Raja*), joiden ruumislevy on enemmän t. vähemmän neliskulmainen, kuuluu n. 40 lajia, edustettuina melkeinpä kaikissa merissä. Okarausku (*R. clavata*) on yleinen kaikkialla Euroopan rannikoilla, tavataan myös Itämeren länsiosissa. Pituus pohjoisissa merissä ei juuri yli 1,5 m:n, leveys 1 m, etelässä se voi tulla 3-4 m pitkäksi ja 2-3 m leveäksi. Väri päältä kellanruskea, vatsapuoli valkea. Ihossa runsaasti piikkejä, isoja etenkin selässä. Kuva ks. Kalat, liite Merikalot. Sileän rauskun (*R. batis*) leveneminen on jotenkin sama kuin edellisen. Pituus voi nousta 3 m:iin, väri päältä vihertävänharmaa, iho sileämpi kuin edellisen. Ravintoaineena arvokkain r:sta. — Ympärykseltään pyöreähköjä ovat sähkör. (*Torpedo*), joiden rintaevien tyvestä sisäänpäin sijaitsevat suuret, lihaksistosta syntyneet sähköparistot (heikosti kehittyneinä myös useilla *Raja*-lajeilla), mitkä eläintä koskettaessa antavat voimakkaan sähköiskun, siten toimien saaliinpyydystys- ja puolustuseliminä. Vahvan miehenkin suuri sähkörausku voi ainakin hetkeksi lamauttaa. Tunnetuin laji, *T. marmorata*, kasvaa n. 1,5 m:n pituiseksi. Väri päältä ruskea, usein valkeapilkuinen. Tavataan Välimeressä ja Atlantissa. — Trooppisissa merissä (myös Etelä-Amerikan joissa) elävät pisto-r. (*Trygon*), joiden piiskamaisessa pyrstössä on 1—useampia hammasreunaisia. Etelä-Amerikassa nuolenkärjiksi käytettyjä piikkejä, millä kala voi iskeä pahoja haavoja. Välimeressä ja Atlantissakin Englannin rannikoille saakka tavataan laji *T. pastinaca*. — Muista r:sta mainittakoon Välimeressäkin tavattavat s r v i r. (*Dicerobatis*), joiden rintaevien etuosat ovat erillisiä ja ohjaavat ravintoa suuhun. — R:ja käytetään yleensä veraten vähän ravinnoksi. Sensijaan keitetään monen lajin maksasta trania. I. V-s.

Rauta. 1. Metallinen alkuaine, tunnettu ainakin jo n. 1500 v. e. Kr. Esiintyy luonnossa yleisesti, sitä on noin vähän yli 5 % maapallon painosta; esiintyy kuitenkin harvoin aivan puhtaana, kuten kiteisenä meteoriiteissa, basaltin kera, Grönlannissa y. m. Useimmiten se on yhtynyt happeen ja rikkiin (ks. Rautamalmi). Vähissä erin sitä on kaikkialla, niinpä

useissa kivennäisissä, multamaassa, lähdevesissä (ks. Rautalähde), veren väriaineessa hemoglobiinissa, kasveissa y. m. Puhdasta rautaa saadaan pelkistämällä r.-oksidia vedyllä. Se on silloin hopeanvalkoista, pehmeää ja sitkeää sekä hyvin kiiltävää. Hienona jauhona se on pyroforista. Sulaa noin 1.600°:ssa, kaasuuntuu korkeammassa lämpötilassa. Om.-p. 7,8. Om.-lämpö 0,109 (15°-100° C). Kem. merkki Fe (lat. *ferrum* = rauta). At.-p. 55,85. Alkemistinen merkki ♂ (marstähti). Kosteassa ilmassa r. ruostuu s. o. sen pinnalle muodostuu r.-oksidihydraattia, ruostetta. Hapot liuottavat r:n helposti muodostaen r.-suoloja, vedyn poistuessa. Sen sähköjohtokyky on paljoa pienempi kuin vasken ja hopean. Puhdas r. magnetisoituu helposti, mutta kadottaa heti magneettiset ominaisuutensa. Hiilenpitoinen r. jää pysyvästi magneettiseksi. Yhtyy kuumennettaessa suorastaan rikkiin, halogeeneihin ja hiileen. — R. muodostaa kaksi eri ryhmää yhdistyksiä: ferro- ja ferrisuolat; edellisissä on r. 2:n arvoinen, jälkimmäisissä 3:n arvoinen. R. on 6:n arvoinen r.-hapon, H_2FeO_4 , suoloissa, ferraateissa esim. kaliumferraatissa K_2FeO_4 . Ferro- eli r.-oksidiliyhdistykset ovat usein kiteisinä vihreitä, ja hapettuvat helposti emäksisiksi ferriyhdistyksiksi ollen siis hyviä pelkistysaineita. R.-oksiduli, ferro-oksidi, FeO , on mustaa jauhoa, Rautakloruuria, $FeCl_2$, saadaan kuumentamalla r. kuivassa kloorissa. R.-joduuria, FeJ_2 , saadaan sekoittamalla jodia ja r.-jauhoa vedessä. R.-vihtilliä (ks. t.) saadaan liuottamalla r:aa rikkihapossa. Mohrin normaalisuolaa $(NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 + 6H_2O$ käytetään titraatissa. R.-karbonaatti ks. Rautamalmi. R.-sulfuria, FeS , saadaan rikkiä ja r:aa yhteensulattamalla; kiteinen, raskas metallinkiiltainen aine. Ferrofosfaatti ks. Vivianiitti. Ferri- eli r.-oksidihdistykset ovat hapettavia. R.-oksidi, Fe_2O_3 , on happoihin vaikealiukoinen. R.-oksidilioksidia, Fe_3O_4 , on luonnossa magnetiittina ja sitä muodostuu raudan palaessa hapessa. R.- (ferri) hydroksidi $Fe(OH)_3$ saostuu ferrisuolaliuoksista ammoniakilla ruosteenvärisenä sakkana; esiintyy luonnossa, käytetään m. m. valokaasun puhdistamiseen. R.-kloridia, $FeCl_3 \cdot 6H_2O$, valmistetaan liuottamalla r.-oksidia suolahappoon; keltaisenruskeita vetistviä kiteitä, sen vesiliuosta käytetään lääkkeenä. Ferrisulfaatti $Fe_2(SO_4)_3$, muodostaa alkalimetallien sulfaattien kanssa r.-alunoiita, esim. $KFe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$. Rikkiyhdistyksiä ovat r.-sulfidi, esim. FeS_2 , ja r.-disulfidi, FeS_2 , joka luonnossa esiintyy pyriittinä, rikkikiisuna, markasiittina sekä on teknillisesti tärkeä rikkihapon raaka-aineena.

S. S.

2. Teknillinen r. ei koskaan ole kem. puhdasta r:aa, vaan seos, jossa on osaksi epämetalleja, kuten hiiltä, piitä, fosforia ja rikkiä, osaksi metalleja, kuten mangaania, nikkeliä, kromia j. n. e. r:aan luonneina. Mainitut epämetallit sekä mangaani tavataan aina ja kaikessa r:ssa, toiset ovat satunnaisia. Kem. puhtaalla r:lla ei ole teknillistä käytäntöä. Tärkein vieras aine r:ssa on hiili, jonka määrästä ja esiintymismuodosta (grafiitti ja kem. sidottu hiili, jota erotetaan karkaisuhiili,

1. Raaka-r:stä valmistettuihin r:n ja r:n seoksiin kuuluu karsinon sisältäminen. Seuraava r:n ja r:n seos on valmistettu karsinon sisältämisellä: 1. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 2. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 3. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 4. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 5. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 6. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 7. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 8. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 9. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 10. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen.

2. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 3. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 4. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 5. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 6. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 7. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 8. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 9. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 10. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 11. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 12. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 13. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 14. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 15. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 16. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 17. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 18. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 19. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen. 20. Raaka-r:stä valmistettu karsinon sisältäminen.

11. Taottava l. takor. sisältää korkeintaan 1.4% hiiltä; taottava, vaikeammin sulava kuin raaka-r. (R-lajeilla, joissa on 1.4-2.3% hiiltä, ei ole huomattavaa vaikutusta. — Teräksen karkaisuominaisuus on hiili, josta karkaisuominaisuus koostuu, karkaisuominaisuus voidaan karkaisuominaisuuden sisältämisellä. — Melto-r:stä valmistettavissa karkaisuominaisuuksissa, ei ole karkaisuominaisuuden sisältämisellä. — Pieni hiilimäärä on suurimmaksi osaksi erotettu r-karbidina.

Ennen erotettiin teräs ja melto-r. hiilimäärän perusteella, joka edellisessä oli 0.1-1.4%, jälkimmäisessä alle 0.4%. Nykyään valmistetaan kuitenkin erikoisteräksi lisäämällä meltoonkin rautaan esim. piitä, mangaania, nikkeliä, kromia, volframia, molybdeenia j. n. e., joten jako on pääasiassa karkaisuominaisuudesta riippuva.

Hiili r. jaetaan vielä valmistustavasta riippuen

1. Karkaisuominaisuuden perusteella:
 - a) Karkaisuominaisuuden sisältäminen: josta on 0.1-1.4% hiiltä.
 - b) Karkaisuominaisuuden sisältäminen: josta on 0.1-1.4% hiiltä.
2. Valmistustavan perusteella:
 - a) Valmistustavan sisältäminen: josta on 0.1-1.4% hiiltä.
 - b) Valmistustavan sisältäminen: josta on 0.1-1.4% hiiltä.

Pääsi yllämainittuja tärkeimpiä jakoperusteita on useita muitakin, esim. raaka-r:stä valmistettavissa erotetaan Martin-, Thomas-, Lancashire-, valu- j. n. e. raaka-r., riippuen siitä, mihin tarkoitukseen tämä on aiottu: puuhiili- ja koksirautaa.

Hiili r. jaetaan vielä valmistustavasta riippuen:

1. Raaka-r. (derrokromi) j. n. e., jota käytetään erikoisteräksinä.
2. Raaka-r. (derrokromi) j. n. e., jota käytetään erikoisteräksinä.

Hiili r. jaetaan vielä valmistustavasta riippuen:

1. Raaka-r. (derrokromi) j. n. e., jota käytetään erikoisteräksinä.
2. Raaka-r. (derrokromi) j. n. e., jota käytetään erikoisteräksinä.

tina, vismutti ja fosfori, sekä jotkut kaasut, kuten happi, typpi, vety ja hiilioksidi, yhtyvät ainoastaan määrättyyn rajaan saakka. Yleisenä sääntönä r-seosten ominaisuuksista lisääminen määrän kasvaessa voidaan sanoa: 1. lujuus ja kovuus kasvavat; 2. taottavuus, venyväisyys ja sitkeys pienenevät; 3. sähköä johtava kyky alenee; 4. sulamislämpötila yleensä alenee.

Hiilen vaikutus rautassa on haitta; sen eri esiintymismuodoista ks. ylemp. Samoin on esitetty kuinka hiilimäärän perusteella erotetaan eri r-lajeja ja kuinka näiden sulamislämpötila alenee hiilimäärän kasvaessa, ollen nim. melto-r:lle 1,500-1,700°, teräkselle 1,400-1,500°, harmaalle raaka-r:lle 1,150-1,200° ja valkealle raaka-r:lle 1,050-1,100°. — Hiilen vaikutus taottavan r:n murtopinnan ulkonäköön on myös kuvaava. Melto-r:aa voi usein sanoa melkein säikeiseksi; hiilimäärän kasvaessa katoaa murtopinnan säikeinen rakenne, teräksessä se on tiiviimpi, enemmän tai vähemmän rakeinen. Om.-p. alenee luonnollisesti hiilimäärän kasvaessa, ollen raaka-r:ssa 7.1-7.3 ja takor:ssa 7.1-7.4. — Vetolujuus, joka sangen suuressa määrässä riippuu hiilenpitoisuudesta viiheten sen kasvaessa, on lausuttuna kg:issa mm²:iä kohti:

| | | |
|----------------------|-----|-----|
| omg. vaimotetavassa | 12 | 14 |
| raaka-r | 20 | 30 |
| melto-r:ssa | 30 | 40 |
| teräksessä | 50 | 100 |
| erikoisteräslajeissa | 100 | 200 |

On kuitenkin huomattava, että vetolujuus on riippuvainen toisistakin lisäaineista. Raaka-r:n venyväisyys on myös pienempi kuin takor-r:n, jossa vetolujuus ja venyväisyys ovat käänteisessä suhteessa toisiinsa, edellisen kasvaessa jälkimmäinen vähenee ja päinvastoin. — R:n hitsautumiskyvyllä ymmärretään sitä ominaisuutta, että kaksi r-kappaletta, valkohehkuun kuumennettuna voidaan mekaanisin keinoin muokata yhtenäiseksi kappaleeksi. Melto-r. hitsautuu helpommin kuin teräs; raaka-r:lla ei ole tätä ominaisuutta ollenkaan. — R:n omituisimpia ja samalla tärkeimpiä ominaisuuksia on sen karkaisuominaisuus, mikä kuitenkin on havaittavissa ainoastaan teräksessä, jossa hiili esiintyy kahdessa eri muodossa: luonneena karkaisuhiilenä ja kemiallisesti sidottuna karbidina. Jos tällaista terästä kuumennetaan ja annetaan sen hitaasti jäähtyä, osoittaa mikroskooppinen tutkimus, että suurin osa hiiltä on karbidina. Teräksellä on silloin luonnollinen kovuutensa. Mutta jos kuumennettu teräs äkkiä jäähdytetään, ei mikroskoopilla enää tavata karbidia, vaan kaikki on luon karkaisuominaisuutta. Teräksen kovuus on kasvanut; murtopinta tiivistynyt, vetolujuus on kohonut, venyväisyyden huomattavasti aletessa. Jos karkaisuominaisuus on hitaasti kuumennetaan ja sen annetaan hitaasti jäähtyä, saa teräs jälleen luonnollisen kovuutensa (nuoruttaminen l. päättämisen). Teräksen karkaisuominaisuus on metallin karkaisuominaisuuden tehtävä. — Sulan r:n karkaisuominaisuus tapahtuu aina määrätty kytistuminen, jonka määrän tunteminen valimossa on välttämätöntä. Tiysin harmaa n. a. valimo-raaka-r. kytistuu vähimmin, senvuoksi että grafiittisuomut estävät r-osaan kokoonpuristumista. Pii on myöskin r:aa aina seuraava vieras aine. Raaka-r. sisältää sisältä — erikoisesti valmista-

malla 18% putä ferrosilisiunaa. Yleensä pi on vahingollinen, eivätkä parhaat lajit takorautaa saa sisältää sitä enemmän kuin muutaman sadannesosan (%). — R:n vaarallisimpia vihollisia on rikki. Tämä on kotoisin malmin rikkiyhdistyksistä sekä koksiasuuneissa polttoaineesta. Koksi sisältää nim. 0,3-1% rikkiä, joka suurimmaksi osaksi joutuu raaka-raan. Kun rikkiä on verraten vaikea täydellisesti poistaa melottamalla, valmistetaan parhaat r-lajit puuhiilimasuunissa, mahdollisimman rikkivapaita malmeja käyttäen. Tako-r. ei saa sisältää yli 0,03% rikkiä; muutoin se on kuumanhauras, toisin sanoen vioittuu punaheikkuvana taotessa. — Malmeissa olevan apatiitin fosfori joutuu masuunissa kaikki raaka-raan. Valimotarkoituksiin käytettäessä fosforinpitoisuus on (jopa 0,3%) eduksi, tehden raaka-r:n helposti juoksevaksi, joten muotti täyttyy täydellisesti, antaen sileän valupinnan. Tako-r:ssa fosfori on vain haitaksi, tehden sen kylmän hauraaaksi, s. o. r. vioittuu kylmänä taotessa. Maailmankuulu ruots. Dannemorans r. sisältää harvoin yli 0,04% fosforia. R. ja mangaani seostuvat kaikissa suhteissa. Masuunissa valmistetaan raaka-raa, joka sisältää jopa 88% mangaania (ferromangaani); peili-r. on mangaanipitoinen (n. 10%) valkea raaka-r.; se on murtopinnaltaan valkea, isokiteinen, melkein heijastava, josta nimi. Pieni määrä mangaania, muutama sadannes%ia, ei tako-r:ssa ole haitaksi. Mangaanin varsinainen merkitys on valanta-r:n valmistuksessa. Se estää nim. rikin ja hapettuneen r:n aiheuttaman kuumanhaurauden esiintymisen, huomio, jota valanta-r:n valmistuksen on nykyisestä kukoistuksestaan suureksi osaksi kiittäminen. — Pienikin määrä alumiiniumia estää kaasurakkojen muodostuksen, jotka sulaa tako-raa kaavoihin (valun teihin) laskettaessa useasti tekevät suurta haittaa. — Nikkeli, kromi, volframi y. m. antavat teräkselle erikoisen kovuuden (työkaluja kanuunaterä, panssarilevyt, akselit j. n. e.). R:n valmistus. I. Raaka-r. on se muoto, jossa r. nykyään eristetään. Lähtöaineena ovat melkein yksinomaan r-malmi (ks. t.) ja niiden tulee sisältää vähintään 30% raa, jotta niitä kannattavasti voisi sulatukseen käyttää. Ruots. r.-tehtaat eivät masuunissa kernaasti käytä malmia, joka sisältää alle 45-50% raa. Malmien rikastuttaminen ja samalla tapahtuva puhdistus vieraista haitallisista aineista tulee verraten harvoin kyäeseen r-malmien halpuuden takia. Tärkeä merkityksensä rikastuttamisella kuitenkin on. Esim. jos malmi on köyhä, mutta vapaa teknillisessä merkityksessä epäpuhtauksista, tai jos malmi on rikas, mutta sisältää paljon epäpuhtauksia, on rikastuttaminen luonnollinen. Tämä perustuu osaksi malmin ja sitä seuraavan vuorilajin erilaiseen ominaispainoon, jolloin hienoksi jauhettu raakamalmin veden kanssa saa kulkea erilaisten laitteiden läpi: raskaampi malmijauhe kootaan erikseen (märkä rikastuttaminen). Toinen menetelmä perustuu r-malmin magneettiseen ominaisuuteen (magneettinen rikastuttaminen), mutta tätä voidaan tietenkin käyttää ainoastaan magneettista r-malmia, tai pasuttamalla magneetiseksi saatua malmia (r.-sälpää) rikastutettaessa.

Raaka malmijauhe lasketaan veden kanssa erityisen malmiseparaattorin läpi, jolloin malmin vuorilajit sekä myös rikki- ja fosforyhdistykset suurimmaksi osaksi erkanevat ja melkein puhdas r-oksidi jauhe kootaan erilleen. Tämä jauhe puristetaan erityisissä laitteissa kiinteämmiksi kappaleiksi n. s. briketeiksi, jotka pasutettuina ovat erittäin haluttua masuunisulatukseen. Magneettisen rikastuttamisen avulla on käynyt mahdolliseksi käyttää runsaasti rikkiyhdistyksiä sisältäviä r-malmeja, jotka aikaisemmin olivat arvottomia. Tunnetuimman malmiseparaattorin rakentaja on ruots. G. Gröndal, joka toteutti keksintönsä Pitkärannan tehtailla. — Ennen käyttöä ovat r-malmi yleensä pasutettavat, s. o. kuumeennettavat punahekkun vapaassa ilmvirrassa, jolloin malmin sisältämä kosteus, hiilihappo ja osa rikki- y. m. yhdistyksiä poistuu. Samalla tapahtunut muutos korkeampaan hapetasteeseen helpottaa suuresti malmin sulatusta. Malmien pasutus toimitetaan avonaisissa kuiluuneissa, jotka tav. lämmitetään masuunikaasulla.

R:n erottaminen malmeistaan, raaka-r:n valmistus, tapahtuu pelkistämällä hiilen ja tästä muodostuneen hiilioksidin välityksellä sellaisessa lämpötilassa, että malmi sulaa. Tämä sulatus toimitetaan masuunissa (kuva 1), jolla ymmärretään korkeaa, läpileikkaukseltaan kaikkialta ympyrämäistä kuilu-uunia, johon ylhäältä pannaan malmia ja hiiliä, sekä tarpeen vaatiessa kuonaa muodostavia aineita; alhaalta puhalletaan uuniin palkeiden avulla ilmaa palamisen ylläpitämiseksi; malmin r. pelkistyy tällöin hiilipitoiseksi r-seokseksi, raaka-r:ksi, joka sulaa ja kokoontuu uuniin pohjalle, josta se aika ajoin lasketaan ulos. Malmin mukana seuranneet vuorilajit, sekä lisätyt kuonaa muodostavat aineet sulavat myös muodostaen kuonaa, joka ominaispainoltaan kepeämpänä kokontuu uuniin pohjalla olevan sulan raaka-r:n pinnalle ja joka myös aika ajoin lasketaan ulos.

Masuunissa erotetaan alhaalta ylöspäin lukien: alapesä, johon sulanut raaka-r. kokoontuu. Pesän alaosassa on aukko, laskuaukko, jonka kautta sula metalli uunista poistetaan. Hiukan ylempänä on toinen kuonaukko, josta kuona lasketaan ulos. Seinissä olevien aukkojen, hormireikien kautta, joita tavallisesti on 4-8 kappaletta, johdetaan uuniin paljeilma, joka erityisissä lämmityslaitteissa on kuumenettu 100-900°:een saakka. Alapesä on tavallisesti suora lieriö. Hormireikien yläpuolella, yläpesässä, alkaa uuni välihitlen laajeta ylöspäin, saavuttaen sidepalkin kohdalla suurimman läpimittansa. Tästä ylöspäin, hiilikuvussa, kapenee uuni taas ylimpään osaan panosaukkoon saakka. Yläosassa on 2 t. useampia kaasuputkia, joiden kautta uunissa muodostunut masuunikaasun poistetaan ja käytetään suuren polttoarvonsa takia eri tarkoituksiin, kuten pasutusuuniin, paljeilman lämmityslaitteiden, höyrykattiloiden j. n. e. lämmitykseen sekä myös erityisissä masuunikaasumootoreissa. Masuunikaasun ilmaan haihtumisen ehkäisemiseksi on panosaukko uudemmissa masuuneissa varustettu panosaukonsulkijalla (kuva 1).

Masuunin sisustus on tulenkestävistä tiilistä

jonka mukaan raaka-r:sta valetut pienemmät esineet, kuten lukot, avaimet, vasarat, sakset, eräät maanviljelystykäluosat j. n. e. r.-oksidiin pakattuina pitemmän aikaa lämmitetään, jolloin hiili, kappaleen pinnalta alkaen, hapettuu pois ja raaka-r. muuttuu enemmän tai vähemmän taottavan r:n kaltaiseksi. — Sulamellotus on tavallisempi ja taloudellisesti yleensä edullisempi. Siihen kuuluu joukko eri menetelmiä:

a) Suoranainen menetelmä, jonka mukaan ikivanhoista ajoista masuunin esiintymiseen saakka 1400-luvulla r. valmistettiin sulattamalla malmi metallissa, kivillä sisältä vuoratuissa maakuopissa puuta polttoaineena käyttäen, palkeen avulla palamista ylläpitäen. Saatu puolijähmeä melto-r.-kappale taottiin suorastaan eri tarkoituksiin, tav. kuitenkin sulattamalla uudestaan samassa ahjossa. Viime aikoina on uudelleen menestyksellä yritetty palata vanhaan suoranaiseen menetelmään, joskin sen parannettuun muotoon. Esim. siten, että malmi sulatetaan sulattimessa l. upokkaassa kivihiilen kanssa: saatu r. (r.-sieni) antaa uudelleen sulatettuna oivallista melto-r:aa.

b) Keitto-r:n valmistus. 1. Ahjomellotus, jonka mukaan keitto-r:aa, harvoin terästä, valmistetaan pienissä r.-ahjoissa puuhiilen kanssa sulattamalla raakaa r:aa. Ahjo on holvilla peitetty, ja siihen puhalletaan sulatuksen kestäessä ilmaa, joka hapettaa osan r:aa ja melkein kaikki sen epäpuhtaudet, niin että muodostuu vahvasti hapettava kuona, joka kangella alituisen hämmentävän sekoitetaan sulavan r:n kanssa (ilma- ja kuonamellotus), kunnes lopulta saadaan puolijähmeä, hyvin kuonanpitoinen n. s. r.-sulate, joka ahjosta poistettuna, höyryvasaralla taottuna (kuonan poistamiseksi) antaa erittäin oivallista, mutta kallista melto-r:aa (tunnetuin on Lancashire-r.). 2. Putlausmenetelmä toteutetaan lieska-uuneissa (kuva 3), joissa sulatettava r. siis on erillään polttoaineesta ja ainoastaan palamiskaasut kulkevat työahjon yli, joka on sisustettu r.-oksidi-rikkailla aineilla. Putlaus (engl. *puddle* = sekoittaa, hämmentää), joka myöskin on yhdistetty ilma- ja kuonamellotus, toimitetaan siten, että raaka-r. sulatetaan työahjossa, jolloin se peittyy kuonakerroksella; tätä säännöllisesti koukulla liikutellen (putlaamalla) saadaan sula r. ajoittaisesti vapaaksi. Aluksi hapettuu raaka-r:n pii, mangaani, fosfori ja rikki, ulottuen lopulta hiileen, jonka yhä enemmän poistuessa hiilihappona (kiehuminen) saadaan viimein useita puolijähmeitä palloja tako-r:aa, mitkä sitten höyryvasaralla taottuina antavat putlaus-r:aa t.-terästä, riippuen siitä, kuinka pitkälle hiilen hapettuminen on laskettu. — Tässä yhteydessä mainittakoon sementti-l. rakkoteräs, jota valmistetaan tav. keittorautakangista kuumentamalla niitä r.-arkkuihin hiilihaubeen kanssa pakattuina erityisissä sementteeraus-uuneissa. Tällöin hiili vähitellen sitoutuu meltoon r:aan muuttaen sen lopulta, ainakin pinnalta, teräksiksi. Kuonansekaisesta keitto-r:sta lähtien muodostuu teräksen pinnalle hiilioksidin aiheuttamia kuplia, josta johtuu nimitys rakkoteräs. Tämä on parasta raaka-ainetta sula-tin. (l. upokas)-teräksen valmistukseen (ks. alemm.).

c) Valanta-r:n valmistus. Verratto

masti suurin määrä raakaa r:aa jalostetaan valanta-r:n muodossa, joka yhdessä raaka-r:n valmistuksen kanssa muodostaa varsinaisen r:n suurteollisuuden. 1. Bessemerin menetelmien omittisuus on siinä, ettei niissä käytetä erikoista lämmitysainetta, vaan meltotus tapahtuu sillä lämmöllä, joka syntyy, kun sulan raaka-r:n läpi puhallettu ilmavirta hapettaa raaka-r:n epäpuhtaudet. Erityistä meltotuksen välittäjää (paitsi ilmaa) ei käytetä. Menetelmä jakaantuu kahteen alaosastoon: hapan l. varsinaisen Bessemerin menetelmä (ks. t.) ja emäksinen l. Thomas-Gilchristin menetelmä (ks. t.) 2. Martinin menetelmät käyttävät regeneratiivisia uuneja, joissa kaasugeneraattoreissa muodostettu kaasu lämmitetään ja ilman kanssa sulatuspesässä poltettuna saa aikaan sulatuksen tarvittavan lämmön. Martin-uunin (kuva 4) tärkeimmät osat ovat itse sulatuspesä ja sen alla 4 säännöllisiin riveihin asetetuilla tiilillä täytettyä kammiota (regeneraattorit), sekä kaasu-, ilma- ja palamiskaasukanavat. Uunin etupuolella on 2 t. useampia luukulla suljettavia työaukkoja, joiden kautta sulatettavat aineet pannaan pesään, tarkastetaan prosessin kulkua, j. n. e. Uunin takapuolella on laskuaukko, josta sekä valmis metalli, että kuona lasketaan ulos. Lähtöaineena käytetään tav. raaka- ja melto-r:n seosta. Meltotuksen välittäjänä on pääasiassa sulatuspesään lisätty rikas r.-malmi. Martinin menetelmäkin jakaantuu kahteen alaosastoon: happameen, jossa sulatuspesän, itse uunin, sisustus on tehty piihapporikkaasta tulenkestävästä aineesta, sekä emäksiseen, jossa sisustus on kalkkia tai tavallisin dolomiittia. Erotus happamen ja emäksisen menetelmän välillä on pääasiassa siinä (kuten Bessemerin menetelmässäkin), että jälkimmäisessä voidaan käyttää paljon epäpuhtaampaa raaka-r:aa, fosfori- ja rikkirikkaampaa, jolloin fosfori ja rikki sulatuksen kestäessä poistetaan valmiista tuotteesta kalkkia lisäämällä. Edellisessä on sitävästoin käytettävä vieraista aineista verraten puhdasta raaka-r:aa. — Erikoislajeja, kuten nikkeli-, kromi-, volframi-, mangaani- y. m. terästä valmistettaessa lisätään laskettu määrä kyseessäolevaa metallia sulatuspesään, valmiiksi puhdistettuun (melto-) r:aan. 3. Sähkömenetelmät ovat kaikki vielä aivan nuoria, vanhimmat 1890-luvulta. Sähkönkäyttö tako-r:n valmistuksessa jaetaan kahteen pääryhmään: teräksen (r:n) valmistus puhtaista raaka-aineista hienoimpia lajeja varten ja epäpuhtaiden raaka-aineden puhdistus ja meltotus. Edelliseen ryhmään kuuluu Kjellinin uuni (kuva 5). Sulatuspesä on ympyrämainen syvenys, jonka ympärillä on hevosenkenkämagneetti. Tässä herätetty magnetismi saa induktion avulla aikaan sähkövirran ja samalla tarvittavan lämpö määrän sulatuspesässä olevassa raaka- ja melto-r.-seoksessa. Tässä ei tapahdu juuri sanottavaa meltotusta, vaan koko menetelmä lähentelee sulatinteräksen valmistusta (ks. alemm.). Jälkimmäiseen ryhmään kuuluu suuri joukko eri uunimuotoja, joista yleisin on Héroultin uuni (kuva 6), joka rakenteeltaan muistuttaa Martin-uunia. Sähkövirta kulkee anodista sulatuspesässä olevan metallin kautta katodiin: metallin aiheuttamasta vastuksesta kehittyä tarvittava

piä r. malmia tuottavia maata kohti seuras vasti

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| Yhdysvallat | 60,4 milj. ton | Espanja | 8,5 milj. ton |
| Saksa | 32, " " | Venäjä | 8, " " |
| Ranska | 18,5 " " | Ruotsi | 6,3 " " |
| Englanti | 14,6 " " | Itävalta-Unkari | 4, " " |

Suurimmat malmintuottajat ovat Espanja, Ruotsi ja Saksa, suurimmat tulokseen malmia tuottajiksi Englanti, Belgia, Ranska ja Saksa. — Maailman raaka-r.-tuotanto oli:

| | |
|------|---------------|
| 1840 | 2,5 milj. ton |
| 1890 | 27,3 " " |
| 1912 | 75 " " |

josta viimeisin, v. tuottivat:

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| Yhdysvallat | 30,3 milj. ton | Venäjä | 4,2 milj. ton |
| Saksa | 17, " " | Itävalta-Unkari | 2,6 " " |
| Englanti | 9,6 " " | Belgia | 2,3 " " |
| Ranska | 4,9 " " | Ruotsi | 0,7 " " |

Melkein samassa suhteessa kuin raaka-r:n valmistus, on valanta-r.-teollisuuskkin kehittynt, ollen 1912 tärkeimmissä r.-teollisuusmaissa seuraava:

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| Yhdysvallat | 31,2 milj. ton | Ranska | 4,4 milj. ton |
| Saksa | 17, " " | Itävalta-Unkari | 2,6 " " |
| Englanti | 6,5 " " | Belgia | 2,3 " " |
| Venäjä | 4,3 " " | Ruotsi | 0, " " |

Keitto-r:n valmistus on vähenemistään vähenemässä, tehden nykyään tuskin 10 % koko takor.-tuotannosta.

Kansojen sivistystason kohoaminen, tekniikan suurimmat voitot ovat kulkeneet rinnan r.-teollisuuden kehityksen kanssa. Voidakseen tyydyttää nykyajan suunnatonta r:n-menekkiä kaikilla aloilla on r.-tehtaiden täytynyt kohottaa yksityisten laitteiden, yksityisen työntekijän tuotantokykyä ja yhä enemmän siirtää joukkovalmistukseen, täten laskien perustuksen nykykäselle r:n suurteollisuudelle.

Suomen r.-teollisuus. Varhaisin säilynyt maamme r.-teollisuutta koskeva asiakirja on v:ltä 1542, jolloin Kustaa Vaasa antoi silloiselle Etelä-Suomen laamannille Eerik Flemingille oikeuden käyttää hyväkseen r.-malmia Lohjan pitäjässä.

R:n valmistuksen taito on suomalaisilla kuitenkin ollut jo ikivanhoina aikoina, ja se on meillä kulkenut omaa hidasta kehityskulkuaan, mihin oli syynä osaksi maamme etäisyys vanhemman ajan sivistysmaista, osaksi se, että vuorimalmi oli varhaisempina aikoina meillä melkein kokonaan tuntematon ja sulatoissa (harkkohoitti) käytettiin yksinomaan järvi- (myös jonkunverran suo-) malmia. Näitä saatiin varsinkin Savon ja Karjalan järvistä. Valmistus oli tavallaan kotiteollisuutta. Malmirikkaan järven rannalle rakennettiin sulatto harmaasta kivistä loivaan mäenrinteeseen. Unnin läpimitta alhaalla oli 3 korttelia, laajeten ylöspäin; korkeus oli n. 4 kyynärää. Pohjana oli kovaksi poljettua, hiilimurskalla peitettyä maata. Sulatuksessa saatu tulos (harkko-r.) oli joskus tiivistä, hyväkin melto-raa, joskus aivan teräsmäistä, usein kuitenkin hyvin kuonanpitoista, mikä vaikeutti r:n käytettävyyttä. — Vähitellen vanhat harkkounit hävisivät masuunien tieltä, viimeinen vasta niin myöhään kuin 1898. Suomen ensimmäinen masuuni rakennettiin 1616 Mustioon, joka käytti Ojamon r.-kaivoksista murettua vuorimalmia. Vanhimpiä masuuneja ovat esim. Fiskarin (1649) ja Taalinteh-taan (1686) uunit, jotka käyttivät osaksi koti-

maista, osaksi Ruotsista tuotua vuorimalmia. Ainoa masuuni vanhemmilta ajoilta, jossa järvi-malmia sulatukseen käytettiin, oli Juankoski Nilsin pitäjässä (sai oikeudet 1746). 1800-luvulla perustettiin useita masuuneja (kuten Salahmi, Jyrkkä, Souru, Möhkö) jotka sulattivat järvimalmia. Masuunien lukumäärä Suomessa oli 1695 8, samoin maassa oli v:ta 1746 p:nä 1809. 1800-luvulla kehittyi raaka-r.-teollisuutemme nopeammin, ja masuunien luku vuosisadan loppupuolella oli 1884 26 ja 1894 17. V. 1912 oli käynnissä ainoastaan 4 masuunia, nim. Taalintehdas Keiton, jota asasi omist. A. b. Dalsbruk), Högfors Pyhjärven (U. l.) pitäjässä (omist. A. b. Högfors bruk och Vattola träsliperi), Trollshofda Tenholan pitäjässä (omist. Fiskars a. b.) ja Värtsilä Tohmajärven pitäjässä (omist. Värtsilä a. b.), ja ne käyttivät yhteensä ulkomaista (ruots.) vuorimalmia 14.791 tonnia ja kotimaista järvimalmia 2.486 tonnia. Suomen raaka-r:n valmistus on ollut:

| | | | |
|------|-----------------|------|------------------|
| 1851 | n. 4.800 tonnia | 1905 | n. 22.406 tonnia |
| 1861 | 9.100 " " | 1907 | 15.099 " " |
| 1871 | 21.100 " " | 1909 | 8.779 " " |
| 1881 | 21.700 " " | 1911 | 8.788 " " |
| 1891 | 23.074 " " | 1912 | 10.034 " " |
| 1901 | 31.084 " " | | |

Raaka-r:n valmistuksen aleneminen johtuu pääasiassa malmien puutteesta; maamme järvi-malmivarastot ovat huomattavasti vähenneet ja ne ovat muutoinkin epädullisia masuunisulatuk-sessa, ollen useimmin runsaasti fosforinpitaisia ja sisältäen r:aa keskimäärin ainoastaan n. 35 %: r.-teollisuuteen kelpaavat vuorimalmilöydöt ovat meillä harvinaisia (Välimäki, Pitkäranta), joten sulatukseen tarvittava malmi täytyy tuoda ulkoa (Ruotsista). — Raaka-r:sta valmistettiin takor.-aluksi yksinkertaisissa ahjoissa mellottamalla. Erilaisia mellottusahjoja oli Suomessa 1695 26; 1746 33; 1809 44; 1884 42 ja 1894 33 kpl. Nykyään on tämä menetelmä Suomessa vailla merkitystä. — Järvimalmiraaka-r:sta saatiin aluksi verrattain ala-arvoista r:aa, riippuen siitä, ettei silloin osattu ilman suurta hiilen ja r:n hukkaa poistaa järvimalmien sisältämää, val-miille r:lle haitallista suurta fosforimäärää, joka masuunisulatuksessa jää raaka-r:aan, mutta suoranaisessa menetelmässä (harkkounissa) suu-reksi osaksi poistuu kuonan kanssa. Vasta 1840-luvulla opittiin putlausuunissa valmistamaan jotenkin hyvää takor:aa järvimalmiraaka-r:stakin. Ensimmäinen putlausuuni rakennettiin 1830-luvulla Karkkilan r.-tehtaalle. Putlaus-uuneja oli 1884 60; 1890 35 ja 1894 29 kpl. Nykyään on niitä käytännössä Taalinteh-taalla, Värtsilässä ja Fiskarissa. Keitto-r:aa valmistettiin Suomessa

| | | | |
|------|-----------------|------|----------------|
| 1884 | 25.969,9 tonnia | 1904 | 7.466,8 tonnia |
| 1894 | 13.406,6 " " | 1909 | 1.700,0 " " |

Suomen ensimmäinen Martin-uuni rakennettiin 1880 Taalinteh-taalle, sittemmin Värtsilään. Aminneforsiin kuuluu Fiskarin tehtaihin ja Inhaan Ätsärin pitäjässä (omist. A. N. son Keirkner).

Suomen valanta-r:n valmistus oli

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------|
| 1884 | 1.415 tonnia | 1908 | 18.945,9 tonnia |
| 1894 | 4.092,5 " " | 1910 | 24.552 " " |
| 1904 | 14.025,2 " " | 1912 | 34.625 " " |
| 1906 | 18.868,4 " " | | |

W. W. o.

Rautabetoni II.



5. Varkauden tehtaan rautabetonirunko tekeillä, alaosa valmis, yläosa telineissä, keskellä hissitorni.



6. Helsingin aseman rautabetonihalli.



7. Helsingin sähkölaitoksen kuva 12 pääaseman kattilahuone, pylväät, lattia ja katto hiili-suppiloinen.



8. Helsingin sähkölaitoksen kuva 12 pääaseman rautabetonirunko tekeillä.



9. Helsingin sähkölaitoksen pääaseman kuva 12 katos.


Rautabetoni I.



1. Sella-kaistilla kuva 4 telokkaan



2. Suomen Valtionrautatien rautabetoninen kattorakenne.



3. Jyväskylässä





4. Jyväskylällä rautabetonista Pielisjärven Jyväskylän radan yli kuva 1.

tuminen käy hitaammaksi ja voi kokonaan keskeytyäkin, jonkavuoksi betonin valamista pakkaussessa koetetaan välttää.

R-rakenteiden tavallisimpia perusmuotoja esittävät kuvat 1-9, joissa rasituksen laatu ja sen mukaisen rautajäykisteen muoto myös on kuvattuna. Kuva 1 esittää kahdella tuella vapaasti lepäävän laatan leikkausta, jossa pääraudoitus on alapinnassa jänteen suunnassa ja harvempi jaköraudoitus poikittain; kuva 2: kahteen tukensa upotettua laattaa, jonka raudoitus tukien luona siirtyy alapinnasta yläpintaan vetorasituksen mukana. Kuva 3: useamman tuen (esim. lattiapalkin) yli jatkuva laatta, jossa pääraudoitus jänteen keskellä on alhaalla, mutta tukien kohdalla joko kokonaan taikka osittain ylhäällä (a), paitsi silloin kun viereisten jänteiden kuormituksesta yläsyrrään voi syntyä vetoa, jolloin rautaa on sinnekin pantava (b ja c). Kuva 4: palkki, joka eroaa laatasta siinä, että sen leveys on pienempi kuin laatan ja korkeus suurempi. Sen raudat ovat usein kahdessa taikka useammassakin päällekkäisessä rivissä ja osa ylöspäin taivutettu. Palkin yläpintakin varustetaan joskus raudoituksella (kuva 5) betoniin tulevan puristusrasituksen pienentämiseksi. Kuva 6: jatkuva palkki, jossa rasitukset ja rautojen sijoitus ovat samantapaiset kuin useamman tuen yli jatkuvassa laatassa. Palkkien taivutetut raudat käännetään tav. 45° kulmaan ja viisto osa käytetään leikkausjännitysten vastustamiseen. Samaan tarkoitukseen ja sitomaan rautoja paremmin betoniin pannaan palkkeihin ohkaisempia, n. s. hakarautoja, jotka ympäröivät pääraudoituksen ja ulottuvat lähelle palkin yläpintaa. Kuva 7: laattapalkki muodostuu laatasta ja sen alla olevasta, samaan kappaleeseen valetusta, palkista ja on r-rakennustavalle ominainen siten, että siinä puristuspuolelle tuleva lattialaatta varsin huomattavasti lisää puristuksenalaista betonipintaa ja siten palkin jäykkyyttä tehden puristusraudoituksen yleensä tarpeettomaksi. Laattapalkin raudoitus on muutoin samanlainen kuin tavallisten palkkien. Pylväät, jotka tavallisesti jäykistetään paksuimmilla pitkästäillä raudoilla sekä näitä yhdistävillä ohkaisemilla sideraudoilla (kuva 8), taikka pitkästäisillä raudoilla ja näiden ympäri kierrettyä kierreraudoituksella (kuva 9), joka hyvin tehokkaasti lisää pylvään kantavuutta. Viimeksimainittu raudoitustapa on ransk. Considèren keksimä.

Yleinen r-rakenteiden laskemistapa perustuu m. m. seur. yleisiin käsitystapoihin. Kun raudalla jäykistettyyn betonipylvääseen vaikuttaa puristava kuorma, lyhenee se ja rauta lyhenee yhtä paljon kuin betoniakin. Koska lyheneminen on kääntöen verrannollinen kimmisuusmittaan (ks. Hooke'n laki) l. kimmomoduliin (ks. Kimmoisuus) ja suoraan verrannollinen jännitykseen, täytyy pylväässä raudan osalle tulevan jännityksen olla niin monta kertaa betonin jännitystä suurempi kuin raudan ja betonin kimmomodulien suhdeluku (n) osoittaa. Tosin betonin kimmomoduli vaihtelee samallekin betonille jännityksen mukaan, mutta tav. se otaksutaan muuttumattomaksi ja sulde

$$\frac{\text{raudan kimmomod.}}{\text{betonin kimmomod.}} = n = 15 \text{ myöskin } 10.$$



Kuva 12 Helsingin rautatieaseman pääasema. Koko rakennus rautabetonista.

Puristuksen alaisen r-r.pilarin (kuva 10) leikkauspinta voidaan siis jännitysten laskemista varten ajatella olevan yhdestä ainoasta aineesta — betonista — jos rautojen leikkauspinta otetaan laskuihin $n=15$ -kertaisena. Taivutusrasituksen alaisissa palkeissa ja sauvoissa syntyy leikkauspinnassa nollaviivan (ks. Lujuus) toisella puolen puristusta ja toisella puolen vetoa, ja kun betonin vetokestävyyttä, sen pienuuden ja epävarmuuden takia, ei oteta huomioon, tulee koko vetävä jännitysvoima sillä puolen olevien jäykistysrautojen kestäväksi (kuva 11). Betonin leikkauspinnasta siis ainoastaan nollaviivan puristuspuolella oleva (kuva 11 b) osa tulee huomioon otettavaksi.

R:n käytäntö on nykyään hyvin suuri ja laaja, siitä mainittakoon muutamia yleisimpiä esimerkkejä. R:sta tehdään siltoja, käyttäen jopa 100:nkin m:n jännitysväliä (ks. t.), perustuksia (vrt. Perustusrakennus) koko rakennuksen alle tehtyjä, sitä kantavia, pehmeällä pohjalla uivia lauttoja (ks. Betonikerros), paaluja; seiniä yksi- ja useampikertaisia; välikattoja (ks. t.) monenmoisia eri rakenteita mitä suurimmille kuormille; ulko- l. vesikattoja palkkeilla, kattotuolintapaisilla ristikkorakenteilla, kaarilla ja holvimaisilla 30-40 m vapaisiin jänne-mittoihin saakka; teollisuus- ja halli-, kirkko- ja teatterirakennuksia yhteenvaltuine seinä- ja kattorunkoineen mitä erilaatuisimpine muotoineen ja mittoineen; kattokupuja ja torneja;

Rautarakenteita.



Kuva 1



6. Kattoristikon terrosten muoto ja n. -atupa nurkkia.




8. Sahkon terrosten rakennus



2. Silta Strassburgissa.




3. Sahkoradan silta Berliinissä




10. Terasrakennus



4. Elberfeld-Barmenin rippuradan asema. Alhaalla vanha rihristikkoinen katusilta, ylhäällä radan kannatusilta, oikealla asema-rakennus raudasta ja suurten rautapukkien tukemille levypalkkikannattajille rakennettu, koska koko rata kulkee Wupper-joen päältä.



7. Puhtuinos



11. Näyttävään kaat. ja pöytäsele-ristikko.



9. Paineilmannuttaus-vasara ja vastin.



5. Neckar-joen silta Mannheimissa



12. Näyttävään kaat. (kuva 11) vanha sisakuva.

Rauta valmistetaan tavallisissa konepajoissa taikka erikoistehtaissa — tav. sillanrakennustehtaissa —, jotka ovat varustetut erityisillä leikkaus-, höyläys-, pora- (kuva 8) ja niittauskoneilla (kuva 9) ja joissa ne tehdään niin suurissa osissa valmiiksi, että ne helposti voidaan kuljettaa rakennuspaikalle ja siellä pystytetään erityisiltä pystytustelineiltä. Osia yhdistävien niittien reiät sovitetaan siellä pultteja ja rautatappeja, „tuurnia“, käyttämällä kohdalleen, väljennetään sileiksi ja täytetään niiteillä. Valmis r. maalataan tav. mönjäpohjaväriäillä ja erilaatuilla pintaväreillä ja tavan takaa se on sitten edelleenkin — varsinkin jos on ulkoilman vaikutuksen alainen — ruostumisen ehkäisemiseksi raa-pittava puhtaaksi ja maalattava.

R:t ovat hyvin erilaisia muodoltaan tarkoituksensa mukaisesti. Niitä käytetään paitsi siltoihin (ks. t.) huonerakennuksissa välikatoiksi, pylväiksi ja kattotuoleiksi (ks. t.), tehdasrakennuksissa myös seinäristikoiksi, kranapalkeiksi ja traversseiksi (kuva 10); tehdas-, kauppa-, asema-, näyttely- ja juhlahalleissa (kuvat 11 ja 12), joissa seinien ja katon r:t tav. muodostavat yhtenäisen rakenteen; niistä tehdään vielä kattokupuja, kirkkojen, majakkain, vesijohtolaitosten kohosäiliöiden, sähköjohtopylväiden y. m. torneja sekä mitä erilaatuisimpia muita rakenteita rakennustekniikan kaikilla aloilla. — [„Teknillinen käsikirja“; Asp, „Huonerakenteiden oppi“, 3:s vihko; Foerster, „Eisenkonstruktionen der Ingenieurhochbauten“.] J. C-én.

Rautakoski, ent. ruukki Lopella, jonka perustamislupakirjan A. F. Sohlman sai 1851. Alkuaan vain harkkoyhty, jonka lisäksi 1859 annettun lupakirjan perusteella rakennettiin manufaktuuri-paja. Harkkouuni lopetettiin 1872. Sittemmin valmistus käsitti vähäiset määrät kankirautaa. 52 ton. 1904, jolloin senkin taonta loppui.

Rautakoura, rautainen t. teräksinen varrekas työase, jota käytetään puron- tai joenperkaus-



Turvekoura.

Kivikoura.

Kivikoura.

sekä suonojitustöissä, turvelettojen ja -mökkälaiden, hakojen, liekojen, kivien y. m. poistamiseen uomasta. Erotetaan kepeämpi turvekoura ja raskaampi kivikoura. O. Lth.

Rautakromi ks. Kromiitti.

Rautakruunu, lombardilainen, kruunu, jolla langobardilaiset kuninkaat ja sittemmin Kaarle Suuri, useimmat Saksan hallitsijat Kaarle V:een asti, sekä 1805 Napoleon ja 1838 Itävallan keisari Ferdinand kruunattiin Italian (Lombardian) kuninkaiksi; saanut nimensä kultaisten renkaan sisäpuolella olevasta kapeasta rautarenkaasta, joka tarun mukaan oli taottu Kristuksen ristissä olleesta naulasta; säilytetään Monzan kaupungin tuomiokirkossa. [Haase, „Die Königskrönungen in Oberitalien und die eiserne Krone“.]

Rautakynsi kummastakin päästään suorakulmaisesti koukulle taivutettu rauta, jolla kaksi kiveä tai puuta sidotaan toisiinsa joko vakituisesti taikka väliaikaisesti työn aikana. J. C-én.

Rautalajit ks. Rauta.

Rautalakka, mustaa lakkaa jota saadaan liuottamalla kivihiiliipikettä terväöljyihin. S. S.

Rautalammin kihlakunta käsittää Rautalammin, Vesannon, Leppävirran, Suonnejoen ja Hankasalmen kunnat Kuopion läänissä. Pinta-ala (maata) 3,832,2 km²; väkiluku (1908) 45,451 henkeä (= 11,9 1:tä km²:iä kohti).

Rautalammin tuomiokunta käsittää seuraavat 3 käräjäkuntaa: 1. Pieksämäki. Virtasalmi ja Jäppilä; 2. Rautalampi ja Vesanto; 3. Hankasalmi. Viipurin hovioikeuden alainen.

Rautalampi. 1. Kunta, Kuopion l., Rautalammin kihlak., Rautalammin-Vesannon nimis-riesp; kirkolle Suonnejoen asemalta 20 km (talvisin Iisveden asemalta 12 km). Pinta-ala 1.162,3 km², josta viljeltyä maata (1910) 11,679 ha (siinä luvussa luonnonniityt 4,208 ha, viljaakastava kaskimaa 77 ha, puutarha-ala 17 ha). Maantaa-limäärä 44,0379, talonsavuja 338, torpansavuja 429 ja muita savuja 565 (1907). 11,961 as. (1913); 2,364 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 1,474 (1901). 1,204 hevosta, 6,239 nautaa (1912). — Kansakouluja 15 (19 opett.). Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Ap-teeikki. Kunnansairaala. — Teollisuuslaitoksia: Temintaipaleen puunjalostustehtas; kirkonkylän, Lapunmäen ja Kerkon osuusmeijerit; Kerkonjoen ja Kuoretkosken jauho- ja ryynnilyyt. — Vanhoja kartanoita: Lassila, Ropola, Sahala ja Koski (pappila). — R:n monissa luonnonihania paikoista mainittakoon Kalajan vuori, Kilpimäki, Konnekosken, Siikakosken ja kirkonkylän seudut y. m. — 2. Seurakunta, konsistoriilinen, Kuopion hiippak., Kuopion rovastik. Käsitti aluksi koko Pohjois-Hämeen, joka keskiajalla oli Hämeen rintamaiden erämaana, kunnes sinne 1540- ja 1550-luvuilla siirtyi uutisasukkaista osittain Etelä-Hämeestä, mutta suurimmaksi osaksi Savosta. Muodostettiin omaksi seurakunnaksi 1561. Tämä laaja pitäjä hajaantui 1600-luvulla, jolloin Laukaa, Saarijärvi ja Viitasaari erotettiin omiksi seurakunniksi. Nyk. (1915) on R:n alkuperäisen pitäjän alue jaettuna 19 eri seurakunnan kesken. — Kirkko puusta, rak. 1844 (edellinen 1758 rak. puukirkko purettiin uuden valmistuttua, mutta senaikuinen kellotapuli on vielä käytännössä). [K. J. Jalkanen, „Pohjois-Hämeen erämaan asutus ja olot vuoteen 1620“ (1892); sama, „Verot Rautalammillä vuosina 1562-1620“ (Hist. ark. XII); sama, „Rautalammin vanhan hallintopitäjän historia“ (Suom. kirj. seuran pitäjänkertomuksia VI, 1900); V. Korhonen, „Kotiseutuhavaintoja Rautalammilta“ (Savon Sanomat 1912 n:ot 42, 44, 48, 50, 61 j. n. e)].

L. H. m m d A. Es.

Rautalanka, ohueksi lankamaiseksi venytetty rauta; 5 mm:iä paksumpi r. valmistetaan valsaamalla, ohuempi vetämällä n. s. vetolevyn läpi. Tässä on lukuisia joukko hiukan keilaavia reikiä eripaksuisia lankoja varten. Joskus r. päällystetään ohuella vaski-, sinkki- tai tinakerroksella; tämäkin tapahtuu vetämällä. R-verkko, r:sta tav. koneellisissa kangaspuissa valmistettu kudus. W. W-o.

Rautalevy, laajaksi, litteäksi venytettävällä ohennettu rauta. Erotetaan: paksut levyt, paksuus yli 5 mm (panssari-, laiva-, kattila-, rakennuslevyt), ja ohuet levyt l. pellit,

olleen ulkomaisen aatelismiehen, joka muka olisi ollut Ludvik XIV:n oikea isä. Toiset ovat pitäneet häntä kuninkaan vauhemiehenä tai kaksoisveljenä taikka hänen aviottomana poikanaan. Useat viimeksi asiasta kirjoittaneet arvelevat, että hän oli eräs Mattioli. Mantovan herttuan ministeri, joka 1678 oli luvannut hankkia muuttamaan linnan ranskalaisten haltuun, mutta rikkonut lupauksensa. [Funk-Brentano, „L'homme au masque de velours noir” („Revue historique”, 1894); Bröcking, „Das Rätsel der eisernen Maske”.] **A. G.**

Rautanen, Martti (s. 1845), lähetettiin 1868 Suomen lähetysseuran ensimmäisten lähetysseuranaajain joukossa alittamaan lähetystyötä Ambomaalla Lounais-Afrikassa, jossa hän yhä vieläkin (1914) työskentelee sikäläisen lähetysalan esimiehenä. Alkuaikasten kieleen erittäin hyvin perehtyneenä R. on ondongan kielellä toimittanut melkoisen määrän kirjallisuutta, josta Uuden testamentin käännös, valmistunut painosta 1903, sekä psalmien (1908) ja profeetta Jesajan (1913) käännökset ovat tärkeimmät. **U. P.**

Rautaokra, Keltainen r. on hienoksi jauhautunutta limoniittia, punainen r. taasikin epäpuhdasta hienoa hematitiä.

Rautaoksidi ks. Rauta.

Rautaoksidihydraatti ks. Rauta.

Rautaoksidihdistykset, ferriyhdistykset ks. Rauta.

Rautaoksiduli ks. Rauta.

Rautaoksidulioksidi ks. Rauta.

Rautaoksiduliyhdistykset, ferroyhdistykset ks. Rauta.

Rautaooliitti, pyöreitä pieniä rakeita limoniittia, osaksi myöskin hematitiä kalkin ja saveksekaaisena massana.

Rautapaita, panssaripaita (ks. t.).

Rautapeitat, värjäyksessä käytetyt rautasuolat, esim. typpi happoinen ja etikkahappoinen rauta. **S. S.**

Rautapelti ks. Rautalevy.

Rautapii, rautaoksidin punaiseksi tai ruskeaksi värjäämää, tiivistä kvartsia, joka esiintyy vuorilajina.

Rautapreparaatti ks. Rautaläkkeet.

Rautapultattu (ruots. *järnfäst*) on puulas, joka on rautanauiloilla, -pulteilla ja -siteillä sidottu, erotukseksi metallipultattusta aluksesta, jossa kaikki vedenlaiseen ulkopintaan ylettyvät naulat, pultit ja siteet ovat n. s. keltametallista (vasken ja sinkin seos). **F. W. L.**

Rautapuna, epäpuhdasta rautaoksidia, jota tavataan koko luonnossa esim. Bengalissa tai saadaan teollisuuden sivutuotteina, niin esim. Nordhäuserin rikkihappoa valmistettaessa *caput mortuum*, *calceothar*, englanninpuna nimi-inä jätteinä. Käytetään maalivärinä, kiillotus- ja hionaisaineena. **S. S.**

Rautapuu, yhteinen nimitys hyvin kovalle, tummalle ja raskaalle puuaineelle, jota saadaan useista etupäässä trooppisista puulajeista ja käytetään monenlaisiin tarpeisiin. R:ta tuottavia lajeja on esim. *Acacia*, *Casuarina*, *Eucalyptus*, *Mesua*, *Mitrosideros*, *Minasops* ja *Sideroxylon*-suvuissa eri osissa tropiikkeja. **K. L.**

Rautaristi, Preussin kuninkaan Fredrik Vilhelm III:n 1813 perustama ritarimerkki, joka annettiin niille, jotka olivat ansiokkaasti otta-

neet osaa taisteluihin Ranskaa vastaan 1813-15. musta hopeakehlykseen pantu leveä rautaristi; uudistettu 1870 ja 1914.

Rautaruukki, nimitys, jota varsinkin käytetään tarkoittamaan erioikeuksilla varustettuja varhaisenman rautateollisuutemme kankirautapajoja ja niiden yhteydessä olevia laitoksia. V. 1695 oli maassamme 8 masuunia, vasaroita 15; taontamäärä 6.450 kippuntaa; 1809 masuuneja 8, vasaroita 24, sallittu taontamäärä 15.397 ¹/₂ kippuntaa. vrt. Rauta.

Rautaryhmä, ryhmä raudantapaisia alkuaaineita, johon kuuluu, paitsi rautaa, koboltti ja nikkeli. **S. S.**

Rautasini ks. Vivianiitti.

Rautasulatto, laitteet ja laitokset, joissa rauta eri tarkoituksiin sulatetaan. Esim. kupoliuuni rautavalimossa, ahjo- ja putlausmelletus-uunit, martin-uuni j. n. e. rautatehtaissa. vrt. Rauta.

W. W. o.

Rautasulfidi ks. Rauta.

Rautasulfuuri ks. Rauta.

Rautasälpä l. sideriitti, *miner.*, kalkkisälvän kanssa isomorfinen kivennäinen, kokoomukseltaan rautakarbonaattia, FeCO3, sisältäen 48.3% rautaa. Kovuus 3.5-4.5, om.-p. 3.7-3.9. Väri on kellertävä, rapautuneena ruskea. R. esiintyy tavallisimmin karkeana kalkkikiven kaltaisena massana, sen kiteet ovat romboedrin muotoisia ja usein satulan tapaan taipuneita. R. on arvokas rautamalmi. **E. M. n. o.**

Rautatammi ks. Tammi.

Rautateiden aidat on (Suomessa) rautatien omistaja velvollinen panemaan ja kunnossa pitämään, mikäli ja missä niitä ehkä tarvitaan estämään toisten kotieläimiä pääsemästä rautatien alueelle. Tämä aitausvelvollisuus voidaan rautatienomistajan vaatimuksesta, mutta täydestä korvauksesta, siirtää maanomistajalle, jolloin korvauksen saa määrätä suoritettavaksi vuotuisena maksuna.

Rautateiden aikataulut ks. Aikataulu.

Rautateiden eläkelaitos ks. Eläkekassa.

Rautateiden hallinto, se toiminta rautateihin nähden, joka käsittää sekä määräys- että valvontavallan itse rautateiden, niiden laitteiden ja liikkuvan kaluston sekä rautatienkäytön suhteen. Valtionrautateilla on r. h. osa maan yleistä hallintoa, ja on sen varsinaisena keskuselimenä monissa maissa erityinen ministeriö („yleisten töiden”, „kulkulaitos” j. n. e.). Suomessa valtionrautateiden hallinto keskittyy senaattiin, jossa tähän kuuluvia asioita lähinnä huoltaa kulkulaitostoimituskunta. Näiden alaisena hoitaa yleiselle liikenteelle avattuja rautateitä rautatiehallitus (ks. t.), jota vastoin valtionrautateiden rakentaminen ja myös niiden käyttö väliaikaisen liikenteen aikana on tie- ja vesirakennusten yllähallituksen asiana. Keisarikunnassa sijaitseva osa Suomen valtionrautateita (Valkeasaaren-Pietarin rataosa) on Venäjän kulkulaitosministeriön erityisen valvonnan alainen, jota paitsi sotilasviranomaisilla siellä kuten Suomesakin on määräysvaltaa radan laitteiden, junain kulun y. m. suhteen sotilaskuljetuksen ja sota-ajan varalta. Myös on postihallituksen mieltä kysyttävä postijunain kulkua määrättäessä.

Yksityisillä rautateilla hoitaa useimmiten hallintoa yhtiökokoukselle tiliä tekevä johto-

Tavaraliikenteen alalla ovat Suomen valtionrautatiet yhdysliikenteessä aivan pienellä poik-

keuksella kaikkien niiden Venäjän rautateiden kanssa, joita liikennöidään keisarikunnan yleisen rautatiesääntöjen mukaan. Tammik. 14 p. 1915 astui voimaan tämä liikenne, jota varten oli tehtävä suuria valmistustöitä, kun Venäjä, oltauan jo kauan monissa yhdysliikennesopimuksissa mukana Länsi ja Keski Euroopan kanssa, on kehittänyt rautatielainsäädännössä suuren askelen meistä edelle sekä joutunut muutenkin laajasti kehittämään yhdysliikenne- ja vaunujen vaihtotekniikkaansa. Tämä yhdysliikenne tapahtuu Pietarin ympäri rakennettua n. s. Nevan yhdistysrataa myöten, jolla oleva Kušelevan asema on molemminpuolisen tavarajen ja vaunujen luovutuspaikkana. Helpottaakseen yhdysliikenteen hoitoa täältä päin on Nikolain rautatien hallitus ottanut välittämiseen kaiken rahdinlaskennan, tavarajen suuntaamisen, tilityksen y. m. Kušelevkasta eteenpäin; välien suorituksen toimittaa Valtakunnanpankki. Rahti lasketaan Suomen osalta katkotariffien mukaan, ja toimitetaan Suomen valtionrautateille tulevan maksun laskenta aivan erikseen venäläisistä tariffilaskelmista. — Hankkeissa on (1915) Suomen kautta kulkeva Englannin ja Venäjän välinen kaatakkululiikenne, joka järjestytyään tullee saamaan myös yhdysliikennesopimuksen luonteen.

Kansainvälisessä tavaravaihdossa on hyvin tärkeä sija n. s. Bernin rahtiliitolta, s. o. kansainvälisellä sopimuksella rautateiden tavara-liikenteestä, joka lokak. 14 p. 1890 perustettiin aluksi vain Alankomaiden, Belgian, Italian, Itävalta-Unkarin, Ranskan, Saksan ja Venäjän kesken, mutta johon sittemmin yhä uusia maita on liittynyt. Tämä sopimus on oikeastaan vielä laajakantoisempi kuin rautateiden välinen yhdysliikennesopimus, se kun on tehty eri valtioiden kesken ja tarkoittaa paitsi yhdysliikennettä myös samanlaisia menettelytapaa ja samanlaista vastuuta tavarajen suhteen kaikilla sopimukseen kuuluvilla rautateilla sekä sitä, että yhdessä maassa tällaisessa jutussa langettu tuomio pannaan toisessakin toimeen. Kun siihen kuuluu m. m. Ruotsi, tulevat Tornionjoen sillan valmistuttua Suomen rautatiet, siinäkin tapauksessa, että itse eivät tule sopimukseen osalliseksi, välittämään liikennettä, jossa lähettäminen ja vastaanottaminen tapahtuu yllämainitun kansainvälisen sopimuksen perusteella. J. H. K.

Rautateiden ylikäytävät on (Suomessa) rautatien omistaja velvollinen tekemään ja pitämään kunnossa, jos rautatie on esteeksi ennen tehdyn yleisen tien, kadun tai kulkuväylän tai semmoisen yksityisen tien käyttämiselle, jota ei oikeudenomistajan suostumuksella ole lunastettu. Jos rautatie on johdettava toisen tilan kautta, on rautatien omistaja velvollinen lunastetun alueen poikki tekemään ja pitämään kunnossa soveliaita ylikäytäviä ja, milloin harkitaan tarpeelliseksi, useampiakin, vieläpä olojen muututtua laatimaan ja ylläpitämään uusia. — Samanlainen velvollisuus on rautatien omistajalla myös laskuoihin nähden.

Rautateollisuus ks. Rauta.

Rautatie, rautaisilla raidekiskoilla varustettu tie, jolla ihmis-, hevos-, höyry-, sähkö- tai painovoimalla liikuttelaan erikoisrakenteisia vaunuja ihmisten, tavarajen y. m. kuljettamista varten (vrt. Rahtiotie).

Rautatie on monta eri laatua; niinpä liikenteen laadun puolesta: rautatie yleistä ja rautatie yksityistä liikennettä varten (esim. telldasratoja) sekä sotilas- l. strategisia ratoja, jotka ovat rakennetut pääasiallisesti maanpuolustustarkoituksia varten; asemansa ja suhteensa puolesta muihin rautatien emäratioja, haararatoja, yhdistys- l. poikkiratoja, rinnakkaisratoja, pistoratoja (lyhykäisiä yhteyttä päätyviä haararatoja: maan luonteen mukaan: tasankomaa-, mäkimaa-, vuoristo- ja vuoriratoja (jyrkkäänousuisia ratoja vuorille matkailuliikettä varten); rakennustapansa mukaan: normaali- ja kapearaiteisia, maanpäällisiä- (l. korko-), maanalaista- ja riippurajoja; taloudellisen merkityksensä puolesta: pääratioja (normaaliraiteisia suurempaa, pitempimatkaista ja nopeampaa liikennettä varten), sivurajoja (pienempiliikkeisiä, useimmin kapea-, mutta myös normaaliraiteisia ratoja), pikkurajoja (aina kapearaiteisia, pientä paikallisiikennettä varten rakennettuja), raitiotieitä (kaupunkieihin ja niiden läheistöön henkilöliikettä varten rakennettuja pikkurajoja); omistussuhteiden mukaan: valtion-rautatie ja yksityisratioja; raiteiden luvun mukaan: yksiraiteisia ja kaksiraiteisia; liikevoiman mukaan: höyryveturiratoja (tavalliset r:t) ja sähköratioja; liikevoiman vaikutustavan mukaan: tartunta- l. adhesiomeratoja, joilla veturi vetää sylinterimäntään kytkettyjen pyörien ja kiskon välillä vaikuttavan tartunta- l. hankausvoiman avulla (tavalliset r:t), hammaskankiradat, jyrkkäänousuisia rautatie, joissa kiskojen välissä on hammaskanki, mihin veturin hampasyörä ponnistaa, koska veturi tartunnan perusteella ei jaksaisi vetää vaunuja ylös, vaan sen pyörät luistaisivat silleillä kiskoilla, köysiratoja, useimmin jyrkkäänousuisia rautatie, joilla veto tapahtuu teräsköyden välityksellä.

Rautateiden edeltäjinä pidetään niitä tasaisia taikkasyvennettyjä ratastenraiteita, joita on löydetty Kreikasta. Curtiuksen mukaan olivat Kreikan vanhat rautatiet — varsinkin pyhiin paikkoihin kuten Delphoihin, Olympiaan y. m. — lasketut kivillä, joihin oli hakattu säännölliset urat, joissa pyörät kulkivat varmemmin ja helpommin kuin epätasaisella tiellä. Missä ei ollut kauttaaltaan kaksinkertaisia raiteita, voitiin vastaanottajia siivuttaa erityisissä vaihdepaikoissa. Ei tiedetä, ovatko kreikkalaiset itse keksineet kiviraiteensa, vai ne muilta oppineet, mutta arvellaan egyptiläisten, jotka rattaitakin jo heitä ennen olivat käyttäneet, myöskin siinä olleen heidän edeltäjiään. Roomalaisten jäljeltä on vain Pompejista löydetty samantapaisia kiviraiteita, mutta aivan yleisiä ne ainakaan eivät olleet heidän muuten niin taidokkaasti rakentamillaan tiellä. Nykyisten rautateiden alkujuurit tavataan vasta niistä puisista raideiteistä, joita saks. kronikankirjoittajat 16:nnessä vuosis. mainitsevat käytetyn Harzin, Tirolin y. m. vuorikaivoksissa, koska kaivosvaunut niillä kulkivat helpommin ja vakavammin. Näitä puuraiteita jatkettiin kaivosten ulkopuolellekin ja varustettiin kulumisen varalta mutkapaikoissa rautaisilla suojakiskoilla. Kun saks. kaivosmiehiä sitten 16:nnessä vuosis. vietiin Englantiin, väitetään heidän tuoneen puuraiteiden käytönkin mukanaan ja panneen alulle niiden

Eri maiden rautatiet 1840-1912.

(Rautateillä käsitetään tässä yleiselle liikenteelle avattuja varsinaisia rautateitä, siis ei raitioteitä eikä pienää paikallisliratoja. Mitat kilometrejä.)

| Maat | Rautateiden
pituus
1840-1912 | Rautateitä lopulla v. | | | | | | | Käsitettiin
maan | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| | | 1840 | 1850 | 1860 | 1880 | 1900 | 1910 | 1912 | 100 km- | 10 tuh.
asuk. |
| | | | | | | | | | kohti | 1912 |
| Englanti | 1825 | 1,348 | 10,653 | 16,787 | 28,854 | 35,186 | 37,579 | 37,678 | 12 | 8.3 |
| Ranska | 1828 | 497 | 3,083 | 9,528 | 26,189 | 42,827 | 49,395 | 50,232 | 9.4 | 12.5 |
| Itävalta-Unkari | 1828 | 144 | 1,579 | 4,543 | 18,512 | 36,883 | 44,371 | 45,823 | 9.6 | 9.0 |
| Saksa | 1835 | 549 | 6,044 | 11,613 | 22,838 | 51,391 | 61,209 | 62,734 | 11.6 | 9.5 |
| Euroop. Venäjä | 1838 | 26 | 601 | 1,589 | 22,988 | 45,529 | 55,931 | 58,458 | 1.2 | 4.1 |
| Tanska | 1847 | — | 32 | 111 | 1,579 | 3,001 | 3,527 | 3,771 | 9.1 | 14.6 |
| Ruotsi | 1851 | — | — | 522 | 5,906 | 11,320 | 13,982 | 14,272 | 8.8 | 26.1 |
| Norja | 1854 | — | — | 68 | 1,059 | 2,053 | 3,092 | 3,092 | 1.1 | 14.1 |
| Suomi | 1862 | — | — | — | 885 | 2,931 | 3,628 | 3,740 | 1.0 | 11.7 |
| Belgia | 1835 | 336 | 854 | 1,729 | 4,120 | 6,345 | 8,510 | 8,660 | 29.1 | 11.7 |
| Muu Eurooppa | 1839 | 25 | 658 | 5,352 | 25,053 | 46,322 | 52,817 | 54,164 | — | — |
| Yhteensä Eurooppa | 1825 | 2,925 | 23,504 | 51,862 | 168,983 | 283,878 | 334,041 | 342,634 | 3.3 | 7.3 |
| Yhdysvallat | 1827 | 4,554 | 14,515 | 49,292 | 150,717 | 311,094 | 388,173 | 402,887 | 4 | 44.1 |
| Kanada | 1840 | 26 | 114 | 3,359 | 11,087 | 28,697 | 39,792 | 43,004 | 0.3 | 66.2 |
| Argentina | 1857 | — | — | 39 | 2,273 | 16,369 | 28,636 | 33,215 | 1.2 | 67.9 |
| Brasilia | 1854 | — | — | 129 | 3,200 | 14,798 | 21,370 | 22,287 | 0.3 | 10.5 |
| Yhteensä Amerikka | 1827 | 4,754 | 15,064 | 53,935 | 174,666 | 402,171 | 526,382 | 554,124 | — | — |
| Ven. Aasia ja Mantšuria | 1880 | — | — | — | 125 | 8,869 | 17,390 | 17,390 | — | — |
| Kina | 1871 | — | — | — | 11 | 646 | 8,724 | 9,854 | 0.1 | 0.1 |
| Japani ja Korea | 1872 | — | — | — | 121 | 5,934 | 9,806 | 10,986 | 1.1 | 1.1 |
| Engl. Intia | 1853 | — | — | 1,350 | 14,977 | 38,235 | 51,647 | 53,876 | 1.1 | 1.8 |
| Turkin Aasia | 1860 | — | — | 43 | 372 | 2,760 | 5,037 | 5,277 | 0.3 | 2.1 |
| Yhteensä Aasia | 1853 | — | — | 1,393 | 16,287 | 60,301 | 101,916 | 107,230 | — | — |
| Egypti ja Sudan | 1856 | — | — | 443 | 1,500 | 3,358 | 5,913 | 5,913 | 0.6 | 5.1 |
| Algeria ja Tunis | 1862 | — | — | — | 1,379 | 4,251 | 5,044 | 6,382 | 0.7 | 3.1 |
| Engl. Etelä-Afrikka | 1860 | — | — | 12 | 1,617 | 8,807 | 15,523 | 17,113 | — | — |
| Yhteensä Afrikka | 1856 | — | — | 455 | 4,486 | 20,114 | 36,854 | 42,707 | — | — |
| Austraalia | 1854 | — | — | 367 | 7,847 | 24,014 | 31,014 | 34,803 | 0.4 | 58.1 |
| Kaikkiaan | 1825 | 7,679 | 38,568 | 108,012 | 372,429 | 790,478 | 1,030,207 | 1,081,488 | — | — |

J. H. K.

R:den rakennus. Ennenkuin r:n rakennukseen ryhdytään, suoritetaan esityöt, joita ovat rakennuspäätös, rakennus ja käyttöluvan hankinta yksityisradioille sekä r-linjan tutkimus ja suuntaus. Valtion-r:ittemme rakennuspäätös on tav. syntynyt siten, että valtiopäivillä on ensin tehty anomus ratasuunnan tutkimisesta, ja kun hyvin tärkeät radat ovat olleet kysymyksessä taikka useampia kilpailevia ratasuuntia esitetty, on asetettu erityinen r-komitea tutkimaan ja selvittelemään jonkun maakunnan taikka koko maankin r-kysymyksiä. Yksityistenkin aloitteesta ja toimesta on ratasuuntia alustavasti tutkittu. Valtiopäivät ovat sitten joko anoneet hallitsijalta arm. esitystä radan rakentamisesta taikka suorastaan päättäneet radan rakentamisen ja sitten anoneet päätökselle vahvistusta. Yksityisratoja varten on ensin haettu lupa tutkia ratasuunta ja sitten haettu radan rakennus- ja käyttöluva. R-linjain tutkimus on taloudellisen ja teknillinen. Edellistä varten otetaan selko seudun ja sen paikkakuntien liikenteen suuruudesta ja sen kasvumahdollisuuksista ja koko taloudellisesta tilasta, ja r-linja suunnataan niin, että se parhaiten tulee palvelemaan jo olevaa liikettä, mutta mahdollisimman tehokkaasti myös edistää luonnon etujen ja rikkauksien käyttämistä ja viljelyksen kasvamista. Erittäinkin meidän maamme ratasuuntia määrättäessä on paljon pidetty silmällä tätä

r:iden viljelystä edistävää l. kolonisoivaa tarkoitusta. Teknillisellä tutkimuksella määrätään radan rakentamiselle ja käytölle edullisin suunta ja paikka ja sen rakennuskustannukset. Se on joko silmämääräinen (aivan alustavia suunnitelmia varten, jolloin rakennuskustannukset arvioidaan silmämääräisten tarkastelujen ja muiden samanlaatuisen seutuun rakennettujen ratojen kustannusten perusteella) taikka koneellinen, jolloin r-linja viitoitetaan ja paaletetaan, sen pituus ja korkeussuhteet mitataan, silta- ja asemapaikat erikoisesti tutkitaan ja näiden kaikkien perusteella laaditaan kartat ja profiilit, joissa tulevan radan kaikki pääseikat, erittäinkin sen suunta ja korkeus nousuineen ja laskuineen ja tasoitukseen tarpeellisine maatoineen (ks. Maarakennus) näkyvät kustannusarvion laatimista ja työn suoritusta varten. Tämäkin tehdään tav. ensin alustava, ylimalkaimpi ja sitten vasta, kun rata on päätetty rakentaa, tai juuri ennen työhön ryhtymistä, lopullinen, tarkempi ja yksityiskohtaisempi.

Seuraavaan esitykseen kuuluu liitekuva: Rautatie I. Rautateiden rakennus.

R:den rakennukseen kuuluu linjan avaaminen ja raivaaminen, oittaminen ja kuivattaminen sivu- ja laskuojilla; tasaus, pengerrytys l. maatyöt (ks. Maarakennus) tiepinnan tasaamiseksi ja kohottamiseksi; sorastus l. tiepinnan peittäminen n. s. pääl-

kot jatketaan kahdella erikoismuotoisella jatkokoiskokolla (kuva 7), joiden väliin ratakisko puristetaan väljen reikien kautta kulkevilla jatkopulteilla. Kiskojen päiden väliin jätetään laajennusrakoa, jotta kiskot lämmitetään pääsisivästä laajenemaan. Tästä vaunuihin johtuvaa sysäystä koetetaan estää m. m. tekemällä jatkosauma viisto tahi polvekkeinen. Sysäysten ja veturin pyörän vaikutuksesta kiskot maki-paikoissa pyrkivät siirtymään alamäkeen (vaeltavat). Kiskoja alle sovitaan ratapölkkyt niiden jäykkyyden ja pyöräpainon suuruuden mukaan tav. n. 80 cm:n etäisyydelle toisistaan. Jatkokohta sovitaan kahden ratapölkyn väliin (kuva 7 a). Pölkky tehdään puusta (S. V. R:lle 2,75 pitkä ja n. 23 cm:n läpimittaisista veistetty) ja kyllytetään (impregnoitetaan) jollakin säilyttävällä aineella (karboliinipitoisella tervaöljyllä y. m.) tahi ulkomaille ja etelässä yleisesti raudasta (kuva 9); viimeaikoina myös joskus rautabetonista. Harvoin pölkkyt pannaan pitkittäin kiskoja alle ja joskus ne jätetään kokonaan pois, jolloin kiskon jalan on leveä taikka sen alusta erikoisesti vahvistettu kuten yleensä raitioteilla (kuva 6). Kiskot kiinnitetään pölkkyihin erikoismuotoisilla nauloilla taikka ruuveilla (kuvat 3 ja 13). Kiskon ja pölkyn väliin pannaan tav. rautainen aluslevy. Kun kiskoja tulee olla vähän sisälle päin kaltevassa asennossa, tehdään puupölkkyihin lovitussmallin mukaan vastaava lovi, taikka käytetään kiilanmuotoisia aluslevyjä (kuvat 3, 8 ja 13). Rautaisiin ratapölkkyihin kiinnitetään kiskot monenlaatuilla kiinnityskappaleilla (kuva 9). Tuolikisko kiinnitetään pölkkyyn kiinniruvattuun „tuoliin” vahvalla tammihiilillä (kuva 5). Kaksi rinnakkaista ratakiskoa, joilla vaunut kulkevat, muodostavat raiteen. Kiskonselekien sisäpintojen väli on r:n päämitta, n. s. raideleveys (kuva 3). Ensimmäisiin engl. r:hin muodostui siellä tavallisesta kärrien pyörävalista raideleveydeksi $4' 8\frac{1}{2}''$ engl. = 1,433 m. Kun muuallakin oli rakennettu paljon raitia tätä raideleveyttä ja se oli sopiva veturien ja vaunujen rakenteelle, hyväksyttiin se Bernin konferenssissa 1868 yhdysliikenteen helpottamiseksi yleiseksi kansainväliseksi normaaliraideleveydeksi. Arvion mukaan on n. 74% kaikista rautateistä normaaliraiteisia. Suurempia raideleveyksiä on yleisinä 1,524 m = 5 engl. jalkaa Venäjällä ja Suomessa: 1,600 = $5\frac{1}{4}$ engl. jalkaa Irlannissa ja Australiassa; 1,676 = $5\frac{1}{2}$ engl. jalkaa Espanjassa, Portugalissa, Intiassa, Argentiinassa ja Chilessä. Kapeammat raideleveydet ovat yleisinä 1,067 m = $3\frac{1}{2}$ engl. jalkaa Norjassa (sitäpaitsi normaaliraide), Etelä-Afrikassa, Japanissa ja siirtomaissa; 1,00 m Kreikassa ja Brasiiliassa. Sitäpaitsi on kaikkialla leveä- ja normaaliraiteisten ratojen ohella varsinkin viimeaikoina pienempää liikettä varten rakennettu paljon kapearaiteisia ja pikuratoja, joiden raideleveys vaihtelee 1,000 ja 500 mm:n välillä. Tavallisimpia raideleveyksiä ovat 1.000, 750, 600 mm, viimeainnuttu on pääasiallisesti tavarankuljetukseen aiottuja yksityisluontoisia, kuten tehdas-, kenttä- y. m. ratoja varten. — Raiteen mutkat (kaarteet l. käyrät) ovat muodoltaan ympyräkaaraisia, jotka laakeammilla tasoituskäyrillä yhtyvät suoraan rataan. Kun pitkät

vaunut hyvin vaikeasti kulkevat jyrkässä kaarteessa, ei kaaren säde saa olla (vaunuista riippuen) kovin pieni. S. V. R:llä sen vähin määrä on 300 m, vaihteissa vielä pienempikin. Käyttämällä vaunuissa ja vetureissa kahta vapaasti kääntyvää trukiksi l. boggiä (ks. t.) yhdistettyä akseliparia, saadaan este pääasiallisesti poistetuksi. Kaikissa tapauksissa täytyy raidetta levittää kaarteissa, jotta laipallinen vaununpyörä (kuvat 10 ja 10 a) vääntyneenäkin mahtuisi siitä kulkemaan. Raiteenlevitys on sitä suurempi, mitä jyrkempi kaarre on (S. V. R:illä 20 mm 300 m:n säteisessä kaarteessa). Kun kaarteessa ulkopuolinen kiskokaari on pitempi kuin sisäpuolinen, on vaunun kulkiessa kaarteeseen läpi ulkopuolisen pyörän kuljettava pitempi matka kuin sisäpuolisen, ja kun pyörät rautatievaunuissa ovat liikkumattomasti kiinni akselissa, täytyisi ulkopuolisen pyörän luistaa kiskolla, ellei erotusta saataisi tasatuksi. Tämä saadaan aikaan käyttämällä hiukan kartiomaisia pyöriä (kuvat 13 ja 10 a), sillä sen kautta, että raidetta on levitetty kaarteessa, pääsee vaunu keskipakovoiman vaikutuksesta työntymään hiukan ulospäin, kunnes ulkopuolisen pyörän laippa vastaa kiskoon ja silloin ulkopuolisen pyörän kosketuskehä on suurempi kuin sisäpuolisen ja sen kulkema matkakin pitempi. Keskipakovoiman vaikutuksen takia tulee vaunun kulkiessaan kaarteessa olla sisälle l. kaarteeseen keskiköön päin kallistettuna, sitä enemmän, mitä suurempi kulkunopeus ja pienempi kaarten säde on. Tätä varten asetetaan kaarteeseen ulkopuolinen kisko sisäpuolista korkeammalle. Tämä kiskonkorotus on S. V. R:illä enintään 72 mm, ulkomaille pikajunien radoilla jopa n. 225 mm. Radan nousujen taitekohdat, jotka merkitään radan sivulle pystytetyillä kaltevuuspylväillä (ks. t.), pyöristetään parabelikaaren muotoisilla vertikaalisilla tasoituskäyrillä. Raiteen tulee aina olla mahdollisimman tasainen, ja sitä varten se ainakin kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja roudan lähdeyttä keväällä, tarkistetaan ja tukitaan n. s. päällyssora tukitaan n. s. tukkimishakuilla ratapölkkyjen alle, kunnes alusta on luja ja raide oikealla korkeudella. Rata pysyy parhaiten kunnossa, jos alussora on hyvin karkeata taikka murskattua kiveä l. sepeliä. — Raiteiden haaran-tumis- ja risteyskohdissa ohjataan vaunu raiteelta toiselle vaihteella (ks. t.). Vaunuja ja vetureita voidaan, vaikka vain yksitellen, siirtää raiteelta toiselle myös kääntö- ja työntöpöydillä. Kääntöpöydystä ks. t. Työntöpöytä on myös pyöräin varassa kiskoja pitkin, mutta raiteiden poikkisuuntaan, liikuteltava lava, jolla on palanen raidetta. Kun vaunu pysäytetään sille, voidaan se työntää jonkun vieressä olevan yhdensuuntaisen raiteen kohdalle ja vaunu työntöpöydeltä kuljettaa tälle. Työntöpöytää käytetään pääasiallisesti veturi- ja vaunupajoissa ja varikoissa.

R:den pysähdyspaikat, joissa rautatieliikenne liittyy muuhun liikenteeseen, ovat asemia (ks. t.), pysäkkejä (pienempää liikettä varten) ja pysähdys siltoja (ainoastaan henkilöliikettä varten). Asemat sijoitetaan tav. liiketarpeen vaatimusten mukaan liikekeskuksiin. Harvaan asutuissa seuduissa asemien suurimman

voi hyvästi kilpailla raden kanssa. Tärkeätä on myöskin rautatieliikenteen keskeytymättömyys; jos kohta häiriöitä voikin tapahtua, niin ne ovat lyhytaikaisempia ja harvinaisempia kuin sisävesillä ja maanteilla sattuvat. R:t eivät kuitenkaan ole tehneet muita liikennevälineitä tarpeettomiksi; päinvastoin, lisäämällä yleistä liikennetarvetta enemmän kuin mikään muu liikenneväline, ne ovat vilkastuttaneet erityisesti laivaliikennettä.

Tekemällä ihmiset ja tavarat entistä liikkuvammiksi r:t ovat vaikuttaneet muuttavasti sekä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa, valtioliisessa että sotilaallisessa suhteessa: ne ovat m. m. huojentaneet ja helpottaneet tuotantoprosessia, avanneet uusia menekkitilaisuuksia ja siten vaikuttaneet tuotannon laajenemiseen, taasoittaneet työpalkkoja ja tavarain hintoja, tehneet mahdolliseksi saada tarpeet paremmin, huokeammin, monipuolisemmin ja säännöllisemmin tyydytyksi, vaikuttaneet kohottavasti työväen elinkantaan ja varsinkin sen asunto-olojen parantumiseen suurkaupungeissa ja teollisuuskeskuksissa, koska ne ovat helpottaneet asuntojen sijoittamista kauemmaksi työpaikoilta: helpottamalla matkustajia ja tiedonantoliikennettä ne ovat vaikuttaneet myöskin kansansivistyksen, tieteiden ja taiteiden kehitykseen, kansallisten, maakunnallisten ja paikallisten ennakkoluulojen sekä säätyerotusten häviämiseen, kansallisen yhteenkuuluvaisuustunnon vahvistumiseen; r:den sotilaallinen merkitys on etupäässä siinä, että niiden avulla käy mahdolliseksi suurten sotajoukkojen nopeampi kuljetus ja keskitys, sota- ja ravintotarpeitten pikaisempi saanti, sairaiden ja haavoitettujen helpompi poisvienti, j. n. e.

J. F.

Vrt. Suomen rautatiet sekä r:itä koskevia lukuisia erikoisartikkeleita.

[Röll, „Enzyklopädie des gesamten Eisenbahnwesens“ (7 os., 1890-95), v. Wiber, „Schule des Eisenbahnwesens“ 4:s pain. 1885.]

Rautatiehakkuu. Ratapolkkujen ja polttopuiden tarpeen Suomen valtionrautateilla yhä kasvavassa ja niiden saannin turvaamiseksi ehdotti rautatiehallitus 1897 metsähallitukselle, että se vuosittain saisi kruununmetsistä ostaa niitä käypään hintaan. Kun senaatin asettama komitea (mietintö v:lta 1901), metsähallituksen erällä hoitoalueilla toimeenpanemien koehakkausten nojalla, katsoi tällaisen menettelyn edulliseksi niin hyvin rautateille, jotka siten saavat turvatuksi osan vuotuisesta polttopuiden ja järeämmän puutavaran tarpeestaan yhä halvalla, jopa usein halvemmalla kuin yksityisten hankkijain kautta, kuin myös kruunun metsätaloudelle, koska voimaperäisemmän metsänhoidon toimeenpano osassa kruununmetsiä sen kautta käy mahdolliseksi, määräsi senaatti 1902, että säännöllinen vuotuinen poltto- y. m. puutavaran hakkuu rautateitten tarpeeksi oli järjestettävä sopivasti sijaitsevilla kruununmetsissä. Nämä hakkuut käyvät sen jälkeen r:n nimellä.

O. L. L.

Rautatiehallitus on meillä nimenä oikeastaan Suomen valtion rautateiden hallituksella, eikä ilman syytä, sillä yksityisradat ovat velvolliset useissa asioissa noudattamaan samoja määräyksiä, mitkä valtionrautateilla ovat voimassa. Rautatiehallitukseen kuuluu nykyisen, toukok.

7 p. 1903 annetun asetuksen mukaan päätirehtööri, korkeimpana päällikkönä, ja neljä tirehtööriä, jotka samalla johtavat kukin eri osastoon: toimisto-, liikenne-, rata- ja konetirehtöörin. Hallitus käsittelee asioita joko täysi-istunnoissa, joihin kaikki tirehtöörin ottavat osaa, tai ratkaistaan ne asianomaisen tirehtöörin erityisesittelyissä päätirehtöörille. Huomattavin seikka, minkä puolesta r. meillä eroaa muista keskuhallituksista, on se, että sillä on oma tilientarkastuslaitos (kontrollikonttori ja revisorit), joka käy ensin läpi kaikki tilit, ennenkuin ne lähetetään yleiseen revisionikonttoriin. R. on senaatin talousosaston ja lähinnä sen kulkulaitostoituskunnan alainen.

Moniaissa maissa ei ole yhteistä rautatiehallitusta, vaan ainoastaan meidän piirihallituksia muistuttavat paikalliset virastot, joita suoraan johdetaan asianomaisesta ministeriöstä.

J. H. K.

Rautatiejoukot, rautateiden rakentamista, liikennöimistä tai niiden hävittämistä varten sodan aikana asetetut joukot. Niihin kuuluu rautatieinsinöörejä, rautatietyömiehiä y. m. s. Sotilajoukkoina ne otti ensin käytäntöön Mac Clellan Yhdysvaltain sisällisessä sodassa 1865. R. jetaan komppanioihin ja pataljoonin.

M. v. H.

Rautatiejuna ks. Juna.

Rautatiekilometri. Paitsi suorana mittayksikkönä rautateiden eri pituusseikkoja määrättäessä (ks. Rautatieyksiköt) käytetään kilometriä mittana useissa eri yhdistyksissä rautatieliikenteessä esiintyvien suureiden esittämiseen. Veturien kulkua mitataan veturikilometreillä (harvemmin veturien akselikilometreillä), s. o. määrätään, kuinka monta km:ä veturi kaikkiaan on määrättyssä ajassa kulkenut, ja lasketaan tässä 1 tunti veturien toimintaa vaihtopalveluksessa tavallisesti 10 km:ksi. Vaunun kulkua mitataan vaunu-km:illä ja vielä yleisemmin ja tarkemmin vaununakseli-km:illä, tavarankuljetusta tonni-km:illä (netto- ja brutto-, viimeainitulla mitalla silloin, kun vaunun painosta kutakin akselia kohti tuleva osa otetaan laskussa myös huomioon) ja matkustajain kuljetusta henkilö-km:illä.


J. H. K.

Rautatiekisko ks. Rautatie.


Rautatiekongressit (ks. Kongressi). Rautateiden valtava kehitys sekä tekniikan että liikenteen ja hallinnon puolesta saattoi jo aikaiseen kutsumaan kokoon kansainvälisiä kokouksia, joissa vaihdettiin kokemuksia ja keskusteltiin yhä nousevista uusista kysymyksistä. Vähitellen on näistä sukeutunut varsinainen r:n sarja, pysyvine toimikuntineen ja useilla kielillä ilmestyvine aikakauskirjoineen (v:sta 1887 alkaen). — Ensi yrityksenä varsinaisessa kansainvälisessä sarjassa pidetään Pariisissa 1878 pidettyä edustajakokousta, jossa tehtiin tärkeitä päätöksiä varsinkin yhdysliikenteestä. Kansainvälisestä rautatietilastosta ja tariffeista. Sen jälkeen pidetyistä kongresseista mainittakoon Bernissä 1910 pidetty, jossa oli edustajia kaikista sivistysmaista, yhteensä 1,415. Tämän jälkeinen kongressi aiottiin pitää Berliinissä 1915.

Rautatiekoulut. Kun rautatie tarvitsee omaa erityistä tarvettaan varten ammattitaitoista väkeä eikä yleisten koulujen antama valmistus aina ole riittävä tai asianmukainen, on useissa sivi-

Rautatienrakennus.




1—2. Ensimmäiset raidesovitukset Englannissa.



B. S. V. R. Naidu.



4. S. V. Ren
30 kg n
kisko.



5. Tuolikisko ja sen kiinnitys.



6. Helsingin
raitioiteiden
kisko.




9. Kiskon kiinnitys
rautaiseen rata-
pölkkyyn.



7. S. V. R:n
10 kg:n kirs-
kon jatko-
kiskot.




7a S. V. R n 30 kg n kiskon patko.




S. S. V. R:n 30 kg:n
kiskon aluslevy.



10. Raiteen levitys'kaarteessa.







12. Veturitallin ja vesi-
tornin pohjakuva.



13. Vaununakseli raiteella.



11. Raiteiden yhdistelmiä.




a - d. Normaaliprotiileja, a liekkamaaleikkaus, b savumaaleikkaus, c kalliileikkaus, d pengertäyte.

Rautatie II. Rautatievaunu.



S. V. Rautatievaunu.



Vaunujen yhteensovitus kansainvälisissä läpikuljettavissa junissa.




Rautatievaunu.




Eläinkuljetusvaunu itämaissa junissa.



Makuuvaunu.



S. V. Eläinkuljetusvaunu.



Ameriikkalaisen makuuvaunun sisustus Pullmanin järjestelmän mukaan.

esiintyy miltei lukemattomissa muodoissa: jo suunnittelussa tulevat valtiolliset, kansalliset, hallinnolliset ja taloudelliset seikat huomioon; edelleen radan omistusseikoissa (valtion- tai yksityisradat), hallintojärjestelmässä j. n. e. puhumattakaan itse liikenneoimimisesta kysymykseen tulevasta määräyksistä, tariffipolitiikasta y. m. s.

R:n vaiheet täyttävät suurimman osan rautatie, jopa melkoisen osan valtioiden uusinta yleistä historiaa. Erittäin huomattavia tällä alalla ovat nimet Friedrich List, Bismarck ja Witte sekä Etelä-Afrikasta Cecil Rhodes; tavaltaan myös erinäiset Ameriikan „rautatiekuninkaat”, esim. Jay Gould ja Harriman. Meillä on J. V. Snellman tälläkin alalla tehnyt pysyvästi muistettavaa jälkeä, hän kun tajusi jo 1850-luvulla täydellisesti, mikä merkitys rautateillä oli oleva, ja osoitti ihmeteltävän kaukonäköisesti, miten maamme rautateistön pääosat olisivat suunnattavat. (Kartta Snellmanin 1850-luvulla suunnittelema rautatieverkosta teoksessa „Suomen Valtionrautatiet 1862-1912. I” (1912) siv. 15.)

Eri maiden r:n tuloksena on ollut se, että Englanti (emämaassa) vielä noudattaa yksityisratajärjestelmää, samoin kuin Pohjois-Ameriikan Yhdysvallat; Ranskassa on, paitsi valtion ratoja, muodostunut omituinen valtiosta suuresti riippuvien laajain monopoliyhtiöiden järjestelmä; Saksassa, Itävalta-Unkarissa, Sveitsissä, Tanskassa, Italiassa, Japanissa y. m. on nyttemmin enimmäkseen valtionratoja, isoksi osaksi myös Venäjällä. Ruotsi on n. s. sekajärjestelmän kannalla, jolla tavallaan myös Ranska ja Venäjä ovat. Suomessa oltiin Helsingin-Hämeenlinnan rautatien valmistuttua epävarmoja siitä, onko valtion- vai yksityisratajärjestelmä täällä sopivampi. Tätä epätietoisuutta kesti toistakymmentä vuotta, kunnes v:sta 1875 alkaen valtionratajärjestelmä meillä pääsi ratkaisevasti voitolle. [Kyösti Järvinen, „Liikenne ja liikennepolitiikka” (1911), jossa myös osoituksia alaa koskevaan laajaan kirjallisuuteen.] J. H. K.

Rautatiepostitoimitus, rautatieasemalla toimiva eriarvoinen postiosasto. Jo rautatien alkuaikoina luotiin huomio siihen, kuinka tärkeä paikka kirjeiden vastaanotolle ja saapuneen postin jakelemiselle rautatieasema oli, ja rautatiepäällikön kirjeessä n:o 2 v:ltä 1873 järjestettiin jonkunlaiset postin tehtävät niillekin asemille, missä varsinaista postitoimitusta ei ollut: asemapäällikön tuli ottaa vastaan postivaunusta asemalle osoitettu posti, leimata postilähetyksissä olevat leimaamattomat postimerkit aseman leimalla ja jaella posti. Nykyään on postitoimitus kaikilla asemilla, paitsi semmoissa, missä postiliikkeen suuruuden vuoksi sillä on erityinen huoneisto lähellä asemaa ja samalla erityinen hoitaja. J. H. K.

Rautatierakennus ks. Rautatie.

Rautatieravintola (ruots. aikaisemmin *järnvägsbuffet*, nyk. *-restauration*), erinäisillä rautatieasemilla oleva ruokailupaikka matkustajia varten. Se on pidettävä avoinna yleensä samoina aikoina kuin aseman odotussali, ainakin kaikkien matkustajia kuljettavain junain, myös ylimääräisten, aikana. Isommilla asemilla on erittäin III ja I & II luokan ravintola, ja on niissä noudatettava virallisesti vahvistettua, näkyvissä olevaa taksaa. Väki- ja mallasjuomien myyn-

nistä näissä on aikojen kuluessa monia määräyksiä annettu. Yleisöä varten painatetuissa aikatauluissa ovat ne asemat, joilla r. on, erityisellä merkillä varustetut. J. H. K.

Rautatiesilta ks. Silta.

Rautatietariffi (ks. Tariffi), se maksu ja ne ehdot, joilla rautatie ottaa kuljetuksia toimitukseen. Kuljetuksen laadun kannalta erotetaan matkustajia, matkustajia, pakettia ja tavarankuljetustariffeja, vieläpä näistä alajaksoja kuten halko-, malmi- ja tariffeja j. n. e. Itse tariffin laadun mukaan näkee vielä erotettuina paikalliset, läpikulku-, yhdysliikenne- y. m. tariffeja, jotapaitsi on olemassa huojenustariffeja joillekin tavaralajeille, talvisatamiin menevästä tavarasta j. n. e. Tariffin yhtenäisyyteen nähden voi olla tariffeja ilman etäisyshuojennusta, sitä enemmän tai vähemmän myöntäviä, vyöhyketariffeja, katkotariffeja (esim. yhdysliikenteessä eri rautateiden kesken, kun molempien teiden osalta lasketaan maksut erittäin tai, kuten Unkarissa on matkustajatariffin laita, matkasta pääkaupungin toiselle puolelle etäisyshuojennus taas erittäin) j. n. e. Myös on kuljetusten suuntaamiseksi nimenomaan jonkin ventisatamaan t. m. s. ulkomailla järjestetty monenlaisia, yleisistä tariffinlaskuperusteista poikkeavia differentiaali-erotustariffeja, joissa korotuksia ja huojenuksia tarkoituksellisesti järjestellään. — Tariffin määrää useinkin rautatienhallinto (tai yleensä se rautatie, jonka tariffeja jotkut myöhemmin rakennetut, siihen liittyvät pikkuradat ovat sitoutuneet noudattamaan), mutta sen vahvistaminen on tav. valtiollaan asia.

Tariffit ovat kehittyneet niistä maksuista ja määräyksistä, mitkä rautatien alkuaikana olivat käytännössä maakuljetuksessa. Kuljetusmaksuja on aikojen kuluessa, varsinkin 1890-luvulle saakka, yleensä kaikkialla suuresti alennettu. Paitsi muita näkökohtia on tähän monin paikoin vaikuttanut myös kilpailu, joka eri rautatienyhtiöiden kesken toisinaan (Ameriikassa varsinkin) on kiihtynyt oikeaksi tariffisodaksi.

Tariffin muodostamisessa erotetaan muodollinen ja aineellinen puoli. Edelliseen kuuluvat — ottaaksemme esimerkit tavaratariffien alalta — määräykset siitä, mitä esineitä rautatie ei voi ottaa kuljettaakseen, miten on otettava huomioon kuljetuksen nopeus, varmuus ja matkan pituus ja tältä muodolliselta kannalta tullaan siihen, että tariffi muodostetaan joko tavaran arvon, sen vaatiman tilan, vyöhykkeiden tai sekajärjestelmän mukaan. Tariffin muodostamisen aineellinen puoli ottaa huomioon nimenomaan sen, kuinka korkeita tariffien tulee olla, ja tulee siinä katsannossa tarkattavaksi rautatien omat kustannukset määrätystä kuljetuslajista, mikäli ne ovat laskettavissa, ja paljonko rautatien sen lisäksi tulee eri kuljetuslaaduista saada kohtuullista liikevoittoa.

Suomen valtionrautateilla (yksityisradat meillä yleensä seuraavat samoja määräyksiä) eivät tariffit alkuaankaan olleet korkeat. Mutta kun mitään etäisyshuojennuksia ei ollut, tulivat ne kuitenkin sängen tuntuiksi pitkillä matkoilla, jonka vuoksi tariffinuudistuksissa tätä seikkaa on yhä enemmän ruvettu pitämään silmällä, niin

tajavaunut voivat olla joko läpikuljettavia, jolloin niissä on kummassakin päädyssä ulko-ovet ja joko avonaiset tai umpinaiset vaunusillat, tahi sitten osastovaunuja, jolloin vaunun molemmilla sivuilla on joukko ulko-ovia keskenään erotetuista vaunuosastoista. Jälkimmäiset ovat sopivia etenkin vilkkaassa paikallisliikenteessä, jolloin pysähdysajat asemilla voivat olla lyhyemmät. Sellaisia olivat ensimmäiset Helsingin-Hämeenlinnan radalle 1862 Englannista hankitut matkustajavaunut, vaikka ne muutettiin myöhemmin läpikuljettaviksi. Vaunujen erilaiseen sisustukseen nähden käytetään I, II, III ja toisinaan IV luokan sekä näistä yhdistettyjä vaunuja. Suomen valtionrautateilla on muutamissa paikallisjunissa tullut käyttäntöön neljättä luokkaa vastaavia, T-sarjaan kuuluvia n. s. „Työ”-vaunuja, joissa kaupungin lähistöllä asuvat työmiehet asianmukaisen työtodistuksen näytettyään pääsevät matkustamaan melkoisesti alennetulla maksulla. Paitsi tavallisia istumapaikoilla varustettuja vaunuja, käytetään paljon erikoisvaunuja, n. s. makuuvaunuja, joihin Euroopassa on sovitettu vaunun läpi menevän sivukäytävän vierelle pieniin hytteihin 2-4 makuusijaa vaunun poikkisuuntaan, kun taas Ameriikassa vaunun keskus on yhtenä suurena makuuosastona, vuoteet kahdessa kerroksessa pitkin sivuseiniä uutuilla vain suojattuina. Ravintolavaunuissa on keittiö, tarjoiluhuoneet ja ruokailusalit. Hallitsijoita ja määrättyjä, korkeita hallitushenkilöitä varten käytetään n. s. salonkivaunuja, joissa on isompia ja pienempiä, hienosti sisustettuja huoneita eri tarkoituksiin, kuten seurustelu-, työ- ja makuuhuoneet, kirjastot, kylpyhuoneet y. m. Sairasvaunuissa on suuri, kaksipuolisilla sivuovilla varustettu osasto, johon sairaat voidaan paareineen nostaa sisään, sekä erityiset leikkaus-, apteekki-, lääkärin- ja palvelijain osastot. 2-akselisten matkustajavaunujen kopan pituus on meillä n. 8 m, leveys sisältä 2, ja korkeus 2,3 m. Boggivaunujen kopan pituus 15-19,6 m ja korkeus keskeltä 2,765 m. Poikkeustapauksissa on ulkomallia käytetty 23 m pitkiä boggivaunuja, jotka silloin ovat asetetut kahdelle 3-akseliselle boggille. — Pitkissä vaunuissa on muiden vahvikkeiden lisäksi tav. sivuseiniin sovitettu vielä rautaisia ja puisia diagonaalivahvikkeita, niin että muodostuu sekä kannattava että äkkinaisiä sysäyksiä kestävä rakenne. Väliseinät tehdään ristikkokehysten tapaan, joiden aukkoihin on sovitettu täytepeilit joko ponttiliitoksella tai koristelisoja käyttämällä. Ulkoseinissä on ulkopuolisen laudoituksen asemesta paljon käytetty maalattua rautalevyä. Katossa on kattokaariin samoin kiinnitetty laudoitus molemmiin puoliin. Päälimäisenä on veden suojaksi tav. erityisellä kattomassalla sivelty sikkikangaspeite, jolle on tulenvaaraa vastaan sirotettu hiekkaa. Puisten kattokaarien lisäksi käytetään vahvistukseksi tarpeen mukaan myös rautaisia. Lämpimän vuoksi on ulko- ja sisäpuolisen seinä-, lattia- ja kattopeitteen väliin pantu terva- ja voilokkihuopaa, puulastuja, korkkia y. m. lämpöä eristäviä aineita. Ikkunat ovat joko kiintonaisia tai alaslaskettavia, jossa tapauksessa avaamisen ja sulkemisen helpottamiseksi käytetään usein vastapainoja tai kevennysjousia.

R-jen valaistukseen käytetään kynttilä-, öljy-, kaasu- ja sähkövaloa. Enimmin levinnyt on meilläkin käytetty Pintschin kaasuväläistus, jossa käytetään joko puhdasta öljykaasua tai sekakaasua, jossa on lisäksi 25% asetyleeniiä. Viime aikoina käytäntöön tulleessa kaasuheikkuvalossa on käytettävä puhdasta öljykaasua. R:n aluskehyksen alle on kiinnitetty 2 tai useampia rautaisia 200-300 l:n vetoisia säiliöitä, joista 6 ilmakehän paineiseksi puristettu kasu putkia myöten johtuu vaunun katossa oleviin lampputhinkin, kulkien kuitenkin ensin paineensäätijän läpi, joka päästää lampputhinkin ainoastaan määrätynpaineista kaasua, huolimatta siitä, ovatko säiliöt jo enemmän tai vähemmän tyhjentyneet. Sähkövalaistusta varten käytetään joko yksinomaan mukana kuljettavia akkumulaattoreita tai niiden yhteydessä toimivaa, vaunun akselista käyttövoimansa saavaa dynamo. — R-jen lämmitykseen käytetään kamiini-, höyry- tai kuumavesilämmitystä. On käytetty myöskin kuumennetulla hiekalla ja kuumalla vedellä tai etikkahappoisella natriumilla täytettyjä, litteitä, n. metrin pituisia metallisäiliöitä, joita pidetään lattialla penkkien välissä ja vaihdetaan aina n. 2-3 tunnin perästä. Kamiini sijoitetaan mieluummin vaunun lattian alle ja ympäröidään levysuojuksilla siten, että ulkoilma pääsee niiden välitse johtuessaan lämpenemään ja kulkee sitten kanavia pitkin vaunun sisään lattiasa olevien aukkojen kautta. Tällainen lämmitys on hyvin tehokas, mutta vaatii huolellista hoitoa, jotta lämpö pysyisi tasaisena. Tämän vuoksi onkin ruvettu käyttämään höyrylämmitystä, jolloin vaunuihin on sovitettu penkkien alle sileitä tai ripapattereita ja niihin johdetaan vaunujen alitse kulkevaa, eristettyä putkijohtoa myöten höyryä veturista, esim. ilmapumpun menohöyryä tai, jos junat ovat hyvin pitkiä, erityisestä höyrykattilalla varustetusta lämmitysvaunusta junan keskellä. Vesilämmitystä käytettäessä sovitetaan vesikattila johonkin vaunun nurkkaukseen tai vaunun alle ja lämmिन vesi johdetaan kiertämään putkia myöten samanaisten patterien läpi kuin höyrylämmityksessäkin. Meillä on käytetty vaunujen lämmitykseen enimmin n. s. Moringin kamiinia (ks. t.) sekä uudemmissa vaunuissa höyrylämmitystä, jolloin patterit ovat tehdyt Laycockin järjestelmän mukaan, niin että niissä on 2 säiliötä sisäkkäin, joista sisin on täytetty suolaliuoksella ja höyry kiertää välitilassa. Tästä on se etu, että lämpö saadaan pysymään verraten tasaisena, vaikka höyryn anto veturista olisi välillä keskeytynäkin, sillä suolaliuos kokooa ja säilyttää lämpöä pitemmän aikaa.

Tavaravaunut ovat joko katettuja tai avonaisia. Edellisiä käytetään sellaisten tavarain kuljetukseen, jotka ovat suojeltavat sateelta ja veturin kipinöiltä. Tavaravaunujen aluskehys on rakennettu samaan tapaan kuin matkustajavaunujenkin, ainoastaan jousevat ovat jäykemmät. Nykyaikaisten normaalisten tavaravaunujen koppa rakennetaan siten, että puupalkkien ja -tolppien asemasta käytetään L- ja U-rautoja, joihin laudoitukset kiinnitetään ruuveilla tai pulteilla. Lattialankut asetetaan poikkipäin suoraan aluskehykselle ilman lattiapalkkeja. Sivuseiniä U-rautatolat ovat kiinnitetyt aluskehyksen neliskulmaisiin sirukonsoleihin ja yhdistetyt alhaalta

osoitettaessa mieluiten kolme desimaalia; tällöin erotetaan n. m.: 1) ratapituus rakennettu rata, joka voi tienhaarasta lähimmälle asemalle kuulua kahdenkin rautatien liikennepituuteen ja tulee jälkimmäisessä siis lasketuksi kahdeksi; mitataan radan äärimmäisessä päässä olevaan puskinkenkiin saakka; tätä lähellä, vaikka muutamissa tapauksissa eroten siitä melkoestikin, on omistuspituus; 2) raidepituus raiteiden yhteenlaskettu määrä; 3) liikennepituus (liikennöidyn radan pääteasemien keskilohdalle saakka; kun eräillä haararadoilla, jotka ovat avatut tavaraliikenteelle, ei kuljeteta matkustajia tai päinvastoin, erotetaan vielä henkilö- ja tavaraliikennepituus); 4) virtuaalipituus (käytetään aikatauluja tehtäessä, jolloin vastamäki lasketaan vetovoiman ja kulkuajan kannalta pitemmäksi kuin sama ratapituus myötämäkeä tai tasaista; täten tulee myös sama väli eri suuntiin mitattaessa usein eri pitkäksi); 5) tariffipituus (jos esim. erityisiä tarkoituksia varten tahdotaan määrätä samat kuljetusmaksut johonkin satamaan, kuin mitkä tavallisen liikennepituuden mukaan ovat voimassa toiseen, likempänä olevaan). Viimeksimainittu pituus lasketaan vain täysin kilometrein ja siitä julkaisutaan n. s. välimatkatauluja kuitakin asemalta toisille.

Paino merkitään kiloissa, mutta suuremmissa laskelmissa käytetään yleensä tonnilukua (tässä n. s. metrillistä tonnia = 1,000 kg). Varastotileissä käytetään painomittana myös senttaalia. Kun halkoja, syisiä y. m. mitataan rahtia laskettaessa kuutiometrein, muutetaan tuo mitta vaunun kuormasta laskettaessa ja tilastossa painoksi, jolloin m³ halkoja lasketaan keskimäärin 387,5 ja m³ syisiä 160 kg:ksi.

Junain nopeus osoitetaan sillä kilometriluvulla, minkä juna on kulkenut tunnissa. Tässä erotetaan pääasiallisesti: 1) matkanopeus, s. o. kuinka monta km tuntia kohti juna matkalla viipyy, pysähdykset lukuunotettuina; 2) kulku-nopeus, s. o. montako km tunnissa määrätty juna keskimäärin kulkee, pysähdyksiä lukuunottamatta; 3) perusnopeus, s. o. radasta, veturista ja junan painosta johtuva jollekin junalle esteettömällä radalla määrätty normaalinopeus; 4) korkein sallittu nopeus, s. o. samoista seikoista johtuva erityisissä poikkeustiloiissa sallittu nopeus.

Liikkuvan kaluston työ mitataan veturien veturikilometreillä ja vaunujen vaunukilometreillä sekä, koska vaunut useinkin ovat pituutensa puolesta erilaisia, vaununakselikilometreillä; koko junain kulku junakilometreillä.

Matkustajain jollakin rautatiellä kulkemaa määrää yhteensä esitetään henkilökilometreillä ja tavarankuljetusta tonnikilometreillä (tilastossa nämä enimmäiten esiintyvät tuhatlukuina); kun tiedetään myös lähteneiden matkustajain luku ja lähetetyn tavarann. tonnimäärä, voidaan siten laskea matkustajamatkain (myös eri luokkain) ja tavarankuljetusten (myös eri laatujen) keskipituus.

Rautateiden pääoma-arvo, sekä alkuperäinen että lisääntynyt (s. o. nykyinen), esitetään tavallisesti jaettuna ratakilometrejä kohti. Samoin esitetään ratakilometritäin maan varustus rautateillä, nim. montako ratakilometriä jossakin maassa tulee 100 km²:iä kohti maan

pinta-alasta ja montako kutakin 10,000 asukasta kohti.

J. H. K.

Rautatinktuuri rautatipat ks. Rautaläikkeenä.

Rautavaara. 1. Kunta, Kuopion l., Pielisjärven kihlak., Rautavaaran nimismiesp. (joka käsittää myös osan Nurmeksen pitäjää); kirkolle Nurmeksesta 50 km, Lapinlahden rautatieasemalta 70 km, Syvärinlahden laivalaiturista 30 km. Pinta-ala 1,329,8 km², josta viljeltyä maata (1910) 2,507 ha (siinä luvussa luonnonniityt 1,607 ha). Mantaalimäärä 17,5221 (1912). Talonsavuja 122, torpansavuja 59 ja muita savuja 58 (1907). 3,430 as. (1913); 434 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 348 (1901). 238 hevosta, 1,822 nautaa (1912). — Kansakouluja 5 (1914). Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Nilsin kanssa. Teollisuuslaitoksia: Rautavaaran höyrymylly ja saha; Älänteenkosken vesimylly. — 26 vaski-aluetta on vallattu, mutta niissä ei vielä ole mainittavasti tehty työtä. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak., Ylä-Karjalan rovastik.; Nurmekseen kuulunut kappeli, perustettu 1849, sitä ennen oli jo (1816) rakennettu kirkko ja v:sta 1828 alkaen hoiti seurakuntaa saarnaaja. R. määrittäin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät. 5 p:ltä syysk. 1894 (ensimmäinen khrav:sta 1910). — Kirkko puusta, rak. 1825-27.

L. H-nen.

Rautavalimo käsittää kaikki laitteet, välineet ja erilaatuiset työt valamalla valmistettaessa esineitä raudasta. Valettava rauta otetaan joko suorastaan masuunista (rautavalu) tai Martinuunista t. m. s. (teräsvalu). Tavallisimmin sulatetaan kuitenkin tarkoitukseen erikoisesti valmistettu valimoraakara uudeelleen useimmin kupoliuunissa koksien kanssa. Valettava esine kaavataan puumallin avulla kostean kaavaushiekkaan. tai toimitetaan valu suorastaan valettavan esineen muotoiseen rautamuottiin (kokilli). Valamalla valmistetaan koneosia, putkia, uunilaitteita, rakennustarpeita j. n. e. sekä myös taiteellisia esineitä. Pienempiä valuesineitä joskus aduseerataan (vrt. Rauta).

W. W-o.

Rautavesi, lääkkeenä käytetty raudanpitoinen kivennäisvesi. Sellainen on esim. Kuopion r. vrt. Rautalähde.

S. S.

Rautavihtrilli, rautasulfatit, jossa on 7 molekylä kidevettä, FeSO₄ + 7H₂O. R. muodostaa vihreitä, läpinäkyviä, monokliiniseen järjestelmään kuuluvia kiteitä, jotka lähenevät romboedrin muotoa. Pinnaltaan kiteet happevat rapautuessaan emäksiseksi ferrisulfatiksi ja tulevat keltaisiksi. R. esiintyy luonnossakin melanteriitti nimisenä kivennäisenä ja on tavallisesti muuttumistulos rikki- tai magneettikiisusta. R:iä käytetään väriteollisuudessa sekä kirjoitusmusteen valmistukseen.

E. M-nen.

Rautayrtti (*Verbena*), keskikokoisia, vastakaislehtisiä ruohoja huulikkaisille sukua olevaa *Verbenaceæ*-heimoa, useimmat Ameriikassa. Puutarhoissa viljellään muutamia kaunisukkais-lajeja.

K. L.

Rautayöt ks. Halla.

Rautiainen (*Accentor modularis*), n. 15-16 cm:n pituinen, kerrtusten sukuinen varpuslintu. Selkäpuoli ruosteenruskea, mustankirjava pää, kaula ja eturinta tummantuhkansiniset, alapuolet vaaleanharmaat. R. näyttää olevan harvinainen Suo-

— 1. Rautio, rautaseppä; myös: raudikko.

Rautio. 1. Kunta, Oulun l. Saloisten kihlak., Alavieskan-Kalajoen-Raution nimismiesp.: kirkolle Sodan rautatieasemalta 12 km. Pinta-ala 118 km², josta viljeltyä maata (1910) 140 ha. siinä luvussa luonnontiettyä 1226 ha. Maanviljelys 1894 talousvuonna 127 tona savua, 1907-1908 247 tona savua ja 1907-1908 241 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 172 (1901), 136 hevosta, 857 (1901). — Kansakouluja 2 (1914). Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia: Peurakosken mylly ja sahalaite; Niskakankaan mylly. — 2. Seurakunta, Kuopion hiippak., Kalajoen rovastik., kirkon kappelilla, per. 1849, määrätty erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät. pöytäkirja 1894. — Kirkko puusta, rak. 1890 (ks. 1881). *L. H-nen.*

Rautio. 1. Aleksis R. (s. 1857), näyttelijä, Kansallisteatterin jäsen v:sta 1882. R. on humoristi ja parhaiten hän ehkä on onnistunut kotimaisissa kappaleissa, Hoppulaisena „Murtovarkaudessa“, Toppona „Työmiehen vaimossa“, Aapelinä „Kihlauksessa“, Topiaana „Nummisuomen“ Bertelinä „Regina v. Emmeritzissä“, rovastina „Elinan surmassa“. Lauluäänensä vuoksi R. on ollut myös usein käytetty kyky laulunäytelmissä ja opereteissa. *L. H-nen.*

Rautio. 1. Aleksis R. (s. 1857), näyttelijä, Kansallisteatterin jäsen v:sta 1882. R. on humoristi ja parhaiten hän ehkä on onnistunut kotimaisissa kappaleissa, Hoppulaisena „Murtovarkaudessa“, Toppona „Työmiehen vaimossa“, Aapelinä „Kihlauksessa“, Topiaana „Nummisuomen“ Bertelinä „Regina v. Emmeritzissä“, rovastina „Elinan surmassa“. Lauluäänensä vuoksi R. on ollut myös usein käytetty kyky laulunäytelmissä ja opereteissa. *L. H-nen.*

Rautjärvi. 1. Rautjärven mylly ja sahalaite, kirkolle Rautjärven-luonnon nimismiesp.: kirkolle Vuoksenkannan rautatieasemalta 27 km. Pinta-ala 402 km², josta viljeltyä maata (1910) 5,065 ha. siinä luvussa luonnontiettyä 1,695 ha, vilja- ja kasvi- kasvu 118 ha. Maanviljelys 1894 talousvuonna 127 tona savua, 1907-1908 247 tona savua ja 1907-1908 241 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 172 (1901), 136 hevosta, 857 (1901). — Kansakouluja 2 (1914). Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia: Peurakosken mylly ja sahalaite; Niskakankaan mylly. — 2. Seurakunta, Kuopion hiippak., Kalajoen rovastik., kirkon kappelilla, per. 1849, määrätty erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät. pöytäkirja 1894. — Kirkko puusta, rak. 1890 (ks. 1881). *L. H-nen.*

— 682 (1901). 695 hevosta 2 685 nautaa (1912). — Kansakouluja (1914) 5. Säästöpankki. Apteekki. — 2. Seurakunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak., Jääskin rovastik.: kuulunut Ruokolahteen kappelina, mainitaan sellaisena ainakin jo 1693, erotettiin omaksi khrakunnaksi keis. käskykirj. 31 p:ltä lokak. 1859 (ensimmäinen khra v:sta 1861). Hiitolasta siirrettiin R:een kuuluvaksi Ilmeen rukoushuonekunta (ennen kappeli) sen. päät. 16 p:ltä kesäk. 1897. — Kirkko puusta, rak. 1881. *L. H-nen.*

Rautu, purolohi, ks. Lohi.

Rautu (ruots. Rautus). 1. Kunta, Viipurin l. Ayräpään kihlak., Rautuun nimismiesp., kirkolle 5 km Rautuun rautatieasemalta Hiitolan Rautajärven radalla, Riikan laivalaiturilta 10 km. Kiviniemen laivalaiturilta 22 km. Pinta-ala 336 km², josta viljeltyä maata (1910) 7,093 ha. siinä luvussa luonnontiettyä 2,474 ha. puutarha-ala 12 ha. Maanviljelys 1894 talousvuonna 127 tona savua, 1907-1908 247 tona savua ja 1907-1908 241 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinona 852:lla (1901), 838 hevosta, 2,860 nautaa (1912). — Kansakouluja 7 (1915). Säästöpankki. Kunnanlääkäri, haara- apteekki (Sakkulan pääapteekin), eläinlääkäri (väliaikainen, yhteinen Sakkulan ja Metsäpirtin kanssa). — Teollisuuslaitoksia: Korleen höyrysaha ja mylly; Sumpulan saha, mylly, konepaja ja valimo; Liipuan mylly ja saha; Anttolan mylly ja saha; Viisjoen ja Kylmänojan myllyt. — Vanhoja kartanoita: Korle, Sumpul, Potkela, Vehmainen, Leinikkälä (l. Leinikkylä), Maanselkä, Huttula, Miettälä ja Vepsan hovi. — Kirkonkylän nimitys Variksella. — Kunnan alueella on kaksi tulliasemaa, Raasuli (15 km kirkolta) ja Sirkkiänsaari (23 km kirkolta). — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Savonlinnan hiippak., Käkisalmen rovastik., muodostettu luterilaiseksi seurakunnaksi Stolbovan rauhian (1617) jälkeen R:n kreik.-katoisesta pitäjästä (oma luteril. khra ainakin v:sta 1625). — Kirkko puusta, rak. 1822-23. — (Kreik.-kato- linen kirkko Palkealan [ks. t.] kylässä.) [„Rau- dun numero“ (Karjalan lehti 1914 n:o 105).] *L. H-nen.*

Rautunselkä, Vanajanselän (ks. t.) länsiosan nimi.

Raututunturi, tuntureita Inarin ja Sodan- kylän rajalla, Saariselän tunturien luoteis- ja länsipuolella; korkeimmat huiput n. 500 m.

Rawa ks. Rawka.

Ravaillac [-vaja'k], François (1578-1610), Raskan kuninkaan Henrik IV:n murhaaja; toimi ensin kirjurina, sitten koulumestarina; kuninkaanmurhaan yllyttävien kirjoitusten ki- tottamana hän katoisessa vankolinnossaan 14 p. toukok. 1610 surmasi Henrik IV:n väkipuukolla kuninkaan vauvujen pysähtyessä erällä Pariisin kadulla; jätettiin hevosten rikki revittäväksi.

Rawalpindi, lujasti linnoitettu, divisionin ja piirikunnan pääkaupunki Etu-Intian luoteis- osassa, Punjabissa: 86,483 as. (1911). — R. on Etu-Intian luoteisrintaman puolustusjärjestelmän avain, Intian suurin sotilasasema. Veturi- ja telttatehtaita, rautavalimo, kaasutehdas, olut- tehdas.

Ravaninkylä [-Rag'vald-s'by], kylä Ulvilan

pitäjässä Kokemäenjoen pohjoisrannalla. Kylässä on entisen 7:nnen reservikomppanian kasarmirakennukset.

Rawa Ruska, kauppa Galitsiassa. Lembergistä luoteiseen, Bugiin laskevan Ratan varrella, ratojen risteyskässä; 10,529 as. (1910). — Pari luostaria. Sahoja, myllyjä y. m. s. teollisuutta, karjakauppaa. — V. 1699 Pietari I ja August II R. R:ssä tekivät liiton Kaarle XII:ta vastaan. Suurvaltain sodassa syksyllä 1914 oli kiivaita taisteluja R. R:n luona ven. ja itäv. joukkojen välillä; viimeksimainitut joutuivat tappiolle.

Ravea, maatila Mietoissa, käsittää Hietamäen ratsuvelvollisen säterin, sekä Iso- ja Vähä-Ravean ja Anttilan tilat, yhteensä 3 $\frac{1}{4}$ manttaalia, 767 ha. Meijeri. — Hietamäen tila mainitaan jo 1366. Se kuului keskiajalla Turun tuomiokirkolle ollen Pyhän Henrikin tiloja. 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla se oli n. s. Hietamäen n. 1588 miehenpuolelta sammuneella aatelisuvulla, jolta se avioliittojen kautta siirtyi Stjernkors- ja Gyllenflög-suvuille. 1700-luvulla se oli Breitholtz-, Lagerborg-, von Willebrand-, Fock- ja Wrede-suvuilla, viimeksimainitulla v:een 1811. Myöhemmin viime vuosilla R. oli m. m. Procopé-, Linnell- ja Poppius-sukujen jäsenillä. Nyk. omistaja maanviljelijä K. Mettala. Päärakennus on 1800-luvun alulta. — Hietämäki mainitaan kappeliseurakuntana 1558-1722; kappelin kirkon jäännöksiä on R:n tilan maalla.

A. Es.

Raveliini (ransk. *ravelin*, it. *rivellino*), pieni linnoitusvaruste, jonka muodostaa kaksi terävkulmaisesti toisiaan vastaan olevaa kylkeä. R. rakennetaan kurtiinissa olevan ulkoportin suojaksi ja ristitulen aikaansaamiseksi bastionin järjessä.

M. v. H.

Ravenala madagascariensis, matkustajainpuu, banaanikasvien heimoon kuuluva, n. 10 m korkea madagaskarilainen ruohokasvi. Sen lehdet ovat 2-puolisesti asettuneet, hyvin suuret, ja muodostavat varjoisan latvuksen. Suuriin lehtituppiin kertyy runsaasti vettä, siitä kasvin nimi.

K. L.

Ravenna [-e'], saman nimisen provinssin (1,852 km², 248,356 as. 1911) pääkaupunki Pohjois-Italiassa, Emilian maakunnassa, Po-joen suiston eteläpäässä 7 km Adrian-merestä ratojen risteyskässä; 71,581 as. (1911; kunnana). — R. on varhaiskristillisen rakennustaiteen tuotteista rikkain kaupunki; varsinkin Valentinianus III:n (404-55) ja Teodorikin (493-526) aikana rakennustaide kukoisti R:ssä. Huomattavimmat rakennukset: tuomiokirkko (n. 400, uusittu 1743; mosaiikkeja, Guido Reni'n freskoja, hautamerkkejä y. m.), San Giovanni'n kastekirkko (n. 450; korkokuvia ja mosaiikkeja), San Vitale (526-47; mosaiikkeja, marmorisia korkokuvia), San Francesco (n. 450; arkkipiispa Liberiuksen marmorisarkofagi), Sant'



Markustajainpuu.

Apollinare Nuovo (Teodorikin rakentama 504; alkuaan areiolainen tuomiokirkko), San Giovanni Evangelista (keisarinna Galla Placidian rakentama 425; Giotton freskoja), Sant' Apollinare in Classe (534-49; 5 km kaupungin ulkopuolella. Italian huomattavin varhaiskristillinen basilika). Santa Maria della Rotonda (500-luvulta; Teodorikin hauta), Santa Maria in Cosmedin (500-luvulta; ent. areiolaisten kastekirkko); arkkipiispan palatsi, Teodorikin palatsin jätteet, Danten hautakammio, muutamia graniittipylväitä, Klemens XII:n muistopatsas (1738). Arkkipiispan istuin. Taideopisto, teknillinen opisto, seminaari, kirjasto (70,000 nid.), Danten teosten kokoelma (4,000 nid.), taideakatemia, teatteri. — Harjoitetaan viininviljelystä, silkkiaistoukanhoidtoa, rikki-, lasi-, tiili-, mylly- ja nahkateollisuutta sekä kauppaa. Corsini nimiseen ulkosatamaan kanava. Kaakkoon R:sta on ennen kauneudestaan kuuluisa, nyt harventunut pinjametsä. — Historia. R:n perustivat kreikkalaiset; sen edustalla oli Po-joen suuhaaran sittemmin täyttämä rannikkolaguuni, jonka rannalle R:n *Classes* nimiseen satamaan Augustus perusti suuren sotasataman (tilaa 250 alukselle). Roomalaisaikaisesta R:sta ei ole säilynyt mitään maanpäällisiä muistomerkkejä. Uusi kukoistus alkoi 404 j. Kr., jolloin keisari Honorius siirsi R:aan hovinsa. Keisarein asuntona R. oli Länsi-Roman kukistumiseen asti 476, sen jälkeen v:sta 493 itägoottilaisen kuningaskunnan pääkaupunkina v:een 539, jolloin Belisarius valloitti tämän goottilaisten viimeisen turvapaikan. Sitten R. oli itäroomalaisen eksarkin asuntona, kunnes langobardit 752 sen valloittivat; Pippin Pieni valloitti R:n 755 lahjoittaen sen paaville, joka ei kuitenkaan päässyt R:n varsinaiseksi herraksi. R. oli jonkun aikaa riippuvainen arkkipiispasta, 1100-luvulla se oli tasavaltana ja seur. vuosilla se joutui Polenta-suvun haltuun, 1441-1509 R. oli Venetsian käsissä, tuli viimein v. paaville. V:sta 1797 R. kuului Cisalpiiniseen tasavaltaan, sitten Italian kuningaskuntaan, v:sta 1815 Kirkkovaltion, v:sta 1860 yhtyneeseen Italiaan. — V. 1512 R:n luona oli kiivas taistelu paavi Julius II:n joukkojen ja häneen liittyneiden espanjalaisten sekä Gaston de Foix'n johtamien ranskalaisten välillä; viimeksimainitut voittivat, mutta heidän päällikkönsä kaatui.

E. E. K.

Ravenstein, Ernst Georg (1834-1913), saks. syntynyt, Englannissa v:sta 1852 toiminut maantieteilijä ja kartografi, palveli 1855-75 sotaministeriön topografisessa osastossa, 1872-77 „Ocean highways“- ja 1875-1902 „Athenæum“-julkaisujen avustaja. Julkaisuja: „The russians on the Amur“ (1861), „The laws of migration“ (1876), „Geographie und Statistik des britischen Reichs“ (1862; Wappauksen maantieteessä), „Martin Behaim“ (1908); karttoja: „Map of eastern equatorial Africa“ (1882-85), „Philip's systematic atlas“ (1894) y. m., „A life's work“ (1908) sisältää täydellisen luettelon hänen teoksistaan. — R:n veli Ludwig R. on suuren kartografisen laitoksen omistaja Frankfurt a. M:ssä, jossa varsinkin vuoristokarttoja on valmistettu.

E. E. K.

Ravesteijn [rāvesteijn]. Jan Anthonisz van (n. 1572-1657), alankom. taidemaalari; van-

hyvää, mutta munanvalkuaisaineet riistetään kokonaan, niin ei ruumis kauan pysy pystyssä, mikä asiantila perustuu siihen, että ruumis riippumatta siitä, saako se ravinnostaan munanvalkuaisista vai ei — kuitenkin aina taukoamatta jatkuvan palamisen kautta menettää jonkinverran munanvalkuaisainetta. Jollei ravinto tarjoa sitä tähän tarkoitukseen, niin palaa sitä ruumiin omista nesteistä ja kudoksista, jotka siten vähitellen käyvät tehtävänsä kelpaamattomiksi. Toiselta puolen yksipuolinen munanvalkuaisravinto ei kuitenkaan ole ruumiille eduksi, (vrt. Ravitseminen.) Eri r:n palamisarvo on eri suuri, josta johtuu, että niiden ravitsemisarvo ja lämmittämiskyky ovat eri suuret. Palamisarvo lasketaan n. s. lämpöyksiköissä eli kaloreissa (ks. t.). Palaessaan ruumiissa 1 g munanvalkuaisainetta synnyttää 4,1 lämpöyksikköä, 1 g hiilihydraattia niinkään 4,1 yksikköä, 1 g rasva-ainetta sitävastoin 9,0 lämpöyksikköä. Kokemus on näyttänyt, että mainitut ravintoaineet ruumiissa palaessaan yleensä hyödyttävät sitä vastaavalla lämpöpaljoudella, minkä ne synnyttävät, kun niitä poltetaan ruumiin ulkopuolella; poikkeuksen tekee tavallaan munanvalkuaisaine, joka ruumiissa palaessaan ei aikaansaannu niin paljon lämpöä kuin sen palassa ruumiin ulkopuolella. Tämä seikka saa selityksensä siitä, että munanvalkuaisaine ei ruumiissa palakkaan lopputuloksiansa (hiilihappon ja veteen) asti, vaan ainoastaan virtsa-aineksi ja virtsahapoksi, mitkä taas vuorostaan palaessaan vielä synnyttävät jonkin lämpöpaljouden; tämä ei kuitenkaan tapahdu ruumiissa. Jos kaikkia mainittuja orgaanisia r:ita on tarjolla, niin palavat ensin ja etupäässä hiilihydraatit ja rasva-aineet; sitten vuorostaan munanvalkuaisaineet, joita kuitenkin sitä ennenkin palaa jonkin määrä. Kuten suurempi lihasten toiminta on, s. o. kuta enemmän ollaan liikkeessä ja kuta enemmän ruumiillista työtä toimitetaan, sitä vilkkaammaksi käy palaminen, jonka tyydyttämiseksi hiilihydraatit ja rasva-aineet ovat ennen muuta tarpeen. Jos syödään munanvalkuaisista enemmän kuin ruumis kaipaa, niin lisääntyy aineenvaihto sitä mukaa enemmän, joten liaksi nautittu munanvalkuaisaine ei erittäin ruumista hyödytä, paitsi sellaisissa oloissa, joissa jostakin syystä juuri tavoitetaan aineenvaihdon vilkastumista. Ruumiin lihottamista voivat edistää etupäässä hiilihydraatit ja rasva-aineet, jos niitä tarpeeksi nautitaan eikä ylenmääräinen ruumiinliikunta ja ruumiillinen työ tai muut seikat lihottamista vastusta. vrt. Ravitseminen, Ruokinta ja Rehuaineet.

— Kasvien r:ista ja aineenvaihdosta ks. Kasvit, palsta 481. Aineenvaihdos ja Yhteistyminen. M. O-B.

Ravintoaineiden tarkastus tarkoittaa ensikädessä ihmisen turvaamista terveydelle vahingollisten ravintoaineiden nauttimiselta. Etupäässä tarkastus kohdistuu eläintuotteisiin, kuten lihaan, maitoon ja niiden valmisteihin, nämä kun usein saattavat olla peräisin sairaista eläimistä tai helposti pilaantua ennen nautittaviksi joutumista. vrt. Lihantarkastus. Maidontarkastus. Kp.

Ravintoarvo ks. Ravintoaineet.

Ravintola on tav. merkinnä ruokapaikkaa, jossa myös tarjoillaan juovutusjuomia. Vasta

aivan viimeisinä aikoina on ruvennut syntymään ravintolaita, joissa paitsi ruokaa tarjoillaan kahvia, teetä, virvoitusjuomia, alkoholittomia viinejä j. n. e. Kun r.-liike helposti voi synnyttää siveellistä pahennusta, on se jo aikaisin joutunut monenlaisen säännöstelyn alaiseksi lainsäädännön ja järjestysvallan puolelta. Nykyään maassamme tav. jaetaan r:t 3 luokkaan, jotka eroavat toisistaan etupäässä aukioloajan pituuteen ja tarjottavien väkijuomien laatuun nähden. Ensi luokan r:t saavat yleensä olla auki klo 8:sta aamulla klo 12:teen tai 1:een yöllä, toisen luokan r:t klo 8:sta aamulla klo 11:een illalla ja kolmannen luokan r:t klo 8:sta aamulla klo 7:ään tai 8:aan illalla.

1:sen ja 2:sen luokan r:ssa on yleensä tapana tarjoilla kaikkia juovutusjuomia. Määrä, mikä niitä annetaan, ei ole rajoitettu. 3:n luokan r:ssa on aina tarkoin määrätty, mitä juovutusjuomia ne saavat anniskella ja miten paljon. Useimmiten näissä r:ssa tarjoillaan ainoastaan paloviinaa ja olutta. Edellistä saa ruuan yhteydessä antaa vieraille kullakin kerralla ainoastaan yhden ryyppyä ja jälkimäistä samalla tavalla yhden kokonaisen tai puolikaspullon. Kaikissa kaupungissa ei edellämainittu lukitus ole aivan vakiintunut ja poikkeukseton. 1:sen luokan r:hin nähden käytäntö kyllä kaikkialla on yhdenmukainen. Ne ovat laajoilla oikeuksilla varustettuja r:ita varakkaita kansanluokkia varten. 2:sen luokan r:illa sitävastoin kaikkialla ei tarkoiteta aivan samaa. Useimmiten tällä nimityksellä käsitetään r:ita, joitten aukioloaika on jonkun verran rajoitetumpi kuin 1:sen luokan r:n, mutta muussa suhteessa ne ovat samassa asemassa kuin viimeainitut. Mutta muutamissa kaupungeissa niillä käsitetään sitä, mitä useimmissa kaupungeissa tarkoitetaan 3:n luokan r:illa, nimittäin rajoitetuilla oikeuksilla varustettuja r:ita vähävaraisia kansankerroksia varten. 1:sen ja 3:n luokan r:ita on nykyään useimmissa Suomen kaupungeissa. Toisen luokan r:t sitävastoin ovat harvinaisempia. Enimmät 3:n luokan r:t (nykyään kaikki) ovat olleet anniskeluyhtiöitten hallussa. 1:sen ja 2:sen luokan r:in anniskeluoikeudet ovat tav. olleet yksityisten hallussa. Viime aikoina on useimmat niistäkin otettu anniskeluyhtiöitten haltuun, jotka kuitenkin usein ovat vuokranneet ne yksityisille.

Vrt. Huono.

Ravintoneste ks. Lyymä.

Ravintosuhde, luku, jolla on ilmaistu eläimille käytettyjen rehuannosten sisältämien tyypellisten ja tyytettömien ravintoaineiden välistä suhdetta. R. siis osoittaa, kuinka paljon vaikutukseltaan hiilihydraattien laatuista sulavaa tyytöntä ainetta rehussa on kutakin sulavaa raakaproteiiniolosaa kohti. R. saatiin ennen laskemalla yhteen rehun sulavain hiilihydraattien %-määrät ja lisäämällä siihen rasvan %-määrä kerrottuna luvulla 2,44 (joka osoittaa rasvan hiilihydraatteihin verrattua lämpötehoa) sekä jakamalla näin saatu summa luvulla, joka osoitti sulavaa raakaproteiinimäärää. R:ta 1:2-4 sanottiin abtaaksi, 1:5-6 keskihyväksi ja 1:8-12 väljäksi. Kun myöhemmin huomattiin, että näin laskettu r. vie harhaan, niin on sen sijasta alettu käyttää ”valkuaisainesuhdetta”, joka saadaan samaan tapaan kuitenkin ottamalla tyypelli-

paistettaessa, jonkinverran vähenee. Mitä rasvaisempaa liha on, sitä suurempi on sen palamis- ja ravintoarvo ja sitä pienempi sen vedenpitoisuus. Maito on ruoka, joka hyvin sopivissa suhteissa sisältää kaikkia ravintoaineryhmiä; kuoritullakin maidolla, josta rasva on poistettu, on siten vielä melkoinen ravintoarvo. Juusto ja voi ovat erittäin arvossa pidettäviä ruokatarvikkeita. Saattaa tietenkin kokoonpanna ihmisen ravinnon sekä yksistään eläinkunnan tuotteista että myöskin yksistään kasvikunnan tuotteista. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että n. s. s e k a r a v i n t o eli molempien ravintoryhmien käyttäminen riittävästi parhaiten vastaa terveyden vaatimuksia. Yksinomainen kasviravinnon käyttö, johon vegetariaanit — periaatteellisista syistä — pyrkivät, kohtaa meidän pohjoisissa oloissamme suuria vaikeuksia, sillä kasviravintoa käyttämällä emme helposti saa riittävää rasvamäärää. Oliiviöljy käy liian kalliiksi, ja kasvisvoit eivät ole kaikkien ruuansulatuselimille ajanpitkään varsin edulliset, joskin täytyy myöntää, että ne kuitenkin suuresti helpottavat vegetariansmin toteuttamista meillä. Mutta jos kasviravinnon lisäksi otetaan eläinkunnasta saatavat, niin sanokaamme „elotomat” tuotteet, maito, voi, juusto ja kananmunat — hylkäämällä vain eläinliha —, niin ei ravintofysiologian ja -hygienian kannalta ole sellaista ruokajärjestelmää vastaan mitään sanomista. Monesta käytännöllisestä syystä olisi edullisinta järjestää ihmisen ravinto siten, että pääasiallisesti syötäisiin kasviruokaa ja sen lisäksi jonkunverran liharuokaa. Kasviravinto käy yleensä halvemmaksi, mikä tietenkään ei ole kansantaloudellista merkitystä vailla. Yksipuolisesti liharuokaa nautittaessa tulee helposti syöneeksi enemmän kuin ruumis todella tarvitsee, josta voi johtua liikalihavuus, sekin ruumiin epäkunnan merkinä, ynnä erityisiä, varsinkin vanhemmalla iällä rasittaviksi käyviä sairaudentiloja, esim. kihtitauti, samoin suolentoiminnan hidastuminen ynnä umpitauti, jota kasviravinto on omansa torjumaan. Eritoten karkeat leipälajit, kauraryynipuuro sekä vihannekset ja useat hedelmät, luumut, omenat, appelsiinit y. m., tekevät suolentoiminnan vilkkaammaksi: samoin vaikuttavat niinkään sokeri, voi, hapanmaito ja kirnupiimä.

Suoloja on meillä yleensä riittävästi tarjolla jo itse ravintoaineissa. Suolaa lisätäänkin ruokaan etupäässä mausteeksi tai säilytysaineeksi. Kovin suolainen ruoka ei kuitenkaan ole ajanpitkään ruuansulatuselimille suotuisaa. Vettä tulemme myöskin saaneeksi jo itse ruuassa suurin määrät: onhan ruuissa keskimäärin enemmän kuin puolet vettä. Kaikkiaan tarvitsemme vuorokaudessa noin 1.5-2 litraa vettä, siihen laskettuna se vesimäärä, joka jo ruokaan sisältyy.

M. O. B.

— Kotieläinten rasta ks. Ruokinta, Rehuaineet.

Kasvien ravitsemisilmioista ks. Kasvit, palsta 481. Ainevaihdos ja Yhteyttäminen.

Ravitsemisneste ks. Lymfa.

Ravitsemus ks. Ravitseminen.

Rawka, joki Puolassa, Petrokówin ja Varsovan kuvernementeissa. Veikseliin laskevan Bzuran lisäajoki oik. R:n tienoilla ja varsinkin sen var-

rella Petrokówin kuvernementissa olevan Rawan kaupungin (10.029 as. 1910) ympärillä talvella 1914-15 käytiin kiihkeitä taisteluja.

Rawlinson [ˈrɒlɪnsən], Sir Henry Creswicke R. (1810-95), engl. orientalisti, 1826-33 upseerina Itä-Intiassa, 1844-56 konsulina Bagdadissa, 1858 ja 1866 Intian neuvoston jäsenenä, 1859-60 brittiläisenä lähettiläänä Teheranissa; kopioi 1835-37 Behistun (ks. t.) kirjoitukset, joiden muinaispers. tekstin hän pääpiirteiltään oikein selitti Grotefendin tutkimuksista tietämättä, ja kokosi suuren joukon nuolenpääkirjoituksia Assyrian ja Babylonian raunioista. Tärkeimmät julkaisut: „The cuneiform inscriptions of Western Asia” (5 nid., 1861-84; 4:s nid. 2:n pain. 1891). „The Persian cuneiform inscriptions at Behistun” (1846), „History of Assyria” (1852), „England and Russia in the East” (1875). [G. Rawlinson, „A Memoir of Major-General Sir H. C. R.” (1898); R. Flemming, „Sir H. R. und seine Verdienste um die Assyriologie” (1894).]

2. George R. (1812-1902), edellisen veli, historioitsija, prof. Oxfordissa 1861-89, julkaisi „The five great monarchies of the ancient world” (1862-67; 4:s pain. 1879). „The sixth monarchy” (Parthia) (1873), „The seventh monarchy” (Cus-Persia) (1876), „History of ancient Egypt” (1881), „History of Phoenicia” (1889) y. m., sekä käänsi ja selitti (yhdessä veljensä kanssa) Herodotoksen historian (3:s pain. 1876).

K. T. t.

Ravn, Fredrik Kølpin (s. 1873), tansk. kasvitieteilijä, v:sta 1907 Kööpenhaminan maanviljelyskorkeakoulun kasvipatologian professori ja valtion kasvitautikonsulentti, työskennellyt monipuolisesti kasvitautien alalla ja julkaissut lukuisia teoksia. Suomeksi on käännetty yleistajuinen „Elollisten oloentojen lisääntyminen ja perinnöllisyyskäsitys” 1906.

Ravunkivi ks. Jokiäyriäinen.

Ray [rei] (Wray), John (1628-1705), engl. luonnontutkija, Linnén edeltäjä kasvisystematiikan perustajana, tutki myös kasviaatomiaa ja -fysiologiaa. R. on erikoisesti tunnettu lajikäsityksen selvittäjänä (vrt. Laji). Hänen muistokseen perustettiin 1844 luonnonhistoriallinen seura Ray society.

Rayleigh [ˈreɪli], John William Strutt (s. 1842), lordi, engl. fyysikko. Cambridgen yliopiston kokeellisen fysiikan prof. 1879-84 ja Lontoon Royal institutionin matemaattisen fysiikan prof. 1887-1905; toiminut Royal societyn presidenttinä 1905-08 ja Cambridgen yliopiston kanslerina v:sta 1908. R:n suuri oppineisuus, tarkka ja terävä järki sekä etävä kokeilemistaito teki hänelle mahdolliseksi täyttää aukkoja miltei kaikilla fysiikan niin teoreettisilla kuin kokeellisilla aloilla, etenkin ääni-, valo- ja sähköopissa. Yhdessä Ramsayn kanssa hän keksi ilmassa olevan argon nimisen alkuaineen. R:n pääteos on „Theory of sound” (1877-78; 2:n pain. 1894). R. sai Nobelin-palkinnon 1904.

U. S. n.

Raynal [ˈrɛnaʎ], Guillaume Thomas François (1713-96), ransk. kirjailija; toimi ensin pappina, mutta menetti sittemmin papin virkansa ja antautui kirjallisiin harrastuksiin liittyen ensyklopedisteihin. Hänen pääteoksensa on useiden muiden m. m. Diderot'n avustuksella julkaistu „Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Euro-

gammal- ja kirkon kirkon (1779). Kirjan kukaan ei löytänyt sitä, ja se on kadonnut. Kirjan kukaan ei löytänyt sitä, ja se on kadonnut. Kirjan kukaan ei löytänyt sitä, ja se on kadonnut.

Rayon (lat. *rayon*) = säde, suora viiva.

Rayon (ks. I. 1. 1. 1.)

Razin (lat. *Razin*) = 1770, ven. sijaan. Rasin (lat. *Razin*) = 1770, ven. sijaan. Rasin (lat. *Razin*) = 1770, ven. sijaan.

Razumovskij [-o-]. 1. Aleksej Grigorjevitš R. (1709-71), kreivi, ven. kenraali, keisarinna Elisabetin suosikki. Oli kasakan poika. Kuorolaulajana ollessaan hovikappelissa R. voitti edullisella ulkomuodollaan Elisabetin huomion, ja Elisabet vihittiä salaa itsensä häneen. Suosikki korotettiin 1744 saks. valtakreivin arvoon ja nimitettiin kenraalisotamarsalkaksi ja ylihovijahtimesta. Willibrodin niminen vaimo kuoli. — 2. Yhdessä R. (1772-1866) ven. valtionmies, edellisen veljenpoika, oli 1786-90 lääninvalti. Venäjällä ja ulkomailla, Wienissä Venäjän valtuutettuna Wienin kongressissa, sittemmin valtiokanslerina. K. W. R.

Razzia [razjā] (ransk.) 1. ratsia (arab. *razia* = ryöstöretki, ryöstöretki; poliisin toimenpanema ajojahti epäilyksen alaisten henkilöiden). K. W. R.

Rb, rubidium-metallin kem. merkki.

Rc, t. Rec., lyhenne lat. sanasta „recipe“ („ota vastaan“), minkä lääkärit tavallisesti asettavat lääkemääräyksensä (reseptinsä) otsikoksi.

Re [-ē]. I. Ra (egypt., = aurinko), muinaisegyptiläisillä auringonjumala, jonka palvelus 5:n dynastian ajalla oli valtionuskontona. Kuviteltuna taivaalla lentäväksi punasilmäiseksi haukaksi R. oli Horus (ks. t.), noustessaan hän oli Khepren, Isakissaan Atum, jota paitsi useat paikallisuusjumalat käsitettiin samaksi kuin R. (vrt. Egypti. II. palsta 541). R:n tärkeimmät kulttipaikat olivat On (Heliopolis) ja Edfu. Komean auringontemppelin rauniot ovat nähtävänä Abu-... auringonjumalan Aton nimisenä tunnustetuksi. K. W. R.

Re... (ääntiin edessä red...), lat. ja romanilainen etuliite, = takaisin, takaperin, vastaan, jähellä, uudelleen, jälleen.

Re, muu. 1. Ranskalaisilla y. m. = d. — 2. Sivelentämisessä käytetty asteikon 2:sen asteen nimitys. I. K.

Reaali (lat. *realis*) = lat. *realis* = todellinen, olemassa oleva, aistillinen, todellinen.

Reaali (ks. I. 1. 1. 1.)

Realliat (lat. *realis*), reaalityieteiden (ks. t.)

Reaalioppikoulu (ks. I. 1. 1. 1.)

Reaali-injuria (ks. Reaali ja Injuria), teos, on satouta, tapahtuva solvauk. ks. Kun...

Reaalkatalogi (ks. Reaali ja Katalogi), tieteenhaarojen mukaisesti järjestetty kirjaluettel.

Reaalikoulu (ks. Reaali), yleensä sellainen oppikoulu, jonka lukuohjelmassa klassillisten kielten (kreikan ja latinan) sijasta nykyiskansain kielek ja niiden rinnalla matematiikka ja luonnontieteet ovat etualalla. R:t alkoivat järjestyä 18:nnella vuosis. Niiden kehitykseen on vaikuttanut ennen muita luonnontieteiden ja tekniikan edistys. Aluksi ne palvelivat melkein yksinomaan käytännöllis-taloudellista sivistystarvetta. Myöhemmin on ruvettu perustamaan myös yliopistoon ja muihin korkeakouluhin johtavia r:ja. Ja vähitellen, pitkäaikaisten taistelujen jälkeen, r. on tunnustettu latinakoulun veroiseksi tieteellisen opin pohjakouluna. Vasta 1900 annettiin Saksassa, jossa mainittu taistelu on ollut hyvin kiivas, täysiluokkaisista reaalioppilaitoksista pääsityille oppilaille pienin rajoituksin oikeus jatkaa opintojaan korkeakouluissa, myös yliopistojen eri tiedekunnissa. Senjälkeen on r:jen luku Saksassa nopeasti lisääntynyt. Täysiluokkaisia reaalioppilaitoksia on kahta tyyppiä: reaaliilukioita (*Realgymnasium*), joissa latinakin on oppiaineena, ja ylempiä reaalikouluja (*Oberrealschule*), jotka ovat latinattomia. Kumminkin ovat 9-luokkaisia. Näiden ohella toimii maassa joukko 6-luokkaisia r:ja, reaali-ilukioita (*Realprogymnasium*) ja reaali-kouluja (*Realschule*), jotka muodostavat n. s. keskikoulun. — Itävallassa on niinkään reaaliilukioita, joissa kreikka on vaihdettu johonkin nykyajan sivistyskieleen, sekä alempia ja ylempiä reaali-kouluja. — Ranskassa haarautuu oppikoulun yläaste useampaan (4:ään) eri osastoon l. linjaan, joista yksi on latinaton; luonnontieteet ja uudet kielet ovat lukuohjelman pääaineina. — Skandinaviassa maissa jakaantuu oppikoulu kahtia: latinattomaan l. reaaliseen alaosaan, n. s. keskikouluun, sekä yläosaan, lukioon, jossa vielä klassillisen osaston rinnalla on yksi tai kaksi latinatonta reaali-osastoa. Keskikoulua nimitetään reaali-kouluksi (*realskola*). Ruotsissa tämän 5-luokkaisen reaali-koulun lopettaa erityinen (6:s) pääteluokka, jolla suoritetaan n. s. reaali-koulututkinto (*realskolexamen*). — Suomen ensimmäisenä r:na pidetään Turun katedraaliskoulun yhteydessä (1807-30) toiminutta erikoisosastoa, n. s. kollektoriluokkaa. Sittemmin järjesti kouluhistoriaamme tunnettu O. H. Gripenberg (ks. t.) 1830-luvulla jonkinlaisen r:n, mutta hänen laitoksensa olivat lyhytaikaisia, Vain 3 v. (1840-43) oli Bergenheimin Turun reaali-koulu l. reaali-lyseo toimessa. Kun oppikoulumme 1872 järjestettiin uudelle kannalle, perustettiin täysiluokkainen, yliopistoon johtavien oppilaitosten rinnalle 2- ja 4-luokkaisia reaali-kouluja, joiden tuli antaa oppilailleen laajempi kansalaissivistys ja sopiva pohjaoppi ammatteihin valmistuttaessa. Ne ovat sittemmin muodonneet 5-luokkaisiksi „alkeiskouluiksi“. Mutta 1872 perustettiin Helsinkiin myös täysiluokkainen yliopistoon johtava r., ruotsinkielinen reaali-lyseo. V. 1884 avattiin samanlainen oppilaitos Turussa. Vasta 1891 aloitti toimintansa ensimmäinen suomenkielinen täysiluokkainen r., Helsingin

suomalainen reaalilyseo. Senjälkeen reaalilyseoiden lukumäärä on lisääntynyt, niin että niitä nykyään on yhteensä 12, normaalilyseoiden reaaliosastot siihen luettuina. Sitäpaitsi ovat yksityiskoulumme, niin täysiluokkaiset kuin 5-luokkaisetkin, r:ja. V. 1914 annetun asetuksen mukaan jakautuvat valtionlyseomme, muutamia klassillisia lyseoita lukuunottamatta, kahtia: latinattomaan 5-luokkaiseen keskikouluun ja 3-luokkaiseen lukioon, jossa on kaksi osastoa, klassillinen ja reaalinen. Edellisellä on 18 viikkotuntia käsittävä latinakurssi sekä 12 viikkotuntia käsittävä (vaihtehtoinen) kreikan kurssi; jälkimmäisellä ei lueta kumpaakaan mainituista kielistä, vaan niiden sijasta laajemmat oppimäärät matematiikassa, luonnontieteissä ja nykykansain kielissä (ranska). vrt. Oppikoulu. O. M.-e.

Reaalileksikko (ks. Reaali ja Leksikko), asiatietoja sisältävä sanakirja.

Reaaliluku (ks. Reaali), mikä positiivinen tai negatiivinen luku tahansa, olkoopa ratiolmaalinen (ks. t.) tai irratiolmaalinen (ks. t.). R:n vastakohta on imaginaariluku (ks. Imaginaarinen). U. S:n.

Reaaliluotto (ks. Reaali) ks. Luotto. palsta 1262.

Reaalilyseo ks. Reaalikoulu.

Reaalinen (mlat. *reālis* < lat. *rēs* = asia, esine), asiallinen, todellinen. R:ta on se, mikä ei ole paljaastaan ajateltua tai kuviteltua, vaan todellisesti on olemassa.

Reaalioikeus (ks. Reaali), esineoikeus (ks. t.).

Reaalioipisto ks. Reaalikoulu.

Reaalipolitiikka (ks. Reaali) ks. Poliitiikka.

Reaalirasite (ks. Reaali), kiinteistörasitus. ks. Rasite.

Reaalirasitus (ks. Reaali) ks. Kiinteistörasitus.

Reaalisopimus (ks. Reaali) ks. Sopimus.

Reaalisuureet (ks. Reaali), tavalliset suuret erotukseksi imaginaari- tai kompleksisuureista. vrt. Reaaliluku.

Reaalitieteet (ks. Reaali) ovat ne tieteet, jotka tutkivat todellisia esineitä eivätkä vain ajateltuja käsitteitä tai sanoja. Etupäässä kasvatusopillisessa kirjallisuudessa on tapana käyttää tätä oppisanaa. Koulujen oppiaineista ovat r:ihin oikeimmiten luettavat luonnontieteet, maantieto, historia ja uskonto, kun sitävastoin matematiikka ja kielitiede ovat „muodollisia“ tieteitä. — Muutamat asettavat r. vastakohtaksi „humanistisille“ tieteille ja lukevat sentähden r:ihin luonnontieteet, maantieteen ja matematiikan. A. Gr.

Reaaliunioni (ks. Reaali ja Unioni), kahden tai useamman suvereenisen valtion pysyväiseksi aiottu valtioyhdistys, jossa niillä on yhteinen hallitsijapersoonallisuus ja tav. sen ohella joitakin muita yhteisiä orgaaneja. — R. on kansainvälisoikeudellinen valtioyhdistysmuoto, s. o. se perustuu oikeustoimeen, valtiopopimukseen, eikä siihen, että jäsenet olisivat yhteisesti muodostamansa korkeamman valtiovalan alaiset. Tämä ei estä r:ia tuottamasta tärkeitä valtio-oikeudellisiakin vaikutuksia jäsenvaltioissa, päinvastoin sisältävät niiden valtiostäändöt aina joukon määräyksiä, jotka aiheutuvat unionisuhteesta. Tällaisten valtiosääntömääräys-

ten muuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot ovat tulleet yksimielisiksi unionisuhteen muuttamisesta, mihin aina vaaditaan jäsenten yksimielinen päätös. R:n pohjana oleva perussopimus ei myöskään ole yksipuolisesti purettavissa, oikean tulkinnan mukaan ei edes niissä tapauksissa, jolloin valtio muuten yksipuolisesti voi sanoutua sopimuksesta irti.

Ruotsin ja Norjan välinen r. (1814-1905) (ks. Norja) oli monien vaihtelujen alainen sekä täynnä riitaisuuksia, jotka osaksi olivat läheisessä yhteydessä Norjan sisäisten valtiosääntöriitain kanssa. Yhteisiä orgaaneja ei, yhteistä kuningasta lukuunottamatta, ollut muita kuin diplomaattiset edustajat ja konsulit. Ulkopoliitiikkaa, joka oli yhteinen, hoiti muuten Ruotsin ulkoasiainministeriö; tämä oli Ruotsille myönnetty etuoikeus. Norjan pyyteet saavuttaa ulkoasioissa suurempi riippumattomuus, aluksi erikoinen konsulilaitos, johtivat r:n purkautumiseen. — Puolustuslaitoksen yhteyttä ei ollut eikä myöskään määräyksiä siitä, kuinka tehokkaasti kummankin maan tuli ottaa osaa puolustuskustannuksiin. — Yhteisten edustajakokousten puutetta kykeni vain vaillinaisesti korvaamaan se määräys, että molempia valtioita koskevia asioita oli käsiteltävä n. s. sekalaisessa valtioneuvostossa (*blandadt statsråd*). Jos asiaa käsiteltiin Ruotsin valtioneuvostossa piti sen mukaan olla saapuvilla kolme neuvottelevaa norjalaista ministeriä ja päinvastoin. Useista asioista säädettiin molemmissa maissa yhdenmukaiset lait. — Samoin on Itävallan ja Unkarin välillä r., joka perustuu n. s. pragmaattiseen sanktioniin (v:lta 1713), mutta nykyinen oikeussuhde on pääasiallisesti määritelty v:n 1867 n. s. „Ausgleich“issa. Tämä asiakirja on valtiosopimus, joskohta muodoltaan ja laadultaan oimituin. Sen itäv. (saks.) ja sen unk. muoto eivät ole täysin yhdenmukaiset, mikä aiheuttaa erimielisyyksiä. Ylimalkaan on itäv. taholta aina pyritty vahvistamaan ja laajentamaan yhteyttä ja yhteisyyttä; tietoisipissa tämä taipumus on noussut huippuunsa siinä teoriassa, jonka mukaan oikeussuhde ei olisikaan todellinen r., vaan jäsenet yhdessä muodostaisivat uuden, korkeammanasteisen (liitto-) valtion. — Hallitsijapersoonan yhteisyys on oikeudellisesti taattu niinkauan kuin Habsburgin sukuun kuuluvia vallanperijöitä on olemassa. Yhteinen on edelleen ulkopoliitiikka, vaikka molemmat valtiot valtiosopimuksia tehtäessä toisinaan toimivat erikseen. Puolustuslaitos on yhteinen, mitä armeijan johtoon ja sisäiseen järjestykseen tulee. Yhteiset asiat vaativat osिताista yhteisyyttä myöskin raha-asiaiden hoidossa. Näitä erilaatuisia yhteisiä asioita varten on olemassa yhteisministeriöitä, nim. ulkoasioita, sota-asioita ja finanssi-asioita varten (kummallakin valtiolla on tietysti sen ohella erikoiset ministerinsä raha- ja sota-asioita varten). „Ausgleich“issa puhutaan lisäksi sellaisista asioista, jotka tosin eivät ole unioniasioita samassa merkityksessä kuin nyt mainitut asiat, mutta joissa molempain maiden etu vaatii sopimukseen perustuvaa yhteisyyttä. Niinpä on tulliliitto olemassa näiden välillä, vaikka kummallakin on oma tullitaksansa (ennen v. 1907 ne muodostivat yhteisen tullialueen). Osिताista yhteyttä on olemassa myöskin kauppasuhteiden ja rahalaitoksen sekä rautatiehallinnon aloilla. Yhteinen asia

Reaktionsiratas ks. **Vesiratas**.

Reaktionsientrifugi (ks. **Reaktion** ja **Sentrifugi**), sekoituskone, millä väkeviä happeja sekoitetaan erilaisten nesteitten kanssa, kuten nitreerattaessa, sulfoneerattaessa, esim. nitroglyseriiniä valmistettaessa. *S. S.*

Real, oik. „kuninkaallinen”. 1. V:een 1870 esp. hopearaha. Entisessä Espanjan Ameriikassa ja siirtomaissa laskettiin r. = $\frac{1}{8}$ pesoa; 2) ennen port. laskuyksikkö, = 40 reisiä; 3) jalojen metallien painomitta Hollannin Itä-Intiassa, = 27.34 g.

Realgaari, *miner.*, punaista arsenikkisulfidia, As_2S_3 . R. esiintyy tiiviinä tai hienorakeisena massana, usein ainoastaan härmeenä toisten kivennäisten pinnalla. Kiteytyy monokliinisessä järjestelmässä. Kovuus 1.5-2, siis sangen pehmeä, om.-p. 3.4-3.6. Väri on kirrkaan punainen, pinnalta kellertävä, mikä aiheutuu siitä, että r. päivän valossa vähitellen muuttuu keltaiseksi arsenikkisulfidiksi, auripigmentiksi, As_2S_3 . R:ia syntyy sekundäärisesti arsenikinpitoisista malmeista sekä myöskin tuliperäistä tietä härmeenä tulivuoren kraaterien seinille. *E. M-nen*.

Realisatsioni (ransk. *réalisation*), oik. toteuttaminen; rahaksimuutto. vrt. **Raharealisatsioni**.

Realismi (uuslat. *realismus*), maailmankatsemus, joka kiinnittää huomiota todelliseen olevaiseen ihannoimatta sitä; usein ymmärretään r:ia niin, että se pitää „todellisenä” ensi sijassa tai yksinomaan aineellista, ulkonaista olevaista. Käytännöllisessä elämässä ja toiminnassa realisti on se, joka mukautuu „karkeaan” todellisuuteen semmoisenä kuin se on ja sovitaa toimintansa tosioivien mukaan, ajamatta takaa mitään epä-tietoisia tai vaikeasti toteutettavia ihanteita. Tieteellisenä oppikäsittelynä r. esiintyy monessa eri merkityksessä. Tieto-opillinen r. on se mielipide, että itsenäinen olevainen on olemassa riippumatta tajuavasta hengestä ja toisenluontoisena kuin tämä (vastakohta idealismi). Metafyysisissä merkityksissä r. sanoo on usein käytetty (vaihtelevissa ja hieman epämääräisissä merkitysvivahduksissa) osoittamaan oppisuuntaa, joiden mukaan kaikki tosiolevainen on tavalla tai toisella fyysillisen olevaisen kaltainen. Uusimmassa filosofisessa kirjallisuudessa kuitenkin enimmäkseen vältetään sanan käyttämistä erityisen metafyyssillisen kannan nimityksenä (vrt. **Filosofia**, palsta 1077). Ominaisessa merkityksessä sitä on käyttänyt esim. Herbart oman metafyyssillisen oppinsa nimityksenä. — Aivan toisessa merkityksessä käytettiin sanaa keskiajan filosofiassa, jolloin se, „nominalismin” (ja „konseptualismin”, ks. n.) vastakohtana, osoitti sitä mielipidettä, että yleiskäsitteet l. aatteet ovat jotakin todellista eivätkä suinkaan paljaita „nimiä”. Jyrkkä r. ajatteli Platonin idea-opin tavoin, että aate on olemassa „ennen yksityisolioita” (*ante res*) jonkinmoisena yliaistillisena olioiden mallikuvana ylevämmässä, salaperäisessä aatemaailmassa. Maltillinen r. pani painoa siihen, että yleiskäsite on olemassa „yksityisolioissa” (*in rebus*) niiden sisäisenä perusolemuksena, esittäen sitäpaitsi usein, että yleiskäsite myöskin on olemassa „ennen yksityis-olioita” Jumalan luomisaatteessa sekä „yksityis-olioiden jälkeen” (*post res*) tajuavan ihmisen ajatuksissa. Keskiaikainen r. oli siis oppisuunta,

joka nimenomaan kannatti idealistista ja aatteellista maailmankatsomusta. Sitä edustivat esim. Anselm Canterburylainen, Tuomas Akvino-lainen ja Duns Scotus. *A. Gr.*

Esteettisessä merkityksessä r. tarkoittaa kirjallista tai kuvaamataidetta, joka tavoittaa esityksen todenmukaisuutta ja todellisuusvaikutusta. Varsinaisena taideterminä r.-sanaa on yleisemmin ruvettu käyttämään vasta 19:nneellä vuosik. Ranskassa alkoi esim. 1856 ilmestyä aikakauslehti „Le Réalisme”. R:n jyrkempää muotoa on nimitetty **naturalismiksi** (ks. t.). [v. Binder-Kriegelstein. „Realismus und Naturalismus in der Dichtung” (1892); S. Meier. „Realismus als Princip der schönen Künste” (1900).]

Realistinen katsantotapa on realismin mukainen ajatus- ja toimintatapa.

Realistinen koulukunta, historiallis-realistinen koulukunta, ks. **Taloustiede**.

Realiteetti (uuslat. *realitas*), todellisuus, todellinen olemassaolo.

Rea Silvia (myös **Rhea S. t. Ilia**), roomal. tarustossa Alba Longan kuninkaan Numitorin tytär, jonka hänen setänsä Amulius, syöstyään veljensä valtaistuimelta, teki Vestan neideksi, jotta laillinen kuningassuku sammuisi. Mutta R. S. saavutti Mars jumalan rakkauden ja synnytti tälle kaksoisparin Romuluksen ja Remuksen. Hänet heitettiin sen johdosta Tiber-jokeen, mutta jokijumala pelasti ja otti hänet puolisoikseen. — R. S. näyttää alkuaan olleen sama kuin kreik. **Rhea** (ks. t.). *E. R-n.*

Réaumur [*reomj'r*], René Antoine Ferchault de (1683-1757), ransk. matemaatikko ja luonnontieteilijä, luki aluksi lakitiedettä, sittemmin matematiikkaa ja luonnontieteitä. Jo 20-vuotiaana hän kirjoitti joukon geometrisia tutkielmia. Hänen fyysikaaliset tutkimuksensa koskettavat m. m. lämmön johtumista, ominaislämpöä, Mariotten lakia ja jäähdytysseoksia. Suurimman kuuluisuutensa hän saavutti suunnittelemalla väkiviinalämpömittarin (1730), jonka perusväli oli jaettu 80 asteeseen. Tätä n. s. R:n asteikkoa on myöhemmin käytetty elohopealämpömittareissakin. — Eläintieteenkin alalla R. suoritti laajoja ja arvokkaita tutkimuksia, etenkin hyönteisten rakenteesta, elämäntavoista ja kehityksestä. Hänen huomattavin julkaisuensa on „Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des insectes” (1734-42). — R. on sitäpaitsi keksinyt maitovalkean lasin n. s. R:n posliinin valmistuksen sekä menetelmän valuraudan muuttamiseksi takoraudaksi. *U. S:n. (I. V-s.)*

Rebec (Rubeca, Ribeca, Rubella, arab. *Rebab*), keskiaikainen jousisoitin, viulun edeltäjä. On otaksuttu sen tulleen arabialaisten mukana Espanjaan, mutta on myös päteillä syillä väitetty arabialaisten vasta Espanjasta siihen tutustuneen. Mahdollisesti sen alkuperä on kelttiläistä tahi pohjois-eurooppalaista juurta. *I. K.*



Rebekka (hepr. *ribka*), Betuelin tytär (1 Moos. 22₂₃; 24₁₅) ja Laabanin sisar (1 Moos. 24₂₉). Abrahamin palvelija toi hänet (1 Moos. 24₁₂ ja seur.) vaimoksi Iisakille, jolle hän, oltuaan kauan hedelmättömänä, synnytti kaksoiset Esaun ja Jaakobin. R. kuvataan tarmokkaaksi ja kii-väshuimaiseksi naiseksi. 1 Moos. 25₂₂; 27₁₃₋₁₆.

Ar. H.

Rebelles, 1961, p. 100.

Reinhold, Joseph, 1821-1892, in: *Handbuch der Geschichte der Musik in Österreich*, hrsg. v. Adolf Schönbauer, 1904, S. 101-102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 91

Refractometer plate 0.0000 mm

teinen tangentti. Haarat voi-
vat olla joko eri puolilla tai

kehittämällä kehittämisalustalla (ks. Pinta) oleva käyrä
 on keuhkojen keuhkojen kehittämisalustalla (ks. Pinta) oleva käyrä

Retus
den avulla", kuva-arvoitus (ks. t.).

de-tään kuuluisa ransk. nainen; meni 1793 naimisiin pariisilaisen pankkiirin R:n kanssa; direktorihallituksen ja konsulivallan aikana hän kokosi salonkiinsa sen ajan huomattavimmat henkilöt; joutui Napoleonin epäluulojen alaiseksi ja karkoitettiin Pariisista 1811; myöhemmin hän uudelleen keräsi ympärilleen kirjallisen piirin, jonka keskuksena oli Chateaubriand. V. 1859 julkaistiin „Souvenirs et correspondance tirés des papiers de madame R.” [Herriot, „Madame R.”]

Recepisse /-i-/ (lat., engl. *receive*, siitä sak-saks. *recief*), oik. „olla saanut”; saantitodistus, kuitti.

Receptaculum [-a'-] (lat.), säiliö. *Kasvit.*,
kasvilliset säiliöt, joihin kasvit kasvavat.
Kasvilliset säiliöt, joihin kasvit kasvavat.
Kasvilliset säiliöt, joihin kasvit kasvavat.

Recife de Pernambuco ks. **Pernambuco**.
Recipe (lat., = ota), lääkärin käyttämä lääke-
määräyksen otsikko, lyhenn. **Rc.** tai **Rec.**

Becke, Ernst von der (s. 1848), tansk. näytelmäkirjoittaja ja lyirikko. Etevimät näy-

2141 "Ennen ja nyt" 1878. "Aika-lehti"
(sam. v.). Myöskin R:n tieteelliset teokset metrii-
sarellisesti. Pitänpöytä on den danske Værn-
samfund 1881. Uudvalgte af den danske
Værnsh. 1884. Nyt samfund. // *Kron.*

Recklinghausen [-zan], Friedrich von

sinkin tutkimuksistaan patologisen anatomian alalla (niinkuin sidekudoksen n. s. vaellus-solusta). R:n julkaisuista mainittakoon: „Die

M O B

Rechtsanwalt Dr. h. c. h. F. v. Schlegel, Berlin.

ransk. maantieteilijä, matkusteli 1850-luvulla
 :
 Helsingin kaupungin kirjasto

muunin kapinaan, jonka johdosta tuomittiin
vankilaan. Hänen pakenetun vankilastaan Pariisiin, v. st.
1893 prof. Brysselin uudessa yliopistossa. Julkai-
si: „Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-
Marthe" (1861), „Introduction au Dictionnaire
des communes de la France" (1864), „La Terre"
(1867-68), „Nouvelle Géographie universelle"
(1876-94, 19 nid.), „Les phénomènes terrestres,
les mers et les météores" (1873), „Histoire d'un
ruisseau" (1869), „L'homme et la terre" (1905;
filosofinen), „L'évolution, la révolution et l'idéal
anarchique" (1897; anarkistinen). [G. de Greef
„Eloge d'Elisée R." (1906).] E. E. K.

Rectascensioni ks. Tähtitieteelliset
koordinaatit

Recte lat. : suoraan. oikein.

Rector illustris [-u-] (ks. Rehtori ja Illustris), yliopiston rehtorin ennen vanha kääntö kunnianimi. R. magnificus [-u-] (ks. Magnificus).

Rectum lat. . perasuoli. ks. Suoli.
Recu saatu" . saantitodistus.

Recurvirostra ks. Avosetti.
Redaktsioni ransk. *reductum*, < lat. *redigere*

= koota yhteen, johtaa), toimitustyö, toimittajakunta, toimitus, toimitushuoneisto.

Redaktööri (ransk. *redacteur*) (sanomalehden, aikakauskirjan, sanakirjan y. m. s.) toimittaja.

Redan [*rɔdän*] (ransk.), suoran linnoitussivustan kanssa kulman muodostava sivuvarustus, jonka tarkoituksena on sivustan vallihaudan suo-

Redemptio / *de* / *lat.* lunastus. . . Re
demptor, lunastaja.

Redemptoristit (lat. *Congregatio sanctissimi Redemptoris*) Kaikkien pyhimmän Lunastajan veljeskunta), Alfonso Maria de Liguori'n (ks. t.) 1732 perustama, paavin 1749 vahvistama veljeskunta katolisen uskonnollisuuden tukemiseksi

semminkin alempain kansankerrosten keskuudessa, Veljeskunta muistuttaa sekä järjestystään ja tarkoitusperistään että uskonnollisilla vakuumuksillaan suuressa määrin jesuiittoja, mutta harjoittaa ankaraa askeesia ja noudattaa vähemmän hienosteltuja työtapoja. Klemens Maria Hoffbauerin (1751-1820) toimesta r. saivat vaikutusvaltaa Puolassa, Itävallassa ja ovat sittemmin levinneet useimpiin Länsi-Euroopan maihin, Ameriikkaan ja erinäisille pakana-
lähetyksaloille. V. 1908 veljeskunnalla oli 3,834 jäsentä, jaettuina 18 maakuntaan ja varamaakuntaan. Rinnakkain, joka perustettiin 1731 ja vahvistettiin 1750, tarkoittaa etupäässä hiljaisen hurskauden harjoittamista. (F. Ratte, „Der hl. Alphonsus und der Redemptoristenorden“ (1887). L. K. Goetz, „Redemptoristen und Protestanten“ (1899) 1. A. I. P.-ä.)

Redi, Francesco (1626-97), Toskanan suurherttuan henkilöökuri, aikansa monipuolisimpia

tiemiehiä, luonnontutkijana tunnettu etenkin alkuuunnon (ks. t.) vastustajana. Hän todisti m. m. että mättinevässä lihassa huomattut „madot” eivät, kuten uskottiin, synny lihasta, vaan ovat kärkeästen munista kehittyneitä toukkia. Myös

...dosta, käärmemyrkkä y. m. Sitäpaitsi B. toimi

Redia kirj. Luomus. 1907.

Redigeerata l. redizeerata (ks. Reduktioni), toimittaa (sanomalehtä, aikakauskirjaa, sanakirjaa j. n. e.).

Redikyli (ransk. *rétynd.* < lat. *reticulum* pieni verkko), käsityökalu.

Redingote [*redägo'te*] (ransk. < engl. *riding coat* ratsastustakki), rumunmyyminen pitkä liepeinen takki.

Rediskonteerata, jälleen, uudelleen diskonteerata ks. Diskontto.

Rediskontto ks. Rediskonteerata.

Redivivus [*-vi'-*] (lat., < *re*=jälleen, ja *vivus*=elävä), jälleen eloon herätetty, uudistettu.

Redmond [*-mänd*], John Edward (s. 1856), irl. poliitikko; tuli 1886 asianajajaksi; v:sta 1881 alihuoneen jäsen; kuului Parnellin kannattajiin ja tuli tämän kuoleman jälkeen parnellilaisen ryhmän johtajaksi; v:sta 1900 yhdistyneitten nationalistien johtaja; ajanut pitkän matkaa jyrkkää homerule-politiikkaa; v:sta 1910 vaikuttanut huomattavasti vapaamielisen Asquithin johtaman ministeriön politiikkaan. J. F.

Redondilla [*-di'lja*], vanhemmassa esp. ja port. runoudessa säikeistö, jossa on neljä 8-, välistä 6-tavuista säettä, loppusoinnut tai -assonanssit kaavassa: abba; merkitsee sittemmin myös itse 8- ja 6-tavuista säettä (r. *mayor* ja r. *menor*).

Red river [*-va*]. 1. Joki Pohjois-Ameriikassa. Yhdysvalloissa, Mississippin lisäjoki (vesimäärältään kolmas) oik., alkaa Pohjois-Texasissa Llano Estacadon itärinteeltä 750 m yl. merenp., virtaa aluksi cañonissa, sitten leveässä uomassa puolikuivien tasankojen halki itäistä, lopulta kaakkoista pääsuuntaa muodostaen osittain Oklahoma- ja Arkansas-valtioiden rajan Texasa vastaan; 1.900 km, vesialue 235.000 km²; suurimmat lisäjoet South fork, Big Wichita (oik.), North fork, Ouachita (vas.). R. r. on kuljettava 820 km 1 m syvällä kulkevilla aluksilla; patolaitteet, väylän perkaus y. m. vaativat suuria kustannuksia, jotka eivät vastaa joen liikennemerkitystä. Vesimäärä on tavattoman vaihteleva (100-5.100 m³ sek:ssa). Tulvaveden kuljettamat puunrungot y. m. tukkivat viime vuosilla (viimeksi 1872) väylän kokonaan. — 2. Joki Yhdysvalloissa ja Kanadassa, alkaa Minnesotassa Elbow-järvestä, virtaa vehnäseutujen halki pohjoista pääsuuntaa muodostaen rajan Pohjois-Dakotan ja Minnesotan välillä, laskee Winnipeg-järven eteläpähän; 1.200 km. Kuljettava Breckenridgeen asti.

E. E. K.

Reduit [*-dyi'*] (ransk.), kaikilta sivuilta suljettu linnoitusvarustus suuremman varustuksen sisällä. Sen tehtävänä on olla viimeisenä ja lujimpana puolustusasemana ja helpottaa linnoituksen jälleen valtaamista, jos olommat varukset jo ovat joutuneet vihollisen käsiin. R:n rintamukset, joiden tulee olla erittäin vastustuskkyisiä, ovat tavallisesti panssaroidut. M. v. H.

Reduktioni (lat. *redu'tio* < *redu'cere*=palauttaa), peruutus, vähennys. 1. Sellaisten kruunun tilojen ja verojen kruunulle palauttaminen, jotka läänittämällä tai muulla tavoin oli luovutettu hengelliselle tai maalliselle rälssille. Ruotsin valtakunnassa tapahtuneet r:t tai reduktioni-tytykset ovat seuraavat:

1) Maunun Erikin poika kielsi n. 1350 aatelialustamasta lisää verotaloja ja käski, että kaikki sellaiset tilat, jotka oli verotiloista muu-

tettu rälssitiloiksi, oli merkittävä kirjaan ja niiden tuotto pantava takavarikkoon, siksi kunnes oli selvitetty, miten ne olivat joutuneet rälssimiehen haltuun ja voitiinko niistä suorittaa ratsupalvelusta. Tämä toimenpide koski myöskin hengellistä rälssiä (kirkkoa) ja sen tarkoituksena oli ehkä pikemmin rälssivapauden väärinkäyttöjen lopettaminen kuin varsinainen r.

2) Albrekt Mecklenburgilainen koetti mahtavan ylimyksen Bo Joninpojan kuoltua 1386 päästä hänen perillistensä holhoajaksi luultavasti sitä varten, että saisi takaisin osan hänen tilojensa ja suuria läänityksiensä (joukossa myöskin Suomi), mutta aiheutti siten Margareetan kutsumisen Ruotsin kuningattareksi; epä tietoista sensijaan on, aikaiko hän, niinkuin kerrotaan, panna toimeen yleisemmän rälssimiesten anastamien tilojen peruutuksen.

3) Margareeta sai Nyköpingin herrainpäivillä 1396 aikaan reduktionipäätöksen, jonka mukaan oli palattava niihin oloihin, jotka olivat vallalla silloin, kun Albrekt tuli kuninkaaksi 1363. Kaikki kruunun- ja verotilat, jotka tämän vuoden jälkeen olivat joutuneet hengellisen ja maallisen rälssin haltuun, oli palautettava niiden entisille omistajille tai näiden perillisille, ja jälleen tehtävä entisenluontoisiksi; kaikki sillä välin rakennetut linnat oli purettava ja kaikki laittomasti saavutetut rälssioikeudet lakkautettava. Tämä r., joka näyttää tulleen hyvin perinpohjaisesti toimeenpannuksi, ulotettiin myöskin Suomeen ja päättyi lopullisesti vasta 1414. Tulevaisuuteen nähden sen suurin merkitys oli siinä, että se vahvisti sen säännön, että rälssimies ei saattanut muuttaa ostamaansa verotilaa rälssimaaksi ilman kuninkaan suostumusta, ja siinä, että vero- ja rälssimaan välille tuli vedetyksi tarkka raja.

4) Kaarle Knuutinpoika antoi 1454 pitää etsikkökaräjä sen maan peruuttamiseksi kruunulle, joka oli siltä riistetty; peruutus koski myös kirkollisia alueita, mutta ei ulottunut yhtä laajalle kuin Margareetan toimeenpanema r.

5) Kustaa Vaasan kirkkoreduktioni ks. Kirkkoreduktioni.

6) Kaarle X Kustaan r., n. s. neljänneksen korjaus (ruots. *fjärdepartsräfsen*). Vaasa-kuninkaiden aikana, varsinkin Kristiina kuningattaren hallitessa, läänitettiin aatelistolle joukkoittain kruunun tiloja ja veroja, josta oli seurauksena, että kruunun tulot tuntuvasti vähenivät samalla kuin aatelitehtomien säätyjen rasitukset lisääntyivät ja että talonpoikain vapaus ja omistusoikeus tiloihinsa joutui vaaran alaiseksi (ks. Läänityslaitos). Jo Kristiina kuningattaren aikana aatelittomat säädät vaativat peruutusta, mutta vasta Kaarle X Kustaan hallitessa r. saatiin alullepannuksi, ja Tukholman valtiopäivillä 1655 tehtiin m. m. seuraavat päätökset: kaikki n. s. kielletyllä alueella olevat sotajoukon, hovin ynnä vuorilaitosten ylläpitämiseksi määrätty läänitystilat oli heti luovutettava kruunulle; kaikista muista Kustaa II Aadolfin kuoleman jälkeen pois annetuista läänityksistä oli neljäsosa peruutettava ja siksi, kunnes tämä oli tapahtunut, neljäsosa läänitysten tiloista maksettava kruunulle; ikuisiksi ajoiksi annetut allodialiläänitykset oli muutettava Norrköpingin päätöksen

lunastettiin, ja se jätettiin tästä lähtien pois. Vaino, joka oli ollut ennen, asetettiin jälleen takaisin, ja se jätettiin pois. Neljänneksen korjaus oli liian rajoitettu voidakseen tyydyttää aatelittomien säilytys tarpeita. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika.

7. Kaarle XI:n r. n. s. iso r. Neljänneksenkorjaus oli liian rajoitettu voidakseen tyydyttää aatelittomien säilytys tarpeita. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika.

V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika.

V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika.

V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika. V:n 1655 56, mutta kun kuningas pitkällisiksi kysymyksiksi jätti, keskeytti pelkistysaika.

lisäantamisen. Toimittamien kannalta katsottuna r. on positiivisten ionilatausten vähentyminen tai vähentyneiden esiintyminen. R:ksi sanotaan myös halogeenien ja rikin poistumista yhdistyksistä. Malmia ja metallioksia pelkistettäessä saadaan metallit vapaina. Hyviä pelkistysaineita ovat vety, hiili, hiilimonoksidi, natriumi, kaliumi, alumiini, sinkkipöly, ferrosuolat, galvaaninen virta, alfa- ja beetaradiot j. m.

S. S.

Reduktioniharppi (ks. Reduktioni), suhte- t. muuttoharppi, kaksipuolinen kärkiharppi, jonka nivel voidaan siirtää ja kiinnittää, niin että harpin toisten kärkien välillä matka on määrättyssä suhteessa suurempi t. pienempi kuin toisten. R:ia käytetään kartoja ja piirustuksia laadittaessa suurempaan t. pienempään kokoon kuin alkuperäinen on.

P-o P-o.

Reduktioni jako (ks. Reduktioni) ks. Sakaripolisolujen kypsyminen ja siitos.

Reduktioni kollegi (ks. Reduktioni ja kollegi), virasto, jonka Kaarle X Kustaa 1655 asetti panemaan toimeen sam. v:n valtiopäivillä päätettyä reduktioniä. Puheenjohtajaksi määrättiin kamarikollegin presidentti suom. Herman Fleming, joka koetti innokkaasti ajaa asiaa eteenpäin, mutta kohtasi kiivasta vastustusta sekä itse r:ssä että sen ulkopuolella. Saatuaan osakseen paljon vihaa Fleming vetäytyi syrjään 1660; v. 1661 määrättiin puheenjohtajaksi valtaneuvos G. Soop, 1663 S. Biecke ja 1668 valtaneuvos G. Gyllenstierna. R:n toiminta piäsi parempaan vauhtiin vasta sitten kuin Kaarle XI itse oli ryhtynyt hallitukseen, ja r. jatkoi toimintaansa vielä v:n 1680 peruutuksenkin jälkeen reduktioni komissionin rinnalla, mutta 1683 ne saivat yhteisen päällikön, jonka tuli H. Flemingin ja Klaus Fleming; tämän kuoltua molempien virastojen johtajana oli F. Wrede; r. hajotettiin 1687.


J. F.

Reduktioni komissioni (ks. Reduktioni ja komissioni), toimikunta, joka asetettiin 1680 ja joka sai tehtäväkseen panna toimeen v:n 1680 ja seuraavien valtiopäivien reduktionipäätökset. Puheenjohtajaksi tuli Klaus Hermaninpoika Fleming; muista jäsenistä olivat huomattavimmat E. Lindsköld ja J. Gyllenborg. R. toimi tarmokkaasti ja aina kruunun etua silmällä pitäen, mutta harrasti samalla kohtuutta ja esitti sen vuoksi joskus kuninkaalle, että hän lieventäisi sen omia tuomioita. K. Flemingin kuoltua 1685 tuli johtajaksi F. Wrede; r. lakkautettiin 1687. Reduktioniötä lopettamaan asetettiin silloin erityiset „Kunink. Majesteetin valtuutetut”, joiden päälliköksi tuli kamarineuvos J. Gyllenborg ja joiden toiminta jatkui vielä Kaarle XII:n aikana.

J. F.

Reduktioni liekki ks. Tuli.

Reduktioni venttiili (ks. Reduktioni ja Venttiili), venttiili, joka sovitetaan höyryjohtoon ja jonka tarkoitus on pitää höyrynpaine lähellä sitä paikkaa, missä sitä käytetään (höyrykoneissa, höyrykeitto- ja höyrylämmityslaitteissa y. m.) mahdollisimman muuttumattomana sekä pienempänä kuin se on kuitilassa. Paineen pie-



mentäminen saadaan aikaan kuristamalla. Ta-
vallisim rakenne on se, että venttiililautanen
välittömästi yhdistetään mäntään, jonka toiselle
puolelle painaa höyry ja toiselle joko paino tai
aseteltava kierrejousi. Kuva esittää r:n, jossa
on käytetty painoa. Höyry tulee oikeanpuoli-
sesta aukosta A vasemmanpuoliseen B ja painaa
mäntää C sen alapuolelta. Aukossa B voi syntyä
ainoastaan sellainen höyrynpaine p että män-
tään C vaikuttava höyrynpaine p on yhtä

iso kuin männän kuormitus. Jos p suurenee, nou-
see mäntä ja sulkee samalla venttiilin, jos paine
pienenee, avautuu venttiili enemmän. — Paino-
kuormituksen asemesta nykyään enimmäkseen
käytetään kierrejoustia, jolloin helposti voidaan
muuttaa jousen voimaa ja siis myöskin höyryn-
painetta p .

Reduplikatsioni (lat. *reduplicatio* = kahdista-
minen, toistaminen), sellainen (latinan, kreikan)
verbintaivutuksen omituisuus, että jossakin para-
digminuodossa joko kantavartalo kokonaan tai
sen alkuosa esiintyy toistettuna, esim. lat. *tundo*
= kolhin, perfekt *tutudi* = olen kolhinut. A. K.

Reduseerata (lat. *redūcere*), palauttaa, rajoit-
taa, vähentää; kem., pelkistää, käsitellä kemial-
lisiä yhdistyksiä pelkistävillä, s. o. happea poista-
villa aineilla (ks. myös Reduktio). S. S.

Redutti (ransk. *redoute*), kaikilta puolin lu-
jilla rintamuksilla varustettu kenttävarustus,
jossa on puolustuslaitoksia sekä jalka- että tykki-
veikeä varten. R:ssä on vain ulkonevia kulmak-
keita ja se on tav. 4-kulmainen, mutta voi myös
olla 5-6-kulmainen. M. v. H.

Redwitz [-vits], Oskar von (1823-91), saks.
kirjailija, aloitti toimintansa kiihko-ultramonta-
nistisella, romanttisella runoelmallaan „Ama-
ranth” (1849. 44:s pain. 1904), joka pikemmin
tendenssinsä kuin taiteellisten ansioidensa vuoksi
saavutti suuren menestyksen. Näytelmä „Thomas
Morus” (1856) todistaa täydellistä käännettä, ja
hänen myöhemmät teoksensa, näytelmät „Philip-
pine Welser” (1857), „Der Zunftmeister von Nürn-
berg” (1860), „Der Doge von Venedig” (1863) sekä
hänen laaja romaaninsa „Hermann Stark” (3 os.
1869) ovat täysin ultramontanistisesta tendens-
sistä vapaita. Hänen muista teoksistaan ovat mai-
nittavat isänmaallinen eepos „Das Lied vom neuen
deutschen Reich” (1871. 11:s pain. 1876) ja luon-
nonfilosofinen eepos „Odilo” (1878). H. K. v.

Beekeli (ruots. *regel*), pituussuuntaansa työn-
nettävä metallisalpa.

Reelinki (ruots. *reling*), aluksen päällyskantta
ympäröivä parras l. aidake, keskimäärin 1-2 m
korkea, riippuen aluksen koosta ja laadusta.

Reetori (kreik. *rhētōr* = puhuja), muin. kreik-
kalaisilla sekä käytännöllinen puhuja että tie-
teellisen puhetaidon (retoriikan) kehittäjä ja
opettaja; roomalaiset käyttivät sanaa ainoastaan
jälkimaaisessa merkityksessä. Sisiliassa syntynyt
retoriikka tuli tunnetuksi peloponnesolaissdan
aikana Kreikassa, missä ennen pitkää perustettiin
puhujakouluja. Kreikan mantereelta se levisi saa-
rille ja Aasiaan; kuuluisia olivat etenkin Rho-
doksen ja Pergamonin reetorikoulut. Kreik. reto-
riikasta ks. Kreikan kieli ja kirjall.:
suus (IV, palstat 1497. 1501). — Roomassa koh-
tasi kreik. reita aluksi nurjamielisyyttä; niinpä
heidät karkoitettiin senaatin päätöksellä 161 e. Kr.

Mutta jo 1:llä vuosis. e. Kr. esiintyi roomal.
reita ja perustettiin kotimaisia puhujakouluja.
Reetorillinen kasvatus tuli kaiken kasvatuksen
huipuksi, ja Vespasianuksen ajoista oli Roomassa
valtion palkkaamia kreik. ja roomal. reetoriikan
opettajia. Roomal. puhetaidon teorian edustajista
ovat huomattavimmat Cicero ja Quintilianus.
[Volkmann, „Die Rhetorik der Griechen und
Römer” 1904.] I. K.

Refaktsioni (ransk. *réfraction*, holl. *refraktie*)
on sellainen takaisinmaksu, jonka rautatieyhtiö
myöntää yksityiselle liikennöitsijälle poikkeuk-
seksi yleisesti voimassa olevista tavarankuljetus-
maksuista. Se liike, jota tällä tavoin suositaa,
pääsee sen nojalla edullisempaan asemaan kuin
kilpailijat. Varsinkin Pohjois-Ameriikan Yhdys-
valloissa, joissa rautatiet kuuluvat yksityisille
yhtiöille, tätä keinoa on paljon käytetty mahta-
vien yrittäjäyhtymien, trustien taisteluissa kil-
pailijoidensa kanssa. Mutta siihen nähden, että
yleiselle liikenteelle avatut rautatiet ovat kaik-
kien käytettäväksi perustettuja julkisia laitoksia,
on puheenalainen menettely niiden luonteeseen
ja asemaan kokonaan soveltumaton. Useissa
maissa onkin r:ien myöntäminen nimenomaan
laissa kielletty. Ne saattavat siten tulla kysy-
mykseen vain kiertoteitse, salaisina väärinkäy-
töksinä, joita valtiolta koettaa estää. Missä
rautatiet ovat valtion omia, tämä käyrin ilman
muuta päinsä (vrt. Erotustariffi).

Nimitystä r. on varsinkin ennen aikaan kauppa-
kielessä käytetty myös sellaisesta painon ja hin-
nan alennuksesta, jota ostajalle myönnetään
tavarahan vahingoittumisen tai erinäisissä tava-
roissa ilmenevän epäpuhtauden takia. Missä
määrin tällaista hyvitystä voidaan vaatia, riip-
puu joko asianomaisten kesken tehdystä sopimuk-
sesta tai paikkakunnan kauppataivasta. L. Hrm.

Refektori l. **refektorium** (lat. *refectō-
rium* = virkistyspaikka), luostarin ruokasali.

Referaatti (ks. *Refereraata*), selostus.

Refereraata l. **referenda** (ransk. *référer*,
< lat. *referre* = uudelleen esittää), selostaa.

Referendaari (ks. *Referendum*), esittelijä;
Saksassa niiden lainopin ylioppilaiden nimitys,
jotka ovat suorittaneet valmistavat lainopilliset
virkakokeet ja sitten määrätty ylimääräisinä
palvelemaan virastoissa; neljän vuoden palveluk-
sen jälkeen r. saa suorittaa varsinaisen lainopil-
lisen virkatutkinnon (assessoritutkinnon). J. F.

Referendum [-re-] (lat., < *referre* = esittää),
oikeastaan se mikä on jollekin esitettävä, alis-
tettava, sitten: esittäminen, alistaminen; Sveitsin
valtio-oikeudessa jonkun julkisen asian, tav. lain-
säädäntöön kuuluvan, alistaminen kansan (s. o.
valtiollista äänioikeutta omaavien) ratkaistavaksi.
Laajemmassa merkityksessään r. joskus tarkoittaa
välitöntä kansanlainsäädäntöä yleensäkin, Sveitsin
valaliitossa sekä kaikissa kanttoneissa r. on ehdoton l. obligatorinen r. kaikissa valti-
o-säännön muuttamista (revisionia) kes-
kevissä asioissa, tavallisen lainsäädännön alalla
on valaliitossa vain ehdollinen l. fakultatiivinen
(nim. 30,000 kansalaisen tai 8 kanttonin vaat-
imuksesta toimitettava) r.; kanttoneissa nämä
molemmat r:n muodot vaihtelevat, useat valtio-
säännöt säätävät toisissa asioissa käytettäväksi
obligatorisen, toisissa fakultatiivisen r:n. ks.
Kansanlainsäädäntö. R. E.

taan, jotta Jumalan tahto tulisi maan päällä toteutetuksi ja hänen kunniansa puolustetuksi. Rakkaudentoimintaa ja kaikenlaista lähetystyötä r. k. on aina voimakkaasti edustanut (ks. Lähetys). Yhteiskuntaelämässä on ilmeinen „teokraattinen”: Jumala itse määrää sanassaan kaikki senkin suhteet; myöskin politiikan ja taloudellisen elämän periaatteet ja normit ovat Raamatusta saatavat. Tässä hengessä oli Calvinin malliyhteiskunta Genevessä järjestetty; samoin olot puritaanisessa Englannissa ja Skotlannissa sekä useissa Englannin vanhimmissa amer. siirtoloista. Kirkon ja valtion tulee oikeastaan yhteisesti palvella tätä tarkoitusta; mutta missä valtio ei ole teokraattinen, siinä tulee kirkon olla kokonaan erillään siitä voidakseen ainakin omassa piirissään vapaasti noudattaa Jumalan tahtoa. R. k. on tämän mukaisesti muodostunut joko mitä ankarimmaksi valtiokirkoksi tai — niissä maissa, joissa uskonpuhdistus ei ole voittanut puolelleen väestön enemmistöä — vapaakirkoksi; ja nykyoloissa sen kehitys käy yhä yleisemmin vapaakirkkosuuntaan. Myöskin jumalanpalveluksessa on kaikki oleva kirjaimellisesti raamatunmukaista; sunnuntai (l. „sabbatti”) on ainoa varsinainen juhlapäivä; kuvia, kynttilöitä, alttareita j. n. e. ei suvaita, kauan aikaa ei urkujakaan pidetty luvallisina; virsiä laulettiin vain Davidin psalmeja. R. k. oli suhteessaan katolisen kirkon laitoksiin paljoo jyrkempi kuin luterilaisuus. Kuitenkin on se viime aikoina ruvennut suomaan taiteelle ja kauneudelle enemmän sijaa jumalanpalveluksen alalla. — Seuraus r:n k:n lainomaisesta suhteesta Raamattuun on sekin, että kun eri henkilöt käsittävät Raamatun määräykset eri tavoin, syntyy suuri taipumus lahkosten ja uusien kirkkokuntien muodostumiseen. Varsinkin engl.-amer. pohjalla on niitä syntynyt alinomaan. Viime aikoina on tässäkin suhteessa käänne tapahtunut ja lahkoutumispyrinnön sijalle on tullut yhteenliittymispyrkintöä kaikkien kesken, jotka ovat yhteisellä evankelisella pohjalla (ks. Evankelinen allianssi ja Evankelinen unioni).

Protestanttisista kristityistä luetaan nykyisin 104 milj. r:hin k:ihin. Niissä voimme erottaa kolme suurta ryhmää. Ensimmäisen, r:n k:n varsinaisen kantajoukon, muodostavat Sveitsin, Ranskan, Alankomaiden, Skotlannin ja Unkarin reformeeratut, Länsi- ja Etelä-Saksan reformeeratut alueet (jotka kuitenkin kirkon järjestyksen alalla ovat saaneet paljon vaikutuksia luterilaisuudesta), Englannin ja Yhdysvaltain presbyteriläinen kirkko ja Etelä-Afrikan buurit. Niillä kaikilla on presbyteriläinen kirkkojärjestys ja sen edellyttämä luja kirkollinen keskusvalta; niihin kuuluu noin 20 milj. Toiseksi pääryhmäksi voidaan lukea Englannin dissenterikirkot, jotka 16-luvulla syntyivät independentismin pohjalla ja yksilöllisen vapauden hengessä (baptistit, independentit, kveekarit, ks. n.) ja lukuisat pienemmät lahkot, jotka ovat saaneet suurimman leviämisen anglosaksilaisessa maailmassa, mutta myös ovat harjoittaneet levittämistyötä Euroopan mannermaalla. Niiden kirkollinen järjestys on „independentistisellä” perustalla, s. o. yksityisseurakunta on mahdollisimman itsenäinen. Näihin kuulune 54 milj. Kolmas

ryhmä on metodismi (ks. t.), jonka vaikutuspiiriin voidaan lukea n. 50 milj.; se on järjestyksellisesti lähempänä presbyterianismia, mutta uskonnolliselta hengeltään saaden voimakkaita vaikutuksia luterilaisuudesta on juuri tämä ryhmä määräävästi vaikuttanut molempiin toisiin, murtaen vanhan kalvinilaisuuden vallan ja muodostaen koko r:n k:n hengen enemmän „evangeliseksi”. — Usein luetaan r:hin k:ihin myös anglikaaninen kirkko (ks. t.), jonka historialliseen kehitykseen kalvinilaisuus on tärkeissä kohden vaikuttanut, mutta joka sitenkin pääluonteeltaan suuresti eroaa muista ja on pikemminkin pidettävä omana, tavallaan protestanttisuuden ja katalisuuden rajamailla olevana kirkkotyyppinä luterilaisen ja reformeeratun protestanttisuuden rinnalla. Jos anglikaanitkin luetaan mukaan, saadaan r:n k:n yleiseksi jäsenluvuksi 130 milj. [E. Fr. K. Müller, „Die Bekenntnisschriften der ref. Kirche” (1903), sama, „Symbolik” (1896), K. Rieker, „Grundsätze reformierter Kirchenverfassung” (1899), E. Kalb, „Kirchen und Sekten der Gegenwart” (2:n pain. 1907).] J. G.

Reformi (ransk. *réforme*; lat. *reformāre* = uudistaa), muodostelu, uudistus, parannus, varsinkin vallankumouksen vastakohtana valtiosäännön tai määrättyjen julkisen elämän alojen suunnitelmanmukainen, laillista tietä tapahtuva muutos. J. F.

Reformibanketti (ks. Reformi ja Banketti), reformipidot; nimitys, jota käytettiin niistä valtiollisista juhlista, joita vastustuspuolue Ranskassa pani toimeen heinäkuusta 1847 lähtien; niissä valmistettiin yleistä mielipidettä vaalireformin hyväksi; helmik. 1848 hallitus kielsi r:n pitämisen Pariisissa, ja tämä kieltö antoi aiheen helmikuun vallankumouksen syntymiseen. J. F.

Reformikatalisuus (ks. Reformi). Katolisessa kirkossa on ajoittain esiintynyt vakavia pyrkimyksiä välttämättömien uudistuksien aikaansaamiseksi. Toisinaan ovat nämä pyrkimykset enemmän kohdistuneet oppiin, toisinaan taas kirkolliseen järjestykseen. Edellistä laatua oli Cornelius Jansenin vaikuttama liike 17:nnessä vuosis. (ks. Jansen). Erityisesti saivat reformipyrinnöt vauhtia 19:nnessä vuosis. valtiollisen liberalismiin yhteydessä. Ranskassa edustivat vapaamielisiä katalisuutta Montalembert ja varsinkin Lamennais (ks. t.). Italian reformistävistä viime vuosis. oli huomattavin Rosmini (1797-1855). Samalla kuin hän tahtoi uudistaa skolastisen filosofian, teki hän myös erotuksen paavin hengellisen ja maallisen vallan välillä. Olenaisesti on paavin valta hengellistä laatua; sellaisena hän on kristikunnan korkein hengellinen auktoriteetti. Hänen maallinen valtansa on vain satunnaista laatua. Samaan suuntaan meneviä aatteita esitti torinolainen teologi Gioberti (ks. t.). Vapaamielisiä aatteita kannatti myöskin kardinaali M. Ferretti, mutta paaviksi valittuna (Pius IX) tulikin hänestä mitä jyrkin liberalismiin vastustaja. Saksassa olivat 19:nnessä vuosis. katoliset reformistävät vapaamielisiä oppineita, kuten teologi Hermes (ks. t.), filosofit A. Günther ja Frohschammer (k. 1893). Alkuaan vanhoillinen I. v. Döllinger (k. 1890) muuttui vastustaessaan paa-

rajoitetuksi esinekohtaiseksi oikeudeksi tai omistusoikeudeksi vesialueeseen (Rakennuskaari 18:1). Samoin on metsä r. muuttanut valtion omistusoikeudeksi alkuaan kenellekään kuulumattomiin maihin. Syntynyt lienee tämä r. siten, että uutisasukkaalta, joka tahtoi asettua jakamattomalle, yhteiseksi katsotulle maalle, vaadittiin veroa tai vuokraa, josta kolmasosa jolloinkin maksettiin kuninkaalle yhteismaanrahan (*allmanningsöre*) nimisenä, ja tämä siten sai aiheutta selittää sen maksamisen merkiksi hänen omistusoikeudestaan kolmannekseen kaikista yhteismaista. Kun. kirjeellä 4 p:ltä maalisk. 1535 antoi Kustaa Vaasa oikeuden jokaiselle, joka tahtoi ottaa viljelykseen maata ja rakentaa joko vanhalle autiomaalle tai „kruunun ja kuninkaan yhteismaalle”, siihen ryhtymään luvan saatuaan, ja kuuluisalla kirjeellä 20 p:ltä huhtik. 1542 selitti sama kuningas seläiset tilukset, jotka asumattomina sijaittivat kyläkuntain piirien ulkopuolella, Jumalan, kuninkaan ja Ruotsin kruunun omiksi. Pitäjien oikeutta yhteismaihin ei kuitenkaan supistettu ennenkuin isonjaon yhteydessä 1777 annetun selityksen kautta, jonka mukaan liikamaat oli erotettava kruunulle. R:eksi voidaan meillä sanoa valtion postinkuljetus-, rautatie- ja sähkösanomaliikenne- sekä rahanlyöntioikeuksia, sekä muissa maissa myös erityisiä valtionmonopoleja. vrt. Erikoisen. Yksinoikeus. E. K.

Regatta (it. *regata*), suurehko kilpasoutu tai -purjehdus (siihen osaaottavine aluksineen).

Regel [*rē-*]. Eduard August von (1815-92), saks.-ven. kasvitieteilijä ja puutarhuri, tuli 1855 Pietarin kasvitieteellisen puutarhan tieteelliseksi johtajaksi, toimittuaan sitä ennen samalla alalla Saksassa. R. on julkaisut suuren joukon kasvisystemaattisia ja floristisia tutkimuksia Venäjän valtakunnan eri osista sekä puutarhanhoitoa käsitteleviä teoksia. Perusti 1863 Pietariin yhdessä puutarhuri J. K. Kesselring-vainaan kanssa yhä edelleen molempien nimeä kantavan, erinomaisesti johdetun ja monipuolisesti varustetun liikkeen: puutaimiston, pomologisen puutarhan, sekä laajalti tunnetun perenna- ja alppikasvitarhan, josta Suomeenkin on saatu runsaasti kestäviä hedelmäpuulaatuja ja Suomen oloissa viihtyviä taimia. Nykyisin ei puutarhassa harjoiteta mitään varsinaista hedelmätieteellistä eikä sanottavasti koetointia, vaan miltei yksinomaan taimien kauppamista. Liikkeen nyk. omistaja V. J. Kesselring. I. V.-s. & B. W. H.

Regelatsioni (engl. *regulation*), uudestaan jäätyminen, ks. Jää.

Regeneraattori-uuni (ks. *Regenerationi*), uuni, jossa voidaan aikaansaada erittäin suuri kuumuus. ks. Rauta.

Regeneratsioni (lat. *regeneratio*), uudestisyntyminen. *Biol.* Hävinneiden kudoksien t. kokonaisten ruumiinosienkin uudistuminen, uudestaan kasvaminen. ks. Uudistuskyy.

Regensburg [*regensburh*], Ylä-Pfalzin hallituspiirin pääkaupunki Baijerissa. Tonavan oik. rannalla vastapäätä Regen-joen suuta ja Stadt-amhof nimistä esikaupunkia, monen radan risteyskässä; 52.624 as. (1910). joista n. 4/5 evankelisia. — R. on viehättävä, tyypillinen keskiajan kaupunki, kadut kapeat, mutkikkaat, talot usein ampumareikäisillä torneilla varustetut; mielenkiintoinen varsinkin Gesandtenstrasse-katu, jonka

varrella Saksan valtioiden vaakunakivillä koristetut edustajain asunnot. Huomattavia rakennuksia: tuomiokirkko St. Peter (1275-1534), St. Emmeram-, St. Jacob-, St. Ulrich- (aloitettu 1250), Obermünster- ja dominikaanikirkko (1274); raatihuone, jossa Saksan valtiopäivät 1645 (1663)-1806 kokoontuivat, Thurn und Taxis-rutinaiden palatsi, kunink. palatsi, herttuun- ja piispankantanot y. m. Kuningas Ludvik I:n muistopatsas. Tonavan yli vie vanha, 312 m pitkä kivisilta (1135-46). — Lyseo, pari seminaaria, pari lukioa: kirjasto, teatteri. Piispanistuin. — Rauta-, teräs-, savi-, kangas-, nahka-, tupakka- y. m. teollisuutta; vilkasta vilja-, puutavara-, polttoöljykauppaa. Sähköraitiotie. — Tonavan varrella, 10 km R:n alapuolella on Ludvik I:n saks. suurmiesten muistoksi rakentama Parthenonin jäljennös Walhalla (yli 100 muistopatsasta), ja 24 km R:n yläpuolella Kelheimin „vapautushalli” (rak. 1813 v:n sodan sankarien muistoksi). E. E. K.

Historia. R. oli jo ennen roomalaisaikaa kelttiläisten, asumuksena nimeltä *Radabona*. Room. rajalinnoituksena sillä oli (Regen- l. Reganus-joen mukaan) nimenä *Regina castra*. Sitten R:sta tuli Baierin herttuain asunto ja piispanistuin, 826 itäfrankilaisten karolingien pääkaupunki. 800-luvulta alkaen R:ssa oli linna-kreivejä kuninkaallisina virkamiehinä. V. 1245 R:sta tuli valtakunnankaupunki. Sen kauppala oli hyvin kehittynyt, varsinkin 1300-luvulla kauppayhteys Italian kanssa. R:n interimistä ks. t. V:sta 1663 Saksan valtiopäivät valtakunnan loppuun asti pidettiin R:ssa. Valtakunnan hajaantuessa 1806 R. menetti valtakunnanvapautensa joutuen vaaliarkkikansleri Dalbergille, mutta 1810 Baierille. G. R.

Regensburgin interim. Regensburgin uskonnonkeskustelussa 1541 sopivat evankeliset ja katoliset teologit eräistä uskonkappaleista (ihmisen vapaus ja perisynty), mutta toisista, kuten vanhurskauttamisesta, kirkosta ja sakramenteista ei voitu päästä yksimielisyyteen. Sen johdosta velvoitettiin Regensburgin valtiopäiväin päätöksessä (1541) evankeliset niihin opinkappaleihin, joista oli päästy yksimielisyyteen. Muista opinkappaleista ei määrätty mitään. Tätä velvoitusta nimettiin R:iksi (ks. Interim), koska vielä toivottiin vastaisuudessa päästävän täydelliseen yksimielisyyteen. E. K.-a.

Regentti (lat. *regens* = hallitseva), hallitsija: hallituksen hoitaja. Nimenomaan mainitaan historiassa tällä nimellä Orléans'in herttua Filip, joka 1715-23 valtionhoitajana alaikäisen Ludvik XV:n puolesta johti Ranskan hallitusta.

Reger [*rēgər*], Max (s. 1873), saks. säveltäjä. Riemannin oppilas. Toimittuaan teorianopettajana Münchenin musiikkiakatemiassa (1905-06) R. siirtyi Leipzigiin konservatorin sävellysopettajaksi ja yliopiston musiikinjohtajaksi. R. on uuden aikaisen sävellystyylin voimakkaimpia edustajia. Hänen runsaaseen tuotantonsa kuuluu orkesteri- ja kamarimusiikkiteoksia, soolo- ja kuorolauluja, urku- ja pianosävellyksiä, sovitelmia Bachin, Chopinin, Wolfin, Brahmsin y. m. sävellyksistä. I. K.

Regestit (lat. *regesta* < *regere* = saattaa paikalleen) ovat kronologisesti järjestettyjä asiakirjaluettelaita, joissa ilmoitetaan päivämäärä, paikka, missä asiakirjat säilytetään, tai teos,

Registreerata ks. Rekisteröidä.

Registreerauskoje ks. Rekisteröimis-koje.

Regleerata (ransk. *regler*), järjestää sääntö- tai mallita. Sbst. Regleeraatus.

Regleeraus ks. Regleerata.

Reglementti (ransk. *règlement*), ohjesääntö (ks. t.).

Regletti (ransk. *reglette*), ohjenuora. Valtak. lat. *regula*, ohjenuora, viivojen *keräys*, valko-levy, joilla ladotut rivit erotetaan toisistaan.

Regnard [renjɑ̃ʁ]. Jean Baptiste (1655–1709), ransk. näytelmäkirjoittaja. Teki laajaa matkua Algeriassa, Skotlannissa ja Lapsissa y. m. julkaisten matkakertomuksia. Hänen näytelmistään, jotka lähentelevät farssia, ovat tunnetuimmat: „Le joueur” (1696), „Les folies amoureuses” 1704, „Les Mémorables”, „Le législateur universel” (1708). Matkakertomuksista mainittakoon: „Voyage de Laponie” (1731).

H. Kr-n.

Regnault [reno]. 1. Henri Victor R. (1810–78), ransk. fyysikko ja kemisti, prof. Pariisissa, on tunnettu lukuisista tärkeistä tutkimuksistaan, esim. höyryjen tensionista eri lämpöasteissa ja substitutiioniilmiöistä. Paljon käytetty oli aikoinaan hänen teoksensa „Cours élémentaire de chimie” (ensi painos 1849, 14:s painos 1871).

Edv. Hj.

2. Alexandre Georges Henri R. (1843–71), ransk. taidemaalari, edellisen poika. Opiskeli Pariisissa Cabanelin ja Lamotten johdolla, jatkoi opintojaan Italiassa ja Espanjassa. R:n taide on erittäin maalauksellista ja käsitystavaltaan intohimoisin voimakasta. Hän on maalannut kuuluisan ratsukuvan kenraali Primistä (1869, Louvressa) sekä esittänyt hehkuvärisiä itämaisia aiheita, joissa hän toisinaan ilmaisee viettymystä julmuuteen, kuten esim. isossa tau-lussaan „Mestaus ilman tuomiota Granadan kalifien aikana” (1870, Louvressa). R:n maine perustuu osaksi siihenkin, että hän kuoli ennen-aikojaan vapaaehtoisena ransk.-saks. sodassa. [Elämäkert. kirj. Cazalis (1872), Larroumet (1886) ja Marx (1886)].

E. R-r.

Regnier [renje]. Henri de (s. 1864), ransk. kirjailija, nuoremman kirjallisen koulun edusta-jia, uudenaikaisen loppusoinnuttoman runomuodon ensimmäisiä käyttäjiä. Hänen runokokoelmis-tansa mainittakoon: „Sites” (1887), „Episodes” (1888), „Poèmes anciens et romanesques” (1892), „Contes à soi-même” (1894), „Aréthuse” (1895). Myöhemmissä runokokoelmissaan hän lähentelee entistä, klassillista runomuotoa („Les médailles d'argile”, 1900; „La cité des eaux”, 1902; „La san-dale ailée”, 1906). Suoranaisisissa teoksissaan (esim. romaaneissa „La double maîtresse”, 1900; „Le bon plaisir”, 1902; „Les vacances d'un jeune homme sage”, 1903; „Le passé vivant”, 1905 y. m.) hän seuraa periaatetta „taide taiteen vuoksi”. V. 1902 R. valittiin Ranskan akatemian jäseneksi.

H. Kr-n.

Regnier [renje]. Mathurin (1573–1614), ransk. kirjailija ja pappi, klassillisen satiirin luoja Ranskassa. 16:ssa satiirissansa hän kuvaa sattuvasti yhteiskuntaelämää Henrik IV:n aika-na. Molière ja Bruyère edeltäjä. H. Kr-n.

Regnum (lat.), valtakunta.

Regressi (lat. *regressus*), palautuminen, pa-laus-takautuminen (ks. t.).

Regressiivinen (lat. *regredi=* astua taakse-päin) l. „taantuva” tutkimus- ja esitysmenetelmä lähtee „seurauksista” l. havaittavana olevista yk-sitysilmiöistä sekä johtuu näistä niihin syihin ja yleisiin lakeihin, jotka ovat niiden perustuk-sena. Se on siten se menetelmä, jota yleensä käy-tetään kokemustieteissä, pääasialliselta merkityk-seltään samaa kuin induktiivinen metodi laajassa merkityksessä l. kuin analyttinen metodi. Vasta-kohta progressiivinen.

Regressikanne ks. Takautuvakanne.

Regressioikeus ks. Takautumisoikeus.

Regressioni (lat. *regressio*, *geol.*, meren pe-räytyminen ja manneralueen kasvaminen. Nyky-aikaan se huomataan rantaviivan siirtymisestä taaksepäin, tällöin tapahtuu negatiivinen rantaviivan siirtyminen. Muinaisina geologisina aikakausina tapahtuneet rit ilmene-vät siinä, että syvänmeren kerrostumia, kuten kalkki- ja savikiiviä, peittävät matalan meren ja mantereelliset kerrostumat, kuten hiekkakivet ja konglomeraatit. Rille vastakkaista prosessia nimi-tetään transgressioniksi ja tällöin pu-lutaan positiivisesta rantaviivan siirtymisestä. Muinaisten transgressionien todistuksena on taaskin päinvastainen kerrosjär-jestys kuin edellämainittu. Rien ja transgres-sionien syynä ovat maankuoren liikunnat eikä ve-den väheneminen tai eneneminen (ks. Mante-renliikunnat).

Rinnan näiden liikuntojen kanssa vaikuttaa rantaviivan siirtymiseen toiselta puolen negatiiviseen suuntaan jokien ja aaltojen kuljettamien sedimenttien aiheuttama maatumien, toiselta puolen positiiviseen suuntaan rantatyrskyjen kulutustyö rannikolla. Niillä yksistään on kuiten-kin rantaviivan siirtymiseen nähden ainoastaan toisarvoinen ja rajoitettu merkitys. E. M-nen.

Regulaattori (lat. *régula*=ohjenuora, mitta-puu), järjestäjä, säätäjä (ks. t.).

Regula de tri ks. Päätöstä lasku.

Regula falsi (lat. täydellisesti *r. f. numeri*=väärän luvun laskutapa), ennen yhtälöopin kehi-tymistä nykyaikaiseen täydellisyyteen käytetty laskutapa, jossa etsitylle luvulle *x* sovittelemalla ensin annetaan joku oikean arvon lähellä oleva arvo *a* ja sovelluttaen tähän tehtävässä mainitut laskutoimitukset määrätään luku *b*, joka näin saa-daan oikean arvon *c:n* sijasta. Verranto $\frac{a}{c} = \frac{a}{c}$ antaa silloin etsityn arvon *x*. Jos esim. on etsit-tävä luku, josta $\frac{2}{3}$ ja $\frac{5}{4}$ tekevät yhteensä 69, niin oletetaan, että luku olisi vaikka 48. Koska $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$ ja $\frac{5}{4} \cdot 48 = 60$, saadaan siis yhteensä 92 oikean luvun 69 sijasta. Verranto $\frac{92}{69} = \frac{48}{x}$ antaa *x*=36. Laskutapa vastaa ensimmäisen asteen yhtälön *ax*=*b* ratkaisua. R: f:ssä voidaan myös olettaa suorituksen pohjaksi kaksi likimää-räistä arvoa, kun on suoritettava *ax*+*b*=*c* muotoisen yhtälön ratkaisemista vastaava probleemi. — Int. matemaatikko Aryabhata on kehittänyt r. f:n lopullisesti käytettyyn muotoonsa. Arabia-laisten tuomana Eurooppaan se tuli Leonardo Pisanon huomion esineeksi, ja hän on antanut laajaperäisen esityksen siitä teoksissaan. U. S:n.

Regulatiivinen (lat. *régula*=ohje, mittapuut), ohjeellinen.

3. Robert Henrik R. (1777-1841), valtiomies, Suomen ministerivaltiosihteeri, kreivi, edellisen poika, syntynyt 15. heinäk. 1777 Hevonpään (Viksbergin) kartanossa Paimiossa. Tuli 1791 ylioppilaaksi Turussa, 1795



Robert Henrik Rehnsköld

auskultantiksi Turun hovioikeuteen. Palveli sitten Tukholman virastoissa, otti osaa Norrköpingin valtiopäiviin ja nimitettiin 1802 kamarijunkkariksi. V. 1805 hän tuli apulaisjäseneksi Turun hovioikeuteen ja 1807 assessoriksi. R. otti loppuvuodella 1808 Turun hovioikeuden edustajana osaa Suomen deputatsioniin (ks. t.), ja seuraavan vuoden alussa hän, joka jo ensi esiintymisellään oli suuresti miellyttänyt keisaria, määrättiin Speranskijn apulaiseksi Suomen asiain esittämistä varten. Porvoon valtiopäivillä hän ei ollut, mutta kuului siihen komiteaan, joka valmisti ehdotuksen hallituskonseljnin järjestämisestä. R. ei tosin ihastellut Suomessa tapahtunutta valtiollista muutosta, mutta hänen kantansa oli, että täytyi välttämättömyyteen alistua. Sprengtportenin toimintaa hän, tunnustaen kyllä tämän suurta kykyä, ankarasti arvosteli. Suomen asiain esittäjänä, joksi 1811 vakinaisesti valtiosihteerin nimellä asetettiin, hän tietysti tuli ratkaisevalla tavalla vaikuttamaan uuden hallitusjärjestyksemme muodostumiseen. Keisari Aleksanterin matkoilla Suomessa 1809, 1812 ja 1819 R. oli hänen seurassaan. Valtiomiehenä hän osoitti terävää käsitystä ja arvostelukykystä, oli levollinen, maltillinen ja lahjomattoman rehellinen — kaikki ominaisuuksia, jotka ehkä sillä hetkellä olivat kaikkein tarpeellisimpia Suomen edustajalle valtaistuimen tykönä. Kysymystä Suomen säilyksen uudestaan kokoonkutsumisesta Aleksanteri I:n aikana hän koetti estää vaikka turhaan. Keisari Nikolain aikaessa valtaistuimelle noustessaan tehdä rajoituksia Suomelle annettavaan hallitsijavakuutukseensa, kerrotaan R:n saaneen sen estetyksi sanoillaan: „Majesteetti, kaikki taikka ei mitään!“ Kaakkois-Suomessa vallitsivat sekavat lahjoitusmaa-olot ja pelko siitä vastaisuudessa johtuvista selkkauksista saivat R:n v. 1826 kannattamaan ehdotusta, että pienempi osa Viipurin läänistä erotettaisiin Suomesta ja yhdistettäisiin Venäjään, ehdotus, jonka keisari kuitenkin hylkäsi (ks. Lahjoitusmaat). Yleensä hän näkyy voimainsa takaa koettaneen säilyttää sen maan laillisia oikeuksia, jonka etua hän oli asetettu valvomaan. Hänen isänmaallista mieltänsä ei voida epäillä. R:n yhä hallitsijain luona nauttimaa luottamusta todistavat nimitys ministerivaltiosihteeriksi 1834 ja korottaminen Suomen kreivilliseen arvoon. V:sta 1826 hän uuden perintöruhtinaan, Aleksanterin, alaikäisyyden aikana hoiti yliopiston kanslerin virkaa. Hänen kuolemansa jälkeen leski, Anna Charlotta Hedenberg, varmaankin miehensä eläessään lausuman toivomuksen mukaan lahjoitti yliopistolle melkoisen stipendirahaston. R. kuoli Pietarissa 8 p. maalisk. 1841. Hän oli lukuun ja hienosti

sivistynyt mies, joka m. m. omisti suuren kirjaston. Jälkeensä hän on jättänyt ranskankielisiä muistiinpanoja elämästään „Souvenirs de ma vie”, jotka vielä ovat julkaisematta. [R. Castrén, „R. H. R.” kirjassa „Skildringar ur Finlands nyare historia” (1882).] K. G.

Rehnsköld (1651-1722), kreivi, ruots. sotapäällikkö; kunnostautui Kaarle XI:n aikuisessa Tanskan sodassa ja yleni nopeasti; otti v:sta 1691 Hollannin palveluksessa osaa Pfalzin perimyssotaan ja tuli Ruotsiin palattuaan 1696 kenraalimajuriksi ja 1698 kenraaliluutnantiksi ja Skanen kuvernööriksi. Suuren pohjan sodan aikana R. oli Kaarle XII:n sotilasneuvonantajista se. johon kuningas enimmin luotti. Hän oli vasemman siiven johtajana noustaessa maihin Själandissa, ja Narvan tappelussa 1700 varsinaisena ylipäällikkönä; otti sitten osaa Puolan retkeen, johti oikeata sivustaa Klissovin luona 1702 ja toimi sen jälkeen Länsi-Puolassa saaden 1706 saksilaisista loistavan Fraustadtin voiton; korotettiin 1705 kuninkaalliseksi neuvokseksi. 1706 sotamarsalkaksi ja kreiviksi. Venäjän retkellä R. johti ratsuväkeä Holovtsinissa ja oli ylipäällikkönä onnettomassa Pultavan taistelussa, missä hän ei osoittanut tarpeellista tyyneyttä ja päätäväisyyttä; jouduttuaan tässä tilaisuudessa vangiksi hän Venäjällä hoiti ruots. sotavankien asioita, kunnes 1718 pääsi takaisin Ruotsiin, missä sittemmin johti puolustussotaa Tanskaa vastaan. [Hamiltonin muistikirjoitus Ruotsin akatemian toimituksissa, 53 osa, 1878]. J. F.

Rehoboth, suomal. lähetysasema Ambomalla Etelä-Afrikassa. Sen perusti lähetysseuraaja M. Rautanen Ongandjera nimisen heimon alueelle 1871, mutta jo kahden vuoden perästä hänen täytyi jättää tämä asema. Perustettiin uudestaan 1909. U. P.

Rehtori (lat. *rector* = johtaja), opettajakunnan keskuudesta asetettu opistonjohtaja. Lyseoidemme r:t asettaa senaatti koulutoimen ylihallituksen ehdotuksesta. — Yliopiston r:n nimittää meillä virkaan kansleri 3 vuodeksi yleisessä konsistorissa toimitetun vaalin ja siihen perustuvan ehdollepanon jälkeen. Vaaliin ottavat osaa kaikki varsinaiset professorit; vaalikelpoisia ovat ne varsinaiset professorit, jotka ovat olleet virassaan vähintään kaksi vuotta. Ehdolle asetetaan kolme enimmät äänet saanutta. Virkaehdokselle asetetuista kansleri nimittää yhden vararekisi, samoin 3-vuotiskaudeksi. — Teknillisen korkeakoulun r:n nimittää meillä virkaan senaatti opettajakollegin toimittaman vaalin ja siihen perustuvan ehdollepanon jälkeen. Ehdolle asetetaan 3 enimmät äänet saanutta.

Rehuaineet, ne ruoka-aineet, joita käytetään kotieläinten ravinnoksi (ks. Ravintoaineet). R. samoin kuin ruoka-aineet yleensä sisältävät tav. useita erilaisia ravintoaineita sekä n. s. täyteaineita. Kotieläinten ruckinnassa on ensi sijassa käytettävä sellaisia r:ta, joiden ravintoaineista hiilihydraatit ovat prosenttisuhteeltaan enemmistönä. Kokoonpanoltaan r. ovat erittäin vaihtelevia. Ne sisältävät useita kemiallisia yhdistyksiä, joista monet ovat täyteaineita ja enin osa vasta muuntuneina voi yhtyä elimistöön. Niinpä melkein kaikkien r:hin sisältyvien eri-

kaan rukiit = 2,8 heinäarvoyksikköä, oljet = 0,8-0,9, perunat 0,4, oljykakut 3 j. n. e. Kun Liebigin ja Wolffin tutkimuksien nojalla rehun ravintoarvoa ruvettiin laskemaan sen ravintoaineenpitoisuuden perustalla, otettiin käytäntöön n. s. hiilihydraattiyksiköt s. o. koetettiin ilmaista toisten ravintoaineiden arvo laskemalla niiden vastaavuus hiilihydraateissa. Kun hiilihydraattien arvo merkittiin 1:ksi, arvioitiin rasvan arvoksi 2,3-2,8 (vastaten palamisarvon eroa). Munanvalkuaisaineiden arvosta ei voitu päästä yksimielsyyteen. Taloudellisten seikkojen annettiin m. m. usein vaikuttaa arvioimiseen. Monet tutkijat antoivat niille 5 t. 6 hiilihydraattiyksikön arvon, johtuen tähän niiden korkeasta hinnasta. Toiset antoivat niille arvon 4. 3 t. 2. Kaikki nämä luvut ovat liian korkeita, kun on kysymys fysiologisesta arvosta ja taloudelliseenkin arvoon nähden ne osuvat vain poikkeustapauksissa oikeaan.

Hiilihydraattiarvio, joka viime vuosisadan jälkipuoliskolla oli vallitsevana varsinkin Saksassa, ei antanut tyydyttäviä tuloksia. Thaeirinjo alkama ja sittemmin Fjordin ja Kellnerin jatkama kokeellinen r:n määrääminen on siis huomattava edistysaskel hiilihydraattiarvioon nähden. Fjord koetti verrata toisiinsa eri rehujat ottamalla varteen niiden kyvyn ylläpitää maidonantia. Kellner taas vertasi toisiinsa niiden suhteellista arvoa rasvantuottoon nähden. Heidän tuloksensa olivat monessa suhteessa yhtäpitäviä ja tarkastusyhdistysten toiminnasta saatujen tulosten nojalla parantamalla Fjordin lukuja, n. s. rehuysikköarvoja, kävi yhtäpitävisyys vielä suuremmaksi. Vertausperusteena Fjord käytti 0,3 kg n. s. sekoitettua väkirehua (tämä suure ei ole täsmällisesti määrättävissä). Kellner suuremman tieteellisyytensä ja täsmällisyytensä nojalla 1:tä kg tärkkelystä. Fjordin rehuysikkö ilmaisi siis, kuinka suurella määrällä jotakin rehua oli sama arvo maidontuotannolle kuin sekoitetun väkirehun painoysikköllä. Kellnerin tärkkelysarvo taas ilmaisee, kuinka suurella tärkkelysmäärällä on sama lihoituskeho kuin 100 kg:lla kysymyksessä olevaa rehua. —Nykyisin käytännössä olevan rehuysikkölaskun mukaan on yhden rehuysikkön tuotantoarvo = 3 kg maitoa (2,700 netto kaloria, 135 g sulavia valkuaisaineita), sen elatusarvo = 150 kg elävää painoa 24 tunnissa (tarv. sulava valkuaisainemäärä 90-100 g).

Näitä molempia arvioimistapoja tarkemmin tutkittaessa on kumpikin huomattu jonkun verran virheelliseksi. Tärkkelysarvonlaskelma antaa virheellisiä tuloksia, kun on täsmälleen määrättävä rehuruu maidontuotantoa varten, rehuysikkölaskelma samoin, kun on kysymys eläinten lihoittamisesta. Syyn tähän on ensiksi osoittanut v. Wendt, joka on näyttänyt eroavaisuuksien johtuvan siitä, että munanvalkuaisella on vaihteleva arvo. Jos munanvalkuaisista käytetään rasvanmuodostamiseen, ei sen arvo voi nousta yli 4,4 kalorian 1 grammaa kohti, s. o. yli n. s. fysiologisen palamisarvonsa, jos sitä taas käytetään maidontuottamiseen, voi sen arvo nousta yli 5 kalorian 1 grammaa kohti. Yhden munanvalkuaiskilon yksikköarvo vaihtelee siis 1,25-1,70 yksikköön 1 kg:aa kohti tai tärkkelysarvossa lasketun tämän arvo vaihtelee 0,94- n. 1,30 kg:aan tärkkelysarvoa. Kun rehuiden arvo on määrätty maidontuotannon perusteella, on munanvalkuais-

aine tietenkin vaikuttanut suuremmalla arvollaan ja sen nojalla on munanvalkuaisrikkaammille rehuiden annettu tärkkelysarvolaskelmaan verraten korkeampi r. Vastaavissa olosuhteissa tärkkelysarvo on tietenkin liian alhainen.

Rehun fysiologisen arvon laskemiseen käytetään rehuanalyysiä siten, että ensin määrätään eri ravintoaineryhmien, munanvalkuaisen, amidien, rasvan, tyytömiöiden ekstraktiivien (pääasiallisesti liukenevia hiilihydraatteja) sekä kasvisyiden määrä. Sitten lasketaan näiden ravintoaineiden sulavuus esim. n. s. sulavuuskoefisienttien avulla. Kun tiedämme sulaneiden ravintoaineiden arvon ilmaistuna arvioimiseen käytettävässä mitassa (korvaus- l. rehuysikköissä t. tärkkelysarvossa), laskemme nämä arvot yhteen. Saadusta summasta on vähennettävä arvo, mikä vastaa sitä työtä ja kulutusta, joka ruuan sulattamiseen on mennyt. Suurin osa tätä työtä ja kulutusta johtuu täyteaineiden, ensi sijassa kasvisyiden hienontamisesta, siirtämisestä (ruuan sulatustakanavassa), käymisilmiöistä j. n. e. Kun kulutuksen suuruuden ja selluloosan määrän ja laadun välinen suhde on jokseenkin samanlainen, voi kasvisyiden l. selluloosan laatu- ja paljousuhteiden nojalla päätellä, kuinka suuri ravintoaineiden arvon summasta tehtävä vähennys on oleva. Näin menetellen on useimpien rehuiden fysiologinen r. määrätty. Laskelmien luotettavuus tutkitaan jäljestäpäin ruokintakokeilla.

Suomen valtion maanviljelystaloudellisessa koelaitoksessa on kokeilla ja laskelmilla määrätty sulavien hiilihydraattien arvo 1,25 rehu- l. korvausyksiköksi 1 kg:aa kohti. Rasvan arvo vaihtelee samojen laskelmien mukaan 2,4-3,1 yksikköön 1 kg:aa kohti riippuen laadusta sekä munanvalkuaisaineiden 1,25-1,70 riippuen fysiologiasta käytöstä. [Kühn, „Die zweckmässige Ernährung des Rindes“, Kellner, „Die Fütterung der landw. Nutztiere“, v. Wendt, „Rehualkuaisainien teoreettisesta arvosta“ (Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen vuosikertomus 1911-12), Hansson, „Handbok i Utdofningslära“.]

G. v. W.

Rehujauhot, kotieläinten ruokinnassa käytetyt erilaiset väkirehujauhot (vrt. Väki rehu).

Rehujuurikas ks. Juurikas.

Rehukalkki on fosforihaposta kalkkia, jota vähissä erin päivittäin eläimille annetaan rehussa mahdollisesti löytyvän liian vähäisen kalkkivirannon lisäksi. R:ia sanotaan myös rehuluujauhoksi, luurehujauhoksi ja saostetuksi fosforihapoksi kalkiksi. Sitä saadaan sivutuotteena liimaa luista valmistettaessa käsittelemällä niitä suolahapolla, jonka jälkeen tähän liuenneista elimettömistä aineista saostetaan fosforihappo kalkkimaidolla. Siten saadaan hienoa valkoista tai kellervää jauhetta, jossa kuivattuna on n. 37-38% fosforihappoa. Tästä %-määrästä tulee vähintään 90%:n liueta sitroonahappoiseen ammoniakkiin, jotta r. olisi hyvää. Kaupassa esiintyy usein huonoa r:ia, joka kosteuden runsaan arsenikki- tai rikkihapokemäärän vuoksi voi olla vaarallista ja vaikeasti lukenavaa, niin että vain n. 13-14% fosforihaposta tulee eläimen hyväksi, kun taas täysin kelvällinen antaa 60:kin %.

E. v. K.

Rehukasvit, kotieläinten ruokintaa varten viljelletyt palkokasvit (apila, virna, nätkelmä, y. m.),

nonvoiman suliteesta elottoman ja elollisen luonnon ilmoitamiin (ks. Od.).

Reichenberg [*raihchenberch*] tšek. *Liberec*, kaupunki Pohjois-Böömissä, lähellä rapaa Neissejoen varrella usean radan risteyksessä, 36.350 as. (1910), etupäässä saksalaisia (pari tuhatta tšekkiläistä). — Useita kauniita kirkkoja, joukossa evankelinen, Clam-Gallas-kreivien linna (1774), ursuliiniluostari, raatihuone (1893), verankutojain talo y. m. — Ylälukio, yläreaaliskoulu, kutomo-teollisuuskoulu, kauppa-akatemia, opettajaseminaari, teollisuusmuseo; teatteri. — R. on Böömin tärkeimpiä teollisuuskaupunkeja ja valtakunnan huomattavin villateollisuuskeskus. Lisäksi harjoitetaan kone-, soittokone-, huonekalu-, nahka- y. m. teollisuutta. Kauppa vilkasta. Sähköraittiotie. — R:llä on kymmenkunta teollisuuskaupunkia, jotka hallinnollisesti vielä eivät kuulu R:iin. — R. mainitaan ensi kerran 1348, kuului 1622-34 Wallensteinille, joutui sitten Gallas- ja vihdoin Clam-Gallas-suvulle. Villateollisuus alkoi 1500-luvun loppupuolella. E. E. K.

Reichenow [*raihhe*], Anton (s. 1847), tunnettu saks. lintutieteilijä, tuli 1888 Berliinin eläint. museon lintutieteellisen osaston kustokseksi, 1895 professoriksi ja 1906 museon toiseksi johtajaksi. Teki 1872-73 tutkimusmatkan Saksan afr. alusmailiin, tutkien etenkin Kamerunin eläimistöä. R. on m. m. pannut alulle Saksan lintutieteellisten havaintoasemien perustamisen sekä esitti 1891 yhdenmukaisen eläint. nimistön aikaansaamiseksi suunnitelman, joka on pantu pohjaksi nykyisin hyväksytyille säännöille. Julkaisee aikakauskirjoja „Ornithologische Monatsberichte“ (v:sta 1893) ja „Journal für Ornithologie“ (v:sta 1894).

Reichensperger [*raihchensperger*], August (1808-95), saks. poliitikko, taidehistorioitsija; oli 1849-75 appellationsioikeuden jäsenenä Kölnissä; 1848 jäsenenä Frankfurtin parlamentissa, 1850 Erfurtin parlamentissa, 1850-63. 1870-73, 1876-85 Preussin edustajahuoneessa ja 1867-84 Saksan valtiopäivillä. V. 1852 hän muodosti sen katolisen puolueyhmän, jota v:sta 1861 sanottiin keskipuolueeksi (centrum); myös Saksan valtiopäivillä hän otti osaa katolisen keskipuolueen perustamiseen. R. oli myöskin perinpohjainen keskiajan taiteen tuntija ja sai alkuun liikkeen Kölnin tuomiokirkon rakennuksen loppuun saattamiseksi; julkaissut m. m. „Die christlich-germanische Baukunst“ (1852). — Tunnettu poliitikko ja keskipuolueen jäsen oli myöskin hänen veljensä Peter R. (1810-93). J. F.

Reichshofen [*raihshöfon*], kaupunki Länsi-Saksassa. Unterelsassin piirikunnassa, Schwarzbachin varrella, 2.885 as. (1905). — Kirkko. linna. Konepaja, puutavara-, olut- y. m. teollisuutta. Läheisyydessä Wolfershofenin pyhiinvaelluskirkko. — R:n mukaan ranskalaiset nimittivät Wörthin taistelua.

Reichstadt [*raihstet*] ks. Napoleon II.

Reid [*rid*], Mayne (1818-83). engl. kirjailija, julkaissut etupäässä seikkailuromaneja nuorisolle („The Rifle Rangers“, „The Scalp Hunters“, „Boy Hunters“, „Young voyagers“).

H. Kr-n.

Reid [*rid*], Thomas (1710-96), skotl. filosofi, oli ensin pappina, v:sta 1752 filosofian professorina Aberdeenin ja sittemmin Glasgow'n yli-

opistoissa. R:n mielestä ne skeptilliset johtopäätökset, joita Hume oli johtanut empirismistä, osoittivat, että filosofisen empirismin perusedellytykset, jotka Locken jälkeen olivat hallinneet brittiläisessä filosofiassa, olivatkin harhaanvieviä. Sentähden R. hylkäsi ne ja opetti, että tarkastelemme omaa sieluumme huomaamme siinä joukon välttämättä varmoja totuuksia, „terveen järjen periaatteita“, joita ei voi eikä saa epäillä. Ne ovat olemassa ennen kaikkea filosofista ajattelua ja ovat osana Jumalan antamassa henkisessä rakenteessamme. Niitä on sekä teoreettisia perustotuuksia, jotka antavat järkähtämättömän pohjan tietopuoliselle maailmankäsityksellemme, että käytännöllisiä, moraalisia periaatteita ja perusarvosteluja. R. perusti täten n. s. „skottilaisen“ filosofisen oppikunnan l. „common sense“-filosofian, joka sai paljon kannattajia Skotlannissa ja suuresti vaikutti filosofisiin pyrintöihin Englannissa ja Ranskassa, ollen aikoinaan niissäkin maissa ihanteellisen maailmankäsityksen vaikuttavimpana filosofisena äänenkannattajana. [Fraser, „Th. R.“ (1898); Laurie, „Scottish philosophy in its national development“ (1902).]

A. Gr.

Reid [*rid*], Sir William (1791-1858), skotl. hallintomies ja meteorologi, kasvatettiin Woolwichin sota-akatemiassa, V. 1838 R. nimettiin Bermudas-saarien, 1846 Barbadosin ja 1851 Maltan maaherraksi. Barbados-saarella suorittamiensa meteorologisten tutkimustensa tuloksina hän julkaisi: „An attempt to develop the law of storms“ (1838, 3:s pain. 1850) ja „Progress of the development of the law of storms (1849).

Reijonen, Juho Heikki (s. 1855), pappi, kirjailija, syntynyt Nurmeksessa, yliopp. 1872, vihitty papiksi 1881; toiminut apulaispappina useissa paikoin, kappalaisena Virolahdella v:sta 1891 ja on kirkkoherrana Valkjärvellä v:sta 1908. R. alkoi jo ylioppilasvuosinaan julkaista pieniä kertomuksia sanoma- ja aikakauslehdissä käyttäen nimityksiä -iijo-. Eriksen niitä on ilmestynyt: „Vaihdokas“ (1884), „Kertoelmia“ (1884-85), „Uusia kertoelmia“ (1889), „Suuteita“ (1891), „Kertoelmia ja kuvauksia“ (1900), „Kulku-ukon kertomuksia“ (1905). Sitäpaitsi R. on toiminut uskonnollisena kirjailijana ja ahkerana kääntäjänä. R. on murrosajan mies, jossa romantiikka ja realismi, luontoperäisyys ja viljelty taideasti taistelevat keskenään. Romanttinen on hänellä usein juoni ja epätasaista sen pitely. Mutta hän on erinomainen kansanelämän tuntija, ja milloin hän saa merkityksi havaintonsa puhtaasti ja hallitusti, saattaa hänen tuotteensa tavata oikeita novellihelmiä. Itä-Suomen luonto ja kansa on useimpien hänen kertomustensa esineenä. Niistä hän on piirrellyt iloisia sekä surullisia kuvia: järkyttäviä kuvia hallasta, nälistä, rikoksista ja omituisista, jäykistyneistä luonteista, mutta myös leikkilisiä kuvia koskemattomasta suomalaisesta yksinkertaisuudesta ja saamattomuudesta, semmoisena kuin se ilmenee esim. naurettavissa kosio- ja naimapuhissa. Tuore, rikas itäsuomalainen kieli on mehevoittamassa hänen kertomuksiansa, joista kenties parhaat ovat humoristista laatua (esim. „Kaaperin kosinta“, „Asiamies“, „Petri“ ja „Rahvaan-Pekka“). Maalaisaiheiden parista R:n mielikuvitus on harvoin poikennut kaupunkilaispiireihin

Maisemia Rein-joen varrelta.



Burg Lahneck Koblenzin alapuolella.



Burg Katz vastapäätä St. Goarin kaupunkia.



Bingen viiniviljelyksineen.

Riika.



Oso. (vrtt.) kaupunkia, keskellä kreik. katolisen tuomiokirkon tornit.



Oso. (vrtt.) kaupunkia, keskellä kreik.



Satama, vas. luterilaisen tuomiokirkon torni.



Uusi Suomalais-Oskari.



Linna.



Uusi Suomalais-Oskari.



Maajorehot.

viituttaa mahdollisuuksiin pystysuorassa asennossa olevien metekpöytä- tai tyvestään ajakkaitten pöytä- tango, joka osoittaa kuljettavan väylän laitaa tai muuten matalan ja syvän veden rajaa. R:n on 5 eri muotoa; n. s. pohjoisreimarilla on matalikko pohjoispuolellaan, eteläreimarilla eteläpuolellaan, itäreimarilla itäpuolellaan, länsireimarilla länsipuolellaan, kun taas n. s. ristireimari seisoo yksinäisen, syvän veden ympäröimän matalikon päällä. Sisävesillä käytetään vain kahla erimuotoista reimaria, vrt. Luotsi ja majakkalaitos.

E. W. L.

Reimarijärjestelmä ks. Reimari sekä myös Luotsi ja majakkalaitos. Vrt. ss. 13 ja 34 9 p. toukok. 1870 annetussa keis. as. luotsi- ja majakkalaitoksesta).

Reimarus [-ä-], Hermann Samuel (1694-1768), saks. valistusteologi, julkaisi apologetiisia teoksia kuten „Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion” (1754) ja „Die Vernunftlehre” (1756), joissa hän esiintyy Chr. Wolffin (ks. t.) oppilana ja ransk. valistusfilosofian vastustajana. Näiden teoksien ohella oli R. myöskin kirjoittanut teoksen „Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes”, jota hän ei kuitenkaan itse julkaissut vaan talletti käsikirjoituksen Hampurin kirjastoon. Lessing julkaisi siitä sitten monessa erässä katkelmia nimellä „Fragmente eines Ungenannten”, tavallisesti tunnetut „Wolfenbüttelin fragmentien” nimellä (1774-78), jossa kielletään jumalalinen ilmestyminen, Jeesuksen ylösnousemus y. m. ja pyhä historia selitetään luonnollisen kehityksen tuotteeksi. Katkelmien julkaiseminen aiheutti tavatonta huomiota ja teologisen riidan. Katkelmissa esiintyvät radikaaliset mielipiteet liittyvät lähinnä Englannin myöhempään deistien ks. Deismi-oppoihin.

E. K. K.

Reims [räs], linnoitusvyön ympäröimä arrondissementin pääkaupunki Koillis-Ranskassa, Marnen departementissa. Pariisista itä-koilliseen Vesle-joen oik. rannalla. Aisne-Marnen kanavan varrella, ratojen risteyksessä; 115.178 as. (1911). — Kauniit bulevardit erottavat R:n teollisuus esikaupungeista. Pääkatu Rue de Vesle, joka kulkee Place Royale-torin (Ludvik XV:n muistopatsas) poikki; Place du Parvis-torilla on Jeanne d'Arc'in ratsastajapatsas. Huomattavin rakennus on pommituksissa 1914-15 osaksi vahingoittunut tuomiokirkko (aloitettu 1212). Ranskan kuninkaitten kruunajaispaikka, joka torneineen 82 m korkeat, menettivät tulipalossa 1481 huipunsa), ruusuikkunoineen, kuvapatsaineen ja korkokuvineen on varhaisgoottilaisen rakennustaitteen jaloimpia luomia. Se sisältää arvokkaita maalauksia (Tintoretton, N. Poussin'in), gobeliineja, mattoja, aarrekamion y. m. Tuomiokirkon paikalla olleessa kirkossa kuninkaat kruunattiin vasta 1179 alkaen. Muita rakennuksia: St. Remi-kirkko (aloitettu 1049), arkkipiispan palatsi (1498-1509), jossa kuninkaat kruunajaisten aikana asuivat, kaupungintalo (aloitettu 1627; sisältää useita kokoelmia, kirjaston, Ludvik XIII:n ratsastajapatsaan), roomalaisaikainen riemuportti Porte de Mars (300-luvulta j. Kr.; 33 m pitkä, 14 m korkea), 88 m laaja merkillinen roomal. mosaiikkilattia, konsuli Jovinuksen sarkofagi y. m. — Lyseo, teol. seminaari, lääket. ja farmaseuttinen koulu, kirjasto (100.000 nid., 1.800 käsi-

kirj., joukossa kuuluisa kirkkoslaavin kielellä kirjoitettu, vallankumouksessa raikattu R:n evankelikirja, jolla kuninkaat tekivät valansa), pari museoa, kasvit, puutarha, Arkkipiispan-istuin. — Harjoitetaan kukkistavaa villateollisuutta (n. 24.000 työmiestä), samppanjanvalmistusta, lisäksi kone-, kemiallista, kynttilä-, lasi-, olut- y. m. teollisuutta. Viikasta villa- ja viini-kauppaa. — Historia. R. oli vanhalla ajalla belgialaisten remien *Durocortorum* niminen pääkaupunki. Pari Roomalais-torin R:ssä 196 km:n vägin frankkilaispäällikköineen. Verdunin sovinnossa 843 R. joutui Kaarle Kaljupäälle. Ludvik IV läänitti sen R:n arkkipiispoille, joille se sitten kauan aikaa kuului. V. 1421 englantilaiset, 1429 ranskalaiset Jeanne d'Arc'in johdolla valloittivat R:n. R:n luona ranskalaiset 1814 voittivat ven. sotajoukko-osaston, saksalaiset valtasivat sen 1870 ja 1914, menettäen sen jälleen sam. v. — R:ssä pidettiin kirkolliskokoukset 813 ja 1049.

E. E. K.

Rein (saks. *Rhein*, ransk. *Rhin*, holl. *Rijn* ja *Rijn*, lat. *Rhenus*). Saksan suurin ja liikenne-merkitykseltään Euroopan tärkein virta, saa alkunsa Sveitsissä, Graubündenin kantonissa kahdesta St. Gotthardin ja Adula-alppien jäätiköistä (2.344 m ja 2.216 m yl. merenp.) alkavasta lähde-joesta, Vorder Rheinistä ja Hinter Rheinistä, jotka yhtyvät Reichenaun luona (siellä R. on 50 m leveä). Täältä R. virtaa pohjoista pääsuuntaa, muodostaen pitkän matkaa rajan Liechtensteiniä ja Itävaltaa vastaan, laskee sitten puhdistusaltaaseensa Boden-järveen, josta lähde-tyään virtaa länteen päin koskirikkaana (24 m korkea putous Schaffhausenin alapuolella), ensimmäiseen Saksan (Badenin) rajalla, paikoitellen kokonaan Sveitsin alueella. Baselissa (252 m yl. merenp.) R:n 456 km pitkä yläjuoksu päättyy, se siirtyy (200 m leveänä) kokonaan Saksan alueelle ja virtaa Mainziin (80 m yl. merenp.) asti pohjoiskoillista pääsuuntaa leveässä, viljavassa laaksossa Vogesen ja Schwarzwaldin välissä tehden paljon mutkia, joiden välillä olevat niemmet katkaisemalla 1818-72 juoksua lyhennettiin 72 km:llä. Mainzin luona, jossa se saa tärkeimmän lisäjoikensa Mainin suoraan idästä, R. tekee äkkimutkan länteen, kääntyy pian taas Bingenin luona luoteiseen, vuolaana murtautuen R:n liuskevuorten läpi ahtaassa, jyrkkäseinäisessä, ritarilinnain raunioiden ja viinitarhain reunustamassa laaksossa. Bonnin luona R:n 450 km pitkä keskijuoksu päättyy, sen laakso laajenee pian valtavaksi tas-angoksi, juoksu hidastuu. Emmerichin alapuolella se n. 1 km leveänä kääntyy länteen siirtyen Alankomaiden rajan poikki. Samalla alkaa sen moniharainen (Waal, Merwede, Maas, Yssel, Lek, Kromme Rijn, Oude Rijn) suisto, joka osaksi purkautuu Zuiderseen, osaksi suoraan Pohjanmereen yhtyen Maasin ja Schelden suistoihin Euroopan laajimmaksi ja viljavimmaksi deltaksi. Pitkillä matkoilla padot suojaavat R:n alavia rantamaita niiden pinnan yläpuolella juoksevan R:n vedeltä. — Pituus 1.225 km: vesialue 196.303 km². Suurimmat lisäjoet: Aar, Ill, Nahe, Mosel, Ahr (vas.), Kinzig, Neckar, Main, Lahn, Sieg, Ruhr, Lippe (oik.). — R. virtaa Euroopan taajimmin asuttujen ja luonnon- sekä teollisuudentuotteista rikkaimpien seutujen halki. Lisäksi useat kuljettavat lisäjoet

yliopiston rehtorina 1887-96, v. l. suutuskaslehtinä 1896-1903 ja 1906-19. Valittuaan filosofian



Th Rein

paatustaliseksi tutkimus-
maakseen R. ensin Snell-
manin opetuksen johdolla
perin pohjin tutustui Hege-
lin aatekantaan, jonka
pohjalla hän käsitteli filo-
sofisissa kysymyksissä val-
tiosuhteissaan „Grunddra-
gen af den filosofiska im-
putationsläran” (1863),
„Om kunskapens möjlig-
het” (1867) ja „Om den
filosofiska methoden i sitt
förhållande till öfriga
vetenskapliga metoder”
(1868). Samoihin aikoihin
hän julkaisi kaksi tutkiel-
maa filosofisen valtiooi-

keuden alalta. „Studier i allmän statsrätt” I, II („Juridiska föreningsens tidskrift” 1868-70). Sitten
hän kuitenkin filosofisissa mielipiteissään pian
loittooni hegeliläisyydestä ja liittyi kokemusperäi-
sempiin tutkimussuuntiin. Pysyen ihanteellisen
maailmankatsomuksen pohjalla hän on monipuoli-
sesti ottanut huomioon ja sulattanut filosofiseen
aatekantaansa uudempiä realistisia aatteita ja ko-
kemusperäisten tutkimusten tuloksia, kuten ensin
ilmeni hänen laajapiirteisestä teoksestaan, „Försök
till en framställning af psykologin” (I 1876, II
(1891). Syviä filosofisia vaikutuksia R. on m. m.
saanut Lotzelta; myöhemmällä iällään hän on
metafysisillisessä maailmankatsomuksessaan lä-
hinnä liittynyt tähän.

Suomen kielen käyttämistä filosofisten aineiden
käsittelyssä R. on edistännyt julkaisemillaan oppi-
kirjoilla „Muodollisen logiikan oppikirja” (3 pain-
notta 1882-1913; myös ruots. 3 pain.) ja „Sielu-
tieteen oppikirja” (3 pain. 1884-1910; sitäpaitsi
suppeampi „Oppikirja sielutieteessä koulujen tar-
peeksi”, 1898, myös ruots.). Sen ohessa R. rupe-
si 1880-luvulla pitämään filosofisia luentojaan suomeksi,
pelkäämättä sitä tavattoman suurta vai-
vua, minkä tämä tuotti hänelle, joka Helsingissä
kasvaneena ei ollut nuoruudessaan oppinut va-
paasti hallitsemaan suomen kieltä. — Filosofien
alalla hän on sittemmin julkaissut „Några ord
om filosofens uppgift och ställning vid sekelskiftet”
(kutsumuskirja maisterinvihkiäisiin 1900)
ja seikkaperäisen esityksen filosofian opinnoista
Suomessa entisinä aikoina: „Filosofins studium
vid Abo universitet” (1908). — R:n kirjalliset
harrastukset ovat myöskin suuntautuneet koti-
maiseen historiaan. „Biografiseen nimikirjaan”
hän kirjoitti useita elämäkertoja, jotka valaisevat
erittäinkin 19:n vuosisadan sivistyshistoriaa
maassamme. Hänen suuri teoksensa „J. V. Snell-
manin elämä” (2 os., 1895-1901, kaksi pain. suomeksi
ja samoin ruotsiksi) tutustuttaa oivalli-
sesti Snellmanin toimintaan ja aatteihin kan-
samme nuorempia polvia, jotka eivät enää saata
olla Snellmanin välittömän vaikutuksen alaisina
samassa määrässä kuin edelliset polvet; tällä teok-
sella on sentähden pysyvästi merkkituksen arvo
kansalliskirjallisuudessamme. — R. kuului „Suomi
XIX:llä vuosisadalla” nimisen teoksen toimit-
tajiin.

Valtiolliseenkin elämään R. on tehokkaasti

ottanut osaa. Hän oli aatelissäädyn jäsenenä
valtiopäivillä 1872-1906, ollen kauan aatelissää-
dyn pienen suomenmielisen vähemmistön huo-
matuimpina miehenä. Siinä asemassa hän osasi
voittaa arvontantoa säädyn ruotsinmielisen enem-
mistönkin piirissä. Oli jäsenenä monissa valtio-
päivävaliokunnissa, m. m. vaikuttavana jäsenenä
v:n 1877-78 valtiopäiväin yleisessä valitusvalio-
kunnassa, joka valmisti sovitteuhtodotuksen koulu-
kysymysten ratkaisemiseksi; niinikään jäsenenä
tärkeissä hallituksen asettamissa komiteoissa,
niinkuin perustuslakien kodifikatsiini-komiteassa
1885-86 sekä uuden valtiopäiväjärjestyksen laati-
mista varten asetetussa komiteassa 1905-06. Val-
tiollisten ristiriitojen kärjistyttyä R. on ollut
nuorsuomalaisen puolueen etevimpiä miehiä.

Sama välittävä ja tasapuolinen, kaikkia eri
näkökohtia huomioon ottava henki, joka havai-
taa R:n filosofisissa teoksissa, vallitsee myös-
kin niissä lukuisissa kirjoitelmissa, joita hän on
julkaisut aikakauskirjallisuudessa (Kirjallinen
kuukauslehti, Valvoja, Morgonbladet y. m.). Niissä
hän on monipuolisesti ja mieltäkiinnittävästi
valaissut tärkeitä sivistyskysymyksiä sekä yleis-
tajuja filosofisia kysymyksiä. Valikoima hänen
kirjoitelmiaan, hänen pitimiään rehtorinpuheita
y. m. on „Uppsatser och tal” I (1903). „Val-
vojan” päätoimittajana R. oli 1885-87.

Rein [räin], Johannes Justus (s. 1835),
saks. maantieteilijä, matkusteli Suomessa, Ruot-
sissa, Pohjois-Ameriikassa, Kanarian-saarilla,
Atlas-vuoristossa, Preussin hallituksen lähettä-
mänä 1873-75 Japanissa, tuli 1876 maantieteen
prof. Marburgin, 1883 Bonnin yliopistoon. Jul-
kaissut: „Japan, nach Reisen und Studien dar-
gestellt” (1881-86), „Columbus und seine vier
Reisen nach Westen” (1892). Kirchhoffin teokseen
„Länderkunde von Europa” R. kirjoitti Suomea
koskevan osan. (E. E. K.)

Rein [räin], Wilhelm (s. 1847), saks. peda-
gogi, herbartilaisen kasvatustieteen pääedustaja.
R. tuli, harjoitettuaan teologiaa ja filosofiaa
opintoja eri yliopistoissa, 1872 seminaarinopetta-
jaksi Weimariin, 1876 seminaarinjohtajaksi syn-
tymäkaupunkiinsa Eisenachiin ja 1886 kasvat-
ustieteen professoriksi sekä pedagogisen yliopisto-
seminarin johtajaksi Jenaan. Main. seminaari
saavutti R:n johdolla varsinkin 1890- ja 1900-
luvuilla suuren maineen ja kokosi ympärilleen
opiskelijoita sekä vierailevia opettajia kaikista
sivistysmaista. R:n lukuisista kasvatustieteen
julkaisuista ovat tunnetuimmat: „Theorie und
Praxis des Volksschulunterrichts” (8 os., 1:n
pain. 1879-85), „Pädagogik in systematischer Dar-
stellung” (2 os. 1902-06), „Aus dem pädago-
gischen Universitätsseminar zu Jena” (vuosittai-
nen julkaisu alkaen v:sta 1888), sekä „Enzyklo-
pädisches Handbuch der Pädagogik” (8 nid.,
2:n pain. 1903 seur.). Samalla kuin R. on
muutamin kohdin kehittänyt Herbartin ja Zillerin
kasvatustieteen teoriaa, hän on menestykselli-
sesti soveltanut varsinkin sen metodiset periaat-
teet käytännölliseen ja erittäinkin kansakou-
lun opetukseen. M. S.

Reinach [renak]. 1. Joseph R. (s. 1856),
ransk. poliitikko juutalaista sukuperää; oli Gam-
betta ministerinä ohessa tämän kabinettipääl-
likönä 1881-82; „République française” lehden
johtajana 1886-93 esiintyn Boulanger'n ja sosia-

2. Tunnustampi on se R. l. jonka 16 Etelä- ja Länsi-Saksan ruhtinasta heinäk. 1806 teki keske-
mään ja Ranskan kanssa. He julistivat eroavansa
Saksan valtakunnasta ja tunnustivat Napoleonin
„suojelijaksensa”. R. l:n valtiot tulivat toden-
teolla olemaan Ranskan vasallivaltioita. Liittoon
yhtyivät seur. vuosina melkein kaikki Saksan
valtiot; v. 1811 sen sotavoima oli 119.180 miestä.
Napoleonin jouduttua tappiolle 1813 R. l. hajosi.
[Bitterauf, „Geschichte des Rheinbundes”.] J. F.

Reinin liuskevuoret (saks. *Rheinisches Schie-
fergebirge*), ylätasangon luontoinen (450-500 m
yl. mereup.) vuoristomaan Länsi-Saksassa (osia
ulottuu Belgiaan ja Ranskaan), Reinin ympä-
rillä Nahen. Mainin ja Niddan pohjois-puolella.
täyttää n. 300 km pitkän, 150 m leveän alan.
R. l. ovat muodostuneet lounaasta koilliseen kul-
kevista, devonista liuske-, kalkkikivi-, kvart-
siitti- y. m. kerroksista syntyneistä pöimuista;
lisäksi tavataan siluurisia ja kambriisia kerros-
tumia sekä nuorvulkanisia aineksia. Vuoriston
reunalla esiintyy kivihiilikerrostumuja. Rein-vir-
ran syvälle uurtunut kaape laksoa jakaa R. l.
kahteen osaan; joen länsipuolella ovat Hunsrück,
Eifel, Ardennit, Hohes Venn, itäpuolella Taunus,
Westerwald, Siebengebirge, Ruhr-alue, Rothaarge-
birge y. m. (E. E. K.)

Reinin-maakunta (saks. *Rheinland, Rhein-
provinz*), provinssi Preussin länsiosassa. Alanko-
maitten, Belgian ja Luxemburgin rajalla, käsit-
tää lisäksi pienen Wetzlar nimisen alueen Hesse-
nin ja Hessen-Nassauin välissä; 27,000 km².
7,121.140 as. (1910); Preussin väkirikkain ja taa-
jimmin asuttu provinssi, 264 as. km²:llä, joista
71,695 puolalaista; uskonnoltaan 69% on roomal-
katolisia, 29.3% evankelisia (1910). — Pinnan-
muodostukseltaan R. jakaantuu matalaan vuori-
maahan (Reinin liuskevuoret, korkein huippu
R:ssa Erbeskopf 816 m yl. mereup.) etelä ja keski-
osissa sekä viljajaan alankomaahan pohjoisessa.
Ainoa järvi (n. s. maareja I. kraaterijärviä lu-
kuunottamatta) on Laacher See Eifelillä. Pää-
joki ja tärkein kulkuväylä on Rein, jolla lisäksi
R:ssa on 5 kuljetettavaa sivujokea. Ilmasto alan-
golla ja vuoriston laaksoissa lauhkea (v:n keski-
lämpö +9°+11° C), vuoristossa koleampi (Ei-
felin ja Hohes Vennin yläosissa +5°+6° C). —
Metsät peittivät 1900 31% pinta-alasta; Hohes
Vennillä on laajoja rämeitä. — V. 1900 peltoa ja
puutarhaa oli 46%, niittyä ja laidunta 16%
pinta-alasta; maatalous ei lainkaan tyydytä tar-
vetta. Maanviljelys tuottaa (milj. ton.): ruista
0.55, kauraa 0.6, vehnää 0.25, perunoita 2.51
(1912), viiniä, sokerijuurikkaita, tupakkaa y. m.
Nautakarjaa (1912) 1,173.700, hevosia 211,300,
sikoja 1,034,300, lampaita ja vuchia 1,338,100,
siipikarjaa 5,657.100 kpl. — Teollisuudessa ja
vuorityössä R. on Saksan tärkein alue. Vuori-
työ tuottaa kivihiiltä (Ruhrin, Saarín ja Aache-
nin alueilta), ruskohiiltä, rautamalmia (Koblen-
zin hallitusalueessa), sinkkimalmia, lyijymalmia
y. m. Vuorityöntuotteisiin perustuva rauta-, te-
räs-, lyijy-, sinkki-, lasi-, kemiallinen y. m. s. teol-
lisuus on suurenmoinen (Essen, Düsseldorf, Duis-
burg, Eschweiler, Neunkirchen, Köln, Remscheid,
Solingen, Aachen y. m.), samoinkuin puuvilla- (El-
berfeld-Barmen), villa- (Aachen), silkki- (Krefeld)
ja pellavateollisuus. Lisäksi on sokeri-, saippua-,
viinitehtaita, olutpanimoita, viinapolttimoita y. m.

Suurimmat teollisuusalueet ovat keskittyneet ki-
vihilisenduille, Kaivoksissa ja teollisuuslaitok-
sissa 1907 työskenteli 1,451,523 henkeä (maa-
taloudessa 653,155), enemmän kuin missään
muussa Preussin provinssissa tai Saksan valtiossa.
— Kauppa kukoistava. Sitä edistävät joet ja
kanavat sekä taaja rautatieverkko, 4,704 km nor-
maaliraitaisia ja 2,145 km paikallisia ja kau-
punkiratoja (1912). — Hallinnollisesti R. jaetaan
Koblenzin, Düsseldorfin, Kölnin, Trierin ja Aache-
nin hallitusalueisiin. Pääkaupunki Koblenz. —
Saksan valtiopäiville R. lähettää 35, Preussin
eduskuntaan 62 edustajaa. — Vaakuna: hopei-
sella pohjalla kruunattu musta kotka, jonka rin-
nassa olevassa vihreässä kilvessä vino hopeinen
virta. — R. muodostettiin 1824 yhdistämällä
Kleve-Berg ja Niederrhein nimiset provinssit. Se
käsitte silloin ent. Kleven, Geldernin, Jüllichin
ja Bergin herttuakunnan, Mörsin ja Lichtenbergin
ruhtinaskunnan, Kölnin arkkihiippakunnan keski-
ja pohjoisosat, Homburgin, Neustadtin, Gimbör-
nin, Neuwiedin, Solmsin ja Wildenbürgin herra-
kunnat, Wetzlarin ja Aachenin valtakunnankau-
pungit, Nassaulta vaihdetut alueet, muutamat
Limburgin ja ransk. departementtien osat; 1866
siihen vielä liitettiin Hesseniltä saatu Meisen-
heim. E. E. K.

Reininviinit, laajimmassa merkityksessä
kaikki Reinin laakson viinit Pfalzista Siebenge-
birgeen saakka, ahtaammassa merkityksessä vain
Rheingauin ja siihen liittyvän Reinin laakson
(Lorchhausenin saakka) viinit. Viininviljelys on
näillä seuduilla ikivanha ja nämä viinit luetaan
jaloimpiin viinilajeihin. Pääasiallisesti valmiste-
taan vain valkoviinejä (punaviinejä viljellään
Assmannshausenissa ja Lorchhausenissa). Viinejä
nimitetään kasvupaikkojensa mukaan: Johannis-
berg, Steinberg, Rauenthal, Marcobrunnen, Rü-
desheim, Geisenheim, Gräfenberg. Yleensä luetaan
myös Hochheimin ja sen ympäristön viinit R:hin.
Kauppapaikkoja: Mainz, Bingen, Eltville, Rü-
desheim, Frankfurt a. M., Köln.

Reinisch [räinš], Leo (s. 1832), itäv. egypto-
logi ja haamilasta kielten tuntija, egyptologian
prof. Wienissä vv. 1868-1903. Matkusti 1865-66
Egyptissä, 1866-67 Meksikossa ollen keisari Mak-
similianin sihteerinä, 1875-76 ja 1879-80 Abes-
siinassa. R:n lukuisat julkaisut koskevat etu-
päässä egyptin, abessiinian ja somalin kieliä.
K. T. t.

Reinius, Israel (1699-1771), suom. pappi:
tuli ylioppilaaksi Upsalassa 1718. Laihian kapp-
alaiseksi 1724; valmisti Mathesiuksen väitöskir-
jaa „De Ostrobothnia” varten lyhyen kertomuk-
sen Laihian pitäjistä; hänen muistiinpanojansa
Pohjanmaan tilasta 1700-luvun alkupuolella on
Porthan käyttänyt hyväkseen; julkaisi painosta
„Yxinkertaiset kysymykset juopumisesta” (1756).
J. F.

Reinke [räi-], Johannes (s. 1849), saks.
kasvitieteilijä, tuli 1873 kasvitieteen professo-
riksi Göttingeniin, 1885 Kielin, tutkinut m. m.
Itämeren merilevääkasvillisuutta. Julkaisuja: „Al-
genflora der westlichen Ostsee” (1889), „Atlas
deutscher Meeresalgen” (1889), „Entwicke-
lung der Naturwissenschaften, insbes. der Bio-
logie im 19. Jahr. (1900), „Einleitung in die theo-
retische Biologie” (1901), „Philosophie der Bota-
nik” (1905).

vauloilla, joiden sisällä on rautarengas kousattuna vahvikkeena. *F. W. L.*

Rei vindicatio [*-d'itjō*] (lat.), vindikatsioni l. saannon mottittimen, ks. *Motte*. *L. K.*

Rej, Mikolaj (1505-69). Puolan varhaisin huomattava kirjailija, oli kuten useat muut senaikaiset etevimmät puolalaiset liittynyt protestanttiseen oppiin ja julkaisi protestanttisessa hengessä uskonnollisia kirjoja, m. m. sangeu levinneen postillan. Runoilijana hän oli pääasiassa hyvien avujen ja tapojen opettaja ja mukaili it. ja ransk. esikuvia. Hänen pääteoksensa ovat „Rehellisen miehen elämän esikuv” (1545), „Eläintarha” (1562) ja suorasanaainen „Elämän peili” („Zwierciadlo”, 1568). *J. J. M.*

Réjane [*-žə'nj*], Gabrielle Charlotte Réju (s. 1857), kuuluisa ransk. näyttelijätär. Esinnuttyään aluksi koomillisissa osissa hän voitti maailmanmaineensa sellaisilla osilla kuin Sardou'n „Madame Sans-Gêne”, Ibsenin „Nora”, Daudet'n „Sapho”, Simon-Berton'in „Zaza”, joita hän esitti kaikkialla Euroopassa ja Amerikassa. R. on „pariislaisin kaikista näyttelijättäristä”, omaamatta kaunista ulkomuotoa tai sointuvaa ääntä hän kiehto katsojien valtaansa hehkuvalla omaperäisellä käsityksellään, syvällä psykologisella erittelyllään ja säteilevällä tekniikallaan. V:sta 1906 on hänellä ollut oma teatterinsa, Théâtre Réjane. Pariisissa. *H. Kr-n.*

Rekambio ks. *Ricambio*.

Rekapitulatsioni (lat. *re* = uudelleen, ja *capitulum* = pääkohta), esityksen pääkohtien uudelleen esittäminen. — **Rekapituleerata**, **rekapituloida**, esittää jonkun esityksen pääsisälls, antaa yhteenvedo ennen esitetystä.

Rekattilaiva ks. *Fregatti*.

Reki ks. *Ajoneuvot*.

Rekilaulu, uudemman suom. lyyrillisen kansanlaulun tavallinen muoto. R:n 4-säkeiset säkeistöt ovat ylipäänsä irrallisia keskenään, muodostamatta eheää ja rajoitettua muutokokonaisuutta. Säkeistön ensi puolisko sisältää tav. jonkun yleisen mieleenjohtuman, luonnonhuomion t. m. s., johon sitten liittyy kiinteämmän tai hatarammin joku laulajan omakohtainen rinnakkaissovellutus, esim.:

Kurjia on se kuulava ääni, ja paas-kyllä kaunis nimi;
minun kultani sydän on — koin kaivon pohjalla kivi.

Sen sävellellisenä rytmirakenteena on 4-säkeinen parillinen lauseke, joka yhtäläisenä tahi satunaisten vivahteiden muuntelemana kertaantuu säkeistöstä toiseen. Tahtilaji on tasajakoinen, säkeet ovat 4-iskuisia, iskuat enimmäkseen spondeen ja daktyleja, joiden ohella tavataan myös nelisäveliä sekä säeparien lopukkeissa täyssupisteita; muut rytmimuodot esiintyvät vain poikkeuksina. R:n melodiikka on alkuperältään keskiaikainen, joskin siihen on uudempiakin aineksia sekaantunut tahi sulautunut (vrt. *Kansanlaulu*). [Ester Helenius, „Rekilauluja” 1915.] *I. K.*

Rekisteri (kesk. lat. *regi'strum*, < lat. *rege'sta* < *rego're* = viedä takaisin, viedä kirjoihin), luettelo (vrt. *Kaupparekisteri*, *Laivarekisteri*), sisällysluettelo; *kirjap.*, kolumnitittelin ja rivien vastakkaisuus painoarkin molemmin puolin. — *Mus.* (ks. *Äänikerta*), ääniala. — *R-nappulat* l. r-koskettimet ovat laitteita, joiden avulla avataan tahi sulje-

taan urkujen eri äänikertojen johteet. Niiden paikka on urkupöydän sivustoilla tahi soittokoskettimistojen yläpuolella. — **Rekisteröitsijä**, urkutaiteilijan apulainen, joka soiton ajalla hoitaa r-laitteitten vaihteet. Yksinkertaisemmissa soittoesityksissä ei tätä apua tarvita, ja urkujen rakentajain pyrkimyksenä on saattaa moninaisten yhdisteitten avulla soittajalle mahdolliseksi tulla yksikseen toimeen vaativimmassakin sävellyksissä. *I. K.*

Rekisterimaksu (ks. *Rekisteri*) on eräs laji hallintomaksuja, joka suoritetaan korvauksena kustannuksista tavaramerkin rekisteröimisestä tavaraleimarekisteriin (asetus tavaraleimain suojelemisesta 11 p:ltä helmik. 1889, 2 §. 25 mk.), tai toiminimen ilmoittamisesta kaupparekisteriin (as. kaupparekisteristä 2 p:ltä toukok. 1895, 5 §, yksityisen henkilön tai avoimen yhtiön ilmoittamisesta 5 mk., osakeyhtiön ilmoittamisesta ensi kerran 25 mk., prokurasta tai toimitetun rekisteröimisen muuttamisesta ilmoitettaessa 5 mk.), sekä näiden rekisteröimisien kuuluttamisesta. Patenttimaksusta ks. *Patentti*. *Patenttivero*. Sisäänkirjoitusmaksua vuokrarekisteriin merkitsemisestä ei ole, ei myöskään ilmoituksesta laivarekisteriin. *El. K.*

Rekisterisatama, se kaupungin satama, jossa alus on rekisteröity (as. laivarekisteristä, annettu 11 p. marrask. 1889).

Rekisteritonni (engl. *register ton*), yleinen alusten tilavuusmitta = 100 engl. kuutiojalkaa eli 2,8316 m³.

Rekisteröidä (ks. *Rekisteri*), merkitä rekisteriin, tehdä luettelo.

Rekisteröimiskoje, koje, joka graafillisesti esittää jossakin koneessa tapahtuvaa voiman, paineen, nopeuden tahi lämpötilan vaihtelua, tahi myöskin jonkun ajan mukaan vaihtuvan, suureen, kuten veden korkeuden (höyrykattiloissa, altaissa, joissa, järvissä, meressä y. m.), tuulen voiman ja suunnan, ilmanpaineen, sademäärän, putkessa kulkeneen kaasumäärän y. m. vaihtelua. Melkein kaikkien r:den rakenne on sellainen, että kynä, jonka nouseminen ja laskeminen on saatettu täsmälleen vastamaan muuttuvan suureen vaihtelua, piirtää paperilla päällystetylle pyörivälle rummulle käyrän, edellisessä tapauksessa tutkittavan koneen liikkeen mukaan, jälkimäisessä tapauksessa jonkun kellolaitteen käyttämänä (hitaasti ympäri, tavallisesti kerran 24 tunnissa). — R:ita ovat esim. indikaattori, höyrymittari, ilmatieteelliset kojeet, (ks. n. sekä *Diagrammi*). *E. S-n.*

Rekistraattori (ks. *Rekisteri*), se virkamies, joka suuremmissa virastoissa on asetettuna ottamaan vastaan saapuvia ja antamaan asianomaisille meneviä asiakirjoja ja pitämään tästä diaaria. Jos virasto työskentelee osastoittain, on tavallisesti kullakin osastolla ekspeditööri, jolta asiakirjat saapuvat r:lle. R:n tavallisesti viraston kanslian alainen virkamies, joka lisäksi hoitaa viraston arkistoa, ellei erityistä arkistonhoitajaa ole asetettuna, vrt. *Aktuaari*. *El. K.*

Rekistraattorinkonttori (ks. *Rekisteri*), rekistraattorin virkahuone; välistä; rekisteröivä viranomaisen itse (esim. lauseessa: senaatin talousosaston r. on talousosaston kanslian alainen).

paperi, joka on asetettu määrätyn henkilön nimelle, ja jota tämä ei voi siirtää toiselle niin että se oikeudellisesti sitoi velallisen (vastakohta: haltuapaperi).

Rektascension ks. Tähtitieteelliset koordinaatit.

Rektifikatsioni (lat. *rectis* suoraa ja *facere* tehdä), käyrän viivan pituuden määrittäminen; uudestaan tislaminen. — **Rektifitseerata**, määrätä käyrän viivan pituus, uudelleen tislata.

Rekviemi ks. Requiem.

Rekvireerata (lat. *requirere* = etsiä, pyytää), tilata. — **Rekvisitsioni**, tilaus (vrt. Pakkotilaus).

Rekvisita (lat. *requisita*), tarpeellinen asia, tarpeet.

Rekyli (ransk. *recul*), ampuma-aseen ponnahdus taaksepäin laukaistaessa. ks. Lavetti ja Hydraulinen jarru.

Relander [-a-], Kaarle Konrad ks. Reijowaara. K. K.

Relandersgrund [-a-], matalikko Pohjanlahdessa Rauman edustalla. Matalikolla on saman niminen majakkalaiva; se sijaitsee n. 20 km Rauman kaupungista länteen; näyttää vaihtuvaa punaista valoa, jonka kork. vedenpinnasta 8,3 m; sumumerkin antamista varten ilmasireeni. Rak. 1888 86,042 mk:n kustannuksella. — **Meteorologinen ja hydrografinen asema**. L. H-nen.

Relateerata (ransk. *relater*, < lat. *relatus* = kerrottua, kertoa, tehdä selkoa).

Relatiivinen (lat. *relativum* < *relatus* -viedä takaisin, tuoda jonkin, asettaa yhteen jonkin kanssa), suhteellinen. R. ominaisuus, ajatusmääriäys, käsite on sellainen, joka voidaan omistaa jollekin asialle ainoastaan sen ollessa määrättyissä oloissa l. määrättyissä suhteissa toisiin asioihin tai verrattaessa sitä toisiin esineisiin tai käsitteihin. Vastakohta absoluuttinen, ehdoton.

Relatiivinen pronomini l. relatiivipronomini, takakohtainen asema ks. Pronomini.

Relativismi (ks. Relatiivinen). Tietopillinen r. on se mielipide, että kaikki tiedot, joita ihminen voi saavuttaa, ilmaisevat vain oloiden suhteellisia ominaisuuksia, s. o. miten oliot ilmenevät ja vaikuttavat ollessaan määrättyissä suhteissa toisiin esineisiin. Sen mukaan ihminen ei voi saavuttaa mitään absoluuttista tietoa, joka ilmoittaisi, mitä olevainen itsessään on, katsomatta sen suhteisiin muuhun olevaiseen. — **Eetillinen r.** väittää, ettei ole mitään yleispäteviä siveellisiä peruslakeja, vaan ihmisten käsitykset hyvästä ja pahasta vaihtelevat, riippuen moninaisista seikoista, niinkuin kunkin ajan ja kansan tavoista, saadusta kasvatuksesta j. n. e. A. Gr.

Relativiteetti, relatiivisuus, ks. Relatiivinen.

Relatsioni (lat. *relatus*), kertomus, selostus; suhde, tuttavuus.

Relegatsioni (lat. *relegatus* = karkoitus), kurinpäädollinen rangaistus (koulussa, yliopistossa), joka sisältää oppilaan karkoittamisen (joko joskin ajaksi tai ainaiseksi) oppilaitoksesta, vrt. Koulurangaistukset.

Releeerata (lat. *relegare*), karkoittaa oppilas oppilaitoksesta, ks. Relegatsioni.

Relevanssi (saks. *Relevanz*, ransk. *relever* =

kiinnittää huomioon, panna painoa), vaikuttavuus, pätevyys. — **Relevantti** (asiaan) vaikuttava.

Relevé [relv'e] (ransk.), makuhermoja ärsyttävä välihuoka.

Relieffi (ransk. *relief*, < lat. *relevare* = nostaa, kohottaa jälleen), koho- l. korkokuva (ks. t.); kuvannollisesti; suurempi huomio, suurempi silmäänpistäväisyys. Jos kuvaesitykset tai koristeet kohoavat pohjapinnasta ainoastaan vähässä määrin, on r:n nimenä matala-r. (it. *basso rilievo*, ransk. *bas-relief*, saks. *Flachrelief*); kun ne kohoavat n. puoleen kokoonsa, syntyy korkea-r. (it. *alto rilievo*, ransk. *haut-relief*, saks. *Hochrelief*) ja kun kohoaminen on edellimainittujen lajien keskivälillä, käytetään nimitystä puoli-r. (it. *mezzo rilievo*, ransk. *demi-relief*). Varsinkin egypt. taiteessa tavataan matalan r:n kaltainen muoto, tunnettu nimellä koilana glyfi (ransk. *relief en creux*), missä syvennetyt ääriverivat ympäröivät kuvia, joiden pinta on taustan l. pohjapinnan tasalla. Antiikin taiteessa ja myöhemminkin esiintyy myös r-kuvia, jotka enemmän tai vähemmän irrallisina ja vapaasti kohoavat täydessä ko'ossaan pohjapinnasta.

Reliefikartta (ks. Relieffi) ks. Korkokartta.

Reliefikone (ks. Relieffi), koje eli laite, jolla korkokuvia jäljennetään; käytetty varsinkin (vasi- ja kivi-) piirroksia varten esim. kuvallisia arvopapereita painettaessa. R:n keksi Pariisissa n. 1830 ransk. A. Collas, jonka mukaan tätä jäljentämistapaa on myös sanottu Collasmaneeriksi. Nyk. r:n käytön on suurimmaksi osaksi syrjäyttänyt fotomekaaninen painomenetelmä (ks. t.).

Religio [-li'giö] (lat.), uskonto (ks. t.).

Religiositeetti (ks. Religio), uskonnollisuus, hurskaus. vrt. Jumalanpelko.

Reliikki (lat. *reliquiae* = jäännökset), pyhäinjäännös.

Relikti (lat. *relictum*), jäännös, jäte. **Biol.** Kasvi t. eläin jätteenä varhaisemmilta ajoilta varsinaisen levenemisalueensa ulkopuolella, usein aivan vieraassa ja luonnonsuhteiltaan lajin tavallisesta ympäristöstä poikkeavassa seudussa. Oikeastaan voidaan r:nä pitää jokaista kasvia t. eläintä, joka jollakin rajoitetulla alueella on syystä tai toisesta, esim. viljelyksen leviämisen vuoksi häviämässä t. ainakin eristettynä. Yleensä nimitys kuitenkin rajoitetaan tarkoitamaan muotoja, joiden nykyiseen r-luonteeseen jollakin paikkakunnalla ovat syynä suuremmat ilmastolliset t. geologiset muutokset. Pohjoisella pallonpuoliskolla on erityisesti jääkausi ollut tällainen syy. Ilmaston kylmetessä ja jäänreunan siirtyessä etelämmäksi tapahtui vastaavia siirtymisiä myös eläimistöissä ja kasvistossa (ks. Jääkausi). Esim. Keski-Euroopassa vallitsivat siten aikoinaan pohjois-eurooppalaiset, osittain arktiset muodot. Ilmaston lämmittäessä ja jäänreunan siirtyessä taas takaisinpäin kasvisto ja eläimistö seurasi mukana lämpimämmän ilmaston muotojen tieltä. Muutamin paikoin pohjoiset lajit kuitenkin saattoivat säilyä, ennen kaikkea oli näin laita tarpeeksi korkealla vuoris- toissa. Täten lienee selitettävissä, että m. m. Alpeilla ja Pyreneillä vielä asustavat tavallinen

museossa) hän osoittaa ennen tuntematonta siekkaisuutta ja niin suurta inhimillisen tunteen lämpöä ja luonnollisuutta, että R:n on sanottu protestanttisen maailman etevimmäksi uskonnolliseksi maalariksi. Hänen aihepiiriinsä, johon kuuluvat mytologiset esitykset (esim. humoristinen „Ganymedes”, 1635, Dresdenissä), alastoman kuvaukset (esim. „Saara odottamassa Tobiaa”, myös „Danae”-kuvan nimellä tunnettu, 1636, Pietarin Fremitaasissa), laatuksivat ja stilleben-taulut, tulee nyt lisää muutamia hänen parhaimpia maisemiaan, kuten kuuluisa kuva „Vanha vuorilinna” (Kasselissa), sekä muotokuvia, kuten „Nicolaus Bruyningh” (Kasselissa) ja „Jan Six” (Amsterdamissa), jotka ilmaisevat hänelle ominaista „kultasävyä” ja sitä monumentaalista käsitystapaa ja leveätä siveltimenkäyttöä, mikä näkyy hänen töissään varsinkin jälkeen vuoden 1656. Näihin aikoihin hoitaa R:n taloutta maalaistytty Hendrikje Stoffels, jonka kanssa hän eli vapaassa suhteessa ja joka, samoin kuin Saskian ja R:n poika Titus, on hänen viimeisten vaikeiden vuosiansa tukena. Muotokuvat heistä molemmista (esim. Hendrikjestä n. v:lta 1658, Berliinissä) ja taiteilijasta itsestään (esim. v:n 1663 vaiheilta, omist. lordi Iveagh, Lontoossa) ovat hänen mestarillisimpia maalauksiaan. Viime kauden pääteoksista ovat vielä mainittavat: „Jaakob siunaa pojanpoikiaan” (1656, Kasselissa), „Toht. Deymanin anatomia” (1656, tähteenä ruumiin lyhennyskuva, Amsterdamissa), Amsterdamin raatihuoneeseen tilatun seinämaalauksen katkelma „Claudius Civiliksen salaliitto” (1661, Tukholman kansallismuseossa), „Juutalaismorsian” (n. 1668, Amsterdamissa) ja samanaikainen „Perhekuva” (Braunschweigissa) sekä ylinnä muista verankutoja-ammattikunnan esimiehiä esittävä „Staalmeesters” (1661, Rijksmuseumissa), joka R:n viimeinen ryhmämuotokuva-tilaus on luonteessa vaikutuksessaan niin yksinkertainen ja suurenmoinen, väritykseltään niin eheä, varma ja lämmin, että se edustaa huippukohtia kaikkien aikojen muotokuvamaalauksessa. — R:n maalauksia, joista muotokuvat ja uskonnolliset taulut ovat laatuunsa ja lukumääräänsä katsoen huomattavimpia, tunnetaan nyk. yhteensä n. 600. Lukuisimmin niitä on Englannissa, Saksassa, Ranskassa ja Venäjällä, jossa Pietarin Eremitaasi sisältää maailman suurimman R.-kokoelman (yli 40 taulua).

Radeeraajana R. kohoa yhtä korkealle kuin maalarina. Jo Leidenin ajoilta ovat hänen ensi-

mäiset radeerauksensa, joita hän sitten läpi koko elämänsä on tehnyt enimmäkseen maalaukselliseen tapaan, usein vain luonnosmaisesti käsitellen, mutta mestarillisesti halliten tekniikkaansa. Näiden lähemmäs 300:aan nousevien kuvien aihepiiri on miltei yltä rikas kuin R:n maalaustenkkin. Mainittakoon niistä tässä vain esim. Rafaelin Baldassare Castiglioneen mukaan tehty taiteilijan oma kuva (v:lta 1639), mahtava tasankomaisema, joka esittää kolmea puuta (1648), mitä syvimmän uskonnollisen hartauden ja elämän kuvaus „Hundertgoldenblatt” (Kristus parantaa sairaita n. 1650, ja haaveomainen „Faust” (n. 1652). — Täydentävän kuvan R:n taiteilijaluonteesta antavat myös monet sadat säilyneet käsipiirustukset, joissa viivojen käyttö on samassa määrin niukka kuin ilmehikas ja satuttu.

R:n vaikutus maansa taiteeseen oli hänen ensi tuotantokaudellaan kovin suuri, niinkuin hänen lukuisat oppilaansa ja jäljittelijänsä osoittavat. Hänen viimeisen, parhaimman tuotantokautensa teoksia ei hänen oma aikansa käsittänyt, ja kun hän lokak. 4 p. 1669 kuoli, olivat hänen kansalaisensa melkein unohtaneet hänet. Lakkaamatta on hänen maineensa kasvanut. Nykyaika katsoo R:n kuuluvaksi taiteen harvoin yleismaailmallisiin suurmiehiin, puhtaasti maalauksellisen käsityksen uranuurtajiin. Hän ei ainoastaan anna Hollannin taiteelle 1600-luvulla sitä arvosijaa, minkä se taiteen historiassa on saavuttanut, vaan hän on mitä itsenäisimpänä, syvämielisimpänä taiteilijapersoonallisuutena germaani-laisen rodun suurin maalarinero, värirunoilija, jonka runollisuus on „inhimillisesti syventyneen myötätunnon käsitystä elämän vaiheista ja valohämyyn mahtavaa tenhovoimaa”. — [Laaajasta R.-kirjallisuudesta mainittakoon: D. Rovinski, „L'oeuvre gravé de R.” (1890), W. v. Seidlitz, „R:s Radierungen” (1894) ja „Kritisches Verzeichnis der Radierungen R:s” (1896), E. Michel, „R, sa vie, son oeuvre et son temps” (1893), K. Neumann, „R.” (1902), Valentiner, „R. und seine Umgebung” (1905), W. Bode, „R., beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde” (1897-1906) ja „R. und seine Zeitgenossen” (1906), J. Kruse, „R., hans konst och lif” (1907), K. Madsen, „Billeder af R. og hans elever i den kgl. malerisamling” (1911.) E. R.-r.

Remburssi (ransk. *remboursement*, it. *rimborso*), takaisinmaksaminen, suoritettujen kustannusten korvaus: kate. — Remburssi-luotto ks. Pankki-palsta 175.

Remedium [-me-], (lat.), parannuskeino; lainallima poikkeus rahan oikeasta painosta ja metalliarvosta.

Remigius [-mi-], Reimsin arkkipiispa, ks. Klodvig.

Remington, Philo (1816-89), amer. tekniikko, kivääritehtaan johtaja, tunnettu keksimistään, meilläkin hyvin tunnetusta kivääristä sekä kirjoituskoneesta.

Reminiscere [-ni-] (lat.), toisen paastosunnuntain lat. nimi, johtuva asianomaisen messun alkusanoista (Ps. 256); ks. Karkkivuosi.

E. K.-a.

Reminissenssi (ransk. *reminiscence*, < lat. *remini'sci* = muistaa), muisto, jälkimuisto, vaikutelma.

Remis [-mi'] (ransk. < *remettre* = lykätä, luo-



„Staalmeesters“ Amsterdamin Rijksmuseumissa

toim. seuraksi, joka on jatkajansa kanssa k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissi (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

Remissio (lat. remissio) tarkoittaa toistuvaa remissioita, jotka ovat k. seuraksi ja on nimeltään k. seuraksi.

„Politique libérale” (1860) ja „Philosophie religieuse. De la theologie naturelle en France et en Angleterre” (1864). A. Gr.

Ren (lat. ren, rēns), muunnainen, ks. Munuaiset.

Renan (1801), Joseph Ernest (1823-92),

ransk. teologi, historioitsija ja filosofi, syntynyt Trégierissä, Bretagnessa. Harjoittaessaan opintoja Pariisissa St. Sulpicien pappisseminaarissa

hän tutustui Baurin (ks. t.) edustamaan U:n T:n kritiikkiin sekä Kantin ja Hegelin teoksiin.

Ipäilykset ja ajan vallankumouksellinen henki

pakottivat hänet 1848 luopumaan pappisurasta.

Suoritettuaan tutkintoja yliopistossa hän antautui

tieteelliseen työhön tutkien kielen syntyä

(„L'origine du langage”, 1858) sekä Averroëksen

(ks. t.) filosofiaa („L'averroïsme”, 1860). V. 1860

R. teki tutkimusmatkan Palestiinaan, lähinnä

Foinikiaan. Tällöin hänessä heräsi ajatus kir-

pottaa „Jeesuksen elämä” („La vie de Jésus”,

1863). Jeesuksen hän uskonnollista tunnetta

loukkaavasti kuvaa romantiseksi sankariksi.

Kuvaus, jonka muodollisia ansioita on pai-

kallis-itämaalainen väritys, on tieteellisessä

suhteessa hatara perustuen suuressa määrässä

mielikuvitukseen ja mielivaltaisii otaksumi-

siin, jotka esitetään tosiasioina. R. jäi Jeesuk-

sen elämän kirjoittajana tieteellisessä vakavuus-

sa edeltäjästään ja hengenheimolaisestaan

D. E. Straussista jäljelle, mutta saavutti yhtä

kaikki maailmanmaineen. „Jeesuksen elämä”

muodosti ensimmäisen osan kristinuskon syntyä

käsittävästä sarjateoksesta („Histoire des origines du christianisme”,

jonka huomattavimpia osia ovat „Apostolit”, „Paavali” ja „Markus Aurelius”).

Teoksen kirjallis-estetiinen arvo on suuri, tieteellinen vähäinen. Samaa on sanottava

loistavasti kirjoitetusta „Histoire du peuple d'Israel” (1887-93). R. on loistavatyylinen kauno-

kirjailija ja filosofi; myöskin aikansa poliittisiin

rienteihin hän otti vilkkaasti osaa. Kirjassaan

„L'avenir de la science”, joka kirjoitettiin jo

1848, mutta ilmestyi vasta 1890, R. esittää lempi-

atettaan tieteestä ihmiskunnan onnen tuojana; hän erottaa ihmiskunnan kehityksessä kolme

ajanjaksoa, uskonnon, metafysiikan ja tieteen, ja uskoo, että tieteen aikakauden koittaessa kansat

saavat sen tyydytyksen, jota uskonto ja kirkko eivät ole voineet hankkia. 1860-luvun

lopulla R. harrasti Ranskan ja Saksan lähentä-

mistä toivoen germaanilaisen tieteellisen hengen

vaikuttavan undistavasti Ranskan siveelliseen ja

henkiseen elämään. Mutta näistä haaveista teki

lopun saks.-ransk. sota. Elämän kokemukset antoi-

vat monta muuta kovaa kolausta R:n pintapuoli-

sen optimismin luomille unelmille. Hän joutui

maailmankatsomuksessaan yhä enemmän skepti-

smin valtaan, mutta hänestä tuli hyväntahtoi-

nen skeptikko, joka leppeästi katseli ihmisiä ja

elämää valmiina ymmärtämään kaikki ja anta-

maan anteeksi kaikki. Sellaisena hän esiintyy

filosofisissa draamoissaan („Caliban”, 1878,

„L'Eau de Jouvence”, 1881, „Le Prêtre de Nemi”,

1885, „L'Abesse de Journe”, 1886). Kootuissa

puheissaan ja kirjoitelmissaan („Feuilles dé-

tachées”, 1892) sekä viehättävissä „Lapsuuden- ja

nuoruudenmuistoissaan” („Souvenirs d'enfance

et de jeunesse”, 1883). Kaunokirjallisten harras-

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

ta

tustensa ohessa hän elämänsä loppuun asti jatkoi tieteellistä työtä ja hoiti opettajaintiaan. R. nimettiin 1857 leppien kielel. professoriksi Collège de Franceen, erotettiin virastaan 1864 ja sai sen takaisin 1871. [E. Platzhoff, „Ernest Renan” (1900), M. Millioud, „La Religion de Renan” (1891).] *Ar. H.*

Renata [*raˈna*]. Ferraran herttuatar (1510-75). Ranskan kuninkaan Ludvig XII:n tytär, Ferraran herttuan Herkules II d'Esten puoliso. Hänen hovinsa oli turvapaikkana useille Ranskassa vainotuille uskonpuhdistuksen esitaistelijaille, kunnes herttua 1536 karkoitti kaikki suojatit hänen läheisyydestään; puolisonsa kuoltua (1559) hän palasi Ranskaan ja tunnustautui julkisesti reformeerattuun oppiin. [Fontana, „Renata di Francia duchessa di Ferrara” (1889), Rodocanachi, „Renée de France” (1896).] *A. J. P.-ä.*

Renaud [*raˈno*]. Achilles (1820-84), sveits.-saks. oikeusoppinut, synt. Lausannessa, tuli 1852 professoriksi Heidelbergiin; julkaisut joukon teoksia yksityisoikeuden ja siviiliprosessin alalta, kuten „Recht der Aktiengesellschaften” (1875), „Lehrbuch des Zivilprozessrechts” (1873) y. m. *R. E.*

Renault [*raˈno*]. Louis (s. 1843), ransk. oikeusoppinut ja valtiomies, vasta 1873 kansainvälisten oikeuden professori Pariisin yliopistossa. Edustanut Ranskaa m. m. molemmissa Haagin rauhankonferensseissa sekä Lontoon merisota-oikeuskonferenssissa 1908-09. Ranskan ulkoasiainministeriön pysyväinen oikeustieteellinen avustaja. Toiminut useiden kansainvälisten välitysoikeuksien jäsenenä ja tehnyt itsensä tunnetuksi etevänä kansainvälisen organisatiosin ja maailmanrauhanaatteen edistäjänä, minkä johdosta sai Nobelin rauhanpalkinnon 1907. Institut de droit internationalin jäsen. — Julkaisut m. m. „Introduction à l'étude du droit international” (1879), „L'Œuvre de la Haye 1899 et 1907” (1908); julkaisee yhdessä Descampsin kanssa „Recueil international des traités du vingtième siècle” nimistä valtiösopimuskoelmaa. *R. E.*

Rendez-vous [*raˈdeːvø*] (ransk.), „saapukaa”: sovittu kohta; lemmeenkohta.

Rendsburg [*-burhij*], kaupunki Pohjois-Saksassa Slesvigissä Eiderin ja Keisari Wilhelm kanavan varrella, ent. Eiderin kanavan lähtökohdassa usean radan risteysessä; 17.314 as. (1910). — R. jakaantuu vanhaankaupunkiin ja 1700-luvun alkupuolella rakennettuun uuteen kaupunkiin. Muutamia kirkkoja, vanha raatihuone, kaunis kaupunginhalli, Gerhardsbrunnen-kaivo. Harjoitetaan kemiallista-, rauta-, kangas-, nahka-, olut-, viina- y. m. teollisuutta. Suuret satamalaitteet; kauppa- ja liikenne vilkkaat. — R. syntyi tanskalaisen n. 1100 perustaman linnan ympärille. Oli 1290-1459 Holstein-R:n kreivien pääpaikkana; 30-vuotisessa sodassa sen valloittivat keisarilliset 1627, ruotsalaiset 1643. Viimein, piirittivät sitä menestyksestä 1645. R:ssa tehtiin 1813 aselepo Ruotsin ja Tanskan välillä. Tuli 1848 slesvig-holsteinilaisten väli-aikaisen hallituksen istuimeksi ja maapäivien kokoontumispaikaksi. V. 1851 tanskalaiset miehittivät linnoituksen ja hävittivät sen seur. v. *(E. E. K.)*

René I [*raˈne*] (Renatus) (1409-80), Anjou'n herttua, Napoli'n ja Jerusalemin nimikuningas,

Lothringenin herttua, Provençen kreivi; Napoli'n kuninkaan Ludvik II:n poika, nuorempaa Anjou'n sukua, peri naimisensa johdosta Lothringenin, mutta joutui siten riitaisuuksiin ja vihollisensa Burgundin herttuan vangiksi 1431 sekä vapautettiin vasta 1437 suoritettuaan suuret lunnaat. V. 1435 hänelle Johanna II:n kuoltua joutui Napoli'n kruunu, mutta 1442 hänen täytyi jättää se kilpailijalleen Aragonian Alfonsole. R. palasi Provençeen ja antautui kokonaan kaunotaiteiden harjoittamiseen, varsinkin muinaisprovençalaisen runouden elvyttämiseen; hänen runojaan ja muita kirjoitelmiaan on säilynyt. [Lecoy de la Marche, „Le roi R.”] *G. R.*

Renegaatti (lat. *re* = uudelleen, ja *negā're* = kieltää), luopio, isänmaan petturi.

Renes [*rē-*] (lat.), munuaiset.

Renesanssi (ransk. *renaissance*, < lat. *renā'sci* = syntyä uudelleen, elpyä), Italiassa 14:nneen vuosis. alkupuoliskolla esiin puhjennut ja 15:nneen vuosis. keskivaiheilta alkaen yleiseurooppalaiseksi muuttuva, henkisen elämän kaikille aloille ulottuva, käänteentekevä virtaus, joka herätti uusia ajatustapoja ja luoden uusia muotoja syrjäyttää keskiajan elämäntutkimuksen ja sen muodot. Aikalaiset pitivät r:n klassillisen (eritoten roomalaisen) muinaisuuden eloonheräämisinä (it. *rinascimento*). Italiassa muinaisajan muistot elivät sitkeimpinä, siellä valtiolliset olot ja kerjäläismunkkien herättämä uskonnollisuus tarjosivat parhaat edellytykset vapaalle yksilöllisyydelle, minkä kehittäminen juuri on r:n pää-tunnusmerkkejä. Bysantinlaisen valtakunnan kukistuttua ja Konstantinopolin jouduttua turkkilaisten käsiin antiikin kulttuuriaatteiden vaaliminen ja tutkiminen uudesti elpyneenä jatkui Italiassa. Kirjainotaidon keksiminen, suuret maantieteelliset löytöretket, jotka valtavasti avaruttavat ihmisten näköpiiriä, y. m. seikat antavat vauhtia uudelle liikkeelle. R:n enteitä näkyy jo varhain 13:nnessä vuosis., mutta tämä vuosisata on vielä pääasiassa keskiaikainen: skolastiikka vallitsee kaikkea ajattelua; Francisus Assisilaisen uskonnollinen individualismi kuuluu olemukseltaan keskiaikaan. Mutta 13:s vuosis. oli r:n tienaukaisuja. Vasta 14:nnessä vuosis. tapahtuva keskiaikaisista aatteista vapautuvan itsenäisen hengenelämän esiin puhkeaminen on r:n alkua. Keskiajan maallisen jumalanvaltakunnan aatteen sijalle kohoaa kansallisel pohjalle perustuvan, kirkollisesta holhouksesta vapautuneen kulttuurin vaatimus. Kirkollinen kulttuuri oli latinankielinen. Sen sijalle kohoavat kansalliskirjallisuudet ja kansankieli. Joskin kuvaavat taiteet kauan pysyvät kirkon palveluksessa, tuovat ne kuitenkin kristilliseen katsumukseen selvästi maallisen ja pakanallisen piirteen, joka samalla kuvastaa antiikin elämäntähtäystä ja tätä näkyväistä maailmaa. Keskiajan siveellinen ihanne: munkkipyhimus, hyljätään ja sijalle kohoaa r:lle ominainen, eritoten suurissa voimaimmissa ilmenevä välitön elämäntunto, joka ei tunne mitään siveellisen eikä uskonnollisen ihanteen asettamaa rajoitusta. Tosiolojen ja yksilöllisyyden asettamat rajat ovat hyvän ja pahan mittana. Voima, suuruus, kuuluisuus, elämänsopuointu ovat r-ihmisen ihanteita. — Tieteen alalla r. ollen luopumista skolastisesta auktoriteetti-uskosta ja pyrkimystä

tarkoituksessa tapahtuva kauppiaitten yhtyminen (vrt. Corneri), mutta tätä sanaa käytetään usein myöskin Suomessa aivan säännöllisesti niistä pysyväisemmistä tuottajain välisistä suuropitalistisen kansantalouden synnyttämistä sopimuksista, joita taloustieteellisessä kielessä sanotaan kartelleiksi (ks. t.). J. F.

Rengasankkuri ks. Sähkökoneet.

Rengashyrrä l. gyroskoopiksi. Hyrrä liike.

Rengassanssari ks. Paussaripaita ja Paussari.

Rengon kieli ks. Salakielet.

Renhorn [rēnhörn]. Olof Bidenius (1706-64), ruots. poliitikko, tuli 1730-luvulla ensin tullinspektoriiksi, sittemmin pormestariksi Helsinkiin; edusti Helsinkiä vv. 1738 ja 1740-41 valtiopäivillä, myöhemmin Arbogaa, jonka pormestariksi tuli 1747. R., joka oli liittynyt hatuihin, oli vapaudenajan kiivaimpia puoluemiehiä; valittiin salavaliokuntaan ja muihin tärkeisiin luottamustoimiin ollen m. m. syyttäjänä siinä säätyjen komissionissa, jonka tuli tutkia ja tuomita 1756 ilmitulleeseen vallankumoushankkeeseen sekaantuneita henkilöitä, joille vaati mitä ankarinta rangaistusta; vv:n 1760-62 valtiopäivillä, joilla R. valittiin porvarissäädyn varapuhemieheksi, hän puolusti aatelittomain säätyjen oikeuksia aatelissäätyä vastaan; nimitettiin 1762 pankin komisariukseksi, mutta otti heti eron. J. F.

Renhufvud [rēnhūvud], Henrik Steninpoika (k. 1522), suom. aatelismies. Piikkiön kihlakunnan tuomarin Sten Henrikinpojan poika, oli 1503 voutina Hämeenlinnassa, 1507-22 Pohjois-Suomen laamannina. Teki 1513 matkan Venäjälle rauhan vahvistamista varten. Mestattiin 1522 Turussa junkkeri Tuomaan toimesta. Sukunimensä hän on saanut myöhemmiltä tutkijoilta vaakunansa mukaan; tämä taas siirtyi R:n lapsettomana kuollessa hänen sisarensa pojalle Sten Henrikinpojalle, joka käytti Finne nimeä ja oli Maskun kihlakunnan tuomarina (k. 1539). K. G.

Reni [-ē], Guido (1575-1642), it. taidemaalari ja radeeraaja; työskenteli Bolognassa, jossa oli Carracci'en taidekoulun etevin oppilas, sekä Roomassa, jossa Rafaelin ja antiikin taide olivat hänen esikuvinaan. R. oli aikanaan hyvin suosittu ja arvossapidetty taiteilija, erittäin tuottelias ja lahjakas, vaikka epätasainen. Alettuaan naturalistina hän kuitenkin pääasiallisesti on ihannoivan suunnan kannattaja, omistaa luistavan teknillisen taitavuuden ja muotokauniin sommittelukyvyn, mutta on usein sentimentaalinen ja lopulta itseään laimeasti toistava. Hänen pääteoksensa on iso ja koristeellisen viehättävä mytologinen kattomaalaus „Aurora” (1609. Rooman Palazzo Rospigliosi'ssa). Lukuisista uskonnollisista maalauksista mainittakoon Caravaggion naturalistiseen tyyliin tehty „Paavali ja Antonius” (Berliinin Kaiser-Friedrich museossa), kuuluisat „Ecce homo” l. orjantappurakuvunulla sepelöidyn Kristuksen päätä esittävät kuvat (esim. Dresdenin galleriassa), „Pyhän Dominikuksen taivaaseen-astuminen” (fresko Bolognan S. Domenico-kirkossa), „Marian taivaaseen-astuminen” (alttaritaulu Genovan S. Ambrogio-kirkossa) ja monet „Mater dolorosa”, Madalenat y. m.

Näytteen hänen naistyyppistään antaa myös n. s. „Beatrice Cenci” (ks. t., Rooman Palazzo Barberini'ssa). E. R-r.

Renko [ruots. Renkö, t. Kunta, Hämeen l., Hauhon kihlak., Lopen-Rengon nimismies.]; kirkolle Hämeenlinnasta 16 km. Pinta-ala 201,0 km², josta viljeltyä maata (1910) 3,295 ha (siinä luvussa luonnontuotettu 906 ha, puutarha-ala 10,7 ha). Manttaalimäärä 25,022, talonsavuja 123, torpansavuja 51 ja muita savuja 218 (1907). 2,854 as. (1913); 631 ruokakuntaa, niistä maanviljelys pääelinkeinona 380:lla (1901). 440 hevosta, 1,369 nautaa (1912). — Kanskouluja 3 (1914). Säästöpankki. Eläinlääkäri yhteinen Janakkalan kanssa. — Teollisuuslaitoksia: Kaloisten saha ja mylly; Hinkaloisten saha ja mylly; Kuittilan mylly; Kuittilan tiilitehdas; Sulajan osuusmeijeri. — Vanhoja kartanoita: Löfkulla. — Luonnontähtävyksiä: Kuittilan harju. — 2. Seurakunta, konsistorillinen, Porvoon hiippak., Hämeenlinnan rovastik.; Vanajaan kuulunut kappeli luultavasti jo 1200-luvulta, oli eri pitäjänä jo 1536, mutta v:sta 1552 mainitaan taas Vanajan anneksina, sai 1700-luvulla oman kappalaisen; R. joutui yhdessä Vanajan emäseurakunnan kanssa Hämeenlinnan anneksiksi 1812 ja määrättiin vihdoin erotettavaksi omaksi kirkokunnaksi keis. käskykirj. 24 p:ltä marrask. 1879 (eroaminen tapahtui v. 1900). — Kirkko harmaasta kivistä, rak. jo keskiajalla, viimeksi korj. 1895. [F. O. Rapola, „Häme”, sivv. 327-29.] L. H-m-n.

Renkonen ks. Finckesuku.

Renlund [-ē], Karl Herman (1850-1908), liikemies; toimittuansa v:sta 1874 kauppalikkeessä Parviainen & Winter R. 1884 otti yksin haltuunsa liikkeen rautakaupan; oli mukana useiden muiden suurten liikeyritysten perustamisessa ja johdossa; edusti v:n 1888 valtiopäivillä Helsinkiä, myöhemmin Kokkolaa; teki suuria lahjoituksia m. m. Helsingin ja Kokkolan kaupungeille eri tarkoituksia varten, Suomen käytännöllis-geologista tutkimusta varten (500.000 mk.), lastenhoitoyhdistyksen tehtäviä ja ruotsinkielistä opetusta nauttivien kansakoululasten ravitsemista varten (n. 2 milj. mk.). [Emil Schybergson, „K. H. R.”]

Rennes [ren], kaupunki Ranskassa, Breagnen itäosassa, Ille-et-Vilain departementin pääkaupunki Vilain varrella Illeen suussa, monen radan risteyksessä; 79.372 as. (1911). — R. on v:n 1720 tulipalon jälkeen suurimmaksi osaksi uudestaan rakennettu. Huomattavia rakennuksia: tuomiokirkko St.-Pierre (uudestaan rak. 1787-1844), Ste.-Melaine-kirkko (osittain 1000-1200-luvulta), St.-Aubin-kirkko (ihmeitäkevä Mariankuva), arkkipiispan palatsi, ent. Breagnen parlamentitalo, nyk. oikeuspalatsi (1618-55), kaupungintalo, yliopistorakennus, Mordelaise-portti (1400-luvulta), jonka kautta Breagnen herttuat ratsastivat R:iin kruunattaviksi, Duguesclin'in muistopatsas. — Yliopisto (kolme tiedekuntaa ja lääket.-farmaseuttinen opisto, kasvit, puutarha, kokoelmia, m. m. taidemuseo, jossa Paolo Veronesen „Perseus ja Andromeda”), lyseo, pappisseminaari, opettaja- ja opettajatarseminaari, musiikkikonservatori, useita ammattikouluja, kirjasto; teatteri. Arkkipiispanistuin (v:sta 1859, piispanistuin 400-luvulta alkaen). — Sekalainen

stakin kaakkos- ja Lohjan Suomeen. Pyrkien pohdittua samaan puoleen kuin Paavo Ruotsalaisen johtama Savon herännäisyys, R. ei voinut yltävi sen käsityksensä siitä, mikä oli pöytätyö tärkeimpänä kohtana uudestisyntyneen ihmisen kristillisessä vaelluksessa. Kun Ruotsalainen tahtoi kiinnittää heränneitten kaiken huomion oikean sydämentilan vaalimiseen sisällisessä odotuksessa ja kilvoituksessa, niin R. piti tärkeänä, että vanhurskautettu ihminen ryhtyisi päättäväänsä jokapäiväiseen parannuskäytökseen valvoen, rukoillen ja hyviä töitä harjoittaen. Semminkin rukoukselle hän pani suuren painon. Lukuvoimattomasta erityisiä rukoushetkiä, joissa viivytettiin usein kokoon-tuneinakin tuntikausia polvillaan tai kasvoillaan maaten, kristityn oli tavallisten arkiaskareittensa kesken lähetettävä Jumalan puoleen alituisia huokauksia avusta, parannuksesta, kääntymisestä j. n. e. Tämän johdosta sanotaankin renqvistiläisiä myöskin rukoilevaisiksi. Ruotsalaisen ja R:n erimielisyys aiheutti pahentavia riitoja ja molempuolisia ankaria tuomioita, kun kumpikaan ei oivaltanut oman kantansa rajoituksia. Joka tapauksessa renqvistiläisyys on alueellaan suorittanut samanlaisen uskonnollisen ja siveellisen elämän kohottamisen kansan syvien rivien keskuudessa kuin Poljanmaan ja Savon herännäisyys omalla alueellaan. R:n esiintyminen kirjoittamiensa tai suomentamiensa kirjasten kustantajana on myös silloisiin oloihin nähden huomattava. [M. Rosendal, „Suomen herännäisyyden historia XIX:llä vuosisadalla” I-III (1902-13).] A. J. P.-ä.

Rensseli (ruots. *ränsel*), laukku, reppu.

Renttiäari (ransk. *rentier*, naisp. *rentière* < *rente*), korkoo, koroillaanelijä.

Rentukka ks. *Caltha palustris*.

Renvall [rēv.], I. Gustaf R. (1781-1841) suomenkielentutkija, ratsutilallisen poika Halikosta, yliopp. 1801, pappi 1806 ja maisteri 1810; tuli 1811 Turun yliopistoon suomen kielen dosentiksi, myöhemmin kasvatustieteen apulaisprofessoriksi; siirtyi sitten pappisuralle, tulien 1819 Uskelan, 1829 Ulvilan kirkkoherraksi. R:n huomattavimmat teokset ovat: „De orthoëpia et orthographia linguae fennicae”, jolla hän uudisti suomen kielen oikeinkirjoituksen (oikeastaan: vakiinnutti uudistuksia, joita jo 1700-luvun lopulla oli otettu käytäntöön). V. 1826 ilmestyi hänen huolella toimittettu, tarkka sanakirjansa: „Suomalainen Sanakirja, Lexicon Linguae Fennicae”. Sen ainekset ovat etupäässä Gananderin 1787 valmistuneesta käsikirjoituksesta: sanojen merkitykset on latinaksi ja lyhyesti saksaksi (Gananderin käsikirjoitus on suomalais-ruotsalainen). Tämä teos ilmestyi ven. valtiomiehen, kreivi Rumjantsevin kustannuksella. V. 1840 ilmestyi R:n „Finsk språklära enligt den rena vest-finska i bokspråk vanliga dialecten”. R. oli, vastoin Reinhold v. Beckeriä (ks. t.), harras länsimurteiden suosija ja on epäilemättä teoksillaan huomattavasti vaikuttanut siihen, että suomen kirjakieli „murteiden taistelun” aikana jäi pääasiallisesti läntisten murteiden pohjalke. vrt. Murteiden taisteluun alla. H. O.

2. Robert Alfred R. (1829-95), edellisen poika, kirjastomies, kirjailija; yliopp. 1847, fil. maisteri 1853; toimi opettajana Helsingissä ja

vasta 1862 vakinaisena amanuenssina yliopiston kirjastossa; julkaisuja: „Biografiska anteckningar öfver det finska universitetets lärare, embets- och tjänstemän från dess flyttning till Helsingfors” (1869, uusi painos nimellä „Finlands universitet 1828-90”, 1891). „Förteckning öfver filosofie magstrar promoverade i Åbo 1643-1827” (1882). „Finlands periodiska litteratur 1771-1871”.

3. Torsten Ture R. (1817-98), piispa. Tultuaan ylioppilaaksi 1835 R. tuli filosofian kandidaatiksi 1840, tohtoriksi 1845, oli historian lehtorina Vaasan kymnaasissa 1844-52. Turun kymnaasissa 1852-58. Papiksi vihittynä 1857 hän nimitettiin Turun tuomiorovastiksi 1858 ja sai jumaluusopin tohtorin arvon 1864. Laajojen tietojensa ja maltillisen, arvokkaan olentonsa vuoksi R. nautti tuomiorovastina ollessaan suurta luottamusta, joka ilmeni m. m. siinä, että häntä käytettiin jäsenenä mitä erilaisimmissa kirkkoa ja sivistyselämää koskeissa komiteoissa, kuten kirkkolaki-, kansakoulu-, painolaki-, katekismus-, opetuslaitoksen-järjestämis- y. m. komiteoissa. Samoin hänen lausunnoillaan valtiopäivillä ja kirkolliskokouksissa oli suuri vaikutus. Arkkipiispaksi hänet nimitettiin 1884. Julkaisuihin mainittakoon „Om rättfärdiggörelsen” (1875).

A. J. P.-ä.

4. Heikki Gabriel R. (s. 1872), edellisen poika, taloustieteen tutkija, yliopp. 1890, fil. kand. 1893, lakit. kand. 1897, lakit. toht. 1899, kansantalouden dosenttina vasta 1906; lainvalmistelukunnan jäsenenä 1907-09, valtiopäivämiehenä 1904-08, 1910-13, pankkivaltuusmiehenä vasta 1912; „Helsingin Sanomain” päätoimittajana 1905-06. Julkaisuja: „Fysiokratian vaikutus Ruotsi-Suomen kansantaloudelliseen kirjallisuuteen 18 vuosisadan loppupuoliskolla” (1899). „Tulojen jaosta Suomen suurimmissa kaupungeissa 1875-1899” (1900). „Teollisuuden ja maatalouden välinen taistelu Suomen metsistä. Metsäpoliittinen tutkimus” (1914). tutkielmia työväenlainsäädännön alalta, y. m.

Reobatometri, batometri (ks. t.), jolla erikoisesti mitataan syvällä kulkevien vesivirtauksien suuntaa ja voimaa.

Reokordi (kreik. *rheos* = virta, ja *khordē* = soittimen kieli). Poggendorffin käyttämä johteenvastus, jonka muodostaa kaksi laudalle rinnan jännitettyä platinalankaa sekä niitä pitkin siirtyvä pieni, elohopealla täytetty laatikko. Langat kulkevat laatikon läpi niin, että sähkövirta voidaan johtaa toisen langan kautta elohopealaatikkoon ja siitä toisen langan läpi takaisin sähkölähteeseen. Siirtämällä laatikkoa saattaa johteeseen kytkettyä, suuruudelleen lankojen vieressä olevasta asteikosta määrättävissä olevaa vastusta joko suurentaa tai pienentää. vrt. **Reostaatti**. I. S. O.

Reometri (kreik. *rheos* = virta, ja *metron* = mitta), vanhentunut galvaanisen virran voimakkuuden mittaamiskojeen nimitys, ks. **Galvano-**. I. S. O.

Reomoottori (kreik. *rheos* = virta, ja *moottor*, ks. t.), vanhentunut, galvaanista virtaa synnyttävän laitteen nimitys.

Reorganiseerata (ransk. *reorganiser*), uudelleen järjestää, uudelleen muodostaa, Subst. **reorganisaatio**.

Reostaatti (kreik. *rheos* = virta, ja *statis* =

...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Reotropismi (lat. *reotropia*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Reptoriat (lat. *reptoria*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Reptitiseerata (lat. *reptitiseo*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Reptitiseeriverot (lat. *reptitiseo*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Repeal (*ripi'l*) (engl.), peruutus, kumoaminen; erityisesti Irlannin ja Englannin välisen lainsäädännöllisen unionin purkaminen, ks. *Irlanti*, palsta 1059. **J. F.**

Repetuuri (lat. *repetitio*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Reptorium [*-o-*] (mlat.), luettelo, asialuettelo, sisällysluettelo, käsikirja.

Repetuuri (lat. *repetitio*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Repetuuri (lat. *repetitio*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Repeteerikivääri (lat. *repetere* = kerrata), pika- l. makasiinikivääri, ks. *Ampumaaseet*.

Repetitorium [*-o-*] (mlat., < lat. *repetere* = kerrata), luento, jossa edellinen esitys lyhyesti kerrataan; oppikirja, joka sisältää lyhyen yhteenvedon jostakin tieteenalasta.

Repetitsioni (lat. *repetitio*), kertaus.

Repetitsiokirkkeli (lat. *repetitio*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Repin (lat. *repin*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Repin (lat. *repin*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...

Repin (lat. *repin*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...



Ilja Repin

Repin (lat. *repin*), ...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...
...sitten alkaneen kirkonrakennuksen...



Ilja Repin, "Zapovedno kormasha kretta Turkin" (1894)

opettajana. Pitkät ajat hän on kesät talvet asunut Kuokkalassa (Viipurin l.). [Artistes russes. Elie Yefimovitch Répine" (1894), J. Norden. „Ilja Jefimovitch R." (1894)]. **E. R-r.**

Repliikki (ransk. *réplique*), vastaus; sattuvana; sanasatkua; näytelmässä vuorolause; oikeudenkäynnissä vastine, vastaväite, kantajan toinen kirjallinen lausunto.

Replot ks. *Raippaluoto*.

Repnin, Nikolaj Vasiljevitch (1734-1801), ruhtinas, ven. sotilas ja diplomaatti; tuli 1764 lähettiläiseksi Varsovaan ja Puolassa olevan ven. sotajoukon päälliköksi; vaikutti tuntuvasti siihen, että Stanislaus Poniatowski valittiin Puolan kuninkaaksi ja oli sitten hänen neuvonantajanaan Puolan todellinen hallitsija; pakotti tässä asemassa ollessaan Puolan valtiopäivät myöntämään dissidenteille täydet oikeudet, ja esiintyi pitkin matkaa niin ylimielisesti, että Katariinan täytyi kutsua hänet pois Puolasta 1769; otti vasta 1770 osaa Turkin sotaan ja allekirjoitti rauhakirjan 1774; lähettiäänä Konstantinopolissa 1775-76; sai 1778 välittäjänä aikaan Preussin ja Itävallan kesken rauhan Teschenissä; v. 1788 alkaneessa uudessa Turkin sodassa R. oli lopulta ylipäällikkönä ja allekirjoitti valmistavan rauhakirjan 1791, tuli 1794 Liettuan ja Itä-

meren-maakuntien kenraalikuvernööriksi, 1796 sotamarsalkaksi. — Hänen tyttärensä poika Nikolai Grigorjevitš R.-Volkonskij (1778-1845) otti osaa Napoleonin sotiin ja oli 1814-15 Saksin kenraalikuvernööri. J. F.

Repo ks. Kettu.

Repola (ven. *Rebolskaja*), kunta Venäjän-Karjalassa; Aunuksen läänin luoteisin kunta. sijaitsee vasten Suomen rajaa Pielisjärven ja Kuhmoniemen pitäjän kohdalla. 2,116 as. (1905), vakainainen asutus puhtaasti karjalaista. Kansakouluja (venäl.) 6 (1905). — Pääkyliä Repola, sijaitsee Lieksanjärven luoteisrannikolla; kunnanhuone. Muut huomattavimmat kylät: Kolvasjärvi, Lentiera, Ruuhijärvi, Kiimaavaara, Roukkula ja Tuusna. — R:sta käy vilkas liike Suomeen varsinkin Lieksan kautta (metsänriistan ja jauhojen kauppa y. m. s.; vrt. Lieksa). — Elias Lönnrot kävi R:ssa runokieruumatkoillaan 1832, 1834 ja 1837. L. H-nen.

Repoluoto ks. Raippaluoto.

Reportteri (engl. *reporter*), sanomalehden uutistenhankkija.

Reportti (ransk. *report*). Kun joku, joka on osastun tavaroita tai arvopapereita, ei määräjän tullessa voikkaan ottaa niitä vastaan tai haluaa välttää sen tappion, joka johtuu siitä, että niiden hinta tai kurssi ei olekaan noussut, niin hän koettaa saada kaupan lopullisen ratkaisun siirtymään seur. termiinii siinä toivossa, että hintain suunta muuttuu hänelle edulliseksi. Tämä kaupan pitennys (prolongationsi) tapahtuu tav. niin, että puheena oleva a la hausse keinoittelija myy jollekin kolmannelle henkilölle saamansa tavarat tai arvopaperit päivän kurssin mukaan sitoutuen samalla ostamaan ne häneltä takaisin seur. termiiniksi kalliimmasta hinnasta. Tämä hinnanerotus on r. (engl. *contango*). R:n vastakohta on *deportti*.

Repos [*rapō*] (ransk.), lepo.

Reposaaren höyrysaha (omistaja R ä f s ö Å n g s a g s A k t i e b o l a g, osakepääoma 1,500,000 mk.) aksiaareilla Porin ulkopuolella; sen perusti 1872 tukholmalainen tukkukauppias J. E. Francke, joka jo seur. v. luovutti liikkeen nyk. yhtiölle. Saha paloi 1901 ja rakennettiin heti uudelleen; siinä on nyk. 6 raamia, 3 reunaus- ja 2 kimpikonetta y. m. Vuotuinen valmistus on n. 20,000 standerttia. — Työväestö, 500-600-henkeä, asuu yhtiön huoneistoissa; vakinaisilla työntekijöillä asunto on maksuton. Sairaush- ja hautausapukassat. — V. 1897 yhtiö perusti Siuron sahan Pirkkalan pitäjään Kuloveden rannalle; lakkautettiin ja purettiin 1905. E. E. K.

Reposaari (ruots. R ä f s ö), Porin ulkosatama, samannimisellä saarella Kokemäenjoen suulahden ulkopuolella, 24 km Porista; saaren pit. 3 km, lev. n. $\frac{1}{2}$ km, satama ja asutus saaren koillis-sivustalla. R. on jo vanhoista ajoista alkaen huomattava satama, vaikka vasta 1775 rakennettiin ensimmäiset laiturit suuria aluksia varten. V. 1604 R. erotettiin Ulvilasta ja yhdistettiin Porin vastaperustettuun kaupunkiin kuuluvaksi, muodostettiin rukoushuonekunnaksi 1876, saatuaan 1875 oman kirkon (rak. puusta, korj. 1906). 1884 R. sai oman saarnaajan, joka samalla oli kansakoulunopettaja; tämä yhdistetty virka lakkautettiin ja muodostettiin komministerin vi-

raksi 1901 (sen. päät. 19 p:ltä marrask.); R:n asukkaiden 1909 tekemä anomus, että R. erotettaisiin itsenäiseksi kaupunkikunnaksi, hylättiin 1915. Kirkollisesti eroamisesta senaatti antoi määräyksen 22 p. tammik. 1913, jonka mukaan R. tulee eroamaan eri khrakunnaksi. — Khrakunnan alue 429,25 ha; 2,500 as. (1914), joista ruotsinkielisiä 8%. Kansakouluja: 1 suomenkielinen (7 opett.), 1 ruotsinkielinen (2 opett.). — Teollisuuslaitoksia: Reposaaren höyrysaha. — N. 3 km R:sta kaakkoon sijaitsee Porin toinen ulkosatama Mäntyluoto ks. L. H-nen.

Repositsioni (lat. *re* = takaisin, ja *pōnere* = asettaa), paikoilleen asettaminen, esim. kohjun työntäminen takaisin tahi katkenneen luun osien asettaminen sijoilleen y. m. s.

Repp (oikea r.), kaksiniitinen kangas, jonka loimi ja kude ovat järjestetyt siten, että 1 paksu ja 1 hieno lanka aina vuoroon vaihtelevat. Paksut loimilangat nostetaan aina kutoessa paksun kuteen päälle, joten ne muodostavat terävämpiä ja selvempiä poikittaisia raitoja kuin poplin-kankaassa. Usein jäljitellään näitä kankaita sopivilla sidoksilla, jotka kudotaan yhdellä syöstävällä. E. J. S.

Reppänä l. räppänä, savupirtin laessa tai seinässä oleva aukko, josta savu lämmitettäessä poistuu. ks. Asuinrakennus ja Lakeinen.

Representantti ks. Representeerata.

Representatsioni ks. Representeerata.

Representeerata (lat. *repræsentāre*), esittää; edustaa; esiintyä yhteiskunnallisen asemansa vaatimusten mukaisesti. — **Representantti**, edustaja. — **Representatsioni**, esittäminen; edustus, kansanedustus. — **Representatiivinen**, edustava, tunnusmerkillinen; kansanedustajain vaaliin perustuva.

Repressaalit (ransk. *représailles*, < lat. *reprehe'ndere* = rangaista), kostotoimet, kansainvälisessä oikeudessa sellaiset pakkotoimenpiteet toista valtiota vastaan, joiden käyttäminen sellaisenaan sisältää oikeudenloukkauksen, mutta käy lualliseksi sen johdosta, että niihin turvautuva valtio ensiksi on kärsinyt loukkauksen toisen valtion puolelta. Sellaisia toimenpiteitä ovat esim. „rangaistavan” valtion alamailla kuuluvan omaisuuden takavarikkoon ottaminen (taikka anastaminenkin), jota kun sitä käytetään laivoihin nähden, nimitetään *embargoksi*, alamaisten itsensä pidättäminen, maasta karkoittaminen tai estäminen sinne tulemasta, alueen valtaaminen, n. s. laivastodemonstratsionit, vieläpä diplomaattisten suhteiden lakkauttaminen. Suorastaan epäinhimilliset ja julmat teot ovat tietysti kielletyt. — Kun useat valtat yhtyvät r:ejä harjoittamaan, saavat nämä usein hyvin laajan, sodankäyntiä lähenevän muodon, kuten useiden valtojen aseellisen intervensiioni Venezuelassa 1902, oikeuksissaan loukattujen valtain n. s. boksarikapinain johdosta 1900-01 tekemä „rankaisuretki” Kiinaan y. m. Myöskin sodassa käytetään usein r:ejä, varsinkin milloin „rauhallinen” väestö jollakin paikkakunnalla on ryhtynyt vihollisuuksiin. vrt. *Retorsioni*. R. E.

Repressiivinen (lat. *reprimere* = painaa takaisin), estävä, ehkäisevä; r: set toimenpiteet tarkoittavat varsinkin valtiolle vaarallisten pyrkimysten ehkäisemistä tai tukahuttamista.

Reservibrigadi ks. *Reservi ja Brigadi*. Venäjällä on rauhana aikana n. 124 reservipataljoonaa, jotka ovat yhdistetyt 31 reservijalkaväkibrigadiksi, 4 pataljoonaa kussakin. Rauhana aikana nämä ovat linnaväkien osia, mutta päivät sota-aikana asemapaikkoihinsa ja muodostetaan siten, että kukin reservipataljoona muunnetaan reservijalkaväkirykmentiksi, johon kuuluu 4 pataljoonaa, 4 rykmenttiä yhdistetään reservijalkaväkidivisioonaksi. Näitä reservijalkaväkibrigadeja varten on rauhana aikana olemassa myös oma tykistö, reservitykistöpattereita, jotka sotaaikana muodostetaan yhtä moneksi reservitykistöbrigadiksi. *M. v. H.*

Reservikomppania ks. *Reservi ja Komppania*, v. 1878 asevelvollisuuslaissamme säädetty varaväen harjoituskompaniat, joita oli 32, 4 kussakin läänissä, ks. *Suomen sotalaisto.* *M. v. H.*

Reservikytti ks. *Kyyditys*.

Reservilääkäri vrt. *Sotälääkintätoimi*.

Reservoari (ransk. *réservoir*), säiliö.

Resessi (lat. *recessus* = takaisin astuminen, poistuminen, saks. *Abschied*), neuvottelujen tulos, päätös, sopimus; pöytäkirja. Pohjoismaissa r. nimitystä käytettiin 15-17:nnellä vuosis. eräistä välipuheista ja sopimuksista sekä valtiopäivillä säädetyistä laajemmalle ulottuvista laeista. Ruotsin historiassa ovat erityisesti huomattavat Kalmarin, Malmön ja Vesteräsän rit (ks. n.). *J. F.*

Resetti (ransk. *recette*, < lat. *recipere* = ottaa vastaan), lahjanäytäntö, tulot teatterinäytännöstä y. m. s., kun se on luovutettu jonkun esiintyjän hyväksi.

Resht [*rešt*], Gilanin maakunnan pääkaupunki Pohjois-Persiassa, epäterveellisellä tasangolla Sefid-rud-joen suistamossa Siach-rudin varrella 23 km:n päässä Kaspien-meren rannalla olevasta Enzeli nimisestä satamakaupungistaan; 42,000 as. Tärkeä kauppakaupunki: viedään riisiä, raakasilkkiä, kuivattuja hedelmiä, kalaa, karjaa, villaa, puuvillaa, tuodaan sokeria, puuvillatavaroita, silkkiperhosenmunia, polttoöljyä y. m. Kauppavaihto arvoltaan n. 50 milj. mk. Hyvä, venäläisten rakentama maantie (valmis 1899) yhdistää R:n Teheraniin. — Satamakaupunki Enzeli (n. 4,000 as.) on höyrylaivayhteydessä ven. Kaspienmeren satamien kanssa. *E. E. K.*

Resiczabánya [*räsitsabánya*] (saks. *Reschitz*), kaupunki Kaakkois-Unkarissa, Krassó-Szörényin komitaatissa. Berzavan rannalla keskellä Baanaatin rautamalmi- ja kivihiilirikasta vuoristoa; 11,770 as. (1901; enimmäkseen saksalaisia). — Suurenmoisia rauta- ja terästehtaita, konepaja, lähellä suuret kivihiilikaivokset. Vuorityö on enimmäkseen itäv.-unk. valtiotautatieyhtiön hallussa, jolla R:ssä myös on vuori- ja domeenihallinto.

Resideerata (lat. *residēre* = istua paikallaan), asua, pitää asuntoa.

Residenssi (ransk. *résidence*), ruhtinaan tai maaherran asuinpaikka, hallituspaikka, pääkaupunki.

Residentti (lat. *residēre* = asettua asumaan), valtuutettu, = ministeriresidentti (ks. t.); Hollannin int. alusmaissa piirihallituksen esimehen (kuvernöörin) nimitys.

Residiivi (lat. *recidēre* = pudota takaisin), taudin uudistuminen.

Reşid paşa (1802-58), turk. valtiomies; tuli 1837 ulkoasiainministeriksi ja edisti Mahmud II:n reformeja; sai eron 1838, mutta pääsi 1839 Abdul Medsidin valtaistuimelle noustua jälleen ulkoasiainministeriksi ja harrasti edelleen uudistusten aikaansaamista; syrjäytettiin 1841, mutta oli v:sta 1845 jälleen ulkoasiainministerinä, 1846-52 ja 1856-57 suurvirsirinä; ajoi Krimin sodan aikana ja sen jälkeen venäläisvastaista politiikkaa. *J. F.*

Residuum [*-si'du'm*] (lat. jäännös, jäte). 1. *Fys.* Leidenin pullon sähkövarausta ei voida kerralla täydellisesti purkauttaa, sillä lasin sisässä oleva sähkö ei seuraa purkausta, vaan nousee vasta vähitellen pinnalle ja tinapaperipäilykselle. Tätä sähköjäännöstä, joka hetken kuluessa ensimmäisestä purkauksesta voi aiheuttaa uuden heikomman kipinän, sanotaan r:ksi. — 2. *Kem.* Ainetta hehkuttaessa tai liuennettaessa syntynyt jäte.

Resignatsioni (lat. *resignā're* = murtaa auki, erittääinkin sinetti), luopuminen (esim. virasta); uhrautuminen, alistuminen, kohtaloon tyytyminen. Sielutieteellisenä ja siveysopillisena käsitteenä se tarkoittaa sitä mieltä, jossa henkilö tyyneesti luopuu turhaksi ymmärrystä toiveesta ja alttiisti tyytyä välttämättömyyteen. Se että toiveesta luopuminen tapahtuu tyyneesti, erottaa r:n epätoivosta. Tyyppillinen r:n filosofi on Spinoza. Hänestä tyytyminen maailmankulun lainmukaiseen välttämättömyyteen voi olla ilosta antautumista erittääinkin sen vuoksi, että ajatteleva ihminen tuntee tyydytystä, kun hän järjellään käsittää kaikkeuden järkähtämättömät lait. Surun syyn ymmärtäminen poistaa tai lieventää surun antaan järjellisen tiedon iloa. *Z. C.*

Resigneerata (ks. *Resignatsioni*), luopua jostakin (esim. virasta); tyytyä ja alistua välttämättömyyteen tai siihen, mikä käsitetään välttämättömäksi. — *Resigneeratu'tunut*, kohtaloonsa tyytynyt.

Resiina (ransk. *draisine*) l. rullavaunu, keveä avonainen rautatiekulkuneuvo, jota ratahenkilökunta käyttää radalla liikkueessaan. Yksinkertaisin r. on sellainen r.-vaunu, jota pitkällä tangoilla työnnetään eteenpäin. Tavallisessa r:ssä on istuin ja viputanko, josta vaunua joko käsin tai jaloin tai molemmilla yhtäikaa väännetään eteenpäin. Viputangosta liike siirtyy pyöriin. *Moottorirata* käyttävät Suomessa rata-insinöörit jyrkkänoosuksilla radoilla. *V. L.*

Resiiniöljy ks. *Risiiniöljy*.

Resina [*-zi'-j*], kaupunki Italiassa, Napoli'n-lahden rannalla, Vesuviuksen juurella Napoli'sta kaakkoon Torre del Grecoon vievän sähköraitiotien varrella, kasvanut yhteen Portici'n kanssa; 20,508 as. (1911; kuntana). — Harjoitetaan viininviljelystä (*Lacrima Christi*), laavanlouhintaa, nahka-, lasi-, silkkitelontaa. Kaakkoon R:sta on kunink. linna Favorita. — R. on rakennettu osaksi Vesuviuksen purkauksen 79 j. Kr. hautaaman Herculaneumin päälle. R. itse kärsi vaurioita Vesuviuksen purkauksissa 1631 ja 1906. — Etelään R:sta oli vanhalla ajalla *Retina* niminen Herculaneumin satamakaupunki, joka tuhoutui samassa purkauksessa kuin Herculaneum. *(E. E. K.)*

Resinosis ks. *Lylymuodostus*.

Resipientti (lat. *recipiens* = vastaanottava).

kuu, jotta nämä tunteet tullessa kokoon tu-
kittaisivat keskinäisen, keskinäisen.

Resiprookki (lat. *reciprocus*, suomen-
kiel. vastakainen, vastakainen, vastakainen
vuorovastainen, keskinäinen). 1. *Mat.* ks. In-
versio. 2. *Luon.* kappaleen ja sen
pinnan välillä tapahtuva vaikutus, joka
syntyy, kun kappaleen pinta on pakka-
sittain yhteydessä toiseen kappaleen
pintaan.

Resiprositeetti (lat. *reciprocitas*, suomen-
kiel. puolinen), molemmipuolisuus, vastavuoraisuus.

Resisteerata (lat. *resistere*), tehdä vastarin-
taa, kestä, jaksaa.

Resitatiivi (lat. *recitativus*, suomen-
kiel. laulusävellystyylili), joka mahdollisimman tarkasti
sopeutuu sanojen luonnolliseen lausutukseen. Sil-
loin rajoittuvat sävelten melodiset ja rytmilliset
muodostusmahdollisuudet alkeellisimpiin ilmauk-
siinsa. R:n alkuperä johtuu kirkollisesta käy-
tännöstä, suorasaisten rukousten ja pyhien
tekstien juhlallisesta, puolittain laulavasta lau-
sunnasta. Vaihtelevammaksi r. kehittyi draamal-
lisen taiteen yhteydessä. It. oopperatyylissä eri-
teltiin kahdenlaista r:ia: r. secco l. „kuiva” r.
sekä r. accompagnato l. arioso, joka oli melodi-
sesti mehevampi ja muodoltaan lähenee lyrillistä
laulutyyliä. Tästä jälkimmäisestä on kehittynyt n. s.
wagnerilainen r., jossa melodinen kulku on
hyvin pateettinen, mutta sointisäestys kuitenkin
sisältää varsinaisen sävelllisen aiherakenteen.
Uusimman oopperatyylin (Debussy, Puccini y. m.)
laulumelodiikka lähenee alkuperäistä yksitotista
kirkollista r:ia, vaikka kromaattisella, jopa täy-
sän sävellajittomalla sointupohjalla. I. K.

Resiteerata (lat. *recitare*), taidokkaasti lau-
suen ulkomaistusta esittää, lausua.

Reskontra (lat. *res* = asia, ja *contra* = vasta-
puoli, *kontra*, vastakokous, vastakokous, vastakokous,
velkojajäritys: r. käsittää niiden henkilöiden til-
it, joiden kanssa liike on tekemisissä. J. F.

Reskripti (lat. *rescriptum*, suomen-
kiel. päätös, määräys), käskykirje, erittäinkin sel-
lainen, jonka hallitsija antaa käskynhaltialleen
taikka muulle ylhäiselle hallitusviranomaiselle.

Reslareki ks. Ajoitusvoima.

Reso ks. Resoluutio.

Resolutsioni (ks. Resolueerata), päätös,
ratkaisu, varsinkin tuomioistuimen tai muun
julkisen viranomaisen ratkaisu asiassa, joka ei
riipu yksistään vapaasta harkinnasta, vaan pe-
rustuu tietyllä lainsäädännöllä.

Resoluuttinen (lat. *resolutus*, < *resolvere* =
irrottaa), päättäväinen, jyrkkä.

Resolueerata (lat. *resolvere*, suomen-
kiel. ratkaista, tehdä päätös, varsinkin kun on
kysymys julkisen viranomaisen päätöksestä).

Resonaattori (lat. *resonator*, suomen-
kiel. resonanssi), laite, joka harjaantuneenkin
voi kuulla sävelen harmoniset yllähuutavat tai yleensä
erottaa toisistaan soittamallisen soinnun osasäve-
liä. Resonaattori on yleensä pöytäsoitin, joka on
mitattu kaksi aukkoa pallon vastaisille puolille.
Aukkoihin liittyvät lyhyet putket, toinen hie-
nompia ja snippo, toinen laajempi ja silinterin-
muotoinen. Kuunneltessa pannaan edellinen kor-
vaan. R. vahvistaa vain sellaista säveltä, jonka
värähdys tarkkaan vastaa pallon omape-
räästä aaltoliikettä (vrt. Resonanssi). Kun

on valikoima tällaisia r:ia, niin soitto voidaan
osasäveliinsä näiden niillä analysoida. — Koska
ylläselitettyt r:t ovat jotenkin kalliita, on
Schuberting suunnitellut tarkoitusta varten
paravitoivia, joista on sitapaitisi se etu, että niiden
oma sävel on helposti määrättävissä. U. S:n.

Resonanssi (lat. *resonantia*, suomen-
kiel. kaiku, kajahtaa) l. kajahtelu, helposti värähtelevien kappalei-
den ominaisuus alkaa soida, kun niiden läheisyy-
dessä se ei se sävel, minkä ne itse voivat värä-
hdellä, oltuessaan antaa. Jos esim. lauletaan
avattuun pannaon määrätty sävel, niin kajahtaa
selta vastaan sama ääni, sillä vastaava kieli on
alkaanut värähdellä. Samoin alkaa sävelrauta
soida, kun toinen samanlainen lähellä oleva sä-
velrauta so. kajahtelusävel jatkaa omintakei-
sesti, vaikka alkuperäinen sävel äkkiä katkais-
taankin. R:n on se äänen vahvistumisenkin, joka
on havaittavissa sävelen soidessa vain ilmaa si-
sältävän torven suun edessä, jos torven pituus
on sopivalla tavalla valittu sävelen aallon-
pituuteen nähden. Koe voidaan tehdä ku-
vassa esitetyllä vesialustalla, jossa on ve-
teen osaksi upotettu putki. Jos tämän suun
a eteen pannaan soiva sävelrauta ja put-
kea siirrellään ylös ja alas, niin huomaa,
että ääni on vahvin putken ilmapatsaan
ollessa $\frac{1}{4}$ t. $\frac{3}{4}$ soivan sävelen aallonpituus-
desta, heikon kun ilmapatsas on $\frac{1}{2}$ aalto-
väliä. R-ilmio syntyy aina, kun alku-
peräisen sävelen aallot kohtaavat kappaleen,
joka pyrkii itsestäänkin värähtämään sa-
massa tahdissa kuin soiva kappale s. o. kun edel-
lisen kappaleen omaperäiset aallot ovat pituudel-
taan yhtäsuuret t. tasan 2, 3, 4 ... kertaa ly-
hyemmät) kuin jälkimmäisen, sillä silloin alku-
sävelen aallonharja kohtaa r.-sävelen aallonhar-
jaa ja aallonlaaksot samoin yhtyvät, joten aallon-
harjat kohtaavat ja laaksot syvenyvät entistä
enemmän. Vastaisessa tapauksessa ensimmäisen
työntäyksen aiheuttama aaltoliike r.-kappaleessa
kumoutuu. — Soittimissa käytettyjen kaiku-
pohjien vaikutus on myös riippuva r:sta.



U. S:n.

Resonanssipuu (ks. Resonanssi), piano-
jen, urkujen, harmoniumien, kieli- ja jouhisoitti-
mien rakentamiseen tarvittava, varsinkin reso-
nanssipintojen valmistamiseen, käytetty puu, joka
on aivan oksatonta, sisältää mahdollisimman
vähän syyspuuta ja hartsiaineita ja on raken-
teeltaan kaikissa kohdin suorasyistä ja tasakas-
vuista. Parasta r:ta saadaan vanhoista, koko
ikänsä säännöllisesti, mutta ei liian nopeaan
kasvaneista kuusipuista, joissa vuosilustot ovat
n. 1.5-2.0 mm leveitä ja joiden puuaineella on
alhainen ominaispaino (0.40-0.45). Tärkeimmät r:n
hankintapaikat ovat Böömi, Baierin alppiseudut
ja Ranskan Jura. Viime aikoina on r-aineita
alettua tuoda myös Galitsiasta ja Ameriikasta.
— Varmaankin kasvaneen monella seudulla myös
Suomessa r:ksi täysikelpoisia kuusia. O. Lth.

Resonantit (ks. Resonanssi) l. aukko-
äänteet on nimenä niillä äänteillä, joita ään-
netäessä joko suuväylä (vokaaleissa) tai nenä-
väylä (nasaleissa) on avoinna, estämättä ilma-
virran läpikulua. R:ia ovat siis kaikki vokaa-
lit sekä nasalit l. nenääänteet m, n, ŋ.

Resonemangi (ransk. *raisonnement*), syiden
ja perusteiden esittäminen; keskustelu, väite.

Resonneerata (ransk. *raisonner*), esittää syitä ja perusteita, keskustella, viisastella.

Resorbeerata (lat. *resorbēre* = sörpiä), imeä sisään. Muutamilla aineilla (*resorbentia*) ja kudoksilla on kyky r. imeä itseensä nesteitä, lääkeaineita y. m. S. S.

Resorbentia [-e-] (lat. *resorbēre* = imeä takaisin), lääkeaineet, joita käytetään ikäänkuin imemään tauteja pois ruumiista. Sellaisia ovat elopept. ja di. kaliumpeptidi, y. m. S. S.

Resori (ransk. *ressort*), joustavuus, jousi (esim. ajoneuvojen r:t ja patjojen spiraali-r:t).

Resorptsi (ks. *Resorbeerata*), nestemäisten ja liuennoissa tilassa olevien sekä kaasumaisten ja emulsionintapaisten aineiden imeytyminen vereen ja kudostenesteseen, mikä suoriutuu etupäässä suolessa (vrt. *Ruuan sulatus*) mutta myöskin muissa ruumiinosissa, esim. seroosissa keuhkopussintulehduksessa esiintyvän vesimäisen nesteen imeytyminen jälleen pois keuhkopussista. (M. O-B.)

Resorsiini, dioksybentsoli, $C_6H_4(OH)_2$, kaksiarvoinen fenoli. saadaan useista luonnollisista hartseista ja keinotekoisesti bentsolidisulfohappoa sulattamalla kaliumhydraatin kanssa. R. on kiteinen, veteen liukeneva, antiseptisesti vaikuttava aine. Sillä on suuri käytäntö tervävirteellisuudessa. Ftaalihapponahydriidin kanssa r. muodostaa kauniisti fluoresseeraavaa fluoresseiniä. Resorsiinikelta, resorsiinisinä ja resorsiinivihreä ovat r:sta valmistettuja atsoväriaineita. Edv. Hj.

Resp., lyh. lat. *respective*, kutakin koskeva, kullekin kuuluva, asianomainen.

Respekteeerata ks. *Respekti*.

Respekti (lat. *respe'ctus*), kunnioitus, arvonto, pelko. — **Respektabeli**, kunnioitettava, huomioonotettava. — **Respekteeerata** (lat. *respectā're*), kunnioittaa, ottaa huomioon.

Respiitti (it. *respi'tto*), myönnitys, tasausetu kilpailuissa: vara-aika, odotusaika. Vekseli-r. = odotuspäivä (ks. t.).

Respiraattori (lat. *respirā're* = hengittää), hengityselinten suojaamiseksi suunniteltu laite, jota pidetään suun ja sieraimien edessä siinä tarkoituksessa, että ilma jonkinverran lämpiäisi sekä vapautuisi tomusta ennen joutumistaan hengittimiin. R:ssä on näet useita vallan hienoja hopea- tai kultaankaverkkokerroksia, jotka uloshengitetystä ilmasta lämpiävät sitten vuorostaan lämmittämien hengittimiin kulkeutuvaa ilmaa ja samalla pidättäen tomut. (M. O-B.)

Respiratsioni (lat. *respirā'tio*), hengitys (ks. t.).

Respiratsioniaparaatti (ks. *Respiratsioni* ja *Aparaatti*), hengityslaitte raittiin ilman saamiseksi oloissa, joissa — kuten myrkyllisiä kaasuja sisältävässä ilmassa tai veden alla työskennellessä — ei muuten voisi hengittää. R:ejä on erilaisia eri tarkoituksia varten. Toiset muodostavat vain päätt ympäröivän kotelontapaisen, mihin erikoinen putki joutaa raitista ilmaa, joka kulkien suun ja sieraimien ohii sitten poistuu kaulaa ympäröivän väljemmän aukon kautta: toisissa, sukeltajia varten suunnitelluissa, ihminen kokonaan joutuu tarkoituksenmukaiseen vettäpitävään pukuun tai „kelloon”, johon niinkään johdetaan myötäänsä raitista ilmaa hengittäväksi. (M. O-B.)

Respireerata (lat. *respirā're*), hengittää, ks. *Hengitys*.

Respondentti (lat. *respondē're* = vastata), oik. vastaaja; väitöskirjan puoltaja, vrt. *Opponentti*.

Responsori (lat. *responsō'rium*), kirkollinen vuorolaulu soololle ja kuorolle l. esilaulajalle ja seurakunnalle. R:t ovat tyyliältään osaksi aivan yksinkertaiset (esim. *litania*); mutta osaksi ne jo aikaisin kehittyivät runsaskorukuvioisiksi scoloesityksiksi, joista seurakunnan osa jäi syrjään (esim. *graduale*). I. K.

Ressort [*ræssō'r*] (ransk.), joustavuus (ks. *Resori*); tuomiokunta, valta-ala, toimiala, erikoisala.

Restaurant [*restorā'*] (ransk.), ravintola.

Restauratsioni (lat. *restaurā'tio*), entiselleen, entiseen kuntoon palauttaminen. — Valtiollisessa kielessä r. on = karkoitettun hallitsijasuvun valtaistuimelle palauttaminen. Englannin historiassa r:lla tarkoitetaan Stuartien palauttamista 1660, Ranskan historiassa Bourbonien takaisintuloa 1814 ja 1815 ja aikaa 1814-30 sanotaan *restauration* aikaikakaudeksi. — **Restaureerata**, palauttaa, korjata entiselleen, uudistaa: virkistää, vahvistaa. J. F.

Restaureerata ks. *Restauratsioni*.

Resteerata (lat. *restā're*), olla jäljellä, jäädä saamatta.

Restif (*Rétif*) de la Bretonne, Nicolas Edme (1734-1806), ransk. romaaninkirjoittaja, jonka rivoista ja kyynillisistä, mutta totuudenmukaisista ja rohkeista teoksista mainittakoon: „Le paysan perversi” (4 os. 1776), „Les contemporaines, ou aventures des plus jolies femmes de l'âge présent” (42 os. 1780-85), „Theâtre” (7 os. 1793). H. Kr-n.

Restitueerata (lat. *restitu'ere*), palauttaa, antaa takaisin, saattaa entisiin oikeuksiin.

Restitutsioni (lat. *restitū'tiō*), entiselleen palauttaminen. 1. Prosessioikeudessa ylimääräisten muutoksenhakukeinojen yhteinen nimitys. Tähän sisältyy: menetetyt ajan takaisin antaminen (*restitutio fatalium*) ja lainvoiman voittaneen tuomion purkaminen uusien syiden nojalla (Oikeudenkäymiskaari 31:s luku). Roomal. oikeudessa oli *restitutio in integrum* kohtuussyistä alaikäisten hyväksi myönnetty poikkeusoikeus saada entinen oikeustila palautetuksi viranomaisen käskyvallan *imperiumin* nojalla. — 2. ks. *Tulliperuutus*. I. K.

Restitutionsedikti (ks. *Restitutsioni* ja *Edikti*), Saksan keisarin Ferdinand II:n 6 p. maalisk. 1629 antama asetus, jonka mukaan m. m. kaikki protestanttien Passaun sovinnon jälkeen (1552) anastamat hiippakunnat, kirkot, luostarit ja kirkkotilat oli palautettava (restitueerattava) katoliselle kirkolle ja reformeeratut suljettava pois uskonrauhasta. Praagin rauhassa 1635 keisari luopui sen toimeenpanemisesta toistaiseksi, Westfalenin rauhassa 1648 kokonaan; ainoastaan Itävallan perintömaissa se pantiin täytäntöön. J. F.

Restorantti (ransk. *restaurant*), ravintola.

Restriksioni (lat. *restri'ngere* = rajoittaa), rajoitus, rajoittava määräys, ehto. Pankkir:illa tarkoitetaan sitä, että pankin velvollisuus lunastaa setelinsä käteisestä lakkautetaan ajaksi. J. F.

Graubündenin r. keta Diezin käyttämä muutos. Churwälsch on kaksi puolestaan rumantsch. Rumin latveilla ja engadinin kielillä Inn-joen varsilla (ylä- ja ala-engadin). Kaikille näille kielimuodoille ominaista on alkunapultaan kauas muuttunut vokalismi; Pohjois-Italian murteista ne eroavat sangen tun-
tuvasti. Kirjallista viljelyä on jossain määrin saanut ainoastaan ala-engadinin kielillä. Asketiäin löydetty vanhin r. k:n muistomerkki on 1100-luvulta; muut tekstit (enimmäkseen uskonpuhdistuksen aiheuttamaa hartauskirjallisuutta) palautuvat enintään 1500-luvulle asti. V. 1857 alkoi Ylä-Engadinissa ilmestyä valtiollinen lehti „Fogl d'Engiadina“. [Ascoli, „Saggi ladini“ (1872). Paras yleisesitys: Gartner, „Gröbers Grundriss“ I. Decurtins'in „Rätoromanische Chrestomathie“ täyttää monta nidosta „Roman. Forschungen“ sarjaa (1888-1907). Käytettyin sanakirja: Pallioppi, „Dizionario dels idioms romauntsch d'Engiadina"ota e bassa“ (1893-95, retoromaanil.-saks.).]

Retoromaanit (joskus myös ladiini), ajanlaskumme alkupuolella roomalaistuneet reetiläiset sveits. kantoonissa Graubündissä ja Tirolissa. Heidän kielialansa ulottui kerran pohjoisessa Boden-järvelle ja lännessä Glarukseen, idässä se käsitti nykyiset Itävallan maat Vorarlbergin ja Tirolin. 12:nnetta vuosia alkaen on saksalaisuus siirtänyt retoromaanilaisen kielirajan yhä etelämmäksi ja etelästä päin on italian kielin pienentänyt r:n aluetta. Jonkinlaista kansallista elämää elävät vain Graubündin r. Heidän kielensä on tasa-arvoinen kantoonin muiden kielten, saksan ja italian kanssa, mutta siitä huolimatta sen ala vähenee yhä. R:n lukumäärä on liika pieni eikä heillä ole vielä vakiintunutta yhtenäistä kirjakieltä. Hajaannusta on ylläpitänyt murteiden suuri eroavaisuus ja osaksi eri uskonto. Yhteen aikaan oli neljäkin kirjakieltä, myöhemmin kaksi, joista toista, Engadinissa käytettyä nimitettiin ladin. toista rumantsch. V. 1885 uudestaan henkiin herätetty Societä d'rätoromanscha on yrittänyt vakiinnuttaa yhteistä kirjakieltä. Kirjallisuus on vähäpätöinen.

J. J. M.

Retorsioni (lat. *retorquere* = taivuttaa takaperin), kansainvälisessä oikeudessa kohtuuttomuutta sisältävä toimenpide. johon valtio toista valtiota vastaan ryhtyy siitä syystä, että se itse on saanut kokea kohtuuttomuutta tämän puolelta. Tarkoituksena on silloin, että se valtio, joka ensiksi on tehnyt itsensä syytäksi kohtuuttomaan menettelyyn, siitä luopuisi. R. tapahtuu tavallisesti niin, että sitä valtiota, johon se kohdistuu, jossakin suhteessa kohdellaan huonommin kuin muita valtioita. R.-toimenpide on esim. n. s. tullisota, jolloin määrätystä valtiosta tulevia tavaroita verotetaan tai muuten kohdellaan ankarammin kuin muista maista tulevia. Jos käytetyt pakkotoimenpiteet menevät niin pitkälle, että ne sisältävät sellaista, joka itessään on oikeuden-
vastaista, ei puhuta r:sta, vaan repressaleista (ks. t.).

R. E.

Retorsionitulli, taistelutulli, ks. Erotus-tulli.

Retortti (lat. *retorquere* = taivuttaa takaperin), lasinen, metallinen, posliininen tai savinen tislauksastia. R:ja on monta eri kokoa ja muotoa eri tarkoituksia varten. Laboratoreissa käyt-

tään pieniä, 50-3.000 cm³:n vetoisia lasisia r:jeja. Kem. teollisuudessa taas suuria rautaisia, niin esim. palovinoja ja kivihiiltä tislattaessa. Puuta tislattaessa käytetään usein 400:nkin m³:n vetoisia rauta-r:jeja.

S. S.

Retorttihiili ks. Hiili.

Retorttiuuni, uuni, jossa useita retortteja (ks. t.) voidaan yhtäaikaa kuumentaa valkeasua valmistettaessa, puuta tislattaessa y. m.

S. S.

Retour [rotür] (ransk.), paluu, palautus.

Retractor [-a-] (lat.), „takaisin vetäjä“, lukuisten lihaksien nimi.

Retraite [rotre't] (ransk.) ks. Retretti.

Retraktio (lat. *retrahere* = vetää takaisin), kutistuminen tai lyhentymisen, esim. ihon r. laajan ihoaavan arpeutessa.

Retretti (ransk. *retraite*, < lat. *retractare* = vetää takaisin), paluu, pako.

Retroaktiivinen (lat. *retrō'agere* = vaikuttaa takaisin) ks. Taustareaktiivinen.

Retrofleksiön (lat. *retro* = taaksepäin, ja *flexio* = taipuminen), taaksetaipuminen, esim. emän r. vrt. Naistaudit.

Retrogradinen liike (lat. *retrōgradus* = takaisinpäin kulkeva), tähtit. Auringon kohdalta katsottuna kaikki kiertotähdet liikkuvat samaan suuntaan, lännessä itään (suora liikesuunta). Vastakkainen liikesuunta, idästä länteen, on r. l. Tämä liike on ominainen useille pyrstötähdille. Jos katsoja sitävastoin on jollain kiertotähdellä, on kuitenkin myöskin planeettien näennäisissä radoissa havaittavissa r. l., mikä seikka johtuu auringonpuolisen planeetin suuremmasta radannopeudesta. Niin on sisäplaneeteilla, Merkuriuksella ja Venuksella, maasta katsottuina, näennäinen r. l., kun planeetti on sillä puolella rataansa, missä alempi konjunktsioi sattuu, siis auringon ja maan välillä. Ulko-planeeteilla on taas r. l. silloin, kun ne ovat likellä oppositioita. — Kiertotähtien näennäiset r:t l:t olivat syynä Ptolemaioksen episykkelijärjestelmään.

H. R.

Retrospektiivinen (lat. *retrō* = takaisinpäin, ja *spicere* = katsoa), taaksepäin katsova.

Retroversioni (lat. *retrō* = taaksepäin, ja *versio* = käännös), taaksekallistuminen, esim. emän r. vrt. Naistaudit.

Retšitsa, piirikunnan pääkaupunki Länsi-Venäjällä, Minskin kuvernementin itärajalta, Dneprin oik. rannalla, Varsovan-Moskovan radan varrella; 12,187 as. (1910), joista liki 60% juutalaisia. — Harjoitetaan sekalaista teollisuutta, puutavara- ja viljakapppaa.

Rettig, Pehr Fredric von (1843-1914), liikemies, lahjoittaja; muutti 1867 Geflestä Turkuun, missä sai toimen setänsä P. C. Rettigin tupakkatehtaasta, jonka johtajaksi tuli 1871; tehtailijana hän harrasti työväen menestyslaitosten perustamista; hänen aloitteestaan syntyivät: Turun tehtaantyöväenyhdistys ja sen yhteydessä oleva sairaus- ja hautauskassa ynnä lukusali (1874), tämän yhdistyksen hajottua Turun työväen sairaus- ja hautauskassa (1880) ja työväen-asunto-osakeyhtiö (1884). Erityisesti R. tuli tunnetuksi siitä runsaasta avustuksesta, jolla hän kannatti Turun kaupunginkirjastoa ja historiallista museota; kaupungin- ja kansankirjastoille hän omalla kustannuksellaan rakennutti talon, joka valmistui 1903; v. 1884 ruvettiin hänen

käsittävänä teoksena ja on käännetty ranskan, englannin, venäjän ja ruotsin kielelle; vielä „Die Kinematik” (I os. 1875, II os. 1900). R:n vaikutus opettajana ja konstruktöörinä oli hyvin suuri, ja etenkin soluvalla hän oli tunnustettu johtaja korkeamman teknillisen opetuksen alalla. R:n yksipuolisesti teoreettisilla sekä käytännöllisillä tosiloja liiaksi syrjäytävillä aatteilla ei nykyään enää puhtaan konerakennuksen alalla ole paljon jalansijaa. Mutta pysyvä merkitys on hänen kinemaattikkaa koskevilla teoksillaan, joissa hän on luvitellut ja toteutellut „analysoineet” koneet ja niiden liikkeet, ja hänen hankkimansa kinemaattinen mallikokoelma Berliiniin Teknillisessä korkeakoulussa on ensiluokkainen. *E. S. a.*

Reumaattinen kuume, äkillistä reumatismia l. leiniä seuraava kuume. vrt. Leini.

Reumatismi kreik. *reuma* vuoto, ks. Leini.

Reumont [röi-], Alfred von (1808-87), saks. diplomaatti ja historioitsija; toimi preussilaisena diplomaattina etupäässä Italiassa, viimeksi (v. 1860) lähettiläänä Firenzessä ja antautui sittemmin kirjalliseen työhön; teoksia: „Beiträge zur italienischen Geschichte” (1853-57), „Geschichte der Stadt Rom” (1867-70), „Lorenzo de'Medici il Magnifico” (1874), „Geschichte Toskanas” (1876-77), „Charakterbilder aus der neueren Geschichte Italiens” (1886). „Aus König Friedrich Wilhelms IV. gesunden und kranken Tagen” (1885). *J. F.*

Reunamoreeni ks. Moreeni.

Reunavuori, vuorijono tasankomaan, tav. ylätasangon reunalla. Esim. Himalaja on r. Tiberin yläkärkeen nähden.

Réunion [reunöi] *île de la R.*: ennen Ranskan vallankumousta ja 1814-48 *Île Bourbon*, 1809-14 *Île Bonaparte*). Ranskan omistama Mascarenhas-saaristoon kuuluva saari Intian valtameressä Madagaskarista 780 km itään, Mauritiuksesta 185 km lounaiseen; 71 km pitkä, 51 km leveä, 1,980 km², 173,822 as. (1911), 88 km²:llä. — R. on kokonaan tuliperäistä syntyä. Kapealta, pitkät matkat koralliriuttojen reunustamalta, huonosatamaiselta rannikkokaistaleelta maa ko. hoaa 800-1,200 m korkealla olevan sokeriruokovyöhykkeen ja sitä seuraavan metsävyöhykkeen kautta euroop. kasvien viljelykseen soveliaaseen ylätasankoalueeseen (n. 1,600 m yl. merenp.), jonka ylti kohoavat kahteen ryhmään, kaakkoiseen (korkein huippu yhä toimiva tulivuori Volcan de la Fournaise 2,625 m yl. merenp.) ja luoiseen (sammuneitten tulivuorenaukkojen ympäröimä Piton des Neiges 3,069 m yl. merenp.) jakaantuneet vuoret. Nämä ja niiden väliset selänteet jakavat R:n saderikkaaseen koillisosaan. Arrondissement du Vent (sademäärä pakoitellen 4,000 mm), ja vähäsateisempaan lounaisosaan, Arrondissement sous le Vent (v:n sademäärä n. 1,300 mm). Ilmasto yleensä terveellinen, paitsi rannikkotasangolla, muistuttaa suuresti Mauritiuksen ilmastoa. Mauritius-orkaanit ovat tehneet suuria tuhoja varsinkin 1879 ja 1904. — Lukuisat joet liikkentele arvoittomia. — Eläimistö on samanlainen kuin Mauritiuksella. Kasvullisuus samoin, mutta metsät R:lla ovat paremmin säilyneet, peittäen n. 1/3 pinta-alasta. — Väestön pääaineksena ovat neekerit, y. m. verellä vahvasti sekoittuneet kreolit, joita 1911

oli 159,218 henkeä. He puhuvat ranskan kieltä, johon on sekoittunut paljon madagassilaisia sanoja; ovat roomal.-katolisia. Neekerioirjuuden lakkauttamisen jälkeen 1848 tuotiin Etu-Intiasta paljon hinduja (1870 väkiluku nousi 212,000 henkeen), kunnes Intian hallitus 1882 kielsi kulien viennin sinne. Vielä R:lla on 8,341 etuintialaista. Muita: 2,927 neekeriiä, 1,868 madagassia, 884 kiinalaista, 584 arabialaista. — V. 1911 oli 165 koulua, joissa 15,051 oppilasta. Kirkollisesti R. on yhtenä kappakuntana. — Pääelinkeino on maanviljelys, tuottaen ruokosokeria (vienti 1912 26,676 ton.), kahvia, vaniljaa, maissia, maniokkia y. m. Karjanhoito on vähemmän tärkeä. Teollisuutta edustavat sokeri- ja rommitehtaat. Ulkom. a. n. k. a. u. p. p. a on viime vuosisadan keskivaiheilta (1860 kauppavaihto oli 112,4 milj. mk.) lukien tuntuvasti vähentynyt, johon etupäässä on syynä sokerin alentunut hinta. V. 1911 tuonti (riisiä, muuta viljaa y. m.) oli arvoltaan 22,9 milj. mk. (siitä Ranskasta 10,9 milj. mk:n arvosta), vienti (sokeria, kahvia, vaniljaa, rommia y. m.) 25,3 milj. mk. (Ranskaan 23,9 milj. mk:n arvosta). Tärkein satamakaupunki Pointe des Galets luoteisrannikolla. V. 1912 satamissa selvitettiin 0,9 milj. rek-ton. — Merenalainen kaapeli Mauritiukselle ja Madagaskariin. — Rautatie (126 km) kulkee pitkän rannikkoa. Sähkölinjat linjoja 320 km; postitoimistoja 29 (1911). — Rahana ovat R:n pankin setelit (sen pääoma vararahas-toineen 4,9 milj. mk. 1913). — Hallinnon etunenässä on kuvernööri, jonka rinnalla on valittu pääneuvosto. Pääkaupunki St.-Denis. Ranskan parlamenttiin R. lähettää 1 senaattorin ja 2 edustajaa. Tulo- ja menoarvio v:lle 1912 päättyi 5,1 milj. mk:aan; emämaan menot R:n hyväksi 1914 nousivat 2,4 milj. mk:aan. — Historia. R:n löysi port. Mascarenhas 1505. Ranskalaiset ottivat 1643 sen haltuunsa; 1664-1774 se oli Itä-Intian kompanialla. 1810-15 Englannilla. *E. E. A.*

Reunionikamarit ks. Reunionit.

Reunionit (ransk. *réunion* = jälleen yhdistäminen). Tätä nimitystä käytetään niistä anastuksista, joita Ludvik XIV teki niiden lausuntojen perusteella, joita hänelle olivat antaneet n. s. reunionikamarit. Nämä olivat tuomioistuimia, jotka hän oli 1679 ja 1680 asettanut tutkimaan, mitkä paikkakunnat ennen olivat olleet jonkinlaisessa yhteydessä Ranskalle v.v. 1648 ja 1679 välillä tehdyissä rauhoissa luovutettujen alueiden kanssa; nämä paikkakunnat hän katsoi olevansa oikeutettu yhdistämään näihin alueisiin. Saksassa ja Espanjan Alankomaissa toimeenpanemistaan r:ista Ludvik sittemmin sai pitää useat, m. m. Strassburgin. *J. F.*

Reunustuskone ks. Levyseppänteollisuus.

Reus (lat.), asianosainen, syytetty.

Reusch [röis], Franz Heinrich (1825-1900), saks. vanhakatolinen teologi. Vatikaanin vastustajana R. julistettiin pannaan ja menetti virkansa, minkä jälkeen hän siirtyi vanhakatoliseen kirkkoon ja tuli professoriksi Bonnin yliopistoon. Hänen teoksensa ovat vanhatestamentillista ja apologetista laatua. *E. K. a.*

Reuss [röis], maant. kahteen kappaleeseen jakaantunut alue Saksan keisarikunnassa, Thüringenin itäosassa Saksin kuningaskunnan rajalla, muodostaa v:sta 1616 kaksi ruhtinaskuntaa; R.

teki opintomatkan Euroopan eri maihin, tutustuen tällöin mieskohtaisesti silloisiin etevimpiin nivelkärsäsenkoistutkijoihin. Ennen pitkää hän ryhtyi kirjoittamaan koko Euroopan *Heteroptera*-ryhmää käsittelevää suurteosta „Hemiptera Gymnocerata Europe”, johon hän sai aineksia useista museoista ja monilta yksityisiltäkin henkilöiltä eri maista. Etupäässä tällä loistoteoksella (5 os., 1885-96 Suomen tiedeseuran Acta-sarjassa) R. saavutti maineensa aikansa etevimpänä mainitun hyönteisryhmän erikoistutkijana. Suuri osa R:n julkaisuista, joiden lukumäärä nousee n. 500:aan, käsittelee *Capsida*-heimoa. Kaikkiaan R. on systemaattisissa teoksissaan nivelkärsäisistä selittänyt yli 1,500 tieteelle uutta lajia maapallon eri osista. Hänen järjestelmänsä on yleisesti omaksuttu. — Elämänsä viime vuosina, etenkin näkönsä menetettyään, R. siirtyi pohtimaan ryhmän fylogeniaa kiinnittäen myöskin biologisiin kysymyksiin enemmän huomiota. — Harvinaisen työkykyisenä ja ututterana R. sai aikaa tutkimuksiin entomologian muillakin aloilla. Ensimmäisenä meillä R. on alkanut tutkia m. m. *Neuroptera*-, *Thysanoptera*-, *Corrodentia* (*Psocidae*)- ja *Apterygota*-ryhmiä, julkaisten niistä perusteokset kotimaisen faunan alalla, ja on rikastuttanut runsailla lisätiedoilla maamme kovakuoriais-, perhos- ja muurahaiseläimistön tutkimusta. Myöskin Suomen kaloja R. on kirjoituksissaan käsitellyt. — Yleistajuisia, etenkin hyönteiselämää kuvaavia teoksia R. on julkaissut useita. Erittäin mainittakoon laajaksi suunniteltu perustava teos tältä alalta: „Insekternas levnadsvanor och instinkter”, josta vain 1:n osa ehti juuri ennen tekijän kuolemaa (1913) ilmestyä (suomenneittuna „Hyönteisten elintavat ja vaistot”). — Kirjailijana ammattialansa ulkopuolella R. on enimmin tunnettu teoksensa: „Finland i ord och bild” („Suomea samoilemassa”) kautta. Sitäpaitsi hän kirjoitti ututterasti sanomalehtiin ja on julkaissut muutamia runokokoelmiakin. W. M. L.

3. **Julio Natanael R.** (s. 1863), edellisen veli, kielentutkija, yliopp. 1880. fil. kand. 1885, fil. lis. 1891, v:sta 1891 sanskritin ja vertailevan indoeurooppalaisen kielitieteen dosenttina sekä v:sta 1906 saman aineen ylimäär. professorina yliopistossamme. Julkaisuista mainittakoon: „Die altindischen Nominalcomposita ihrer Betonung nach untersucht” I (1891), „The Śrauta-sūtra of Drāhyāyana, with the Commentary of Dhanvin” I (1904), „Den nyare agrarlagstiftningen i Storbritannien och Irland” (1907, myös suom.).

4. **Enzio Rafael R.** (s. 1867), edellisen veli, eläintieteilijä, yliopp. 1885. fil. kand. 1889. fil. lis. 1896. tuli eläintieteen dosentiksi 1897. entomologian apulaiseksi ja valtion entomologiksi 1901, eläintieteen professoriksi 1910. R:n lukuisista tutkimuksista ovat erityisesti huomattavia perhosten fylogeniaa, punkkien morfologiaa ja ontogeniaa sekä sukupuolienmääräystä ja solumen jakautumista käsittelevät. Sitäpaitsi hän on toimittanut maanviljelyshallituksen vuotuiset kertomukset tuhohyönteisten esiintymisestä maassamme 1894-1912 sekä käsitellyt lukuisissa kirjoitelmissa eri tuhohyönteislajeja ja keinoja niiden vastustamiseksi, johtaan myös koetointaa tällä alalla. Julkaisuja: „Bidrag till kännedom om Macrolepidopterfaunan i Ålands och Åbo skärgårdar” (1890), „Förteckning af macro-

lepidoptera funna i Finland efter år 1869” (1893), „Über die Palpen der Rhopaloceren. Ein Beitrag zur Erkenntniss der verwandtschaftlichen Beziehungen unter den Tagfaltern” (1896, osa tästä väitöskirjana), „Bidrag till kännedom om Microlepidopterfaunan i Ålands och Åbo skärgårdar” I (1899), II (1904), „Über die Weissährigkeit der Wiesengräser in Finnland” (1900), „Über die Eibildung bei der Milbe *Pediculopsis graminum* (E. Reuter)” (1907), „Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden” (1909), „Merkmal, ein neuer Kernteilungsmodus” (1909), y. m.

Reuter [röiter], **Fritz** (1810-74), alasaks. kirjailija. Opiskeli aluksi lakitiedettä, mutta syytettynä valtiopetoksesta tuomittiin vankeuteen. Päästyään vapaaksi hän toimi maanviljelijänä kotiseudullaan Mecklenburgissa, oli jonkun aikaa opettajana, mutta viimeisinä 20 elinvuotensa hän antautui yksinomaan kirjallisiin töihin. R:n tuotannolle ominaista on mitä puhtain huumori ja tuorein elämänilo, ja hänen luontevalle kertomakyvylleensä antaa parhaimman höyteen hänen kotiseutunsa murre, jonka kirjallinen viljely onkin erottamattomasti yhdistynyt hänen nimeensä. Hänen pääteoksensa on „Olle Kamellen” (7 os., 1860-68), joka sisältää m. m. hänen verrattomat kertomuksensa „Ut de Franzosentid”. „Ut mine Festungstid” ja ennen kaikkea „Ut mine Stromtid” (suom. „Maamiesajoiltani” 1913-14), joka on Saksan uudemman kirjallisuuden omaperäisimpiä ja taiteellisesti arvokkaimpia tuotteita. R:n muista teoksista mainittakoon: „Läuschen un Rimels” (1853-59), „Kein Hüsung” (1858), „Hanne Nüte” (1860), „Schurr Murr” (1861). R:n kootut teokset ilmestyivät 13 nid. 1863-68 ja hänen jälkeensä jätetty teoksensa sekä elämäkerta 1875. H. Kr-n.

Reuterdahl [röiterdäl], **Henrik** (1795-1870), ruots. teologi. R. tuli 1833 Lundin yliopiston kirjastonhoitajaksi, 1844 teol. professoriksi, kutsuttiin 1852 kirkollisasiain ministeriksi, valittiin 1855 Lundin piispaksi ja 1856 arkkipiispaksi. R., joka oli Schleiermacherin oppilas, puolusti etevästi teologisen tieteen vapautta niin hyvin lentokirjassa „Om det theologiska studium” (1832) kuin julkaisemassaan „Theologisk Kvartalskrift”. Hänen pääteoksensa on „Svenska kyrkans historia” I-IV (1838-66). — [G. Aulén, „H. R:s teologiska åskådning med särskildt hänsyn till hans ställning till Schleiermacher”. E. K-a.

Reuterholm [röiter-], ruots. vapaaherrasuku, polveutui erästä kalastajasta, jonka sanotaan olleen peräisin Ahvenanmaalta. Kantaisä oli maaherra Nils R., joka sai 1735 vapaaherran arvon.

1. **Esbjörn Christer R.** (1710-73), vapaaherra, valtiomies. Nils R:n poika, tuli kanslistiksi sotakollegiin 1728, toimi kuitenkin pääasiallisesti hovin taloudenhoitajana. Otti 1744 eron valtionpalveluksesta saaden hovimarsalkan arvon. Antautui sen jälkeen maanviljelyksen harjoittamiseen. Kun R. myssynä ei ollut suosittu Ruotsin aatelisten keskuudessa, niin hän muutti Suomeen ostettuaan 1754 Syrjän ja Pikkalan tilat Siuntiossa. Valtiopäiväedustajana hän esiintyi uskonnonvapauden puoltajana ja kannatti palkollisten tilan parantamista, v:n 1760 valtiopäivillä hän oli myssyjen etevimpiä miehiä. Hattujen tuhlailuvaisuuden ja uhmailevan politiikan hän

J. Melich. „Dem andenen Nikolaus Réval's". Finnisch-ugrische Forschungen VII 112.]

Y. W.

Reval ks. Tallinna.

Revaleerata (uuslat. *revalēre*), hankkia itselleen oikeus korvaukseen kolmannelta henkilöltä.

Revanche [*ravāš*] (ransk.), kosto; hyvitys, korvaus; uusi peli menetetyä korvaamiseksi.

Rewbell [*rebuʹl*], Jean Baptiste (1747-1807), ransk. vallankumousmies; toimi suuren vallankumouksen alkaessa asianajajana Colmarissa; valittiin 1789 säätykokoukseen, 1792 konventtiin; esiintyi alunpitäen tasavaltalaisena, liittyi Robespierren kukistuttua termidoristeihin ja valittiin yhteishyvän valiokuntaan; tuli 1795 jäseneksi vanhojen neuvokuntaan ja sam. v. direktoriksi, josta toimesta erosi toukok. 1799.

J. F.

Revdinskij zavod [*-o'd*], rautaruukki Itä-Venäjällä, Permin kuvernementissa Jekaterinburgista länteen Kaman lisäjokeen Tšusovajaan laskevan Revdan varrella; 7,802 as. (1897). — Rautamalmin ohella saadaan joku määrä nikkeä. Jokisatama. — Per. 1734 ruhtinas A. Demidov.

Revelatio [*-vėlā'tiō*] (lat., < *revēlā're* = paljastaa, ilmestyä).

Revelji (ransk. *réveil*), sotaväen herättäminen aamulla rummutuksella tai signaalitorilla.

Reventlow, vanha tansk. aatelissuku, saks. alkuperää. Tätä sukua oli Tanskan kuninkaan Fredrik IV:n puoliso kuningatar Anna Sophie (1693-1743). Mainittavin sen jäsenistä on ollut Christian Ditlev Frederik R. (1748-1827), läänikreivi ja valtioministeri; meni 1774 valtion palvelukseen ja nimitettiin 1784 ensimmäiseksi valtuutetuksi verokamariin, jolloin tulisen kollegin päälliköksi, jonka alaisia talonpoikaasiai olivat. R:lla on suurin ansio Tanskassa 18:nneen vuosis. lopulla toimeenpannusta talonpoikain vapauttamisesta. Hänen aloitteestaan asetettiin nim. molemmat n. s. landbokomissionit, joiden työn tuloksena oli vuokraolojen uudelle kannalle järjestäminen, „stavnsbaand"in (ks. t.) lakkauttaminen, y. m. R. harrasti myöskin metsähoidon parantamista ja kansanopetuksen kehittämistä; finanssikomissionin jäsenenä hän vaikutti paljon siihen, että Tanskan kauppapolitiikka sai vapaamielisen suunnan. V. 1789 R. nimitettiin verokamarin presidentiksi, 1797 valtioministeriksi; erosi useimmista toimistaan 1813. J. F.

Reverendus [*-re'*] (lat., < *reverēdi* = kunnioittaa), kunnianarvoisa. — **Reverenssi** (lat. *reverēntia*), kunnioitus, kunnioituksensoitus.

Reverenssi ks. Reverendus.

Reversaali (ks. Reverssi), maksutodistus, kuitti.

Reversi (ransk. *reversi*), eräs 4 hengen pelattava korttipeli. — ks. myös Reverssi.

Reversionipendeli (lat. *reversio* = kääntö, ja pendeli = heiluri, l. kääntöheiluri ks. Heiluri).

Reversioniprisma (lat. *reversio* = kääntö, ja prisma, ks. t. l. kääntäjäsarmit), tähtitiet. kaukoputken antaman kuvan oikeinseisovaksi kääntävä kahden sellaisen kolmisärmäisen prisman yhdistelmä, joiden leikkauskuviot sivusuuntaa vastaan kohtisuorasti asetetun tason kanssa ovat suorakulmaisia tasakylkisiä kol-

mioita. Prismat ovat niin asetettavat, että yhtäsuuret sivutasot toisessa prismassa ovat kohtisuorat toisen prisman vastaavia tasoja vastaan. vrt. Kaukoputki Prismakaukoputki kuva 3). U. S:n.

Reverssi (lat. *reversus* = päinvastainen). 1. Rahan tai metalin nurja puoli, vrt. Averssi. — 2. Kirjallinen sitoumus; velkakirja.

Reveteeraus (ransk. *revêtement*), penkereen (terassin), maanleikkauksen, kanavan j. m. s. reunan peittäminen kivistä y. m. tehdyllä muurilla, joka terassisovituksissa voi saada rakennustaitteellisesti käsitellyn muodon. — Kivijalan tai graniittifasadin takana oleva tiilikivistä muurattu tai betonista valettu täytemuuraus kosteuden ja kylmyyden eristämiseksi rakennuksesta. K. S. K.

Reviczki, Gyula [*rāvitski djula*] (1855-89), unk. runoilija, jonka vakavan taiteellinen, syvä-tunteinen ja muutokaisis lyriikka etenkin kohdistui ihmiskohtalon ongelmiin; julkaisi runokokoelmat „Ifjuságom" („Nuoruuteni", 1883) ja „Magány" („Yksinäisyys", 1888). Hänen koottu runoelmansa 12 os. ilmestyivät 1895. Y. W.

Revideerata (lat. *revide're* = uudelleen nähdä), uudelleen tarkastaa, tarkastaa. — **Revideeri**, painokoneesta otettu viimeinen tarkistusarkki.

Review [*riuvū*] (engl.), kirjallinen ja kriittinen aikakauskirja.

Review of reviews [*riuvū ov riuvū:*] (engl.), „aikakauskirjojen aikakauskirja", kuukauslehti, jonka v. 1890 perusti Lontoossa W. T. Stead; tavallisten artikkelien ohessa se sisältää katsauksen ja selonteon kaikkien maailman tärkeimpien aikakauskirjojen pääsisällyksestä ja valikoiman tunnetuimpien pilalehtien karikatyyreja; tämän-tapaisia julkaisuja on sittemmin syntynyt muissakin maissa. J. F.

Reviiri (saks. *Revier*, < it. *riviera* = ranta-alue), metsäalue, metsästysalue, [metsän]hoito-alue.


Reviisori (mlat. *revi'sor*), tarkastaja; tilin-tarkastaja; revisionikonttorin virkamiesten nimi-tys.

Revilla-Gigedo-saaret [*revi'lja-hi-he'do*], Meksikolle, Coliman valtioon, kuuluva saariryhmä Isossa valtameressä, 550 km Kap Corrientes-niemestä länteen. Suurimmat saaret ovat Socorro (korkein huippu 1,131 m yl. merenp.), San Benedicto, Roca Partida ja Clarion, kaikkiaan 186 km², n. 1,500 as. — Eläimistöä nisäkkäät puuttuvat. Saariryhmällä endemisiä ovat 4 maalintulajia ja 1 sisiliskolaji.

Réville [*-viʹl*], Albert (1826-1906), ransk. evank. teologi. Toimittuaan ensin ransk. seurakunnan pappina Rotterdamissa, R. kutsuttiin 1880 uskonnonhistorian professoriksi Pariisiin. Valtion ja kirkon erotessa Ranskassa hän innokkaasti työskenteli yhteisen protestanttisen järjestön aikaansaamiseksi, mutta ilman menestystä. Hänen julkaisunsa ovat uskonnonhistoriallista laatua. Niistä mainittakoon: „Prologèmes de l'histoire des religions" (1881), „Le religion des peuples non civilisés" (1883), „La religion chinois" 1889. [J. Marty, „Albert Réville, sa vie, son oeuvre" (1912).] E. K-a.

Revillout [*rāvijūʹ*], Eugène (1843-1913), ransk. egyptologi. Pariisin Louvren egypt. kokoelmien hoitaja, toimitti v:sta 1880 „Revue égypto-

Revontulet I.



1. Revontulikaaria ja sateita. Nähty Sisa-Hebrideilla, Skye saarella 11 p. syysk. 1874




2. Tavalliset revontulisädeet

Revontulet II



3 Kirkassatset revontulet. Nahty Breuillepont'issa Ranskassa 26 p. syysk. 1731.



4 Revontulivirta. Nahty Port Foulkella Gronlannissa 6 p. tammik. 1861.

miestä, jota vastoin osaston jäsenhökset joutuivat pakenemaan, voittoa kun ei ymmärretty taistella käyttää. Ruotsalaisten mieshukka oli 18 kaatunutta ja 76 haavoittunutta. R:n taistelun jälkeen venäläiset joukot peräytyivät Kokkolaan, ja vihdoin etelään päin kääntyneen ruots.-suom. armeijan etujoukot etenivät Himangalle saakka.


A. Es.

Revonlahti ruots. Revolaks, 1 km:n pitkä Oulun l., Saloisten kirkk., Siikajoen-Revonlahden nimismiesp.; kirkolle ruukin asemalta 12 km. Pinta-ala 229⁰ km², josta viljeltyä maata (1910) 3,547 ha (siinä luvussa luonnonniityt 2,583 ha). Maantieteellisesti 17⁰⁰ m. talonsavuja 70, torpansavuja 27 ja muita savuja 1 (1907). 1,503 as. (1913); 264 ruokakuntaa, joista maanviljelystä pääelinkeinonaan harjoittavia 199 (1901). 120 hevosta, 702 nautaa (1912). — Kansakouluja 2 (1914). Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia: meijeri ja 4 myllyä (Siikajoen varrella). — Historiallisia muistoja Revonlahden taistelu (ks. t.) 27 p. huhtik. 1808. — 2. Seurakunta, Kuopion hiippak., Raahen rovastik.: Siikajokeen kuuluva kappeli, perustettiin rukoushuonekuntana 1775, sai kappelioikeudet keis. käskykirj. 3 p:ltä marrask. 1845. — Kirkko puusta, rak. 1775. L. H-nen.

Revonmyrsky ks. Ketunmyrsky.

Revonsaari, n. 10 km pitkä, tiheäänasuttu saari, Viipurinlahdesta etelään pistävässä Maksлахdessa, Johanneksen pitäjän alueella. 2 kansakoulua.

Revontulet, pimeänä vuodenaikana taivaalla iltaisin ja öisin havaittava valoilmio, joka meidän leveysasteellamme tav. näkyy pohjoisessa. Ilmiötä sanotaan sentähden myös pohjanpaloksi (lat. *aurora borealis* = pohjolan aamurusko). Etel. pallonpuolisella samanlainen ilmiö näyttäytyy etel. taivaalla ja sitä sanotaan sentähden etelänpaloksi (*aurora australis*). Meillä r. usein esiintyvät lännestä itään ulottuvana, yhtenä tai useampana samankeskisenä, tummaa, segmentin muotoista alaa rajoittavana valokaarena, joka näyttää päättyvän taivaanrantaan (liitekuva 1). Vilkkaissa r:issa leimuava kaarista tuon tuostakin taivaan laelle valosäteitä tai soihtuja (liitekuva 2), jotka alinomaa muuttavat ulkonäköä, sammuvat ja syttyvät jälleen. Samalla huomaa usein kaaren läntisestä sen itäiseen päähän hiljaa edentyvän järjellävän aaltoilemisen. R:n pääväri on valkeahko, kellanvihreäänsä vaihtava. Kun ilmiö on vilkasta, ilmestyy siihen punaista ja viheriäistäkin väriä, joista edellinen on säteiden alaosassa, jälkimäinen niiden yläpäässä, silloin kun kumpaakin väriä on yhtäaikaan olemassa. Joskus r:n tumma segmentti on taivaanrannan alapuolella. Silloin säteet nousevat suoraan taivaanrannasta taivaalle (liitekuva 3). Säteiden ulottuessa korkealle taivaanlaelle huomaa niiden lätkekään yhteen n. s. magneettista zenittiä l. taivaan napaa kohti, joka on inklinatsioonineulan (ks. Inklinatsioonikompassi ja Inklinatsioni) akselin jatkoksellä neulan etel. päästä lukien, seikka joka ilmaisee r:n ja maamagnetismin kesken vallitsevaa yhteyttä. R. voivat levitä niin, että ne lopulta täyttävät miltei koko taivaan. Eteläisetkin säteet läntekävät magneettista taivaannapaa kohti. Tällä paikalla näkyy, kun r. loimuavat koko komeudes-



Revontuli. Kuva 1. Natsenin p:ltä 22 X 1894.

saan, pyöreähkö, usein valoisa, toisinaan tumma pilkku, josta joka suunnalle lähtee säteitä. Se on r:n n. s. „kruunu” l. „korona” (ks. kuvaa). Joskus revontulikaarten kumpaisetkin päät irtaantuvat taivaanrannasta ja ilmiö muodostuu kohoten taivaalle leveiksi, poimukkaiksi, liehuvan lipun tapaan aaltoileviksi valokuoviksi (liitekuva 4). R. saattavat myös esiintyä inklinatsioonineulan suuntaisina yksityisinä säteinä tai sädekimppuina; toisinaan taas r. eivät käsitä mitään säteitä, vaan ne peittävät suuren osan taivaanlaesta valkeahkolla, joskus punertavalla valoharsolla. — R:n spektri on heikoista valovoivoista yhdistetty juovaspektri. Ilmiö on siis hehkuvan kaasun synnyttämä. Ångström totesi, että tämä kaasu on ainakin osaksi tyypeä. Sama tutkija löysi myös erään kellanvihreän, valvavalaisen, r:lle ominaisen spektraalijuovan, n. s. revontulijuovan, jonka syntyperästä ei olla täysin selvillä, eikä sitä ole löydetty minkään nykyään tunnetun maanpäällisen aineen spektristä, mutta kyläkin salaman ja zodiakaalivalon spektristä. Arvellaan juovan ehkä olevan ilmaan sisältyvän krypton-kaasun pääjuovan. — R:n lukuisuus on hyvin erilainen eri paikoilla maanpintaa sitä myöten, millä leveysasteella paikkakunta sijaitsee. Ne ovat tuntumattomat päiväntasaajan seuduilla, mutta tulevat sitä tavallisemmiksi, kuta enemmän napapiiriä lähestytään. Lukuisimmat ne ovat soikion muotoisella. Pohjoisessa jäämeressä olevalla alueella, joka Euroopassa ja Aasiassa ylettyy mannermaahan asti vain Nordkapin ja Kap Tseljuskinin kohdalla, mutta leviää Ameriikassa ja pohjoisessa Atlantissa etelään aina 57° tai 58°:een asti pohj. lev. (keskipiste on Pohjois Grönlannissa). Lähellä napoja r:ia näkee verrattain vähän. Niinpä esim. Huippuvuorilla on niiden lukuisuus pienempi kuin Suomessa. Vaikkei r:n ilmenemissuhteita etelänavan seuduilla ole tarkoin tutkittu, on kumminkin havaintoja olemassa, joista päättäen r. ovat siellä samanaikaiset kuin pohjoisella napaseudulla. Meidän leveysasteellamme r. ovat tavallisimmat päiväntasauksen aikana, harvinaisimmat kesä- ja talvipäiväseisauksen aikana. Napaseuduilla näkee r:ia enimmin keskitalvella. — Korkeudesta, millä r. syttyvät on ollut hyvin eriäviä mielipiteitä. Störmerin retkikunta (Bossekopiin 1910) tutki menestyksellä erilaisten revontulimuotojen korkeutta ja sai 40:stä 370:een km:iin vaihtelevia tuloksia (tavallisin kork. n. 110 km). — R:n

nallisen keskuskirjaston, myös Grazissa saanut osittain omilla lahjoituksilla aikaan samanlaisia laitosia.

Reykjavik, Islannin pääkaupunki. Islannin lounaisosassa, Seltjarnarnesin niemen pohjoisrannalla 11 600 as. 1911. Huomattavia rakennuksia: tuomiokirkko, altingin ja ministeriön rakennukset museo y m. Oppi- ja sivistystiluksia: yliopisto, latinakoulu, merikoulu; Islannin kirjallisuusseura, Islannin maatalousseura. Islannin hallituksen ja piispan istuin. — Teollisuutta edustaa verkatehdas. Satama rakennetaan uuden aikaiseksi. Vuotuinen kauppavaihto 10-11 milj. mk. 1. n. 25 % Islannin ulkomaisesta kaupasta. Kuva liitteessä Färsäaret ja Islanti.

Reynaud [*renō*], Jean (1806-63), ransk. sosiaalinen ja filosofinen kirjailija, opiskeli insinööriksi, otti osaa v. 1831 tehtyihin yrityksiin käytännöllisesti toteuttaa Saint-Simonin sosialistisia aatteita, työskennellen silloin ja myöhemmin yhdessä P. Leroux'n (ks. t.) kanssa. Esitti maailmankatsomustaan m. m. teoksessaan „Terre et ciel, philosophie religieuse” (1854), jossa hän sulattaa yhteen positivistisia ja naturalistisia aatteineksia sekä paljon haaveellista mystiikkaa.

A. Gr.

Reynolds [*redd*], Sir Joshua (1723-92), engl. taidemaalari; synt. Plymptonissa (Devonshiressä), tuli 1741 Lontooseen muutokuvamaalari Th. Hudsonin oppilaaksi, täydensi opintonsa vanhoja mestareita tutkimalla Italiassa 1749-52. Työskenteli kuuluisana ja rikkaana muutokuvajana Lontoossa, jossa hänet valittiin 1768 sam. v. perustetun taideakatemian ensim. presidentiksi. aateloitiin 1769 ja nimettiin hovimaalariksi 1784. Samoin kuin aikalaisensa Gainsborough (ks. t.) R. kuului Englannin kansallisen maalauksen vaikutusvaltaimpiin perustajiin. Luonteeltaan ja taidekäsitteeltään hän on eklektikko, joka periaatteellisesti piti esikuvinaan Rafaelia ja Michelangeloa, mutta seurasi käytännössä etenkin Tizianin, Rubensin ja Rembrandtin antamaa esimerkkiä. R. on lahjakas väritaitelija, jolla on mehevä, hehkuvaan syvä väritys ja hieno, lämmin valohämy. Hänen runsaassa tuotannossaan ovat etusijalla muutokuvat, joista mainittavimpia ovat miehen tarmoon kuvaukset (esim. „Toht. Samuel Johnson” ja „Lordi Heathfield”, 1788, molemmat Lontoon kansallissalligalleriassa), rousseumaisen haaveelliset naiskauneuden ylistykset (esim. „Näyttelijätär Nelly O'Brien”, 1760, Lontoon Wallace



Reynolds, Nelly O'Brienin muutokuva.

kokoelmassa) ja erinomaiset lapsiesitykset. R. maalasi myös uskonnollis-historiallisia ja mytologisia tauluja. Näytteinä hänen suuresta taidehistoriallisesta sivistyksestään ansaitsevat huomiota hänen teoreettiset kirjoitelmansa ja akatemiapuheensa, joita ovat julkaisseet Malone, „The works of Sir Joshua R. Knight” (1798), Beechey, „Literary works of Sir J. R.” (1835), Leisching, „Sir J. R. zur Aesthetik u. Technik der bildenden Künste” (1893) ja Roger Fry, „Discourses delivered to the students of the Royal Academy by Sir J. R.” (1905). [Elämäkert. kirj. m. m. Leslie ja Taylor (1865), Graves ja Cronin (1899-1901), W. Armstrong (1900), R. Gower (1902), Ortlepp (1907) ja Osborn (1908, Knaek-tuss' Künster Monographien) ...]

F. R.

Režitsa, piirikunnan pääkaupunki Länsi-Venäjällä, Vitebskin kuvernementin länsiosassa, Rjoen varrella, Pietarin-Varsovan ja Moskovan-Riian ratojen risteyskässä; 21,469 as. (1910). — Saks. ritarikunnan 1285 rakennetun linnan (Rositten) rauniot. Harjoitetaan sekalaista teollisuutta; kauppaa. — R. kuului aluksi saks. ritarikunnalle, liitettiin 1561 Puolaan. 1500-luvun jälkipuoliskolla venäläiset, 1600-luvun jälkipuoliskolla ruotsalaiset pitivät jonkun aikaa sitä hallussaan; Venäjälle se lopullisesti joutui 1772. — R:n piirikunnan asukkaista suurin osa on lätiläisiä.

Rh, rodiumin (ks. t.), kem. merkki.

Rha, Volgan kreik. nimi.

Rhabdomantiikka ks. R a b d o m a n t i i k k a.

Rhachis (lat.), selkäranka, höyhenen ruoto, y. m.

Rhacophorus ks. Lentävä sammakko.

Rhadamanthys [*-da'-*], kreik. taruhenkilö. Zeuksen ja Europan poika. Minoksen veli. Kreetan kuningas. R:n säätänniksi väitettiin useat kreettalaiset ikivahit lait ja säädökset. Hänen oikeudenmukaisuutensa vuoksi jumalat erään tarun mukaan siirsivät hänet ikuisesti elämään Elysilaalille kentille (t. onnellisten saarille). Toisen tarun mukaan R. kuolemansa jälkeen tuli manalaan yhdessä Minoksen ja Aiakoksen kanssa vainajia tuomitsemaan.

L. T.

Rhamnus ks. Paatsama.

Rhamphastidae ks. Pippurinsyöjät.

Rhamphastus ks. Pippurinsyöjät.

Rhamphorynchus, lentolisokuku mesozoiiselta maailmankaudelta (trias-jura). Suippokuonoisia, terävähampaisia muotoja, joilla oli pitkä, kankea pyrstö ja sen päässä vino-neliömäinen ohjauslaatta. Lentosormi hyvin voimakkaasti kehittynyt, siivet pitkät ja kapeat, kärkeen väliä muutamasta dm:stä 1:een metriin. Liikunta oli todennäköisesti tasaista ja varmaa liitolentoa. Jätteet tunnetaan Etelä-Saksan ylämalmista. V. A. K-i-o.

Rhapis (*Rhaphis*), itä-aas. viuhkapalmusuku, jonka lajeista vain vähän toista miä pitkästä kasvavaa *Rh. fagelliformis* viljellään yleisesti huonekasvina; varsiat valmistetaan kävelykkepejä.



Rhamphorynchus.

syntynyt ulkomailla (Kanadan ranskalaisia, irlantilaisia, italialaisia y. m.), neekereitä oli 9.529, intiaaneja 284; kirkkokuntien jäsenistä 1906 75% oli roomal-katolisia. Suomessa syntyneitä oli 1910 vain 297 ja Yhdysvalloissa suom. vanhemmuksi syntyneitä 165 henkilöä. Kaupungeissa asuu 92% valtion koko väestöstä. — Elinkeinot. Maanviljelys vähänarvoinen; maatiloja vain 5.200 (1910), niiden ala on tuntuvasti vähentynyt. Viljellään vähän maissia, perunoita ja kaunaa. Karjanhoito jonkun verran tärkeämpi. Kalastus tuottaa ostereita y. m. 9,1 milj. mk:n arvosta (1911). Mineraalikunnan tuotteita ovat vain rakennus- y. m. kivet ja savet, arvoltaan 5,4 milj. mk. (1911). Pääelinkeinona on kauan aikaa ollut teollisuus. Teollisuuslaitoksissa työskenteli 1909 113.538 henkeä l. 21% koko valtion väestöstä. Teollisuuden tuotantoarvo asukasmäärään verrattuna suurempi kuin missään muussa valtiossa. Valmistusarvo 1909 oli 1.450 milj. mk. Tärkeimmät teollisuushaarat: villateollisuus (386 milj. mk.), jossa R. I. on Yhdysvaltain toinen valtio, puuvillateollisuus (261 milj. mk.), jalokiviteollisuus (107 milj. mk.). R. I. siinä Yhdysvaltain ensimmäinen, rauta-, kone-, silkki-, kumiteollisuus. Tärkein teollisuuskeskus on pääkaupunki Providence, jossa asuu 41% valtion väestöstä; se on myös tärkein kauppakaupunki.

Ulkomaankauppa vähäinen, käsittäen etupäässä tuontia. — Rautateitä 352 km, sähkörautateitä 768 km (1911). — Opetusolot hyvällä kannalla; koulupakko. V. 1911 kansakouluissa oli 80.061 oppilasta; 2 korkeakoulua, joissa 1.023 ylioppilasta. — Perustuslaki on v:lta 1842. Vuodeksi valitulla kuvernöörillä on hyvin rajoitettu valta; edustajakamariin kuuluu 72, senaattiin 38 jäsentä. Yhdysvaltain kongressiin R. I. lähettää 2 senaattoria ja 3 edustajaa. — Historia. R. I:n ensimmäiset asukkaat olivat 1636 Massachusettsista siirtyneet baptistit. V. 1644 uutisasutukset yhdistettiin siirtokunnaksi, joka 1663 sai perustuslain. R. I. liittyi vapautustaisteluun, ollen yksi Yhdysvaltain 13 alkuvaltiosta. E. E. K.

Rhodes [roudz], Cecil (1853-1902), engl. siirtomaiden perustaja; aikoi ensin papiksi, mutta joutui aivan toiselle uralle sittenkuin hän 1870 terveytensä tähden oli lähtenyt Etelä-Afrikkaan. Nataliin, missä vanhemman veljensä tilalla teki onnistuneen kokeen puuvillan viljelemiseksi. V. 1871 R. siirtyi Kimberleyn kaupunkiin, jonka timanttikaivoksissa yhden vuoden aikana kokosi itselleen omaisuuden samalla kuin hän tutustui Etelä-Afrikan oloihin ja tulevaisuudenmahdollisuuksiin; jatkoi kuitenkin edelleen opintojaan, kun saaden 1881 oppiaron Oxfordin yliopistossa. Jo sitä ennen hän oli 1880 saanut aikaan timanttityhtiöiden yhteensulautumisen ja lisännyt suuresti omaisuuttaan voidakseen ryhtyä toteuttamaan suurisuuntaisia suunnitelmiaan. V. 1881 R. valittiin Kap-maan lakiasäätävään kokoukseen. V. 1884 hän saattoi osan Betsuana-maata Englannin vallan alaiseksi ja 1888 hän laajensi tätä aluetta tekemällä sopimuksen matabelien kanssa ehkäisten täten buuritasavaltain leviämisen sekä länteen että pohjoiseen päin. Perustettuaan 1889 Etelä-Afrikan Chartered companyn hän tuli sen johtajaksi ja ulotti sen valtapiirin aina Tanganjika-järvelle asti luoden siten siirtomaa-alueen, joka on alaltaan $\frac{3}{4}$ Intiaa, ja joka hänestä sai

nimen „Rhodesia”. Samalla kuin hän johti Rhodesian hallintoa hän oli v:sta 1890 myöskin Kap-maan pääministerinä; harrasti Etelä-Afrikan yhdistämistä Englannin ylivalvan alaiseksi liittovaltioksi ja ajoi 1892 perille vaalilain, joka antoi määrättyillä ehdoilla vaalioikeuden myöskin alkuasukkaille. Pääministerin virasta R:n täytyi luopua Jamesonin v. 1895 Transvaaliin tekemä hyökkäyksen johdosta, josta hänellä oli ollut edeltäpäin tieto. Keskittäen nyt kaikki voimansa Rhodesian olojen kehittämiseen hän 1896 asetti vaarallisen matabelien kapinan, rakennutti rautatien Bulawayoon ja suunnitteli sen jatkamista Tanganjika-järven eteläkärkeen. Buurisodan syttyä 1899 hän johti taidolla ja tarmolla Kimberleyn puolustusta, mutta kuoli jo ennen sodan päättymistä 1902. Suurimman osan omaisuuttaan hän lahjoitti Oxfordin yliopistolle m. m. vapaapaikkojen perustamiseksi Englannin siirtomaista, Pohjois-Ameriikasta ja Saksasta kotoisin oleville nuorille miehille; hänen mielestään näet maailmanrauhan ja sivistyksen edistymisen parhaiten turvasivat hyvät suhteet Englannin ja mainittujen maiden välillä. [Hensman, „Cecil R.”]

J. F.

Rhodesia [roudi'zia], Englannin etelä-afrikkalaiseen siirtomaavaltaan kuuluva alue Afrikan sisäosassa. Sambesi'n pohjois- (Pohjois-R.) ja eteläpuolella (Etelä-R.), saanut nimensä luojansa Cecil Rhodesin kunniaksi; 1.138.450 km², 1.592.589 as. (1911), joista 25.103 valkoista (90% Englannin alueelta tulleita). Pohjois-R. (v:een 1911 jaettuna Koillis- ja Luoteis-R:aan) käsittää 753.700 km², 822.599 as. (vain 1.497 valkoista), Etelä-R. 384.750 km², 771.077 as. (23.606 valkoista). — R. on pääasiassa 900-1.200 m korkeaa aaltoista ylätasankoa (korkeimmat kohdat 3.000 m yl. merep.). Ilmasto viileämpää (varsinkin yöllä) kuin samoilla leveysasteilla olevilla alankoilla, talvella toisinaan pakkasiakin. Itäosissa vuotuinen sademäärä n. 1.300 mm. keskiosissa ja lännessä 500 mm. Useat joet ovat kuljettavia. — Sadeaika on kesällä syysk.-huhtikuuhun. Ilmanala eurooppalaisille yleensä hyvin terveellinen, luonnottomattamuta muutamia alavampia jokivarsia ja notkoja. Kasvillisuus harvaa metsää ja puusavannia, vuorten saderinteillä aarniometsää, lännessä heinäaaroa. Eläimistö alkuperäisen runsas: antiloppeja, sirahveja, sebroja, elefantteja, sarvikuonoja, virtahopeja, leijonia, leopardia, krokotiileja, jättiläiskäärmeitä. Termiitit ovat maanvaivana hävittämällä rakennusten y. m. puuaineen. — Alkuasukkaat ovat enimmäkseen sotaisia, kyvykkäitä matabele-, mašona-, barotse-, yao-, angoni- y. m. neekereitä. Useilla heimoilla on vielä omat päällikkönsä, jotka hallitsevat niitä omien lakiansa mukaan. Pääelinkeinona niillä on karjanhoito ja maanviljelys; ennen monet heimot elivät ryöstösaaliista. — Metsistä saadaan kausukkaa. Eurooppalaisten pelloilla ja plantaaseilla viljellään tupakkaa, kahvia, puuvillaa, maissia y. m. viljakasveja; karjanhoito voi kehittyä pääelinkeinoksi. Nykyään vuorityöhön kiinnitetään eniten huomiota. Se tuottaa kultaa Salisbury'n ympäriltä y. m. 73,1 milj. mk:n arvosta (1913; 1900 7,8 milj. mk:n arvosta), hopeaa, kromalmaa, lyijyä, timantteja ja kivihiiltä (243.300 ton. 1913) Wankie'n kaivoksista Viktorian-putouksen läheltä. — Kap-kaupungista Kairoon rakennet-

(kuuden kaupungin) liiton. R:sta tuli tärkeä kauppa-keskus: sen asukkaat perustivat useita siirtokuntia m. m. Espanjan ja Italian rannikolle. V. 408 e. Kr. kolme R:n mainittua kaupunkia yksissä liitoin perustivat R:n kaupungin. Peloponnesolaissodassa R. luopui Ateenan meriliitosta Spartan puolelle; Korintin sodassa se jälleen joutui Ateenalle. Aleksanteri Suuren jälkeinen aika oli R:n varsinainen kukoistuskautsi. Suuren laivastonsa avulla se menestyksellä puolustautui Demetrios Poliorketesta vastaan (304). R:ssa säädettiin kauppa- ja merioikeus, ensimmäinen joka muissakin valtioissa pääsi yleisesti voimaan. Taiteita ja tieteitä suositettiin (vrt. myös Rhodoksen kolossi). R:n puhujakoulu sai suuren maineen; siinä kävi paljon roomalaisia. Oltuaan Rooman liittolaisena sodassa Antiokhos III:ta vastaan R. sai palkinnoksi Kaarian, mutta joutui sittemmin sotaan Rooman kanssa ja yhdistettiin 44 j. Kr. room. Aasia-provinssiin. V. 661 R. joutui arabialaisille, oli sittemmin jonkun ajan genovalaisilla, mutta enimmäkseen Itä-Roomalla. V. 1310 Palestiinasta karkoitettui johanniitit ottivat R:n asuinpaikakseen (siitä nimitys Rhodolais-ritarit) ja puolustivat sitä urheasti turkkilaisten sulttaania Muhammed II:ta vastaan 1480. Soliman II valloitti saaren 1522, jolloin ritarit asettuivat Maltaan. G. R.

Rhombus ks. Kampelat.

Rhondda (ennen *Ystradyfodwg*), kaupunkipiiri Etelä-Walesissa, Glamorganin kreivikunnassa, Rhondda Fawr ja Rhondda Fach nimisten, Taffiin laskevien jokien laaksoissa; 152.781 as. (1911; 576 as. 1811), joista n. 11 % yksistään walesin kieltä puhuvia. — R. on Etelä-Walesin itäisen kivihiilialueen keskustassa, tuottaen maailmanmaainta cardiff:hiiltä.

Rhône [*rôn*] (vanhan ajan *Rhodanus*), joki Länsi-Euroopassa, suurin suoraan Välimeren laskevista virroista, alkaa Sveitsissä, Valais'n kantonin pohjoisrajalla 1.753 m yl. merenp. Damnstockilta (3.633 m) tulevasta R.-jäätiköstä, virtaa vuolaana vuoristojokena läntistä pääsuuntaa sisemmän ja ulomman gneissilappijonon välissä Valais'n laakson kautta, laskee kolmeen suuhaaraan jakaantuneena puhdistusaltaansa Genève-järven itäpäähän. Lähdettyään Genève-järven länsipäästä R. pian siirtyy Ranskan alueelle, murtautuu muutamien Jura-vuoriston hoarakkeiden lävitse kapeissa kuiluissa (*cluses*), sitä ennen, Perte du R:ssa, jonkun matkaa virraten maan allakin. Jura-vuoriston päättä kiertäessään R. tekee suuren mutkan etelään, virtaa sitten melkein suoraan länteen, kunnes Lyon'in kohdalla (162 m yl. merenp.) kääntyy pohjoisesta tulevaan, itseään vesirikkaamman lisäjoikensa Saônen suuntaan, virraten lopun matkaa, 335 km, etelään kauniin, taajaan asutun ja hyvin viljellyn, Alppien ja Ranskan keskusylängön väliin jäävän laakson kautta (vrt. Ranska). Avignonin luona laakso laajenee yksitoikkoiseksi tasangoksi (ent. merenlahti). Arles'in luona R. jakaantuu kahteen pääsuuhaaraan, Petit R. lännessä ja Grand R. idässä (86% vesimäärästä), joiden välin jää melkein autio La Camarguen suistosaaari. R:n pituus on 812 km, vesialue 98.885 km² (josta Ranskan osalle tulee 90.600 km²). Vesimäärä vaihteleva; ainoastaan muutamat jäätiköiltä (etupäässä Sveitsissä) tulevat lisäjoet

ovat tasavesisiä. Juoksu yleensä vuolas, joten R. kuljettaa mukanaan suuret määrät (vuositain n. 21 milj. m³) lietettä mereen. Suisto etenee nopeaan (Grand R:n 56 m v:ssa). — R. on kuljettava 489 km, matalapohjaisilla aluksilla Bellegarden läheltä (likellä Sveitsin rajaa), mutta Etelä-Ranskan liikenteen välttämiseksi R. tulee vasta Lyon'in luona, jossa siihen yhtyy Seinen, Loiren ja Reinin kanssa kanavayhteydessä oleva Saône (Burgundin kanava, Canal du Centre ja Reinin R:n kanava). R:n suusärkän (2 m vettä), kiertää Pos'n-lahteen vievä kanava; ylempää suoraan Marseilleen vievä kanavaa kaivetaan. — Tärkeimmät lisäjoet: Arve, Isère, Drôme, Eygues, Durance (vas.), Ain, Saône, Ardèche, Cèze ja Gard (oik.). E. E. K.

Rhopalocera ks. Päiväperhoset.

Rhus, *Anacardiaceae*-heimoon kuuluvia pensaita. 120 laja etupäässä subtrooppisissa ja lauhkean vyöhykkeen lämpimämissä osissa, varsinkin Ameriikassa. Lehdet pariosaiset t. 3-sormiset. Etelä-eurooppalaisia *R. cotinus* ja *R. coriaria*-lajeja on kauan käytetty nahan parkitukseen ja värjäykseen, myös lääkityksessä. *R. toxicodendron* on tunnettu siitä, että pelkkä kasvin kosketus vaikuttaa myrkyllisesti ihoon. Japanilaisesta *R. vernicifera*sta saadaan japanilaista vernissaa. Vernissaa ja kasvivahaa tuottaa myös *R. succedanea*. K. L.

Rhusma ks. Arsenikkisulfidit.

Rhynchites ks. Kärsäkkäät ja Lehdenkiertäjät.

Rhynchobdellidae ks. Juotikkaat.

Rhynchocephala l. Prosauria, alkumatelijat, trias-, perm- ja jurakaudella laajalti levinnyt, alkuperäinen matelijaryhmä, joka liittyy sekä sisiliskoihin että myöskin krokotiileihin ja kilpikonniiin, ollen ehkä lähellä näiden kaikkien yhteisiä esimuotoja. Ainoa nykyään elävä laji on Uuden-Seelannin lähisaarilla tavattava tuatara *Hatteria punctata*. Ks. t.). I. V-s.

Rhynchota ks. Nivelkärsäiset.

Rhys [*frais*], John (s. 1840), engl. kielentutkija, v:sta 1878 kelttiläisten kielten professorina Oxfordin yliopistossa. Julkaissut m. m. „Lectures of welsh philology” (1877, uusi pain. 1879), „Celtic Britain” (1882, uusi pain. 1884), „Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by celtic heathendom” (1888, uusi pain. 1897), „Studies in the Arthurian legend” (1891), „The welsh people” (yhdessä D. B. Jonesin kanssa, 3:s painos 1902), „Celtic folklore: Welsh and Manx” (2 os., 1901), „Studies in early Irish history” (I. 1905).

Rhytina ks. Kaarna-eläin.

Rhyzelius [*rytsel'*], Andreas Olavi (1677-1761), ruots. piispa, historiantutkija, nimitettiin 1711 teologian professoriksi Turkuun, mutta ei ryhtynyt sodan tähden virkaansa; kutsuttiin 1713 Kaarle XII:n hovi- ja sotasaarnaajaksi; tuli 1743 Linköpingin piispaksi; hänen julkaisuistaan mainittakoon paljon käytetyt kokoelmateokset: „Monasteriologia svio-gothica eller kloster-beskrifning” (1740), „Svio-gothia munita eller historisk förteckning på borgar, fästningar, slott etc.” (1744), „Episcoposcopia svio-gothica, eller en Swea-Göthisk sticht- och biskopschronica”. J. F.


Oikaisuja:

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------|------|------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----|--|
| I | osa | palsta | 146 | rivi | 17 | ylhäältä on | markkahinnan | lue | markkinahinnan |
| .. | .. | .. | 478 | .. | 7 | alhaalta .. | : Pronomineista | .. | : Pronomineista |
| .. | .. | .. | 491 | .. | 17 | .. | 0.3710006 | .. | .. |
| .. | .. | .. | 765 | .. | 31 | .. | hän | .. | hän |
| .. | .. | .. | 841 | .. | 28 | .. | värillisiä | .. | värittömiä |
| .. | .. | .. | 955 | .. | 14 | ylhäältä .. | 15,000 km ² | .. | 82,000 km ² |
| .. | .. | .. | 965 | .. | 18 | alhaalta .. | luoteisin | .. | luoteisen |
| .. | .. | .. | 1001 | .. | 29 | .. | omistusoikeus- | .. | omistusoikeus |
| .. | .. | .. | 1021 | .. | 8 | ylhäältä .. | valitaan | .. | valetaan |
| .. | .. | .. | 1559 | .. | 28 | .. | protogonin | .. | protagonin |
| II | .. | .. | 627 | .. | 9 | .. | - 37.5 | .. | - 39 |
| .. | .. | .. | 671 | .. | 24 | .. | eirilaistunut | .. | erilaistunut |
| .. | .. | .. | 1243 | .. | 20 | .. | Fredriksteinin | .. | Fredrikstenin |
| III | .. | .. | 1382 | .. | 14-15 | .. | kirkkorankenteissaan | .. | kirkkorankenteissaan |
| IV | .. | .. | 649 | .. | 3 | .. | Stratiotes. | .. | Sagittaria. |
| .. | .. | .. | 706 | .. | 10 | alhaalta .. | Aristoteleen | .. | muinaiskreikkalaisten |
| V | .. | .. | 66 | .. | 31 | ylhäältä .. | 0-9 v. | .. | 5-9 v. |
| .. | .. | .. | 97 | .. | 30 | alhaalta .. | oik. | .. | vas. |
| .. | .. | .. | 192 | .. | liite IV | viimeisen kuvan allekirjoituksessa | Viegeland | .. | Vigeland |
| .. | .. | .. | 229 | .. | rivi 16 | ylhäältä .. | eteläisin | .. | etäisin |
| .. | .. | .. | 278 | .. | 25 | alhaalta .. | 47° 50' | .. | 30° 8' |
| .. | .. | .. | 390 | .. | 9 | .. | Arjeplougin | .. | Arjeplougin |
| .. | .. | .. | 418 | .. | 11 | .. | käsiinsä | .. | käsiin |
| .. | .. | .. | 440 | .. | 24 | .. | villoin | .. | silloin |
| .. | .. | .. | 578 | .. | 16 | ylhäältä .. | 39° 23' | .. | 27° 44' |
| .. | .. | .. | 672 | .. | 4 | .. | 1528 | .. | 1523 |
| .. | .. | .. | 702 | .. | 34 | .. | tuomiota | .. | huomiota |
| .. | .. | .. | 750 | .. | 7 | .. | joita | .. | joista |
| .. | .. | .. | 943 | .. | 13 | alhaalta .. | Cornot'n | .. | Carnot'n |
| .. | .. | .. | 955 | .. | 17 | .. | Länsi-Intian | .. | Etu-Intian |
| .. | .. | .. | 958 | .. | 20 | ylhäältä .. | 450 | .. | 550 |
| .. | .. | .. | 1003 | .. | 17 | alhaalta .. | linnoista | .. | linnoissa |
| .. | .. | .. | 1061 | .. | 18 | .. | alapuolella | .. | yläpuolella |
| .. | .. | .. | 1153 | .. | 18 | .. | 45 m | .. | 76 m |
| .. | .. | .. | 1164 | .. | 7 | ylhäältä .. | 43° 56' | .. | 26° 13' |
| .. | .. | .. | 1281 | .. | 25 | .. | vedyn- | .. | typen- |
| .. | .. | .. | 1368 | .. | 24 | .. | läntisimmäksi | .. | itäisimmäksi |
| .. | .. | .. | 1536 | .. | 19 | .. | olivat, hl: | .. | olivat, 100 hl:issa: |
| .. | .. | .. | .. | .. | 27 | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 1570 | .. | 9 | alhaalta .. | 1532 | .. | 1523 |
| .. | .. | .. | 1621 | .. | 17 | .. | Egyptin | .. | Egyptiä |
| .. | .. | .. | 1657 | .. | 5 | ylhäältä .. | 1428 | .. | 1482 |
| VI | .. | .. | 257 | .. | 20 | alhaalta .. | aireita | .. | oireita |
| .. | .. | .. | 274 | .. | 35 | .. | Pohjois-Egyptissä | .. | Ylä-Egyptissä |
| .. | .. | .. | 430 | .. | 6 | .. | 93.836 | .. | 93.936 |
| .. | .. | .. | .. | .. | 4 | .. | 183.186 | .. | 185.186 |
| .. | .. | .. | 451 | .. | 10 | ylhäältä .. | puutaa | .. | puntaa |
| .. | .. | .. | 1058 | .. | 31 | alhaalta .. | 1878-79 | .. | 1877-78 |
| .. | .. | .. | 1077 | .. | 2 | ylhäältä .. | 2 suoraa | .. | 4 suoraa |
| .. | .. | .. | 1238 | .. | 32 | .. | Nobelsäätiö | .. | Nobelsäätiö |
| .. | .. | .. | 1243 | .. | kuvat ovat ylösalaisin | .. | .. | .. | .. |
| .. | .. | .. | 1401 | .. | rivi 4-5 | ylhäältä on | Aittolahti ja Tervolanlahti | .. | Aittolahti ja Tervolahti |
| .. | .. | .. | .. | .. | 24 | .. | Aittolahteen, Tervolanlahteen | .. | Aittolahteen, Tervolahteen |
| .. | .. | .. | .. | .. | 27 | .. | Keuruun | .. | Kurun |
| .. | .. | .. | 1415 | .. | 34-37 | .. | tav. korko — — — — — | .. | yleisimmin korko puoli- t. kokovuositain ja pääoma maksetaan takaisin vahvistetun kuoletussuunnitelman mukaan joko lunastamalla tai arpomalla yksityisiä o:oja t. sarjoja. |

Tietosanakirjan VII osan liitteet.


| | | |
|--|-----------------|------|
| Palestiina. I. II. | palsta | 96 |
| Palotoimi. I. II. | „ | 140 |
| Pariisi. I. II. III. IV. | | 256 |
| Suomen perhosia. I. II. | <i>värikuva</i> | 396 |
| Petolinnut. I. II. | „ | 496 |
| Pietari. I. II. | „ | 560 |
| Pilvinuotoja. I. II. | <i>värikuva</i> | 624 |
| Pohjois-Ameriikka, joki- ja vuoristoalueet. | <i>kartta</i> | * |
| Pohjois-Ameriikka, valtiollinen yleiskartta. | <i>kartta</i> | * |
| Pohjois-Ameriikan suomalaisseuduilta. I. II. | palsta | 736 |
| Polveutumisoppi. I. II. | „ | 792 |
| Pukuja. I. II. III. IV. | | 1072 |
| Pyreneitten niemimaa | <i>kartta</i> | * |
| Rahoja. I. II. | palsta | 1378 |
| Rakennustaide. I. II. III. IV. | „ | 1424 |
| Ranska. | <i>kartta</i> | * |
| Rautabetoni. I. II. | palsta | 1584 |
| Rautatie. I. II. | „ | 1616 |
| Maisemia Rein-joen varrelta | | |
| Riika | „ | 1680 |
| Revontulet. I. II. | „ | 1744 |

* Jossakin seuraavista osista (ks. niiden liiteluetteloita).



Lahjoitettu
Charles Shields Lainastoon
Rikhard Vuorimäen
Muistolle
1977

UTL AT DOWNSVIEW



D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 13 13 19 08 022 0